Stampa delle analisi di catalogo

EPPAT - PREZZARIO IN LAVORAZIONE

Realizzato il 01/01/2016

Valuta in Stampa

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.01.05.0010.005	**LAVORI GENIO CIVILE** **operaio specializzato**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				4,944
	Utile dell'Impresa del 10%				3,790
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**41,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**41,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,730
A.01.05.0010.010	**LAVORI GENIO CIVILE** **operaio qualificato**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
	Spese generali del 15%				4,586
	Utile dell'Impresa del 10%				3,516
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**38,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**38,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,100
A.01.05.0010.015	**LAVORI GENIO CIVILE** **operaio comune**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
	Spese generali del 15%				4,119
	Utile dell'Impresa del 10%				3,158
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**34,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**34,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,280
A.01.05.0010.020	**LAVORI GENIO CIVILE** **operaio specializzato rocciatore**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.010	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	36,92	36,920
	Spese generali del 15%				5,538
	Utile dell'Impresa del 10%				4,246
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**46,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**46,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,780
A.01.05.0015.005	**LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA** **operaio specializzato**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.50.0020.010	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				5,192
	Utile dell'Impresa del 10%				3,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**43,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**43,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,170
A.01.05.0015.010	**LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA** **operaio qualificato**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.50.0020.020	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,53	1,530
	Spese generali del 15%				4,815
	Utile dell'Impresa del 10%				3,692
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**40,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**40,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,510
A.01.05.0015.015	**LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA** **operaio comune**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
Z.01.50.0020.030	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,37	1,370
	Spese generali del 15%				4,325
	Utile dell'Impresa del 10%				3,316
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**36,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**36,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,640
A.01.05.0015.020	**LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA** **operaio specializzato rocciatore**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.010	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	36,92	36,920
Z.01.50.0020.010	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				5,786
	Utile dell'Impresa del 10%				4,436
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**48,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**48,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,220
A.01.05.0035.005	**LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE** **operaio specializzato**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.50.0010.010	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,26	1,260
	Spese generali del 15%				5,133
	Utile dell'Impresa del 10%				3,935
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**43,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**43,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,070
A.01.05.0035.010	**LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE** **operaio qualificato**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.50.0010.020	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,19	1,190
	Spese generali del 15%				4,764
	Utile dell'Impresa del 10%				3,652
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**40,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**40,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,420
A.01.05.0035.015	**LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE** **operaio comune**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
Z.01.50.0010.030	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,11	1,110
	Spese generali del 15%				4,286
	Utile dell'Impresa del 10%				3,286
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**36,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**36,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,570

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,570
A.01.05.0040.005	**LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE ALTA MONTAGNA** **operaio specializzato**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.50.0010.010	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,26	1,260
Z.01.50.0020.010	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				5,381
	Utile dell'Impresa del 10%				4,125
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**45,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**45,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				35,870
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,510
A.01.05.0040.010	**LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE ALTA MONTAGNA** **operaio qualificato**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.50.0010.020	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,19	1,190
Z.01.50.0020.020	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,53	1,530
	Spese generali del 15%				4,994
	Utile dell'Impresa del 10%				3,828
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**42,110**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**42,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				33,290
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,820
A.01.05.0040.015	**LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE ALTA MONTAGNA** **operaio comune**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
Z.01.50.0010.030	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,11	1,110
Z.01.50.0020.030	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	1,37	1,370
	Spese generali del 15%				4,491

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,443
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**37,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**37,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	29,940
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,930
A.01.10.0010.005 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI **operaio di 5°**	**h**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				5,109
Utile dell'Impresa del 10%				3,917
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**43,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**43,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,030
A.01.10.0010.010 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI **operaio di 4°**	**h**	**1**		
Z.01.10.0001.010 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				4,835
Utile dell'Impresa del 10%				3,707
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**40,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**40,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,540
A.01.10.0010.015 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI **operaio di 3°**	**h**	**1**		
Z.01.10.0001.015 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
Spese generali del 15%				4,676
Utile dell'Impresa del 10%				3,585
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**39,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**39,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,260
A.01.15.0005.005 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI **operaio di 5°**	**h**	**1**		
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				5,109
Utile dell'Impresa del 10%				3,917

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**43,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**43,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,030
A.01.15.0005.010 **OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI** **operaio di 4°**	**h**	**1**		
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				4,835
Utile dell'Impresa del 10%				3,707
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**40,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**40,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,540
A.01.15.0005.015 **OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI** **operaio di 3°**	**h**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
Spese generali del 15%				4,676
Utile dell'Impresa del 10%				3,585
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**39,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**39,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,260
A.01.20.0001.005 **OPERAI METALMECCANICI INDUSTRIA** **operaio di 5°**	**h**	**1**		
Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				5,109
Utile dell'Impresa del 10%				3,917
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**43,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**43,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,030
A.01.20.0001.010 **OPERAI METALMECCANICI INDUSTRIA** **operaio di 4°**	**h**	**1**		
Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				4,835
Utile dell'Impresa del 10%				3,707
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**40,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**40,770**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,540
A.01.20.0001.015	**OPERAI METALMECCANICI INDUSTRIA operaio di 3°**	**h**	**1**		
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				4,676
	Utile dell'Impresa del 10%				3,585
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**39,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**39,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,260
A.01.20.0005.005	**OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO operaio di 3° livello (specializzato provetto)**	**h**	**1**		
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	28,66	28,660
	Spese generali del 15%				4,299
	Utile dell'Impresa del 10%				3,296
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**36,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**36,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,600
A.01.20.0005.010	**OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO operaio di 4° livello (specializzato)**	**h**	**1**		
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,30	27,300
	Spese generali del 15%				4,095
	Utile dell'Impresa del 10%				3,140
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**34,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**34,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,240
A.01.20.0005.015	**OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO operaio di 5° livello (qualificato)**	**h**	**1**		
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,44	26,440
	Spese generali del 15%				3,966
	Utile dell'Impresa del 10%				3,041
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**33,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**33,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,010

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.01.25.0005.010	**OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA operaio specializzato**	**h**	**1**		
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,10	29,100
	Spese generali del 15%				4,365
	Utile dell'Impresa del 10%				3,347
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**36,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**36,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,710
A.01.25.0005.020	**OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA operaio qualificato**	**h**	**1**		
Z.01.25.0010.020	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,86	27,860
	Spese generali del 15%				4,179
	Utile dell'Impresa del 10%				3,204
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**35,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**35,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,380
A.01.25.0005.030	**OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA operaio comune**	**h**	**1**		
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,75	26,750
	Spese generali del 15%				4,013
	Utile dell'Impresa del 10%				3,076
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**33,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**33,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,090
A.01.30.0005.010	**OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI LATTONERIA operaio di 3° livello (specializzato provetto)**	**h**	**1**		
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,47	30,470
	Spese generali del 15%				4,571
	Utile dell'Impresa del 10%				3,504
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**38,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**38,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,080
A.01.30.0005.020	**OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI LATTONERIA operaio di 4° livello (specializzato)**	**h**	**1**		
Z.01.30.0010.020	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,00	29,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				4,350
Utile dell'Impresa del 10%				3,335
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**36,690**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**36,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				29,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,690
A.01.30.0005.030 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI LATTONERIA operaio di 5° livello (qualificato)	**h**	**1**		
Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	28,07	28,070
Spese generali del 15%				4,211
Utile dell'Impresa del 10%				3,228
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**35,510**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**35,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,440
A.01.40.0005.010 OPERAI ADDETTI AL SETTORE TAGLIO BOSCHI operaio livello "C" (specializzato)	**h**	**1**		
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	24,57	24,570
Spese generali del 15%				3,686
Utile dell'Impresa del 10%				2,826
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**31,080**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**31,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,510
A.01.40.0005.020 OPERAI ADDETTI AL SETTORE TAGLIO BOSCHI operaio livello "D" (qualificato)	**h**	**1**		
Z.01.40.0010.020 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "D" (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	23,57	23,570
Spese generali del 15%				3,536
Utile dell'Impresa del 10%				2,711
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**29,820**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**29,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,250
A.01.40.0005.030 OPERAI ADDETTI AL SETTORE TAGLIO BOSCHI operaio livello "E" (comune)	**h**	**1**		
Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	22,67	22,670
Spese generali del 15%				3,401
Utile dell'Impresa del 10%				2,607
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**28,680**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**28,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,010
A.01.50.0005.005 OPERAI ADDETTI AL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA **operaio livello "A" (specializzato super)**	**h**	**1**		
Z.01.45.0010.005 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	28,66	28,660
Spese generali del 15%				4,299
Utile dell'Impresa del 10%				3,296
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**36,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**36,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	28,660
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,600
A.01.50.0005.010 OPERAI ADDETTI AL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA **operaio livello "B" (specializzato)**	**h**	**1**		
Z.01.45.0010.010 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,83	27,830
Spese generali del 15%				4,175
Utile dell'Impresa del 10%				3,201
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**35,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**35,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	27,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,380
A.01.50.0005.015 OPERAI ADDETTI AL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA **operaio livello "C" (qualificato super)**	**h**	**1**		
Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,73	26,730
Spese generali del 15%				4,010
Utile dell'Impresa del 10%				3,074
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**33,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**33,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,080
A.01.50.0005.020 OPERAI ADDETTI AL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA **operaio livello "D" (qualificato)**	**h**	**1**		
Z.01.45.0010.020 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "D" (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	25,56	25,560
Spese generali del 15%				3,834
Utile dell'Impresa del 10%				2,939
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**32,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**32,330**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,770
A.01.50.0005.025	**OPERAI ADDETTI AL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA** **operaio livello "E" (comune)**	**h**	**1**		
Z.01.45.0010.025	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	23,06	23,060
	Spese generali del 15%				3,459
	Utile dell'Impresa del 10%				2,652
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**29,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**29,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,110
A.02.02.0010.005	**TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10** **materiali inerti, lapidei o da demolizioni.**	**t/km**	**20**		
Z.06.02.0010.005	Velocità media di 30 km/ora per andata + ritorno (20 + 20 minuti) in un tratto di km 10: COSTO TRASPORTO MATERIALI INERTI E ROCCIOSI materiali inerti, lapidei o da demolizioni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20	t/km	1,00	0,18	0,180
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20/30	h		32,96	0,003
	Spese generali del 15%				0,027
	Utile dell'Impresa del 10%				0,021
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/t/km)	**0,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/t/km)	**0,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,003
				Costo noli e trasporti	0,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,047
A.02.02.0010.010	**TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10** **materiali inerti.**	**m³/km**	**11**		
Z.06.02.0010.010	Velocità media di 30 km/ora per andata + ritorno (20 + 20 minuti) in un tratto di km 10: COSTO TRASPORTO MATERIALI INERTI E ROCCIOSI materiali inerti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 11	m³/km	1,000	0,33	0,330
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20/30	h		32,96	0,005
	Spese generali del 15%				0,050
	Utile dell'Impresa del 10%				0,039
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³/km)	**0,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³/km)	**0,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,005
				Costo noli e trasporti	0,330

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,085
A.02.05.0010.010	**ESCAVATORE TIPO RAGNO** **potenza fino a kW 50**	**h**	**1**		
Z.06.05.0010.010	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza fino a KW 50. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	23,05	23,050
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,402
	Utile dell'Impresa del 10%				6,441
	Per arrotondamento				0,047
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**70,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**70,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				23,050
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,890
A.02.05.0010.020	**ESCAVATORE TIPO RAGNO** **potenza oltre 50 kW fino a 70 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,53	34,530
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				10,124
	Utile dell'Impresa del 10%				7,761
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**85,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**85,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				34,530
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,890
A.02.05.0010.030	**ESCAVATORE TIPO RAGNO** **potenza oltre 70 kW fino a 110 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0010.030	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 70 fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	56,47	56,470
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				13,415
	Utile dell'Impresa del 10%				10,285
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**113,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**113,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				56,470
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,700
A.02.05.0010.040	**ESCAVATORE TIPO RAGNO** **potenza oltre 110 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0010.040	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)	h	1,00	70,02	70,020
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				15,447
	Utile dell'Impresa del 10%				11,843
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**130,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**130,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	70,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,290
A.02.05.0020.010	**MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 15 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	7,66	7,660
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,093
	Utile dell'Impresa del 10%				4,671
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**51,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**51,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	7,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,760
A.02.05.0020.020	**MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	11,13	11,130
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,614
	Utile dell'Impresa del 10%				5,070
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**55,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**55,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	11,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,680
A.02.05.0020.030	**MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 20 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	15,32	15,320
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				7,242
	Utile dell'Impresa del 10%				5,552
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**61,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**61,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	15,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,790
A.02.05.0030.010	**ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	30,28	30,280
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				9,486
	Utile dell'Impresa del 10%				7,273
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**80,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**80,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	30,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,760
A.02.05.0030.020	**ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	42,89	42,890
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,378
	Utile dell'Impresa del 10%				8,723
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**95,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**95,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	42,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,100
A.02.05.0030.030	**ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	50,34	50,340
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				12,495
	Utile dell'Impresa del 10%				9,579
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**105,370**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**105,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	50,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,070
A.02.05.0030.040	**ESCAVATORE CINGOLATO** **potenza oltre 110 kW fino a 155 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	63,25	63,250
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				14,432
	Utile dell'Impresa del 10%				11,064
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**121,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**121,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	63,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,500
A.02.05.0030.050	**ESCAVATORE CINGOLATO** **potenza oltre 155 kW fino a 180 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	79,97	79,970
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				16,940
	Utile dell'Impresa del 10%				12,987
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**142,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**142,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	79,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,930
A.02.05.0030.060	**ESCAVATORE CINGOLATO** **potenza oltre 180 kW fino a 220 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0030.060	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 180 fino a KW 220. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	99,65	99,650
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				19,892
	Utile dell'Impresa del 10%				15,250
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**167,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**167,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	99,650

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,190
A.02.05.0030.070	**ESCAVATORE CINGOLATO** **potenza oltre 220 kW fino a 260 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0030.070	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 220 fino a KW 260. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	113,43	113,430
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				21,959
	Utile dell'Impresa del 10%				16,835
	Per arrotondamento				0,016
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**185,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**185,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				113,430
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,810
A.02.05.0030.080	**ESCAVATORE CINGOLATO** **potenza oltre 260 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0030.080	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 260. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	140,00	140,000
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				25,944
	Utile dell'Impresa del 10%				19,890
	Per arrotondamento				0,006
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**218,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**218,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				140,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,840
A.02.05.0040.010	**ESCAVATORE GOMMATO** **potenza fino a 60 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0040.010	ESCAVATORE GOMMATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	31,41	31,410
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				9,656
	Utile dell'Impresa del 10%				7,403
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**81,430**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**81,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				31,410
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,060
A.02.05.0040.020	**ESCAVATORE GOMMATO** **potenza oltre 60 kW fino a 80 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0040.020	ESCAVATORE GOMMATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	43,20	43,200
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,424
	Utile dell'Impresa del 10%				8,758
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**96,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**96,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	43,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,180
A.02.05.0040.030	**ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0040.030	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	57,77	57,770
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				13,610
	Utile dell'Impresa del 10%				10,434
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**114,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**114,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	57,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,040
A.02.05.0040.040	**ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0040.040	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	73,50	73,500
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				15,969
	Utile dell'Impresa del 10%				12,243
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**134,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**134,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	73,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,210
A.02.05.0040.050	**ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 155 kW fino a 180 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0040.050	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	82,45	82,450
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				17,312
	Utile dell'Impresa del 10%				13,272
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**145,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**145,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	82,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,580
A.02.05.0040.060	**ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 180 kW fino a 220 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0040.060	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 180 fino a KW 220. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	102,41	102,410
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				20,306
	Utile dell'Impresa del 10%				15,568
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**171,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**171,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	102,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,830
A.02.05.0040.070	**ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 220 kW fino a 260 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0040.070	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 220 fino a KW 260. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	119,77	119,770
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				22,910
	Utile dell'Impresa del 10%				17,564
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**193,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**193,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	119,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,470
A.02.05.0040.080	**ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 260 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0040.080	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 260. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	138,03	138,030
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				25,649
	Utile dell'Impresa del 10%				19,664

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**216,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**216,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	138,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,310
A.02.05.0050.010	**SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso fino a 80 kg**	**h**	**1**		
Z.06.05.0050.010	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso fino a Kg. 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,68	4,680
Z.01.05.0001.003	Per aiuto all'operatore per le operazioni di montaggio e smontaggio: circa 5 minuti ogni ora di lavro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08333333	h	0,08	27,46	2,288
	Spese generali del 15%				1,045
	Utile dell'Impresa del 10%				0,801
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**8,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**8,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,288
				Costo noli e trasporti	4,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,842
A.02.05.0050.020	**SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 80 kg fino a 110 kg**	**h**	**1**		
Z.06.05.0050.020	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 80 fino a Kg. 110 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	5,82	5,820
Z.01.05.0001.003	Per aiuto all'operatore per le operazioni di montaggio e smontaggio: circa 5 minuti ogni ora di lavro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08333333	h	0,08	27,46	2,288
	Spese generali del 15%				1,216
	Utile dell'Impresa del 10%				0,932
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**10,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**10,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,288
				Costo noli e trasporti	5,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,152
A.02.05.0050.030	**SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 110 kg fino a 200 kg**	**h**	**1**		
Z.06.05.0050.030	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	6,27	6,270
Z.01.05.0001.003	Per aiuto all'operatore per le operazioni di montaggio e smontaggio: circa 6 minuti ogni ora di lavro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
	Spese generali del 15%				1,352
	Utile dell'Impresa del 10%				1,037

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**11,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**11,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,746
				Costo noli e trasporti	6,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,394
A.02.05.0050.040	**SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 200 kg fino a 280 kg**	**h**	**1**		
Z.06.05.0050.040	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	7,55	7,550
Z.01.05.0001.003	Per aiuto all'operatore per le operazioni di montaggio e smontaggio: circa 6 minuti ogni ora di lavro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
	Spese generali del 15%				1,544
	Utile dell'Impresa del 10%				1,184
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**13,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**13,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,746
				Costo noli e trasporti	7,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,724
A.02.05.0050.050	**SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 280 kg fino a 900 kg**	**h**	**1**		
Z.06.05.0050.050	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	12,53	12,530
Z.01.05.0001.003	Per aiuto all'operatore per le operazioni di montaggio e smontaggio: circa 7 minuti ogni ora di lavro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11666667	h	0,12	27,46	3,204
	Spese generali del 15%				2,360
	Utile dell'Impresa del 10%				1,809
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**19,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**19,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,204
				Costo noli e trasporti	12,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,166
A.02.05.0050.060	**SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 900 kg fino a 1400 kg**	**h**	**1**		
Z.06.05.0050.060	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 900 fino a Kg. 1400 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	17,36	17,360
Z.01.05.0001.003	Per aiuto all'operatore per le operazioni di montaggio e smontaggio: circa 7 minuti ogni ora di lavro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11666667	h	0,12	27,46	3,204
	Spese generali del 15%				3,085

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,365
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**26,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**26,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,204
			Costo noli e trasporti	17,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,446
A.02.05.0050.070 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 1400 kg fino a 2000 kg	**h**	**1**		
Z.06.05.0050.070 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 1400 fino a Kg. 2000 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	19,83	19,830
Z.01.05.0001.003 Per aiuto all'operatore per le operazioni di montaggio e smontaggio: circa 8 minuti ogni ora di lavro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,13333333	h	0,13	27,46	3,661
Spese generali del 15%				3,524
Utile dell'Impresa del 10%				2,702
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**29,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**29,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,661
			Costo noli e trasporti	19,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,229
A.02.05.0050.080 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 2000 kg	**h**	**1**		
Z.06.05.0050.080 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 2000 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	21,54	21,540
Z.01.05.0001.003 Per aiuto all'operatore per le operazioni di montaggio e smontaggio: circa 8 minuti ogni ora di lavro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,13333333	h	0,13	27,46	3,661
Spese generali del 15%				3,780
Utile dell'Impresa del 10%				2,898
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**31,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**31,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,661
			Costo noli e trasporti	21,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,679
A.02.05.0060.010 TERNA GOMMATA potenza fino a 40 kW	**h**	**1**		
Z.06.05.0060.010 TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	9,69	9,690
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				6,398

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				4,905
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**53,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**53,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	9,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,300
A.02.05.0060.020	**TERNA GOMMATA potenza oltre 40 kW fino a 75 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,91	14,910
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,181
	Utile dell'Impresa del 10%				5,505
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**60,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**60,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	14,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,690
A.02.05.0060.030	**TERNA GOMMATA potenza oltre 75 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0060.030	TERNA con potenza oltre 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	16,51	16,510
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,421
	Utile dell'Impresa del 10%				5,689
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**62,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**62,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	16,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,110
A.02.05.0070.010	**PALA CARICATRICE GOMMATA potenza fino a 50 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	20,45	20,450
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,012
	Utile dell'Impresa del 10%				6,142
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**67,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**67,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	20,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,150
A.02.05.0070.020	**PALA CARICATRICE GOMMATA** **potenza oltre 50 kW fino a 90 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	24,89	24,890
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,678
	Utile dell'Impresa del 10%				6,653
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**73,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**73,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	24,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,330
A.02.05.0070.030	**PALA CARICATRICE GOMMATA** **potenza oltre 90 kW fino a 120 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	30,85	30,850
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				9,572
	Utile dell'Impresa del 10%				7,338
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**80,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**80,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	30,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,910
A.02.05.0070.040	**PALA CARICATRICE GOMMATA** **potenza oltre 120 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0070.040	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	43,46	43,460
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,463
	Utile dell'Impresa del 10%				8,788
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**96,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**96,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	43,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.05.0080.010	**PALA CARICATRICE CINGOLATA potenza fino a 50 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0080.010	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	26,03	26,030
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,849
	Utile dell'Impresa del 10%				6,784
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**74,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**74,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	26,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,630
A.02.05.0080.020	**PALA CARICATRICE CINGOLATA potenza oltre 50 kW fino a 90 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0080.020	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	30,67	30,670
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				9,545
	Utile dell'Impresa del 10%				7,318
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**80,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**80,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	30,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,860
A.02.05.0080.030	**PALA CARICATRICE CINGOLATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	36,56	36,560
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				10,428
	Utile dell'Impresa del 10%				7,995
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**87,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**87,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	36,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,420
A.02.05.0080.040	**PALA CARICATRICE CINGOLATA potenza oltre 120 kW fino a 150 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)	h	1,00	54,64	54,640
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				13,140
	Utile dell'Impresa del 10%				10,074
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**110,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**110,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	54,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,210
A.02.05.0080.050	**PALA CARICATRICE CINGOLATA potenza oltre 150 kW fino a 180 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0080.050	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 150 KW fino a 180 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	64,18	64,180
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				14,571
	Utile dell'Impresa del 10%				11,171
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**122,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**122,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	64,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,740
A.02.05.0090.010	**APRIPISTA BULLDOZER potenza fino a 50 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0090.010	APRIPISTA BULLDOZER con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,28	14,280
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,086
	Utile dell'Impresa del 10%				5,433
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**59,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**59,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	14,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,520
A.02.05.0090.020	**APRIPISTA BULLDOZER potenza oltre 50 kW fino a 90 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	21,98	21,980
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,241
	Utile dell'Impresa del 10%				6,318
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**69,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**69,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	21,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,560
A.02.05.0090.030	**APRIPISTA BULLDOZER** **potenza oltre 90 kW fino a 120 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	28,42	28,420
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				9,207
	Utile dell'Impresa del 10%				7,059
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**77,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**77,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	28,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,270
A.02.05.0090.040	**APRIPISTA BULLDOZER** **potenza oltre 120 kW fino a 150 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0090.040	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	38,47	38,470
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				10,715
	Utile dell'Impresa del 10%				8,215
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**90,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**90,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	38,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,930
A.02.05.0090.050	**APRIPISTA BULLDOZER** **potenza oltre 150 kW fino a 180 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0090.050	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 150 KW fino a 180 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	56,47	56,470
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				13,415
	Utile dell'Impresa del 10%				10,285
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**113,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**113,130**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	56,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,700
A.02.05.0090.060	**APRIPISTA BULLDOZER** **potenza oltre 180 kW fino a 200 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0090.060	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 180 KW fino a 200 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	83,81	83,810
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				17,516
	Utile dell'Impresa del 10%				13,429
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**147,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**147,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	83,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,930
A.02.05.0090.070	**APRIPISTA BULLDOZER** **potenza oltre 200 kW**	**h**	**1**		
Z.06.05.0090.070	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 200 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	111,88	111,880
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				21,726
	Utile dell'Impresa del 10%				16,657
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**183,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**183,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	111,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,360
A.02.05.0095.010	**CINGOLATO TRENCHER** **City Trencher**	**h**	**1**		
Z.08.05.0095.010	CINGOLATO TRENCHER City Trencher (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	26,55	26,550
Z.01.05.0001.001	Operatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,927
	Utile dell'Impresa del 10%				6,844
	Per arrotondamento				-0,281
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**75,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**75,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	26,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,490

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.05.0095.020	**CINGOLATO TRENCHER** **Trencher**	**h**	**1**		
Z.08.05.0095.020	CINGOLATO TRENCHER Trencher (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	106,06	106,060
Z.03.05.0015.005	Consumo pari a 77,00 litri per ora di lavoro: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE Per autotrazione - media annuale con rilevazione su su 52 settimane (ultima 30/10/2023) (Costo carburanti - Costo carburanti)	l	77,00	1,35	103,950
Z.01.05.0001.001	Operatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				36,446
	Utile dell'Impresa del 10%				27,942
	Per arrotondamento				-0,358
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**307,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**307,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	103,950
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	106,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,030
A.02.05.0100.010	**MOTOCOMPRESSORE** **produzione aria fino a 3 m³/min e pressione 7 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.010	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	10,30	10,300
	Spese generali del 15%				1,545
	Utile dell'Impresa del 10%				1,185
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**13,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**13,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	10,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,730
A.02.05.0100.020	**MOTOCOMPRESSORE** **produzione aria oltre 3 m³/min fino a 6 m³/min e pressione 7 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	19,26	19,260
	Spese generali del 15%				2,889
	Utile dell'Impresa del 10%				2,215
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**24,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**24,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	19,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,100
A.02.05.0100.030	**MOTOCOMPRESSORE** **produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.030	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 6 fino a 8 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	25,50	25,500
	Spese generali del 15%				3,825
	Utile dell'Impresa del 10%				2,933
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**32,260**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**32,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	25,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,760
A.02.05.0100.040	**MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 8 m³/min fino a 11 m³/min e pressione 7 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	37,27	37,270
	Spese generali del 15%				5,591
	Utile dell'Impresa del 10%				4,286
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**47,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**47,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	37,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,880
A.02.05.0100.050	**MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 11 m³/min fino a 14 m³/min e pressione 7 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.050	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 11 fino a 14 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	46,76	46,760
	Spese generali del 15%				7,014
	Utile dell'Impresa del 10%				5,377
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**59,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**59,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	46,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,390
A.02.05.0100.060	**MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 14m³/min fino a 24 m³/min e pressione 7 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.060	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 14 fino a 24 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	69,67	69,670
	Spese generali del 15%				10,451
	Utile dell'Impresa del 10%				8,012
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**88,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**88,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	69,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,460
A.02.05.0100.070	**MOTOCOMPRESSORE produzione aria fino a 11 m³/min e pressione 12 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	47,67	47,670
	Spese generali del 15%				7,151
	Utile dell'Impresa del 10%				5,482
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**60,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**60,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	47,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,630
A.02.05.0100.080	**MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 11 m³/min fino a 22 m³/min e pressione 12 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.080	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 11 fino a 22 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	82,52	82,520
	Spese generali del 15%				12,378
	Utile dell'Impresa del 10%				9,490
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**104,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**104,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	82,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,870
A.02.05.0100.090	**MOTOCOMPRESSORE produzione aria fino a 16 m³/min e pressione 14 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.090	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 16 m³/min e press. 14 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	63,06	63,060
	Spese generali del 15%				9,459
	Utile dell'Impresa del 10%				7,252
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**79,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**79,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	63,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,710
A.02.05.0100.100	**MOTOCOMPRESSORE produzione aria fino a 23 m³/min e pressione 20 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	109,09	109,090
	Spese generali del 15%				16,364
	Utile dell'Impresa del 10%				12,545
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**138,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**138,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	109,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,910
A.02.05.0100.110	**MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 23 m³/min fino a 27 m³/min e pressione 25 bar**	**h**	**1**		
Z.07.05.0100.110	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 23 fino a 27 m³/min e press. 25 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	146,24	146,240
	Spese generali del 15%				21,936
	Utile dell'Impresa del 10%				16,818
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**185,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**185,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	146,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.05.0110.010	**MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA peso fino a 12 kg**	**h**	**1**		
Z.07.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,35	1,350
	Spese generali del 15%				0,203
	Utile dell'Impresa del 10%				0,155
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,360
A.02.05.0110.020	**MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA peso oltre 12 kg fino a 24 kg**	**h**	**1**		
Z.07.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,53	1,530
	Spese generali del 15%				0,230
	Utile dell'Impresa del 10%				0,176
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,410
A.02.05.0110.030	**MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA peso oltre 24 kg fino a 36 kg**	**h**	**1**		
Z.07.05.0110.030	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 24 fino a Kg. 36 e l/s 32,5 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,64	1,640
	Spese generali del 15%				0,246
	Utile dell'Impresa del 10%				0,189
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440
A.02.05.0120.010	**MARTELLO PERFORATORE AD ARIA peso fino a 15 kg**	**h**	**1**		
Z.07.05.0120.010	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,13	3,130
	Spese generali del 15%				0,470
	Utile dell'Impresa del 10%				0,360
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**3,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**3,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,830
A.02.05.0120.020	**MARTELLO PERFORATORE AD ARIA peso oltre 15 kg fino a 23 kg**	**h**	**1**		
Z.07.05.0120.020	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso oltre Kg. 15 fino a Kg. 23 e l/s 37 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,29	3,290
	Spese generali del 15%				0,494

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,378
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	3,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,870
A.02.05.0130.010 MARTELLO DEMOLITORE PERFORATORE A SCOPPIO peso fino a 24 kg	**h**	**1**		
Z.07.05.0130.010 MARTELLO DEMOLITORE PERFORATORE A SCOPPIO del peso fino a Kg. 24 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	5,74	5,740
Spese generali del 15%				0,861
Utile dell'Impresa del 10%				0,660
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**7,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**7,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	5,740
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,520
A.02.05.0140.005 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO peso fino a 6,00 kg	**h**	**1**		
Z.06.05.0140.005 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso fino a 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,51	2,510
Spese generali del 15%				0,377
Utile dell'Impresa del 10%				0,289
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**3,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**3,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	2,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,670
A.02.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO peso oltre 6,00 kg	**h**	**1**		
Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,17	3,170
Spese generali del 15%				0,476
Utile dell'Impresa del 10%				0,365
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	3,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,840
A.02.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO peso fino a 3,00 kg	**h**	**1**		
Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso fino a 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,37	2,370
Spese generali del 15%				0,356
Utile dell'Impresa del 10%				0,273
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**3,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**3,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	2,370

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,630
A.02.05.0150.010	**MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO peso oltre 3,00 kg**	**h**	**1**		
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,55	2,550
	Spese generali del 15%				0,383
	Utile dell'Impresa del 10%				0,293
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**3,230**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**3,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo noli e trasporti				2,550
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,680
A.02.10.0010.010	**TRATTORE CINGOLATO potenza fino a 35 kW**	**h**	**1**		
Z.06.10.0010.010	TRATTORE CINGOLATO con potenza fino a 35 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	21,70	21,700
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,199
	Utile dell'Impresa del 10%				6,286
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**69,150**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**69,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				21,700
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,490
A.02.10.0010.020	**TRATTORE CINGOLATO potenza fino a 50 kW**	**h**	**1**		
Z.06.10.0010.020	TRATTORE CINGOLATO con potenza fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	22,02	22,020
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,247
	Utile dell'Impresa del 10%				6,323
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**69,550**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**69,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				22,020
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,570
A.02.10.0010.030	**TRATTORE CINGOLATO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW**	**h**	**1**		
Z.06.10.0010.030	TRATTORE CINGOLATO con potenza oltre 50 KW fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	33,25	33,250
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				9,932

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				7,614
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**83,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**83,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	33,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,550
A.02.10.0010.040	**TRATTORE CINGOLATO potenza oltre 70 kW fino a 140 kW**	**h**	**1**		
Z.06.10.0010.040	TRATTORE CINGOLATO con potenza oltre 70 KW fino a 140 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	53,31	53,310
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				12,941
	Utile dell'Impresa del 10%				9,921
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**109,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**109,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	53,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,860
A.02.10.0010.050	**TRATTORE CINGOLATO potenza oltre 140 kW fino a 200 kW**	**h**	**1**		
Z.06.10.0010.050	TRATTORE CINGOLATO con potenza oltre 140 KW fino a 200 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	72,10	72,100
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				15,759
	Utile dell'Impresa del 10%				12,082
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**132,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**132,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	72,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,840
A.02.10.0010.060	**TRATTORE CINGOLATO potenza oltre 200 kW**	**h**	**1**		
Z.06.10.0010.060	TRATTORE CINGOLATO con potenza oltre 200 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	90,89	90,890
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				18,578
	Utile dell'Impresa del 10%				14,243
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**156,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**156,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	90,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,850
A.02.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO potenza fino a 37 kW	**h**	**1**		
Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,33	14,330
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				7,094
Utile dell'Impresa del 10%				5,438
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**59,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**59,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	14,330
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,530
A.02.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO potenza oltre 37 kW fino a 50 kW	**h**	**1**		
Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	22,00	22,000
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				8,244
Utile dell'Impresa del 10%				6,320
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**69,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**69,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	22,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,560
A.02.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO potenza oltre 50 kW fino a 75 kW	**h**	**1**		
Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,35	34,350
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				10,097
Utile dell'Impresa del 10%				7,741
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**85,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**85,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	34,350
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,840

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.10.0020.040	**TRATTORE GOMMATO** **potenza oltre 75 kW fino a 110 kW**	**h**	**1**		
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	42,38	42,380
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,301
	Utile dell'Impresa del 10%				8,664
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**95,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**95,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	42,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,970
A.02.10.0020.050	**TRATTORE GOMMATO** **potenza oltre 110 kW fino a 140 kW**	**h**	**1**		
Z.06.10.0020.050	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 110KW fino a 140 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	52,35	52,350
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				12,797
	Utile dell'Impresa del 10%				9,811
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**107,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**107,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	52,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,610
A.02.10.0020.060	**TRATTORE GOMMATO** **potenza oltre 140 kW fino a 200 kW**	**h**	**1**		
Z.06.10.0020.060	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 140KW fino a 200 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	64,50	64,500
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				14,619
	Utile dell'Impresa del 10%				11,208
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**123,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**123,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	64,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,830
A.02.10.0030.010	**RIMORCHI** **cassone capacità fino a 3 m³**	**h**	**1**		
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
trasporti)	h	1,00	1,21	1,210
Spese generali del 15%				0,182
Utile dell'Impresa del 10%				0,139
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**1,530**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**1,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				1,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,320
A.02.10.0030.020 RIMORCHI **cassone capacità oltre 3 m³ fino a 6 m³**	**h**	**1**		
Z.06.10.0030.020 RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,51	1,510
Spese generali del 15%				0,227
Utile dell'Impresa del 10%				0,174
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**1,910**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**1,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				1,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,400
A.02.10.0030.030 RIMORCHI **cassone capacità oltre 6 m³**	**h**	**1**		
Z.06.10.0030.030 RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,70	1,700
Spese generali del 15%				0,255
Utile dell'Impresa del 10%				0,196
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**2,150**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**2,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				1,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,450
A.02.10.0040.010 RIMORCHI CON BOTTE **botte capacità fino a 2 m³**	**h**	**1**		
Z.06.10.0040.010 RIMORCHI CON BOTTE Botte fino a m³ 2,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,47	1,470
Spese generali del 15%				0,221
Utile dell'Impresa del 10%				0,169
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**1,860**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**1,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				1,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,390
A.02.10.0040.020 RIMORCHI CON BOTTE **botte capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³**	**h**	**1**		
Z.06.10.0040.020 RIMORCHI CON BOTTE Botte oltre m 2,000³ fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,91	1,910
Spese generali del 15%				0,287
Utile dell'Impresa del 10%				0,220
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**2,420**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
A.02.10.0040.030	**RIMORCHI CON BOTTE** **botte capacità oltre 3 m³**	**h**	**1**		
Z.06.10.0040.030	RIMORCHI CON BOTTE				
	Botte oltre m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,39	2,390
	Spese generali del 15%				0,359
	Utile dell'Impresa del 10%				0,275
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**3,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**3,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,630
A.02.10.0050.010	**FURGONE** **P.T.T. fino a 3,50 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,89	14,890
Z.01.05.0001.002	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
	Spese generali del 15%				6,819
	Utile dell'Impresa del 10%				5,228
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**57,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**57,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,570
				Costo noli e trasporti	14,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,050
A.02.10.0060.010	**AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE** **P.T.T. fino a 3,50 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,005
	Utile dell'Impresa del 10%				5,371
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**59,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**59,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	13,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,380
A.02.10.0060.020	**AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE** **P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	18,22	18,220

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,677
	Utile dell'Impresa del 10%				5,886
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**64,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**64,740**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	18,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,560
A.02.10.0060.030	**AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	24,50	24,500
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,619
	Utile dell'Impresa del 10%				6,608
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**72,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**72,690**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	24,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,230
A.02.10.0060.040	**AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	29,60	29,600
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				9,384
	Utile dell'Impresa del 10%				7,194
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**79,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**79,140**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	29,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,580
A.02.10.0060.050	**AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	36,54	36,540
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				10,425
	Utile dell'Impresa del 10%				7,993
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**87,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**87,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	36,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,420
A.02.10.0070.010	**AUTOCARRI MEZZI D'OPERA** **autocarro P.T.T. fino a 25 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	40,65	40,650
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,042
	Utile dell'Impresa del 10%				8,465
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**93,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**93,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	40,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,510
A.02.10.0070.020	**AUTOCARRI MEZZI D'OPERA** **autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	45,23	45,230
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,729
	Utile dell'Impresa del 10%				8,992
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**98,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**98,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	45,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,720
A.02.10.0070.030	**AUTOCARRI MEZZI D'OPERA** **autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	54,49	54,490
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				13,118
	Utile dell'Impresa del 10%				10,057
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**110,630**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**110,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	54,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,180
A.02.10.0070.040	**AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t**	**h**	**1**		
Z.06.10.0070.040	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autoarticolato (tratt. + semirimorchio) con P.T.T. fino a t. 56 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	70,22	70,220
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				15,477
	Utile dell'Impresa del 10%				11,866
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**130,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**130,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	70,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,340
A.02.10.0070.050	**AUTOCARRI MEZZI D'OPERA trattore P.T.T. 56 t (da abbinare alla voce A.2.10.80.10)**	**h**	**1**		
Z.06.10.0070.050	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Trattore con P.T.T. di t.56 (da abbinare al carrellone per trasporto macchinari). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	48,65	48,650
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				12,242
	Utile dell'Impresa del 10%				9,385
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**103,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**103,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	48,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,630
A.02.10.0080.010	**CARRELLONE carrellone trasporto macchinari (da abbinare alla voce A.2.10.70.50)**	**h**	**1**		
Z.06.10.0080.010	CARRELLONE Carrellone per trasporto macchinari. N.B. mezzo da abbinare obbligatoriamente alla voce Z.7.10.70.50 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	7,08	7,080
	Spese generali del 15%				1,062
	Utile dell'Impresa del 10%				0,814
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**8,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**8,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	7,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,880

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.10.0090.050	**ELICOTTERO** **AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg.**	**h**	**1**		
Z.06.10.0090.0050	ELICOTTERO Tipo AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a Kg. 1400. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1.614,00	1.614,000
Z.01.05.0001.001	pilota elicottero: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1 + 100 % sfrido	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.010	Assistente in volo 2 assistenti a terra: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	36,92	110,760
	Spese generali del 15%				268,602
	Utile dell'Impresa del 10%				205,928
	Per arrotondamento				-0,210
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2.265,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2.265,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	176,680
				Costo noli e trasporti	1.614,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	474,320
A.02.10.0100.010	**AUTOCARRI CON ALLESTIMENTI SPECIALI** **Cisterna spandicalce montata su autocarro 6X6**	**h**	**1**		
Z.06.10.0100.010	AUTOCARRI CON ALLESTIMENTI SPECIALI Cisterna spandicalce montata su autocarro 6X6 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	80,54	80,540
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				17,025
	Utile dell'Impresa del 10%				13,053
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**143,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**143,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	80,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,080
A.02.10.0100.020	**AUTOCARRI CON ALLESTIMENTI SPECIALI** **Botte acqua per alimentazione stabilizzatrice montata su bilico stradale**	**h**	**1**		
Z.06.10.0100.020	AUTOCARRI CON ALLESTIMENTI SPECIALI Botte acqua per alimentazione stabilizzatrice montata su bilico stradale (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	63,03	63,030
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				14,399
	Utile dell'Impresa del 10%				11,039
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**121,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**121,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	63,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,440
A.02.15.0010.010	**ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg**	**h**	**1**		
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,97	1,970
	Spese generali del 15%				0,296
	Utile dell'Impresa del 10%				0,227
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**2,490**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**2,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo noli e trasporti				1,970
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,520
A.02.15.0015.010	**ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	5,92	5,920
	Spese generali del 15%				0,888
	Utile dell'Impresa del 10%				0,681
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**7,490**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**7,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo noli e trasporti				5,920
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,570
A.02.15.0020.010	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO altezza 12 m e sbraccio 3 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0020.010	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 12 e sbraccio m. 3. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,56	3,560
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				5,478
	Utile dell'Impresa del 10%				4,200
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**46,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**46,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				3,560
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,680
A.02.15.0020.020	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO altezza 17.50 m e sbraccio da 12 m a 18 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	6,07	6,070
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				5,855
	Utile dell'Impresa del 10%				4,489
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**49,370**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**49,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	6,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,340
A.02.15.0020.030	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO altezza 18 m e sbraccio da 18 m a 22 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0020.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 18 e sbraccio da m. 18 a m. 22. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	7,20	7,200
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,024
	Utile dell'Impresa del 10%				4,618
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**50,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**50,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	7,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,640
A.02.15.0020.040	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO altezza 18 m e sbraccio da 22 m a 27 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0020.040	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 18 e sbraccio da m. 22 a m. 27. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	9,55	9,550
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,377
	Utile dell'Impresa del 10%				4,889
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**53,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**53,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	9,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,270
A.02.15.0020.050	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO altezza 21.50 m e sbraccio da 28 m a 32 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0020.050	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 21,5 e sbraccio da m. 28 a m. 32. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	11,43	11,430
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,659
	Utile dell'Impresa del 10%				5,105
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**56,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**56,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	11,430

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,760
A.02.15.0020.060	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO altezza 32 m e sbraccio da 30 m a 35 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0020.060	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30 a m. 35. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,38	13,380
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,951
	Utile dell'Impresa del 10%				5,329
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**58,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**58,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	13,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,280
A.02.15.0020.070	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO altezza 37 m e sbraccio da 35 m a 45 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0020.070	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 37 e sbraccio da m. 35 a m. 45. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	17,03	17,030
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,499
	Utile dell'Impresa del 10%				5,749
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**63,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**63,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	17,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,250
A.02.15.0030.010	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO altezza 24 m e sbraccio 25 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0030.010	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	9,86	9,860
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,423
	Utile dell'Impresa del 10%				4,924
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**54,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**54,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	9,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,350
A.02.15.0030.020	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO altezza 30 m e sbraccio 30 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)	h	1,00	10,95	10,950
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,587
	Utile dell'Impresa del 10%				5,050
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**55,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**55,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	10,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,640
A.02.15.0030.030	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO altezza 36 m e sbraccio 37 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	15,06	15,060
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,203
	Utile dell'Impresa del 10%				5,522
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**60,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**60,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	15,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,730
A.02.15.0030.040	**GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO altezza 40 m e sbraccio 55 m**	**h**	**1**		
Z.06.15.0030.040	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 40 e sbraccio di m. 55. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	22,49	22,490
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,318
	Utile dell'Impresa del 10%				6,377
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**70,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**70,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	22,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,700
A.02.15.0040.010	**AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima 12 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	38,19	38,190
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				10,673
Utile dell'Impresa del 10%				8,182
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**90,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**90,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	38,190
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,860
A.02.15.0040.020 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 12 t fino a 20 t	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	38,19	38,190
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				10,673
Utile dell'Impresa del 10%				8,182
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**90,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**90,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	38,190
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,860
A.02.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 20 t fino a 30 t	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	50,93	50,930
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				12,584
Utile dell'Impresa del 10%				9,647
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**106,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**106,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	50,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,230
A.02.15.0040.040 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 30 t fino a 40 t	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.040 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	63,66	63,660
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				14,493
Utile dell'Impresa del 10%				11,111
Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**122,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**122,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	63,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,600
A.02.15.0040.050	**AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 40 t fino a 50 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.050	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 40 fino a t. 50. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	76,41	76,410
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				16,406
	Utile dell'Impresa del 10%				12,578
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**138,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**138,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	76,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,030
A.02.15.0040.060	**AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 50 t fino a 80 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.060	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 50 fino a t. 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	121,02	121,020
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				23,097
	Utile dell'Impresa del 10%				17,708
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**194,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**194,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	121,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,820
A.02.15.0040.070	**AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 80 t fino a 100 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.070	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 80 fino a t. 100. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	178,39	178,390
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				31,703
	Utile dell'Impresa del 10%				24,305
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**267,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**267,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	178,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,050
A.02.15.0040.080	**AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 100 t fino a 150 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.080	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 100 fino a t. 150. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	229,41	229,410
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				39,356
	Utile dell'Impresa del 10%				30,173
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**331,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**331,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	229,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,530
A.02.15.0040.090	**AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 150 t fino a 200 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.090	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 150 fino a t. 200. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	293,12	293,120
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				48,912
	Utile dell'Impresa del 10%				37,499
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**412,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**412,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	293,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,420
A.02.15.0040.100	**AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 200 t fino a 300 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.100	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 200 fino a t. 300. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	388,76	388,760
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				63,258
	Utile dell'Impresa del 10%				48,498
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**533,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**533,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	388,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.15.0040.110	**AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 300 t fino a 400 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.110	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 300 fino a t. 400. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	484,30	484,300
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				77,589
	Utile dell'Impresa del 10%				59,485
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**654,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**654,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	484,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,040
A.02.15.0040.120	**AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima oltre 400 t fino a 500 t**	**h**	**1**		
Z.06.15.0040.120	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 400 fino a t. 500. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	611,79	611,790
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				96,713
	Utile dell'Impresa del 10%				74,146
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**815,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**815,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	611,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,850
A.02.17.0005.010	**SOLLEVATORE IDRAULICO MANUALE capacità 2000 kg corsa 2700 mm**	**h**	**1**		
Z.06.17.0005.010	SOLLEVATORE MANUALE capacità 2000 kg corsa 2700 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,10	1,100
	Spese generali del 15%				0,165
	Utile dell'Impresa del 10%				0,127
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,290
A.02.17.0010.010	**TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg**	**h**	**1**		
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,01	1,010
	Spese generali del 15%				0,152
	Utile dell'Impresa del 10%				0,116
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
A.02.17.0020.010	**TRANSPALLET ELETTRICO** **capacità 1500 kg**	**h**	**1**		
Z.06.17.0020.010	TRANSPALLET ELETTRICO capacità 1500 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,35	2,350
	Spese generali del 15%				0,353
	Utile dell'Impresa del 10%				0,270
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,620
A.02.17.0030.010	**CARRELLO ELETTRICO** **capacità 1000 kg e corsa 1900 mm**	**h**	**1**		
Z.06.17.0030.010	CARRELLO ELETTRICO capacità 1000 kg e corsa 1900 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,56	2,560
	Spese generali del 15%				0,384
	Utile dell'Impresa del 10%				0,294
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**3,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**3,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,680
A.02.17.0050.010	**SOLLEVATORE FRONTALE ELETTRICO (MULETTO)** **capacità 4500 kg e corsa 4500 mm**	**h**	**1**		
Z.06.17.0050.010	SOLLEVATORE FRONTALE ELETTRICO (MULETTO) capacità 4500 kg e corsa 4500 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	10,78	10,780
	Spese generali del 15%				1,617
	Utile dell'Impresa del 10%				1,240
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**13,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**13,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	10,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,860
A.02.20.0010.010	**AUTOBETONIERA** **capacità fino a 5 m³**	**h**	**1**		
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	46,54	46,540
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,925
	Utile dell'Impresa del 10%				9,143
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**100,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**100,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	46,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,070
A.02.20.0010.020	**AUTOBETONIERA** **capacità oltre 5 m³ fino a 8 m³**	**h**	**1**		
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	50,87	50,870
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				12,575
	Utile dell'Impresa del 10%				9,641
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**106,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**106,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	50,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,220
A.02.20.0010.030	**AUTOBETONIERA** **capacità oltre 8 m³**	**h**	**1**		
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	56,83	56,830
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				13,469
	Utile dell'Impresa del 10%				10,326
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**113,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**113,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	56,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,800
A.02.20.0020.010	**AUTOBETONIERA - DUMPER** **capacità fino a 1 m³**	**h**	**1**		
Z.06.20.0020.010	AUTOBETONIERA DUMPER con capacità fino a 1,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,29	1,290
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				5,138
	Utile dell'Impresa del 10%				3,939
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**43,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**43,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	1,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,080

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.20.0020.020	**AUTOBETONIERA - DUMPER** **capacità oltre 1 m³ fino a 2 m³**	**h**	**1**		
Z.06.20.0020.020	AUTOBETONIERA DUMPER con capacità oltre 1,000 m³ fino a 2,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	5,15	5,150
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				5,717
	Utile dell'Impresa del 10%				4,383
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**48,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**48,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	5,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,100
A.02.20.0020.030	**AUTOBETONIERA - DUMPER** **capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³**	**h**	**1**		
Z.06.20.0020.030	AUTOBETONIERA DUMPER con capacità oltre 2,000 m³ fino a 3,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	6,62	6,620
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				5,937
	Utile dell'Impresa del 10%				4,552
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**50,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**50,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	6,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,490
A.02.20.0020.040	**AUTOBETONIERA - DUMPER** **capacità oltre 3 m³**	**h**	**1**		
Z.06.20.0020.040	AUTOBETONIERA DUMPER con capacità oltre 3,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,45	8,450
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,212
	Utile dell'Impresa del 10%				4,762
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**52,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**52,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	8,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,970
A.02.20.0030.010	**BETONIERA** **azionamento elettrico capacità impasto fino a 190 litri**	**h**	**1**		
Z.06.20.0030.010	BETONIERA ELETTRICA azionamento elettrico - capacità impasto fino a 200 litri (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,98	1,980

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,297
	Utile dell'Impresa del 10%				0,228
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,530
A.02.20.0030.020	**BETONIERA azionamento elettrico capacità impasto oltre 190 litri e fino a 250 litri**	**h**	**1**		
Z.06.20.0030.020	BETONIERA ELETTRICA azionamento elettrico - capacità impasto oltre 200 litri e fino a 250 litri (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,00	2,000
	Spese generali del 15%				0,300
	Utile dell'Impresa del 10%				0,230
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,530
A.02.20.0030.030	**BETONIERA azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri**	**h**	**1**		
Z.06.20.0030.030	BETONIERA ELETTRICA azionamento elettrico - capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,10	2,100
	Spese generali del 15%				0,315
	Utile dell'Impresa del 10%				0,242
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,560
A.02.20.0030.040	**BETONIERA azionamento elettrico ad inversione di marcia capacità impasto fino a 400 litri**	**h**	**1**		
Z.06.20.0030.040	BETONIERA ELETTRICA azionamento elettrico ad inversione di marcia capacità impasto fino a 400 litri (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,87	3,870
	Spese generali del 15%				0,581
	Utile dell'Impresa del 10%				0,445
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,030
A.02.20.0040.010	**AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata**	**h**	**1**		
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	37,88	37,880
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				10,626
	Utile dell'Impresa del 10%				8,147
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**89,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**89,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	37,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,770
A.02.25.0010.010	**LIVELLATRICE GRADER con potenza fino a 50 KW**	**h**	**1**		
Z.06.25.0010.010	LIVELLATRICE GRADER con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	12,32	12,320
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,792
	Utile dell'Impresa del 10%				5,207
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**57,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**57,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	12,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,000
A.02.25.0010.020	**LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW**	**h**	**1**		
Z.06.25.0010.020	LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	21,15	21,150
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,117
	Utile dell'Impresa del 10%				6,223
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**68,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**68,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	21,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,340
A.02.25.0010.030	**LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW**	**h**	**1**		
Z.06.25.0010.030	LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	32,16	32,160
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				9,768
	Utile dell'Impresa del 10%				7,489
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**82,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**82,380**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	32,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,260
A.02.25.0010.040 LIVELLATRICE GRADER **con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW**	**h**	**1**		
Z.06.25.0010.040 LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	37,77	37,770
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				10,610
Utile dell'Impresa del 10%				8,134
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**89,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**89,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	37,770
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,740
A.02.25.0010.050 LIVELLATRICE GRADER **con potenza oltre 150 KW**	**h**	**1**		
Z.06.25.0010.050 LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	52,28	52,280
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				12,786
Utile dell'Impresa del 10%				9,803
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**107,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**107,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	52,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,590
A.02.25.0020.010 CARRELLO COSTIPATORE **con peso fino a t 5**	**h**	**1**		
Z.06.25.0020.010 CARRELLO COSTIPATORE con peso fino a t 5 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	10,16	10,160
Spese generali del 15%				1,524
Utile dell'Impresa del 10%				1,168
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**12,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**12,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	10,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,690
A.02.25.0020.020 CARRELLO COSTIPATORE **con peso oltre t 5 fino a t 7**	**h**	**1**		
Z.06.25.0020.020 CARRELLO COSTIPATORE con peso oltre t 5 fino a t 7 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	12,77	12,770

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,916
Utile dell'Impresa del 10%				1,469
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**16,160**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**16,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				12,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,390
A.02.25.0020.030 CARRELLO COSTIPATORE con peso oltre t 7 fino a t 10	**h**	**1**		
Z.06.25.0020.030 CARRELLO COSTIPATORE con peso oltre t 7 fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,23	14,230
Spese generali del 15%				2,135
Utile dell'Impresa del 10%				1,637
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**18,000**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**18,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				14,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,770
A.02.25.0020.040 CARRELLO COSTIPATORE con peso oltre t 10 fino a t 13	**h**	**1**		
Z.06.25.0020.040 CARRELLO COSTIPATORE con peso oltre t 10 fino a t 13 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	15,27	15,270
Spese generali del 15%				2,291
Utile dell'Impresa del 10%				1,756
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**19,320**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**19,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				15,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,050
A.02.25.0030.010 CARRELLO VIBRANTE di peso zavorrato fino a t 10	**h**	**1**		
Z.06.25.0030.010 CARRELLO VIBRANTE Trainato di peso zavorrato fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	15,27	15,270
Spese generali del 15%				2,291
Utile dell'Impresa del 10%				1,756
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**19,320**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**19,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				15,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,050
A.02.25.0040.010 RULLO VIBRANTE del peso fino a t 10 con motore da KW 50	**h**	**1**		
Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	20,30	20,300
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				7,989

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				6,125
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**67,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**67,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	20,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,110
A.02.25.0050.010	**AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO** **Capacità fino a 3,500 m³**	**h**	**1**		
Z.06.25.0050.010	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità fino a m³ 3,500. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	7,30	7,300
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,039
	Utile dell'Impresa del 10%				4,630
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**50,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**50,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	7,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,670
A.02.25.0050.020	**AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO** **Capacità oltre 3,500 m³ fino a 5,000 m³**	**h**	**1**		
Z.06.25.0050.020	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,42	8,420
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,207
	Utile dell'Impresa del 10%				4,759
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**52,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**52,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	8,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,970
A.02.25.0050.030	**AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO** **Capacità oltre 5,000 m³**	**h**	**1**		
Z.06.25.0050.030	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	10,05	10,050
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,452
	Utile dell'Impresa del 10%				4,946
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**54,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**54,410**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	10,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,400
A.02.25.0060.005	**MACCHINA SPAZZATRICE fino a 2 m³**	**h**	**1**		
Z.06.25.0060.005	MACCHINA SPAZZATRICE fino a 2 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	22,35	22,350
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,297
	Utile dell'Impresa del 10%				6,361
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**69,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**69,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	22,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,660
A.02.25.0060.010	**MACCHINA SPAZZATRICE da 2 fino a 3 m³**	**h**	**1**		
Z.06.25.0060.010	MACCHINA SPAZZATRICE fino a 2 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	28,40	28,400
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				9,204
	Utile dell'Impresa del 10%				7,056
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**77,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**77,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	28,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,260
A.02.25.0060.015	**MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³**	**h**	**1**		
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,69	34,690
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				10,148
	Utile dell'Impresa del 10%				7,780
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**85,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**85,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	34,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,930
A.02.25.0060.020	**MACCHINA SPAZZATRICE da 5 fino a 7 m³**	**h**	**1**		
Z.06.25.0060.020	MACCHINA SPAZZATRICE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	da 5 fino a 7 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	45,86	45,860
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,823
	Utile dell'Impresa del 10%				9,064
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**99,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**99,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	45,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,890
A.02.25.0060.025	**MACCHINA SPAZZATRICE oltre 7 m³**	**h**	**1**		
Z.06.25.0060.025	MACCHINA SPAZZATRICE oltre 7 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	55,48	55,480
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				13,266
	Utile dell'Impresa del 10%				10,171
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**111,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**111,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	55,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,440
A.02.25.0070.010	**MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE Installata su autocarro**	**h**	**1**		
Z.06.25.0070.010	MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE Installata su autocarro (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	51,54	51,540
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				12,675
	Utile dell'Impresa del 10%				9,718
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**106,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**106,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	51,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,390
A.02.25.0080.010	**VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	52,19	52,190
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				12,773
Utile dell'Impresa del 10%				9,792
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**107,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**107,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	52,190
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,570
A.02.25.0080.020 VIBROFINITRICE **Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0080.020 VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	70,27	70,270
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				15,485
Utile dell'Impresa del 10%				11,872
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**130,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**130,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	70,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,360
A.02.25.0080.030 VIBROFINITRICE **Con larghezza di stesa oltre 5,00 m.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0080.030 VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	84,60	84,600
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				17,634
Utile dell'Impresa del 10%				13,519
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**148,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**148,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	84,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,150
A.02.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE **Con peso oltre 5 t fino a 8 t.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	20,33	20,330
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				7,994
Utile dell'Impresa del 10%				6,128
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**67,410**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**67,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	20,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,120
A.02.25.0090.020	**RULLO STATICO SEMOVENTE** **Con peso oltre 8 t fino a 12 t.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0090.020	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 8 t fino a 12 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	23,76	23,760
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,508
	Utile dell'Impresa del 10%				6,523
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**71,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**71,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	23,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,030
A.02.25.0090.030	**RULLO STATICO SEMOVENTE** **Con peso oltre 12 t fino a 16 t.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	40,39	40,390
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,003
	Utile dell'Impresa del 10%				8,435
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**92,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**92,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	40,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,440
A.02.25.0100.010	**FRESATRICE** **con rullo fino a 1,00 m.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0100.010	FRESATRICE con rullo fino a 1,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	84,24	84,240
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				17,580
	Utile dell'Impresa del 10%				13,478
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**148,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**148,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	84,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,100
A.02.25.0100.020	**FRESATRICE** **con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	107,82	107,820
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				21,117
	Utile dell'Impresa del 10%				16,190
	Per arrotondamento				0,013
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**178,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**178,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				107,820
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,320
A.02.25.0100.030	**FRESATRICE** **con rullo oltre 1,80 m.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0100.030	FRESATRICE con rullo oltre 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	129,71	129,710
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				24,401
	Utile dell'Impresa del 10%				18,707
	Per arrotondamento				0,022
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**205,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**205,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				129,710
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,130
A.02.25.0110.010	**RULLO COMPRESSORE GOMMATO** **Del peso da 7 t fino a 16 t.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0110.010	RULLO COMPRESSORE GOMMATO Del peso da7 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	21,71	21,710
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,201
	Utile dell'Impresa del 10%				6,287
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**69,160**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**69,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				21,710
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,490
A.02.25.0120.010	**COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO** **Del peso fino a 5 t.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0120.010	COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Del peso fino a 5 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	7,13	7,130
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,014
	Utile dell'Impresa del 10%				4,610
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**50,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**50,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	7,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,620
A.02.25.0120.020	**COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO** **Del peso oltre 5 t fino a 8 t.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0120.020	COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO Del peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,76	14,760
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,158
	Utile dell'Impresa del 10%				5,488
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**60,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**60,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	14,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,650
A.02.25.0120.030	**COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO** **Del peso oltre 8 t fino a 12 t.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0120.030	COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO Del peso oltre 8 t fino a 12 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	20,89	20,890
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,078
	Utile dell'Impresa del 10%				6,193
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**68,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**68,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	20,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,270
A.02.25.0120.040	**COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO** **Del peso oltre 12 t fino a 18 t.**	**h**	**1**		
Z.06.25.0120.040	COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO Del peso oltre 12 t fino a 18 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	37,23	37,230
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				10,529
Utile dell'Impresa del 10%				8,072
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**88,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**88,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	37,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,600
A.02.25.0130.010 PIASTRA VIBRANTE **Forza fino a 10 KN**	**h**	**1**		
Z.06.25.0130.010 PIASTRA VIBRANTE				
Forza fino a 10 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	24,37	24,370
Spese generali del 15%				3,656
Utile dell'Impresa del 10%				2,803
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**30,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**30,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	24,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,460
A.02.25.0130.020 PIASTRA VIBRANTE **Forza oltre 10 KN fino a 15 KN**	**h**	**1**		
Z.06.25.0130.020 PIASTRA VIBRANTE				
Forza oltre 10 KN fino a 15 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	25,50	25,500
Spese generali del 15%				3,825
Utile dell'Impresa del 10%				2,933
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**32,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**32,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	25,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,760
A.02.25.0130.030 PIASTRA VIBRANTE **Forza oltre 15 KN fino a 20 KN**	**h**	**1**		
Z.06.25.0130.030 PIASTRA VIBRANTE				
Forza oltre 15 KN fino a 20 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	27,11	27,110
Spese generali del 15%				4,067
Utile dell'Impresa del 10%				3,118
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**34,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**34,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	27,110
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,190
A.02.25.0130.040 PIASTRA VIBRANTE **Forza oltre 20 KN fino a 25 KN**	**h**	**1**		
Z.06.25.0130.040 PIASTRA VIBRANTE				
Forza oltre 20 KN fino a 25 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	29,84	29,840
Spese generali del 15%				4,476
Utile dell'Impresa del 10%				3,432
Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**37,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**37,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	29,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,910
A.02.25.0140.010	**TRACCIALINEE** **con motore a scoppio**	**h**	**1**		
Z.06.25.0140.010	TRACCIALINEE con motore a scoppio (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,51	4,510
	Spese generali del 15%				0,677
	Utile dell'Impresa del 10%				0,519
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**5,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**5,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	4,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,200
A.02.25.0140.020	**TRACCIALINEE** **con motore elettrico**	**h**	**1**		
Z.06.25.0140.020	TRACCIALINEE con motore elettrico (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,35	3,350
	Spese generali del 15%				0,503
	Utile dell'Impresa del 10%				0,385
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,890
A.02.25.0150.010	**BATTIPALO PER POSA BARRIERE STRADALI** **semovente**	**h**	**1**		
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	26,07	26,070
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,855
	Utile dell'Impresa del 10%				6,789
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**74,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**74,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	26,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,640
A.02.25.0160.010	**RULLO DINAMICO SEMOVENTE TUTTO GOMMA** **da t. 24**	**h**	**1**		
Z.06.25.0160.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE TUTTO GOMMA da t. 24 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	43,87	43,870
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,525
	Utile dell'Impresa del 10%				8,836
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**97,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**97,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	43,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,360
A.02.25.0170.010	**RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO da t. 16**	**h**	**1**		
Z.06.25.0170.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	49,93	49,930
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				12,434
	Utile dell'Impresa del 10%				9,532
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**104,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**104,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	49,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,970
A.02.25.0170.020	**RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO da t. 27**	**h**	**1**		
Z.06.25.0170.020	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO da t. 27 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	63,97	63,970
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				14,540
	Utile dell'Impresa del 10%				11,147
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**122,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**122,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	63,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,690
A.02.25.0180.010	**STABILIZZATRICE CON RULLO con rullo da m 2,00**	**h**	**1**		
Z.06.25.0180.010	STABILIZZATRICE CON RULLO con rullo da m 2,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	141,13	141,130
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				26,114
	Utile dell'Impresa del 10%				20,020
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**220,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**220,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	141,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,130

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.25.0180.020	**STABILIZZATRICE CON RULLO** **con rullo da m 2,50**	**h**	**1**		
Z.06.25.0180.020	STABILIZZATRICE CON RULLO con rullo da m 2,50 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	173,02	173,020
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				30,897
	Utile dell'Impresa del 10%				23,688
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**260,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**260,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	173,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,590
A.02.30.0010.010	**DUMPER** **fino a m³ 6,000**	**h**	**1**		
Z.06.30.0010.010	DUMPER fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	12,08	12,080
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				6,756
	Utile dell'Impresa del 10%				5,180
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**56,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**56,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	12,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,940
A.02.30.0010.020	**DUMPER** **oltre m³ 6,000 fino a m³ 11,000.**	**h**	**1**		
Z.06.30.0010.020	DUMPER oltre m³ 6,000 fino a m³ 11,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,76	14,760
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,158
	Utile dell'Impresa del 10%				5,488
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**60,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**60,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	14,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,650
A.02.30.0020.010	**ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI** **per perforazioni fino a mm. 160.**	**h**	**1**		
Z.06.30.0020.010	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI per perforazioni fino a mm. 160. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	60,43	60,430
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				14,009
	Utile dell'Impresa del 10%				10,740
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**118,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**118,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	60,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,750
A.02.30.0030.010	**CARROPONTE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA**	**h**	**1**		
Z.06.30.0030.010	CARROPONTE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA Carroponte su telaio per perforazioni in galleria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	20,11	20,110
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,961
	Utile dell'Impresa del 10%				6,103
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**67,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**67,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	20,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,060
A.02.30.0040.010	**CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA**	**h**	**1**		
Z.06.30.0040.010	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA Carroponte per movimento di casseforme in galleria. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	17,41	17,410
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				7,556
	Utile dell'Impresa del 10%				5,793
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**63,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**63,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	17,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,350
A.02.30.0050.010	**WAGON-DRILL con compressore da 17.000 litri e motore da KW. 150.**	**h**	**1**		
Z.06.30.0050.010	WAGON-DRILL con compressore da 17.000 litri e motore da KW. 150. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	49,63	49,630
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				12,389
	Utile dell'Impresa del 10%				9,498

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**104,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**104,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	49,630
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,890
A.02.30.0060.010 COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO CALOTTA	**m²**	**1**		
Z.07.30.0060.010 COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO CALOTTA				
Complesso casseri metallici per getto calotta. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	m²	1,00	5,47	5,470
Spese generali del 15%				0,821
Utile dell'Impresa del 10%				0,629
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,920**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	5,470
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,450
A.02.30.0070.010 COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO PIEDRITTI	**m²**	**1**		
Z.07.30.0070.010 COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO PIEDRITTI				
Complesso casseri metallici per geto piedritti. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	m²	1,00	2,74	2,740
Spese generali del 15%				0,411
Utile dell'Impresa del 10%				0,315
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	2,740
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,730
A.02.35.0010.010 ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60	**h**	**1**		
Z.06.35.0010.010 ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	60,51	60,510
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				14,021
Utile dell'Impresa del 10%				10,749
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**118,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**118,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,960
			Costo noli e trasporti	60,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,770
A.02.35.0020.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640	**h**	**1**		
Z.06.35.0020.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	60,51	60,510
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Spese generali del 15%				14,021

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				10,749
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**118,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**118,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	60,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,770
A.02.35.0030.010	**ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO** **per pali Ø mm 800.**	**h**	**1**		
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	114,08	114,080
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				22,056
	Utile dell'Impresa del 10%				16,910
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**186,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**186,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	114,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,960
A.02.35.0030.020	**ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO** **per pali Ø mm 1200.**	**h**	**1**		
Z.06.35.0030.020	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 1200. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	120,34	120,340
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				22,995
	Utile dell'Impresa del 10%				17,630
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**193,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**193,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	120,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,600
A.02.35.0030.030	**ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO** **per pali Ø mm 1500.**	**h**	**1**		
Z.06.35.0030.030	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 1500. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	123,52	123,520
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				23,472
	Utile dell'Impresa del 10%				17,995
	Per arrotondamento				-0,047

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**197,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**197,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	123,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,420
A.02.35.0040.010	**ATTREZZATURA PER PALI TIPO FRANKI.** **Completa di colonna da m 15,00.**	**h**	**1**		
Z.06.35.0040.010	ATTREZZATURA PER PALI TIPO FRANKI. Completa di colonna da m 15,00. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	75,94	75,940
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				16,335
	Utile dell'Impresa del 10%				12,524
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**137,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**137,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	75,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,900
A.02.35.0050.010	**ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI PILOTI** **Attrezzatura per infissione pali piloti.**	**h**	**1**		
Z.06.35.0050.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI PILOTI Attrezzatura per infissione pali piloti. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	59,42	59,420
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				13,857
	Utile dell'Impresa del 10%				10,624
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**116,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**116,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	59,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,480
A.02.40.0010.010	**POMPA COMPLETA DI MOTORE** **fino a mm 50.**	**h**	**1**		
Z.07.40.0010.010	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,79	1,790
	Spese generali del 15%				0,269
	Utile dell'Impresa del 10%				0,206
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.40.0010.020	**POMPA COMPLETA DI MOTORE oltre mm 50 fino a mm 100.**	**h**	**1**		
Z.07.40.0010.020	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 50 fino a mm 100. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,73	2,730
	Spese generali del 15%				0,410
	Utile dell'Impresa del 10%				0,314
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**3,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**3,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,720
A.02.40.0010.030	**POMPA COMPLETA DI MOTORE oltre mm 100 fino a mm 150.**	**h**	**1**		
Z.07.40.0010.030	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 100 fino a mm 150. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,59	3,590
	Spese generali del 15%				0,539
	Utile dell'Impresa del 10%				0,413
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,950
A.02.40.0010.040	**POMPA COMPLETA DI MOTORE oltre mm 150 fino a mm 200.**	**h**	**1**		
Z.07.40.0010.040	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 150 fino a mm 200. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,57	4,570
	Spese generali del 15%				0,686
	Utile dell'Impresa del 10%				0,526
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**5,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**5,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	4,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,210
A.02.40.0010.050	**POMPA COMPLETA DI MOTORE oltre mm 200.**	**h**	**1**		
Z.07.40.0010.050	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 200. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	5,55	5,550
	Spese generali del 15%				0,833
	Utile dell'Impresa del 10%				0,638
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**7,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**7,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	5,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,470
A.02.40.0020.010	**GRUPPO ELETTROGENO fino a 10 KW**	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,02	8,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,203
Utile dell'Impresa del 10%				0,922
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**10,150**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**10,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				8,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,130
A.02.40.0020.020 GRUPPO ELETTROGENO oltre 10 fino a 13 KW	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.020 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione oltre 10 fino a 13 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	9,10	9,100
Spese generali del 15%				1,365
Utile dell'Impresa del 10%				1,047
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**11,510**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**11,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				9,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,410
A.02.40.0020.030 GRUPPO ELETTROGENO oltre 13 fino a 20 KW	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.030 GRUPPO ELETTROGENO Gruppo elettrogeno da 13 KW e 20 KvA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,58	13,580
Spese generali del 15%				2,037
Utile dell'Impresa del 10%				1,562
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**17,180**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**17,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				13,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,600
A.02.40.0020.040 GRUPPO ELETTROGENO oltre 20 fino a 28 KW	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.040 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione oltre 20 fino a 28 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,47	14,470
Spese generali del 15%				2,171
Utile dell'Impresa del 10%				1,664
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**18,310**
Prezzo di applicazione(Euro/h)				**18,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo noli e trasporti				14,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,840
A.02.40.0020.050 GRUPPO ELETTROGENO oltre 28 fino a 36 KW	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.050 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione oltre 28 fino a 36 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	15,11	15,110
Spese generali del 15%				2,267
Utile dell'Impresa del 10%				1,738
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**19,120**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**19,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	15,110
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,010
A.02.40.0020.060 GRUPPO ELETTROGENO oltre 36 fino a 56 KW	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.060 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione oltre 36 fino a 56 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	26,75	26,750
Spese generali del 15%				4,013
Utile dell'Impresa del 10%				3,076
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**33,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**33,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	26,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,090
A.02.40.0020.070 GRUPPO ELETTROGENO oltre 56 fino a 80 KW	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.070 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione oltre 56 fino a 80 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	41,57	41,570
Spese generali del 15%				6,236
Utile dell'Impresa del 10%				4,781
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**52,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**52,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	41,570
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,020
A.02.40.0020.080 GRUPPO ELETTROGENO oltre 80 fino a 100 KW	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.080 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione oltre 80 fino a 100 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	47,92	47,920
Spese generali del 15%				7,188
Utile dell'Impresa del 10%				5,511
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**60,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**60,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	47,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,700
A.02.40.0020.090 GRUPPO ELETTROGENO oltre 100 fino a 120 KW	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.090 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione oltre 100 fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	52,58	52,580
Spese generali del 15%				7,887
Utile dell'Impresa del 10%				6,047
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**66,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**66,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	52,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.40.0020.100	**GRUPPO ELETTROGENO oltre 120 fino a 156 KW**	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.100	GRUPPO ELETTROGENO				
	Con produzione oltre 120 fino a 156 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	75,59	75,590
	Spese generali del 15%				11,339
	Utile dell'Impresa del 10%				8,693
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**95,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**95,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	75,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,030
A.02.40.0020.110	**GRUPPO ELETTROGENO oltre 156 fino a 184 KW**	**h**	**1**		
Z.07.40.0020.110	GRUPPO ELETTROGENO				
	Con produzione oltre 156 fino a 184 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	88,31	88,310
	Spese generali del 15%				13,247
	Utile dell'Impresa del 10%				10,156
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**111,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**111,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	88,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,400
A.02.40.0030.010	**NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE AD ARIA COMPRESSA**	**h**	**1**		
Z.07.40.0030.010	NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE AD ARIA COMPRESSA				
	Nastro trasportatore con motore ad aria compressa. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	16,36	16,360
	Spese generali del 15%				2,454
	Utile dell'Impresa del 10%				1,881
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**20,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**20,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	16,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,340
A.02.40.0040.010	**NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE A SCOPPIO**	**h**	**1**		
Z.07.40.0040.010	NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE A SCOPPIO				
	Nastro trasportatore con motore ad aria compressa. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	16,36	16,360
	Spese generali del 15%				2,454
	Utile dell'Impresa del 10%				1,881
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**20,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**20,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	16,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,340
A.02.40.0050.010	**SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO**	**h**	**1**		
Z.07.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO				
	Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	47,00	47,000
	Spese generali del 15%				7,050
	Utile dell'Impresa del 10%				5,405

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**59,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**59,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	47,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,460
A.02.40.0060.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE	**h**	**1**		
Z.07.40.0060.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE				
Attrezzatura per infissione palancole. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	78,13	78,130
Spese generali del 15%				11,720
Utile dell'Impresa del 10%				8,985
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**98,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**98,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	78,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,710
A.02.40.0070.010 PALANCOLE METALLICHE, kg 70 - 140 per il primo mese o frazione	**t**	**1**		
Z.07.40.0070.010 PALANCOLE METALLICHE				
per il primo mese o frazione (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	t	1,00	57,01	57,010
Spese generali del 15%				8,552
Utile dell'Impresa del 10%				6,556
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**72,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/t)	**72,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	57,010
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,110
A.02.40.0070.020 PALANCOLE METALLICHE, kg 70 - 140 per ogni giorno dopo il primo mese.	**t**	**1**		
Z.07.40.0070.020 PALANCOLE METALLICHE				
per ogni giorno dopo il primo mese. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	t	1,00	1,83	1,830
Spese generali del 15%				0,275
Utile dell'Impresa del 10%				0,211
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**2,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/t)	**2,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	1,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,490
A.02.40.0075.010 PALANCOLE METALLICHE, kg 141 - 215 per il primo mese o frazione	**t**	**1**		
Z.07.40.0075.010 PALANCOLE METALLICHE				
per il primo mese o frazione (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	t	1,00	63,29	63,290
Spese generali del 15%				9,494
Utile dell'Impresa del 10%				7,278
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**80,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/t)	**80,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	63,290

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,770
A.02.40.0075.020	**PALANCOLE METALLICHE, kg 141 - 215 per ogni giorno dopo il primo mese.**	**t**	**1**		
Z.07.40.0075.020	PALANCOLE METALLICHE per ogni giorno dopo il primo mese. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	t	1,00	1,38	1,380
	Spese generali del 15%				0,207
	Utile dell'Impresa del 10%				0,159
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/t)				**1,750**
	Prezzo di applicazione(Euro/t)				**1,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo noli e trasporti				1,380
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,370
A.02.40.0080.010	**SABBIATRICE**	**h**	**1**		
Z.07.40.0080.010	SABBIATRICE Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	31,36	31,360
	Spese generali del 15%				4,704
	Utile dell'Impresa del 10%				3,606
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**39,670**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**39,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo noli e trasporti				31,360
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,310
A.02.40.0090.010	**POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO**	**h**	**1**		
Z.07.40.0090.010	POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO Manuale (escluso operatore) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,71	1,710
	Spese generali del 15%				0,257
	Utile dell'Impresa del 10%				0,197
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**2,160**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**2,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo noli e trasporti				1,710
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,450
A.02.40.0100.010	**CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W**	**h**	**1**		
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,49	2,490
	Spese generali del 15%				0,374
	Utile dell'Impresa del 10%				0,286
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**3,150**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**3,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo noli e trasporti				2,490
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,660
A.02.40.0100.020	**CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W**	**h**	**1**		
Z.06.40.0100.020	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,96	2,960
	Spese generali del 15%				0,444
	Utile dell'Impresa del 10%				0,340
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**3,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**3,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,780
A.02.40.0100.021	**CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm**	**h**	**1**		
Z.06.40.0100.021	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	0,83	0,830
	Spese generali del 15%				0,125
	Utile dell'Impresa del 10%				0,096
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	0,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,220
A.02.40.0100.023	**CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm**	**h**	**1**		
Z.06.40.0100.023	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,37	1,370
	Spese generali del 15%				0,206
	Utile dell'Impresa del 10%				0,158
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,360
A.02.40.0100.025	**CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm**	**h**	**1**		
Z.06.40.0100.025	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,81	3,810
	Spese generali del 15%				0,572
	Utile dell'Impresa del 10%				0,438
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,010
A.02.40.0110.010	**CAROTATRICE IDRAULICA Fino 200 bar inclin. lungo 2 assi**	**h**	**1**		
Z.07.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	70,37	70,370
	Spese generali del 15%				10,556
	Utile dell'Impresa del 10%				8,093

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**89,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**89,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	70,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,650
A.02.40.0110.020	**CAROTATRICE IDRAULICA** **Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi**	**h**	**1**		
Z.07.40.0110.020	CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	71,67	71,670
	Spese generali del 15%				10,751
	Utile dell'Impresa del 10%				8,242
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**90,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**90,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	71,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,990
A.02.40.0110.021	**CAROTATRICE IDRAULICA** **sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70**	**h**	**1**		
Z.07.40.0110.021	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	0,83	0,830
	Spese generali del 15%				0,125
	Utile dell'Impresa del 10%				0,096
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	0,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,220
A.02.40.0110.023	**CAROTATRICE IDRAULICA** **sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118**	**h**	**1**		
Z.07.40.0110.023	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,37	1,370
	Spese generali del 15%				0,206
	Utile dell'Impresa del 10%				0,158
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,360
A.02.40.0110.025	**CAROTATRICE IDRAULICA** **sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241**	**h**	**1**		
Z.07.40.0110.025	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,81	3,810
	Spese generali del 15%				0,572
	Utile dell'Impresa del 10%				0,438
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,820**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,010
A.02.40.0120.010	**TAGLIASUOLO A SCOPPIO avanzamento manuale profondità di taglio fino a 162 mm con disco da 500 mm**	**h**	**1**		
Z.07.40.0120.010	TAGLIASUOLO A SCOPPIO avanzamento manuale profondità di taglio fino a 162 mm con disco da 500 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,56	8,560
	Spese generali del 15%				1,284
	Utile dell'Impresa del 10%				0,984
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**10,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**10,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	8,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,270
A.02.40.0120.020	**TAGLIASUOLO A SCOPPIO avanzamento automatico profondità di taglio fino a 241 mm con disco da 750 mm**	**h**	**1**		
Z.07.40.0120.020	TAGLIASUOLO A SCOPPIO avanzamento automatico profondità di taglio fino a 241 mm con disco da 750 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	12,32	12,320
	Spese generali del 15%				1,848
	Utile dell'Impresa del 10%				1,417
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**15,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**15,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	12,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,270
A.02.40.0130.010	**VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm**	**h**	**1**		
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,08	2,080
	Spese generali del 15%				0,312
	Utile dell'Impresa del 10%				0,239
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,550
A.02.40.0130.020	**VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro oltre 50 mm**	**h**	**1**		
Z.06.40.0130.020	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro maggiore di 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,25	2,250
	Spese generali del 15%				0,338
	Utile dell'Impresa del 10%				0,259
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,600
A.02.40.0140.010	**POMPA INTONACATRICE PER MALTA**	**h**	**1**		
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,84	3,840
	Spese generali del 15%				0,576
	Utile dell'Impresa del 10%				0,442
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**4,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**4,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo noli e trasporti				3,840
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,020
A.02.40.0150.005	**TAGLIAMURI ELETTRICA gruppo di potenza 15 kW - profondità di taglio fino a 53 cm**	**h**	**1**		
Z.06.40.0150.005	TAGLIAMURI ELETTRICA gruppo di potenza 15 kW - profondità di taglio fino a 53 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	20,26	20,260
Z.03.15.0005.020	Consumo medio per un'ora di lavoro: ENERGIA ELETTRICA n. 1 KW ora per consumi medio alti (Costo carburanti - Costo carburanti)	kW/h	15,00	0,24	3,600
	Spese generali del 15%				3,572
	Utile dell'Impresa del 10%				2,739
	Per arrotondamento				-0,041
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**30,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**30,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				3,555
	Costo noli e trasporti				20,260
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,270
A.02.40.0150.010	**TAGLIAMURI ELETTRICA gruppo di potenza 20 kW - profondità di taglio fino a 73 cm**	**h**	**1**		
Z.06.40.0150.010	1: TAGLIAMURI ELETTRICA gruppo di potenza 20 kW - profondità di taglio fino a 73 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	22,45	22,450
Z.03.15.0005.020	Consumo medio per un'ora di lavoro: ENERGIA ELETTRICA n. 1 KW ora per consumi medio alti (Costo carburanti - Costo carburanti)	kW/h	20,00	0,24	4,800
	Spese generali del 15%				4,079
	Utile dell'Impresa del 10%				3,127
	Per arrotondamento				-0,056
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**34,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**34,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo carburanti				4,740
	Costo noli e trasporti				22,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,150
A.02.40.0160.005	**SISTEMA TAGLIAMURI CON FILO DIAMANTATO con centralina idraulica potenza di 30 kW e ruota da mm 500 di Ø.**	**h**	**1**		
Z.02.40.0160.005	AMMORTAMENTO: anni 3 con tasso del 7%: SISTEMA TAGLIAMURI CON FILO DIAMANTATO con centralina idraulica potenza di 30 kW e ruota da mm 500 di Ø. (Costo macchine - Costo macchine) Formula quantità: 0,0002070933	cad.		20.968,28	4,342
Z.02.40.0160.005	Manutenzione ordinaria pari al 6% del costo del mezzo: SISTEMA TAGLIAMURI CON FILO DIAMANTATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con centralina idraulica potenza di 30 kW e ruota da mm 500 di Ø. (Costo macchine - Costo macchine)				
	Formula quantità: 0,06/1840	cad.		20.968,28	0,684
Z.02.40.0160.005	Manutenzione straordinaria pari al 12% del costo del mezzo: SISTEMA TAGLIAMURI CON FILO DIAMANTATO				
	con centralina idraulica potenza di 30 kW e ruota da mm 500 di Ø. (Costo macchine - Costo macchine)				
	Formula quantità: 0,12/1840	cad.		20.968,28	1,367
Z.02.40.0160.005	Quota percentuale per materiale di consumo (lame diamantate, olii e grassi): SISTEMA TAGLIAMURI CON FILO DIAMANTATO				
	con centralina idraulica potenza di 30 kW e ruota da mm 500 di Ø. (Costo macchine - Costo macchine)				
	Formula quantità: 0,2/1840	cad.		20.968,28	2,279
Z.03.05.0010.005	Consumo medio per un'ora di lavoro: BENZINA SENZA PIOMBO				
	Benzina senza piombo - media annuale con rilevazione su 52 settimane (ultima 30/10/2023) (Costo carburanti - Costo carburanti)	l	5,00	1,43	7,150
Z.01.05.0001.002	Operatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	Aiutante: mediamente 5 minuti ogni ora di funzionamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08333333	h	0,08	27,46	2,288
	Spese generali del 15%				7,302
	Utile dell'Impresa del 10%				5,598
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**61,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**61,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo carburanti	7,150
				Costo macchine	8,672
				Costo manodopera in cantiere	32,858
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,900
A.02.40.0200.005	**IMPIANTO TIPO "WELLPOINT"**	**d**	**1**		
Z.07.40.0200.005	IMPIANTO TIPO "WELLPOINT"				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	640,28	640,280
	Spese generali del 15%				96,042
	Utile dell'Impresa del 10%				73,632
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**810,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/d)	**810,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	640,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	169,720
A.02.40.0210.005	**PANNELLONI AUTOAFFONDANTI**	**d**	**1**		
Z.07.40.0210.005	PANNELLONI AUTOAFFONDANTI				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	2,51	2,510
	Spese generali del 15%				0,377
	Utile dell'Impresa del 10%				0,289
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**3,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/d)	**3,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,670
A.02.40.0220.005	**CATENARIA MECCANICA**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.07.40.0220.005	CATENARIA PER SCAVI				
	(Costo macchine - Costo macchine)	cad.	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				10,053
	Utile dell'Impresa del 10%				7,707
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**84,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**84,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	34,060
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,760
A.02.40.0230.005	**SEMINATRICE MECCANICA**	**h**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.07.40.0230.005	SEMINATRICE MECCANICA				
	(Costo macchine - Costo macchine)	cad.	1,00	30,47	30,470
	Spese generali del 15%				9,515
	Utile dell'Impresa del 10%				7,295
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**80,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**80,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo macchine	30,470
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,810
A.02.40.0240.005	**MOTOCOLTIVATORE MECCANICO**	**d**	**1**		
Z.07.40.0240.005	MOTOCOLTIVATORE				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	48,59	48,590
	Spese generali del 15%				7,289
	Utile dell'Impresa del 10%				5,588
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**61,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/d)	**61,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	48,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,880
A.02.40.0250.005	**CARRELLO TRASPORTATORE CINGOLATO**	**d**	**1**		
Z.07.40.0250.005	CARRELLO TRASPORTATORE CINGOLATO				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	42,84	42,840
	Spese generali del 15%				6,426
	Utile dell'Impresa del 10%				4,927
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**54,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/d)	**54,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	42,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,350
A.02.40.0260.005	**CIPPATRICE**				
	Cippatrice fino a 29 kW, per diametri di rami fino a 4 cm	**d**	**1**		
Z.08.40.0260.005	CIPPATRICE				
	fino a 29 KW, per diametri di rami fino a 4 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	165,45	165,450
	Spese generali del 15%				24,818
	Utile dell'Impresa del 10%				19,027
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**209,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/d)	**209,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	165,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,850
A.02.40.0260.010	**CIPPATRICE**				
	Cippatrice da 30 a 59 kW, per diametri di rami fino a 6 cm	**d**	**1**		
Z.08.40.0260.010	CIPPATRICE				
	da 30 a 59 KW, per diametri di rami fino a 6 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	206,05	206,050
	Spese generali del 15%				30,908
	Utile dell'Impresa del 10%				23,696
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**260,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/d)	**260,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	206,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,600
A.02.40.0260.015	**CIPPATRICE**				
	Cippatrice oltre 59 kW, per diametri di rami fino a 8 cm	**d**	**1**		
Z.08.40.0260.015	CIPPATRICE				
	oltre 60 KW, per diametri di rami fino a 8 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	247,66	247,660
	Spese generali del 15%				37,149
	Utile dell'Impresa del 10%				28,481
				Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**313,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/d)	**313,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	247,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,630
A.02.45.0010.005	**BARCA**	**h**	**1**		
Z.07.45.0010.005	BARCA				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	33,03	33,030
	Spese generali del 15%				4,955
	Utile dell'Impresa del 10%				3,799
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**41,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**41,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	33,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,750
A.02.45.0020.010	**RIMORCHIATORE**	**h**	**1**		
Z.07.45.0020.010	RIMORCHIATORE				
	Rimorchiatore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	106,30	106,300
	Spese generali del 15%				15,945
	Utile dell'Impresa del 10%				12,225
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**134,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**134,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	106,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,200
A.02.45.0030.010	**BETTOLINA**		**1**		
Z.07.45.0030.010	BETTOLINA				
	Bettolina (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	40,62	40,620
	Spese generali del 15%				6,093
	Utile dell'Impresa del 10%				4,671

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/)	**51,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/)	**51,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	40,620
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,760
A.02.45.0040.010 PONTONE NON SEMOVENTE	**h**	**1**		
Z.07.45.0040.010 PONTONE NON SEMOVENTE				
Pontone (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	124,69	124,690
Spese generali del 15%				18,704
Utile dell'Impresa del 10%				14,339
Per arrotondamento				-0,033
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**157,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**157,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	124,690
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,010
A.02.45.0050.005 ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO	**h**	**1**		
Z.07.45.0050.005 ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO				
(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	60,65	60,650
Spese generali del 15%				9,098
Utile dell'Impresa del 10%				6,975
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**76,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**76,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	60,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,070
A.02.45.0070.010 BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE **Battipalo su pontone semovente**	**h**	**1**		
Z.07.45.0070.010 BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE				
Battipalo su pontone semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	118,81	118,810
Spese generali del 15%				17,822
Utile dell'Impresa del 10%				13,663
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**150,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**150,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	118,810
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,490
A.02.45.0080.005 TRASFERIMENTO BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE **- per distanze superiori a m 500**	**h**	**1**		
Z.07.45.0080.005 TRASFERIMENTO BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE				
- per distanze superiori a m 500 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	68,04	68,040
Spese generali del 15%				10,206
Utile dell'Impresa del 10%				7,825
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**86,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**86,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	68,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,030

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.50.0010.010	**VIBROCOSTIPATORE A SCOPPIO** **forza di compattazione compresa tra 13,50 kN e 15,00 kN**	**h**	**1**		
Z.06.50.0010.010	VIBROCOSTIPATORE A SCOPPIO forza di compattazione compresa tra 13,50 kN e 15,00 kN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,79	3,790
	Spese generali del 15%				0,569
	Utile dell'Impresa del 10%				0,436
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,010
A.02.50.0020.010	**SALDATRICE ELETTRICA** **potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW**	**h**	**1**		
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,39	4,390
	Spese generali del 15%				0,659
	Utile dell'Impresa del 10%				0,505
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**5,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**5,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	4,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,160
A.02.50.0030.010	**POMPA A MANO**	**h**	**1**		
Z.07.50.0030.010	POMPA IDRAULICA MANUALE pressione massima 8 bar (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	0,78	0,780
	Spese generali del 15%				0,117
	Utile dell'Impresa del 10%				0,090
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**0,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**0,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	0,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,210
A.02.50.0040.010	**PARANCHI**	**h**	**1**		
Z.07.50.0040.010	PARANCHI Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,25	1,250
	Spese generali del 15%				0,188
	Utile dell'Impresa del 10%				0,144
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,330
A.02.50.0050.010	**SALDATRICE ELETTRICA TESTA A TESTA MANUALE** **diametri fino a 160 mm**	**h**	**1**		
Z.06.50.0050.010	SALDATRICE ELETTRICA TESTA A TESTA MANUALE diametri fino a 160 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,66	3,660
	Spese generali del 15%				0,549
	Utile dell'Impresa del 10%				0,421

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	3,660
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,970
A.02.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE	**h**	**1**		
Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE				
Pistola spara chiodi (escluso operatore) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,26	1,260
Spese generali del 15%				0,189
Utile dell'Impresa del 10%				0,145
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	1,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,330
A.02.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata fino a 41 cm³	**h**	**1**		
Z.06.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO				
con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,62	3,620
Spese generali del 15%				0,543
Utile dell'Impresa del 10%				0,416
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	3,620
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,960
A.02.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56 cm³	**h**	**1**		
Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO				
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,12	4,120
Spese generali del 15%				0,618
Utile dell'Impresa del 10%				0,474
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**5,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**5,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	4,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,090
A.02.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata oltre 56 cm³	**h**	**1**		
Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO				
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Spese generali del 15%				0,711
Utile dell'Impresa del 10%				0,545
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**6,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**6,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	4,740
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,260

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.50.0080.005	**MOTOSEGA ELETTRICA**	**h**	**1**		
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,56	2,560
	Spese generali del 15%				0,384
	Utile dell'Impresa del 10%				0,294
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**3,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**3,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,680
A.02.50.0090.005	**SEGA CIRCOLARE DA BANCO**	**h**	**1**		
Z.06.50.0090.005	SEGA CIRCOLARE DA BANCO				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,31	2,310
	Spese generali del 15%				0,347
	Utile dell'Impresa del 10%				0,266
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**2,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**2,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	2,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,610
A.02.50.0100.005	**MOTOSALDATRICE** **fino a 170 A, avviamento manuale**	**h**	**1**		
Z.07.50.0100.005	MOTOSALDATRICE				
	fino a 170 A, avviamento manuale (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,05	3,050
	Spese generali del 15%				0,458
	Utile dell'Impresa del 10%				0,351
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**3,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**3,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,810
A.02.50.0100.010	**MOTOSALDATRICE** **fino a 170 A, avviamento elettrico**	**h**	**1**		
Z.07.50.0100.010	MOTOSALDATRICE				
	fino a 170 A, avviamento elettrico (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,95	3,950
	Spese generali del 15%				0,593
	Utile dell'Impresa del 10%				0,454
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**5,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**5,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,050
A.02.50.0100.015	**MOTOSALDATRICE** **oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico**	**h**	**1**		
Z.07.50.0100.015	MOTOSALDATRICE				
	oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,93	4,930
	Spese generali del 15%				0,740
	Utile dell'Impresa del 10%				0,567
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**6,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**6,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	4,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,310
A.02.50.0100.020	**MOTOSALDATRICE** **oltre 250 A fino a 300 A, avviamento elettrico**	**h**	**1**		
Z.07.50.0100.020	MOTOSALDATRICE oltre 250 A fino a 300 A, avviamento elettrico (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	6,11	6,110
	Spese generali del 15%				0,917
	Utile dell'Impresa del 10%				0,703
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**7,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**7,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	6,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,620
A.02.50.0100.025	**MOTOSALDATRICE** **oltre 300 A, avviamento elettrico**	**h**	**1**		
Z.07.50.0100.025	MOTOSALDATRICE oltre 300 A, avviamento elettrico (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	6,74	6,740
	Spese generali del 15%				1,011
	Utile dell'Impresa del 10%				0,775
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**8,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**8,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	6,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,790
A.02.55.0010.010	**CASSERI A PANNELLI** **metallici standard completi - durata fino a 10 giorni**	**m²**	**1**		
Z.06.55.0010.010	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) metallici standard completi - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	m²	1,00	6,08	6,080
	Spese generali del 15%				0,912
	Utile dell'Impresa del 10%				0,699
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	6,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,610
A.02.55.0010.011	**CASSERI A PANNELLI** **metallici standard completi - giornaliero successivo**	**m²**	**1**		
Z.06.55.0010.011	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) metallici standard completi - giornaliero successivo (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	m²	1,00	0,28	0,280
	Spese generali del 15%				0,042
	Utile dell'Impresa del 10%				0,032
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	0,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,070

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.60.0110.005	**PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore**	**h**	**1**		
Z.06.60.0110.005	Z.06.60.0110.005: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
	Spese generali del 15%				5,150
	Utile dell'Impresa del 10%				3,948
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**43,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**43,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	34,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,100
A.02.60.0110.010	**PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 al giorno**	**d**	**1**		
Z.06.60.0110.010	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 al giorno (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	247,22	247,220
	Spese generali del 15%				37,083
	Utile dell'Impresa del 10%				28,430
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**312,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/d)	**312,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	247,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,480
A.02.60.0120.005	**PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore**	**h**	**1**		
Z.06.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	38,54	38,540
	Spese generali del 15%				5,781
	Utile dell'Impresa del 10%				4,432
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**48,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**48,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	38,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,210
A.02.60.0120.010	**PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 al giorno**	**d**	**1**		
Z.06.60.0120.010	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 al giorno (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	278,18	278,180
	Spese generali del 15%				41,727
	Utile dell'Impresa del 10%				31,991
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**351,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/d)	**351,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	278,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,720
A.02.60.0130.005	**PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 30 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore**	**h**	**1**		
Z.06.60.0130.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 30 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	51,50	51,500
	Spese generali del 15%				7,725

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,923
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**65,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**65,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	51,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,650
A.02.60.0130.010 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 30 al giorno	**d**	**1**		
Z.06.60.0130.010 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 30 al giorno (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	370,88	370,880
Spese generali del 15%				55,632
Utile dell'Impresa del 10%				42,651
Per arrotondamento				0,037
			Importo totale dell'analisi(Euro/d)	**469,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/d)	**469,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	370,880
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,320
A.02.65.0010.005 TRINCIA FORESTALE PER TRATTORE leggera, potenza richiesta 80-160 CV, Ø triturazione fino a 25 cm	**h**	**1**		
Z.06.65.0010.005 TRINCIA FORESTALE PER TRATTORE leggera, potenza richiesta 80-160 CV, Ø triturazione fino a 25 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	7,72	7,720
Spese generali del 15%				1,158
Utile dell'Impresa del 10%				0,888
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**9,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**9,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	7,720
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,050
A.02.65.0010.010 TRINCIA FORESTALE PER TRATTORE medio-pesante, potenza richiesta 160-250 CV, Ø triturazione fino a 35 cm	**h**	**1**		
Z.06.65.0010.010 TRINCIA FORESTALE PER TRATTORE medio-pesante, potenza richiesta 160-250 CV, Ø triturazione fino a 35 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	15,01	15,010
Spese generali del 15%				2,252
Utile dell'Impresa del 10%				1,726
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**18,990**
			Prezzo di applicazione(Euro/h)	**18,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo noli e trasporti	15,010
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,980
A.02.65.0020.005 TRINCIA FORESTALE PER ESCAVATORE / RAGNO media, larghezza di lavoro 100 cm	**h**	**1**		
Z.06.65.0020.005 TRINCIA FORESTALE PER ESCAVATORE/RAGNO media, larghezza di lavoro 100 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	5,57	5,570
Spese generali del 15%				0,836
Utile dell'Impresa del 10%				0,641
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**7,050**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**7,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	5,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,480
A.02.65.0020.010	**TRINCIA FORESTALE PER ESCAVATORE / RAGNO pesante, larghezza lavorazione 125 cm**	**h**	**1**		
Z.06.65.0020.010	TRINCIA FORESTALE PER ESCAVATORE/RAGNO pesante, larghezza lavorazione 125 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,45	8,450
	Spese generali del 15%				1,268
	Utile dell'Impresa del 10%				0,972
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**10,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**10,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	8,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,240
A.02.65.0030.005	**FRESA FORESTALE PER TRATTORE leggera, potenza richiesta 100-180 CV, Ø triturazione sassi 15-20 cm, legno e ceppi 25-35 cm e profondità di lavoro 25-30 cm**	**h**	**1**		
Z.06.65.0030.005	FRESA FORESTALE PER TRATTORE leggera, potenza richiesta 100-180 CV, Ø triturazione sassi 15-20 cm, legno e ceppi 25-35 cm e profondità di lavoro 25-30 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	16,77	16,770
	Spese generali del 15%				2,516
	Utile dell'Impresa del 10%				1,929
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**21,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**21,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	16,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,450
A.02.65.0030.010	**FRESA FORESTALE PER TRATTORE medio-pesante, potenza richiesta 150-300 CV, Ø triturazione sassi 20-25 cm, legno e ceppi 35-45 cm e profondità di lavoro 30-40 cm**	**h**	**1**		
Z.06.65.0030.010	FRESA FORESTALE PER TRATTORE medio-pesante, potenza richiesta 150-300 CV, Ø triturazione sassi 20-25 cm, legno e ceppi 35-45 cm e profondità di lavoro 30-40 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	22,40	22,400
	Spese generali del 15%				3,360
	Utile dell'Impresa del 10%				2,576
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**28,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**28,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	22,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,940
A.02.65.0040.005	**FRESA FORESTALE PER ESCAVATORE / RAGNO pesante, larghezza di lavoro 125 cm, per mezzi da 20-35 t e Ø triturazione di 35-40 cm**	**h**	**1**		
Z.06.65.0040.005	FRESA FORESTALE PER ESCAVATORE / RAGNO media, larghezza di lavoro 125 cm, per mezzi da 14-20 t e Ø triturazione di 15-25 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	11,47	11,470
	Spese generali del 15%				1,721
	Utile dell'Impresa del 10%				1,319
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**14,510**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**14,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	11,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,040
A.02.65.0040.010	**FRESA FORESTALE PER ESCAVATORE / RAGNO media, larghezza di lavoro 125 cm, per mezzi da 14-20 t e Ø triturazione di 15-25 cm**	**h**	**1**		
Z.06.65.0040.010	FRESA FORESTALE PER ESCAVATORE / RAGNO pesante, larghezza di lavoro 125 cm, per mezzi da 20-35 t e Ø triturazione di 35-40 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	18,65	18,650
	Spese generali del 15%				2,798
	Utile dell'Impresa del 10%				2,145
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**23,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**23,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	18,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,940
A.02.65.0050.005	**FRESACEPPI FORESTALE a disco per escavatore/ragno da 5-15 t e profondità massima di lavoro di 30 cm**	**h**	**1**		
Z.06.65.0050.005	FRESACEPPI FORESTALE a disco per escavatore/ragno da 5-15 t e profondità massima di lavoro di 30 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	6,69	6,690
	Spese generali del 15%				1,004
	Utile dell'Impresa del 10%				0,769
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**8,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**8,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	6,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,770
A.02.65.0055.005	**PINZA TRONCHI con apertura superiore a 1800 mm**	**h**	**1**		
Z.06.65.0055.005	PINZA TRONCHI con apertura superiore a 1800 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,21	1,210
	Spese generali del 15%				0,182
	Utile dell'Impresa del 10%				0,139
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**1,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**1,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	1,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,320
A.02.65.0060.005	**RIMORCHIO FORESTALE CON RETARDER E GRU CARICATRICE portata complessiva 14 t e gru caricatrice con momento di sollevamento minimo pari a 70 kNm**	**h**	**1**		
Z.06.65.0060.005	RIMORCHIO FORESTALE CON RETARDER E GRU CARICATRICE portata complessiva 14 t e gru caricatrice con momento di sollevamento minimo pari a 70 kNm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,56	14,560
	Spese generali del 15%				2,184
	Utile dell'Impresa del 10%				1,674
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**18,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**18,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	14,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,860
A.02.65.0070.005	**VERRICELLO FORESTALE** **medio con forza di tiro compresa tra 50 kN e 90 kN**	**h**	**1**		
Z.06.65.0070.005	VERRICELLO FORESTALE medio con forza di tiro compresa tra 50 kN e 90 kN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	3,32	3,320
	Spese generali del 15%				0,498
	Utile dell'Impresa del 10%				0,382
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**4,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**4,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	3,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,880
A.02.65.0070.010	**VERRICELLO FORESTALE** **pesante con forza di tiro superiore a 90 kN**	**h**	**1**		
Z.06.65.0070.010	VERRICELLO FORESTALE pesante con forza di tiro superiore a 90 kN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	5,54	5,540
	Spese generali del 15%				0,831
	Utile dell'Impresa del 10%				0,637
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**7,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**7,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	5,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,470
A.02.65.0080.005	**GRU A CAVO** **trifune per l'esbosco in salita e in discesa**	**h**	**1**		
Z.06.65.0080.005	GRU A CAVO trifune per l'esbosco in salita e in discesa (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	97,63	97,630
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				19,589
	Utile dell'Impresa del 10%				15,018
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**165,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**165,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	97,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,610
A.02.65.0090.005	**PROCESSORE FORESTALE** **testata con funzione abbattitrice e allestitrice**	**h**	**1**		
Z.06.65.0090.005	PROCESSORE FORESTALE testata con funzione abbattitrice e allestitrice (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	19,81	19,810
	Spese generali del 15%				2,972
	Utile dell'Impresa del 10%				2,278
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**25,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**25,060**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo noli e trasporti	19,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,250
A.02.65.0100.005	**CHIPPERTRUCK O CIPPATRICE SU AUTOCARRO motore con potenza superiore a 330 kW**	**h**	**1**		
Z.06.65.0100.005	CHIPPERTRUCK O CIPPATRICE SU AUTOCARRO motore con potenza superiore a 330 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	210,93	210,930
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				36,584
	Utile dell'Impresa del 10%				28,047
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**308,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**308,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	210,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,630
A.02.65.0110.005	**PORTATTREZZI RADIOCOMANDATO motore con potenza superiore a 25 kW**	**h**	**1**		
Z.06.65.0110.005	PORTATTREZZI RADIOCOMANDATO motore con potenza superiore a 25 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	25,49	25,490
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				8,768
	Utile dell'Impresa del 10%				6,722
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**73,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**73,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	25,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,490
A.02.65.0120.005	**TRATTORE ALLESTITO CON SPANDICONCIME / SPARAPAGLIA / SEMINATRICE potenza oltre 50 kW fino a 75 kW, dotata di attrezzi lavoranti leggeri**	**h**	**1**		
Z.06.65.0120.005	TRATTORE ALLESTITO CON SPANDICONCIME / SPARAPAGLIA / SEMINATRICE potenza oltre 50 kW fino a 75 kW, dotata di attrezzi lavoranti leggeri (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	38,29	38,290
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				10,688
	Utile dell'Impresa del 10%				8,194
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/h)	**90,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/h)	**90,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	38,290

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,880
A.02.65.0130.005	**TRATTORE ALLESTITO CON FRESA PESANTE DA PROFONDITA'** **potenza oltre 180 kW**	**h**	**1**		
Z.06.65.0130.005	TRATTORE ALLESTITO CON FRESA PESANTE DA PROFONDITA' potenza oltre 180 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	134,92	134,920
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				25,182
	Utile dell'Impresa del 10%				19,306
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**212,370**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**212,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				134,920
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,490
A.02.65.0140.005	**MINIPALA CINGOLATA CON TRINCIA FORESTALE** **larghezza di lavoro 175 cm**	**h**	**1**		
Z.06.65.0140.005	MINIPALA CINGOLATA CON TRINCIA FORESTALE larghezza di lavoro 175 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	45,04	45,040
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Spese generali del 15%				11,700
	Utile dell'Impresa del 10%				8,970
	Importo totale dell'analisi(Euro/h)				**98,670**
	Prezzo di applicazione(Euro/h)				**98,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				45,040
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,670
A.04.10.0010.005	**IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELEZIONATO** **- conglomerato cementizio non armato in blocchi fino a 0,50 m3**	**t**	**1**		
X.04.10.0010.005	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELEZIONATO - conglomerato cementizio non armato in blocchi fino a 0,50 m3 (Indennità - Indennità)	t	1,00	18,98	18,980
	Importo totale dell'analisi(Euro/t)				**18,980**
	Prezzo di applicazione(Euro/t)				**18,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Indennità				18,980
A.04.10.0010.010	**IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELEZIONATO** **- conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0,50 m3**	**t**	**1**		
X.04.10.0010.010	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELEZIONATO - conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0,50 m3 (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Indennità - Indennità)	t	1,00	25,20	25,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**25,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**25,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	25,200
A.04.10.0010.015	**IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELEZIONATO - conglomerato cementizio armato/non armato in blocchi oltre a 0,50 m3**	**t**	**1**		
X.04.10.0010.015	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELEZIONATO - conglomerato cementizio armato/non armato in blocchi oltre a 0,50 m3 (Indennità - Indennità)	t	1,00	51,29	51,290
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**51,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**51,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	51,290
A.04.10.0015.005	**IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE, SELEZIONATI - contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) fino al 10%**	**t**	**1**		
X.04.10.0015.005	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE, SELEZIONATI - contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) fino al 10% (Indennità - Indennità)	t	1,00	19,60	19,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**19,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**19,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	19,600
A.04.10.0015.010	**IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE, SELEZIONATI - contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) dal 10% al 30%**	**t**	**1**		
X.04.10.0015.010	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE, SELEZIONATI - contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) dal 10% al 30% (Indennità - Indennità)	t	1,00	31,38	31,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**31,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**31,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	31,380
A.04.10.0015.015	**IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE, SELEZIONATI - contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) oltre 30%**	**t**	**1**		
X.04.10.0015.015	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE, SELEZIONATI - contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) oltre 30% (Indennità - Indennità)	t	1,00	44,39	44,390
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**44,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**44,390**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	44,390
A.04.10.0016.005	**IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...)** **- contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) fino al 20%**	**t**	**1**		
X.04.10.0016.005	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) - contenuto di impurità (laterizi, cementi, ceramiche, calcinacci) fino al 20% (Indennità - Indennità)	t	1,00	19,97	19,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**19,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**19,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	19,970
A.04.10.0016.010	**IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...)** **- contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) oltre il 20%**	**t**	**1**		
X.04.10.0016.010	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) - contenuto di impurità (laterizi, cementi, ceramiche, calcinacci) oltre il 20% (Indennità - Indennità)	t	1,00	30,22	30,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**30,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**30,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	30,220
A.04.10.0016.050	**IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...)** **- macerie edili miste sintetiche/imballaggi (plastica, vetro, legno ...) EER 17.09.04 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 09 01, EER 17 09 02 e EER 17 09 03)**	**t**	**1**		
X.04.10.0016.050	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) - macerie edili miste sintetiche/imballaggi (plastica, vetro, legno ...) EER 17.09.04 (diverse da quelle di cui ai codici 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03) (Indennità - Indennità)	t	1,00	388,29	388,290
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**388,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**388,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	388,290
A.04.10.0016.060	**IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...)** **- macerie edili legnose EER 17 02 01 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 01 07 e EER 17 09 04)**	**t**	**1**		
X.04.10.0016.060	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) - macerie edili legnose EER 17 02 01 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 01 07 e EER 17 09 04) (Indennità - Indennità)	t	1,00	138,59	138,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**138,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**138,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Indennità	138,590
A.04.10.0016.070	**IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) - macerie edili guaine EER 17 03 01 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 01 07 e EER 17 09 04)**	**t**	**1**		
X.04.10.0016.070	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) - macerie edili guaine EER 17 03 01 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 01 07 e EER 17 09 04) (Indennità - Indennità)	t	1,00	2.114,86	2.114,860
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**2.114,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**2.114,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	2.114,860
A.04.10.0016.080	**IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) - macerie edili ingombranti EER 20 03 07 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 01 07 e EER 17 09 04)**	**t**	**1**		
X.04.10.0016.080	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) - macerie edili ingombranti EER 20 03 07 (diverse da quelle di cui ai codici EER 17 01 07 e EER 17 09 04) (Indennità - Indennità)	t	1,00	360,37	360,370
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**360,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**360,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	360,370
A.04.10.0020.005	**IMP.REC. - CORPO STRADALE MISTO E/O CEMENTIZIO - con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 %**	**t**	**1**		
X.04.10.0020.005	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - CORPO STRADALE MISTO E/O CEMENTIZIO - con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % (Indennità - Indennità)	t	1,00	19,52	19,520
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**19,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**19,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	19,520
A.04.10.0020.010	**IMP.REC. - CORPO STRADALE MISTO E/O CEMENTIZIO - con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 %**	**t**	**1**		
X.04.10.0020.010	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - CORPO STRADALE MISTO E/O CEMENTIZIO - con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 % (Indennità - Indennità)	t	1,00	29,88	29,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**29,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**29,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	29,880

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.04.10.0025.005	**IMP.REC. - CONGLOMERATO BITUMINOSO - fresato EER 17 03 02**	**t**	**1**		
X.04.10.0025.005	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - CONGLOMERATO BITUMINOSO - fresato EER 17 03 02 (Indennità - Indennità)	t	1,00	13,14	13,140
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**13,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	13,140
A.04.10.0025.010	**IMP.REC. - CONGLOMERATO BITUMINOSO - croste EER 17 09 04**	**t**	**1**		
X.04.10.0025.010	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - CONGLOMERATO BITUMINOSO - croste EER 17 09 04 (Indennità - Indennità)	t	1,00	39,84	39,840
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**39,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**39,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	39,840
A.04.15.0005.005	**IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - limi e argille - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.15.0005.005	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - limi e argille - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/ 2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	14,22	14,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**14,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**14,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	14,220
A.04.15.0005.010	**IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - terra vegetale - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.15.0005.010	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - terra vegetale - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	10,86	10,860
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**10,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**10,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	10,860
A.04.15.0005.015	**IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - sabbie e ghiaie - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.15.0005.015	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - sabbie e ghiaie - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	9,52	9,520
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**9,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**9,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	9,520

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.04.15.0005.055	**IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - limi e argille - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.15.0005.006	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - limi e argille - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	24,75	24,750
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**24,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**24,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	24,750
A.04.15.0005.060	**IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - terra vegetale - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.15.0005.011	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - terra vegetale - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	20,33	20,330
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**20,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**20,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	20,330
A.04.15.0005.065	**IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - sabbie e ghiaie - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.15.0005.016	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE - sabbie e ghiaie - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	17,44	17,440
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**17,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**17,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	17,440
A.04.20.0010.005	**SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI - TERRA VEGETALE - terra vegetale - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.20.0010.005	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI- ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI LAVORAZIONE - TERRA VEGETALE Terra vegetale entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	4,90	4,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**4,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**4,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	4,900
A.04.20.0010.010	**SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI - TERRA VEGETALE - terra vegetale - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.20.0010.010	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI- ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI LAVORAZIONE - TERRA VEGETALE Terra vegetale entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	10,76	10,760
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**10,760**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**10,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	10,760
A.04.20.0015.005	**SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI- SABBIE E GHIAIE** **- sabbie e ghiaie - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.20.0015.005	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI- ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI LAVORAZIONE - SABBIE E GHIAIE Sabbie e ghiarie entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	3,83	3,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**3,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**3,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	3,830
A.04.20.0015.010	**SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI- SABBIE E GHIAIE** **- sabbie e ghiaie - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV**	**t**	**1**		
X.04.20.0015.010	ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI- ATTIVITA DI SCAVO IMPIANTO DI LAVORAZIONE - SABBIE E GHIAIE Sabbie e ghiarie entro limiti Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV (Indennità - Indennità)	t	1,00	7,74	7,740
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**7,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**7,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Indennità	7,740
A.05.01.0005.005	**SABBIA** **sabbia fine granulometria 0-3 mm**	**t**	**1**		
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,55	m³	0,645	34,20	22,065
	Spese generali del 15%				3,310
	Utile dell'Impresa del 10%				2,538
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**27,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**27,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,845
A.05.01.0005.006	**SABBIA** **sabbia fine granulometria 0-3 mm**	**m³**	**1**		
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	34,20	34,200
	Spese generali del 15%				5,130
	Utile dell'Impresa del 10%				3,933
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**43,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**43,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.01.0005.010	**SABBIA**				
	sabbia media granulometria 0-8 mm	**t**	**1**		
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,65	m³	0,606	28,48	17,261
	Spese generali del 15%				2,589
	Utile dell'Impresa del 10%				1,985
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**21,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**21,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,579
A.05.01.0005.011	**SABBIA**				
	sabbia media granulometria 0-8 mm	**m³**	**1**		
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	28,48	28,480
	Spese generali del 15%				4,272
	Utile dell'Impresa del 10%				3,275
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**36,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**36,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,550
A.05.01.0010.005	**GHIAIA**				
	ghiaino granulometria 7-15 mm	**t**	**1**		
X.10.01.0010.005	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,35	m³	0,741	30,76	22,785
	Spese generali del 15%				3,418
	Utile dell'Impresa del 10%				2,620
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**28,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**28,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,785
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,035
A.05.01.0010.006	**GHIAIA**				
	ghiaino granulometria 7-15 mm	**m³**	**1**		
X.10.01.0010.005	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	30,76	30,760
	Spese generali del 15%				4,614
	Utile dell'Impresa del 10%				3,537
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**38,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**38,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,150
A.05.01.0010.010	**GHIAIA**				
	ghiaia granulometria 15-30 mm	**t**	**1**		
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/1,35	m³	0,741	26,80	19,852
Spese generali del 15%				2,978
Utile dell'Impresa del 10%				2,283
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/t)				**25,110**
Prezzo di applicazione(Euro/t)				**25,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				19,852
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,258
A.05.01.0010.011 GHIAIA				
ghiaia granulometria 15-30 mm	**m³**	**1**		
X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	26,80	26,800
Spese generali del 15%				4,020
Utile dell'Impresa del 10%				3,082
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**33,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**33,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				26,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,100
A.05.01.0010.015 GHIAIA				
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm	**t**	**1**		
X.10.01.0010.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/1,75	m³	0,571	31,14	17,794
Spese generali del 15%				2,669
Utile dell'Impresa del 10%				2,046
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/t)				**22,510**
Prezzo di applicazione(Euro/t)				**22,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				17,794
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,716
A.05.01.0010.016 GHIAIA				
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm	**m³**	**1**		
X.10.01.0010.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	31,14	31,140
Spese generali del 15%				4,671
Utile dell'Impresa del 10%				3,581
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**39,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**39,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				31,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,250
A.05.01.0010.020 GHIAIA				
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm	**t**	**1**		
X.10.01.0010.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/1,85	m³	0,541	28,93	15,638

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,346
	Utile dell'Impresa del 10%				1,798
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**19,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**19,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,142
A.05.01.0010.021	**GHIAIA** **misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm**	**m³**	**1**		
X.10.01.0010.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	28,93	28,930
	Spese generali del 15%				4,340
	Utile dell'Impresa del 10%				3,327
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**36,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**36,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,670
A.05.01.0040.005	**TERRA VEGETALE** **grezza da cava**	**m³**	**1**		
Z.33.10.0005.005	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	14,36	14,360
	Spese generali del 15%				2,154
	Utile dell'Impresa del 10%				1,651
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**18,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**18,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,810
A.05.01.0040.010	**TERRA VEGETALE** **selezionata**	**m³**	**1**		
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	19,36	19,360
	Spese generali del 15%				2,904
	Utile dell'Impresa del 10%				2,226
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,130
A.05.01.0040.015	**TERRA VEGETALE** **selezionata e vagliata**	**m³**	**1**		
Z.33.10.0005.015	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale selezionata e vagliata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	26,36	26,360
	Spese generali del 15%				3,954
	Utile dell'Impresa del 10%				3,031
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**33,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**33,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,990
A.05.01.0100.005	**DRENANTE ANTIGELO** **AG-N-200b Aggregato granulare naturale per drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**1**		
X.10.01.0006.035	AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AG-N-200b Aggregato granulare naturale per drenante 31,5/200 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	34,13	34,130
	Spese generali del 15%				5,120
	Utile dell'Impresa del 10%				3,925
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**43,180**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**43,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				34,130
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,050
A.05.01.0110.005	**DRENANTE** **AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**1**		
X.10.01.0006.030	AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	33,02	33,020
	Spese generali del 15%				4,953
	Utile dell'Impresa del 10%				3,797
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**41,770**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**41,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				33,020
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,750
A.05.01.0120.005	**ANTICAPILLARE E DRENANTE** **AG-N-40 Aggregato granulare naturale per anticapillare 2/31,5 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**1**		
X.10.01.0006.025	AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AG-N-40 Aggregato granulare naturale per anticapillare 2/31,5 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	28,93	28,930
	Spese generali del 15%				4,340
	Utile dell'Impresa del 10%				3,327
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**36,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**36,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				28,930
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,670
A.05.01.0130.005	**CORPO DEL RILEVATO** **AM-N-125 Aggregato misto naturale per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125 mm)**	**m³**	**1**		
X.10.01.0006.020	AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AM-N-125 Aggregato misto naturale per corpo del rilevato 0/125 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	30,01	30,010
	Spese generali del 15%				4,502
	Utile dell'Impresa del 10%				3,451
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**37,960**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**37,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				30,010
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.01.0140.005	**SOTTOFONDO** **AM-N-63 Aggregato misto naturale per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm)**	**m³**	**1**		
X.10.01.0006.015	AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AM-N-63 Aggregato misto naturale per sottofondo 0/63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	16,08	16,080
	Spese generali del 15%				2,412
	Utile dell'Impresa del 10%				1,849
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**20,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**20,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,260
A.05.01.0150.005	**FONDAZIONE NON LEGATA** **AM-N-40 Aggregato misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**1**		
X.10.01.0006.010	si considera un peso specifico di kg 1500 per m³: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AM-N-40 Aggregato misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	15,51	15,510
	Spese generali del 15%				2,327
	Utile dell'Impresa del 10%				1,784
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**19,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**19,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,110
A.05.01.0160.005	**BASE NON LEGATA** **AM-N-32 Aggregato misto naturale per base non legata 0/31,5 (Dmax 32 mm)**	**m³**	**1**		
X.10.01.0006.005	si considera un peso specifico di kg 1800 per m³: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AM-N-32 Aggregato misto naturale per base non legata 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	18,00	18,000
	Spese generali del 15%				2,700
	Utile dell'Impresa del 10%				2,070
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**22,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**22,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,770
A.05.02.0100.045	**DRENANTE ANTIGELO** **AG-R-200b Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.045	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AG-R-200b Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (ex AG-R-C5-200b aggregato granulare riciclato per strato anticapillare e antigelo (Dmax 200) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	8,77	8,770
	Spese generali del 15%				1,316
	Utile dell'Impresa del 10%				1,009
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,770

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,330
A.05.02.0110.005	**DRENANTE** **AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.040	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (ex AG-R-C5-200a aggregato granulare riciclato per strato drenante e anticapillare (Dmax 200) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	5,24	5,240
	Spese generali del 15%				0,786
	Utile dell'Impresa del 10%				0,603
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**6,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**6,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,390
A.05.02.0120.005	**ANTICAPILLARE E DRENANTE** **AG-R-40 Aggregato granulare riciclato per anticapillare 2/31,5 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.035	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AG-R-40 Aggregato granulare riciclato per anticapillare 2/31,5 (ex AG-R-C5-40 aggregato granulare riciclato per strato drenante (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	5,08	5,080
	Spese generali del 15%				0,762
	Utile dell'Impresa del 10%				0,584
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**6,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**6,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,350
A.05.02.0130.005	**CORPO DEL RILEVATO** **AM-R-125a Aggregato misto riciclato per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.005	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-125a Aggregato misto riciclato per corpo del rilevato 0/125 (ex AM-R-C1-125 aggregato misto granulare riciclato per rilevato (Dmax 125) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	6,30	6,300
	Spese generali del 15%				0,945
	Utile dell'Impresa del 10%				0,725
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,670
A.05.02.0135.005	**RINTERRO O COLMATA** **AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (Dmax 14 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	5,02	5,020
	Spese generali del 15%				0,753
	Utile dell'Impresa del 10%				0,577
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**6,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**6,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,330
A.05.02.0135.010	**RINTERRO O COLMATA** **AM-R-40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.025	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40 (ex AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	5,61	5,610
	Spese generali del 15%				0,842
	Utile dell'Impresa del 10%				0,645
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**7,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**7,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				5,610
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,490
A.05.02.0135.015	**RINTERRO O COLMATA** **AM-R-125b Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/125 (Dmax 125 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.030	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-125b Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/125 (ex AG-R-C4-125 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 125) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	5,38	5,380
	Spese generali del 15%				0,807
	Utile dell'Impresa del 10%				0,619
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**6,810**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**6,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				5,380
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,430
A.05.02.0140.005	**SOTTOFONDO** **AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.010	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63 (ex AM-R-C2-63 aggregato misto granulare riciclato per sottofondo (Dmax 63) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	7,67	7,670
	Spese generali del 15%				1,151
	Utile dell'Impresa del 10%				0,882
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**9,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**9,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				7,670
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,030
A.05.02.0150.005	**FONDAZIONE NON LEGATA** **AM-R-40 Aggregato misto riciclato per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.015	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-40 Aggregato misto riciclato per fondazione non legata 0/40 (ex AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per fondazione (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	8,69	8,690
	Spese generali del 15%				1,304
	Utile dell'Impresa del 10%				0,999
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**10,990**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**10,990**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,300
A.05.02.0160.005	**BASE NON LEGATA** **AM-R-32 Aggregato misto riciclato per base non legata 0/31,5 (Dmax 32 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.001	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-32 Aggregato misto riciclato per base non legata 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	8,97	8,970
	Spese generali del 15%				1,346
	Utile dell'Impresa del 10%				1,032
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,380
A.05.03.0150.005	**FONDAZIONE LEGATA** **MC-31,5 Miscela di aggregati riciclati legati a cemento per fondazione 0/31,5 (Dmax 31,5 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0010.050	AGGREGATI LEGATI				
	MC-31,5 Miscela di aggregati legata a cemento per fondazione 0/31,5 (Dmax 31,5 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	16,79	16,790
	Spese generali del 15%				2,519
	Utile dell'Impresa del 10%				1,931
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**21,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**21,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,450
A.05.03.0150.010	**FONDAZIONE LEGATA** **MC-20 Miscela di aggregati riciclati legati a cemento per fondazione 0/20 (Dmax 20 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0010.055	AGGREGATI LEGATI				
	MC-20 Miscela di aggregati legata a cemento per fondazione 0/20 (Dmax 20) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	17,58	17,580
	Spese generali del 15%				2,637
	Utile dell'Impresa del 10%				2,022
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**22,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**22,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,660
A.05.03.0150.015	**FONDAZIONE LEGATA** **MC-14 Miscela di aggregati riciclati legati a cemento per fondazione 0/14 (Dmax 14 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0010.060	AGGREGATI LEGATI				
	MC-14 Miscela di aggregati legata a cemento per fondazione 0/14 (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	17,72	17,720
	Spese generali del 15%				2,658
	Utile dell'Impresa del 10%				2,038
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**22,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**22,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,720

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,700
A.05.04.0120.010	**ANTICAPILLARE E DRENANTE** **TG-40 Terra granulare per anticapillare 2/31,5 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.050	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI TG-40 Terra granulare per anticapillare 2/31,5 (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	7,48	7,480
	Spese generali del 15%				1,122
	Utile dell'Impresa del 10%				0,860
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**9,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**9,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,980
A.05.04.0130.010	**CORPO DEL RILEVATO** **TM-125 Terra mista per corpo del rilevato 0/125 (Dmax verificare paragrafo di riferimento nel capitolato tecnico)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.055	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI TM-125 Terra mista per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125) NB il Dmax può cambiare a seconda del capitolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	7,02	7,020
	Spese generali del 15%				1,053
	Utile dell'Impresa del 10%				0,807
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**8,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**8,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,860
A.05.04.0140.010	**SOTTOFONDO** **TM-63 Terra mista per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.060	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI TM-63 Terra mista per sottofondo 0/63 (Dmax 63) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	8,19	8,190
	Spese generali del 15%				1,229
	Utile dell'Impresa del 10%				0,942
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**10,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**10,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,170
A.05.05.0510.005	**MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA** **massi calcarei da scogliera**	**t**	**1**		
X.10.05.0070.025	MASSI con pezzatura da 0,500 a 0,800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	t	1,00	7,95	7,950
	Spese generali del 15%				1,193
	Utile dell'Impresa del 10%				0,914
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**10,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**10,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.05.0510.010	**MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA** **sassi calcarei tondi da intaso**	**t**	**1**		
X.10.05.0070.015	MASSI con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	t	1,00	4,54	4,540
	Spese generali del 15%				0,681
	Utile dell'Impresa del 10%				0,522
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**5,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**5,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,200
A.05.05.0520.005	**SASSI GREZZI IN CALCARE** **sassi grezzi calcarei da taglio per murature**	**t**	**1**		
X.10.05.0070.015	MASSI con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,4/2 + 30 % sfrido	t	1,56	4,54	7,082
	Spese generali del 15%				1,062
	Utile dell'Impresa del 10%				0,814
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**8,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**8,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,082
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,878
A.05.05.0710.005	**SASSI GREZZI IN GRANITO** **sassi grezzi in granito da taglio per muri**	**t**	**1**		
X.10.06.2005.005	SASSI GREZZI IN GRANITO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	t	1,00	22,73	22,730
	Spese generali del 15%				3,410
	Utile dell'Impresa del 10%				2,614
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**28,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**28,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,020
A.05.06.2000.005	**CUBETTI - NORMALI** **- CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 4/6 - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD PORFIDO -CUBETTI STANDARD - porfido - 4/6 - piano cava (resa 100 kg/ mq) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,23	25,230
	Spese generali del 15%				3,785
	Utile dell'Impresa del 10%				2,902
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,690
A.05.06.2000.010	**CUBETTI - NORMALI** **- CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 6/8 - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD PORFIDO -CUBETTI STANDARD - porfido - 6/8 - piano cava (resa 130-140 kg/mq) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	31,98	31,980
Spese generali del 15%				4,797
Utile dell'Impresa del 10%				3,678
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**40,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**40,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				31,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,480
A.05.06.2000.015 CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 8/10 - piano cava	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1 PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD PORFIDO -CUBETTI STANDARD - porfido - 8/10 - piano cava (resa 180-190 kg/mq) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,74	44,740
Spese generali del 15%				6,711
Utile dell'Impresa del 10%				5,145
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**56,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**56,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				44,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,860
A.05.06.2000.020 CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 10/12 - piano cava	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1 PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD PORFIDO -CUBETTI STANDARD - porfido - 10/12 - piano cava (resa 210-220 kg/mq) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,74	47,740
Spese generali del 15%				7,161
Utile dell'Impresa del 10%				5,490
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**60,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**60,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				47,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,650
A.05.06.2000.025 CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 12/14 - piano cava	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1 PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD PORFIDO -CUBETTI STANDARD - porfido - 12/14 - piano cava (resa 280-300 kg/mq) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	58,87	58,870
Spese generali del 15%				8,831
Utile dell'Impresa del 10%				6,770
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**74,470**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**74,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	58,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,600
A.05.06.2000.030	**CUBETTI - NORMALI** **- CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 14/18 - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD PORFIDO -CUBETTI STANDARD - porfido - 14/18 - piano cava (resa 300-350 kg/mq) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	63,87	63,870
	Spese generali del 15%				9,581
	Utile dell'Impresa del 10%				7,345
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	63,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,930
A.05.06.2000.115	**CUBETTI - NORMALI** **- CUBETTI NORMALI - GRANITO - 8/10 - piano spacco**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD GRANITO -CUBETTI STANDARD - granito - 8/10 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	60,64	60,640
	Spese generali del 15%				9,096
	Utile dell'Impresa del 10%				6,974
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	60,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,070
A.05.06.2000.120	**CUBETTI - NORMALI** **- CUBETTI NORMALI - GRANITO - 10/12 - piano spacco**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD GRANITO -CUBETTI STANDARD - granito - 10/12 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	74,89	74,890
	Spese generali del 15%				11,234
	Utile dell'Impresa del 10%				8,612
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**94,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**94,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,850
A.05.06.2000.215	**CUBETTI - NORMALI** **- CUBETTI NORMALI - MARMO - 8/10 - piano spacco**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD MARMO -CUBETTI STANDARD - marmo - 8/10 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	57,79	57,790
	Spese generali del 15%				8,669

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				6,646
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**73,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**73,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	57,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,320
A.05.06.2000.220	**CUBETTI - NORMALI** **- CUBETTI NORMALI - MARMO - 10/12 - piano spacco**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.1	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI STANDARD CUBETTI STANDARD MARMO -CUBETTI STANDARD - marmo - 10/12 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	72,04	72,040
	Spese generali del 15%				10,806
	Utile dell'Impresa del 10%				8,285
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	72,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,090
A.05.06.2100.005	**CUBETTI - TESTA QUADRA** **- CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 8/8 spes. 55-80 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.2	resa 135 kg/mq: PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI TESTA QUADRA CUBETTI TESTA QUADRA PORFIDO -CUBETTI TESTA QUADRA - porfido - 8/8 spes. 5,5-8 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,75	47,750
	Spese generali del 15%				7,163
	Utile dell'Impresa del 10%				5,491
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	47,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,650
A.05.06.2100.010	**CUBETTI - TESTA QUADRA** **- CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 9/9 spes. 40-60 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.2	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI TESTA QUADRA CUBETTI TESTA QUADRA PORFIDO -CUBETTI TESTA QUADRA - porfido - 9/9 spes. 4-6 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	35,94	35,940
	Spese generali del 15%				5,391
	Utile dell'Impresa del 10%				4,133
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	35,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,520

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.06.2100.016	**CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 40-60 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.2	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI TESTA QUADRA CUBETTI TESTA QUADRA PORFIDO -CUBETTI TESTA QUADRA - porfido - 10/10 spess. 40-60 mm - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	40,00	40,000
	Spese generali del 15%				6,000
	Utile dell'Impresa del 10%				4,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	40,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,600
A.05.06.2100.017	**CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 55-80 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.2	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI TESTA QUADRA CUBETTI TESTA QUADRA PORFIDO -CUBETTI TESTA QUADRA - porfido - 10/10 spess. 5,5-8 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,00	44,000
	Spese generali del 15%				6,600
	Utile dell'Impresa del 10%				5,060
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**55,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**55,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	44,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,660
A.05.06.2100.018	**CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 75-110 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.2	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI CUBETTI TESTA QUADRA CUBETTI TESTA QUADRA PORFIDO -CUBETTI TESTA QUADRA - porfido - 10/10 spess. 80-100 mm - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	53,00	53,000
	Spese generali del 15%				7,950
	Utile dell'Impresa del 10%				6,095
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	53,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,050
A.05.06.2200.005	**BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 8-11- largh. 100 mm - spess. 80-110 mm - piano cava**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.100.3	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI BINDERI NORMALI BINDERI PORFIDO -BINDERI - porfido - testa 10 cm - 8/11 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,15	8,150
	Spese generali del 15%				1,223

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,937
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,160
A.05.06.2200.010	**BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 12-15 - largh. 120 mm - spess. 100-150 mm - piano cava**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.100.3	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI BINDERI NORMALI BINDERI PORFIDO				
	-BINDERI - porfido - testa 12 cm - 10/15 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,69	8,690
	Spese generali del 15%				1,304
	Utile dell'Impresa del 10%				0,999
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,300
A.05.06.2200.105	**BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 5-8 - largh. 100 mm - spess. 50-80 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.3	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI BINDERI NORMALI BINDERI PORFIDO				
	-BINDERI - porfido - 5/8 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	35,15	35,150
	Spese generali del 15%				5,273
	Utile dell'Impresa del 10%				4,042
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	35,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,320
A.05.06.2200.106	**BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 8-11- largh. 100 mm - spess. 80-110 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.3	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI BINDERI NORMALI BINDERI PORFIDO				
	-BINDERI - porfido - 8/11 - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,19	44,190
	Spese generali del 15%				6,629
	Utile dell'Impresa del 10%				5,082
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**55,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**55,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,710

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.06.2300.005	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 100 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.0	resa 100 - 110 kg/mq: PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI LASTRE REGOLARI -LASTRE REGOLARI - porfido - 100 a correre - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	35,57	35,570
	Spese generali del 15%				5,336
	Utile dell'Impresa del 10%				4,091
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	35,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,430
A.05.06.2300.010	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 150 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI LASTRE REGOLARI -LASTRE REGOLARI - porfido - 150 a correre - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	38,42	38,420
	Spese generali del 15%				5,763
	Utile dell'Impresa del 10%				4,418
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,180
A.05.06.2300.015	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 200 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI LASTRE REGOLARI -LASTRE REGOLARI - porfido - 200 a correre - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,12	44,120
	Spese generali del 15%				6,618
	Utile dell'Impresa del 10%				5,074
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**55,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**55,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,690
A.05.06.2300.020	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 250 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI LASTRE REGOLARI -LASTRE REGOLARI - porfido - 250 a correre - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	45,07	45,070
	Spese generali del 15%				6,761
	Utile dell'Impresa del 10%				5,183
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	45,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,940
A.05.06.2300.025	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 300 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI LASTRE REGOLARI -LASTRE REGOLARI - porfido - 300 a correre - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	49,82	49,820
	Spese generali del 15%				7,473
	Utile dell'Impresa del 10%				5,729
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**63,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**63,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	49,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,200
A.05.06.2300.030	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 350 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI LASTRE REGOLARI -LASTRE REGOLARI - porfido - 350 a correre - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	53,62	53,620
	Spese generali del 15%				8,043
	Utile dell'Impresa del 10%				6,166
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	53,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,210
A.05.06.2300.035	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 400 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI LASTRE REGOLARI -LASTRE REGOLARI - porfido - 400 a correre - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	55,52	55,520
	Spese generali del 15%				8,328
	Utile dell'Impresa del 10%				6,385
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,710
A.05.06.2300.040	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 500 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI LASTRE REGOLARI -LASTRE REGOLARI - porfido - 500 a correre - piano cava (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	71,67	71,670
	Spese generali del 15%				10,751
	Utile dell'Impresa del 10%				8,242
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	71,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,990
A.05.06.2300.900	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - maggiorazione per spessore 50-90 mm**	**m²**	**8**		
A.05.06.2300.005	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 100 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,15	m²	0,02	45,00	0,844
A.05.06.2300.010	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 150 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,15	m²	0,02	48,60	0,911
A.05.06.2300.015	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 200 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,15	m²	0,02	55,81	1,046
A.05.06.2300.020	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 250 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,15	m²	0,02	57,01	1,069
A.05.06.2300.025	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 300 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,15	m²	0,02	63,02	1,182
A.05.06.2300.030	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 350 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,15	m²	0,02	67,83	1,272
A.05.06.2300.035	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 400 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,15	m²	0,02	70,23	1,317
A.05.06.2300.040	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 500 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,15	m²	0,02	90,66	1,700
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,383
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,957
A.05.06.2300.910	**LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - maggiorazione per spessore 60-100 mm (solo per 150, 200, 250, 300)**	**m²**	**8**		
A.05.06.2300.005	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 100 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,20	m²	0,03	45,00	1,125
A.05.06.2300.010	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 150 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,2	m²	0,03	48,60	1,215
A.05.06.2300.015	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 200 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*0,2	m²	0,03	55,81	1,395
A.05.06.2300.020	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- PORFIDO - 250 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 1*0,2	m²	0,03	57,01	1,425
A.05.06.2300.025	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 300 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 1*0,2	m²	0,03	63,02	1,576
A.05.06.2300.030	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 350 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 1*0,2	m²	0,03	67,83	1,696
A.05.06.2300.035	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 400 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 1*0,2	m²	0,03	70,23	1,756
A.05.06.2300.040	LASTRE REGOLARI (o piastrelle) - TRANCIATE - NORMALI - PORFIDO - 500 a correre - spess. 30-50 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 1*0,2	m²	0,03	90,66	2,267
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,847
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,603
A.05.06.2500.005	**SMOLLERI - PORFIDO - largh. superficie a spacco 30-100 mm - entranza 80-130 mm**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.100.4	si considera una resa di kg 200 per m²: PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI SMOLLERI SMOLLERI DI PORFIDO -SMOLLERI - porfido - 3/10 (larghezza) – 8/13 (spessore) - a spacco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,15	26,150
	Spese generali del 15%				3,923
	Utile dell'Impresa del 10%				3,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,930
A.05.07.1000.050	**CORDOLI - CORDOLI - GRANITO - 12/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - granito - 12/25 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,58	52,580
	Spese generali del 15%				7,887
	Utile dell'Impresa del 10%				6,047
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.07.1000.051	**CORDOLI - CORDOLI - GRANITO - 12/30 - piano superiore piano cava e lati segati**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - granito - 12/30 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,16	61,160
	Spese generali del 15%				9,174
	Utile dell'Impresa del 10%				7,033
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,210
A.05.07.1000.052	**CORDOLI - CORDOLI - GRANITO - 15/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - granito - 15/25 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,13	61,130
	Spese generali del 15%				9,170
	Utile dell'Impresa del 10%				7,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,200
A.05.07.1000.053	**CORDOLI - CORDOLI - GRANITO - 15/30 - piano superiore piano cava e lati segati**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - granito - 15/30 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	69,71	69,710
	Spese generali del 15%				10,457
	Utile dell'Impresa del 10%				8,017
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	69,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,470
A.05.07.1000.060	**CORDOLI - CORDOLI - PORFIDO - 12/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - porfido - 12/25 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,28	42,280
	Spese generali del 15%				6,342
	Utile dell'Impresa del 10%				4,862
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,480**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	42,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,200
A.05.07.1000.061	**CORDOLI - CORDOLI - PORFIDO - 12/30 - piano superiore piano cava e lati segati**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - porfido - 12/30 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,31	51,310
	Spese generali del 15%				7,697
	Utile dell'Impresa del 10%				5,901
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,600
A.05.07.1000.062	**CORDOLI - CORDOLI - PORFIDO - 15/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - pordifo - 15/25 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,28	53,280
	Spese generali del 15%				7,992
	Utile dell'Impresa del 10%				6,127
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	53,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,120
A.05.07.1000.063	**CORDOLI - CORDOLI - PORFIDO - 15/30 - piano superiore piano cava e lati segati**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - porfido - 15/30 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,31	56,310
	Spese generali del 15%				8,447
	Utile dell'Impresa del 10%				6,476
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,920
A.05.07.1000.070	**CORDOLI - CORDOLI - CALCARE - 12/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm**	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- CORDOLI - calcare - 12/25 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,58	71,580
Spese generali del 15%				10,737
Utile dell'Impresa del 10%				8,232
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**90,550**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**90,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				71,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,970
A.05.07.1000.071 CORDOLI - CORDOLI - CALCARE - 12/30 - piano superiore piano cava e lati segati	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1 PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - calcare - 12/30 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,86	85,860
Spese generali del 15%				12,879
Utile dell'Impresa del 10%				9,874
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**108,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**108,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				85,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,750
A.05.07.1000.072 CORDOLI - CORDOLI - CALCARE - 15/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1 PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - calcare - 15/25 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	88,68	88,680
Spese generali del 15%				13,302
Utile dell'Impresa del 10%				10,198
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**112,180**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**112,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				88,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,500
A.05.07.1000.073 CORDOLI - CORDOLI - CALCARE - 15/30 - piano superiore piano cava e lati segati	**m**	**1**		
X.10.01.0100.200.1 PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI CORDOLI - CORDOLI - calcare - 15/30 - 2 piani lavorati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	106,76	106,760
Spese generali del 15%				16,014
Utile dell'Impresa del 10%				12,277
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**135,050**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**135,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				106,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,290

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.07.2000.005	**PLINTI E PEZZI SPECIALI - PASSO CARRAIO CLASSICO - PORFIDO - largh. 400x400 mm - spess. > 200 m**	**cad.**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI PLINTI - PLINTI - porfido - 400x400 - piano lavorato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	151,28	151,280
	Spese generali del 15%				22,692
	Utile dell'Impresa del 10%				17,397
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	151,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,120
A.05.07.2000.010	**PLINTI E PEZZI SPECIALI - PASSO CARRAIO CLASSICO - PORFIDO - largh. 500x500 mm - spess. > 200 m**	**cad.**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI PLINTI - PLINTI - porfido - 500x500 - piano lavorato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	191,28	191,280
	Spese generali del 15%				28,692
	Utile dell'Impresa del 10%				21,997
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**242,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**242,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	191,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,720
A.05.07.8000.005	**MURATURE - RIVESTIMENTI (di murature in c.a.) - TRANCIATO FACCIA A VISTA - PORFIDO - 15/20 - profondità 40-130 mm - largh. 150-200 mm**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI RIVESTIMENTO MURATURE C.A. - porfido 15/25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,24	30,240
	Spese generali del 15%				4,536
	Utile dell'Impresa del 10%				3,478
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,010
A.05.07.8000.105	**MURATURE - RIVESTIMENTI (di murature in c.a.) - TRANCIATO FACCIA A VISTA - GRANITO - 15/20 - profondità 40-130 mm - largh. 150-200 mm**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI RIVESTIMENTO MURATURE C.A. - granito 15/25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	34,99	34,990
	Spese generali del 15%				5,249
	Utile dell'Impresa del 10%				4,024
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,260**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,270
A.05.07.8000.305	**MURATURE - RIVESTIMENTI (di murature in c.a.) - TRANCIATO FACCIA A VISTA - CALCARE - 15/20 - profondità 40-130 mm - largh. 150-200 mm**	**m²**	**1**		
X.10.01.0100.200.1	PIETRE TRENTINE OPERE COMPLEMENTARI RIVESTIMENTO MURATURE C.A.				
	- calcare 15/25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	39,74	39,740
	Spese generali del 15%				5,961
	Utile dell'Impresa del 10%				4,570
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,530
A.05.10.0005.005	**CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg**	**100kg**	**1**		
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	17,85	17,850
	Spese generali del 15%				2,678
	Utile dell'Impresa del 10%				2,053
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**22,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**22,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,730
A.05.10.0005.010	**CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg**	**100kg**	**1**		
X.12.01.0010.022	CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	18,35	18,350
	Spese generali del 15%				2,753
	Utile dell'Impresa del 10%				2,110
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**23,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**23,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,860
A.05.10.0005.015	**CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg**	**100kg**	**1**		
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	32,59	32,590
	Spese generali del 15%				4,889
	Utile dell'Impresa del 10%				3,748
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**41,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**41,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,590

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		8,640
A.05.10.0006.005	**CEMENTO FRANCESE** **legante idraulico pronta presa in sacchi di carta da 25 kg**	**100kg**	**1**		
X.12.01.0010.050	CEMENTI legante idraulico pronta presa in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	17,13	17,130
	Spese generali del 15%				2,570
	Utile dell'Impresa del 10%				1,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**21,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**21,670**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	17,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		4,540
A.05.10.0025.005	**MALTE** **malta secca in sacchi di carta**	**100kg**	**1**		
X.12.01.0050.010	MALTE SECCHE PREMISCELATE malta secca in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	33,26	33,260
	Spese generali del 15%				4,989
	Utile dell'Impresa del 10%				3,825
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**42,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**42,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	33,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		8,810
A.05.10.0025.010	**MALTE** **malta colabile antiritiro in sacchi di carta**	**kg**	**1**		
X.12.01.0050.020	MALTE SECCHE PREMISCELATE malta colabile antiritiro in sacchi di polietilene da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,70	0,700
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	0,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,190
A.05.10.0025.015	**MALTE** **malta fina autolivellante in sacchi di carta**	**kg**	**1**		
X.12.01.0050.030	MALTE SECCHE PREMISCELATE malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,15	1,150
	Spese generali del 15%				0,173
	Utile dell'Impresa del 10%				0,132
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,460**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	1,150
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,310
A.05.10.0030.105	**MALTE DI PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA** **malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura**	**kg**	**1**		
X.23.01.0900.100.0	MANUTENZIONI STRADALI CLS E ARMATURE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	5,34	5,340
	Spese generali del 15%				0,801
	Utile dell'Impresa del 10%				0,614
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,420
A.05.10.0035.105	**MALTE FLUIDE PER ANCORAGGI** **Malta fluida per ancoraggi**	**kg**	**1**		
X.23.01.0900.100.0	MANUTENZIONI STRADALI CLS E ARMATURE				
	Malta fluida a tensione interna positiva (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,10	1,100
	Spese generali del 15%				0,165
	Utile dell'Impresa del 10%				0,127
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,290
A.05.10.0040.105	**BETONCINO CEMENTIZIO** **Betoncino cementizio colabile, fibrorinforzato e a ritiro compensato, per il ripristino di strutture in calcestruzzo.**	**kg**	**1**		
X.23.01.0900.100.0	MANUTENZIONI STRADALI CLS E ARMATURE				
	Betoncino cementizio colabile, fibrorinforzato e a ritiro compensato, per il ripristino di strutture in calcestruzzo. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,23	1,230
	Spese generali del 15%				0,185
	Utile dell'Impresa del 10%				0,142
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,330
A.05.10.0045.105	**MALTA MONOCOMPONENTE TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA** **Passivazione ferri d'armatura eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente**	**kg**	**1**		
X.23.01.0900.100.0	MANUTENZIONI STRADALI CLS E ARMATURE				
	Malta monocomponente tissotropica fibrorinforzata, a ritiro compensato e resistente ai solfati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,39	1,390
	Spese generali del 15%				0,209
	Utile dell'Impresa del 10%				0,160
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,370

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0050.105	**MALTA MONOCOMPONENTE TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA RASATURE A BASSO SPESSORE** **Malta monocomponente tissotropica fibrorinforzata, a ritiro compensato e resistente ai solfati**	**kg**	**1**		
X.23.01.0900.100.0	MANUTENZIONI STRADALI CLS E ARMATURE Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi e rivestimenti plastici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,14	1,140
	Spese generali del 15%				0,171
	Utile dell'Impresa del 10%				0,131
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,300
A.05.10.0055.105	**MALTA CEMENTIZIA TISSOTROPICA BICOMPONENTE, A BASSO MODULO ELASTICO, FIBRORINFORZATA E ADDITIVATA CON INIBITORE DI CORROSIONE** **Malta cementizia tissotropica bicomponente, a basso modulo elastico, fibrorinforzata e additivata con inibitore di corrosione a base organica, per il ripristino del calcestruzzo in spessore da 3 a 20 mm, in una sola mano**	**kg**	**1**		
X.23.01.0900.100.0	MANUTENZIONI STRADALI CLS E ARMATURE Malta cementizia tissotropica bicomponente, a basso modulo elastico, fibrorinforzata e additivata con inibitore di corrosione a base organica, per il ripristino del calcestruzzo in spessore da 3 a 20 mm, in una sola mano (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,91	1,910
	Spese generali del 15%				0,287
	Utile dell'Impresa del 10%				0,220
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
A.05.10.0060.105	**MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE POLIMERO MODIFICATO CON RESINE ACRILICHE PER PROTEZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE E RASATURA** **Malta cementizia bicomponente polimero modificata con resine acriliche per la protezione, impermeabilizzazione e rasatura**	**kg**	**1**		
X.23.01.0900.100.0	MANUTENZIONI STRADALI CLS E ARMATURE Malta cementizia bicomponente elastica per la protezione di grandi opere in calcestruzzo, soggette a elevate sollecitazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	5,51	5,510
	Spese generali del 15%				0,827
	Utile dell'Impresa del 10%				0,634
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,460

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0065.105	**RIVESTIMENTO ELASTICO PER LA PROTEZIONE DI SUPPORTI IN CALCESTRUZZO DALLA PENETRAZIONE DI AGENTI AGGRESSIVI** **Rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi**	**kg**	**1**		
X.23.01.0900.100.0	MANUTENZIONI STRADALI CLS E ARMATURE Pittura elastomerica protettiva antifessurazione, per esterni ed interni, ad elasticità permanente e elevata resistenza chimica (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	14,64	14,640
	Spese generali del 15%				2,196
	Utile dell'Impresa del 10%				1,684
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**18,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**18,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,880
A.05.10.0066.005	**CALCE IDRAULICA** **calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg**	**100kg**	**1**		
X.12.01.0020.012	CALCI calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	20,36	20,360
	Spese generali del 15%				3,054
	Utile dell'Impresa del 10%				2,341
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**25,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**25,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,400
A.05.10.0070.010	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI** **iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.010	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (sfuso) (Costo materiali				
	fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,90	0,900
	Spese generali del 15%				0,135
	Utile dell'Impresa del 10%				0,104
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,240
A.05.10.0070.011	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI** **iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.011	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l) (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,08	1,080
	Spese generali del 15%				0,162
	Utile dell'Impresa del 10%				0,124
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,290

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.012	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.012	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,38	1,380
	Spese generali del 15%				0,207
	Utile dell'Impresa del 10%				0,159
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,370
A.05.10.0070.013	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.013	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,91	1,910
	Spese generali del 15%				0,287
	Utile dell'Impresa del 10%				0,220
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
A.05.10.0070.020	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.020	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,75	0,750
	Spese generali del 15%				0,113
	Utile dell'Impresa del 10%				0,086
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200
A.05.10.0070.021	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.021	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,96	0,960
	Spese generali del 15%				0,144
	Utile dell'Impresa del 10%				0,110
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.022	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.022	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,17	1,170
	Spese generali del 15%				0,176
	Utile dell'Impresa del 10%				0,135
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
A.05.10.0070.023	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.023	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,73	1,730
	Spese generali del 15%				0,260
	Utile dell'Impresa del 10%				0,199
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,460
A.05.10.0070.030	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.030	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,70	0,700
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190
A.05.10.0070.031	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.031	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,89	0,890
	Spese generali del 15%				0,134
	Utile dell'Impresa del 10%				0,102
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.032	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.032	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,06	1,060
	Spese generali del 15%				0,159
	Utile dell'Impresa del 10%				0,122
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
A.05.10.0070.033	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.033	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,63	1,630
	Spese generali del 15%				0,245
	Utile dell'Impresa del 10%				0,188
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,430
A.05.10.0070.040	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (sfuso) 2002 AC**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.040	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (sfuso) 2002 AC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,84	1,840
	Spese generali del 15%				0,276
	Utile dell'Impresa del 10%				0,212
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,490
A.05.10.0070.041	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l) 2002 AC**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.041	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l) 2002 AC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	2,03	2,030
	Spese generali del 15%				0,305
	Utile dell'Impresa del 10%				0,234
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,540

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.042	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 fusti da 200 l) 2002 AC**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.042	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 fusti da 200 l) 2002 AC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	2,21	2,210
	Spese generali del 15%				0,332
	Utile dell'Impresa del 10%				0,254
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,590
A.05.10.0070.043	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (fusti da 20-10 l) 2002 AC**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.043	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (fusti da 20-10 l) 2002 AC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	2,64	2,640
	Spese generali del 15%				0,396
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**3,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**3,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,700
A.05.10.0070.050	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (sfuso) 2003 AC**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.050	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (sfuso) 2003 AC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,30	1,300
	Spese generali del 15%				0,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,150
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,350
A.05.10.0070.051	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (cisterne da 1000 l) 2003 AC**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.051	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (cisterne da 1000 l) 2003 AC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,50	1,500
	Spese generali del 15%				0,225
	Utile dell'Impresa del 10%				0,173
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.052	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (fusti da 200 l) 2003 AC**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.052	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (fusti da 200 l) 2003 AC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,70	1,700
	Spese generali del 15%				0,255
	Utile dell'Impresa del 10%				0,196
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,450
A.05.10.0070.053	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (fusti da 20-10 l) 2003 AC**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.053	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (fusti da 20-10 l) 2003 AC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	2,28	2,280
	Spese generali del 15%				0,342
	Utile dell'Impresa del 10%				0,262
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,600
A.05.10.0070.060	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.060	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,97	0,970
	Spese generali del 15%				0,146
	Utile dell'Impresa del 10%				0,112
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,260
A.05.10.0070.061	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.061	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,16	1,160
	Spese generali del 15%				0,174
	Utile dell'Impresa del 10%				0,133
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.062	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.062	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,38	1,380
	Spese generali del 15%				0,207
	Utile dell'Impresa del 10%				0,159
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,370
A.05.10.0070.063	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.063	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,91	1,910
	Spese generali del 15%				0,287
	Utile dell'Impresa del 10%				0,220
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
A.05.10.0070.070	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.070	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,97	0,970
	Spese generali del 15%				0,146
	Utile dell'Impresa del 10%				0,112
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,260
A.05.10.0070.071	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.071	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,16	1,160
	Spese generali del 15%				0,174
	Utile dell'Impresa del 10%				0,133
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.072	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.072	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,38	1,380
	Spese generali del 15%				0,207
	Utile dell'Impresa del 10%				0,159
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,370
A.05.10.0070.073	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.073	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,91	1,910
	Spese generali del 15%				0,287
	Utile dell'Impresa del 10%				0,220
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
A.05.10.0070.080	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.080	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,74	0,740
	Spese generali del 15%				0,111
	Utile dell'Impresa del 10%				0,085
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200
A.05.10.0070.081	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.081	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,92	0,920
	Spese generali del 15%				0,138
	Utile dell'Impresa del 10%				0,106
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.082	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.082	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,16	1,160
	Spese generali del 15%				0,174
	Utile dell'Impresa del 10%				0,133
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
A.05.10.0070.083	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.083	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,70	1,700
	Spese generali del 15%				0,255
	Utile dell'Impresa del 10%				0,196
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,450
A.05.10.0070.090	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.090	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,62	0,620
	Spese generali del 15%				0,093
	Utile dell'Impresa del 10%				0,071
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,160
A.05.10.0070.091	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.091	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,82	0,820
	Spese generali del 15%				0,123
	Utile dell'Impresa del 10%				0,094
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,220

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.092	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.092	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,00	1,000
	Spese generali del 15%				0,150
	Utile dell'Impresa del 10%				0,115
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
A.05.10.0070.093	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.093	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,35	1,350
	Spese generali del 15%				0,203
	Utile dell'Impresa del 10%				0,155
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,360
A.05.10.0070.100	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.100	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,62	0,620
	Spese generali del 15%				0,093
	Utile dell'Impresa del 10%				0,071
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,160
A.05.10.0070.101	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.101	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,82	0,820
	Spese generali del 15%				0,123
	Utile dell'Impresa del 10%				0,094
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,220
A.05.10.0070.102	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.102	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,00	1,000
	Spese generali del 15%				0,150
	Utile dell'Impresa del 10%				0,115
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				1,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,270
A.05.10.0070.103	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.103	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,35	1,350
	Spese generali del 15%				0,203
	Utile dell'Impresa del 10%				0,155
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				1,350
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,360
A.05.10.0070.110	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.110	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,58	0,580
	Spese generali del 15%				0,087
	Utile dell'Impresa del 10%				0,067
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,730**
	Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				0,580
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,150
A.05.10.0070.111	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.111	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,76	0,760
	Spese generali del 15%				0,114
	Utile dell'Impresa del 10%				0,087
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,960**
	Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200
A.05.10.0070.112	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.112	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,94	0,940
	Spese generali del 15%				0,141
	Utile dell'Impresa del 10%				0,108
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250
A.05.10.0070.113	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.113	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,30	1,300
	Spese generali del 15%				0,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,150
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,350
A.05.10.0070.120	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.120	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,58	0,580
	Spese generali del 15%				0,087
	Utile dell'Impresa del 10%				0,067
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
A.05.10.0070.121	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.121	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,76	0,760
	Spese generali del 15%				0,114
	Utile dell'Impresa del 10%				0,087
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0070.122	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.122	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,94	0,940
	Spese generali del 15%				0,141
	Utile dell'Impresa del 10%				0,108
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250
A.05.10.0070.123	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.123	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,30	1,300
	Spese generali del 15%				0,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,150
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,350
A.05.10.0070.130	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (sfuso) 594**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.130	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (sfuso) 594 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,56	0,560
	Spese generali del 15%				0,084
	Utile dell'Impresa del 10%				0,064
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
A.05.10.0070.131	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 594**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.131	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 594 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,74	0,740
	Spese generali del 15%				0,111
	Utile dell'Impresa del 10%				0,085
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200
A.05.10.0070.132	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 594**	**l**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.1110.132	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 594 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,91	0,910
	Spese generali del 15%				0,137
	Utile dell'Impresa del 10%				0,105
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,240
A.05.10.0070.133	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) 594**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.133	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) 594 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,28	1,280
	Spese generali del 15%				0,192
	Utile dell'Impresa del 10%				0,147
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,340
A.05.10.0070.140	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (sfuso) 595**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.140	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (sfuso) 595 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,56	0,560
	Spese generali del 15%				0,084
	Utile dell'Impresa del 10%				0,064
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
A.05.10.0070.141	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 595**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.141	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 595 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,74	0,740
	Spese generali del 15%				0,111
	Utile dell'Impresa del 10%				0,085
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200
A.05.10.0070.142	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 595**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.142	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 595 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,91	0,910
Spese generali del 15%				0,137
Utile dell'Impresa del 10%				0,105
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,150**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,240
A.05.10.0070.143 ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) 595	**l**	**1**		
X.12.01.1110.143 ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) 595 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,28	1,280
Spese generali del 15%				0,192
Utile dell'Impresa del 10%				0,147
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,620**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,340
A.05.10.0070.150 ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (sfuso)	**l**	**1**		
X.12.01.1110.150 ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,49	0,490
Spese generali del 15%				0,074
Utile dell'Impresa del 10%				0,056
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,620**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,130
A.05.10.0070.151 ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l)	**l**	**1**		
X.12.01.1110.151 ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,67	0,670
Spese generali del 15%				0,101
Utile dell'Impresa del 10%				0,077
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,850**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,180
A.05.10.0070.152 ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (fusti da 200 l)	**l**	**1**		
X.12.01.1110.152 ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,82	0,820
Spese generali del 15%				0,123

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,094
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,040**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,220
A.05.10.0070.153 ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l)	**l**	**1**		
X.12.01.1110.153 ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,19	1,190
Spese generali del 15%				0,179
Utile dell'Impresa del 10%				0,137
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,510**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,320
A.05.10.0070.160 ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI coesivizzante - p.s. 1,12 (sfuso)	**l**	**1**		
X.12.01.1110.160 ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI coesivizzante - p.s. 1,12 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,94	0,940
Spese generali del 15%				0,141
Utile dell'Impresa del 10%				0,108
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,190**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,250
A.05.10.0070.161 ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI coesivizzante - p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l)	**l**	**1**		
X.12.01.1110.161 ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI coesivizzante - p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,12	1,120
Spese generali del 15%				0,168
Utile dell'Impresa del 10%				0,129
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,420**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,300
A.05.10.0070.162 ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI coesivizzante - p.s. 1,12 (fusti da 200 l)	**l**	**1**		
X.12.01.1110.162 ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI coesivizzante - p.s. 1,12 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,30	1,300
Spese generali del 15%				0,195
Utile dell'Impresa del 10%				0,150
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,650**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,350
A.05.10.0070.163	**ADDITIVI IPER/SUPER FLUIDIFICANTI coesivizzante - p.s. 1,12 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1110.163	ADDITIVI IPER-SUPER FLUIDIFICANTI coesivizzante - p.s. 1,12 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,84	1,840
	Spese generali del 15%				0,276
	Utile dell'Impresa del 10%				0,212
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,490
A.05.10.0075.010	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.010	ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,49	0,490
	Spese generali del 15%				0,074
	Utile dell'Impresa del 10%				0,056
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
A.05.10.0075.011	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.011	ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,67	0,670
	Spese generali del 15%				0,101
	Utile dell'Impresa del 10%				0,077
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,180
A.05.10.0075.012	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.012	ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,82	0,820
	Spese generali del 15%				0,123
	Utile dell'Impresa del 10%				0,094
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,220
A.05.10.0075.013	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.013	ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,19	1,190
	Spese generali del 15%				0,179
	Utile dell'Impresa del 10%				0,137
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				1,190
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,320
A.05.10.0075.020	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.020	ADDITIVI POLIFUNZIONALI fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,45	0,450
	Spese generali del 15%				0,068
	Utile dell'Impresa del 10%				0,052
	Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,570**
	Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				0,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,120
A.05.10.0075.021	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.021	ADDITIVI POLIFUNZIONALI fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,63	0,630
	Spese generali del 15%				0,095
	Utile dell'Impresa del 10%				0,073
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				0,630
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,170
A.05.10.0075.022	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.022	ADDITIVI POLIFUNZIONALI fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,76	0,760
	Spese generali del 15%				0,114
	Utile dell'Impresa del 10%				0,087
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,960**
	Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				0,760
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0075.023	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.023	ADDITIVI POLIFUNZIONALI fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,01	1,010
	Spese generali del 15%				0,152
	Utile dell'Impresa del 10%				0,116
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
A.05.10.0075.030	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.030	ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,39	0,390
	Spese generali del 15%				0,059
	Utile dell'Impresa del 10%				0,045
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,100
A.05.10.0075.031	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.031	ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,58	0,580
	Spese generali del 15%				0,087
	Utile dell'Impresa del 10%				0,067
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
A.05.10.0075.032	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.032	ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,70	0,700
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0075.033	**ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1120.033	ADDITIVI POLIFUNZIONALI super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,01	1,010
	Spese generali del 15%				0,152
	Utile dell'Impresa del 10%				0,116
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
A.05.10.0080.010	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.010	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,33	0,330
	Spese generali del 15%				0,050
	Utile dell'Impresa del 10%				0,038
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,090
A.05.10.0080.011	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.011	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,51	0,510
	Spese generali del 15%				0,077
	Utile dell'Impresa del 10%				0,059
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,140
A.05.10.0080.012	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.012	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,63	0,630
	Spese generali del 15%				0,095
	Utile dell'Impresa del 10%				0,073
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,170
A.05.10.0080.013	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.013	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,89	0,890
Spese generali del 15%				0,134
Utile dell'Impresa del 10%				0,102
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,240
A.05.10.0080.020 ADDITIVI FLUIDIFICANTI **fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.020 ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,39	0,390
Spese generali del 15%				0,059
Utile dell'Impresa del 10%				0,045
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,100
A.05.10.0080.021 ADDITIVI FLUIDIFICANTI **fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.021 ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,58	0,580
Spese generali del 15%				0,087
Utile dell'Impresa del 10%				0,067
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,730**
			Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
A.05.10.0080.022 ADDITIVI FLUIDIFICANTI **fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.022 ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,70	0,700
Spese generali del 15%				0,105
Utile dell'Impresa del 10%				0,081
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,890**
			Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190
A.05.10.0080.023 ADDITIVI FLUIDIFICANTI **fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.023 ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,01	1,010
Spese generali del 15%				0,152
Utile dell'Impresa del 10%				0,116
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
A.05.10.0080.030	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI** **fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.030	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,35	0,350
	Spese generali del 15%				0,053
	Utile dell'Impresa del 10%				0,040
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,090
A.05.10.0080.031	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI** **fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.031	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,54	0,540
	Spese generali del 15%				0,081
	Utile dell'Impresa del 10%				0,062
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,140
A.05.10.0080.032	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI** **fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.032	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,67	0,670
	Spese generali del 15%				0,101
	Utile dell'Impresa del 10%				0,077
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,180
A.05.10.0080.033	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI** **fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.033	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,95	0,950
	Spese generali del 15%				0,143
	Utile dell'Impresa del 10%				0,109
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0080.040	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.040	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,35	0,350
	Spese generali del 15%				0,053
	Utile dell'Impresa del 10%				0,040
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,090
A.05.10.0080.041	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.041	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,54	0,540
	Spese generali del 15%				0,081
	Utile dell'Impresa del 10%				0,062
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,140
A.05.10.0080.042	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.042	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,67	0,670
	Spese generali del 15%				0,101
	Utile dell'Impresa del 10%				0,077
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,180
A.05.10.0080.043	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.043	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,95	0,950
	Spese generali del 15%				0,143
	Utile dell'Impresa del 10%				0,109
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0080.050	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI** **fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.050	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,39	0,390
	Spese generali del 15%				0,059
	Utile dell'Impresa del 10%				0,045
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,100
A.05.10.0080.051	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI** **fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.051	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,58	0,580
	Spese generali del 15%				0,087
	Utile dell'Impresa del 10%				0,067
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
A.05.10.0080.052	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI** **fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.052	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,70	0,700
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190
A.05.10.0080.053	**ADDITIVI FLUIDIFICANTI** **fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1130.053	ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,01	1,010
	Spese generali del 15%				0,152
	Utile dell'Impresa del 10%				0,116
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
A.05.10.0085.010	**ADDITIVI ACCELERANTI** **Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (sfuso)**	**l**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.1140.010	ADDITIVI ACCELERANTI Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,40	0,400
	Spese generali del 15%				0,060
	Utile dell'Impresa del 10%				0,046
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,110
A.05.10.0085.011	**ADDITIVI ACCELERANTI** **Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1140.011	ADDITIVI ACCELERANTI Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,60	0,600
	Spese generali del 15%				0,090
	Utile dell'Impresa del 10%				0,069
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,160
A.05.10.0085.012	**ADDITIVI ACCELERANTI** **Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1140.012	ADDITIVI ACCELERANTI Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,74	0,740
	Spese generali del 15%				0,111
	Utile dell'Impresa del 10%				0,085
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200
A.05.10.0085.013	**ADDITIVI ACCELERANTI** **Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1140.013	ADDITIVI ACCELERANTI Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,07	1,070
	Spese generali del 15%				0,161
	Utile dell'Impresa del 10%				0,123
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
A.05.10.0085.020	**ADDITIVI ACCELERANTI** **Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1140.020	ADDITIVI ACCELERANTI Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (sfuso) (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,36	0,360
Spese generali del 15%				0,054
Utile dell'Impresa del 10%				0,041
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,460**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,100
A.05.10.0085.021 ADDITIVI ACCELERANTI **Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1140.021 ADDITIVI ACCELERANTI Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,56	0,560
Spese generali del 15%				0,084
Utile dell'Impresa del 10%				0,064
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,710**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,150
A.05.10.0085.022 ADDITIVI ACCELERANTI **Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1140.022 ADDITIVI ACCELERANTI Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,70	0,700
Spese generali del 15%				0,105
Utile dell'Impresa del 10%				0,081
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,890**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,190
A.05.10.0085.023 ADDITIVI ACCELERANTI **Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1140.023 ADDITIVI ACCELERANTI Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,98	0,980
Spese generali del 15%				0,147
Utile dell'Impresa del 10%				0,113
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,240**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,260
A.05.10.0090.010 ADDITIVI AERANTI **Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.010 ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,38	0,380
Spese generali del 15%				0,057
Utile dell'Impresa del 10%				0,044
Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,100
A.05.10.0090.011	**ADDITIVI AERANTI**				
	Additivo aerante - p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l)	**l**	**1**		
X.12.01.1150.011	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante - p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,54	0,540
	Spese generali del 15%				0,081
	Utile dell'Impresa del 10%				0,062
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,140
A.05.10.0090.012	**ADDITIVI AERANTI**				
	Additivo aerante - p. s. 1,02 (fusti da 200 l)	**l**	**1**		
X.12.01.1150.012	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante - p. s. 1,02 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,69	0,690
	Spese generali del 15%				0,104
	Utile dell'Impresa del 10%				0,079
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,180
A.05.10.0090.013	**ADDITIVI AERANTI**				
	Additivo aerante - p. s. 1,02 (fusti da 20-10 l)	**l**	**1**		
X.12.01.1150.013	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante - p. s. 1,02 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,98	0,980
	Spese generali del 15%				0,147
	Utile dell'Impresa del 10%				0,113
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,260
A.05.10.0090.020	**ADDITIVI AERANTI**				
	Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (sfuso)	**l**	**1**		
X.12.01.1150.020	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,41	0,410
	Spese generali del 15%				0,062
	Utile dell'Impresa del 10%				0,047
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0090.021	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.021	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,60	0,600
	Spese generali del 15%				0,090
	Utile dell'Impresa del 10%				0,069
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,160
A.05.10.0090.022	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.022	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,74	0,740
	Spese generali del 15%				0,111
	Utile dell'Impresa del 10%				0,085
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200
A.05.10.0090.023	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.023	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,07	1,070
	Spese generali del 15%				0,161
	Utile dell'Impresa del 10%				0,123
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
A.05.10.0090.031	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.031	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,70	0,700
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0090.032	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.032	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,85	0,850
	Spese generali del 15%				0,128
	Utile dell'Impresa del 10%				0,098
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,230
A.05.10.0090.033	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.033	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,23	1,230
	Spese generali del 15%				0,185
	Utile dell'Impresa del 10%				0,142
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,330
A.05.10.0090.040	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.040	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,53	0,530
	Spese generali del 15%				0,080
	Utile dell'Impresa del 10%				0,061
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,140
A.05.10.0090.041	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.041	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,70	0,700
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0090.042	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.042	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,85	0,850
	Spese generali del 15%				0,128
	Utile dell'Impresa del 10%				0,098
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,230
A.05.10.0090.043	**ADDITIVI AERANTI** **Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1150.043	ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,23	1,230
	Spese generali del 15%				0,185
	Utile dell'Impresa del 10%				0,142
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,330
A.05.10.0095.010	**ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA** **Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1160.010	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA				
	Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,45	0,450
	Spese generali del 15%				0,068
	Utile dell'Impresa del 10%				0,052
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,120
A.05.10.0095.011	**ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA** **Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1160.011	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA				
	Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,63	0,630
	Spese generali del 15%				0,095
	Utile dell'Impresa del 10%				0,073
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,170

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0095.012	**ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA** **Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1160.012	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA				
	Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,78	0,780
	Spese generali del 15%				0,117
	Utile dell'Impresa del 10%				0,090
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,210
A.05.10.0095.013	**ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA** **Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1160.013	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA				
	Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,10	1,100
	Spese generali del 15%				0,165
	Utile dell'Impresa del 10%				0,127
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,290
A.05.10.0095.020	**ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA** **Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1160.020	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA				
	Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,65	0,650
	Spese generali del 15%				0,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,075
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,170
A.05.10.0095.021	**ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA** **Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1160.021	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA				
	Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,83	0,830
	Spese generali del 15%				0,125
	Utile dell'Impresa del 10%				0,096
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,830

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,220
A.05.10.0095.022	**ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA** **Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1160.022	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,98	0,980
	Spese generali del 15%				0,147
	Utile dell'Impresa del 10%				0,113
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,260
A.05.10.0095.023	**ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA** **Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1160.023	ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,38	1,380
	Spese generali del 15%				0,207
	Utile dell'Impresa del 10%				0,159
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,370
A.05.10.0100.010	**ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI** **Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1170.010	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,12	1,120
	Spese generali del 15%				0,168
	Utile dell'Impresa del 10%				0,129
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,300
A.05.10.0100.011	**ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI** **Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1170.011	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,30	1,300
	Spese generali del 15%				0,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,150
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,350

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.10.0100.012	**ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI** **Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1170.012	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI				
	Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,45	1,450
	Spese generali del 15%				0,218
	Utile dell'Impresa del 10%				0,167
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,390
A.05.10.0100.013	**ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI** **Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1170.013	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI				
	Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	2,10	2,100
	Spese generali del 15%				0,315
	Utile dell'Impresa del 10%				0,242
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,560
A.05.10.0100.020	**ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI** **Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1170.020	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI				
	Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,87	0,870
	Spese generali del 15%				0,131
	Utile dell'Impresa del 10%				0,100
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,230
A.05.10.0100.021	**ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI** **Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1170.021	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI				
	Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,05	1,050
	Spese generali del 15%				0,158
	Utile dell'Impresa del 10%				0,121
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
A.05.10.0100.022	**ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI** **Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.1170.022	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,19	1,190
	Spese generali del 15%				0,179
	Utile dell'Impresa del 10%				0,137
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,320
A.05.10.0100.023	**ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI** **Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1170.023	ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,87	1,870
	Spese generali del 15%				0,281
	Utile dell'Impresa del 10%				0,215
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,500
A.05.10.0105.010	**ADDITIVI RITARDANTI** **Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1180.010	ADDITIVI RITARDANTI Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,66	0,660
	Spese generali del 15%				0,099
	Utile dell'Impresa del 10%				0,076
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,180
A.05.10.0105.011	**ADDITIVI RITARDANTI** **Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1180.011	ADDITIVI RITARDANTI Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,85	0,850
	Spese generali del 15%				0,128
	Utile dell'Impresa del 10%				0,098
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,230
A.05.10.0105.012	**ADDITIVI RITARDANTI** **Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1180.012	ADDITIVI RITARDANTI Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (fusti da 200 l) (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,00	1,000
Spese generali del 15%				0,150
Utile dell'Impresa del 10%				0,115
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,270**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,270
A.05.10.0105.013 ADDITIVI RITARDANTI **Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1180.013 ADDITIVI RITARDANTI Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,35	1,350
Spese generali del 15%				0,203
Utile dell'Impresa del 10%				0,155
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,710**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,360
A.05.10.0105.020 ADDITIVI RITARDANTI **Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1180.020 ADDITIVI RITARDANTI Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,76	0,760
Spese generali del 15%				0,114
Utile dell'Impresa del 10%				0,087
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**0,960**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**0,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,200
A.05.10.0105.021 ADDITIVI RITARDANTI **Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1180.021 ADDITIVI RITARDANTI Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,96	0,960
Spese generali del 15%				0,144
Utile dell'Impresa del 10%				0,110
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,210**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,250
A.05.10.0105.022 ADDITIVI RITARDANTI **Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1180.022 ADDITIVI RITARDANTI Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,10	1,100
Spese generali del 15%				0,165

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,127
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,390**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,290
A.05.10.0105.023 ADDITIVI RITARDANTI **Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1180.023 ADDITIVI RITARDANTI				
Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,07	1,070
Spese generali del 15%				0,161
Utile dell'Impresa del 10%				0,123
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,350**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,280
A.05.10.0110.012 ADDITIVI ANTIEVAPORANTI **Additivo anti evaporante - p. s. 1,00 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1190.012 ADDITIVI ANTI EVAPORAMENTI				
Additivo anti evaporante - p. s. 1,00 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,38	1,380
Spese generali del 15%				0,207
Utile dell'Impresa del 10%				0,159
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**1,750**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**1,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,370
A.05.10.0110.013 ADDITIVI ANTIEVAPORANTI **Additivo anti evaporante - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1190.013 ADDITIVI ANTI EVAPORAMENTI				
Additivo anti evaporante - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,91	1,910
Spese generali del 15%				0,287
Utile dell'Impresa del 10%				0,220
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/l)				**2,420**
Prezzo di applicazione(Euro/l)				**2,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,510
A.05.10.0115.010 DISARMANTI **disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.010 DISARMANTI				
disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,90	0,900
Spese generali del 15%				0,135
Utile dell'Impresa del 10%				0,104
Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,240
A.05.10.0115.011	**DISARMANTI** **disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.011	DISARMANTI disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,08	1,080
	Spese generali del 15%				0,162
	Utile dell'Impresa del 10%				0,124
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,290
A.05.10.0115.012	**DISARMANTI** **disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.012	DISARMANTI disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,35	1,350
	Spese generali del 15%				0,203
	Utile dell'Impresa del 10%				0,155
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,360
A.05.10.0115.013	**DISARMANTI** **disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.013	DISARMANTI disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,90	1,900
	Spese generali del 15%				0,285
	Utile dell'Impresa del 10%				0,219
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,500
A.05.10.0115.020	**DISARMANTI** **disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.020	DISARMANTI disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,03	1,030
	Spese generali del 15%				0,155
	Utile dell'Impresa del 10%				0,119

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
A.05.10.0115.021	**DISARMANTI** **disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.021	DISARMANTI				
	disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,21	1,210
	Spese generali del 15%				0,182
	Utile dell'Impresa del 10%				0,139
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,320
A.05.10.0115.022	**DISARMANTI** **disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.022	DISARMANTI				
	disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,56	1,560
	Spese generali del 15%				0,234
	Utile dell'Impresa del 10%				0,179
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,410
A.05.10.0115.023	**DISARMANTI** **disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.023	DISARMANTI				
	disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	2,13	2,130
	Spese generali del 15%				0,320
	Utile dell'Impresa del 10%				0,245
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,570
A.05.10.0115.030	**DISARMANTI** **disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (sfuso)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.030	DISARMANTI				
	disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,03	1,030
	Spese generali del 15%				0,155
	Utile dell'Impresa del 10%				0,119
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
A.05.10.0115.031	**DISARMANTI** **disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (cisterne da 1000 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.031	DISARMANTI disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (cisterne da 1000 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,21	1,210
	Spese generali del 15%				0,182
	Utile dell'Impresa del 10%				0,139
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,320
A.05.10.0115.032	**DISARMANTI** **disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (fusti da 200 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.032	DISARMANTI disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,56	1,560
	Spese generali del 15%				0,234
	Utile dell'Impresa del 10%				0,179
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**1,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**1,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,410
A.05.10.0115.033	**DISARMANTI** **disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (fusti da 20-10 l)**	**l**	**1**		
X.12.01.1200.033	DISARMANTI disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (fusti da 20-10 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	2,13	2,130
	Spese generali del 15%				0,320
	Utile dell'Impresa del 10%				0,245
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,570
A.05.10.0120.013	**ADDITIVI DIVERSIFICATI** **agente espansivo per cls (in sacchi da 25 kg)**	**kg**	**1**		
X.12.01.1210.013	ADDITIVI DIVERSIFICATI agente espansivo per cls (in sacchi da 25 kg) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,21	2,210
	Spese generali del 15%				0,332
	Utile dell'Impresa del 10%				0,254
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,590
A.05.10.0120.023	**ADDITIVI DIVERSIFICATI** **fibre per cls (in sacchi da 25 kg)**	**kg**	**1**		
X.12.01.1210.023	ADDITIVI DIVERSIFICATI				
	fibre per cls (in sacchi da 25 kg) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	6,25	6,250
	Spese generali del 15%				0,938
	Utile dell'Impresa del 10%				0,719
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,660
A.05.10.0120.030	**ADDITIVI DIVERSIFICATI** **fumi di silice (sfuso)**	**kg**	**1**		
X.12.01.1210.030	ADDITIVI DIVERSIFICATI				
	fumi di silice (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,34	0,340
	Spese generali del 15%				0,051
	Utile dell'Impresa del 10%				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,090
A.05.10.0120.031	**ADDITIVI DIVERSIFICATI** **fumi di silice (grossi sacchi da 500-1000 kg)**	**kg**	**1**		
X.12.01.1210.031	ADDITIVI DIVERSIFICATI				
	fumi di silice (grossi sacchi da 500-1000 kg) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,45	0,450
	Spese generali del 15%				0,068
	Utile dell'Impresa del 10%				0,052
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,120
A.05.10.0120.033	**ADDITIVI DIVERSIFICATI** **fumi di silice (sacchi da 25 kg)**	**kg**	**1**		
X.12.01.1210.033	ADDITIVI DIVERSIFICATI				
	fumi di silice (sacchi da 25 kg) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,47	0,470
	Spese generali del 15%				0,071
	Utile dell'Impresa del 10%				0,054
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
A.05.10.0125.010	**SILICATI**	**kg**	**1**		
X.12.01.0210.010	SILICATI				
	Silicati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,63	0,630

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,095
Utile dell'Impresa del 10%				0,073
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,800**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,170
A.05.11.0035.010 CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25	**m³**	**1**		
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	81,63	81,630
Spese generali del 15%				12,245
Utile dell'Impresa del 10%				9,388
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**103,260**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**103,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				81,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,630
A.05.11.0035.020 CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25	**m³**	**1**		
X.12.01.0002.020 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	90,15	90,150
Spese generali del 15%				13,523
Utile dell'Impresa del 10%				10,367
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**114,040**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**114,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				90,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,890
A.05.11.0035.030 CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25	**m³**	**1**		
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	91,15	91,150
Spese generali del 15%				13,673
Utile dell'Impresa del 10%				10,482
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**115,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**115,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				91,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,160
A.05.11.0035.040 CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25	**m³**	**1**		
X.12.01.0002.040 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	103,29	103,290
Spese generali del 15%				15,494
Utile dell'Impresa del 10%				11,878
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**130,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**130,660**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	103,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,370
A.05.11.0035.050	**CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**		
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	103,29	103,290
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	100kg	0,50	17,85	8,925
	Spese generali del 15%				16,832
	Utile dell'Impresa del 10%				12,905
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**141,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**141,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,215
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,735
A.05.11.0035.060	**CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**		
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	103,29	103,290
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	17,85	17,850
	Spese generali del 15%				18,171
	Utile dell'Impresa del 10%				13,931
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**153,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**153,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	121,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,100
A.05.11.0035.070	**CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3.25**	**m³**	**1**		
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	103,29	103,290
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	100kg	1,50	17,85	26,775
	Spese generali del 15%				19,510
	Utile dell'Impresa del 10%				14,958
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**164,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**164,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	130,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,465
A.05.11.0036.010	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C16/20 (solo X0)**	**m³**	**10**		
X.12.01.0001.010	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 20 (solo X0) (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m³	1,000	98,67	98,670
	Spese generali del 15%				14,801
	Utile dell'Impresa del 10%				11,347
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**124,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**124,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	98,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,130
A.05.11.0036.020	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C20/25 (solo X0)**	**m³**	**9**		
X.12.01.0001.020	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 25 (solo X0) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m³	1,000	104,17	104,170
	Spese generali del 15%				15,626
	Utile dell'Impresa del 10%				11,980
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**131,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**131,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	104,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,631
A.05.11.0036.030	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C25/30**	**m³**	**9**		
X.12.01.0001.030	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m³	1,000	107,43	107,430
	Spese generali del 15%				16,115
	Utile dell'Impresa del 10%				12,354
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**135,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**135,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	107,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,470
A.05.11.0036.040	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C28/35**	**m³**	**9**		
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m³	1,000	110,69	110,690
	Spese generali del 15%				16,604
	Utile dell'Impresa del 10%				12,729
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**140,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**140,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	110,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,310

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.11.0036.050	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C30/37**	**m³**	**9**		
X.12.01.0001.050	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 37 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m³	1,000	112,55	112,550
	Spese generali del 15%				16,883
	Utile dell'Impresa del 10%				12,943
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**142,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**142,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,850
A.05.11.0036.060	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C32/40**	**m³**	**9**		
X.12.01.0001.060	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m³	1,000	113,96	113,960
	Spese generali del 15%				17,094
	Utile dell'Impresa del 10%				13,105
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**144,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**144,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	113,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,240
A.05.11.0036.070	**CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C35/45**	**m³**	**9**		
X.12.01.0001.070	+maggiorazione: CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 45 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m³	1,000	125,35	125,350
	Spese generali del 15%				18,803
	Utile dell'Impresa del 10%				14,415
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**158,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**158,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	125,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,250
A.05.11.0037.010	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA per classe di consistenza S4**	**m³**	**40**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,824
X.12.01.0010.012	si considerano 0,020 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,6*10/2	100kg	0,08	17,85	1,339
X.12.01.1130.010	si considerano 5 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 5*,42*40	l	2,10	0,33	0,693
	Spese generali del 15%				0,428
	Utile dell'Impresa del 10%				0,328
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**3,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**3,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,824
				Costo materiali fc	2,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,753
A.05.11.0037.020	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA** **per classe di consistenza S5**	**m³**	**40**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,824
X.12.01.0010.012	si considerano 0,050 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*10/2	100kg	0,19	17,85	3,347
X.12.01.1130.010	si considerano 10 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI FLUIDIFICANTI fluidificante neutro - p.s. 1,16 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*40	l	4,20	0,33	1,386
	Spese generali del 15%				0,834
	Utile dell'Impresa del 10%				0,639
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,824
				Costo materiali fc	4,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,473
A.05.11.0038.010	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,020 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,6*4	100kg	0,08	18,35	1,468
X.12.01.1150.010	si considerano 6,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,667*,42*30	l	2,80	0,38	1,064
	Spese generali del 15%				0,545
	Utile dell'Impresa del 10%				0,418
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	2,532

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,960
A.05.11.0038.020	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,080 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,08*30*4 + 10 % sfrido	100kg	0,35	18,35	6,459
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				1,373
	Utile dell'Impresa del 10%				1,053
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	8,055
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,426
A.05.11.0038.030	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,020 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,6*4 + 5 % sfrido	100kg	0,08	18,35	1,541
X.12.01.1150.010	si considerano 6,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,667*,42*30	l	2,80	0,38	1,064
	Spese generali del 15%				0,556
	Utile dell'Impresa del 10%				0,426
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	2,605
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,986
A.05.11.0038.040	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,080 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,08*30*4 + 5 % sfrido	100kg	0,34	18,35	6,166
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				1,329
	Utile dell'Impresa del 10%				1,019
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	7,762
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,349
A.05.11.0038.050	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,130 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,13*30*4	100kg	0,52	18,35	9,542
X.12.01.1150.010	si considerano 16,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,667*,42*30	l	7,00	0,38	2,660
	Spese generali del 15%				1,995
	Utile dell'Impresa del 10%				1,530
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**16,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**16,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	12,202
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,529
A.05.11.0038.060	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,020 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,6*4 + 5 % sfrido	100kg	0,08	18,35	1,541
X.12.01.1150.010	si considerano 6,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,667*,42*30	l	2,80	0,38	1,064
	Spese generali del 15%				0,556
	Utile dell'Impresa del 10%				0,426
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4,690**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	2,605
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,986
A.05.11.0038.070	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,080 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,08*30*4 + 5 % sfrido	100kg	0,34	18,35	6,166
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				1,329
	Utile dell'Impresa del 10%				1,019
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	7,762
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,349
A.05.11.0038.080	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,080 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,08*30*4 + 8 % sfrido	100kg	0,35	18,35	6,342
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				1,355
	Utile dell'Impresa del 10%				1,039
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	7,938
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,392
A.05.11.0038.090	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,130 t per m3: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,13*30*4 + 20 % sfrido	100kg	0,62	18,35	11,450
X.12.01.1150.010	si considerano 16,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,667*,42*30	l	7,00	0,38	2,660
	Spese generali del 15%				2,281
	Utile dell'Impresa del 10%				1,749
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**19,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**19,240**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	14,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,031
A.05.11.0038.100	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE**				
	per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2)	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,020 t per m3: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,6*4 + 15 % sfrido	100kg	0,09	18,35	1,688
X.12.01.1150.010	si considerano 6,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,667*,42*30	l	2,80	0,38	1,064
	Spese generali del 15%				0,578
	Utile dell'Impresa del 10%				0,443
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4,870**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	2,752
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,019
A.05.11.0038.110	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE**				
	per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2)	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,080 t per m3: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,08*30*4 + 12 % sfrido	100kg	0,36	18,35	6,577
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI				
	Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				1,391
	Utile dell'Impresa del 10%				1,066
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	8,173
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,458
A.05.11.0038.120	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2)**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.001	all'impianto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
X.12.01.0010.022	si considerano 0,130 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,13*30*4 + 15 % sfrido	100kg	0,60	18,35	10,973
X.12.01.1150.010	si considerano 16,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,667*,42*30	l	7,00	0,38	2,660
	Spese generali del 15%				2,210
	Utile dell'Impresa del 10%				1,694
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**18,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**18,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,099
				Costo materiali fc	13,633
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,908
A.05.11.0039.010	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI** **per inerti con granulometria <= a 20 mm**	**m³**	**1**		
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 1 % sfrido	m³	1,010	34,20	34,542
X.10.01.0010.005	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -,8	m³	-0,800	30,76	-24,608
	Spese generali del 15%				1,490
	Utile dell'Impresa del 10%				1,142
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,934
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,636
A.05.11.0039.020	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI** **per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc**	**m³**	**6**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,08	32,96	2,747
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,5	h	0,08	56,83	4,736
	Spese generali del 15%				1,122
	Utile dell'Impresa del 10%				0,861
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**9,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**9,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,747
				Costo noli e trasporti	4,736
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,987
A.05.12.0005.005	**MASSETTI** **MASSETTI** **massetto comune** FORNITURA MATERIALI	**kg**	**1**		
X.13.01.0010.016	MASSETTI massetto pronto cementizio in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,15	0,150
	Spese generali del 15%				0,023
	Utile dell'Impresa del 10%				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,040
A.05.12.0005.010	**MASSETTI** **MASSETTI** **massetto autolivellante** FORNITURA MATERIALI	**kg**	**1**		
X.13.01.0010.040	MASSETTI massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,20	0,200
	Spese generali del 15%				0,030
	Utile dell'Impresa del 10%				0,023
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,050
A.05.12.0005.015	**MASSETTI** **MASSETTI** **massetto alleggerito** FORNITURA MATERIALI	**l**	**1**		
X.13.01.0010.050	MASSETTI massetto pronto cementizio alleggerito in sacchi di carta da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	0,21	0,210
	Spese generali del 15%				0,032
	Utile dell'Impresa del 10%				0,024
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,060
A.05.15.0010.005	**CORDONATE** **vibrocompresse 8-10x25x100 cm**	**m**	**1**		
X.16.01.0010.020	CORDONATE cordonate prefabbricate 8x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,07	8,070
	Spese generali del 15%				1,211
	Utile dell'Impresa del 10%				0,928
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,140
A.05.15.0010.010	**CORDONATE** **vibrocompresse 10-12x20x100 cm**	**m**	**1**		
X.16.01.0010.030	CORDONATE cordonate prefabbricate 10-12x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,19	8,190
	Spese generali del 15%				1,229
	Utile dell'Impresa del 10%				0,942
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,170
A.05.15.0010.015	**CORDONATE** **vibrocompresse 12-15x25x100 cm**	**m**	**1**		
X.16.01.0010.040	CORDONATE cordonate prefabbricate 12-15x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	m	1,10	9,15	10,065
	Spese generali del 15%				1,510
	Utile dell'Impresa del 10%				1,158
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,665
A.05.15.0010.020	**CORDONATE** **vibrocompresse 12-15x30x100 cm**	**m**	**1**		
X.16.01.0010.050	CORDONATE cordonate prefabbricate 12-15x30x100 cm forate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,60	10,600
	Spese generali del 15%				1,590
	Utile dell'Impresa del 10%				1,219
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.15.0011.005	**CORDONATE STRADALI** **cordonate stradali**	**m**	**1**		
X.16.01.0011.005	CORDONATE ROTATORIE AIUOLE CORDONATE ROTATORIE AIUOLE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,52	42,520
	Spese generali del 15%				6,378
	Utile dell'Impresa del 10%				4,890
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	42,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,270
A.05.15.0012.010	**POZZETTI PREFABBRICATI** **pozzetto prefabbricato 30x30x30 cm**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0050.010	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 30x30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,41	7,410
	Spese generali del 15%				1,112
	Utile dell'Impresa del 10%				0,852
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,960
A.05.15.0012.020	**POZZETTI PREFABBRICATI** **pozzetto prefabbricato 40x40x40 cm**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0050.020	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,81	9,810
	Spese generali del 15%				1,472
	Utile dell'Impresa del 10%				1,128
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
A.05.15.0012.030	**POZZETTI PREFABBRICATI** **pozzetto prefabbricato 50x50x50 cm**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0050.030	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 50x50x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,51	16,510
	Spese generali del 15%				2,477
	Utile dell'Impresa del 10%				1,899
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,380
A.05.15.0012.040	**POZZETTI PREFABBRICATI** **pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0050.040	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,28	33,280
	Spese generali del 15%				4,992

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,827
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**42,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**42,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				33,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,820
A.05.15.0012.050 POZZETTI PREFABBRICATI **pozzetto prefabbricato 80x80x80 cm**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0050.050 POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 80x80x80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,70	70,700
Spese generali del 15%				10,605
Utile dell'Impresa del 10%				8,131
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**89,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**89,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				70,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,740
A.05.15.0012.060 POZZETTI PREFABBRICATI **pozzetto prefabbricato 100x100x100 cm rinforzati**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0050.060 POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 100x100x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,18	116,180
Spese generali del 15%				17,427
Utile dell'Impresa del 10%				13,361
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**146,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**146,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				116,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,790
A.05.15.0012.070 POZZETTI PREFABBRICATI **pozzetto prefabbricato 120x120x120 cm rinforzati**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0050.070 POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 120x120x120 cm rinforzati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	246,86	246,860
Spese generali del 15%				37,029
Utile dell'Impresa del 10%				28,389
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**312,280**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**312,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				246,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				65,420
A.05.15.0012.080 POZZETTI PREFABBRICATI **pozzetto prefabbricato 150x150x150 cm rinforzati**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0050.080 POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 150x150x150 cm rinforzati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	560,06	560,060
Spese generali del 15%				84,009
Utile dell'Impresa del 10%				64,407
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**708,480**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**708,480**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	560,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,420
A.05.15.0013.010	**PROLUNGHE**				
	prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.010	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	5,09	5,090
	Spese generali del 15%				0,764
	Utile dell'Impresa del 10%				0,585
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,350
A.05.15.0013.020	**PROLUNGHE**				
	prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.020	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	6,30	6,300
	Spese generali del 15%				0,945
	Utile dell'Impresa del 10%				0,725
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,670
A.05.15.0013.025	**PROLUNGHE**				
	prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.025	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	7,70	7,700
	Spese generali del 15%				1,155
	Utile dell'Impresa del 10%				0,886
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,040
A.05.15.0013.030	**PROLUNGHE**				
	prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.030	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	8,87	8,870
	Spese generali del 15%				1,331
	Utile dell'Impresa del 10%				1,020
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,350
A.05.15.0013.035	**PROLUNGHE**				
	prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.035	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	12,43	12,430
	Spese generali del 15%				1,865
	Utile dell'Impresa del 10%				1,430
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,300
A.05.15.0013.040	**PROLUNGHE**				
	prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.040	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	15,00	15,000
	Spese generali del 15%				2,250
	Utile dell'Impresa del 10%				1,725
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,980
A.05.15.0013.045	**PROLUNGHE**				
	prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.045	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	25,17	25,170
	Spese generali del 15%				3,776
	Utile dell'Impresa del 10%				2,895
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,670
A.05.15.0020.010	**CANALI IN CLS COMPLETI DI GRIGLIA COPRENTE**				
	canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 100	**m**	**1**		
X.16.01.0220.015	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI GRIGLIATI				
	canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni 170x155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,70	51,700
	Spese generali del 15%				7,755

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,946
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**65,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**65,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				51,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,700
A.05.15.0020.020 CANALI IN CLS COMPLETI DI GRIGLIA COPRENTE **canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 150**	**m**	**1**		
X.16.01.0220.025 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI GRIGLIATI canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni 224x255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,78	70,780
Spese generali del 15%				10,617
Utile dell'Impresa del 10%				8,140
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**89,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**89,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				70,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,760
A.05.15.0020.030 CANALI IN CLS COMPLETI DI GRIGLIA COPRENTE **canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 200**	**m**	**1**		
X.16.01.0220.035 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI GRIGLIATI canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni 275x310 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	100,78	100,780
Spese generali del 15%				15,117
Utile dell'Impresa del 10%				11,590
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**127,490**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**127,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				100,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,710
A.05.15.0025.005 CANALETTE AD EMBRICE **- elementi correnti**	**cad.**	**1**		
ZD.05.35.0025.001 CANALETTE AD EMBRICE IN CANTIERE costo - elementi correnti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,98	20,980
Spese generali del 15%				3,147
Utile dell'Impresa del 10%				2,413
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				20,982
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,560
A.05.15.0025.010 CANALETTE AD EMBRICE **- canalette ad embrice prefabbricate dimensioni 500x440x210 mm**	**m**	**1**		
ZD.05.35.0025.002 resa pari a 2 pezzi al m: CANALETTE AD EMBRICE IN CANTIERE costo - imbocchi canalette ad embrice prefabbricate 60/30x50x11 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	31,47	62,940
Spese generali del 15%				9,441
Utile dell'Impresa del 10%				7,238
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**79,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**79,620**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	62,946
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,680
A.05.15.0035.005	**PLINTI PER RECINZIONI prefabbricato in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=48 con foro avente superficie di almeno cm² 25**	**cad.**	**1**		
ZD.05.35.0035.010	PLINTI PER RECINZIONI				
	- pozzetto prefabbricato 30x30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,43	12,430
	Spese generali del 15%				1,865
	Utile dell'Impresa del 10%				1,430
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	7,410
				Costo noli e trasporti	1,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,300
A.05.15.0040.005	**PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE plinti prefabbricati dimensioni 40x75x60 cm**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0155.025	FC - plinti prefabbricati dimensioni 50x65x50 cm palo 6,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,88	57,880
	Spese generali del 15%				8,682
	Utile dell'Impresa del 10%				6,656
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	57,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,340
A.05.15.0040.010	**PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE plinti prefabbricati dimensioni 70x110x80 cm**	**cad.**	**1**		
X.16.01.0155.030	FC - plinti prefabbricati dimensioni 60x105x75 cm palo 8,40 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,89	119,890
	Spese generali del 15%				17,984
	Utile dell'Impresa del 10%				13,787
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	119,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,770
A.05.15.0356.005	**POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0356.005	POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO				
	pozzetto caditoia strdale sifonato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	188,76	188,760
	Spese generali del 15%				28,314
	Utile dell'Impresa del 10%				21,707
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**238,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**238,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	188,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.16.0010.015	**INERTI SPECIALI** **ossido di alluminio 180 mesch**	**kg**	**1**		
Z.58.10.0400.001	OSSIDO DI ALLUMINIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,70	3,700
	Spese generali del 15%				0,555
	Utile dell'Impresa del 10%				0,426
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,980
A.05.16.0010.020	**INERTI SPECIALI** **polvere di marmo vari colori di macinatura tipo "polvere"**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0055.010	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo tipo "polvere" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
	Spese generali del 15%				0,225
	Utile dell'Impresa del 10%				0,173
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,400
A.05.16.0010.030	**INERTI SPECIALI** **marmo granulare vari colori macinatura tipo "000"**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0055.020	POLVERI DI MARMO Marmo granulare tipo "000" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,10	2,100
	Spese generali del 15%				0,315
	Utile dell'Impresa del 10%				0,242
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,560
A.05.16.0010.050	**INERTI SPECIALI** **Calcio carbonato amorfo**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0050.001	CALCIO CARBONATO AMORFO pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,00	2,000
	Spese generali del 15%				0,300
	Utile dell'Impresa del 10%				0,230
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,530
A.05.16.0010.051	**INERTI SPECIALI** **Calcio carbonato amorfo puro precipitato extra leggero**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0050.020	CALCIO CARBONATO AMORFO leggero (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				0,248
	Utile dell'Impresa del 10%				0,190
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440
A.05.16.0030.030	**LEGANTI** **calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per malte di allettamento e intonaco tipo NHL5**	**100kg**	**1**		
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	87,45	87,450
	Spese generali del 15%				13,118
	Utile dell'Impresa del 10%				10,057
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**110,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**110,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	87,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,180
A.05.16.0030.032	**LEGANTI** **calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per iniezioni e consolidamenti tipo NHL5**	**100kg**	**1**		
Z.58.05.0018.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	47,19	47,190
	Spese generali del 15%				7,079
	Utile dell'Impresa del 10%				5,427
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**59,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**59,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	47,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,510
A.05.16.0030.035	**LEGANTI** **calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili tipo NHL3,5**	**100kg**	**1**		
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)		100	0,88	88,000
	Spese generali del 15%				13,200
	Utile dell'Impresa del 10%				10,120
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**111,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**111,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	88,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,320
A.05.16.0030.040	**LEGANTI** **Crema di calce stagionata "3 anni" cotta a legna**	**100kg**	**1**		
Z.58.05.0005.005	CREMA DI CALCE STAGIONATA "3 ANNI" COTTA A LEGNA				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	100,00		
	Spese generali del 15%				
	Utile dell'Impresa del 10%				
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
A.05.16.0030.050	**LEGANTI** **Grassello calce stagionato minimo due anni**	**100kg**	**1**		
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	100,00	1,29	129,000
	Spese generali del 15%				19,350

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				14,835
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**163,190**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**163,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				129,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,190
A.05.16.0030.070 LEGANTI **Stucco per lacune di intonaco**	**100kg**	**1**		
Z.58.05.0025.010 STUCCHI PER LACUNE DI INTONACI Stucco fine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	100,00	1,65	165,000
Spese generali del 15%				24,750
Utile dell'Impresa del 10%				18,975
Per arrotondamento				-0,025
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**208,700**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**208,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				165,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,700
A.05.16.0030.090 LEGANTI **Cemento reoplastico espansivo (per iniezione di barre per consolidamenti verticali)**	**100kg**	**1**		
Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	100,00	1,05	105,000
Spese generali del 15%				15,750
Utile dell'Impresa del 10%				12,075
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**132,830**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**132,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				105,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,830
A.05.16.0040.055 MALTE SPECIALI **Rinzaffo risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 da applicare come strato iniziale prima dell'intonaco macroporoso.**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0024.001 RINZAFFO RISANANTE A BASE DI CALCE - SISTEMA DEUMIDIFICANTE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,79	0,790
Spese generali del 15%				0,119
Utile dell'Impresa del 10%				0,091
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,000**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,210
A.05.16.0040.060 MALTE SPECIALI **Intonaco macroporoso risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0017.001 INTONACO MACROPOROSO RISANANTE A BASE DI CALCE - SISTEMA DEUMIDIF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,03	1,030
Spese generali del 15%				0,155
Utile dell'Impresa del 10%				0,119
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,300**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,300**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
A.05.16.0040.070	**MALTE SPECIALI** **Malta per iniezioni a base di finissima calce idrata priva di sali solubili,usata per consolidamento intonaci in fase di distacco**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0030.005	MALTA DA INIEZIONE si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,53	2,530
	Spese generali del 15%				0,380
	Utile dell'Impresa del 10%				0,291
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,670
A.05.16.0040.075	**MALTE SPECIALI** **Malta da iniezioni per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di distacco**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0035.005	MALTA DA INIEZIONE SPECIALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	9,08	9,080
	Spese generali del 15%				1,362
	Utile dell'Impresa del 10%				1,044
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,410
A.05.16.0040.080	**MALTE SPECIALI** **Malta da iniezioni a basso peso specifico per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di distacco notevoli**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0040.005	MALTA DA INIEZIONE LEGGERA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	9,68	9,680
	Spese generali del 15%				1,452
	Utile dell'Impresa del 10%				1,113
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,570
A.05.16.0050.005	**LATERIZI** **mattone pieno ordinario in cotto dim. cm 12x25x5,5**	**cad.**	**1**		
Z.58.60.0010.020	LATERIZI LATERIZI IN COTTO mattoni pieni in cotto 5.5x12x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,05	1,050
	Spese generali del 15%				0,158
	Utile dell'Impresa del 10%				0,121
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
A.05.16.0050.010	**LATERIZI**				
	mattonelle in cotto per pavimenti dim. cm 12x25x3,30	**cad.**	**1**		
Z.58.05.0750.005	MATTONELLE IN COTTO FATTE A MANO				
	dim. 16x24x4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,30	1,300
	Spese generali del 15%				0,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,150
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,350
A.05.16.0080.005	**ADDITIVI E RESINE**				
	Resine acriliche in emulsione tipo paraloid B 72	**kg**	**1**		
Z.58.05.0100.001	RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	14,90	14,900
	Spese generali del 15%				2,235
	Utile dell'Impresa del 10%				1,714
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**18,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**18,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,950
A.05.16.0080.006	**ADDITIVI E RESINE**				
	Resina acrilica in emulsione primal AC-33	**kg**	**1**		
Z.58.05.0120.001	RESINA ACRILICA PRIMAL				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,90	3,900
	Spese generali del 15%				0,585
	Utile dell'Impresa del 10%				0,449
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,030
A.05.16.0080.010	**ADDITIVI E RESINE**				
	Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive "Beton".	**kg**	**1**		
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	52,00	52,000
	Spese generali del 15%				7,800
	Utile dell'Impresa del 10%				5,980
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**65,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**65,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,780
A.05.16.0080.015	**ADDITIVI E RESINE**				
	Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive "Primer".	**kg**	**1**		
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	49,00	49,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,350
Utile dell'Impresa del 10%				5,635
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**61,990**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**61,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	49,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,990
A.05.16.0080.016 **ADDITIVI E RESINE** **Resina epossidica catalizzata per pietra e murature**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0170.001 RESINA EPOSSIDICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	19,00	19,000
Spese generali del 15%				2,850
Utile dell'Impresa del 10%				2,185
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**24,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**24,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	19,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,040
A.05.16.0080.060 **ADDITIVI E RESINE** **Resina epossidica liquida + indurente lento per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto.**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0175.001 INDURENTE LENTO PER RESINA EPOSSIDICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	61,00	61,000
Spese generali del 15%				9,150
Utile dell'Impresa del 10%				7,015
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**77,170**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**77,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	61,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,170
A.05.16.0080.070 **ADDITIVI E RESINE** **Resina epossidica liquida + indurente rapido per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto.**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0180.001 INDURENTE RAPIDO PER RESINA EPOSSIDICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	35,00	35,000
Spese generali del 15%				5,250
Utile dell'Impresa del 10%				4,025
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**44,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**44,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	35,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,280
A.05.16.0090.005 **CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI** **Preconsolidante e consolidante per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto.**	**kg**	**1**		
Z.58.20.0220.010 CONSOLIDANTE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	20,30	20,300
Spese generali del 15%				3,045
Utile dell'Impresa del 10%				2,335
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**25,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**25,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	20,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,380
A.05.16.0090.010	**CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI** **Idrorepellente pronto all'uso per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto.**	**kg**	**1**		
Z.58.20.0200.005	IDROREPELLENTE				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	6,20	6,200
	Spese generali del 15%				0,930
	Utile dell'Impresa del 10%				0,713
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,640
A.05.16.0100.080	**BARRE PER ARMATURE** **Barre in vetroresina diam. 3 mm**	**m**	**1**		
Z.58.05.0500.002	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE				
	diametro 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,20	1,200
	Spese generali del 15%				0,180
	Utile dell'Impresa del 10%				0,138
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,320
A.05.16.0100.100	**BARRE PER ARMATURE** **Barre in vetroresina diam. 6 mm**	**m**	**1**		
Z.58.05.0500.006	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE				
	diametro 6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,80	1,800
	Spese generali del 15%				0,270
	Utile dell'Impresa del 10%				0,207
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,480
A.05.16.0100.120	**BARRE PER ARMATURE** **Barre in vetroresina diam. 10 mm**	**m**	**1**		
Z.58.05.0500.009	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE				
	diametro 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,60	4,600
	Spese generali del 15%				0,690
	Utile dell'Impresa del 10%				0,529
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,220
A.05.16.0100.130	**BARRE PER ARMATURE** **Barre in vetroresina diam. 12 mm**	**m**	**1**		
Z.58.05.0500.010	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE				
	diametro 12 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,80	6,800
	Spese generali del 15%				1,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,782
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,800
A.05.16.0100.140 BARRE PER ARMATURE **Barre in vetroresina diam. 14 mm**	**m**	**1**		
Z.58.05.0500.020 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 14 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,58	8,580
Spese generali del 15%				1,287
Utile dell'Impresa del 10%				0,987
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,270
A.05.16.0100.150 BARRE PER ARMATURE **Barre in vetroresina diam. 20 mm**	**m**	**1**		
Z.58.05.0500.030 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,80	19,800
Spese generali del 15%				2,970
Utile dell'Impresa del 10%				2,277
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**25,050**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**25,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				19,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,250
A.05.16.0100.170 BARRE PER ARMATURE **Barre a.r. 85/105 tipo Diwidag in acciaio ad alta resistenza**	**kg**	**1**		
Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,45	3,450
Spese generali del 15%				0,518
Utile dell'Impresa del 10%				0,397
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,370**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,920
A.05.16.0100.180 BARRE PER ARMATURE **Barre in acciaio di cucitura**	**kg**	**1**		
X.43.01.05.0010.00 si considera uno sfrido del 5 % per le parti perse e/o troncate per dimensioni ridotte nel campo del restauro : ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	kg	1,05	0,97	1,019
Spese generali del 15%				0,153
Utile dell'Impresa del 10%				0,117
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,290**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,271
A.05.16.0100.190	**BARRE PER ARMATURE**				
	Barre in titanio diam. 6 mm	**m**	**1**		
Z.58.05.0650.010	BARRE IN TITANIO				
	diametro 6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,00	14,000
	Spese generali del 15%				2,100
	Utile dell'Impresa del 10%				1,610
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,710
A.05.16.0100.200	**BARRE PER ARMATURE**				
	Barre in titanio diam. 12.5 mm	**m**	**1**		
Z.58.05.0650.020	BARRE IN TITANIO				
	diametro 12 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,00	28,000
	Spese generali del 15%				4,200
	Utile dell'Impresa del 10%				3,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,420
A.05.16.0120.019	**ACCESSORI E MINUTERIA**				
	spazzola in saggina grande	**cad.**	**1**		
Z.58.50.0100.005	SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
	Spese generali del 15%				0,615
	Utile dell'Impresa del 10%				0,472
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,090
A.05.16.0120.020	**ACCESSORI E MINUTERIA**				
	spazzola in setole di acciaio	**cad.**	**1**		
Z.58.50.0200.005	SPAZZOLE IN SETOLE DI ACCIAIO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,20	4,200
	Spese generali del 15%				0,630
	Utile dell'Impresa del 10%				0,483
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,110
A.05.16.0120.030	**ACCESSORI E MINUTERIA**				
	dissuasori per volatili meccanici del tipo multispilli/ricci	**m**	**1**		
Z.58.50.0400.010	DISSUASORI PER VOLATILI MECCANICI				
	dissuasori multispilli/ricci (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,00	10,000
	Spese generali del 15%				1,500
	Utile dell'Impresa del 10%				1,150

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,650
A.05.16.0120.040	**ACCESSORI E MINUTERIA** **dissuasori per volatili meccanici del tipo a spilli**	**m**	**1**		
Z.58.50.0400.020	DISSUASORI PER VOLATILI MECCANICI				
	dissuasori a spilli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,70	7,700
	Spese generali del 15%				1,155
	Utile dell'Impresa del 10%				0,886
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,040
A.05.16.0120.050	**ACCESSORI E MINUTERIA** **centralina per impianto dissuasione volatili di alimentazione 12 volt da trasformatore o da cella fotovoltaica distanza max 200 mt**	**cad.**	**1**		
Z.58.50.0500.010	DISSUASORI PER VOLATILI ELETTROSTATICI				
	centralina di alimentazione 12 volt da trasformatore o da cella fotovoltaica distanza max 200mt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	690,00	690,000
	Spese generali del 15%				103,500
	Utile dell'Impresa del 10%				79,350
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**872,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**872,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	690,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,900
A.05.16.0120.060	**ACCESSORI E MINUTERIA** **dissuasore per volatili elettrostatico**	**m**	**1**		
Z.58.50.0500.020	DISSUASORI PER VOLATILI ELETTROSTATICI				
	dissuasore elettrostatico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,00	12,000
	Spese generali del 15%				1,800
	Utile dell'Impresa del 10%				1,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,180
A.05.16.0220.010	**MANTI DI COPERTURA** **coppi vecchi di recupero tipo comune 32 pz/m², compreso gancio**	**cad.**	**1**		
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,10	1,100
	Spese generali del 15%				0,165
	Utile dell'Impresa del 10%				0,127
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,100

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,290
A.05.16.0220.015	**MANTI DI COPERTURA** **coppi di colmo vecchi di recupero 2,7 pezzi/ml**	**cad.**	**1**		
Z.58.30.0020.005	COPPO DI COLMO PAGODA VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,90	4,900
	Spese generali del 15%				0,735
	Utile dell'Impresa del 10%				0,564
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				4,900
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,300
A.05.16.0220.020	**MANTI DI COPERTURA** **coppo antichizzato "maschio-femmina" 28 pezzi/m² compreso gancio 14 pezzi/m²**	**cad.**	**1**		
Z.58.30.0030.005	TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,90	0,900
	Spese generali del 15%				0,135
	Utile dell'Impresa del 10%				0,104
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,140**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				0,900
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,240
A.05.16.0220.025	**MANTI DI COPERTURA** **coppo antichizzato di gronda 5,5 pezzi/m², prima fila di partenza**	**cad.**	**1**		
Z.58.30.0040.005	COPPO ANTICHIZZATO DI GRONDA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,10	1,100
	Spese generali del 15%				0,165
	Utile dell'Impresa del 10%				0,127
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				1,100
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,290
A.05.16.0220.030	**MANTI DI COPERTURA** **coppo antichizzato di colmo a pagoda striato 2,7 pezzi/ml**	**cad.**	**1**		
Z.58.30.0050.005	COPPO ANTICHIZZATO DI COLMO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,00	5,000
	Spese generali del 15%				0,750
	Utile dell'Impresa del 10%				0,575
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,330**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				5,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,330
A.05.16.0220.050	**MANTI DI COPERTURA** **scandole in legno di larice I scelta a spacco**	**cad.**	**1**		
Z.58.30.0150.005	SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE A SPACCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,55	0,550
	Spese generali del 15%				0,083

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,063
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
A.05.16.0220.060	**MANTI DI COPERTURA** **lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per nuove coperture (grandi quantità)**	**m²**	**1**		
Z.58.30.0120.010	PIETRA DELLA LESSINIA per nuove coperture (grande quantita') (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	39,00	39,000
	Spese generali del 15%				5,850
	Utile dell'Impresa del 10%				4,485
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,340
A.05.16.0220.070	**MANTI DI COPERTURA** **lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per integrazioni di coperture (piccole quantità)**	**m²**	**1**		
Z.58.30.0120.020	PIETRA DELLA LESSINIA per integrazioni di coperture (piccole quantita') (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	50,00	50,000
	Spese generali del 15%				7,500
	Utile dell'Impresa del 10%				5,750
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**63,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**63,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,250
A.05.22.0010.005	**BITUMI** **Bitume "tal quale"**	**kg**	**1000**		
X.23.01.0200.0005.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - LEGANTE BITUMINOSO - bitume "tal quale" (listino CCIAA Milano) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	t		520,00	0,520
	Spese generali del 15%				0,078
	Utile dell'Impresa del 10%				0,060
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,140
A.05.22.0010.006	**BITUMI** **Bitume "tal quale" per miscele a tiepido**	**kg**	**1000**		
X.23.01.0200.0005.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - LEGANTE BITUMINOSO - bitume "tal quale" per miscele a tiepido (listino CCIAA Milano) (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	t		580,00	0,580
Spese generali del 15%				0,087
Utile dell'Impresa del 10%				0,067
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,730**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,150
A.05.22.0010.010 BITUMI **Bitume "modificato" con polimeri**	**kg**	**1000**		
X.23.01.0200.0005. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - LEGANTE BITUMINOSO - bitume "modificato" con polimeri alta modifica (listino CCIAA Milano) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	t		660,00	0,660
Spese generali del 15%				0,099
Utile dell'Impresa del 10%				0,076
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,830**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,170
A.05.22.0010.011 BITUMI **Bitume "modificato" con polimeri per miscele a tiepido**	**kg**	**1000**		
X.23.01.0200.0005. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - LEGANTE BITUMINOSO - bitume "modificato" con polimeri alta modifica per miscele a tiepido - [determinato per differenza] (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	t		720,00	0,720
Spese generali del 15%				0,108
Utile dell'Impresa del 10%				0,083
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,910**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,190
A.05.22.0010.012 BITUMI **Bitume "modificato" ad alto modulo**	**kg**	**1000**		
X.23.01.0200.0005. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - LEGANTE BITUMINOSO - bitume "modificato" alto modulo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	t		693,00	0,693
Spese generali del 15%				0,104
Utile dell'Impresa del 10%				0,080
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,880**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,693

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,187
A.05.22.0010.013	**BITUMI** **Bitume "modificato" ad alto modulo per miscele a tiepido**	**kg**	**1000**		
X.23.01.0200.0005.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - LEGANTE BITUMINOSO - bitume "modificato" alto modulo per miscele a tiepido - [determinato per differenza] (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	t		753,00	0,753
	Spese generali del 15%				0,113
	Utile dell'Impresa del 10%				0,075
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,940**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				0,753
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,187
A.05.22.0010.030	**BITUMI** **Bitume "trasparente"**	**kg**	**1000**		
X.23.01.0200.0005.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - LEGANTE BITUMINOSO - bitume "trasparente" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	t		2.700,00	2,700
	Spese generali del 15%				0,405
	Utile dell'Impresa del 10%				0,311
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**3,420**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**3,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				2,700
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,721
A.05.22.0020.020	**EMULSIONI** **C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale)**	**kg**	**1**		
X.23.01.0200.0005.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) 0,48 €/kg il 25/01/2008 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,70	0,700
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,890**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				0,700
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,190
A.05.22.0020.030	**EMULSIONI** **C 65 BP 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume modificato)**	**kg**	**1**		
X.23.01.0200.0005.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI C 65 BP 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume modificato) 0,65 €/kg il 25/01/2008 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,82	0,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,123
	Utile dell'Impresa del 10%				0,094
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,220
A.05.22.0020.040	**EMULSIONI** **C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastibilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale)**	**kg**	**1**		
X.23.01.0200.0005.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastibilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,71	0,710
	Spese generali del 15%				0,107
	Utile dell'Impresa del 10%				0,082
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190
A.05.25.0005.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "A" BASE - Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 40 mm - franco stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	4,99	4,990
	Spese generali del 15%				0,749
	Utile dell'Impresa del 10%				0,574
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**6,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**6,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,320
A.05.25.0005.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "A" BASE - Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 40 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	4,99	4,990
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 9 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,25*24/5600	h	0,01	54,49	0,525
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25*24/5600	h	0,01	32,96	0,318
	Spese generali del 15%				0,875
	Utile dell'Impresa del 10%				0,671

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**7,380**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**7,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,318
Costo materiali fc				4,990
Costo noli e trasporti				0,525
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,547
A.05.25.0005.110 CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "A" BASE - Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" Dmax 40 mm - franco stabilimento di produzione	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,42	5,420
Spese generali del 15%				0,813
Utile dell'Impresa del 10%				0,623
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**6,860**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**6,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,440
A.05.25.0005.115 CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "A" BASE - Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" Dmax 40 mm - a piè d'opera.	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,42	5,420
Z.06.10.0070.030 produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 9 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,25*24/5600	h	0,01	54,49	0,525
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25*24/5600	h	0,01	32,96	0,318
Spese generali del 15%				0,939
Utile dell'Impresa del 10%				0,720
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**7,920**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**7,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,318
Costo materiali fc				5,420
Costo noli e trasporti				0,525
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,657
A.05.25.0010.101 CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "B" BINDER - Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 31,5 mm - franco stabilimento di produzione	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,43	5,430
Spese generali del 15%				0,815

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,625
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**6,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**6,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,440
A.05.25.0010.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "B" BINDER - Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 31,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,43	5,430
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				0,947
	Utile dell'Impresa del 10%				0,726
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**7,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**7,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	5,430
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,669
A.05.25.0010.110	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "B" BINDER - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato"e Dmax 31,5 mm - franco stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,96	5,960
	Spese generali del 15%				0,894
	Utile dell'Impresa del 10%				0,685
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**7,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**7,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,580
A.05.25.0010.115	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "B" BINDER - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,96	5,960
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				1,026
	Utile dell'Impresa del 10%				0,787
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	5,960
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,809
A.05.25.0010.120	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "B" BINDER - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - franco stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,49	6,490
	Spese generali del 15%				0,974
	Utile dell'Impresa del 10%				0,746
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,720
A.05.25.0010.125	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "B" BINDER - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,49	6,490
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				1,106
	Utile dell'Impresa del 10%				0,848
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**9,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**9,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	6,490
				Costo noli e trasporti	0,549

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,959
A.05.25.0015.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "E" MULTIFUNZIONALE** **- Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 31,5 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,70	5,700
	Spese generali del 15%				0,855
	Utile dell'Impresa del 10%				0,656
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**7,210**
	Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**7,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				5,700
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,510
A.05.25.0015.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "E" MULTIFUNZIONALE** **- Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 31,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,70	5,700
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				0,987
	Utile dell'Impresa del 10%				0,757
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**8,330**
	Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**8,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,332
	Costo materiali fc				5,700
	Costo noli e trasporti				0,549
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,749
A.05.25.0015.110	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "E" MULTIFUNZIONALE** **- Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,26	6,260
	Spese generali del 15%				0,939
	Utile dell'Impresa del 10%				0,720
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**7,920**
	Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**7,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	6,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,660
A.05.25.0015.115	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "E" MULTIFUNZIONALE - Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,26	6,260
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				1,071
	Utile dell'Impresa del 10%				0,821
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**9,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**9,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	6,260
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,889
A.05.25.0020.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "C" USURA - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 10 mm - stabilimento di produzioneartigianato**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" Dmax 0/10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,42	6,420
	Spese generali del 15%				0,963
	Utile dell'Impresa del 10%				0,738
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,700
A.05.25.0020.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "C" USURA - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 10 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" Dmax 0/10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,42	6,420
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				1,095
	Utile dell'Impresa del 10%				0,840
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**9,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**9,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	6,420
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,939
A.05.25.0025.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "D" USURA - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 12,5 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,30	6,300
	Spese generali del 15%				0,945
	Utile dell'Impresa del 10%				0,725
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**7,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**7,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,670
A.05.25.0025.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "D" USURA - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 12,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,30	6,300
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 24 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	54,49	0,584
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	32,96	0,353
	Spese generali del 15%				1,086
	Utile dell'Impresa del 10%				0,832
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**9,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**9,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,353
				Costo materiali fc	6,300
				Costo noli e trasporti	0,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,923
A.05.25.0030.110	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "D Mod." USURA - Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 12,5 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (ex DM1) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,97	6,970
	Spese generali del 15%				1,046
	Utile dell'Impresa del 10%				0,802
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,850
A.05.25.0030.115	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "D Mod." USURA - Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 12,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (ex DM1) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,97	6,970
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 24 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	54,49	0,584
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	32,96	0,353
	Spese generali del 15%				1,186
	Utile dell'Impresa del 10%				0,909
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**10,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**10,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,353
				Costo materiali fc	6,970
				Costo noli e trasporti	0,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,093
A.05.25.0040.110	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "SMA" USURA ANTISDRUCCIOLO - Usura "SMA-c" antisdrucciolo a caldo con bitume "modificato" e Dmax 14 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	8,10	8,100
	Spese generali del 15%				1,215
	Utile dell'Impresa del 10%				0,932
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**10,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**10,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,150
A.05.25.0040.115	**CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO "SMA" USURA ANTISDRUCCIOLO - Usura "SMA-c" antisdrucciolo a caldo con bitume "modificato" e Dmax 14 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	8,10	8,100
Z.06.10.0070.030	produzione 4000 q.li/giorno - si considerano n. 18 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 30 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,6*18/4000	h	0,01	54,49	0,638
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,6*18/4000	h	0,01	32,96	0,386
	Spese generali del 15%				1,369
	Utile dell'Impresa del 10%				1,049
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**11,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**11,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,386
				Costo materiali fc	8,100
				Costo noli e trasporti	0,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,416
A.05.25.0045.001	**MALTA BITUMINOSA** **- franco stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
ZD.51.30.0760.005	MALTA BITUMINOSA Malta bituminosa (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	100kg	1,00	5,13	5,130
	Spese generali del 15%				0,770
	Utile dell'Impresa del 10%				0,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**6,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**6,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,187
				Costo materiali fc	4,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,360
A.05.25.0045.005	**MALTA BITUMINOSA** **- a piè d'opera**	**100kg**	**1**		
ZD.51.30.0760.005	MALTA BITUMINOSA Malta bituminosa (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	100kg	1,00	5,13	5,130
Z.06.10.0070.030	produzione 4000 q.li/giorno - si considerano n. 17 viaggi di 2 ore e 30 minuti per carico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5*17/4000	h	0,01	54,49	0,579
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5*17/4000	h	0,01	32,96	0,350
	Spese generali del 15%				0,909
	Utile dell'Impresa del 10%				0,697
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**7,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**7,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,537
				Costo materiali fc	4,944
				Costo noli e trasporti	0,579

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,611
A.05.26.0005.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "A" BASE - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 40 mm - franco stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,39	5,390
	Spese generali del 15%				0,809
	Utile dell'Impresa del 10%				0,620
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**6,820**
	Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**6,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				5,390
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,430
A.05.26.0005.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "A" BASE - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 40 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,39	5,390
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 9 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,25*24/5600	h	0,01	54,49	0,525
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25*24/5600	h	0,01	32,96	0,318
	Spese generali del 15%				0,935
	Utile dell'Impresa del 10%				0,717
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**7,890**
	Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**7,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,318
	Costo materiali fc				5,390
	Costo noli e trasporti				0,525
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,657
A.05.26.0005.110	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "A" BASE - Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 40 mm - franco stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,82	5,820
	Spese generali del 15%				0,873
	Utile dell'Impresa del 10%				0,669
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**7,360**
	Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**7,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				5,820
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,540

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.26.0005.115	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "A" BASE - Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 40 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,82	5,820
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 9 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,25*24/5600	h	0,01	54,49	0,525
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25*24/5600	h	0,01	32,96	0,318
	Spese generali del 15%				0,999
	Utile dell'Impresa del 10%				0,766
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,318
				Costo materiali fc	5,820
				Costo noli e trasporti	0,525
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,767
A.05.26.0010.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "B" BINDER - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 31,5 mm - franco stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,87	5,870
	Spese generali del 15%				0,881
	Utile dell'Impresa del 10%				0,675
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**7,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**7,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,560
A.05.26.0010.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "B" BINDER - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 31,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	5,87	5,870
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,776
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	5,870
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,789
A.05.26.0010.110	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "B" BINDER** **- Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - franco stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,40	6,400
	Spese generali del 15%				0,960
	Utile dell'Impresa del 10%				0,736
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,700
A.05.26.0010.115	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "B" BINDER** **- Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,40	6,400
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				1,092
	Utile dell'Impresa del 10%				0,837
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**9,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**9,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	6,400
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,929
A.05.26.0010.120	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "B" BINDER** **- Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - franco stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,97	6,970
	Spese generali del 15%				1,046
	Utile dell'Impresa del 10%				0,802
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,850
A.05.26.0010.125	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "B" BINDER** **- Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,97	6,970
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				1,178
	Utile dell'Impresa del 10%				0,903
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**9,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**9,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	6,970
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,079
A.05.26.0015.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "E" MULTIFUNZIONALE** **- Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 31,5 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,15	6,150
	Spese generali del 15%				0,923
	Utile dell'Impresa del 10%				0,707
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**7,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**7,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,630
A.05.26.0015.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "E" MULTIFUNZIONALE** **- Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax**				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	31,5 mm - a piè d'opera.	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,15	6,150
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				1,055
	Utile dell'Impresa del 10%				0,809
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	6,150
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,869
A.05.26.0015.110	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "E" MULTIFUNZIONALE - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,71	6,710
	Spese generali del 15%				1,007
	Utile dell'Impresa del 10%				0,772
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,490**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	6,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,780
A.05.26.0015.115	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "E" MULTIFUNZIONALE - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 31,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,71	6,710
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				1,139

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,873
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**9,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**9,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	6,710
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,009
A.05.26.0025.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "D" USURA** **- Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 12,5 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,80	6,800
	Spese generali del 15%				1,020
	Utile dell'Impresa del 10%				0,782
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**8,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**8,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,800
A.05.26.0025.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "D" USURA** **- Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 12,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	6,80	6,800
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 24 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	54,49	0,584
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	32,96	0,353
	Spese generali del 15%				1,161
	Utile dell'Impresa del 10%				0,890
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**9,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**9,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,353
				Costo materiali fc	6,800
				Costo noli e trasporti	0,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,053
A.05.26.0030.110	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "D Mod." USURA** **- Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 12,5 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	7,46	7,460
Spese generali del 15%				1,119
Utile dell'Impresa del 10%				0,858
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**9,440**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**9,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				7,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,980
A.05.26.0030.115 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "D Mod." USURA **- Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 12,5 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	7,46	7,460
Z.06.10.0070.030 produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 24 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	54,49	0,584
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	32,96	0,353
Spese generali del 15%				1,260
Utile dell'Impresa del 10%				0,966
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**10,620**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**10,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,353
Costo materiali fc				7,460
Costo noli e trasporti				0,584
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,223
A.05.26.0040.110 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "SMA" USURA ANTISDRUCCIOLO **- Usura "SMA-t" antisdrucciolo a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 14 mm - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	8,77	8,770
Spese generali del 15%				1,316
Utile dell'Impresa del 10%				1,009
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**11,100**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**11,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,330
A.05.26.0040.115 CONGLOMERATO BITUMINOSO TIEPIDO TIPO "SMA" USURA ANTISDRUCCIOLO **- Usura "SMA-t" antisdrucciolo a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 14 mm - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	8,77	8,770
Z.06.10.0070.030	produzione 4000 q.li/giorno - si considerano n. 18 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 30 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,6*18/4000	h	0,01	54,49	0,638
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,6*18/4000	h	0,01	32,96	0,386
	Spese generali del 15%				1,469
	Utile dell'Impresa del 10%				1,126
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**12,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**12,390**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,386
				Costo materiali fc	8,770
				Costo noli e trasporti	0,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,596
A.05.30.0050.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINI LOCALIZZATI** **- "CB-P-BP" ripristini localizzati e riempimento buche esclusivamente su aree pedonali - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - CB-P-BP impiego in aree pedoanli per ripristini e buche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	3,07	3,070
	Spese generali del 15%				0,461
	Utile dell'Impresa del 10%				0,353
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**3,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**3,880**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	3,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,810
A.05.30.0050.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINI LOCALIZZATI** **- "CB-P-BP" ripristini localizzati e riempimento buche esclusivamente su aree pedonali - a pié d'opera**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - CB-P-BP impiego in aree pedoanli per ripristini e buche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	3,07	3,070
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 24 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	54,49	0,584
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	32,96	0,353
	Spese generali del 15%				0,601
	Utile dell'Impresa del 10%				0,461

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**5,070**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**5,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,353
Costo materiali fc				3,070
Costo noli e trasporti				0,584
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,063
A.05.30.0050.110 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINI LOCALIZZATI - "CB-P-AP" ripristini localizzati e riempimento buche su aree soggette a traffico veicolare - stabilimento di produzione	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - CB-P-AP impiego in aree a traffico veicolare per ripristini e buche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	3,58	3,580
Spese generali del 15%				0,537
Utile dell'Impresa del 10%				0,412
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**4,530**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**4,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,950
A.05.30.0050.115 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINI LOCALIZZATI - "CB-P-AP" ripristini localizzati e riempimento buche su aree soggette a traffico veicolare - a pié d'opera	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - CB-P-AP impiego in aree a traffico veicolare per ripristini e buche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	3,58	3,580
Z.06.10.0070.030 produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 24 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	54,49	0,584
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	32,96	0,353
Spese generali del 15%				0,678
Utile dell'Impresa del 10%				0,520
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**5,720**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**5,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,353
Costo materiali fc				3,580
Costo noli e trasporti				0,584
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,203
A.05.30.0050.120 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINI LOCALIZZATI - "CB-P-ID" reattivo in presenza di acqua per ripristini localizzati e riempimento buche su aree soggette a traffico veicolare - stabilimento di produzione	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - CB-P-ID impiego in aree a traffico veicolare reattivo con acqua per ripristini e buche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	4,09	4,090
	Spese generali del 15%				0,614
	Utile dell'Impresa del 10%				0,470
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**5,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**5,170**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	4,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,080
A.05.30.0050.125	**CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINI LOCALIZZATI - "CB-P-ID" reattivo in presenza di acqua per ripristini localizzati e riempimento buche su aree soggette a traffico veicolare - a pié d'opera**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - CB-P-ID impiego in aree a traffico veicolare reattivo con acqua per ripristini e buche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	4,09	4,090
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 24 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	54,49	0,584
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	32,96	0,353
	Spese generali del 15%				0,754
	Utile dell'Impresa del 10%				0,578
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**6,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**6,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,353
				Costo materiali fc	4,090
				Costo noli e trasporti	0,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,333
A.05.31.0005.101	**CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO PER STRATO DI BASE O SOTTOBASE - Base "CB-R" riciclato a freddo - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - CB-R impiego strato di base o sottobase (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	3,83	3,830
	Spese generali del 15%				0,575
	Utile dell'Impresa del 10%				0,441
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**4,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**4,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	3,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,020
A.05.31.0005.105	**CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO PER STRATO DI BASE O SOTTOBASE - Base "CB-R" riciclato a freddo - a pié d'opera**	**100kg**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - CB-R impiego strato di base o sottobase (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	3,83	3,830
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 24 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	54,49	0,584
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	32,96	0,353
	Spese generali del 15%				0,715
	Utile dell'Impresa del 10%				0,548
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**6,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**6,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,353
				Costo materiali fc	3,830
				Costo noli e trasporti	0,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,263
A.05.35.0015.101	**CONGLOMERATI BITUMINOSI CALDO TIPO "E chiaro" MULTIFUNZIONALE** **- Unico "E chiaro" a caldo - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	26,77	26,770
	Spese generali del 15%				4,016
	Utile dell'Impresa del 10%				3,079
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**33,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**33,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,100
A.05.35.0015.105	**CONGLOMERATI BITUMINOSI CALDO TIPO "E chiaro" MULTIFUNZIONALE** **- Unico "E chiaro" a caldo - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	26,77	26,770
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				4,148
	Utile dell'Impresa del 10%				3,180
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**34,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**34,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	26,770
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,329
A.05.35.0020.101	**CONGLOMERATI BITUMINOSI CALDO TIPO "C chiaro" USURA** **- Usura "C chiaro" a caldo - stabilimento di produzioneartigianato**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "C chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	27,44	27,440
	Spese generali del 15%				4,116
	Utile dell'Impresa del 10%				3,156
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**34,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**34,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,270
A.05.35.0020.105	**CONGLOMERATI BITUMINOSI CALDO TIPO "C chiaro" USURA** **- Usura "C chiaro" a caldo - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "C chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	27,44	27,440
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 15 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	54,49	0,549
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,35*24/5600	h	0,01	32,96	0,332
	Spese generali del 15%				4,248
	Utile dell'Impresa del 10%				3,257
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**35,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**35,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,332
				Costo materiali fc	27,440
				Costo noli e trasporti	0,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,509
A.05.35.0025.101	**CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO TIPO "D chiaro" USURA** **- Usura "D chiaro" a caldo - stabilimento di produzione**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	27,30	27,300
	Spese generali del 15%				4,095
	Utile dell'Impresa del 10%				3,140
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**34,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**34,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,240
A.05.35.0025.105	**CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO TIPO "D chiaro" USURA** **- Usura "D chiaro" a caldo - a piè d'opera.**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	27,30	27,300
Z.06.10.0070.030	produzione 5600 q.li/giorno - si considerano n. 24 viaggi di 2 ore e 6 minuti per carico e 24 minuti per scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	54,49	0,584
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5*24/5600	h	0,01	32,96	0,353
	Spese generali del 15%				4,236
	Utile dell'Impresa del 10%				3,247
	Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**35,720**
	Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**35,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,353
	Costo materiali fc				27,300
	Costo noli e trasporti				0,584
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,483
A.05.40.0502.005	**TRAVI IN C.A.P. PER PONTI** **oltre ml. 10,00 fino a ml. 15,00**	**m**	**1**		
ZD.05.40.0502.005	oltre ml. 10,00 fino a ml. 15,00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	358,38	358,380
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**358,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**358,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				358,380
A.05.40.0502.010	**TRAVI IN C.A.P. PER PONTI** **oltre ml. 15,00 fino a ml. 20,00**	**m**	**1**		
ZD.05.40.0502.010	oltre ml. 15,00 fino a ml. 20,00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	407,55	407,550
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**407,550**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**407,550**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				407,550
A.05.40.0502.015	**TRAVI IN C.A.P. PER PONTI** **oltre ml. 20,00 fino a ml. 25,00**	**m**	**1**		
ZD.05.40.0502.015	oltre ml. 20,00 fino a ml. 25,00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	423,01	423,010
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**423,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**423,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				423,010
A.05.45.0010.005	**CHIODERIA** **chiodi comuni edilizia**	**kg**	**1**		
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,18	1,180
	Spese generali del 15%				0,177
	Utile dell'Impresa del 10%				0,136

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	1,180
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
A.05.45.0010.010 CHIODERIA **chiodi comuni edilizia lunghezza 5-8 cm**	**kg**	**1**		
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA				
chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,18	1,180
Spese generali del 15%				0,177
Utile dell'Impresa del 10%				0,136
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	1,180
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
A.05.45.0010.015 CHIODERIA **chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm**	**kg**	**1**		
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA				
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,45	1,450
Spese generali del 15%				0,218
Utile dell'Impresa del 10%				0,167
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	1,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,390
A.05.45.0010.030 CHIODERIA **chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro 4x100 mm**	**cad.**	**1**		
X.43.01.40.0170.03 CHIODERIA				
viti acciaio per legno diametro 4x40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Spese generali del 15%				0,006
Utile dell'Impresa del 10%				0,005
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,010
A.05.45.0010.035 CHIODERIA **chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro 6x180 mm**	**cad.**	**1**		
X.43.01.40.0170.03 CHIODERIA				
viti acciaio per legno diametro 4x50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,05	0,050
Spese generali del 15%				0,008
Utile dell'Impresa del 10%				0,006
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,060**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,010
A.05.45.0110.005 FILO DI FERRO **filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 3 mm**	**m**	**1**		
X.43.01.40.0180.00 FERRAMENTA ACCESSORIA				
filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno 3,2 mm matassa da 50,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,06	0,060
Spese generali del 15%				0,009
Utile dell'Impresa del 10%				0,007
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,060
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,020
A.05.45.0110.110 FILO DI FERRO **filo di ferro per armatura**	**kg**	**1**		
X.43.01.40.0180.01 FERRAMENTA ACCESSORIA				
filo di ferro per armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,19	1,190
Spese generali del 15%				0,179
Utile dell'Impresa del 10%				0,137
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	1,190
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,320
A.05.45.0110.210 FILO DI FERRO **filo di ferro zincato del diametro di mm 3**	**kg**	**1**		
X.43.01.40.0180.01 FERRAMENTA ACCESSORIA				
filo di ferro per armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,19	1,190
Spese generali del 15%				0,179
Utile dell'Impresa del 10%				0,137
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	1,190
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,320
A.05.45.0210.005 DISTANZIATORI METALLICI **distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm**	**100pz.**	**1**		
X.43.01.40.0180.02 FERRAMENTA ACCESSORIA				
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100pz.	1,00	16,53	16,530
Spese generali del 15%				2,480
Utile dell'Impresa del 10%				1,901
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/100pz.)	**20,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/100pz.)	**20,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	16,530
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,380

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.45.1030.010	**ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO** **ferro tondino del tipo B450 C**	**kg**	**1**		
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	kg	1,10	0,97	1,067
	Spese generali del 15%				0,160
	Utile dell'Impresa del 10%				0,123
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,283
A.05.45.1040.015	**RETE ELETTROSALDATA** **ad aderenza migliorata tipo B450C**	**kg**	**1**		
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	kg	1,10	1,09	1,199
	Spese generali del 15%				0,180
	Utile dell'Impresa del 10%				0,138
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,199
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,321
A.05.45.1050.005	**ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P.** **controllato in stabilimento**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.05	STRADE - trefolo per precompressi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,746+0,888+1,042+1,208+1,579+1,998+2,466+2,984)/8	kg	1,61	0,88	1,420
	Spese generali del 15%				0,213
	Utile dell'Impresa del 10%				0,163
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,380
A.05.45.1135.005	**DISTANZIATORI METALLICI PER ARMATURA**	**100pz.**	**1**		
X.43.01.40.0180.02	FERRAMENTA ACCESSORIA distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100pz.	1,00	16,53	16,530
	Spese generali del 15%				2,480
	Utile dell'Impresa del 10%				1,901
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100pz.)	**20,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/100pz.)	**20,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,380

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.45.1510.005	**FILI IN ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento**	**kg**	**1**		
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	kg	1,10	0,97	1,067
	Spese generali del 15%				0,160
	Utile dell'Impresa del 10%				0,123
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,283
A.05.45.1510.010	**FILI IN ACCIAIO PER C.A.P. non controllato in stabilimento**	**kg**	**1**		
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,97	0,970
	Spese generali del 15%				0,146
	Utile dell'Impresa del 10%				0,112
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,260
A.05.45.1530.005	**TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.05	(0,746+0,888+1,042+1,208+1,579+1,998+2,466+2,984)/8: STRADE - trefolo per precompressi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,746+0,888+1,042+1,208+1,579+1,998+2,466+2,984)/8	kg	1,61	0,88	1,420
	Spese generali del 15%				0,213
	Utile dell'Impresa del 10%				0,163
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,380
A.05.45.1530.010	**TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. non controllato in stabilimento**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.05	STRADE - trefolo per precompressi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,746+0,888+1,042+1,208+1,579+1,998+2,466+2,984)/10	kg	1,29	0,88	1,136
	Spese generali del 15%				0,170
	Utile dell'Impresa del 10%				0,131
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,136
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,304

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.45.3010.005	**RETI PLASTICATE PER RECINZIONI altezza cm 150**	**m**	**1**		
X.43.01.40.0190.00	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 150 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,40	6,400
	Spese generali del 15%				0,960
	Utile dell'Impresa del 10%				0,736
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,700
A.05.45.3010.010	**RETI PLASTICATE PER RECINZIONI altezza cm 175**	**m**	**1**		
X.43.01.40.0190.01	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 175 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,46	7,460
	Spese generali del 15%				1,119
	Utile dell'Impresa del 10%				0,858
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,980
A.05.45.3010.015	**RETI PLASTICATE PER RECINZIONI altezza cm 200**	**m**	**1**		
X.43.01.40.0190.01	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 200 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,52	8,520
	Spese generali del 15%				1,278
	Utile dell'Impresa del 10%				0,980
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,260
A.05.45.3020.005	**PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI paletti altezza cm 175**	**cad.**	**1**		
X.43.01.40.0200.00	PALETTI DI SOSTEGNO paletti metallici plasticati "T" altezza 175 cm per recinzione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,21	5,210
	Spese generali del 15%				0,782
	Utile dell'Impresa del 10%				0,599
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,380
A.05.45.3020.010	**PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI paletti altezza cm 235**	**cad.**	**1**		
X.43.01.40.0200.01	PALETTI DI SOSTEGNO paletti metallici plasticati "T" altezza 235 cm per recinzione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,78	7,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,167
Utile dell'Impresa del 10%				0,895
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				7,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,060
A.05.45.3020.015 PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI saetta altezza cm 150	**cad.**	**1**		
X.43.01.40.0200.01 PALETTI DI SOSTEGNO saette metalliche plasticate "T" altezza 150 cm per recinzione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,11	4,110
Spese generali del 15%				0,617
Utile dell'Impresa del 10%				0,473
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,090
A.05.45.3030.005 TENDIFILO PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	**cad.**	**1**		
X.43.01.40.0180.01 FERRAMENTA ACCESSORIA tendifilo recinzioni plasticato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,74	0,740
Spese generali del 15%				0,111
Utile dell'Impresa del 10%				0,085
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,200
A.05.45.5010.010 PROFILATI NON ZINCATI INFRASTRUTTURE STRADALI - lamiere in acciaio Fe430/ S275 spessore 10 mm	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.01 Considero un 5% di sfrido per tagli, sagomature ecc...: STRADE - lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	kg	1,05	0,95	0,998
Spese generali del 15%				0,150
Utile dell'Impresa del 10%				0,115
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,260**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,998
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,262
A.05.45.5010.020 PROFILATI NON ZINCATI INFRASTRUTTURE STRADALI - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza fino 200 mm	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.02 Considero un 5% di sfrido per tagli, sagomature ecc...: STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	kg	1,05	1,03	1,082
Spese generali del 15%				0,162
Utile dell'Impresa del 10%				0,124

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,082
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,288
A.05.45.5010.025	**PROFILATI NON ZINCATI INFRASTRUTTURE STRADALI - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza oltre 200 mm**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.02	Considero un 5% di sfrido per tagli, sagomature ecc...: STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm HEA 240 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	kg	1,05	1,06	1,113
	Spese generali del 15%				0,167
	Utile dell'Impresa del 10%				0,128
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,113
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,297
A.05.45.5010.030	**PROFILATI NON ZINCATI INFRASTRUTTURE STRADALI - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.03	considero 5% di sfrido per tagli, sagomature ecc....: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	kg	1,05	0,90	0,945
	Spese generali del 15%				0,142
	Utile dell'Impresa del 10%				0,109
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,945
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,255
A.05.45.5010.510	**PROFILATI NON ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE - lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.51	Considero un 5% di sfrido per tagli, sagomature ecc...: EDILE - lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
		kg	1,00	2,26	2,260
	Spese generali del 15%				0,339
	Utile dell'Impresa del 10%				0,260
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,600
A.05.45.5010.520	**PROFILATI NON ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza fino 200 mm**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.52	Considero un 2% di sfrido per tagli, sagomature ecc...: EDILE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 2 % sfrido	kg	1,02	2,12	2,162

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,324
	Utile dell'Impresa del 10%				0,249
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,578
A.05.45.5010.525	**PROFILATI NON ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza oltre 200 mm**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.52	Considero un ulteriore 2% di sfrido per tagli, sagomature ecc... alle porte del cantiere: EDILE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm HEA 240 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 2 % sfrido	kg	1,02	2,22	2,264
	Spese generali del 15%				0,340
	Utile dell'Impresa del 10%				0,260
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,264
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,596
A.05.45.5010.530	**PROFILATI NON ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0010.53	considero 15% di sfrido per tagli, sagomature ecc....: EDILE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 15 % sfrido	kg	1,15	1,81	2,082
	Spese generali del 15%				0,312
	Utile dell'Impresa del 10%				0,239
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,082
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,548
A.05.45.5015.010	**PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE STRADALI - lamiere in acciaio Fe430/ S275 spessore 10 mm zincati**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0015.01	PROFILATI ZINCATI A CALDO				
	STRADE - lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm zincato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,75	1,750
	Spese generali del 15%				0,263
	Utile dell'Impresa del 10%				0,201
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,460
A.05.45.5015.020	**PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE STRADALI - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza fino 200 mm zincati**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0015.02	PROFILATI ZINCATI A CALDO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm HEA 160 zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,83	1,830
Spese generali del 15%				0,275
Utile dell'Impresa del 10%				0,211
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**2,320**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**2,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,490
A.05.45.5015.025 PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE STRADALI - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza oltre 200 mm zincati	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0015.02 PROFILATI ZINCATI A CALDO				
STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm HEA 240 zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,86	1,860
Spese generali del 15%				0,279
Utile dell'Impresa del 10%				0,214
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**2,350**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**2,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,490
A.05.45.5015.030 PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE STRADALI - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 zincati	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0015.03 PROFILATI ZINCATI A CALDO				
STRADE- laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,70	1,700
Spese generali del 15%				0,255
Utile dell'Impresa del 10%				0,196
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**2,150**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**2,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,450
A.05.45.5015.510 PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE - lamiere un acciaio Fe430/S275 zincati	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0015.51 PROFILATI ZINCATI A CALDO				
EDILE - lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,31	3,310
Spese generali del 15%				0,497
Utile dell'Impresa del 10%				0,381
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,190**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,880
A.05.45.5015.520 PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza fino 200 mm zincati	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0015.52 PROFILATI ZINCATI A CALDO				
EDILE- travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm HEA 160				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,17	3,170
Spese generali del 15%				0,476
Utile dell'Impresa del 10%				0,365
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,010**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,840
A.05.45.5015.525 PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza oltre 200 mm zincati	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0015.52 PROFILATI ZINCATI A CALDO EDILE- travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm HEA 240 zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,27	3,270
Spese generali del 15%				0,491
Utile dell'Impresa del 10%				0,376
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,140**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,870
A.05.45.5015.530 PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 zincati	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0015.53 considero 5% di sfrido per tagli, sagomature ecc....: PROFILATI ZINCATI A CALDO EDILE- laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,86	2,860
Spese generali del 15%				0,429
Utile dell'Impresa del 10%				0,329
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**3,620**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**3,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,760
A.05.45.5020.010 PROFILATI IN ACCIAIO INOX INFRASTRUTTURE STRADALI - lamiere in acciaio inox	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0020.01 ACCIAIO INOX STRADE - lamiere in acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	6,95	6,950
Spese generali del 15%				1,043
Utile dell'Impresa del 10%				0,799
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**8,790**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**8,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,840
A.05.45.5020.020 PROFILATI IN ACCIAIO INOX INFRASTRUTTURE STRADALI - travi in acciaio inox	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0020.02 ACCIAIO INOX STRADE - travi in acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	7,03	7,030
Spese generali del 15%				1,055

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,809
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**8,890**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**8,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				7,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,860
A.05.45.5020.030 PROFILATI IN ACCIAIO INOX INFRASTRUTTURE STRADALI - laminati mercantili in acciaio inox	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0020.03 ACCIAIO INOX STRADE - laminati mercantili in acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	6,90	6,900
Spese generali del 15%				1,035
Utile dell'Impresa del 10%				0,794
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**8,730**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**8,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,830
A.05.45.5020.510 PROFILATI IN ACCIAIO INOX INFRASTRUTTURE GENERICHE - lamiere in acciaio inox	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0020.51 ACCIAIO INOX EDILE - lamiere in acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	8,26	8,260
Spese generali del 15%				1,239
Utile dell'Impresa del 10%				0,950
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**10,450**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**10,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,190
A.05.45.5020.520 PROFILATI IN ACCIAIO INOX INFRASTRUTTURE GENERICHE - travi in acciaio inox	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0020.52 ACCIAIO INOX EDILE - travi in acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	8,12	8,120
Spese generali del 15%				1,218
Utile dell'Impresa del 10%				0,934
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**10,270**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**10,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,150
A.05.45.5020.530 PROFILATI IN ACCIAIO INOX INFRASTRUTTURE GENERICHE - laminati mercantili in acciaio inox	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0020.53 ACCIAIO INOX EDILE - laminati mercantili in acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	7,81	7,810
Spese generali del 15%				1,172
Utile dell'Impresa del 10%				0,898
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**9,880**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**9,880**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,070
A.05.45.6005.005	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250**				
	chiusura leggera con peso fino a 30 kg	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250				
	chiusino leggero telaio quadrato peso 35 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	4,01	4,010
	Spese generali del 15%				0,602
	Utile dell'Impresa del 10%				0,461
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,060
A.05.45.6005.010	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250**				
	chiusura pesante con peso oltre 30 kg	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250				
	chiusino pesante telaio quadrato peso 73 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,51	3,510
	Spese generali del 15%				0,527
	Utile dell'Impresa del 10%				0,404
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,930
A.05.45.6005.015	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250**				
	chiusura quadrangolare per riempimento	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.015	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250				
	chiusino da riempimento telaio quadrato peso 65 kg vuoto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	4,02	4,020
	Spese generali del 15%				0,603
	Utile dell'Impresa del 10%				0,462
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,070
A.05.45.6005.025	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250**				
	chiusura circolare stagna con foro Ø 600 mm	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.025	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
250 chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio circolare peso 59,5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,68	3,680
Spese generali del 15%				0,552
Utile dell'Impresa del 10%				0,423
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,660**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,980
A.05.45.6005.050 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 **griglia caditoia**	**kg**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.050 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 caditoia telaio quadrato peso 29,5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,93	3,930
Spese generali del 15%				0,590
Utile dell'Impresa del 10%				0,452
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,970**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,040
A.05.45.6010.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 **chiusura circolare stagna con foro Ø 600 mm**	**kg**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 85 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,63	3,630
Spese generali del 15%				0,545
Utile dell'Impresa del 10%				0,418
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,590**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,960
A.05.45.6010.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 **chiusura divisibile**	**kg**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 chiusino divisibile telaio quadrato peso 85 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	kg	1,00	2,55	2,550
Spese generali del 15%				0,383
Utile dell'Impresa del 10%				0,293
Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,680
A.05.45.6010.015	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400**				
	chiusura circolare con foro Ø 600 mm	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.015	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400				
	chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 65,4 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	2,33	2,330
	Spese generali del 15%				0,350
	Utile dell'Impresa del 10%				0,268
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,620
A.05.45.6010.050	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400**				
	griglia circolare con foro Ø 600 mm	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.050	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400				
	caditoia circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 72 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	2,55	2,550
	Spese generali del 15%				0,383
	Utile dell'Impresa del 10%				0,293
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,680
A.05.45.6015.005	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250**				
	leggere con peso fino 30 kg	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0360.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250				
	chiusino leggero telaio quadrato peso 23 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	1,77	1,770
	Spese generali del 15%				0,266
	Utile dell'Impresa del 10%				0,204
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,470
A.05.45.6015.010	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250**				
	pesanti con peso oltre 30 kg	**kg**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0360.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250 chiusino pesante telaio quadrato peso 57 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	1,80	1,800
	Spese generali del 15%				0,270
	Utile dell'Impresa del 10%				0,207
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,480
A.05.45.6020.005	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400** **dimensioni 700x700 mm e peso circa 80 kg**	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0370.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400 chiusino telaio quadrato peso 80 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	1,92	1,920
	Spese generali del 15%				0,288
	Utile dell'Impresa del 10%				0,221
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
A.05.46.0490.005	**CATADIOTTRI** **centro onda monofacciale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - BARRIERE STRADALI A DOPPIA ONDA - CATADIOTTRI				
	centro onda monofacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
	Spese generali del 15%				0,510
	Utile dell'Impresa del 10%				0,391
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,900
A.05.46.0490.010	**CATADIOTTRI** **centro onda bifacciale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - BARRIERE STRADALI A DOPPIA ONDA - CATADIOTTRI				
	centro onda bifacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,50	3,500
	Spese generali del 15%				0,525
	Utile dell'Impresa del 10%				0,403
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,500

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,930
A.05.46.0510.010	**BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE classe di contenimento N2**	**m**	**180**		
X.23.01.0100.0510.	5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento N2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 180+10	m	1,06	25,35	26,758
	Spese generali del 15%				4,014
	Utile dell'Impresa del 10%				3,077
	Per arrotondamento				-0,049
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**33,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**33,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				26,758
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,042
A.05.46.0510.015	**BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE classe di contenimento H1**	**m**	**160**		
X.23.01.0100.0510.	5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento H1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160+10	m	1,06	43,68	46,410
	Spese generali del 15%				6,962
	Utile dell'Impresa del 10%				5,337
	Per arrotondamento				-0,009
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**58,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**58,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				46,410
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,290
A.05.46.0510.020	**BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE classe di contenimento H2**	**m**	**140**		
X.23.01.0100.0510.	5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento H2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 140+10	m	1,07	56,48	60,514
	Spese generali del 15%				9,077
	Utile dell'Impresa del 10%				6,959
	Per arrotondamento				0,050
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**76,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**76,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				60,514
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,086
A.05.46.0510.025	**BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE classe di contenimento H3**	**m**	**120**		
X.23.01.0100.0510.	5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento H3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 120+10	m	1,08	99,58	107,878
	Spese generali del 15%				16,182
	Utile dell'Impresa del 10%				12,406

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,034
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**136,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**136,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	107,878
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,622
A.05.46.0510.030 BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE classe di contenimento H4	**m**	**90**		
X.23.01.0100.0510. 5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento H4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 90+10	m	1,11	109,15	121,278
Spese generali del 15%				18,192
Utile dell'Impresa del 10%				13,947
Per arrotondamento				-0,017
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**153,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**153,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	121,278
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,122
A.05.46.0520.020 BARRIERE STRADALI BORDO PONTE classe di contenimento H2	**m**	**70**		
X.23.01.0100.0520. 5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO PONTE classe di contenimento H2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 70+10	m	1,14	90,36	103,269
Spese generali del 15%				15,490
Utile dell'Impresa del 10%				11,876
Per arrotondamento				0,365
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**131,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**131,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	103,269
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,731
A.05.46.0520.025 BARRIERE STRADALI BORDO PONTE classe di contenimento H3	**m**	**60**		
X.23.01.0100.0520. 5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO PONTE classe di contenimento H3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 60+10	m	1,17	130,22	151,923
Spese generali del 15%				22,789
Utile dell'Impresa del 10%				17,471
Per arrotondamento				-0,183
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**192,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**192,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	151,923
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,077
A.05.46.0520.030 BARRIERE STRADALI BORDO PONTE classe di contenimento H4	**m**	**50**		
X.23.01.0100.0520. 5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PARAPETTI BORDO PONTE classe di contenimento H4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50+10	m	1,20	144,31	173,172
	Spese generali del 15%				25,976
	Utile dell'Impresa del 10%				19,915
	Per arrotondamento				-0,063
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**219,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**219,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	173,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,828
A.05.46.0530.020	**BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H2 - struttura in acciaio**	**m**	**125**		
X.23.01.0100.0530.	5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 125+10	m	1,08	140,18	151,394
	Spese generali del 15%				22,709
	Utile dell'Impresa del 10%				17,410
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**191,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**191,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	151,394
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,105
A.05.46.0530.025	**BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H3 - struttura in acciaio**	**m**	**100**		
X.23.01.0100.0530.	5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100+10	m	1,10	225,85	248,435
	Spese generali del 15%				37,265
	Utile dell'Impresa del 10%				28,570
	Per arrotondamento				-0,270
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**314,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**314,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	248,435
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,565
A.05.46.0530.030	**BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H4 - struttura in acciaio**	**m**	**70**		
X.23.01.0100.0530.	5 ml + 5 ml in piu della quantità/produzione per permettere il raccordo con le barriere esistenti.: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70+10	m	1,14	243,38	278,149
	Spese generali del 15%				41,722
	Utile dell'Impresa del 10%				31,987
	Per arrotondamento				0,142
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**352,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**352,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	278,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,851
A.05.46.0540.005	**REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO - sospeso "manina" o "tubo"**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0540.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI TERMINALE NON CERTIFICATO Terminale sospeso "manina" o "tubo" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,36	38,360
	Spese generali del 15%				5,754
	Utile dell'Impresa del 10%				4,411
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,170
A.05.46.0540.010	**REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO - a terra**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0540.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI TERMINALE NON CERTIFICATO Terminale a terra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,84	80,840
	Spese generali del 15%				12,126
	Utile dell'Impresa del 10%				9,297
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,420
A.05.46.0550.010	**REALIZZAZIONE TERMINALE CERTIFICATO - terminale classe P1/T50 certificato**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI TERMINALE CERTIFICATO Terminale speciale classe P1 certificato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	951,60	951,600
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI TERMINALE CERTIFICATO Connessione Terminale - barriera doppia o tripla onda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,30	159,300
	Spese generali del 15%				166,635
	Utile dell'Impresa del 10%				127,754
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.405,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.405,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.110,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	294,390
A.05.46.0550.015	**REALIZZAZIONE TERMINALE CERTIFICATO - terminale classe P2/T80 certificato**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0550.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI TERMINALE CERTIFICATO Terminale speciale classe P2 certificato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.592,06	1.592,060
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI TERMINALE CERTIFICATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Connessione Terminale - barriera doppia o tripla onda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,30	159,300
	Spese generali del 15%				262,704
	Utile dell'Impresa del 10%				201,406
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.215,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.215,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.751,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	464,110
A.05.46.0550.020	**REALIZZAZIONE TERMINALE CERTIFICATO - terminale classe P4/T110 certificato**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0550.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI TERMINALE CERTIFICATO Terminale speciale classe P4 certificato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.646,61	2.646,610
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI TERMINALE CERTIFICATO Connessione Terminale - barriera doppia o tripla onda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,30	159,300
	Spese generali del 15%				420,887
	Utile dell'Impresa del 10%				322,680
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.549,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.549,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2.805,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	743,570
A.05.46.0610.020	**BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE - mista legno acciaio - classe di contenimento H2 - struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio**	**m**	**100**		
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BL - legno abete o similare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	153,23	153,230
	Spese generali del 15%				22,985
	Utile dell'Impresa del 10%				17,621
	Per arrotondamento				0,164
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**194,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**194,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	153,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,770
A.05.46.0610.025	**BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE - mista legno acciaio - classe di contenimento H2 - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**m**	**100**		
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BL - legno lamellare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	149,39	149,390
	Spese generali del 15%				22,409
	Utile dell'Impresa del 10%				17,180
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**189,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**189,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	149,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,611
A.05.46.0620.020	**BARRIERE STRADALI BORDO PONTE - mista legno acciaio - classe di contenimento H2 - struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio**	**m**	**60**		
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BP - legno abete o similare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60	m	1,00	187,11	187,110
	Spese generali del 15%				28,067
	Utile dell'Impresa del 10%				21,518
	Per arrotondamento				0,306
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**237,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**237,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	187,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,891
A.05.46.0620.025	**BARRIERE STRADALI BORDO PONTE - mista legno acciaio - classe di contenimento H2 - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**m**	**60**		
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BP - legno lamellare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60	m	1,00	193,87	193,870
	Spese generali del 15%				29,081
	Utile dell'Impresa del 10%				22,295
	Per arrotondamento				-0,246
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**245,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**245,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	193,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,130
A.05.46.0630.020	**BARRIERE STRADALI PEZZO SPECIALE INIZIALE - mista legno acciaio - classe di contenimento H2 - struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio**	**cad.**	**12**		
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 - legno abete o similare - pezzo speciale iniziale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	cad.	1,00	474,72	474,720
	Spese generali del 15%				71,208
	Utile dell'Impresa del 10%				54,593
	Per arrotondamento				0,479
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**601,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**601,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	474,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	126,280
A.05.46.0630.025	**BARRIERE STRADALI PEZZO SPECIALE INIZIALE - mista legno acciaio - classe di contenimento H2 BL - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**cad.**	**12**		
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BL - legno lamellare- pezzo speciale terminale a terra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	cad.	1,00	629,28	629,280
Spese generali del 15%				94,392
Utile dell'Impresa del 10%				72,367
Per arrotondamento				-0,039
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**796,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**796,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				629,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				166,720
A.05.46.0630.026 BARRIERE STRADALI PEZZO SPECIALE INIZIALE - mista legno acciaio - classe di contenimento H2 BP - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio	**cad.**	**12**		
X.23.01.0100.0610. BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BP - legno lamellare- pezzo speciale terminale a terra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	cad.	1,00	662,40	662,400
Spese generali del 15%				99,360
Utile dell'Impresa del 10%				76,176
Per arrotondamento				0,064
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**838,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**838,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				662,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				175,600
A.05.46.0640.020 BARRIERE STRADALI PEZZO TERMINALE SOSPESO - mista legno acciaio - classe di contenimento H2 - struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio	**cad.**	**25**		
X.23.01.0100.0610. BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 - legno abete o similare- pezzo speciale terminale sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25	cad.	1,00	132,48	132,480
Spese generali del 15%				19,872
Utile dell'Impresa del 10%				15,235
Per arrotondamento				0,413
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**168,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**168,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				132,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,520
A.05.46.0640.025 BARRIERE STRADALI PEZZO TERMINALE SOSPESO - mista legno acciaio - classe di contenimento H2 BL - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio	**cad.**	**25**		
X.23.01.0100.0610. BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BL - legno lamellare- pezzo speciale terminale sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25	cad.	1,00	220,80	220,800
Spese generali del 15%				33,120
Utile dell'Impresa del 10%				25,392
Per arrotondamento				-0,312
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**279,000**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	220,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,200
A.05.46.0640.026	**BARRIERE STRADALI PEZZO TERMINALE SOSPESO - mista legno acciaio** **- classe di contenimento H2 BP - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**cad.**	**25**		
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BP - legno lamellare- pezzo speciale terminale sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	276,00	276,000
	Spese generali del 15%				41,400
	Utile dell'Impresa del 10%				31,740
	Per arrotondamento				-0,140
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**349,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**349,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	276,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,000
A.05.46.0650.020	**CORRIMANO - mista legno acciaio** **classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio**	**m**	**400**		
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 - legno abete o similare - corrimano (compreso adattamenti) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	m	1,00	45,77	45,770
	Spese generali del 15%				6,866
	Utile dell'Impresa del 10%				5,264
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	45,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,131
A.05.46.0660.005	**PROTEZIONE TESTA MONTANTI BARRIERE STRADALI**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.3060.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI FORNITURA - PROTEZIONE TESTA MONTANTI PROTEZIONE TESTA MONTANTI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,33	25,330
	Spese generali del 15%				3,800
	Utile dell'Impresa del 10%				2,913
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,710
A.05.46.2010.005	**PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI** **acciaio tipo S235**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 acciaio tipo Fe 360 B (peso al m kg 13,52) (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,93	23,930
Spese generali del 15%				3,590
Utile dell'Impresa del 10%				2,752
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				23,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,340
A.05.46.2010.010 PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI **acciaio tipo S275**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010. BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 acciaio tipo Fe 430 B (peso al m kg 13,52) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,93	23,930
Spese generali del 15%				3,590
Utile dell'Impresa del 10%				2,752
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				23,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,340
A.05.46.2030.005 TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235 **pannello per interasse m 1,50**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010. BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER PARAPETTI acciaio tipo Fe 360 B (peso al pezzo kg 36 circa) pannello per interasse m 1,50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,72	63,720
Spese generali del 15%				9,558
Utile dell'Impresa del 10%				7,328
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**80,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**80,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				63,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,890
A.05.46.2030.010 TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235 **pannello per interasse m 2,00**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010. BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER PARAPETTI acciaio tipo Fe 360 B (peso al pezzo kg 48 circa) pannello per interasse m 2,00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,96	84,960
Spese generali del 15%				12,744
Utile dell'Impresa del 10%				9,770
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**107,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**107,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				84,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,510

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.46.2040.005	**TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S275 pannello per interasse m 1,50**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER PARAPETTI acciaio tipo Fe 430 B (peso al pezzo kg 36 circa) pannello per interasse m 1,50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,99	64,990
	Spese generali del 15%				9,749
	Utile dell'Impresa del 10%				7,474
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	64,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,220
A.05.46.2040.010	**TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S275 pannello per interasse m 2,00**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER PARAPETTI acciaio tipo Fe 430 B (peso al pezzo kg 48 circa) pannello per interasse m 2,00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,66	86,660
	Spese generali del 15%				12,999
	Utile dell'Impresa del 10%				9,966
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,970
A.05.46.2050.005	**TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI acciaio tipo S235**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTO MATERIALI FERROSI (costo fornitura franco cantiere) Costo acciaio zincato a Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	22,00	1,77	38,940
	Spese generali del 15%				5,841
	Utile dell'Impresa del 10%				4,478
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,320
A.05.46.2050.010	**TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI acciaio tipo S275**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTO MATERIALI FERROSI (costo fornitura franco cantiere) Costo acciaio zincato a Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 22 + 2 % sfrido	kg	22,44	1,77	39,719
	Spese generali del 15%				5,958
	Utile dell'Impresa del 10%				4,568
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,531
A.05.46.3010.005	**PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con sola rete**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	ZD.01.30.0050.005: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTO MATERIALI FERROSI (costo fornitura franco cantiere) Costo acciaio zincato a Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	45,00	1,77	79,650
	Spese generali del 15%				11,948
	Utile dell'Impresa del 10%				9,160
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	79,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,110
A.05.46.3010.010	**PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con rete e lamiera**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTO MATERIALI FERROSI (costo fornitura franco cantiere) Costo acciaio zincato a Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	75,00	1,77	132,750
	Spese generali del 15%				19,913
	Utile dell'Impresa del 10%				15,266
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**167,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**167,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	132,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,180
A.05.46.3020.005	**PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S275 pannello con sola rete**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTO MATERIALI FERROSI (costo fornitura franco cantiere) Costo acciaio zincato a Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 45 + 5 % sfrido	kg	47,25	1,77	83,633
	Spese generali del 15%				12,545
	Utile dell'Impresa del 10%				9,618
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	83,633
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,167
A.05.46.3020.010	**PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S275 pannello con rete e lamiera**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTO MATERIALI FERROSI (costo fornitura franco cantiere) Costo acciaio zincato a Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 75 + 5 % sfrido	kg	78,75	1,77	139,388
Spese generali del 15%				20,908
Utile dell'Impresa del 10%				16,030
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**176,330**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**176,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				139,388
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,942
A.05.60.0010.005 SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro mm 60 e spess. mm 3	**m**	**1**		
X.23.01.0500.0010. SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro mm 60 e spess. mm 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,15	11,150
Spese generali del 15%				1,673
Utile dell'Impresa del 10%				1,282
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,110**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				11,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,960
A.05.60.0010.015 SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro mm 90 e spess. mm 3,2	**m**	**1**		
X.23.01.0500.0010. SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro mm 90 e spess. mm 3,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,32	18,320
Spese generali del 15%				2,748
Utile dell'Impresa del 10%				2,107
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,180**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**23,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				18,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,860
A.05.60.0011.005 SOSTEGNO TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO AD Y	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0011. SOSTEGNO TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO AD Y Y del diametro mm 60 e spess. mm 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,56	61,560
Spese generali del 15%				9,234
Utile dell'Impresa del 10%				7,079
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,870**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				61,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,310
A.05.60.0020.005 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0020. CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,13	22,130
Spese generali del 15%				3,320
Utile dell'Impresa del 10%				2,545
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**28,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	22,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,870
A.05.60.0020.010 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA **tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0020. CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,07	34,070
Spese generali del 15%				5,111
Utile dell'Impresa del 10%				3,918
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	34,070
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,030
A.05.60.0020.015 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA **tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato fino a cm 90, maggiorato in altezza**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0020. CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato fino a cm 90, maggiorato in altezza. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,84	35,840
Spese generali del 15%				5,376
Utile dell'Impresa del 10%				4,122
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	35,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,500
A.05.60.0020.020 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA **tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0020. CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,96	84,960
Spese generali del 15%				12,744
Utile dell'Impresa del 10%				9,770
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	84,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,510
A.05.60.0030.005 SACCHETTI DI APPESANTIMENTO **senza scritte**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0030. SACCHETTI DI APPESANTIMENTO senza scritte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,89	4,890
Spese generali del 15%				0,734
Utile dell'Impresa del 10%				0,562
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	4,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,300

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.0030.010	**SACCHETTI DI APPESANTIMENTO** **con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L.**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0030.	SACCHETTI DI APPESANTIMENTO con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,10	6,100
	Spese generali del 15%				0,915
	Utile dell'Impresa del 10%				0,702
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,620
A.05.60.0510.050	**PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0520.	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-limitazione) - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,90	46,900
	Spese generali del 15%				7,035
	Utile dell'Impresa del 10%				5,394
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	46,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,430
A.05.60.0510.055	**PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0520.	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-limitazione) - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,20	22,200
	Spese generali del 15%				3,330
	Utile dell'Impresa del 10%				2,553
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,880
A.05.60.0510.060	**PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-limitazione)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0520.	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-limitazione) - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,05	65,050
	Spese generali del 15%				9,758
	Utile dell'Impresa del 10%				7,481
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	65,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,240

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.0530.050	**PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0540.	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine) - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,34	16,340
	Spese generali del 15%				2,451
	Utile dell'Impresa del 10%				1,879
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,330
A.05.60.0530.055	**PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0540.	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine) - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,91	12,910
	Spese generali del 15%				1,937
	Utile dell'Impresa del 10%				1,485
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,420
A.05.60.0530.060	**PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0540.	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine) - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,82	42,820
	Spese generali del 15%				6,423
	Utile dell'Impresa del 10%				4,924
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	42,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,350
A.05.60.0550.050	**PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0560.	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,22	140,220
	Spese generali del 15%				21,033
	Utile dell'Impresa del 10%				16,125
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	140,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,160
A.05.60.0550.055	**PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0560.	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2 - di formato ridotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,25	38,250
	Spese generali del 15%				5,738
	Utile dell'Impresa del 10%				4,399
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,390**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	38,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,140
A.05.60.0550.060 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0560. PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450
Spese generali del 15%				8,018
Utile dell'Impresa del 10%				6,147
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	53,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,170
A.05.60.0550.065 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0560. PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	377,12	377,120
Spese generali del 15%				56,568
Utile dell'Impresa del 10%				43,369
Per arrotondamento				0,043
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**477,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**477,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	377,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,980
A.05.60.0570.050 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0580. PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo) - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,90	46,900
Spese generali del 15%				7,035
Utile dell'Impresa del 10%				5,394
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	46,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,430
A.05.60.0570.055 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0580. PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo) - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,20	22,200
Spese generali del 15%				3,330
Utile dell'Impresa del 10%				2,553
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	22,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,880
A.05.60.0570.060 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0580. PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo) - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,05	65,050
Spese generali del 15%				9,758

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				7,481
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82,290**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**82,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				65,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,240
A.05.60.0590.050 PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0600. PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione)				
- di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,55	27,550
Spese generali del 15%				4,133
Utile dell'Impresa del 10%				3,168
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				27,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,300
A.05.60.0590.055 PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0600. PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione)				
- di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,25	18,250
Spese generali del 15%				2,738
Utile dell'Impresa del 10%				2,099
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				18,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,840
A.05.60.0590.060 PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione) **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0600. PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione)				
- di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,04	51,040
Spese generali del 15%				7,656
Utile dell'Impresa del 10%				5,870
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**64,570**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**64,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				51,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,530
A.05.60.0610.050 SEGNALE COMPOSITO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0620. SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2				
- di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,80	216,800
Spese generali del 15%				32,520
Utile dell'Impresa del 10%				24,932
Per arrotondamento				0,048
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**274,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**274,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				216,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,500

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.0610.055	**SEGNALE COMPOSITO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0620.	SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2 - di formato ridotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,44	50,440
	Spese generali del 15%				7,566
	Utile dell'Impresa del 10%				5,801
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,370
A.05.60.0610.060	**SEGNALE COMPOSITO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0620.	SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,57	86,570
	Spese generali del 15%				12,986
	Utile dell'Impresa del 10%				9,956
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,940
A.05.60.0610.065	**SEGNALE COMPOSITO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.0620.	SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	584,77	584,770
	Spese generali del 15%				87,716
	Utile dell'Impresa del 10%				67,249
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**739,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**739,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	584,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,930
A.05.60.1010.050	**SEGNALI DI PERICOLO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1020.	SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2 di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,47	56,470
	Spese generali del 15%				8,471
	Utile dell'Impresa del 10%				6,494
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,970
A.05.60.1010.055	**SEGNALI DI PERICOLO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1020.	SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2 di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,88	37,880
	Spese generali del 15%				5,682
	Utile dell'Impresa del 10%				4,356
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,920**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,040
A.05.60.1010.060	**SEGNALI DI PERICOLO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1020.	SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2 di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,46	126,460
	Spese generali del 15%				18,969
	Utile dell'Impresa del 10%				14,543
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	126,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,510
A.05.60.1030.010	**CROCE DI S. ANDREA** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1030.	CROCE DI S. ANDREA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,52	205,520
	Spese generali del 15%				30,828
	Utile dell'Impresa del 10%				23,635
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**260,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**260,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	205,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,480
A.05.60.1040.010	**DOPPIA CROCE S. ANDREA** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1040.	DOPPIA CROCE S. ANDREA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	318,44	318,440
	Spese generali del 15%				47,766
	Utile dell'Impresa del 10%				36,621
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**402,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**402,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	318,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,360
A.05.60.1050.010	**PANNELLI DISTANZIOMETRICI** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1050.	PANNELLI DISTANZIOMETRICI con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,49	87,490
	Spese generali del 15%				13,124
	Utile dell'Impresa del 10%				10,061
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	87,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,190

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.1510.050	**SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1520.	SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2 - Di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,47	56,470
	Spese generali del 15%				8,471
	Utile dell'Impresa del 10%				6,494
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,970
A.05.60.1510.055	**SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1520.	SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,88	37,880
	Spese generali del 15%				5,682
	Utile dell'Impresa del 10%				4,356
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,040
A.05.60.1510.060	**SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1520.	SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,46	126,460
	Spese generali del 15%				18,969
	Utile dell'Impresa del 10%				14,543
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	126,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,510
A.05.60.1530.005	**SEGNALI OTTAGONALI DI STOP** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1530.	SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,68	119,680
	Spese generali del 15%				17,952
	Utile dell'Impresa del 10%				13,763
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	119,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,720
A.05.60.1530.010	**SEGNALI OTTAGONALI DI STOP** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1530.	SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450
	Spese generali del 15%				8,018
	Utile dell'Impresa del 10%				6,147
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,620**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	53,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,170
A.05.60.1530.015	**SEGNALI OTTAGONALI DI STOP** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1530.	SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,39	213,390
	Spese generali del 15%				32,009
	Utile dell'Impresa del 10%				24,540
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**269,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**269,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	213,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,510
A.05.60.1540.050	**SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1550.	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450
	Spese generali del 15%				8,018
	Utile dell'Impresa del 10%				6,147
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	53,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,170
A.05.60.1540.055	**SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1550.	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,27	37,270
	Spese generali del 15%				5,591
	Utile dell'Impresa del 10%				4,286
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,880
A.05.60.1540.060	**SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1550.	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,18	112,180
	Spese generali del 15%				16,827
	Utile dell'Impresa del 10%				12,901
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,730
A.05.60.1560.050	**SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1570.	SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				8,018
Utile dell'Impresa del 10%				6,147
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**67,620**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				53,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,170
A.05.60.1560.055 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1570. SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,25	38,250
Spese generali del 15%				5,738
Utile dell'Impresa del 10%				4,399
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				38,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,140
A.05.60.1560.060 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.1570. SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,30	128,300
Spese generali del 15%				19,245
Utile dell'Impresa del 10%				14,755
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**162,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**162,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				128,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,000
A.05.60.2010.050 SEGNALI DI DIVIETO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2020. SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450
Spese generali del 15%				8,018
Utile dell'Impresa del 10%				6,147
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**67,620**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				53,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,170
A.05.60.2010.055 SEGNALI DI DIVIETO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2020. SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,27	37,270
Spese generali del 15%				5,591
Utile dell'Impresa del 10%				4,286
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**47,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**47,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				37,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,880

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.2010.060	**SEGNALI DI DIVIETO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2020.	SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,18	112,180
	Spese generali del 15%				16,827
	Utile dell'Impresa del 10%				12,901
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,730
A.05.60.2030.050	**SEGNALI DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2040.	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450
	Spese generali del 15%				8,018
	Utile dell'Impresa del 10%				6,147
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	53,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,170
A.05.60.2030.055	**SEGNALI DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2040.	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,25	38,250
	Spese generali del 15%				5,738
	Utile dell'Impresa del 10%				4,399
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,140
A.05.60.2030.060	**SEGNALI DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2040.	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,30	128,300
	Spese generali del 15%				19,245
	Utile dell'Impresa del 10%				14,755
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	128,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,000
A.05.60.2050.050	**SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2060.	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,80	216,800
	Spese generali del 15%				32,520
	Utile dell'Impresa del 10%				24,932
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**274,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**274,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	216,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,500
A.05.60.2050.055 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2060. SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato ridotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,44	50,440
Spese generali del 15%				7,566
Utile dell'Impresa del 10%				5,801
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	50,440
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,370
A.05.60.2050.060 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2060. SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,57	86,570
Spese generali del 15%				12,986
Utile dell'Impresa del 10%				9,956
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	86,570
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,940
A.05.60.2050.065 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2060. SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	583,40	583,400
Spese generali del 15%				87,510
Utile dell'Impresa del 10%				67,091
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**738,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**738,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	583,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,600
A.05.60.2510.050 SEGNALI DI OBBLIGO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2520. SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450
Spese generali del 15%				8,018
Utile dell'Impresa del 10%				6,147
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	53,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,170
A.05.60.2510.055 SEGNALI DI OBBLIGO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2520. SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,27	37,270
Spese generali del 15%				5,591

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				4,286
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**47,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**47,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				37,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,880
A.05.60.2510.060 SEGNALI DI OBBLIGO **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.2520. SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,18	112,180
Spese generali del 15%				16,827
Utile dell'Impresa del 10%				12,901
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**141,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**141,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				112,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,730
A.05.60.3010.010 SIMBOLI **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3010. SIMBOLI - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,00	6,000
Spese generali del 15%				0,900
Utile dell'Impresa del 10%				0,690
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,590
A.05.60.3020.005 SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.3020. SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
Spese generali del 15%				35,402
Utile dell'Impresa del 10%				27,141
Per arrotondamento				0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**298,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				236,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,590
A.05.60.3030.005 SEGNALI DI DIREZIONE URBANI **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3030. SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,50	68,500
Spese generali del 15%				10,275
Utile dell'Impresa del 10%				7,878
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**86,650**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**86,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				68,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,150

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.3030.010	**SEGNALI DI DIREZIONE URBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3030.	SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,18	51,180
	Spese generali del 15%				7,677
	Utile dell'Impresa del 10%				5,886
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,560
A.05.60.3030.015	**SEGNALI DI DIREZIONE URBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3030.	SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,19	105,190
	Spese generali del 15%				15,779
	Utile dell'Impresa del 10%				12,097
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	105,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,880
A.05.60.3040.005	**SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3040.	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,73	125,730
	Spese generali del 15%				18,860
	Utile dell'Impresa del 10%				14,459
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	125,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,320
A.05.60.3040.010	**SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3040.	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,57	83,570
	Spese generali del 15%				12,536
	Utile dell'Impresa del 10%				9,611
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	83,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,150
A.05.60.3040.015	**SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3040.	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	395,47	395,470
	Spese generali del 15%				59,321
	Utile dell'Impresa del 10%				45,479
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**500,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**500,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	395,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,830
A.05.60.3040.020	**SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3040.	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2 - di formato extra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	640,46	640,460
	Spese generali del 15%				96,069
	Utile dell'Impresa del 10%				73,653
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**810,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**810,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	640,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	169,740
A.05.60.3050.005	**SEGNALI DI DIREZIONE** **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.3050.	SEGNALI DI DIREZIONE - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
	Spese generali del 15%				35,402
	Utile dell'Impresa del 10%				27,141
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**298,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,590
A.05.60.3510.050	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3520.	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2 di cm 40 x 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,25	38,250
	Spese generali del 15%				5,738
	Utile dell'Impresa del 10%				4,399
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,140
A.05.60.3510.055	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 60 x 60**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3520.	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2 di cm 60 x 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450
	Spese generali del 15%				8,018
	Utile dell'Impresa del 10%				6,147
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	53,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,170
A.05.60.3510.060	**SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 40**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3520.	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
di cm 20 x 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,32	20,320
Spese generali del 15%				3,048
Utile dell'Impresa del 10%				2,337
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,710**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				20,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,390
A.05.60.3510.065 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 30 x 60**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3520. SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2				
di cm 30 x 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,66	40,660
Spese generali del 15%				6,099
Utile dell'Impresa del 10%				4,676
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**51,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**51,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				40,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,780
A.05.60.3530.050 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3540. SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2				
di cm 25 x 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,27	15,270
Spese generali del 15%				2,291
Utile dell'Impresa del 10%				1,756
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,320**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				15,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,050
A.05.60.3530.055 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3540. SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2				
di cm 40 x 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,25	38,250
Spese generali del 15%				5,738
Utile dell'Impresa del 10%				4,399
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				38,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,140
A.05.60.3530.060 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 50 x 50**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3540. SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2				
di cm 50 x 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,11	48,110
Spese generali del 15%				7,217
Utile dell'Impresa del 10%				5,533
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**60,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**60,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				48,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,750

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.3530.065	**SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 70 x 70**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3540.	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2 di cm 70 x 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,28	75,280
	Spese generali del 15%				11,292
	Utile dell'Impresa del 10%				8,657
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	75,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,950
A.05.60.3550.050	**SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 20**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3560.	SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 2 di cm 20 x 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,44	47,440
	Spese generali del 15%				7,116
	Utile dell'Impresa del 10%				5,456
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	47,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,570
A.05.60.3550.055	**SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3560.	SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 2 di cm 25 x 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,94	48,940
	Spese generali del 15%				7,341
	Utile dell'Impresa del 10%				5,628
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	48,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,970
A.05.60.3570.010	**SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.3570.	SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
	Spese generali del 15%				35,402
	Utile dell'Impresa del 10%				27,141
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**298,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,590
A.05.60.3580.010	**SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3580.	SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,44	50,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,566
Utile dell'Impresa del 10%				5,801
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**63,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**63,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				50,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,370
A.05.60.3590.005 SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI DIREZIONE **Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.3590. SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI DIREZIONE CLASSE 2 monofacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
Spese generali del 15%				35,402
Utile dell'Impresa del 10%				27,141
Per arrotondamento				0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**298,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				236,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,590
A.05.60.3600.010 SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.3600. SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
Spese generali del 15%				35,402
Utile dell'Impresa del 10%				27,141
Per arrotondamento				0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**298,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				236,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,590
A.05.60.3610.050 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3620. SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,57	86,570
Spese generali del 15%				12,986
Utile dell'Impresa del 10%				9,956
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**109,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**109,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				86,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,940
A.05.60.3610.055 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3620. SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,44	50,440
Spese generali del 15%				7,566
Utile dell'Impresa del 10%				5,801
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**63,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**63,810**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,370
A.05.60.3610.060	**SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3620.	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,80	216,800
	Spese generali del 15%				32,520
	Utile dell'Impresa del 10%				24,932
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**274,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**274,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	216,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,500
A.05.60.3630.010	**SEGNALI DI CONFERMA** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.3630.	SEGNALI DI CONFERMA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
	Spese generali del 15%				35,402
	Utile dell'Impresa del 10%				27,141
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**298,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,590
A.05.60.3640.050	**SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3650.	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,50	68,500
	Spese generali del 15%				10,275
	Utile dell'Impresa del 10%				7,878
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	68,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,150
A.05.60.3640.055	**SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3650.	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,18	51,180
	Spese generali del 15%				7,677
	Utile dell'Impresa del 10%				5,886
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,560

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.3640.060	**SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3650.	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 2				
	- di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,84	91,840
	Spese generali del 15%				13,776
	Utile dell'Impresa del 10%				10,562
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	91,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,340
A.05.60.3660.005	**SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3040.	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2				
	- di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,73	125,730
	Spese generali del 15%				18,860
	Utile dell'Impresa del 10%				14,459
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	125,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,320
A.05.60.3660.010	**SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3040.	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2				
	- di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,57	83,570
	Spese generali del 15%				12,536
	Utile dell'Impresa del 10%				9,611
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	83,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,150
A.05.60.3660.015	**SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3040.	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2				
	- di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	395,47	395,470
	Spese generali del 15%				59,321
	Utile dell'Impresa del 10%				45,479
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**500,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**500,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	395,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,830
A.05.60.3660.020	**SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.3040.	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2				
	- di formato extra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	640,46	640,460
	Spese generali del 15%				96,069
	Utile dell'Impresa del 10%				73,653
	Per arrotondamento				0,018

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**810,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**810,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	640,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	169,740
A.05.60.3670.010	**SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.3670.	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
	Spese generali del 15%				35,402
	Utile dell'Impresa del 10%				27,141
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**298,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,590
A.05.60.4010.050	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4020.	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450
	Spese generali del 15%				8,018
	Utile dell'Impresa del 10%				6,147
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	53,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,170
A.05.60.4010.055	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4020.	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,25	38,250
	Spese generali del 15%				5,738
	Utile dell'Impresa del 10%				4,399
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,140
A.05.60.4010.060	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4020.	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,30	128,300
	Spese generali del 15%				19,245
	Utile dell'Impresa del 10%				14,755
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	128,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.4030.010	**SEGNALE UTILE PER LA GUIDA** **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.4030.	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
	Spese generali del 15%				35,402
	Utile dell'Impresa del 10%				27,141
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**298,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,590
A.05.60.4040.050	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4050.	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,80	216,800
	Spese generali del 15%				32,520
	Utile dell'Impresa del 10%				24,932
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**274,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**274,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	216,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,500
A.05.60.4040.055	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4050.	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato ridotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,44	50,440
	Spese generali del 15%				7,566
	Utile dell'Impresa del 10%				5,801
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,370
A.05.60.4040.060	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4050.	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,57	86,570
	Spese generali del 15%				12,986
	Utile dell'Impresa del 10%				9,956
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,940
A.05.60.4040.065	**SEGNALE DI PIAZZOLA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4050.	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	584,78	584,780
	Spese generali del 15%				87,717
	Utile dell'Impresa del 10%				67,250
	Per arrotondamento				-0,047

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**739,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**739,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	584,780
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,920
A.05.60.4060.010 SEGNALE DI TRANSITABILITA' **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4060. SEGNALE DI TRANSITABILITA' - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,80	216,800
Spese generali del 15%				32,520
Utile dell'Impresa del 10%				24,932
Per arrotondamento				0,048
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**274,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**274,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	216,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,500
A.05.60.4070.010 PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA' **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4070. PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA' - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,28	34,280
Spese generali del 15%				5,142
Utile dell'Impresa del 10%				3,942
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	34,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,080
A.05.60.4510.010 SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE **- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.4510. SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
Spese generali del 15%				35,402
Utile dell'Impresa del 10%				27,141
Per arrotondamento				0,047
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**298,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	236,010
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,590
A.05.60.4520.050 SENSO UNICO PARALLELO **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 80**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4530. SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 2 cm 25 x 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,40	38,400
Spese generali del 15%				5,760
Utile dell'Impresa del 10%				4,416
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	38,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,180
A.05.60.4520.055	**SENSO UNICO PARALLELO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4530.	SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 2				
	cm 25 x 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,18	51,180
	Spese generali del 15%				7,677
	Utile dell'Impresa del 10%				5,886
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**64,740**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**64,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				51,180
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,560
A.05.60.4540.050	**SENSO UNICO FRONTALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4550.	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2				
	- di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,45	53,450
	Spese generali del 15%				8,018
	Utile dell'Impresa del 10%				6,147
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**67,620**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				53,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,170
A.05.60.4540.055	**SENSO UNICO FRONTALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4550.	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2				
	- di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,25	38,250
	Spese generali del 15%				5,738
	Utile dell'Impresa del 10%				4,399
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				38,250
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,140
A.05.60.4540.060	**SENSO UNICO FRONTALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4550.	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2				
	- di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,30	128,300
	Spese generali del 15%				19,245
	Utile dell'Impresa del 10%				14,755
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**162,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**162,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				128,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,000
A.05.60.4560.005	**PREAVVISO DI DEVIAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4560.	PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2				
	- di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,80	216,800
	Spese generali del 15%				32,520
	Utile dell'Impresa del 10%				24,932
	Per arrotondamento				0,048
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**274,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**274,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	216,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,500
A.05.60.4560.010	**PREAVVISO DI DEVIAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4560.	PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2 - di formato ridotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,44	50,440
	Spese generali del 15%				7,566
	Utile dell'Impresa del 10%				5,801
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,370
A.05.60.4560.015	**PREAVVISO DI DEVIAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4560.	PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,57	86,570
	Spese generali del 15%				12,986
	Utile dell'Impresa del 10%				9,956
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,940
A.05.60.4560.020	**PREAVVISO DI DEVIAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.4560.	PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	584,78	584,780
	Spese generali del 15%				87,717
	Utile dell'Impresa del 10%				67,250
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**739,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**739,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	584,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,920
A.05.60.5010.050	**SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5020.	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,57	86,570
	Spese generali del 15%				12,986
	Utile dell'Impresa del 10%				9,956
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,940
A.05.60.5010.055	**SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5020.	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,44	50,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,566
Utile dell'Impresa del 10%				5,801
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**63,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**63,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				50,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,370
A.05.60.5010.060 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5020. SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,80	216,800
Spese generali del 15%				32,520
Utile dell'Impresa del 10%				24,932
Per arrotondamento				0,048
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**274,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**274,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				216,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,500
A.05.60.5030.010 SEGNALI INDICAZIONE TAXI - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5030. SEGNALI INDICAZIONE TAXI - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,63	45,630
Spese generali del 15%				6,845
Utile dell'Impresa del 10%				5,248
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**57,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**57,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				45,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,090
A.05.60.5040.010 SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.5040. SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
Spese generali del 15%				35,402
Utile dell'Impresa del 10%				27,141
Per arrotondamento				0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**298,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				236,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,590
A.05.60.5050.010 SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5050. SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA - con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,57	86,570
Spese generali del 15%				12,986
Utile dell'Impresa del 10%				9,956
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**109,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**109,510**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,940
A.05.60.5510.010	**TABELLA LAVORI** **con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.5510.	TABELLA LAVORI con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
	Spese generali del 15%				35,402
	Utile dell'Impresa del 10%				27,141
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**298,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,590
A.05.60.5520.005	**SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5520.	SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1 di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,72	32,720
	Spese generali del 15%				4,908
	Utile dell'Impresa del 10%				3,763
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,670
A.05.60.5520.010	**SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5520.	SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1 di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,71	20,710
	Spese generali del 15%				3,107
	Utile dell'Impresa del 10%				2,382
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,490
A.05.60.5520.015	**SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5520.	SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1 di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,28	75,280
	Spese generali del 15%				11,292
	Utile dell'Impresa del 10%				8,657
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	75,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,950
A.05.60.5530.005	**SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5530.	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici) di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,30	69,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				10,395
	Utile dell'Impresa del 10%				7,970
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	69,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,370
A.05.60.5530.010	**SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5530.	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici) di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,34	38,340
	Spese generali del 15%				5,751
	Utile dell'Impresa del 10%				4,409
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,160
A.05.60.5530.015	**SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5530.	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici) di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,87	125,870
	Spese generali del 15%				18,881
	Utile dell'Impresa del 10%				14,475
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	125,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,360
A.05.60.5540.005	**SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5540.	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale) di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,77	133,770
	Spese generali del 15%				20,066
	Utile dell'Impresa del 10%				15,384
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	133,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,450
A.05.60.5540.010	**SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5540.	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale) di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,79	56,790
	Spese generali del 15%				8,519
	Utile dell'Impresa del 10%				6,531
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,050
A.05.60.5540.015	**SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)** **Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5540.	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	367,30	367,300
Spese generali del 15%				55,095
Utile dell'Impresa del 10%				42,240
Per arrotondamento				-0,035
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**464,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**464,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				367,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				97,300
A.05.60.5550.005 BARRIERA NORMALE **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 100 x 25**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5550. BARRIERA NORMALE CLASSE 1				
cm 100 x 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,14	35,140
Spese generali del 15%				5,271
Utile dell'Impresa del 10%				4,041
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**44,450**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**44,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				35,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,310
A.05.60.5550.010 BARRIERA NORMALE **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 125 x 25**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5550. BARRIERA NORMALE CLASSE 1				
cm 125 x 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,14	35,140
Spese generali del 15%				5,271
Utile dell'Impresa del 10%				4,041
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**44,450**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**44,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				35,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,310
A.05.60.5550.015 BARRIERA NORMALE **Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 150 x 25**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5550. BARRIERA NORMALE CLASSE 1				
cm 150 x 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,23	54,230
Spese generali del 15%				8,135
Utile dell'Impresa del 10%				6,237
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**68,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**68,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				54,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,370
A.05.60.5560.050 BARRIERA DIREZIONALE **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5570. BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2				
cm 60 x 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,32	67,320
Spese generali del 15%				10,098
Utile dell'Impresa del 10%				7,742
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**85,160**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**85,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				67,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,840

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.5560.055	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 240**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5570.	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2 cm 60 x 240 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,21	269,210
	Spese generali del 15%				40,382
	Utile dell'Impresa del 10%				30,959
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**340,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**340,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	269,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,390
A.05.60.5560.060	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5570.	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2 cm 90 x 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,60	148,600
	Spese generali del 15%				22,290
	Utile dell'Impresa del 10%				17,089
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	148,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,400
A.05.60.5560.065	**BARRIERA DIREZIONALE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 360**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5570.	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2 cm 90 x 360 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	594,41	594,410
	Spese generali del 15%				89,162
	Utile dell'Impresa del 10%				68,357
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**751,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**751,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	594,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,490
A.05.60.5580.005	**PALETTO DI DELIMITAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 80**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5580.	PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2 cm 20 x 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,25	43,250
	Spese generali del 15%				6,488
	Utile dell'Impresa del 10%				4,974
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,460
A.05.60.5580.010	**PALETTO DI DELIMITAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5580.	PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2 cm 25 x 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,75	68,750
	Spese generali del 15%				10,313
	Utile dell'Impresa del 10%				7,906
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,970**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	68,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,220
A.05.60.5580.015	**PALETTO DI DELIMITAZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 40**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5580.	PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2 cm 20 x 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,78	19,780
	Spese generali del 15%				2,967
	Utile dell'Impresa del 10%				2,275
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,240
A.05.60.5590.005	**DELINEATORI MODULARI DI CURVA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5590.	DELINEATORI MODULARI DI CURVA CLASSE 2 cm 60 x 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,32	67,320
	Spese generali del 15%				10,098
	Utile dell'Impresa del 10%				7,742
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	67,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,840
A.05.60.5590.010	**DELINEATORI MODULARI DI CURVA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5590.	DELINEATORI MODULARI DI CURVA CLASSE 2 cm 90 x 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,60	148,600
	Spese generali del 15%				22,290
	Utile dell'Impresa del 10%				17,089
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	148,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,400
A.05.60.5600.005	**CONO** **cm 30**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5600.	CONO cm 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,04	9,040
	Spese generali del 15%				1,356
	Utile dell'Impresa del 10%				1,040
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,400
A.05.60.5600.010	**CONO** **cm 50**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5600.	CONO cm 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,45	18,450
	Spese generali del 15%				2,768

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,122
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	18,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,890
A.05.60.5610.005 DELINEATORE FLESSIBILE	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5610. DELINEATORE FLESSIBILE				
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,30	14,300
Spese generali del 15%				2,145
Utile dell'Impresa del 10%				1,645
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	14,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,790
A.05.60.5620.005 BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI Classe 1 (normale rifrangenza)	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5620. BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI CLASSE 1				
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,35	93,350
Spese generali del 15%				14,003
Utile dell'Impresa del 10%				10,735
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	93,350
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,740
A.05.60.5630.005 PALETTA DA MOVIERI in PVC	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5630. PALETTA DA MOVIERI				
in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,56	16,560
Spese generali del 15%				2,484
Utile dell'Impresa del 10%				1,904
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	16,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,390
A.05.60.5630.010 PALETTA DA MOVIERI in alluminio	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5630. PALETTA DA MOVIERI				
in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,08	21,080
Spese generali del 15%				3,162
Utile dell'Impresa del 10%				2,424
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	21,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,590
A.05.60.5640.010 TEMPORANEO DI DEVIAZIONE con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)	**m²**	**1**		
X.23.01.0500.5640. TEMPORANEO DI DEVIAZIONE				
con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	m²	1,00	236,01	236,010
	Spese generali del 15%				35,402
	Utile dell'Impresa del 10%				27,141
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**298,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**298,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,590
A.05.60.5650.005	**TEMPORANEO DI DIREZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5650.	TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2 - di formato normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,74	132,740
	Spese generali del 15%				19,911
	Utile dell'Impresa del 10%				15,265
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	132,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,180
A.05.60.5650.010	**TEMPORANEO DI DIREZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5650.	TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2 - di formato piccolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,37	90,370
	Spese generali del 15%				13,556
	Utile dell'Impresa del 10%				10,393
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	90,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,950
A.05.60.5650.015	**TEMPORANEO DI DIREZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5650.	TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2 - di formato grande (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	394,11	394,110
	Spese generali del 15%				59,117
	Utile dell'Impresa del 10%				45,323
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**498,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**498,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	394,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,490
A.05.60.5650.020	**TEMPORANEO DI DIREZIONE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.5650.	TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2 - di formato extra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	505,90	505,900
	Spese generali del 15%				75,885
	Utile dell'Impresa del 10%				58,179
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**640,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**640,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	505,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				134,100
A.05.60.6010.005	**DELINEATORI NORMALI DI MARGINE** **sezione triangolare**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6010.	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE sezione triangolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,04	9,040
	Spese generali del 15%				1,356
	Utile dell'Impresa del 10%				1,040
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**11,440**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**11,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				9,040
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,400
A.05.60.6010.010	**DELINEATORI NORMALI DI MARGINE** **sezione circolare**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6010.	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE sezione circolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,04	9,040
	Spese generali del 15%				1,356
	Utile dell'Impresa del 10%				1,040
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**11,440**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**11,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				9,040
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,400
A.05.60.6020.005	**DELINEATORI FISSI PER GALLERIE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6020.	DELINEATORI FISSI PER GALLERIE CLASSE 2 monofacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,95	41,950
	Spese generali del 15%				6,293
	Utile dell'Impresa del 10%				4,824
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,070**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				41,950
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,120
A.05.60.6020.010	**DELINEATORI FISSI PER GALLERIE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6020.	DELINEATORI FISSI PER GALLERIE CLASSE 2 bifacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,86	52,860
	Spese generali del 15%				7,929
	Utile dell'Impresa del 10%				6,079
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**66,870**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**66,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				52,860
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,010
A.05.60.6030.005	**DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE** **Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6030.	DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE CLASSE 2 monofacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,98	80,980
	Spese generali del 15%				12,147
	Utile dell'Impresa del 10%				9,313
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**102,440**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,460
A.05.60.6030.010	**DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6030.	DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE CLASSE 2 bifacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,90	91,900
	Spese generali del 15%				13,785
	Utile dell'Impresa del 10%				10,569
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	91,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,350
A.05.60.6040.010	**DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6040.	DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	215,19	215,190
	Spese generali del 15%				32,279
	Utile dell'Impresa del 10%				24,747
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**272,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**272,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	215,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,010
A.05.60.6050.010	**DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T" con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6050.	DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T" con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	419,33	419,330
	Spese generali del 15%				62,900
	Utile dell'Impresa del 10%				48,223
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**530,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**530,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	419,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,170
A.05.60.6060.050	**DELINEATORE MODULARE DI CURVA Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6060.	DELINEATORE MODULARE cm 60 x 60 classe 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,32	48,320
	Spese generali del 15%				7,248
	Utile dell'Impresa del 10%				5,557
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	48,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.60.6060.055	**DELINEATORE MODULARE DI CURVA** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6060.	DELINEATORE MODULARE cm 90 x 90 classe 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,77	119,770
	Spese generali del 15%				17,966
	Utile dell'Impresa del 10%				13,774
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	119,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,740
A.05.60.6080.005	**DELINEATORE SPECIALE OSTACOLO** **Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 40 x 50**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6080.	DELINEATORE OSTACOLO classe 2 - cm 40 x 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,50	45,500
	Spese generali del 15%				6,825
	Utile dell'Impresa del 10%				5,233
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	45,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,060
A.05.60.6090.005	**INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE** **Diamtro 1,00 m**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6090.	INDICATORI DI DIREZIONE diametro 1 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	440,00	440,000
	Spese generali del 15%				66,000
	Utile dell'Impresa del 10%				50,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**556,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**556,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	440,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,600
A.05.60.6090.010	**INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE** **Diamtro 1,50 m**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6090.	INDICATORI DI DIREZIONE diametro 1,5 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	610,00	610,000
	Spese generali del 15%				91,500
	Utile dell'Impresa del 10%				70,150
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**771,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**771,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	610,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	161,650
A.05.60.6090.015	**INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE** **Diamtro 2,00 m**	**cad.**	**1**		
X.23.01.0500.6090.	INDICATORI DI DIREZIONE diametro 2 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	890,00	890,000
	Spese generali del 15%				133,500
	Utile dell'Impresa del 10%				102,350
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.125,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.125,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	890,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	235,850

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.61.0010.005	**VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%**	**kg**	**1**		
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,48	1,480
	Spese generali del 15%				0,222
	Utile dell'Impresa del 10%				0,170
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,390
A.05.61.0010.010	**VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12% fino al 14%**	**kg**	**1**		
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12% fino al 14% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,63	1,630
	Spese generali del 15%				0,245
	Utile dell'Impresa del 10%				0,188
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,430
A.05.61.0010.015	**VERNICI RIFRANGENTI colore giallo**	**kg**	**1**		
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore giallo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,03	2,030
	Spese generali del 15%				0,305
	Utile dell'Impresa del 10%				0,234
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,540
A.05.61.0020.005	**VERNICI NORMALI colore giallo**	**kg**	**1**		
X.23.01.0505.0020.	COSTO VERNICI NORMALI colore giallo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,42	1,420
	Spese generali del 15%				0,213
	Utile dell'Impresa del 10%				0,163
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,380
A.05.61.0020.010	**VERNICI NORMALI colore azzurro**	**kg**	**1**		
X.23.01.0505.0020.	COSTO VERNICI NORMALI colore azzurro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,00	3,000
	Spese generali del 15%				0,450

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,345
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,800
A.05.61.0020.015	**VERNICI NORMALI** **colore nero**	**kg**	**1**		
X.23.01.0505.0020.	COSTO VERNICI NORMALI				
	colore nero (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,04	2,040
	Spese generali del 15%				0,306
	Utile dell'Impresa del 10%				0,235
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,540
A.05.61.0030.005	**DILUENTE** **Diluente a rapida essicazione**	**l**	**1**		
X.23.01.0505.0030.	COSTO DILUENTE				
	Diluente a rapida essicazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1,00	1,80	1,800
	Spese generali del 15%				0,270
	Utile dell'Impresa del 10%				0,207
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**2,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**2,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,480
A.05.70.0205.005	**TUBI IN GRES** **diametro cm 20**	**m**	**1**		
Z.61.35.0205.005	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,30	22,300
	Spese generali del 15%				3,345
	Utile dell'Impresa del 10%				2,565
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,910
A.05.70.0205.010	**TUBI IN GRES** **diametro cm 25**	**m**	**1**		
Z.61.35.0205.010	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,16	30,160
	Spese generali del 15%				4,524
	Utile dell'Impresa del 10%				3,468
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,990

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0205.015	**TUBI IN GRES** **diametro cm 30**	**m**	**1**		
Z.61.35.0205.015	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,85	39,850
	Spese generali del 15%				5,978
	Utile dell'Impresa del 10%				4,583
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,560
A.05.70.0205.020	**TUBI IN GRES** **diametro cm 35**	**m**	**1**		
Z.61.35.0205.020	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,64	55,640
	Spese generali del 15%				8,346
	Utile dell'Impresa del 10%				6,399
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,750
A.05.70.0205.025	**TUBI IN GRES** **diametro cm 40**	**m**	**1**		
Z.61.35.0205.025	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,52	60,520
	Spese generali del 15%				9,078
	Utile dell'Impresa del 10%				6,960
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	60,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,040
A.05.70.0205.030	**TUBI IN GRES** **diametro cm 50**	**m**	**1**		
Z.61.35.0205.030	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	90,29	90,290
	Spese generali del 15%				13,544
	Utile dell'Impresa del 10%				10,383
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	90,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,930
A.05.70.0205.035	**TUBI IN GRES** **diametro cm 60**	**m**	**1**		
Z.61.35.0205.035	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	125,90	125,900
	Spese generali del 15%				18,885
	Utile dell'Impresa del 10%				14,479
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**159,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**159,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	125,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,400
A.05.70.0205.040	**TUBI IN GRES** **diametro cm 70**	**m**	**1**		
Z.61.35.0205.040	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	175,70	175,700
	Spese generali del 15%				26,355
	Utile dell'Impresa del 10%				20,206
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**222,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**222,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	175,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,600
A.05.70.0205.045	**TUBI IN GRES** **diametro cm 80**	**m**	**1**		
Z.61.35.0205.045	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	225,00	225,000
	Spese generali del 15%				33,750
	Utile dell'Impresa del 10%				25,875
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**284,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**284,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	225,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,600
A.05.70.0206.005	**TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA** **DN 200 - classe 240 kN/m² - FN = 48 kN/m**	**m**	**1**		
Z.61.35.0206.005	TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA				
	DN 200 mm - classe 240 kN/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,63	27,630
	Spese generali del 15%				4,145
	Utile dell'Impresa del 10%				3,178
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,320
A.05.70.0206.010	**TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA** **DN 250 - classe 240 kN/m² - FN = 60 kN/m**	**m**	**1**		
Z.61.35.0206.010	TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA				
	DN 250 mm - classe 240 kN/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,82	35,820
	Spese generali del 15%				5,373
	Utile dell'Impresa del 10%				4,119
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	35,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,490

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0206.015	**TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 300 - classe 240 kN/m² - FN = 72 kN/m**	**m**	**1**		
Z.61.35.0206.015	TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 300 mm - classe 240 kN/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,21	49,210
	Spese generali del 15%				7,382
	Utile dell'Impresa del 10%				5,659
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	49,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,040
A.05.70.0206.025	**TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 400 - classe 160 kN/m² - FN = 64 kN/m**	**m**	**1**		
Z.61.35.0206.025	TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 400 mm - classe 160 kN/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,63	71,630
	Spese generali del 15%				10,745
	Utile dell'Impresa del 10%				8,238
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	71,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,980
A.05.70.0210.005	**FONDELLI IN GRES diametro cm 20**	**m**	**1**		
Z.64.15.0005.005	FONDELLI IN GRES diametro cm. 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,70	11,700
	Spese generali del 15%				1,755
	Utile dell'Impresa del 10%				1,346
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,100
A.05.70.0210.010	**FONDELLI IN GRES diametro cm 25**	**m**	**1**		
Z.64.15.0005.010	FONDELLI IN GRES diametro cm. 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,68	12,680
	Spese generali del 15%				1,902
	Utile dell'Impresa del 10%				1,458
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,360
A.05.70.0210.015	**FONDELLI IN GRES diametro cm 30**	**m**	**1**		
Z.64.15.0005.015	FONDELLI IN GRES diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,84	16,840
	Spese generali del 15%				2,526
	Utile dell'Impresa del 10%				1,937
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,460
A.05.70.0210.020	**FONDELLI IN GRES** **diametro cm 35**	**m**	**1**		
Z.64.15.0005.020	FONDELLI IN GRES				
	diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,65	21,650
	Spese generali del 15%				3,248
	Utile dell'Impresa del 10%				2,490
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,740
A.05.70.0210.025	**FONDELLI IN GRES** **diametro cm 40**	**m**	**1**		
Z.64.15.0005.025	FONDELLI IN GRES				
	diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,95	24,950
	Spese generali del 15%				3,743
	Utile dell'Impresa del 10%				2,869
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,610
A.05.70.0210.030	**FONDELLI IN GRES** **diametro cm 45**	**m**	**1**		
Z.64.15.0005.030	FONDELLI IN GRES				
	diametro cm. 45 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,80	30,800
	Spese generali del 15%				4,620
	Utile dell'Impresa del 10%				3,542
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,160
A.05.70.0210.035	**FONDELLI IN GRES** **diametro cm 50**	**m**	**1**		
Z.64.15.0005.035	FONDELLI IN GRES				
	diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,54	41,540
	Spese generali del 15%				6,231
	Utile dell'Impresa del 10%				4,777
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,010
A.05.70.0210.040	**FONDELLI IN GRES** **diametro cm 60**	**m**	**1**		
Z.64.15.0005.040	FONDELLI IN GRES				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	57,20	57,200
	Spese generali del 15%				8,580
	Utile dell'Impresa del 10%				6,578
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	57,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,160
A.05.70.0210.045	**FONDELLI IN GRES** **diametro cm 70**	**m**	**1**		
Z.64.15.0005.045	FONDELLI IN GRES				
	diametro cm. 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,84	68,840
	Spese generali del 15%				10,326
	Utile dell'Impresa del 10%				7,917
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	68,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,240
A.05.70.0215.005	**TAPPI IN GRES** **diametro cm 20**	**cad.**	**1**		
Z.64.15.0010.005	TAPPI IN GRES				
	diametro cm 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,09	25,090
	Spese generali del 15%				3,764
	Utile dell'Impresa del 10%				2,885
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,650
A.05.70.0215.010	**TAPPI IN GRES** **diametro cm 25**	**cad.**	**1**		
Z.64.15.0010.010	TAPPI IN GRES				
	diametro cm 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,94	30,940
	Spese generali del 15%				4,641
	Utile dell'Impresa del 10%				3,558
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,200
A.05.70.0215.015	**TAPPI IN GRES** **diametro cm 30**	**cad.**	**1**		
Z.64.15.0010.015	TAPPI IN GRES				
	diametro cm 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,95	40,950
	Spese generali del 15%				6,143
	Utile dell'Impresa del 10%				4,709
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,850
A.05.70.0219.001	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA - DN 80 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.001	(15/100 del costo della tubazione pari diametro): SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,150
	Spese generali del 15%				0,923
	Utile dell'Impresa del 10%				0,707
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,780**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,780**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				6,150
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,630
A.05.70.0219.002	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA - DN 100 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.002	(15/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,22	6,220
	Spese generali del 15%				0,933
	Utile dell'Impresa del 10%				0,715
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,870**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,870**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				6,220
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,650
A.05.70.0219.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA - DN 125 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.003	(15/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,50	8,500
	Spese generali del 15%				1,275
	Utile dell'Impresa del 10%				0,978
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,750**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,750**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				8,500
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,250
A.05.70.0219.004	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA - DN 150 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.004	(15/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,14	9,140
	Spese generali del 15%				1,371
	Utile dell'Impresa del 10%				1,051
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,560**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				9,140
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,420

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0219.005	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA - DN 200 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.005	(15/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,81	12,810
	Spese generali del 15%				1,922
	Utile dell'Impresa del 10%				1,473
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,400
A.05.70.0219.010	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA - DN 250 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.010	(15/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,25	17,250
	Spese generali del 15%				2,588
	Utile dell'Impresa del 10%				1,984
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,570
A.05.70.0219.015	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA - DN 300 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.015	15/100 del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,57	20,570
	Spese generali del 15%				3,086
	Utile dell'Impresa del 10%				2,366
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,450
A.05.70.0219.016	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA - DN 350 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.016	(15/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 350 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,13	28,130
	Spese generali del 15%				4,220
	Utile dell'Impresa del 10%				3,235
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,460

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0219.020	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA** **- DN 400 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.020	15/100 del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
	- DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,67	31,670
	Spese generali del 15%				4,751
	Utile dell'Impresa del 10%				3,642
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,390
A.05.70.0219.022	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA** **- DN 450 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.022	(15/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
	- DN 450 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,49	39,490
	Spese generali del 15%				5,924
	Utile dell'Impresa del 10%				4,541
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,470
A.05.70.0219.025	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA** **- DN 500 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.025	(15/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
	- DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,02	44,020
	Spese generali del 15%				6,603
	Utile dell'Impresa del 10%				5,062
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,670
A.05.70.0219.030	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI TUBAZIONI IN GHISA** **- DN 600 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0219.030	(15/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
	- DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,73	55,730
	Spese generali del 15%				8,360
	Utile dell'Impresa del 10%				6,409
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,770

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0220.003	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.002	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,48	41,480
	Spese generali del 15%				6,222
	Utile dell'Impresa del 10%				4,770
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,990
A.05.70.0220.004	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.003	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,64	56,640
	Spese generali del 15%				8,496
	Utile dell'Impresa del 10%				6,514
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,010
A.05.70.0220.005	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,96	60,960
	Spese generali del 15%				9,144
	Utile dell'Impresa del 10%				7,010
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	60,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,150
A.05.70.0220.010	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,42	85,420
	Spese generali del 15%				12,813
	Utile dell'Impresa del 10%				9,823
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	85,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,640

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0220.015	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	115,02	115,020
	Spese generali del 15%				17,253
	Utile dell'Impresa del 10%				13,227
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**145,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**145,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	115,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,480
A.05.70.0220.020	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	137,11	137,110
	Spese generali del 15%				20,567
	Utile dell'Impresa del 10%				15,768
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**173,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**173,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	137,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,340
A.05.70.0220.022	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.022	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	187,55	187,550
	Spese generali del 15%				28,133
	Utile dell'Impresa del 10%				21,568
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**237,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**237,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	187,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,700
A.05.70.0220.025	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	211,15	211,150
	Spese generali del 15%				31,673
	Utile dell'Impresa del 10%				24,282
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**267,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**267,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	211,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0220.027	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.027	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	263,24	263,240
	Spese generali del 15%				39,486
	Utile dell'Impresa del 10%				30,273
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**333,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**333,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	263,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,760
A.05.70.0220.030	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	293,47	293,470
	Spese generali del 15%				44,021
	Utile dell'Impresa del 10%				33,749
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**371,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**371,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	293,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,730
A.05.70.0220.035	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	371,52	371,520
	Spese generali del 15%				55,728
	Utile dell'Impresa del 10%				42,725
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**470,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**470,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	371,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,480
A.05.70.0231.010	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0225.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,93	52,930
	Spese generali del 15%				7,940
	Utile dell'Impresa del 10%				6,087
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0231.015	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0225.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	72,29	72,290
	Spese generali del 15%				10,844
	Utile dell'Impresa del 10%				8,313
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	72,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,160
A.05.70.0231.020	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0225.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	77,78	77,780
	Spese generali del 15%				11,667
	Utile dell'Impresa del 10%				8,945
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	77,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,610
A.05.70.0231.025	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0225.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	109,01	109,010
	Spese generali del 15%				16,352
	Utile dell'Impresa del 10%				12,536
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	109,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,890
A.05.70.0231.030	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0225.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	146,77	146,770
	Spese generali del 15%				22,016
	Utile dell'Impresa del 10%				16,879
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**185,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**185,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	146,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0231.035	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0225.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	174,98	174,980
	Spese generali del 15%				26,247
	Utile dell'Impresa del 10%				20,123
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**221,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**221,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	174,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,370
A.05.70.0231.110	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0227.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	58,76	58,760
	Spese generali del 15%				8,814
	Utile dell'Impresa del 10%				6,757
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	58,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,570
A.05.70.0231.115	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0227.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,25	80,250
	Spese generali del 15%				12,038
	Utile dell'Impresa del 10%				9,229
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,270
A.05.70.0231.120	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0227.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	86,35	86,350
	Spese generali del 15%				12,953
	Utile dell'Impresa del 10%				9,930
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,880

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0231.125	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0227.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	121,01	121,010
	Spese generali del 15%				18,152
	Utile dell'Impresa del 10%				13,916
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**153,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**153,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	121,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,070
A.05.70.0231.130	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0227.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	162,95	162,950
	Spese generali del 15%				24,443
	Utile dell'Impresa del 10%				18,739
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**206,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**206,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	162,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,180
A.05.70.0231.135	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0227.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	194,25	194,250
	Spese generali del 15%				29,138
	Utile dell'Impresa del 10%				22,339
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**245,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**245,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	194,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,480
A.05.70.0231.140	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0227.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	265,71	265,710
	Spese generali del 15%				39,857
	Utile dell'Impresa del 10%				30,557
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**336,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**336,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	265,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,390

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0231.145	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0227.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	299,14	299,140
	Spese generali del 15%				44,871
	Utile dell'Impresa del 10%				34,401
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**378,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**378,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	299,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,260
A.05.70.0231.150	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0227.055	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	372,92	372,920
	Spese generali del 15%				55,938
	Utile dell'Impresa del 10%				42,886
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**471,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**471,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	372,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,780
A.05.70.0231.210	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,45	61,450
	Spese generali del 15%				9,218
	Utile dell'Impresa del 10%				7,067
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,290
A.05.70.0231.215	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	83,92	83,920
	Spese generali del 15%				12,588
	Utile dell'Impresa del 10%				9,651
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**106,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**106,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	83,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0231.220	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	90,30	90,300
	Spese generali del 15%				13,545
	Utile dell'Impresa del 10%				10,385
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	90,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,930
A.05.70.0231.225	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	126,56	126,560
	Spese generali del 15%				18,984
	Utile dell'Impresa del 10%				14,554
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**160,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**160,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	126,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,540
A.05.70.0231.230	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	170,42	170,420
	Spese generali del 15%				25,563
	Utile dell'Impresa del 10%				19,598
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**215,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**215,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	170,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,160
A.05.70.0231.235	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	203,15	203,150
	Spese generali del 15%				30,473
	Utile dell'Impresa del 10%				23,362
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**256,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**256,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	203,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,840

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0231.240	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	277,89	277,890
	Spese generali del 15%				41,684
	Utile dell'Impresa del 10%				31,957
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**351,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**351,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	277,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,610
A.05.70.0231.245	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	312,84	312,840
	Spese generali del 15%				46,926
	Utile dell'Impresa del 10%				35,977
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**395,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**395,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	312,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,860
A.05.70.0231.250	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.046	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	390,01	390,010
	Spese generali del 15%				58,502
	Utile dell'Impresa del 10%				44,851
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**493,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**493,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	390,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,390
A.05.70.0231.255	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	434,79	434,790
	Spese generali del 15%				65,219
	Utile dell'Impresa del 10%				50,001
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**550,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**550,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	434,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,210

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0231.260	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0220.055	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	550,44	550,440
	Spese generali del 15%				82,566
	Utile dell'Impresa del 10%				63,301
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**696,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**696,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	550,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,860
A.05.70.0234.001	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 80 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.001	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,64	1,640
	Spese generali del 15%				0,246
	Utile dell'Impresa del 10%				0,189
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440
A.05.70.0234.002	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 100 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.002	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,66	1,660
	Spese generali del 15%				0,249
	Utile dell'Impresa del 10%				0,191
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440
A.05.70.0234.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 125 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.003	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,27	2,270
	Spese generali del 15%				0,341
	Utile dell'Impresa del 10%				0,261
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0234.004	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 150 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.004	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,44	2,440
	Spese generali del 15%				0,366
	Utile dell'Impresa del 10%				0,281
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,650
A.05.70.0234.005	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 200 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.005	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,42	3,420
	Spese generali del 15%				0,513
	Utile dell'Impresa del 10%				0,393
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,910
A.05.70.0234.010	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 250 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.010	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,60	4,600
	Spese generali del 15%				0,690
	Utile dell'Impresa del 10%				0,529
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,220
A.05.70.0234.015	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 300 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.015	4/100 del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,48	5,480
	Spese generali del 15%				0,822
	Utile dell'Impresa del 10%				0,630
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,450
A.05.70.0234.016	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 350 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.016	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 350 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,50	7,500
	Spese generali del 15%				1,125
	Utile dell'Impresa del 10%				0,863
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,990
A.05.70.0234.020	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 400 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.020	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,45	8,450
	Spese generali del 15%				1,268
	Utile dell'Impresa del 10%				0,972
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,240
A.05.70.0234.022	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 450 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.022	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 450 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,53	10,530
	Spese generali del 15%				1,580
	Utile dell'Impresa del 10%				1,211
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,790
A.05.70.0234.024	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 500 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.024	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn				
	- DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,74	11,740
	Spese generali del 15%				1,761
	Utile dell'Impresa del 10%				1,350
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	11,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,110
A.05.70.0234.030	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn TUBAZIONI IN GHISA - DN 600 mm**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0234.030	(4/100 del costo della tubazione pari diametro) : SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,86	14,860
	Spese generali del 15%				2,229
	Utile dell'Impresa del 10%				1,709
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,940
A.05.70.0241.025	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 SN 2 -diametro esterno mm 250**	**m**	**1**		
Z.61.20.0241.025	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,05	28,050
	Spese generali del 15%				4,208
	Utile dell'Impresa del 10%				3,226
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,430
A.05.70.0241.030	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 SN 2 -diametro esterno mm 315**	**m**	**1**		
Z.61.20.0241.030	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 315 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,39	44,390
	Spese generali del 15%				6,659
	Utile dell'Impresa del 10%				5,105
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,760
A.05.70.0241.035	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 SN 2 -diametro esterno mm 355**	**m**	**1**		
Z.61.20.0241.035	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 355 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	58,14	58,140
	Spese generali del 15%				8,721
	Utile dell'Impresa del 10%				6,686
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	58,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,410

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0241.040	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 SN 2 -diametro esterno mm 400**	**m**	**1**		
Z.61.20.0241.040	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,41	71,410
	Spese generali del 15%				10,712
	Utile dell'Impresa del 10%				8,212
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	71,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,920
A.05.70.0241.045	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 SN 2 -diametro esterno mm 450**	**m**	**1**		
Z.61.20.0241.042	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	93,18	93,180
	Spese generali del 15%				13,977
	Utile dell'Impresa del 10%				10,716
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	93,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,690
A.05.70.0241.050	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 SN 2 -diametro esterno mm 500**	**m**	**1**		
Z.61.20.0241.045	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	114,87	114,870
	Spese generali del 15%				17,231
	Utile dell'Impresa del 10%				13,210
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**145,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**145,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	114,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,440
A.05.70.0241.060	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 SN 2 -diametro esterno mm 630**	**m**	**1**		
Z.61.20.0241.050	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 630 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	186,58	186,580
	Spese generali del 15%				27,987
	Utile dell'Impresa del 10%				21,457
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**236,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**236,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	186,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,420
A.05.70.0241.070	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 SN 2 -diametro esterno mm 800**	**m**	**1**		
Z.61.20.0241.060	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 800 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	299,88	299,880

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				44,982
Utile dell'Impresa del 10%				34,486
Per arrotondamento				-0,048
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**379,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**379,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				299,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				79,420
A.05.70.0241.075 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666 SN 2 -diametro esterno mm 1000	**m**	**1**		
Z.61.20.0241.070 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 1000 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	467,70	467,700
Spese generali del 15%				70,155
Utile dell'Impresa del 10%				53,786
Per arrotondamento				-0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**591,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**591,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				467,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				123,900
A.05.70.0242.015 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 40 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.015 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m	1,10	2,11	2,321
Spese generali del 15%				0,348
Utile dell'Impresa del 10%				0,267
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,321
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,619
A.05.70.0242.020 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 50 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.020 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m	1,10	2,63	2,893
Spese generali del 15%				0,434
Utile dell'Impresa del 10%				0,333
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,893
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,767
A.05.70.0242.025 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 63 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.025 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m	1,10	3,37	3,707
Spese generali del 15%				0,556
Utile dell'Impresa del 10%				0,426
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,690**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,690**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,707
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,983
A.05.70.0242.030	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 75 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.030	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	3,99	4,389
	Spese generali del 15%				0,658
	Utile dell'Impresa del 10%				0,505
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,389
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,161
A.05.70.0242.035	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 90 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.035	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	5,68	6,248
	Spese generali del 15%				0,937
	Utile dell'Impresa del 10%				0,719
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,248
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,652
A.05.70.0242.040	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 110 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.040	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	8,46	9,306
	Spese generali del 15%				1,396
	Utile dell'Impresa del 10%				1,070
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,464
A.05.70.0242.045	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.045	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	10,95	12,045
	Spese generali del 15%				1,807
	Utile dell'Impresa del 10%				1,385
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,045
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,195

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0242.055	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 160 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.055	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	17,80	19,580
	Spese generali del 15%				2,937
	Utile dell'Impresa del 10%				2,252
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,190
A.05.70.0242.065	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.065	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	27,53	30,283
	Spese generali del 15%				4,542
	Utile dell'Impresa del 10%				3,483
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,283
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,027
A.05.70.0242.075	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.075	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	42,86	47,146
	Spese generali del 15%				7,072
	Utile dell'Impresa del 10%				5,422
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	47,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,494
A.05.70.0242.085	**TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1 -diam. esterno 315 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0242.085	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico) -diam. esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	68,05	74,855
	Spese generali del 15%				11,228
	Utile dell'Impresa del 10%				8,608
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,855
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,835
A.05.70.0243.055	**TUBI IN PEAD FESSURATO D. esterno 75 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.055	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 75 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,44	6,440
	Spese generali del 15%				0,966

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,741
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,440
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,710
A.05.70.0243.060 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 90 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.060 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 90 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,22	8,220
Spese generali del 15%				1,233
Utile dell'Impresa del 10%				0,945
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,220
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,180
A.05.70.0243.065 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 110 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.065 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 110 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,39	11,390
Spese generali del 15%				1,709
Utile dell'Impresa del 10%				1,310
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	11,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,020
A.05.70.0243.070 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 125 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.070 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 125 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,79	13,790
Spese generali del 15%				2,069
Utile dell'Impresa del 10%				1,586
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,660
A.05.70.0243.075 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 140 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.075 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 140 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,05	17,050
Spese generali del 15%				2,558
Utile dell'Impresa del 10%				1,961
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,570**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	17,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,520
A.05.70.0243.080 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 160 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.080 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 160 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,31	21,310
Spese generali del 15%				3,197
Utile dell'Impresa del 10%				2,451
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	21,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,650
A.05.70.0243.085 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 180 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.085 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 180 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,14	26,140
Spese generali del 15%				3,921
Utile dell'Impresa del 10%				3,006
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	26,140
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,930
A.05.70.0243.090 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 200 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.090 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 200 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,75	31,750
Spese generali del 15%				4,763
Utile dell'Impresa del 10%				3,651
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	31,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,410
A.05.70.0243.095 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 225 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.095 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 225 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,39	39,390
Spese generali del 15%				5,909
Utile dell'Impresa del 10%				4,530
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	39,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,440

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0243.100	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 250 mm SDR 17 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.100	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 250 mm SDR 17 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,53	47,530
	Spese generali del 15%				7,130
	Utile dell'Impresa del 10%				5,466
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	47,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,600
A.05.70.0243.155	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 75 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.155	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 75 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,26	8,260
	Spese generali del 15%				1,239
	Utile dell'Impresa del 10%				0,950
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,190
A.05.70.0243.160	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 90 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.160	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 90 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,91	10,910
	Spese generali del 15%				1,637
	Utile dell'Impresa del 10%				1,255
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,890
A.05.70.0243.165	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 110 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.165	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 110 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,57	15,570
	Spese generali del 15%				2,336
	Utile dell'Impresa del 10%				1,791
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,130
A.05.70.0243.170	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 125 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.170	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 125 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,34	19,340

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,901
Utile dell'Impresa del 10%				2,224
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**24,470**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**24,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				19,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,130
A.05.70.0243.175 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 140 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.175 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 140 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,81	23,810
Spese generali del 15%				3,572
Utile dell'Impresa del 10%				2,738
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**30,120**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**30,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				23,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,310
A.05.70.0243.180 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 160 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.180 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 160 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,23	30,230
Spese generali del 15%				4,535
Utile dell'Impresa del 10%				3,477
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,240**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**38,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				30,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,010
A.05.70.0243.185 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 180 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.185 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 180 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,34	37,340
Spese generali del 15%				5,601
Utile dell'Impresa del 10%				4,294
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**47,240**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**47,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				37,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,900
A.05.70.0243.190 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 200 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.190 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 200 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,50	45,500
Spese generali del 15%				6,825
Utile dell'Impresa del 10%				5,233
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**57,560**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**57,560**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	45,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,060
A.05.70.0243.195 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 225 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.195 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 225 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,65	56,650
Spese generali del 15%				8,498
Utile dell'Impresa del 10%				6,515
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	56,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,010
A.05.70.0243.200 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 250 mm SDR 11 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.200 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 250 mm SDR 11 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,39	60,390
Spese generali del 15%				9,059
Utile dell'Impresa del 10%				6,945
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,390**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	60,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,000
A.05.70.0243.255 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 75 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.255 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 75 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,63	13,630
Spese generali del 15%				2,045
Utile dell'Impresa del 10%				1,568
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,630
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,610
A.05.70.0243.260 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 90 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.260 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 90 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,01	18,010
Spese generali del 15%				2,702
Utile dell'Impresa del 10%				2,071
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	18,010
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,770

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0243.265	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 110 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.265	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 110 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,69	25,690
	Spese generali del 15%				3,854
	Utile dell'Impresa del 10%				2,954
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,810
A.05.70.0243.270	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 125 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.270	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 125 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,91	31,910
	Spese generali del 15%				4,787
	Utile dell'Impresa del 10%				3,670
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,460
A.05.70.0243.275	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 140 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.275	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 140 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,29	39,290
	Spese generali del 15%				5,894
	Utile dell'Impresa del 10%				4,518
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,410
A.05.70.0243.280	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 160 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.280	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 160 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,88	49,880
	Spese generali del 15%				7,482
	Utile dell'Impresa del 10%				5,736
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	49,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,220
A.05.70.0243.285	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 180 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.285	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 180 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,62	61,620

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				9,243
Utile dell'Impresa del 10%				7,086
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**77,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**77,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				61,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,330
A.05.70.0243.290 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 200 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.290 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 200 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	75,08	75,080
Spese generali del 15%				11,262
Utile dell'Impresa del 10%				8,634
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**94,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**94,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				75,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,900
A.05.70.0243.295 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 225 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.295 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 225 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	93,48	93,480
Spese generali del 15%				14,022
Utile dell'Impresa del 10%				10,750
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**118,250**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**118,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				93,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,770
A.05.70.0243.300 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 250 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.300 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 250 mm SDR 7,4 - 1-2 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	114,34	114,340
Spese generali del 15%				17,151
Utile dell'Impresa del 10%				13,149
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**144,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**144,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				114,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,300
A.05.70.0243.455 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 75 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.455 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 75 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,56	7,560
Spese generali del 15%				1,134
Utile dell'Impresa del 10%				0,869
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,560**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,560**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	7,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,000
A.05.70.0243.460 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 90 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.460 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 90 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,55	9,550
Spese generali del 15%				1,433
Utile dell'Impresa del 10%				1,098
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	9,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,530
A.05.70.0243.465 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 110 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.465 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 110 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,41	12,410
Spese generali del 15%				1,862
Utile dell'Impresa del 10%				1,427
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	12,410
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,290
A.05.70.0243.470 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 125 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.470 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 125 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,81	14,810
Spese generali del 15%				2,222
Utile dell'Impresa del 10%				1,703
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	14,810
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,930
A.05.70.0243.475 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 140 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.475 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 140 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,07	18,070
Spese generali del 15%				2,711
Utile dell'Impresa del 10%				2,078
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	18,070
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,790

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0243.480	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 160 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.480	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 160 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,33	22,330
	Spese generali del 15%				3,350
	Utile dell'Impresa del 10%				2,568
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,920
A.05.70.0243.485	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 180 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.485	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 180 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,17	27,170
	Spese generali del 15%				4,076
	Utile dell'Impresa del 10%				3,125
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,200
A.05.70.0243.490	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 200 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.490	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 200 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,97	32,970
	Spese generali del 15%				4,946
	Utile dell'Impresa del 10%				3,792
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,740
A.05.70.0243.495	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 225 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.495	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 225 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,62	40,620
	Spese generali del 15%				6,093
	Utile dell'Impresa del 10%				4,671
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,760
A.05.70.0243.500	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 250 mm SDR 17 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.500	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 250 mm SDR 17 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,17	49,170

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,376
Utile dell'Impresa del 10%				5,655
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**62,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**62,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				49,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,030
A.05.70.0243.555 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 75 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.555 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 75 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,80	9,800
Spese generali del 15%				1,470
Utile dell'Impresa del 10%				1,127
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				9,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,600
A.05.70.0243.560 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 90 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.560 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 90 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,66	12,660
Spese generali del 15%				1,899
Utile dell'Impresa del 10%				1,456
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**16,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**16,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				12,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,360
A.05.70.0243.565 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 110 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.565 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 110 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,80	16,800
Spese generali del 15%				2,520
Utile dell'Impresa del 10%				1,932
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**21,250**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**21,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				16,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,450
A.05.70.0243.570 TUBI IN PEAD FESSURATO **D. esterno 125 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.570 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 125 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,57	20,570
Spese generali del 15%				3,086
Utile dell'Impresa del 10%				2,366
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**26,020**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,450
A.05.70.0243.575	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 140 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.575	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 140 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,04	25,040
	Spese generali del 15%				3,756
	Utile dell'Impresa del 10%				2,880
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,640
A.05.70.0243.580	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 160 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.580	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 160 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,46	31,460
	Spese generali del 15%				4,719
	Utile dell'Impresa del 10%				3,618
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,340
A.05.70.0243.585	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 180 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.585	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 180 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,57	38,570
	Spese generali del 15%				5,786
	Utile dell'Impresa del 10%				4,436
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,220
A.05.70.0243.590	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 200 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.590	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 200 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,93	46,930
	Spese generali del 15%				7,040
	Utile dell'Impresa del 10%				5,397
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	46,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0243.595	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 225 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.595	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 225 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	58,09	58,090
	Spese generali del 15%				8,714
	Utile dell'Impresa del 10%				6,680
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	58,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,390
A.05.70.0243.600	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 250 mm SDR 11 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.600	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 250 mm SDR 11 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,73	70,730
	Spese generali del 15%				10,610
	Utile dell'Impresa del 10%				8,134
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	70,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,740
A.05.70.0243.655	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 75 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.655	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 75 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,16	16,160
	Spese generali del 15%				2,424
	Utile dell'Impresa del 10%				1,858
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,280
A.05.70.0243.660	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 90 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.660	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 90 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,88	20,880
	Spese generali del 15%				3,132
	Utile dell'Impresa del 10%				2,401
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,530
A.05.70.0243.665	**TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 110 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.665	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 110 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,71	27,710

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				4,157
Utile dell'Impresa del 10%				3,187
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**35,050**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**35,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				27,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,340
A.05.70.0243.670 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 125 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.670 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 125 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,94	33,940
Spese generali del 15%				5,091
Utile dell'Impresa del 10%				3,903
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**42,930**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**42,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				33,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,990
A.05.70.0243.675 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 140 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.675 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 140 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,31	41,310
Spese generali del 15%				6,197
Utile dell'Impresa del 10%				4,751
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**52,260**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**52,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				41,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,950
A.05.70.0243.680 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 160 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.680 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 160 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,91	51,910
Spese generali del 15%				7,787
Utile dell'Impresa del 10%				5,970
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**65,670**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**65,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				51,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,760
A.05.70.0243.685 TUBI IN PEAD FESSURATO				
D. esterno 180 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.685 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI				
D. esterno 180 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	63,64	63,640
Spese generali del 15%				9,546
Utile dell'Impresa del 10%				7,319
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**80,510**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	63,640
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,870
A.05.70.0243.690 **TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 200 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.690 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 200 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	77,43	77,430
Spese generali del 15%				11,615
Utile dell'Impresa del 10%				8,905
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	77,430
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,520
A.05.70.0243.695 **TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 225 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.695 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 225 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	95,85	95,850
Spese generali del 15%				14,378
Utile dell'Impresa del 10%				11,023
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	95,850
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,400
A.05.70.0243.700 **TUBI IN PEAD FESSURATO** **D. esterno 250 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure -**	**m**	**1**		
Z.61.20.0320.700 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI D. esterno 250 mm SDR 7,4 - 3-4 Fessure - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	116,71	116,710
Spese generali del 15%				17,507
Utile dell'Impresa del 10%				13,422
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**147,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**147,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	116,710
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,930
A.05.70.0244.009 **TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe** **- Diam. interno mm 250 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.009 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 250 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,00	51,000
Spese generali del 15%				7,650
Utile dell'Impresa del 10%				5,865
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	51,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,520

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0244.010	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe** **- Diam. interno mm 300 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.010	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 300 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,20	61,200
	Spese generali del 15%				9,180
	Utile dell'Impresa del 10%				7,038
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,220
A.05.70.0244.012	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe** **- Diam. interno mm 400 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.012	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 400 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,60	84,600
	Spese generali del 15%				12,690
	Utile dell'Impresa del 10%				9,729
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	84,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,420
A.05.70.0244.014	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe** **- Diam. interno mm 500 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.014	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 500 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	106,20	106,200
	Spese generali del 15%				15,930
	Utile dell'Impresa del 10%				12,213
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**134,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**134,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	106,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,140
A.05.70.0244.016	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe** **- Diam. interno mm 600 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.016	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 600 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	130,80	130,800
	Spese generali del 15%				19,620
	Utile dell'Impresa del 10%				15,042
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**165,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**165,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	130,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,660
A.05.70.0244.018	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe** **- Diam. interno mm 700 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.018	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 700 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	144,60	144,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				21,690
Utile dell'Impresa del 10%				16,629
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**182,920**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**182,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				144,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,320
A.05.70.0244.020 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 800 - SN 8	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.020 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 800 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,40	140,400
Spese generali del 15%				21,060
Utile dell'Impresa del 10%				16,146
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**177,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**177,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				140,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,210
A.05.70.0244.022 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 900 - SN 8	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.022 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 900 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	183,00	183,000
Spese generali del 15%				27,450
Utile dell'Impresa del 10%				21,045
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**231,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**231,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				183,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,500
A.05.70.0244.024 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1000 - SN 8	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.024 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1000 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	244,20	244,200
Spese generali del 15%				36,630
Utile dell'Impresa del 10%				28,083
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**308,910**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**308,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				244,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				64,710
A.05.70.0244.026 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1100 - SN 8	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.026 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1100 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	288,60	288,600
Spese generali del 15%				43,290
Utile dell'Impresa del 10%				33,189
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**365,080**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**365,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	288,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,480
A.05.70.0244.028	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1200 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.028	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1200 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	330,60	330,600
	Spese generali del 15%				49,590
	Utile dell'Impresa del 10%				38,019
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**418,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**418,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	330,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,610
A.05.70.0244.030	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1300 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.030	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1300 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	427,80	427,800
	Spese generali del 15%				64,170
	Utile dell'Impresa del 10%				49,197
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**541,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**541,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	427,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,370
A.05.70.0244.032	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1400 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.032	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1400 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	579,88	579,880
	Spese generali del 15%				86,982
	Utile dell'Impresa del 10%				66,686
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**733,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**733,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	579,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,670
A.05.70.0244.034	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1500 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.034	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1500 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	668,68	668,680
	Spese generali del 15%				100,302
	Utile dell'Impresa del 10%				76,898
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**845,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**845,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	668,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0244.036	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1600 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.036	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1600 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	628,80	628,800
	Spese generali del 15%				94,320
	Utile dell'Impresa del 10%				72,312
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**795,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**795,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	628,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,630
A.05.70.0244.039	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 250 - SN 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.039	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 250 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,60	51,600
	Spese generali del 15%				7,740
	Utile dell'Impresa del 10%				5,934
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,670
A.05.70.0244.040	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 300 - SN 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.040	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 300 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,40	62,400
	Spese generali del 15%				9,360
	Utile dell'Impresa del 10%				7,176
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	62,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,540
A.05.70.0244.042	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 400 - SN 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.042	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 400 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	86,40	86,400
	Spese generali del 15%				12,960
	Utile dell'Impresa del 10%				9,936
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,900
A.05.70.0244.044	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 500 - SN 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.044	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 500 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	111,00	111,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				16,650
Utile dell'Impresa del 10%				12,765
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**140,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**140,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				111,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,420
A.05.70.0244.046 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 600 - SN 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.046 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 600 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	142,20	142,200
Spese generali del 15%				21,330
Utile dell'Impresa del 10%				16,353
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**179,880**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**179,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				142,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,680
A.05.70.0244.048 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 700 - SN 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.048 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 700 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	163,20	163,200
Spese generali del 15%				24,480
Utile dell'Impresa del 10%				18,768
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**206,450**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**206,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				163,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,250
A.05.70.0244.050 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 800 - SN 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.050 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 800 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	166,80	166,800
Spese generali del 15%				25,020
Utile dell'Impresa del 10%				19,182
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**211,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**211,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				166,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,200
A.05.70.0244.052 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 900 - SN 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.052 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 900 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	216,00	216,000
Spese generali del 15%				32,400
Utile dell'Impresa del 10%				24,840
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**273,240**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**273,240**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	216,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,240
A.05.70.0244.054 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1000 - SN 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.054 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1000 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	289,20	289,200
Spese generali del 15%				43,380
Utile dell'Impresa del 10%				33,258
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**365,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**365,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	289,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,640
A.05.70.0244.056 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1100 - SN 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.056 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1100 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	336,00	336,000
Spese generali del 15%				50,400
Utile dell'Impresa del 10%				38,640
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**425,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**425,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	336,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,040
A.05.70.0244.058 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1200 - SN 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.058 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1200 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	369,00	369,000
Spese generali del 15%				55,350
Utile dell'Impresa del 10%				42,435
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**466,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**466,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	369,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,790
A.05.70.0244.060 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1300 - SN 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.060 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1300 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	443,40	443,400
Spese generali del 15%				66,510
Utile dell'Impresa del 10%				50,991
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**560,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**560,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	443,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,500
A.05.70.0244.062 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1400 - SN 12	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0340.062	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1400 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	502,20	502,200
	Spese generali del 15%				75,330
	Utile dell'Impresa del 10%				57,753
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**635,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**635,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	502,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,080
A.05.70.0244.064	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1500 - SN 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.064	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1500 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	551,40	551,400
	Spese generali del 15%				82,710
	Utile dell'Impresa del 10%				63,411
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**697,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**697,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	551,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	146,120
A.05.70.0244.066	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1600 - SN 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.066	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1600 - SN 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	639,00	639,000
	Spese generali del 15%				95,850
	Utile dell'Impresa del 10%				73,485
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**808,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**808,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	639,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	169,340
A.05.70.0244.069	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 250 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.069	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 250 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,60	54,600
	Spese generali del 15%				8,190
	Utile dell'Impresa del 10%				6,279
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	54,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,470
A.05.70.0244.070	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 300 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.070	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 300 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	65,40	65,400
	Spese generali del 15%				9,810
	Utile dell'Impresa del 10%				7,521

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,730**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	65,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,330
A.05.70.0244.072 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 400 - SN 16	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.072 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 400 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	90,60	90,600
Spese generali del 15%				13,590
Utile dell'Impresa del 10%				10,419
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	90,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,010
A.05.70.0244.074 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 500 - SN 16	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.074 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 500 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	112,20	112,200
Spese generali del 15%				16,830
Utile dell'Impresa del 10%				12,903
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**141,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**141,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	112,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,730
A.05.70.0244.076 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 600 - SN 16	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.076 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 600 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	151,80	151,800
Spese generali del 15%				22,770
Utile dell'Impresa del 10%				17,457
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**192,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**192,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	151,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,230
A.05.70.0244.078 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 700 - SN 16	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.078 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 700 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	172,20	172,200
Spese generali del 15%				25,830
Utile dell'Impresa del 10%				19,803
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**217,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**217,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	172,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,630
A.05.70.0244.080	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 800 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.080	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 800 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	174,60	174,600
	Spese generali del 15%				26,190
	Utile dell'Impresa del 10%				20,079
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**220,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**220,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	174,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,270
A.05.70.0244.082	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 900 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.082	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 900 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	219,60	219,600
	Spese generali del 15%				32,940
	Utile dell'Impresa del 10%				25,254
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**277,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**277,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	219,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,190
A.05.70.0244.084	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1000 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.084	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1000 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	325,20	325,200
	Spese generali del 15%				48,780
	Utile dell'Impresa del 10%				37,398
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**411,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**411,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	325,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,180
A.05.70.0244.086	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1100 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.086	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1100 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	364,80	364,800
	Spese generali del 15%				54,720
	Utile dell'Impresa del 10%				41,952
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**461,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**461,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	364,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,670
A.05.70.0244.088	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1200 - SN 16**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0340.088	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1200 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	408,60	408,600
	Spese generali del 15%				61,290
	Utile dell'Impresa del 10%				46,989
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**516,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**516,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	408,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,280
A.05.70.0244.090	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1300 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.090	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1300 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	496,80	496,800
	Spese generali del 15%				74,520
	Utile dell'Impresa del 10%				57,132
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**628,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**628,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	496,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,650
A.05.70.0244.092	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1400 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.092	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1400 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	547,20	547,200
	Spese generali del 15%				82,080
	Utile dell'Impresa del 10%				62,928
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**692,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**692,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	547,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,010
A.05.70.0244.094	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1500 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.094	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1500 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	624,00	624,000
	Spese generali del 15%				93,600
	Utile dell'Impresa del 10%				71,760
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**789,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**789,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	624,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	165,360
A.05.70.0244.096	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1600 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.096	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1600 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	706,50	706,500
	Spese generali del 15%				105,975
	Utile dell'Impresa del 10%				81,248
	Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**893,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**893,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	706,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	187,220
A.05.70.0244.099	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 250 - SN 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.099	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 250 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,80	61,800
	Spese generali del 15%				9,270
	Utile dell'Impresa del 10%				7,107
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,380
A.05.70.0244.100	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 300 - SN 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.100	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 300 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	75,00	75,000
	Spese generali del 15%				11,250
	Utile dell'Impresa del 10%				8,625
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	75,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,880
A.05.70.0244.102	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 400 - SN 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.102	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 400 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	102,60	102,600
	Spese generali del 15%				15,390
	Utile dell'Impresa del 10%				11,799
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**129,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**129,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	102,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,190
A.05.70.0244.104	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 500 - SN 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.104	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 500 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	127,80	127,800
	Spese generali del 15%				19,170
	Utile dell'Impresa del 10%				14,697
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**161,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**161,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	127,800

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,870
A.05.70.0244.106	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 600 - SN 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.106	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 600 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	172,20	172,200
	Spese generali del 15%				25,830
	Utile dell'Impresa del 10%				19,803
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**217,830**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**217,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				172,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,630
A.05.70.0244.108	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 700 - SN 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.108	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 700 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	195,00	195,000
	Spese generali del 15%				29,250
	Utile dell'Impresa del 10%				22,425
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**246,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**246,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				195,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				51,680
A.05.70.0244.110	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 800 - SN 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.110	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 800 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	200,40	200,400
	Spese generali del 15%				30,060
	Utile dell'Impresa del 10%				23,046
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**253,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**253,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				200,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,110
A.05.70.0244.112	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 900 - SN 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.112	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 900 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	251,40	251,400
	Spese generali del 15%				37,710
	Utile dell'Impresa del 10%				28,911
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**318,020**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**318,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				251,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				66,620
A.05.70.0244.114	**TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1000 - SN 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.114	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1000 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc)	m	1,00	372,60	372,600
Spese generali del 15%				55,890
Utile dell'Impresa del 10%				42,849
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**471,340**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**471,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				372,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				98,740
A.05.70.0244.116 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1100 - SN 20	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.116 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1100 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	418,20	418,200
Spese generali del 15%				62,730
Utile dell'Impresa del 10%				48,093
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**529,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**529,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				418,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				110,820
A.05.70.0244.118 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1200 - SN 20	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.118 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1200 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	468,00	468,000
Spese generali del 15%				70,200
Utile dell'Impresa del 10%				53,820
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**592,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**592,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				468,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				124,020
A.05.70.0244.120 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1300 - SN 20	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.120 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1300 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	568,20	568,200
Spese generali del 15%				85,230
Utile dell'Impresa del 10%				65,343
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**718,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**718,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				568,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				150,570
A.05.70.0244.122 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1400 - SN 20	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.122 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1400 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	625,80	625,800
Spese generali del 15%				93,870
Utile dell'Impresa del 10%				71,967
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**791,640**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**791,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	625,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	165,840
A.05.70.0244.124 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1500 - SN 20	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.124 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1500 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	710,40	710,400
Spese generali del 15%				106,560
Utile dell'Impresa del 10%				81,696
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**898,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**898,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	710,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	188,260
A.05.70.0244.126 TUBI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe - Diam. interno mm 1600 - SN 20	**m**	**1**		
Z.61.20.0340.126 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO - Diam. interno mm 1600 - SN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	805,20	805,200
Spese generali del 15%				120,780
Utile dell'Impresa del 10%				92,598
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.018,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.018,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	805,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	213,380
A.05.70.0246.035 TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 200 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.035 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 200 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,63	7,630
Spese generali del 15%				1,145
Utile dell'Impresa del 10%				0,878
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	7,630
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,020
A.05.70.0246.045 TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 250 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.045 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 250 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,48	14,480
Spese generali del 15%				2,172
Utile dell'Impresa del 10%				1,665
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	14,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,840
A.05.70.0246.050	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 315 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.050	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 315 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,67	18,670
	Spese generali del 15%				2,801
	Utile dell'Impresa del 10%				2,147
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,950
A.05.70.0246.055	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 400 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.055	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 400 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,81	25,810
	Spese generali del 15%				3,872
	Utile dell'Impresa del 10%				2,968
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,840
A.05.70.0246.065	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 500 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.065	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 500 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,93	40,930
	Spese generali del 15%				6,140
	Utile dell'Impresa del 10%				4,707
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,850
A.05.70.0246.075	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 630 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.075	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 630 mm SN 4 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	63,16	63,160
	Spese generali del 15%				9,474
	Utile dell'Impresa del 10%				7,263
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	63,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,740

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0246.125	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 160 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.125	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 160 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,31	6,310
	Spese generali del 15%				0,947
	Utile dell'Impresa del 10%				0,726
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,670
A.05.70.0246.135	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 200 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.135	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 200 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,81	9,810
	Spese generali del 15%				1,472
	Utile dell'Impresa del 10%				1,128
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600
A.05.70.0246.145	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 250 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.145	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 250 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,60	15,600
	Spese generali del 15%				2,340
	Utile dell'Impresa del 10%				1,794
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,130
A.05.70.0246.150	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 315 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.150	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 315 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,96	21,960
	Spese generali del 15%				3,294
	Utile dell'Impresa del 10%				2,525
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0246.155	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 400 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.155	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 400 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,21	30,210
	Spese generali del 15%				4,532
	Utile dell'Impresa del 10%				3,474
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,010
A.05.70.0246.165	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 500 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.165	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 500 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,56	50,560
	Spese generali del 15%				7,584
	Utile dell'Impresa del 10%				5,814
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,400
A.05.70.0246.175	**TUBI IN POLIETILENE PEAD CORRUGATI DRENANTI D. esterno 630 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori**	**m**	**1**		
Z.61.20.0330.175	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER DRENAGGIO D. esterno 630 mm SN 8 KN/m² - 2 Fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,89	68,890
	Spese generali del 15%				10,334
	Utile dell'Impresa del 10%				7,922
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	68,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,260
A.05.70.0250.012	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4 DN 200 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.012	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 200 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,36	7,360
	Spese generali del 15%				1,104
	Utile dell'Impresa del 10%				0,846
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,950

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0250.014	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 250 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.014	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 250 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,71	12,710
	Spese generali del 15%				1,907
	Utile dell'Impresa del 10%				1,462
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,370
A.05.70.0250.016	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 315 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.016	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 315 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,76	17,760
	Spese generali del 15%				2,664
	Utile dell'Impresa del 10%				2,042
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,710
A.05.70.0250.018	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 350 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.018	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 350 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,51	18,510
	Spese generali del 15%				2,777
	Utile dell'Impresa del 10%				2,129
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,910
A.05.70.0250.020	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 400 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.020	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 400 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,39	26,390
	Spese generali del 15%				3,959
	Utile dell'Impresa del 10%				3,035
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	26,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,990
A.05.70.0250.022	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 465 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.022	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 465 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,64	32,640
	Spese generali del 15%				4,896
	Utile dell'Impresa del 10%				3,754
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,650
A.05.70.0250.023	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 500 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.023	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 500 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,45	43,450
	Spese generali del 15%				6,518
	Utile dell'Impresa del 10%				4,997
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,520
A.05.70.0250.024	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 580 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.024	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 580 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,65	56,650
	Spese generali del 15%				8,498
	Utile dell'Impresa del 10%				6,515
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,010
A.05.70.0250.026	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 630 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.026	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 630 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	69,08	69,080
	Spese generali del 15%				10,362
	Utile dell'Impresa del 10%				7,944
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,390**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	69,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,310
A.05.70.0250.028	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 700 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.028	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 700 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	90,24	90,240
	Spese generali del 15%				13,536
	Utile dell'Impresa del 10%				10,378
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	90,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,910
A.05.70.0250.030	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 800 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.030	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 800 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	116,10	116,100
	Spese generali del 15%				17,415
	Utile dell'Impresa del 10%				13,352
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**146,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**146,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	116,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,770
A.05.70.0250.032	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 930 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.032	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 930 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	161,05	161,050
	Spese generali del 15%				24,158
	Utile dell'Impresa del 10%				18,521
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**203,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**203,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	161,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,680
A.05.70.0250.034	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 1000 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.034	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 1000 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	179,50	179,500
	Spese generali del 15%				26,925
	Utile dell'Impresa del 10%				20,643
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**227,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**227,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	179,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,570
A.05.70.0250.036	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 1200 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.036	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 1200 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	272,63	272,630
	Spese generali del 15%				40,895
	Utile dell'Impresa del 10%				31,353
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**344,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**344,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	272,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,250
A.05.70.0250.054	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 250 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.054	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 250 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,95	11,950
	Spese generali del 15%				1,793
	Utile dell'Impresa del 10%				1,374
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,170
A.05.70.0250.056	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 315 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.056	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 315 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,74	16,740
	Spese generali del 15%				2,511
	Utile dell'Impresa del 10%				1,925
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,440
A.05.70.0250.058	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 350 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.058	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 350 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,41	17,410
	Spese generali del 15%				2,612

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,002
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,610
A.05.70.0250.060	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 400 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.060	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 400 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,50	23,500
	Spese generali del 15%				3,525
	Utile dell'Impresa del 10%				2,703
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	23,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,230
A.05.70.0250.062	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 465 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.062	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 465 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,44	30,440
	Spese generali del 15%				4,566
	Utile dell'Impresa del 10%				3,501
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,070
A.05.70.0250.063	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 500 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.063	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				
	DN 500 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,38	40,380
	Spese generali del 15%				6,057
	Utile dell'Impresa del 10%				4,644
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,700
A.05.70.0250.064	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4**				
	DN 580 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.064	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
DN 580 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,88	52,880
Spese generali del 15%				7,932
Utile dell'Impresa del 10%				6,081
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**66,890**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**66,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				52,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,010
A.05.70.0250.066 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4 DN 630 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.066 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 630 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,00	64,000
Spese generali del 15%				9,600
Utile dell'Impresa del 10%				7,360
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**80,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**80,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				64,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,960
A.05.70.0250.068 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4 DN 700 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.068 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 700 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,73	79,730
Spese generali del 15%				11,960
Utile dell'Impresa del 10%				9,169
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**100,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**100,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				79,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,130
A.05.70.0250.070 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4 DN 800 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.070 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 800 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	104,75	104,750
Spese generali del 15%				15,713
Utile dell'Impresa del 10%				12,046
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**132,510**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**132,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				104,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,760
A.05.70.0250.072 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4 DN 930 mm. barre da m 12	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0300.072	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 930 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,24	140,240
	Spese generali del 15%				21,036
	Utile dell'Impresa del 10%				16,128
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**177,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**177,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	140,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,160
A.05.70.0250.074	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 1000 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.074	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 1000 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	155,90	155,900
	Spese generali del 15%				23,385
	Utile dell'Impresa del 10%				17,929
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**197,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**197,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	155,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,310
A.05.70.0250.076	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4** **DN 1200 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0300.076	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4 (liscia int. corrug. estr.) DN 1200 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	238,84	238,840
	Spese generali del 15%				35,826
	Utile dell'Impresa del 10%				27,467
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**302,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**302,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	238,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,290
A.05.70.0252.010	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 160 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.010	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 160 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,09	6,090
	Spese generali del 15%				0,914
	Utile dell'Impresa del 10%				0,700
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,610

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0252.012	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8**				
	DN 200 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.012	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 200 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,48	9,480
	Spese generali del 15%				1,422
	Utile dell'Impresa del 10%				1,090
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,510
A.05.70.0252.014	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8**				
	DN 250 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.014	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 250 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,49	11,490
	Spese generali del 15%				1,724
	Utile dell'Impresa del 10%				1,321
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,050
A.05.70.0252.016	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8**				
	DN 315 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.016	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 315 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,74	21,740
	Spese generali del 15%				3,261
	Utile dell'Impresa del 10%				2,500
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,760
A.05.70.0252.018	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8**				
	DN 350 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.018	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 350 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,36	25,360
	Spese generali del 15%				3,804
	Utile dell'Impresa del 10%				2,916
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,720
A.05.70.0252.020	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 400 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.020	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 400 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,70	31,700
	Spese generali del 15%				4,755
	Utile dell'Impresa del 10%				3,646
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,400
A.05.70.0252.022	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 465 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.022	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 465 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,68	41,680
	Spese generali del 15%				6,252
	Utile dell'Impresa del 10%				4,793
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,050
A.05.70.0252.023	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 500 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.023	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 500 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,05	55,050
	Spese generali del 15%				8,258
	Utile dell'Impresa del 10%				6,331
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,590
A.05.70.0252.024	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 580 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.024	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 580 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,86	64,860
	Spese generali del 15%				9,729
	Utile dell'Impresa del 10%				7,459
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,050**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	64,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,190
A.05.70.0252.026 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8				
DN 630 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.026 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 630 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	76,00	76,000
Spese generali del 15%				11,400
Utile dell'Impresa del 10%				8,740
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	76,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,140
A.05.70.0252.028 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8				
DN 700 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.028 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 700 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	106,21	106,210
Spese generali del 15%				15,932
Utile dell'Impresa del 10%				12,214
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**134,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**134,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	106,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,150
A.05.70.0252.030 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8				
DN 800 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.030 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 800 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	136,96	136,960
Spese generali del 15%				20,544
Utile dell'Impresa del 10%				15,750
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**173,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**173,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	136,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,290
A.05.70.0252.032 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8				
DN 930 mm. barre da m 6	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.032 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 930 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	186,05	186,050
Spese generali del 15%				27,908
Utile dell'Impresa del 10%				21,396
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**235,350**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**235,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	186,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,300
A.05.70.0252.034	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 1000 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.034	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 1000 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	197,78	197,780
	Spese generali del 15%				29,667
	Utile dell'Impresa del 10%				22,745
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**250,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**250,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	197,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,410
A.05.70.0252.036	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 1200 mm. barre da m 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.036	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 1200 mm. barre da m 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	290,80	290,800
	Spese generali del 15%				43,620
	Utile dell'Impresa del 10%				33,442
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**367,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**367,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	290,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,060
A.05.70.0252.054	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 250 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.054	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 250 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,31	13,310
	Spese generali del 15%				1,997
	Utile dell'Impresa del 10%				1,531
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,530
A.05.70.0252.056	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 315 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.056	TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 315 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,71	20,710
	Spese generali del 15%				3,107
	Utile dell'Impresa del 10%				2,382

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	20,710
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,490
A.05.70.0252.058 **TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8**				
DN 350 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.058 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 350 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,26	24,260
Spese generali del 15%				3,639
Utile dell'Impresa del 10%				2,790
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	24,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,430
A.05.70.0252.060 **TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8**				
DN 400 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.060 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 400 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,06	30,060
Spese generali del 15%				4,509
Utile dell'Impresa del 10%				3,457
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	30,060
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,970
A.05.70.0252.062 **TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8**				
DN 465 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.062 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 465 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,49	39,490
Spese generali del 15%				5,924
Utile dell'Impresa del 10%				4,541
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	39,490
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,470
A.05.70.0252.063 **TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8**				
DN 500 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.063 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 500 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,98	51,980

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,797
Utile dell'Impresa del 10%				5,978
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**65,760**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**65,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				51,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,780
A.05.70.0252.064 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8				
DN 580 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.064 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 580 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,09	61,090
Spese generali del 15%				9,164
Utile dell'Impresa del 10%				7,025
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**77,280**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**77,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				61,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,190
A.05.70.0252.066 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8				
DN 630 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.066 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 630 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,93	70,930
Spese generali del 15%				10,640
Utile dell'Impresa del 10%				8,157
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**89,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**89,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				70,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,800
A.05.70.0252.068 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8				
DN 700 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.068 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.)				
DN 700 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	95,70	95,700
Spese generali del 15%				14,355
Utile dell'Impresa del 10%				11,006
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**121,060**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**121,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				95,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,360
A.05.70.0252.070 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8				
DN 800 mm. barre da m 12	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.070 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
liscia int. corrug. estr.) DN 800 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	125,60	125,600
Spese generali del 15%				18,840
Utile dell'Impresa del 10%				14,444
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**158,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**158,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	125,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,280
A.05.70.0252.072 **TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 930 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.072 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 930 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	165,24	165,240
Spese generali del 15%				24,786
Utile dell'Impresa del 10%				19,003
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**209,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**209,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	165,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,790
A.05.70.0252.074 **TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 1000 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.074 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 1000 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	174,18	174,180
Spese generali del 15%				26,127
Utile dell'Impresa del 10%				20,031
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**220,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**220,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	174,180
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,160
A.05.70.0252.076 **TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8** **DN 1200 mm. barre da m 12**	**m**	**1**		
Z.61.20.0305.076 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8 (liscia int. corrug. estr.) DN 1200 mm. barre da m 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	257,03	257,030
Spese generali del 15%				38,555
Utile dell'Impresa del 10%				29,559
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**325,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**325,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	257,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0253.038	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 250 mm SN 4 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.038	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 250 mm SN 4 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,46	14,460
	Spese generali del 15%				2,169
	Utile dell'Impresa del 10%				1,663
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,830
A.05.70.0253.040	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 315 mm SN 4 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.040	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 315 mm SN 4 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,23	21,230
	Spese generali del 15%				3,185
	Utile dell'Impresa del 10%				2,442
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,630
A.05.70.0253.042	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 400 mm SN 4 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.042	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 400 mm SN 4 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,51	31,510
	Spese generali del 15%				4,727
	Utile dell'Impresa del 10%				3,624
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,350
A.05.70.0253.044	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 500 mm SN 4 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.044	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 500 mm SN 4 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,56	49,560
	Spese generali del 15%				7,434
	Utile dell'Impresa del 10%				5,699
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	49,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,130
A.05.70.0253.046	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 630 mm SN 4 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.046	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 630 mm SN 4 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,31	81,310
	Spese generali del 15%				12,197
	Utile dell'Impresa del 10%				9,351
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	81,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,550
A.05.70.0253.048	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 800 mm SN 4 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.048	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 800 mm SN 4 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	135,23	135,230
	Spese generali del 15%				20,285
	Utile dell'Impresa del 10%				15,552
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	135,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,840
A.05.70.0253.050	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 935 mm SN 4 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.050	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 935 mm SN 4 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	189,43	189,430
	Spese generali del 15%				28,415
	Utile dell'Impresa del 10%				21,785
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**239,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**239,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	189,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,200
A.05.70.0253.138	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 250 mm SN 16 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.138	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 250 mm SN 16 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,84	15,840
	Spese generali del 15%				2,376
	Utile dell'Impresa del 10%				1,822
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,040**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,200
A.05.70.0253.140	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 315 mm SN 16 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.140	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 315 mm SN 16 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,20	25,200
	Spese generali del 15%				3,780
	Utile dell'Impresa del 10%				2,898
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,680
A.05.70.0253.142	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 400 mm SN 16 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.142	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 400 mm SN 16 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,83	36,830
	Spese generali del 15%				5,525
	Utile dell'Impresa del 10%				4,236
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	36,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,760
A.05.70.0253.144	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 500 mm SN 16 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.144	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 500 mm SN 16 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,16	61,160
	Spese generali del 15%				9,174
	Utile dell'Impresa del 10%				7,033
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,210
A.05.70.0253.146	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 630 mm SN 16 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.146	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 630 mm SN 16 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	88,23	88,230
	Spese generali del 15%				13,235
	Utile dell'Impresa del 10%				10,147
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**111,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**111,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	88,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,380
A.05.70.0253.148	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 800 mm SN 16 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.148	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 800 mm SN 16 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	156,08	156,080
	Spese generali del 15%				23,412
	Utile dell'Impresa del 10%				17,949
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**197,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**197,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	156,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,360
A.05.70.0253.150	**TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE** **DN 935 mm SN 16 kN/m2**	**m**	**1**		
Z.61.20.0310.150	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON BICCHIERE (liscia int. corrug. estr.) DN 935 mm SN 16 kN/m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	215,15	215,150
	Spese generali del 15%				32,273
	Utile dell'Impresa del 10%				24,742
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**272,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**272,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	215,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,020
A.05.70.0255.005	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916** **diametro cm 30**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0255.005	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916 diametro cm 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,43	15,430
	Spese generali del 15%				2,315
	Utile dell'Impresa del 10%				1,775
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,090
A.05.70.0255.010	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916** **diametro cm 40**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0255.010	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916 diametro cm 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,71	17,710
	Spese generali del 15%				2,657
	Utile dell'Impresa del 10%				2,037
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	17,710
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,690
A.05.70.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916				
diametro cm 50	**m**	**1**		
ZE.01.03.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916				
diametro cm 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,38	23,380
Spese generali del 15%				3,507
Utile dell'Impresa del 10%				2,689
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	23,380
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,200
A.05.70.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916				
diametro cm 60	**m**	**1**		
ZE.01.03.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916				
diametro cm 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,97	28,970
Spese generali del 15%				4,346
Utile dell'Impresa del 10%				3,332
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	28,970
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,680
A.05.70.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916				
diametro cm 80	**m**	**1**		
ZE.01.03.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916				
diametro cm 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,70	64,700
Spese generali del 15%				9,705
Utile dell'Impresa del 10%				7,441
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	64,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,150
A.05.70.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916				
diametro cm 100	**m**	**1**		
ZE.01.03.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916				
diametro cm 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,76	67,760
Spese generali del 15%				10,164
Utile dell'Impresa del 10%				7,792
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	67,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0255.035	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916** **diametro cm 120**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0255.035	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916				
	diametro cm 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	121,00	121,000
	Spese generali del 15%				18,150
	Utile dell'Impresa del 10%				13,915
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**153,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**153,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	121,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,070
A.05.70.0260.005	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE** **diametro cm 30**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0260.005	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE				
	diametro cm 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,94	20,940
	Spese generali del 15%				3,141
	Utile dell'Impresa del 10%				2,408
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,550
A.05.70.0260.010	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE** **diametro cm 40**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0260.010	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE				
	diametro cm 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,06	25,060
	Spese generali del 15%				3,759
	Utile dell'Impresa del 10%				2,882
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,640
A.05.70.0260.015	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE** **diametro cm 50**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0260.015	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE				
	diametro cm 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,57	32,570
	Spese generali del 15%				4,886
	Utile dell'Impresa del 10%				3,746
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,630

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0260.020	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE** **diametro cm 60**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0260.020	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE				
	diametro cm 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,99	39,990
	Spese generali del 15%				5,999
	Utile dell'Impresa del 10%				4,599
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,600
A.05.70.0260.025	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE** **diametro cm 80**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0260.025	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE				
	diametro cm 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	63,48	63,480
	Spese generali del 15%				9,522
	Utile dell'Impresa del 10%				7,300
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	63,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,820
A.05.70.0260.030	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE** **diametro cm 100**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0260.030	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE				
	diametro cm 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	86,14	86,140
	Spese generali del 15%				12,921
	Utile dell'Impresa del 10%				9,906
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,830
A.05.70.0260.035	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE** **diametro cm 120**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0260.035	TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON RESINE				
	diametro cm 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	143,05	143,050
	Spese generali del 15%				21,458
	Utile dell'Impresa del 10%				16,451
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**180,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**180,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	143,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,910

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0265.005	**MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.64.20.0005.005	MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,28	8,280
	Spese generali del 15%				1,242
	Utile dell'Impresa del 10%				0,952
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,190
A.05.70.0265.010	**MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.64.20.0005.010	MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,85	10,850
	Spese generali del 15%				1,628
	Utile dell'Impresa del 10%				1,248
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,880
A.05.70.0265.015	**MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.64.20.0005.015	MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,95	12,950
	Spese generali del 15%				1,943
	Utile dell'Impresa del 10%				1,489
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,430
A.05.70.0268.010	**TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 400**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.010	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,88	20,880
	Spese generali del 15%				3,132
	Utile dell'Impresa del 10%				2,401
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,530
A.05.70.0268.015	**TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 500**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.015	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,23	24,230
	Spese generali del 15%				3,635

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,787
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	24,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,420
A.05.70.0268.020 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 **diametro interno mm. 600**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.020 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,09	30,090
Spese generali del 15%				4,514
Utile dell'Impresa del 10%				3,460
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	30,090
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,970
A.05.70.0268.025 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 **diametro interno mm. 700**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.025 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 700 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,72	37,720
Spese generali del 15%				5,658
Utile dell'Impresa del 10%				4,338
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	37,720
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,000
A.05.70.0268.030 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 **diametro interno mm. 800**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.030 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,83	44,830
Spese generali del 15%				6,725
Utile dell'Impresa del 10%				5,156
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	44,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,880
A.05.70.0268.040 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 **diametro interno mm. 1000**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.040 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,89	59,890
Spese generali del 15%				8,984
Utile dell'Impresa del 10%				6,887

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	59,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,870
A.05.70.0268.045 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 **diametro interno mm. 1200**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.045 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,53	92,530
Spese generali del 15%				13,880
Utile dell'Impresa del 10%				10,641
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	92,530
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,520
A.05.70.0268.050 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 **diametro interno mm. 1400**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.050 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 1400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	121,27	121,270
Spese generali del 15%				18,191
Utile dell'Impresa del 10%				13,946
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**153,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**153,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	121,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,140
A.05.70.0268.055 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 **diametro interno mm. 1500**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.055 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	136,65	136,650
Spese generali del 15%				20,498
Utile dell'Impresa del 10%				15,715
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**172,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**172,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	136,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,210
A.05.70.0268.060 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 **diametro interno mm. 1600**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.060 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 1600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	144,49	144,490
Spese generali del 15%				21,674
Utile dell'Impresa del 10%				16,616
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**182,780**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**182,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	144,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,290
A.05.70.0268.065	**TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916** **diametro interno mm. 1800**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.065	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	181,62	181,620
	Spese generali del 15%				27,243
	Utile dell'Impresa del 10%				20,886
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**229,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**229,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	181,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,130
A.05.70.0268.070	**TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916** **diametro interno mm. 2000**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0268.070	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	229,23	229,230
	Spese generali del 15%				34,385
	Utile dell'Impresa del 10%				26,362
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**289,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**289,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	229,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,750
A.05.70.0269.010	**TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE** **diametro interno mm. 400**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.010	TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,36	29,360
	Spese generali del 15%				4,404
	Utile dell'Impresa del 10%				3,376
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,780
A.05.70.0269.015	**TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE** **diametro interno mm. 500**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.015	TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,83	34,830
	Spese generali del 15%				5,225
	Utile dell'Impresa del 10%				4,006
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,060**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,230
A.05.70.0269.020	**TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 600**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.020	TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,81	42,810
	Spese generali del 15%				6,422
	Utile dell'Impresa del 10%				4,923
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	42,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,350
A.05.70.0269.025	**TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 700**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.025	TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 700 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,56	52,560
	Spese generali del 15%				7,884
	Utile dell'Impresa del 10%				6,044
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,930
A.05.70.0269.030	**TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 800**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.030	TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,79	61,790
	Spese generali del 15%				9,269
	Utile dell'Impresa del 10%				7,106
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,380
A.05.70.0269.040	**TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1000**	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.040	TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,09	81,090
	Spese generali del 15%				12,164
	Utile dell'Impresa del 10%				9,325

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	81,090
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,490
A.05.70.0269.045 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1200	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.045 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	117,97	117,970
Spese generali del 15%				17,696
Utile dell'Impresa del 10%				13,567
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**149,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**149,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	117,970
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,260
A.05.70.0269.050 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1400	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.050 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	150,96	150,960
Spese generali del 15%				22,644
Utile dell'Impresa del 10%				17,360
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**190,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**190,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	150,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,000
A.05.70.0269.055 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1500	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.055 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	168,46	168,460
Spese generali del 15%				25,269
Utile dell'Impresa del 10%				19,373
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**213,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**213,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	168,460
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,640
A.05.70.0269.060 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1600	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.060 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	178,41	178,410

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				26,762
Utile dell'Impresa del 10%				20,517
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**225,690**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**225,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				178,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,280
A.05.70.0269.065 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1800	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.065 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	219,79	219,790
Spese generali del 15%				32,969
Utile dell'Impresa del 10%				25,276
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**278,040**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**278,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				219,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,250
A.05.70.0269.070 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 2000	**m**	**1**		
ZE.01.03.0269.070 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON RESINE diametro interno mm. 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	271,64	271,640
Spese generali del 15%				40,746
Utile dell'Impresa del 10%				31,239
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**343,630**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**343,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				271,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,990
A.05.70.0270.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) DN 110 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 110 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,55	6,550
Spese generali del 15%				0,983
Utile dell'Impresa del 10%				0,753
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,740
A.05.70.0270.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) DN 125 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
DN 125 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,81	8,810
Spese generali del 15%				1,322
Utile dell'Impresa del 10%				1,013
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,150**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,340
A.05.70.0270.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) **DN 160 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,88	13,880
Spese generali del 15%				2,082
Utile dell'Impresa del 10%				1,596
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**17,560**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**17,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				13,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,680
A.05.70.0270.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) **DN 200 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,62	22,620
Spese generali del 15%				3,393
Utile dell'Impresa del 10%				2,601
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**28,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**28,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				22,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,990
A.05.70.0270.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) **DN 250 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,01	34,010
Spese generali del 15%				5,102
Utile dell'Impresa del 10%				3,911
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**43,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**43,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				34,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,010
A.05.70.0270.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) **DN 315 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,02	46,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				6,903
Utile dell'Impresa del 10%				5,292
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**58,220**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**58,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				46,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,200
A.05.70.0270.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) **DN 400 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,42	80,420
Spese generali del 15%				12,063
Utile dell'Impresa del 10%				9,248
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**101,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**101,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				80,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,310
A.05.70.0270.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) **DN 500 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	124,02	124,020
Spese generali del 15%				18,603
Utile dell'Impresa del 10%				14,262
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**156,890**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**156,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				124,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,870
A.05.70.0270.230 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) **DN 110 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.230 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
DN 110 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,22	6,220
Spese generali del 15%				0,933
Utile dell'Impresa del 10%				0,715
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,870**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,650
A.05.70.0270.232 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m) **DN 125 mm- con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.232 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
DN 125 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,38	8,380
Spese generali del 15%				1,257

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,964
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,220
A.05.70.0270.234	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m)**				
	DN 160 mm- con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,19	13,190
	Spese generali del 15%				1,979
	Utile dell'Impresa del 10%				1,517
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,500
A.05.70.0270.236	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m)**				
	DN 200 mm- con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
	DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,49	21,490
	Spese generali del 15%				3,224
	Utile dell'Impresa del 10%				2,471
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,700
A.05.70.0270.238	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m)**				
	DN 250 mm- con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
	DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,31	32,310
	Spese generali del 15%				4,847
	Utile dell'Impresa del 10%				3,716
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,560
A.05.70.0270.240	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m)**				
	DN 315 mm- con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
	DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,72	43,720
	Spese generali del 15%				6,558
	Utile dell'Impresa del 10%				5,028

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,590
A.05.70.0270.242	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m)** **DN 400 mm- con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
	DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	76,39	76,390
	Spese generali del 15%				11,459
	Utile dell'Impresa del 10%				8,785
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	76,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,240
A.05.70.0270.244	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 6,00 m)** **DN 500 mm- con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0010.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
	DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	117,82	117,820
	Spese generali del 15%				17,673
	Utile dell'Impresa del 10%				13,549
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**149,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**149,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	117,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,220
A.05.70.0272.034	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 160 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,91	15,910
	Spese generali del 15%				2,387
	Utile dell'Impresa del 10%				1,830
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,220
A.05.70.0272.036	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 200 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,52	26,520
	Spese generali del 15%				3,978
	Utile dell'Impresa del 10%				3,050
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,030
A.05.70.0272.038	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 250 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.038	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,21	37,210
	Spese generali del 15%				5,582
	Utile dell'Impresa del 10%				4,279
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,860
A.05.70.0272.040	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 315 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.040	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,39	50,390
	Spese generali del 15%				7,559
	Utile dell'Impresa del 10%				5,795
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,350
A.05.70.0272.042	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 400 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	88,45	88,450
	Spese generali del 15%				13,268
	Utile dell'Impresa del 10%				10,172
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**111,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**111,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	88,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,440
A.05.70.0272.044	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 500 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	138,29	138,290
	Spese generali del 15%				20,744
	Utile dell'Impresa del 10%				15,903
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**174,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**174,940**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	138,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,650
A.05.70.0272.046	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)**				
	DN 630 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.046	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 630 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	265,20	265,200
	Spese generali del 15%				39,780
	Utile dell'Impresa del 10%				30,498
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**335,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**335,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	265,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,280
A.05.70.0272.234	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)**				
	DN 160 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,12	15,120
	Spese generali del 15%				2,268
	Utile dell'Impresa del 10%				1,739
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,010
A.05.70.0272.236	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)**				
	DN 200 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,19	25,190
	Spese generali del 15%				3,779
	Utile dell'Impresa del 10%				2,897
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,680
A.05.70.0272.238	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)**				
	DN 250 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,35	35,350
	Spese generali del 15%				5,303
	Utile dell'Impresa del 10%				4,065
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	35,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,370
A.05.70.0272.240	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 315 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,87	47,870
	Spese generali del 15%				7,181
	Utile dell'Impresa del 10%				5,505
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	47,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,690
A.05.70.0272.242	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 400 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,03	84,030
	Spese generali del 15%				12,605
	Utile dell'Impresa del 10%				9,664
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**106,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**106,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	84,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,270
A.05.70.0272.244	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 500 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	131,38	131,380
	Spese generali del 15%				19,707
	Utile dell'Impresa del 10%				15,109
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**166,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**166,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	131,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,820
A.05.70.0272.246	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 6,00 m)** **DN 630 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0020.246	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 630 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	251,94	251,940
	Spese generali del 15%				37,791
	Utile dell'Impresa del 10%				28,973
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**318,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**318,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	251,940

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,760
A.05.70.0273.034	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)** **DN 160 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,55	17,550
	Spese generali del 15%				2,633
	Utile dell'Impresa del 10%				2,018
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,650
A.05.70.0273.036	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)** **DN 200 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,86	28,860
	Spese generali del 15%				4,329
	Utile dell'Impresa del 10%				3,319
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,650
A.05.70.0273.038	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)** **DN 250 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.038	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,92	38,920
	Spese generali del 15%				5,838
	Utile dell'Impresa del 10%				4,476
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,310
A.05.70.0273.040	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)** **DN 315 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.040	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,54	55,540
	Spese generali del 15%				8,331
	Utile dell'Impresa del 10%				6,387
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,720

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0273.042	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 400 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	97,500	97,500
	Spese generali del 15%				14,625
	Utile dell'Impresa del 10%				11,213
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,840
A.05.70.0273.044	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 500 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	152,88	152,880
	Spese generali del 15%				22,932
	Utile dell'Impresa del 10%				17,581
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**193,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**193,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	152,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,510
A.05.70.0273.046	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 630 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.046	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 630 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	294,84	294,840
	Spese generali del 15%				44,226
	Utile dell'Impresa del 10%				33,907
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**372,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**372,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	294,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,130
A.05.70.0273.234	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 160 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,68	16,680
	Spese generali del 15%				2,502
	Utile dell'Impresa del 10%				1,918
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,420

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0273.236	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 200 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,42	27,420
	Spese generali del 15%				4,113
	Utile dell'Impresa del 10%				3,153
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,270
A.05.70.0273.238	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 250 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,97	36,970
	Spese generali del 15%				5,546
	Utile dell'Impresa del 10%				4,252
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	36,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,800
A.05.70.0273.240	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 315 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,76	52,760
	Spese generali del 15%				7,914
	Utile dell'Impresa del 10%				6,067
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,980
A.05.70.0273.242	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 400 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,63	92,630
	Spese generali del 15%				13,895
	Utile dell'Impresa del 10%				10,653
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	92,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,550

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0273.244	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 500 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	145,24	145,240
	Spese generali del 15%				21,786
	Utile dell'Impresa del 10%				16,703
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**183,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**183,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	145,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,490
A.05.70.0273.246	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 6,00 m)**				
	DN 630 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0022.246	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 630 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	280,10	280,100
	Spese generali del 15%				42,015
	Utile dell'Impresa del 10%				32,212
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**354,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**354,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	280,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,230
A.05.70.0274.030	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)**				
	DN 110 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.030	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 110 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,03	8,030
	Spese generali del 15%				1,205
	Utile dell'Impresa del 10%				0,924
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,130
A.05.70.0274.032	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)**				
	DN 125 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.032	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 125 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,15	11,150
	Spese generali del 15%				1,673
	Utile dell'Impresa del 10%				1,282
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0274.034	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 160 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,43	14,430
	Spese generali del 15%				2,165
	Utile dell'Impresa del 10%				1,660
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,830
A.05.70.0274.036	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 200 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,19	25,190
	Spese generali del 15%				3,779
	Utile dell'Impresa del 10%				2,897
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,680
A.05.70.0274.038	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 250 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.038	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,99	37,990
	Spese generali del 15%				5,699
	Utile dell'Impresa del 10%				4,369
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,070
A.05.70.0274.040	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 315 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.040	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,49	52,490
	Spese generali del 15%				7,874
	Utile dell'Impresa del 10%				6,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,910

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0274.042	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 400 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	90,09	90,090
	Spese generali del 15%				13,514
	Utile dell'Impresa del 10%				10,360
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**113,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**113,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	90,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,870
A.05.70.0274.044	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 500 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	144,77	144,770
	Spese generali del 15%				21,716
	Utile dell'Impresa del 10%				16,649
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**183,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**183,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	144,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,370
A.05.70.0274.230	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 110 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.230	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 110 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,63	7,630
	Spese generali del 15%				1,145
	Utile dell'Impresa del 10%				0,878
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,020
A.05.70.0274.232	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 125 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.232	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 125 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,59	10,590
	Spese generali del 15%				1,589
	Utile dell'Impresa del 10%				1,218
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0274.234	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 160 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,71	13,710
	Spese generali del 15%				2,057
	Utile dell'Impresa del 10%				1,577
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,630
A.05.70.0274.236	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 200 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,93	23,930
	Spese generali del 15%				3,590
	Utile dell'Impresa del 10%				2,752
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	23,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,340
A.05.70.0274.238	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 250 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,08	36,080
	Spese generali del 15%				5,412
	Utile dell'Impresa del 10%				4,149
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	36,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,560
A.05.70.0274.240	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)** **DN 315 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,87	49,870
	Spese generali del 15%				7,481
	Utile dell'Impresa del 10%				5,735
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	49,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,220

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0274.242	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)**				
	DN 400 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,58	85,580
	Spese generali del 15%				12,837
	Utile dell'Impresa del 10%				9,842
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	85,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,680
A.05.70.0274.244	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 3,00 m)**				
	DN 500 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0030.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 3,00 m				
	DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	137,53	137,530
	Spese generali del 15%				20,630
	Utile dell'Impresa del 10%				15,816
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**173,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**173,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	137,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,450
A.05.70.0275.034	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 160 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,54	16,540
	Spese generali del 15%				2,481
	Utile dell'Impresa del 10%				1,902
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,380
A.05.70.0275.036	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 200 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,70	28,700
	Spese generali del 15%				4,305
	Utile dell'Impresa del 10%				3,301
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,610

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0275.038	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 250 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.038	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,73	41,730
	Spese generali del 15%				6,260
	Utile dell'Impresa del 10%				4,799
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,060
A.05.70.0275.040	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 315 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.040	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	57,80	57,800
	Spese generali del 15%				8,670
	Utile dell'Impresa del 10%				6,647
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	57,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,320
A.05.70.0275.042	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 400 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,68	99,680
	Spese generali del 15%				14,952
	Utile dell'Impresa del 10%				11,463
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**126,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**126,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	99,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,420
A.05.70.0275.044	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 500 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	154,44	154,440
	Spese generali del 15%				23,166
	Utile dell'Impresa del 10%				17,761
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**195,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**195,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	154,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,930

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0275.046	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 630 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.046	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	318,24	318,240
	Spese generali del 15%				47,736
	Utile dell'Impresa del 10%				36,598
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**402,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**402,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	318,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,330
A.05.70.0275.234	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 160 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,71	15,710
	Spese generali del 15%				2,357
	Utile dell'Impresa del 10%				1,807
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,160
A.05.70.0275.236	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 200 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,27	27,270
	Spese generali del 15%				4,091
	Utile dell'Impresa del 10%				3,136
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,230
A.05.70.0275.238	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 250 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,64	39,640
	Spese generali del 15%				5,946
	Utile dell'Impresa del 10%				4,559
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,510

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0275.240	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 315 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,91	54,910
	Spese generali del 15%				8,237
	Utile dell'Impresa del 10%				6,315
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	54,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,550
A.05.70.0275.242	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 400 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	94,70	94,700
	Spese generali del 15%				14,205
	Utile dell'Impresa del 10%				10,891
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	94,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,100
A.05.70.0275.244	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 500 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	146,72	146,720
	Spese generali del 15%				22,008
	Utile dell'Impresa del 10%				16,873
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**185,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**185,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	146,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,880
A.05.70.0275.246	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 3,00 m)**				
	DN 630 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0040.246	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00 m				
	DN 630 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	302,33	302,330
	Spese generali del 15%				45,350
	Utile dell'Impresa del 10%				34,768
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**382,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**382,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	302,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0276.034	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)** **DN 160 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,94	17,940
	Spese generali del 15%				2,691
	Utile dell'Impresa del 10%				2,063
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,750
A.05.70.0276.036	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)** **DN 200 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,03	30,030
	Spese generali del 15%				4,505
	Utile dell'Impresa del 10%				3,454
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,960
A.05.70.0276.038	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)** **DN 250 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.038	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,47	45,470
	Spese generali del 15%				6,821
	Utile dell'Impresa del 10%				5,229
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	45,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,050
A.05.70.0276.040	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)** **DN 315 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.040	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	65,21	65,210
	Spese generali del 15%				9,782
	Utile dell'Impresa del 10%				7,499
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	65,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,280

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0276.042	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)**				
	DN 400 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	114,66	114,660
	Spese generali del 15%				17,199
	Utile dell'Impresa del 10%				13,186
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**145,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**145,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	114,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,390
A.05.70.0276.044	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)**				
	DN 500 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	182,52	182,520
	Spese generali del 15%				27,378
	Utile dell'Impresa del 10%				20,990
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**230,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**230,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	182,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,370
A.05.70.0276.046	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)**				
	DN 630 mm - a bicchiere		**1**		
Z.61.22.0041.046	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	350,22	350,220
	Spese generali del 15%				52,533
	Utile dell'Impresa del 10%				40,275
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**443,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**443,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	350,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,810
A.05.70.0276.234	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)**				
	DN 160 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,04	17,040
	Spese generali del 15%				
	Utile dell'Impresa del 10%				
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,040
A.05.70.0276.236	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)**				
	DN 200 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.22.0041.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,52	28,520
	Spese generali del 15%				4,278
	Utile dell'Impresa del 10%				3,280
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,560
A.05.70.0276.238	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)** **DN 250 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,20	43,200
	Spese generali del 15%				6,480
	Utile dell'Impresa del 10%				4,968
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,450
A.05.70.0276.240	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)** **DN 315 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,95	61,950
	Spese generali del 15%				9,293
	Utile dell'Impresa del 10%				7,124
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,420
A.05.70.0276.242	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)** **DN 400 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
	DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	108,93	108,930
	Spese generali del 15%				16,340
	Utile dell'Impresa del 10%				12,527
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	108,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,870
A.05.70.0276.244	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)** **DN 500 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0041.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
3,00 m				
DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	173,39	173,390
Spese generali del 15%				26,009
Utile dell'Impresa del 10%				19,940
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**219,340**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**219,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				173,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,950
A.05.70.0276.246 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 3 ,00 m)				
DN 630 mm - con giunto a manicotto		**1**		
Z.61.22.0041.246 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 3,00 m				
DN 630 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	332,71	332,710
Spese generali del 15%				49,907
Utile dell'Impresa del 10%				38,262
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/)				**420,880**
Prezzo di applicazione(Euro/)				**420,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				332,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				88,170
A.05.70.0277.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)				
DN 110 mm - a bicchiere		**1**		
Z.61.22.0042.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
DN 110 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		1	8,81	8,810
Spese generali del 15%				1,322
Utile dell'Impresa del 10%				1,013
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/)				**11,150**
Prezzo di applicazione(Euro/)				**11,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,340
A.05.70.0277.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)				
DN 125 mm - a bicchiere		**1**		
Z.61.22.0042.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
DN 125 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		1	12,64	12,640
Spese generali del 15%				1,896
Utile dell'Impresa del 10%				1,454
Importo totale dell'analisi(Euro/)				**15,990**
Prezzo di applicazione(Euro/)				**15,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				12,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,350
A.05.70.0277.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)				
DN 160 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,60	15,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,340
Utile dell'Impresa del 10%				1,794
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				15,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,130
A.05.70.0277.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m) **DN 200 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,00	28,000
Spese generali del 15%				4,200
Utile dell'Impresa del 10%				3,220
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**35,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**35,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				28,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,420
A.05.70.0277.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m) **DN 250 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,15	44,150
Spese generali del 15%				6,623
Utile dell'Impresa del 10%				5,077
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**55,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**55,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				44,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,700
A.05.70.0277.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m) **DN 315 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,51	64,510
Spese generali del 15%				9,677
Utile dell'Impresa del 10%				7,419
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**81,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**81,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				64,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,100
A.05.70.0277.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m) **DN 400 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	109,75	109,750
Spese generali del 15%				16,463
Utile dell'Impresa del 10%				12,621
Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**138,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**138,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	109,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,080
A.05.70.0277.044	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)** **DN 500 mm - a bicchiere**		**1**		
Z.61.22.0042.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
	DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	175,34	175,340
	Spese generali del 15%				26,301
	Utile dell'Impresa del 10%				20,164
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**221,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**221,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	175,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,470
A.05.70.0277.230	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)** **DN 110 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.230	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
	DN 110 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,32	8,320
	Spese generali del 15%				1,248
	Utile dell'Impresa del 10%				0,957
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,210
A.05.70.0277.232	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)** **DN 125 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.232	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
	DN 125 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,00	12,000
	Spese generali del 15%				1,800
	Utile dell'Impresa del 10%				1,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,180
A.05.70.0277.234	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)** **DN 160 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,82	14,820
	Spese generali del 15%				2,223
	Utile dell'Impresa del 10%				1,704
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,750**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,930
A.05.70.0277.236	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)** **DN 200 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
	DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,60	26,600
	Spese generali del 15%				3,990
	Utile dell'Impresa del 10%				3,059
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,050
A.05.70.0277.238	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)** **DN 250 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
	DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,94	41,940
	Spese generali del 15%				6,291
	Utile dell'Impresa del 10%				4,823
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,110
A.05.70.0277.240	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)** **DN 315 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
	DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,28	61,280
	Spese generali del 15%				9,192
	Utile dell'Impresa del 10%				7,047
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,240
A.05.70.0277.242	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)** **DN 400 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
	DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	104,25	104,250
	Spese generali del 15%				15,638
	Utile dell'Impresa del 10%				11,989
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**131,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**131,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	104,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,630
A.05.70.0277.244	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 (barre da 1,00 m)** **DN 500 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0042.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 1,00 m				
	DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	166,58	166,580
	Spese generali del 15%				24,987
	Utile dell'Impresa del 10%				19,157
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**210,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**210,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	166,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,140
A.05.70.0278.034	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 160 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,39	17,390
	Spese generali del 15%				2,609
	Utile dell'Impresa del 10%				2,000
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,610
A.05.70.0278.036	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 200 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,82	31,820
	Spese generali del 15%				4,773
	Utile dell'Impresa del 10%				3,659
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,430
A.05.70.0278.038	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 250 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.038	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,75	48,750
	Spese generali del 15%				7,313
	Utile dell'Impresa del 10%				5,606
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	48,750

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,920
A.05.70.0278.040	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 315 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.040	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,82	70,820
	Spese generali del 15%				10,623
	Utile dell'Impresa del 10%				8,144
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	70,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,770
A.05.70.0278.042	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 400 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	118,17	118,170
	Spese generali del 15%				17,726
	Utile dell'Impresa del 10%				13,590
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**149,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**149,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	118,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,320
A.05.70.0278.044	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 500 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	188,99	188,990
	Spese generali del 15%				28,349
	Utile dell'Impresa del 10%				21,734
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**239,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**239,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	188,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,080
A.05.70.0278.046	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 630 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.046	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 630 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	391,56	391,560
	Spese generali del 15%				58,734
	Utile dell'Impresa del 10%				45,029
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**495,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**495,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	391,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0278.234	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)**				
	DN 160 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,52	16,520
	Spese generali del 15%				2,478
	Utile dell'Impresa del 10%				1,900
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,380
A.05.70.0278.236	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)**				
	DN 200 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,23	30,230
	Spese generali del 15%				4,535
	Utile dell'Impresa del 10%				3,477
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,010
A.05.70.0278.238	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)**				
	DN 250 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,32	46,320
	Spese generali del 15%				6,948
	Utile dell'Impresa del 10%				5,327
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	46,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,280
A.05.70.0278.240	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)**				
	DN 315 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,28	67,280
	Spese generali del 15%				10,092
	Utile dell'Impresa del 10%				7,737
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	67,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,830

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0278.242	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 400 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	112,26	112,260
	Spese generali del 15%				16,839
	Utile dell'Impresa del 10%				12,910
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**142,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**142,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,750
A.05.70.0278.244	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 500 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	179,54	179,540
	Spese generali del 15%				26,931
	Utile dell'Impresa del 10%				20,647
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**227,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**227,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	179,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,580
A.05.70.0278.246	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre da 1,00 m)** **DN 630 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0043.246	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00 m				
	DN 630 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	371,98	371,980
	Spese generali del 15%				55,797
	Utile dell'Impresa del 10%				42,778
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**470,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**470,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	371,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,580
A.05.70.0279.034	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 160 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,50	19,500
	Spese generali del 15%				2,925
	Utile dell'Impresa del 10%				2,243
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,170

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0279.036	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 200 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,79	34,790
	Spese generali del 15%				5,219
	Utile dell'Impresa del 10%				4,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,220
A.05.70.0279.038	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 250 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.038	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,21	54,210
	Spese generali del 15%				8,132
	Utile dell'Impresa del 10%				6,234
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	54,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,370
A.05.70.0279.040	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 315 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.040	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	83,23	83,230
	Spese generali del 15%				12,485
	Utile dell'Impresa del 10%				9,572
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	83,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,060
A.05.70.0279.042	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 400 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	138,84	138,840
	Spese generali del 15%				20,826
	Utile dell'Impresa del 10%				15,967
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**175,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**175,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	138,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,790

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0279.044	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)**				
	DN 500 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	222,30	222,300
	Spese generali del 15%				33,345
	Utile dell'Impresa del 10%				25,565
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**281,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**281,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	222,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,910
A.05.70.0279.046	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)**				
	DN 630 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.046	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 630 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	432,12	432,120
	Spese generali del 15%				64,818
	Utile dell'Impresa del 10%				49,694
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**546,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**546,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	432,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,510
A.05.70.0279.234	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)**				
	DN 160 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,53	18,530
	Spese generali del 15%				2,780
	Utile dell'Impresa del 10%				2,131
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,910
A.05.70.0279.236	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)**				
	DN 200 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,05	33,050
	Spese generali del 15%				4,958
	Utile dell'Impresa del 10%				3,801
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	33,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0279.238	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 250 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,50	51,500
	Spese generali del 15%				7,725
	Utile dell'Impresa del 10%				5,923
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,650
A.05.70.0279.240	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 315 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,06	79,060
	Spese generali del 15%				11,859
	Utile dell'Impresa del 10%				9,092
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	79,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,950
A.05.70.0279.242	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 400 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	131,90	131,900
	Spese generali del 15%				19,785
	Utile dell'Impresa del 10%				15,169
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**166,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**166,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	131,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,950
A.05.70.0279.244	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 500 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	211,19	211,190
	Spese generali del 15%				31,679
	Utile dell'Impresa del 10%				24,287
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**267,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**267,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	211,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,970

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0279.246	**TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre da 1,00 m)** **DN 630 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0044.246	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 1,00 m				
	DN 630 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	410,51	410,510
	Spese generali del 15%				61,577
	Utile dell'Impresa del 10%				47,209
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**519,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**519,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	410,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,790
A.05.70.0280.038	**TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 corrugato (barre da 6,00 m)** **DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.22.0080.038	TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m) G. bent				
	DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,32	14,320
	Spese generali del 15%				2,148
	Utile dell'Impresa del 10%				1,647
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,800
A.05.70.0280.040	**TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 corrugato (barre da 6,00 m)** **DN 315 mm**	**m**	**1**		
Z.61.22.0080.040	TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m) G. bent				
	DN 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,34	23,340
	Spese generali del 15%				3,501
	Utile dell'Impresa del 10%				2,684
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	23,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,190
A.05.70.0280.042	**TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 corrugato (barre da 6,00 m)** **DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.22.0080.042	TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m) G. bent				
	DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,14	34,140
	Spese generali del 15%				5,121
	Utile dell'Impresa del 10%				3,926
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0280.044	**TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 corrugato (barre da 6,00 m)** **DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.22.0080.044	TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m) G. bent				
	DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,89	56,890
	Spese generali del 15%				8,534
	Utile dell'Impresa del 10%				6,542
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,080
A.05.70.0280.046	**TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 corrugato (barre da 6,00 m)** **DN 630 mm**	**m**	**1**		
Z.61.22.0080.046	TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m) G. bent				
	DN 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	83,48	83,480
	Spese generali del 15%				12,522
	Utile dell'Impresa del 10%				9,600
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	83,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,120
A.05.70.0280.048	**TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 corrugato (barre da 6,00 m)** **DN 800 mm**	**m**	**1**		
Z.61.22.0080.048	TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m) G. bent				
	DN 800 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	152,78	152,780
	Spese generali del 15%				22,917
	Utile dell'Impresa del 10%				17,570
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**193,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**193,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	152,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,490
A.05.70.0280.050	**TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 corrugato (barre da 6,00 m)** **DN 935 mm**	**m**	**1**		
Z.61.22.0080.050	TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m) G. bent				
	DN 935 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	211,04	211,040
	Spese generali del 15%				31,656
	Utile dell'Impresa del 10%				24,270
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**266,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**266,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	211,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,930

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0281.020	**TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0071.620	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,01	18,010
	Spese generali del 15%				2,702
	Utile dell'Impresa del 10%				2,071
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,770
A.05.70.0281.025	**TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0071.625	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,02	28,020
	Spese generali del 15%				4,203
	Utile dell'Impresa del 10%				3,222
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,430
A.05.70.0281.030	**TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0071.630	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,50	44,500
	Spese generali del 15%				6,675
	Utile dell'Impresa del 10%				5,118
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,790
A.05.70.0281.035	**TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0071.635	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,90	67,900
	Spese generali del 15%				10,185
	Utile dell'Impresa del 10%				7,809
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	67,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,990
A.05.70.0281.040	**TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0071.640	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	114,10	114,100

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				17,115
Utile dell'Impresa del 10%				13,122
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**144,340**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**144,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				114,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,240
A.05.70.0281.045 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0071.645 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	179,30	179,300
Spese generali del 15%				26,895
Utile dell'Impresa del 10%				20,620
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**226,820**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**226,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				179,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,520
A.05.70.0281.050 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0071.650 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	273,30	273,300
Spese generali del 15%				40,995
Utile dell'Impresa del 10%				31,430
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**345,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**345,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				273,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				72,430
A.05.70.0282.410 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 110 - SN 10 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.410 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 110 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,150
Spese generali del 15%				0,923
Utile dell'Impresa del 10%				0,707
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,780**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,630
A.05.70.0282.420 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 10 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.420 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,78	11,780
Spese generali del 15%				1,767
Utile dell'Impresa del 10%				1,355
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,900**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	11,780
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,120
A.05.70.0282.425 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 10 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.425 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,38	18,380
Spese generali del 15%				2,757
Utile dell'Impresa del 10%				2,114
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	18,380
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,870
A.05.70.0282.430 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 10 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.430 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,91	28,910
Spese generali del 15%				4,337
Utile dell'Impresa del 10%				3,325
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	28,910
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,660
A.05.70.0282.435 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 10 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.435 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,21	44,210
Spese generali del 15%				6,632
Utile dell'Impresa del 10%				5,084
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	44,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,720
A.05.70.0282.445 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 10 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.445 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,36	74,360
Spese generali del 15%				11,154
Utile dell'Impresa del 10%				8,551
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	74,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,710

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0282.450	**TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 10 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.450	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	116,89	116,890
	Spese generali del 15%				17,534
	Utile dell'Impresa del 10%				13,442
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**147,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**147,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	116,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,980
A.05.70.0282.455	**TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 10 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.455	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	178,20	178,200
	Spese generali del 15%				26,730
	Utile dell'Impresa del 10%				20,493
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**225,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**225,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	178,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,220
A.05.70.0282.620	**TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.620	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,64	12,640
	Spese generali del 15%				1,896
	Utile dell'Impresa del 10%				1,454
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,350
A.05.70.0282.625	**TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.625	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,76	19,760
	Spese generali del 15%				2,964
	Utile dell'Impresa del 10%				2,272
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,240
A.05.70.0282.630	**TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.630	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,31	31,310
	Spese generali del 15%				4,697

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,601
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**39,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**39,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				31,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,300
A.05.70.0282.635 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.635 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,55	47,550
Spese generali del 15%				7,133
Utile dell'Impresa del 10%				5,468
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**60,150**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**60,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				47,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,600
A.05.70.0282.640 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.640 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,95	79,950
Spese generali del 15%				11,993
Utile dell'Impresa del 10%				9,194
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**101,140**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**101,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				79,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,190
A.05.70.0282.645 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	125,63	125,630
Spese generali del 15%				18,845
Utile dell'Impresa del 10%				14,448
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**158,920**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**158,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				125,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,290
A.05.70.0282.650 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.61.22.0070.650 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	191,55	191,550
Spese generali del 15%				28,733
Utile dell'Impresa del 10%				22,028
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**242,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**242,310**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	191,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,760
A.05.70.0283.020 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 200 - SN 4	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.020 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 200 - SN 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,72	6,720
Spese generali del 15%				1,008
Utile dell'Impresa del 10%				0,773
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,720
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,780
A.05.70.0283.025 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 250 - SN 4	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.025 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 250 - SN 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,50	10,500
Spese generali del 15%				1,575
Utile dell'Impresa del 10%				1,208
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	10,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,780
A.05.70.0283.030 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 300 - SN 4	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.030 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 300 - SN 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,33	15,330
Spese generali del 15%				2,300
Utile dell'Impresa del 10%				1,763
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,390**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	15,330
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,060
A.05.70.0283.035 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 400 - SN 4	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.035 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 400 - SN 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,13	25,130
Spese generali del 15%				3,770
Utile dell'Impresa del 10%				2,890
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	25,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,660
A.05.70.0283.040 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 500 - SN 4	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.22.0090.040	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 500 - SN 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,94	37,940
	Spese generali del 15%				5,691
	Utile dell'Impresa del 10%				4,363
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,050
A.05.70.0283.045	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 600 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.045	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 600 - SN 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	65,10	65,100
	Spese generali del 15%				9,765
	Utile dell'Impresa del 10%				7,487
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	65,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,250
A.05.70.0283.050	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 800 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.050	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 800 - SN 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,14	29,140
	Spese generali del 15%				4,371
	Utile dell'Impresa del 10%				3,351
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,720
A.05.70.0283.055	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 1000 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.055	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 1000 - SN 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,16	50,160
	Spese generali del 15%				7,524
	Utile dell'Impresa del 10%				5,768
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,290
A.05.70.0283.070	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 200 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.070	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 200 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,12	8,120
	Spese generali del 15%				1,218
	Utile dell'Impresa del 10%				0,934

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,150
A.05.70.0283.075 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 250 - SN 8	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.075 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 250 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,18	12,180
Spese generali del 15%				1,827
Utile dell'Impresa del 10%				1,401
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	12,180
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,230
A.05.70.0283.080 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 300 - SN 8	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.080 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 300 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,78	17,780
Spese generali del 15%				2,667
Utile dell'Impresa del 10%				2,045
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	17,780
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,710
A.05.70.0283.085 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 400 - SN 8	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.085 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 400 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,16	29,160
Spese generali del 15%				4,374
Utile dell'Impresa del 10%				3,353
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,890**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	29,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,730
A.05.70.0283.090 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 500 - SN 8	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.090 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 500 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,75	43,750
Spese generali del 15%				6,563
Utile dell'Impresa del 10%				5,031
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	43,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,590
A.05.70.0283.095	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 600 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.095	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 600 - SN 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	72,80	72,800
	Spese generali del 15%				10,920
	Utile dell'Impresa del 10%				8,372
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	72,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,290
A.05.70.0283.130	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 300 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.130	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 300 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,29	21,290
	Spese generali del 15%				3,194
	Utile dell'Impresa del 10%				2,448
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,640
A.05.70.0283.135	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 400 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.135	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 400 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,33	36,330
	Spese generali del 15%				5,450
	Utile dell'Impresa del 10%				4,178
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	36,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,630
A.05.70.0283.140	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 500 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.140	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 500 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,57	56,570
	Spese generali del 15%				8,486
	Utile dell'Impresa del 10%				6,506
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,990
A.05.70.0283.145	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 600 - SN 16**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.22.0090.145	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 600 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,64	92,640
	Spese generali del 15%				13,896
	Utile dell'Impresa del 10%				10,654
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	92,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,550
A.05.70.0283.150	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 800 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.150	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 800 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	164,64	164,640
	Spese generali del 15%				24,696
	Utile dell'Impresa del 10%				18,934
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**208,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**208,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	164,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,630
A.05.70.0283.155	**TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE - Diam. interno mm 1000 - SN 16**	**m**	**1**		
Z.61.22.0090.155	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO - Diam. interno mm 1000 - SN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	253,66	253,660
	Spese generali del 15%				38,049
	Utile dell'Impresa del 10%				29,171
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**320,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**320,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	253,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,220
A.05.70.0284.210	**TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 110 - SN 10 con bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.210	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 110 - SN 10 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,94	4,940
	Spese generali del 15%				0,741
	Utile dell'Impresa del 10%				0,568
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,310
A.05.70.0284.215	**TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 125 - SN 10 con bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.215	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 125 - SN 10 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,56	6,560
	Spese generali del 15%				0,984
	Utile dell'Impresa del 10%				0,754
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,740
A.05.70.0284.220 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 10 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.220 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 10 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,69	9,690
Spese generali del 15%				1,454
Utile dell'Impresa del 10%				1,114
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	9,690
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,570
A.05.70.0284.225 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 10 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.225 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 10 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,07	16,070
Spese generali del 15%				2,411
Utile dell'Impresa del 10%				1,848
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	16,070
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,260
A.05.70.0284.230 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 10 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.230 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 10 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,88	25,880
Spese generali del 15%				3,882
Utile dell'Impresa del 10%				2,976
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	25,880
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,860
A.05.70.0284.235 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 10 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.235 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 10 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,60	39,600
Spese generali del 15%				5,940
Utile dell'Impresa del 10%				4,554
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	39,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,490

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0284.240	**TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 10 con bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.240	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 10 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,81	64,810
	Spese generali del 15%				9,722
	Utile dell'Impresa del 10%				7,453
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	64,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,180
A.05.70.0284.245	**TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 10 con bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.245	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 10 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	107,76	107,760
	Spese generali del 15%				16,164
	Utile dell'Impresa del 10%				12,392
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**136,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**136,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	107,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,560
A.05.70.0284.250	**TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 10 con bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.250	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 10 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	167,63	167,630
	Spese generali del 15%				25,145
	Utile dell'Impresa del 10%				19,278
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**212,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**212,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	167,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,420
A.05.70.0284.310	**TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 110 - SN 16 con bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.310	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 110 - SN 16 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,51	6,510
	Spese generali del 15%				0,977
	Utile dell'Impresa del 10%				0,749
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,730
A.05.70.0284.315	**TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 125 - SN 16 con bicchiere**	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.315	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 125 - SN 16 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,64	10,640

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,596
Utile dell'Impresa del 10%				1,224
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				10,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,820
A.05.70.0284.320 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 16 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.320 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 16 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,08	12,080
Spese generali del 15%				1,812
Utile dell'Impresa del 10%				1,389
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**15,280**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**15,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				12,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,200
A.05.70.0284.325 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 16 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.325 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 16 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,86	18,860
Spese generali del 15%				2,829
Utile dell'Impresa del 10%				2,169
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**23,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				18,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,000
A.05.70.0284.330 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.330 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,57	29,570
Spese generali del 15%				4,436
Utile dell'Impresa del 10%				3,401
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**37,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**37,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				29,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,840
A.05.70.0284.335 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.335 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,07	46,070
Spese generali del 15%				6,911
Utile dell'Impresa del 10%				5,298
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**58,280**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**58,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	46,070
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,210
A.05.70.0284.340 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.340 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	73,14	73,140
Spese generali del 15%				10,971
Utile dell'Impresa del 10%				8,411
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	73,140
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,380
A.05.70.0284.345 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.345 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	118,40	118,400
Spese generali del 15%				17,760
Utile dell'Impresa del 10%				13,616
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**149,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**149,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	118,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,380
A.05.70.0284.350 TUBI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con bicchiere	**m**	**1**		
Z.61.22.0072.350 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE MD MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	179,60	179,600
Spese generali del 15%				26,940
Utile dell'Impresa del 10%				20,654
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**227,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**227,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	179,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,590
A.05.70.0285.005 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 Area UD diametro mm 110	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,82	3,820
Spese generali del 15%				0,573
Utile dell'Impresa del 10%				0,439
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	3,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,010

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0285.010	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 Area UD diametro mm 125**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,29	4,290
	Spese generali del 15%				0,644
	Utile dell'Impresa del 10%				0,493
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,140
A.05.70.0285.015	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 Area UD diametro mm 160**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,69	6,690
	Spese generali del 15%				1,004
	Utile dell'Impresa del 10%				0,769
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,770
A.05.70.0285.020	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 Area UD diametro mm 200**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,00	10,000
	Spese generali del 15%				1,500
	Utile dell'Impresa del 10%				1,150
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,650
A.05.70.0285.025	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 Area UD diametro mm 250**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,91	15,910
	Spese generali del 15%				2,387
	Utile dell'Impresa del 10%				1,830
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,220

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0285.030	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 Area UD diametro mm 315**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 315 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,22	25,220
	Spese generali del 15%				3,783
	Utile dell'Impresa del 10%				2,900
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,680
A.05.70.0285.035	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 Area UD diametro mm 400**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 400 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,89	40,890
	Spese generali del 15%				6,134
	Utile dell'Impresa del 10%				4,702
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,840
A.05.70.0285.040	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41 Area UD diametro mm 500**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 500 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	65,52	65,520
	Spese generali del 15%				9,828
	Utile dell'Impresa del 10%				7,535
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	65,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,360
A.05.70.0286.005	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2 SDR 51 Area U diametro mm 160**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0050.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,72	5,720
	Spese generali del 15%				0,858
	Utile dell'Impresa del 10%				0,658
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,520

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0286.010	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2 SDR 51 Area U diametro mm 200**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0050.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,59	8,590
	Spese generali del 15%				1,289
	Utile dell'Impresa del 10%				0,988
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,280
A.05.70.0286.015	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2 SDR 51 Area U diametro mm 250**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0050.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,63	13,630
	Spese generali del 15%				2,045
	Utile dell'Impresa del 10%				1,568
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,610
A.05.70.0286.020	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2 SDR 51 Area U diametro mm 315**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0050.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 colore grigio diametro 315 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,62	21,620
	Spese generali del 15%				3,243
	Utile dell'Impresa del 10%				2,486
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,730
A.05.70.0286.025	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2 SDR 51 Area U diametro mm 400**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0050.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 colore grigio diametro 400 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,71	34,710
	Spese generali del 15%				5,207
	Utile dell'Impresa del 10%				3,992
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,200

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0286.030	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2 SDR 51 Area U diametro mm 500**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0050.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 colore grigio diametro 500 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,08	56,080
	Spese generali del 15%				8,412
	Utile dell'Impresa del 10%				6,449
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,860
A.05.70.0287.005	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34 Area UD diametro mm 110**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,82	3,820
	Spese generali del 15%				0,573
	Utile dell'Impresa del 10%				0,439
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,010
A.05.70.0287.010	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34 Area UD diametro mm 125**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,29	4,290
	Spese generali del 15%				0,644
	Utile dell'Impresa del 10%				0,493
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,140
A.05.70.0287.015	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34 Area UD diametro mm 160**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,69	6,690
	Spese generali del 15%				1,004
	Utile dell'Impresa del 10%				0,769
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,770

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0287.020	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34 Area UD diametro mm 200**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,00	10,000
	Spese generali del 15%				1,500
	Utile dell'Impresa del 10%				1,150
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,650
A.05.70.0287.025	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34 Area UD diametro mm 250**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,91	15,910
	Spese generali del 15%				2,387
	Utile dell'Impresa del 10%				1,830
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,220
A.05.70.0287.030	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34 Area UD diametro mm 315**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 315 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,22	25,220
	Spese generali del 15%				3,783
	Utile dell'Impresa del 10%				2,900
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,680
A.05.70.0287.035	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34 Area UD diametro mm 400**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0055.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 colore grigio diametro 400 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,78	49,780
	Spese generali del 15%				7,467
	Utile dell'Impresa del 10%				5,725
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	49,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0287.040	**TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8 SDR 34 Area UD diametro mm 500**	**m**	**1**		
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 500 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	65,52	65,520
	Spese generali del 15%				9,828
	Utile dell'Impresa del 10%				7,535
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	65,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,360
A.05.70.0290.005	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 110**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.005	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,94	2,940
	Spese generali del 15%				0,441
	Utile dell'Impresa del 10%				0,338
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,780
A.05.70.0290.010	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 125**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.010	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,30	3,300
	Spese generali del 15%				0,495
	Utile dell'Impresa del 10%				0,380
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,880
A.05.70.0290.015	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 160**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.015	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,09	7,090
	Spese generali del 15%				1,064
	Utile dell'Impresa del 10%				0,815
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,880
A.05.70.0290.020	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 200**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.020	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 200 (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Spese generali del 15%				1,950
Utile dell'Impresa del 10%				1,495
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16,450**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				13,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,450
A.05.70.0290.025 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 250	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.025 (riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC curve, manicotti e raccordi diam. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,03	31,030
Spese generali del 15%				4,655
Utile dell'Impresa del 10%				3,569
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**39,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**39,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				31,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,220
A.05.70.0290.030 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 110	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.030 (riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,46	5,460
Spese generali del 15%				0,819
Utile dell'Impresa del 10%				0,628
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,450
A.05.70.0290.035 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 125	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.035 (riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,99	6,990
Spese generali del 15%				1,049
Utile dell'Impresa del 10%				0,804
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,850
A.05.70.0290.040 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 160	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.040 (riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,79	14,790
Spese generali del 15%				2,219
Utile dell'Impresa del 10%				1,701
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,710**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				14,790

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,920
A.05.70.0290.045	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 200**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.045	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,40	23,400
	Spese generali del 15%				3,510
	Utile dell'Impresa del 10%				2,691
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				23,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,200
A.05.70.0290.050	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 250**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.050	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC deviazioni diam. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,64	63,640
	Spese generali del 15%				9,546
	Utile dell'Impresa del 10%				7,319
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**80,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**80,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				63,640
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,870
A.05.70.0290.055	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC innesto a sella diam. 160**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.055	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC innesto a sella diam. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,19	16,190
	Spese generali del 15%				2,429
	Utile dell'Impresa del 10%				1,862
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**20,480**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**20,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				16,190
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,290
A.05.70.0290.060	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC innesto a sella diam. 200**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.060	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC innesto a sella diam. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,60	20,600
	Spese generali del 15%				3,090
	Utile dell'Impresa del 10%				2,369
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				20,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,460
A.05.70.0290.065	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC innesto a sella diam. 250**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.065	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC innesto a sella diam. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,50	31,500
	Spese generali del 15%				4,725
	Utile dell'Impresa del 10%				3,623
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,350
A.05.70.0290.070	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC** **tappi diam. 110**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.070	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC tappi diam. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,64	1,640
	Spese generali del 15%				0,246
	Utile dell'Impresa del 10%				0,189
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440
A.05.70.0290.075	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC** **tappi diam. 125**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.075	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC tappi diam. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,85	1,850
	Spese generali del 15%				0,278
	Utile dell'Impresa del 10%				0,213
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,490
A.05.70.0290.080	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC** **tappi diam. 160**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.080	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC tappi diam. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,01	4,010
	Spese generali del 15%				0,602
	Utile dell'Impresa del 10%				0,461
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,060
A.05.70.0290.085	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC** **tappi diam. 200**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.085	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC tappi diam. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,05	6,050
	Spese generali del 15%				0,908
	Utile dell'Impresa del 10%				0,696
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,600
A.05.70.0290.090	**RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC** **tappi diam. 250**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0290.090	(riduzione da tabella): RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
tappi diam. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,96	21,960
Spese generali del 15%				3,294
Utile dell'Impresa del 10%				2,525
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**27,780**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**27,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				21,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,820
A.05.70.0291.010 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 5	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.010 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,95	4,950
Spese generali del 15%				0,743
Utile dell'Impresa del 10%				0,569
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,260**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,310
A.05.70.0291.011 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 5	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.011 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,72	4,720
Spese generali del 15%				0,708
Utile dell'Impresa del 10%				0,543
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,250
A.05.70.0291.012 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 5	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.012 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,97	8,970
Spese generali del 15%				1,346
Utile dell'Impresa del 10%				1,032
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,350**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,380
A.05.70.0291.013 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 5	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.013 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,74	13,740
Spese generali del 15%				2,061
Utile dell'Impresa del 10%				1,580
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**17,380**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,640
A.05.70.0291.014	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.014	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,22	22,220
	Spese generali del 15%				3,333
	Utile dell'Impresa del 10%				2,555
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,890
A.05.70.0291.015	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.015	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,61	34,610
	Spese generali del 15%				5,192
	Utile dell'Impresa del 10%				3,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,170
A.05.70.0291.016	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.016	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,47	56,470
	Spese generali del 15%				8,471
	Utile dell'Impresa del 10%				6,494
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,970
A.05.70.0291.017	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.017	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	90,71	90,710
	Spese generali del 15%				13,607
	Utile dell'Impresa del 10%				10,432
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	90,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0291.030	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.030	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,20	5,200
	Spese generali del 15%				0,780
	Utile dell'Impresa del 10%				0,598
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,380
A.05.70.0291.031	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.031	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,02	6,020
	Spese generali del 15%				0,903
	Utile dell'Impresa del 10%				0,692
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,600
A.05.70.0291.032	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.032	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,42	9,420
	Spese generali del 15%				1,413
	Utile dell'Impresa del 10%				1,083
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,500
A.05.70.0291.033	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.033	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,42	14,420
	Spese generali del 15%				2,163
	Utile dell'Impresa del 10%				1,658
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,820
A.05.70.0291.034	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.034	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,27	24,270

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,641
Utile dell'Impresa del 10%				2,791
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**30,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**30,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				24,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,430
A.05.70.0291.035 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.035 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,01	38,010
Spese generali del 15%				5,702
Utile dell'Impresa del 10%				4,371
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**48,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**48,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				38,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,070
A.05.70.0291.036 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.036 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,58	61,580
Spese generali del 15%				9,237
Utile dell'Impresa del 10%				7,082
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**77,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**77,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				61,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,320
A.05.70.0291.037 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.037 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	106,79	106,790
Spese generali del 15%				16,019
Utile dell'Impresa del 10%				12,281
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**135,090**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**135,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				106,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,300
A.05.70.0291.050 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.050 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,69	5,690
Spese generali del 15%				0,854
Utile dell'Impresa del 10%				0,654
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	5,690
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,510
A.05.70.0291.051 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.051 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,31	6,310
Spese generali del 15%				0,947
Utile dell'Impresa del 10%				0,726
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,670
A.05.70.0291.052 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.052 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,87	9,870
Spese generali del 15%				1,481
Utile dell'Impresa del 10%				1,135
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	9,870
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,620
A.05.70.0291.053 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.053 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,13	15,130
Spese generali del 15%				2,270
Utile dell'Impresa del 10%				1,740
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	15,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,010
A.05.70.0291.054 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.054 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,56	26,560
Spese generali del 15%				3,984
Utile dell'Impresa del 10%				3,054
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	26,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,040
A.05.70.0291.055 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.15.0291.055	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,01	42,010
	Spese generali del 15%				6,302
	Utile dell'Impresa del 10%				4,831
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	42,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,130
A.05.70.0291.056	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 2**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.056	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,30	68,300
	Spese generali del 15%				10,245
	Utile dell'Impresa del 10%				7,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	68,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,100
A.05.70.0291.057	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 2**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.057	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	110,13	110,130
	Spese generali del 15%				16,520
	Utile dell'Impresa del 10%				12,665
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**139,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**139,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	110,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,190
A.05.70.0291.070	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.070	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		1	4,95	4,950
	Spese generali del 15%				0,743
	Utile dell'Impresa del 10%				0,569
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,310
A.05.70.0291.071	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.071	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,73	6,730
	Spese generali del 15%				1,010
	Utile dell'Impresa del 10%				0,774
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,780
A.05.70.0291.072	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.072	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,80	10,800
	Spese generali del 15%				1,620
	Utile dell'Impresa del 10%				1,242
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,860
A.05.70.0291.073	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.073	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,53	16,530
	Spese generali del 15%				2,480
	Utile dell'Impresa del 10%				1,901
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,380
A.05.70.0291.074	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.074	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,70	25,700
	Spese generali del 15%				3,855
	Utile dell'Impresa del 10%				2,956
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,810
A.05.70.0291.075	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.075	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,65	41,650
	Spese generali del 15%				6,248
	Utile dell'Impresa del 10%				4,790
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,650

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,040
A.05.70.0291.076	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.076	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,30	68,300
	Spese generali del 15%				10,245
	Utile dell'Impresa del 10%				7,855
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**86,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**86,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				68,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,100
A.05.70.0291.077	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.077	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	106,70	106,700
	Spese generali del 15%				16,005
	Utile dell'Impresa del 10%				12,271
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**134,980**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**134,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				106,700
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,280
A.05.70.0291.090	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.090	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 110 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,20	5,200
	Spese generali del 15%				0,780
	Utile dell'Impresa del 10%				0,598
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				5,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,380
A.05.70.0291.091	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 8 barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.091	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 125 - SN 8 barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,41	7,410
	Spese generali del 15%				1,112
	Utile dell'Impresa del 10%				0,852
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,370**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				7,410
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,960
A.05.70.0291.092	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.092	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,90	11,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				1,785
	Utile dell'Impresa del 10%				1,369
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,150
A.05.70.0291.093	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.093	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,28	18,280
	Spese generali del 15%				2,742
	Utile dell'Impresa del 10%				2,102
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,840
A.05.70.0291.094	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.094	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,79	28,790
	Spese generali del 15%				4,319
	Utile dell'Impresa del 10%				3,311
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,630
A.05.70.0291.095	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.095	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,65	46,650
	Spese generali del 15%				6,998
	Utile dell'Impresa del 10%				5,365
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	46,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,360
A.05.70.0291.096	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.096	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	76,49	76,490
	Spese generali del 15%				11,474
	Utile dell'Impresa del 10%				8,796
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	76,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,270
A.05.70.0291.097	**TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE** **diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0291.097	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	119,50	119,500
	Spese generali del 15%				17,925
	Utile dell'Impresa del 10%				13,743
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**151,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**151,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	119,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,670
A.05.70.0292.010	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.010	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,43	3,430
	Spese generali del 15%				0,515
	Utile dell'Impresa del 10%				0,395
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,910
A.05.70.0292.011	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.011	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,92	3,920
	Spese generali del 15%				0,588
	Utile dell'Impresa del 10%				0,451
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,040
A.05.70.0292.012	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.012	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,13	6,130
	Spese generali del 15%				0,920
	Utile dell'Impresa del 10%				0,705
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,630
A.05.70.0292.013	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.013	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo materiali fc)	m	1,00	9,40	9,400
Spese generali del 15%				1,410
Utile dell'Impresa del 10%				1,081
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,890**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				9,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,490
A.05.70.0292.014 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO **diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.014 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,22	15,220
Spese generali del 15%				2,283
Utile dell'Impresa del 10%				1,750
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,250**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				15,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,030
A.05.70.0292.015 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO **diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.015 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,11	24,110
Spese generali del 15%				3,617
Utile dell'Impresa del 10%				2,773
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**30,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**30,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				24,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,390
A.05.70.0292.016 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO **diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.016 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,20	41,200
Spese generali del 15%				6,180
Utile dell'Impresa del 10%				4,738
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**52,120**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**52,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				41,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,920
A.05.70.0292.017 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO **diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.017 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,72	61,720
Spese generali del 15%				9,258
Utile dell'Impresa del 10%				7,098
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**78,080**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,360
A.05.70.0292.030	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.030	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,78	3,780
	Spese generali del 15%				0,567
	Utile dell'Impresa del 10%				0,435
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,000
A.05.70.0292.031	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.031	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,31	4,310
	Spese generali del 15%				0,647
	Utile dell'Impresa del 10%				0,496
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,140
A.05.70.0292.032	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.032	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,39	6,390
	Spese generali del 15%				0,959
	Utile dell'Impresa del 10%				0,735
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,690
A.05.70.0292.033	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.033	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,79	9,790
	Spese generali del 15%				1,469
	Utile dell'Impresa del 10%				1,126
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0292.034	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.034	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,08	17,080
	Spese generali del 15%				2,562
	Utile dell'Impresa del 10%				1,964
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,530
A.05.70.0292.035	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.035	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,85	26,850
	Spese generali del 15%				4,028
	Utile dell'Impresa del 10%				3,088
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,120
A.05.70.0292.036	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.036	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,74	45,740
	Spese generali del 15%				6,861
	Utile dell'Impresa del 10%				5,260
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	45,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,120
A.05.70.0292.037	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.037	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	72,45	72,450
	Spese generali del 15%				10,868
	Utile dell'Impresa del 10%				8,332
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	72,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,200
A.05.70.0292.050	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 2**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.050	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 110 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				0,636

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,488
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,360**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,120
A.05.70.0292.051 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.051 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,88	4,880
Spese generali del 15%				0,732
Utile dell'Impresa del 10%				0,561
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,170**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,290
A.05.70.0292.052 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.052 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,27	7,270
Spese generali del 15%				1,091
Utile dell'Impresa del 10%				0,836
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				7,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,930
A.05.70.0292.053 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.053 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,21	11,210
Spese generali del 15%				1,682
Utile dell'Impresa del 10%				1,289
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,180**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				11,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,970
A.05.70.0292.054 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 2	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.054 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,03	19,030
Spese generali del 15%				2,855
Utile dell'Impresa del 10%				2,189
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**24,070**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**24,070**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,040
A.05.70.0292.055	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 2**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.055	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,75	29,750
	Spese generali del 15%				4,463
	Utile dell'Impresa del 10%				3,421
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,880
A.05.70.0292.056	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 2**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.056	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,23	50,230
	Spese generali del 15%				7,535
	Utile dell'Impresa del 10%				5,777
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,310
A.05.70.0292.057	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 2**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.057	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	82,75	82,750
	Spese generali del 15%				12,413
	Utile dell'Impresa del 10%				9,516
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**104,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**104,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	82,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,930
A.05.70.0292.070	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 110 - SN 8 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.070	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 110 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,38	3,380
	Spese generali del 15%				0,507
	Utile dell'Impresa del 10%				0,389
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0292.071	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 125 - SN 8 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.071	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,79	4,790
	Spese generali del 15%				0,719
	Utile dell'Impresa del 10%				0,551
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,270
A.05.70.0292.072	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.072	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,61	7,610
	Spese generali del 15%				1,142
	Utile dell'Impresa del 10%				0,875
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,020
A.05.70.0292.073	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.073	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,63	11,630
	Spese generali del 15%				1,745
	Utile dell'Impresa del 10%				1,338
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,080
A.05.70.0292.074	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.074	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,65	18,650
	Spese generali del 15%				2,798
	Utile dell'Impresa del 10%				2,145
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,940
A.05.70.0292.075	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.075	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,05	30,050
	Spese generali del 15%				4,508

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,456
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,010**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**38,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				30,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,960
A.05.70.0292.076 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.076 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,24	51,240
Spese generali del 15%				7,686
Utile dell'Impresa del 10%				5,893
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**64,820**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**64,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				51,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,580
A.05.70.0292.077 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.077 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,35	81,350
Spese generali del 15%				12,203
Utile dell'Impresa del 10%				9,355
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**102,910**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**102,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				81,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,560
A.05.70.0292.090 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 110 - SN 8 - barre da m. 5	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.090 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 110 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,38	3,380
Spese generali del 15%				0,507
Utile dell'Impresa del 10%				0,389
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,280**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,900
A.05.70.0292.091 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 8 barre da m. 5	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.091 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 8 barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,79	4,790
Spese generali del 15%				0,719
Utile dell'Impresa del 10%				0,551
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,060**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	4,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,270
A.05.70.0292.092	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.092	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,61	7,610
	Spese generali del 15%				1,142
	Utile dell'Impresa del 10%				0,875
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,020
A.05.70.0292.093	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.093	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,63	11,630
	Spese generali del 15%				1,745
	Utile dell'Impresa del 10%				1,338
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,080
A.05.70.0292.094	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.094	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,65	18,650
	Spese generali del 15%				2,798
	Utile dell'Impresa del 10%				2,145
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,940
A.05.70.0292.095	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.095	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,05	30,050
	Spese generali del 15%				4,508
	Utile dell'Impresa del 10%				3,456
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,960
A.05.70.0292.096	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.15.0292.096	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,24	51,240
	Spese generali del 15%				7,686
	Utile dell'Impresa del 10%				5,893
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,580
A.05.70.0292.097	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 5**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.097	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,35	81,350
	Spese generali del 15%				12,203
	Utile dell'Impresa del 10%				9,355
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	81,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,560
A.05.70.0292.110	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 110 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.110	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 11 0 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,90	3,900
	Spese generali del 15%				0,585
	Utile dell'Impresa del 10%				0,449
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,030
A.05.70.0292.111	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 8 barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.111	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 8 barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,31	5,310
	Spese generali del 15%				0,797
	Utile dell'Impresa del 10%				0,611
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,410
A.05.70.0292.112	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.112	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,43	8,430
	Spese generali del 15%				1,265
	Utile dell'Impresa del 10%				0,970

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,430
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,240
A.05.70.0292.113 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.113 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,83	12,830
Spese generali del 15%				1,925
Utile dell'Impresa del 10%				1,476
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	12,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,400
A.05.70.0292.114 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.114 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,60	20,600
Spese generali del 15%				3,090
Utile dell'Impresa del 10%				2,369
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	20,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,460
A.05.70.0292.115 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.115 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,20	33,200
Spese generali del 15%				4,980
Utile dell'Impresa del 10%				3,818
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	33,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,800
A.05.70.0292.116 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.116 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,53	56,530
Spese generali del 15%				8,480
Utile dell'Impresa del 10%				6,501
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	56,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,980
A.05.70.0292.117	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.117	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	89,81	89,810
	Spese generali del 15%				13,472
	Utile dell'Impresa del 10%				10,328
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**113,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**113,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	89,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,800
A.05.70.0292.130	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 110 - SN 16 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.130	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 110 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				0,795
	Utile dell'Impresa del 10%				0,610
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,410
A.05.70.0292.131	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 125 - SN 16 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.131	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,04	7,040
	Spese generali del 15%				1,056
	Utile dell'Impresa del 10%				0,810
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,870
A.05.70.0292.132	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 160 - SN 16 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.132	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,20	10,200
	Spese generali del 15%				1,530
	Utile dell'Impresa del 10%				1,173
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,700
A.05.70.0292.133	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 200 - SN 16 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.133	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo materiali fc)	m	1,00	16,40	16,400
Spese generali del 15%				2,460
Utile dell'Impresa del 10%				1,886
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**20,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**20,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				16,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,350
A.05.70.0292.134 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 16 - barre da m. 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.134 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,25	25,250
Spese generali del 15%				3,788
Utile dell'Impresa del 10%				2,904
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**31,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**31,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				25,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,690
A.05.70.0292.135 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 16 - barre da m. 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.135 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,80	40,800
Spese generali del 15%				6,120
Utile dell'Impresa del 10%				4,692
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**51,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**51,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				40,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,810
A.05.70.0292.136 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 16 - barre da m. 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.136 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	83,00	83,000
Spese generali del 15%				12,450
Utile dell'Impresa del 10%				9,545
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**105,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**105,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				83,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,000
A.05.70.0292.137 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 16 - barre da m. 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.137 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	131,49	131,490
Spese generali del 15%				19,724
Utile dell'Impresa del 10%				15,121
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**166,340**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**166,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	131,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,850
A.05.70.0292.138	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 630 - SN 16 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.138	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 630 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	206,14	206,140
	Spese generali del 15%				30,921
	Utile dell'Impresa del 10%				23,706
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**260,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**260,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	206,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,630
A.05.70.0292.139	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 710 - SN 16 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.139	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 710 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	308,02	308,020
	Spese generali del 15%				46,203
	Utile dell'Impresa del 10%				35,422
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**389,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**389,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	308,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,630
A.05.70.0292.140	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 800 - SN 16 - barre da m. 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.140	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 800 - SN 16 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	384,59	384,590
	Spese generali del 15%				57,689
	Utile dell'Impresa del 10%				44,228
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**486,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**486,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	384,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,920
A.05.70.0292.150	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 110 - SN 16 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.150	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 110 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,32	6,320
	Spese generali del 15%				0,948
	Utile dell'Impresa del 10%				0,727
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0292.151	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 125 - SN 16 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.151	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 125 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,75	7,750
	Spese generali del 15%				1,163
	Utile dell'Impresa del 10%				0,891
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,050
A.05.70.0292.152	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 160 - SN 16 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.152	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 160 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,28	11,280
	Spese generali del 15%				1,692
	Utile dell'Impresa del 10%				1,297
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,990
A.05.70.0292.153	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 200 - SN 16 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.153	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,16	18,160
	Spese generali del 15%				2,724
	Utile dell'Impresa del 10%				2,088
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,810
A.05.70.0292.154	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 250 - SN 16 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.154	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,93	27,930
	Spese generali del 15%				4,190
	Utile dell'Impresa del 10%				3,212
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,400
A.05.70.0292.155	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 315 - SN 16 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.155	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,11	45,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				6,767
Utile dell'Impresa del 10%				5,188
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**57,070**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**57,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				45,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,960
A.05.70.0292.156 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 16 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.156 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	91,70	91,700
Spese generali del 15%				13,755
Utile dell'Impresa del 10%				10,546
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**116,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**116,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				91,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,300
A.05.70.0292.157 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 16 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.157 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	144,93	144,930
Spese generali del 15%				21,740
Utile dell'Impresa del 10%				16,667
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**183,340**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**183,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				144,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,410
A.05.70.0292.158 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 630 - SN 16 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.158 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 630 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	304,19	304,190
Spese generali del 15%				45,629
Utile dell'Impresa del 10%				34,982
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**384,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**384,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				304,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				80,610
A.05.70.0292.159 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 710 - SN 16 - barre da m. 3	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.159 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 710 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	456,48	456,480
Spese generali del 15%				68,472
Utile dell'Impresa del 10%				52,495
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**577,450**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**577,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	456,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,970
A.05.70.0292.160	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 800 - SN 16 - barre da m. 3**	**m**	**1**		
Z.61.15.0292.160	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 800 - SN 16 - barre da m. 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	569,96	569,960
	Spese generali del 15%				85,494
	Utile dell'Impresa del 10%				65,545
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**721,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**721,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	569,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,040
A.05.70.0293.010	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 12,5 diametro esterno mm. 90**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.010	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,49	5,490
	Spese generali del 15%				0,824
	Utile dell'Impresa del 10%				0,631
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,460
A.05.70.0293.011	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 12,5 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.011	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,14	7,140
	Spese generali del 15%				1,071
	Utile dell'Impresa del 10%				0,821
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,890
A.05.70.0293.012	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 12,5 diametro esterno mm. 125**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.012	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,79	8,790
	Spese generali del 15%				1,319
	Utile dell'Impresa del 10%				1,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,330

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0293.013	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.013	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,05	11,050
	Spese generali del 15%				1,658
	Utile dell'Impresa del 10%				1,271
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,930
A.05.70.0293.014	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.014	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,98	13,980
	Spese generali del 15%				2,097
	Utile dell'Impresa del 10%				1,608
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,710
A.05.70.0293.015	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 200**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.015	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,84	21,840
	Spese generali del 15%				3,276
	Utile dell'Impresa del 10%				2,512
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,790
A.05.70.0293.016	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 225**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.016	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 225 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,34	27,340
	Spese generali del 15%				4,101
	Utile dell'Impresa del 10%				3,144
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,250
A.05.70.0293.017	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.017	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,68	34,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				5,202
Utile dell'Impresa del 10%				3,988
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**43,870**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**43,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				34,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,190
A.05.70.0293.018 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 315	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.018 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,00	54,000
Spese generali del 15%				8,100
Utile dell'Impresa del 10%				6,210
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**68,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**68,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				54,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,310
A.05.70.0293.019 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 355	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.019 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 355 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,24	70,240
Spese generali del 15%				10,536
Utile dell'Impresa del 10%				8,078
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**88,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**88,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				70,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,610
A.05.70.0293.020 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 400	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.020 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	91,72	91,720
Spese generali del 15%				13,758
Utile dell'Impresa del 10%				10,548
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**116,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**116,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				91,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,310
A.05.70.0293.021 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 450	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.021 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 450 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	115,92	115,920
Spese generali del 15%				17,388
Utile dell'Impresa del 10%				13,331
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**146,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**146,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	115,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,720
A.05.70.0293.022 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 500	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.022. TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 500 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	142,28	142,280
Spese generali del 15%				21,342
Utile dell'Impresa del 10%				16,362
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	142,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,700
A.05.70.0293.023 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 630	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.023 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 630 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,75	224,750
Spese generali del 15%				33,713
Utile dell'Impresa del 10%				25,846
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**284,310**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**284,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	224,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,560
A.05.70.0293.024 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 710	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.024 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 710 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	278,29	278,290
Spese generali del 15%				41,744
Utile dell'Impresa del 10%				32,003
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**352,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**352,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	278,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,750
A.05.70.0293.025 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 800	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.025 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 800 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	342,16	342,160
Spese generali del 15%				51,324
Utile dell'Impresa del 10%				39,348
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**432,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**432,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	342,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,670
A.05.70.0293.030 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 90	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.15.0293.030	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,60	5,600
	Spese generali del 15%				0,840
	Utile dell'Impresa del 10%				0,644
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,480
A.05.70.0293.031	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.031	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,45	7,450
	Spese generali del 15%				1,118
	Utile dell'Impresa del 10%				0,857
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,980
A.05.70.0293.032	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 125**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.032	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,15	9,150
	Spese generali del 15%				1,373
	Utile dell'Impresa del 10%				1,052
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,430
A.05.70.0293.033	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.033	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,66	11,660
	Spese generali del 15%				1,749
	Utile dell'Impresa del 10%				1,341
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,090
A.05.70.0293.034	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.034	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,31	15,310
	Spese generali del 15%				2,297
	Utile dell'Impresa del 10%				1,761
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	15,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,060
A.05.70.0293.035 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 200	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.035 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,74	23,740
Spese generali del 15%				3,561
Utile dell'Impresa del 10%				2,730
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	23,740
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,290
A.05.70.0293.037 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 250	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.037 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,02	38,020
Spese generali del 15%				5,703
Utile dell'Impresa del 10%				4,372
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	38,020
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,080
A.05.70.0293.038 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 315	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.038 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,25	59,250
Spese generali del 15%				8,888
Utile dell'Impresa del 10%				6,814
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	59,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,700
A.05.70.0293.039 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 355	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.039 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 355 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,11	80,110
Spese generali del 15%				12,017
Utile dell'Impresa del 10%				9,213
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	80,110
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,230

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0293.040	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.040	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,79	99,790
	Spese generali del 15%				14,969
	Utile dell'Impresa del 10%				11,476
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**126,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**126,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	99,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,450
A.05.70.0293.041	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 450**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.041	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 450 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,82	128,820
	Spese generali del 15%				19,323
	Utile dell'Impresa del 10%				14,814
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**162,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**162,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	128,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,140
A.05.70.0293.042	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 500**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.042	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 500 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	152,92	152,920
	Spese generali del 15%				22,938
	Utile dell'Impresa del 10%				17,586
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**193,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**193,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	152,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,520
A.05.70.0293.043	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 630**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.043	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 630 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	245,56	245,560
	Spese generali del 15%				36,834
	Utile dell'Impresa del 10%				28,239
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**310,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**310,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	245,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,070
A.05.70.0293.044	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 710**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.044	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 710 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	304,81	304,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				45,722
Utile dell'Impresa del 10%				35,053
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**385,590**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**385,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				304,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				80,780
A.05.70.0293.045 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 800	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.045 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 800 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	374,84	374,840
Spese generali del 15%				56,226
Utile dell'Impresa del 10%				43,107
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**474,170**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**474,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				374,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				99,330
A.05.70.0293.050 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 90	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.050 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,910
Spese generali del 15%				0,887
Utile dell'Impresa del 10%				0,680
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,570
A.05.70.0293.051 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 110	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.051 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,07	8,070
Spese generali del 15%				1,211
Utile dell'Impresa del 10%				0,928
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,210**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,140
A.05.70.0293.052 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 125	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.052 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,38	10,380
Spese generali del 15%				1,557
Utile dell'Impresa del 10%				1,194
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,130**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	10,380
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,750
A.05.70.0293.053 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 140	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.053 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,31	13,310
Spese generali del 15%				1,997
Utile dell'Impresa del 10%				1,531
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,530
A.05.70.0293.054 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 160	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.054 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,42	17,420
Spese generali del 15%				2,613
Utile dell'Impresa del 10%				2,003
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	17,420
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,620
A.05.70.0293.055 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 200	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.055 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,03	27,030
Spese generali del 15%				4,055
Utile dell'Impresa del 10%				3,109
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	27,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,160
A.05.70.0293.056 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 225	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.056 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 225 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,27	34,270
Spese generali del 15%				5,141
Utile dell'Impresa del 10%				3,941
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	34,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,080

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0293.057	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.057	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,21	43,210
	Spese generali del 15%				6,482
	Utile dell'Impresa del 10%				4,969
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,450
A.05.70.0293.058	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.058	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,52	67,520
	Spese generali del 15%				10,128
	Utile dell'Impresa del 10%				7,765
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	67,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,890
A.05.70.0293.059	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 355**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.059	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 355 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	91,10	91,100
	Spese generali del 15%				13,665
	Utile dell'Impresa del 10%				10,477
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**115,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**115,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	91,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,140
A.05.70.0293.060	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.060	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	113,53	113,530
	Spese generali del 15%				17,030
	Utile dell'Impresa del 10%				13,056
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**143,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**143,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	113,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,090
A.05.70.0293.061	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 450**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.061	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 450 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	146,85	146,850

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				22,028
Utile dell'Impresa del 10%				16,888
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**185,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**185,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	146,850
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,920
A.05.70.0293.062 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 500	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.062 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 500 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	173,83	173,830
Spese generali del 15%				26,075
Utile dell'Impresa del 10%				19,991
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**219,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**219,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	173,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,070
A.05.70.0293.063 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 630	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.063 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 630 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	278,70	278,700
Spese generali del 15%				41,805
Utile dell'Impresa del 10%				32,051
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**352,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**352,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	278,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,860
A.05.70.0293.064 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 710	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.064 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 710 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	346,84	346,840
Spese generali del 15%				52,026
Utile dell'Impresa del 10%				39,887
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**438,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**438,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	346,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,910
A.05.70.0293.065 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 800	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.065 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 800 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	427,46	427,460
Spese generali del 15%				64,119
Utile dell'Impresa del 10%				49,158
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**540,740**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**540,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	427,460
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,280
A.05.70.0293.070 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 90	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.070 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,17	8,170
Spese generali del 15%				1,226
Utile dell'Impresa del 10%				0,940
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,170
A.05.70.0293.071 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 110	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.071 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,89	10,890
Spese generali del 15%				1,634
Utile dell'Impresa del 10%				1,252
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	10,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,890
A.05.70.0293.072 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 125	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.072 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,03	14,030
Spese generali del 15%				2,105
Utile dell'Impresa del 10%				1,614
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	14,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,720
A.05.70.0293.073 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 140	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.073 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,49	16,490
Spese generali del 15%				2,474
Utile dell'Impresa del 10%				1,896
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	16,490
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,370

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0293.074	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.074	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,66	22,660
	Spese generali del 15%				3,399
	Utile dell'Impresa del 10%				2,606
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,010
A.05.70.0293.075	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 200**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.075	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,15	35,150
	Spese generali del 15%				5,273
	Utile dell'Impresa del 10%				4,042
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	35,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,320
A.05.70.0293.076	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 225**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.076	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 225 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,67	41,670
	Spese generali del 15%				6,251
	Utile dell'Impresa del 10%				4,792
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,040
A.05.70.0293.077	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.077	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,91	55,910
	Spese generali del 15%				8,387
	Utile dell'Impresa del 10%				6,430
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,820
A.05.70.0293.078	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.078	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,22	84,220

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				12,633
Utile dell'Impresa del 10%				9,685
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**106,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**106,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				84,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,320
A.05.70.0293.079 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 355	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.079 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 355 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	108,32	108,320
Spese generali del 15%				16,248
Utile dell'Impresa del 10%				12,457
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**137,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**137,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				108,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,710
A.05.70.0293.080 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 400	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.080 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	143,10	143,100
Spese generali del 15%				21,465
Utile dell'Impresa del 10%				16,457
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**181,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**181,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				143,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,920
A.05.70.0293.081 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 450	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.081 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 450 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	184,62	184,620
Spese generali del 15%				27,693
Utile dell'Impresa del 10%				21,231
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**233,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**233,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				184,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,920
A.05.70.0293.082 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 500	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.082 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 500 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	231,12	231,120
Spese generali del 15%				34,668
Utile dell'Impresa del 10%				26,579
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**292,370**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**292,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	231,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,250
A.05.70.0293.083 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 630	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.083 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 630 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	352,59	352,590
Spese generali del 15%				52,889
Utile dell'Impresa del 10%				40,548
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**446,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**446,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	352,590
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,440
A.05.70.0295.020 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 diametro mm 200	**m**	**1**		
Z.61.15.0300.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476 diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,36	13,360
Spese generali del 15%				2,004
Utile dell'Impresa del 10%				1,536
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,540
A.05.70.0295.025 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 diametro mm 250	**m**	**1**		
Z.61.15.0300.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476 diametro esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,12	21,120
Spese generali del 15%				3,168
Utile dell'Impresa del 10%				2,429
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	21,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,600
A.05.70.0295.030 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 diametro mm 315	**m**	**1**		
Z.61.15.0300.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476 diametro esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,70	33,700
Spese generali del 15%				5,055
Utile dell'Impresa del 10%				3,876
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	33,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0295.035	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 diametro mm 400**	**m**	**1**		
Z.61.15.0300.025	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476				
	diametro esterno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,60	54,600
	Spese generali del 15%				8,190
	Utile dell'Impresa del 10%				6,279
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	54,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,470
A.05.70.0295.040	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 diametro mm 500**	**m**	**1**		
Z.61.15.0300.035	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476				
	diametro esterno 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,04	85,040
	Spese generali del 15%				12,756
	Utile dell'Impresa del 10%				9,780
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	85,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,540
A.05.70.0295.045	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 diametro mm 630**	**m**	**1**		
Z.61.15.0300.040	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476				
	diametro esterno 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,17	140,170
	Spese generali del 15%				21,026
	Utile dell'Impresa del 10%				16,120
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**177,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**177,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	140,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,150
A.05.70.0296.020	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro mm 200**	**m**	**1**		
Z.61.15.0305.005	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8				
	diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,89	15,890
	Spese generali del 15%				2,384
	Utile dell'Impresa del 10%				1,827
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,210
A.05.70.0296.025	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro mm 250**	**m**	**1**		
Z.61.15.0305.010	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8				
	diametro esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,75	25,750
	Spese generali del 15%				3,863
	Utile dell'Impresa del 10%				2,961

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,820
A.05.70.0296.030	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro mm 315**	**m**	**1**		
Z.61.15.0305.015	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8				
	diametro esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,75	40,750
	Spese generali del 15%				6,113
	Utile dell'Impresa del 10%				4,686
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,800
A.05.70.0296.035	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro mm 400**	**m**	**1**		
Z.61.15.0305.025	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8				
	diametro esterno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	69,65	69,650
	Spese generali del 15%				10,448
	Utile dell'Impresa del 10%				8,010
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	69,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,460
A.05.70.0296.040	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro mm 500**	**m**	**1**		
Z.61.15.0305.035	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8				
	diametro esterno 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	103,58	103,580
	Spese generali del 15%				15,537
	Utile dell'Impresa del 10%				11,912
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**131,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**131,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	103,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,450
A.05.70.0296.045	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro mm 630**	**m**	**1**		
Z.61.15.0305.040	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8				
	diametro esterno 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	174,57	174,570
	Spese generali del 15%				26,186
	Utile dell'Impresa del 10%				20,076
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**220,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**220,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	174,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,260

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0297.020	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro mm 200**	**m**	**1**		
Z.61.15.0310.005	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,64	24,640
	Spese generali del 15%				3,696
	Utile dell'Impresa del 10%				2,834
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,530
A.05.70.0297.025	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro mm 250**	**m**	**1**		
Z.61.15.0310.010	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,14	37,140
	Spese generali del 15%				5,571
	Utile dell'Impresa del 10%				4,271
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,840
A.05.70.0297.030	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro mm 315**	**m**	**1**		
Z.61.15.0310.015	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,59	61,590
	Spese generali del 15%				9,239
	Utile dell'Impresa del 10%				7,083
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,320
A.05.70.0297.035	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro mm 400**	**m**	**1**		
Z.61.15.0310.025	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	101,48	101,480
	Spese generali del 15%				15,222
	Utile dell'Impresa del 10%				11,670
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	101,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,890
A.05.70.0297.040	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro mm 500**	**m**	**1**		
Z.61.15.0310.035	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	166,60	166,600
	Spese generali del 15%				24,990
	Utile dell'Impresa del 10%				19,159
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**210,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**210,750**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	166,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,150
A.05.70.0297.045	**TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro mm 630**	**m**	**1**		
Z.61.15.0310.040	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	267,78	267,780
	Spese generali del 15%				40,167
	Utile dell'Impresa del 10%				30,795
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**338,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**338,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	267,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,960
A.05.70.0300.005	**CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA**	**kg**	**1**		
ZE.01.03.0300.005	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,92	1,920
	Spese generali del 15%				0,288
	Utile dell'Impresa del 10%				0,221
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
A.05.70.0305.005	**CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0305.005	Con telaio circolare diam. 85 cm h. 10 cm: CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,80	174,800
	Spese generali del 15%				26,220
	Utile dell'Impresa del 10%				20,102
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	174,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,300
A.05.70.0305.010	**CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0305.010	Con telaio circolare diam. 85 cm h. 10 cm: CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,80	165,800
	Spese generali del 15%				24,870
	Utile dell'Impresa del 10%				19,067
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**209,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**209,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	165,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0310.005	**SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA**	**cad.**	**1**		
Z.64.10.0030.005	IMPRESSIONE SCRITTA SU CHIUSINI				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,65	7,650
	Spese generali del 15%				1,148
	Utile dell'Impresa del 10%				0,880
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,030
A.05.70.0345.005	**GRADINI ANTISCIVOLO**	**cad.**	**1**		
Z.64.10.0020.005	GRADINI ANTISCIVOLO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,00	11,000
	Spese generali del 15%				1,650
	Utile dell'Impresa del 10%				1,265
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,920
A.05.70.0400.002	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in linea DN 150 mm - H. p. scorr. cm. 105**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.002	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in linea DN 150 mm - H. dal piano di scorrimento cm.105 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	394,30	394,300
	Spese generali del 15%				59,145
	Utile dell'Impresa del 10%				45,345
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**498,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**498,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	394,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,500
A.05.70.0400.004	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in linea DN 200 mm - H. p. scorr. cm. 110**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.004	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in linea DN 200 mm - H. dal piano di scorrimento cm.110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	316,50	316,500
	Spese generali del 15%				47,475
	Utile dell'Impresa del 10%				36,398
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**400,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**400,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	316,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,900
A.05.70.0400.005	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 150**				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	mm -	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.005	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	426,60	426,600
	Spese generali del 15%				63,990
	Utile dell'Impresa del 10%				49,059
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**539,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**539,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	426,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,000
A.05.70.0400.006	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.006	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	485,60	485,600
	Spese generali del 15%				72,840
	Utile dell'Impresa del 10%				55,844
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**614,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**614,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	485,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,700
A.05.70.0400.007	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.007	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	606,60	606,600
	Spese generali del 15%				90,990
	Utile dell'Impresa del 10%				69,759
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**767,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**767,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	606,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,700
A.05.70.0400.008	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.008	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	696,60	696,600
	Spese generali del 15%				104,490
	Utile dell'Impresa del 10%				80,109
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**881,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**881,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	696,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0400.020	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.020	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	497,80	497,800
	Spese generali del 15%				74,670
	Utile dell'Impresa del 10%				57,247
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**629,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**629,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	497,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,900
A.05.70.0400.025	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.025	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	555,80	555,800
	Spese generali del 15%				83,370
	Utile dell'Impresa del 10%				63,917
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**703,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**703,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	555,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,300
A.05.70.0400.030	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.030	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	577,80	577,800
	Spese generali del 15%				86,670
	Utile dell'Impresa del 10%				66,447
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**730,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**730,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	577,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,100
A.05.70.0400.035	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.035	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	647,80	647,800
	Spese generali del 15%				97,170
	Utile dell'Impresa del 10%				74,497
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**819,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**819,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	647,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	171,700
A.05.70.0400.040	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.040	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	888,80	888,800
	Spese generali del 15%				133,320
	Utile dell'Impresa del 10%				102,212
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.124,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.124,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	888,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	235,500
A.05.70.0400.045	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.045	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.121,80	1.121,800
	Spese generali del 15%				168,270
	Utile dell'Impresa del 10%				129,007
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.419,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.419,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.121,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	297,300
A.05.70.0400.050	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.050	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.353,80	1.353,800
	Spese generali del 15%				203,070
	Utile dell'Impresa del 10%				155,687
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.712,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.712,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.353,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	358,800
A.05.70.0400.120	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.120	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	755,50	755,500
	Spese generali del 15%				113,325
	Utile dell'Impresa del 10%				86,883
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**955,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**955,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	755,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,200
A.05.70.0400.125	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.125	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	796,50	796,500
	Spese generali del 15%				119,475
	Utile dell'Impresa del 10%				91,598
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.007,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.007,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	796,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	211,100
A.05.70.0400.130	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.130	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	835,50	835,500
	Spese generali del 15%				125,325
	Utile dell'Impresa del 10%				96,083
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.056,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.056,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	835,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	221,400
A.05.70.0400.135	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.135	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	933,50	933,500
	Spese generali del 15%				140,025
	Utile dell'Impresa del 10%				107,353
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.180,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.180,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	933,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	247,400
A.05.70.0400.140	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.140	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.053,50	1.053,500
	Spese generali del 15%				158,025
	Utile dell'Impresa del 10%				121,153

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.332,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.332,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1.053,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				279,200
A.05.70.0400.145 ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm -	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.145 ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.325,50	1.325,500
Spese generali del 15%				198,825
Utile dell'Impresa del 10%				152,433
Per arrotondamento				0,042
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.676,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.676,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1.325,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				351,300
A.05.70.0400.150 ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm -	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.150 ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.552,50	1.552,500
Spese generali del 15%				232,875
Utile dell'Impresa del 10%				178,538
Per arrotondamento				-0,013
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.963,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.963,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1.552,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				411,400
A.05.70.0400.175 ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.175 ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.622,60	1.622,600
Spese generali del 15%				243,390
Utile dell'Impresa del 10%				186,599
Per arrotondamento				0,011
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.052,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.052,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1.622,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				430,000
A.05.70.0400.176 ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.176 ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.645,60	1.645,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				246,840
	Utile dell'Impresa del 10%				189,244
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.081,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.081,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.645,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	436,100
A.05.70.0400.177	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.177	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.703,60	1.703,600
	Spese generali del 15%				255,540
	Utile dell'Impresa del 10%				195,914
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.155,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.155,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.703,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	451,500
A.05.70.0400.178	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.178	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.725,60	1.725,600
	Spese generali del 15%				258,840
	Utile dell'Impresa del 10%				198,444
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.182,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.182,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.725,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	457,300
A.05.70.0400.179	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.179	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.236,60	2.236,600
	Spese generali del 15%				335,490
	Utile dell'Impresa del 10%				257,209
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.829,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.829,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2.236,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	592,700
A.05.70.0400.180	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZE.01.03.0400.180	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.536,60	2.536,600
	Spese generali del 15%				380,490
	Utile dell'Impresa del 10%				291,709
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.208,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.208,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2.536,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	672,200
A.05.70.0400.181	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.181	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.836,60	2.836,600
	Spese generali del 15%				425,490
	Utile dell'Impresa del 10%				326,209
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.588,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.588,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2.836,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	751,700
A.05.70.0400.182	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 700 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.182	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 700 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.149,60	3.149,600
	Spese generali del 15%				472,440
	Utile dell'Impresa del 10%				362,204
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.984,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.984,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3.149,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	834,600
A.05.70.0400.183	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 800 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.183	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 800 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.677,60	3.677,600
	Spese generali del 15%				551,640
	Utile dell'Impresa del 10%				422,924
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.652,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.652,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3.677,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	974,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0400.184	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 900 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.184	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 900 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.056,60	4.056,600
	Spese generali del 15%				608,490
	Utile dell'Impresa del 10%				466,509
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.131,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.131,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4.056,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.075,000
A.05.70.0400.185	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 1000 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.185	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 1000 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.809,60	4.809,600
	Spese generali del 15%				721,440
	Utile dell'Impresa del 10%				553,104
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.084,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.084,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4.809,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.274,500
A.05.70.0400.186	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in curva DN 150 mm - H. p. scorr. cm. 95**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.186	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in curva DN 150 mm - H. dal p. scorr. cm. 105 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	413,30	413,300
	Spese generali del 15%				61,995
	Utile dell'Impresa del 10%				47,530
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**522,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**522,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	413,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,500
A.05.70.0400.188	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in curva DN 200 mm - H. p. scorr. cm. 100**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.188	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in curva DN 200 mm - H. dal piano di scorrimento cm. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	492,30	492,300
	Spese generali del 15%				73,845
	Utile dell'Impresa del 10%				56,615
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**622,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**622,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	492,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	130,500
A.05.70.0400.190	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.190	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	481,60	481,600
	Spese generali del 15%				72,240
	Utile dell'Impresa del 10%				55,384
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**609,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**609,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	481,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,600
A.05.70.0400.192	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.192	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	535,60	535,600
	Spese generali del 15%				80,340
	Utile dell'Impresa del 10%				61,594
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**677,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**677,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	535,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,900
A.05.70.0400.194	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.194	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	657,60	657,600
	Spese generali del 15%				98,640
	Utile dell'Impresa del 10%				75,624
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**831,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**831,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	657,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	174,300
A.05.70.0400.200	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.200	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	551,80	551,800
	Spese generali del 15%				82,770
	Utile dell'Impresa del 10%				63,457
	Per arrotondamento				-0,027

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**698,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**698,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	551,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	146,200
A.05.70.0400.205	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.205	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	576,80	576,800
	Spese generali del 15%				86,520
	Utile dell'Impresa del 10%				66,332
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**729,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**729,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	576,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	152,900
A.05.70.0400.210	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.210	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	644,80	644,800
	Spese generali del 15%				96,720
	Utile dell'Impresa del 10%				74,152
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**815,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**815,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	644,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,900
A.05.70.0400.215	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.215	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	717,80	717,800
	Spese generali del 15%				107,670
	Utile dell'Impresa del 10%				82,547
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**908,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**908,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	717,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	190,200
A.05.70.0400.220	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.220	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	952,80	952,800
	Spese generali del 15%				142,920

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				109,572
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.205,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.205,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	952,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	252,500
A.05.70.0400.225	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.225	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.175,80	1.175,800
	Spese generali del 15%				176,370
	Utile dell'Impresa del 10%				135,217
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.487,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.487,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.175,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	311,600
A.05.70.0400.230	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.230	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.756,80	1.756,800
	Spese generali del 15%				263,520
	Utile dell'Impresa del 10%				202,032
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.222,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.222,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.756,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	465,600
A.05.70.0400.320	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.320	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	740,50	740,500
	Spese generali del 15%				111,075
	Utile dell'Impresa del 10%				85,158
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**936,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**936,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	740,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	196,200
A.05.70.0400.325	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.325	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	777,50	777,500
	Spese generali del 15%				116,625
	Utile dell'Impresa del 10%				89,413
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**983,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**983,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	777,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	206,000
A.05.70.0400.330	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.330	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	811,50	811,500
	Spese generali del 15%				121,725
	Utile dell'Impresa del 10%				93,323
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.026,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.026,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	811,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	215,000
A.05.70.0400.335	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.335	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	896,50	896,500
	Spese generali del 15%				134,475
	Utile dell'Impresa del 10%				103,098
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.134,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.134,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	896,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	237,600
A.05.70.0400.340	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.340	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.002,50	1.002,500
	Spese generali del 15%				150,375
	Utile dell'Impresa del 10%				115,288
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.268,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.268,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.002,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	265,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0400.345	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.345	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.238,50	1.238,500
	Spese generali del 15%				185,775
	Utile dell'Impresa del 10%				142,428
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.566,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.566,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.238,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	328,200
A.05.70.0400.350	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.350	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.436,00	1.436,000
	Spese generali del 15%				215,400
	Utile dell'Impresa del 10%				165,140
	Per arrotondamento				0,460
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.817,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.817,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.436,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	381,000
A.05.70.0400.380	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.380	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.809,60	1.809,600
	Spese generali del 15%				271,440
	Utile dell'Impresa del 10%				208,104
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.289,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.289,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.809,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	479,500
A.05.70.0400.385	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.385	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.833,60	1.833,600
	Spese generali del 15%				275,040
	Utile dell'Impresa del 10%				210,864
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.319,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.319,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1.833,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	485,900
A.05.70.0400.390	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.390	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.890,60	1.890,600
	Spese generali del 15%				283,590
	Utile dell'Impresa del 10%				217,419
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.391,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.391,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.890,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	501,000
A.05.70.0400.395	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.395	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.912,60	1.912,600
	Spese generali del 15%				286,890
	Utile dell'Impresa del 10%				219,949
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.419,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.419,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.912,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	506,800
A.05.70.0400.400	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.400	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.424,60	2.424,600
	Spese generali del 15%				363,690
	Utile dell'Impresa del 10%				278,829
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.067,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.067,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2.424,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	642,500
A.05.70.0400.405	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.405	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.727,60	2.727,600
	Spese generali del 15%				409,140
	Utile dell'Impresa del 10%				313,674
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.450,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.450,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2.727,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	722,800
A.05.70.0400.410	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.410	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.033,00	3.033,000
	Spese generali del 15%				454,950
	Utile dell'Impresa del 10%				348,795
	Per arrotondamento				0,255
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.837,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.837,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3.033,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	804,000
A.05.70.0400.415	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 700 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.415	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 700 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.337,00	3.337,000
	Spese generali del 15%				500,550
	Utile dell'Impresa del 10%				383,755
	Per arrotondamento				-0,305
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.221,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.221,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3.337,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	884,000
A.05.70.0400.420	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 800 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.420	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 800 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.865,00	3.865,000
	Spese generali del 15%				579,750
	Utile dell'Impresa del 10%				444,475
	Per arrotondamento				-0,225
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.889,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.889,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3.865,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.024,000
A.05.70.0400.425	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 900 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.425	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 900 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.244,00	4.244,000
	Spese generali del 15%				636,600
	Utile dell'Impresa del 10%				488,060

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,340
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.369,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.369,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4.244,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.125,000
A.05.70.0400.430	**ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 1000 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0400.430	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 1000 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.997,00	4.997,000
	Spese generali del 15%				749,550
	Utile dell'Impresa del 10%				574,655
	Per arrotondamento				-0,205
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.321,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.321,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4.997,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.324,000
A.05.70.0405.011	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.011	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	240,20	240,200
	Spese generali del 15%				36,030
	Utile dell'Impresa del 10%				27,623
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**303,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**303,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	240,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,700
A.05.70.0405.012	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.012	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	242,10	242,100
	Spese generali del 15%				36,315
	Utile dell'Impresa del 10%				27,842
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**306,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**306,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	242,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,200
A.05.70.0405.013	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.013	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	245,80	245,800
	Spese generali del 15%				36,870
	Utile dell'Impresa del 10%				28,267
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**310,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**310,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	245,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,100
A.05.70.0405.020	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.020	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	261,00	261,000
	Spese generali del 15%				39,150
	Utile dell'Impresa del 10%				30,015
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**330,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**330,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	261,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,200
A.05.70.0405.025	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.025	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	277,10	277,100
	Spese generali del 15%				41,565
	Utile dell'Impresa del 10%				31,867
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**350,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**350,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	277,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,400
A.05.70.0405.030	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.030	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	285,30	285,300
	Spese generali del 15%				42,795
	Utile dell'Impresa del 10%				32,810
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**360,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**360,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	285,300

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,600
A.05.70.0405.035	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.035	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	304,60	304,600
	Spese generali del 15%				45,690
	Utile dell'Impresa del 10%				35,029
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**385,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**385,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	304,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,700
A.05.70.0405.045	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.045	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	409,80	409,800
	Spese generali del 15%				61,470
	Utile dell'Impresa del 10%				47,127
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**518,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**518,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	409,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,600
A.05.70.0405.120	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.120	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	384,70	384,700
	Spese generali del 15%				57,705
	Utile dell'Impresa del 10%				44,241
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**486,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**486,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	384,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,900
A.05.70.0405.125	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.125	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	397,00	397,000
	Spese generali del 15%				59,550
	Utile dell'Impresa del 10%				45,655

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento					-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**502,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**502,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	397,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,200
A.05.70.0405.130	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.130	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	409,00	409,000
	Spese generali del 15%				61,350
	Utile dell'Impresa del 10%				47,035
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**517,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**517,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	409,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,400
A.05.70.0405.135	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.135	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	442,00	442,000
	Spese generali del 15%				66,300
	Utile dell'Impresa del 10%				50,830
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**559,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**559,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	442,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,100
A.05.70.0405.145	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.145	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	531,20	531,200
	Spese generali del 15%				79,680
	Utile dell'Impresa del 10%				61,088
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**672,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**672,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	531,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,800
A.05.70.0405.150	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZE.01.03.0405.150	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	592,80	592,800
	Spese generali del 15%				88,920
	Utile dell'Impresa del 10%				68,172
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**749,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**749,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	592,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,100
A.05.70.0405.155	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.155	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	645,70	645,700
	Spese generali del 15%				96,855
	Utile dell'Impresa del 10%				74,256
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**816,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**816,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	645,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	171,100
A.05.70.0405.165	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 800 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.165	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 800 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	885,20	885,200
	Spese generali del 15%				132,780
	Utile dell'Impresa del 10%				101,798
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.119,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.119,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	885,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	234,600
A.05.70.0405.192	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.192	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	244,70	244,700
	Spese generali del 15%				36,705
	Utile dell'Impresa del 10%				28,141
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**309,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**309,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	244,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,800
A.05.70.0405.194	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.194	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	312,10	312,100
	Spese generali del 15%				46,815
	Utile dell'Impresa del 10%				35,892
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**394,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**394,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	312,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,700
A.05.70.0405.196	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.196	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,70	250,700
	Spese generali del 15%				37,605
	Utile dell'Impresa del 10%				28,831
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**317,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**317,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	250,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,400
A.05.70.0405.200	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.200	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	275,20	275,200
	Spese generali del 15%				41,280
	Utile dell'Impresa del 10%				31,648
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**348,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**348,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	275,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,900
A.05.70.0405.205	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.205	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	288,20	288,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				43,230
	Utile dell'Impresa del 10%				33,143
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**364,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**364,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	288,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,400
A.05.70.0405.210	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.210	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,20	299,200
	Spese generali del 15%				44,880
	Utile dell'Impresa del 10%				34,408
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**378,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**378,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	299,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,300
A.05.70.0405.215	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.215	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	318,70	318,700
	Spese generali del 15%				47,805
	Utile dell'Impresa del 10%				36,651
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**403,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**403,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	318,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,500
A.05.70.0405.225	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.225	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	423,70	423,700
	Spese generali del 15%				63,555
	Utile dell'Impresa del 10%				48,726
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**536,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**536,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	423,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0405.320	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.320	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	394,20	394,200
	Spese generali del 15%				59,130
	Utile dell'Impresa del 10%				45,333
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**498,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**498,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	394,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,500
A.05.70.0405.325	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.325	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	406,70	406,700
	Spese generali del 15%				61,005
	Utile dell'Impresa del 10%				46,771
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**514,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**514,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	406,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,800
A.05.70.0405.330	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.330	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	419,20	419,200
	Spese generali del 15%				62,880
	Utile dell'Impresa del 10%				48,208
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**530,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**530,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	419,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,100
A.05.70.0405.335	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.335	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	453,20	453,200
	Spese generali del 15%				67,980
	Utile dell'Impresa del 10%				52,118
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**573,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**573,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	453,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,100
A.05.70.0405.345	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.345	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	544,20	544,200
	Spese generali del 15%				81,630
	Utile dell'Impresa del 10%				62,583
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**688,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**688,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	544,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,200
A.05.70.0405.350	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.350	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	607,20	607,200
	Spese generali del 15%				91,080
	Utile dell'Impresa del 10%				69,828
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**768,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**768,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	607,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,900
A.05.70.0405.355	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.355	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	662,20	662,200
	Spese generali del 15%				99,330
	Utile dell'Impresa del 10%				76,153
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**837,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**837,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	662,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	175,500
A.05.70.0405.365	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 800 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0405.365	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
resina -				
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 800 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	902,20	902,200
Spese generali del 15%				135,330
Utile dell'Impresa del 10%				103,753
Per arrotondamento				0,017
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.141,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.141,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				902,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				239,100
A.05.70.0407.003 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV E IN RESINA - per diam. 800 mm	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0407.003 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV E IN RESINA - per diam. 800 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,75	141,750
Spese generali del 15%				21,263
Utile dell'Impresa del 10%				16,301
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**179,310**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**179,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				141,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,560
A.05.70.0407.005 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV E IN RESINA - per diam. 1000 mm	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0407.005 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV E IN RESINA - per diam. 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	248,38	248,380
Spese generali del 15%				37,257
Utile dell'Impresa del 10%				28,564
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**314,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**314,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				248,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				65,820
A.05.70.0407.010 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV E IN RESINA - per diam. 1200 mm	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0407.010 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL FONDO IN PRFV E IN RESINA - per diam. 1200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	322,34	322,340
Spese generali del 15%				48,351
Utile dell'Impresa del 10%				37,069
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**407,760**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**407,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				322,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				85,420
A.05.70.0410.005 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PRFV - Innesto laterale fino a DN 150	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0410.005 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PRFV - Innesto laterale fino a DN 150 (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc)	cad.	1,00	123,24	123,240
Spese generali del 15%				18,486
Utile dell'Impresa del 10%				14,173
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**155,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**155,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				123,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,660
A.05.70.0410.010 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PRFV - Innesto laterale da DN 160 a DN 300	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0410.010 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PRFV - Innesto laterale da DN 160 a DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,00	144,000
Spese generali del 15%				21,600
Utile dell'Impresa del 10%				16,560
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**182,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**182,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				144,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,200
A.05.70.0410.015 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PRFV - Innesto laterale DN 300 a DN 600	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0410.015 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PRFV - Innesto laterale DN 300 a DN 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	224,90	224,900
Spese generali del 15%				33,735
Utile dell'Impresa del 10%				25,864
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**284,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**284,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				224,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,600
A.05.70.0410.020 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PRFV - Innesto laterale DN 700 a DN 800	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0410.020 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PRFV - Innesto laterale DN 700 a DN 800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	345,80	345,800
Spese generali del 15%				51,870
Utile dell'Impresa del 10%				39,767
Per arrotondamento				-0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**437,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**437,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				345,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				91,600
A.05.70.0412.005 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in RESINA - Innesto laterale fino a DN 150	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0412.005 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in RESINA - Innesto laterale fino a DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,77	36,770

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				5,516
Utile dell'Impresa del 10%				4,229
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**46,520**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**46,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				36,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,750
A.05.70.0412.010 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in RESINA - Innesto laterale da DN 160 a DN 300	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0412.010 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in RESINA - Innesto laterale da DN 160 a DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,21	49,210
Spese generali del 15%				7,382
Utile dell'Impresa del 10%				5,659
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**62,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**62,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				49,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,040
A.05.70.0412.015 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in RESINA - Innesto laterale oltre DN 300	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0412.015 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in RESINA - Innesto laterale oltre DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,20	69,200
Spese generali del 15%				10,380
Utile dell'Impresa del 10%				7,958
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**87,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**87,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				69,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,340
A.05.70.0415.020 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato Diametro interno netto cm 100 - Altezza 250 mm -	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.020 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 100 - Altezza 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,05	107,050
Spese generali del 15%				16,058
Utile dell'Impresa del 10%				12,311
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**135,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**135,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				107,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,370
A.05.70.0415.025 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato Diametro interno netto cm 100 - Altezza 500 mm -	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.025 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 100 - Altezza 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,81	152,810
Spese generali del 15%				22,922
Utile dell'Impresa del 10%				17,573
Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	152,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,500
A.05.70.0415.030	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato** **Diametro interno netto cm 100 - Altezza 1000 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.030	ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 100 - Altezza 1000 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	243,90	243,900
	Spese generali del 15%				36,585
	Utile dell'Impresa del 10%				28,049
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**308,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**308,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	243,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,600
A.05.70.0415.050	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato** **Diametro interno netto cm 120 - Altezza 250 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.050	ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 120 - Altezza 250 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,05	121,050
	Spese generali del 15%				18,158
	Utile dell'Impresa del 10%				13,921
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	121,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,080
A.05.70.0415.055	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato** **Diametro interno netto cm 120 - Altezza 500 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.055	ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 120 - Altezza 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,81	172,810
	Spese generali del 15%				25,922
	Utile dell'Impresa del 10%				19,873
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	172,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,800
A.05.70.0415.060	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato** **Diametro interno netto cm 120 - Altezza 1000 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.060	ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 120 - Altezza 1000 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	273,00	273,000
	Spese generali del 15%				40,950
	Utile dell'Impresa del 10%				31,395
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**345,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**345,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	273,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				72,300
A.05.70.0415.080	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato** **Diametro interno netto cm 150 - Altezza 500 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.080	ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 150 - Altezza 500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	471,81	471,810
	Spese generali del 15%				70,772
	Utile dell'Impresa del 10%				54,258
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**596,840**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**596,840**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				471,810
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				125,030
A.05.70.0415.085	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato** **Diametro interno netto cm 150 - Altezza 750 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.085	ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 150 - Altezza 750 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,81	590,810
	Spese generali del 15%				88,622
	Utile dell'Impresa del 10%				67,943
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**747,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**747,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				590,810
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				156,570
A.05.70.0415.090	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato** **Diametro interno netto cm 150 - Altezza 1000 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.090	ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 150 - Altezza 1000 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	736,00	736,000
	Spese generali del 15%				110,400
	Utile dell'Impresa del 10%				84,640
	Per arrotondamento				-0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**931,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**931,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				736,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				195,000
A.05.70.0415.095	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato** **Diametro interno netto cm 150 - Altezza 1500 mm -**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0415.095	ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 150 - Altezza 1500 mm - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	873,00	873,000
	Spese generali del 15%				130,950
	Utile dell'Impresa del 10%				100,395
	Per arrotondamento				-0,045
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.104,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.104,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				873,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				231,300
A.05.70.0420.020	**ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati** **Raggiungi quota h. 5 cm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0420.020	ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Raggiungi quota h. 5 cm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,12	38,120
	Spese generali del 15%				5,718
	Utile dell'Impresa del 10%				4,384
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,100
A.05.70.0420.025	**ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati** **Raggiungi quota h. 10 cm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0420.025	ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati -				
	Raggiungi quota h. 10 cm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,12	46,120
	Spese generali del 15%				6,918
	Utile dell'Impresa del 10%				5,304
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	46,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,220
A.05.70.0420.030	**ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati** **Raggiungi quota h. 15 cm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0420.030	ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati -				
	Raggiungi quota h. 15 cm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,12	49,120
	Spese generali del 15%				7,368
	Utile dell'Impresa del 10%				5,649
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	49,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,020
A.05.70.0425.010	**SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato diam. 80 cm**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0425.010	SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato - diam. 80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	194,59	194,590
	Spese generali del 15%				29,189
	Utile dell'Impresa del 10%				22,378
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	194,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,570
A.05.70.0425.020	**SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato diam. 100 cm**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0425.020	SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato - diam. 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,60	235,600
	Spese generali del 15%				35,340

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				27,094
Per arrotondamento				-0,034
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**298,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**298,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	235,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,400
A.05.70.0425.030 SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato diam. 120 cm	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0425.030 SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato - diam. 120 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	321,60	321,600
Spese generali del 15%				48,240
Utile dell'Impresa del 10%				36,984
Per arrotondamento				-0,024
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**406,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**406,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	321,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,200
A.05.70.0425.040 SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato di riduzione diam. 150 cm a diam. 120 cm	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0425.040 SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato - di riduzione diam. 150 cm a diam. 120 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	535,60	535,600
Spese generali del 15%				80,340
Utile dell'Impresa del 10%				61,594
Per arrotondamento				-0,034
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**677,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**677,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	535,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,900
A.05.70.0435.002 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 40	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.205 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,24	195,240
Spese generali del 15%				29,286
Utile dell'Impresa del 10%				22,453
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	195,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,740
A.05.70.0435.003 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 65	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.210 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	211,20	211,200
Spese generali del 15%				31,680
Utile dell'Impresa del 10%				24,288
Per arrotondamento				0,032

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**267,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**267,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	211,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,000
A.05.70.0435.004	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 90**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.215	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	257,20	257,200
	Spese generali del 15%				38,580
	Utile dell'Impresa del 10%				29,578
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**325,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**325,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	257,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,200
A.05.70.0435.005	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 65**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.260	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	241,00	241,000
	Spese generali del 15%				36,150
	Utile dell'Impresa del 10%				27,715
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**304,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**304,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	241,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,900
A.05.70.0435.010	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 90**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.265	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	274,00	274,000
	Spese generali del 15%				41,100
	Utile dell'Impresa del 10%				31,510
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**346,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**346,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	274,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,600
A.05.70.0435.015	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 115**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.270	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 115 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	320,00	320,000
	Spese generali del 15%				48,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				36,800
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**404,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**404,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	320,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,800
A.05.70.0435.020 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato **Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 140**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.275 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	375,40	375,400
Spese generali del 15%				56,310
Utile dell'Impresa del 10%				43,171
Per arrotondamento				0,019
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**474,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**474,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	375,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,500
A.05.70.0435.025 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato **Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 165**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.280 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	424,00	424,000
Spese generali del 15%				63,600
Utile dell'Impresa del 10%				48,760
Per arrotondamento				0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**536,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**536,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	424,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,400
A.05.70.0435.030 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato **Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 190**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.285 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 190 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	452,00	452,000
Spese generali del 15%				67,800
Utile dell'Impresa del 10%				51,980
Per arrotondamento				0,020
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**571,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**571,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	452,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,800
A.05.70.0435.050 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato **Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 40**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.305 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	232,00	232,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				34,800
	Utile dell'Impresa del 10%				26,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**293,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**293,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	232,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,500
A.05.70.0435.055	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 65**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.310	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	249,00	249,000
	Spese generali del 15%				37,350
	Utile dell'Impresa del 10%				28,635
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**315,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**315,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	249,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,000
A.05.70.0435.060	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 90**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.315	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	282,00	282,000
	Spese generali del 15%				42,300
	Utile dell'Impresa del 10%				32,430
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**356,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**356,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	282,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,700
A.05.70.0435.065	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 115**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.320	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 115 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	328,00	328,000
	Spese generali del 15%				49,200
	Utile dell'Impresa del 10%				37,720
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**414,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**414,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	328,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,900
A.05.70.0435.070	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 140**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.325	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	383,40	383,400
Spese generali del 15%				57,510
Utile dell'Impresa del 10%				44,091
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**485,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**485,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				383,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				101,600
A.05.70.0435.075 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato **Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 165**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.330 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 165 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	432,00	432,000
Spese generali del 15%				64,800
Utile dell'Impresa del 10%				49,680
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**546,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**546,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				432,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				114,500
A.05.70.0435.080 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato **Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 190**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.335 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 190 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	460,00	460,000
Spese generali del 15%				69,000
Utile dell'Impresa del 10%				52,900
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**581,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**581,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				460,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				121,900
A.05.70.0435.095 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato **Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 65**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.365 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	261,60	261,600
Spese generali del 15%				39,240
Utile dell'Impresa del 10%				30,084
Per arrotondamento				-0,024
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**330,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**330,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				261,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0435.100	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 90**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.370	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	296,60	296,600
	Spese generali del 15%				44,490
	Utile dell'Impresa del 10%				34,109
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**375,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**375,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	296,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,600
A.05.70.0435.105	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 115**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.375	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 115 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	398,60	398,600
	Spese generali del 15%				59,790
	Utile dell'Impresa del 10%				45,839
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**504,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**504,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	398,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,600
A.05.70.0435.110	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 140**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.380	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	454,60	454,600
	Spese generali del 15%				68,190
	Utile dell'Impresa del 10%				52,279
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**575,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**575,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	454,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,500
A.05.70.0435.115	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 165**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.385	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 165 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	503,60	503,600
	Spese generali del 15%				75,540
	Utile dell'Impresa del 10%				57,914
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**637,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**637,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	503,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,500
A.05.70.0435.120	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato** **Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 190**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0435.390	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 190 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	538,60	538,600
	Spese generali del 15%				80,790
	Utile dell'Impresa del 10%				61,939
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**681,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**681,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	538,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,700
A.05.70.0449.020	**PIASTRA RIPARTITRICE DI CARICO - per pozzetti in PE/PP** **- 1200x1200x150 mm con sede di appoggio e foro centrale Ø mm 625**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0245.010	PIASTRA RIPARTITRICE DI CARICO - per pozzetti in PE/PP dimensioni circa 1250x1250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,00	149,000
	Spese generali del 15%				22,350
	Utile dell'Impresa del 10%				17,135
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	149,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,490
A.05.70.0450.030	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP** **Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0250.050	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	288,75	288,750
	Spese generali del 15%				43,313
	Utile dell'Impresa del 10%				33,206
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**365,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**365,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	288,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,520
A.05.70.0450.032	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP** **Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0250.055	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	350,90	350,900
	Spese generali del 15%				52,635
	Utile dell'Impresa del 10%				40,354
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**443,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**443,890**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	350,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,990
A.05.70.0450.034	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0250.060	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	384,38	384,380
	Spese generali del 15%				57,657
	Utile dell'Impresa del 10%				44,204
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**486,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**486,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	384,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,860
A.05.70.0450.036	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0250.065	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	415,18	415,180
	Spese generali del 15%				62,277
	Utile dell'Impresa del 10%				47,746
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**525,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**525,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	415,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,020
A.05.70.0450.040	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 160 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0250.085	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	546,75	546,750
	Spese generali del 15%				82,013
	Utile dell'Impresa del 10%				62,876
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**691,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**691,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	546,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,890
A.05.70.0450.042	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 200 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0250.090	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	597,75	597,750
	Spese generali del 15%				89,663
	Utile dell'Impresa del 10%				68,741
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**756,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**756,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	597,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,400
A.05.70.0450.044	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 250 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0250.095	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	635,25	635,250
	Spese generali del 15%				95,288
	Utile dell'Impresa del 10%				73,054
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**803,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**803,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	635,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	168,340
A.05.70.0450.046	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 315 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0250.100	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	669,75	669,750
	Spese generali del 15%				100,463
	Utile dell'Impresa del 10%				77,021
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**847,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**847,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	669,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,480
A.05.70.0450.048	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0250.105	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	950,25	950,250
	Spese generali del 15%				142,538
	Utile dell'Impresa del 10%				109,279
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.202,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.202,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	950,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	251,820
A.05.70.0455.040	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0255.080	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI ENERGIA Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.425,00	1.425,000
	Spese generali del 15%				213,750
	Utile dell'Impresa del 10%				163,875
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.802,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.802,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1.425,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	377,630
A.05.70.0455.042	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia** **Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0255.085	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI ENERGIA Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.485,00	1.485,000
	Spese generali del 15%				222,750
	Utile dell'Impresa del 10%				170,775
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.878,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.878,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.485,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	393,530
A.05.70.0455.044	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia** **Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0255.090	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI ENERGIA Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.575,00	1.575,000
	Spese generali del 15%				236,250
	Utile dell'Impresa del 10%				181,125
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.992,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.992,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.575,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	417,380
A.05.70.0455.046	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia** **Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0255.095	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI ENERGIA Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.683,70	1.683,700
	Spese generali del 15%				252,555
	Utile dell'Impresa del 10%				193,626
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.129,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.129,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.683,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	446,180
A.05.70.0455.048	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia** **Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0255.100	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI ENERGIA Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.047,50	2.047,500
	Spese generali del 15%				307,125
	Utile dell'Impresa del 10%				235,463
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.590,090**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.590,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2.047,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	542,590
A.05.70.0460.030	**SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0460.030	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,75	57,750
	Spese generali del 15%				8,663
	Utile dell'Impresa del 10%				6,641
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	57,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,300
A.05.70.0460.032	**SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0460.032	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,18	70,180
	Spese generali del 15%				10,527
	Utile dell'Impresa del 10%				8,071
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	70,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,600
A.05.70.0460.034	**SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0460.034	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,88	76,880
	Spese generali del 15%				11,532
	Utile dell'Impresa del 10%				8,841
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	76,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,370
A.05.70.0460.036	**SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0460.036	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,04	83,040
	Spese generali del 15%				12,456
	Utile dell'Impresa del 10%				9,550
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	83,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,010
A.05.70.0460.040	**SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 160 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0460.040	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,35	109,350
	Spese generali del 15%				16,403
	Utile dell'Impresa del 10%				12,575
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	109,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,980
A.05.70.0460.042	**SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 200 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0460.042	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,55	119,550
	Spese generali del 15%				17,933
	Utile dell'Impresa del 10%				13,748
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	119,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,680
A.05.70.0460.044	**SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 250 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0460.044	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,05	127,050
	Spese generali del 15%				19,058
	Utile dell'Impresa del 10%				14,611
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	127,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,670

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0460.046	**SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 315 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0460.046	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 315 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,95	133,950
	Spese generali del 15%				20,093
	Utile dell'Impresa del 10%				15,404
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	133,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,500
A.05.70.0460.048	**SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0460.048	SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE DEL ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	190,05	190,050
	Spese generali del 15%				28,508
	Utile dell'Impresa del 10%				21,856
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	190,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,360
A.05.70.0470.030	**SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP innesto laterale DN 110 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0260.040	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP - - Innesto laterale DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,00	135,000
	Spese generali del 15%				20,250
	Utile dell'Impresa del 10%				15,525
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	135,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,780
A.05.70.0470.032	**SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP innesto laterale DN 160 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0260.042	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP - - Innesto laterale DN 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,50	166,500
	Spese generali del 15%				24,975
	Utile dell'Impresa del 10%				19,148
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	166,500

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,120
A.05.70.0470.034	**SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP innesto laterale DN 200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0260.044	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP - - Innesto laterale DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	188,10	188,100
	Spese generali del 15%				28,215
	Utile dell'Impresa del 10%				21,632
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**237,950**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**237,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				188,100
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,850
A.05.70.0470.036	**SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP innesto laterale DN 250 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0260.046	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP - - Innesto laterale DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	224,10	224,100
	Spese generali del 15%				33,615
	Utile dell'Impresa del 10%				25,772
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**283,490**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**283,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				224,100
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,390
A.05.70.0470.038	**SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP innesto laterale DN 315 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0260.048	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP - - Innesto laterale DN 315 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,10	269,100
	Spese generali del 15%				40,365
	Utile dell'Impresa del 10%				30,947
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**340,410**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**340,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				269,100
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,310
A.05.70.0470.040	**SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP innesto laterale DN 400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0260.050	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP - - Innesto laterale DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,10	269,100
	Spese generali del 15%				40,365
	Utile dell'Impresa del 10%				30,947
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**340,410**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**340,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				269,100
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,310
A.05.70.0470.042	**SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP innesto laterale DN 500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0260.055	SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - fondello in PP - - Innesto laterale DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc)	cad.	1,00	269,10	269,100
Spese generali del 15%				40,365
Utile dell'Impresa del 10%				30,947
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**340,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**340,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				269,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,310
A.05.70.0480.010 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 800 - H. 125 mm	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.010 ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 800 mm. H. 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,75	102,750
Spese generali del 15%				15,413
Utile dell'Impresa del 10%				11,816
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**129,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**129,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				102,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,230
A.05.70.0480.012 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 800 - H. 250 mm	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.012 ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 800 mm. H. 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,75	132,750
Spese generali del 15%				19,913
Utile dell'Impresa del 10%				15,266
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**167,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**167,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				132,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,180
A.05.70.0480.014 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 800 - H. 375 mm	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.014 ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 800 mm. H. 375 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,00	174,000
Spese generali del 15%				26,100
Utile dell'Impresa del 10%				20,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**220,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**220,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				174,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,110
A.05.70.0480.016 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 800 - H. 500 mm	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.016 ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 800 mm. H. 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	207,75	207,750
Spese generali del 15%				31,163
Utile dell'Impresa del 10%				23,891
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**262,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	207,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,050
A.05.70.0480.018	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP** **Diam. inter. mm 800 - H. 625 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.018	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 800 mm. H. 625 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	247,50	247,500
	Spese generali del 15%				37,125
	Utile dell'Impresa del 10%				28,463
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**313,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**313,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	247,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,590
A.05.70.0480.020	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP** **Diam. inter. mm 800 - H. 750 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.020	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 800 mm. H. 750 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	275,25	275,250
	Spese generali del 15%				41,288
	Utile dell'Impresa del 10%				31,654
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**348,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**348,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	275,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,940
A.05.70.0480.022	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP** **Diam. inter. mm 800 - H. 875 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.022	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 800 mm. H. 875 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	331,50	331,500
	Spese generali del 15%				49,725
	Utile dell'Impresa del 10%				38,123
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**419,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**419,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	331,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,850
A.05.70.0480.030	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP** **Diam. inter. mm 1000 - H. 125 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.040	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 1000 mm. H. 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	256,50	256,500
	Spese generali del 15%				38,475
	Utile dell'Impresa del 10%				29,498
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**324,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**324,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	256,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,970

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0480.032	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 1000 - H. 250 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.042	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 1000 mm. H. 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,00	276,000
	Spese generali del 15%				41,400
	Utile dell'Impresa del 10%				31,740
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**349,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**349,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	276,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,140
A.05.70.0480.034	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 1000 - H. 500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.044	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 1000 mm. H. 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	325,50	325,500
	Spese generali del 15%				48,825
	Utile dell'Impresa del 10%				37,433
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**411,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**411,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	325,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,260
A.05.70.0480.036	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 1000 - H. 750 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.046	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 1000 mm. H. 750 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	456,75	456,750
	Spese generali del 15%				68,513
	Utile dell'Impresa del 10%				52,526
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**577,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**577,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	456,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,040
A.05.70.0480.038	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 1000 - H. 1000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0265.048	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PP - Diam. interno 1000 mm. H.1000 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	513,75	513,750
	Spese generali del 15%				77,063
	Utile dell'Impresa del 10%				59,081
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**649,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**649,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	513,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,140
A.05.70.0485.005	**RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in PP - Diam. interno 800 mm. - H. 500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0270.005	RIDUZIONE TRONCOCONICA -pozzetto prefabbricato in PP- - Diam. interno 800 mm. - H. 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	303,00	303,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				45,450
	Utile dell'Impresa del 10%				34,845
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**383,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**383,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	303,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,300
A.05.70.0485.007	**RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in PP** **- Diam. interno 800 mm. - H. 875 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0270.007	RIDUZIONE TRONCOCONICA -pozzetto prefabbricato in PP- - Diam. interno 800 mm. - H. 875 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	360,00	360,000
	Spese generali del 15%				54,000
	Utile dell'Impresa del 10%				41,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**455,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**455,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	360,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,400
A.05.70.0485.020	**RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in PP** **- Diam. inter. mm 1000 - H. variabile utile Max 820 mm Min. 570 mm**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0270.010	RIDUZIONE TRONCOCONICA -pozzetto prefabbricato in PP- - Diam. interno 1000 mm. - H. variabile utile Max 820 mm Min. 570 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	376,50	376,500
	Spese generali del 15%				56,475
	Utile dell'Impresa del 10%				43,298
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**476,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**476,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	376,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,770
A.05.70.0490.040	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE** **- Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 160 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0490.040	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	307,50	307,500
	Spese generali del 15%				46,125
	Utile dell'Impresa del 10%				35,363
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**388,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**388,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	307,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,490
A.05.70.0490.042	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE** **- Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 200 mm.**	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0490.042	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	327,75	327,750
	Spese generali del 15%				49,163

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				37,691
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**414,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**414,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				327,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				86,850
A.05.70.0490.044 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE - Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 250 mm.	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0490.044 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,25	371,250
Spese generali del 15%				55,688
Utile dell'Impresa del 10%				42,694
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**469,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**469,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				371,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				98,380
A.05.70.0490.046 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE - Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 315 mm.	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0490.046 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	387,00	387,000
Spese generali del 15%				58,050
Utile dell'Impresa del 10%				44,505
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**489,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**489,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				387,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				102,560
A.05.70.0490.048 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE - Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 400 mm.	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0490.048 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	513,00	513,000
Spese generali del 15%				76,950
Utile dell'Impresa del 10%				58,995
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**648,950**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**648,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				513,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				135,950
A.05.70.0505.040 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 125 mm	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0365.040 ANELLI - pozzetti prefabbricati in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,00	128,000
Spese generali del 15%				19,200
Utile dell'Impresa del 10%				14,720
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**161,920**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	128,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,920
A.05.70.0505.042	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 250 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0365.042	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,00	139,000
	Spese generali del 15%				20,850
	Utile dell'Impresa del 10%				15,985
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	139,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,840
A.05.70.0505.044	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 500 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0365.044	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,30	195,300
	Spese generali del 15%				29,295
	Utile dell'Impresa del 10%				22,460
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	195,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,760
A.05.70.0505.046	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 750 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0365.046	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 750 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,00	235,000
	Spese generali del 15%				35,250
	Utile dell'Impresa del 10%				27,025
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	235,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,280
A.05.70.0505.048	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 1000 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0365.048	ANELLI - pozzetti prefabbricati in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 1000 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	275,00	275,000
	Spese generali del 15%				41,250
	Utile dell'Impresa del 10%				31,625
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**347,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**347,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	275,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,880

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0510.010	**RIDUZIONE TRONCOCONICA -pozzetto prefabbricato in PE- Diam. inter. mm 1000 - H. di riferimento utile circa 650 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.67.25.0370.010	RIDUZIONE TRONCOCONICA -pozzetto prefabbricato in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. di riferimento utile circa 650 mm (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	236,00	236,000
	Spese generali del 15%				35,400
	Utile dell'Impresa del 10%				27,140
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**298,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**298,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,540
A.05.72.0220.004	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 60 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.001	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 60 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,77	34,770
	Spese generali del 15%				5,216
	Utile dell'Impresa del 10%				3,999
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,220
A.05.72.0220.005	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,73	41,730
	Spese generali del 15%				6,260
	Utile dell'Impresa del 10%				4,799
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,060
A.05.72.0220.010	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,22	42,220
	Spese generali del 15%				6,333
	Utile dell'Impresa del 10%				4,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	42,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0220.015	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	57,65	57,650
	Spese generali del 15%				8,648
	Utile dell'Impresa del 10%				6,630
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	57,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,280
A.05.72.0220.020	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,04	62,040
	Spese generali del 15%				9,306
	Utile dell'Impresa del 10%				7,135
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	62,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,440
A.05.72.0220.025	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	86,94	86,940
	Spese generali del 15%				13,041
	Utile dell'Impresa del 10%				9,998
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,040
A.05.72.0220.030	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	117,08	117,080
	Spese generali del 15%				17,562
	Utile dell'Impresa del 10%				13,464
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**148,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**148,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	117,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0220.035	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	139,57	139,570
	Spese generali del 15%				20,936
	Utile dell'Impresa del 10%				16,051
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**176,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**176,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	139,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,990
A.05.72.0220.037	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.037	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	190,90	190,900
	Spese generali del 15%				28,635
	Utile dell'Impresa del 10%				21,954
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**241,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**241,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	190,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,600
A.05.72.0220.040	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	214,92	214,920
	Spese generali del 15%				32,238
	Utile dell'Impresa del 10%				24,716
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**271,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**271,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	214,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,980
A.05.72.0220.042	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.042	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	267,93	267,930
	Spese generali del 15%				40,190
	Utile dell'Impresa del 10%				30,812
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**338,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**338,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	267,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,970

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0220.045	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	298,71	298,710
	Spese generali del 15%				44,807
	Utile dell'Impresa del 10%				34,352
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**377,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**377,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	298,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,190
A.05.72.0220.050	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI				
	DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	378,15	378,150
	Spese generali del 15%				56,723
	Utile dell'Impresa del 10%				43,487
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**478,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**478,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	378,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,250
A.05.72.0229.010	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 60 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.001	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 60 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,36	44,360
	Spese generali del 15%				6,654
	Utile dell'Impresa del 10%				5,101
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,760
A.05.72.0229.015	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,25	53,250
	Spese generali del 15%				7,988
	Utile dell'Impresa del 10%				6,124
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	53,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0229.020	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,87	53,870
	Spese generali del 15%				8,081
	Utile dell'Impresa del 10%				6,195
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	53,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,280
A.05.72.0229.025	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	73,52	73,520
	Spese generali del 15%				11,028
	Utile dell'Impresa del 10%				8,455
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**93,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**93,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	73,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,480
A.05.72.0229.030	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,16	79,160
	Spese generali del 15%				11,874
	Utile dell'Impresa del 10%				9,103
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	79,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,980
A.05.72.0229.035	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	110,95	110,950
	Spese generali del 15%				16,643
	Utile dell'Impresa del 10%				12,759
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**140,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**140,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	110,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0229.040	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	149,40	149,400
	Spese generali del 15%				22,410
	Utile dell'Impresa del 10%				17,181
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**188,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**188,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	149,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,590
A.05.72.0229.045	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	178,11	178,110
	Spese generali del 15%				26,717
	Utile dell'Impresa del 10%				20,483
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**225,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**225,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	178,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,200
A.05.72.0229.050	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	243,63	243,630
	Spese generali del 15%				36,545
	Utile dell'Impresa del 10%				28,018
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**308,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**308,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	243,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,560
A.05.72.0229.055	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	274,26	274,260
	Spese generali del 15%				41,139
	Utile dell'Impresa del 10%				31,540
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**346,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**346,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	274,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0229.060	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	341,92	341,920
	Spese generali del 15%				51,288
	Utile dell'Impresa del 10%				39,321
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**432,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**432,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	341,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,610
A.05.72.0229.065	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.055	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	381,18	381,180
	Spese generali del 15%				57,177
	Utile dell'Impresa del 10%				43,836
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**482,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**482,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	381,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,010
A.05.72.0229.070	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.060	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	482,69	482,690
	Spese generali del 15%				72,404
	Utile dell'Impresa del 10%				55,509
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**610,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**610,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	482,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,910
A.05.72.0229.115	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,31	59,310
	Spese generali del 15%				8,897
	Utile dell'Impresa del 10%				6,821
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	59,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,720

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0229.120	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,00	60,000
	Spese generali del 15%				9,000
	Utile dell'Impresa del 10%				6,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	60,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,900
A.05.72.0229.125	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,94	81,940
	Spese generali del 15%				12,291
	Utile dell'Impresa del 10%				9,423
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	81,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,710
A.05.72.0229.130	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	88,19	88,190
	Spese generali del 15%				13,229
	Utile dell'Impresa del 10%				10,142
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**111,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**111,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	88,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,370
A.05.72.0229.135	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	123,59	123,590
	Spese generali del 15%				18,539
	Utile dell'Impresa del 10%				14,213
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**156,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**156,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	123,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,750

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0229.140	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	166,41	166,410
	Spese generali del 15%				24,962
	Utile dell'Impresa del 10%				19,137
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**210,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**210,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	166,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,100
A.05.72.0229.145	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	198,39	198,390
	Spese generali del 15%				29,759
	Utile dell'Impresa del 10%				22,815
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**250,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**250,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	198,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,570
A.05.72.0229.150	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	305,51	305,510
	Spese generali del 15%				45,827
	Utile dell'Impresa del 10%				35,134
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**386,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**386,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	305,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,990
A.05.72.0229.155	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	424,60	424,600
	Spese generali del 15%				63,690
	Utile dell'Impresa del 10%				48,829
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**537,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**537,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	424,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,500

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0229.160	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	537,54	537,540
	Spese generali del 15%				80,631
	Utile dell'Impresa del 10%				61,817
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**680,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**680,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	537,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,460
A.05.72.0229.215	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,08	64,080
	Spese generali del 15%				9,612
	Utile dell'Impresa del 10%				7,369
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	64,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,980
A.05.72.0229.220	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,82	64,820
	Spese generali del 15%				9,723
	Utile dell'Impresa del 10%				7,454
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	64,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,180
A.05.72.0229.225	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	88,53	88,530
	Spese generali del 15%				13,280
	Utile dell'Impresa del 10%				10,181
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**111,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**111,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	88,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,460

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0229.230	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	95,27	95,270
	Spese generali del 15%				14,291
	Utile dell'Impresa del 10%				10,956
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	95,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,250
A.05.72.0229.235	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	133,52	133,520
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**168,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**168,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	133,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,380
A.05.72.0229.240	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	179,80	179,800
	Spese generali del 15%				26,970
	Utile dell'Impresa del 10%				20,677
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**227,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**227,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	179,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,650
A.05.72.0229.245	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	214,32	214,320
	Spese generali del 15%				32,148
	Utile dell'Impresa del 10%				24,647
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**271,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**271,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	214,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,800

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0229.250	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.037	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	293,16	293,160
	Spese generali del 15%				43,974
	Utile dell'Impresa del 10%				33,713
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**370,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**370,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	293,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,640
A.05.72.0229.255	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	330,04	330,040
	Spese generali del 15%				49,506
	Utile dell'Impresa del 10%				37,955
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**417,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**417,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	330,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,460
A.05.72.0229.260	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.042	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	411,46	411,460
	Spese generali del 15%				61,719
	Utile dell'Impresa del 10%				47,318
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**520,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**520,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	411,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,040
A.05.72.0229.265	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	458,72	458,720
	Spese generali del 15%				68,808
	Utile dell'Impresa del 10%				52,753
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**580,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**580,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	458,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,580

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0229.270	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	580,72	580,720
	Spese generali del 15%				87,108
	Utile dell'Impresa del 10%				66,783
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**734,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**734,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	580,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,880
A.05.72.0231.004	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 60 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.004	il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,22	5,220
	Spese generali del 15%				0,783
	Utile dell'Impresa del 10%				0,600
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,380
A.05.72.0231.005	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 80 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.005	il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,26	6,260
	Spese generali del 15%				0,939
	Utile dell'Impresa del 10%				0,720
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,660
A.05.72.0231.010	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 100 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.010	il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,33	6,330
	Spese generali del 15%				0,950
	Utile dell'Impresa del 10%				0,728
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,680
A.05.72.0231.015	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 125 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.015	il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,65	8,650
Spese generali del 15%				1,298
Utile dell'Impresa del 10%				0,995
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,290
A.05.72.0231.020 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 150 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.020 il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
- DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,31	9,310
Spese generali del 15%				1,397
Utile dell'Impresa del 10%				1,071
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,780**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				9,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,470
A.05.72.0231.025 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 200 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.025 il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
- DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,04	13,040
Spese generali del 15%				1,956
Utile dell'Impresa del 10%				1,500
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**16,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**16,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				13,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,460
A.05.72.0231.030 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 250 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.030 il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
- DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,56	17,560
Spese generali del 15%				2,634
Utile dell'Impresa del 10%				2,019
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**22,210**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**22,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				17,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,650
A.05.72.0231.035 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 300 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.035 il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
- DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,94	20,940
Spese generali del 15%				3,141
Utile dell'Impresa del 10%				2,408
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**26,490**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,550
A.05.72.0231.040	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 350 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.040	il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
	- DN 350 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,64	28,640
	Spese generali del 15%				4,296
	Utile dell'Impresa del 10%				3,294
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,590
A.05.72.0231.045	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 400 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.045	il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
	- DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,24	32,240
	Spese generali del 15%				4,836
	Utile dell'Impresa del 10%				3,708
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,540
A.05.72.0231.050	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 450 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.050	il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
	- DN 450 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,19	40,190
	Spese generali del 15%				6,029
	Utile dell'Impresa del 10%				4,622
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,650
A.05.72.0231.055	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 500 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.055	il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
	- DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,81	44,810
	Spese generali del 15%				6,722
	Utile dell'Impresa del 10%				5,153
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,880

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0231.060	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 600 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0231.060	il 15% del costo della tubazione: SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI				
	- DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,72	56,720
	Spese generali del 15%				8,508
	Utile dell'Impresa del 10%				6,523
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,030
A.05.72.0232.004	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO con giunto normale DN 60 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.001	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 60 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	34,77	5,216
	Spese generali del 15%				0,782
	Utile dell'Impresa del 10%				0,600
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,216
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,384
A.05.72.0232.005	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO con giunto normale DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.005	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	41,73	6,260
	Spese generali del 15%				0,939
	Utile dell'Impresa del 10%				0,720
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,660
A.05.72.0232.010	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO con giunto normale DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.010	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	42,22	6,333
	Spese generali del 15%				0,950
	Utile dell'Impresa del 10%				0,728
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,333

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,677
A.05.72.0232.015	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.015	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	57,65	8,648
	Spese generali del 15%				1,297
	Utile dell'Impresa del 10%				0,995
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,940**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				8,648
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,292
A.05.72.0232.020	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.020	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	62,04	9,306
	Spese generali del 15%				1,396
	Utile dell'Impresa del 10%				1,070
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,770**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				9,306
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,464
A.05.72.0232.025	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.025	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	86,94	13,041
	Spese generali del 15%				1,956
	Utile dell'Impresa del 10%				1,500
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**16,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**16,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				13,041
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,459
A.05.72.0232.030	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.030	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	117,08	17,562
	Spese generali del 15%				2,634
	Utile dell'Impresa del 10%				2,020
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**22,220**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**22,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	17,562
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,658
A.05.72.0232.035	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.035	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	139,57	20,936
	Spese generali del 15%				3,140
	Utile dell'Impresa del 10%				2,408
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,936
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,544
A.05.72.0232.040	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.037	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	190,90	28,635
	Spese generali del 15%				4,295
	Utile dell'Impresa del 10%				3,293
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,635
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,585
A.05.72.0232.045	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.040	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	214,92	32,238
	Spese generali del 15%				4,836
	Utile dell'Impresa del 10%				3,707
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,238
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,542
A.05.72.0232.050	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.042	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	267,93	40,190
	Spese generali del 15%				6,029
	Utile dell'Impresa del 10%				4,622
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,840**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,650
A.05.72.0232.055	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.045	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	298,71	44,807
	Spese generali del 15%				6,721
	Utile dell'Impresa del 10%				5,153
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,807
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,873
A.05.72.0232.060	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con giunto normale DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.050	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	378,15	56,723
	Spese generali del 15%				8,508
	Utile dell'Impresa del 10%				6,523
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,723
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,027
A.05.72.0232.100	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con inserti metallici DN 60 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.001	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 60 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	44,36	6,654
	Spese generali del 15%				0,998
	Utile dell'Impresa del 10%				0,765
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,654
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,766
A.05.72.0232.105	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con inserti metallici DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.005	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	53,25	7,988
	Spese generali del 15%				1,198
	Utile dell'Impresa del 10%				0,919

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,110**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	7,988
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,122
A.05.72.0232.110 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO **con inserti metallici DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.010 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	53,87	8,081
Spese generali del 15%				1,212
Utile dell'Impresa del 10%				0,929
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,081
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,139
A.05.72.0232.115 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO **con inserti metallici DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.015 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	73,52	11,028
Spese generali del 15%				1,654
Utile dell'Impresa del 10%				1,268
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	11,028
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,922
A.05.72.0232.120 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO **con inserti metallici DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.020 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	79,16	11,874
Spese generali del 15%				1,781
Utile dell'Impresa del 10%				1,366
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	11,874
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,146
A.05.72.0232.125 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO **con inserti metallici DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.025 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	110,95	16,643
Spese generali del 15%				2,496

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,914
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	16,643
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,407
A.05.72.0232.130 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO **con inserti metallici DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.030 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	149,40	22,410
Spese generali del 15%				3,362
Utile dell'Impresa del 10%				2,577
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	22,410
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,940
A.05.72.0232.135 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO **con inserti metallici DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.035 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	178,11	26,717
Spese generali del 15%				4,008
Utile dell'Impresa del 10%				3,073
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	26,717
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,083
A.05.72.0232.205 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO **a doppia camera DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.005 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	59,31	8,897
Spese generali del 15%				1,335
Utile dell'Impresa del 10%				1,023
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,897
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,363
A.05.72.0232.210 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO **a doppia camera DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.010 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	60,00	9,000
	Spese generali del 15%				1,350
	Utile dell'Impresa del 10%				1,035
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,390
A.05.72.0232.215	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **a doppia camera DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.015	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	81,94	12,291
	Spese generali del 15%				1,844
	Utile dell'Impresa del 10%				1,414
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,291
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,259
A.05.72.0232.220	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **a doppia camera DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.020	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	88,19	13,229
	Spese generali del 15%				1,984
	Utile dell'Impresa del 10%				1,521
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,229
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,501
A.05.72.0232.225	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **a doppia camera DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.025	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	123,59	18,539
	Spese generali del 15%				2,781
	Utile dell'Impresa del 10%				2,132
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,911

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0232.230	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **a doppia camera DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.030	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	166,41	24,962
	Spese generali del 15%				3,744
	Utile dell'Impresa del 10%				2,871
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,962
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,618
A.05.72.0232.235	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **a doppia camera DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.035	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	198,39	29,759
	Spese generali del 15%				4,464
	Utile dell'Impresa del 10%				3,422
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,759
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,891
A.05.72.0232.240	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **a doppia camera DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.040	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	305,51	45,827
	Spese generali del 15%				6,874
	Utile dell'Impresa del 10%				5,270
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	45,827
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,143
A.05.72.0232.245	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **a doppia camera DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.045	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	424,60	63,690
	Spese generali del 15%				9,554
	Utile dell'Impresa del 10%				7,324
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	63,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,880
A.05.72.0232.250	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **a doppia camera DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.050	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	537,54	80,631
	Spese generali del 15%				12,095
	Utile dell'Impresa del 10%				9,273
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,369
A.05.72.0232.305	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con cordone saldato DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.005	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	64,08	9,612
	Spese generali del 15%				1,442
	Utile dell'Impresa del 10%				1,105
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,548
A.05.72.0232.310	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con cordone saldato DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.010	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	64,82	9,723
	Spese generali del 15%				1,458
	Utile dell'Impresa del 10%				1,118
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,723
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,577
A.05.72.0232.315	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con cordone saldato DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.015	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	88,53	13,280
	Spese generali del 15%				1,992
	Utile dell'Impresa del 10%				1,527
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,520
A.05.72.0232.320	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO con cordone saldato DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.020	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	95,27	14,291
	Spese generali del 15%				2,144
	Utile dell'Impresa del 10%				1,644
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,291
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,789
A.05.72.0232.325	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO con cordone saldato DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.025	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	133,52	20,028
	Spese generali del 15%				3,004
	Utile dell'Impresa del 10%				2,303
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,028
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,312
A.05.72.0232.330	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO con cordone saldato DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.030	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	179,80	26,970
	Spese generali del 15%				4,046
	Utile dell'Impresa del 10%				3,102
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,150
A.05.72.0232.335	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO con cordone saldato DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.035	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	214,32	32,148
	Spese generali del 15%				4,822
	Utile dell'Impresa del 10%				3,697

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	32,148
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,522
A.05.72.0232.340 **SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con cordone saldato DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.037 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	293,16	43,974
Spese generali del 15%				6,596
Utile dell'Impresa del 10%				5,057
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	43,974
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,656
A.05.72.0232.345 **SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con cordone saldato DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.040 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	330,04	49,506
Spese generali del 15%				7,426
Utile dell'Impresa del 10%				5,693
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	49,506
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,124
A.05.72.0232.350 **SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con cordone saldato DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.042 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	411,46	61,719
Spese generali del 15%				9,258
Utile dell'Impresa del 10%				7,098
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	61,719
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,361
A.05.72.0232.355 **SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con cordone saldato DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.045 il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m	0,15	458,72	68,808

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				10,321
	Utile dell'Impresa del 10%				7,913
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	68,808
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,232
A.05.72.0232.360	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN PE COESTRUSO** **con cordone saldato DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.050	il 15% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	580,72	87,108
	Spese generali del 15%				13,066
	Utile dell'Impresa del 10%				10,017
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**110,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**110,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	87,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,082
A.05.72.0233.004	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 60 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.001	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 60 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	34,77	2,782
	Spese generali del 15%				0,417
	Utile dell'Impresa del 10%				0,320
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,782
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,738
A.05.72.0233.005	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.005	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	41,73	3,338
	Spese generali del 15%				0,501
	Utile dell'Impresa del 10%				0,384
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,338
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,882
A.05.72.0233.010	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.010	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m	0,08	42,22	3,378
Spese generali del 15%				0,507
Utile dell'Impresa del 10%				0,389
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	3,378
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,892
A.05.72.0233.015 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con giunto normale DN 125 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.015 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m	0,08	57,65	4,612
Spese generali del 15%				0,692
Utile dell'Impresa del 10%				0,530
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	4,612
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,218
A.05.72.0233.020 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con giunto normale DN 150 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.020 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m	0,08	62,04	4,963
Spese generali del 15%				0,744
Utile dell'Impresa del 10%				0,571
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	4,963
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,317
A.05.72.0233.025 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con giunto normale DN 200 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.025 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m	0,08	86,94	6,955
Spese generali del 15%				1,043
Utile dell'Impresa del 10%				0,800
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,955
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,845

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0233.030	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.030	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	117,08	9,366
	Spese generali del 15%				1,405
	Utile dell'Impresa del 10%				1,077
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,484
A.05.72.0233.035	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.035	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	139,57	11,166
	Spese generali del 15%				1,675
	Utile dell'Impresa del 10%				1,284
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,166
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,964
A.05.72.0233.040	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.037	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	190,90	15,272
	Spese generali del 15%				2,291
	Utile dell'Impresa del 10%				1,756
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,048
A.05.72.0233.045	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.040	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	214,92	17,194
	Spese generali del 15%				2,579
	Utile dell'Impresa del 10%				1,977
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,194

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,556
A.05.72.0233.050	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.042	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	267,93	21,434
	Spese generali del 15%				3,215
	Utile dell'Impresa del 10%				2,465
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,676
A.05.72.0233.055	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.045	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	298,71	23,897
	Spese generali del 15%				3,585
	Utile dell'Impresa del 10%				2,748
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	23,897
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,333
A.05.72.0233.060	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con giunto normale DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.050	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	378,15	30,252
	Spese generali del 15%				4,538
	Utile dell'Impresa del 10%				3,479
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,252
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,018
A.05.72.0233.100	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con inserti metallici DN 60 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.001	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 60 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	44,36	3,549
	Spese generali del 15%				0,532
	Utile dell'Impresa del 10%				0,408
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3,549
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,941
A.05.72.0233.105	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con inserti metallici DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.005	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	53,25	4,260
	Spese generali del 15%				0,639
	Utile dell'Impresa del 10%				0,490
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,130
A.05.72.0233.110	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con inserti metallici DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.010	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	53,87	4,310
	Spese generali del 15%				0,647
	Utile dell'Impresa del 10%				0,496
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,140
A.05.72.0233.115	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con inserti metallici DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.015	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	73,52	5,882
	Spese generali del 15%				0,882
	Utile dell'Impresa del 10%				0,676
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,882
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,558
A.05.72.0233.120	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con inserti metallici DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.020	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	79,16	6,333
	Spese generali del 15%				0,950
	Utile dell'Impresa del 10%				0,728
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,010**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,677
A.05.72.0233.125	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con inserti metallici DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.025	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	110,95	8,876
	Spese generali del 15%				1,331
	Utile dell'Impresa del 10%				1,021
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,354
A.05.72.0233.130	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con inserti metallici DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.030	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	149,40	11,952
	Spese generali del 15%				1,793
	Utile dell'Impresa del 10%				1,375
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,952
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,168
A.05.72.0233.135	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con inserti metallici DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.035	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	178,11	14,249
	Spese generali del 15%				2,137
	Utile dell'Impresa del 10%				1,639
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,249
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,781
A.05.72.0233.205	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO a doppia camera DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.005	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	59,31	4,745
	Spese generali del 15%				0,712
	Utile dell'Impresa del 10%				0,546
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,745
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,255
A.05.72.0233.210	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **a doppia camera DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.010	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	60,00	4,800
	Spese generali del 15%				0,720
	Utile dell'Impresa del 10%				0,552
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,270
A.05.72.0233.215	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **a doppia camera DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.015	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	81,94	6,555
	Spese generali del 15%				0,983
	Utile dell'Impresa del 10%				0,754
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,555
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,735
A.05.72.0233.220	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **a doppia camera DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.020	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	88,19	7,055
	Spese generali del 15%				1,058
	Utile dell'Impresa del 10%				0,811
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,865
A.05.72.0233.225	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **a doppia camera DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.025	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	123,59	9,887
	Spese generali del 15%				1,483
	Utile dell'Impresa del 10%				1,137

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	9,887
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,623
A.05.72.0233.230 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO **a doppia camera DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.030 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m	0,08	166,41	13,313
Spese generali del 15%				1,997
Utile dell'Impresa del 10%				1,531
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,313
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,527
A.05.72.0233.235 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO **a doppia camera DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.035 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m	0,08	198,39	15,871
Spese generali del 15%				2,381
Utile dell'Impresa del 10%				1,825
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	15,871
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,209
A.05.72.0233.240 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO **a doppia camera DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.040 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m	0,08	305,51	24,441
Spese generali del 15%				3,666
Utile dell'Impresa del 10%				2,811
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,920**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	24,441
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,479
A.05.72.0233.245 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO **a doppia camera DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.045 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m	0,08	424,60	33,968

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				5,095
	Utile dell'Impresa del 10%				3,906
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	33,968
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,002
A.05.72.0233.250	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **a doppia camera DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.050	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	537,54	43,003
	Spese generali del 15%				6,450
	Utile dell'Impresa del 10%				4,945
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,397
A.05.72.0233.305	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con cordone saldato DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.005	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	64,08	5,126
	Spese generali del 15%				0,769
	Utile dell'Impresa del 10%				0,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,126
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,364
A.05.72.0233.310	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con cordone saldato DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.010	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	64,82	5,186
	Spese generali del 15%				0,778
	Utile dell'Impresa del 10%				0,596
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,186
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,374
A.05.72.0233.315	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con cordone saldato DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.015	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m	0,08	88,53	7,082
Spese generali del 15%				1,062
Utile dell'Impresa del 10%				0,814
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				7,082
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,878
A.05.72.0233.320 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con cordone saldato DN 150 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.020 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m	0,08	95,27	7,622
Spese generali del 15%				1,143
Utile dell'Impresa del 10%				0,877
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				7,622
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,018
A.05.72.0233.325 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con cordone saldato DN 200 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.025 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m	0,08	133,52	10,682
Spese generali del 15%				1,602
Utile dell'Impresa del 10%				1,228
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,510**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				10,682
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,828
A.05.72.0233.330 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO con cordone saldato DN 250 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.030 il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m	0,08	179,80	14,384
Spese generali del 15%				2,158
Utile dell'Impresa del 10%				1,654
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**18,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**18,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				14,384
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,816

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0233.335	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con cordone saldato DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.035	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	214,32	17,146
	Spese generali del 15%				2,572
	Utile dell'Impresa del 10%				1,972
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,544
A.05.72.0233.340	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con cordone saldato DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.037	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	293,16	23,453
	Spese generali del 15%				3,518
	Utile dell'Impresa del 10%				2,697
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	23,453
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,217
A.05.72.0233.345	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con cordone saldato DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.040	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	330,04	26,403
	Spese generali del 15%				3,960
	Utile dell'Impresa del 10%				3,036
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,403
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,997
A.05.72.0233.350	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con cordone saldato DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.042	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	411,46	32,917
	Spese generali del 15%				4,938
	Utile dell'Impresa del 10%				3,786
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,917

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,723
A.05.72.0233.355	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con cordone saldato DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.045	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	458,72	36,698
	Spese generali del 15%				5,505
	Utile dell'Impresa del 10%				4,220
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	36,698
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,722
A.05.72.0233.360	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE IN POLIURETANO** **con cordone saldato DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.050	il 8% del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	580,72	46,458
	Spese generali del 15%				6,969
	Utile dell'Impresa del 10%				5,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	46,458
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,312
A.05.72.0234.004	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn** **il 4% costo tubazione DN 60 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.001	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 60 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	34,77	1,391
	Spese generali del 15%				0,209
	Utile dell'Impresa del 10%				0,160
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,391
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,369
A.05.72.0234.005	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn** **il 4% costo tubazione DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.005	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	41,73	1,669
	Spese generali del 15%				0,250
	Utile dell'Impresa del 10%				0,192
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,669
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,441

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0234.010	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.010	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	42,22	1,689
	Spese generali del 15%				0,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,194
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,689
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,451
A.05.72.0234.015	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.015	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	57,65	2,306
	Spese generali del 15%				0,346
	Utile dell'Impresa del 10%				0,265
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,614
A.05.72.0234.020	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.020	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	62,04	2,482
	Spese generali del 15%				0,372
	Utile dell'Impresa del 10%				0,285
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,482
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,658
A.05.72.0234.025	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.025	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	86,94	3,478
	Spese generali del 15%				0,522
	Utile dell'Impresa del 10%				0,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,922

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0234.030	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.030	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	117,08	4,683
	Spese generali del 15%				0,702
	Utile dell'Impresa del 10%				0,539
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,683
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,237
A.05.72.0234.035	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.035	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	139,57	5,583
	Spese generali del 15%				0,837
	Utile dell'Impresa del 10%				0,642
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,583
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,477
A.05.72.0234.040	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.037	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	190,90	7,636
	Spese generali del 15%				1,145
	Utile dell'Impresa del 10%				0,878
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,636
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,024
A.05.72.0234.045	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.040	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	214,92	8,597
	Spese generali del 15%				1,290
	Utile dell'Impresa del 10%				0,989
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,597
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,283

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0234.050	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.042	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	267,93	10,717
	Spese generali del 15%				1,608
	Utile dell'Impresa del 10%				1,233
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,717
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,843
A.05.72.0234.055	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.045	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	298,71	11,948
	Spese generali del 15%				1,792
	Utile dell'Impresa del 10%				1,374
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,162
A.05.72.0234.060	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0245.050	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER ACQUEDOTTI DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	378,15	15,126
	Spese generali del 15%				2,269
	Utile dell'Impresa del 10%				1,740
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,126
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,014
A.05.72.0234.100	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 60 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.001	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 60 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	44,36	1,774
	Spese generali del 15%				0,266
	Utile dell'Impresa del 10%				0,204
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,774
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,466

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0234.105	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.005	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	53,25	2,130
	Spese generali del 15%				0,320
	Utile dell'Impresa del 10%				0,245
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,570
A.05.72.0234.110	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.010	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	53,87	2,155
	Spese generali del 15%				0,323
	Utile dell'Impresa del 10%				0,248
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,155
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,575
A.05.72.0234.115	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.015	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	73,52	2,941
	Spese generali del 15%				0,441
	Utile dell'Impresa del 10%				0,338
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,941
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,779
A.05.72.0234.120	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.020	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	79,16	3,166
	Spese generali del 15%				0,475
	Utile dell'Impresa del 10%				0,364
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,166
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,844

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0234.125	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.025	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	110,95	4,438
	Spese generali del 15%				0,666
	Utile dell'Impresa del 10%				0,510
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,438
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,172
A.05.72.0234.130	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.030	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	149,40	5,976
	Spese generali del 15%				0,896
	Utile dell'Impresa del 10%				0,687
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,976
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,584
A.05.72.0234.135	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con inserti metallici DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0240.035	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	178,11	7,124
	Spese generali del 15%				1,069
	Utile dell'Impresa del 10%				0,819
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,886
A.05.72.0234.205	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.005	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	59,31	2,372
	Spese generali del 15%				0,356
	Utile dell'Impresa del 10%				0,273
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,372
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,628

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0234.210	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.010	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	60,00	2,400
	Spese generali del 15%				0,360
	Utile dell'Impresa del 10%				0,276
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,640
A.05.72.0234.215	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.015	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	81,94	3,278
	Spese generali del 15%				0,492
	Utile dell'Impresa del 10%				0,377
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,278
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,872
A.05.72.0234.220	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.020	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	88,19	3,528
	Spese generali del 15%				0,529
	Utile dell'Impresa del 10%				0,406
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,528
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,932
A.05.72.0234.225	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.025	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	123,59	4,944
	Spese generali del 15%				0,742
	Utile dell'Impresa del 10%				0,569
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,316

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0234.230	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.030	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	166,41	6,656
	Spese generali del 15%				0,998
	Utile dell'Impresa del 10%				0,765
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,656
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,764
A.05.72.0234.235	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.035	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	198,39	7,936
	Spese generali del 15%				1,190
	Utile dell'Impresa del 10%				0,913
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,936
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,104
A.05.72.0234.240	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.040	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	305,51	12,220
	Spese generali del 15%				1,833
	Utile dell'Impresa del 10%				1,405
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,240
A.05.72.0234.245	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.045	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	424,60	16,984
	Spese generali del 15%				2,548
	Utile dell'Impresa del 10%				1,953
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,984
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,506

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0234.250	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione a doppia camera DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0242.050	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	537,54	21,502
	Spese generali del 15%				3,225
	Utile dell'Impresa del 10%				2,473
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,698
A.05.72.0234.305	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.005	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	64,08	2,563
	Spese generali del 15%				0,384
	Utile dell'Impresa del 10%				0,295
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,677
A.05.72.0234.310	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.010	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	64,82	2,593
	Spese generali del 15%				0,389
	Utile dell'Impresa del 10%				0,298
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,593
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,687
A.05.72.0234.315	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.015	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	88,53	3,541
	Spese generali del 15%				0,531
	Utile dell'Impresa del 10%				0,407
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,541
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,939
A.05.72.0234.320	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.020	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	m	0,04	95,27	3,811
	Spese generali del 15%				0,572
	Utile dell'Impresa del 10%				0,438
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,009
A.05.72.0234.325	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.025	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	m	0,04	133,52	5,341
	Spese generali del 15%				0,801
	Utile dell'Impresa del 10%				0,614
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,341
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,419
A.05.72.0234.330	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.030	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	m	0,04	179,80	7,192
	Spese generali del 15%				1,079
	Utile dell'Impresa del 10%				0,827
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,192
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,908
A.05.72.0234.335	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.035	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	m	0,04	214,32	8,573
	Spese generali del 15%				1,286
	Utile dell'Impresa del 10%				0,986
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,573
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,277
A.05.72.0234.340	**SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.037	il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m	0,04	293,16	11,726
Spese generali del 15%				1,759
Utile dell'Impresa del 10%				1,349
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,830**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				11,726
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,104
A.05.72.0234.345 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 400 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.040 il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m	0,04	330,04	13,202
Spese generali del 15%				1,980
Utile dell'Impresa del 10%				1,518
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**16,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**16,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				13,202
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,498
A.05.72.0234.350 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 450 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.042 il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m	0,04	411,46	16,458
Spese generali del 15%				2,469
Utile dell'Impresa del 10%				1,893
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**20,820**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**20,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				16,458
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,362
A.05.72.0234.355 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 500 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.045 il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m	0,04	458,72	18,349
Spese generali del 15%				2,752
Utile dell'Impresa del 10%				2,110
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,210**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**23,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				18,349
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,861
A.05.72.0234.360 SOVRAPREZZO PER RIVESTIMENTO RINFORZATO DI Zn il 4% costo tubazione con cordone saldato DN 600 mm	**m**	**1**		
Z.61.10.0235.050 il 4% costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m	0,04	580,72	23,229
Spese generali del 15%				3,484

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,671
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	23,229
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,151
A.05.72.0245.110 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 50 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.110 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,37	2,370
Spese generali del 15%				0,356
Utile dell'Impresa del 10%				0,273
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	2,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,630
A.05.72.0245.115 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 63 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.115 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,71	3,710
Spese generali del 15%				0,557
Utile dell'Impresa del 10%				0,427
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	3,710
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,980
A.05.72.0245.120 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 75 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.120 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,81	4,810
Spese generali del 15%				0,722
Utile dell'Impresa del 10%				0,553
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	4,810
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,280
A.05.72.0245.125 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 90 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.125 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,93	6,930
Spese generali del 15%				1,040
Utile dell'Impresa del 10%				0,797
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,840

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0245.130	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.130	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,29	10,290
	Spese generali del 15%				1,544
	Utile dell'Impresa del 10%				1,183
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,730
A.05.72.0245.135	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.135	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,17	13,170
	Spese generali del 15%				1,976
	Utile dell'Impresa del 10%				1,515
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,490
A.05.72.0245.140	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.140	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,83	15,830
	Spese generali del 15%				2,375
	Utile dell'Impresa del 10%				1,821
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,200
A.05.72.0245.145	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.145	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,68	20,680
	Spese generali del 15%				3,102
	Utile dell'Impresa del 10%				2,378
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,480
A.05.72.0245.150	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.150	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,11	26,110
	Spese generali del 15%				3,917
	Utile dell'Impresa del 10%				3,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	26,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,920
A.05.72.0245.155	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.155	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,21	32,210
	Spese generali del 15%				4,832
	Utile dell'Impresa del 10%				3,704
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,540
A.05.72.0245.160	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.160	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,85	40,850
	Spese generali del 15%				6,128
	Utile dell'Impresa del 10%				4,698
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,830
A.05.72.0245.165	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.165	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,08	50,080
	Spese generali del 15%				7,512
	Utile dell'Impresa del 10%				5,759
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,270
A.05.72.0245.170	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.170	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,88	62,880
	Spese generali del 15%				9,432
	Utile dell'Impresa del 10%				7,231
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	62,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,660
A.05.72.0245.180	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.180	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,67	79,670
	Spese generali del 15%				11,951
	Utile dell'Impresa del 10%				9,162

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	79,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,110
A.05.72.0245.185 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 355 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.185 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	101,38	101,380
Spese generali del 15%				15,207
Utile dell'Impresa del 10%				11,659
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	101,380
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,870
A.05.72.0245.190 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 400 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.190 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,12	128,120
Spese generali del 15%				19,218
Utile dell'Impresa del 10%				14,734
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**162,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**162,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	128,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,950
A.05.72.0245.195 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 450 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.195 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	162,28	162,280
Spese generali del 15%				24,342
Utile dell'Impresa del 10%				18,662
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**205,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**205,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	162,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,000
A.05.72.0245.200 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 500 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.200 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	200,55	200,550
Spese generali del 15%				30,083
Utile dell'Impresa del 10%				23,063
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**253,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**253,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	200,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,150

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0245.205	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 560 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.205	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	251,21	251,210
	Spese generali del 15%				37,682
	Utile dell'Impresa del 10%				28,889
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**317,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**317,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	251,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,590
A.05.72.0245.210	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 630 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.210	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	318,17	318,170
	Spese generali del 15%				47,726
	Utile dell'Impresa del 10%				36,590
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**402,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**402,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	318,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,330
A.05.72.0245.215	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 710 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.215	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 710 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	326,76	326,760
	Spese generali del 15%				49,014
	Utile dell'Impresa del 10%				37,577
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**413,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**413,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	326,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,640
A.05.72.0245.220	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 10 - SDR 17 - De 800 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.220	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 800 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	414,36	414,360
	Spese generali del 15%				62,154
	Utile dell'Impresa del 10%				47,651
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**524,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**524,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	414,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,840
A.05.72.0245.250	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 12,5 - SDR 13,6 - De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.238	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 12,5 De 50 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,28	2,280
	Spese generali del 15%				0,342
	Utile dell'Impresa del 10%				0,262

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	2,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,600
A.05.72.0245.252 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 12,5 - SDR 13,6 - De 63 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.240 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 12,5 De 63 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,59	3,590
Spese generali del 15%				0,539
Utile dell'Impresa del 10%				0,413
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,540**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	3,590
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,950
A.05.72.0245.254 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 12,5 - SDR 13,6 - De 75 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.242 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 12,5 De 75 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,74	4,740
Spese generali del 15%				0,711
Utile dell'Impresa del 10%				0,545
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	4,740
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,260
A.05.72.0245.256 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 12,5 - SDR 13,6 - De 90 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.244 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 12,5 De 90 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,81	6,810
Spese generali del 15%				1,022
Utile dell'Impresa del 10%				0,783
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,810
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,810
A.05.72.0245.258 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 12,5 - SDR 13,6 - De 110 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.246 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 12,5 De 110 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,06	10,060
Spese generali del 15%				1,509
Utile dell'Impresa del 10%				1,157
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,730**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	10,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,670
A.05.72.0245.310	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 32 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.310	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,44	1,440
	Spese generali del 15%				0,216
	Utile dell'Impresa del 10%				0,166
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,380
A.05.72.0245.315	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 40 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.315	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,26	2,260
	Spese generali del 15%				0,339
	Utile dell'Impresa del 10%				0,260
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,600
A.05.72.0245.320	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.320	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,45	3,450
	Spese generali del 15%				0,518
	Utile dell'Impresa del 10%				0,397
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,920
A.05.72.0245.325	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.325	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,46	5,460
	Spese generali del 15%				0,819
	Utile dell'Impresa del 10%				0,628
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,450
A.05.72.0245.330	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.330	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,98	6,980
	Spese generali del 15%				1,047
	Utile dell'Impresa del 10%				0,803

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,850
A.05.72.0245.335	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.335	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,15	10,150
	Spese generali del 15%				1,523
	Utile dell'Impresa del 10%				1,167
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,690
A.05.72.0245.340	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.340	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,01	15,010
	Spese generali del 15%				2,252
	Utile dell'Impresa del 10%				1,726
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,980
A.05.72.0245.345	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.345	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,45	19,450
	Spese generali del 15%				2,918
	Utile dell'Impresa del 10%				2,237
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,160
A.05.72.0245.350	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.350	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,25	23,250
	Spese generali del 15%				3,488
	Utile dell'Impresa del 10%				2,674
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	23,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,160
A.05.72.0245.355	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.355	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,49	30,490

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				4,574
Utile dell'Impresa del 10%				3,506
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,570**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**38,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				30,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,080
A.05.72.0245.360 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 180 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.360 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,55	38,550
Spese generali del 15%				5,783
Utile dell'Impresa del 10%				4,433
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**48,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**48,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				38,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,220
A.05.72.0245.365 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 200 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.365 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,55	47,550
Spese generali del 15%				7,133
Utile dell'Impresa del 10%				5,468
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**60,150**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**60,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				47,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,600
A.05.72.0245.370 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 225 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.370 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,17	60,170
Spese generali del 15%				9,026
Utile dell'Impresa del 10%				6,920
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**76,120**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**76,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				60,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,950
A.05.72.0245.375 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 250 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.375 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,01	74,010
Spese generali del 15%				11,102
Utile dell'Impresa del 10%				8,511
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**93,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**93,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				74,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,610

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0245.380	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.380	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,74	92,740
	Spese generali del 15%				13,911
	Utile dell'Impresa del 10%				10,665
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	92,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,580
A.05.72.0245.385	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.385	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	117,40	117,400
	Spese generali del 15%				17,610
	Utile dell'Impresa del 10%				13,501
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**148,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**148,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	117,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,110
A.05.72.0245.390	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.390	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	149,07	149,070
	Spese generali del 15%				22,361
	Utile dell'Impresa del 10%				17,143
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**188,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**188,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	149,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,500
A.05.72.0245.395	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.395	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	189,24	189,240
	Spese generali del 15%				28,386
	Utile dell'Impresa del 10%				21,763
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**239,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**239,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	189,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,160
A.05.72.0245.400	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.400	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	239,59	239,590
	Spese generali del 15%				35,939
	Utile dell'Impresa del 10%				27,553
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**303,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**303,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	239,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,510
A.05.72.0245.405	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.405	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	295,64	295,640
	Spese generali del 15%				44,346
	Utile dell'Impresa del 10%				33,999
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**374,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**374,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	295,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,360
A.05.72.0245.410	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 560 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.410	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	370,38	370,380
	Spese generali del 15%				55,557
	Utile dell'Impresa del 10%				42,594
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**468,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**468,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	370,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,120
A.05.72.0245.415	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 16 - SDR 11 - De 630 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.415	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	469,27	469,270
	Spese generali del 15%				70,391
	Utile dell'Impresa del 10%				53,966
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**593,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**593,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	469,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,330
A.05.72.0245.510	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 20 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.510	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,87	0,870
	Spese generali del 15%				0,131
	Utile dell'Impresa del 10%				0,100
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,230
A.05.72.0245.515	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 25 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.515	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,29	1,290

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,194
Utile dell'Impresa del 10%				0,148
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,630**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,340
A.05.72.0245.520 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 32 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.520 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,00	2,000
Spese generali del 15%				0,300
Utile dell'Impresa del 10%				0,230
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,530**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,530
A.05.72.0245.525 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 40 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.525 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,14	3,140
Spese generali del 15%				0,471
Utile dell'Impresa del 10%				0,361
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,830
A.05.72.0245.530 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 50 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.530 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,89	4,890
Spese generali del 15%				0,734
Utile dell'Impresa del 10%				0,562
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,190**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,300
A.05.72.0245.535 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 63 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.535 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,67	7,670
Spese generali del 15%				1,151
Utile dell'Impresa del 10%				0,882
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				7,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0245.540	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.540	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,01	10,010
	Spese generali del 15%				1,502
	Utile dell'Impresa del 10%				1,151
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,650
A.05.72.0245.545	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.545	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,34	14,340
	Spese generali del 15%				2,151
	Utile dell'Impresa del 10%				1,649
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,800
A.05.72.0245.550	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.550	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,47	21,470
	Spese generali del 15%				3,221
	Utile dell'Impresa del 10%				2,469
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,690
A.05.72.0245.555	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.555	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,60	27,600
	Spese generali del 15%				4,140
	Utile dell'Impresa del 10%				3,174
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,310
A.05.72.0245.560	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.560	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,25	33,250
	Spese generali del 15%				4,988
	Utile dell'Impresa del 10%				3,824
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	33,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,810
A.05.72.0245.565	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.565	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,25	43,250
	Spese generali del 15%				6,488
	Utile dell'Impresa del 10%				4,974
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,460
A.05.72.0245.570	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.570	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,69	54,690
	Spese generali del 15%				8,204
	Utile dell'Impresa del 10%				6,289
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	54,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,490
A.05.72.0245.575	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.575	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,63	67,630
	Spese generali del 15%				10,145
	Utile dell'Impresa del 10%				7,778
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	67,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,920
A.05.72.0245.580	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.580	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,46	85,460
	Spese generali del 15%				12,819
	Utile dell'Impresa del 10%				9,828
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	85,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,650
A.05.72.0245.585	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.585	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	105,50	105,500
	Spese generali del 15%				15,825
	Utile dell'Impresa del 10%				12,133

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**133,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**133,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	105,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,960
A.05.72.0245.590 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 280 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.590 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	132,28	132,280
Spese generali del 15%				19,842
Utile dell'Impresa del 10%				15,212
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**167,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**167,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	132,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,050
A.05.72.0245.595 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 315 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.595 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	167,48	167,480
Spese generali del 15%				25,122
Utile dell'Impresa del 10%				19,260
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**211,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**211,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	167,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,380
A.05.72.0245.600 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 355 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.600 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	212,31	212,310
Spese generali del 15%				31,847
Utile dell'Impresa del 10%				24,416
Per arrotondamento				0,027
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**268,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**268,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	212,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,290
A.05.72.0245.605 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 400 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.605 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	269,68	269,680
Spese generali del 15%				40,452
Utile dell'Impresa del 10%				31,013
Per arrotondamento				-0,045
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**341,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**341,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	269,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,420

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0245.610	**TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - PN 25 - SDR 7,4 - De 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.610	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	341,11	341,110
	Spese generali del 15%				51,167
	Utile dell'Impresa del 10%				39,228
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**431,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**431,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	341,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,390
A.05.72.0250.110	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.110	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,96	2,960
	Spese generali del 15%				0,444
	Utile dell'Impresa del 10%				0,340
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,780
A.05.72.0250.115	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.115	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,64	4,640
	Spese generali del 15%				0,696
	Utile dell'Impresa del 10%				0,534
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,230
A.05.72.0250.120	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.120	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,01	6,010
	Spese generali del 15%				0,902
	Utile dell'Impresa del 10%				0,691
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,590

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0250.125	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 10 - SDR 17 - De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.125	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,66	8,660
	Spese generali del 15%				1,299
	Utile dell'Impresa del 10%				0,996
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,300
A.05.72.0250.130	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 10 - SDR 17 - De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.130	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,86	12,860
	Spese generali del 15%				1,929
	Utile dell'Impresa del 10%				1,479
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,410
A.05.72.0250.135	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 10 - SDR 17 - De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.135	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,46	16,460
	Spese generali del 15%				2,469
	Utile dell'Impresa del 10%				1,893
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,360
A.05.72.0250.140	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 10 - SDR 17 - De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.140	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,79	19,790
	Spese generali del 15%				2,969
	Utile dell'Impresa del 10%				2,276
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	19,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,250
A.05.72.0250.145	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.145	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,85	25,850
	Spese generali del 15%				3,878
	Utile dell'Impresa del 10%				2,973
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,850
A.05.72.0250.150	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.150	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,64	32,640
	Spese generali del 15%				4,896
	Utile dell'Impresa del 10%				3,754
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,650
A.05.72.0250.155	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.155	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,26	40,260
	Spese generali del 15%				6,039
	Utile dell'Impresa del 10%				4,630
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,670
A.05.72.0250.160	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.160	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,06	51,060
	Spese generali del 15%				7,659
	Utile dell'Impresa del 10%				5,872
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,590**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,530
A.05.72.0250.165	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.165	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,60	62,600
	Spese generali del 15%				9,390
	Utile dell'Impresa del 10%				7,199
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	62,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,590
A.05.72.0250.170	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.170	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	78,60	78,600
	Spese generali del 15%				11,790
	Utile dell'Impresa del 10%				9,039
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	78,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,830
A.05.72.0250.180	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.180	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,59	99,590
	Spese generali del 15%				14,939
	Utile dell'Impresa del 10%				11,453
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	99,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,390
A.05.72.0250.185	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.185	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	126,73	126,730
	Spese generali del 15%				19,010
	Utile dell'Impresa del 10%				14,574
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**160,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**160,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	126,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,580
A.05.72.0250.190	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.190	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	160,15	160,150
	Spese generali del 15%				24,023
	Utile dell'Impresa del 10%				18,417
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**202,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**202,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	160,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,440
A.05.72.0250.195	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.195	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 450 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	202,85	202,850
	Spese generali del 15%				30,428
	Utile dell'Impresa del 10%				23,328
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**256,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**256,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	202,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,760
A.05.72.0250.200	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.200	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	250,70	250,700
	Spese generali del 15%				37,605
	Utile dell'Impresa del 10%				28,831
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**317,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**317,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	250,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,400
A.05.72.0250.205	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 560 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.205	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 560 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	314,00	314,000
	Spese generali del 15%				47,100
	Utile dell'Impresa del 10%				36,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**397,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**397,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	314,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,200
A.05.72.0250.210 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 630 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.210 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	397,70	397,700
Spese generali del 15%				59,655
Utile dell'Impresa del 10%				45,736
Per arrotondamento				0,009
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**503,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**503,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	397,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,400
A.05.72.0250.215 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 710 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.215 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 710 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	408,50	408,500
Spese generali del 15%				61,275
Utile dell'Impresa del 10%				46,978
Per arrotondamento				0,047
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**516,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**516,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	408,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,300
A.05.72.0250.220 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 800 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.220 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 800 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	518,00	518,000
Spese generali del 15%				77,700
Utile dell'Impresa del 10%				59,570
Per arrotondamento				0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**655,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**655,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	518,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,300
A.05.72.0250.310 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 32 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.310 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,80	1,800

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,270
	Utile dell'Impresa del 10%				0,207
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,480
A.05.72.0250.315	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 40 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.315	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,83	2,830
	Spese generali del 15%				0,425
	Utile dell'Impresa del 10%				0,326
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,750
A.05.72.0250.320	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.320	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,31	4,310
	Spese generali del 15%				0,647
	Utile dell'Impresa del 10%				0,496
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,140
A.05.72.0250.325	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.325	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,83	6,830
	Spese generali del 15%				1,025
	Utile dell'Impresa del 10%				0,786
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,810
A.05.72.0250.330	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.330	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,73	8,730
	Spese generali del 15%				1,310
	Utile dell'Impresa del 10%				1,004
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,310
A.05.72.0250.335	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.335	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,69	12,690
	Spese generali del 15%				1,904
	Utile dell'Impresa del 10%				1,459
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,360
A.05.72.0250.340	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.340	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,76	18,760
	Spese generali del 15%				2,814
	Utile dell'Impresa del 10%				2,157
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,970
A.05.72.0250.345	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.345	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,31	24,310
	Spese generali del 15%				3,647
	Utile dell'Impresa del 10%				2,796
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0250.350	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.350	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,06	29,060
	Spese generali del 15%				4,359
	Utile dell'Impresa del 10%				3,342
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,700
A.05.72.0250.355	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.355	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,11	38,110
	Spese generali del 15%				5,717
	Utile dell'Impresa del 10%				4,383
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,100
A.05.72.0250.360	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.360	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,19	48,190
	Spese generali del 15%				7,229
	Utile dell'Impresa del 10%				5,542
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	48,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,770
A.05.72.0250.365	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.365	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,44	59,440
	Spese generali del 15%				8,916
	Utile dell'Impresa del 10%				6,836
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	59,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,750
A.05.72.0250.370	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.370	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	75,21	75,210
	Spese generali del 15%				11,282
	Utile dell'Impresa del 10%				8,649
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	75,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,930
A.05.72.0250.375	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.375	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,51	92,510
	Spese generali del 15%				13,877
	Utile dell'Impresa del 10%				10,639
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	92,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,520
A.05.72.0250.380	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.380	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	115,93	115,930
	Spese generali del 15%				17,390
	Utile dell'Impresa del 10%				13,332
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**146,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**146,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	115,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,720
A.05.72.0250.385	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.385	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	146,75	146,750
	Spese generali del 15%				22,013
	Utile dell'Impresa del 10%				16,876
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**185,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**185,640**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	146,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,890
A.05.72.0250.390	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.390	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	186,34	186,340
	Spese generali del 15%				27,951
	Utile dell'Impresa del 10%				21,429
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**235,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**235,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	186,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,380
A.05.72.0250.395	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.395	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	236,60	236,600
	Spese generali del 15%				35,490
	Utile dell'Impresa del 10%				27,209
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**299,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**299,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,700
A.05.72.0250.400	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.400	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 450 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	299,50	299,500
	Spese generali del 15%				44,925
	Utile dell'Impresa del 10%				34,443
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**378,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**378,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	299,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,400
A.05.72.0250.405	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.405	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	369,60	369,600
	Spese generali del 15%				55,440
	Utile dell'Impresa del 10%				42,504
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**467,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**467,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	369,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,900
A.05.72.0250.410	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 560 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.410	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 560 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	463,00	463,000
	Spese generali del 15%				69,450
	Utile dell'Impresa del 10%				53,245
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**585,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**585,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	463,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,700
A.05.72.0250.415	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 16 - SDR 11 - De 630 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.415	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	586,60	586,600
	Spese generali del 15%				87,990
	Utile dell'Impresa del 10%				67,459
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**742,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**742,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	586,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	155,400
A.05.72.0250.510	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 25 - SDR 7,4 - De 20 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.510	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,09	1,090
	Spese generali del 15%				0,164
	Utile dell'Impresa del 10%				0,125
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,290
A.05.72.0250.515	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 25 - SDR 7,4 - De 25 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.515	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,61	1,610
	Spese generali del 15%				0,242
	Utile dell'Impresa del 10%				0,185

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,040**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,430
A.05.72.0250.520 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 32 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.520 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,50	2,500
Spese generali del 15%				0,375
Utile dell'Impresa del 10%				0,288
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,660
A.05.72.0250.525 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 40 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.525 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,93	3,930
Spese generali del 15%				0,590
Utile dell'Impresa del 10%				0,452
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,040
A.05.72.0250.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 50 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,11	6,110
Spese generali del 15%				0,917
Utile dell'Impresa del 10%				0,703
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,620
A.05.72.0250.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 63 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,59	9,590
Spese generali del 15%				1,439

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,103
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	9,590
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,540
A.05.72.0250.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 75 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,51	12,510
Spese generali del 15%				1,877
Utile dell'Impresa del 10%				1,439
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	12,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,320
A.05.72.0250.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 90 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,93	17,930
Spese generali del 15%				2,690
Utile dell'Impresa del 10%				2,062
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	17,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,750
A.05.72.0250.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 110 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,84	26,840
Spese generali del 15%				4,026
Utile dell'Impresa del 10%				3,087
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	26,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,110
A.05.72.0250.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 125 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
PN 25 - SDR 7,4 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,50	34,500
Spese generali del 15%				5,175
Utile dell'Impresa del 10%				3,968
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**43,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**43,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				34,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,140
A.05.72.0250.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 140 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,56	41,560
Spese generali del 15%				6,234
Utile dell'Impresa del 10%				4,779
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**52,570**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**52,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				41,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,010
A.05.72.0250.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 160 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,06	54,060
Spese generali del 15%				8,109
Utile dell'Impresa del 10%				6,217
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**68,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**68,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				54,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,330
A.05.72.0250.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 180 mm	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,36	68,360
Spese generali del 15%				10,254
Utile dell'Impresa del 10%				7,861
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**86,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**86,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				68,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,120

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0250.575	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 25 - SDR 7,4 - De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.575	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,54	84,540
	Spese generali del 15%				12,681
	Utile dell'Impresa del 10%				9,722
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**106,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**106,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	84,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,400
A.05.72.0250.580	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 25 - SDR 7,4 - De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.580	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	106,83	106,830
	Spese generali del 15%				16,025
	Utile dell'Impresa del 10%				12,286
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**135,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**135,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	106,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,310
A.05.72.0250.585	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 25 - SDR 7,4 - De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.585	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	131,88	131,880
	Spese generali del 15%				19,782
	Utile dell'Impresa del 10%				15,166
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**166,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**166,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	131,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,950
A.05.72.0250.590	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI** **PN 25 - SDR 7,4 - De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.590	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	165,35	165,350
	Spese generali del 15%				24,803
	Utile dell'Impresa del 10%				19,015
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**209,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**209,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	165,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,820
A.05.72.0250.595	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.595	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	209,35	209,350
	Spese generali del 15%				31,403
	Utile dell'Impresa del 10%				24,075
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**264,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**264,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	209,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,480
A.05.72.0250.600	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.600	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	265,40	265,400
	Spese generali del 15%				39,810
	Utile dell'Impresa del 10%				30,521
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**335,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**335,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	265,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,300
A.05.72.0250.605	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.605	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	337,10	337,100
	Spese generali del 15%				50,565
	Utile dell'Impresa del 10%				38,767
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**426,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**426,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	337,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,300
A.05.72.0250.610	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.20.0265.610	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 450 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	426,40	426,400
	Spese generali del 15%				63,960
	Utile dell'Impresa del 10%				49,036
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**539,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**539,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	426,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,000
A.05.72.0259.009 **MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 50 mm PN 10-SDR 17**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.009 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 50 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,30	4,300
Spese generali del 15%				0,645
Utile dell'Impresa del 10%				0,495
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	4,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,140
A.05.72.0259.010 **MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 63 mm PN 10-SDR 17**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.010 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 63 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,60	4,600
Spese generali del 15%				0,690
Utile dell'Impresa del 10%				0,529
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	4,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,220
A.05.72.0259.011 **MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 75 mm PN 10-SDR 17**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.011 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 75 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,15	7,150
Spese generali del 15%				1,073
Utile dell'Impresa del 10%				0,822
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	7,150
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,900
A.05.72.0259.012 **MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 90 mm PN 10-SDR 17**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.012 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 90 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,82	7,820
Spese generali del 15%				1,173
Utile dell'Impresa del 10%				0,899
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,890**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	7,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,070

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0259.013	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 110 mm PN 10-SDR 17**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.013	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 110 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,47	9,470
	Spese generali del 15%				1,421
	Utile dell'Impresa del 10%				1,089
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,510
A.05.72.0259.014	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 125 mm PN 10-SDR 17**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.014	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 125 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,28	13,280
	Spese generali del 15%				1,992
	Utile dell'Impresa del 10%				1,527
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,520
A.05.72.0259.015	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 140 mm PN 10-SDR 17**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.015	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 140 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,21	16,210
	Spese generali del 15%				2,432
	Utile dell'Impresa del 10%				1,864
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,300
A.05.72.0259.016	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 160 mm PN 10-SDR 17**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.016	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 160 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,90	16,900
	Spese generali del 15%				2,535
	Utile dell'Impresa del 10%				1,944
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,480
A.05.72.0259.017	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 180 mm PN 10-SDR 17**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.017	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 180 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,56	22,560
	Spese generali del 15%				3,384

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,594
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**28,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**28,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				22,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,980
A.05.72.0259.018 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 200 mm PN 10-SDR 17	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.018 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 200 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,13	38,130
Spese generali del 15%				5,720
Utile dell'Impresa del 10%				4,385
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,240**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				38,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,110
A.05.72.0259.019 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 225 mm PN 10-SDR 17	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.019 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 225 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,51	36,510
Spese generali del 15%				5,477
Utile dell'Impresa del 10%				4,199
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**46,190**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**46,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				36,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,680
A.05.72.0259.020 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 250 mm PN 10-SDR 17	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.020 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 250 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,72	61,720
Spese generali del 15%				9,258
Utile dell'Impresa del 10%				7,098
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**78,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**78,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				61,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,360
A.05.72.0259.021 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 280 mm PN 10-SDR 17	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.021 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 280 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,22	76,220
Spese generali del 15%				11,433
Utile dell'Impresa del 10%				8,765
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**96,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**96,420**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	76,220
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,200
A.05.72.0259.022 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 315 mm PN 10-SDR 17	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.022 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 315 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,98	89,980
Spese generali del 15%				13,497
Utile dell'Impresa del 10%				10,348
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	89,980
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,850
A.05.72.0259.023 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 355 mm PN 10-SDR 17	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.023 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 355 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,48	149,480
Spese generali del 15%				22,422
Utile dell'Impresa del 10%				17,190
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	149,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,610
A.05.72.0259.024 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 400 mm PN 10-SDR 17	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.024 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 400 mm PN 10-SDR 17 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,28	201,280
Spese generali del 15%				30,192
Utile dell'Impresa del 10%				23,147
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	201,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,340
A.05.72.0259.049 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 50 mm PN 16-SDR 11	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.049 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 50 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,51	4,510
Spese generali del 15%				0,677
Utile dell'Impresa del 10%				0,519
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	4,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0259.050	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 63 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.050	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 63 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,83	4,830
	Spese generali del 15%				0,725
	Utile dell'Impresa del 10%				0,556
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,280
A.05.72.0259.051	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 75 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.051	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 75 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,50	7,500
	Spese generali del 15%				1,125
	Utile dell'Impresa del 10%				0,863
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,990
A.05.72.0259.052	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 90 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.052	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 90 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,21	8,210
	Spese generali del 15%				1,232
	Utile dell'Impresa del 10%				0,944
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,180
A.05.72.0259.053	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 110 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.053	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 110 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,03	10,030
	Spese generali del 15%				1,505
	Utile dell'Impresa del 10%				1,154
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,660
A.05.72.0259.054	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 125 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.054	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 125 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,97	13,970

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,096
Utile dell'Impresa del 10%				1,607
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,970
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,700
A.05.72.0259.055 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 140 mm PN 16-SDR 11	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.055 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 140 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,75	17,750
Spese generali del 15%				2,663
Utile dell'Impresa del 10%				2,041
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	17,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,700
A.05.72.0259.056 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 160 mm PN 16-SDR 11	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.056 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 160 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,19	18,190
Spese generali del 15%				2,729
Utile dell'Impresa del 10%				2,092
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	18,190
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,820
A.05.72.0259.057 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 180 mm PN 16-SDR 11	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.057 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 180 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,31	25,310
Spese generali del 15%				3,797
Utile dell'Impresa del 10%				2,911
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	25,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,710
A.05.72.0259.058 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 200 mm PN 16-SDR 11	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.058 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 200 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,68	33,680
Spese generali del 15%				5,052
Utile dell'Impresa del 10%				3,873
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,610**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	33,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,930
A.05.72.0259.059	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 225 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.059	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 225 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,92	40,920
	Spese generali del 15%				6,138
	Utile dell'Impresa del 10%				4,706
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,840
A.05.72.0259.060	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 250 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.060	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 250 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,67	66,670
	Spese generali del 15%				10,001
	Utile dell'Impresa del 10%				7,667
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	66,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,670
A.05.72.0259.061	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 280 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.061	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 280 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,67	85,670
	Spese generali del 15%				12,851
	Utile dell'Impresa del 10%				9,852
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	85,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,700
A.05.72.0259.062	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 315 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.062	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 315 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,23	101,230
	Spese generali del 15%				15,185
	Utile dell'Impresa del 10%				11,642
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	101,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,830

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0259.063	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 355 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.063	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 355 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	183,52	183,520
	Spese generali del 15%				27,528
	Utile dell'Impresa del 10%				21,105
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	183,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,630
A.05.72.0259.064	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 400 mm PN 16-SDR 11**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.064	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 400 mm PN 16-SDR 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,32	235,320
	Spese generali del 15%				35,298
	Utile dell'Impresa del 10%				27,062
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	235,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,360
A.05.72.0259.089	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 50 mm PN 25-SDR 7,4**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.089	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 50 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,03	5,030
	Spese generali del 15%				0,755
	Utile dell'Impresa del 10%				0,579
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,330
A.05.72.0259.090	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 63 mm PN 25-SDR 7,4**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.090	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 63 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,37	5,370
	Spese generali del 15%				0,806
	Utile dell'Impresa del 10%				0,618
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,420
A.05.72.0259.091	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 75 mm PN 25-SDR 7,4**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.091	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 75 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,15	9,150
	Spese generali del 15%				1,373

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,052
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**11,580**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**11,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				9,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,430
A.05.72.0259.092 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 90 mm PN 25-SDR 7,4	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.092 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 90 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,02	10,020
Spese generali del 15%				1,503
Utile dell'Impresa del 10%				1,152
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12,680**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				10,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,660
A.05.72.0259.093 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 110 mm PN 25-SDR 7,4	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.093 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 110 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,22	12,220
Spese generali del 15%				1,833
Utile dell'Impresa del 10%				1,405
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				12,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,240
A.05.72.0259.094 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 125 mm PN 25-SDR 7,4	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.094 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 125 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,03	17,030
Spese generali del 15%				2,555
Utile dell'Impresa del 10%				1,959
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**21,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**21,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				17,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,510
A.05.72.0259.095 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 140 mm PN 25-SDR 7,4	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.095 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 140 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,65	21,650
Spese generali del 15%				3,248
Utile dell'Impresa del 10%				2,490
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**27,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**27,390**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	21,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,740
A.05.72.0259.096 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 160 mm PN 25-SDR 7,4	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.096 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 160 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,19	22,190
Spese generali del 15%				3,329
Utile dell'Impresa del 10%				2,552
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	22,190
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,880
A.05.72.0259.097 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 180 mm PN 25-SDR 7,4	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.097 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 180 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,69	31,690
Spese generali del 15%				4,754
Utile dell'Impresa del 10%				3,644
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	31,690
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,400
A.05.72.0259.098 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 200 mm PN 25-SDR 7,4	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.098 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 200 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,55	38,550
Spese generali del 15%				5,783
Utile dell'Impresa del 10%				4,433
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	38,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,220
A.05.72.0259.099 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 225 mm PN 25-SDR 7,4	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.099 MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 225 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,21	47,210
Spese generali del 15%				7,082
Utile dell'Impresa del 10%				5,429
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	47,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,510

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0259.100	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 250 mm PN 25-SDR 7,4**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.100	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 250 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,77	81,770
	Spese generali del 15%				12,266
	Utile dell'Impresa del 10%				9,404
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	81,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,670
A.05.72.0259.101	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 280 mm PN 25-SDR 7,4**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.101	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 280 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,52	98,520
	Spese generali del 15%				14,778
	Utile dell'Impresa del 10%				11,330
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	98,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,110
A.05.72.0259.102	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 315 mm PN 25-SDR 7,4**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.102	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 315 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,30	109,300
	Spese generali del 15%				16,395
	Utile dell'Impresa del 10%				12,570
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	109,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,970
A.05.72.0259.103	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 355 mm PN 25-SDR 7,4**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.103	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 355 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	211,05	211,050
	Spese generali del 15%				31,658
	Utile dell'Impresa del 10%				24,271
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**266,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**266,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	211,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,930
A.05.72.0259.104	**MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE diam. 400 mm PN 25-SDR 7,4**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0280.104	MANICOTTI PER ELETTROFUSIONE PE fc diam. 400 mm PN 25-SDR 7,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	270,62	270,620
	Spese generali del 15%				40,593

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				31,121
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**342,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**342,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	270,620
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,710
A.05.72.0260.010 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 90	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.010 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,49	5,490
Spese generali del 15%				0,824
Utile dell'Impresa del 10%				0,631
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	5,490
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,460
A.05.72.0260.011 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 110	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.011 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,14	7,140
Spese generali del 15%				1,071
Utile dell'Impresa del 10%				0,821
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	7,140
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,890
A.05.72.0260.012 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 125	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.012 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,79	8,790
Spese generali del 15%				1,319
Utile dell'Impresa del 10%				1,011
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,330
A.05.72.0260.013 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 140	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.013 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,05	11,050
Spese generali del 15%				1,658
Utile dell'Impresa del 10%				1,271
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	11,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,930
A.05.72.0260.014 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 160	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.014 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,98	13,980
Spese generali del 15%				2,097
Utile dell'Impresa del 10%				1,608
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,980
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,710
A.05.72.0260.015 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 200	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.015 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,84	21,840
Spese generali del 15%				3,276
Utile dell'Impresa del 10%				2,512
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	21,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,790
A.05.72.0260.016 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 225	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.016 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 225 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,34	27,340
Spese generali del 15%				4,101
Utile dell'Impresa del 10%				3,144
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	27,340
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,250
A.05.72.0260.017 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 250	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.017 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,68	34,680
Spese generali del 15%				5,202
Utile dell'Impresa del 10%				3,988
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	34,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,190
A.05.72.0260.018 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 315	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.018 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc)	m	1,00	54,00	54,000
Spese generali del 15%				8,100
Utile dell'Impresa del 10%				6,210
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**68,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**68,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				54,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,310
A.05.72.0260.019 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 355	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.019 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 355 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,24	70,240
Spese generali del 15%				10,536
Utile dell'Impresa del 10%				8,078
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**88,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**88,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				70,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,610
A.05.72.0260.020 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 400	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.020 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	91,72	91,720
Spese generali del 15%				13,758
Utile dell'Impresa del 10%				10,548
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**116,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**116,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				91,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,310
A.05.72.0260.021 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 450	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.021 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 450 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	115,92	115,920
Spese generali del 15%				17,388
Utile dell'Impresa del 10%				13,331
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**146,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**146,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				115,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,720
A.05.72.0260.022 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 500	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.022. TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 500 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	142,28	142,280
Spese generali del 15%				21,342
Utile dell'Impresa del 10%				16,362
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**179,980**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	142,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,700
A.05.72.0260.023	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 630**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.023	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 630 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,75	224,750
	Spese generali del 15%				33,713
	Utile dell'Impresa del 10%				25,846
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**284,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**284,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	224,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,560
A.05.72.0260.024	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 710**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.024	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 710 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	278,29	278,290
	Spese generali del 15%				41,744
	Utile dell'Impresa del 10%				32,003
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**352,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**352,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	278,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,750
A.05.72.0260.025	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 800**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.025	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 800 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	342,16	342,160
	Spese generali del 15%				51,324
	Utile dell'Impresa del 10%				39,348
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**432,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**432,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	342,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,670
A.05.72.0260.030	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 90**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.030	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,60	5,600
	Spese generali del 15%				0,840
	Utile dell'Impresa del 10%				0,644
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0260.031	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.031	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,45	7,450
	Spese generali del 15%				1,118
	Utile dell'Impresa del 10%				0,857
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,980
A.05.72.0260.032	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 125**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.032	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,15	9,150
	Spese generali del 15%				1,373
	Utile dell'Impresa del 10%				1,052
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,430
A.05.72.0260.033	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.033	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,66	11,660
	Spese generali del 15%				1,749
	Utile dell'Impresa del 10%				1,341
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,090
A.05.72.0260.034	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.034	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,31	15,310
	Spese generali del 15%				2,297
	Utile dell'Impresa del 10%				1,761
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,060
A.05.72.0260.035	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 200**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.035	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,74	23,740
	Spese generali del 15%				3,561

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,730
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	23,740
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,290
A.05.72.0260.036 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 225	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.036 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 225 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,26	34,260
Spese generali del 15%				5,139
Utile dell'Impresa del 10%				3,940
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	34,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,080
A.05.72.0260.037 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 250	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.037 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,02	38,020
Spese generali del 15%				5,703
Utile dell'Impresa del 10%				4,372
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	38,020
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,080
A.05.72.0260.038 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 315	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.038 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,25	59,250
Spese generali del 15%				8,888
Utile dell'Impresa del 10%				6,814
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	59,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,700
A.05.72.0260.039 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 355	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.039 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 355 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,11	80,110
Spese generali del 15%				12,017
Utile dell'Impresa del 10%				9,213
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	80,110
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,230
A.05.72.0260.040 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 400	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.040 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,79	99,790
Spese generali del 15%				14,969
Utile dell'Impresa del 10%				11,476
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**126,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**126,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	99,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,450
A.05.72.0260.041 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 450	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.041 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 450 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,82	128,820
Spese generali del 15%				19,323
Utile dell'Impresa del 10%				14,814
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**162,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**162,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	128,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,140
A.05.72.0260.042 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 500	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.042 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 500 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	152,92	152,920
Spese generali del 15%				22,938
Utile dell'Impresa del 10%				17,586
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**193,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**193,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	152,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,520
A.05.72.0260.043 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 630	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.043 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 630 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	245,56	245,560
Spese generali del 15%				36,834
Utile dell'Impresa del 10%				28,239
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**310,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**310,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	245,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,070
A.05.72.0260.044 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 710	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.15.0293.044	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 710 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	304,81	304,810
	Spese generali del 15%				45,722
	Utile dell'Impresa del 10%				35,053
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**385,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**385,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	304,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,780
A.05.72.0260.045	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 800**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.045	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 800 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	374,84	374,840
	Spese generali del 15%				56,226
	Utile dell'Impresa del 10%				43,107
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**474,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**474,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	374,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,330
A.05.72.0260.050	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 90**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.050	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,910
	Spese generali del 15%				0,887
	Utile dell'Impresa del 10%				0,680
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,570
A.05.72.0260.051	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.051	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,07	8,070
	Spese generali del 15%				1,211
	Utile dell'Impresa del 10%				0,928
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,140
A.05.72.0260.052	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 125**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.052	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,38	10,380
	Spese generali del 15%				1,557
	Utile dell'Impresa del 10%				1,194

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	10,380
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,750
A.05.72.0260.053 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 140	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.053 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,31	13,310
Spese generali del 15%				1,997
Utile dell'Impresa del 10%				1,531
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,530
A.05.72.0260.054 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 160	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.054 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,42	17,420
Spese generali del 15%				2,613
Utile dell'Impresa del 10%				2,003
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	17,420
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,620
A.05.72.0260.055 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 200	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.055 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,03	27,030
Spese generali del 15%				4,055
Utile dell'Impresa del 10%				3,109
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	27,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,160
A.05.72.0260.056 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 225	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.056 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 225 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,27	34,270
Spese generali del 15%				5,141
Utile dell'Impresa del 10%				3,941
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	34,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,080
A.05.72.0260.057 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 250	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.057 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,21	43,210
Spese generali del 15%				6,482
Utile dell'Impresa del 10%				4,969
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	43,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,450
A.05.72.0260.058 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 315	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.058 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,52	67,520
Spese generali del 15%				10,128
Utile dell'Impresa del 10%				7,765
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	67,520
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,890
A.05.72.0260.059 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 355	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.059 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 355 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	91,10	91,100
Spese generali del 15%				13,665
Utile dell'Impresa del 10%				10,477
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**115,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**115,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	91,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,140
A.05.72.0260.060 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 400	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.060 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	113,53	113,530
Spese generali del 15%				17,030
Utile dell'Impresa del 10%				13,056
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**143,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**143,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	113,530
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,090
A.05.72.0260.061 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 450	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.15.0293.061	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 450 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	146,85	146,850
	Spese generali del 15%				22,028
	Utile dell'Impresa del 10%				16,888
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**185,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**185,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	146,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,920
A.05.72.0260.062	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 500**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.062	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 500 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	173,83	173,830
	Spese generali del 15%				26,075
	Utile dell'Impresa del 10%				19,991
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**219,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**219,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	173,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,070
A.05.72.0260.063	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 630**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.063	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 630 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	278,70	278,700
	Spese generali del 15%				41,805
	Utile dell'Impresa del 10%				32,051
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**352,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**352,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	278,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,860
A.05.72.0260.064	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 710**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.064	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 710 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	346,84	346,840
	Spese generali del 15%				52,026
	Utile dell'Impresa del 10%				39,887
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**438,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**438,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	346,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,910
A.05.72.0260.065	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 800**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.065	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 800 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	427,46	427,460
	Spese generali del 15%				64,119
	Utile dell'Impresa del 10%				49,158

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**540,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**540,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	427,460
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,280
A.05.72.0260.070 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 90	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.070 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,17	8,170
Spese generali del 15%				1,226
Utile dell'Impresa del 10%				0,940
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,170
A.05.72.0260.071 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 110	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.071 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,89	10,890
Spese generali del 15%				1,634
Utile dell'Impresa del 10%				1,252
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	10,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,890
A.05.72.0260.072 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 125	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.072 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,03	14,030
Spese generali del 15%				2,105
Utile dell'Impresa del 10%				1,614
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	14,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,720
A.05.72.0260.073 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 140	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.073 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,49	16,490
Spese generali del 15%				2,474
Utile dell'Impresa del 10%				1,896
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	16,490

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,370
A.05.72.0260.074	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.074	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,66	22,660
	Spese generali del 15%				3,399
	Utile dell'Impresa del 10%				2,606
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**28,670**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**28,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				22,660
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,010
A.05.72.0260.075	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 200**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.075	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,15	35,150
	Spese generali del 15%				5,273
	Utile dell'Impresa del 10%				4,042
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**44,470**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**44,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				35,150
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,320
A.05.72.0260.076	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 225**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.076	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 225 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,67	41,670
	Spese generali del 15%				6,251
	Utile dell'Impresa del 10%				4,792
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**52,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**52,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				41,670
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,040
A.05.72.0260.077	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.077	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,91	55,910
	Spese generali del 15%				8,387
	Utile dell'Impresa del 10%				6,430
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**70,730**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**70,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				55,910
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,820
A.05.72.0260.078	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.078	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fc)	m	1,00	84,22	84,220
Spese generali del 15%				12,633
Utile dell'Impresa del 10%				9,685
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**106,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**106,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				84,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,320
A.05.72.0260.079 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 355	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.079 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 355 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	108,32	108,320
Spese generali del 15%				16,248
Utile dell'Impresa del 10%				12,457
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**137,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**137,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				108,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,710
A.05.72.0260.080 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 400	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.080 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	143,10	143,100
Spese generali del 15%				21,465
Utile dell'Impresa del 10%				16,457
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**181,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**181,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				143,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,920
A.05.72.0260.081 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 450	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.081 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 450 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	184,62	184,620
Spese generali del 15%				27,693
Utile dell'Impresa del 10%				21,231
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**233,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**233,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				184,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,920
A.05.72.0260.082 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 500	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.082 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 500 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	231,12	231,120
Spese generali del 15%				34,668
Utile dell'Impresa del 10%				26,579
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**292,370**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**292,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	231,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,250
A.05.72.0260.083	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 630**	**m**	**1**		
Z.61.15.0293.083	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 630 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	352,59	352,590
	Spese generali del 15%				52,889
	Utile dell'Impresa del 10%				40,548
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**446,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**446,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	352,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,440
A.05.72.0270.005	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 65 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.005	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,72	10,720
	Spese generali del 15%				1,608
	Utile dell'Impresa del 10%				1,233
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,840
A.05.72.0270.010	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 80 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,36	12,360
	Spese generali del 15%				1,854
	Utile dell'Impresa del 10%				1,421
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,280
A.05.72.0270.015	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 100 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,71	15,710
	Spese generali del 15%				2,357
	Utile dell'Impresa del 10%				1,807
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,160

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0270.020	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 125 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,86	20,860
	Spese generali del 15%				3,129
	Utile dell'Impresa del 10%				2,399
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,530
A.05.72.0270.025	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 150 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.025	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,00	27,000
	Spese generali del 15%				4,050
	Utile dell'Impresa del 10%				3,105
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,160
A.05.72.0270.030	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 200 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,45	43,450
	Spese generali del 15%				6,518
	Utile dell'Impresa del 10%				4,997
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,520
A.05.72.0270.035	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 250 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.035	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,96	60,960
	Spese generali del 15%				9,144
	Utile dell'Impresa del 10%				7,010
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	60,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,150
A.05.72.0270.040	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 300 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.040	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	78,06	78,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				11,709
	Utile dell'Impresa del 10%				8,977
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	78,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,690
A.05.72.0270.045	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 350 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.045	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	94,21	94,210
	Spese generali del 15%				14,132
	Utile dell'Impresa del 10%				10,834
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	94,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,970
A.05.72.0270.050	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 400 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.050	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	107,65	107,650
	Spese generali del 15%				16,148
	Utile dell'Impresa del 10%				12,380
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**136,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**136,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	107,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,530
A.05.72.0270.055	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 450 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.055	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,14	140,140
	Spese generali del 15%				21,021
	Utile dell'Impresa del 10%				16,116
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**177,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**177,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	140,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,140
A.05.72.0270.060	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN POLIETILENE DN 500 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.060	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	152,79	152,790
	Spese generali del 15%				22,919
	Utile dell'Impresa del 10%				17,571
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**193,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**193,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	152,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,490
A.05.72.0271.005	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 65 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.005	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,57	9,570
	Spese generali del 15%				1,436
	Utile dell'Impresa del 10%				1,101
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,540
A.05.72.0271.010	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 80 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,04	11,040
	Spese generali del 15%				1,656
	Utile dell'Impresa del 10%				1,270
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,930
A.05.72.0271.015	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 100 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,41	14,410
	Spese generali del 15%				2,162
	Utile dell'Impresa del 10%				1,657
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,820
A.05.72.0271.020	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 125 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,15	19,150
	Spese generali del 15%				2,873
	Utile dell'Impresa del 10%				2,202
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,080
A.05.72.0271.025	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 150 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.025	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,77	24,770
	Spese generali del 15%				3,716

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,849
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**31,340**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**31,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				24,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,570
A.05.72.0271.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 200 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
DN mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,86	39,860
Spese generali del 15%				5,979
Utile dell'Impresa del 10%				4,584
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**50,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**50,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				39,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,560
A.05.72.0271.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 250 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
DN mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,92	55,920
Spese generali del 15%				8,388
Utile dell'Impresa del 10%				6,431
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**70,740**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**70,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				55,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,820
A.05.72.0271.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 300 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
DN mm. 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,61	71,610
Spese generali del 15%				10,742
Utile dell'Impresa del 10%				8,235
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**90,590**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**90,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				71,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,980
A.05.72.0271.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 350 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
DN mm. 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	86,42	86,420
Spese generali del 15%				12,963
Utile dell'Impresa del 10%				9,938
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**109,320**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**109,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				86,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0271.050	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 400 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.050	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	98,76	98,760
	Spese generali del 15%				14,814
	Utile dell'Impresa del 10%				11,357
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**124,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**124,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	98,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,170
A.05.72.0271.055	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 450 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.055	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,57	128,570
	Spese generali del 15%				19,286
	Utile dell'Impresa del 10%				14,786
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**162,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**162,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	128,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,070
A.05.72.0271.060	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 500 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.060	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,17	140,170
	Spese generali del 15%				21,026
	Utile dell'Impresa del 10%				16,120
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**177,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**177,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	140,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,150
A.05.72.0275.005	**TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 3/4"**	**m**	**1**		
Z.61.05.0273.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE				
	diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,67	6,670
	Spese generali del 15%				1,001
	Utile dell'Impresa del 10%				0,767
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,770
A.05.72.0275.010	**TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1"**	**m**	**1**		
Z.61.05.0273.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE				
	diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,53	8,530
	Spese generali del 15%				1,280

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,981
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,530
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,260
A.05.72.0275.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1" 1/4	**m**	**1**		
Z.61.05.0273.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1" 1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,51	10,510
Spese generali del 15%				1,577
Utile dell'Impresa del 10%				1,209
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	10,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,790
A.05.72.0275.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1" 1/2	**m**	**1**		
Z.61.05.0273.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1" 1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,36	12,360
Spese generali del 15%				1,854
Utile dell'Impresa del 10%				1,421
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	12,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,280
A.05.72.0275.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 2"	**m**	**1**		
Z.61.05.0273.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,07	16,070
Spese generali del 15%				2,411
Utile dell'Impresa del 10%				1,848
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	16,070
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,260
A.05.72.0280.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1/2"	**m**	**1**		
Z.61.05.0270.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,59	2,590
Spese generali del 15%				0,389
Utile dell'Impresa del 10%				0,298
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,690
A.05.72.0280.010	**TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"**	**m**	**1**		
Z.61.05.0270.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO				
	diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,02	3,020
	Spese generali del 15%				0,453
	Utile dell'Impresa del 10%				0,347
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,800
A.05.72.0280.015	**TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"**	**m**	**1**		
Z.61.05.0270.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO				
	diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,31	4,310
	Spese generali del 15%				0,647
	Utile dell'Impresa del 10%				0,496
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,140
A.05.72.0280.020	**TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/4**	**m**	**1**		
Z.61.05.0270.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO				
	diametro 1" 1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,61	5,610
	Spese generali del 15%				0,842
	Utile dell'Impresa del 10%				0,645
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,490
A.05.72.0280.025	**TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/2**	**m**	**1**		
Z.61.05.0270.025	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO				
	diametro 1" 1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,47	6,470
	Spese generali del 15%				0,971
	Utile dell'Impresa del 10%				0,744
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,720
A.05.72.0280.030	**TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2"**	**m**	**1**		
Z.61.05.0270.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO				
	diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,06	9,060
	Spese generali del 15%				1,359

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,042
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				9,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,400
A.05.72.0290.005 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 65	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0290.005 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI				
DN mm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,00	8,000
Spese generali del 15%				1,200
Utile dell'Impresa del 10%				0,920
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				8,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,120
A.05.72.0290.010 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 80	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0290.010 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI				
DN mm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,12	9,120
Spese generali del 15%				1,368
Utile dell'Impresa del 10%				1,049
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**11,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**11,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				9,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,420
A.05.72.0290.015 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 100	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0290.015 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI				
DN mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,56	12,560
Spese generali del 15%				1,884
Utile dell'Impresa del 10%				1,444
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,890**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				12,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,330
A.05.72.0290.020 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 125	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0290.020 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI				
DN mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,92	13,920
Spese generali del 15%				2,088
Utile dell'Impresa del 10%				1,601
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				13,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,690

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.72.0290.025	**MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 150**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0290.025	MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,36	15,360
	Spese generali del 15%				2,304
	Utile dell'Impresa del 10%				1,766
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,070
A.05.72.0290.030	**MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 200**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0290.030	MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,12	19,120
	Spese generali del 15%				2,868
	Utile dell'Impresa del 10%				2,199
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,070
A.05.72.0290.035	**MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 250**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0290.035	MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,08	24,080
	Spese generali del 15%				3,612
	Utile dell'Impresa del 10%				2,769
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,380
A.05.72.0290.040	**MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 300**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0290.040	MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI DN mm. 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,16	28,160
	Spese generali del 15%				4,224
	Utile dell'Impresa del 10%				3,238
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,460
A.05.72.0300.005	**CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA**	**kg**	**1**		
ZE.01.03.0300.005	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,92	1,920
	Spese generali del 15%				0,288
	Utile dell'Impresa del 10%				0,221
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
A.05.72.0305.005	**CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE**				
	Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0305.005	Con telaio circolare diam. 85 cm h. 10 cm: CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE				
	Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,80	174,800
	Spese generali del 15%				26,220
	Utile dell'Impresa del 10%				20,102
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	174,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,300
A.05.72.0305.010	**CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE**				
	Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10	**cad.**	**1**		
ZE.01.03.0305.010	Con telaio circolare diam. 85 cm h. 10 cm: CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE				
	Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,80	165,800
	Spese generali del 15%				24,870
	Utile dell'Impresa del 10%				19,067
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**209,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**209,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	165,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,900
A.05.72.0310.005	**SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA**	**cad.**	**1**		
Z.64.10.0030.005	IMPRESSIONE SCRITTA SU CHIUSINI				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,65	7,650
	Spese generali del 15%				1,148
	Utile dell'Impresa del 10%				0,880
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,030
A.05.72.0345.005	**GRADINI ANTISCIVOLO**	**cad.**	**1**		
Z.64.10.0020.005	GRADINI ANTISCIVOLO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,00	11,000
	Spese generali del 15%				1,650
	Utile dell'Impresa del 10%				1,265
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,920
A.05.72.0400.005	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO**				
	DN 50	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0155.005	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,32	93,320
Spese generali del 15%				13,998
Utile dell'Impresa del 10%				10,732
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**118,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**118,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				93,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,780
A.05.72.0400.010 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 65	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0155.010 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,63	112,630
Spese generali del 15%				16,895
Utile dell'Impresa del 10%				12,953
Per arrotondamento				0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**142,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**142,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				112,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,870
A.05.72.0400.015 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 80	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0155.015 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,67	128,670
Spese generali del 15%				19,301
Utile dell'Impresa del 10%				14,797
Per arrotondamento				0,032
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**162,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**162,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				128,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,130
A.05.72.0400.020 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 100	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0155.020 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	153,98	153,980
Spese generali del 15%				23,097
Utile dell'Impresa del 10%				17,708
Per arrotondamento				0,015
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**194,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**194,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				153,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,820
A.05.72.0400.025 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 125	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0155.025 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	202,26	202,260
Spese generali del 15%				30,339
Utile dell'Impresa del 10%				23,260
Per arrotondamento				0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**255,900**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	202,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,640
A.05.72.0400.030	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 150**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0155.030	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
	DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	233,42	233,420
	Spese generali del 15%				35,013
	Utile dell'Impresa del 10%				26,843
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**295,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**295,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	233,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,880
A.05.72.0400.035	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 200**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0155.035	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
	DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	463,01	463,010
	Spese generali del 15%				69,452
	Utile dell'Impresa del 10%				53,246
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**585,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**585,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	463,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,690
A.05.72.0400.040	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 250**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0155.040	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
	DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	685,87	685,870
	Spese generali del 15%				102,881
	Utile dell'Impresa del 10%				78,875
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**867,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**867,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	685,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,730
A.05.72.0400.045	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 300**	**cad.**	**1**		
ZE.03.03.0155.045	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
	DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	912,57	912,570
	Spese generali del 15%				136,886
	Utile dell'Impresa del 10%				104,946
	Per arrotondamento				-0,402
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.154,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.154,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	912,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	241,430

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.74.0005.005	**MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm**	**m**	**1**		
ZD.61.05.1010.005	MONOTUBO IN PEAD PN 12,5 diametro nominale interno di 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,03	1,030
Z.01.05.0001.001	Operatori dei mezzi + coordinatore e lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,0039	h		32,96	0,129
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,0026	h		27,46	0,071
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,0013	h		14,91	0,019
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,0013	h		36,54	0,048
	Spese generali del 15%				0,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,149
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,200
				Costo materiali fc	1,030
				Costo noli e trasporti	0,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,343
A.05.74.0005.010	**MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE microtubo 10/14 mm da interro**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	Operatori dei mezzi + coordinatore e lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,0039	h		32,96	0,129
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,0026	h		27,46	0,071
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,0013	h		14,91	0,019
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,0013	h		36,54	0,048
	Spese generali del 15%				0,040
	Utile dell'Impresa del 10%				0,031
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,200
				Costo noli e trasporti	0,067

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,073
A.05.74.0010.005	**TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE** **tritubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm**	**m**	**1**		
ZD.61.05.1005.005	TRITUBO IN PEAD PN 12,5 diametro nominale interno di 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,20	3,200
Z.01.05.0001.001	Operatori dei mezzi + coordinatore e lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,012	h	0,01	32,96	0,396
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,008	h	0,01	27,46	0,220
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,004	h		14,91	0,060
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,004	h		36,54	0,146
	Spese generali del 15%				0,603
	Utile dell'Impresa del 10%				0,463
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,090**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,616
	Costo materiali fc				3,200
	Costo noli e trasporti				0,206
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,068
A.05.75.0005.002	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Tonalite dell'Adamello** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**1**		
Z.22.01.0010.015	GRANITI - PAVIMENTI pavimento Tonalite dell'Adamello 300x600x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m²	1,00	68,11	68,110
	Spese generali del 15%				10,217
	Utile dell'Impresa del 10%				7,833
	Per arrotondamento				0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**86,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**86,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				68,110
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,090
A.05.75.0005.003	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Rosa di Predazzo** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**1**		
Z.22.01.0010.012	GRANITI - PAVIMENTI pavimento Granito rosa di Predazzo 300x600x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	74,88	74,880
	Spese generali del 15%				11,232
	Utile dell'Impresa del 10%				8,611
	Per arrotondamento				-0,023
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**94,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**94,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,820
A.05.75.0005.005	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Rosa sardo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0010.010	GRANITI - PAVIMENTI pavimento Granito rosa nazionale 300x600x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	44,58	44,580
	Spese generali del 15%				6,687
	Utile dell'Impresa del 10%				5,127
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,810
A.05.75.0005.010	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.010	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI pavimento Botticino classico 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	37,58	37,580
	Spese generali del 15%				5,637
	Utile dell'Impresa del 10%				4,322
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**47,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**47,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,960
A.05.75.0005.015	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.020	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI pavimento Trani bronzetto 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	43,08	43,080
	Spese generali del 15%				6,462
	Utile dell'Impresa del 10%				4,954
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,420
A.05.75.0005.020	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.030	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI pavimento Rosso di Trento 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	40,08	40,080
	Spese generali del 15%				6,012

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				4,609
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,620
A.05.75.0005.025	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.040	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI				
	pavimento Verdello di Trento 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	37,08	37,080
	Spese generali del 15%				5,562
	Utile dell'Impresa del 10%				4,264
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,830
A.05.75.0010.003	**PEDATE IN PIETRA 30 mm**				
	Tonalite dell'Adamello	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,05	28,050
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
	Spese generali del 15%				26,121
	Utile dell'Impresa del 10%				20,026
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**220,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**220,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	174,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,160
A.05.75.0010.005	**PEDATE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,05	29,050
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
	Spese generali del 15%				19,971
	Utile dell'Impresa del 10%				15,311
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**168,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**168,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	133,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,260
A.05.75.0010.007	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,85	30,850
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
	Spese generali del 15%				28,221
	Utile dell'Impresa del 10%				21,636
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**238,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**238,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	188,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,860
A.05.75.0010.010	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,05	27,050
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
	Spese generali del 15%				17,571
	Utile dell'Impresa del 10%				13,471
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**148,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**148,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	117,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,060
A.05.75.0010.015	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,05	27,050
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
	Spese generali del 15%				18,471
	Utile dell'Impresa del 10%				14,161
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**155,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**155,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	123,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,660
A.05.75.0010.020	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,05	25,050
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
	Spese generali del 15%				17,121
	Utile dell'Impresa del 10%				13,126
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**144,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**144,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	114,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,260
A.05.75.0010.025	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,55	24,550
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
	Spese generali del 15%				16,746
	Utile dell'Impresa del 10%				12,839
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**141,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**141,200**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	111,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,560
A.05.75.0015.003	**ALZATE IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
	Spese generali del 15%				23,987
	Utile dell'Impresa del 10%				18,390
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**202,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**202,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	159,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,385
A.05.75.0015.005	**ALZATE IN PIETRA**				
	Rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
	Spese generali del 15%				17,687
	Utile dell'Impresa del 10%				13,560
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**149,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**149,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	117,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,285
A.05.75.0015.007	**ALZATE IN PIETRA**				
	Rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
	Spese generali del 15%				25,667
	Utile dell'Impresa del 10%				19,678
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**216,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**216,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	171,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,385
A.05.75.0015.010	**ALZATE IN PIETRA**				
	Botticino classico	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
	Spese generali del 15%				15,134
	Utile dell'Impresa del 10%				11,602
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**127,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**127,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	100,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,710
A.05.75.0015.015	**ALZATE IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
	Spese generali del 15%				16,034
	Utile dell'Impresa del 10%				12,292
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**135,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**135,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	106,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,310
A.05.75.0015.020	**ALZATE IN PIETRA**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI TENERI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
	Spese generali del 15%				14,984
	Utile dell'Impresa del 10%				11,487
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**126,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**126,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	99,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,510
A.05.75.0015.025	**ALZATE IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI TENERI				
	lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
	Spese generali del 15%				14,684
	Utile dell'Impresa del 10%				11,257
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,910
A.05.75.0020.003	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.030	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	12,41	12,410
	Spese generali del 15%				1,862
	Utile dell'Impresa del 10%				1,427
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,290
A.05.75.0020.005	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Rosa sardo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.010	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa sardo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,51	6,510
	Spese generali del 15%				0,977
	Utile dell'Impresa del 10%				0,749

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,730
A.05.75.0020.007 **BATTISCOPA IN PIETRA**				
Rosa di Predazzo	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.020 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m	1,00	13,65	13,650
Spese generali del 15%				2,048
Utile dell'Impresa del 10%				1,570
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,620
A.05.75.0020.010 **BATTISCOPA IN PIETRA**				
Botticino classico	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.010 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
battiscopa a correre 80x10 mm Botticino classico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m	1,00	5,51	5,510
Spese generali del 15%				0,827
Utile dell'Impresa del 10%				0,634
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	5,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,460
A.05.75.0020.015 **BATTISCOPA IN PIETRA**				
Trani bronzetto	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.020 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
Spese generali del 15%				0,902
Utile dell'Impresa del 10%				0,691
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,010
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,590
A.05.75.0020.020 **BATTISCOPA IN PIETRA**				
Rosso di Trento	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.030 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
Spese generali del 15%				0,902
Utile dell'Impresa del 10%				0,691
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,590
A.05.75.0020.025 BATTISCOPA IN PIETRA				
Verdello di Trento	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.040 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m	1,00	5,51	5,510
Spese generali del 15%				0,827
Utile dell'Impresa del 10%				0,634
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,460
A.05.75.0025.003 ZOCCOLINO IN PIETRA				
Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI				
lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,18	m²	0,18	112,09	20,176
Spese generali del 15%				3,026
Utile dell'Impresa del 10%				2,320
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**25,520**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**25,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				20,176
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,344
A.05.75.0025.005 ZOCCOLINO IN PIETRA				
Rosa sardo	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI				
lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,18	m²	0,18	70,09	12,616
Spese generali del 15%				1,892
Utile dell'Impresa del 10%				1,451
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**15,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**15,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				12,616
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,344
A.05.75.0025.007 ZOCCOLINO IN PIETRA				
Rosa di Predazzo	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	123,29	22,192
	Spese generali del 15%				3,329
	Utile dell'Impresa del 10%				2,552
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,192
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,878
A.05.75.0025.010	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Botticino classico**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	61,09	10,996
	Spese generali del 15%				1,649
	Utile dell'Impresa del 10%				1,265
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,996
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,914
A.05.75.0025.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Trani bronzetto**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	67,09	12,076
	Spese generali del 15%				1,811
	Utile dell'Impresa del 10%				1,389
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,076
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,204
A.05.75.0025.020	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Rosso di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	60,09	10,816
	Spese generali del 15%				1,622
	Utile dell'Impresa del 10%				1,244
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,816
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,864

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.75.0025.025	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Verdello di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	58,09	10,456
	Spese generali del 15%				1,568
	Utile dell'Impresa del 10%				1,202
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,456
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,774
A.05.75.0030.003	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Tonalite dell'Adamello**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	112,09	6,725
	Spese generali del 15%				1,009
	Utile dell'Impresa del 10%				0,773
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,725
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,785
A.05.75.0030.005	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosa sardo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	70,09	4,205
	Spese generali del 15%				0,631
	Utile dell'Impresa del 10%				0,484
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,115
A.05.75.0030.007	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosa di Predazzo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	123,29	7,397
	Spese generali del 15%				1,110
	Utile dell'Impresa del 10%				0,851
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	7,397
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,963
A.05.75.0030.010	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Botticino classico	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	61,09	3,665
	Spese generali del 15%				0,550
	Utile dell'Impresa del 10%				0,422
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,665
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,975
A.05.75.0030.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Trani bronzetto	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	67,09	4,025
	Spese generali del 15%				0,604
	Utile dell'Impresa del 10%				0,463
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,065
A.05.75.0030.020	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Rosso di Trento	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	60,09	3,605
	Spese generali del 15%				0,541
	Utile dell'Impresa del 10%				0,415
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,605
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,955
A.05.75.0030.025	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Verdello di Trento	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	58,09	3,485
	Spese generali del 15%				0,523
	Utile dell'Impresa del 10%				0,401
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,925
A.05.75.0035.003	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
	Spese generali del 15%				16,814
	Utile dell'Impresa del 10%				12,890
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**141,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**141,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,710
A.05.75.0035.005	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Rosa sardo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
	Spese generali del 15%				10,514
	Utile dell'Impresa del 10%				8,060
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**88,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**88,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	70,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,610
A.05.75.0035.007	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
	Spese generali del 15%				18,494
	Utile dell'Impresa del 10%				14,178
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**156,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**156,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	123,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,710
A.05.75.0035.010	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				9,164
	Utile dell'Impresa del 10%				7,025
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	61,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,210
A.05.75.0035.015	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
	Spese generali del 15%				10,064
	Utile dell'Impresa del 10%				7,715
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	67,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,810
A.05.75.0035.020	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
	Spese generali del 15%				9,014
	Utile dell'Impresa del 10%				6,910
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	60,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,910
A.05.75.0035.025	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
	Spese generali del 15%				8,714
	Utile dell'Impresa del 10%				6,680
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**73,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**73,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	58,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,410
A.05.75.0040.003	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Tonalite dell'Adamello	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,05	28,050
	Spese generali del 15%				21,021
	Utile dell'Impresa del 10%				16,116
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**177,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**177,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	140,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,160
A.05.75.0040.005	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,05	29,050
	Spese generali del 15%				14,871
	Utile dell'Impresa del 10%				11,401
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	99,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,260
A.05.75.0040.007	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,85	30,850
	Spese generali del 15%				23,121
	Utile dell'Impresa del 10%				17,726
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**195,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**195,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	154,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,860
A.05.75.0040.010	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Botticino classico	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,05	27,050
Spese generali del 15%				13,221
Utile dell'Impresa del 10%				10,136
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**111,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**111,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				88,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,360
A.05.75.0040.015 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm				
Trani bronzetto	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,05	27,050
Spese generali del 15%				14,121
Utile dell'Impresa del 10%				10,826
Per arrotondamento				0,013
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**119,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**119,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				94,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,960
A.05.75.0040.020 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm				
Rosso di Trento	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,05	25,050
Spese generali del 15%				12,771
Utile dell'Impresa del 10%				9,791
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**107,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**107,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				85,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,560
A.05.75.0040.025 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm				
Verdello di Trento	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,55	24,550
Spese generali del 15%				12,396
Utile dell'Impresa del 10%				9,504
Per arrotondamento				-0,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**104,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**104,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	82,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,860
A.05.80.0005.005	**LASTRE IN CARTONGESSO** **LASTRE IN CARTONGESSO** **lastre standard spessore 12,5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	4,35	4,350
	Spese generali del 15%				0,653
	Utile dell'Impresa del 10%				0,500
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,150
A.05.80.0005.010	**LASTRE IN CARTONGESSO** **LASTRE IN CARTONGESSO** **lastre idrorepellenti spessore 12,5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre idrorepellenti spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	6,95	6,950
	Spese generali del 15%				1,043
	Utile dell'Impresa del 10%				0,799
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,840
A.05.80.0005.015	**LASTRE IN CARTONGESSO** **LASTRE IN CARTONGESSO** **lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		1	10,98	10,980
	Spese generali del 15%				1,647
	Utile dell'Impresa del 10%				1,263
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,910
A.05.80.0005.017	**LASTRE IN CARTONGESSO** **LASTRE IN CARTONGESSO** **lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³ (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,13	20,130
Spese generali del 15%				3,020
Utile dell'Impresa del 10%				2,315
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**25,470**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**25,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				20,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,340
A.05.80.0005.025 LASTRE IN CARTONGESSO **LASTRE IN CARTONGESSO** **lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (				
Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	12,64	12,640
Spese generali del 15%				1,896
Utile dell'Impresa del 10%				1,454
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**15,990**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**15,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				12,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,350
A.05.80.0005.026 LASTRE IN CARTONGESSO **LASTRE IN CARTONGESSO** **lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,23	18,230
Spese generali del 15%				2,735
Utile dell'Impresa del 10%				2,097
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**23,060**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**23,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				18,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,830
A.05.80.0005.027 LASTRE IN CARTONGESSO **LASTRE IN CARTONGESSO** **lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,03	20,030
Spese generali del 15%				3,005
Utile dell'Impresa del 10%				2,304
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**25,340**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**25,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				20,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,310
A.05.85.0020.010 BLOCCHI SEMIPIENI **blocchi tipo "TRIESTE" 35x17x20 cm**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0095.010 LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
blocchi tipo "TRIESTE" 35x17x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	1,32	1,320
Spese generali del 15%				0,198
Utile dell'Impresa del 10%				0,152
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,670**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,350
A.05.85.0020.030 BLOCCHI SEMIPIENI **blocchi alveolati rettangolari 20x50x24.5 cm**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0095.030 LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI				
blocchi alveolati rettangolari 20x50x24.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	5,48	5,480
Spese generali del 15%				0,822
Utile dell'Impresa del 10%				0,630
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,450
A.05.85.0020.040 BLOCCHI SEMIPIENI **blocchi alveolati rettangolari 25x30x24.5 cm**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0095.040 LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI				
blocchi alveolati rettangolari 25x33x24.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	2,93	2,930
Spese generali del 15%				0,440
Utile dell'Impresa del 10%				0,337
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3,710**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,780
A.05.85.0020.050 BLOCCHI SEMIPIENI **blocchi alveolati rettangolari 30x25x24.5 cm**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0095.050 LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI				
blocchi alveolati rettangolari 30x25x24.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	2,93	2,930
Spese generali del 15%				0,440
Utile dell'Impresa del 10%				0,337
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3,710**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.85.0020.060	**BLOCCHI SEMIPIENI** **blocchi alveolati rettangolari 35x25x24.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0095.060	LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI blocchi alveolati rettangolari 35x25x24.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	3,52	3,520
	Spese generali del 15%				0,528
	Utile dell'Impresa del 10%				0,405
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,930
A.05.85.0020.070	**BLOCCHI SEMIPIENI** **blocchi alveolati rettangolari 38x25x24.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0095.070	LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI blocchi alveolati rettangolari 38x25x24.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	3,52	3,520
	Spese generali del 15%				0,528
	Utile dell'Impresa del 10%				0,405
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,930
A.05.85.0025.010	**BLOCCHI FORATI** **tramezze forate 6x25x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	1,51	1,510
	Spese generali del 15%				0,227
	Utile dell'Impresa del 10%				0,174
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,400
A.05.85.0025.020	**BLOCCHI FORATI** **tramezze forate 8x25x33 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 8x25x33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,76	0,760
	Spese generali del 15%				0,114
	Utile dell'Impresa del 10%				0,087
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,960**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200
A.05.85.0025.030	**BLOCCHI FORATI** **tramezze forate 8x25x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	1,26	1,260
	Spese generali del 15%				0,189
	Utile dell'Impresa del 10%				0,145
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,330
A.05.90.0005.002	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO** **Porta Artigianale interna Laccato liscio 70-90x210**	**cad.**	**1**		
X.28.01.25.0022.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Porta Artigianale interna Laccato liscio 70-90x210 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	471,67	471,670
	Spese generali del 15%				70,751
	Utile dell'Impresa del 10%				54,242
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**596,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**596,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	471,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,990
A.05.90.0005.005	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO** **Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70-90x210**	**cad.**	**1**		
X.28.01.25.0022.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70-90x210 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	530,81	530,810
	Spese generali del 15%				79,622
	Utile dell'Impresa del 10%				61,043
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**671,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**671,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	530,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,670
A.05.90.0005.008	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO** **Porta Artigianale interna Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio 70-90x210**	**cad.**	**1**		
X.28.01.25.0022.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Porta Artigianale interna Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	70-90x210 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	601,26	601,260
	Spese generali del 15%				90,189
	Utile dell'Impresa del 10%				69,145
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**760,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**760,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	601,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,330
A.05.90.0005.040	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO** **Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210 cm) Laccato liscio**	**cad.**	**1**		
X.28.01.25.0022.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Laccato liscio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	377,34	377,340
	Spese generali del 15%				56,601
	Utile dell'Impresa del 10%				43,394
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**477,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**477,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	377,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,000
A.05.90.0005.041	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO** **Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210 cm) Laccato Poro Aperto**	**cad.**	**1**		
X.28.01.25.0022.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Laccato Poro Aperto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	424,65	424,650
	Spese generali del 15%				63,698
	Utile dell'Impresa del 10%				48,835
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**537,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**537,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	424,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,530
A.05.90.0005.042	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO** **Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210 cm) Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio**	**cad.**	**1**		
X.28.01.25.0022.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	481,01	481,010
	Spese generali del 15%				72,152
	Utile dell'Impresa del 10%				55,316
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**608,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**608,480**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	481,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,470
A.05.90.0005.050	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO** **Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm - per ogni 1 cm in più**	**cad.**	**1**		
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm - per ogni 1 cm in più (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,93	3,930
	Spese generali del 15%				0,590
	Utile dell'Impresa del 10%				0,452
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,040
A.05.90.0005.051	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO** **Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare - per ogni anta**	**cad.**	**1**		
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare - per ogni anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,31	74,310
	Spese generali del 15%				11,147
	Utile dell'Impresa del 10%				8,546
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,690
A.05.90.0005.052	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE IN LEGNO** **Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto**	**cad.**	**1**		
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,70	63,700
	Spese generali del 15%				9,555
	Utile dell'Impresa del 10%				7,326
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	63,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,880
B.02.10.0010.007	**DEMOLIZIONE DI FABBRICATI** **volumetria <= 5000 m³**	**m³**	**500**		
Z.06.10.0060.050	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9*500*0,35+1/9*60	h	0,05	36,54	1,908
Z.06.05.0040.030	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05*500*0,35/0,50+0,05*60/0,50	h	0,05	57,77	2,715
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*500*0,35+0,05*500*0,35/0,50+1/9*60+0,05*60/0,50	h	0,10	32,96	3,270
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05*500*0,35/0,50+2*0,05*60/0,50	h	0,09	30,57	2,874
	CESSIONE MATERIALE				
X.11.05.0001.010	a dedurre valore convenzionale attribuito alla demolizione - Art. 36 CG (studio CNR-VVF: stima macerie 35% VVP): VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di demolizione (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -(500*0,35)	m³	-0,350	2,77	-0,970
X.11.05.0001.005	a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG: VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di scavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -60	m³	-0,120	2,59	-0,311
	Spese generali del 15%				1,423
	Utile dell'Impresa del 10%				1,091
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,144
				Costo materiali fm	-1,281
				Costo noli e trasporti	4,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,514
B.02.10.0010.008	**DEMOLIZIONE DI FABBRICATI** **volumetria > 5000 m³**	**m³**	**5000**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12*5000*0,35+1/12*190	h	0,03	45,23	1,462
Z.06.05.0040.050	ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5000*0,35*0,05/0,80+190*0,05/0,80	h	0,02	82,45	1,999
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*5000*0,35+1/12*190+5000*0,35*0,05/0,80+190*0,05/0,80	h	0,06	32,96	1,865
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*5000*0,35*0,05/0,80+2*190*0,05/0,80	h	0,05	30,57	1,483
	CESSIONE MATERIALE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.11.05.0001.010	a dedurre valore convenzionale attribuito alla demolizione - Art. 36 CG (studio CNR-VVF: stima macerie 35% VVP): VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di demolizione (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -(5000*0,35)	m³	-0,350	2,77	-0,970
X.11.05.0001.005	a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG: VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di scavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -190	m³	-0,038	2,59	-0,098
	Spese generali del 15%				0,861
	Utile dell'Impresa del 10%				0,660
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,348
				Costo materiali fm	-1,068
				Costo noli e trasporti	3,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,518
B.02.10.0015.005	**DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO**	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*15	h	0,03	24,50	0,613
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	2,56	0,128
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5+1/6*15	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5+5	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5+5	h	0,10	30,57	3,057
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	t	0,03	140,00	3,500
Z.10.02.0005.002	manto di copertura: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m³	0,050	5,71	0,286
Z.10.02.0005.035	manto impermeabile: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m³	0,004	260,00	0,910
Spese generali del 15%				2,221
Utile dell'Impresa del 10%				1,703
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**18,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**18,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,825
Costo materiali fc				4,696
Costo noli e trasporti				1,289
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,920
B.02.10.0017.005 DEMOLIZIONE DI CANALI E PLUVIALI DI GRONDA **canale o pluviale in lamiera metallica**	**m**	**10**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3/60	h	0,01	24,50	0,123
Z.07.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,05	39,61	1,981
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,05	30,57	1,529
Spese generali del 15%				0,817
Utile dell'Impresa del 10%				0,626
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,890**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,342
Costo noli e trasporti				2,104
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,444
B.02.10.0017.010 DEMOLIZIONE DI CANALI E PLUVIALI DI GRONDA **canale o pluviale in pvc**	**m**	**10**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3/60	h	0,01	24,50	0,123
Z.07.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,05	39,61	1,981
MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	30,57	1,529
	ONERI				
Z.10.02.0010.040	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali tipo plastica, nylon, gomma e materiali sintetici CER 170203, 170904, 150106, 160119 Listino SATIVA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30/1000	t		380,00	1,140
	Spese generali del 15%				0,988
	Utile dell'Impresa del 10%				0,757
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,342
				Costo materiali fc	1,140
				Costo noli e trasporti	2,104
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,744
B.02.10.0020.010	**DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA** **manto in coppi**	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	10,95	0,438
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*8	h	0,01	24,50	0,327
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	2,56	0,102
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+1/6*8	h	0,05	32,96	1,758
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,08	30,57	2,446
	ONERI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0005.002	manto di copertura: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,00	m³	0,060	5,71	0,343
Z.10.02.0010.005	listelli in legno: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER 170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	t	0,01	140,00	0,700
	Spese generali del 15%				1,312
	Utile dell'Impresa del 10%				1,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	6,841
				Costo materiali fc	1,043
				Costo noli e trasporti	0,867
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,318
B.02.10.0020.015	**DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA** **manto in tegole**	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	10,95	0,438
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*7	h	0,01	24,50	0,286
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	2,56	0,102
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+1/6*7	h	0,05	32,96	1,703
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,08	30,57	2,446
	ONERI				
Z.10.02.0005.002	manto di copertura: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,000	m³	0,050	5,71	0,286
Z.10.02.0010.005	listelli in legno: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER 170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	t		140,00	0,420
	Spese generali del 15%				1,248
	Utile dell'Impresa del 10%				0,956
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,520**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,786
				Costo materiali fc	0,706
				Costo noli e trasporti	0,826
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,202
B.02.10.0020.020	**DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA** **manto in lamiera**	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,03	10,95	0,329
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*4	h	0,01	24,50	0,163
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,03	2,56	0,077
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3+1/6*4	h	0,04	32,96	1,209
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3+3	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3+3	h	0,06	30,57	1,834
	ONERI				
Z.10.02.0010.005	listelli in legno: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER 170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	t		140,00	0,420
	Spese generali del 15%				0,901
	Utile dell'Impresa del 10%				0,691
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,021
				Costo materiali fc	0,420
				Costo noli e trasporti	0,569
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,590
B.02.10.0020.025	**DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA** **manto bituminoso a secco**	**m²**	**100**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h		10,95	0,027
Z.06.10.0060.010	peso membrana 3.50 kg/m²: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*350	h		13,74	0,053
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+1/900*350	h	0,01	32,96	0,211
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	30,57	0,611
	ONERI				
Z.10.02.0010.030	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI miscele bituminose CER 170302 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,45	t		190,00	0,855
	Spese generali del 15%				0,363
	Utile dell'Impresa del 10%				0,278
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,481
				Costo materiali fc	0,855
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,645
B.02.10.0025.005	**DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI** **serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)**	**m²**	**1,7**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167/(1,70*3)	h	0,02	10,95	0,211
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,70*0,12	h	0,02	24,50	0,490
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	3,17	0,621
Z.10.02.0010.035	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,050	t	0,03	140,00	4,118
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,70*0,12+0,167/(1,70*3)	h	0,04	32,96	1,294
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	32,96	6,456
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	30,57	5,988
	Spese generali del 15%				2,877
	Utile dell'Impresa del 10%				2,206
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,738
				Costo materiali fc	4,118
				Costo noli e trasporti	1,322
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,082
B.02.10.0025.010	**DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI** **serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)**	**cad.**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167/3	h	0,06	10,95	0,610
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,00*2,10*0,13	h	0,05	24,50	1,115
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167/3+1/6*1,00*2,10*0,13	h	0,10	32,96	3,334
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,57	5,105
	ONERI				
Z.10.02.0010.005	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI				
	serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati CER 170201 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,040	t	0,04	140,00	5,600
	Spese generali del 15%				3,190
	Utile dell'Impresa del 10%				2,446
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,943
				Costo materiali fc	5,600
				Costo noli e trasporti	1,725

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,632
B.02.10.0025.015	**DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI** **serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05)**	**m²**	**1,7**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167/(1,70*3)	h	0,02	10,95	0,211
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,70*0,07	h	0,01	24,50	0,286
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	3,17	0,621
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167/(1,70*3)+1/6*1,70*0,07	h	0,03	32,96	1,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	32,96	6,456
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,20	30,57	5,988
	Spese generali del 15%				2,188
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**18,450**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**18,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				13,463
	Costo noli e trasporti				1,118
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,869
B.02.10.0025.020	**DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI** **serramenti interni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05)**	**cad.**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione 10' per ogni tre serramenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167/3	h	0,06	10,95	0,610
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,00*2,10*0,07	h	0,02	24,50	0,600
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167/3+1/6*1,00*2,10*0,07	h	0,08	32,96	2,642
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,57	5,105
	Spese generali del 15%				2,169
	Utile dell'Impresa del 10%				1,663
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,251
				Costo noli e trasporti	1,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,829
B.02.10.0038.005	**TAGLI STRUTTURALI**	**mcm**	**500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0150.010	compresi maggior lunghezza di taglio e tagli intermedi di servizio (300+200 mcm): TAGLIAMURI ELETTRICA				
	gruppo di potenza 20 kW - profondità di taglio fino a 73 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	22,45	0,359
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	32,96	0,527
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	30,57	0,489
	Spese generali del 15%				0,206
	Utile dell'Impresa del 10%				0,158
				Importo totale dell'analisi(Euro/mcm)	**1,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/mcm)	**1,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,016
				Costo noli e trasporti	0,359
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,364
B.02.10.0040.005	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI**				
	strutture in muratura di pietrame	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,40	h	0,23	24,50	5,717
Z.06.05.0100.020	produzione oraria 0,80 m³: MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	17,43	21,788
Z.06.05.0110.020	produzione oraria 0,80 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA				
	del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	1,53	1,913

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,40	h	0,23	32,96	7,691
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 0,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	30,57	38,213
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m³	1,000	16,43	16,430
	Spese generali del 15%				19,943
	Utile dell'Impresa del 10%				15,290
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**168,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**168,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,104
				Costo materiali fc	16,430
				Costo noli e trasporti	29,418
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,248
B.02.10.0040.015	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI** **strutture in conglomerato cementizio armato**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,30	h	0,22	24,50	5,308
Z.06.05.0100.020	produzione oraria 0,40 m³: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/0,40	h	2,50	17,43	43,575
Z.06.05.0110.020	produzione oraria 0,40 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/0,40	h	2,50	1,53	3,825
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,30	h	0,22	32,96	7,141
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 0,40 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,40	h	2,50	32,96	82,400
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/0,40	h	2,50	30,57	76,425
	ONERI				
Z.10.02.0005.050	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³ CER 170101 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	30,77	30,770
	Spese generali del 15%				37,417
	Utile dell'Impresa del 10%				28,686
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**315,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**315,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,966
				Costo materiali fc	30,770
				Costo noli e trasporti	52,708
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,056
B.02.10.0040.025	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI strutture in muratura di laterizio**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,40	h	0,23	24,50	5,717
Z.06.05.0100.020	produzione oraria 1,25 m³: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/1,25	h	0,80	17,43	13,944
Z.06.05.0110.020	produzione oraria 1,25 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/1,25	h	0,80	1,53	1,224
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,40	h	0,23	32,96	7,691
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 1,25 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,25	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,25	h	0,80	30,57	24,456
	ONERI				
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	5,71	5,710
	Spese generali del 15%				12,767
	Utile dell'Impresa del 10%				9,788
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**107,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**107,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,515
				Costo materiali fc	5,710
				Costo noli e trasporti	20,885

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,560
B.02.10.0042.005	**CAROTAGGI STRUTTURALI** **fino a diametro 62 mm**	**cm**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	dimensione carotaggio Ø 62x100 mm - peso 2600 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,02*2600	h	0,01	13,74	0,079
Z.06.40.0100.020	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	2,96	0,044
Z.06.40.0100.021	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,02	0,83	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,02*2600	h	0,01	32,96	0,190
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	32,96	0,494
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	30,57	0,459
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,002	16,43	0,033
	Spese generali del 15%				0,197
	Utile dell'Impresa del 10%				0,151
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cm)				**1,660**
	Prezzo di applicazione(Euro/cm)				**1,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,143
	Costo materiali fc				0,033
	Costo noli e trasporti				0,135
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,349
B.02.10.0042.010	**CAROTAGGI STRUTTURALI** **da diametro 63 mm a diametro 127 mm**	**cm**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	dimensione carotaggio Ø 127x100 mm - peso 2600 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,04*2600	h	0,01	13,74	0,159
Z.06.40.0100.020	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	2,96	0,044

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0100.023	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	1,37	0,021
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,04*2600	h	0,01	32,96	0,381
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	32,96	0,494
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	30,57	0,459
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,004	16,43	0,066
	Spese generali del 15%				0,244
	Utile dell'Impresa del 10%				0,187
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cm)	**2,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cm)	**2,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,334
				Costo materiali fc	0,066
				Costo noli e trasporti	0,224
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,427
B.02.10.0042.015	**CAROTAGGI STRUTTURALI da diametro 128 mm a diametro 162 mm**	**cm**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	dimensione carotaggio Ø 162x100 mm - peso 2600 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,05*2600	h	0,01	13,74	0,198
Z.06.40.0100.020	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	2,96	0,044
Z.06.40.0100.025	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	3,81	0,057
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,05*2600	h	0,01	32,96	0,476
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	32,96	0,494
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	30,57	0,459
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,005	16,43	0,082
	Spese generali del 15%				0,272
	Utile dell'Impresa del 10%				0,208
				Importo totale dell'analisi(Euro/cm)	**2,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cm)	**2,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,429
				Costo materiali fc	0,082
				Costo noli e trasporti	0,299
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,480
B.02.10.0042.020	**CAROTAGGI STRUTTURALI** **da diametro 163 mm a diametro 250 mm**	**cm**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	dimensione carotaggio Ø 250x100 mm - peso 2600 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,08*2600	h	0,02	13,74	0,318
Z.06.40.0100.020	CAROTATRICE ELETTRICA				
	inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	2,96	0,044
Z.06.40.0100.025	CAROTATRICE ELETTRICA				
	sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,02	3,81	0,057
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,08*2600	h	0,02	32,96	0,762
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	32,96	0,494
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,150	h	0,02	30,57	0,459
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,008	16,43	0,131
	Spese generali del 15%				0,340
	Utile dell'Impresa del 10%				0,261
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cm)	**2,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cm)	**2,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,715
				Costo materiali fc	0,131
				Costo noli e trasporti	0,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,606
B.02.10.0045.005	**DEMOLIZIONE DI MANUFATTI**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,30	h	0,22	24,50	5,308
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	50,34	25,170
Z.06.05.0050.050	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	12,53	6,265
Z.06.05.0100.020	produzione oraria 3,50 m³: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	17,43	4,980
Z.06.05.0110.020	produzione oraria 3,50 m³: MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	1,53	0,437
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,30+0,50	h	0,72	32,96	23,621
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 3,50 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	ONERI				
Z.10.02.0005.050	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³ CER 170101 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	30,77	30,770
	Spese generali del 15%				17,205
	Utile dell'Impresa del 10%				13,191
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**145,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**145,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,772
				Costo materiali fc	30,770
				Costo noli e trasporti	42,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,398

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.02.10.0050.005	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	soletta intonacata da 22 cm - aumento di volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,50	h	0,08	24,50	1,838
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12	h	0,60	17,43	10,458
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12	h	0,60	1,53	0,918
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	30,57	12,228
	ONERI				
Z.10.02.0005.050	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³ CER 170101 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m³	0,250	30,77	7,693
	Spese generali del 15%				8,307
	Utile dell'Impresa del 10%				6,369
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,476
				Costo materiali fc	7,693
				Costo noli e trasporti	13,214
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,677
B.02.10.0050.010	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	solaio 20+4 intonacato da 26 cm - aumento di volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,08	24,50	1,838
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	17,43	6,972
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	1,53	0,612
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,30	30,57	9,171
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,5	m³	0,225	11,07	2,491
	Spese generali del 15%				5,511
	Utile dell'Impresa del 10%				4,225
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,827
				Costo materiali fc	2,491
				Costo noli e trasporti	9,422
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,740
B.02.10.0050.015	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI** **solai con travi ed assito in legno**	**m²**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	solaio con tavolato da 3 cm e travi in legno 18x22 cm interasse 40 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,13*1,30	h	0,03	24,50	0,690
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	2,56	0,428
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	3,17	0,529
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,13*1,30	h	0,03	32,96	0,928
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,57	10,180
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13*600/1000	t	0,08	140,00	10,920
	Spese generali del 15%				5,198
	Utile dell'Impresa del 10%				3,985
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,084
				Costo materiali fc	10,920
				Costo noli e trasporti	1,647
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,179
B.02.10.0050.020	**DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI** **strutture a volta in pietrame**	**m²**	**4**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,60*1,40	h	0,15	24,50	3,716
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,75	17,43	13,073
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,75	1,53	1,148
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,60*1,40	h	0,15	32,96	4,999
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,75	32,96	24,720
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,75	30,57	22,928
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,60	m³	0,650	16,43	10,680
	Spese generali del 15%				12,189
	Utile dell'Impresa del 10%				9,345
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**102,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**102,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	52,647
				Costo materiali fc	10,680
				Costo noli e trasporti	17,937
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,536
B.02.10.0055.005	**DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE IN VISTA**	**m³**	**0,37**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	dimensioni 0.35x0.35x3.00 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,30	h	0,18	24,50	4,304
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,45	3,17	1,431
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,30	h	0,18	32,96	5,790
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,45	32,96	14,877
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,45	30,57	13,798
	ONERI				
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m³	0,811	5,71	4,630
	Spese generali del 15%				6,724
	Utile dell'Impresa del 10%				5,154
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**56,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**56,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,465
				Costo materiali fc	4,630
				Costo noli e trasporti	5,735
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,870
B.02.10.0060.005	**DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore medio 13 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,20	h	0,11	3,17	0,349
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,05	32,96	1,648

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,20	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,20	h	0,11	30,57	3,363
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m³	0,065	7,33	0,476
	Spese generali del 15%				1,603
	Utile dell'Impresa del 10%				1,229
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,637
				Costo materiali fc	0,476
				Costo noli e trasporti	1,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,833
B.02.10.0061.005	**DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO** **tavolato standard con doppia lastra per lato**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*3,00*(0,0125*4)*2	h	0,02	24,50	0,408
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*3,00*(0,0125*4)*2	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*3	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*3	h	0,10	30,57	3,057
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00*4*13,00/1000	t	0,05	360,00	18,720
	Spese generali del 15%				3,905
	Utile dell'Impresa del 10%				2,994
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	6,902
				Costo materiali fc	18,720
				Costo noli e trasporti	0,408
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,901
B.02.10.0061.010	**DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO** **tavolato standard con lastra singola**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 16,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1875	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1875	h	0,06	30,57	1,911
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00*2*13,00/1000	t	0,03	360,00	9,360
	Spese generali del 15%				2,071
	Utile dell'Impresa del 10%				1,588
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,246
				Costo materiali fc	9,360
				Costo noli e trasporti	0,204
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,660
B.02.10.0061.015	**DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO** **controparete con lastra singola**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 16,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,06	32,96	1,831
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,06	30,57	1,698
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI				
	rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00*1*13,00/1000	t	0,01	360,00	4,680
	Spese generali del 15%				1,303
	Utile dell'Impresa del 10%				0,999
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,804
				Costo materiali fc	4,680
				Costo noli e trasporti	0,204
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,301
B.02.10.0063.005	**DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN LEGNO**	**m²**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60*3,00	h	0,20	24,50	4,900
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60*3,00	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60*3,00	h	0,45	32,96	14,832
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60*3,00	h	0,45	30,57	13,757
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	peso lastre gesso rivestito 600 kg/mc				
	considerato spessore medio 3 cm equivalenti a 18 kg/mq: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI				
	materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00*1*18,00/1000	t	0,05	140,00	7,560
	Spese generali del 15%				7,146
	Utile dell'Impresa del 10%				5,479
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,181
				Costo materiali fc	7,560

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	4,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,629
B.02.10.0065.005	**DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI**	**m²**	**2,2**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 1 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,022*1,40	h		24,50	0,057
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,08	3,17	0,241
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,022*1,40	h		32,96	0,077
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,08	32,96	2,502
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,08	30,57	2,321
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,010	16,43	0,164
	Spese generali del 15%				0,804
	Utile dell'Impresa del 10%				0,616
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,900
				Costo materiali fc	0,164
				Costo noli e trasporti	0,298
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,418
B.02.10.0067.005	**DEMOLIZIONE IN MARMO O IN PIETRA NATURALE**	**m²**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	24,50	1,633
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	3,17	0,528
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,57	5,095
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,060	m³	0,060	16,43	0,986
	Spese generali del 15%				2,390
	Utile dell'Impresa del 10%				1,832
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,785
				Costo materiali fc	0,986
				Costo noli e trasporti	2,161
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,218
B.02.10.0070.005	**DEMOLIZIONE DI INTONACI** **intonaci interni su muratura in laterizio**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,06*1,30	h		24,50	0,106
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,17	3,17	0,528
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*0,06*1,30	h	0,01	32,96	0,286
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,17	30,57	5,095
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,020	7,33	0,147
	Spese generali del 15%				1,748
	Utile dell'Impresa del 10%				1,340
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,874
				Costo materiali fc	0,147
				Costo noli e trasporti	0,634
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,084

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.02.10.0070.010	**DEMOLIZIONE DI INTONACI** **intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm**	**m²**	**3**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 5 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,15*1,30	h	0,01	24,50	0,265
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,583	h	0,19	3,17	0,616
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,15*1,30	h	0,01	32,96	0,357
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,583	h	0,19	32,96	6,405
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,583	h	0,19	30,57	5,941
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,050	7,33	0,367
	Spese generali del 15%				2,093
	Utile dell'Impresa del 10%				1,604
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,703
				Costo materiali fc	0,367
				Costo noli e trasporti	0,881
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,699
B.02.10.0070.015	**DEMOLIZIONE DI INTONACI** **intonaci esterni su muratura in laterizio**	**m²**	**6**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,12*1,30	h		24,50	0,106
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,916	h	0,15	3,17	0,484
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,012*1,30	h		32,96	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,916	h	0,15	32,96	5,032
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,916	h	0,15	30,57	4,667
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,020	7,33	0,147
	Spese generali del 15%				1,568
	Utile dell'Impresa del 10%				1,202
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,713
				Costo materiali fc	0,147
				Costo noli e trasporti	0,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,771
B.02.10.0070.020	**DEMOLIZIONE DI INTONACI** **intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm**	**m²**	**6**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 5 cm - aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,30	h	0,01	24,50	0,265
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO				
	del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,17	3,17	0,528
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,30	h	0,01	32,96	0,357
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,17	30,57	5,095
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m³	0,050	7,33	0,367
	Spese generali del 15%				1,816
	Utile dell'Impresa del 10%				1,392
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,310**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,945
				Costo materiali fc	0,367
				Costo noli e trasporti	0,793
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,205
B.02.10.0075.005	**DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 5 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,00*1,40	h	0,01	24,50	0,286
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,00*1,40	h	0,01	32,96	0,385
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00	h	0,20	30,57	6,114
	ONERI				
Z.10.02.0005.020	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m³	0,050	1,22	0,061
	Spese generali del 15%				2,016
	Utile dell'Impresa del 10%				1,545
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,091
				Costo materiali fc	0,061
				Costo noli e trasporti	0,286
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,562
B.02.10.0080.005	**DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI** **pannelli e doghe metalliche**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 4 cm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,80*2	h	0,01	24,50	0,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,80*2	h	0,01	32,96	0,439
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,50	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				1,306
	Utile dell'Impresa del 10%				1,001
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,380
				Costo noli e trasporti	0,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,313
B.02.10.0080.010	**DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,4*2	h	0,01	24,50	0,163
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*2	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,13	30,57	3,821
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso pannelli 13 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*13,00/1000	t	0,01	360,00	4,680
	Spese generali del 15%				1,951
	Utile dell'Impresa del 10%				1,496
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,161
				Costo materiali fc	4,680
				Costo noli e trasporti	0,163
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,447
B.02.10.0081.005	**DEMOLIZIONE DI CAPPOTTO TERMICO IN EPS**	**m³**	**1**		
	MATERIALI				
Z.10.02.0005.020	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 265,60	m³	265,600	1,22	324,032
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	24,50	2,034
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0017	h		10,95	0,019
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO				
	del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,328	h	1,33	3,17	4,210
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.001	operaio addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0017	h		32,96	0,056
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	32,96	59,328
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	30,57	55,026
	Spese generali del 15%				67,116
	Utile dell'Impresa del 10%				51,456
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**566,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**566,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	117,146
				Costo materiali fc	324,032
				Costo noli e trasporti	6,263
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,569
B.02.10.0082.005	**RIMOZIONE DI PANNELLI IN LANA MINERALE PERICOLOSI**	**kg**	**35**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.10.02.0015.001	ALTRI RIFIUTI SPECIALI				
	big bag omologato rifiuti pericolosi portata 900 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,03	7,30	0,209
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.60.0010.005	produzione giornaliera 400 kg: TRABATELLO FISSO				
	per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/400*35	d		25,48	0,064
Z.06.10.0060.030	capacità 8 big-bag da 35 kg: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/8	h	0,01	24,50	0,263
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/8	h	0,01	32,96	0,353
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 50 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*35	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*35	h	0,02	30,57	0,611
	ONERI				
Z.10.02.0015.015	ALTRI RIFIUTI SPECIALI materiali isolanti contenenti sostanze pericolose CER 170603* - ECOOPERA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	1,10	1,100
	Spese generali del 15%				0,489
	Utile dell'Impresa del 10%				0,375
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,623
				Costo materiali fc	1,309
				Costo noli e trasporti	0,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,861
B.02.10.0083.005	**RIMOZIONE DI TUBI FLUORESCENTI PERICOLOSI**	**cad.**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.10.02.0015.002	ALTRI RIFIUTI SPECIALI teli pluriball per imballo in rotoli da 5,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,50/144*2	m²	0,02	0,90	0,016
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.60.0010.005	produzione giornaliera 160 pezzi: TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160*2	d	0,01	25,48	0,159
Z.06.10.0060.010	capacità 2500 pezzi: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/2500*2	h		13,74	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/2500*2	h		32,96	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 3' per ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05*2	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05*2	h	0,05	30,57	1,529
	ONERI				
Z.10.02.0015.010	peso medio per ogni tubo fluorescente 0,35 kg: ALTRI RIFIUTI SPECIALI apparecchiature e componenti pericolosi CER 200121* - ECOOPERA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,35*2	kg	0,35	2,10	0,735
Z.10.02.0015.005	peso medio per corpo illuminante 3,10 kg: ALTRI RIFIUTI SPECIALI apparecchiature e componenti non pericolosi CER 160214 e CER 160216 - ECOOPERA 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,10	kg	1,55	0,19	0,295
	Spese generali del 15%				0,666
	Utile dell'Impresa del 10%				0,511
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,217
				Costo materiali fc	1,046
				Costo noli e trasporti	0,175
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,183
B.02.10.0085.005	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi in legno**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*1,50	h	0,01	24,50	0,123
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*1,50	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	30,57	3,057
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	peso pavimento 15 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*15,00/1000	t	0,02	140,00	2,100
	Spese generali del 15%				1,311
	Utile dell'Impresa del 10%				1,005
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,518
				Costo materiali fc	2,100
				Costo noli e trasporti	0,123
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,319
B.02.10.0085.010	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi resilienti**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 3 mm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,06*2	h		24,50	0,025
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,06*2	h		32,96	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	30,57	3,057
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso pavimento 3.50 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*3,50/1000	t		360,00	1,260
	Spese generali del 15%				1,151
	Utile dell'Impresa del 10%				0,882
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,386
				Costo materiali fc	1,260
				Costo noli e trasporti	0,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,029
B.02.10.0085.015	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA** **pavimenti freddi**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 1,50 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,40	h		24,50	0,086
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,15	3,17	0,476
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,40	h		32,96	0,115
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,00	h	0,15	30,57	4,586

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ONERI				
Z.10.02.0005.003	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m³	0,015	7,33	0,110
	Spese generali del 15%				1,547
	Utile dell'Impresa del 10%				1,186
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,645
				Costo materiali fc	0,110
				Costo noli e trasporti	0,562
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,732
B.02.10.0087.005	**SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA** **pavimenti caldi in legno**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 2 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*1,50	h	0,01	24,50	0,123
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*1,50	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,06	30,57	1,911
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	peso pavimento 15 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*15,00/1000	t	0,02	140,00	2,100
	Spese generali del 15%				0,954
	Utile dell'Impresa del 10%				0,731
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,136
				Costo materiali fc	2,100
				Costo noli e trasporti	0,123
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,681
B.02.10.0087.010	**SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA** **pavimenti caldi resilienti**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 3 mm - aumento volume stimato 100%: AUTOCARRI A				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,06*2	h		24,50	0,025
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,06*2	h		32,96	0,033
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,06	30,57	1,911
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	peso pavimento 3.50 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*3,50/1000	t		360,00	1,260
	Spese generali del 15%				0,793
	Utile dell'Impresa del 10%				0,608
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,004
				Costo materiali fc	1,260
				Costo noli e trasporti	0,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,401
B.02.10.0087.015	**SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA** **pavimenti freddi**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 1,50 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,40	h		24,50	0,086
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,00	h	0,20	3,17	0,634
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,30*1,40	h		32,96	0,115
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,00	h	0,10	30,57	3,057
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m³	0,015	11,07	0,166
	Spese generali del 15%				1,103
	Utile dell'Impresa del 10%				0,846
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,468
				Costo materiali fc	0,166
				Costo noli e trasporti	0,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,946
B.02.10.0090.005	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO** **pavimenti freddi**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 9+1 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,02	24,50	0,572
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	3,17	0,713
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,02	32,96	0,769
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	32,96	7,416
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	30,57	6,878
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00	m³	0,100	11,07	1,107
	Spese generali del 15%				2,618
	Utile dell'Impresa del 10%				2,007
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,063
				Costo materiali fc	1,107
				Costo noli e trasporti	1,285
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,624

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.02.10.0090.010	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO**				
	pavimenti caldi in legno	**m²**	**20**		
	NOLEGGI				
Z.06.10.0060.030	spessore 8+2 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,02	24,50	0,572
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	3,17	0,713
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,02	32,96	0,769
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	32,96	7,416
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenzanti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	30,57	6,878
	ONERI				
Z.10.02.0010.035	peso pavimento 15 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI materiali a base legno CER 170201 - (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*3,50/1000	t		140,00	0,490
Z.10.02.0005.005	spessore sottofondo 8 cm: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*0,08	m³	0,080	11,07	0,886
	Spese generali del 15%				2,659
	Utile dell'Impresa del 10%				2,038
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,063
				Costo materiali fc	1,376
				Costo noli e trasporti	1,285
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,696
B.02.10.0090.015	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO**				
	pavimenti caldi resilienti	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 9,70+0,30 cm - aumento volume stimato 50%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,50	h	0,03	24,50	0,613
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	3,17	0,713
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,00*1,50	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	32,96	7,416
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,50	h	0,23	30,57	6,878
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	spessore sottofondo 97 mm: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,94	m³	0,097	11,07	1,074
Z.10.02.0010.025	peso pavimento 3.5 kg/m²: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI				
	rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20,00*3,50/1000	t		360,00	1,260
	Spese generali del 15%				2,817
	Utile dell'Impresa del 10%				2,159
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,750**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,118
				Costo materiali fc	2,334
				Costo noli e trasporti	1,326
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,972
B.02.10.0095.005	**DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO eseguito a mano e con macchine demolitrici**	**m²**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 8 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,60*1,40	h	0,02	24,50	0,457
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO				
	del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,19	3,17	0,594
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,60*1,40	h	0,02	32,96	0,615
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,19	32,96	6,180
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,19	30,57	5,732
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60	m³	0,080	11,07	0,886
	Spese generali del 15%				2,170
	Utile dell'Impresa del 10%				1,663
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,527
				Costo materiali fc	0,886
				Costo noli e trasporti	1,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,836
B.02.10.0095.010	**DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO eseguita esclusivamente a mano e per piccole quantità - inferiori a 5 mq**	**m²**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	spessore 8 cm - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	24,50	1,021
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,96	12,635
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	30,57	11,718
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60/20	m³	0,080	11,07	0,886
	Spese generali del 15%				4,145
	Utile dell'Impresa del 10%				3,178
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	25,726
				Costo materiali fc	0,886
				Costo noli e trasporti	1,021
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,327
B.02.10.0100.005	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO eseguita esclusivamente a mano**	**m³**	**6**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*6*1,30	h	0,22	24,50	5,308
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 9,25	h	1,54	3,17	4,887
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*6*1,30	h	0,22	32,96	7,141
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9,25	h	1,54	32,96	50,813
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9,25	h	1,54	30,57	47,129
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m³	1,000	16,43	16,430
	Spese generali del 15%				19,756
	Utile dell'Impresa del 10%				15,147
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**166,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**166,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	105,083
				Costo materiali fc	16,430
				Costo noli e trasporti	10,195
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,892
B.02.10.0100.010	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO** **eseguita a mano e con piccole macchina operatrici**	**m³**	**6**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*6*1,30	h	0,22	24,50	5,308
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,29	3,17	0,925
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,29	7,66	2,234
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*6*1,3+1,75	h	0,51	32,96	16,755
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,75	h	0,29	32,96	9,613
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,29	30,57	8,916
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m³	1,000	11,07	11,070
	Spese generali del 15%				8,223
	Utile dell'Impresa del 10%				6,305
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**69,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**69,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,284
				Costo materiali fc	11,070
				Costo noli e trasporti	8,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,529
B.02.10.0105.005	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU AVVOLTO**	**m³**	**20**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	aumento volume stimato 30%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*20*1,30	h	0,22	24,50	5,308
Z.06.05.0140.010	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 33,00	h	1,65	3,17	5,231
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*20,00*1,30	h	0,22	32,96	7,141
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33,00	h	1,65	32,96	54,384
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33,00	h	1,65	30,57	50,441
	ONERI				
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	m³	1,000	11,07	11,070
	Spese generali del 15%				20,036
	Utile dell'Impresa del 10%				15,361
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**169,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**169,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	111,966
				Costo materiali fc	11,070

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	10,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,425
B.02.10.0110.005	**SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari**	**m²**	**1,5**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*1,50*0,10	h	0,02	24,50	0,408
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*1,50*0,10	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,11	32,96	3,670
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,11	30,57	3,403
	Spese generali del 15%				1,205
	Utile dell'Impresa del 10%				0,923
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,622
				Costo noli e trasporti	0,408
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,130
B.02.10.0110.010	**SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti**	**kg**	**31**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	opera provvisionale e sollevamento: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	10,95	0,059
Z.06.10.0060.030	trave IPE 140 sviluppo 2.40 cm - peso 12.9 kg/m: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9000*31	h		24,50	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	32,96	0,178
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9000*31	h		32,96	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	32,96	0,178
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	30,57	0,165
	Spese generali del 15%				0,088
	Utile dell'Impresa del 10%				0,067
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,347
				Costo noli e trasporti	0,062
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,153
B.02.10.0115.005	**SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI**	**cad.**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*0,70*0,40	h	0,02	24,50	0,457
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*0,40*0,70*0,40	h	0,02	32,96	0,615
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,57	10,180
	ONERI				
Z.10.02.0010.025	corpo sanitario peso medio 18 kg: RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18/1000	t	0,02	360,00	6,480
	Spese generali del 15%				4,306
	Utile dell'Impresa del 10%				3,301
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,771
				Costo materiali fc	6,480
				Costo noli e trasporti	0,457
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,612
B.02.15.0005.005	**SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO**	**m³**	**3500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010	taglio verde esistente: MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	h		4,12	0,009
Z.06.10.0060.030	trasporto taglio verde esistente: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		24,50	0,056
Z.06.05.0030.030	scavo e movimentazione in cantiere: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 130,00+50,00	h	0,05	50,34	2,589
Z.06.10.0070.010	paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in volume 30%: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3500*0,20*1,30/9*0,167	h		40,65	0,196
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+10	h	0,01	32,96	0,170
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+130+50+3500*0,20*1,30/9*0,167	h	0,06	32,96	1,929
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+10	h	0,01	30,57	0,157
	Spese generali del 15%				0,766
	Utile dell'Impresa del 10%				0,587
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**6,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**6,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,256
				Costo noli e trasporti	2,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,354
B.02.15.0007.005	**SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA**	**m³**	**3500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010	taglio verde esistente: MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		4,12	0,009
Z.06.10.0060.030	trasporto taglio verde esistente: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		24,50	0,056
Z.06.05.0030.030	scavo: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 130	h	0,04	50,34	1,870
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+130	h	0,04	32,96	1,300
Z.01.05.0001.001	operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8+10	h	0,01	32,96	0,170
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8+10	h	0,01	30,57	0,157
	Spese generali del 15%				0,534
	Utile dell'Impresa del 10%				0,410
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,627
				Costo noli e trasporti	1,935
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,948
B.02.15.0010.005	**SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO**	**m³**	**3500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010	taglio verde esistente: MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		4,12	0,009
Z.06.10.0060.030	trasporto verde esistente: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		24,50	0,056
Z.06.05.0040.030	scavo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1200	h	0,34	57,77	19,807
Z.06.05.0050.050	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1200	h	0,34	12,53	4,296
Z.06.05.0070.020	paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in volume 40%: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3500*0,20*1,40/9*0,167	h	0,01	24,89	0,129
Z.06.10.0070.010	paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in volume 40%: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3500*0,20*1,40/9*0,25	h	0,01	40,65	0,316
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8+1200+3500*0,20*1,40/9*0,25+3500*0,20*1,40/9*0,167	h	0,36	32,96	11,804
Z.01.05.0001.001	operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8+10	h	0,01	32,96	0,170
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 8+10	h	0,01	30,57	0,157
Spese generali del 15%				5,512
Utile dell'Impresa del 10%				4,226
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**46,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**46,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,130
Costo noli e trasporti				24,613
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,737
B.02.15.0012.005 SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA	**m³**	**3700**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010 taglio piante: MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h		4,12	0,009
Z.06.10.0060.030 trasporto risulta taglio piante cespugli e ceppaie: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h		24,50	0,053
Z.06.05.0040.030 scavo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1200	h	0,32	57,77	18,736
Z.06.05.0050.050 scavo: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1200	h	0,32	12,53	4,064
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8+1200	h	0,33	32,96	10,761
Z.01.05.0001.001 operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e tracciatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8+12	h	0,01	32,96	0,178
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8+12	h	0,01	30,57	0,165
Spese generali del 15%				5,095
Utile dell'Impresa del 10%				3,906
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**42,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**42,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,104
Costo noli e trasporti				22,862
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,004
B.02.15.0013.005 SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE	**m³**	**3700**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.010 allontanamento acque: TUBI PVC VENTILAZIONE colore avorio diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 300,00	m	0,08	2,35	0,191
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0010.020	nolo a caldo della motopompa: POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 50 fino a mm 100. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 660	h	0,18	2,73	0,487
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	assistenza alla motopompa - 15' ogni giorno di funzionamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 720/8*0,25	h	0,01	32,96	0,200
	Spese generali del 15%				0,132
	Utile dell'Impresa del 10%				0,101
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**1,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**1,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,200
				Costo materiali fc	0,191
				Costo noli e trasporti	0,487
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,232
B.02.15.0015.005	**SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA**	**m³**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	sezione 0.70x1.20 m - sviluppo 12 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	42,89	4,289
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				1,596
	Utile dell'Impresa del 10%				1,224
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,353
				Costo noli e trasporti	4,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,818
B.02.15.0017.005	**SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto allo scavo - produzione oraria 0,60 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,60	h	1,67	32,96	54,933
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti alla assistenza e movimentazione materiale risulta - produzione oraria 0,90 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/0,90	h	2,22	30,57	67,933
	Spese generali del 15%				18,430
	Utile dell'Impresa del 10%				14,130
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**155,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**155,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	122,866
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,534
B.02.15.0018.005	**SCAVO PARZIALMENTE A MANO**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.010	produzione oraria 2,00 m³: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	7,66	3,830
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.001	operatore addetto allo scavo - produzione oraria 2,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza e movimentazione materiale risulta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				7,811
	Utile dell'Impresa del 10%				5,989
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**65,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**65,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,765
				Costo noli e trasporti	3,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,805
B.02.15.0020.005	**SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI**	**m²**	**500**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 16	h	0,03	14,91	0,477
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16,00	h	0,03	32,96	1,055
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,03	30,57	0,978
	Spese generali del 15%				0,377
	Utile dell'Impresa del 10%				0,289

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,033
				Costo noli e trasporti	0,477
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,671
B.02.15.0023.005	**SOTTOFONDO E/O DRENAGGIO CON ARGILLA ESPANSA**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0170.010	un sacco 0.05 m³: ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA argilla espansa granulometria 8-20 mm in sacchi polietilene da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	95,14	97,043
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30 sacchi da 0.05 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/(27*0,05)	h	0,74	32,96	24,415
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/(27*0,05)	h	0,74	30,57	22,644
	Spese generali del 15%				21,615
	Utile dell'Impresa del 10%				16,572
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**182,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**182,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,059
				Costo materiali fc	97,043
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,188
B.02.15.0025.005	**SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE**	**m³**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80	m³	0,800	26,80	21,440
X.11.01.9999.030	minimo 30% riciclato - DGP 41/2012: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40	m³	0,400	13,95	5,580
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	14,91	0,298
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				4,288
	Utile dell'Impresa del 10%				3,288
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**36,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**36,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,270
				Costo materiali fc	27,020
				Costo noli e trasporti	0,298
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,572
B.02.15.0027.005	**SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO RICICLATO**	**m³**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 120	m³	1,200	16,02	19,224
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.020	TERNA con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	14,91	0,298
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				3,119
	Utile dell'Impresa del 10%				2,391
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**26,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**26,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,270
				Costo materiali fc	19,224
				Costo noli e trasporti	0,298
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,508
B.02.15.0030.005	**RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO**	**m³**	**120**		
	FORNITURA MATERIALI GRATUITA				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.010	trasporto 3 ore per ogni 12 m³ di materiale gratuito: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120*3/14	h	0,21	40,65	8,711
Z.06.05.0080.020	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,03	30,67	1,022
	MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120*3/14+4	h	0,25	32,96	8,162
	Spese generali del 15%				2,684
	Utile dell'Impresa del 10%				2,058
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**22,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**22,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,162
				Costo noli e trasporti	9,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,745
B.02.15.0035.005	**REINTERRO COMUNE**	**m³**	**120**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	42,89	2,859
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,064
	Utile dell'Impresa del 10%				0,816
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**8,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**8,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo noli e trasporti	2,859
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,876
B.02.15.0040.005	**REINTERRO DRENANTE**	**m³**	**120**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.015	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 95	m³	0,792	30,01	23,758
X.11.01.0005.010	minimo 30% riciclato - DGP 41/2012: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63 (ex AM-R-C2-63 aggregato misto granulare riciclato per sottofondo (Dmax 63) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50	m³	0,417	7,67	3,196
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	42,89	2,859
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				5,107
	Utile dell'Impresa del 10%				3,916
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**43,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**43,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	26,954
				Costo noli e trasporti	2,859
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,022
B.02.15.0045.005	**REINTERRO DRENANTE RICICLATO**	**m³**	**120**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.10.01.0012.005	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI				
	pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 145	kg	1,21	13,14	15,877
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	42,89	2,859
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				3,446
	Utile dell'Impresa del 10%				2,642
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**29,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**29,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	15,877
				Costo noli e trasporti	2,859
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,089
B.02.15.0100.005	**PULIZIA FINALE SEDI STRADALI**	**a corpo**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0060.010	MACCHINA SPAZZATRICE				
	fino a 2 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,00	h	4,00	28,40	113,600
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4,00	h	4,00	32,96	131,840
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00	h	4,00	30,57	122,280
	ONERI				
Z.10.02.0020.020	materiale stimato raccolto 1,50 m³ - peso unitario 1,80 t: INDENNITA' PER MATERIALI DI SCAVO terre in genere frammiste con asfalto CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50*1,80	m³	2,700	17,45	47,115
	Spese generali del 15%				62,225
	Utile dell'Impresa del 10%				47,706
	Per arrotondamento				0,234
	Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**525,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)				**525,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				254,120
	Costo materiali fc				47,115
	Costo noli e trasporti				113,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				110,165
B.02.15.0110.005	**RIPRISTINO DI FONDAZIONE E PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO**	**m²**	**1000**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.035	consumo 0.20 m³/m²: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000,00*0,20	m³	0,200	16,08	3,216
X.23.01.0200.0005.	consumo 1,60 kg/m²: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) 0,48 €/kg il 25/01/2008 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000,00*1,60	kg	1,60	0,70	1,120
X.23.01.0200.0010.	consumo 160 kg/m²: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000,00*1,60	100kg	1,60	5,70	9,120
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	formazione fondazione stradale e finitura superficiale - produzione giornaliera 2000 m²: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,00	h		50,34	0,201
Z.06.25.0080.010	formazione finitura superficiale - produzione giornaliera 1000 m²: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8,00	h	0,01	52,19	0,418
Z.06.25.0130.010	bordature per fondazione stradale, pozzetti e finitura superficiale - produzione giornaliera 1000 m²: PIASTRA VIBRANTE Forza fino a 10 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,00+4,00	h	0,01	24,37	0,195
Z.06.25.0090.010	formazione fondazione stradale e finitura superficiale - produzione giornaliera 1000 m²: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8,00	h	0,01	20,33	0,163
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00+8,00+8,00	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa della finitura superficiale e pavimentazione stradale - produzione giornaliera 1000 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(8,00+8,00)	h	0,03	32,96	1,055
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,00+8,00+8,00	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				2,514
	Utile dell'Impresa del 10%				1,927
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,325
				Costo materiali fc	13,456
				Costo noli e trasporti	0,977
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,442
B.02.20.0005.005	**MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA**	**m²**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.110	TELI POLIETILENE telo bugnato polietilene alta densità (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20 + 10 % sfrido	m²	1,10	1,27	1,397
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	0,25	0,36	0,090
X.43.01.40.0170.02	CHIODERIA chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,01	3,27	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*20	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*20	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,270
				Costo materiali fc	1,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,741

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.02.20.0015.005	**MEMBRANA BUGNATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE**	**m²**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.120	TELI POLIETILENE telo bugnato polietilene alta densità accoppiato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20 + 10 % sfrido	m²	1,10	3,34	3,674
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	0,25	0,36	0,090
X.43.01.40.0170.02	CHIODERIA chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,01	3,27	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*20	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*20	h	0,03	30,57	0,764
	Spese generali del 15%				0,808
	Utile dell'Impresa del 10%				0,619
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,588
				Costo materiali fc	3,797
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,425
B.02.50.0050.005	**TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	capacità 13,00 m³ aumento volume 30% - distanza considerata circa 20 km: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/13*1,30	h	0,10	45,23	4,523
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/13*1,30	h	0,10	32,96	3,296
	CESSIONE MATERIALE				
X.11.05.0001.005	a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG: VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo) materiale inerte di scavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: -1,00	m³	-1,000	2,59	-2,590
	Spese generali del 15%				0,784
	Utile dell'Impresa del 10%				0,601
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**6,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**6,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fm	-2,590
				Costo noli e trasporti	4,523
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,381
B.02.50.0060.005	**TRASPORTO ECCEDENZA DI SCAVO**	**m³**	**1**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	capacità 13,00 m³ aumento volume 30%: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75/13*1,30	h	0,08	45,23	3,392
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75/13*1,30	h	0,08	32,96	2,472
	Spese generali del 15%				0,880
	Utile dell'Impresa del 10%				0,674
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,472
				Costo noli e trasporti	3,392
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,556
B.04.10.0005.005	**MAGRONE PER FONDAZIONI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 1 % sfrido	m³	1,010	81,63	82,446
X.28.01.0040.010	reimpieghi previsti 25: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,12*0,12/25	m³	0,005	293,40	1,521
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti a getto e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1,00	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				14,042
	Utile dell'Impresa del 10%				10,766
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**118,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**118,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,649
				Costo materiali fc	83,967
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,784

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.10.0007.005	**MAGRONE CON AGGREGATO RICICLATO PER FONDAZIONI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	riduzione del 25% per utilizzo di inerte riciclato: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*0,75 + 1 % sfrido	m³	0,758	81,63	61,835
X.28.01.0040.010	reimpieghi previsti 25: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,12*0,12/25	m³	0,005	293,40	1,521
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti a getto e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1,00	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				10,951
	Utile dell'Impresa del 10%				8,396
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**92,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**92,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,649
				Costo materiali fc	63,356
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,396
B.04.10.0015.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 sottomurazioni**	**m³**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	2,08	0,832
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	56,83	11,366
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	37,88	7,576
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 11,75	h	2,35	32,96	77,456
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				34,376
	Utile dell'Impresa del 10%				26,355
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**289,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**289,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,868
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	19,774
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,730
B.04.10.0015.010	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 fondazioni continue ed isolate**	**m³**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8*10	h	0,13	2,08	0,260
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	56,83	4,262
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	37,88	2,841
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,75	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8*10	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				20,376
	Utile dell'Impresa del 10%				15,622
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**171,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**171,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,949
				Costo materiali fc	106,529

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	7,363
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,959
B.04.10.0015.015	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2** **fondazioni a platea**	**m³**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	2,08	0,208
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,05	56,83	2,842
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,05	37,88	1,894
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50+0,50	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				18,663
	Utile dell'Impresa del 10%				14,308
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**157,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**157,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,945
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	4,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,982
B.04.10.0015.020	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2** **elevazioni**	**m³**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	2,08	0,416
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 0,90	h	0,09	56,83	5,115
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO				
	Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,90	h	0,09	37,88	3,409
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,90+0,90	h	0,18	32,96	5,933
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7	h	0,70	32,96	23,072
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				22,588
	Utile dell'Impresa del 10%				17,318
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**190,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**190,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,119
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	8,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,912
B.04.10.0015.025	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2** **travi, cordoli, solai e solette**	**m³**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4*10	h	0,25	2,08	0,520
Z.01.05.0001.001	stazionamento in cantiere: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO				
	Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	37,88	3,788
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,80	32,96	26,368

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*10	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				23,210
	Utile dell'Impresa del 10%				17,795
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**195,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**195,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,899
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	4,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,964
B.04.10.0015.030	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2** **pilastri**	**m³**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,30	2,08	0,624
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	56,83	11,366
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	37,88	7,576
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,30	30,57	9,171
	Spese generali del 15%				27,211
	Utile dell'Impresa del 10%				20,862
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**229,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**229,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,315
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	19,566
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,089

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.10.0015.035	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2** **piattaforme e rampe scala**	**m³**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	2,08	0,832
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,17	56,83	9,661
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,17	37,88	6,440
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,85+0,85	h	0,34	32,96	11,206
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/2,50*10	h	1,60	32,96	52,736
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				29,945
	Utile dell'Impresa del 10%				22,958
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**252,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**252,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	76,170
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	16,933
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,869
B.04.15.0005.005	**ARMATURA DI ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO** **fondazioni e sottomurazioni**	**kg**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI fondazioni e sottomurazioni EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100,00 + 1 % sfrido	kg	1,01	1,11	1,121
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3.5' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3,5' ogni fascio semilavorato				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h		30,57	0,102
	Spese generali del 15%				0,204
	Utile dell'Impresa del 10%				0,156
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,232
				Costo materiali fc	1,121
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,360
B.04.15.0005.010	**ARMATURA DI ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO elevazioni e pilastri**	**kg**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI elevazioni e pilastri EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100,00 + 1 % sfrido	kg	1,01	1,21	1,222
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3,5' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3,5' ogni fascio semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h		30,57	0,102
	Spese generali del 15%				0,219
	Utile dell'Impresa del 10%				0,168
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,232
				Costo materiali fc	1,222
				Costo noli e trasporti	0,007

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,389
B.04.15.0005.015	**ARMATURA DI ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO travi, cordoli, solai e solette**	**kg**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100 + 1 % sfrido	kg	1,01	1,27	1,283
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3,5' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3,5' ogni fascio semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - 25' ogni fascio da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,417	h		32,96	0,137
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,417	h		30,57	0,127
	Spese generali del 15%				0,236
	Utile dell'Impresa del 10%				0,181
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,284
				Costo materiali fc	1,283
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,416
B.04.15.0005.020	**ARMATURA DI ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO piattaforme e rampe scale**	**kg**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.02	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100,00 + 1 % sfrido	kg	1,01	1,37	1,384
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3,5' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3,5' ogni fascio semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h		32,96	0,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - 44' ogni fascio da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 44/60	h	0,01	32,96	0,242
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 44/60	h	0,01	30,57	0,224
	Spese generali del 15%				0,281
	Utile dell'Impresa del 10%				0,216
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,486
				Costo materiali fc	1,384
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,493
B.04.15.0010.005	**RETE ELETTROSALDATA**	**kg**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100,00 + 1 % sfrido	kg	1,01	1,09	1,101
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/250	h		32,96	0,132
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/250	h		32,96	0,132
	Spese generali del 15%				0,208
	Utile dell'Impresa del 10%				0,159
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,148
				Costo materiali fc	1,101
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,364

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.20.0005.005	**CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO** **fondazioni**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	kg	0,10	1,18	0,118
	AMMORTAMENTO CASSERI				
X.28.01.0020.010	t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3) : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*0,0187/3	m²	0,01	30,13	0,188
X.28.01.0040.010	t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3) : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*0,0187/3	m³		293,40	0,055
X.28.01.0010.005	t=2 anni r=4% coeff. mensile = 0.0442: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*0,0442	m³		137,40	0,061
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*10,00	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*10,00	h		32,96	0,033
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/5*10	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				2,965
	Utile dell'Impresa del 10%				2,273
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	19,331
Costo materiali fc	0,422
Costo noli e trasporti	0,011
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,237

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.20.0005.010	**CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO** **elevazioni**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,05	1,18	0,059
X.43.01.40.0180.02	1 distanziatore ogni 30 cm per pannelli di altezza 50 cm: FERRAMENTA ACCESSORIA distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70/2	100pz.	0,04	16,53	0,579
	AMMORTAMENTO CASSERI				
X.28.01.0020.010	t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3) : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*0,0187/3	m²	0,01	30,13	0,188
X.28.01.0040.010	t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3) : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*0,0187/3	m³		293,40	0,055
X.28.01.0010.005	t=2 anni r=4% coeff. mensile = 0.0442: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*0,0442	m³		137,40	0,061
	NOLEGGI				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*10,00	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*10,00	h		32,96	0,033
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/4,5*10	h	0,44	32,96	14,649
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,5*10	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				3,364
	Utile dell'Impresa del 10%				2,579
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,370**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	21,475
Costo materiali fc	0,942

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,942
B.04.20.0005.015	**CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO** **cordoli, travi, pilastri, solai e solette**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	kg	0,10	1,18	0,118
	AMMORTAMENTO CASSERI				
X.28.01.0020.010	t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3) : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*0,0187/3	m²	0,01	30,13	0,188
X.28.01.0040.010	t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3) : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*0,0187/3	m³		293,40	0,055
X.28.01.0010.005	t=2 anni r=4% coeff. mensile = 0.0442: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*0,0442	m³		137,40	0,061
Z.34.01.0050.020	10 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,150
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*10,00	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*10,00	h		32,96	0,033
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/3,50*10	h	0,57	32,96	18,834
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50*10	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				4,228
	Utile dell'Impresa del 10%				3,241
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	27,601
				Costo materiali fc	0,572
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,466
B.04.20.0005.020	**CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO** **rampe scala**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	kg	0,15	1,18	0,177
	AMMORTAMENTO CASSERI				
X.28.01.0020.010	t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3) : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10*0,0187/3	m²	0,01	30,13	0,188
X.28.01.0040.010	t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3) : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30*0,0187/3	m³		293,40	0,055
X.28.01.0010.005	t=2 anni r=3% coeff. mensile = 0.0442: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10*0,0442	m³		137,40	0,061
Z.34.01.0050.020	20 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 20*0,0081	cad.	0,02	18,51	0,300
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/50*10,00	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/50*10,00	h		32,96	0,033
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione oraria 1,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1/1,70*10	h	1,18	32,96	38,776
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,70*10	h	0,59	30,57	17,982
	Spese generali del 15%				8,638
	Utile dell'Impresa del 10%				6,622
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,840**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,791
				Costo materiali fc	0,781
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,257
B.04.20.0007.005	**CASSEFORME METALLICHE MODULARI** **fondazioni**	**m²**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.55.0010.010	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) metallici standard completi - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	m²	1,00	6,08	6,080
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni bancale da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10*0,50/50	h	0,01	10,95	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni bancale da 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,50/50	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/5*10	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				3,873
	Utile dell'Impresa del 10%				2,969
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,628
				Costo noli e trasporti	6,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,842
B.04.20.0007.010	**CASSEFORME METALLICHE MODULARI** **elevazioni**	**m²**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.55.0010.010	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) metallici standard completi - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	m²	1,00	6,08	6,080
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni bancale da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10*0,50/50	h	0,01	10,95	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni bancale da 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,50/50	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/6*10	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*10	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				3,390
	Utile dell'Impresa del 10%				2,599
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,412
				Costo noli e trasporti	6,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,988
B.04.20.0007.015	**CASSEFORME METALLICHE MODULARI** **cordoli, travi, pilastri e solette**	**m²**	**10**		
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.55.0010.010	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) metallici standard completi - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	m²	1,00	6,08	6,080
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni bancale da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10*0,50/50	h	0,01	10,95	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni bancale da 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,50/50	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/3,50*10	h	0,57	32,96	18,834
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50*10	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				5,113
	Utile dell'Impresa del 10%				3,920
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,898
				Costo noli e trasporti	6,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,032
B.04.20.0010.005	**SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0010.030	nessun reimpiego previsto: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20 + 20 % sfrido	m³	0,024	238,70	5,729
X.43.01.40.0170.01	maggiore impiego di materiale: CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	kg	0,20	1,18	0,236
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0090.005	taglio tavole: SEGA CIRCOLARE DA BANCO				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,05	2,31	0,116
Z.06.40.0130.010	maggiore utilizzo: VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,01	2,08	0,021
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.002	maggior costo operatore addetto alla movimentazione e posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,25	30,57	7,643
Z.01.05.0001.001	maggior costo operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,25	32,96	8,240
	Spese generali del 15%				3,298
	Utile dell'Impresa del 10%				2,528
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	5,965
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,825
B.04.20.0015.010	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO mineralizzate con cemento**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0020.030	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli lana legno-cemento spessore 35 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,00 + 5 % sfrido	m²	1,05	9,33	9,797
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 76.80 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10*0,083/76,80	h		10,95	0,012
Z.06.50.0090.005	taglio pannelli: SEGA CIRCOLARE DA BANCO				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	2,31	0,058
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,083/76,8+0,25	h	0,03	32,96	0,860
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione, taglio e posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,583	h	0,06	32,96	1,922
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla movimentazione, taglio e posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,583	h	0,06	30,57	1,782
	Spese generali del 15%				2,164
	Utile dell'Impresa del 10%				1,659
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,564
				Costo materiali fc	9,797
				Costo noli e trasporti	0,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,818
B.04.20.0020.005	**SOVRAPPREZZO CASSEFORME PILASTRI CIRCOLARI** **casseforme con tubo in cartone spiralato**	**m²**	**11,3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0075.035	casseri circolari spiralati diametro 400 mm: CASSEFORME CIRCOLARI				
	tubo in cartone spiralato diametro 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m	0,80	20,69	16,479
	A DEDURRE				
B.04.20.0005.015	detrazione casseforme comuni: CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO				
	cordoli, travi, pilastri, solai e solette (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: -9	m²	-0,80	35,65	-28,394
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.34.01.0050.020	amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081 (utilizzo 10 giorni): MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3*0,0081/3	cad.		18,51	0,013
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 15,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(15*1,256)*11,30	h		10,95	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(15*1,256)*11,30	h		32,96	0,087
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione, posa e disarmo - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*11,30	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*11,30	h	0,33	30,57	10,190
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	volume materiale di risulta 3 casseri circolari Ø 400x3000 mm:				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	m³	0,018	260,00	4,602
Spese generali del 15%				2,099
Utile dell'Impresa del 10%				1,609
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**17,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**17,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				-0,720
Costo materiali fc				20,639
Costo noli e trasporti				0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				-2,241
B.04.20.0020.010 SOVRAPPREZZO CASSEFORME PILASTRI CIRCOLARI casseforme con tubo in cartone liscio con film in PVC	**m²**	**11,3**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0075.040 3 casseri circolari diametro 350x3000 mm: CASSEFORME CIRCOLARI tubo in cartone liscio con PVC diametro 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 9	m	0,80	27,29	21,735
A DEDURRE				
B.04.20.0005.015 detrazione casseforme comuni: CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO cordoli, travi, pilastri, solai e solette (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: -9	m²	-0,80	35,65	-28,394
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.34.01.0050.020 amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081 (utilizzo 10 giorni): MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3*0,0081/3	cad.		18,51	0,013
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 15,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/(15*1,256)*11,30	h		10,95	0,029
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/(15*1,256)*11,30	h		32,96	0,087
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione, posa e disarmo - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3*11,30	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3*11,30	h	0,33	30,57	10,190
ONERI				
Z.10.02.0005.035 volume materiale di risulta 3 casseri circolari Ø 400x3000 mm: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	m³	0,018	260,00	4,602

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,887
Utile dell'Impresa del 10%				2,214
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**24,350**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**24,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				-0,720
Costo materiali fc				25,895
Costo noli e trasporti				0,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				-0,847
B.04.25.0005.005 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE conglomerati cementizi in genere	**m³**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.020 consumo 5,50 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5,50	kg	5,50	2,18	11,990
Spese generali del 15%				1,799
Utile dell'Impresa del 10%				1,379
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**15,170**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**15,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				11,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,180
B.04.25.0005.010 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.020 dosaggio 5,50 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,115*5,50	kg	0,63	2,18	1,379
Spese generali del 15%				0,207
Utile dell'Impresa del 10%				0,159
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,379
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,371
B.04.25.0005.015 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.020 dosaggio 5,50 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,175*5,50	kg	0,96	2,18	2,098
Spese generali del 15%				0,315
Utile dell'Impresa del 10%				0,241
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**2,650**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**2,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2,098
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,552
B.04.25.0010.005	**SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE** **conglomerati cementizi in genere**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.030	consumo 8,00 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
	additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	8,00	1,31	10,480
	Spese generali del 15%				1,572
	Utile dell'Impresa del 10%				1,205
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,780
B.04.25.0010.010	**SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE** **conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.040	dosaggio 8,00 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
	additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,115*8	kg	0,92	2,11	1,941
	Spese generali del 15%				0,291
	Utile dell'Impresa del 10%				0,223
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,941
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,519
B.04.25.0010.015	**SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E IMPERMEABILIZZANTE** **conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.030	dosaggio 8,00 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
	additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,175*8	kg	1,40	1,31	1,834
	Spese generali del 15%				0,275
	Utile dell'Impresa del 10%				0,211
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,486
B.04.25.0030.005	**SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE** **conglomerati cementizi in genere**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.040	consumo 0,65 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1*0,65	kg	0,65	2,11	1,372
Spese generali del 15%				0,206
Utile dell'Impresa del 10%				0,158
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**1,740**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**1,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,372
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,368
B.04.25.0030.010 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20 cm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.040 consumo 0,65 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15*0,65	kg	0,10	2,11	0,206
Spese generali del 15%				0,031
Utile dell'Impresa del 10%				0,024
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**0,260**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**0,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,206
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,054
B.04.25.0030.015 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20 cm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.040 consumo 0,65 kg/m³: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20*0,65	kg	0,13	2,11	0,274
Spese generali del 15%				0,041
Utile dell'Impresa del 10%				0,032
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**0,350**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**0,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,274
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,076
B.04.45.0001.005 SOVRAPPREZZO o DETRAZIONE ALLA CLASSE DI RESISTENZA detrazione per passaggio da classe C25/30 a C20/25	**m³**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.060 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI				
aumento/riduzione classe di resistenza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,36	3,360
Spese generali del 15%				0,504
Utile dell'Impresa del 10%				0,386
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**4,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**4,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,940
B.04.45.0001.010	**SOVRAPPREZZO o DETRAZIONE ALLA CLASSE DI RESISTENZA** **maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C28/35**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.060	ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI aumento/riduzione classe di resistenza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,36	3,360
	Spese generali del 15%				0,504
	Utile dell'Impresa del 10%				0,386
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,940
B.04.45.0001.015	**SOVRAPPREZZO o DETRAZIONE ALLA CLASSE DI RESISTENZA** **maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C30/37**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.060	ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI aumento/riduzione classe di resistenza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	kg	1,50	3,36	5,040
	Spese generali del 15%				0,756
	Utile dell'Impresa del 10%				0,580
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**6,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**6,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,360
B.04.45.0001.020	**SOVRAPPREZZO o DETRAZIONE ALLA CLASSE DI RESISTENZA** **maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C32/40**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.060	ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI aumento/riduzione classe di resistenza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	3,36	6,720
	Spese generali del 15%				1,008
	Utile dell'Impresa del 10%				0,773
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**8,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**8,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,780
B.04.45.0001.025	**SOVRAPPREZZO o DETRAZIONE ALLA CLASSE DI RESISTENZA** **maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C35/45**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.060	ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI aumento/riduzione classe di resistenza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	3,36	10,080
	Spese generali del 15%				1,512
	Utile dell'Impresa del 10%				1,159
	Per arrotondamento				0,049

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,720
B.04.45.0001.030	**SOVRAPPREZZO o DETRAZIONE ALLA CLASSE DI RESISTENZA** **maggiorazione per passaggio da classe C25/30 a C40/50**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.060	ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI aumento/riduzione classe di resistenza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	3,36	13,440
	Spese generali del 15%				2,016
	Utile dell'Impresa del 10%				1,546
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**17,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**17,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,560
B.04.45.0010.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER SOTTOMURAZIONI CON CASSERI**	**m³**	**5**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.025	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,50 + 2 % sfrido	m²	2,55	0,42	1,071
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	56,83	11,366
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	37,88	7,576
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	2,08	0,832
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,75	h	2,35	32,96	77,456
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	30,57	12,228
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	2 operai addetto alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	32,96	52,736
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	30,57	36,684
	Spese generali del 15%				47,993
	Utile dell'Impresa del 10%				36,795
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**404,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**404,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	192,508
				Costo materiali fc	107,600
				Costo noli e trasporti	19,847
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,745
B.04.45.0015.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER FONDAZIONI SEMPLICI CON CASSERI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.025	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40*10 + 2 % sfrido	m²	1,43	0,42	0,600
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8*10	h	0,13	2,08	0,260
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	56,83	4,262
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	37,88	2,841
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,75	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8*10	h	0,13	30,57	3,821
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: +4/60	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7	h	0,70	32,96	23,072
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				25,805
	Utile dell'Impresa del 10%				19,784
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**217,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**217,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	57,469
Costo materiali fc	107,129
Costo noli e trasporti	7,436
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,566

B.04.45.0020.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA CON CASSERI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMOLAVORATI				
X.12.01.0076.025	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,50 + 2 % sfrido	m²	0,36	0,42	0,150
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	h	0,10	2,08	0,208
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50	h	0,05	56,83	2,842
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50	h	0,05	37,88	1,894
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4/60	h	0,01	10,95	0,073

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50+0,50	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	30,57	3,057
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				21,624
	Utile dell'Impresa del 10%				16,578
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**182,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**182,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,463
				Costo materiali fc	106,679
				Costo noli e trasporti	5,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,241
B.04.45.0040.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER ELEVAZIONI < 25 cm CON CASSERI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.030	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO elevazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*10 + 2 % sfrido	m²	10,20	0,94	9,588
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	2,08	0,416
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	56,83	5,683

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere : AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	37,88	3,788
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a i sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42	h	4,20	32,96	138,432
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,40	30,57	73,368
	Spese generali del 15%				55,092
	Utile dell'Impresa del 10%				42,238
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**464,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**464,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	241,206
				Costo materiali fc	116,117
				Costo noli e trasporti	9,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,317
B.04.45.0045.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER ELEVAZIONI 25-35 cm CON CASSERI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.030	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO elevazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,67*10 + 2 % sfrido	m²	6,80	0,94	6,395
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0006.060	sfrido 2%: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,20	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	2,08	0,416
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,90	h	0,09	56,83	5,115
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere: AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,90	h	0,09	37,88	3,409
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 66,70*0,01/10	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,90+0,90	h	0,18	32,96	5,933
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7	h	0,70	32,96	23,072
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 66,70*0,01/10	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28	h	2,80	32,96	92,288
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	30,57	48,912
	Spese generali del 15%				44,771
	Utile dell'Impresa del 10%				34,325
	Per arrotondamento				0,028
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**377,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**377,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				176,539
	Costo materiali fc				112,924
	Costo noli e trasporti				9,013
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				79,124
B.04.45.0050.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER ELEVAZIONI > 35 cm CON CASSERI**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.030	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	elevazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*10 + 2 % sfrido	m²	5,10	0,94	4,794
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	2,08	0,416
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,80	h	0,08	56,83	4,546
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere : AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,80	h	0,08	37,88	3,030
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,80	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,50	h	0,55	32,96	18,128
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*10	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22	h	2,20	32,96	72,512
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	1,20	30,57	36,684
	Spese generali del 15%				38,748
	Utile dell'Impresa del 10%				29,707
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**326,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**326,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	138,932
				Costo materiali fc	111,323
				Costo noli e trasporti	8,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,480
B.04.45.0055.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI** **cordoli, travi e solette**	**m³**	**10**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.035	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO cordoli, travi, pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50*10 + 2 % sfrido	m²	4,59	0,57	2,616
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4*10	h	0,25	2,08	0,520
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	56,83	5,683
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere : AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	37,88	3,788
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+1	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*10	h	0,25	30,57	7,643
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28	h	2,80	32,96	92,288
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14	h	1,40	30,57	42,798
Spese generali del 15%				44,268
Utile dell'Impresa del 10%				33,939
Per arrotondamento				-0,024
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**373,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**373,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				175,909
Costo materiali fc				109,145
Costo noli e trasporti				10,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,183
B.04.45.0055.010 CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI **pilastri**	**m³**	**5**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.035 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO cordoli, travi, pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 41 + 2 % sfrido	m²	8,36	0,57	4,767
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,50	h	0,30	2,08	0,624
Z.06.20.0010.030 stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	h	0,20	56,83	11,366
Z.06.20.0040.010 stazionamento in cantiere : AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	h	0,20	37,88	7,576
Z.06.15.0030.020 movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4/60	h	0,01	10,95	0,146
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1+1	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50	h	0,30	30,57	9,171

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	32,96	0,439
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26	h	5,20	32,96	171,392
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13	h	2,60	30,57	79,482
	Spese generali del 15%				65,645
	Utile dell'Impresa del 10%				50,328
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**553,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**553,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,628
				Costo materiali fc	111,296
				Costo noli e trasporti	19,712
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,963
B.04.45.0055.015	**CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI** **piattaforme e rampe scala**	**m³**	**5**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.040	CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO rampe scala (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 29 + 2 % sfrido	m²	5,92	0,78	4,614
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5 + 2 % sfrido	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	2,08	0,832
Z.06.20.0010.030	stazionamento in cantiere : AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,17	56,83	9,661
Z.06.20.0040.010	stazionamento in cantiere : AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,17	37,88	6,440
Z.06.15.0030.020	movimentazione casseri : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	10,95	0,146
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	Operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,85+0,85	h	0,34	32,96	11,206

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	32,96	52,736
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	30,57	12,228
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,01	32,96	0,439
Z.01.05.0001.001	2 operatori addettI alla casseratura e scasseratura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 36	h	7,20	32,96	237,312
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	30,57	122,280
	Spese generali del 15%				84,664
	Utile dell'Impresa del 10%				64,909
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**714,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**714,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	436,201
				Costo materiali fc	111,143
				Costo noli e trasporti	17,079
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	149,578
B.04.45.0060.005	**SOVRAPPREZZO PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE da classe X0 (molto secco/secco) XC1-XC2 (bagnato raramente secco) a XC3-XD1-XA1 (umidita moderata, debomente aggressivo)**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.050	ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo per aumento classe di esposizione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,00	2,000
	Spese generali del 15%				0,300
	Utile dell'Impresa del 10%				0,230
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**2,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**2,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,500
B.04.45.0060.010	**SOVRAPPREZZO PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE da classe X0 (molto secco/secco) XC1-XC2 (bagnato raramente secco) a XC4-XD2-XA2 (bagnato, raramente asciutto, moderatamente aggressivo)**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0080.050	ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo per aumento classe di esposizione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	2,00	4,000
	Spese generali del 15%				0,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,460
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**5,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**5,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,100
B.04.50.0010.005 TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI	**m**	**50**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030 movimentazione materiali di demolizione - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/6*5,00*1,40	h	0,02	24,50	0,572
Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/3*50	h	0,33	3,17	1,057
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6*5*1,40	h	0,02	32,96	0,769
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3*50	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3*50	h	0,33	30,57	10,190
ONERI				
Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5,00	m³	0,100	16,43	1,643
Spese generali del 15%				3,783
Utile dell'Impresa del 10%				2,900
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**31,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**31,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				21,946
Costo materiali fc				1,643
Costo noli e trasporti				1,629
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,682
B.04.50.0012.005 TASCHE NELLE MURATURE PER TRAVI	**m**	**15**		
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.030 movimentazione materiali di demolizione - aumento volume stimato 40%: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/6*2,00*1,40	h	0,03	24,50	0,762
Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso oltre 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h	0,53	3,17	1,691
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2*1,40	h	0,03	32,96	1,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*15	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*15	h	0,50	30,57	15,285
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00	m³	0,133	16,43	2,191
	Spese generali del 15%				5,615
	Utile dell'Impresa del 10%				4,305
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,790
				Costo materiali fc	2,191
				Costo noli e trasporti	2,453
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,916
B.04.50.0070.005	**RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0010.	LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	30,00	0,68	20,400
X.16.01.1005.0010.	LATERIZI - MATTONI mattoni semipieni 12x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	60,00	0,69	41,400
X.16.01.1005.0040.	LATERIZI - TAVELLE tavelle 3x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	30,00	1,53	45,900
X.12.01.0090.005	equivalente per architravi in laterocemento: LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,50	m	7,50	5,48	41,100
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	119,27	29,818
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0140.005	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO del peso fino a 6,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,50	h	1,50	2,51	3,765
Z.06.10.0060.030	movimentazione materiali di demolizione: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,60x1,30x0,15*1,30	h	0,43	24,50	10,617
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6*2,60x1,30x0,15*1,30	h	0,43	32,96	14,283
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,00	h	5,00	32,96	164,800
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,00	h	5,00	30,57	152,850
	Spese generali del 15%				78,740
	Utile dell'Impresa del 10%				60,367
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	dimensioni riquadratura 2,60x1,30x0,15: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,60*1,30*0,15	m³	0,507	16,43	8,330
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**672,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**672,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	331,933
				Costo materiali fc	186,948
				Costo noli e trasporti	14,382
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,137
B.04.60.0010.005	**MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.020	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI				
	blocchi 50x20x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	50,00	1,18	59,000
X.12.01.0060.020	consumo 90 dm³/m³: MALTE TRADIZIONALI malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	165,49	14,894
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/48*50	h	0,05	10,95	0,570
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/48*50	h	0,05	32,96	1,717
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	32,96	43,947
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	30,57	40,760
	Spese generali del 15%				24,133
	Utile dell'Impresa del 10%				18,502
	Per arrotondamento				-0,023

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**203,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**203,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	86,424
				Costo materiali fc	73,894
				Costo noli e trasporti	0,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,612
B.04.60.0013.005	**MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.272	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi portanti conglomerato cellulare espanso 30x25x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,33	cad.	23,33	8,38	195,505
X.12.01.0040.020	consumo 15 kg/m³: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	136,87	20,531
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	5,71	0,286
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 6' ogni bancale da 24 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	10,95	0,986
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	18,22	0,091
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi e sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,095	h	0,10	32,96	3,131
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	32,96	46,144
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	30,57	42,798
	Spese generali del 15%				46,421
	Utile dell'Impresa del 10%				35,589
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**391,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**391,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	92,073
				Costo materiali fc	216,322
				Costo noli e trasporti	1,077
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,028

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.60.0015.005	**MURATURA IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.270	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi isolanti conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,33	cad.	23,33	7,27	169,609
X.12.01.0040.020	consumo 15 kg/m³: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	136,87	20,531
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	5,71	0,286
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	10,95	0,767
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	18,22	0,091
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,27	h	1,27	32,96	41,859
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,27	h	1,27	30,57	38,824
	Spese generali del 15%				41,166
	Utile dell'Impresa del 10%				31,561
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**347,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**347,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	83,155
				Costo materiali fc	190,426
				Costo noli e trasporti	0,858
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,761
B.04.60.0017.005	**MURATURA ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.275	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi isolanti eco conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,33	cad.	23,33	7,12	166,110
X.12.01.0040.020	consumo 15 kg/m³: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	136,87	20,531
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	5,71	0,286
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali -: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	10,95	0,767
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	18,22	0,091
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,27	h	1,27	32,96	41,859
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,27	h	1,27	30,57	38,824
	Spese generali del 15%				40,641
	Utile dell'Impresa del 10%				31,158
	Per arrotondamento				-0,039
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**342,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**342,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				83,155
	Costo materiali fc				186,927
	Costo noli e trasporti				0,858
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,760
B.04.60.0020.005	**MURATURA IN BLOCCHI DI CLS ALLEGGERITI**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.150	CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi alleggeriti solidi 25x20x30 cm rettificato EI 240 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	57,00	2,22	126,540
X.12.01.0060.020	consumo 80 dm³/m³: MALTE TRADIZIONALI malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,080	m³	0,080	165,49	13,239
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	5,71	0,286
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	18,22	0,091
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	10,95	0,657
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	32,96	2,142
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	30,57	36,684
	Spese generali del 15%				32,879
	Utile dell'Impresa del 10%				25,207
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**277,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**277,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	78,378
				Costo materiali fc	140,065
				Costo noli e trasporti	0,748
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,109
B.04.60.0025.005	**MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0095.050	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI blocchi alveolati rettangolari 30x25x24.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	56,00	2,93	164,080
X.12.01.0060.020	consumo 70 dm³/m³: MALTE TRADIZIONALI malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	165,49	11,584
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	5,71	0,343
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiale: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	10,95	0,986
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	18,22	0,182
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - e ai trasporti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa -: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,30	h	1,30	32,96	42,848
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	30,57	39,741
	Spese generali del 15%				39,459
	Utile dell'Impresa del 10%				30,252
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**332,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**332,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,885
				Costo materiali fc	176,007
				Costo noli e trasporti	1,168
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,740
B.04.60.0040.005	**SOVRAPPREZZO PER MALTA TERMOISOLANTE**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0050.040	consumo 80 dm³/m³: MALTE SECCHE PREMISCELATE				
	malta termoisolante alta conduttività con perlite M3 in sacchi di carta da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	80,00	0,46	36,800
	A DEDURRE FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.020	MALTE TRADIZIONALI				
	malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,069	m³	-0,069	165,49	-11,419
	Spese generali del 15%				3,807
	Utile dell'Impresa del 10%				2,919
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**32,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**32,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,381
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,729
B.04.60.0055.005	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30**				
	spessore complessivo 20 cm	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	38,24	38,240
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,20*4,80	kg	18,00	1,37	24,660
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*4,80	m³	0,100	104,44	10,444
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.040	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	63,66	3,316
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	2,08	0,072
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				14,053
	Utile dell'Impresa del 10%				10,774
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,904
				Costo materiali fc	73,431
				Costo noli e trasporti	3,958
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,812
B.04.60.0055.010	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30**				
	spessore complessivo 25 cm	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	38,24	38,240
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,25*4,80	kg	22,50	1,37	30,825
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*4,80	m³	0,150	104,44	15,666
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	2,08	0,072
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				15,562
	Utile dell'Impresa del 10%				11,931
	Per arrotondamento				0,059
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**131,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**131,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	11,904
				Costo materiali fc	84,818
				Costo noli e trasporti	2,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,552
B.04.60.0055.015	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30** **spessore complessivo 30 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	38,24	38,240
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 90*0,30*4,80	kg	27,00	1,37	36,990
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20*4,80	m³	0,200	104,44	20,888
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,03	2,08	0,072
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				17,270
	Utile dell'Impresa del 10%				13,241
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**145,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**145,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,904
				Costo materiali fc	96,205
				Costo noli e trasporti	2,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,515
B.04.60.0055.020	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30**				
	spessore complessivo 35 cm	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.010	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	40,04	40,040
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,35*4,80	kg	31,50	1,37	43,155
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*4,80	m³	0,250	104,44	26,110
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	2,08	0,072

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				19,248
	Utile dell'Impresa del 10%				14,757
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**162,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**162,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	11,904
				Costo materiali fc	109,392
				Costo noli e trasporti	2,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,978
B.04.60.0055.025	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30**				
	spessore complessivo 40 cm	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.010	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	40,04	40,040
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,40*4,80	kg	36,00	1,37	49,320
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*4,80	m³	0,300	104,44	31,332
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	2,08	0,108
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	30,57	4,586
	Spese generali del 15%				21,203
	Utile dell'Impresa del 10%				16,256
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**178,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**178,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,907
				Costo materiali fc	120,779
				Costo noli e trasporti	2,667
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,447
B.04.60.0055.030	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30** **spessore complessivo 45 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.015	MURI - DOPPIE LASTRE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	42,24	42,240
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,45*4,80	kg	40,50	1,37	55,485
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*4,80	m³	0,350	104,44	36,554
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	2,08	0,108
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	30,57	4,586
	Spese generali del 15%				23,241
	Utile dell'Impresa del 10%				17,818
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**196,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**196,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	17,907
Costo materiali fc	134,366
Costo noli e trasporti	2,667
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,060

B.04.60.0055.035	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 30** **spessore complessivo 50 cm**	**m²**	**4,8**		

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.015	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	42,24	42,240
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,50*4,80	kg	45,00	1,37	61,650
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40*4,80	m³	0,400	104,44	41,776
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	operatore addetto ai sollevamenti: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	2,08	0,108
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	30,57	4,586
	Spese generali del 15%				24,949

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				19,128
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**210,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**210,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,907
Costo materiali fc				145,753
Costo noli e trasporti				2,667
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,073
B.04.60.0058.005 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35 **spessore complessivo 20 cm**	**m²**	**4,8**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,80	m²	1,00	38,24	38,240
X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 90*0,20*4,80	kg	18,00	1,37	24,660
X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10*4,80	m³	0,100	111,76	11,176
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010 movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167	h	0,03	2,08	0,072
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001 due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				13,964
	Utile dell'Impresa del 10%				10,706
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**117,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**117,760**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	11,904
				Costo materiali fc	74,163
				Costo noli e trasporti	2,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,667
B.04.60.0058.010	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35**				
	spessore complessivo 25 cm	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE				
	doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	38,24	38,240
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,25*4,80	kg	22,50	1,37	30,825
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*4,80	m³	0,150	111,76	16,764
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	2,08	0,072
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				15,727
	Utile dell'Impresa del 10%				12,057
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**132,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**132,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,904
				Costo materiali fc	85,916
				Costo noli e trasporti	2,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,754
B.04.60.0058.015	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35** **spessore complessivo 30 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.005	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	38,24	38,240
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 90*0,30*4,80	kg	27,00	1,37	36,990
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*4,80	m³	0,200	111,76	22,352
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	2,08	0,072
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				17,490
	Utile dell'Impresa del 10%				13,409
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**147,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**147,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,904
				Costo materiali fc	97,669
				Costo noli e trasporti	2,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,901
B.04.60.0058.020	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35** **spessore complessivo 35 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.010	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	40,04	40,040
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,35*4,80	kg	31,50	1,37	43,155
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*4,80	m³	0,250	111,76	27,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,03	2,08	0,072
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				19,523
	Utile dell'Impresa del 10%				14,968
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**164,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**164,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,904
				Costo materiali fc	111,222

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	2,631
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,448
B.04.60.0058.025	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35** **spessore complessivo 40 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.010	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessore 35-40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	40,04	40,040
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 90*0,40*4,80	kg	36,00	1,37	49,320
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30*4,80	m³	0,300	111,76	33,528
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,05	2,08	0,108
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	30,57	4,586
Spese generali del 15%				21,533
Utile dell'Impresa del 10%				16,508
Per arrotondamento				0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**181,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**181,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,907
Costo materiali fc				122,975
Costo noli e trasporti				2,667
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,050
B.04.60.0058.030 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35 spessore complessivo 45 cm	**m²**	**4,8**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 un rompitratta - amm.to t=5 anni r=5% coeff. mensile = 0.01925: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020 2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,80	m²	1,00	42,24	42,240
X.43.01.05.0010.02 armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 90*0,45*4,80	kg	40,50	1,37	55,485
X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,35*4,80	m³	0,350	111,76	39,116
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 sollevamento lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570
Z.06.15.0040.010 sollevamento lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25	h	0,05	2,08	0,108
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	30,57	4,586
	Spese generali del 15%				23,625
	Utile dell'Impresa del 10%				18,113
	Per arrotondamento				0,060
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**199,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**199,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				17,907
	Costo materiali fc				136,928
	Costo noli e trasporti				2,667
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				41,798
B.04.60.0058.035	**MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC - Rck 35 spessore complessivo 50 cm**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187	m³		293,40	0,025
Z.34.01.0050.020	2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,0081	cad.		18,51	0,062
Z.19.01.0100.015	MURI - DOPPIE LASTRE doppia lastra armata spessore 45-50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	42,24	42,240
X.43.01.05.0010.02	armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 90*0,50*4,80	kg	45,00	1,37	61,650
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40*4,80	m³	0,400	111,76	44,704
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	10,95	0,570

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0040.010	movimentazione materiali - 30' ogni lastra: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/2	h	0,05	38,19	1,989
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	2,08	0,108
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,10	32,96	3,433
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80*2	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12*4,80*2	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80	h	0,15	30,57	4,586
	Spese generali del 15%				25,388
	Utile dell'Impresa del 10%				19,464
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**214,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**214,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,907
				Costo materiali fc	148,681
				Costo noli e trasporti	2,667
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,844
B.04.60.0070.005	**CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI** **dimensioni esterne grezze 30x30 cm**	**m**	**1,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0100.050	CASSONETTI cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori larghezza 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,00	65,30	65,300
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per ogni bancale da 5 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	10,95	0,081
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	32,96	0,243
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	32,96	14,656
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	30,57	13,593
	Spese generali del 15%				14,081
	Utile dell'Impresa del 10%				10,795
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,750**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	28,492
				Costo materiali fc	65,300
				Costo noli e trasporti	0,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,876
B.04.60.0070.010	**CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI**				
	dimensioni esterne grezze 35x30 cm	**m**	**1,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0100.060	CASSONETTI				
	cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori larghezza 35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,00	67,05	67,050
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per ogni bancale da 5 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	10,95	0,081
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	32,96	0,243
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	32,96	14,656
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	30,57	13,593
	Spese generali del 15%				14,343
	Utile dell'Impresa del 10%				10,997
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	28,492
				Costo materiali fc	67,050
				Costo noli e trasporti	0,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,347
B.04.60.0070.015	**CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI**				
	dimensioni esterne grezze 40x30 cm	**m**	**1,5**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0100.070	CASSONETTI cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori larghezza 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,00	68,50	68,500
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per ogni bancale da 5 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	10,95	0,081
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/(5*1,50)	h	0,01	32,96	0,243
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	32,96	14,656
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,44	30,57	13,593
	Spese generali del 15%				14,561
	Utile dell'Impresa del 10%				11,163
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,492
				Costo materiali fc	68,500
				Costo noli e trasporti	0,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,726
B.04.60.0095.005	**PANNELLO GRIGLIATO ALTEZZA 150 cm PER BARRIERA PERMANENTE "NEW JERSEY"**	**m**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0010.030	dimensioni pannelli 200x150 cm: RECINZIONI MOBILI pannello metallico grigliato superiore dimensione 200x150 cm completo attacchi e bulloneria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	0,50	39,78	19,890
Z.34.01.0025.010	dimensioni pannelli 200x150 cm: ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI collari di fissaggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	0,50	5,45	2,725
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*12	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*12	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				3,710
	Utile dell'Impresa del 10%				2,844

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,118
				Costo materiali fc	22,615
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,557
B.04.60.0097.005	**PANNELLO CIECO ALTEZZA 100 cm PER BARRIERA PERMANENTE "NEW JERSEY"**	**m**	**14,1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0010.030	dimensioni pannelli 235x100 cm: RECINZIONI MOBILI pannello metallico grigliato superiore dimensione 200x150 cm completo attacchi e bulloneria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	0,43	39,78	16,928
Z.34.01.0025.010	dimensioni pannelli 235x100 cm: ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI collari di fissaggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	0,43	5,45	2,319
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*14,10	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*14,10	h	0,03	30,57	0,764
	Spese generali del 15%				3,125
	Utile dell'Impresa del 10%				2,396
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,588
				Costo materiali fc	19,247
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,525
B.04.70.0005.005	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,82	5,48	9,964
X.12.01.0090.010	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	blocchi solaio interposto 25x43x16 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	cad.	7,27	2,62	19,055
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,888*2*2*4,40 + 10 % sfrido	kg	3,91	1,27	4,962
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	68,50 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0685*4,40 + 2 % sfrido	m³	0,070	104,44	7,297
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32	h	0,01	10,95	0,076
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32	h	0,01	32,96	0,229
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32+1/100*32	h	0,08	32,96	2,626
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32+1/100*32	h	0,08	30,57	2,436
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40*2	h	0,11	32,96	3,536
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40	h	0,05	30,57	1,640
	Spese generali del 15%				11,638
	Utile dell'Impresa del 10%				8,923
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**98,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**98,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,644
				Costo materiali fc	45,831
				Costo noli e trasporti	0,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,610
B.04.70.0005.010	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05/50*4*0,0081	cad.		18,51	
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,82	5,48	9,964
X.12.01.0090.010	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	blocchi solaio interposto 25x43x16 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	cad.	7,27	2,62	19,055
X.43.01.05.0010.01	1Ø14 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2+1,208*2)*4,40 + 10 % sfrido	kg	4,61	1,27	5,856
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	68,50 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0685*4,40 + 2 % sfrido	m³	0,070	104,44	7,297
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32	h	0,01	10,95	0,076
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32	h	0,01	32,96	0,229
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32+1/100*32	h	0,08	32,96	2,626
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/50*8+0,05/90*32+1/100*32	h	0,08	30,57	2,436
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*4,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*4,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40*2	h	0,11	32,96	3,536
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40	h	0,05	30,57	1,640
	Spese generali del 15%				11,752
	Utile dell'Impresa del 10%				9,010
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,644
				Costo materiali fc	46,589
				Costo noli e trasporti	0,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,752

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.70.0005.015	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	1,82	5,48	9,964
X.12.01.0090.020	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio interposto 25x43x20 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40	cad.	7,27	2,70	19,636
X.43.01.05.0010.01	1Ø14 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,208*2*2*5,50 + 10 % sfrido	kg	5,32	1,27	6,750
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*5,50	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	77,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,077*5,50 + 2 % sfrido	m³	0,079	104,44	8,203
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40	h	0,01	10,95	0,085
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,031
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40	h	0,01	32,96	0,256
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40+1/100*40	h	0,08	32,96	2,653
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40+1/100*40	h	0,08	30,57	2,460
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*5,50	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*5,50	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50*2	h	0,12	32,96	3,895
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50	h	0,06	30,57	1,806
	Spese generali del 15%				12,221
	Utile dell'Impresa del 10%				9,369
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,247
				Costo materiali fc	49,106
				Costo noli e trasporti	0,116
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,631
B.04.70.0005.020	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,82	5,48	9,964
X.12.01.0090.020	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	blocchi solaio interposto 25x43x20 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40	cad.	7,27	2,70	19,636
X.43.01.05.0010.01	1Ø16 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,208*2+1,578*2)*5,50 + 10 % sfrido	kg	6,13	1,27	7,784
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*5,50	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	77,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,077*5,50 + 2 % sfrido	m³	0,079	104,44	8,203
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40	h	0,01	10,95	0,085
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,031
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40	h	0,01	32,96	0,256
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40+1/100*40	h	0,08	32,96	2,653
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/50*10+0,05/75*40+1/100*40	h	0,08	30,57	2,460
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*5,50	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*5,50	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50*2	h	0,12	32,96	3,895
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50	h	0,06	30,57	1,806
	Spese generali del 15%				12,376
	Utile dell'Impresa del 10%				9,488
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**104,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**104,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,247
				Costo materiali fc	50,140
				Costo noli e trasporti	0,116
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,897
B.04.70.0005.025	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**6,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m	1,82	5,48	9,964
X.12.01.0090.030	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	blocchi solaio interposto 25x43x24 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48	cad.	7,27	3,21	23,345
X.43.01.05.0010.01	1Ø16 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,578*2+1,208*2)*6,60 + 10 % sfrido	kg	6,13	1,27	7,784
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	86,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,086*6,60 + 2 % sfrido	m³	0,088	104,44	9,161
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48	h	0,01	10,95	0,098
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48	h	0,01	32,96	0,296
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48+1/100*48	h	0,08	32,96	2,693
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48+1/100*48	h	0,08	30,57	2,497
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*6,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*6,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60*2	h	0,13	32,96	4,255
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60	h	0,06	30,57	1,973
	Spese generali del 15%				13,173
	Utile dell'Impresa del 10%				10,100
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,891
				Costo materiali fc	54,807
				Costo noli e trasporti	0,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,278

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.70.0005.030	**SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**6,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,10*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,136
X.12.01.0090.005	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI travetti per solaio interposto armati con traliccio base (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m	1,82	5,48	9,964
X.12.01.0090.030	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio interposto 25x43x24 cm - interasse 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 48	cad.	7,27	3,21	23,345
X.43.01.05.0010.01	1Ø16 filante + 1Ø16 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (1,578*2+1,578*2)*6,60 + 10 % sfrido	kg	6,94	1,27	8,818
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*6,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	86,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,086*6,60 + 2 % sfrido	m³	0,088	104,44	9,161
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48	h	0,01	10,95	0,098
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48	h	0,01	32,96	0,296
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48+1/100*48	h	0,08	32,96	2,693
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/50*12+0,05/60*48+1/100*48	h	0,08	30,57	2,497
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,10 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60*2	h	0,13	32,96	4,255
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60	h	0,06	30,57	1,973
	Spese generali del 15%				13,328
	Utile dell'Impresa del 10%				10,218
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,891
				Costo materiali fc	55,841
				Costo noli e trasporti	0,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,543
B.04.70.0010.005	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	15,99	15,990
X.43.01.05.0010.01	1Ø8 filante + 1Ø8 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,395*2+0,395*2)*4,80 + 10 % sfrido	kg	1,74	1,27	2,207
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,44	8,522
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	10,95	0,392
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	32,96	1,180
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	32,96	1,180
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	30,57	1,095
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2	h	0,12	32,96	3,854
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80	h	0,06	30,57	1,787
	Spese generali del 15%				9,294
	Utile dell'Impresa del 10%				7,126

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,093
				Costo materiali fc	31,261
				Costo noli e trasporti	0,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,438
B.04.70.0010.010	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	15,99	15,990
X.43.01.05.0010.01	1Ø8 filante + 1Ø8 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,395*2+0,395*2)*4,80 + 10 % sfrido	kg	1,74	1,27	2,207
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,44	8,522
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	10,95	0,392
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	32,96	1,180
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	32,96	1,180
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	30,57	1,095
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2	h	0,12	32,96	3,854
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80	h	0,06	30,57	1,787
	Spese generali del 15%				9,294
	Utile dell'Impresa del 10%				7,126
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,093
				Costo materiali fc	31,261
				Costo noli e trasporti	0,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,438
B.04.70.0010.015	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	15,99	15,990
X.43.01.05.0010.01	1Ø10 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2+0,617*2)*4,80 + 10 % sfrido	kg	2,71	1,27	3,448
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,44	8,522
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	10,95	0,392
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	32,96	1,180
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	32,96	1,180
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	30,57	1,095
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all’assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2	h	0,12	32,96	3,854
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all’assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80	h	0,06	30,57	1,787
	Spese generali del 15%				9,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				7,268
Per arrotondamento				0,048
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	29,093
			Costo materiali fc	32,502
			Costo noli e trasporti	0,428
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,796
B.04.70.0010.020 **SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020 4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	15,99	15,990
X.43.01.05.0010.01 1Ø12 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,617*2+0,617*2)*4,80 + 10 % sfrido	kg	2,71	1,27	3,448
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060 80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,080*4,80 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,44	8,522
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	10,95	0,392
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,036
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	32,96	1,180
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	32,96	1,180
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167	h	0,04	30,57	1,095
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2	h	0,12	32,96	3,854
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80	h	0,06	30,57	1,787
	Spese generali del 15%				9,480
	Utile dell'Impresa del 10%				7,268
	Per arrotondamento				0,048
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**80,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**80,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				29,093
	Costo materiali fc				32,502
	Costo noli e trasporti				0,428
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,796
B.04.70.0010.025	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,00	15,99	15,990

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0010.01	1Ø10 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2+0,617*2)*6,00 + 10 % sfrido	kg	2,71	1,27	3,448
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,080*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,44	8,522
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	10,95	0,316
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	32,96	0,951
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	32,96	0,951
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	30,57	0,882
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6,00	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*6*2	h	0,12	32,96	3,854
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,30*0,076*6	h	0,06	30,57	1,787
Spese generali del 15%				9,367
Utile dell'Impresa del 10%				7,182
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**79,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**79,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,651
Costo materiali fc				32,502
Costo noli e trasporti				0,345
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,551
B.04.70.0010.030 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m	**m²**	**6**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6	m²	1,00	15,99	15,990
X.43.01.05.0010.01 2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*6,00 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,27	5,172
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060 80,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,080*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,082	104,44	8,522
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	10,95	0,316
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	32,96	0,951
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	32,96	0,951
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	30,57	0,882
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*6*2	h	0,12	32,96	3,854
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,076*6	h	0,06	30,57	1,787
	Spese generali del 15%				9,626
	Utile dell'Impresa del 10%				7,380
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,651
				Costo materiali fc	34,226
				Costo noli e trasporti	0,345
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,027
B.04.70.0010.035	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.015	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,00	16,54	16,540
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2+0,888*2)*6,00 + 10 % sfrido	kg	3,91	1,27	4,962
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,093*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,095	104,44	9,907
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	10,95	0,316
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	32,96	0,951
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	32,96	0,951
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	30,57	0,882
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*6*2	h	0,14	32,96	4,462
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*6	h	0,07	30,57	2,069
	Spese generali del 15%				10,018
	Utile dell'Impresa del 10%				7,681
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,541
				Costo materiali fc	35,951
				Costo noli e trasporti	0,345
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,712
B.04.70.0010.040	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.015	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,00	16,54	16,540
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2+0,888*2)*6,00 + 10 % sfrido	kg	3,91	1,27	4,962
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,093*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,095	104,44	9,907
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	10,95	0,316
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	32,96	0,951
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	32,96	0,951
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167	h	0,03	30,57	0,882
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*6*2	h	0,14	32,96	4,462
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*6	h	0,07	30,57	2,069
	Spese generali del 15%				10,018
	Utile dell'Impresa del 10%				7,681
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,541
				Costo materiali fc	35,951
				Costo noli e trasporti	0,345
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,712
B.04.70.0010.045	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.015	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m²	1,00	16,54	16,540
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filantii + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,27	5,172
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,093*7,20 + 2 % sfrido	m³	0,095	104,44	9,907
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	10,95	0,265
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	32,96	0,798
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	32,96	0,798
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	30,57	0,740
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20*2	h	0,14	32,96	4,462
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20	h	0,07	30,57	2,069
	Spese generali del 15%				9,974
	Utile dell'Impresa del 10%				7,647
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,246
				Costo materiali fc	36,161
				Costo noli e trasporti	0,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,606
B.04.70.0010.050	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.015	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m²	1,00	16,54	16,540
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,27	5,172
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	93,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,093*7,20 + 2 % sfrido	m³	0,095	104,44	9,907
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	10,95	0,265
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	32,96	0,798
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	32,96	0,798
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	30,57	0,740
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20*2	h	0,14	32,96	4,462
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20	h	0,07	30,57	2,069
	Spese generali del 15%				9,974
	Utile dell'Impresa del 10%				7,647
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	29,246
Costo materiali fc	36,161
Costo noli e trasporti	0,289
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,606

B.04.70.0010.055	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m²	1,00	17,06	17,060
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,27	5,172
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,107*7,20 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,44	11,399
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	10,95	0,265
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	32,96	0,798
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	32,96	0,798
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	30,57	0,740
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20*2	h	0,15	32,96	5,071
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20	h	0,08	30,57	2,352
	Spese generali del 15%				10,409
	Utile dell'Impresa del 10%				7,981
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,138
				Costo materiali fc	38,173
				Costo noli e trasporti	0,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,402
B.04.70.0010.060	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m²	1,00	17,06	17,060
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*7,20 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,27	5,172
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,107*7,20 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,44	11,399
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	10,95	0,265
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	32,96	0,798
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	32,96	0,798
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167	h	0,02	30,57	0,740
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20*2	h	0,15	32,96	5,071
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20	h	0,08	30,57	2,352
	Spese generali del 15%				10,409
	Utile dell'Impresa del 10%				7,981
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,138
				Costo materiali fc	38,173
				Costo noli e trasporti	0,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,402
B.04.70.0010.065	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	17,06	17,060
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*8,40 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,27	5,172
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,107*8,40 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,44	11,399
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	10,95	0,229
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	32,96	0,689
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	32,96	0,689
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	30,57	0,639
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40*2	h	0,15	32,96	5,071
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40	h	0,08	30,57	2,352
	Spese generali del 15%				10,359
	Utile dell'Impresa del 10%				7,942
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,928
				Costo materiali fc	38,173
				Costo noli e trasporti	0,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,341
B.04.70.0010.070	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	17,06	17,060
X.43.01.05.0010.01	2Ø10 filanti + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2*2+0,617*2)*8,40 + 10 % sfrido	kg	4,07	1,27	5,172
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,107*8,40 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,44	11,399
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento lastre e reti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	10,95	0,229
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	32,96	0,689
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	32,96	0,689
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	30,57	0,639
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40*2	h	0,15	32,96	5,071
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40	h	0,08	30,57	2,352
	Spese generali del 15%				10,359
	Utile dell'Impresa del 10%				7,942
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,928
				Costo materiali fc	38,173
				Costo noli e trasporti	0,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,341
B.04.70.0010.075	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.025	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	17,73	17,730
X.43.01.05.0010.01	2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*8,40 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,27	7,443
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,120*8,40 + 2 % sfrido	m³	0,122	104,44	12,783
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	10,95	0,229
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	32,96	0,689
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	32,96	0,689
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	30,57	0,639
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40*2	h	0,17	32,96	5,679
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40	h	0,09	30,57	2,634
	Spese generali del 15%				11,141
	Utile dell'Impresa del 10%				8,542
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**94,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**94,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,818
				Costo materiali fc	42,498
				Costo noli e trasporti	0,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,725
B.04.70.0010.080	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.025	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	17,73	17,730
X.43.01.05.0010.01	2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*8,40 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,27	7,443
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,120*8,40 + 2 % sfrido	m³	0,122	104,44	12,783
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	10,95	0,229

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	32,96	0,689
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	32,96	0,689
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167	h	0,02	30,57	0,639
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40*2	h	0,17	32,96	5,679
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40	h	0,09	30,57	2,634
	Spese generali del 15%				11,141
	Utile dell'Impresa del 10%				8,542
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**94,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**94,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,818
				Costo materiali fc	42,498
				Costo noli e trasporti	0,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,725
B.04.70.0010.085	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0081	cad.		18,51	0,016
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	17,06	17,060
X.43.01.05.0010.01	2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*9,60 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,27	7,443
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,107*9,60 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,44	11,399
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	10,95	0,202
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	32,96	0,607
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	32,96	0,607
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	30,57	0,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60*2	h	0,15	32,96	5,071
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60	h	0,08	30,57	2,352
	Spese generali del 15%				10,642
	Utile dell'Impresa del 10%				8,159
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,770
				Costo materiali fc	40,335
				Costo noli e trasporti	0,238
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,850
B.04.70.0010.090	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.020	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	17,06	17,060
X.43.01.05.0010.01	2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*9,60 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,27	7,443
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	107,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,107*9,60 + 2 % sfrido	m³	0,109	104,44	11,399
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	10,95	0,202
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	32,96	0,607
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	32,96	0,607
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	30,57	0,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60*2	h	0,15	32,96	5,071
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60	h	0,08	30,57	2,352
	Spese generali del 15%				10,659
	Utile dell'Impresa del 10%				8,172
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,770
				Costo materiali fc	40,444
				Costo noli e trasporti	0,238
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,842
B.04.70.0010.095	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.025	SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,60	m²	1,00	17,73	17,730
X.43.01.05.0010.01	2Ø12 filanti + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,888*2*2+0,888*2)*9,60 + 10 % sfrido	kg	5,86	1,27	7,443
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,120*9,60 + 2 % sfrido	m³	0,122	104,44	12,783
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	10,95	0,202
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	32,96	0,607
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	32,96	0,607
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	30,57	0,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60*2	h	0,17	32,96	5,679
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60	h	0,09	30,57	2,634
	Spese generali del 15%				11,100
	Utile dell'Impresa del 10%				8,510
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,660
				Costo materiali fc	42,498
				Costo noli e trasporti	0,238
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,596
B.04.70.0010.100	**SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
Z.19.01.0050.025	SOLAI - LASTRE PIANE				
	lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	17,73	17,730
X.43.01.05.0010.01	2Ø14 filanti + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,208*2*2+1,208*2)*9,60 + 10 % sfrido	kg	7,97	1,27	10,125
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	120,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,120*9,60 + 2 % sfrido	m³	0,122	104,44	12,783
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 10' ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	10,95	0,202
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	32,96	0,607
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	32,96	0,607
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167	h	0,02	30,57	0,563
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60*2	h	0,17	32,96	5,679
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60	h	0,09	30,57	2,634
	Spese generali del 15%				11,503
	Utile dell'Impresa del 10%				8,819
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**97,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**97,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	30,660
Costo materiali fc	45,180
Costo noli e trasporti	0,238
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,316

B.04.70.0012.005	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				
	pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	2,08	1,27	2,646
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,069*4,80	m³	0,069	104,44	7,206
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		10,95	0,015
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		32,96	0,045
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		32,96	0,045
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		30,57	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				10,640
	Utile dell'Impresa del 10%				8,158
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	31,985
				Costo materiali fc	38,854
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,764
B.04.70.0012.010	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				
	pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	kg	2,50	1,27	3,175
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,069*4,80	m³	0,069	104,44	7,206
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		10,95	0,015
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		32,96	0,045
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		32,96	0,045
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		30,57	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*4,80*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*4,80	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				10,720
	Utile dell'Impresa del 10%				8,218
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo manodopera in cantiere	31,985
Costo materiali fc	39,383
Costo noli e trasporti	0,051
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,936

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.70.0012.015	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 14	kg	2,92	1,27	3,704
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,069*4,80	m³	0,069	104,44	7,206
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		10,95	0,015
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		32,96	0,045
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		32,96	0,045
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		30,57	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				10,799
	Utile dell'Impresa del 10%				8,279
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	31,985
				Costo materiali fc	39,912
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,107
B.04.70.0012.020	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4,8**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				
	pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,80	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	kg	3,33	1,27	4,233
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,80	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,069*4,80	m³	0,069	104,44	7,206
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4.80	h	0,04	10,95	0,391
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		32,96	0,045
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		32,96	0,045
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(60*0,60*4,00)*4,80	h		30,57	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*4,80	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*4,80	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				10,935
	Utile dell'Impresa del 10%				8,383

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,016
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,985
			Costo materiali fc	40,441
			Costo noli e trasporti	0,427
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,302
B.04.70.0012.025 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020 5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m²	1,00	24,46	24,460
X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 19	kg	3,17	1,27	4,022
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,069*6,00	m³	0,069	104,44	7,206
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		32,96	0,043
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		32,96	0,043
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				10,844
	Utile dell'Impresa del 10%				8,314
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,980
				Costo materiali fc	40,230
				Costo noli e trasporti	0,043
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,204
B.04.70.0012.030	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.510	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,00	25,90	25,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19	kg	3,17	1,27	4,022
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,073*6,00	m³	0,073	104,44	7,624
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		32,96	0,043
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		32,96	0,043
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,123
	Utile dell'Impresa del 10%				8,528
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,980
				Costo materiali fc	42,088
				Costo noli e trasporti	0,043
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,646
B.04.70.0012.035	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.510	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				
	pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,00	25,90	25,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	kg	4,17	1,27	5,292
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,073*6,00	m³	0,073	104,44	7,624
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		10,95	0,014

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		32,96	0,043
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		32,96	0,043
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,314
	Utile dell'Impresa del 10%				8,674
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**95,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**95,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,980
				Costo materiali fc	43,358
				Costo noli e trasporti	0,043
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,977
B.04.70.0012.040	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.510	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m²	1,00	25,90	25,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 28	kg	4,67	1,27	5,927
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,073*6,00	m³	0,073	104,44	7,624
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		32,96	0,043
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		32,96	0,043
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(60*0,60*5,00)*6	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*6	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*6	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,409
	Utile dell'Impresa del 10%				8,747
	Per arrotondamento				-0,015
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**96,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**96,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				31,980
	Costo materiali fc				43,993
	Costo noli e trasporti				0,043
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,141
B.04.70.0012.045	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(60*0,60*6,00)*7,20	m³	0,001	293,40	0,365
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.510	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m²	1,00	25,90	25,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	kg	4,17	1,27	5,292
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,073*7,20	m³	0,073	104,44	7,624
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(60*0,60*6,00)*7,20	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(60*0,60*6,00)*7,20	h		32,96	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(60*0,60*6,00)*7,20	h		32,96	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(60*0,60*6,00)*7,20	h		30,57	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*7,20*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*7,20	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,355
	Utile dell'Impresa del 10%				8,705
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**95,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**95,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,977
				Costo materiali fc	43,644

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,038
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,100
B.04.70.0012.050	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.520	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m²	1,00	27,31	27,310
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 34	kg	4,72	1,27	5,997
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,58*7,20	kg	4,58	1,09	4,992
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,077*7,20	m³	0,077	104,44	8,042
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		32,96	0,042

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*7,20*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*7,20	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,791
	Utile dell'Impresa del 10%				9,040
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,430**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	31,979
Costo materiali fc	46,545
Costo noli e trasporti	0,038
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,827

B.04.70.0012.055	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**7,2**		
X.28.01.0040.010	6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.520	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m²	1,00	27,31	27,310
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 42	kg	5,83	1,27	7,408
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,077*7,20	m³	0,077	104,44	8,042
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20	h	0,11	30,57	3,397

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				11,904
Utile dell'Impresa del 10%				9,127
Per arrotondamento				0,008
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**100,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**100,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,979
Costo materiali fc				47,302
Costo noli e trasporti				0,038
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,039
B.04.70.0012.060 **SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**7,2**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020 6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m²	1,00	25,15	25,150
X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 42	kg	5,83	1,27	7,408
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*7,20	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,080*7,20	m³	0,080	104,44	8,355
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,024
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(52*0,60*6,00)*7,20	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*7,20	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*7,20	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,627
	Utile dell'Impresa del 10%				8,914
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**98,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**98,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,979
				Costo materiali fc	45,455
				Costo noli e trasporti	0,038
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,585
B.04.70.0012.065	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.520	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				
	pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	27,31	27,310
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 49	kg	5,83	1,27	7,408
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,077*8,40	m³	0,077	104,44	8,042
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*8,40*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*8,40	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,907
	Utile dell'Impresa del 10%				9,129
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,979
				Costo materiali fc	47,302
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,023
B.04.70.0012.070	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.520	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				
	pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	27,31	27,310
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 53	kg	6,31	1,27	8,013
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,077*8,40	m³	0,077	104,44	8,042
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali:				
	morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³				
	puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi				
	pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*8,40*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*8,40	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,998
	Utile dell'Impresa del 10%				9,198
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**101,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**101,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,979
				Costo materiali fc	47,907
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,217
B.04.70.0012.075	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**8,4**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.28.01.0040.010	7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.530	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	25,15	25,150
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 53	kg	6,31	1,27	8,013
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,080*8,40	m³	0,080	104,44	8,355
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*8,40*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*8,40	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,721
	Utile dell'Impresa del 10%				8,986
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**98,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**98,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,979
				Costo materiali fc	46,060
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,665
B.04.70.0012.080	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.530	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	25,15	25,150
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 59	kg	7,02	1,27	8,920
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*8,40	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*8,40	m³	0,080	104,44	8,355
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,041
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		32,96	0,042
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(52*0,60*6,00)*8,40	h		30,57	0,039
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*8,40	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*8,40*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*8,40	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,857
	Utile dell'Impresa del 10%				9,090
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	31,979
				Costo materiali fc	46,967
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,957
B.04.70.0012.085	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.530	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,60	m²	1,00	25,15	25,150
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 61	kg	6,35	1,27	8,070
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08*9,60	m³	0,080	104,44	8,355
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(52*0,60*8,00)*9,60	h		10,95	0,013
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(52*0,60*8,00)*9,60	h		32,96	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(52*0,60*8,00)*9,60	h		32,96	0,040
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(52*0,60*8,00)*9,60	h		30,57	0,037
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*9,60*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*9,60	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				11,727
	Utile dell'Impresa del 10%				8,991
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**98,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**98,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,975
				Costo materiali fc	46,117
				Costo noli e trasporti	0,049
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,719
B.04.70.0012.090	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**9,6**		
X.28.01.0040.010	8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.550	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 240+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,60	m²	1,00	31,90	31,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 61	kg	6,35	1,27	8,070
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,084*9,60	m³	0,084	104,44	8,773
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		32,96	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		32,96	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		30,57	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*9,60*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*9,60	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				12,803
	Utile dell'Impresa del 10%				9,816
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**108,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**108,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	31,977
				Costo materiali fc	53,285
				Costo noli e trasporti	0,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,647
B.04.70.0012.095	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.550	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI				
	pannelli solaio EPS stampato spessore 240+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	31,90	31,900
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80	kg	8,33	1,27	10,583
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,087*9,60	m³	0,087	104,44	9,086
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,036

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		32,96	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		32,96	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		30,57	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*9,60*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9*9,60	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				13,227
	Utile dell'Impresa del 10%				10,141
	Per arrotondamento				0,053
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	31,977
Costo materiali fc	56,111
Costo noli e trasporti	0,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,421

B.04.70.0012.100	**SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187	m³		293,40	0,079

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.34.01.0050.020	8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8*0,0081	cad.	0,01	18,51	0,125
X.12.01.0097.560	POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 260+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	33,65	33,650
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80	kg	8,33	1,27	10,583
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*9,60	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,091*9,60	m³	0,091	104,44	9,504
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		10,95	0,014
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		32,96	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		32,96	0,041
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(44*0,60*8,00)*9,60	h		30,57	0,038
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*9,60	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*9,60*2	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9*9,60	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				13,552
	Utile dell'Impresa del 10%				10,390
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**114,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**114,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,977
				Costo materiali fc	58,279
				Costo noli e trasporti	0,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,953
B.04.70.0015.005	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	9 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	293,40	0,178
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,00*0,0187	m²	0,02	30,13	0,563
Z.34.01.0050.020	18 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,675
X.12.01.0090.110	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	blocchi solaio in opera 25x40x16 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	cad.	8,00	2,62	20,960
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø10 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,617*2+0,888*2)*4,00 + 10 % sfrido	kg	3,31	1,27	4,205
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*4,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	68,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,068*4,00 + 2 % sfrido	m³	0,069	104,44	7,244
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi pannelli - 3' ogni pacco da 50,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32	h	0,01	10,95	0,113
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,043
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32	h	0,01	32,96	0,341
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32+1/100*32	h	0,09	32,96	2,978
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32+1/100*32	h	0,09	30,57	2,762
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*4,00	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*4,00	h	0,67	30,57	20,380
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,068*4*2	h	0,10	32,96	3,448
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,068*4	h	0,05	30,57	1,599
	Spese generali del 15%				13,770
	Utile dell'Impresa del 10%				10,557
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**116,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**116,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,481
				Costo materiali fc	38,163
				Costo noli e trasporti	0,156
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,299
B.04.70.0015.010	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m**	**m²**	**4**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	9 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	293,40	0,178
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,00*0,0187	m²	0,02	30,13	0,563
Z.34.01.0050.020	18 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 18*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,675
X.12.01.0090.110	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio in opera 25x40x16 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 32	cad.	8,00	2,62	20,960
X.43.01.05.0010.01	1Ø12 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,888*2*2*4 + 10 % sfrido	kg	3,91	1,27	4,962
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*4,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	68,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,068*4,00 + 2 % sfrido	m³	0,069	104,44	7,244
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32	h	0,01	10,95	0,113
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,043
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32	h	0,01	32,96	0,341
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32+1/100*32	h	0,09	32,96	2,978
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/50*4+0,05/90*32+1/100*32	h	0,09	30,57	2,762
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*4,00	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*4,00	h	0,67	30,57	20,380
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,068*4*2	h	0,10	32,96	3,448
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,068*4	h	0,05	30,57	1,599
	Spese generali del 15%				13,884
	Utile dell'Impresa del 10%				10,644
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**117,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**117,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,481
				Costo materiali fc	38,920
				Costo noli e trasporti	0,156
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,543
B.04.70.0015.015	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m** FORNITURA MATERIALI	**m²**	**5**		
X.28.01.0040.010	11 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 11*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	293,40	0,174
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,0187	m²	0,02	30,13	0,563
Z.34.01.0050.020	22 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 22*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,660
X.12.01.0090.120	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio in opera 25x40x20 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40	cad.	8,00	2,70	21,600
X.43.01.05.0010.01	1Ø14 filante + 1Ø12 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,888*2+1,208*2)*5,00 + 10 % sfrido	kg	4,61	1,27	5,856
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*5,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	75,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,075*5,00 + 2 % sfrido	m³	0,077	104,44	7,990
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40	h	0,01	10,95	0,122
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,035
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40	h	0,01	32,96	0,367
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40+1/100*40	h	0,09	32,96	3,004
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40+1/100*40	h	0,09	30,57	2,786

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*5	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*5	h	0,67	30,57	20,380
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,075*5*2	h	0,12	32,96	3,803
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,075*5	h	0,06	30,57	1,764
	Spese generali del 15%				14,312
	Utile dell'Impresa del 10%				10,973
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**120,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**120,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,077
				Costo materiali fc	41,181
				Costo noli e trasporti	0,157
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,285
B.04.70.0015.020	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5 m**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	11 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 11*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	293,40	0,174
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,0187	m²	0,02	30,13	0,563
Z.34.01.0050.020	22 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,660
X.12.01.0090.120	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio in opera 25x40x20 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40	cad.	8,00	2,70	21,600
X.43.01.05.0010.01	1Ø14 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,208*2*2*5,00 + 10 % sfrido	kg	5,32	1,27	6,750

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*5,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	75,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,075*5,00 + 2 % sfrido	m³	0,077	104,44	7,990
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40	h	0,01	10,95	0,122
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,02	2,08	0,035
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40	h	0,01	32,96	0,367
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40+1/100*40	h	0,09	32,96	3,004
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/50*5+0,05/75*40+1/100*40	h	0,09	30,57	2,786
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*5	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*5,00	h	0,67	30,57	20,380
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,075*5*2	h	0,12	32,96	3,803
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,075*5	h	0,06	30,57	1,764

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				14,446
Utile dell'Impresa del 10%				11,075
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**121,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**121,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				54,077
Costo materiali fc				42,075
Costo noli e trasporti				0,157
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,490
B.04.70.0015.025 **SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**6**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010 13 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 13*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	293,40	0,171
X.28.01.0020.010 pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,00*0,0187	m²	0,02	30,13	0,563
Z.34.01.0050.020 26 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 26*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,650
X.12.01.0090.130 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI blocchi solaio in opera 25x40x24 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 48	cad.	8,00	3,21	25,680
X.43.01.05.0010.01 1Ø14 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,208*2*2*6,00 + 10 % sfrido	kg	5,32	1,27	6,750
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060 83,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,083*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,085	104,44	8,842
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	50*6+0,05/60*48	h	0,01	10,95	0,136
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48	h	0,01	32,96	0,408
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48+1/100*48	h	0,09	32,96	3,045
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48+1/100*48	h	0,09	30,57	2,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*6	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*6,00	h	0,67	30,57	20,380
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,083*6*2	h	0,13	32,96	4,209
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*0,083*6	h	0,06	30,57	1,952
	Spese generali del 15%				15,293
	Utile dell'Impresa del 10%				11,724
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**129,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**129,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,791
				Costo materiali fc	46,994
				Costo noli e trasporti	0,165
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,050
B.04.70.0015.030	**SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA** **carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	13 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13*0,12*0,12*1,00*0,0187	m³	0,001	293,40	0,171
X.28.01.0020.010	pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,0187	m²	0,02	30,13	0,563
Z.34.01.0050.020	26 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081: MONTANTI GUARDACORPO				
	puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 220/380 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26*0,0081	cad.	0,04	18,51	0,650
X.12.01.0090.130	LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI				
	blocchi solaio in opera 25x40x24 cm - interasse 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48	cad.	8,00	3,21	25,680
X.43.01.05.0010.01	1Ø16 filante + 1Ø14 sagomato ogni interasse: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,208*2+1,578*2)*6 + 10 % sfrido	kg	6,13	1,27	7,784
X.43.01.05.0020.00	rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
X.12.01.0002.060	83,00 l/m²: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,083*6,00 + 2 % sfrido	m³	0,085	104,44	8,842
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³ puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m² blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48	h	0,01	10,95	0,136
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48	h	0,01	32,96	0,408
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione materiali e posa - produzione oraria 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48+1/100*48	h	0,09	32,96	3,045

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/50*6+0,05/60*48+1/100*48	h	0,09	30,57	2,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*6,00	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza per rompitratta: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50*6,00	h	0,67	30,57	20,380
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura - produzione oraria 1,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,083*6*2	h	0,13	32,96	4,209
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,30*0,083*6	h	0,06	30,57	1,952
	Spese generali del 15%				15,448
	Utile dell'Impresa del 10%				11,843
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**130,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**130,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,791
				Costo materiali fc	48,028
				Costo noli e trasporti	0,165
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,316
B.04.70.0025.005	**SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	m³	0,010	104,44	1,044
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083/4	h		2,08	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatorI addettI alla posa - produzione oraria 140,00 m²/cm: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/140*6*2	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/140*6	h	0,01	30,57	0,218
	Spese generali del 15%				0,261
	Utile dell'Impresa del 10%				0,200
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,689
				Costo materiali fc	1,044
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,460
B.04.70.0030.005	**SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA**	**m²**	**12**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,583*2	h	0,10	32,96	3,203
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,583	h	0,05	30,57	1,485
	Spese generali del 15%				0,703
	Utile dell'Impresa del 10%				0,539
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,242
B.04.70.0035.005	**SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA IMPOSTA**	**m²**	**12**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,167*2	h	0,19	32,96	6,411
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,167	h	0,10	30,57	2,973
	Spese generali del 15%				1,408
	Utile dell'Impresa del 10%				1,079
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,384
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,486
B.04.70.0040.005	**SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL FUOCO** **classe REI 120'**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0050.025	maggior costo della lastre del 30%: SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m²	0,30	17,73	5,319
	Spese generali del 15%				0,798
	Utile dell'Impresa del 10%				0,612
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,730**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,319
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,411
B.04.70.0040.010	**SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL FUOCO** **classe REI 180'**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0050.025	maggior costo della lastre del 50%: SOLAI - LASTRE PIANE lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	17,73	8,865
	Spese generali del 15%				1,330
	Utile dell'Impresa del 10%				1,020
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,865
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,355
B.04.70.0045.005	**SOVRAPPREZZO AI SOLAI AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0097.535	solaio con elementi da intonacare: POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato goffrato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	32,70	32,700
X.12.01.0097.530	a dedurre solaio con elementi per finiture a vista: POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,00	m²	-1,00	25,15	-25,150
	Spese generali del 15%				1,133
	Utile dell'Impresa del 10%				0,868
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,000
B.04.80.0010.005	**DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA GIREVOLE PER COPERTURE**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.060	DISPOSITIVO ANTICADUTA palo girevole in acciaio zincato classe A1 PGH50BP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	251,42	251,420
X.43.01.40.0170.07	6 viti per ogni piastra: CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				40,131
	Utile dell'Impresa del 10%				30,767
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**338,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**338,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	251,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,857
B.04.80.0015.005	**DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA PER MURATURE VERTICALI**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.067	DISPOSITIVO ANTICADUTA gancio a muro in acciaio zincato classe A1 PAS (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,32	33,320
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,09	0,090
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	2,55	0,425
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				6,663
	Utile dell'Impresa del 10%				5,109
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	33,410
				Costo noli e trasporti	0,425
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,777
B.04.80.0030.003	**DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER COPERTURE**	**m**	**15**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.050	DISPOSITIVO ANTICADUTA palo strutturale di estremità in acciaio zincato classe A1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,13	158,51	21,135
Z.34.01.0280.055	DISPOSITIVO ANTICADUTA palo strutturale intermedio in acciaio zincato classe A1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	225,50	15,033
X.43.01.40.0170.07	6 viti ogni piastra: CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*3	cad.	1,20	0,04	0,048

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.34.01.0280.075	DISPOSITIVO ANTICADUTA tenditore chiuso inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	90,35	6,023
Z.34.01.0280.077	DISPOSITIVO ANTICADUTA kit serracavo redancia e 4 morsetti inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	14,56	0,971
Z.34.01.0280.081	DISPOSITIVO ANTICADUTA dissipatore energia acciaio inox AISI 302 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	212,87	14,191
Z.34.01.0280.079	DISPOSITIVO ANTICADUTA cavo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm 15 fili classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	1,00	9,95	9,950
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				10,738
	Utile dell'Impresa del 10%				8,232
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	67,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,974
B.04.80.0037.010	**DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER MURATURE VERTICALI**	**m**	**15**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.053	DISPOSITIVO ANTICADUTA piastra strutturale di estremità in acciaio zincato classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,13	83,93	11,191
Z.34.01.0280.057	DISPOSITIVO ANTICADUTA piastra strutturale intermedia in acciaio zincato classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	101,94	6,796
X.43.01.40.0170.05	4 tasselli ogni piastra: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*3	cad.	0,80	0,09	0,072
Z.34.01.0280.075	DISPOSITIVO ANTICADUTA tenditore chiuso inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	90,35	6,023
Z.34.01.0280.077	DISPOSITIVO ANTICADUTA kit serracavo redancia e 4 morsetti inox AISI 316 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	14,56	0,971
Z.34.01.0280.081	DISPOSITIVO ANTICADUTA dissipatore energia acciaio inox AISI 302 classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,07	212,87	14,191
Z.34.01.0280.079	DISPOSITIVO ANTICADUTA cavo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm 15 fili classe C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	1,00	9,95	9,950
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	2,55	0,170
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				8,040
	Utile dell'Impresa del 10%				6,164
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	49,194
				Costo noli e trasporti	0,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,201
B.04.80.0040.005	**DISPOSITIVO PUNTUALE DEFORMABILE DI RINVIO ANTICADUTA PER COPERTURE**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.065	DISPOSITIVO ANTICADUTA palo deformabile in acciaio zincato classe A1 PDH40BP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,69	71,690
X.43.01.40.0170.07	4 viti ogni piastra: CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				13,160
	Utile dell'Impresa del 10%				10,089
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	71,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,267

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.04.80.0050.005	**DISPOSITIVO PUNTUALE ANTICADUTA SOTTOTEGOLA**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.34.01.0280.070	DISPOSITIVO ANTICADUTA gancio sottocoppo o sottotegola in acciaio zincato classe A2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,84	26,840
X.43.01.40.0170.07	2 viti per ogni piastra: CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				5,626
	Utile dell'Impresa del 10%				4,313
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	26,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,942
B.06.10.0005.005	**TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE dimensioni 50x25x3 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0040.	sfrido compreso: LATERIZI - TAVELLE tavelle 3x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	1,53	12,240
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	151,86	4,556
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/288*8	h		10,95	0,025
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*8	h		32,96	0,046
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				4,118
	Utile dell'Impresa del 10%				3,157

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,634
				Costo materiali fc	16,796
				Costo noli e trasporti	0,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,275
B.06.10.0005.010	**TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE dimensioni 50x25x4 cm divisibili**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0040.	sfrido compreso: LATERIZI - TAVELLE				
	tavelle divise 4x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	1,59	12,720
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI				
	malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	151,86	4,556
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*8	h		10,95	0,044
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*8	h		32,96	0,132
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				4,206
	Utile dell'Impresa del 10%				3,225
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,720
				Costo materiali fc	17,276
				Costo noli e trasporti	0,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,430
B.06.10.0010.005	**TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 6 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI				
	tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	1,51	12,080
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI				
	malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	145,90	4,377
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,23	0,431
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 128 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/128*8	h		10,95	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 128 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/128*8	h		32,96	0,103
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				4,286
	Utile dell'Impresa del 10%				3,286
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,654
				Costo materiali fc	16,888
				Costo noli e trasporti	0,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,574
B.06.10.0015.005	**TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	1,26	10,080
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	145,90	4,377
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,23	0,431
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/104*8	h		10,95	0,042
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 104 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/104*8	h		32,96	0,127
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,30	h	0,19	32,96	6,219
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,30	h	0,19	30,57	5,768
	Spese generali del 15%				4,057
	Utile dell'Impresa del 10%				3,110
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,114
				Costo materiali fc	14,888
				Costo noli e trasporti	0,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,166
B.06.10.0020.005	**TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI				
	tramezze forate 12x25x33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	1,14	13,680
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI				
	malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	145,90	5,836
Z.37.0220.220	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	striscie granuli di gomma sezione 150x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,96	0,686
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 96 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/96*12	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 96 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/96*12	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,977
	Utile dell'Impresa del 10%				3,816
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,912
				Costo materiali fc	20,202

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,798
B.06.10.0025.005	**TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate alveolate 8x19x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	2,29	22,900
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	145,90	4,377
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,23	0,431
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 108 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/108*10	h		10,95	0,051
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 108 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/108*10	h		32,96	0,153
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,093
	Utile dell'Impresa del 10%				4,671
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,859
				Costo materiali fc	27,708
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,762
B.06.10.0030.005	**TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate alveolate 12x19x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	3,44	34,400
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	151,86	6,074
Z.37.0220.220	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 150x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	1,96	0,686

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 74 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/74*10	h	0,01	10,95	0,074
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 74 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/74*10	h	0,01	32,96	0,223
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				8,124
	Utile dell'Impresa del 10%				6,229
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**68,520**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**68,520**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				12,929
	Costo materiali fc				41,160
	Costo noli e trasporti				0,074
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,357
B.06.10.0035.005	**TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.200	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi conglomerato cellulare espanso 5x25x62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	cad.	6,40	0,91	5,824
X.12.01.0040.020	consumo 2,5 kg/m²: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	136,87	3,422
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m	0,30	1,23	0,369
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 22,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/22,50	h		10,95	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 22,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/22,50	h		32,96	0,073
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				3,189
	Utile dell'Impresa del 10%				2,445
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,624
				Costo materiali fc	9,615
				Costo noli e trasporti	0,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,637
B.06.10.0040.005	**TAVOLATO EI 120' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.210	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI				
	blocchi conglomerato cellulare espanso 8x25x62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,4	cad.	6,40	1,44	9,216
X.12.01.0040.020	consumo 3 kg/m²: ADESIVI				
	collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	136,87	4,106
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	m	0,30	1,23	0,369
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 14,06 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/14,06	h		10,95	0,039
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 14,06 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/14,06	h		32,96	0,117
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				3,810
	Utile dell'Impresa del 10%				2,921
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	11,668
				Costo materiali fc	13,691
				Costo noli e trasporti	0,039
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,732
B.06.10.0045.005	**TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.220	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi conglomerato cellulare espanso 10x25x62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	cad.	6,40	1,80	11,520
X.12.01.0040.020	consumo 3 kg/m²: ADESIVI collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	136,87	4,106
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m	0,30	1,23	0,369
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 11,25 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/11,25	h		10,95	0,049
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 11,25 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/11,25	h		32,96	0,146
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				4,161
	Utile dell'Impresa del 10%				3,190
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,697
				Costo materiali fc	15,995
				Costo noli e trasporti	0,049
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,349
B.06.10.0050.005	**TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0110.230	sfrido compreso: CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI blocchi conglomerato cellulare espanso 12x25x62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	cad.	6,40	2,23	14,272
X.12.01.0040.020	consumo 3 kg/m²: ADESIVI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	136,87	4,106
Z.37.0220.210	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m	0,30	1,23	0,369
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 9,38 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/9,38	h	0,01	10,95	0,058
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 9,38 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/9,38	h	0,01	32,96	0,176
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,753
	Utile dell'Impresa del 10%				3,644
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,882
				Costo materiali fc	18,747
				Costo noli e trasporti	0,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,393
B.06.10.0060.005	**CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA** **dimensioni nette passaggio 90x210 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.40.0180.03	FERRAMENTA ACCESSORIA				
	telaio scomparsa 90x210 cm lamiera acciaio zincato spessore finito 105/125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,80	203,800
X.12.01.0060.070	sigillatura perimetrale: MALTE TRADIZIONALI				
	malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	151,86	7,593
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,167	h	1,17	32,96	38,464
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,167	h	1,17	30,57	35,675
	Spese generali del 15%				42,830

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				32,836
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**361,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**361,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				74,139
Costo materiali fc				211,393
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,668
B.06.10.0060.010 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 120x210 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.40.0180.04 FERRAMENTA ACCESSORIA telaio scomparsa 120x210 cm lamiera acciaio zincato spessore finito 105/125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,40	363,400
X.12.01.0060.070 sigillatura perimetrale: MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,06	m³	0,060	151,86	9,112
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,167	h	1,17	32,96	38,464
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,167	h	1,17	30,57	35,675
Spese generali del 15%				66,998
Utile dell'Impresa del 10%				51,365
Per arrotondamento				-0,014
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**565,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**565,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				74,139
Costo materiali fc				372,512
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				118,349
B.06.20.0005.005 MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI eseguita interamente a mano	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,24	m³	0,240	26,80	6,432
X.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,06	m³	0,060	19,60	1,176
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07	m³	0,070	91,15	6,381
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				5,275
	Utile dell'Impresa del 10%				4,044
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,177
				Costo materiali fc	13,989
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,324
B.06.20.0005.010	**MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	26,80	6,432
X.10.01.0010.030	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	19,60	1,176
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	91,15	6,381
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m²: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	11,13	1,391
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,498
	Utile dell'Impresa del 10%				2,682
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	13,989
				Costo noli e trasporti	1,391
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,179
B.06.20.0007.005	**MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI eseguita interamente a mano**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.9999.030	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	13,95	3,348
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	16,02	0,961
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	91,15	6,381
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				4,780
	Utile dell'Impresa del 10%				3,665
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,177
				Costo materiali fc	10,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,443
B.06.20.0007.010	**MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.9999.030	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	13,95	3,348
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	16,02	0,961
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	91,15	6,381
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m²: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	11,13	1,391
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,003
	Utile dell'Impresa del 10%				2,303
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,330**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	10,690
				Costo noli e trasporti	1,391
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,308
B.06.20.0010.005	**TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO** **laterizi normali spessore 8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	sfrido compreso: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8 + 2 % sfrido	cad.	8,16	1,26	10,282
X.12.01.0002.030	consumo 0,06 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06 + 2 % sfrido	m³	0,061	91,15	5,578
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				4,112
	Utile dell'Impresa del 10%				3,152
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,680**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	11,551
				Costo materiali fc	15,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,269
B.06.20.0010.010	**TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO** **laterizi normali spessore 12 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 12x25x33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12,12 + 2 % sfrido	cad.	12,36	1,14	14,093
X.12.01.0002.030	consumo 0,06 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,06 + 2 % sfrido	m³	0,061	91,15	5,578
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,333
	Utile dell'Impresa del 10%				4,089
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	19,671
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,426
B.06.20.0012.005	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 15+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.005	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	7,97	9,166
X.12.01.0002.040	consumo 0,04+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09*50 + 2 % sfrido	m³	0,092	103,29	9,482
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	1,89	4,196
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*4,77	h	0,02	2,08	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	30,57	1,223
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,50	h	0,02	32,96	0,495
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,50	h	0,02	30,57	0,459
	Spese generali del 15%				3,956
	Utile dell'Impresa del 10%				3,033
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,495
				Costo materiali fc	22,844
				Costo noli e trasporti	0,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,988
B.06.20.0012.010	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 20+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.010	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	8,24	9,476
X.12.01.0002.040	consumo 0,044+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,094*50 + 2 % sfrido	m³	0,096	103,29	9,903
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	1,89	4,196
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*4,70	h	0,02	2,08	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	30,57	1,223
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,70	h	0,02	32,96	0,517
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,70	h	0,02	30,57	0,480
	Spese generali del 15%				4,072
	Utile dell'Impresa del 10%				3,122
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,538

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	23,575
				Costo noli e trasporti	0,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,194
B.06.20.0012.015	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 27+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.015	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x27 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	8,76	10,074
X.12.01.0002.040	consumo 0,049+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,099 + 2 % sfrido	m³	0,101	103,29	10,430
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	1,89	4,196
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*4,95	h	0,02	2,08	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	30,57	1,223
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,95	h	0,02	32,96	0,545
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*4,95	h	0,02	30,57	0,505
	Spese generali del 15%				4,249
	Utile dell'Impresa del 10%				3,257
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,591
				Costo materiali fc	24,700
				Costo noli e trasporti	0,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,505
B.06.20.0012.020	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 35+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.020	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cassero ventilazione a perdere 58x58x35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	9,15	10,523
X.12.01.0002.040	consumo 0,054+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,104 + 2 % sfrido	m³	0,106	103,29	10,957
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	1,89	4,196
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*5,20	h	0,02	2,08	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*50	h	0,04	30,57	1,223
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*5,20	h	0,02	32,96	0,572
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*5,20	h	0,02	30,57	0,531
	Spese generali del 15%				4,403
	Utile dell'Impresa del 10%				3,376
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,140**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	3,644
Costo materiali fc	25,676
Costo noli e trasporti	0,036
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,784

B.06.20.0012.022	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 40+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.022	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	9,42	10,833
X.12.01.0002.040	consumo 0,057+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,107 + 2 % sfrido	m³	0,109	103,29	11,273
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	1,89	4,196
	NOLEGGI				
Z.06.40.0130.010	vibratura 10'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167*5,35	h	0,02	2,08	0,037
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 10'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*5,35	h	0,02	32,96	0,589
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167*5,35	h	0,02	30,57	0,546
	Spese generali del 15%				4,518
	Utile dell'Impresa del 10%				3,464
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,782
				Costo materiali fc	26,302
				Costo noli e trasporti	0,037
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,979
B.06.20.0012.025	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 45+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.025	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	10,07	11,581
X.12.01.0002.040	consumo 0,077+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,127 + 2 % sfrido	m³	0,130	103,29	13,380
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	1,89	4,196
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratore 15'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25*6,35	h	0,03	2,08	0,066
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*6,35	h	0,03	32,96	1,046
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*6,35	h	0,03	30,57	0,971
	Spese generali del 15%				5,083
	Utile dell'Impresa del 10%				3,897
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,664
				Costo materiali fc	29,157
				Costo noli e trasporti	0,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,983
B.06.20.0012.027	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 50+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.027	sfrido e pezzi speciali 15%: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	10,47	12,041
X.12.01.0002.040	consumo 0,08+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,13 + 2 % sfrido	m³	0,133	103,29	13,696
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	1,89	4,196
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratura 15'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25*6,50	h	0,03	2,08	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 25' per ogni m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*6,50	h	0,03	32,96	1,071
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*6,50	h	0,03	30,57	0,994
	Spese generali del 15%				5,207
	Utile dell'Impresa del 10%				3,992
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,712
				Costo materiali fc	29,933
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,197
B.06.20.0012.030	**VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE** **spessore complessivo 55+5 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.030	sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	10,86	12,489
X.12.01.0002.040	consumo 0,084+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*0,134 + 2 % sfrido	m³	0,137	103,29	14,118
X.43.01.05.0020.05	peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	1,89	4,196
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	vibratura 15'/m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25*6,70	h	0,03	2,08	0,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.001	getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*6,70	h	0,03	32,96	1,104
Z.01.05.0001.002	getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 0,25*6,70	h	0,03	30,57	1,024
Spese generali del 15%				5,347
Utile dell'Impresa del 10%				4,099
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**45,090**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**45,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,775
Costo materiali fc				30,803
Costo noli e trasporti				0,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,441
B.06.20.0012.032 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE **spessore complessivo 60+5 cm**	**m²**	**50**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0075.032 sfrido e pezzi speciali compresi: CASSERI POLIETILENE cassero ventilazione a perdere 58x58x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50 + 15 % sfrido	m²	1,15	13,20	15,180
X.12.01.0002.040 consumo 0,086+0,05 m³/m²: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50*0,136 + 2 % sfrido	m³	0,139	103,29	14,328
X.43.01.05.0020.05 peso 2,22 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata, zincata a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50*2,22	kg	2,22	1,89	4,196
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010 vibratore 10' per ogni m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167*7,08	h	0,02	2,08	0,049
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/24*50	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.002 getto, vibratura e staggiatura 15'/m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25*6,80	h	0,03	30,57	1,039
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25*6,80	h	0,03	30,57	1,039
Spese generali del 15%				5,772
Utile dell'Impresa del 10%				4,425
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,680**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	3,686
				Costo materiali fc	33,704
				Costo noli e trasporti	0,049
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,202
B.06.20.0013.003	**SOVRAPPREZZO AI VESPAIO AREATO CON CASSERO A PERDERE**	**m²**	**50**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 2,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,00	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				0,381
	Utile dell'Impresa del 10%				0,292
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,541
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,669
B.06.20.0016.005	**MASSETTO COMUNE 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066	m³	0,066	28,48	1,880
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/225	h	0,04	17,43	0,620
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	32,96	2,344
Z.01.05.0001.002	1 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	30,57	2,174
	Spese generali del 15%				2,166
	Utile dell'Impresa del 10%				1,661
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,518
				Costo materiali fc	9,305
				Costo noli e trasporti	0,620

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,827
B.06.20.0016.010	**MASSETTO COMUNE 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066	m³	0,066	28,48	1,880
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/175	h	0,05	17,43	0,797
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	32,96	3,013
Z.01.05.0001.002	1 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	30,57	2,795
	Spese generali del 15%				2,387
	Utile dell'Impresa del 10%				1,830
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**20,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**20,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				5,808
	Costo materiali fc				9,305
	Costo noli e trasporti				0,797
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,220
B.06.20.0021.001	**MASSETTO COMUNE CON MAGATELLI IN LEGNO 70 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	28,48	1,994
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 250*0,07	kg	17,50	0,55	9,625
X.28.01.0050.010	interasse circa 30-35 cm: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3*1,10	m	3,30	0,36	1,188
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 70,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/70	h	0,11	17,43	1,992
	MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 70,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/70	h	0,23	32,96	7,534
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/70	h	0,23	30,57	6,987
	Spese generali del 15%				4,398
	Utile dell'Impresa del 10%				3,372
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,521
				Costo materiali fc	12,807
				Costo noli e trasporti	1,992
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,770
B.06.20.0025.005	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI COMUNI PER SPESSORE 10 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066/6	m³	0,011	28,48	0,313
X.13.01.0010.008	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/225	h	0,01	17,43	0,103
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	32,96	0,391
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	30,57	0,362
	Spese generali del 15%				0,361
	Utile dell'Impresa del 10%				0,277
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,753
				Costo materiali fc	1,551
				Costo noli e trasporti	0,103
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,643
B.06.20.0025.010	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI COMUNI PER SPESSORE 10 mm per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066/6	m³	0,011	28,48	0,313
X.13.01.0010.008	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/175	h	0,01	17,43	0,133
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	32,96	0,502
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	30,57	0,466
	Spese generali del 15%				0,398
	Utile dell'Impresa del 10%				0,305
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo materiali fc	1,551
				Costo noli e trasporti	0,133
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,708
B.06.20.0031.005	**MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,066	m³	0,066	28,48	1,880
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc di inerte: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
Z.16.01.0030.010	dosaggio fibre 900 g/m³ conglomerato: SACCAMI fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,055	kg	0,06	10,18	0,560
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/225	h	0,04	17,43	0,620
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	32,96	2,344
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	30,57	2,174
Spese generali del 15%				2,250
Utile dell'Impresa del 10%				1,725
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**18,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**18,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,518
Costo materiali fc				9,865
Costo noli e trasporti				0,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,977
B.06.20.0035.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE 10 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010 SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	28,48	0,285
X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
Z.16.01.0030.010 dosaggio fibre 900 g/m³ conglomerato: SACCAMI fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,009	kg	0,01	10,18	0,092
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/6/225	h	0,01	17,43	0,103
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	32,96	0,391
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	30,57	0,362
Spese generali del 15%				0,371
Utile dell'Impresa del 10%				0,284
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,130**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,753
Costo materiali fc				1,615
Costo noli e trasporti				0,103
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,659
B.06.20.0041.005 SOTTOFONDO ALLEGGERITO NON PRATICABILE	**m³**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0170.020 ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA sottofondo pronto in alleggerito densità 600 kg/m³ in sacchi di carta da 50 lkg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,05	m³	1,050	153,14	160,797
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 18,00 mc: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/18	h	0,44	17,43	7,747
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 18,00 mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/18	h	0,89	32,96	29,298
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/18	h	0,89	30,57	27,173
	Spese generali del 15%				33,752
	Utile dell'Impresa del 10%				25,877
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**284,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**284,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,471
				Costo materiali fc	160,797
				Costo noli e trasporti	7,747
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,625
B.06.20.0043.005	**MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE UNI EN 13813 CA-C12-F4**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0170.030	ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA massetto pronto alleggerito densità 850 kg/m³ in sacchi di carta da 50 lkg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m³	1,050	201,44	211,512
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 16,00 mc: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/16	h	0,50	17,43	8,715
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 16,00 mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/16	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/16	h	1,00	30,57	30,570
	Spese generali del 15%				42,564
	Utile dell'Impresa del 10%				32,632
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**358,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**358,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,530
				Costo materiali fc	211,512
				Costo noli e trasporti	8,715
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,193

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.20.0052.005	**MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 50 mm** **UNI EN 13813 NHL-C16-F3**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.010	consumo 20 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto di calce idraulica in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	100,00	0,21	21,000
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(250/8)	h	0,03	17,43	0,558
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	30,57	1,956
	Spese generali del 15%				3,843
	Utile dell'Impresa del 10%				2,947
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,065
				Costo materiali fc	21,000
				Costo noli e trasporti	0,558
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,787
B.06.20.0053.005	**SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 10 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.010	consumo 20 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto di calce idraulica in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	20,00	0,21	4,200
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/250	h	0,01	17,43	0,112
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	32,96	0,422
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	30,57	0,391
	Spese generali del 15%				0,769
	Utile dell'Impresa del 10%				0,589
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,480**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,813
				Costo materiali fc	4,200
				Costo noli e trasporti	0,112
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,355
B.06.20.0056.005	**SOTTOFONDO PREMISCELATO ALLEGGERITO 50 mm**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.050	consumo 10 l/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto cementizio alleggerito in sacchi di carta da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	1.000,00	0,21	210,000
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 21,00 mc: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/21	h	0,38	17,43	6,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 21,00 mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/21	h	0,76	32,96	25,112
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/21	h	0,76	32,96	25,112
	Spese generali del 15%				40,030
	Utile dell'Impresa del 10%				30,689
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**337,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**337,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,112
				Costo materiali fc	210,000
				Costo noli e trasporti	6,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,716
B.06.20.0066.005	**MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO 60 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	34,20	2,086
X.13.01.0010.007	consumo 350 kg/m³: MASSETTI legante idraulico per massetti pronta presa in sacchi di carta da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 21,40	kg	21,40	1,60	34,240
	NOLEGGI				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(175/8)	h	0,05	17,43	0,797
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(175/8)	h	0,09	32,96	3,013
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(175/8)	h	0,09	30,57	2,795
	Spese generali del 15%				6,440
	Utile dell'Impresa del 10%				4,937
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,808
				Costo materiali fc	36,326
				Costo noli e trasporti	0,797
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,379
B.06.20.0070.005	**SOVRAPPREZZO AL MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO 10 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	34,20	0,342
X.13.01.0010.007	consumo 350 kg/m³: MASSETTI legante idraulico per massetti pronta presa in sacchi di carta da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,60	kg	3,60	1,60	5,760
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/175	h	0,01	17,43	0,133
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	32,96	0,502
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	30,57	0,466
	Spese generali del 15%				1,080
	Utile dell'Impresa del 10%				0,828
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo materiali fc	6,102
				Costo noli e trasporti	0,133
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,907
B.06.20.0081.005	**RASATURA PER LIVELLAMENTO 5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0050.030	consumo 1,60x4 kg/m²: MALTE SECCHE PREMISCELATE malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	kg	6,40	1,15	7,360
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/(300/8)	h	0,03	32,96	0,879
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/(300/8)	h	0,03	30,57	0,815
	Spese generali del 15%				1,358
	Utile dell'Impresa del 10%				1,041
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,694
				Costo materiali fc	7,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,396
B.06.20.0086.005	**MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 50 mm** **UNI EN 13813 CT-C30-F6 rivestibile dopo circa 4 giorni**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.020	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto cementizio essicamento rapido in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,17	15,300
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(250/8)	h	0,03	17,43	0,558
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	30,57	1,956
	Spese generali del 15%				2,988
	Utile dell'Impresa del 10%				2,291
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,065
				Costo materiali fc	15,300
				Costo noli e trasporti	0,558
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,277
B.06.20.0086.010	**MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 50 mm** **UNI EN 13813 CT-C20-F4 rivestibile dopo circa 36 ore**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.025	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto cementizio essicamento ultrarapido in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,45	40,500
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(250/8)	h	0,03	17,43	0,558
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(250/8)	h	0,06	30,57	1,956
	Spese generali del 15%				6,768
	Utile dell'Impresa del 10%				5,189
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,065
				Costo materiali fc	40,500
				Costo noli e trasporti	0,558
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,957
B.06.20.0087.005	**SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 10 mm rivestibile dopo circa 4 giorni**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.020	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI				
	massetto pronto cementizio essicamento rapido in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*1	kg	18,00	0,17	3,060
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/250	h	0,01	17,43	0,112
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	32,96	0,422
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	30,57	0,391
	Spese generali del 15%				0,598
	Utile dell'Impresa del 10%				0,458
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,813
				Costo materiali fc	3,060
				Costo noli e trasporti	0,112
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,055
B.06.20.0087.010	**SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO 10 mm rivestibile dopo circa 36 ore**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.13.01.0010.025	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto pronto cementizio essicamento ultrarapido in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*1	kg	18,00	0,45	8,100
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/250	h	0,01	17,43	0,112
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	32,96	0,422
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/250	h	0,01	30,57	0,391
	Spese generali del 15%				1,354
	Utile dell'Impresa del 10%				1,038
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,813
				Costo materiali fc	8,100
				Costo noli e trasporti	0,112
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,395
B.06.20.0091.005	**MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.040	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,20	18,000
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(275/8)	h	0,03	17,43	0,507
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(275/8)	h	0,06	32,96	1,918
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(275/8)	h	0,06	30,57	1,779
	Spese generali del 15%				3,331
	Utile dell'Impresa del 10%				2,554
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,697

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	18,000
				Costo noli e trasporti	0,507
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,886
B.06.20.0091.007	**MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.040	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,20	18,000
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/200	h	0,04	17,43	0,697
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/200	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/200	h	0,08	30,57	2,446
	Spese generali del 15%				3,567
	Utile dell'Impresa del 10%				2,735
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,083
				Costo materiali fc	18,000
				Costo noli e trasporti	0,697
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,300
B.06.20.0091.010	**MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm UNI EN 13813 CA-C30-F7 premiscelato a base anidrite**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.030	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,18	16,200
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/(275/8)	h	0,03	17,43	0,507
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(275/8)	h	0,06	32,96	1,918
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(275/8)	h	0,06	30,57	1,779

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,061
Utile dell'Impresa del 10%				2,347
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**25,810**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**25,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,697
Costo materiali fc				16,200
Costo noli e trasporti				0,507
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,406
B.06.20.0091.012 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE 50 mm UNI EN 13813 CA-C30-F7 premiscelato a base anidrite per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.030 consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 18*5	kg	90,00	0,18	16,200
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/200	h	0,04	17,43	0,697
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/200	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/200	h	0,08	30,57	2,446
Spese generali del 15%				3,297
Utile dell'Impresa del 10%				2,528
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**27,810**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**27,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,083
Costo materiali fc				16,200
Costo noli e trasporti				0,697
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,830
B.06.20.0095.005 MASSETTO PREMISCELATO RADIANTE AUTOLIVELLANTE 40 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.045 consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 19*4	kg	76,00	0,21	15,960
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 250,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/250	h	0,03	17,43	0,558
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/250	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/250	h	0,06	30,57	1,956
	Spese generali del 15%				3,087
	Utile dell'Impresa del 10%				2,367
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,065
				Costo materiali fc	15,960
				Costo noli e trasporti	0,558
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,457
B.06.20.0095.010	**MASSETTO PREMISCELATO RADIANTE AUTOLIVELLANTE 40 mm** **UNI EN 13813 CT-C20-F5 premiscelato a base cementizia per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.045	consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19*4	kg	76,00	0,21	15,960
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/175	h	0,05	17,43	0,797
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	32,96	3,013
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	30,57	2,795
	Spese generali del 15%				3,385
	Utile dell'Impresa del 10%				2,595
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,808
				Costo materiali fc	15,960
				Costo noli e trasporti	0,797
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,985
B.06.20.0100.005	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm** **premiscelato a base cementizia - sup. superiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.040	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	18,00	0,20	3,600
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/275	h	0,01	17,43	0,101
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	32,96	0,384
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	30,57	0,356
	Spese generali del 15%				0,666
	Utile dell'Impresa del 10%				0,511
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,740
				Costo materiali fc	3,600
				Costo noli e trasporti	0,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,179
B.06.20.0100.010	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm premiscelato a base cementizia - sup. inferiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.040	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	18,00	0,20	3,600
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/200	h	0,01	17,43	0,139
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/200	h	0,02	32,96	0,527
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/200	h	0,02	30,57	0,489
	Spese generali del 15%				0,713
	Utile dell'Impresa del 10%				0,547
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,016
				Costo materiali fc	3,600
				Costo noli e trasporti	0,139

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,265
B.06.20.0100.015	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm** **premiscelato a base anidrite - sup. superiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.030	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	18,00	0,18	3,240
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/275	h	0,01	17,43	0,101
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	32,96	0,384
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	30,57	0,356
	Spese generali del 15%				0,612
	Utile dell'Impresa del 10%				0,469
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**5,160**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**5,160**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,740
	Costo materiali fc				3,240
	Costo noli e trasporti				0,101
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,079
B.06.20.0100.020	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm** **premiscelato a base anidrite - sup. inferiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.030	consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	18,00	0,18	3,240
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(200/8)/5	h	0,02	32,96	0,527
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/(200/8)/5	h	0,02	30,57	0,489
	Spese generali del 15%				0,638
	Utile dell'Impresa del 10%				0,489
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**5,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**5,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,016
	Costo materiali fc				3,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,124
B.06.20.0100.025	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm radiante - sup. superiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.045	consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	19,00	0,21	3,990
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 275,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/275	h	0,01	17,43	0,101
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	32,96	0,384
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/275	h	0,01	30,57	0,356
	Spese generali del 15%				0,725
	Utile dell'Impresa del 10%				0,556
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**6,110**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**6,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,740
	Costo materiali fc				3,990
	Costo noli e trasporti				0,101
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,279
B.06.20.0100.030	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PREMISCELATI AUTOLIVELLANTI 10 mm radiante - sup. inferiore a 500 mq**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0010.045	consumo 19 kg/m² per ogni cm di spessore: MASSETTI massetto radiante autolivellante cementizio in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	19,00	0,21	3,990
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 200,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/5/200	h	0,01	17,43	0,139
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/200	h	0,02	32,96	0,527
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5/200	h	0,02	30,57	0,489
	Spese generali del 15%				0,772
	Utile dell'Impresa del 10%				0,592
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**6,510**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,016
			Costo materiali fc	3,990
			Costo noli e trasporti	0,139
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,365
B.06.20.0111.005 MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,061	m³	0,061	5,02	0,306
X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/225	h	0,04	17,43	0,620
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	32,96	2,344
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/225	h	0,07	30,57	2,174
Spese generali del 15%				1,930
Utile dell'Impresa del 10%				1,480
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,518
			Costo materiali fc	7,731
			Costo noli e trasporti	0,620
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,411
B.06.20.0111.010 MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI 60 mm UNI EN 13813 CT-C20-F5 per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00 m²	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.0005.020 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,061	m³	0,061	5,02	0,306
X.13.01.0010.005 dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 225*0,06	kg	13,50	0,55	7,425
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020 produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/175	h	0,05	17,43	0,797
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	32,96	3,013
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/175	h	0,09	30,57	2,795
	Spese generali del 15%				2,150
	Utile dell'Impresa del 10%				1,649
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,808
				Costo materiali fc	7,731
				Costo noli e trasporti	0,797
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,804
B.06.20.0130.005	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI RICICLATI PER SPESSORE 10 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	5,02	0,050
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI				
	legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 225,00 m²: MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/225	h	0,01	17,43	0,103
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 225,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	32,96	0,391
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/225	h	0,01	30,57	0,362
	Spese generali del 15%				0,322
	Utile dell'Impresa del 10%				0,247
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,753
				Costo materiali fc	1,288
				Costo noli e trasporti	0,103

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,566
B.06.20.0130.010	**SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI RICICLATI PER SPESSORE 10 mm** **superficie complessiva inferiore a 500,00 m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	5,02	0,050
X.13.01.0010.005	dosaggio 200-250 kg/mc: MASSETTI legante idraulico per massetti in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 225*0,01	kg	2,25	0,55	1,238
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione giornaliera 175,00 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/6/175	h	0,01	17,43	0,133
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	32,96	0,502
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6/175	h	0,02	30,57	0,466
	Spese generali del 15%				0,358
	Utile dell'Impresa del 10%				0,275
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,020**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,968
				Costo materiali fc	1,288
				Costo noli e trasporti	0,133
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,631
B.06.30.0010.005	**ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 15x15 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.100	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 15x15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,20	m	2,20	6,23	13,706
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	182,26	2,734
	NOLEGGI				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		10,95	0,034
	MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		32,96	0,103
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,392
	Utile dell'Impresa del 10%				3,368
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**37,040**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**37,040**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				12,809
	Costo materiali fc				16,440
	Costo noli e trasporti				0,034
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,757
B.06.30.0010.010	**ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 15x20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.110	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 15x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,20	m	2,20	6,83	15,026
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,019	100kg	0,02	182,26	3,463
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		10,95	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		32,96	0,103
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,603
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,809
			Costo materiali fc	18,489
			Costo noli e trasporti	0,034
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,308
B.06.30.0010.015 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO **sezione interna 20x20 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.120 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 20x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,20	m	2,20	8,03	17,666
X.12.01.0010.040 CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,019	100kg	0,02	182,26	3,463
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083/16	h	0,01	10,95	0,057
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/16	h		32,96	0,103
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				5,099
Utile dell'Impresa del 10%				3,909
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,809
			Costo materiali fc	21,129
			Costo noli e trasporti	0,057
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,005
B.06.30.0010.017 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO **sezione interna 20x30 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.122 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 20x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,20	m	2,20	9,31	20,482
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,020	100kg	0,02	182,26	3,645
Z.06.15.0030.020	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083/12	h	0,01	10,95	0,076
Z.01.05.0001.001	MANODOPERA operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/12	h		32,96	0,137
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				5,557
	Utile dell'Impresa del 10%				4,260
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**46,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**46,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,843
	Costo materiali fc				24,127
	Costo noli e trasporti				0,076
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,814
B.06.30.0010.018	**ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 25x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.124	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 25x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,20	m	2,20	10,61	23,342
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,022	100kg	0,02	182,26	4,010
Z.06.15.0030.020	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	10,95	0,061
	MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	32,96	0,183
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,045
	Utile dell'Impresa del 10%				4,635
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**50,980**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**50,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				12,889
	Costo materiali fc				27,352
	Costo noli e trasporti				0,061
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,678
B.06.30.0010.019	**ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione interna 30x30 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.125	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile sezione interna 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,20	m	2,20	11,81	25,982
X.12.01.0010.040	CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,026	100kg	0,03	182,26	4,739
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	10,95	0,061
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	32,96	0,183
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,551

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,022
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,889
			Costo materiali fc	30,721
			Costo noli e trasporti	0,061
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,569
B.06.30.0015.010 **ELEMENTI CAMINO COLLETTIVO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ADDITIVATO** **sezione esterna 50x24 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.160 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna collettiva impermeabile sezione esterna 50x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,20	m	3,20	11,77	37,664
X.12.01.0010.040 CEMENTI malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,024	100kg	0,02	182,26	4,374
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083/10	h	0,01	10,95	0,091
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
Spese generali del 15%				8,931
Utile dell'Impresa del 10%				6,847
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,413
			Costo materiali fc	42,038
			Costo noli e trasporti	0,091
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,778
B.06.30.0020.001 **ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA** **diametro interno canna 14 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.200 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	canna refrattaria Ø140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	21,90	39,420
X.16.01.0110.205	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	16,77	25,155
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	6,19	2,476
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 50,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/50+1/9	h	0,13	10,95	1,436
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50+1/9	h	0,13	32,96	4,321
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				14,912
	Utile dell'Impresa del 10%				11,433
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,733
				Costo materiali fc	68,244
				Costo noli e trasporti	1,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,387
B.06.30.0020.002	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 16 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.210	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	25,87	46,566
X.16.01.0110.215	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	16,77	25,155
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	6,19	3,095
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 41,60 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/41,60+1/9	h	0,14	10,95	1,480
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/41,60+1/9	h	0,14	32,96	4,455
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				16,103
	Utile dell'Impresa del 10%				12,346
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**135,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**135,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,867
				Costo materiali fc	76,009
				Costo noli e trasporti	1,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,444
B.06.30.0020.003	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 18 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.216	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	29,86	53,748
X.16.01.0110.218	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	22,34	33,510
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,19	3,714
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 33,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/33+1/9	h	0,14	10,95	1,548
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/33+1/9	h	0,14	32,96	4,661
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				18,568
	Utile dell'Impresa del 10%				14,235
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**156,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**156,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,073
				Costo materiali fc	92,165
				Costo noli e trasporti	1,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,814
B.06.30.0020.005	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.220	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	33,86	60,948
X.16.01.0110.225	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	22,34	33,510
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	6,19	4,333
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 25,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25+1/9	h	0,15	10,95	1,655
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25+1/9	h	0,15	32,96	4,981
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				19,805
	Utile dell'Impresa del 10%				15,184
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**167,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**167,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,393
				Costo materiali fc	99,984
				Costo noli e trasporti	1,655
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,968
B.06.30.0020.010	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.230	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				
	canna refrattaria Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	51,78	93,204
X.16.01.0110.235	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				
	camicia per Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	32,35	48,525
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI				
	sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	6,19	4,952
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,014	m³	0,014	119,27	1,670
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 18,30 m				
	movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 6,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/18,30+1/6	h	0,22	10,95	2,423
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/18,30+1/6	h	0,22	32,96	7,294
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				28,475
	Utile dell'Impresa del 10%				21,831
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**240,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**240,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,059
				Costo materiali fc	148,351
				Costo noli e trasporti	2,423
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,267
B.06.30.0020.015	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA diametro interno canna 30 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.240	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	83,68	150,624
X.16.01.0110.245	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	40,60	60,900
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,90	kg	0,90	6,19	5,571
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	119,27	1,789
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 10,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 4,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10+1/4	h	0,35	10,95	3,833
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10+1/4	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Spese generali del 15%				39,903
Utile dell'Impresa del 10%				30,592
Per arrotondamento				-0,013
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**336,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**336,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				43,301
Costo materiali fc				218,884
Costo noli e trasporti				3,833
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				70,482
B.06.30.0030.005 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA **diametro interno canna 14 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.200 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,80	m	1,80	21,90	39,420
X.16.01.0110.205 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50	m	1,50	16,77	25,155
X.16.01.0110.201 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE coppella LR per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	14,71	14,710
X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	kg	0,40	6,19	2,476
X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 50,00 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/50+1/9+1/12	h	0,21	10,95	2,348
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/50+1/9+1/12	h	0,21	32,96	7,068
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
Spese generali del 15%				17,667
Utile dell'Impresa del 10%				13,545
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**149,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**149,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				32,480
Costo materiali fc				82,954
Costo noli e trasporti				2,348
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,218
B.06.30.0030.010 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA				
diametro interno canna 16 cm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.210 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,80	m	1,80	25,87	46,566
X.16.01.0110.215 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50	m	1,50	16,77	25,155
X.16.01.0110.211 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE coppella LR per Ø 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	15,36	15,360
X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,50	kg	0,50	6,19	3,095
X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 41,60 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/41,60+1/9+1/12	h	0,22	10,95	2,392
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/41,60+1/9+1/12	h	0,22	32,96	7,201
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
Spese generali del 15%				18,956

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				14,533
Per arrotondamento				0,037
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**159,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**159,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,613
			Costo materiali fc	91,369
			Costo noli e trasporti	2,392
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,526
B.06.30.0030.015 **ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA** **diametro interno canna 18 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.216 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,80	m	1,80	29,86	53,748
X.16.01.0110.218 quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50	m	1,50	22,34	33,510
X.16.01.0110.201 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE coppella LR per Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	14,71	14,710
X.12.01.0010.045 sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,19	3,714
X.12.01.0060.050 sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 33,00 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/33+1/9+1/12	h	0,22	10,95	2,461
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/33+1/9+1/12	h	0,22	32,96	7,408
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
Spese generali del 15%				21,323
Utile dell'Impresa del 10%				16,348
Per arrotondamento				-0,027

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,820
				Costo materiali fc	106,875
				Costo noli e trasporti	2,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,644
B.06.30.0030.020	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA** **diametro interno canna 20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.220	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	33,86	60,948
X.16.01.0110.225	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	22,34	33,510
X.16.01.0110.221	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				
	coppella LR per Ø 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,67	16,670
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	6,19	4,333
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 25,00 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25+1/9+1/12	h	0,23	10,95	2,567
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25+1/9+1/12	h	0,23	32,96	7,727
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				22,854
	Utile dell'Impresa del 10%				17,521
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**192,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**192,700**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,139
				Costo materiali fc	116,654
				Costo noli e trasporti	2,567
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,340
B.06.30.0030.030	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA**				
	diametro interno canna 25 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.230	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				
	canna refrattaria Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	51,78	93,204
X.16.01.0110.235	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				
	camicia per Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	32,35	48,525
X.16.01.0110.231	quantità comprensiva dei pezzi speciali: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE				
	coppella LR per Ø 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	24,53	24,530
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI				
	sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	6,19	6,190
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,014	m³	0,014	119,27	1,670
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 18,30 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 6,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/18,30+1/6+1/12	h	0,30	10,95	3,336
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti operatore addetto ai mezzi operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m operatore addetto all'assistenza quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25+1/6+1/12	h	0,29	32,96	9,558
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				32,817
	Utile dell'Impresa del 10%				25,160
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**276,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**276,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,323
				Costo materiali fc	174,119
				Costo noli e trasporti	3,336
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,022
B.06.30.0030.035	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON CAMICIA** **diametro interno canna 30 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.240	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna refrattaria Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	83,68	150,624
X.16.01.0110.245	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE camicia per Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	40,60	60,900
X.16.01.0110.241	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE coppella LR per Ø 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	31,08	31,080
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	kg	1,20	6,19	7,428
X.12.01.0060.050	sigillatura della camicia esterna: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	119,27	1,789
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 10,00 m movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 4,00 m movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10+1/4+1/12	h	0,43	10,95	4,745
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10+1/4+1/12	h	0,43	32,96	14,283
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				45,392
	Utile dell'Impresa del 10%				34,801
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**382,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**382,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	46,048
				Costo materiali fc	251,821
				Costo noli e trasporti	4,745
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,186
B.06.30.0050.005	**ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO COLLETTIVO PER FILTRO FUMO** **dimensioni interne 2x35x35 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.130	quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il sistema camino: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile filtro fumo sezione interna 35x35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,70	m	1,70	57,47	97,699
X.16.01.0110.135	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna impermeabile deviatore filtro fumo sezione interna 35x35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,21	57,210
X.12.01.0010.045	sigillatura canna refrattaria interna: CEMENTI sigillante refrattario in fustini da 7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,20*2	kg	2,40	6,19	14,856
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/8	h	0,13	10,95	1,369
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				30,100
	Utile dell'Impresa del 10%				23,077
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**253,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**253,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,532
				Costo materiali fc	169,765
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,134
B.06.35.0005.005	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE** **dimensioni interne minime 15x15 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna alleggerita sezione interna 15x15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	4,43	4,652
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	119,27	0,954
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		10,95	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		32,96	0,103
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6,00	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				2,450
	Utile dell'Impresa del 10%				1,878
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,691
				Costo materiali fc	5,606
				Costo noli e trasporti	0,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,329
B.06.35.0005.010	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE dimensioni interne minime 20x20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna alleggerita sezione interna 20x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	5,63	5,912
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		10,95	0,034
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		32,96	0,103
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				2,675
	Utile dell'Impresa del 10%				2,051
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,691
				Costo materiali fc	7,105
				Costo noli e trasporti	0,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,730
B.06.35.0005.015	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE dimensioni interne minime 20x30 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.030	quantità comprensiva dei pezzi accessori: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna alleggerita sezione interna 20x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	6,31	6,626
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012	m³	0,012	119,27	1,431
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	10,95	0,912
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				3,346
	Utile dell'Impresa del 10%				2,565
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,335
				Costo materiali fc	8,057
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,916

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.35.0010.005	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE COLLETTIVA**				
	dimensioni esterne 25x40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.050	quantità comprensiva di deviatore : MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna collettiva alleggerita sezione esterna 25x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,90	m	1,90	6,31	11,989
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,011	m³	0,011	119,27	1,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	10,95	0,912
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				4,662
	Utile dell'Impresa del 10%				3,574
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,864
				Costo materiali fc	13,301
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,233
B.06.35.0010.010	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE COLLETTIVA**				
	dimensioni esterne 25x50 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.060	quantità comprensiva dei pezzi accessori: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna collettiva alleggerita sezione esterna 25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,90	m	1,90	7,07	13,433
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,013	m³	0,013	119,27	1,551
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	10,95	1,369
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				5,189
	Utile dell'Impresa del 10%				3,978
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,237
				Costo materiali fc	14,984
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,170
B.06.35.0010.015	**ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE COLLETTIVA** **dimensioni esterne 30x50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0110.070	quantità comprensiva di deviatore: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE canna collettiva alleggerita sezione esterna 30x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,90	m	1,90	8,27	15,713
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,014	m³	0,014	119,27	1,670
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	10,95	1,369
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
Spese generali del 15%				5,548
Utile dell'Impresa del 10%				4,254
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**46,790**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**46,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,237
Costo materiali fc				17,383
Costo noli e trasporti				1,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,801
B.06.40.0010.005 RIVESTIMENTO TERMINALI O COMIGNOLI IN OPERA area interna camino fino a 400 cm²	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0010. rivestimento perimetrale - dimensione torretta 60x60x120 cm: LATERIZI - MATTONI				
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	20,00	0,68	13,600
X.16.01.1005.0010. bordo perimetrale: LATERIZI - MATTONI				
mattoni semipieni 12x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,69	6,900
X.16.01.1005.0030. pilastrini: LATERIZI - BLOCCHI FORATI				
tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	25,00	1,51	37,750
X.12.01.0002.060 piastra superiore: CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,025	m³	0,025	104,44	2,611
X.16.01.0910.040 manto di copertura e pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA				
coppi comuni 32 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	20,00	0,73	14,600
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI				
malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	m³	0,250	151,86	37,965
X.12.01.0060.060 intonaco esterno: MALTE TRADIZIONALI				
malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,12	m³	0,120	145,90	17,508
X.13.01.0030.020 stabilitura intonaco esterno: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO				
intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	11,80	1,770
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167	h	0,17	10,95	1,829
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	32,96	296,640
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	30,57	275,130
Spese generali del 15%				106,771
Utile dell'Impresa del 10%				81,858
Per arrotondamento				-0,036
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**900,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**900,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				577,274
Costo materiali fc				132,704
Costo noli e trasporti				1,829
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				188,593
B.06.40.0010.010 RIVESTIMENTO TERMINALI O COMIGNOLI IN OPERA area interna camino oltre a 401 cm²	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0010. bordo perimetrale: LATERIZI - MATTONI				
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	30,00	0,68	20,400
X.16.01.1005.0010. pilastrini: LATERIZI - MATTONI				
mattoni semipieni 12x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	30,00	0,69	20,700
X.16.01.1005.0030. rivestimento perimetrale - dimensione torretta 60x120x120 cm: LATERIZI - BLOCCHI FORATI				
tramezze forate 6x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	50,00	1,51	75,500
X.12.01.0002.060 piastra superiore: CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,06	m³	0,060	104,44	6,266
X.16.01.0910.040 manto di copertura e pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA				
coppi comuni 32 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	35,00	0,73	25,550
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI				
malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,50	m³	0,500	151,86	75,930
X.12.01.0060.060 intonaco esterno: MALTE TRADIZIONALI				
malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	m³	0,250	145,90	36,475
X.13.01.0030.020 stabilitura intonaco esterno: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO				
intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,30	100kg	0,30	11,80	3,540
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167	h	0,17	10,95	1,829
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	32,96	362,560
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	30,57	336,270
Spese generali del 15%				145,579
Utile dell'Impresa del 10%				111,610
Per arrotondamento				-0,013
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.227,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.227,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				704,334
Costo materiali fc				264,361
Costo noli e trasporti				1,829
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				257,176
B.06.40.0035.005 COMIGNOLI PREFABBRICATI quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x15 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI				
comignolo sezione interna 15x15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,71	11,710
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/12	h		10,95	0,046
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/12	h		32,96	0,137
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
Spese generali del 15%				3,029
Utile dell'Impresa del 10%				2,322
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,078
Costo materiali fc				12,068
Costo noli e trasporti				0,046
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,348
B.06.40.0035.010 COMIGNOLI PREFABBRICATI quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x25 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0120.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 15x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,71	11,710
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/12	h		10,95	0,046
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/12	h		32,96	0,137
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,029
	Utile dell'Impresa del 10%				2,322
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,078
				Costo materiali fc	12,068
				Costo noli e trasporti	0,046
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,348
B.06.40.0035.015	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x30 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.030	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 15x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,87	11,870
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	32,96	0,206

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,066
	Utile dell'Impresa del 10%				2,351
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,147
				Costo materiali fc	12,228
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,417
B.06.40.0035.020	**COMIGNOLI PREFABBRICATI quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.040	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 15x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,91	12,910
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/12	h		10,95	0,046
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/12	h		32,96	0,137
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,209
	Utile dell'Impresa del 10%				2,460
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,078
				Costo materiali fc	13,268
				Costo noli e trasporti	0,046

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,668
B.06.40.0035.025	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x20 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.050	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 20x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,71	11,710
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/12	h		10,95	0,046
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/12	h		32,96	0,137
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,029
	Utile dell'Impresa del 10%				2,322
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,540**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,540**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				8,078
	Costo materiali fc				12,068
	Costo noli e trasporti				0,046
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,348
B.06.40.0035.030	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x30 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.060	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 20x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,55	12,550
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	10,95	0,068

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,168
	Utile dell'Impresa del 10%				2,429
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,147
				Costo materiali fc	12,908
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,597
B.06.40.0035.035	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.070	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 20x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,87	17,870
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,966
	Utile dell'Impresa del 10%				3,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,450**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,147
				Costo materiali fc	18,228
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,007
B.06.40.0035.040	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 25x25 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.080	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 25x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,07	13,070
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,246
	Utile dell'Impresa del 10%				2,489
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,147
				Costo materiali fc	13,428
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,737
B.06.40.0035.050	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **quattro elementi prefabbricati con sezione interna 30x30 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.100	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,47	21,470
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per ogni bancale da 8 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				4,506
	Utile dell'Impresa del 10%				3,455
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,147
				Costo materiali fc	21,828
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,957
B.06.40.0035.055	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **cinque elementi prefabbricati con sezione interna 30x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.110	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 30x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,53	31,530
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4	h	0,01	10,95	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				6,454
	Utile dell'Impresa del 10%				4,948
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,000
				Costo materiali fc	31,888
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,405
B.06.40.0035.060	**COMIGNOLI PREFABBRICATI** **cinque elementi prefabbricati con sezione interna 40x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0120.120	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI comignolo sezione interna 40x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,13	32,130
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4	h	0,01	10,95	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				6,544
	Utile dell'Impresa del 10%				5,017
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,000
				Costo materiali fc	32,488
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,565
B.06.50.0005.005	**TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE** **diametro esterno 80 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.005	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	VENTILAZIONE colore avorio diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	1,88	2,193
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,48	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,55	0,314
X.16.05.1015.0060.	1 collare ogni 2 m: ACCESSORI collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,305
	Utile dell'Impresa del 10%				1,001
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	4,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,308
B.06.50.0005.010	**TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE** **diametro esterno 100 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC VENTILAZIONE colore avorio diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	2,35	2,742
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,48	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,55	0,314
X.16.05.1015.0060.	1 collare ogni 2 m: ACCESSORI collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/9*3	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				1,591
	Utile dell'Impresa del 10%				1,220
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,594
				Costo materiali fc	5,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,810
B.06.50.0005.020	**TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE** **diametro esterno 125 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC VENTILAZIONE colore avorio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	3,51	4,095
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,48	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,55	0,314
X.16.05.1015.0060.	1 collare ogni 2 m: ACCESSORI collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,591
	Utile dell'Impresa del 10%				1,220
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	6,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,807
B.06.50.0005.025	**TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE** **diametro esterno 140 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0410.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC VENTILAZIONE colore avorio diametro 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	4,76	5,553
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,48	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,55	0,314
X.16.05.1015.0060.	1 collare ogni 2 m: ACCESSORI				
	collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	cad.	0,50	3,78	1,890
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,809
	Utile dell'Impresa del 10%				1,387
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	7,827
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,197
B.06.50.0015.005	**TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 100 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0420.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE				
	colore arancio diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	5,24	6,113
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,48	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,55	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,610
	Utile dell'Impresa del 10%				1,234
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	6,497
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,848

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.50.0015.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 125 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0420.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE colore arancio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	7,15	8,342
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,48	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,55	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,944
	Utile dell'Impresa del 10%				1,491
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	8,726
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,439
B.06.50.0015.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 160 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0420.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	9,34	10,897
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,48	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,55	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				2,327
	Utile dell'Impresa del 10%				1,784
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	11,281
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,113
B.06.50.0015.025	**TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 200 mm**	**m**	**3**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0420.030	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	m	1,17	14,16	16,520
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,01	10,48	0,070
X.16.01.0460.005	ACCESSORI PER TUBI PVC collante per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,01	23,55	0,314
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15*3	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				3,171
	Utile dell'Impresa del 10%				2,431
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	16,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,601
B.06.50.0020.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.005	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	5,73	8,595
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,36	m³	0,360	5,02	1,807
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				4,079
	Utile dell'Impresa del 10%				3,127
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	11,703
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,210
B.06.50.0020.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	8,61	12,915
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,38	m³	0,380	5,02	1,908
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				4,751
	Utile dell'Impresa del 10%				3,643
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	16,189
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,394
B.06.50.0020.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2				
	colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	13,66	20,490
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,39	m³	0,390	5,02	1,958
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				5,956
	Utile dell'Impresa del 10%				4,567
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	24,222
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,521
B.06.50.0021.005	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4				
	colore grigio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	4,30	6,450
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,36	m³	0,360	5,02	1,807
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				3,757
	Utile dell'Impresa del 10%				2,880
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	9,558
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,635
B.06.50.0021.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	6,70	10,050
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,36	m³	0,360	5,02	1,807
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				4,297
	Utile dell'Impresa del 10%				3,294
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	13,158
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,595
B.06.50.0021.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	10,02	15,030
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,38	m³	0,380	5,02	1,908
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				5,069
	Utile dell'Impresa del 10%				3,886
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	18,304
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,959
B.06.50.0021.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4				
	colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	15,94	23,910
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,39	m³	0,390	5,02	1,958
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				6,469
	Utile dell'Impresa del 10%				4,960
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	27,642
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,431
B.06.50.0022.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	7,88	11,820
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,36	m³	0,360	5,02	1,807
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				4,562
	Utile dell'Impresa del 10%				3,498
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	14,928
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,065
B.06.50.0022.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	12,05	18,075
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,38	m³	0,380	5,02	1,908
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				5,525
	Utile dell'Impresa del 10%				4,236
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	21,349
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,764
B.06.50.0022.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8				
	colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	18,77	28,155
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,39	m³	0,390	5,02	1,958
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,010	m³	0,010	91,15	0,912
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	42,89	4,766
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				7,106
	Utile dell'Impresa del 10%				5,448
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	31,887
				Costo noli e trasporti	4,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,556
B.06.50.0025.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.005	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	5,73	8,595
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m^3	0,140	91,15	12,761
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m^3 - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m^3	0,240	16,02	3,845
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
	Spese generali del 15%				6,497
	Utile dell'Impresa del 10%				4,981
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,120
				Costo materiali fc	25,590
				Costo noli e trasporti	5,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,479
B.06.50.0025.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	8,61	12,915
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m^3	0,140	91,15	12,761
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m^3 - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m^3	0,250	16,02	4,005
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				7,134
	Utile dell'Impresa del 10%				5,469
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	30,135
				Costo noli e trasporti	5,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,603
B.06.50.0025.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	13,66	20,490
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	91,15	12,761
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	16,02	4,005
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				8,331
	Utile dell'Impresa del 10%				6,387
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	38,118
				Costo noli e trasporti	5,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,720
B.06.50.0026.005	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	4,30	6,450
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.025	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,55	0,138
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12+0,010	m³	0,130	91,15	11,850
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,23	m³	0,230	16,02	3,685
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				5,963
	Utile dell'Impresa del 10%				4,572
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	22,332
				Costo noli e trasporti	5,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,536
B.06.50.0026.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	30,57	3,057
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	6,70	10,050
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	91,15	12,761
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	16,02	3,845
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				7,129
	Utile dell'Impresa del 10%				5,465
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**60,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**60,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				10,998
	Costo materiali fc				27,045
	Costo noli e trasporti				5,361
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,596
B.06.50.0026.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	10,02	15,030
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	91,15	12,761
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	16,02	3,845
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				7,427
	Utile dell'Impresa del 10%				5,694
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**62,630**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**62,630**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				7,941
	Costo materiali fc				32,090
	Costo noli e trasporti				5,361
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,118
B.06.50.0026.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	15,94	23,910
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	91,15	12,761
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	16,02	4,005
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				8,844
	Utile dell'Impresa del 10%				6,780
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**74,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**74,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				7,941
	Costo materiali fc				41,538
	Costo noli e trasporti				5,361
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,620
B.06.50.0027.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RINFIANCATI**				
	diametro esterno 160 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	6,70	10,050
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	91,15	12,761
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	16,02	3,845
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				6,670
	Utile dell'Impresa del 10%				5,114
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	27,045
				Costo noli e trasporti	5,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,783
B.06.50.0027.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	12,05	18,075
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	91,15	12,761
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,240	16,02	3,845
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 10,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				7,884
	Utile dell'Impresa del 10%				6,044
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	35,135
				Costo noli e trasporti	5,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,933
B.06.50.0027.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RINFIANCATI** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	18,77	28,155
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13+0,010	m³	0,140	91,15	12,761
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	16,02	4,005
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	42,89	5,361
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				9,481
	Utile dell'Impresa del 10%				7,269
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	45,783
				Costo noli e trasporti	5,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,755
B.06.50.0030.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.005	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	5,73	8,595
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18+0,010	m³	0,190	91,15	17,319
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				6,733
	Utile dell'Impresa del 10%				5,162
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	26,303
				Costo noli e trasporti	5,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,892
B.06.50.0030.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	8,61	12,915
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,19+0,010	m³	0,200	91,15	18,230
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
Spese generali del 15%				7,528
Utile dell'Impresa del 10%				5,771
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**63,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**63,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,471
Costo materiali fc				31,599
Costo noli e trasporti				5,719
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,296
B.06.50.0030.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E RIVESTITI				
diametro esterno 250 mm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0450.015 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2				
colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50	m	1,50	13,66	20,490
X.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC				
detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC				
lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC				
anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20+0,010	m³	0,210	91,15	19,142
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020 movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
Spese generali del 15%				8,862
Utile dell'Impresa del 10%				6,794
Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	40,494
				Costo noli e trasporti	5,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,661
B.06.50.0031.005	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	4,30	6,450
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.025	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,55	0,138
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18+0,010	m^3	0,190	91,15	17,319
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				6,405
	Utile dell'Impresa del 10%				4,911
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	24,116

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	5,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,319
B.06.50.0031.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI**				
	diametro esterno 160 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4				
	colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	6,70	10,050
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC				
	anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18+0,010	m³	0,190	91,15	17,319
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				6,951
	Utile dell'Impresa del 10%				5,329
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	27,758
				Costo noli e trasporti	5,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,277
B.06.50.0031.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI**				
	diametro esterno 200 mm	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	10,02	15,030
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,19+0,010	m³	0,200	91,15	18,230
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				7,845
	Utile dell'Impresa del 10%				6,014
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	33,714
				Costo noli e trasporti	5,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,861
B.06.50.0031.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	15,94	23,910

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20+0,010	m³	0,210	91,15	19,142
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				9,375
	Utile dell'Impresa del 10%				7,187
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	43,914
				Costo noli e trasporti	5,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,561
B.06.50.0032.010	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0455.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 colore grigio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	7,88	11,820
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,72	0,180
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18+0,010	m³	0,190	91,15	17,319
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				7,217
	Utile dell'Impresa del 10%				5,533
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	29,528
				Costo noli e trasporti	5,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,747
B.06.50.0032.015	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RIVESTITI** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	10,02	15,030
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	0,98	0,245
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,19+0,010	m³	0,200	91,15	18,230

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				7,829
	Utile dell'Impresa del 10%				6,002
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,030**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	33,609
				Costo noli e trasporti	5,719
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,836
B.06.50.0032.020	**TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E RIVESTITI**				
	diametro esterno 250 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0440.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 colore grigio diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m	1,50	15,94	23,910
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,44	0,104
X.16.01.0460.040	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	2,61	0,653
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20+0,010	m³	0,210	91,15	19,142
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	42,89	5,719

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				9,375
	Utile dell'Impresa del 10%				7,187
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**79,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**79,060**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				8,471
	Costo materiali fc				43,914
	Costo noli e trasporti				5,719
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,561
B.06.50.0035.005	**SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI EN 1329 diametro esterno 160 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0430.100	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE sifone "FIRENZE" monoblocco colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,07	38,070
X.16.01.0430.005	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE derivazione 45° colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,39	16,390
X.16.01.0430.010	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE tappo ispezione colore arancio diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,69	10,690
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	10,44	0,209
X.16.01.0460.030	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,72	0,720
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*0,80*0,25	m³	0,240	91,15	21,876
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria un pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
	Spese generali del 15%				22,739
	Utile dell'Impresa del 10%				17,433
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,530
				Costo materiali fc	88,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,210
B.06.50.0035.010	**SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI EN 1329 diametro esterno 200 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0430.105	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE sifone "FIRENZE" monoblocco colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,20	66,200
X.16.01.0430.050	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE derivazione 45° colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,07	29,070
X.16.01.0430.055	PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE tappo ispezione colore arancio diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,83	11,830
X.16.01.0460.007	ACCESSORI PER TUBI PVC detergente per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,48	0,105
X.16.01.0460.010	ACCESSORI PER TUBI PVC lubrificante siliconico per tubi in PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	kg	0,02	10,44	0,209
X.16.01.0460.035	ACCESSORI PER TUBI PVC anelli di gomma diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,98	0,980
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,20*0,80*0,25	m³	0,240	91,15	21,876
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria un pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
	Spese generali del 15%				29,070
	Utile dell'Impresa del 10%				22,287
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,530
				Costo materiali fc	130,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.50.0060.005	**TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC** **diametro esterno 110 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0480.010	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CORRUGATO FORATO PE diametro esterno 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	2,21	2,321
X.10.01.0010.010	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,41	m³	0,410	26,80	10,988
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 30,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/30	h	0,03	42,89	1,430
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				2,693
	Utile dell'Impresa del 10%				2,065
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,118
				Costo materiali fc	13,309
				Costo noli e trasporti	1,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,754
B.06.50.0060.010	**TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC** **diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0480.020	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CORRUGATO FORATO PE diametro esterno 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	2,76	2,898
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,42	m³	0,420	26,80	11,256
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 30,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/30	h	0,03	42,89	1,430
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				2,820
	Utile dell'Impresa del 10%				2,162
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,118
				Costo materiali fc	14,154
				Costo noli e trasporti	1,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,979
B.06.50.0060.015	**TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0480.030	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CORRUGATO FORATO PE diametro esterno 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	4,36	4,578
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,45	m³	0,450	26,80	12,060
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 25,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	42,89	1,716
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				3,332
	Utile dell'Impresa del 10%				2,555
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,541
				Costo materiali fc	16,638
				Costo noli e trasporti	1,716
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,887
B.06.50.0060.020	**TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0480.040	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CORRUGATO FORATO PE diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,65	8,033
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,48	m³	0,480	26,80	12,864
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiali - produzione oraria 25,00 m: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/25	h	0,04	42,89	1,716
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				3,971
	Utile dell'Impresa del 10%				3,044
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,541
				Costo materiali fc	20,897
				Costo noli e trasporti	1,716
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,018
B.06.55.0010.003	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N** **diametro esterno 50 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.003	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 50 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	0,93	0,977
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/50	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				0,429
	Utile dell'Impresa del 10%				0,329
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,620**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,882
				Costo materiali fc	0,977
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,761
B.06.55.0010.005	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 63 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.005	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD				
	interno liscio diametro esterno 63 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	1,18	1,239
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/50	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				0,468
	Utile dell'Impresa del 10%				0,359
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,950**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,882
				Costo materiali fc	1,239
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,829
B.06.55.0010.010	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 75 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.010	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD				
	interno liscio diametro esterno 75 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	1,39	1,460
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*1/50	h	0,04	30,57	1,223
Spese generali del 15%				0,501
Utile dell'Impresa del 10%				0,384
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,882
Costo materiali fc				1,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,888
B.06.55.0010.015 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 90 mm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.015 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 90 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m	1,05	1,96	2,058
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*1/50	h	0,04	30,57	1,223
Spese generali del 15%				0,591
Utile dell'Impresa del 10%				0,453
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,882
Costo materiali fc				2,058
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,040
B.06.55.0010.020 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 110 mm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.020 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 110 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m	1,05	2,42	2,541
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*1/45	h	0,04	30,57	1,359

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,695
Utile dell'Impresa del 10%				0,533
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,091
Costo materiali fc				2,541
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,228
B.06.55.0010.025 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 125 mm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.025 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 125 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m	1,05	3,02	3,171
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*1/45	h	0,04	30,57	1,359
Spese generali del 15%				0,789
Utile dell'Impresa del 10%				0,605
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,091
Costo materiali fc				3,171
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,398
B.06.55.0010.035 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 160 mm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.035 quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 160 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m	1,05	4,75	4,988
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/40	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.002 2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*1/40	h	0,05	30,57	1,529
Spese generali del 15%				1,101
Utile dell'Impresa del 10%				0,844
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,290**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,353
				Costo materiali fc	4,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,949
B.06.55.0010.040	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.040	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 200 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,29	7,655
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/40	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,501
	Utile dell'Impresa del 10%				1,151
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,353
				Costo materiali fc	7,655
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,652
B.06.55.0015.020	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 110 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.021	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 110 mm 750 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m	1,15	3,07	3,531
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/45	h	0,04	30,57	1,359
	Spese generali del 15%				0,843
	Utile dell'Impresa del 10%				0,647
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,091
				Costo materiali fc	3,531

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,488
B.06.55.0015.025	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.026	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 125 mm 750 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m	1,15	3,95	4,543
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/45	h	0,04	30,57	1,359
	Spese generali del 15%				0,995
	Utile dell'Impresa del 10%				0,763
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,390**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,091
				Costo materiali fc	4,543
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,756
B.06.55.0015.035	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0470.036	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 160 mm 750 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m	1,15	5,75	6,613
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/40	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,345
	Utile dell'Impresa del 10%				1,031
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,340**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,353
				Costo materiali fc	6,613
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,374
B.06.55.0015.040	**TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0470.041	quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 200 mm 750 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m	1,15	9,11	10,477
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.002	2 operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/40	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,925
	Utile dell'Impresa del 10%				1,476
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,353
				Costo materiali fc	10,477
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,400
B.06.60.0005.005	**CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA**	**m³**	**4,096**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.12.01.0076.020	casseforme per elevazioni e soletta: CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO rampe scala (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40*1,60+4,80*1,20+1,20*1,20	m²	4,26	57,58	245,165
X.43.01.05.0010.02	soletta Ø 12 mm maglia 150x150 mm: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30,30	kg	7,40	1,37	10,135
X.43.01.05.0020.00	fondazione ed elevazioni rete Ø 8 mm maglia 150x150 mm: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,50+53,90	kg	16,46	1,09	17,936
X.16.01.0210.005	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI gradini acciaio con rivestimento polipropilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,98	12,10	11,816
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	magrone: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80*1,80*0,10	m³	0,079	81,63	6,457
X.12.01.0002.060	pozzetto dimensioni interne 1.20x1.20x1.20 m - spessori 0.20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60^3-1,20^3	m³	0,578	104,44	60,379
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria vuoto per pieno 2,50 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2,50*1,60^3	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50*1,60^3	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				56,595
	Utile dell'Impresa del 10%				43,390
	Per arrotondamento				0,015
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**477,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**477,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				25,412
	Costo materiali fc				351,888
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				100,000
B.06.60.0010.005	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 30x30x30 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.010	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 30x30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,41	7,410
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60*0,60*0,15	m³	0,054	81,63	4,408
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	43,20	3,586
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				5,898
	Utile dell'Impresa del 10%				4,522
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**49,740**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**49,740**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				23,913
	Costo materiali fc				11,818
	Costo noli e trasporti				3,586
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,423
B.06.60.0010.010	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 40x40x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0050.020	POZZETTI PREFABBRICATI				
	pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,81	9,810
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70*0,70*0,15	m³	0,074	81,63	6,000
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				8,404
	Utile dell'Impresa del 10%				6,443
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,417
				Costo materiali fc	15,810
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,843
B.06.60.0010.015	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI**				
	dimensioni interne 50x50x50 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.030	POZZETTI PREFABBRICATI				
	pozzetti prefabbricati 50x50x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,51	16,510
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80*0,80*0,15	m³	0,096	81,63	7,836
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				9,684
	Utile dell'Impresa del 10%				7,425
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,417
				Costo materiali fc	24,346
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,107
B.06.60.0010.020	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI** **dimensioni interne 60x60x60 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.040	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,28	33,280
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,90*0,90*0,15	m³	0,122	81,63	9,918
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				12,512
	Utile dell'Impresa del 10%				9,593
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,417
				Costo materiali fc	43,198
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,105

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.60.0010.025	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI** **dimensioni interne 80x80x80 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.050	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 80x80x80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,70	70,700
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,20*1,20*0,20	m³	0,288	81,63	23,509
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				22,700
	Utile dell'Impresa del 10%				17,404
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	94,209
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,064
B.06.60.0010.030	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI** **dimensioni interne 100x100x100 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.060	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 100x100x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,18	116,180
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,40*1,40*0,20	m³	0,392	81,63	31,999
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				30,796
	Utile dell'Impresa del 10%				23,610
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**259,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**259,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	148,179
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,394
B.06.60.0010.035	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 120x120x120 cm - spessore pareti 13 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.070	POZZETTI PREFABBRICATI				
	pozzetti prefabbricati 120x120x120 cm rinforzati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	246,86	246,860
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60*1,60*0,25	m³	0,640	81,63	52,243
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				53,435
	Utile dell'Impresa del 10%				40,967
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**450,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**450,600**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	299,103
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,370
B.06.60.0010.040	**POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 150x150x150 cm - spessore pareti 14 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0050.080	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 150x150x150 cm rinforzati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	560,06	560,060
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,00*2,00*0,25	m³	1,000	81,63	81,630
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				104,823
	Utile dell'Impresa del 10%				80,364
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**884,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**884,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	641,690
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	185,183
B.06.60.0015.005	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 30x30x30 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.010	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,20	cad.	1,20	5,09	6,108
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	43,20	3,586
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				4,265
	Utile dell'Impresa del 10%				3,270
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,619
				Costo materiali fc	6,227
				Costo noli e trasporti	3,586
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,538
B.06.60.0015.010	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 40x40x20 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.020	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	cad.	1,10	6,30	6,930
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	43,20	3,586
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				4,424
Utile dell'Impresa del 10%				3,392
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**37,310**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**37,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,619
Costo materiali fc				7,288
Costo noli e trasporti				3,586
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,817
B.06.60.0015.015 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 40x40x40 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.025 PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,10	cad.	1,10	7,70	8,470
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,003	m³	0,003	119,27	0,358
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	43,20	3,586
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
Spese generali del 15%				5,449
Utile dell'Impresa del 10%				4,178
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**45,950**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**45,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,913
Costo materiali fc				8,828
Costo noli e trasporti				3,586
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,623
B.06.60.0015.020 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 50x50x20 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.030 PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,87	8,870

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,004	m³	0,004	119,27	0,477
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	43,20	3,586
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				5,527
	Utile dell'Impresa del 10%				4,237
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,913
				Costo materiali fc	9,347
				Costo noli e trasporti	3,586
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,764
B.06.60.0015.025	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 50x50x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.035	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,43	12,430
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,004	m³	0,004	119,27	0,477
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				7,969
	Utile dell'Impresa del 10%				6,109
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,417
				Costo materiali fc	12,907
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,076
B.06.60.0015.030	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 60x60x20 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.040	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,00	15,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,007	m³	0,007	119,27	0,835
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 5' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	43,20	3,586
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				6,500
	Utile dell'Impresa del 10%				4,983
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,913
				Costo materiali fc	15,835
				Costo noli e trasporti	3,586
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,486
B.06.60.0015.035	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 60x60x60 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0160.045	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,17	25,170
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,007	m³	0,007	119,27	0,835
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				9,933
	Utile dell'Impresa del 10%				7,616
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,417
				Costo materiali fc	26,005
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,548
B.06.60.0015.040	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 80x80x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.050	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 80x80x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,18	41,180
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,026	m³	0,026	119,27	3,101
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				12,675
	Utile dell'Impresa del 10%				9,717
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,417
				Costo materiali fc	44,281
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,392
B.06.60.0015.045	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 80x80x80 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.055	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 80x80x80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,27	52,270
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,026	m³	0,026	119,27	3,101
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				16,875
	Utile dell'Impresa del 10%				12,937
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	55,371
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,802

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.60.0015.050	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 100x100x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.060	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 100x100x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,37	67,370
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,031	m³	0,031	119,27	3,697
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				19,229
	Utile dell'Impresa del 10%				14,742
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	71,067
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,006
B.06.60.0015.055	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE** **dimensioni interne 100x100x100 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.065	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 100x100x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,26	107,260
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,031	m³	0,031	119,27	3,697
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				25,213
	Utile dell'Impresa del 10%				19,330
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**212,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**212,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	110,957
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,516
B.06.60.0015.060	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 120x120x40 cm - spessore pareti 13 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.070	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	prolunghe prefabbricate 120x120x40 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,53	86,530
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,068	m³	0,068	119,27	8,110
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				22,765
	Utile dell'Impresa del 10%				17,453
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,000**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	94,640
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,233
B.06.60.0015.065	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 120x120x50 cm - spessore pareti 13 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.075	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 120x120x50 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,21	160,210
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,068	m³	0,068	119,27	8,110
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				33,817
	Utile dell'Impresa del 10%				25,926
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**285,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**285,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	168,320
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,753
B.06.60.0015.070	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 120x120x120 cm - spessore pareti 13 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.080	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 120x120x120 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,33	250,330
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,068	m³	0,068	119,27	8,110
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				47,335
	Utile dell'Impresa del 10%				36,290
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**399,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**399,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	258,440
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,633
B.06.60.0015.075	**PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 150x150x50 cm - spessore pareti 14 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.085	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 150x150x50 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,23	152,230
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,097	m³	0,097	119,27	11,569
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Spese generali del 15%				33,139
Utile dell'Impresa del 10%				25,407
Per arrotondamento				0,028
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**279,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**279,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				42,741
Costo materiali fc				163,799
Costo noli e trasporti				14,386
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,574
B.06.60.0015.080 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 150x150x75 cm - spessore pareti 14 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.090 PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 150x150x75 cm rinforzate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	225,73	225,730
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,097	m³	0,097	119,27	11,569
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Spese generali del 15%				44,164
Utile dell'Impresa del 10%				33,859
Per arrotondamento				-0,049
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**372,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**372,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				42,741
Costo materiali fc				237,299
Costo noli e trasporti				14,386
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,974
B.06.60.0015.085 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 150x150x150 cm - spessore pareti 14 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.095 PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 150x150x150 cm rinforzate (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,73	354,730
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,097	m³	0,097	119,27	11,569
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				63,514
	Utile dell'Impresa del 10%				48,694
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**535,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**535,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	366,299
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,174
B.06.60.0017.005	**ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA dimensioni interne 62,5x10 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.003	PROLUNGHE PREFABBRICATE anello prefabbricato Ø 62,5x10 cm raggiungi quota (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,53	23,530
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,573
	Utile dell'Impresa del 10%				7,339
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	29,494
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,880
B.06.60.0017.010	**ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA dimensioni interne 62,5x20 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0160.005	PROLUNGHE PREFABBRICATE				
	anello prefabbricato Ø 62,5x20 cm raggiungi quota (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,21	24,210
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,765
	Utile dell'Impresa del 10%				7,486
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	30,174
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,203

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.60.0020.005	**ANELLI PREFABBRICATI** **dimensioni interne 120x80x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0190.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE FIRENZE anello prefabbricato 120x80x40 cm rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,73	99,730
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,09	m³	0,090	119,27	10,734
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				24,959
	Utile dell'Impresa del 10%				19,136
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,261
				Costo materiali fc	110,464
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,104
B.06.60.0020.010	**ANELLI PREFABBRICATI** **dimensioni interne 160x100x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0190.015	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE FIRENZE anello prefabbricato 160x100x40 cm rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	118,75	118,750
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,12	m³	0,120	119,27	14,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				28,528
	Utile dell'Impresa del 10%				21,872
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	133,062
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,411
B.06.60.0020.020	**ANELLI PREFABBRICATI** **dimensioni interne 120x100x40 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0190.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE FIRENZE anello prefabbricato 100x120x40 cm rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,93	199,930
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	119,27	11,927
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				40,348
	Utile dell'Impresa del 10%				30,933
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**340,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**340,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,741
				Costo materiali fc	211,857
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,316
B.06.60.0023.005	**GRADINI IN ACCIAIO RIVESTITI POLIPROPILENE**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.005	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI				
	gradini acciaio con rivestimento polipropilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,10	12,100
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0150.010	esecuzione coppia fori: MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	2,55	0,426
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				4,172
	Utile dell'Impresa del 10%				3,198
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,643
				Costo materiali fc	12,100
				Costo noli e trasporti	0,426
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,388
B.06.60.0025.005	**ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI diametro interno 100x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0200.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI PERDENTI				
	anello perdente prefabbricato diametro 100x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,63	43,630
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				13,525
	Utile dell'Impresa del 10%				10,369
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,153
				Costo materiali fc	43,630
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,891
B.06.60.0025.010	**ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI** **diametro interno 125x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0200.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI PERDENTI anello perdente prefabbricato diametro 125x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,13	69,130
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				17,350
	Utile dell'Impresa del 10%				13,302
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,153
				Costo materiali fc	69,130
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,631
B.06.60.0025.015	**ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI** **diametro interno 150x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0200.030	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI PERDENTI anello perdente prefabbricato diametro 150x50 cm (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,73	99,730
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				21,940
	Utile dell'Impresa del 10%				16,821
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,153
				Costo materiali fc	99,730
				Costo noli e trasporti	14,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,731
B.06.60.0025.020	**ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI** **diametro interno 200x50 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0200.040	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI PERDENTI anello perdente prefabbricato diametro 200x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,73	165,730
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	operatore addetto ai sollevamenti - 20' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	43,20	14,386
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				31,840
Utile dell'Impresa del 10%				24,411
Per arrotondamento				-0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**268,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**268,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				32,153
Costo materiali fc				165,730
Costo noli e trasporti				14,386
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,231
B.06.60.0030.003 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 45x30x25 cm per palo da 4,00 m	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0180.003 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO ILLUMINAZIONE				
plinti prefabbricati dimensioni 30x45x25 cm palo 4,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,24	20,240
X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,65*0,50*0,20	m³	0,065	81,63	5,306
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020 movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				9,070
Utile dell'Impresa del 10%				6,954
Per arrotondamento				0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**76,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**76,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,883
Costo materiali fc				25,546
Costo noli e trasporti				10,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,031
B.06.60.0030.005 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 65x50x50 cm per palo da 6,00 m	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0180.005 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO ILLUMINAZIONE				
plinti prefabbricati dimensioni 50x65x50 cm palo 6,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,01	37,010

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70*0,85*0,20	m³	0,119	81,63	9,714
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				12,247
	Utile dell'Impresa del 10%				9,389
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	46,724
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,653
B.06.60.0030.010	**PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE** **dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0180.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO ILLUMINAZIONE plinti prefabbricati dimensioni 60x105x75 cm palo 8,40 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,91	119,910
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,25*0,80*0,25	m³	0,250	81,63	20,408
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				27,080
	Utile dell'Impresa del 10%				20,762
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**228,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**228,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,417
				Costo materiali fc	140,318
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,865
B.06.60.0055.005	**CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250**				
	dimensioni esterne circa 170x160 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0220.015	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI GRIGLIATI				
	canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni 170x155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	51,70	54,285
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*0,25	m³	0,088	91,15	7,976
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	43,20	7,214
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				13,629
	Utile dell'Impresa del 10%				10,449
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,387
				Costo materiali fc	62,261
				Costo noli e trasporti	7,214

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,078
B.06.60.0055.010	**CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250** **dimensioni esterne circa 230x260 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0220.025	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI GRIGLIATI canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni 224x255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	70,78	74,319
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40*0,25	m³	0,100	91,15	9,115
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	43,20	7,214
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				16,805
	Utile dell'Impresa del 10%				12,884
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**141,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**141,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,387
				Costo materiali fc	83,434
				Costo noli e trasporti	7,214
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,665
B.06.60.0055.015	**CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA C250** **dimensioni esterne circa 280x310 mm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0220.035	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI GRIGLIATI canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni 275x310 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	100,78	105,819
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,45*0,25	m³	0,113	91,15	10,254
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: ESCAVATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	43,20	7,214
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				21,701
	Utile dell'Impresa del 10%				16,638
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**183,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**183,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,387
				Costo materiali fc	116,073
				Costo noli e trasporti	7,214
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,326
B.06.65.0010.015	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 80x80x20 cm ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0170.015	CHIUSURE POZZETTI chiusura monoblocco 80x80x20 cm carrabile D400 con ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,55	89,550
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				18,671
	Utile dell'Impresa del 10%				14,314

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	89,550
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,027
B.06.65.0010.025	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0170.025	CHIUSURE POZZETTI chiusura monoblocco 100x100x20 cm carrabile D400 con ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,73	132,730
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				25,148
	Utile dell'Impresa del 10%				19,280
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**212,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**212,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	132,730
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,427
B.06.65.0010.028	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 120x120x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0170.035	CHIUSURE POZZETTI chiusura monoblocco 120x120x20 cm carrabile D400 con ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,33	157,330
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				28,838
	Utile dell'Impresa del 10%				22,109
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**243,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**243,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	157,330
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,947
B.06.65.0010.033	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO**				
	chiusura superiore dimensioni 120x100x20 cm con ispezione 60x60 cm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.015	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI				
	chiusura monoblocco 120x100x20 cm rinforzata con ispezione 60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	146,29	146,290
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				27,182
	Utile dell'Impresa del 10%				20,840
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	146,290
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,987
B.06.65.0010.035	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 120x80x20 cm con ispezione 60x60 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura monoblocco 120x80x20 cm rinforzata con ispezione 60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,93	127,930
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				24,428
	Utile dell'Impresa del 10%				18,728
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	127,930
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,147
B.06.65.0010.037	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 160x100x20 cm con ispezione 60x60 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.017	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura monoblocco 160x100x20 cm rinforzata con ispezione 60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,71	167,710
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				30,395
	Utile dell'Impresa del 10%				23,303
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**256,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**256,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	167,710
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,667
B.06.65.0010.042	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore dimensioni 150x150x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0170.045	CHIUSURE POZZETTI				
	chiusura monoblocco 150x150x20 cm carrabile D400 con ispezione Ø 62,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	264,13	264,130
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				45,652
	Utile dell'Impresa del 10%				35,000
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**385,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**385,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,417
				Costo materiali fc	264,130
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,653
B.06.65.0010.047	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore diametro 100x13 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura rinforzata diametro 100x13 cm carrabile C250 con ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,53	62,530
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				14,618
	Utile dell'Impresa del 10%				11,207
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	62,530
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,847
B.06.65.0010.057	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore diametro 125x15 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.030	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura rinforzata diametro 125x15 cm carrabile C250 con ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,70	120,700
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,25	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				24,579
	Utile dell'Impresa del 10%				18,844
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,363
				Costo materiali fc	120,700
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,437
B.06.65.0010.067	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore diametro 150x16 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.040	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura rinforzata diametro 150x16 cm carrabile C250 con ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,70	189,700
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				33,693
	Utile dell'Impresa del 10%				25,832
	Per arrotondamento				-0,048

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**284,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**284,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	189,700
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,477
B.06.65.0010.077	**CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO** **chiusura superiore diametro 200x15 cm con ispezione Ø 62.5 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0210.050	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE ANELLI chiusura rinforzata diametro 200x15 cm carrabile C250 con ispezione Ø 62.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	261,70	261,700
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0040.020	movimentazione materiali - 15' ogni pezzo: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	43,20	10,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
	Spese generali del 15%				44,583
	Utile dell'Impresa del 10%				34,180
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**376,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**376,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,240
				Costo materiali fc	261,700
				Costo noli e trasporti	10,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,780
B.06.65.0015.005	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "B125-C250"** **chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg**	**kg**	**24,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0350.005	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125 chiusino leggero telaio quadrato peso 26 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 26/2	kg	0,53	1,78	0,944
X.16.01.0360.005	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250 chiusino leggero telaio quadrato peso 23 kg (Costo materiali fc -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23/2	kg	0,47	1,77	0,831
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 45x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,02	0,68	0,694
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,001	119,27	0,107
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	31,07	0,423
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	30,57	0,416
	Spese generali del 15%				0,512
	Utile dell'Impresa del 10%				0,393
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,839
				Costo materiali fc	2,576
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,905
B.06.65.0015.010	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "B125-C250"**				
	chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg	**kg**	**73**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0350.010	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				
	chiusino pesante telaio quadrato peso 56 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 56/2	kg	0,38	1,77	0,679
X.16.01.0360.010	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250				
	chiusino pesante telaio quadrato peso 57 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57/2	kg	0,39	1,80	0,703
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,49	0,68	0,335
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		119,27	0,051
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,025
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,075
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,226
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,209
	Spese generali del 15%				0,346
	Utile dell'Impresa del 10%				0,265
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,510
				Costo materiali fc	1,768
				Costo noli e trasporti	0,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,608
B.06.65.0017.010	**CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "C250"**	**kg**	**37**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0360.020	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250				
	caditoia telaio quadrato peso 37 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 37	kg	1,00	1,77	1,770
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 45x4 cm: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	0,68	0,68	0,459
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,001	119,27	0,071
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	30,57	0,275
	Spese generali del 15%				0,431
	Utile dell'Impresa del 10%				0,330
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,572
				Costo materiali fc	2,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,758

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.65.0019.010	**CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA LAMELLARE "D400"**	**kg**	**125**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0370.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400 chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 125 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 125	kg	1,00	1,92	1,920
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 70x4 cm: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39	cad.	0,31	0,68	0,212
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 5x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,034	m³		119,27	0,032
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,015
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h		32,96	0,132
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h		30,57	0,122
	Spese generali del 15%				0,372
	Utile dell'Impresa del 10%				0,285
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,298
				Costo materiali fc	2,164
				Costo noli e trasporti	0,015
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,653
B.06.65.0021.010	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "D400"**	**kg**	**80**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0370.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400 chiusino telaio quadrato peso 80 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80	kg	1,00	1,92	1,920
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,45	0,68	0,306
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,031	m³		119,27	0,046
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,069
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,191
	Spese generali del 15%				0,414
	Utile dell'Impresa del 10%				0,318
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,466
				Costo materiali fc	2,272
				Costo noli e trasporti	0,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,729
B.06.65.0023.010	**CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE "D400"**	**kg**	**62**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0370.020	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400 caditoia telaio quadrato peso 62 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 62	kg	1,00	1,99	1,990
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 55x4 cm: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	cad.	0,48	0,68	0,329
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,027	m³		119,27	0,052
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,030
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,089
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	32,96	0,177
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	30,57	0,164
	Spese generali del 15%				0,425
	Utile dell'Impresa del 10%				0,326
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,430
				Costo materiali fc	2,371
				Costo noli e trasporti	0,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,750
B.06.65.0030.005	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE** **chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg**	**kg**	**22,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0300.005	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125 chiusino leggero telaio quadrato peso 27 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19/2	kg	0,42	4,02	1,697
X.16.01.0310.005	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 chiusino leggero telaio quadrato peso 35 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26/2	kg	0,58	4,01	2,317
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 45x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,11	0,68	0,756
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,001	119,27	0,117
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1 operaio per trasporto e posa 10'+30' per ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	32,96	0,488
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	30,57	0,453
	Spese generali del 15%				0,874
	Utile dell'Impresa del 10%				0,670
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,941
				Costo materiali fc	4,887
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,542

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.06.65.0030.010	**CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE** **chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg**	**kg**	**69,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0300.010	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125 chiusino pesante telaio quadrato peso 61 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,00/2	kg	0,44	3,51	1,540
X.16.01.0310.010	50% per ogni classe: CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 chiusino pesante telaio quadrato peso 73 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 73,00/2	kg	0,53	3,51	1,843
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 85x4 cm: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 47	cad.	0,68	0,68	0,460
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,041	m³	0,001	119,27	0,070
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,079
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,237
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,220
	Spese generali del 15%				0,672
	Utile dell'Impresa del 10%				0,515
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,536
				Costo materiali fc	3,913
				Costo noli e trasporti	0,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,185
B.06.65.0035.005	**CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE**	**kg**	**34**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.050	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 caditoia telaio quadrato peso 29,5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,03	3,93	4,046
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 55x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	cad.	0,88	0,68	0,600
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,027	m³	0,001	119,27	0,095
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	32,96	0,323
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza				
	: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,01	30,57	0,300
	Spese generali del 15%				0,804
	Utile dell'Impresa del 10%				0,617
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,780**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,623
				Costo materiali fc	4,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,416
B.06.65.0050.005	**CHIUSURE QUADRANGOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE "C250"**	**kg**	**65**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.015	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250				
	chiusino da riempimento telaio quadrato peso 65 kg vuoto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 65	kg	1,00	4,02	4,020
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI				
	mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,55	0,68	0,377
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 5x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		119,27	0,057
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,085
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,254
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,235
Spese generali del 15%				0,758
Utile dell'Impresa del 10%				0,581
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**6,400**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**6,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,574
Costo materiali fc				4,454
Costo noli e trasporti				0,029
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,342
B.06.65.0070.005 CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "C250"	**kg**	**59**		
FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0310.025 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250				
chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio circolare peso 59,5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 59	kg	1,00	3,68	3,680
X.16.01.1005.0010. perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI				
mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 39	cad.	0,66	0,68	0,449
X.12.01.0060.050 3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,034	m³	0,001	119,27	0,069
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020 movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,032
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,093
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,279
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,259
Spese generali del 15%				0,729
Utile dell'Impresa del 10%				0,559
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**6,150**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**6,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,631
Costo materiali fc				4,198

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,289
B.06.65.0100.005	**CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE "D400"**	**kg**	**85**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 85 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	3,63	3,630
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39	cad.	0,46	0,68	0,312
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,034	m³		119,27	0,048
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,065
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,194
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,180
	Spese generali del 15%				0,668
	Utile dell'Impresa del 10%				0,512
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,439
				Costo materiali fc	3,990
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,180
B.06.65.0110.005	**CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400"**	**kg**	**70,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.015	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 65,4 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70,50	kg	1,00	2,33	2,330
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,51	0,68	0,347
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		119,27	0,052
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 10' ogni pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,078
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,234
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,217
	Spese generali del 15%				0,493
	Utile dell'Impresa del 10%				0,378
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,529
				Costo materiali fc	2,729
				Costo noli e trasporti	0,026
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,877
B.06.65.0115.005	**CHIUSURE CIRCOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE "D400"**	**kg**	**62**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.020	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 chiusino da riempimento quadrato 600x600 mm peso vuoto 88 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 62	kg	1,00	3,41	3,410
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39	cad.	0,63	0,68	0,428
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,034	m³	0,001	119,27	0,065
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,030
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,089
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,266
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,247
	Spese generali del 15%				0,680
	Utile dell'Impresa del 10%				0,521
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,602
				Costo materiali fc	3,903
				Costo noli e trasporti	0,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,204
B.06.65.0120.005	**CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA SFEROIDALE "D400"**	**kg**	**85**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 chiusino divisibile telaio quadrato peso 85 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	2,55	2,550
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,42	0,68	0,288
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		119,27	0,043
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,065
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,194
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,180
	Spese generali del 15%				0,501
	Utile dell'Impresa del 10%				0,384
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,439
				Costo materiali fc	2,881
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,887
B.06.65.0150.005	**CADITOIE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400"**	**kg**	**72**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0320.050	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 caditoia circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 72 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 72	kg	1,00	2,55	2,550
X.16.01.1005.0010.	perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni peni: LATERIZI - MATTONI mattoni pieni 6x12x24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	0,50	0,68	0,340
X.12.01.0060.050	3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,031	m³		119,27	0,051
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione 10' ogni pezzo: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,076
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	32,96	0,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,01	30,57	0,212
	Spese generali del 15%				0,523
	Utile dell'Impresa del 10%				0,401
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,517
				Costo materiali fc	2,941
				Costo noli e trasporti	0,026
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,927
B.06.65.0200.005	**GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI** **griglia leggera - peso totale fino 50 kg**	**kg**	**39**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0350.020	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125 griglia per alberi telaio circolare Ø 1000/700 mm peso 39 kg (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39	kg	1,00	3,19	3,190
X.16.01.0350.027	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				
	cavallotti ancoraggio per griglie alberi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	kg	0,10	3,23	0,331
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,005	5,02	0,026
X.12.01.0002.030	sottofondo posa: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,003	91,15	0,234
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni griglia: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,048
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,141
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1 pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,845
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,784
	Spese generali del 15%				0,840
	Utile dell'Impresa del 10%				0,644
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,770
				Costo materiali fc	3,781
				Costo noli e trasporti	0,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,481
B.06.65.0200.010	**GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI** **griglia pesante - peso totale oltre 50 kg**	**kg**	**67**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0350.025	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				
	griglia per alberi telaio quadrato dimensioni 1200x1200 mm foro Ø 1000 mm peso 67 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 67	kg	1,00	3,19	3,190
X.16.01.0350.027	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				
	cavallotti ancoraggio per griglie alberi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	kg	0,06	3,23	0,193
X.11.01.0005.020	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m³	0,006	5,02	0,030
X.12.01.0002.030	sottofondo posa: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	m³	0,002	91,15	0,218
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.020	movimentazione materiali - 10' ogni griglia: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h		11,13	0,028
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,082
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1 pezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,492
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	30,57	0,456
	Spese generali del 15%				0,703
	Utile dell'Impresa del 10%				0,539
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,030
				Costo materiali fc	3,631
				Costo noli e trasporti	0,028
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,241
B.08.10.0005.005	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI				
	travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*8,40	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.010	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI				
	lastre alveolari spessore 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	38,71	38,710
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,006*8,40*2	m³	0,012	104,44	1,253
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/8,40	h	0,01	43,91	0,311
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,021
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,36	29,98	10,707
	Spese generali del 15%				7,879
	Utile dell'Impresa del 10%				6,040
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,709
				Costo materiali fc	41,487
				Costo noli e trasporti	0,332
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,924
B.08.10.0005.010	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*8,40	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.010	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	38,71	38,710
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,006*8,40*2	m³	0,012	104,44	1,253
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/8,40	h	0,01	43,91	0,311
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,021
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,36	29,98	10,707
	Spese generali del 15%				7,879
	Utile dell'Impresa del 10%				6,040
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,450**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,709
				Costo materiali fc	41,487
				Costo noli e trasporti	0,332
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,924
B.08.10.0005.015	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*8,40	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	43,19	43,190
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008*8,40*2	m³	0,016	104,44	1,671
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/8,40	h	0,01	43,91	0,311
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,021
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,36	29,98	10,707
	Spese generali del 15%				8,614
	Utile dell'Impresa del 10%				6,604
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,709
				Costo materiali fc	46,385
				Costo noli e trasporti	0,332
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,217
B.08.10.0005.020	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7 m**	**m²**	**8,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*8,40	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m²	1,00	43,19	43,190
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008*8,40*2	m³	0,016	104,44	1,671
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/8,40	h	0,01	43,91	0,311
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,021
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,36	29,98	10,707
	Spese generali del 15%				8,614
	Utile dell'Impresa del 10%				6,604
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,709
				Costo materiali fc	46,385
				Costo noli e trasporti	0,332
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,217
B.08.10.0005.025	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*9,60	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	43,19	43,190
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008*9,60*2	m³	0,016	104,44	1,671
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/9,60	h	0,01	43,91	0,238
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,018
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,31	29,98	9,369
Spese generali del 15%				8,401
Utile dell'Impresa del 10%				6,441
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**70,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**70,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,370
Costo materiali fc				46,385
Costo noli e trasporti				0,256
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,839
B.08.10.0005.030 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m	**m²**	**9,6**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,20*9,60	kg	1,20	1,27	1,524
FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 9,60	m²	1,00	43,19	43,190
X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,008*9,60*2	m³	0,016	104,44	1,671
NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/9,60	h	0,01	43,91	0,238
Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,018
POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,31	29,98	9,369
Spese generali del 15%				8,401
Utile dell'Impresa del 10%				6,441
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**70,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**70,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,370
Costo materiali fc				46,385
Costo noli e trasporti				0,256
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,839

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.08.10.0005.035	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*9,60	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.020	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	43,19	43,190
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008*9,60*2	m³	0,016	104,44	1,671
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/9,60	h	0,01	43,91	0,238
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,018
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,31	29,98	9,369
	Spese generali del 15%				8,401
	Utile dell'Impresa del 10%				6,441
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,370
				Costo materiali fc	46,385
				Costo noli e trasporti	0,256
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,839
B.08.10.0005.040	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8 m**	**m²**	**9,6**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*9,60	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,60	m²	1,00	48,01	48,010
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,012*9,60*2	m³	0,024	104,44	2,507
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/9,60	h	0,01	43,91	0,238
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,018
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,31	29,98	9,369
	Spese generali del 15%				9,250
	Utile dell'Impresa del 10%				7,092
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,370
				Costo materiali fc	52,041
				Costo noli e trasporti	0,256
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,345
B.08.10.0005.045	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m**	**m²**	**10,8**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*10,80	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,80	m²	1,00	48,01	48,010
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*10,80*2	m³	0,024	104,44	2,507
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/10,80	h		43,91	0,188
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,016
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,28	29,98	8,328
	Spese generali del 15%				9,086
	Utile dell'Impresa del 10%				6,966

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,329
			Costo materiali fc	52,041
			Costo noli e trasporti	0,204
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,047
B.08.10.0005.050 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m	**m²**	**10,8**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,20*10,80	kg	1,20	1,27	1,524
FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10,80	m²	1,00	48,01	48,010
X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,012*10,80*2	m³	0,024	104,44	2,507
NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/10,80	h		43,91	0,188
Z.07.40.0130.010 5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,016
POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,28	29,98	8,328
Spese generali del 15%				9,086
Utile dell'Impresa del 10%				6,966
Per arrotondamento				-0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,329
			Costo materiali fc	52,041
			Costo noli e trasporti	0,204
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,047
B.08.10.0005.055 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m	**m²**	**10,8**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,20*10,80	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,80	m²	1,00	48,01	48,010
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*10,80*2	m³	0,024	104,44	2,507
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/10,80	h		43,91	0,188
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,016
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,28	29,98	8,328
	Spese generali del 15%				9,086
	Utile dell'Impresa del 10%				6,966
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,329
				Costo materiali fc	52,041
				Costo noli e trasporti	0,204
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,047
B.08.10.0005.060	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 8 m a 9 m**	**m²**	**10,8**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*10,80	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,80	m²	1,00	48,01	48,010
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*10,80*2	m³	0,024	104,44	2,507
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/10,80	h		43,91	0,188
Z.07.40.0130.010	5' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,016
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 30': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+1,50	h	0,28	29,98	8,328
	Spese generali del 15%				9,086
	Utile dell'Impresa del 10%				6,966
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,329
				Costo materiali fc	52,041
				Costo noli e trasporti	0,204
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,047
B.08.10.0005.065	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m**	**m²**	**12**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*12,00	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,00	m²	1,00	48,01	48,010
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*12,00*2	m³	0,024	104,44	2,507
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/12,00	h		43,91	0,152
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,029
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,31	29,98	9,369
	Spese generali del 15%				9,239
	Utile dell'Impresa del 10%				7,083
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,370
				Costo materiali fc	52,041

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,319
B.08.10.0005.070	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m**	**m²**	**12**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*12,00	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,00	m²	1,00	48,01	48,010
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*12,00*2	m³	0,024	104,44	2,507
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/12,00	h		43,91	0,152
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,029
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,31	29,98	9,369
	Spese generali del 15%				9,239
	Utile dell'Impresa del 10%				7,083
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,370
				Costo materiali fc	52,041
				Costo noli e trasporti	0,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,319
B.08.10.0005.075	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m**	**m²**	**12**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*12,00	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.030	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,00	m²	1,00	48,01	48,010
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,012*12,00*2	m³	0,024	104,44	2,507
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/12,00	h		43,91	0,152
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,029
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,31	29,98	9,369
	Spese generali del 15%				9,239
	Utile dell'Impresa del 10%				7,083
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,370
				Costo materiali fc	52,041
				Costo noli e trasporti	0,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,319
B.08.10.0005.080	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m**	**m²**	**12**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*12,00	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,00	m²	1,00	52,51	52,510
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*12,00*2	m³	0,040	104,44	4,178
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/12,00	h		43,91	0,152
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,029
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,31	29,98	9,369
Spese generali del 15%				10,164
Utile dell'Impresa del 10%				7,793
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**85,720**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**85,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,370
Costo materiali fc				58,212
Costo noli e trasporti				0,181
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,958
B.08.10.0005.085 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m	**m²**	**13,2**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,20*13,20	kg	1,20	1,27	1,524
FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 13,20	m²	1,00	52,51	52,510
X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02*13,20*2	m³	0,040	104,44	4,178
NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/13,20	h		43,91	0,126
Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,026
POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,28	29,98	8,517
Spese generali del 15%				10,032
Utile dell'Impresa del 10%				7,691
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**84,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**84,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,518
Costo materiali fc				58,212
Costo noli e trasporti				0,152
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,719
B.08.10.0005.090 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m	**m²**	**13,2**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S.				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*13,20	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,20	m²	1,00	52,51	52,510
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*13,20*2	m³	0,040	104,44	4,178
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/13,20	h		43,91	0,126
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,026
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,28	29,98	8,517
	Spese generali del 15%				10,032
	Utile dell'Impresa del 10%				7,691
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,518
				Costo materiali fc	58,212
				Costo noli e trasporti	0,152
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,719
B.08.10.0005.095	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m**	**m²**	**13,2**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*13,20	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,20	m²	1,00	52,51	52,510
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*13,20*2	m³	0,040	104,44	4,178
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50/13,20	h		43,91	0,126
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,026
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,28	29,98	8,517
	Spese generali del 15%				10,032
	Utile dell'Impresa del 10%				7,691
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,518
				Costo materiali fc	58,212
				Costo noli e trasporti	0,152
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,719
B.08.10.0005.100	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 10 m a 11 m**	**m²**	**13,2**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*13,20	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.050	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 42 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,20	m²	1,00	57,86	57,860
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025*13,20*2	m³	0,050	104,44	5,222
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/13,20	h		43,91	0,126
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,026
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,28	29,98	8,517
	Spese generali del 15%				10,991
	Utile dell'Impresa del 10%				8,427
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	8,518
				Costo materiali fc	64,606
				Costo noli e trasporti	0,152
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,415
B.08.10.0005.105	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=2 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m**	**m²**	**14,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*14,40	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,40	m²	1,00	52,51	52,510
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*14,40*2	m³	0,040	104,44	4,178
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/14,40	h		43,91	0,106
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,024
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,26	29,98	7,807
	Spese generali del 15%				9,922
	Utile dell'Impresa del 10%				7,607
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,808
				Costo materiali fc	58,212
				Costo noli e trasporti	0,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,530
B.08.10.0005.110	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=3 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m**	**m²**	**14,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*14,40	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.040	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 36 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 14,40	m²	1,00	52,51	52,510
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*14,40*2	m³	0,040	104,44	4,178
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/14,40	h		43,91	0,106
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,024
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,26	29,98	7,807
	Spese generali del 15%				9,922
	Utile dell'Impresa del 10%				7,607
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,808
				Costo materiali fc	58,212
				Costo noli e trasporti	0,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,530
B.08.10.0005.115	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=5 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m**	**m²**	**14,4**		
	FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01	armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20*14,40	kg	1,20	1,27	1,524
	FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.050	SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 42 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,40	m²	1,00	57,86	57,860
X.12.01.0002.060	sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025*14,40*2	m³	0,050	104,44	5,222
	NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020	30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50/14,40	h		43,91	0,106
Z.07.40.0130.010	10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,024
	POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010	3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,26	29,98	7,807
Spese generali del 15%				10,882
Utile dell'Impresa del 10%				8,343
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**91,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**91,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,808
Costo materiali fc				64,606
Costo noli e trasporti				0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,227
B.08.10.0005.120 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP carico g2k=3,5 kN/m², sovraccarico qk=6 kN/m² e luce calcolo da 11 m a 12 m	**m²**	**14,4**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0010.01 armatura di continuità 1.20 kg/m²: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,20*14,40	kg	1,20	1,27	1,524
FORNITURA MATERIALI				
Z.19.01.0070.050 SOLAI - LASTRE ALVEOLARI lastre alveolari spessore 42 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 14,40	m²	1,00	57,86	57,860
X.12.01.0002.060 sigillatura giunto nocciolo e giunto integrativo: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,025*14,40*2	m³	0,050	104,44	5,222
NOLEGGI				
Z.07.15.0030.020 30' per ogni lastra: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,50/14,40	h		43,91	0,106
Z.07.40.0130.010 10' per ogni giunto pannello: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,167	h	0,01	2,08	0,024
POSA IN OPERA				
ZA.01.10.0010.010 3 operai per sollevamento e posa 30', per getto, rasatura e vibratura 45': SQUADRE TIPO opere in cemento armato per l'edilizia (tabella 17) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50+2,25	h	0,26	29,98	7,807
Spese generali del 15%				10,882
Utile dell'Impresa del 10%				8,343
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**91,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**91,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,808
Costo materiali fc				64,606
Costo noli e trasporti				0,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,227
B.08.10.0020.005 CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI	**m²**	**6**		
FORNITURA SEMILAVORATI				
X.43.01.05.0020.00 rete Ø 8 maglia 200x200 mm: ACCIAIO PER C.L.S.				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,98*6,00	kg	3,98	1,09	4,338
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24	m³	0,040	104,44	4,178
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,01	2,08	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatorI addetti alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*6*2	h	0,06	32,96	1,883
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*6	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,695
	Utile dell'Impresa del 10%				1,300
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,300**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	2,756
Costo materiali fc	8,516
Costo noli e trasporti	0,029
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,999

B.08.10.0030.005	**SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,010	104,44	1,044
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/4	h		2,08	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operatorI addetti alla posa - produzione oraria 150,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*6*2	h	0,01	32,96	0,439
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*6	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,254
	Utile dell'Impresa del 10%				0,195
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,643
				Costo materiali fc	1,044
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,446
B.15.10.0005.005	**INTONACO CIVILE PER ESTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0180	m³	0,018	151,86	2,733
X.13.01.0030.010	INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0300	100kg	0,03	26,51	0,795
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	3,84	0,853
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				2,775
	Utile dell'Impresa del 10%				2,127
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,117
				Costo materiali fc	3,528
				Costo noli e trasporti	0,853
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,902
B.15.10.0010.005	**INTONACO GREZZO PER ESTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0180	m³	0,018	151,86	2,733
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	3,84	0,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
Spese generali del 15%				2,094
Utile dell'Impresa del 10%				1,606
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**17,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**17,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,588
Costo materiali fc				2,733
Costo noli e trasporti				0,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,699
B.15.10.0015.005 INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,011	m³	0,011	119,27	1,312
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,022	m³	0,022	151,86	3,341
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,84	1,097
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
Spese generali del 15%				3,585
Utile dell'Impresa del 10%				2,749
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**30,240**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**30,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,151
Costo materiali fc				4,653
Costo noli e trasporti				1,097
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,339
B.15.10.0020.005 SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO ESTERNO SU MURATURE IN PIETRAME	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,011	m³	0,011	151,86	1,670
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	3,84	0,366
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	32,96	3,139
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	30,57	2,911
	Spese generali del 15%				1,213
	Utile dell'Impresa del 10%				0,930
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,050
				Costo materiali fc	1,670
				Costo noli e trasporti	0,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,144
B.15.10.0025.005	**INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,033	m³	0,033	151,86	5,011
X.13.01.0030.010	INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	26,51	0,795
Z.16.01.0030.007	dosaggio 1.00 kg per ogni m³ - spessore 30 mm: SACCAMI fibre polipropilene monofilamento per intonaci 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	kg	0,03	8,84	0,265
X.28.01.0050.010	reimpieghi previsti 5: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50/5	m	0,30	0,36	0,108
X.43.01.40.0170.02	CHIODERIA chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	3,27	0,327
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	3,84	5,120
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	32,96	43,947
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/0,75	h	1,33	30,57	40,760
	Spese generali del 15%				14,450
	Utile dell'Impresa del 10%				11,078
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**121,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**121,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	84,707
				Costo materiali fc	6,506
				Costo noli e trasporti	5,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,567
B.15.10.0030.005	**INTONACO CIVILE PER INTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0180	m³	0,018	145,90	2,626
X.13.01.0030.020	INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0300	100kg	0,03	11,80	0,354
X.43.01.40.0180.03	FERRAMENTA ACCESSORIA paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m	0,25	0,29	0,073
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,84	1,097
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				3,345
	Utile dell'Impresa del 10%				2,565
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,151
				Costo materiali fc	3,053
				Costo noli e trasporti	1,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,909
B.15.10.0035.005	**INTONACO GREZZO PER INTERNI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	145,90	3,210
X.43.01.40.0180.03	FERRAMENTA ACCESSORIA paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m	0,25	0,29	0,073

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 5,50 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	3,84	0,698
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				2,330
	Utile dell'Impresa del 10%				1,786
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,551
				Costo materiali fc	3,283
				Costo noli e trasporti	0,698
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,118
B.15.10.0040.005	**INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURE IN PIETRAME**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,011	m³	0,011	151,86	1,670
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	145,90	3,210
X.43.01.40.0180.03	FERRAMENTA ACCESSORIA paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m	0,25	0,29	0,073
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,84	1,097
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				3,630
	Utile dell'Impresa del 10%				2,783
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,610**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,151
				Costo materiali fc	4,953
				Costo noli e trasporti	1,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,409
B.15.10.0045.005	**SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO INTERNO SU MURATURE IN PIETRAME**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,011	m³	0,011	145,90	1,605
X.43.01.40.0180.03	FERRAMENTA ACCESSORIA paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m	0,25	0,29	0,073
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	3,84	0,366
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	32,96	3,139
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10,50	h	0,10	30,57	2,911
	Spese generali del 15%				1,214
	Utile dell'Impresa del 10%				0,931
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,050
				Costo materiali fc	1,678
				Costo noli e trasporti	0,366
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,146
B.15.10.0050.005	**RINZAFFO AGGRAPPANTE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,011	m³	0,011	119,27	1,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	3,84	0,213
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	32,96	1,831
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	30,57	1,698
	Spese generali del 15%				0,758
	Utile dell'Impresa del 10%				0,581
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,529
				Costo materiali fc	1,312
				Costo noli e trasporti	0,213
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,336
B.15.10.0055.005	**SBRICCIO PER INTONACI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,013	m³	0,013	119,27	1,551
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	3,84	0,256
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				0,906
	Utile dell'Impresa del 10%				0,695
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	1,551
				Costo noli e trasporti	0,256
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,598
B.15.10.0060.005	**SOVRAPPREZZO INTONACI DI PICCOLO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0030.005	dosaggio 600 g/m³ - spessore 20 mm: SACCAMI fibre polipropilene monofilamento per intonaci 6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*0,60	kg	0,01	8,82	0,106
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 0,10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,40-1/5,50	h		32,96	0,111
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/5,40-1/5,50	h		30,57	0,103
Spese generali del 15%				0,048
Utile dell'Impresa del 10%				0,037
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**0,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**0,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,214
Costo materiali fc				0,106
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,090
B.15.10.0065.005 SOVRAPPREZZO INTONACI DI GROSSO SPESSORE PER FIBRE SINTETICHE	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.16.01.0030.007 dosaggio 900 g/m³ - spessore 50 mm: SACCAMI fibre polipropilene monofilamento per intonaci 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,05*0,9	kg	0,05	8,84	0,398
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 0,15 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5,35-1/5,50	h	0,01	32,96	0,168
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5,35-1/5,50	h	0,01	30,57	0,156
Spese generali del 15%				0,108
Utile dell'Impresa del 10%				0,083
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**0,910**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**0,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,324
Costo materiali fc				0,398
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,188
B.15.20.0005.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE CALCE UNI EN 998-1 GP-CSII-W0 pareti esterne - spessore minimo 20 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.030 consumo 26,6 kg/m² con spessore 20 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,27 + 5 % sfrido	100kg	0,28	11,12	3,153
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010 produzione oraria 8,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	3,84	0,480
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.27 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00027	t		260,00	0,070
	Spese generali del 15%				1,747
	Utile dell'Impresa del 10%				1,339
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	3,223
				Costo noli e trasporti	0,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,086
B.15.20.0005.010	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE CALCE UNI EN 998-1 GP-CSII-W0 pareti interne - spessore minimo 15 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.030	consumo 20 kg/m² per spessore 15 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20 + 5 % sfrido	100kg	0,21	11,12	2,335
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	3,84	0,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.20 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002	t		260,00	0,052
	Spese generali del 15%				2,042
	Utile dell'Impresa del 10%				1,566
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	2,387
				Costo noli e trasporti	0,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,605
B.15.20.0007.005	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 UNI EN 998-1 GP-CSI-W0 pareti esterne - spessore minimo 20 mm**	**m²**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.070	consumo 27 kg/m² con spessore 20 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27 + 5 % sfrido	100kg	0,28	21,64	6,135
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 8,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	3,84	0,480
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.27 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00027	t		260,00	0,070
	Spese generali del 15%				2,194
	Utile dell'Impresa del 10%				1,682
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	6,205
				Costo noli e trasporti	0,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,874
B.15.20.0007.010	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 UNI EN 998-1 GP-CSI-W0 pareti interne - spessore minimo 15 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.070	consumo 20,30 kg/m² per spessore 15 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,203 + 5 % sfrido	100kg	0,21	21,64	4,613
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	3,84	0,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.20 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002	t		260,00	0,052
	Spese generali del 15%				2,384
	Utile dell'Impresa del 10%				1,828
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	4,665
				Costo noli e trasporti	0,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,217
B.15.20.0010.005	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE GESSO UNI EN 13279-1 B2-50-2**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1020.020	consumo 11,50 kg/m² per spessore 10 mm: INTONACI PREMISCELATI GESSO intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12 + 5 % sfrido	100kg	0,13	13,22	1,666
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 6,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	3,84	0,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.12 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00012	t		260,00	0,031
	Spese generali del 15%				1,939
	Utile dell'Impresa del 10%				1,486
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,350**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	1,697
				Costo noli e trasporti	0,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,425
B.15.20.0015.005	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE UNI EN 998-1 T1-CSI-W1 pareti esterne - spessore minimo 30 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.060	consumo 37,5 l/m² con spessore 30 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 37,50 + 5 % sfrido	l	39,38	0,24	9,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 4,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	3,84	0,960
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 39,38/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0015	t		260,00	0,390
	Spese generali del 15%				4,002
	Utile dell'Impresa del 10%				3,069
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	9,840
				Costo noli e trasporti	0,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,067
B.15.20.0015.010	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE UNI EN 998-1 T1-CSI-W1 pareti interne - spessore minimo 20 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.060	consumo 25 l/m² per spessore 20 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25 + 5 % sfrido	l	26,25	0,24	6,300
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 3,50 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,84	1,097
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 26,25/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0010	t		260,00	0,260
	Spese generali del 15%				3,871
	Utile dell'Impresa del 10%				2,968
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	18,151
				Costo materiali fc	6,560
				Costo noli e trasporti	1,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,842
B.15.20.0017.005	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL 5** **UNI EN 998-1 T1-CSI-W0 pareti esterne - spessore minimo 30 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.065	consumo 39 l/m² con spessore 30 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO				
	intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 39 + 5 % sfrido	l	40,95	0,31	12,695
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 4,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	3,84	0,960
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 40,95/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0015	t		260,00	0,390
	Spese generali del 15%				4,489
	Utile dell'Impresa del 10%				3,442
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	13,085
				Costo noli e trasporti	0,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,932
B.15.20.0017.010	**INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL 5** **UNI EN 998-1 T1-CSI-W0 pareti interne - spessore minimo 20 mm**	**m²**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.065	consumo 26 kg/m² per spessore 20 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26 + 5 % sfrido	l	27,30	0,31	8,463
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 3,50 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	3,84	1,097
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 27,30/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0010	t		260,00	0,260
	Spese generali del 15%				4,196
	Utile dell'Impresa del 10%				3,217
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,151
				Costo materiali fc	8,723
				Costo noli e trasporti	1,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,409
B.15.20.0020.005	**SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE UNI EN 998-1 T1-CSI-W1**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.060	consumo 12,50 kg/m² per spessore 10 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,50 + 5 % sfrido	l	13,13	0,24	3,150
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 12,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	3,84	0,320
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 13,13/1000x0,37x10% t/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0005	t		260,00	0,130
	Spese generali del 15%				1,334
	Utile dell'Impresa del 10%				1,023
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	3,280
				Costo noli e trasporti	0,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,356
B.15.20.0022.005	**SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL UNI EN 998-1 T1-CSI-W1**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.065	consumo 12,50 kg/m² per spessore 10 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,50	l	12,50	0,31	3,875
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 12,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	3,84	0,320
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.13 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00013	t		260,00	0,034
	Spese generali del 15%				1,428
	Utile dell'Impresa del 10%				1,095
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	3,909
				Costo noli e trasporti	0,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,527

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.15.20.0025.005	**INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI UNI EN 998-1 GP-CSI-W0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.020	consumo 3,50 kg/m² con spessore 2-3 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,035 + 2 % sfrido	100kg	0,04	11,80	0,421
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni cassone metallico da 54 sacchi da 24,70 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(54*0,247)*0,035	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni cassone metallico da 54 sacchi da 24,70 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(54*0,247)*0,035	h		32,96	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	30,57	1,274
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.035 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,000035	t		260,00	0,009
	Spese generali del 15%				0,462
	Utile dell'Impresa del 10%				0,354
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,651
				Costo materiali fc	0,430
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,818
B.15.20.0030.005	**INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI UNI EN 998-1 GP-CSII-W1**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.010	consumo 4 kg/m² con spessore 2 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04 + 2 % sfrido	100kg	0,04	26,51	1,082
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48x30 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(48*0,30)	h		10,95	0,038
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48x30 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(48*0,30)	h		32,96	0,114
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	30,57	1,019
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.04 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00004	t		260,00	0,010
	Spese generali del 15%				0,504
	Utile dell'Impresa del 10%				0,387
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,232
				Costo materiali fc	1,092
				Costo noli e trasporti	0,038
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,888
B.15.20.0032.005	**INTONACO PREMISCELATO FINO BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5** **UNI EN 998-1 GP-CSI-W0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.080	consumo 3,50 kg/m² con spessore 1,7 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03 + 2 % sfrido	100kg	0,03	35,64	1,091
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 42 sacchi da 25 kg ciascuno: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(42*25)	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 42 sacchi da 25 kg ciascuno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(42*25)	h		32,96	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 27,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/27,50	h	0,04	32,96	1,199
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/27,50	h	0,04	30,57	1,112

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.27 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00003	t		260,00	0,008
	Spese generali del 15%				0,512
	Utile dell'Impresa del 10%				0,393
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,313
				Costo materiali fc	1,099
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,907
B.15.20.0035.005	**INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO PER INTERNI UNI EN 13279-1 B3-20-2**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1020.010	consumo 1,80 kg/m² con spessore 2 mm: INTONACI PREMISCELATI GESSO allisciatura in sacchi di carta da 5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,018 + 2 % sfrido	100kg	0,02	79,51	1,460
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 128x5 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(128*5)	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 128x5 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(128*5)	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	30,57	1,274
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.018 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,000018	t		260,00	0,005
	Spese generali del 15%				0,617
	Utile dell'Impresa del 10%				0,473
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,650
				Costo materiali fc	1,465

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,094
B.15.20.0040.005	**RASATURA PREMISCELATA CEMENTIZIA UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.040	consumo 4,50 kg/m² con spessore 3 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO rasatura in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,045 + 2 % sfrido	100kg	0,05	50,47	2,317
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 42x30 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(42*0,30)	h		10,95	0,043
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 42x30 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(42*0,30)	h		32,96	0,131
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.045 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,000045	t		260,00	0,012
	Spese generali del 15%				0,832
	Utile dell'Impresa del 10%				0,638
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,308
				Costo materiali fc	2,329
				Costo noli e trasporti	0,043
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,470
B.15.20.0045.005	**RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.0030.050	consumo 4 kg/m² con spessore 6-8 mm: INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO aggrappante in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04 + 5 % sfrido	100kg	0,04	18,90	0,794
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	produzione oraria 24,00 m²: POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	3,84	0,160
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	30,57	1,274
	ONERI				
Z.04.05.0005.035	materiale di risulta 0.04 kg/m²: MACERIE INERTI macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50% CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,00004	t		260,00	0,010
	Spese generali del 15%				0,542
	Utile dell'Impresa del 10%				0,415
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,647
				Costo materiali fc	0,804
				Costo noli e trasporti	0,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,959
B.15.50.0005.005	**TAVOLATO LEGGERO DI GESSO RIVESTITO**	**m²**	**67**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 136,68	m²	2,04	4,35	8,874
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 47,84	m	0,71	2,18	1,557
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 136,68	m	2,04	2,44	4,978
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 108,27	cad.	1,62	0,09	0,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 82,01	m	1,22	0,47	0,575
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19,62	100pz.	0,29	1,00	0,293
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 116,18	m	1,73	0,10	0,173
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 34,34	kg	0,51	1,50	0,769
Z.37.0130.005	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 273,36	m²/cm	4,08	1,11	4,529
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,06	m	0,09	1,11	0,100
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,540	m³	0,008	260,00	2,096
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,43 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46,90	h	0,70	32,96	23,072
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h		10,95	0,016
	Spese generali del 15%				7,084
	Utile dell'Impresa del 10%				5,431
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,121
				Costo materiali fc	24,089
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,514
B.15.50.0010.005	**TAVOLATO STANDARD CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO**	**m²**	**67**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 273,36	m²	4,08	4,35	17,748
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 47,84	m	0,71	2,18	1,557
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 136,68	m	2,04	2,44	4,978
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 108,27	cad.	1,62	0,09	0,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 82,01	m	1,22	0,47	0,575
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8,80	100pz.	0,13	1,00	0,131
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19,62	100pz.	0,29	1,27	0,372
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 116,18	m	1,73	0,10	0,173
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 34,17	kg	0,51	1,50	0,765
Z.37.0130.005	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 273,36	m²/cm	4,08	1,11	4,529
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,06	m	0,09	1,11	0,100
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,540	m³	0,008	260,00	2,096
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,07 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 62,53	h	0,93	32,96	30,761
Z.01.05.0001.001	operaio addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h		32,96	0,049
	Spese generali del 15%				9,599
	Utile dell'Impresa del 10%				7,360
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,810
				Costo materiali fc	33,169
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,955
B.15.50.0012.005	**TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO**	**m²**	**67**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 281,4	m²	4,20	4,35	18,270
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U100/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 49,25	m	0,74	2,52	1,852
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C100/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 140,70	m	2,10	3,10	6,510
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 108,27	cad.	1,62	0,09	0,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 84,42	m	1,26	0,47	0,592
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,80	100pz.	0,13	1,00	0,131
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19,62	100pz.	0,29	1,27	0,372
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 119,6	m	1,79	0,10	0,179
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 56,28	kg	0,84	1,50	1,260
Z.37.0130.005	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 562,80	m²/cm	8,40	1,11	9,324
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,06	m	0,09	1,11	0,100
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	m³	0,008	260,00	2,096
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,16	h		10,95	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa resa 1,07 m2/ora : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 62,53	h	0,93	32,96	30,761
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h		32,96	0,079
	Spese generali del 15%				10,755
	Utile dell'Impresa del 10%				8,245
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	30,840
				Costo materiali fc	40,831
				Costo noli e trasporti	0,026
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,003
B.15.50.0013.005	**RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON DUE LASTRE IN GESSO RIVESTITO**	**m²**	**24**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50,40	m²	2,10	4,35	9,135
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17,64	m	0,74	2,18	1,602
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50,40	m	2,10	2,44	5,124
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 38,78	cad.	1,62	0,09	0,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30,24	m	1,26	0,47	0,592
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,57	100pz.	0,07	1,00	0,065
X.13.05.1010.0030.	PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio PUNTA TRAPANO 3,5X35 mm/ 3.9x35 mm - Fornitore KNAUF Listino prezzi 2023 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3,51	100pz.	0,15	1,25	0,183
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 21,42	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30	kg	0,26	1,50	0,394
Z.37.0130.005	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100,80	m²/cm	4,20	1,11	4,662
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,03	m	0,13	1,11	0,140
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,006	260,00	1,625
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,60	h	0,57	32,96	18,677
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,01	32,96	0,220
	Spese generali del 15%				6,409
	Utile dell'Impresa del 10%				4,914
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,897
				Costo materiali fc	23,573
				Costo materiali fm	0,183
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,324
B.15.50.0015.005	**RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON UNA LASTRA IN GESSO RIVESTITO**	**m²**	**24**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25,20	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17,64	m	0,74	2,18	1,602
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50,40	m	2,10	2,44	5,124
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 38,78	cad.	1,62	0,09	0,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30,24	m	1,26	0,47	0,592
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,51	100pz.	0,15	1,00	0,146
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 21,42	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30	kg	0,26	1,50	0,394
Z.37.0130.005	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100,80	m²/cm	4,20	1,11	4,662
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,03	m	0,13	1,11	0,140

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,01	32,96	0,220
	Spese generali del 15%				5,330
	Utile dell'Impresa del 10%				4,087
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,700
				Costo materiali fc	18,762
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,415
B.15.50.0020.005	**SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI tazza WC**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto WC sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,53	64,530
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				12,062
	Utile dell'Impresa del 10%				9,248
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	64,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,307
B.15.50.0020.010	**SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI bidet**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto bidet sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,66	54,660
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				9,787
	Utile dell'Impresa del 10%				7,504
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	54,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,292
B.15.50.0020.015	**SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI lavabo singolo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto lavabo singolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,80	58,800
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				10,408
	Utile dell'Impresa del 10%				7,980
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	58,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,392
B.15.50.0020.020	**SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI carico universale con tavola OSB**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto universale con tavola OSB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,22	37,220
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				6,774
	Utile dell'Impresa del 10%				5,194
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	37,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,969
B.15.50.0022.005	**SUPPORTI PER CORPI SCALDANTI**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA supporto mensola per radiatori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,02	14,040
X.28.01.0040.015	traversa irrigidimento sezione 70x120x600 mm: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	m³	0,005	346,10	1,731
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				5,542
	Utile dell'Impresa del 10%				4,249
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,177
				Costo materiali fc	15,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,792
B.15.50.0025.005	**INTONACO A SECCO PER INTERNI**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35,70	kg	3,57	0,75	2,678
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,93	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,63	kg	0,26	1,50	0,395
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	m	0,30	1,11	0,333
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,016	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,016	h		32,96	0,053
	Spese generali del 15%				3,145
	Utile dell'Impresa del 10%				2,411
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,589
				Costo materiali fc	9,363
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,560
B.15.50.0030.005	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI** **lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre idrorepellenti spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	6,95	6,950
	Spese generali del 15%				0,390
	Utile dell'Impresa del 10%				0,299
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,690
B.15.50.0030.007	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI** **lastre con barriera al vapore in alluminio spessore 12.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre standard + BV spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	10,69	10,690
	Spese generali del 15%				0,951

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,729
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,340
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,680
B.15.50.0030.020 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI **lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A1**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	12,64	12,640
Spese generali del 15%				1,244
Utile dell'Impresa del 10%				0,953
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	8,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,200
B.15.50.0030.025 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI **lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A1**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,23	18,230
Spese generali del 15%				2,082
Utile dell'Impresa del 10%				1,596
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	13,880
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,680
B.15.50.0030.030 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI **lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A1**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010. GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,03	20,030
Spese generali del 15%				2,352
Utile dell'Impresa del 10%				1,803
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	15,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,160

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.15.50.0030.050	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		1	10,98	10,980
	Spese generali del 15%				0,995
	Utile dell'Impresa del 10%				0,763
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,760
B.15.50.0030.055	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,13	20,130
	Spese generali del 15%				2,367
	Utile dell'Impresa del 10%				1,815
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,180
B.15.50.0030.070	**SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm, densità 1200 kg/m³ e reazione al fuoco classe A1**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	-1,00	4,35	-4,350
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm, densità 1200 kg/m³ e reazione al fuoco classe A1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,49	18,490
	Spese generali del 15%				2,121
	Utile dell'Impresa del 10%				1,626
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,750
B.15.50.0035.003	**INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI spessore complessivo 12.5+20 mm**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57,75	m²	1,05	23,89	25,085
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 196,35	kg	3,57	0,75	2,678
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 49,09	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,44	kg	0,26	1,50	0,394
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	0,27	1,11	0,303
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19,25	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h		32,96	0,048
	Spese generali del 15%				6,210
	Utile dell'Impresa del 10%				4,766
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,584
				Costo materiali fc	29,847
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,971
B.15.50.0035.005	**INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI spessore complessivo 12.5+30 mm**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57,75	m²	1,05	31,21	32,771
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 196,36	kg	3,57	0,75	2,678
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 49,09	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,44	kg	0,26	1,50	0,394
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	0,27	1,11	0,303
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h		32,96	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19,50	h	0,35	32,96	11,686
	Spese generali del 15%				7,393
	Utile dell'Impresa del 10%				5,668
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,734
				Costo materiali fc	37,534
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,056
B.15.50.0035.010	**INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI spessore complessivo 12.5+40 mm**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57,75	m²	1,05	38,70	40,635
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA malta adesiva in sacchi di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 196,35	kg	3,57	0,75	2,678
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 49,09	m	0,89	0,10	0,089
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,44	kg	0,26	1,50	0,394
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	0,27	1,11	0,303

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19,75	h	0,36	32,96	11,836
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h		32,96	0,048
	Spese generali del 15%				8,595
	Utile dell'Impresa del 10%				6,589
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,884
				Costo materiali fc	45,398
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,181
B.15.50.0045.005	**CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57,75	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46,20	m	0,84	1,27	1,067
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 161,70	m	2,94	1,64	4,822
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 172,21	cad.	3,13	0,09	0,282
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,11	cad.	1,11	0,38	0,422
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/ 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 138,88	cad.	2,53	0,40	1,010
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,00	0,141
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 51,98	m	0,95	0,10	0,095
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 44,44	m	0,81	0,47	0,380
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,10	kg	0,42	1,50	0,630
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,22	cad.	0,40	0,19	0,077
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h		32,96	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33	h	0,60	32,96	19,776
	Spese generali del 15%				5,195
	Utile dell'Impresa del 10%				3,983
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,824
				Costo materiali fc	14,793
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,176
B.15.50.0046.005	**CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO REI 120**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 57,75	m²	1,05	18,23	19,142
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46,20	m	0,84	1,27	1,067
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C27/50/27 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 161,70	m	2,94	1,64	4,822
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,11	cad.	1,11	0,09	0,100

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 77,77	cad.	1,41	0,38	0,537
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/ 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 138,88	cad.	2,53	0,40	1,010
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,00	0,141
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 44,44	m	0,81	0,47	0,380
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50	m	0,91	0,10	0,091
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,10	kg	0,42	1,50	0,630
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,22	cad.	0,40	0,19	0,077
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,005	260,00	1,300
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h		32,96	0,048
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34	h	0,62	32,96	20,375
	Spese generali del 15%				7,460
	Utile dell'Impresa del 10%				5,720
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,423
				Costo materiali fc	29,296
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,184
B.15.50.0048.005	**CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO RIVESTITO EI 90**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 173,25	m²	3,15	18,23	57,425
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46,20	m	0,84	1,27	1,067
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo montante a C acciaio zincato C27/50/27 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 161,70	m	2,94	1,64	4,822
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,11	cad.	1,11	0,09	0,100
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 77,77	cad.	1,41	0,38	0,537
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/ 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 138,88	cad.	2,53	0,40	1,010
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,00	0,141
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,27	0,180
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x45 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,48	0,209
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 44,44	m	0,81	0,47	0,380
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 51,98	m	0,95	0,10	0,095
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,10	kg	0,42	1,50	0,630
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,22	cad.	0,40	0,19	0,077
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,33	m³	0,006	260,00	1,560
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h		10,95	0,020
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h		32,96	0,060
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 52,25	h	0,95	32,96	31,312
	Spese generali del 15%				14,944
	Utile dell'Impresa del 10%				11,457
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**126,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**126,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,372
				Costo materiali fc	68,232
				Costo noli e trasporti	0,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,396
B.15.50.0049.005	**CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO RIVESTITO EI 120**	**m²**	**55**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 231	m²	4,20	18,23	76,566
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46,20	m	0,84	1,27	1,067
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo montante a C acciaio zincato C27/50/27 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 161,70	m	2,94	1,64	4,822
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,11	cad.	1,11	0,09	0,100
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 77,77	cad.	1,41	0,38	0,537
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/ 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 138,48	cad.	2,52	0,40	1,007
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,00	0,141
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,27	0,180
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x45 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	1,48	0,209
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,78	100pz.	0,14	2,00	0,283
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 44,44	m	0,81	0,47	0,380
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 51,98	m	0,95	0,10	0,095
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,10	kg	0,42	1,50	0,630
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA giunto lineare per profili controsoffitto acciaio zincato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,22	cad.	0,40	0,19	0,077
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,44	m³	0,008	260,00	2,080
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12	h		10,95	0,024
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h		32,96	0,072
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 58,67	h	1,07	32,96	35,159
	Spese generali del 15%				18,514
	Utile dell'Impresa del 10%				14,194
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**156,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**156,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,231
				Costo materiali fc	88,174
				Costo noli e trasporti	0,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,710
B.15.50.0050.010	**CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 12.5 mm** **struttura nascosta**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0020.	GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI pannelli preverniciati spessore 12,5 mm struttura nascosta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,50	m²	1,05	38,21	40,121
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	m	1,70	1,85	3,145
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	1,53	1,071
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	0,38	0,532
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	0,09	0,126
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo distanziatore controsoffitto modulare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	2,48	3,472
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				9,215
	Utile dell'Impresa del 10%				7,065
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	48,727
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,277
B.15.50.0052.005	**CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 10 mm** **struttura in vista**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0020.	GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI pannelli preverniciati spessore 10 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,5	m²	1,05	22,97	24,119
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	m	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	1,53	1,071
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,38	0,266
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,09	0,063
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	cad.	0,85	1,85	1,573

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 280	cad.	5,60	0,15	0,840
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,370
	Utile dell'Impresa del 10%				4,884
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	28,192
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,249
B.15.50.0052.010	**CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE DA 10 mm** **struttura ad incasso**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0020.	GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI pannelli preverniciati spessore 10 mm struttura incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,5	m²	1,05	24,80	26,040
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	m	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	1,53	1,071
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla profilo T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,38	0,266
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,09	0,063
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	cad.	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 280	cad.	5,60	0,15	0,840
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,659
	Utile dell'Impresa del 10%				5,105
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	30,113
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,758
B.15.50.0053.005	**VELETTE IN GESSO RIVESTITO PER ALTEZZA FINO A 60 CM**	**m**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	altezza della veletta 0.60 m: GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30	m²	0,63	4,35	2,741
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,05	m	2,21	2,18	4,807
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18,38	m	1,84	2,44	4,485
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m	1,05	1,11	1,166
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,2	cad.	0,72	0,09	0,065
X.13.01.1010.0030.	incidenza 24 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,51	100pz.	0,15	1,00	0,151
X.13.01.1010.0030.	incidenza 0.35 kg/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,21	kg	0,22	1,50	0,332
X.13.01.1010.0030.	incidenza 1,40 m/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,82	m	0,88	0,10	0,088
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³		260,00	0,026
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,01	10,95	0,066
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,01	32,96	0,198
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,86	h	0,29	32,96	9,427
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,86	h	0,29	30,57	8,743
	Spese generali del 15%				4,844
	Utile dell'Impresa del 10%				3,714
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,368
				Costo materiali fc	13,861
				Costo noli e trasporti	0,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,556
B.15.50.0055.005	**VELETTE IN GESSO RIVESTITO CON ALTEZZA OLTRE I 60 CM**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	altezza della veletta 0.60 m: GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo guida ad U acciaio zincato U75/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,05	m	3,68	2,18	8,012
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo montante a C acciaio zincato C75/50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18,38	m	3,06	2,44	7,475
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,2	cad.	1,20	0,09	0,108
X.13.01.1010.0030.	incidenza 24 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	100pz.	0,09	1,00	0,090
X.13.01.1010.0030.	incidenza 1,40 m/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,82	m	1,47	0,10	0,147
X.13.01.1010.0030.	incidenza 0.35 kg/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	E MINUTERIA				
	stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,08	kg	0,35	1,50	0,520
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m	1,75	1,11	1,943
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³		260,00	0,043
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,01	10,95	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,86	h	0,48	32,96	15,711
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,86	h	0,48	30,57	14,572
	Spese generali del 15%				8,044
	Utile dell'Impresa del 10%				6,167
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,613
				Costo materiali fc	22,906
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,211
B.15.50.0060.005	**CASSONETTI IN GESSO RIVESTITO**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0010.	cassonetto sezione "U" dimensioni 0.50x1.00 m con sviluppo 5,00 m: GESSO RIVESTITO - LASTRE				
	lastre standard spessore 12,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m²	1,05	4,35	4,568
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 19,30	m	1,93	1,64	3,165
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,42	1,27	0,533
X.13.01.1010.0030.	incidenza 1,80 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione acciaio zincato 27/48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*5*1,80	cad.	0,90	0,38	0,342
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	cad.	0,90	0,09	0,081
X.13.01.1010.0030.	incidenza 3,60 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/ 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,40	0,40	0,160
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	paraspigoli alluminio 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,50	m	1,05	1,11	1,166
X.13.01.1010.0030.	incidenza 17 pezzi/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17*10/100	100pz.	0,17	1,00	0,170
X.13.01.1010.0030.	incidenza 0.35 kg/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*0,35	kg	0,35	1,50	0,525
X.13.01.1010.0030.	incidenza 1,40 m/m²: GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40*10	m	1,40	0,10	0,140
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,80 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,80*10	h	0,56	32,96	18,311
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,80*10	h	0,56	30,57	16,983
	Spese generali del 15%				6,922
	Utile dell'Impresa del 10%				5,307
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,294
				Costo materiali fc	10,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,227
B.15.50.0100.005	**BOTOLE DI ISPEZIONE** **dimensioni 300x300 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	botola di ispezione parete-soffitto 300x300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,40	39,400
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				
	stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,50	0,150
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				12,303
	Utile dell'Impresa del 10%				9,433
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,353
				Costo materiali fc	39,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,737
B.15.50.0100.010	**BOTOLE DI ISPEZIONE** **dimensioni 400x400 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione parete-soffitto 400x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,96	41,960
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,50	0,150
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				12,687
	Utile dell'Impresa del 10%				9,727
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,353
				Costo materiali fc	42,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,417
B.15.50.0100.015	**BOTOLE DI ISPEZIONE** **dimensioni 500x500 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione parete-soffitto 500x500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,70	44,700
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	100pz.	0,16	1,00	0,160
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,50	0,150
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				13,104
	Utile dell'Impresa del 10%				10,047
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,353
				Costo materiali fc	45,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,147
B.15.50.0100.020	**BOTOLE DI ISPEZIONE dimensioni 600x600 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione parete-soffitto 600x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,35	47,350
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	100pz.	0,16	1,00	0,160
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				13,502
	Utile dell'Impresa del 10%				10,352
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,353
				Costo materiali fc	47,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,857

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.15.50.0100.040	**BOTOLE DI ISPEZIONE protezione antincendio REI 120' - dimensioni 200x200 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione soffitto 200x200 mm REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	347,22	347,220
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,50	0,150
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				58,476
	Utile dell'Impresa del 10%				44,832
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**493,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**493,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,353
				Costo materiali fc	347,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,307
B.15.50.0100.045	**BOTOLE DI ISPEZIONE protezione antincendio REI 120' - dimensioni 300x300 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione soffitto 300x300 mm REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	402,65	402,650
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				66,791

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				51,206
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**563,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**563,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,353
				Costo materiali fc	402,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,997
B.15.50.0100.050	**BOTOLE DI ISPEZIONE protezione antincendio REI 120' - dimensioni 400x400 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione soffitto 400x400 mm REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	517,65	517,650
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,50	0,150
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				84,041
	Utile dell'Impresa del 10%				64,431
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**708,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**708,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,353
				Costo materiali fc	517,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,477
B.15.50.0100.055	**BOTOLE DI ISPEZIONE protezione antincendio REI 120' - dimensioni 500x500 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA botola di ispezione soffitto 400x400 mm REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	517,65	517,650
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100pz.	0,12	1,00	0,120
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA stucco coprifughe in sacchetti di carta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	1,50	0,150
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				80,984
	Utile dell'Impresa del 10%				62,088
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**703,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**703,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,353
				Costo materiali fc	517,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	143,077
B.18.10.0015.005	**PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.010	sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA				
	piastrelle smaltate 45x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,50	m²	1,09	23,87	26,018
X.12.01.0040.010	consumo 4,00 kg/m²+5% sfrido: ADESIVI				
	colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,90	3,780
X.12.01.0010.060	consumo 0,08 kg/m² considerando fuga da 1 mm+5% sfrido: CEMENTI				
	sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		10,95	0,009
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	32,96	9,888

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	30,57	9,171
	Spese generali del 15%				7,519
	Utile dell'Impresa del 10%				5,764
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**63,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**63,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,206
				Costo materiali fc	30,859
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,286
B.18.10.0020.005	**PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale - dimensioni comuni fino 30x30 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.020	sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,5	m²	1,09	26,10	28,449
X.12.01.0040.010	consumo 4,50 kg/m²: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,90	3,780
X.12.01.0010.060	consumo 0,20 kg/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,25	kg	0,11	3,34	0,351
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		10,95	0,009
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15	h	0,30	30,57	9,171
Spese generali del 15%				7,894
Utile dell'Impresa del 10%				6,052
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**66,570**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**66,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,206
Costo materiali fc				33,360
Costo noli e trasporti				0,059
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,945
B.18.10.0020.006 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale - dimensioni medie 30-60x60 cm	**m²**	**50**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.022 sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 30-60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 54,50	m²	1,09	33,45	36,461
X.12.01.0040.010 consumo 4,20 kg/m²: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 210	kg	4,20	0,90	3,780
X.12.01.0010.060 consumo 80 g/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,04	h		10,95	0,009
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,183	h		13,74	0,050
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,04	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,183	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 15	h	0,30	30,57	9,171
Spese generali del 15%				9,085
Utile dell'Impresa del 10%				6,965
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**76,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**76,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,206
Costo materiali fc				41,302
Costo noli e trasporti				0,059
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,053
B.18.10.0020.007 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale - grandi dimensioni 60x120 cm	**m²**	**50**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.025 sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 60x120 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 54,50	m²	1,09	39,65	43,219
X.12.01.0040.010 consumo 4,20 kg/m² : ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 210	kg	4,20	0,90	3,780
X.12.01.0010.060 consumo 40 g/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2,10	kg	0,04	3,34	0,140
Z.10.02.0005.035 materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,04	h		10,95	0,009
Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,183	h		13,74	0,050
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,04	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,183	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,33 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 15	h	0,30	30,57	9,171
Spese generali del 15%				10,078
Utile dell'Impresa del 10%				7,726
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**84,990**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**84,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,206
Costo materiali fc				47,919
Costo noli e trasporti				0,059
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,806
B.18.10.0021.005 SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES PER POSA CON ALTRE GEOMETRIE	**m²**	**50**		
FORNITURA MATERIALI				
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5	h	0,05	30,57	1,529
Spese generali del 15%				0,476
Utile dell'Impresa del 10%				0,365
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**4,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**4,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,177
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,842
B.18.10.0022.005 SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES PER POSA A GIUNTO APERTO	**m²**	**50**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.060 consumo 480 g/m² cosiderata media 6 mm: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25,20	kg	0,50	3,34	1,683
Z.25.25.0030.010 ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI Distanziatori per piastrelle (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 5,25	100pz.	0,11	0,54	0,057
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,25	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,25	h	0,03	30,57	0,764
Spese generali del 15%				0,499
Utile dell'Impresa del 10%				0,383
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**4,210**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,588
				Costo materiali fc	1,683
				Costo materiali fm	0,057
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,882
B.18.10.0023.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA GRES CERAMICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.020	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	2,50	9,750
Z.25.01.0130.060	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli conglomerato legno 600x600X30 mm finitura gres porcellanato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	57,32	65,918
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0035	m³	0,004	260,00	0,910
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	10,95	0,438
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	13,74	0,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai noli: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				14,021
	Utile dell'Impresa del 10%				10,749
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,343
				Costo materiali fc	77,140
				Costo noli e trasporti	0,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,729

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.10.0024.005	**PAVIMENTO INCOMBUSTIBILE SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA GRES CERAMICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.020	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	2,50	9,750
Z.25.01.0130.070	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli solfato di calcio 600x600X30 mm finitura gres porcellanato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	70,80	81,420
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0035	m³	0,004	260,00	0,910
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.010	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	9,86	0,394
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	13,74	0,550
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai noli: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				16,339
	Utile dell'Impresa del 10%				12,527
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**137,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**137,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,343
				Costo materiali fc	92,642
				Costo noli e trasporti	0,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,871
B.18.10.0035.005	**BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.110	sfrido 3% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA battiscopa smaltato becco civetta 8x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m	1,05	9,01	9,461
X.12.01.0040.005	consumo 0,40 kg/m: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,62	0,248
X.12.01.0010.060	consumo 20 g/m: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	3,34	0,067
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,000137	h		10,95	0,002
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00366	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,000137	h		32,96	0,005
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00366	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	30,57	2,537
	Spese generali del 15%				2,401
	Utile dell'Impresa del 10%				1,841
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,399
				Costo materiali fc	10,556
				Costo noli e trasporti	0,052
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,243
B.18.10.0040.005	**BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale e bordo superiore a becco di civetta**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.120	sfrido 3% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA battiscopa becco civetta colorato in massa naturale 8x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m	1,05	7,82	8,211

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0040.005	consumo 0,40 kg/m: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,62	0,248
X.12.01.0010.060	consumo 0,02 kg/m: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	3,34	0,067
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,000137	h		10,95	0,002
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00366	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,000137	h		32,96	0,005
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00366	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	30,57	2,537
	Spese generali del 15%				2,214
	Utile dell'Impresa del 10%				1,697
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,399
				Costo materiali fc	9,306
				Costo noli e trasporti	0,052
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,913
B.18.10.0040.010	**BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale naturale e bordo inferiore sguscio**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.125	sfrido 3% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA battiscopa con guscia colorato in massa naturale 10x20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,0500	m	1,05	14,01	14,711
X.12.01.0040.005	consumo 0,40 kg/m: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,62	0,248
X.12.01.0010.060	consumo 0,02 kg/m: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	3,34	0,067
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x7,50 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,000137	h		10,95	0,002
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00366	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,000137	h		32,96	0,005
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00366	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	30,57	2,537
	Spese generali del 15%				3,189
	Utile dell'Impresa del 10%				2,445
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**26,890**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**26,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				5,399
	Costo materiali fc				15,806
	Costo noli e trasporti				0,052
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,633
B.18.10.0110.005	**PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,103	m³	0,103	104,44	10,757
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,25	kg	2,25	1,09	2,453
Z.16.01.0020.010	consumo 4 kg/m²: FARINE spolvero premiscelato antiusura al quarzo in sacchi di polietilene da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	0,63	2,520
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	50,87	1,526
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	17,43	3,486
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai noli: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				5,166
	Utile dell'Impresa del 10%				3,960
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**43,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**43,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,695
	Costo materiali fc				15,730
	Costo noli e trasporti				5,012
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,123
B.18.10.0110.010	**PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,155	m³	0,155	104,44	16,188
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,25	kg	2,25	1,09	2,453
Z.16.01.0020.010	consumo 4 kg/m²: FARINE spolvero premiscelato antiusura al quarzo in sacchi di polietilene da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	0,63	2,520
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,032	h	0,03	50,87	1,628
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,223	h	0,22	17,43	3,887
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai noli: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,032	h	0,03	32,96	1,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,223	h	0,22	32,96	7,350
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,223	h	0,22	30,57	6,817
	Spese generali del 15%				6,285
	Utile dell'Impresa del 10%				4,818
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	15,222
Costo materiali fc	21,161
Costo noli e trasporti	5,515
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,102

B.18.10.0210.005	**PAVIMENTO IN QUADRONI PRESSATI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	consumo 250 kg/m³: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	17,85	2,678
X.16.01.0140.060	sfrido 3% e scorta 2%: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI piastre colorate pressate 40x40x4 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	14,61	15,341
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale consumo 6 kg/m²: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				5,724
Utile dell'Impresa del 10%				4,388
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,270**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,883
Costo materiali fc				20,827
Costo noli e trasporti				1,447
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,113
B.18.10.0220.005 PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010 SABBIA				
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,051	m³	0,051	28,48	1,452
X.16.01.0140.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI				
formelle autobloccanti colorate 24x12x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m²	1,05	9,10	9,555
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6,50	h	0,15	32,96	5,071
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6,50	h	0,15	30,57	4,703
Spese generali del 15%				3,117
Utile dell'Impresa del 10%				2,390
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**26,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**26,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,774
Costo materiali fc				11,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,509
B.18.10.0230.005 PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010 SABBIA				
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012 consumo 250 kg/m³: CEMENTI				
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2,50*0,061	100kg	0,15	17,85	2,722
X.16.01.0140.050 sfrido 3% e scorta 2%: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI				
piastre ghiaino lavato 50x50x3,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m²	1,05	11,12	11,676
X.12.01.0010.012 spolvero superficiale consumo 6 kg/m²: CEMENTI				
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,180
	Utile dell'Impresa del 10%				3,972
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,690**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	17,206
				Costo noli e trasporti	1,447
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,154
B.18.10.0235.005	**PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0140.050	sfrido 3%, scorta 2%, piedini e livellatori - consumo 8 pezzi/m²: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI piastre ghiaino lavato 50x50x3,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m²	1,30	11,12	14,456
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				3,757
	Utile dell'Impresa del 10%				2,880
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,680**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	14,456
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,636
B.18.10.0240.005	**PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE** **piastre grigliate piane**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	28,48	1,452
X.16.01.0140.010	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI grigliato piano 50x33x10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	10,87	11,414
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				2,989
	Utile dell'Impresa del 10%				2,291
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	12,866
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,285
B.18.10.0240.010	**PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE** **piastre grigliate bugnate**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	28,48	1,452
X.16.01.0140.020	MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI grigliato bugnato 50x50x10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	11,17	11,729
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				3,036
	Utile dell'Impresa del 10%				2,328
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,059
				Costo materiali fc	13,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,360

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.10.0245.005	**PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA'**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	28,48	1,452
Z.37.0060.310	RETI POLIETILENE grigliato carrabile polietilene stampato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	10,46	10,983
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	32,96	1,831
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	30,57	1,698
	Spese generali del 15%				2,395
	Utile dell'Impresa del 10%				1,836
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,529
				Costo materiali fc	12,435
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,236
B.18.10.0247.005	**SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE**	**m²**	**12,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0060.320	RETI POLIETILENE delimitatori diam. 110 mm grigliato carrabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	m²	2,56	0,28	0,717
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,01	30,57	0,245
	Spese generali del 15%				0,144
	Utile dell'Impresa del 10%				0,111
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,245
				Costo materiali fc	0,717
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,258
B.18.10.0250.007	**CORDONI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	81,63	5,714

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.01.0010.020	CORDONATE cordonate prefabbricate 8x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,07	8,474
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da 36 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/36	h	0,03	9,69	0,290
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/36	h	0,03	32,96	0,988
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,24	h	0,24	32,96	7,910
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,24	h	0,24	30,57	7,337
	Spese generali del 15%				4,625
	Utile dell'Impresa del 10%				3,546
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**39,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**39,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				16,235
	Costo materiali fc				14,307
	Costo noli e trasporti				0,290
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,168
B.18.10.0250.010	**CORDONI PREFABBRICATI sezione 10-12x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,63	6,530
X.16.01.0010.030	CORDONATE cordonate prefabbricate 10-12x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,19	8,600
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da 21 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/21	h	0,03	9,69	0,306
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/21	h	0,03	32,96	1,042
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,26	h	0,26	32,96	8,570
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,26	h	0,26	30,57	7,948
	Spese generali del 15%				4,985
	Utile dell'Impresa del 10%				3,822
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,560
				Costo materiali fc	15,369
				Costo noli e trasporti	0,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,805
B.18.10.0250.015	**CORDONI PREFABBRICATI** **sezione 12-15x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,63	6,530
X.16.01.0010.040	CORDONATE cordonate prefabbricate 12-15x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	9,15	9,608
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da 18 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/18	h	0,03	9,69	0,313
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/18	h	0,03	32,96	1,064
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,28	h	0,28	32,96	9,229
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,28	h	0,28	30,57	8,560

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				5,331
	Utile dell'Impresa del 10%				4,087
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,853
				Costo materiali fc	16,377
				Costo noli e trasporti	0,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,417
B.18.10.0250.020	**CORDONI PREFABBRICATI** **sezione 12-15x30 cm forate**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,63	6,530
X.16.01.0010.050	CORDONATE cordonate prefabbricate 12-15x30x100 cm forate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	10,60	11,130
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da 18 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/18	h	0,03	9,69	0,313
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083/3+0,083/18	h	0,03	32,96	1,064
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,29	h	0,29	32,96	9,558
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,29	h	0,29	30,57	8,865
	Spese generali del 15%				5,655
	Utile dell'Impresa del 10%				4,335
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,487
				Costo materiali fc	17,899
				Costo noli e trasporti	0,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,991
B.18.20.0001.005	**PAVIMENTO COMUNE PVC OMOGENEO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.015	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pavimento quadrotti PVC omogeneo spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	12,38	12,999
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	3,03	0,909
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,66	2,442
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,358
	Utile dell'Impresa del 10%				3,341
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,760**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	16,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,704
B.18.20.0005.005	**PAVIMENTO PVC OMOGENEO ASTATICO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.020	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI				
	pavimento quadrotti PVC ASF omogeneo spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,84	25,032
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	3,03	0,909
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,66	2,442
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,163
	Utile dell'Impresa del 10%				4,725
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,980**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	28,383
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,891
B.18.20.0010.005	**PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.022	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento quadrotti PVC DIF omogeneo spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	30,32	31,836
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	3,03	0,909
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,66	2,442
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				7,184
	Utile dell'Impresa del 10%				5,508
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	35,187
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,697
B.18.20.0015.005	**PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE ELETTROSTATICO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.025	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento quadrotti PVC ECF omogeneo spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	42,02	44,121
Z.25.01.0150.020	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo conduttivo in secchi da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	8,06	4,030
Z.25.01.0150.040	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI piattina rame sezione 12x0.10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	1,75	1,225
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,66	2,442
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				10,155
	Utile dell'Impresa del 10%				7,786
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**85,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**85,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	51,818
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,939
B.18.20.0020.005	**PAVIMENTO COMUNE PVC ETEROGENEO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI				
	pavimento quadrotti PVC eterogeneo spessore 2,2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	22,82	23,961
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	3,03	0,909
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,66	2,442
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,003
	Utile dell'Impresa del 10%				4,602
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	27,312
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,602
B.18.20.0025.005	**PAVIMENTO PVC ETEROGENEO ASTATICO A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.030	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI				
	pavimento quadrotti PVC ASF eterogeneo spessore 2,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	28,82	30,261
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	3,03	0,909
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,70	m	3,70	0,66	2,442
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,948
	Utile dell'Impresa del 10%				5,327
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	33,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,272
B.18.20.0035.005	**PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 3,4 mm A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.040	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento teli PVC eterogeneo spessore 3,4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	27,91	29,306
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	3,03	1,061
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,55	m	0,55	0,66	0,363
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				5,880
	Utile dell'Impresa del 10%				4,508
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	30,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,389

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0040.005	**PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 5 mm A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.050	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento teli PVC non omogeneo spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	29,13	30,587
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	3,03	1,061
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,55	m	0,55	0,66	0,363
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				6,072
	Utile dell'Impresa del 10%				4,655
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	32,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,728
B.18.20.0045.005	**PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 6,5 mm A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.060	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI pavimento teli PVC non omogeneo spessore 6,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	39,63	41,612
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	3,03	1,061
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,55	m	0,55	0,66	0,363
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				7,726

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,923
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,471
			Costo materiali fc	43,036
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,653
B.18.20.0050.005 PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A TELI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento teli gomma non omogenea spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	27,57	28,949
Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,09	3,654
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
Spese generali del 15%				6,161
Utile dell'Impresa del 10%				4,724
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,471
			Costo materiali fc	32,603
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,886
B.18.20.0055.005 PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A QUADROTTI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento quadrotti gomma non omogenea spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	29,10	30,555
Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,09	3,654
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				7,037

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,395
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,706
			Costo materiali fc	34,209
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,435
B.18.20.0060.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 2 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento teli gomma omogenea spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	22,69	23,825
Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,09	3,654
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
Spese generali del 15%				5,393
Utile dell'Impresa del 10%				4,134
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,471
			Costo materiali fc	27,479
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,530
B.18.20.0062.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 3 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.022 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento teli gomma omogenea spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	28,14	29,547
Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,09	3,654
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
Spese generali del 15%				6,251

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				4,792
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,471
			Costo materiali fc	33,201
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,048
B.18.20.0065.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 2 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.025 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento quadrotti gomma omogenea spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,89	25,085
Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,09	3,654
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				6,217
Utile dell'Impresa del 10%				4,766
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,706
			Costo materiali fc	28,739
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,985
B.18.20.0066.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 3 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.027 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento quadrotti gomma omogenea spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	29,56	31,038
Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,09	3,654
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				7,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,451
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,706
			Costo materiali fc	34,692
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,562
B.18.20.0067.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA DISSIPATORE STATICO A QUADROTTI DA 2 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.035 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento quadrotti gomma omogenea DIF spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	35,26	37,023
Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,09	3,654
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				8,007
Utile dell'Impresa del 10%				6,139
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,706
			Costo materiali fc	40,677
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,147
B.18.20.0080.005 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA pavimento a teli	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.220 dimensione dei teli circa 1.90-2,00x25,00 m: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,55	m	0,55	1,44	0,792
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	30,57	0,679
Spese generali del 15%				0,330
Utile dell'Impresa del 10%				0,253

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,411
			Costo materiali fc	0,792
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,587
B.18.20.0080.010 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA **pavimento a quadrotti**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.220 dimensione quadrotti circa 60x60 cm: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,40	m	3,40	1,44	4,896
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
Spese generali del 15%				1,370
Utile dell'Impresa del 10%				1,050
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,550**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,235
			Costo materiali fc	4,896
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,419
B.18.20.0085.005 PAVIMENTO GOMMA A BOLLI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.060 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA pavimento quadrotti gomma omogenea a bolli 2.7 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	25,27	26,534
Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,09	3,654
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				6,434
Utile dell'Impresa del 10%				4,933
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,260**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	30,188
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,366
B.18.20.0090.005	**PAVIMENTO LINOLEUM A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0100.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM pavimento teli linoleum omogenei 2,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	21,27	22,334
Z.25.01.0150.130	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per farina legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	2,32	0,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				4,760
	Utile dell'Impresa del 10%				3,649
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	23,262
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,407
B.18.20.0095.005	**PAVIMENTO LINOLEUM A QUADROTTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0100.015	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM pavimento quadrotti linoleum omogenei 2,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	24,49	25,715
Z.25.01.0150.130	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per farina legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	2,32	0,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				5,902
	Utile dell'Impresa del 10%				4,525
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,780**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	26,643
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,431
B.18.20.0100.005	**PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0100.020	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM pavimento teli linoleum sughero omogenei 4,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	30,74	32,277
Z.25.01.0150.130	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per farina legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	2,32	0,928
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				6,251
	Utile dell'Impresa del 10%				4,793
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	33,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,044
B.18.20.0110.005	**SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM** **pavimento a teli**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.220	dimensione dei teli: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,55	m	0,55	1,44	0,792
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,330
	Utile dell'Impresa del 10%				0,253
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,411
				Costo materiali fc	0,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,587

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0110.010	**SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM** **pavimento a quadrotti**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.220	dimensione dei quadrotti circa 50x50 cm: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo termoplastico per sigillatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,10	m	4,10	1,44	5,904
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,521
	Utile dell'Impresa del 10%				1,166
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	5,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,691
B.18.20.0115.005	**PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0110.010	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI teli tessili non tessuti peso felpa 750 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	12,12	12,726
Z.25.01.0150.310	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per tessili in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,96	0,392
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				3,238
	Utile dell'Impresa del 10%				2,483
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	13,118
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,721
B.18.20.0120.005	**PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0110.020	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pavimento teli tessili tessuti peso filato 750 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	18,06	18,963
Z.25.01.0150.310	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo per tessili in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,96	0,392
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				4,174
	Utile dell'Impresa del 10%				3,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	19,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,374
B.18.20.0122.005	**PAVIMENTO LAMINATO LISTONE 8 mm, ASTATICO E GALLEGGIANTE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.005	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO				
	pavimento laminato listoni incastro spessore 8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	13,35	14,018
Z.37.0210.005	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	2,59	2,720
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				3,702
	Utile dell'Impresa del 10%				2,838
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	16,738
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,541
B.18.20.0125.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO MOSAICO 8 mm INCOLLATO**				
	rovere standard	**m²**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.010	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette a mosaico in rovere standard 8x120/ 160x120/160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	22,28	23,394
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				6,487
	Utile dell'Impresa del 10%				4,974
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,326
				Costo materiali fc	27,923
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,461
B.18.20.0127.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO INDUSTRIALE 14/20 mm INCOLLATO** **rovere standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.015	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette industriale in rovere standard 14/20x10/ 25x200/300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	25,28	26,544
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				7,384
	Utile dell'Impresa del 10%				5,661
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,151
				Costo materiali fc	31,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,046
B.18.20.0130.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO** **rovere standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.110	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm rovere standard (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	25,28	26,544
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				7,384
	Utile dell'Impresa del 10%				5,661
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,151
				Costo materiali fc	31,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,046
B.18.20.0130.010	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO** **rovere nodino**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.115	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm rovere nodino (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	21,08	22,134
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				6,722
	Utile dell'Impresa del 10%				5,154
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,690**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	18,151
				Costo materiali fc	26,663
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,876
B.18.20.0130.015	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO**				
	afrormosia prima scelta	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.120	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm afrormosia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	39,08	41,034
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
Spese generali del 15%				9,557
Utile dell'Impresa del 10%				7,327
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**80,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**80,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,151
Costo materiali fc				45,563
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,886
B.18.20.0130.020 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO **doussiè standard**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.130 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm doussiè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	30,68	32,214
Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
Spese generali del 15%				8,234
Utile dell'Impresa del 10%				6,313
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**69,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**69,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,151
Costo materiali fc				36,743
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,546
B.18.20.0130.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO **iroko standard**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.140 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 10 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,48	24,654
Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				7,100
	Utile dell'Impresa del 10%				5,443
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,880**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	18,151
				Costo materiali fc	29,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,546
B.18.20.0130.030	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm INCOLLATO**				
	teak standard	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.150	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO				
	pavimento tavolette spessore 10 mm teak (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	37,88	39,774
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	32,96	9,417
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,50	h	0,29	30,57	8,734

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				9,368
	Utile dell'Impresa del 10%				7,182
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**79,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**79,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,151
				Costo materiali fc	44,303
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,546
B.18.20.0132.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **rovere standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.160	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm rovere standard (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	52,28	54,894
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				11,296
	Utile dell'Impresa del 10%				8,660
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**95,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**95,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	59,423
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,954
B.18.20.0132.010	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **rovere nodino**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.165	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm rovere nodino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	40,88	42,924
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,500
	Utile dell'Impresa del 10%				7,284
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	47,453
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,784
B.18.20.0132.015	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **afrormosia standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.170	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm afrormosia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	55,28	58,044
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				11,768
	Utile dell'Impresa del 10%				9,022
	Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	62,573
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,794
B.18.20.0132.020	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **doussiè standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.180	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm doussiè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	49,88	52,374
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				10,918
	Utile dell'Impresa del 10%				8,370
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	56,903
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,284
B.18.20.0132.025	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **iroko standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.190	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	43,28	45,444
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,878
	Utile dell'Impresa del 10%				7,573
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	49,973
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,454
B.18.20.0132.030	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14 mm INCOLLATO** **teak standard**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.200	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 14 mm teak (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	72,08	75,684
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				14,414
	Utile dell'Impresa del 10%				11,051
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**121,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**121,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	80,213
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,504
B.18.20.0133.005	**PAVIMENTO LEGNO BAMBOO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 15 mm INCOLLATO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.205	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento tavolette spessore 15 mm bamboo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	37,83	39,722
Z.25.01.0150.120	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per legno in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	2,45	1,715
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,020
	Utile dell'Impresa del 10%				6,915
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	44,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,936
B.18.20.0135.005	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm INCOLLATO** **rovere prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.210	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni spessore 22 mm rovere I° classe (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	86,48	90,804
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				16,461
	Utile dell'Impresa del 10%				12,620
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**138,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**138,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	93,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,063
B.18.20.0135.010	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm INCOLLATO**				
	rovere mix	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.215	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO				
	pavimento listoni spessore 22 mm rovere mix (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	69,68	73,164
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				13,725
	Utile dell'Impresa del 10%				10,523
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**115,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**115,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,643
				Costo materiali fc	76,214

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,250
B.18.20.0135.025	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm INCOLLATO** **iroko prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.240	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni spessore 22 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	81,08	85,134
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				15,610
	Utile dell'Impresa del 10%				11,968
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**131,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**131,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	88,184
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,583
B.18.20.0135.027	**PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm INCOLLATO** **teak prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.240	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni spessore 22 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	81,08	85,134
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
Z.25.01.0150.150	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	6,76	0,676
Z.25.01.0150.160	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	10,69	2,138
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				15,610
	Utile dell'Impresa del 10%				11,968
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**131,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**131,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	88,184
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,583
B.18.20.0138.005	**PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO** **rovere prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.310	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm rovere UNI A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	48,05	50,453
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,83	3,830
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				10,048
	Utile dell'Impresa del 10%				7,704
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	54,283
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,751
B.18.20.0138.020	**PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO** **doussiè prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.330	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm doussiè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	54,05	56,753
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,83	3,830
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				10,993
	Utile dell'Impresa del 10%				8,428
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	60,583
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,421
B.18.20.0138.025	**PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO** **iroko prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.340	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO				
	pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	51,65	54,233
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,83	3,830
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				10,615
	Utile dell'Impresa del 10%				8,138
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	58,063
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,751
B.18.20.0138.035	**PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO** **faggio evaporato prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.360	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO				
	pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm faggio evaporato (				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	46,85	49,193
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,83	3,830
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				9,859
	Utile dell'Impresa del 10%				7,559
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	53,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,421
B.18.20.0138.040	**PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO acero prima scelta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.355	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm acero (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	63,65	66,833
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,83	3,830
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				12,505
	Utile dell'Impresa del 10%				9,587
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**105,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**105,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	70,663
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,091

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0139.005	**PAVIMENTO LEGNO BAMBOO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.361	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm bamboo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	38,16	40,068
Z.37.0210.005	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	2,59	2,720
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				8,006
	Utile dell'Impresa del 10%				6,138
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	42,788
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,144
B.18.20.0140.005	**PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 12 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO** **rovere spazzolato diverse colorazioni**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.312	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spazzolati spessore 12 mm rovere I° scelta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	70,84	74,382
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	3,83	3,830
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				13,638
	Utile dell'Impresa del 10%				10,456
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**115,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**115,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	78,212

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,092
B.18.20.0146.005	**PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 15 mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE** **rovere spazzolato diverse colorazioni**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.610	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spazzolati spessore 15 mm rovere I° scelta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	92,45	97,073
Z.37.0210.005	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	2,59	2,720
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				16,557
	Utile dell'Impresa del 10%				12,694
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**139,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**139,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	99,793
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,219
B.18.20.0147.005	**PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 14 mm, MULTILISTE GALLEGGIANTE** **rovere spazzolato diverse colorazioni**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0120.510	PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO pavimento listoni prefiniti spazzolati multilista spessore 14 mm rovere I° scelta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	48,05	50,453
Z.37.0210.005	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	2,59	2,720
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				9,564
	Utile dell'Impresa del 10%				7,333
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	53,173
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,939
B.18.20.0148.005	**SOVRAPPREZZO PER INCOLLAGGIO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.005	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,05	m²	-1,05	2,59	-2,720
Z.25.01.0150.110	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,83	3,830
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	a dedurre operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: -1/6	h	-0,17	32,96	-5,493
Z.01.05.0001.002	a dedurre operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: -1/6	h	-0,17	30,57	-5,095
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				0,484
	Utile dell'Impresa del 10%				0,371
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,118
				Costo materiali fc	1,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,852
B.18.20.0150.005	**RASATURA FINE PER LIVELLAMENTO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0050.030	consumo 1,60x2,50 kg/m²: MALTE SECCHE PREMISCELATE malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	1,15	4,600
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 75,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/75	h	0,01	32,96	0,439
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/75	h	0,01	30,57	0,408
	Spese generali del 15%				0,817
	Utile dell'Impresa del 10%				0,626

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,847
				Costo materiali fc	4,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,443
B.18.20.0152.005	**IMPREGNANTE AGGRAPPANTE E CONSOLIDANTE**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.005	consumo 0,25 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI primer consolidante per massetti in taniche da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,25	l	0,25	2,51	0,628
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,01	30,57	0,306
	Spese generali del 15%				0,189
	Utile dell'Impresa del 10%				0,145
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,636
				Costo materiali fc	0,628
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,335
B.18.20.0155.005	**TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0010.012	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	177,00	3,540
X.43.01.40.0170.00	CHIODERIA chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	100pz.	0,35	2,00	0,700
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0060.010	produzione oraria 35,00 m²: PISTOLA CHIODATRICE Pistola spara chiodi (escluso operatore) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/35	h	0,03	1,26	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35	h	0,03	30,57	0,873

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,914
	Utile dell'Impresa del 10%				0,701
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	4,240
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,619
B.18.20.0165.005	**LEVIGATURA E VERNICIATURA**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.150	consumo per ogni mano 0,08 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI gel turapori per legno in secchi da 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	l	0,08	6,76	0,541
Z.25.01.0150.160	consumo per ogni mano 0,09 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09*2	l	0,18	10,69	1,924
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				2,276
	Utile dell'Impresa del 10%				1,745
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	2,465
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,019
B.18.20.0167.005	**SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA "CLASSE1"**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0150.160	consumo per ogni mano 0,09 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice di fondo per legno in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,18	l	-0,18	10,69	-1,924
Z.25.01.0150.165	consumo per tre mani 0,27 l/m²: PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI vernice poliuretanica ignifuga in latte da 5 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	l	0,27	26,83	7,244
	Spese generali del 15%				0,798
	Utile dell'Impresa del 10%				0,612
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,730**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,410
B.18.20.0170.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA PVC ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.020	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	2,50	9,750
Z.25.01.0130.062	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli conglomerato legno 600x600X40 mm finitura PVC AS omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	53,06	61,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				12,288
	Utile dell'Impresa del 10%				9,421
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	71,331
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,711
B.18.20.0172.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 600 mm FINITURA PVC ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.025	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	3,55	13,845
Z.25.01.0130.030	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI traversi in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,10	cad.	7,10	0,99	7,029
Z.25.01.0130.062	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli conglomerato legno 600x600X40 mm finitura PVC AS omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	53,06	61,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				14,101
	Utile dell'Impresa del 10%				10,811
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,551
				Costo materiali fc	82,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,894
B.18.20.0175.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 320 mm FINITURA PVC ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.020	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 320 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	2,50	9,750
Z.25.01.0130.072	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli solfato di calcio 600x600x40 mm finitura PVC AS omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,15	m²	1,15	71,67	82,421
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				15,498
	Utile dell'Impresa del 10%				11,882
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**130,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**130,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	92,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,379
B.18.20.0177.005	**PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 600 mm FINITURA PVC ASTATICO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0130.010	consumo 0,10 kg/m²: PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colla per struttura portante (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	5,62	0,562
Z.25.01.0130.025	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI colonna in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,90	cad.	3,90	3,55	13,845
Z.25.01.0130.030	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI traversi in acciaio zincato 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,10	cad.	7,10	0,99	7,029
Z.25.01.0130.072	PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI pannelli solfato di calcio 600x600x40 mm finitura PVC AS omogeneo 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m²	1,15	71,67	82,421
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				17,311
	Utile dell'Impresa del 10%				13,272
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**146,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**146,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,551
				Costo materiali fc	103,857
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,592
B.18.20.0180.005	**BATTISCOPA LEGNO MDF NOBILITATO MELAMINICO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.010	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno MDF nobilitato pellicola melaminica 60x10 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	2,29	2,977
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				0,942
	Utile dell'Impresa del 10%				0,722
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,940**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	3,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,661
B.18.20.0185.005	**BATTISCOPA LEGNO DI ABETE IMPIALLACCIATO sezione 60x13 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.030	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA				
	battiscopa legno abete impiallacciato 60x13 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	3,28	4,264
Z.25.01.0140.036	PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA				
	clips fissaggio battiscopa CLIPSTAR (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,16	0,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,371
	Utile dell'Impresa del 10%				1,051
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	4,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,421
B.18.20.0185.010	**BATTISCOPA LEGNO DI ABETE IMPIALLACCIATO sezione 80x16 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.032	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA				
	battiscopa legno abete impiallacciato 80x16 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	3,60	4,680
Z.25.01.0140.036	PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA				
	clips fissaggio battiscopa CLIPSTAR (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,16	0,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,433
	Utile dell'Impresa del 10%				1,099
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,090**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	5,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,535
B.18.20.0190.002	**BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO sezione 60x10 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.015	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno massiccio verniciato 60x10 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	3,04	3,952
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,088
	Utile dell'Impresa del 10%				0,834
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	4,077
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,926
B.18.20.0190.007	**BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO sezione 70x13 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.020	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno massiccio verniciato 70x13 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	7,55	9,815
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,968

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,509
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	9,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,473
B.18.20.0190.012	**BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO** **sezione 80x13 mm con finitura superficiale in varietà**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.025	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa legno massiccio verniciato 80x13 mm in varietà (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	7,89	10,257
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				2,034
	Utile dell'Impresa del 10%				1,559
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	10,382
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,591
B.18.20.0200.005	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO** **rovere**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.044	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm rovere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	4,29	6,135
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
Spese generali del 15%				1,416
Utile dell'Impresa del 10%				1,085
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,177
Costo materiali fc				6,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,503
B.18.20.0200.010 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO laccato bianco	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.060 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm laccato bianco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,30	m	1,30	4,32	5,616
Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
Spese generali del 15%				1,338
Utile dell'Impresa del 10%				1,026
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,280**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,177
Costo materiali fc				5,741
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,362
B.18.20.0200.015 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO doussiè	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.042 quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm doussiè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	4,65	6,650
Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,493
	Utile dell'Impresa del 10%				1,145
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,590**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	6,775
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,638
B.18.20.0200.020	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO iroko**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.040	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm iroko (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	4,29	6,135
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,416
	Utile dell'Impresa del 10%				1,085
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,940**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	6,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,503
B.18.20.0200.025	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO teak**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.046	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm teak (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	5,28	7,550
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,628
	Utile dell'Impresa del 10%				1,248
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	7,675
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,878
B.18.20.0200.030	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO**				
	ciliegio	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.047	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA				
	battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm ciliegio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	5,43	7,765
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,660
	Utile dell'Impresa del 10%				1,273
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	7,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,933
B.18.20.0200.035	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO**				
	faggio	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.048	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- BATTISCOPA				
	battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm faggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido	m	1,43	4,53	6,478
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,467
	Utile dell'Impresa del 10%				1,125
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	6,603
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,590
B.18.20.0200.040	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO wengè**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.055	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA				
	battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm wengè (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	6,03	7,839
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,671
	Utile dell'Impresa del 10%				1,281
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	7,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,949

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.20.0200.045	**BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm NOBILITATO LEGNO**				
	acero	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0140.050	quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali: PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA				
	battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm acero (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	5,43	7,059
Z.25.01.0150.105	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI				
	adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	6,24	0,125
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,554
	Utile dell'Impresa del 10%				1,192
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	7,184
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,749
B.18.40.0015.005	**RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO INTERNO - GRES**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.010	Sfrido 7% scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA				
	piastrelle smaltate 45x45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,50	m²	1,09	23,87	26,018
X.12.01.0040.005	resa 4 Kg/mq: ADESIVI				
	colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,62	2,604
X.12.01.0010.060	resa 80 g/mq: CEMENTI				
	sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.25.25.0030.020	ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI				
	Paraspigolo in pvc (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4,50	m	0,09	0,60	0,054
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		10,95	0,009

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				8,303
	Utile dell'Impresa del 10%				6,366
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,559
				Costo materiali fc	29,683
				Costo materiali fm	0,054
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,665
B.18.40.0020.005	**RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES** **finitura superficiale naturale - dimensioni comuni fino 30x30 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.020	sfrido 7% scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,50	m²	1,09	26,10	28,449
X.12.01.0040.005	resa 4Kg/mq - sfrido 5%: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,62	2,604
X.12.01.0010.060	resa 80 g/mq: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.25.25.0030.020	ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI Paraspigolo in pvc (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4,5	m	0,09	0,60	0,054
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		10,95	0,009
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,5 m² : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				8,668
	Utile dell'Impresa del 10%				6,645
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**73,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**73,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	25,559
Costo materiali fc	32,114
Costo materiali fm	0,054
Costo noli e trasporti	0,059
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,314

B.18.40.0020.006	**RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES** **finitura superficiale naturale - dimensioni medie 30-60x60 cm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0070.022	sfrido 7% e scorta 2%: PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA piastrelle colorate in massa naturali 30-60x60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54,50	m²	1,09	33,45	36,461
X.12.01.0040.005	consumo 4,00 kg/m²: ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	kg	4,20	0,62	2,604
X.12.01.0010.060	consumo 80 g/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	kg	0,08	3,34	0,281
Z.25.25.0030.020	ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Paraspigolo in pvc (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4,5	m	0,09	0,60	0,054
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,003	260,00	0,780
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h		10,95	0,009
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,183	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,183	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,5 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				9,870
	Utile dell'Impresa del 10%				7,567
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,559
				Costo materiali fc	40,126
				Costo materiali fm	0,054
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,433
B.18.40.0025.005	**SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CERAMICI PRESSATI INTERNI**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.060	maggiore utilizzo sigillante: CEMENTI				
	sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25,20	kg	0,50	3,34	1,683
Z.25.25.0030.010	ACCESSORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FREDDI				
	Distanziatori per piastrelle (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 5,25	100pz.	0,11	0,54	0,057
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,66	h	0,03	32,96	1,094
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,66	h	0,03	30,57	1,015
	Spese generali del 15%				0,577
	Utile dell'Impresa del 10%				0,443
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,109
				Costo materiali fc	1,683
				Costo materiali fm	0,057
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,021
B.18.50.0005.005	**RIVESTIMENTO PVC OMOGENEO A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.005	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI rivestimento teli PVC omogeneo calandrato spessore 1,3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	15,49	16,265
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	3,03	0,909
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,10	m	3,10	0,66	2,046
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				5,001
	Utile dell'Impresa del 10%				3,834
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,117
				Costo materiali fc	19,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,833
B.18.50.0007.005	**RIVESTIMENTO PVC ETEROGENEO A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0080.006	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI rivestimento teli PVC eterogeneo calandrato spessore 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	19,21	20,171

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.25.01.0150.010	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per PVC in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	3,03	0,909
Z.25.01.0150.030	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,10	m	3,10	0,66	2,046
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				5,586
	Utile dell'Impresa del 10%				4,283
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**47,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**47,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,117
				Costo materiali fc	23,126
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,867
B.18.50.0010.005	**RIVESTIMENTO AGUGLIATO TESSILE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0110.110	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI rivestimento teli tessili non tessuti peso 350 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	5,61	5,891
Z.25.01.0150.310	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo per tessili in secchi da 18 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,96	0,392
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				3,060
	Utile dell'Impresa del 10%				2,346
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,117
				Costo materiali fc	6,283
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,410

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.50.0030.005	**RIVESTIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0090.005	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA rivestimento teli gomma omogenea calandrato spessore 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	26,46	27,783
Z.25.01.0150.210	PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	6,09	3,654
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				6,833
	Utile dell'Impresa del 10%				5,239
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,117
				Costo materiali fc	31,437
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,076
B.18.80.0003.005	**CONTROSOFFITTO LEGGERO IN FIBRA MINERALE struttura in vista**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.100	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale spessore 13 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	3,37	3,539
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				2,885
Utile dell'Impresa del 10%				2,212
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**24,330**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**24,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,706
Costo materiali fc				6,524
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,100
B.18.80.0005.005 CONTROSOFFITTO COMUNE IN FIBRA MINERALE struttura in vista	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.110 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale spessore 15 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	4,12	4,326
Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				3,003
Utile dell'Impresa del 10%				2,302
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**25,320**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**25,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,706
Costo materiali fc				7,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,303
B.18.80.0005.010 CONTROSOFFITTO COMUNE IN FIBRA MINERALE struttura ad incasso	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.120 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale spessore 15 mm struttura incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	6,28	6,594
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				3,343
	Utile dell'Impresa del 10%				2,563
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	9,579
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,905
B.18.80.0007.005	**CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA MINERALE**				
	struttura in vista	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.130	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	11,60	12,180
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,181
	Utile dell'Impresa del 10%				3,205
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	15,165
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,389
B.18.80.0007.010	**CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA MINERALE** **struttura ad incasso**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.135	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	12,92	13,566
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,389
	Utile dell'Impresa del 10%				3,365
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	16,551
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,753
B.18.80.0007.015	**CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA MINERALE** **struttura nascosta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.140	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura nascosta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	18,80	19,740
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				5,315
	Utile dell'Impresa del 10%				4,075
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	22,725
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,389
B.18.80.0025.005	**CONTROSOFFITTO COMUNE IN LANA MINERALE** **spessore 22 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.210	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli lana minerale e VV bianco spessore 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	10,53	11,057
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,012
	Utile dell'Impresa del 10%				3,076
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	14,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,092
B.18.80.0025.010	**CONTROSOFFITTO COMUNE IN LANA MINERALE spessore 40 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.220	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli lana minerale e VV bianco spessore 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	14,44	15,162
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,55	m	2,55	0,60	1,530
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,90	m	0,90	0,89	0,801
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				4,578
	Utile dell'Impresa del 10%				3,510
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	17,815
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,089
B.18.80.0027.005	**CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI URTI**				
	spessore 40 mm - assorbimento acustico Classe B	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.250	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli lana minerale e VV bianco sport spessore 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	15,94	16,737
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,60	m	2,60	0,60	1,560
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,792
	Utile dell'Impresa del 10%				3,674
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	19,242
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,462
B.18.80.0027.010	**CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI URTI**				
	spessore 50 mm - assorbimento acustico Classe A	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0020.260	CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE pannelli lana minerale e VV bianco sport spessore 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	19,25	20,213
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	m	1,70	0,60	1,020
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	cad.	0,60	0,37	0,222
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	cad.	0,60	0,09	0,054
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
	Spese generali del 15%				4,556
	Utile dell'Impresa del 10%				3,493
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,120
				Costo materiali fc	22,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,048
B.18.80.0030.010	**CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO struttura in vista - spessore pannelli minimo 16 mm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0010.020	CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO pannelli modulari spessore 15 mm struttura vista (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,5	m²	1,05	16,16	16,968
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	m	0,85	0,60	0,510
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	0,89	0,623
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,09	0,063
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	cad.	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 280	cad.	5,60	0,15	0,840
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				5,070
	Utile dell'Impresa del 10%				3,887
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,760**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	21,096
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,958
B.18.80.0030.015	**CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO struttura ad incasso - spessore pannelli minimo 22 mm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0010.030	CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO pannelli modulari spessore 19 mm struttura incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,50	m²	1,05	17,36	18,228
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	m	0,85	0,60	0,510
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	0,89	0,623
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	cad.	0,70	0,09	0,063
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,50	cad.	0,85	1,85	1,573
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA clips fermapannelli internet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 280	cad.	5,60	0,15	0,840
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				5,259
	Utile dell'Impresa del 10%				4,032
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	22,356
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,288
B.18.80.0030.020	**CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO struttura nascosta ispezionabile - spessore pannelli 22 mm**	**m²**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0010.040	CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO pannelli modulari spessore 28 mm struttura nascosta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 52,50	m²	1,05	20,62	21,651
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	m	1,70	0,60	1,020
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	m	0,70	0,89	0,623
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	0,37	0,518
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	0,09	0,126
X.13.01.1010.0030.	GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo 600 trasversale Knauf 2023 +4% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	cad.	1,40	1,85	2,590
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,001	260,00	0,260
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				5,924
Utile dell'Impresa del 10%				4,542
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**49,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**49,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,706
Costo materiali fc				26,788
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,466
B.18.80.0035.005 CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.010 CONTROSOFFITTI - METALLICI doghe aperte alluminio 85 mm preverniciate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10,50	m	10,50	1,51	15,855
Z.25.01.0050.020 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA traversina U acciaio preverniciato per doghe (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,80	m	0,80	1,70	1,360
Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,37	0,370
X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,09	0,090
Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	m	0,70	2,00	1,400
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				5,244
Utile dell'Impresa del 10%				4,020
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**44,220**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**44,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,883
Costo materiali fc				19,075
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,262
B.18.80.0040.005 CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI FORATE	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.020 CONTROSOFFITTI - METALLICI doghe con scuretto alluminio 100 mm forate preverniciate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10,50	m	10,50	2,49	26,145
Z.25.01.0050.020 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	traversina U acciaio preverniciato per doghe (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m	0,80	1,70	1,360
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,37	0,370
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,09	0,090
Z.25.01.0050.050	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	2,00	1,400
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,787
	Utile dell'Impresa del 10%				5,204
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	29,365
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,992
B.18.80.0045.005	**CONTROSOFFITTO METALLICO IN LISTELLI SCATOLATI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.030	CONTROSOFFITTI - METALLICI listelli alluminio 30x35 mm preverniciati RAL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	21,00	1,60	33,600
Z.25.01.0050.020	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA traversina U acciaio preverniciato per doghe (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m	0,80	1,70	1,360
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,37	0,370
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,09	0,090
Z.25.01.0050.050	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	2,00	1,400
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				7,905
Utile dell'Impresa del 10%				6,061
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**66,670**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**66,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,883
Costo materiali fc				36,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,967
B.18.80.0050.005 CONTROSOFFITTO METALLICO A LAMELLE VERTICALI	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.040 CONTROSOFFITTI - METALLICI lamelle alluminio 91 mm preverniciate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10,50	m	10,50	1,89	19,845
Z.25.01.0050.030 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA traversina U acciaio preverniciato per lamelle (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,80	m	0,80	2,07	1,656
Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,37	0,370
X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	cad.	1,00	0,09	0,090
Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,70	m	0,70	2,00	1,400
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				5,887
Utile dell'Impresa del 10%				4,513
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**49,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**49,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,883
Costo materiali fc				23,361
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,396
B.18.80.0055.005 CONTROSOFFITTO METALLICO A GRIGLIA	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.050 CONTROSOFFITTI - METALLICI grigliato assemblato alluminio 120x120x40 mm preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	31,33	32,897
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.050	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	2,00	1,400
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				7,881
	Utile dell'Impresa del 10%				6,042
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,883
				Costo materiali fc	36,659
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,928
B.18.80.0057.005	**CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI struttura in vista**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.060	CONTROSOFFITTI - METALLICI pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,99	25,190
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				5,814
	Utile dell'Impresa del 10%				4,458
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	28,175
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,277
B.18.80.0057.010	**CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI struttura ad incasso**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.060	CONTROSOFFITTI - METALLICI pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,99	25,190
Z.25.01.0050.010	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,40	m	3,40	0,60	2,040
Z.25.01.0050.060	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo acciaio preverniciato per traversine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,37	0,259
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	cad.	0,70	0,09	0,063
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				5,814
	Utile dell'Impresa del 10%				4,458
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	28,175
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,277

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.18.80.0057.015	**CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI struttura nascosta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.25.01.0030.060	CONTROSOFFITTI - METALLICI pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0500	m²	1,05	23,99	25,190
Z.25.01.0050.015	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo portante T 27x30 mm acciaio zincato monorditura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,70	m	1,70	0,60	1,020
Z.25.01.0050.080	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA pendino completo per monorditura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	cad.	1,40	1,02	1,428
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	cad.	1,40	0,09	0,126
Z.25.01.0050.040	CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	0,89	0,623
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				5,846
	Utile dell'Impresa del 10%				4,482
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	28,387
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,325
B.18.80.0080.005	**SOVRAPPREZZO PER MATERASSINI ISOLANTI IN LANA MINERALE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.007	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini arrotolati lana minerale densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,70	m²/cm	4,70	0,39	1,833
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				0,752

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,576
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,177
			Costo materiali fc	1,833
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,330
B.18.80.0085.005 SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO peso 300 g/m²	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.010 BITUMINOSI - FELTRI cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,10	m²	1,10	0,59	0,649
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/25	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/25	h	0,04	30,57	1,223
Spese generali del 15%				0,479
Utile dell'Impresa del 10%				0,367
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,541
			Costo materiali fc	0,649
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,850
B.18.80.0085.010 SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO peso 500 g/m²	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.020 BITUMINOSI - FELTRI cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,10	m²	1,10	0,85	0,935
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/25	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/25	h	0,04	30,57	1,223
Spese generali del 15%				0,521
Utile dell'Impresa del 10%				0,400
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,541
				Costo materiali fc	0,935
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,924
B.18.80.0090.005	**SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO IMBUSTATA**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.067	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE feltro arrotolato lana minerale imbustato PE nero densità 10 kg/ m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,25	m²/cm	5,25	0,48	2,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				0,759
	Utile dell'Impresa del 10%				0,582
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,541
				Costo materiali fc	2,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,339
B.21.10.0010.005	**DAVANZALI IN PIETRA 30 mm** **Granito rosa sardo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,05	29,050
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,25	0,675
Z.22.02.0010.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	3,00	8,340
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	30,57	38,213
	Spese generali del 15%				29,067
	Utile dell'Impresa del 10%				22,285
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**245,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**245,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,625
				Costo materiali fc	114,119
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,320
B.21.10.0010.007	**DAVANZALI IN PIETRA 30 mm** **Granito rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	30,85	30,850
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,25	0,675
Z.22.02.0010.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	3,00	8,340
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	30,57	38,213
	Spese generali del 15%				37,317
	Utile dell'Impresa del 10%				28,610
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**314,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**314,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	79,625
				Costo materiali fc	169,119
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,920
B.21.10.0010.009	**DAVANZALI IN PIETRA 30 mm**				
	Tonalite dell'Adamello	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	28,05	28,050
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,25	0,675
Z.22.02.0010.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI DURI				
	gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	3,00	8,340
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	30,57	38,213
	Spese generali del 15%				35,217
	Utile dell'Impresa del 10%				27,000
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**297,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**297,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,625
				Costo materiali fc	155,119
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,220
B.21.10.0010.010	**DAVANZALI IN PIETRA 30 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	27,05	27,050
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,00	0,540
Z.22.02.0020.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	2,50	6,950
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	30,57	38,213
	Spese generali del 15%				27,188
	Utile dell'Impresa del 10%				20,844
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**229,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**229,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,625
				Costo materiali fc	101,594
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,045
B.21.10.0010.015	**DAVANZALI IN PIETRA 30 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	27,05	27,050
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,00	0,540
Z.22.02.0020.055	dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	2,50	6,950
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	30,57	38,213
Spese generali del 15%				28,088
Utile dell'Impresa del 10%				21,534
Per arrotondamento				0,023
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**236,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**236,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				79,625
Costo materiali fc				107,594
Costo noli e trasporti				0,036
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,645
B.21.10.0010.020 DAVANZALI IN PIETRA 30 mm				
Rosso di Trento	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	25,05	25,050
Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI				
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,00	0,540
Z.22.02.0020.055 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI				
gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	2,50	6,950
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	30,57	38,213
Spese generali del 15%				26,738
Utile dell'Impresa del 10%				20,499

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,008
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**225,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**225,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	79,625
			Costo materiali fc	98,594
			Costo noli e trasporti	0,036
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,245
B.21.10.0010.025 DAVANZALI IN PIETRA 30 mm **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	24,55	24,550
Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,54	mcm	0,54	1,00	0,540
Z.22.02.0020.055 dimensione considerata 0,18x1,40 m: LAPIDEI TENERI gocciolatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5,56/2	m	2,78	2,50	6,950
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/0,80	h	1,25	30,57	38,213
Spese generali del 15%				26,363
Utile dell'Impresa del 10%				20,212
Per arrotondamento				-0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**222,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**222,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,625
				Costo materiali fc	96,094
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,545
B.21.10.0020.005	**IMBOTTI IN PIETRA DA 30 mm**				
	Granito rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	29,05	29,050
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				34,862
	Utile dell'Impresa del 10%				26,727
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**294,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**294,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,272
				Costo materiali fc	105,104
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,588

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0020.007	**IMBOTTI IN PIETRA DA 30 mm**				
	Granito rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	30,85	30,850
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				43,112
	Utile dell'Impresa del 10%				33,052
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**363,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**363,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,272
				Costo materiali fc	160,104
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,188
B.21.10.0020.009	**IMBOTTI IN PIETRA DA 30 mm**				
	Tonalite dell'Adamello	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.01.0030.130	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	28,05	28,050
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				41,012
	Utile dell'Impresa del 10%				31,442
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**345,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**345,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,272
				Costo materiali fc	146,104
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,488
B.21.10.0020.010	**IMBOTTI IN PIETRA DA 30 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	27,05	27,050
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				33,212
	Utile dell'Impresa del 10%				25,462
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**280,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**280,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,272
				Costo materiali fc	94,104
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,688
B.21.10.0020.015	**IMBOTTI IN PIETRA DA 30 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	27,05	27,050
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				34,112
	Utile dell'Impresa del 10%				26,152
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**287,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**287,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,272
				Costo materiali fc	100,104
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,288
B.21.10.0020.020	**IMBOTTI IN PIETRA DA 30 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	25,05	25,050
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				32,762
	Utile dell'Impresa del 10%				25,117
	Per arrotondamento				0,009
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**276,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**276,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				127,272
	Costo materiali fc				91,104
	Costo noli e trasporti				0,036
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,888
B.21.10.0020.025	**IMBOTTI IN PIETRA DA 30 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	24,55	24,550
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
Spese generali del 15%				32,387
Utile dell'Impresa del 10%				24,830
Per arrotondamento				-0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**273,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**273,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				127,272
Costo materiali fc				88,604
Costo noli e trasporti				0,036
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,188
B.21.10.0025.005 IMBOTTI IN PIETRA DA 50 mm **Granito rosa sardo**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110 dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,00	m²	3,00	29,05	87,150
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,050	m³	0,050	119,27	5,964
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	10,95	0,055
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	30,57	0,153
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
Spese generali del 15%				43,596
Utile dell'Impresa del 10%				33,423
Per arrotondamento				0,044
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**367,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**367,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,378
				Costo materiali fc	163,204
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,063
B.21.10.0025.007	**IMBOTTI IN PIETRA DA 50 mm** **Granito rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	30,85	92,550
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	10,95	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	30,57	0,153
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,57	122,280
	Spese generali del 15%				61,557
	Utile dell'Impresa del 10%				47,193
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**519,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**519,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	188,518
				Costo materiali fc	221,804
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,723

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.10.0025.009	**IMBOTTI IN PIETRA DA 50 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	28,05	84,150
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	10,95	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	30,57	0,153
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001	zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				49,421
	Utile dell'Impresa del 10%				37,889
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**416,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**416,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,378
				Costo materiali fc	202,204
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,263
B.21.10.0025.010	**IMBOTTI IN PIETRA DA 50 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	27,05	81,150
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	10,95	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	30,57	0,153
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				41,346
	Utile dell'Impresa del 10%				31,698
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**348,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**348,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,378
				Costo materiali fc	148,204
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,063
B.21.10.0025.015	**IMBOTTI IN PIETRA DA 50 mm**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	27,05	81,150
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	10,95	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	30,57	0,153
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				42,246
	Utile dell'Impresa del 10%				32,388
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**356,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**356,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,378
				Costo materiali fc	154,204
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,663
B.21.10.0025.020	**IMBOTTI IN PIETRA DA 50 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00	m²	3,00	25,05	75,150
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,050	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	10,95	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	30,57	0,153
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				40,296
	Utile dell'Impresa del 10%				30,893
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**339,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**339,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,378
				Costo materiali fc	141,204
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,163
B.21.10.0025.025	**IMBOTTI IN PIETRA DA 50 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	3,00	24,55	73,650
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0500	m³	0,050	119,27	5,964
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	10,95	0,055
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	30,57	0,153
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50	h	2,00	30,57	61,140
	Spese generali del 15%				39,771
	Utile dell'Impresa del 10%				30,491
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**335,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**335,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	127,378
				Costo materiali fc	137,704
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,263
B.21.10.0030.005	**IMBOTTI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Pietra bianca o rosa della Lessinia**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.260	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	masselli levigati Pietra rosa della Lessinia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	930,00	930,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI TENERI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	9,00	810,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	119,27	119,270
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	10,95	33,692
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	32,96	101,415
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	30,57	188,123
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	32,96	369,152
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/4*5,60*8	h	22,40	30,57	684,768
	Spese generali del 15%				485,463
	Utile dell'Impresa del 10%				372,188
	Per arrotondamento				-0,071

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4.094,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4.094,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.343,458
				Costo materiali fc	1.859,270
				Costo noli e trasporti	33,692
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	857,580
B.21.10.0030.007	**IMBOTTI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Granito rosa di Predazzo**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.212	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: GRANITI - SEMILAVORATI masselli levigati Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.050,00	1.050,000
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI DURI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	10,50	945,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	119,27	119,270
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	10,95	33,692
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	32,96	101,415
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	30,57	188,123
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	32,96	369,152
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1/3,50*5,60*8	h	25,60	30,57	782,592
	Spese generali del 15%				538,387
	Utile dell'Impresa del 10%				412,763
	Per arrotondamento				-0,394
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4.540,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4.540,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.441,282
				Costo materiali fc	2.114,270
				Costo noli e trasporti	33,692
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	950,756
B.21.10.0030.009	**IMBOTTI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.01.0030.215	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: GRANITI - SEMILAVORATI masselli levigati Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0000	m³	1,000	955,00	955,000
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI DURI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	10,50	945,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	119,27	119,270
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	10,95	33,692
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	32,96	101,415
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	30,57	188,123
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	32,96	369,152
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1/3,50*5,60*8	h	25,60	30,57	782,592
	Spese generali del 15%				524,137
	Utile dell'Impresa del 10%				401,838
	Per arrotondamento				-0,219
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4.420,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4.420,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.441,282
				Costo materiali fc	2.019,270
				Costo noli e trasporti	33,692
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	925,756
B.21.10.0030.010	**IMBOTTI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Trani bronzetto**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.220	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.958,00	1.958,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	9,00	810,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	119,27	119,270
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	10,95	33,692
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	32,96	101,415
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	30,57	94,062
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	32,96	369,152
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/4*5,60*8	h	22,40	30,57	684,768
	Spese generali del 15%				625,554
	Utile dell'Impresa del 10%				479,591
	Per arrotondamento				0,496
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5.276,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5.276,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.249,397
				Costo materiali fc	2.887,270
				Costo noli e trasporti	33,692
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.105,641
B.21.10.0030.015	**IMBOTTI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm** **Rosso di Trento**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.230	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.683,00	1.683,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	9,00	810,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	119,27	119,270
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	10,95	33,692
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	32,96	101,415
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	30,57	188,123
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	32,96	369,152
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/4*5,60*8	h	22,40	30,57	684,768
	Spese generali del 15%				598,413
	Utile dell'Impresa del 10%				458,783
	Per arrotondamento				0,384
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5.047,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5.047,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.343,458
				Costo materiali fc	2.612,270
				Costo noli e trasporti	33,692
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.057,580
B.21.10.0030.020	**IMBOTTI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm Verdello di Trento**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.240	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.633,00	1.633,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	90,00	9,00	810,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	119,27	119,270
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 0.13 m³: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	10,95	33,692
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/0,13*8	h	3,08	32,96	101,415
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/0,13*8	h	6,15	30,57	188,123
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*5,60*8	h	11,20	32,96	369,152
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/4*5,60*8	h	22,40	30,57	684,768
	Spese generali del 15%				590,913
	Utile dell'Impresa del 10%				453,033
	Per arrotondamento				-0,366
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4.983,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4.983,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.343,458
				Costo materiali fc	2.562,270
				Costo noli e trasporti	33,692
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.043,580
B.21.10.0040.005	**POSA MANUFATTI IN PIETRA MASSELLO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.050	dimensione considerata 2.20x0,90 m e sezione 15x15 cm: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,023	m³	0,023	119,27	2,743
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 5,60 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5,60	h	0,01	10,95	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 5,60 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/5,60	h	0,01	32,96	0,294
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,05/5,60	h	0,02	30,57	0,546
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/4	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				4,081
	Utile dell'Impresa del 10%				3,129
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,365
				Costo materiali fc	2,743
				Costo noli e trasporti	0,098
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,214
B.21.20.0005.002	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0010.015	GRANITI - PAVIMENTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pavimento Tonalite dell'Adamello 300x600x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	68,11	68,110
X.12.01.0040.015	ADESIVI				
	colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,83	3,735
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				13,964
	Utile dell'Impresa del 10%				10,706
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**117,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**117,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	21,232
				Costo materiali fc	71,845
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,705
B.21.20.0005.003	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm**				
	Rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0010.012	GRANITI - PAVIMENTI				
	pavimento Granito rosa di Predazzo 300x600x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	74,88	74,880
X.12.01.0040.015	ADESIVI				
	colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,83	3,735
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		32,96	0,055

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				14,980
	Utile dell'Impresa del 10%				11,485
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**126,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**126,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,232
				Costo materiali fc	78,615
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,435
B.21.20.0005.005	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Rosa sardo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0010.010	GRANITI - PAVIMENTI pavimento Granito rosa nazionale 300x600x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	44,58	44,580
X.12.01.0040.015	ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,83	3,735
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				10,435
	Utile dell'Impresa del 10%				8,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**88,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**88,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,232
				Costo materiali fc	48,315
				Costo noli e trasporti	0,018

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,435
B.21.20.0005.010	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm**				
	Botticino classico	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.010	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI				
	pavimento Botticino classico 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	37,58	37,580
X.12.01.0040.015	ADESIVI				
	colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,83	3,735
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				9,385
	Utile dell'Impresa del 10%				7,195
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**79,150**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**79,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				21,232
	Costo materiali fc				41,315
	Costo noli e trasporti				0,018
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,585
B.21.20.0005.015	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.020	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI				
	pavimento Trani bronzetto 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	43,08	43,080
X.12.01.0040.015	ADESIVI				
	colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,83	3,735
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		10,95	0,018

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				10,210
	Utile dell'Impresa del 10%				7,828
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**86,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**86,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				21,232
	Costo materiali fc				46,815
	Costo noli e trasporti				0,018
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,035
B.21.20.0005.020	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.030	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI pavimento Rosso di Trento 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	40,08	40,080
X.12.01.0040.015	ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,83	3,735
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		32,96	0,055
	Spese generali del 15%				9,760
	Utile dell'Impresa del 10%				7,483
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**82,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**82,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,232
				Costo materiali fc	43,815
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,245
B.21.20.0005.025	**PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0050.040	MARMI E PIETRE - PAVIMENTI pavimento Verdello di Trento 250x500x16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	37,08	37,080
X.12.01.0040.015	ADESIVI colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	0,83	3,735
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				9,310
	Utile dell'Impresa del 10%				7,138
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,232
				Costo materiali fc	40,815
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,445
B.21.20.0010.003	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,05	28,050

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				33,924
	Utile dell'Impresa del 10%				26,009
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**286,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**286,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	183,560
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,939
B.21.20.0010.005	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Rosa sardo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,05	29,050
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				27,774
	Utile dell'Impresa del 10%				21,294
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**234,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**234,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	42,565
Costo materiali fc	142,560
Costo noli e trasporti	0,036
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,039

B.21.20.0010.007	**PEDATE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,85	30,850
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
Z.22.02.0010.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI DURI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/15	h	0,01	10,95	0,061
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				36,028
	Utile dell'Impresa del 10%				27,621
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**303,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**303,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	197,560
				Costo noli e trasporti	0,061
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,614
B.21.20.0010.010	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,05	27,050
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				25,374
	Utile dell'Impresa del 10%				19,454
	Per arrotondamento				0,011
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**214,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**214,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				42,565
	Costo materiali fc				126,560
	Costo noli e trasporti				0,036
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,839
B.21.20.0010.015	**PEDATE IN PIETRA 30 mm**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,05	27,050
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				26,274
	Utile dell'Impresa del 10%				20,144
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**221,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**221,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	132,560
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,439
B.21.20.0010.020	**PEDATE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,05	25,050
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				24,924
	Utile dell'Impresa del 10%				19,109
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**210,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**210,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	123,560
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,039
B.21.20.0010.025	**PEDATE IN PIETRA 30 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,55	24,550
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,00	2,000
Z.22.02.0020.060	dimensione considerata 0,33x1,50 m: LAPIDEI TENERI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	9,00	27,000
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				24,550
	Utile dell'Impresa del 10%				18,822
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**207,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**207,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,463
				Costo materiali fc	121,060
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,331
B.21.20.0015.003	**ALZATE IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	32,96	20,600
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,57	19,106
	Spese generali del 15%				30,323
	Utile dell'Impresa del 10%				23,248
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**255,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**255,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,833
				Costo materiali fc	162,300
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,545
B.21.20.0015.005	**ALZATE IN PIETRA**				
	Rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	32,96	20,600
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,57	19,106
	Spese generali del 15%				24,023
	Utile dell'Impresa del 10%				18,418
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**202,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**202,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,833
				Costo materiali fc	120,300
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,445
B.21.20.0015.007	**ALZATE IN PIETRA** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.02.0010.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 25 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	32,96	20,600
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,57	19,106
Spese generali del 15%				32,004
Utile dell'Impresa del 10%				24,536
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**269,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**269,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				39,772
Costo materiali fc				173,500
Costo noli e trasporti				0,022
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,540
B.21.20.0015.010 ALZATE IN PIETRA				
Botticino classico	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.02.0020.050 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065 dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	32,96	20,600
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,57	19,106
Spese generali del 15%				21,470
Utile dell'Impresa del 10%				16,460
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**181,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**181,100**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,833
				Costo materiali fc	103,275
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,970
B.21.20.0015.015	**ALZATE IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	32,96	20,600
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,57	19,106
	Spese generali del 15%				22,370
	Utile dell'Impresa del 10%				17,150
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**188,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**188,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,833
				Costo materiali fc	109,275
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,570

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.20.0015.020	**ALZATE IN PIETRA**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	32,96	20,600
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,57	19,106
	Spese generali del 15%				21,320
	Utile dell'Impresa del 10%				16,345
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**179,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**179,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,833
				Costo materiali fc	102,275
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,670
B.21.20.0015.025	**ALZATE IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.02.0020.050	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lucidatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,00	1,300
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0,13x1,50 m: LAPIDEI TENERI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	32,96	20,600
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,57	19,106
	Spese generali del 15%				21,020
	Utile dell'Impresa del 10%				16,115
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**177,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**177,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,833
				Costo materiali fc	100,275
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,170
B.21.20.0020.003	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.030	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	12,41	12,410
X.12.01.0040.010	ADESIVI				
	colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,90	0,315
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				2,545
	Utile dell'Impresa del 10%				1,951
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	12,725
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,493
B.21.20.0020.005	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Rosa sardo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.010	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa sardo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,51	6,510
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,90	0,315
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,660
	Utile dell'Impresa del 10%				1,273
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	6,825
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,933
B.21.20.0020.007	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Rosa di Predazzo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.020	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	13,65	13,650
X.12.01.0040.010	ADESIVI				
	colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,90	0,315
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				2,731
	Utile dell'Impresa del 10%				2,094
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	13,965
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,823
B.21.20.0020.010	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Botticino classico**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.010	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Botticino classico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	5,51	5,510
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,90	0,315
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,510
	Utile dell'Impresa del 10%				1,158
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	5,825
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,673
B.21.20.0020.015	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Trani bronzetto**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.020	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,90	0,315
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,585
	Utile dell'Impresa del 10%				1,215
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	6,325
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,803
B.21.20.0020.020	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Rosso di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.030	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,90	0,315
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,585
	Utile dell'Impresa del 10%				1,215
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	6,325
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,803
B.21.20.0020.025	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Verdello di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.040	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	5,51	5,510
X.12.01.0040.010	ADESIVI colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg s1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	0,90	0,315
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,510
	Utile dell'Impresa del 10%				1,158
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	5,825
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,673
B.21.20.0025.003	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Tonalite dell'Adamello**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	112,09	20,176
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		30,57	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				3,860
	Utile dell'Impresa del 10%				2,960
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,317
				Costo materiali fc	20,415
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,824

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.20.0025.005	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Rosa sardo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	70,09	12,616
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		30,57	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,726
	Utile dell'Impresa del 10%				2,090
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,317
				Costo materiali fc	12,855
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,814
B.21.20.0025.007	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Rosa di Predazzo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	123,29	22,192
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 140 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		30,57	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				4,163
	Utile dell'Impresa del 10%				3,192
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,317
				Costo materiali fc	22,431
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,358
B.21.20.0025.010	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Botticino classico	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	61,09	10,996
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		30,57	0,011

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,483
	Utile dell'Impresa del 10%				1,904
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,317
				Costo materiali fc	11,235
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,384
B.21.20.0025.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA** **Trani bronzetto**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	67,09	12,076
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		30,57	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,645
	Utile dell'Impresa del 10%				2,028
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,310**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,317
				Costo materiali fc	12,315
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,674
B.21.20.0025.020	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Rosso di Trento	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	60,09	10,816
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		30,57	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,456
	Utile dell'Impresa del 10%				1,883
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,317
				Costo materiali fc	11,055
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,344
B.21.20.0025.025	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	58,09	10,456
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 5' per ogni bancale da 140 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		30,57	0,011
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,402
	Utile dell'Impresa del 10%				1,842
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,317
				Costo materiali fc	10,695
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,244
B.21.20.0030.003	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Tonalite dell'Adamello**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	112,09	6,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	0,05/500 - 1/9 FORNITURA MATERIALI MANODOPERA NOLI A CALDO SENZA OPERATORE movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m operatore addetto all'assistenza				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensione considerata 0,13x1,50 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				2,087
	Utile dell'Impresa del 10%				1,600
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	6,844
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,690
B.21.20.0030.005	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosa sardo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	70,09	4,205
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				1,709
	Utile dell'Impresa del 10%				1,310
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	4,324
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,020
B.21.20.0030.007	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosa di Predazzo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	123,29	7,397
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				2,187
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
	Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	7,516
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,868
B.21.20.0030.010	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Botticino classico**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	61,09	3,665
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				1,588
	Utile dell'Impresa del 10%				1,217
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,400
				Costo materiali fc	3,784
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,805
B.21.20.0030.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Trani bronzetto**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	67,09	4,025
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				1,682
	Utile dell'Impresa del 10%				1,289
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	4,144
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,970
B.21.20.0030.020	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosso di Trento**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	60,09	3,605
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				1,619
	Utile dell'Impresa del 10%				1,241
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	3,724
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,860
B.21.20.0030.025	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Verdello di Trento**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m²	0,06	58,09	3,485
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
Spese generali del 15%				1,601
Utile dell'Impresa del 10%				1,227
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,062
Costo materiali fc				3,604
Costo noli e trasporti				0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,830
B.21.20.0035.003 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030 dimensioni considerate 0,15x1,00 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012 CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	32,96	25,354
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	30,57	23,515
Spese generali del 15%				25,579
Utile dell'Impresa del 10%				19,611
Per arrotondamento				-0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**215,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**215,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	48,996
				Costo materiali fc	121,510
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,172
B.21.20.0035.005	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm**				
	Rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	32,96	25,354
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	30,57	23,515
	Spese generali del 15%				19,279
	Utile dell'Impresa del 10%				14,781
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**162,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**162,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,996
				Costo materiali fc	79,510
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,072
B.21.20.0035.007	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm**				
	Rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	32,96	25,354
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	30,57	23,515
	Spese generali del 15%				27,259
	Utile dell'Impresa del 10%				20,899
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**229,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**229,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	48,996
Costo materiali fc	132,710
Costo noli e trasporti	0,022
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,172

B.21.20.0035.010	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	32,96	25,354
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	30,57	23,515
	Spese generali del 15%				17,928
	Utile dell'Impresa del 10%				13,745
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**151,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**151,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,930
				Costo materiali fc	70,510
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,677
B.21.20.0035.015	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	32,96	25,354
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	30,57	23,515
	Spese generali del 15%				18,829
	Utile dell'Impresa del 10%				14,436
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**158,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**158,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,996
				Costo materiali fc	76,510
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,272
B.21.20.0035.020	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	32,96	25,354
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	30,57	23,515
	Spese generali del 15%				17,779
	Utile dell'Impresa del 10%				13,631
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**149,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**149,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,996
				Costo materiali fc	69,510
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,372
B.21.20.0035.025	**SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²z: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	32,96	25,354
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	32,96	25,354
Spese generali del 15%				17,755
Utile dell'Impresa del 10%				13,612
Per arrotondamento				-0,034
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**149,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**149,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				25,481
Costo materiali fc				67,510
Costo noli e trasporti				0,022
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,333
B.21.20.0040.003 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130 dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,05	28,050
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012 CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
Spese generali del 15%				28,824
Utile dell'Impresa del 10%				22,099
Per arrotondamento				0,016
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**243,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**243,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	149,560
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,939
B.21.20.0040.005	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosa sardo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.010	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	70,09	70,090
Z.22.01.0030.110	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,05	29,050
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenzaz: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		30,57	
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				22,659
	Utile dell'Impresa del 10%				17,372
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**191,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**191,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,463
				Costo materiali fc	108,560
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,041

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.20.0040.007	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,85	30,850
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				30,924
	Utile dell'Impresa del 10%				23,709
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**260,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**260,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	163,560
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,639
B.21.20.0040.010	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm** **Botticino classico**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.010	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Botticino classico 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	61,09	61,090
Z.22.01.0070.110	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,05	27,050
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				21,024
	Utile dell'Impresa del 10%				16,119
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**177,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**177,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	97,560
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,139
B.21.20.0040.015	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,05	27,050
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				21,924
	Utile dell'Impresa del 10%				16,809
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**184,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**184,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	103,560
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,739
B.21.20.0040.020	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,05	25,050
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				20,574
	Utile dell'Impresa del 10%				15,774
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**173,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**173,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	94,560
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,339
B.21.20.0040.025	**SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,55	24,550
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				20,199
	Utile dell'Impresa del 10%				15,486
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**170,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**170,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	92,060
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,639
B.21.20.0305.005	**PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**				
	lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.032	PORFIDI - PAVIMENTI				
	piastrelle segate a correre fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	95,40	100,170
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI				
	fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	11,70	11,700
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	32,96	12,207
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	30,57	11,322
	Spese generali del 15%				21,387
	Utile dell'Impresa del 10%				16,397
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**180,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**180,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	23,741
Costo materiali fc	117,356
Costo noli e trasporti	1,483
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,820

B.21.20.0305.010	**PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**				
	lastre a lunghezza e larghezza fissa	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.037	PORFIDI - PAVIMENTI				
	piastrelle segate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	114,50	120,225
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI				
	fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	11,70	11,700
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	32,96	12,207
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	30,57	11,322
	Spese generali del 15%				24,395
	Utile dell'Impresa del 10%				18,703
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**205,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**205,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,741
				Costo materiali fc	137,411
				Costo noli e trasporti	1,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,065
B.21.20.0310.005	**PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0110.027	dimensione considerata 0,33x1,50 m: PORFIDI - PEDATE E BANCALI				
	pedate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	84,53	253,590
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI				
	fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	11,70	11,700
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,30	mcm	3,30	1,25	4,125
Z.22.02.0010.060	LAPIDEI DURI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	10,50	31,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 10,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	10,95	0,055

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	30,57	0,153
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				52,959
	Utile dell'Impresa del 10%				40,602
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**446,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**446,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,671
				Costo materiali fc	310,335
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,539
B.21.20.0315.005	**ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.027	dimensione considerata 0,13x1,00 m: PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI alzate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,70	m	6,70	16,88	113,096
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,70	11,700
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
Z.22.02.0010.065	LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,60	m	7,60	6,00	45,600
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	32,96	20,600
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,57	19,106
	Spese generali del 15%				32,139
	Utile dell'Impresa del 10%				24,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**271,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**271,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,833
				Costo materiali fc	174,406
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,739
B.21.20.0320.005	**BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.052	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a correre fiammato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	7,82	7,820
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI				
	fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,08	m²	0,08	11,70	0,936
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				2,343
	Utile dell'Impresa del 10%				1,796
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	11,375
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,143
B.21.20.0325.005	**ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.022	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI alzate a correre fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,59	12,590
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,16	m²	0,16	11,70	1,872
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	mcm	2,00	1,25	2,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 180,00 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/180	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 180,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/180	h		32,96	0,009
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/180	h		30,57	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				3,377
	Utile dell'Impresa del 10%				2,589
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,311
				Costo materiali fc	17,201
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,965
B.21.20.0330.005	**ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO PER GRADINI**				
	nastro	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.100	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo a nastro fiammato per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,12	13,120
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50*0,08	m²	0,04	11,70	0,468
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				3,360
	Utile dell'Impresa del 10%				2,576
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,330**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	15,332
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,932
B.21.20.0330.010	**ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO PER GRADINI** **gradoni**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.101	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo a gradone fiammato per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,62	17,620
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35*0,20	m²	0,07	11,70	0,819
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,30	mcm	1,30	1,25	1,625
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				4,087
	Utile dell'Impresa del 10%				3,134
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	20,183
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,221

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.20.0330.015	**ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO PER GRADINI**				
	rampante	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.102	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	zoccolo rampante fiammato per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI				
	fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*0,15	m²	0,05	11,70	0,614
Z.22.02.0010.050	LAPIDEI DURI				
	lucidatura e/o spazzolatura delle coste (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	mcm	0,75	1,25	0,938
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		30,57	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				4,647
	Utile dell'Impresa del 10%				3,562
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	23,911
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,213
B.21.20.0335.005	**SOGLIE INTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.027	dimensioni considerate 0,15x1,00 m: PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	alzate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6,70	m	6,70	16,88	113,096
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,15	m²	0,15	11,70	1,755
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		10,95	0,022
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	32,96	25,354
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30	h	0,77	30,57	23,515
	Spese generali del 15%				25,993
	Utile dell'Impresa del 10%				19,928
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**219,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**219,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,996
				Costo materiali fc	124,271
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,911
B.21.20.0340.005	**SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0110.027	dimensioni considerate 0,33x1,50 m: PORFIDI - PEDATE E BANCALI				
	pedate a misura fiammate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	84,53	253,590
Z.22.02.0010.010	LAPIDEI DURI fiammatura e/o spazzolatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	11,70	11,700
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		30,57	0,102
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				47,597
	Utile dell'Impresa del 10%				36,491
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**401,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**401,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,565
				Costo materiali fc	274,710
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,089
B.21.30.0005.005	**PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO**				
	lastre a correre con coste a spacco	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.015	PORFIDI - PAVIMENTI				
	piastrelle tranciate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	37,40	38,148
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,40 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,40	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,40	h	0,42	30,57	12,738
	Spese generali del 15%				10,790
	Utile dell'Impresa del 10%				8,272
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,581
				Costo materiali fc	43,873
				Costo noli e trasporti	1,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,067
B.21.30.0005.010	**PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO lastre a correre con coste segate**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.020	PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle segate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	55,55	56,661
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				12,773
	Utile dell'Impresa del 10%				9,793
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**107,720**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**107,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				21,287
	Costo materiali fc				62,386
	Costo noli e trasporti				1,479
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,568
B.21.30.0005.015	**PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO lastre a lunghezza fissa con coste segate**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.025	PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle segate a misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	69,35	70,737
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				14,884
	Utile dell'Impresa del 10%				11,411
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,287
				Costo materiali fc	76,462
				Costo noli e trasporti	1,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,292
B.21.30.0010.005	**PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO** **lastre normali con diagonale media da 25 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.005	PORFIDI - PAVIMENTI				
	lastrame normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	7,93	7,930
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	119,27	0,954
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni bancale da 18,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		32,96	0,092
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,40 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,40	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,40	h	0,42	30,57	12,738
	Spese generali del 15%				6,361
	Utile dell'Impresa del 10%				4,877

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,563
			Costo materiali fc	14,370
			Costo noli e trasporti	1,474
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,243
B.21.30.0010.010 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO **lastre giganti con diagonale media da 40 cm**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.010 PORFIDI - PAVIMENTI lastrame gigante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m²	1,00	15,90	15,900
X.10.01.0005.010 SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,005	m³	0,005	119,27	0,596
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 14,50 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/14,50	h		9,69	0,033
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni bancale da 14,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/14,50	h		32,96	0,114
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	32,96	12,207
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,70	h	0,37	30,57	11,322
Spese generali del 15%				7,066
Utile dell'Impresa del 10%				5,417
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,643
			Costo materiali fc	21,982
			Costo noli e trasporti	1,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		12,485
B.21.30.0015.005	**PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO pezzatura 6-8 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.050	PORFIDI - PAVIMENTI				
	cubetti pezzatura 6-8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,49	29,490
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100kg	0,10	17,85	1,785
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	28,48	3,418
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 11,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/11	h	0,01	9,69	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni cassa da 11,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/11	h		32,96	0,150
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,25 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,25	h	0,31	32,96	10,142
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,25	h	0,31	30,57	9,406
	Spese generali del 15%				8,170
	Utile dell'Impresa del 10%				6,263
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**68,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**68,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,698
				Costo materiali fc	34,693
				Costo noli e trasporti	0,073
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		14,436
B.21.30.0015.010	**PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO pezzatura 8-10 cm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.055	PORFIDI - PAVIMENTI				
	cubetti pezzatura 8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	37,37	37,370
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100kg	0,10	17,85	1,785
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14	m³	0,140	28,48	3,987
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 9,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	9,69	0,054
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni cassa da 9,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/9	h	0,01	32,96	0,183
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				9,683
	Utile dell'Impresa del 10%				7,424
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,360
				Costo materiali fc	43,142
				Costo noli e trasporti	0,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,104
B.21.30.0017.005	**SOVRAPPREZZO RESINATURA PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.003	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 4-8 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,11	m³	0,110	21,68	2,385
X.10.01.0010.002	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	21,68	0,217
X.13.01.0040.005	consumo 0,60 l/m²: SIGILLANTI sigillante poliuretanico colabile per giunti in secchi da 4 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	cad.	0,60	18,30	10,980
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,10	100kg	-0,10	17,85	-1,785
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,12	m³	-0,120	28,48	-3,418
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50-1/3,125	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50-1/3,125	h	0,08	30,57	2,446

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,019
Utile dell'Impresa del 10%				1,548
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**17,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**17,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,083
Costo materiali fc				8,379
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,568
B.21.30.0020.005 SOVRAPPREZZO PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.050 PORFIDI - PAVIMENTI				
cubetti pezzatura 6-8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,03	m²	0,03	29,49	0,885
Z.22.01.0090.055 PORFIDI - PAVIMENTI				
cubetti pezzatura 8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,03	m²	0,03	37,37	1,121
Spese generali del 15%				0,301
Utile dell'Impresa del 10%				0,231
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**2,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**2,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,006
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,534
B.21.30.0025.005 PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0090.070 PORFIDI - PAVIMENTI				
smolleri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,92	23,920
X.12.01.0010.012 CEMENTI				
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,24	100kg	0,24	17,85	4,284
X.10.01.0005.010 SABBIA				
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,12	m³	0,120	28,48	3,418
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 8,00 m²: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	9,69	0,061
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni cassa da 8,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/8	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2,20	h	0,45	32,96	14,982
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2,20	h	0,45	30,57	13,895
Spese generali del 15%				9,115
Utile dell'Impresa del 10%				6,988

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	29,083
			Costo materiali fc	31,622
			Costo noli e trasporti	0,061
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,104
B.21.30.0030.005 PEDATE IN PORFIDO DEL TRENTINO	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0110.015 PORFIDI - PEDATE E BANCALI				
pedate a misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,00	m	3,00	55,68	167,040
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI				
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	9,69	0,048
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/10	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
Spese generali del 15%				32,854
Utile dell'Impresa del 10%				25,188
Per arrotondamento				0,032
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**277,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**277,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	42,518
			Costo materiali fc	176,460
			Costo noli e trasporti	0,048
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,074
B.21.30.0035.005 ALZATE IN PORFIDO DEL TRENTINO	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.015 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
alzate a misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6,70	m	6,70	13,14	88,038
Z.22.02.0010.065 dimensione considerata 0.13x1.50 m: LAPIDEI DURI				
scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,60	m	7,60	6,00	45,600

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	32,96	20,600
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,57	19,106
	Spese generali del 15%				26,372
	Utile dell'Impresa del 10%				20,219
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**222,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**222,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,772
				Costo materiali fc	136,023
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,586
B.21.30.0040.005	**ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO** **a correre altezza 8 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.040	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,78	6,780
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 370,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/370	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 370,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/370	h		32,96	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
Spese generali del 15%				1,671
Utile dell'Impresa del 10%				1,281
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,090**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,239
Costo materiali fc				6,899
Costo noli e trasporti				0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,951
B.21.30.0040.010 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO a correre altezza 18 cm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.020 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI alzate a correre semilucide (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,99	17,990
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/180	h		9,69	0,003
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/180	h		32,96	0,009
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
Spese generali del 15%				3,530
Utile dell'Impresa del 10%				2,707
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**29,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**29,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,303
Costo materiali fc				18,229
Costo noli e trasporti				0,003
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,235
B.21.30.0040.015 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO gradini a nastro altezza 8 cm	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.070 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo a nastro per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,57	8,570

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	5' per ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				2,363
	Utile dell'Impresa del 10%				1,812
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	8,689
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,178
B.21.30.0040.020	**ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO gradini a gradone altezza 18 cm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.071	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo a gradone per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,44	10,440
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				2,643
	Utile dell'Impresa del 10%				2,027
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	10,559
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,668
B.21.30.0040.025	**ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO gradini rampante**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0120.072	PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolo rampante per gradino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,82	13,820
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				3,150
	Utile dell'Impresa del 10%				2,415
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	13,939
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,568
B.21.30.0045.005	**BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO sezione normale circa 10x8-11 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	81,63	4,082
Z.22.01.0090.060	PORFIDI - PAVIMENTI				
	binderi normali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,68	4,680
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 68,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/68	h		9,69	0,007
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 60,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	9,69	0,162
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/68+1/60	h	0,02	32,96	0,574
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				3,032
	Utile dell'Impresa del 10%				2,324
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,162
				Costo materiali fc	8,881
				Costo noli e trasporti	0,169
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,358
B.21.30.0045.010	**BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione gigante circa 12x15-20 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,075	m³	0,075	81,63	6,122
Z.22.01.0090.065	PORFIDI - PAVIMENTI				
	binderi giganti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,23	10,230
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 60,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	9,69	0,162
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25+1/60	h	0,02	32,96	0,615
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				4,514
	Utile dell'Impresa del 10%				3,461
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,321
				Costo materiali fc	16,591
				Costo noli e trasporti	0,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,977
B.21.30.0050.005	**CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO larghezza 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	massetto 0.25x0.20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	81,63	4,082
Z.22.01.0090.020	PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle segate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	55,55	13,888
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,85	0,268
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		32,96	0,027
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
Spese generali del 15%				4,102
Utile dell'Impresa del 10%				3,145
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**34,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**34,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,103
Costo materiali fc				18,238
Costo noli e trasporti				0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,251
B.21.30.0050.010 CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO larghezza 40 cm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010 massetto 0.40x0.20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,63	6,530
Z.22.01.0090.020 PORFIDI - PAVIMENTI piastrelle segate a correre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	m²	0,40	55,55	22,220
X.12.01.0010.012 spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,85	0,446
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/37,50	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
Spese generali del 15%				5,749
Utile dell'Impresa del 10%				4,408
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**48,490**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**48,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,120
Costo materiali fc				29,196
Costo noli e trasporti				0,013
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,161

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.30.0055.005	**CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione massima 8x20/25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	81,63	5,714
Z.22.01.0100.020	PORFIDI - MASSELLI				
	cordoni 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,04	26,040
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 33,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/33,50	h		9,69	0,014
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/33,50+1/45	h	0,02	32,96	0,782
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				6,539
	Utile dell'Impresa del 10%				5,013
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,370
				Costo materiali fc	31,993
				Costo noli e trasporti	0,229
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,548
B.21.30.0055.010	**CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione massima 12x25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,63	6,530
Z.22.01.0100.030	PORFIDI - MASSELLI				
	cordoni 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,10	44,100
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17,50	h		9,69	0,028
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17,50+1/45	h	0,03	32,96	0,827
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				9,379
	Utile dell'Impresa del 10%				7,191
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,415
				Costo materiali fc	50,869
				Costo noli e trasporti	0,243
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,573
B.21.30.0055.015	**CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO** **sezione massima 8x20/25 cm con testa bocciardata**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	81,63	5,714
Z.22.01.0100.025	PORFIDI - MASSELLI				
	cordoni bocciardati 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,99	30,990
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 33,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/33,50	h		9,69	0,014
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/33,50+1/45	h	0,02	32,96	0,782
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				7,281
	Utile dell'Impresa del 10%				5,582
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,370
				Costo materiali fc	36,943
				Costo noli e trasporti	0,229
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,868
B.21.30.0055.020	**CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO sezione massima 12x25 cm con testa bocciardata**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	81,63	6,530
Z.22.01.0100.035	PORFIDI - MASSELLI				
	cordoni bocciardati 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,05	48,050
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17,50	h		9,69	0,028
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17,50+1/45	h	0,03	32,96	0,827
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				9,972
	Utile dell'Impresa del 10%				7,645
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,415
				Costo materiali fc	54,819
				Costo noli e trasporti	0,243
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,613
B.21.30.0060.005	**SOGLIE CARRAIE IN PORFIDO DEL TRENTINO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	81,63	8,163
Z.22.01.0100.015	PORFIDI - MASSELLI soglie carraie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,02	38,020
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	119,27	0,954
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				9,348
	Utile dell'Impresa del 10%				7,167
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,941
				Costo materiali fc	47,137
				Costo noli e trasporti	0,242
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,520
B.21.30.0065.005	**PLINTI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	81,63	3,265

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.01.0100.010	PORFIDI - MASSELLI				
	plinti carrai (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,30	152,300
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	32,96	1,421
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
	Spese generali del 15%				26,262
	Utile dell'Impresa del 10%				20,134
	Per arrotondamento				0,027
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**221,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**221,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				9,661
	Costo materiali fc				156,758
	Costo noli e trasporti				0,418
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,423
B.21.30.0070.003	**PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm**				
	Tonalite dell'Adamello	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	112,09	114,332
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	28,05	28,611
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				27,439
	Utile dell'Impresa del 10%				21,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**231,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**231,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,287
				Costo materiali fc	160,159
				Costo noli e trasporti	1,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,475
B.21.30.0070.005	**PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm**				
	Pietra bianca o rosa della Lessinia da 50-100x50x 3-4 cm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.060	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre rullate Pietra rosa della Lessinia 30-40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	40,19	40,994
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				10,387
	Utile dell'Impresa del 10%				7,963
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,287
				Costo materiali fc	46,480
				Costo noli e trasporti	1,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,354
B.21.30.0070.007	**PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm**				
	Rosa di Predazzo	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	123,29	125,756
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	30,85	31,467
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
	Spese generali del 15%				29,581
	Utile dell'Impresa del 10%				22,679
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**249,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**249,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,287
				Costo materiali fc	174,439
				Costo noli e trasporti	1,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,295
B.21.30.0070.010	**PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	67,09	68,432
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	27,05	27,591
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012	massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	5' per ogni bancale da 15 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
Spese generali del 15%				20,401
Utile dell'Impresa del 10%				15,641
Per arrotondamento				-0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**172,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**172,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				21,287
Costo materiali fc				113,239
Costo noli e trasporti				1,479
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,995
B.21.30.0070.015 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm				
Rosso di Trento	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	60,09	61,292
Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	25,05	25,551
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI				
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010 SABBIA				
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI				
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE				
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
Spese generali del 15%				19,024
Utile dell'Impresa del 10%				14,585

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,034
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**160,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**160,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	21,287
			Costo materiali fc	104,059
			Costo noli e trasporti	1,479
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,575
B.21.30.0070.020 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	58,09	59,252
Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	24,55	25,041
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,02	m²	1,02	11,50	11,730
X.10.01.0005.010 SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,061	m³	0,061	28,48	1,737
X.12.01.0010.012 massetto e spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15+0,06	100kg	0,21	17,85	3,749
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,083	h	0,08	17,43	1,447
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,57	10,190
Spese generali del 15%				18,641
Utile dell'Impresa del 10%				14,292
Per arrotondamento				-0,008
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**157,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**157,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	21,287
				Costo materiali fc	101,509
				Costo noli e trasporti	1,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,925
B.21.30.0075.003	**PEDATE IN PIETRA 40 mm** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,05	28,050
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050	massetto: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
				Spese generali del 15%	30,533
				Utile dell'Impresa del 10%	23,409
				Per arrotondamento	0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**257,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**257,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,463
				Costo materiali fc	161,060
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,945
B.21.30.0075.004	**PEDATE IN PIETRA 40 mm** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,85	30,850
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050	massetto: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				32,633
	Utile dell'Impresa del 10%				25,019
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**275,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**275,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,463
				Costo materiali fc	175,060
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,645
B.21.30.0075.005	**PEDATE IN PIETRA 40 mm**				
	Trani bronzetto	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,05	27,050
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050	massetto: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				23,633
	Utile dell'Impresa del 10%				18,119
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**199,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**199,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,463
				Costo materiali fc	115,060
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,745
B.21.30.0075.010	**PEDATE IN PIETRA 40 mm** **Rosso di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,05	25,050
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050	massetto: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380
	Spese generali del 15%				22,283
	Utile dell'Impresa del 10%				17,084
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**187,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**187,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,463
				Costo materiali fc	106,060
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,345
B.21.30.0075.015	**PEDATE IN PIETRA 40 mm** **Verdello di Trento**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,55	24,550
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,50	11,500
X.12.01.0060.050	massetto: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	119,27	8,349
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,06	17,85	1,071
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		9,69	0,032
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/15	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50	h	0,67	30,57	20,380

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				21,908
	Utile dell'Impresa del 10%				16,796
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**184,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**184,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,463
				Costo materiali fc	103,560
				Costo noli e trasporti	0,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,745
B.21.30.0080.001	**ALZATE IN PIETRA** **Tonalite dell'Adamello**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	112,09	112,090
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				27,926
	Utile dell'Impresa del 10%				21,410
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**235,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**235,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,478
				Costo materiali fc	160,675
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,328
B.21.30.0080.002	**ALZATE IN PIETRA** **Rosa di Predazzo**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	123,29	123,290
Z.22.02.0010.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI DURI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	6,00	46,200
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,55	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				29,606
	Utile dell'Impresa del 10%				22,698
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**249,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**249,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,478
				Costo materiali fc	171,875
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,328
B.21.30.0080.005	**ALZATE IN PIETRA** **Trani bronzetto**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	67,09	67,090
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				20,021
	Utile dell'Impresa del 10%				15,349
	Per arrotondamento				-0,042
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**168,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**168,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				25,478
	Costo materiali fc				107,975
	Costo noli e trasporti				0,019
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,328
B.21.30.0080.010	**ALZATE IN PIETRA**				
	Rosso di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	60,09	60,090
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				18,971
	Utile dell'Impresa del 10%				14,544
	Per arrotondamento				0,013

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**160,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**160,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,478
				Costo materiali fc	100,975
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,528
B.21.30.0080.015	**ALZATE IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m²	1,00	58,09	58,090
Z.22.02.0020.065	dimensione considerata 0.33x1.50 m: LAPIDEI TENERI				
	scuretto 1x1 lucido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,70	m	7,70	5,00	38,500
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	119,27	2,385
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		9,69	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/25	h		32,96	0,066
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				18,671
	Utile dell'Impresa del 10%				14,314
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**157,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**157,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,478
				Costo materiali fc	98,975
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,028
B.21.30.0085.001	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.030	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	12,41	12,410
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				2,533
	Utile dell'Impresa del 10%				1,942
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	12,649
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,472
B.21.30.0085.002	**BATTISCOPA IN PIETRA** **Rosa di Predazzo**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.020	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	13,65	13,650
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
Spese generali del 15%				2,719
Utile dell'Impresa del 10%				2,085
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**22,930**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**22,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,238
Costo materiali fc				13,889
Costo noli e trasporti				0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,802
B.21.30.0085.005 BATTISCOPA IN PIETRA				
Trani bronzetto	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.020 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
X.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
Spese generali del 15%				1,573
Utile dell'Impresa del 10%				1,206
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,270**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,238
Costo materiali fc				6,249
Costo noli e trasporti				0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,782
B.21.30.0085.010 BATTISCOPA IN PIETRA				
Rosso di Trento	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.030 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	6,01	6,010
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,573
	Utile dell'Impresa del 10%				1,206
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				4,238
	Costo materiali fc				6,249
	Costo noli e trasporti				0,001
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,782
B.21.30.0085.015	**BATTISCOPA IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.040	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	5,51	5,510
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				1,498
	Utile dell'Impresa del 10%				1,149
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,238
				Costo materiali fc	5,749
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,652
B.21.30.0090.001	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	112,09	20,176
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		9,69	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				3,859
	Utile dell'Impresa del 10%				2,958
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,306
				Costo materiali fc	20,415
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,816

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.21.30.0090.002	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Rosa di Predazzo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	123,29	22,192
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083/140	h		9,69	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				4,161
	Utile dell'Impresa del 10%				3,190
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,306
				Costo materiali fc	22,431
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,347
B.21.30.0090.005	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	67,09	12,076
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		9,69	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,644
	Utile dell'Impresa del 10%				2,027
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,306
				Costo materiali fc	12,315
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,676
B.21.30.0090.010	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Rosso di Trento	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	60,09	10,816
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		9,69	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,455
	Utile dell'Impresa del 10%				1,882
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	5,306
				Costo materiali fc	11,055
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,336
B.21.30.0090.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	58,09	10,456
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		9,69	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,401
	Utile dell'Impresa del 10%				1,841
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,306
				Costo materiali fc	10,695
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,246
B.21.30.0095.001	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Tonalite dell'Adamello	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.130	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI				
	zoccolino a scivolo 20 mm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,41	18,410
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				3,839
	Utile dell'Impresa del 10%				2,943
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	18,529
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,778
B.21.30.0095.002	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Rosa di Predazzo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0020.120	GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI zoccolino a scivolo 20 mm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,25	20,250
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				4,115
	Utile dell'Impresa del 10%				3,155
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	20,369
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,268
B.21.30.0095.005	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Trani bronzetto	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.120	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a scivolo 20 mm Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,51	7,510
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				2,204
	Utile dell'Impresa del 10%				1,690
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	7,629
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,898
B.21.30.0095.010	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI**				
	Rosso di Trento	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.130	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a scivolo 20 mm Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,51	7,510
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				2,204
	Utile dell'Impresa del 10%				1,690
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	7,629
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,898
B.21.30.0095.015	**ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI** **Verdello di Trento**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0060.140	MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI battiscopa a scivolo 20 mm Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,51	7,510
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	119,27	0,119
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		9,69	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/500	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	30,57	3,397
	Spese generali del 15%				2,204
	Utile dell'Impresa del 10%				1,690
	Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,062
				Costo materiali fc	7,629
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,898
B.21.30.0100.001	**CORDONI IN PIETRA** **Tonalite dell'Adamello**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.152	GRANITI - MASSELLI cordoni 12 cm Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,15	26,150
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
Z.22.02.0010.060	LAPIDEI DURI fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,50	10,500
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	32,96	0,733
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				8,616
	Utile dell'Impresa del 10%				6,606
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,321
				Costo materiali fc	45,906
				Costo noli e trasporti	0,215

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,258
B.21.30.0100.002	**CORDONI IN PIETRA**				
	Rosa di Predazzo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.150	GRANITI - MASSELLI				
	cordoni 12 cm Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,75	28,750
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
Z.22.02.0010.060	LAPIDEI DURI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,50	10,500
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	32,96	0,733
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				9,006
	Utile dell'Impresa del 10%				6,905
	Per arrotondamento				0,047
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**76,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**76,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				11,321
	Costo materiali fc				48,506
	Costo noli e trasporti				0,215
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,958
B.21.30.0100.005	**CORDONI IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.220	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	masselli levigati Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	m³	0,025	1.958,00	48,950
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
Z.22.02.0020.060	LAPIDEI TENERI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,00	9,000
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	32,96	0,733
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				11,811
	Utile dell'Impresa del 10%				9,055
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,321
				Costo materiali fc	67,206
				Costo noli e trasporti	0,215
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,858
B.21.30.0100.010	**CORDONI IN PIETRA**				
	Rosso di Trento	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.230	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	masselli levigati Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	m³	0,025	1.683,00	42,075
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
Z.22.02.0020.060	LAPIDEI TENERI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,00	9,000
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	32,96	0,733
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				10,780
	Utile dell'Impresa del 10%				8,265
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,321
				Costo materiali fc	60,331
				Costo noli e trasporti	0,215
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,033
B.21.30.0100.015	**CORDONI IN PIETRA** **Verdello di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.240	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	m³	0,025	1.633,00	40,825
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
Z.22.02.0020.060	LAPIDEI TENERI				
	fascia bocciardata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,00	9,000
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m²	0,15	11,50	1,725
X.12.01.0060.050	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,002	m³	0,002	119,27	0,239
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17.50	h		9,69	
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17.50+1/45	h	0,02	32,96	0,733
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				10,593
	Utile dell'Impresa del 10%				8,121
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,321
				Costo materiali fc	59,081
				Costo noli e trasporti	0,215
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,683
B.21.30.0105.001	**CUNETTA IN PIETRA** **Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	112,09	28,023
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	28,05	14,025
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	91,15	4,558
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,85	0,268
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		32,96	0,027
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
	Spese generali del 15%				8,829
	Utile dell'Impresa del 10%				6,769
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**74,460**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**74,460**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				9,103
	Costo materiali fc				49,749
	Costo noli e trasporti				0,008
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,600
B.21.30.0105.002	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.030	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	112,09	44,836
Z.22.01.0030.130	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	28,05	22,440
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,85	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
	Spese generali del 15%				13,312
	Utile dell'Impresa del 10%				10,206
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**112,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**112,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,120
				Costo materiali fc	79,614
				Costo noli e trasporti	0,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,553
B.21.30.0105.003	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Rosa di Predazzo con lastre larghe 25 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	123,29	30,823
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	30,85	15,425
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	91,15	4,558
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,85	0,268
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		32,96	0,027
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
	Spese generali del 15%				9,459

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				7,252
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,103
				Costo materiali fc	53,949
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,710
B.21.30.0105.004	**CUNETTA IN PIETRA** **Rosa di Predazzo con lastre larghe 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0030.020	GRANITI - SEMILAVORATI lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	123,29	49,316
Z.22.01.0030.120	GRANITI - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	30,85	24,680
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,85	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
	Spese generali del 15%				14,320
	Utile dell'Impresa del 10%				10,979
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,120
				Costo materiali fc	86,334

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,333
B.21.30.0105.005	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Trani bronzetto con lastre larghe 25 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	67,09	16,773
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	27,05	13,525
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	91,15	4,558
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,85	0,268
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		32,96	0,027
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
	Spese generali del 15%				7,067
	Utile dell'Impresa del 10%				5,418
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,103
				Costo materiali fc	37,999
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,490
B.21.30.0105.010	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Trani bronzetto con lastre larghe 40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	67,09	26,836
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	27,05	21,640
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,85	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
	Spese generali del 15%				10,492
	Utile dell'Impresa del 10%				8,044
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,480**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	9,120
Costo materiali fc	60,814
Costo noli e trasporti	0,013
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,533

B.21.30.0105.015	**CUNETTA IN PIETRA** **Rosso di Trento con lastre larghe 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	60,09	15,023
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	25,05	12,525
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	91,15	4,558
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,85	0,268
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		32,96	0,027
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
	Spese generali del 15%				6,654
	Utile dell'Impresa del 10%				5,101
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**56,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**56,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				9,103
	Costo materiali fc				35,249
	Costo noli e trasporti				0,008
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,760
B.21.30.0105.020	**CUNETTA IN PIETRA**				
	Rosso di Trento con lastre larghe 40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	60,09	24,036
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	25,05	20,040
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,85	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
	Spese generali del 15%				9,832
	Utile dell'Impresa del 10%				7,538
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,120
				Costo materiali fc	56,414
				Costo noli e trasporti	0,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,373
B.21.30.0105.025	**CUNETTA IN PIETRA** **Verdello di Trento con lastre larghe 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	58,09	14,523
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m²	0,50	24,55	12,275
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto 25x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	91,15	4,558
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	100kg	0,02	17,85	0,268
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		9,69	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		32,96	0,027

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
	Spese generali del 15%				6,542
	Utile dell'Impresa del 10%				5,015
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,103
				Costo materiali fc	34,499
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,560
B.21.30.0105.030	**CUNETTA IN PIETRA** **Verdello di Trento con lastre larghe 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	58,09	23,236
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	24,55	19,640
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	massetto 40x20 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	91,15	7,292
X.12.01.0010.012	spolvero superficiale: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	17,85	0,446
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		9,69	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/37,50	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,57	4,367
Spese generali del 15%				9,652
Utile dell'Impresa del 10%				7,400
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**81,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**81,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,120
Costo materiali fc				55,214
Costo noli e trasporti				0,013
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,053
B.21.30.0110.001 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA				
Tonalite dell'Adamello	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.122 GRANITI - MASSELLI				
soglie carraie Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,32	55,320
Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI				
bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	m³	0,100	91,15	9,115
X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,008	m³	0,008	119,27	0,954
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA				
con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
Spese generali del 15%				12,776
Utile dell'Impresa del 10%				9,795
Per arrotondamento				-0,043
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**107,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**107,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,941

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	69,989
				Costo noli e trasporti	0,242
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,528
B.21.30.0110.002	**SOGLIE CARRAIE IN PIETRA**				
	Rosa di Predazzo	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.120	GRANITI - MASSELLI				
	soglie carraie Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,84	60,840
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	91,15	9,115
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	119,27	0,954
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				13,604
	Utile dell'Impresa del 10%				10,430
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,941
				Costo materiali fc	75,509
				Costo noli e trasporti	0,242
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,008
B.21.30.0110.005	**SOGLIE CARRAIE IN PIETRA**				
	Trani bronzetto	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.020	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI				
	lastre lucide Trani bronzetto 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	67,09	26,836
Z.22.01.0070.120	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60	m²	1,60	27,05	43,280
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	91,15	9,115
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	119,27	0,954
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				14,995
	Utile dell'Impresa del 10%				11,496
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**126,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**126,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,941
				Costo materiali fc	84,785
				Costo noli e trasporti	0,242
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,532
B.21.30.0110.010	**SOGLIE CARRAIE IN PIETRA** **Rosso di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.030	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Rosso di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m²	0,40	60,09	24,036
Z.22.01.0070.130	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60	m²	1,60	25,05	40,080

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	m³	0,100	91,15	9,115
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,008	m³	0,008	119,27	0,954
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				14,095
	Utile dell'Impresa del 10%				10,806
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,941
				Costo materiali fc	78,785
				Costo noli e trasporti	0,242
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,932
B.21.30.0110.015	**SOGLIE CARRAIE IN PIETRA** **Verdello di Trento**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.040	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI lastre lucide Verdello di Trento 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,40	m²	0,40	58,09	23,236
Z.22.01.0070.140	MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,60	m²	1,60	24,55	39,280
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,40	m²	0,40	11,50	4,600
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	91,15	9,115
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,008	119,27	0,954
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/18	h		9,69	0,027
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 45,00 m: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/45	h	0,02	9,69	0,215
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/18+1/45	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	32,96	7,324
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				13,855
	Utile dell'Impresa del 10%				10,622
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,941
				Costo materiali fc	77,185
				Costo noli e trasporti	0,242
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,432
B.21.30.0115.002	**PLINTI CARRAI IN PIETRA**				
	Tonalite dell'Adamello	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.112	GRANITI - MASSELLI				
	plinti carrai Tonalite dell'Adamello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,10	92,100
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI				
	bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	91,15	3,646
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA				
	con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	32,96	1,421
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				17,630
	Utile dell'Impresa del 10%				13,517
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,304
				Costo materiali fc	99,814
				Costo noli e trasporti	0,418
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,164
B.21.30.0115.004	**PLINTI CARRAI IN PIETRA** **Granito rosa di Predazzo**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0040.110	GRANITI - MASSELLI plinti carrai Granito rosa di Predazzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,30	101,300
Z.22.02.0010.015	LAPIDEI DURI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	91,15	3,646
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	32,96	1,421
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				19,010
	Utile dell'Impresa del 10%				14,575
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,304
				Costo materiali fc	109,014
				Costo noli e trasporti	0,418
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,564
B.21.30.0115.005	**PLINTI CARRAI IN PIETRA** **Trani bronzetto**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.220	dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Trani bronzetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04*1,30	m³	0,052	1.958,00	101,816
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	91,15	3,646
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione 5' per ogni bancale da 16 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	32,96	1,421
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				19,088
Utile dell'Impresa del 10%				14,634
Per arrotondamento				0,026
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**161,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**161,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,304
Costo materiali fc				109,530
Costo noli e trasporti				0,418
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,748
B.21.30.0115.010 PLINTI CARRAI IN PIETRA **Rosso di Trento**	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.230 dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Rosso di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04*1,30	m³	0,052	1.683,00	87,516
Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030 massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m³	0,040	91,15	3,646
X.12.01.0060.050 sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010 scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	32,96	1,421
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002 addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				16,943
Utile dell'Impresa del 10%				12,990
Per arrotondamento				0,015
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**142,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**142,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,304

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	95,230
				Costo noli e trasporti	0,418
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,948
B.21.30.0115.015	**PLINTI CARRAI IN PIETRA**				
	Verdello di Trento	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0070.240	dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%: MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI masselli levigati Verdello di Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04*1,30	m³	0,052	1.633,00	84,916
Z.22.02.0020.015	LAPIDEI TENERI bocciardatura dei piani (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	11,50	2,875
X.12.01.0002.030	massetto: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	91,15	3,646
X.12.01.0060.050	sigillatura fughe: MALTE TRADIZIONALI malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	119,27	1,193
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0060.010	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/16	h		9,69	0,030
Z.06.05.0060.010	scavo - produzione oraria 25 pezzi: TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	9,69	0,388
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/16+1/25	h	0,04	32,96	1,421
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				16,553
	Utile dell'Impresa del 10%				12,691
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,304
				Costo materiali fc	92,630
				Costo noli e trasporti	0,418
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,248
B.24.10.0005.005	**PRIMER BITUMINOSO**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0010.040	consumo 420 g/m²: BITUMINOSI - MEMBRANE primer bituminoso al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4,20	kg	0,42	1,58	0,664
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48x20 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/960*4,20	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/960*4,20	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				0,259
	Utile dell'Impresa del 10%				0,198
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,180**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,060
				Costo materiali fc	0,664
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,456
B.24.10.0020.005	**CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 300 g/m²**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.010	BITUMINOSI - FELTRI cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,20	0,59	0,708
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1880*12	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 94x20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1880*12	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				0,265
	Utile dell'Impresa del 10%				0,203

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,060
				Costo materiali fc	0,708
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,472
B.24.10.0020.010	**CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 500 g/m²**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.020	BITUMINOSI - FELTRI cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,20	0,85	1,020
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 80x20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1600*12	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 80x20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1600*12	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				0,312
	Utile dell'Impresa del 10%				0,239
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,060
				Costo materiali fc	1,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,550
B.24.10.0020.012	**CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 700 g/m²**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0020.025	BITUMINOSI - FELTRI cartonfeltro bitumato cilindrato peso 700 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,20	1,17	1,404
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1120*12	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 56x20 m²:				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1120*12	h		32,96	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				0,370
	Utile dell'Impresa del 10%				0,284
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,061
				Costo materiali fc	1,404
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,655
B.24.10.0025.005	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE** **peso 200 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.005	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	0,75	0,878
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		30,57	0,102
	Spese generali del 15%				0,164
	Utile dell'Impresa del 10%				0,126
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,213

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,878
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,289
B.24.10.0025.010	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE** **peso 300 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.010	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,11	1,299
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		30,57	0,102
	Spese generali del 15%				0,227
	Utile dell'Impresa del 10%				0,174
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,213
				Costo materiali fc	1,299
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,398
B.24.10.0025.015	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE** **peso 400 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.020	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,43	1,673
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		32,96	0,001

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		30,57	0,102
	Spese generali del 15%				0,283
	Utile dell'Impresa del 10%				0,217
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,213
				Costo materiali fc	1,673
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,504
B.24.10.0030.015	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO peso 200 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.005	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	0,75	0,878
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	30,57	0,153
	Spese generali del 15%				0,180
	Utile dell'Impresa del 10%				0,138
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,319
				Costo materiali fc	0,878
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,323
B.24.10.0035.005	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A TRAFFICO peso 200 g/m²**	**m²**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.005	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	0,75	0,878
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		30,57	0,102
	Spese generali del 15%				0,164
	Utile dell'Impresa del 10%				0,126
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,213
				Costo materiali fc	0,878
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,289
B.24.10.0035.010	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A TRAFFICO** **peso 300 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.010	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,11	1,299
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		10,95	
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/300	h		30,57	0,102
Spese generali del 15%				0,227
Utile dell'Impresa del 10%				0,174
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1,910**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,213
Costo materiali fc				1,299
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,398
B.24.10.0035.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A TRAFFICO peso 400 g/m²	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.020 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,43	1,673
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m² operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m² operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m² operatore addetto all'assistenza: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/1200	h		10,95	
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/1200	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/300	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/300	h		30,57	0,102
Spese generali del 15%				0,283
Utile dell'Impresa del 10%				0,217
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**2,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**2,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,213
Costo materiali fc				1,673
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,504
B.24.10.0040.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI peso 400 g/m²	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.020 sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,43	1,673
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/1200	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,315
	Utile dell'Impresa del 10%				0,241
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,425
				Costo materiali fc	1,673
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,552
B.24.10.0040.010	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI peso 500 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.030	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	1,90	2,223
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,398
	Utile dell'Impresa del 10%				0,305
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,427
				Costo materiali fc	2,223
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,699
B.24.10.0040.015	**FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI**				
	peso 800 g/m²	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0110.040	sfrido 2% e sovrapposizioni: FELTRI NON TESSUTI				
	feltro non tessuto polipropilene peso 800 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,17	m²	1,17	2,90	3,393
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,573
	Utile dell'Impresa del 10%				0,439
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,427
				Costo materiali fc	3,393
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,009
B.24.20.0005.005	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI**				
	spessore 3 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0005.00	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI				
	sp 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,61	11,610
	MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	30,57	1,681
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	27,46	1,510
	Spese generali del 15%				2,220
	Utile dell'Impresa del 10%				1,702
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,191
				Costo materiali fc	11,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,919
B.24.20.0005.010	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0005.01	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI sp 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	14,65	14,650
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	30,57	1,681
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	27,46	1,510
	Spese generali del 15%				2,676
	Utile dell'Impresa del 10%				2,052
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,191
				Costo materiali fc	14,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,729
B.24.20.0005.015	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0005.01	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI sp 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	17,69	17,690
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	30,57	1,681
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	27,46	1,510
	Spese generali del 15%				3,132
	Utile dell'Impresa del 10%				2,401

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,191
				Costo materiali fc	17,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,529
B.24.20.0007.005	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO** **spessore 3 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0007.00	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO sp 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,61	11,610
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,135	h	0,14	30,57	4,127
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
	Spese generali del 15%				2,917
	Utile dell'Impresa del 10%				2,236
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,834
				Costo materiali fc	11,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,156
B.24.20.0007.010	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO** **spessore 4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0007.01	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO sp 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	14,65	14,650
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,135	h	0,14	30,57	4,127
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
	Spese generali del 15%				3,373
	Utile dell'Impresa del 10%				2,586
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,834
				Costo materiali fc	14,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,956

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.20.0007.015	**MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO**				
	spessore 5 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0007.01	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO				
	sp 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	17,69	17,690
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	30,57	4,127
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
	Spese generali del 15%				3,829
	Utile dell'Impresa del 10%				2,935
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,834
				Costo materiali fc	17,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,766
B.24.20.0010.005	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI**				
	spessore 3+3 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0010.00	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI				
	sp 3+3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,77	23,770
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	30,57	2,721
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	27,46	2,444
	Spese generali del 15%				4,340
	Utile dell'Impresa del 10%				3,328
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,165
				Costo materiali fc	23,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,665
B.24.20.0010.010	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI**				
	spessore 4+4 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0010.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI				
	sp 4+4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,17	30,170
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	30,57	2,721
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	27,46	2,444
	Spese generali del 15%				5,300
	Utile dell'Impresa del 10%				4,064
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,165
				Costo materiali fc	30,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,365
B.24.20.0010.015	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI** **spessore 5+5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0010.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI				
	sp 5+5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	36,58	36,580
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	30,57	2,721
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	27,46	2,444
	Spese generali del 15%				6,262
	Utile dell'Impresa del 10%				4,801
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,165
				Costo materiali fc	36,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,065
B.24.20.0012.005	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE** **spessore 4 +4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0012.00	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE				
	sp 4+4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	38,03	38,030
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	30,57	2,721
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	27,46	2,444
	Spese generali del 15%				6,479
	Utile dell'Impresa del 10%				4,967
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,165
				Costo materiali fc	38,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,445
B.24.20.0012.010	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE** **spessore 5+5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0012.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER COPERTURE PIANE sp 5+5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	46,09	46,090
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	30,57	2,721
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	27,46	2,444
	Spese generali del 15%				7,688
	Utile dell'Impresa del 10%				5,894
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,165
				Costo materiali fc	46,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,585
B.24.20.0015.010	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI** **spessore 4+4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0015.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI sp 4+4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,90	30,900
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	30,57	2,721
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,089	h	0,09	27,46	2,444
	Spese generali del 15%				5,410
	Utile dell'Impresa del 10%				4,148
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,165
				Costo materiali fc	30,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,555

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.20.0015.015	**DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI**				
	spessore 5+5 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0015.01	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE CARRABILI				
	sp 5+5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	37,39	37,390
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	30,57	2,721
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	27,46	2,444
	Spese generali del 15%				6,383
	Utile dell'Impresa del 10%				4,894
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,165
				Costo materiali fc	37,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,275
B.24.20.0020.007	**MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER COPERTURE A FALDE**				
	spessore 3 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0020.00	MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER COPERTURE A FALDE				
	sp 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	12,42	12,420
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	30,57	1,681
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	27,46	1,510
	Spese generali del 15%				2,342
	Utile dell'Impresa del 10%				1,795
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,191
				Costo materiali fc	12,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,139
B.24.20.0030.005	**MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER COPERTURE PIANE**				
	spessore 4 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.03.0030.00	MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER COPERTURE PIANE				
	sp 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,35	23,350
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	30,57	2,293
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
	Spese generali del 15%				4,155
	Utile dell'Impresa del 10%				3,186
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,353
				Costo materiali fc	23,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,337
B.24.30.0005.005	**MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 2 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0005.00	MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,76	16,760
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	30,57	1,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	27,46	1,455
	Spese generali del 15%				2,975
	Utile dell'Impresa del 10%				2,281
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,075
				Costo materiali fc	16,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,255
B.24.30.0005.007	**MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 2,4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0005.00	MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI sp 2,4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,64	19,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	30,57	1,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	27,46	1,455
	Spese generali del 15%				3,407
	Utile dell'Impresa del 10%				2,612
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,075
				Costo materiali fc	19,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,015
B.24.30.0007.005	**MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI** **spessore 2 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0007.00	MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,01	20,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	30,57	4,066
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
	Spese generali del 15%				4,159
	Utile dell'Impresa del 10%				3,189
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,718
				Costo materiali fc	20,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,352
B.24.30.0007.007	**MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI** **spessore 2,4 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0007.00	MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI sp 2,4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,89	22,890
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	30,57	4,066
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
	Spese generali del 15%				4,591
	Utile dell'Impresa del 10%				3,520
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,718
				Costo materiali fc	22,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,112
B.24.30.0010.003	**MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 1,5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.37.01.01.0010.00	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI				
	sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	12,14	12,140
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	30,57	1,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	27,46	1,455
	Spese generali del 15%				2,282
	Utile dell'Impresa del 10%				1,750
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,075
				Costo materiali fc	12,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,035
B.24.30.0010.005	**MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI** **spessore 2 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0010.00	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO ORIZZONTALE PER FONDAZIONI				
	sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	15,51	15,510
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	30,57	1,620
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	27,46	1,455
	Spese generali del 15%				2,788
	Utile dell'Impresa del 10%				2,137
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,075
				Costo materiali fc	15,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,925
B.24.30.0012.003	**MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI** **spessore 1,5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0012.00	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI				
	sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	15,39	15,390
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	30,57	4,066
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
	Spese generali del 15%				3,466
	Utile dell'Impresa del 10%				2,657
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,718
				Costo materiali fc	15,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,122
B.24.30.0012.005	**MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI spessore 2 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0012.00	MANTO PVC OMOGENEO COESTRUSO INTERRATO VERTICALE PER ELEVAZIONI sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,76	18,760
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	30,57	4,066
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
	Spese generali del 15%				3,972
	Utile dell'Impresa del 10%				3,045
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,718
				Costo materiali fc	18,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,022
B.24.30.0015.010	**MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE spessore 1.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0015.01	MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,98	21,980
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	30,57	4,891
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,46	4,394
	Spese generali del 15%				4,690
	Utile dell'Impresa del 10%				3,596
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,285
				Costo materiali fc	21,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,285

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.30.0015.015	**MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE spessore 1.8 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0015.01	MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE sp 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,79	24,790
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	30,57	4,891
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,46	4,394
	Utile dell'Impresa del 10%				3,408
	Spese generali del 15%				5,622
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,285
				Costo materiali fc	24,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,035
B.24.30.0015.020	**MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE spessore 2 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0015.02	MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE sp 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,67	26,670
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	30,57	4,891
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,46	4,394
	Spese generali del 15%				5,393
	Utile dell'Impresa del 10%				4,135
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,285
				Costo materiali fc	26,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,525
B.24.30.0025.010	**MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO spessore 1.5 mm e TNT peso 200 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0025.01	MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,20	24,200
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	30,57	3,057
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				4,500
	Utile dell'Impresa del 10%				3,450
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,803
				Costo materiali fc	24,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,947
B.24.30.0025.015	**MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO** **spessore 1.8 mm e TNT peso 300 g/m²**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0025.01	MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO sp 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,17	27,170
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	30,57	3,057
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
	Spese generali del 15%				4,946
	Utile dell'Impresa del 10%				3,792
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,803
				Costo materiali fc	27,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,737
B.24.30.0030.010	**MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO** **spessore 1.5 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0030.01	MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO sp 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,32	18,320
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	30,57	2,751
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
	Spese generali del 15%				3,531
	Utile dell'Impresa del 10%				2,707
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,222
				Costo materiali fc	18,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,238
B.24.30.0030.015	**MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO** **spessore 1.8 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.01.0030.01	MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sp 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,48	20,480
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	30,57	2,751
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
	Spese generali del 15%				3,855
	Utile dell'Impresa del 10%				2,956
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,222
				Costo materiali fc	20,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,808
B.24.30.0040.005	**LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC** **profilo con sviluppo 75 mm**	**m**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0250.020	PROFILI ACCESSORI profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,10	m	1,05	3,44	3,612
X.43.01.40.0170.05	un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/0,50	cad.	2,00	0,09	0,180
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,046
	Utile dell'Impresa del 10%				0,802
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	3,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,852
B.24.30.0040.010	**LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC** **profilo con sviluppo 165 mm**	**m**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0250.022	PROFILI ACCESSORI profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,10	m	1,05	6,05	6,353
X.43.01.40.0170.05	un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4	cad.	2,00	0,09	0,180
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,457
	Utile dell'Impresa del 10%				1,117
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	6,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,571
B.24.30.0060.010	**ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI PVC**	**m**	**30**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0050.060	strisce copertura profilo zincato: TELI VINILICI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*0,25	m²	0,25	8,79	2,198
Z.37.0250.010	PROFILI ACCESSORI				
	profilo zincato fissaggio teli vinilici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 31,50	m	1,05	2,63	2,762
X.43.01.40.0170.05	incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata: CHIODERIA				
	tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30/0,30	cad.	3,33	0,09	0,300
Z.37.0250.030	incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate: PROFILI ACCESSORI				
	cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*0,40	m	0,40	0,41	0,164
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*30	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*30	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				1,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,916
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,541
				Costo materiali fc	5,422
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,105

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.40.0020.010	**MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE**				
	spessore 1.5 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.05.0005.00	MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE				
	spessore 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,42	19,420
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	30,57	4,891
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,46	4,394
	Spese generali del 15%				4,306
	Utile dell'Impresa del 10%				3,301
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,285
				Costo materiali fc	19,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,605
B.24.40.0020.015	**MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE**				
	spessore 1.8 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.05.0005.00	MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE				
	spessore 1,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,77	21,770
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	30,57	4,891
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,46	4,394
	Spese generali del 15%				4,658
	Utile dell'Impresa del 10%				3,571
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,285
				Costo materiali fc	21,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,225
B.24.40.0035.010	**MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO**				
	spessore 1.5 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.05.0007.00	MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO				
	spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,47	18,470
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	30,57	2,751

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
	Spese generali del 15%				3,554
	Utile dell'Impresa del 10%				2,725
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,222
				Costo materiali fc	18,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,278
B.24.40.0035.015	**MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO spessore 1.8 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.37.01.05.0007.00	MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO spessore 1.8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,64	20,640
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	30,57	2,751
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
	Spese generali del 15%				3,879
	Utile dell'Impresa del 10%				2,974
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,222
				Costo materiali fc	20,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,858
B.24.40.0050.005	**LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE profilo con sviluppo 75 mm**	**m**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0250.025	PROFILI ACCESSORI profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,10	m	1,05	3,65	3,833
X.43.01.40.0170.05	un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/0,50	cad.	2,00	0,09	0,180
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,079
	Utile dell'Impresa del 10%				0,827

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	4,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,911
B.24.40.0050.010	**LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE** **profilo con sviluppo 165 mm**	**m**	**2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0250.027	PROFILI ACCESSORI profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,10	m	1,05	5,86	6,153
X.43.01.40.0170.05	un fissaggio ogni 500 mm: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/0,50	cad.	2,00	0,09	0,180
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*2	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,427
	Utile dell'Impresa del 10%				1,094
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	6,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,521
B.24.40.0060.010	**ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI POLIOLEFINE**	**m**	**30**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0080.070	strisce copertura profilo zincato: TELI POLIOLEFINE telo poliolefine armato spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*0,25	m²	0,25	10,70	2,675
Z.37.0250.010	PROFILI ACCESSORI profilo zincato fissaggio teli vinilici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 31,50	m	1,05	2,63	2,762
X.43.01.40.0170.05	incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata: CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30/0,30	cad.	3,33	0,09	0,300
Z.37.0250.035	incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate: PROFILI ACCESSORI cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*0,40	m	0,40	0,52	0,208
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*30	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*30	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				1,273
	Utile dell'Impresa del 10%				0,976
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,541
				Costo materiali fc	5,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,244
B.24.45.0010.005	**MEMBRANA EPDM INCOLLATA**				
	spessore 1.2 mm	**m²**	**60**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0085.010	quantità comprensiva di giunti e sfrido: MEMBRANE EPDM				
	membrana EPDM spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 65	m²	1,08	10,82	11,722
Z.37.0260.045	consumo 220 g/m²: COLLE E BANDE ADESIVE				
	adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*0,22	kg	0,22	12,25	2,695
Z.37.0260.040	consumo 20 g/m - larghezza telo 3,50 m: COLLE E BANDE ADESIVE				
	adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18,60*0,02	kg	0,01	53,86	0,334
Z.37.0260.050	consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 3,50 m: COLLE E BANDE ADESIVE				
	sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/7,50*18,60	cad.	0,04	15,83	0,654
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 420 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/420*65	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 420 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/420*65	h		32,96	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60*2	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				3,017
	Utile dell'Impresa del 10%				2,313
	Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,709
				Costo materiali fc	15,405
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,334
B.24.45.0010.010	**MEMBRANA EPDM INCOLLATA** **spessore 1.5 mm**	**m²**	**60**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0085.020	quantità comprensiva di giunti e sfrido: MEMBRANE EPDM membrana EPDM spessore 1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 65	m²	1,08	13,82	14,972
Z.37.0260.045	consumo 220 g/m²: COLLE E BANDE ADESIVE adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*0,22	kg	0,22	12,25	2,695
Z.37.0260.040	consumo 20 g/m - larghezza telo 4,20 m: COLLE E BANDE ADESIVE adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,30*0,02	kg		53,86	0,257
Z.37.0260.050	consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 4,20 m: COLLE E BANDE ADESIVE sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/7,50*14,30	cad.	0,03	15,83	0,503
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/504*65	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/504*65	h		32,96	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60*2	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				3,470
	Utile dell'Impresa del 10%				2,661
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,709
				Costo materiali fc	18,427
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,133

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.45.0020.005	**MEMBRANA EPDM ARMATA AUTOADESIVA** **spessore 2,5 mm**	**m²**	**60**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0085.050	quantità comprensiva di giunti e sfrido: MEMBRANE EPDM membrana EPDM autoadesiva spessore 2,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 65	m²	1,08	17,65	19,121
Z.37.0260.055	consumo 200 g/m²: COLLE E BANDE ADESIVE primer caucciù sintetico al solvente per EPDM in latte da 12,50 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*0,20	kg	0,20	6,85	1,370
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/200*65	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/200*65	h		32,96	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	due operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*60*2	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				3,781
	Utile dell'Impresa del 10%				2,899
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,714
				Costo materiali fc	20,491
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,682
B.24.50.0010.005	**SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE AD ALTA TRASPIRAZIONE**	**m²**	**75**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0095.020	SCHERMI POLIPROPILENE schermo sottotegola alta traspirazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 86,30	m²	1,15	1,85	2,129
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		32,96	0,001

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*75	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*75	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,383
	Utile dell'Impresa del 10%				0,294
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,425
				Costo materiali fc	2,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,676
B.24.50.0015.005	**SCHERMO SOTTOTEGOLA/FRENO VAPORE IN POLIPROPILENE ARMATO**	**m²**	**75**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0095.010	SCHERMI POLIPROPILENE freno vapore armato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 86,3	m²	1,15	1,27	1,461
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/450*75	h		32,96	0,073
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*75	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,261
	Utile dell'Impresa del 10%				0,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,278
				Costo materiali fc	1,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,461
B.24.50.0020.005	**SCHERMO SOTTOTEGOLA BITUMINOSO**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0030.010	BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE schermo bituminoso traspirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 11,50	m²	1,15	1,45	1,668
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 900 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/900*11,50	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 900 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/900*11,50	h		32,96	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*10	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				0,409
	Utile dell'Impresa del 10%				0,314
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,061
				Costo materiali fc	1,668
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,720
B.24.60.0005.005	**FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE ECOLOGICO**	**m²**	**260**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.010	TELI POLIETILENE telo polietilene 185 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 286	m²	1,10	0,62	0,682
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamenti 5' per ogni rotolo da 4680 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/4680*286	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4680 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/4680*286	h		32,96	
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 520 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/520*286	h		32,96	0,070
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/520*286	h		30,57	0,065
	Spese generali del 15%				0,123
	Utile dell'Impresa del 10%				0,094

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,135
				Costo materiali fc	0,682
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,214
B.24.60.0010.003	**BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE** **spessore 0.2 mm**	**m²**	**40**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.015	TELI POLIETILENE telo polietilene spessore 2/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46	m²	1,15	0,59	0,679
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,5	m	0,26	0,57	0,150
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 5600 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5600*46	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 5600 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/5600*46	h		32,96	
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200*40	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200*40	h	0,01	30,57	0,153
	Spese generali del 15%				0,172
	Utile dell'Impresa del 10%				0,132
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,318
				Costo materiali fc	0,829
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,303
B.24.60.0010.005	**BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE** **spessore 0.3 mm**	**m²**	**40**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.020	TELI POLIETILENE telo polietilene spessore 3/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46	m²	1,15	0,91	1,047
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,5	m	0,26	0,57	0,150

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 2800 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/2800*46	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 2800 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/2800*46	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200*40	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200*46	h	0,01	30,57	0,176
	Spese generali del 15%				0,231
	Utile dell'Impresa del 10%				0,177
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,342
				Costo materiali fc	1,197
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,412
B.24.60.0010.010	**BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE** **spessore 0.4 mm**	**m²**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0070.025	TELI POLIETILENE telo polietilene spessore 4/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23	m²	1,15	1,17	1,346
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,5	m	0,53	0,57	0,299
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 2800 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/2800*23	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 2800 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/2800*23	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*20	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150*20	h	0,01	30,57	0,204

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,310
	Utile dell'Impresa del 10%				0,238
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,425
				Costo materiali fc	1,645
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,550
B.24.60.0015.005	**BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN POLIETILENE E ALLUMINIO**	**m²**	**75**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0090.020	SCHERMI POLIETILENE barriera vapore armata termoriflettente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 86,3	m²	1,15	1,55	1,784
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/300*75	h		30,57	0,102
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 55	m	0,73	0,57	0,418
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,30	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/3750*86,3	h		32,96	0,001
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/100*75	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/100*75	h	0,01	30,57	0,306
	Spese generali del 15%				0,441
	Utile dell'Impresa del 10%				0,338
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,739
				Costo materiali fc	2,202
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,779
B.24.60.0020.005	**MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE spessore 3 mm**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0010.070	BITUMINOSI - MEMBRANE membrana BPP+Al armata spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 11,50	m²	1,15	4,81	5,532
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/300*11,50	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/300*11,50	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*10	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*10	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				1,022
	Utile dell'Impresa del 10%				0,783
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,276
				Costo materiali fc	5,532
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,810
B.24.60.0020.010	**MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE spessore 4 mm**	**m²**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0010.072	BITUMINOSI - MEMBRANE membrana BPP+Al armata spessore 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 11	m²	1,10	6,20	6,820
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/240*11,50	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/240*11,50	h		32,96	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*10	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*10	h	0,02	30,57	0,611

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				1,215
	Utile dell'Impresa del 10%				0,932
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,278
				Costo materiali fc	6,820
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,149
B.24.70.0005.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA ORIZZONTALE**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.010	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,05	m²	1,10	11,92	13,112
Z.37.0120.100	consumo 3 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18	cad.	3,27	0,14	0,458
Z.37.0120.110	consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8	kg	0,33	15,55	5,089
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		32,96	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5,50	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5,50	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				3,182
	Utile dell'Impresa del 10%				2,439
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,550
				Costo materiali fc	18,659
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,618

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.70.0010.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE ORIZZONTALE**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.020	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,05	m²	1,10	13,81	15,191
Z.37.0120.100	consumo 3 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18	cad.	3,27	0,14	0,458
Z.37.0120.110	consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8	kg	0,33	15,55	5,089
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		32,96	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5,50	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5,50	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				3,494
	Utile dell'Impresa del 10%				2,679
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,550
				Costo materiali fc	20,738
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,170
B.24.70.0050.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA VERTICALE**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.010	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,05	m²	1,10	11,92	13,112
Z.37.0120.100	consumo 6 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	6,55	0,14	0,916
Z.37.0120.110	consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8	kg	0,33	15,55	5,089
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione 5' per ogni rotolo da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		32,96	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*5,50	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*5,50	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				3,823
	Utile dell'Impresa del 10%				2,931
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,362
				Costo materiali fc	19,117
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,759
B.24.70.0055.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA MDPE VERTICALE**	**m²**	**5,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.020	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,05	m²	1,10	13,81	15,191
Z.37.0120.100	consumo 6 chiodi completi ogni m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 36	cad.	6,55	0,14	0,916
Z.37.0120.110	consumo 0.3 kg/m²: IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE gel bentonitico preidratato stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8	kg	0,33	15,55	5,089
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192,50*6,05	h		32,96	0,009
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*5,50	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*5,50	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				4,134
	Utile dell'Impresa del 10%				3,170
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,362
				Costo materiali fc	21,196
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,309
B.24.70.0090.005	**SIGILLATURA BENTONITICA GIUNTI VERTICALI DI FRAZIONAMENTO**	**m**	**4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.120	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE profilo scatolare autosigillante per giunti frazionamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	21,46	21,460
X.43.01.05.0010.00	2 tondini lunghi 4.20 m diam. 12-14 mm: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,042*4,20*2	kg	2,19	0,97	2,123
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0150.010	10' per ogni giunto 4 m: MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,04	2,55	0,106
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,04	32,96	1,376
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				4,157
	Utile dell'Impresa del 10%				3,187
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,023
				Costo materiali fc	23,583
				Costo noli e trasporti	0,106
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,348

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.70.0100.005	**SIGILLATURA BENTONITICA RIPRESE DI GETTO**	**m**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0120.130	IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE cordolo bentonitico idroespandente completo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20	m	1,04	9,73	10,119
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*5	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				1,899
	Utile dell'Impresa del 10%				1,456
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,541
				Costo materiali fc	10,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,360
B.24.80.0005.003	**STUOIA IN GOMMA E SUGHERO** **spessore 3 mm**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.110	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli gomma sughero spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,20	6,01	7,212
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 400 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/400*6	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 400 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/400*6	h		32,96	0,005
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*5	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*5	h	0,01	30,57	0,437
	Spese generali del 15%				1,219
	Utile dell'Impresa del 10%				0,935
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,913
				Costo materiali fc	7,212
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,153
B.24.80.0005.004	**STUOIA IN GOMMA E SUGHERO** **spessore 5 mm**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.120	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli gomma sughero spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m²	1,20	9,98	11,976
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamenti 5' per ogni bancale da 240 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/240*6	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/240*6	h		32,96	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*5	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*5	h	0,01	30,57	0,437
	Spese generali del 15%				1,934
	Utile dell'Impresa del 10%				1,483
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,916
				Costo materiali fc	11,976
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,415
B.24.80.0010.007	**STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA** **spessore 5 mm - attenuazione 25 dB**	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.010	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	3,33	3,650
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamenti 5' per ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*5,70	h		10,95	0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*5,70	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,2	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,2	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				0,841
	Utile dell'Impresa del 10%				0,645
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,071
				Costo materiali fc	4,530
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,486
B.24.80.0010.012	**STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA** **spessore 7 mm - attenuazione 26 dB**	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.020	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 7 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	4,47	4,900
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		32,96	0,015
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,029
	Utile dell'Impresa del 10%				0,789
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,074
				Costo materiali fc	5,780
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,821
B.24.80.0010.020	**STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 10 mm - attenuazione 27 dB**	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.040	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	5,35	5,864
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		32,96	0,015
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,173
	Utile dell'Impresa del 10%				0,900
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,074
				Costo materiali fc	6,744
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,077
B.24.80.0012.005	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA' spessore 5 mm - attenuazione 29 dB**	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.050	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	5,23	5,733
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamenti 5' per ogni bancale da 140 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/140*5,70	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/140*5,70	h		32,96	0,013
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,2	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,2	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,153
	Utile dell'Impresa del 10%				0,884
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,072
				Costo materiali fc	6,613
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,041
B.24.80.0012.010	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA'** **spessore 8 mm - attenuazione 30 dB**	**m²**	**5,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.060	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,70	m²	1,10	6,06	6,643
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,20*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/120*5,70	h		32,96	0,015
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5,20	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,290
	Utile dell'Impresa del 10%				0,989
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,074
				Costo materiali fc	7,523
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,278
B.24.80.0015.005	**STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO**				
	spessore 3 mm - attenuazione 19 dB	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.010	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	rotoli polietilene espanso spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,60	m²	1,10	1,98	2,178
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*6,60	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*6,60	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				0,620
	Utile dell'Impresa del 10%				0,475
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,071
				Costo materiali fc	3,058
				Costo noli e trasporti	0,004

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,097
B.24.80.0015.010	**STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO** **spessore 5 mm - attenuazione 25 dB**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.020	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m²	1,17	3,35	3,908
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m² : ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*6,60	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*6,60	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				0,882
	Utile dell'Impresa del 10%				0,676
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**7,440**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**7,440**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,083
	Costo materiali fc				4,788
	Costo noli e trasporti				0,008
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,561
B.24.80.0015.015	**STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO** **spessore 10 mm - attenuazione 28 dB**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.030	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO rotoli polietilene espanso spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,60	m²	1,10	6,95	7,645
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*6	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*6,60	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*6	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*6	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				1,474
	Utile dell'Impresa del 10%				1,130
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,294
				Costo materiali fc	8,525
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,604
B.24.80.0017.005	**STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO "EUROCLASSE Bfl-s1" spessore 3 mm**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.060	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	rotoli polietilene espanso Euroclasse Bfl-S1 spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,50	m²	1,10	2,44	2,684
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*5,50	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*5,50	h		32,96	0,018
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*5	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*5	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				0,729

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,559
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,288
				Costo materiali fc	3,564
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,292
B.24.80.0020.005	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA' spessore 15 mm**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0200.010	ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,60	m²	1,10	4,50	4,950
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 86,40 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/86,40*6,60	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 86,40 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/86,40*6,60	h		32,96	0,021
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,038
	Utile dell'Impresa del 10%				0,796
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,080
				Costo materiali fc	5,830
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,834
B.24.80.0020.010	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA' spessore 20 mm**	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0200.015	ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,60	m²	1,10	5,84	6,424
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 72 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/72*6,60	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 72 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/72*6,60	h		32,96	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,260
	Utile dell'Impresa del 10%				0,966
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,084
				Costo materiali fc	7,304
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,225
B.24.80.0025.003	**STUOIA MULTISTRATO BITUMINOSA**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0210.120	ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO feltro fibra poliestere e membrana bituminosa peso 4,20 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,50	m²	1,10	4,26	4,686
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 184 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/184*5,50	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 184 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/184*5,50	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				0,996
	Utile dell'Impresa del 10%				0,763
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,069
				Costo materiali fc	5,566
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,762
B.24.80.0035.005	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'**				
	spessore 3 mm - attenuazione 18 dB	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.310	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
	rotoli di gomma riciclata spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	4,38	4,836
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
	striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/275*6,90	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 275 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/275*6,90	h		32,96	0,007
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,017
	Utile dell'Impresa del 10%				0,780
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,066
				Costo materiali fc	5,716

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,796
B.24.80.0035.010	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'**				
	spessore 4 mm - attenuazione 19 dB	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.320	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli di gomma riciclata spessore 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	5,78	6,381
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 187,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/187,50*6,90	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 187,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/187,50*6,90	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,250
	Utile dell'Impresa del 10%				0,958
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,069
				Costo materiali fc	7,261
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,207
B.24.80.0035.015	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'**				
	spessore 5 mm - attenuazione 20 dB	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.330	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli di gomma riciclata spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	7,23	7,982
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*6,90	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*6,90	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*6,25	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,491
	Utile dell'Impresa del 10%				1,143
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,071
				Costo materiali fc	8,862
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,634
B.24.80.0035.020	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'** **spessore 6 mm - attenuazione 20 dB**	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.340	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli di gomma riciclata spessore 6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	8,15	8,998
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/137,50*6,90	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/137,50*6,90	h		32,96	0,013
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*5	h	0,01	32,96	0,439
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60*5	h	0,01	30,57	0,408
Spese generali del 15%				1,611
Utile dell'Impresa del 10%				1,235
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**13,590**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**13,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,860
Costo materiali fc				9,878
Costo noli e trasporti				0,004
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,847
B.24.80.0035.025 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'				
spessore 8 mm - attenuazione 21 dB	**m²**	**6,25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.350 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI				
rotoli di gomma riciclata spessore 8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6,90	m²	1,10	10,74	11,857
Z.37.0210.130 incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO				
striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,60	0,880
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/110*6,90	h		10,95	0,005
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 110 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/110*6,90	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/55*6,25	h	0,02	32,96	0,599
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/55*6,25	h	0,02	30,57	0,556
Spese generali del 15%				2,087
Utile dell'Impresa del 10%				1,600
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**17,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**17,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,172
Costo materiali fc				12,737
Costo noli e trasporti				0,005
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,686

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.80.0035.030	**STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA DENSITA'**				
	spessore 10 mm - attenuazione 22 dB	**m²**	**6,25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0220.360	ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI rotoli di gomma riciclata spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,90	m²	1,10	13,40	14,794
Z.37.0210.130	incidenza 0,55 m/m²: ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,25*0,55	m	0,55	1,60	0,880
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 82,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/82,50*6,90	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 82,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/82,50*6,90	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/55*5	h	0,01	32,96	0,479
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/55*5	h	0,01	30,57	0,445
	Spese generali del 15%				2,494
	Utile dell'Impresa del 10%				1,912
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,946
				Costo materiali fc	15,674
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,403
B.24.90.0001.001	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	0,98	2,058
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,523
	Utile dell'Impresa del 10%				0,401
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,423
				Costo materiali fc	2,058
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,925
B.24.90.0001.005	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,44	4,536
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,896
	Utile dell'Impresa del 10%				0,687
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,428
				Costo materiali fc	4,536

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,581
B.24.90.0001.010	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	0,98	4,116
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,834
	Utile dell'Impresa del 10%				0,639
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,434
				Costo materiali fc	4,116
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,472
B.24.90.0001.015	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 50 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	0,98	5,145
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,989
	Utile dell'Impresa del 10%				0,758
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,440
				Costo materiali fc	5,145
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,744
B.24.90.0001.020	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	0,98	6,174
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,145
	Utile dell'Impresa del 10%				0,878
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,446
				Costo materiali fc	6,174
				Costo noli e trasporti	0,011

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,020
B.24.90.0001.025	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 80 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	0,98	8,232
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,456
	Utile dell'Impresa del 10%				1,117
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,460
				Costo materiali fc	8,232
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,572
B.24.90.0001.030	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 100 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	0,98	10,290
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,767
	Utile dell'Impresa del 10%				1,355
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,469
				Costo materiali fc	10,290
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,123
B.24.90.0003.001	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 20 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,44	3,024
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,668
	Utile dell'Impresa del 10%				0,512
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,423
				Costo materiali fc	3,024
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,179

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0003.005	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,44	4,536
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,896
	Utile dell'Impresa del 10%				0,687
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,428
				Costo materiali fc	4,536
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,581
B.24.90.0003.010	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,44	6,048
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,124
	Utile dell'Impresa del 10%				0,861
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,434
				Costo materiali fc	6,048
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,990
B.24.90.0003.015	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 50 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,44	7,560
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,352
	Utile dell'Impresa del 10%				1,036
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,440
				Costo materiali fc	7,560
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,390

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0003.020	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,44	9,072
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,579
	Utile dell'Impresa del 10%				1,211
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,446
				Costo materiali fc	9,072
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,791
B.24.90.0003.025	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 80 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,44	12,096
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,036
	Utile dell'Impresa del 10%				1,561
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,460
				Costo materiali fc	12,096
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,598
B.24.90.0003.030	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 100 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,44	15,120
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,491
	Utile dell'Impresa del 10%				1,910
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,469
				Costo materiali fc	15,120
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,402

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0004.001	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,705
	Utile dell'Impresa del 10%				0,541
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,423
				Costo materiali fc	3,276
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,247
B.24.90.0004.005	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,952
	Utile dell'Impresa del 10%				0,730
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,428
				Costo materiali fc	4,914
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,682
B.24.90.0004.010	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,199
	Utile dell'Impresa del 10%				0,919
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,434
				Costo materiali fc	6,552
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,115
B.24.90.0004.015	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 50 mm	**m²**	**25**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,446
	Utile dell'Impresa del 10%				1,109
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,440
				Costo materiali fc	8,190
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,550
B.24.90.0004.020	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,693
	Utile dell'Impresa del 10%				1,298
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,446
				Costo materiali fc	9,828
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,995
B.24.90.0004.025	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,187
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,460
				Costo materiali fc	13,104
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,870
B.24.90.0004.030	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,680
	Utile dell'Impresa del 10%				2,055
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,469
				Costo materiali fc	16,380
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,732
B.24.90.0005.001	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,705
	Utile dell'Impresa del 10%				0,541
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,423
				Costo materiali fc	3,276
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,247
B.24.90.0005.005	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,952
	Utile dell'Impresa del 10%				0,730
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,428
				Costo materiali fc	4,914
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,682
B.24.90.0005.010	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,199
	Utile dell'Impresa del 10%				0,919
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,434
				Costo materiali fc	6,552
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,115
B.24.90.0005.015	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				1,446
	Utile dell'Impresa del 10%				1,109
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,440
				Costo materiali fc	8,190
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,550
B.24.90.0005.020	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,693
	Utile dell'Impresa del 10%				1,298
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,446
				Costo materiali fc	9,828
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,995
B.24.90.0005.025	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 80 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,187
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,460
				Costo materiali fc	13,104
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,870
B.24.90.0005.030	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 100 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,680
	Utile dell'Impresa del 10%				2,055

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,469
			Costo materiali fc	16,380
			Costo noli e trasporti	0,019
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,732
B.24.90.0015.001 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO **spessore 20 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
Spese generali del 15%				0,705
Utile dell'Impresa del 10%				0,541
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,423
			Costo materiali fc	3,276
			Costo noli e trasporti	0,004
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,247
B.24.90.0015.005 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO **spessore 30 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,952
	Utile dell'Impresa del 10%				0,730
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,428
				Costo materiali fc	4,914
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,682
B.24.90.0015.010	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,199
	Utile dell'Impresa del 10%				0,919
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,110**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,434
				Costo materiali fc	6,552
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,115
B.24.90.0015.015	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,446
	Utile dell'Impresa del 10%				1,109
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,440
				Costo materiali fc	8,190
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,550
B.24.90.0015.020	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,693
	Utile dell'Impresa del 10%				1,298
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,280**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,446
				Costo materiali fc	9,828
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,995
B.24.90.0015.025	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,187
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,450**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,460
				Costo materiali fc	13,104
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,870
B.24.90.0015.030	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*25	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,680
	Utile dell'Impresa del 10%				2,055
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,469
				Costo materiali fc	16,380
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,732
B.24.90.0017.010	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO** **spessore 40 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*7,56	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*7,56	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,199
	Utile dell'Impresa del 10%				0,919
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,434
				Costo materiali fc	6,552
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,116
B.24.90.0017.015	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO** **spessore 50 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*7,56	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*7,56	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,446
	Utile dell'Impresa del 10%				1,109
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	8,190
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,550
B.24.90.0017.020	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO** **spessore 60 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*7,56	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*7,56	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,693
	Utile dell'Impresa del 10%				1,298
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,446
				Costo materiali fc	9,828
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,995
B.24.90.0017.025	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO** **spessore 80 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*7,56	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*7,56	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,187
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,460
				Costo materiali fc	13,104
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,870
B.24.90.0017.030	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO CARICO**				
	spessore 100 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*7,56	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*7,56	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7,20	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				2,680
	Utile dell'Impresa del 10%				2,055
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,469
				Costo materiali fc	16,380

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,732
B.24.90.0031.001	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	0,98	2,058
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				0,583
	Utile dell'Impresa del 10%				0,447
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,827
				Costo materiali fc	2,058
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,031
B.24.90.0031.005	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,44	4,536
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				0,956
	Utile dell'Impresa del 10%				0,733
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,832
				Costo materiali fc	4,536
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,686
B.24.90.0031.010	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	0,98	4,116
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				0,894
	Utile dell'Impresa del 10%				0,686
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,838
				Costo materiali fc	4,116
				Costo noli e trasporti	0,008

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,578
B.24.90.0031.015	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	0,98	5,145
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,050
	Utile dell'Impresa del 10%				0,805
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,844
				Costo materiali fc	5,145
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,851
B.24.90.0031.020	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	0,98	6,174
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,205
	Utile dell'Impresa del 10%				0,924
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,850
				Costo materiali fc	6,174
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,125
B.24.90.0031.025	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	0,98	8,232
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,517
	Utile dell'Impresa del 10%				1,163
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,864
				Costo materiali fc	8,232
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,678

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0031.030	**POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 100 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	0,98	10,290
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,827
	Utile dell'Impresa del 10%				1,401
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,873
				Costo materiali fc	10,290
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,228
B.24.90.0033.001	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,44	3,024
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				0,728
	Utile dell'Impresa del 10%				0,558
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,827
				Costo materiali fc	3,024
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,285
B.24.90.0033.005	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 30 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,44	4,536
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				0,956
	Utile dell'Impresa del 10%				0,733
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,832
				Costo materiali fc	4,536
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,686
B.24.90.0033.010	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 40 mm	**m²**	**25**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,44	6,048
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,184
	Utile dell'Impresa del 10%				0,908
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,838
				Costo materiali fc	6,048
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,096
B.24.90.0033.015	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,44	7,560
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,412
	Utile dell'Impresa del 10%				1,083
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,844
				Costo materiali fc	7,560
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,496
B.24.90.0033.020	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,44	9,072
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,640
	Utile dell'Impresa del 10%				1,257
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,850
				Costo materiali fc	9,072
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,897
B.24.90.0033.025	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,44	12,096
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				2,097
	Utile dell'Impresa del 10%				1,607
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,864
				Costo materiali fc	12,096
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,704
B.24.90.0033.030	**POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 100 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,44	15,120
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*25	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/50*25	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				2,370
	Utile dell'Impresa del 10%				1,817
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,328
				Costo materiali fc	15,120
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,183
B.24.90.0034.001	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 20 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				0,766
	Utile dell'Impresa del 10%				0,587
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,827
				Costo materiali fc	3,276
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,353
B.24.90.0034.005	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 30 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,777
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,540**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,832
				Costo materiali fc	4,914
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,789
B.24.90.0034.010	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,260
	Utile dell'Impresa del 10%				0,966

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,838
			Costo materiali fc	6,552
			Costo noli e trasporti	0,008
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,223
B.24.90.0034.015 **POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
spessore 50 mm	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
Spese generali del 15%				1,507
Utile dell'Impresa del 10%				1,155
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,844
			Costo materiali fc	8,190
			Costo noli e trasporti	0,010
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,666
B.24.90.0034.020 **POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
spessore 60 mm	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,753
	Utile dell'Impresa del 10%				1,344
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,850
				Costo materiali fc	9,828
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,100
B.24.90.0034.025	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				2,248
	Utile dell'Impresa del 10%				1,723
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,864
				Costo materiali fc	13,104
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,976
B.24.90.0034.030	**POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				2,741
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,873
				Costo materiali fc	16,380
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,838
B.24.90.0035.001	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 20 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				0,766
	Utile dell'Impresa del 10%				0,587
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,827
				Costo materiali fc	3,276
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,353
B.24.90.0035.005	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 30 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,777
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,540**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,832
				Costo materiali fc	4,914
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,789
B.24.90.0035.010	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,260
	Utile dell'Impresa del 10%				0,966
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,838
				Costo materiali fc	6,552
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,223
B.24.90.0035.015	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²:				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,507
	Utile dell'Impresa del 10%				1,155
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,844
				Costo materiali fc	8,190
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,666
B.24.90.0035.020	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*25	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*25	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				1,575
	Utile dell'Impresa del 10%				1,207
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,305

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	9,828
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,786
B.24.90.0035.025	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.120	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				2,248
	Utile dell'Impresa del 10%				1,723
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,864
				Costo materiali fc	13,104
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,976
B.24.90.0035.030	**POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.115	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS120 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				2,741
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,873
				Costo materiali fc	16,380
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,838
B.24.90.0045.001	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 20 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*2	m²/cm	2,10	1,56	3,276
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/150*26,25	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				0,766
	Utile dell'Impresa del 10%				0,587
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,827
				Costo materiali fc	3,276
				Costo noli e trasporti	0,004

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,353
B.24.90.0045.005	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 30 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*3	m²/cm	3,15	1,56	4,914
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*26,25	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,777
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,832
				Costo materiali fc	4,914
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,789
B.24.90.0045.010	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 40 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*26,25	h		32,96	0,023

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,260
	Utile dell'Impresa del 10%				0,966
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,838
				Costo materiali fc	6,552
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,223
B.24.90.0045.015	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*26,25	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,507
	Utile dell'Impresa del 10%				1,155
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,844
				Costo materiali fc	8,190
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,666

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0045.020	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*26,25	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,753
	Utile dell'Impresa del 10%				1,344
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,850
				Costo materiali fc	9,828
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,100
B.24.90.0045.025	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 80 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*26,25	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				2,248
	Utile dell'Impresa del 10%				1,723
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,864
				Costo materiali fc	13,104
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,976
B.24.90.0045.030	**POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE**				
	spessore 100 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.130	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS200 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,25*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*26,25	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*25	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				2,741
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,873
				Costo materiali fc	16,380
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,838

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0047.010	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO** **spessore 40 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*4	m²/cm	4,20	1,56	6,552
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/75*7,56	h		10,95	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/75*7,56	h		32,96	0,023
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,20	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,217
	Utile dell'Impresa del 10%				0,933
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,555
				Costo materiali fc	6,552
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,154
B.24.90.0047.015	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO** **spessore 50 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*5	m²/cm	5,25	1,56	8,190
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60*7,56	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60*7,56	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,507
	Utile dell'Impresa del 10%				1,155
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,844
				Costo materiali fc	8,190
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,666
B.24.90.0047.020	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO**				
	spessore 60 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*6	m²/cm	6,30	1,56	9,828
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/50*7,56	h		10,95	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/50*7,56	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				1,753
	Utile dell'Impresa del 10%				1,344
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,850
				Costo materiali fc	9,828
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,100

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0047.025	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO** **spessore 80 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*8	m²/cm	8,40	1,56	13,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/35*7,56	h		10,95	0,016
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/35*7,56	h		32,96	0,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				2,248
	Utile dell'Impresa del 10%				1,723
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,864
				Costo materiali fc	13,104
				Costo noli e trasporti	0,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,976
B.24.90.0047.030	**POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A BASSO CARICO** **spessore 100 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.210	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS preformato spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*10	m²/cm	10,50	1,56	16,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/30*7,56	h		10,95	0,019
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/30*7,56	h		32,96	0,058
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/35*7,20	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				2,741
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,873
				Costo materiali fc	16,380
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,838
B.24.90.0065.005	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 20 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*2	m²/cm	2,10	1,08	2,269
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/720*7,88	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/720*7,88	h		32,96	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				0,531
	Utile dell'Impresa del 10%				0,407
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,480**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,272
				Costo materiali fc	2,269
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,937
B.24.90.0065.010	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 30 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*3	m²/cm	3,15	1,08	3,404
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/504*7,88	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/504*7,88	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				0,702
	Utile dell'Impresa del 10%				0,538
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,273
				Costo materiali fc	3,404
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,242
B.24.90.0065.015	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 40 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*4	m²/cm	4,20	1,08	4,539
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/360*7,88	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/360*7,88	h		32,96	0,005
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				0,872
	Utile dell'Impresa del 10%				0,669
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,275
				Costo materiali fc	4,539
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,544
B.24.90.0065.020	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 50 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*5	m²/cm	5,25	1,08	5,674
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/288*7,88	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*7,88	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				1,043
	Utile dell'Impresa del 10%				0,799
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,276
				Costo materiali fc	5,674
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,838
B.24.90.0065.025	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 60 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*6	m²/cm	6,30	1,08	6,808
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,88	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,88	h		32,96	0,007
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				1,213
	Utile dell'Impresa del 10%				0,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,277
				Costo materiali fc	6,808
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,143
B.24.90.0065.030	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 80 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*8	m²/cm	8,41	1,08	9,078
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/180*7,88	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/180*7,88	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				1,554
	Utile dell'Impresa del 10%				1,192
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,110**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,280
				Costo materiali fc	9,078
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,749
B.24.90.0065.035	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*10	m²/cm	10,51	1,08	11,347
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/144*7,88	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*7,88	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				1,895
	Utile dell'Impresa del 10%				1,453
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,282
				Costo materiali fc	11,347
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,347
B.24.90.0070.005	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 20 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*2	m²/cm	2,10	1,08	2,269
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/720*7,88	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/720*7,88	h		32,96	0,002
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				0,659
	Utile dell'Impresa del 10%				0,505
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,120
				Costo materiali fc	2,269
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,161
B.24.90.0070.010	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 30 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*3	m²/cm	3,15	1,08	3,404
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/504*7,88	h		10,95	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/504*7,88	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				0,829
	Utile dell'Impresa del 10%				0,636
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,121
				Costo materiali fc	3,404

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,464
B.24.90.0070.015	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 40 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*4	m²/cm	4,20	1,08	4,539
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/360*7,88	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/360*7,88	h		32,96	0,005
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				0,999
	Utile dell'Impresa del 10%				0,766
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,123
				Costo materiali fc	4,539
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,765
B.24.90.0070.020	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 50 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*5	m²/cm	5,25	1,08	5,674
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/288*7,88	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*7,88	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				1,170
	Utile dell'Impresa del 10%				0,897
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,124
				Costo materiali fc	5,674
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,070
B.24.90.0070.025	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 60 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*6	m²/cm	6,30	1,08	6,808
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,88	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,88	h		32,96	0,007
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				1,340
	Utile dell'Impresa del 10%				1,028
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,125
				Costo materiali fc	6,808
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,365
B.24.90.0070.030	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 80 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*8	m²/cm	8,41	1,08	9,078
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/180*7,88	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/180*7,88	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				1,681
	Utile dell'Impresa del 10%				1,289
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,128
				Costo materiali fc	9,078
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,971
B.24.90.0070.035	**POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE spessore 100 mm**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88*10	m²/cm	10,51	1,08	11,347
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/144*7,88	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*7,88	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*7,50	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				2,022
	Utile dell'Impresa del 10%				1,550
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,130
				Costo materiali fc	11,347
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,569
B.24.90.0085.005	**SOVRAPPREZZO PER CONTORNI SAGOMATI**	**m²**	**7,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.320	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli battentati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,88	m²/cm	1,05	1,67	1,755
Z.37.0140.310	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli XPS estrusi spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -7,88	m²/cm	-1,05	1,08	-1,135
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - maggior costo produzione oraria per ogni cm: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50	h		32,96	0,013
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza maggior costo per ogni cm: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50	h		30,57	0,012
	Spese generali del 15%				0,097
	Utile dell'Impresa del 10%				0,074
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,025
				Costo materiali fc	0,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,175
B.24.90.0105.005	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA spessore 40 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*4	m²/cm	4,20	1,31	5,502
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 43,80 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/43,80*7,56	h		10,95	0,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 43,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/43,80*7,56	h		32,96	0,040
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				1,230
	Utile dell'Impresa del 10%				0,943
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,687
				Costo materiali fc	5,502
				Costo noli e trasporti	0,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,178
B.24.90.0105.010	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA**				
	spessore 50 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*5	m²/cm	5,25	1,31	6,878
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 34,56 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/34,56*7,56	h		10,95	0,017
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 34,56 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/34,56*7,56	h		32,96	0,050
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				1,439
	Utile dell'Impresa del 10%				1,103
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,697
				Costo materiali fc	6,878

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,538
B.24.90.0105.015	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA** **spessore 60 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*6	m²/cm	6,30	1,31	8,253
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 28,80 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/28,80*7,56	h		10,95	0,020
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 28,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/28,80*7,56	h		32,96	0,060
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				1,647
	Utile dell'Impresa del 10%				1,263
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,707
				Costo materiali fc	8,253
				Costo noli e trasporti	0,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,910
B.24.90.0105.020	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA** **spessore 80 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*8	m²/cm	8,40	1,31	11,004
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 21,60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/21,60*7,56	h		10,95	0,027
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 21,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/21,60*7,56	h		32,96	0,080

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7,20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7,20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				2,143
	Utile dell'Impresa del 10%				1,643
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,257
				Costo materiali fc	11,004
				Costo noli e trasporti	0,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,782
B.24.90.0105.025	**PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA** **spessore 100 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.070	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*10	m²/cm	10,50	1,31	13,755
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,28 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/17,28*7,56	h		10,95	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 17,28 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/17,28*7,56	h		32,96	0,100
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7,20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7,20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				2,560
	Utile dell'Impresa del 10%				1,963
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,277
				Costo materiali fc	13,755
				Costo noli e trasporti	0,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,526

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0110.005	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO** **spessore 50 mm**	**m²**	**13**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,65*5	m²/cm	5,25	0,46	2,415
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/312*13,65	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/312*13,65	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*13	h	0,02	30,57	0,679
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*13	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,567
	Utile dell'Impresa del 10%				0,435
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,685
				Costo materiali fc	2,415
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,999
B.24.90.0110.010	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO** **spessore 60 mm**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,60*6	m²/cm	6,30	0,46	2,898
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/288*12,60	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*12,60	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*12	h	0,02	30,57	0,679
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*12	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,640
	Utile dell'Impresa del 10%				0,490
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,685
				Costo materiali fc	2,898
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,136
B.24.90.0110.015	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO**				
	spessore 80 mm	**m²**	**9**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,45*8	m²/cm	8,40	0,46	3,864
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/270*9,45	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/270*9,45	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*9	h	0,02	30,57	0,679
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*9	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,785
	Utile dell'Impresa del 10%				0,602
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,685
				Costo materiali fc	3,864
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,391

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0110.020	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO** **spessore 100 mm**	**m²**	**7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,35*10	m²/cm	10,50	0,46	4,830
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,35	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,35	h		32,96	0,007
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7	h	0,02	30,57	0,679
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*7	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				0,930
	Utile dell'Impresa del 10%				0,713
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,686
				Costo materiali fc	4,830
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,644
B.24.90.0110.025	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO** **spessore 120 mm**	**m²**	**7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,35*12	m²/cm	12,60	0,46	5,796
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/168*7,35	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/168*7,35	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*7	h	0,03	30,57	0,764
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40*7	h	0,03	30,57	0,764
	Spese generali del 15%				1,101
	Utile dell'Impresa del 10%				0,844
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,774
				Costo materiali fc	5,796
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,943
B.24.90.0110.030	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO**				
	spessore 140 mm	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30*14	m²/cm	14,70	0,46	6,762
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/144*6,30	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*6,30	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*6	h	0,02	30,57	0,679
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/45*6	h	0,02	30,57	0,679
	Spese generali del 15%				1,221
	Utile dell'Impresa del 10%				0,936
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,691
				Costo materiali fc	6,762
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,155

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0115.010	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 50 mm**	**m²**	**13**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 13,65*5	m²/cm	5,25	0,46	2,415
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/312*13,65	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/312*13,65	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*13	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*13	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				0,745
	Utile dell'Impresa del 10%				0,572
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,280
				Costo materiali fc	2,415
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,319
B.24.90.0115.015	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 60 mm**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,60*6	m²/cm	6,30	0,46	2,898
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/288*12,60	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/288*12,60	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*12	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*12	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				0,818
	Utile dell'Impresa del 10%				0,627
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,280
				Costo materiali fc	2,898
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,446
B.24.90.0115.017	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA**				
	spessore 80 mm	**m²**	**9**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,45*8	m²/cm	8,40	0,46	3,864
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/270*9,45	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/270*9,45	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*9	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*9	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				0,963
	Utile dell'Impresa del 10%				0,738
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,280
				Costo materiali fc	3,864
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,700

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.24.90.0115.020	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 100 mm**	**m²**	**7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,35*10	m²/cm	10,50	0,46	4,830
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,35	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/252*7,35	h		32,96	0,007
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7	h	0,05	30,57	1,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,184
	Utile dell'Impresa del 10%				0,908
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,536
				Costo materiali fc	4,830
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,092
B.24.90.0115.025	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA** **spessore 120 mm**	**m²**	**7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,35*12	m²/cm	12,60	0,46	5,796
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/168*7,35	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/168*7,35	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7	h	0,05	30,57	1,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*7	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,330
	Utile dell'Impresa del 10%				1,020
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,539
				Costo materiali fc	5,796
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,353
B.24.90.0115.030	**MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN FALDA**				
	spessore 140 mm	**m²**	**6**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.020	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,30*14	m²/cm	14,70	0,46	6,762
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/144*6,30	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*6,30	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*6	h	0,05	30,57	1,529
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*6	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				1,475
	Utile dell'Impresa del 10%				1,131
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,541
				Costo materiali fc	6,762
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,604
B.24.90.0120.005	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE**				
	spessore 40 mm	**m²**	**8,7**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*4	m²/cm	4,20	0,69	2,900
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 261 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/261*9,14	h		10,95	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/261*9,14	h		32,96	0,007
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				0,833
	Utile dell'Impresa del 10%				0,639
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,654
				Costo materiali fc	2,900
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,474
B.24.90.0120.010	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**8,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*5	m²/cm	5,25	0,69	3,624
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 208,80 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/208,80*9,14	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 208,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/208,80*9,14	h		32,96	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				0,942
	Utile dell'Impresa del 10%				0,723
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,655
				Costo materiali fc	3,624
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,668
B.24.90.0120.015	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE** **spessore 60 mm**	**m²**	**8,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*6	m²/cm	6,30	0,69	4,349
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 174 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/174*9,14	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 174 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/174*9,14	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				1,051
	Utile dell'Impresa del 10%				0,806
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,657
				Costo materiali fc	4,349
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,860
B.24.90.0120.020	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE** **spessore 80 mm**	**m²**	**8,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*8	m²/cm	8,40	0,69	5,799
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 139,20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/139,20*9,14	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 139,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/139,20*9,14	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*8,70	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				1,269
	Utile dell'Impresa del 10%				0,973
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,659
				Costo materiali fc	5,799
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,247
B.24.90.0120.025	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE** **spessore 100 mm**	**m²**	**8,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,14*10	m²/cm	10,51	0,69	7,249
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104,40 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/104,40*9,14	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 104,40 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/104,40*9,14	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*8,70	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/20*8,70	h	0,05	30,57	1,529
Spese generali del 15%				1,567
Utile dell'Impresa del 10%				1,201
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**13,220**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**13,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,194
Costo materiali fc				7,249
Costo noli e trasporti				0,006
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,770
B.24.90.0120.030 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA DENSITA' POSATI IN VERTICALE **spessore 120 mm**	**m²**	**8,7**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 9,14*12	m²/cm	12,61	0,69	8,699
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 87 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/87*9,14	h		10,95	0,007
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 87 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/87*9,14	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/20*8,70	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/20*8,70	h	0,05	30,57	1,529
Spese generali del 15%				1,785
Utile dell'Impresa del 10%				1,369
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**15,060**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**15,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,197
Costo materiali fc				8,699
Costo noli e trasporti				0,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,157
B.24.90.0125.010 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN VERTICALE **spessore 40 mm**	**m²**	**7,2**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,56*4	m²/cm	4,20	0,81	3,402

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 138,24 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/138,24*7,56	h		10,95	0,004
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 138,24 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/138,24*7,56	h		32,96	0,013
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				0,910
	Utile dell'Impresa del 10%				0,698
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,670**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,660
				Costo materiali fc	3,402
				Costo noli e trasporti	0,004
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,605
B.24.90.0125.015	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN VERTICALE** **spessore 50 mm**	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.010	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*5	m²/cm	5,25	0,81	4,253
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/115,20*7,56	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/115,20*7,56	h		32,96	0,015
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	30,57	1,274

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				1,038
	Utile dell'Impresa del 10%				0,796
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,662
				Costo materiali fc	4,253
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,830
B.24.90.0125.020	**PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN VERTICALE**				
	spessore 60 mm	**m²**	**7,2**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.010	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,56*6	m²/cm	6,30	0,81	5,103
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 92,16 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/92,16*7,56	h		10,95	0,006
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 92,16 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/92,16*7,56	h		32,96	0,019
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24*7,20	h	0,04	30,57	1,274
	Spese generali del 15%				1,166
	Utile dell'Impresa del 10%				0,894
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,666
				Costo materiali fc	5,103
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,065
B.27.10.0030.005	**ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE**				
	classe di resistenza GL 24	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0030.00	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	CARPENTERIA IN LEGNO				
	ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE				
	classe di resistenza GL 24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.212,47	1.212,470
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	10,95	26,499
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	29,10	70,422
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	26,75	64,735
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	32,96	79,763
	Spese generali del 15%				218,083
	Utile dell'Impresa del 10%				167,197
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**1.839,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**1.839,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	214,920
				Costo materiali fc	1.212,470
				Costo noli e trasporti	26,499
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	385,281
B.27.10.0030.010	**ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di resistenza GL 28**	**m³**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0030.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di resistenza GL 28 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1.227,99	1.227,990
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	10,95	26,499
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	29,10	70,422
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	26,75	64,735
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	32,96	79,763
	Spese generali del 15%				220,411
	Utile dell'Impresa del 10%				168,982
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**1.858,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**1.858,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	214,920
				Costo materiali fc	1.227,990

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	26,499
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	389,391
B.27.10.0035.005	**FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO LAMELLARE**	**m**	**50**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	sfrido 2% - diametro 18 mm peso 1.998 kg/m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*2,00 + 2 % sfrido	kg	2,04	0,97	1,979
X.13.01.0045.010	cava dimensioni 20x20 mm - consumo 0.26 kg/m: ANCORANTI CHIMICI adesivo epossidico bicomponente strutturale in fusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,26*50	kg	0,26	10,56	2,746
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60*50	h	0,02	10,95	0,183
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	taglio e lavorazione delle barre in acciaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla fresatura e pulizia tavole - produzione oraria 120,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120*50	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	due operatori addetti a colatura adesivo e posa barre - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/60*50	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla piallatura finale - produzione oraria 120,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120*50	h	0,01	32,96	0,275
	Spese generali del 15%				1,000
	Utile dell'Impresa del 10%				0,766
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,430**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,484
				Costo materiali fc	4,725
				Costo noli e trasporti	0,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,763
B.27.15.0005.005	**TAVOLATO IN LEGNO**				
	Tavolato in legno	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0005.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO TAVOLATO IN LEGNO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TAVOLATO IN LEGNO... (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	8,57	8,570
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0375	h	0,04	29,10	1,091
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0375	h	0,04	26,75	1,003
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	32,96	0,220
	Spese generali del 15%				1,644
	Utile dell'Impresa del 10%				1,260
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,314
				Costo materiali fc	8,570
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,903
B.27.15.0010.005	**LISTONI IN LEGNO** **sezione 7x6 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO				
	sezione 7x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,37	2,370
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	10,95	0,066
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	29,10	0,844
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,75	0,776
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,638
Utile dell'Impresa del 10%				0,489
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,380**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,818
Costo materiali fc				2,370
Costo noli e trasporti				0,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,126
B.27.15.0010.007 LISTONI IN LEGNO **sezione 8x6 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.00 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO sezione 8x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,69	2,690
NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,006	h	0,01	10,95	0,066
MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	29,10	0,844
Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,75	0,776
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
Spese generali del 15%				0,686
Utile dell'Impresa del 10%				0,526
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,790**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,818
Costo materiali fc				2,690
Costo noli e trasporti				0,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,216
B.27.15.0010.010 LISTONI IN LEGNO **sezione 9x6 cm**	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.01 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO sezione 9x6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,00	3,000
NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,006	h	0,01	10,95	0,066
MANODOPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	29,10	0,844
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,75	0,776
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
	Spese generali del 15%				0,733
	Utile dell'Impresa del 10%				0,562
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	3,000
				Costo noli e trasporti	0,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,296
B.27.15.0010.015	**LISTONI IN LEGNO** **sezione 10x8 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO				
	sezione 10x8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,37	4,370
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	10,95	0,066
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	29,10	0,844
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,75	0,776
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
	Spese generali del 15%				0,938
	Utile dell'Impresa del 10%				0,719
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	4,370
				Costo noli e trasporti	0,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,656

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.27.15.0010.020	**LISTONI IN LEGNO** **sezione 14x12 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0010.02	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO sezione 14x12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,99	8,990
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,006	h	0,01	10,95	0,066
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	29,10	0,844
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,75	0,776
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
	Spese generali del 15%				1,631
	Utile dell'Impresa del 10%				1,251
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,760**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	8,990
				Costo noli e trasporti	0,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,886
B.27.15.0015.005	**LISTELLI IN LEGNO** **sezione 6x2 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALE F.C.				
X.28.01.27.0015.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTELLI IN LEGNO sezione 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,66	0,660
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,003	h		10,95	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	29,10	0,844
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,75	0,776
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,003	h		32,96	0,099
	Spese generali del 15%				0,362
	Utile dell'Impresa del 10%				0,277
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,719
				Costo materiali fc	0,660
				Costo noli e trasporti	0,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,638
B.27.15.0015.010	**LISTELLI IN LEGNO** **sezione 5x3 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0015.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTELLI IN LEGNO sezione 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,82	0,820
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,003	h		10,95	0,033
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	29,10	0,844
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,029	h	0,03	26,75	0,776
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,003	h		32,96	0,099
	Spese generali del 15%				0,386
	Utile dell'Impresa del 10%				0,296
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,719
				Costo materiali fc	0,820
				Costo noli e trasporti	0,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,678
B.27.15.0020.010	**PERLINE IN LEGNO DI ABETE** **spessore 20 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0020.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI ABETE spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	17,47	17,470
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	29,10	1,571
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,75	1,445
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	32,96	0,220
	Spese generali del 15%				3,117
	Utile dell'Impresa del 10%				2,390
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,290**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	3,236
				Costo materiali fc	17,470
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,511
B.27.15.0020.015	**PERLINE IN LEGNO DI ABETE** **spessore 24 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0020.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI ABETE spessore 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,57	20,570
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	29,10	1,571
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,75	1,445
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	32,96	0,220
Spese generali del 15%				3,582
Utile dell'Impresa del 10%				2,746
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**30,210**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**30,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,236
Costo materiali fc				20,570
Costo noli e trasporti				0,073
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,331
B.27.15.0020.020 PERLINE IN LEGNO DI ABETE spessore 32 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0020.02 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI ABETE spessore 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,77	26,770
NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020 Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	10,95	0,073
MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,054	h	0,05	29,10	1,571
Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,75	1,445
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	32,96	0,220
Spese generali del 15%				4,512
Utile dell'Impresa del 10%				3,459
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**38,050**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**38,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,236
Costo materiali fc				26,770
Costo noli e trasporti				0,073
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,971
B.27.15.0022.010 PERLINE IN LEGNO DI LARICE spessore 20 mm	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0022.01 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI LARICE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,74	27,740
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	29,10	1,571
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,75	1,445
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	32,96	0,220
	Spese generali del 15%				4,657
	Utile dell'Impresa del 10%				3,571
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,236
				Costo materiali fc	27,740
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,231
B.27.15.0022.015	**PERLINE IN LEGNO DI LARICE** **spessore 24 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0022.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINE IN LEGNO DI LARICE				
	spessore 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	32,62	32,620
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio) (20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	29,10	1,571
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,75	1,445
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	32,96	0,220
	Spese generali del 15%				5,389
	Utile dell'Impresa del 10%				4,132
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,236
				Costo materiali fc	32,620
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,521
B.27.15.0022.020	**PERLINE IN LEGNO DI LARICE** **spessore 32 mm**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0022.02	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	CARPENTERIA IN LEGNO				
	PERLINE IN LEGNO DI LARICE				
	spessore 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	42,38	42,380
	NOLI A CALDO				
Z.06.15.0030.020	Un tiro di gru porta 50 mq. Si considerano 20 minuti per operazione della gru (aggancio, movimentazione, sgancio)				
	(20 minuti/60 minuti)= tempo di movimentazione espresso in ore				
	tempo di movimentazione espresso in ore / 50 mq = tempo di movimentazione a mq				
	: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	29,10	1,571
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,054	h	0,05	26,75	1,445
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (20/60)/50	h	0,01	32,96	0,220
	Spese generali del 15%				6,853
	Utile dell'Impresa del 10%				5,254
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,236
				Costo materiali fc	42,380
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,111

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.27.15.0030.005	**TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE** **spessore 10 mm**	**m²**	**4,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli multistrato pioppo spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,95	m²	1,05	10,01	10,542
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	kg	0,06	1,18	0,075
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 470 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/470*4,70	h		10,95	0,001
Z.06.50.0090.005	taglio 3' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/5*4,70	h	0,01	2,31	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 470 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/470*4,70	h		32,96	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90*4,70	h	0,01	32,96	0,366
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90*4,70	h	0,01	30,57	0,340
	Spese generali del 15%				1,703
	Utile dell'Impresa del 10%				1,305
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,710
				Costo materiali fc	10,617
				Costo noli e trasporti	0,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,009
B.27.15.0030.010	**TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE** **spessore 15 mm**	**m²**	**4,7**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli multistrato pioppo spessore 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,95	m²	1,05	14,31	15,071
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	kg	0,06	1,18	0,075
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 282 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/282*4,70	h		10,95	0,002
Z.06.50.0090.005	taglio 3' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*4,70	h	0,01	2,31	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 282 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/282*4,70	h		32,96	0,006
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h		32,96	0,078
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h		30,57	0,072
	Spese generali del 15%				2,299
	Utile dell'Impresa del 10%				1,763
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,156
				Costo materiali fc	15,146
				Costo noli e trasporti	0,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,063
B.27.15.0035.005	**TAVOLATO MULTISTRATO MARINO** **spessore 15 mm**	**m²**	**2,9**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.048	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli multistrato marino fenolico spessore 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00	m²	1,03	11,85	12,259
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,07	1,18	0,081
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(50*2,90)	h		10,95	0,001
Z.06.50.0090.005	taglio 3' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*2,90	h	0,01	2,31	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/144*2,90	h		32,96	0,011

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2,90	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2,90	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				2,015
	Utile dell'Impresa del 10%				1,545
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,070
				Costo materiali fc	12,340
				Costo noli e trasporti	0,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,566
B.27.15.0035.010	**TAVOLATO MULTISTRATO MARINO** **spessore 18 mm**	**m²**	**2,9**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.050	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli multistrato marino fenolico spessore 18 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00	m²	1,03	14,03	14,514
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,07	1,18	0,081
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90	h		10,95	0,005
Z.06.50.0080.005	taglio 3' ogni 5,00 m²: MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*2,90	h	0,01	2,56	0,026
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90	h		32,96	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2,90	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2,90	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				2,355
	Utile dell'Impresa del 10%				1,806
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,860**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,073
				Costo materiali fc	14,595
				Costo noli e trasporti	0,031
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,162
B.27.15.0040.005	**TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3** **spessore 18 mm**	**m²**	**3,125**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.060	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli stratificati OSB3 spessore 18 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,28	m²	1,05	10,33	10,842
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,06	1,18	0,076
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/137,50*3,125	h		10,95	0,004
Z.06.50.0090.005	taglio 5' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*3,125	h	0,01	2,31	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/137,50*3,125	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				1,802
	Utile dell'Impresa del 10%				1,382
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,071
				Costo materiali fc	10,918
				Costo noli e trasporti	0,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,184
B.27.15.0040.010	**TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3** **spessore 22 mm**	**m²**	**3,125**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.062	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE FOGLI fogli stratificati OSB3 spessore 22 mm (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 3,28	m²	1,05	12,63	13,256
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,06	1,18	0,076
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 115,65 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125	h		10,95	0,005
Z.06.50.0090.005	taglio 5' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/5*3,125	h	0,01	2,31	0,023
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,65 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125	h		32,96	0,014
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				2,165
	Utile dell'Impresa del 10%				1,660
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**18,260**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**18,260**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,073
	Costo materiali fc				13,332
	Costo noli e trasporti				0,028
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,827
B.27.15.0040.015	**TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3 spessore 25 mm**	**m²**	**3,125**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0030.065	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	FOGLI				
	fogli stratificati OSB3 spessore 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,28	m²	1,05	13,84	14,526
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,06	1,18	0,076
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100,00 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125	h		10,95	0,005
Z.06.50.0090.005	taglio 5' ogni 5,00 m²: SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125	h		2,31	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*3,125	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				2,353
	Utile dell'Impresa del 10%				1,804
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,075
				Costo materiali fc	14,602
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,158
B.27.50.0005.005	**TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0050.015	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,70	m	1,43	0,29	0,414
X.28.01.0050.010	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,35	m	2,86	0,36	1,029
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,18	0,012
X.16.01.0910.010	quantità comprensiva dei pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA				
	tegole marsigliesi 14 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14+3	cad.	17,00	0,95	16,150
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/192*17	h		10,95	0,048
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/192*17	h		32,96	0,146
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60/0,35+1/60/0,70	h	0,07	32,96	2,354
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6+1/60/0,35+1/60/0,70	h	0,24	30,57	7,279
	Spese generali del 15%				4,939
	Utile dell'Impresa del 10%				3,786
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,272
				Costo materiali fc	17,605
				Costo noli e trasporti	0,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,725
B.27.50.0010.005	**TEGOLE ONDA DI CEMENTO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0050.015	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,70	m	1,43	0,29	0,414
X.28.01.0050.010	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,30	m	3,33	0,36	1,200
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,18	0,012
X.16.01.0920.010	quantità comprensiva dei pezzi speciali: MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - MANTI DI COPERTURA				
	tegole ondulate granigliate 11 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 11+3	cad.	14,00	1,30	18,200
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 102 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/102*14	h	0,01	10,95	0,075
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 102 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/102*14	h	0,01	32,96	0,226
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60/0,30+1/60/0,70	h	0,08	32,96	2,616
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7+1/60/0,30+1/60/0,70	h	0,22	30,57	6,793
	Spese generali del 15%				5,137
	Utile dell'Impresa del 10%				3,938
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,320**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	14,344
				Costo materiali fc	19,826
				Costo noli e trasporti	0,075
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,075
B.27.50.0015.005	**COPPI COMUNI IN LATERIZIO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0050.010	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,15	m	6,67	0,36	2,400
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,18	0,012
X.16.01.0910.040	quantità comprensiva dei pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA				
	coppi comuni 32 pezzi/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32+4	cad.	36,00	0,73	26,280
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 220 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/220*36	h	0,01	10,95	0,090
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/240*36	h	0,01	32,96	0,247
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60/0,15	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,50+1/60/0,15	h	0,29	30,57	8,955
	Spese generali del 15%				7,146
	Utile dell'Impresa del 10%				5,479
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,857
				Costo materiali fc	28,692
				Costo noli e trasporti	0,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,621
B.27.50.0020.005	**COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0050.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,70	m	1,43	0,29	0,414
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/0,38	m	2,63	0,36	0,947
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,18	0,012
X.16.01.0910.020	quantità comprensiva dei pezzi speciali: LATERIZI - MANTI DI COPERTURA coppi M/F 28 pezzi/m² e 14 ganci (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 28+4	cad.	32,00	0,71	22,720
	NOLEGGI				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 pezzi: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/240*32	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/240*32	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria 60,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60/0,70+1/60/0,38	h	0,07	32,96	2,230
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,00	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5+1/60/0,70+1/60/0,38	h	0,27	30,57	8,183
	Spese generali del 15%				6,209
	Utile dell'Impresa del 10%				4,760
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,225

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	24,093
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,969
B.27.50.0025.005	**TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0030.110	BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE				
	tegole bituminose granigliate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	8,44	9,284
X.43.01.40.0170.03	CHIODERIA				
	viti acciaio per legno diametro 4x40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	28,00	0,04	1,120
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 158,60 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/158,60	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 158,60 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/158,60	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,357
	Utile dell'Impresa del 10%				1,807
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,304
				Costo materiali fc	10,404
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,169
B.27.50.0030.005	**TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0030.120	BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE				
	tegole bituminose laminate rame 8.5 kg/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	44,23	48,653
X.43.01.40.0170.03	CHIODERIA				
	viti acciaio per legno diametro 4x40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	11,00	0,04	0,440
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 194.90 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/194,90	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 194,90				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/194,90	h		32,96	0,008
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				8,160
	Utile dell'Impresa del 10%				6,256
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**68,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**68,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,302
				Costo materiali fc	49,093
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,412
B.27.50.0040.005	**SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.0040.010	sezione listone 50x80 mm - incidenza colmo 0.20 m/m²: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05*0,08*0,20	m³	0,001	293,40	0,235
X.28.01.0050.050	un pezzo ogni 700 mm circa - incidenza colmo 0.20 m/m²: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE portalistelli universale zincato 30-50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40*0,20	cad.	0,28	0,85	0,238
X.28.01.0050.055	incidenza colmi 0.20 m/m²: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE sottocolmo universale 370 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m	0,20	7,04	1,408
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*0,20	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*0,20	h	0,01	30,57	0,306
	Spese generali del 15%				0,378
	Utile dell'Impresa del 10%				0,290
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,190**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,636
				Costo materiali fc	1,881
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,673
B.27.60.0010.005	**PERLINATI ESTERNI IN PARETE**				
	Perline Abete 150x21-25 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0060.00	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	CARPENTERIA IN LEGNO				
	PERLINATI ESTERNI IN PARETE				
	Perline Abete 150x21x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	35,61	35,610
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	29,10	20,370
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	26,75	18,725
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				11,272
	Utile dell'Impresa del 10%				8,642
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**95,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**95,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,425
				Costo materiali fc	35,610
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,915
B.27.60.0010.010	**PERLINATI ESTERNI IN PARETE**				
	Perline Larice 150x21-25 mm	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0060.01	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	CARPENTERIA IN LEGNO				
	PERLINATI ESTERNI IN PARETE				
	Perline Larice 150x21x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,11	47,110
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	29,10	20,370
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	26,75	18,725

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				12,997
	Utile dell'Impresa del 10%				9,964
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**109,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**109,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,425
				Costo materiali fc	47,110
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,965
B.27.60.0010.015	**PERLINATI ESTERNI IN PARETE** **Rivestimento Larice Rombi sezione mm 30x60 minimo (Spazio indicativo tra i listoni circa 15-20 mm)**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.28.01.27.0060.02	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO PERLINATI ESTERNI IN PARETE				
	Rivestimento Larice Rombi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	67,92	67,920
	MANODOPERA				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	29,10	20,370
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	26,75	18,725
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				16,052
	Utile dell'Impresa del 10%				12,307
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**135,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**135,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,425
				Costo materiali fc	67,920
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,355
B.30.10.0010.005	**MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO** **tetti piani o con bassa pendenza - dal 5% al 10%**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI la voce usata tiene conto del nastro, sfrido e aggraffatura, costi				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	produzione, graffette				
X.43.01.70.0002.01	MANTO DI COPERTURA ACCIAIO zincato preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,28	19,280
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.30.0010.010	Per attività piegatura e rincalzo bordo in gronda: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,47	6,094
Z.01.30.0010.020	Per attività piegatura e rincalzo bordo in colmo: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	29,00	5,800
Z.01.30.0010.030	Per attività piegatura, sigillatura, aggraffaggio in lunghezza della lastra: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	28,07	5,614
	Spese generali del 15%				6,177
	Utile dell'Impresa del 10%				4,736
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,804
				Costo materiali fc	19,280
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,911
B.30.10.0010.010	**MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - dal 10% al 40%**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI la voce usata tiene conto del nastro, sfrido e aggraffatura, costi produzione, graffette				
X.43.01.70.0002.01	MANTO DI COPERTURA ACCIAIO zincato preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,28	19,280
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.30.0010.010	Per attività piegatura e rincalzo bordo in gronda: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.020	Per attività piegatura e rincalzo bordo in colmo: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	29,00	7,250
Z.01.30.0010.030	Per attività piegatura, sigillatura, aggraffaggio in lunghezza della lastra: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				6,834
	Utile dell'Impresa del 10%				5,239
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,182
				Costo materiali fc	19,280
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,073
B.30.10.0010.015	**MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO** **tetti ad alta pendenza - dal 40% al 70%**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI la voce usata tiene conto del nastro, sfrido e aggraffatura, costi produzione, graffette				
X.43.01.70.0002.01	MANTO DI COPERTURA ACCIAIO zincato preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,28	19,280
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.30.0010.010	Per attività piegatura e rincalzo bordo in gronda: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,47	15,235
Z.01.30.0010.020	Per attività piegatura e rincalzo bordo in colmo: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	29,00	14,500
Z.01.30.0010.030	Per attività piegatura, sigillatura, aggraffaggio in lunghezza della lastra: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	28,07	14,035
	Spese generali del 15%				10,116
	Utile dell'Impresa del 10%				7,756
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**85,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**85,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,066
				Costo materiali fc	19,280
				Costo noli e trasporti	1,095

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,869
B.30.10.0012.005	**MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **tetti piani o con bassa pendenza - dal 5% al 10%**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI la voce usata tiene conto del nastro, sfrido e aggraffatura, costi produzione, graffette				
X.43.01.70.0002.00	MANTO DI COPERTURA Alu preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,42	30,420
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.30.0010.010	Per attività piegatura e rincalzo bordo in gronda: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,47	6,094
Z.01.30.0010.020	Per attività piegatura e rincalzo bordo in colmo: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	29,00	5,800
Z.01.30.0010.030	Per attività piegatura, sigillatura, aggraffaggio in lunghezza della lastra: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	28,07	5,614
	Spese generali del 15%				7,848
	Utile dell'Impresa del 10%				6,017
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**66,180**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**66,180**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				20,804
	Costo materiali fc				30,420
	Costo noli e trasporti				1,095
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,861
B.30.10.0012.010	**MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **tetti a media pendenza - dal 10% al 40%**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI la voce usata tiene conto del nastro, sfrido e aggraffatura, costi produzione, graffette				
X.43.01.70.0002.00	MANTO DI COPERTURA Alu preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,42	30,420
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.30.0010.010	Per attività piegatura e rincalzo bordo in gronda: IMPRENDITORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.020	Per attività piegatura e rincalzo bordo in colmo: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	29,00	7,250
Z.01.30.0010.030	Per attività piegatura, sigillatura, aggraffaggio in lunghezza della lastra: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				8,505
	Utile dell'Impresa del 10%				6,520
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**71,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**71,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	25,182
				Costo materiali fc	30,420
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,023
B.30.10.0012.015	**MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **tetti ad alta pendenza - dal 40% al 70%**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI la voce usata tiene conto del nastro, sfrido e aggraffatura, costi produzione, graffette				
X.43.01.70.0002.00	MANTO DI COPERTURA				
	Alu preverniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,42	30,420
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.30.0010.010	Per attività piegatura e rincalzo bordo in gronda: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,47	15,235
Z.01.30.0010.020	Per attività piegatura e rincalzo bordo in colmo: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	29,00	14,500
Z.01.30.0010.030	Per attività piegatura, sigillatura, aggraffaggio in lunghezza della lastra: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	28,07	14,035
	Spese generali del 15%				11,787
	Utile dell'Impresa del 10%				9,037
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,410**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,066
				Costo materiali fc	30,420
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,829
B.30.10.0015.005	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME** **tetti piani o con bassa pendenza - dal 5% al 10%**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI la voce usata tiene conto del nastro, sfrido e aggraffatura, costi produzione, graffette				
X.43.01.70.0002.01	MANTO DI COPERTURA RAME (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	98,38	98,380
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.30.0010.010	Per attività piegatura e rincalzo bordo in gronda: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,47	6,094
Z.01.30.0010.020	Per attività piegatura e rincalzo bordo in colmo: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	29,00	5,800
Z.01.30.0010.030	Per attività piegatura, sigillatura, aggraffaggio in lunghezza della lastra: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	28,07	5,614
	Spese generali del 15%				18,042
	Utile dell'Impresa del 10%				13,832
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**152,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**152,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,804
				Costo materiali fc	98,380
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,871
B.30.10.0015.010	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME** **tetti a media pendenza - dal 10% al 40%**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI la voce usata tiene conto del nastro, sfrido e aggraffatura, costi produzione, graffette				
X.43.01.70.0002.01	MANTO DI COPERTURA RAME (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	98,38	98,380
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.30.0010.010	Per attività piegatura e rincalzo bordo in gronda: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.020	Per attività piegatura e rincalzo bordo in colmo: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	29,00	7,250
Z.01.30.0010.030	Per attività piegatura, sigillatura, aggraffaggio in lunghezza della lastra: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				18,699
	Utile dell'Impresa del 10%				14,336
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**157,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**157,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,182
				Costo materiali fc	98,380
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,033
B.30.10.0015.015	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME** **tetti ad alta pendenza - dal 40% al 70%**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI la voce usata tiene conto del nastro, sfrido e aggraffatura, costi produzione, graffette				
X.43.01.70.0002.01	MANTO DI COPERTURA RAME (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	98,38	98,380
	NOLI E TRASPORTI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.30.0010.010	Per attività piegatura e rincalzo bordo in gronda: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,47	15,235
Z.01.30.0010.020	Per attività piegatura e rincalzo bordo in colmo: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	29,00	14,500
Z.01.30.0010.030	Per attività piegatura, sigillatura, aggraffaggio in lunghezza della lastra: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	28,07	14,035
	Spese generali del 15%				21,981

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				16,852
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**185,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**185,370**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	47,066
				Costo materiali fc	98,380
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,829
B.30.10.0017.005	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO** **tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0012.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2450,00	kg	6,13	11,58	70,928
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/100*400	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/100*400	h		32,96	0,016
Z.01.30.0010.010	zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	30,47	3,585
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	29,00	3,412
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8,50*400	h	0,12	28,07	3,302
	Spese generali del 15%				12,733
	Utile dell'Impresa del 10%				9,762
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**107,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**107,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,315
				Costo materiali fc	74,568
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,492
B.30.10.0017.010	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO** **tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%**	**m²**	**400**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0012.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2450,00	kg	6,13	11,58	70,928
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	sollevamento 10' per ogni bobina da 170 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		32,96	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	30,47	4,063
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	29,00	3,867
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50*400	h	0,13	28,07	3,743
	Spese generali del 15%				12,939
	Utile dell'Impresa del 10%				9,920
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**109,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**109,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,689
				Costo materiali fc	74,568
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,858
B.30.10.0017.015	**MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO**				
	tetti ad alta pendenza - oltre al 45%	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0012.005	sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni 60-67 cm: NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO spessore 7/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2450,00	kg	6,13	11,58	70,928
Z.49.01.0090.022	una graffetta circa ogni 20 cm: MATERIALE COMPLEMENTARE graffette acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	100pz.	0,09	41,60	3,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		10,95	0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa 500 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/100*400	h		32,96	0,016
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	30,47	6,771
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	29,00	6,444
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50*400	h	0,22	28,07	6,238
	Spese generali del 15%				14,106
	Utile dell'Impresa del 10%				10,815
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,469
				Costo materiali fc	74,568
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,918
B.30.10.0020.005	**MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0015.005	sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2630,00	kg	6,58	2,17	14,268
Z.49.01.0090.055	due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione, vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 800	cad.	2,00	0,47	0,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		32,96	0,008
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	30,47	1,016
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	29,00	0,967
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	28,07	0,936
	Spese generali del 15%				2,721
	Utile dell'Impresa del 10%				2,086
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,927
				Costo materiali fc	15,208
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,803
B.30.10.0020.010	**MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO** **copertura a quattro falde**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0015.005	sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2630,00	kg	6,58	2,17	14,268
Z.49.01.0090.055	due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione, vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 800	cad.	2,00	0,47	0,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/200*400	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/200*400	h		32,96	0,008
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	30,47	1,524
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	29,00	1,450
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	28,07	1,404
	Spese generali del 15%				2,939
	Utile dell'Impresa del 10%				2,254
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,790**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,386
				Costo materiali fc	15,208
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,193
B.30.10.0025.005	**MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **copertura a due falde**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0020.010	sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1340,00	kg	3,35	7,74	25,929
Z.49.01.0090.055	due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione, vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 800	cad.	2,00	0,47	0,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/200*400	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/200*400	h		32,96	0,008
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	30,47	1,016
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	29,00	0,967
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30*400	h	0,03	28,07	0,936
	Spese generali del 15%				4,470
	Utile dell'Impresa del 10%				3,427
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,927
				Costo materiali fc	26,869
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,892
B.30.10.0025.010	**MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **copertura a quattro falde**	**m²**	**400**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0020.010	sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²: LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO spessore 6/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1340,00	kg	3,35	7,74	25,929

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0090.055	due gruppi di fissaggio ogni m²: MATERIALE COMPLEMENTARE cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione, vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 800	cad.	2,00	0,47	0,940
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		10,95	0,003
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200 m² (circa 1000 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/200*400	h		32,96	0,008
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	30,47	1,524
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	29,00	1,450
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*400	h	0,05	28,07	1,404
	Spese generali del 15%				4,689
	Utile dell'Impresa del 10%				3,595
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,386
				Costo materiali fc	26,869
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,283
B.30.10.0040.005	**CAPPUCCINE PER SFIATO** **lamiera di acciaio zincato preverniciato**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.030	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	m	0,60	17,81	10,686
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	30,47	24,376
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/10	h	0,80	28,07	22,456
Spese generali del 15%				8,747
Utile dell'Impresa del 10%				6,706
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**73,770**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**73,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				46,832
Costo materiali fc				11,482
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,456
B.30.10.0040.010 CAPPUCCINE PER SFIATO laminato di rame	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	m	0,60	60,26	36,156
Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	4,94	0,494
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/10	h	0,80	30,47	24,376
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/10	h	0,80	28,07	22,456
Spese generali del 15%				12,590
Utile dell'Impresa del 10%				9,652
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**106,170**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**106,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				46,832
Costo materiali fc				37,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,238
B.30.10.0040.015 CAPPUCCINE PER SFIATO laminato di zinco-titanio prepatinato	**cad.**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,60	m	0,60	55,12	33,072
Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	30,47	24,376
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	28,07	22,456
	Spese generali del 15%				12,105
	Utile dell'Impresa del 10%				9,281
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,832
				Costo materiali fc	33,868
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,390
B.30.10.0040.020	**CAPPUCCINE PER SFIATO laminato di alluminio preverniciato**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.030	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	m	0,60	23,55	14,130
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	30,47	24,376
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	28,07	22,456
	Spese generali del 15%				9,264
	Utile dell'Impresa del 10%				7,102
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,832
				Costo materiali fc	14,926
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,362
B.30.10.0045.005	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12,5 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.005	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	5,32	5,586
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	30,47	3,047
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	28,07	2,807
	Spese generali del 15%				1,788
	Utile dell'Impresa del 10%				1,371
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,875
				Costo materiali fc	6,036
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,162
B.30.10.0045.010	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.010	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	6,06	6,363
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,47	3,809
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,07	3,509
	Spese generali del 15%				2,124
	Utile dell'Impresa del 10%				1,628
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,339
				Costo materiali fc	6,813
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,751
B.30.10.0045.015	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.015	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,87	9,314
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,47	4,353
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	28,07	4,010
	Spese generali del 15%				2,723
	Utile dell'Impresa del 10%				2,088
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,384
				Costo materiali fc	9,764
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,815

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.10.0045.020	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.020	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	10,61	11,141
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				3,206
	Utile dell'Impresa del 10%				2,458
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,777
				Costo materiali fc	11,591
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,665
B.30.10.0045.025	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.025	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	13,31	13,976
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,47	6,094
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	28,07	5,614
	Spese generali del 15%				3,924
	Utile dell'Impresa del 10%				3,009
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,729
				Costo materiali fc	14,426
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,938
B.30.10.0045.030	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.030	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,81	18,701
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				5,072
	Utile dell'Impresa del 10%				3,889
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,780**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,657
				Costo materiali fc	19,151
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,965
B.30.10.0045.035	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.035	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	26,50	27,825
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,47	12,188
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	28,07	11,228
	Spese generali del 15%				7,758
	Utile dell'Impresa del 10%				5,948
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,437
				Costo materiali fc	28,275
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,711
B.30.10.0045.040	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.005	LATTONERIA IN RAME sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,97	18,869
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	30,47	3,047
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	28,07	2,807
	Spese generali del 15%				3,780
	Utile dell'Impresa del 10%				2,898
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,875
				Costo materiali fc	19,319
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,679
B.30.10.0045.045	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.010	LATTONERIA IN RAME sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	18,30	19,215
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,47	3,809
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,07	3,509
	Spese generali del 15%				4,052
	Utile dell'Impresa del 10%				3,106
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,339
				Costo materiali fc	19,665
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,159
B.30.10.0045.050	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.015	LATTONERIA IN RAME sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	29,81	31,301
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,47	4,353
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	28,07	4,010
	Spese generali del 15%				6,021
	Utile dell'Impresa del 10%				4,616
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,384
				Costo materiali fc	31,751
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,638
B.30.10.0045.055	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.020	LATTONERIA IN RAME sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	35,89	37,685
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				7,188
	Utile dell'Impresa del 10%				5,041
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,777
				Costo materiali fc	38,135
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,231
B.30.10.0045.060	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.025	LATTONERIA IN RAME sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	44,77	47,009
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,47	6,094

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	28,07	5,614
	Spese generali del 15%				8,879
	Utile dell'Impresa del 10%				6,807
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,729
				Costo materiali fc	47,459
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,685
B.30.10.0045.065	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.030	LATTONERIA IN RAME sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	60,26	63,273
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				11,758
	Utile dell'Impresa del 10%				9,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,657
				Costo materiali fc	63,723
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,773
B.30.10.0045.070	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.035	LATTONERIA IN RAME				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	89,48	93,954
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,47	12,188
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	28,07	11,228
	Spese generali del 15%				17,677
	Utile dell'Impresa del 10%				13,553
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**149,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**149,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,437
				Costo materiali fc	94,404
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,232
B.30.10.0045.075	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.005	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX				
	sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,57	7,949
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	30,47	3,047
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	28,07	2,807
	Spese generali del 15%				2,142
	Utile dell'Impresa del 10%				1,642
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	5,875
				Costo materiali fc	8,399
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,789
B.30.10.0045.080	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.010	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX				
	sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	13,79	14,480
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,47	3,809
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,07	3,509
	Spese generali del 15%				3,341
	Utile dell'Impresa del 10%				2,562
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,180**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,339
				Costo materiali fc	14,930
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,904

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.10.0045.085	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.015	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,42	18,291
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,47	4,353
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7	h	0,14	28,07	4,010
	Spese generali del 15%				4,070
	Utile dell'Impresa del 10%				3,120
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,384
				Costo materiali fc	18,741
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,188
B.30.10.0045.087	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.017	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	21,16	22,218
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				4,868
	Utile dell'Impresa del 10%				3,732
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,777
				Costo materiali fc	22,668
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,598
B.30.10.0045.090	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO** **acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.020	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX				
	sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	25,87	27,164
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,47	6,094
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	28,07	5,614
	Spese generali del 15%				5,903
	Utile dell'Impresa del 10%				4,525
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	11,729
				Costo materiali fc	27,614
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,430
B.30.10.0045.095	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.025	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	34,77	36,509
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/10	h	0,10	28,07	2,807
	Spese generali del 15%				7,112
	Utile dell'Impresa del 10%				5,452
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,446
				Costo materiali fc	36,959
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,568
B.30.10.0045.100	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.030	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	51,84	54,432
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,47	12,188
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	28,07	11,228
	Spese generali del 15%				11,749
	Utile dell'Impresa del 10%				9,008
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,437
				Costo materiali fc	54,882
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,754
B.30.10.0045.105	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.005	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,08	7,434
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	30,47	3,047
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	28,07	2,807
	Spese generali del 15%				2,065
	Utile dell'Impresa del 10%				1,583

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,875
				Costo materiali fc	7,884
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,644
B.30.10.0045.110	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.010	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,93	9,377
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,47	3,809
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/8	h	0,13	28,07	3,509
	Spese generali del 15%				2,576
	Utile dell'Impresa del 10%				1,975
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,339
				Costo materiali fc	9,827
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,547
B.30.10.0045.115	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.015	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	11,71	12,296
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	30,47	4,353
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	28,07	4,010
	Spese generali del 15%				3,171
	Utile dell'Impresa del 10%				2,431
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,384
				Costo materiali fc	12,746
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,603
B.30.10.0045.120	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.020	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	14,11	14,816
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				3,758
	Utile dell'Impresa del 10%				2,881
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,777
				Costo materiali fc	15,266
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,640
B.30.10.0045.125	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.025	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,63	18,512
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,47	6,094
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	28,07	5,614
	Spese generali del 15%				4,605
	Utile dell'Impresa del 10%				3,530
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,729
				Costo materiali fc	18,962
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,132

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.10.0045.130	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.030	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	23,55	24,728
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				5,976
	Utile dell'Impresa del 10%				4,582
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,657
				Costo materiali fc	25,178
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,558
B.30.10.0045.135	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.035	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	35,19	36,950
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	30,47	12,188
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,50	h	0,40	28,07	11,228
	Spese generali del 15%				9,127
	Utile dell'Impresa del 10%				6,997
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,437
				Costo materiali fc	37,400
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,126
B.30.10.0047.005	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.005	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO				
	sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	7,08	7,434
Z.49.01.0025.005	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	5,32	1,862
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,47	4,063
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	28,07	3,743
	Spese generali del 15%				2,637
	Utile dell'Impresa del 10%				2,022

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,827
				Costo materiali fc	9,746
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,660
B.30.10.0047.010	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.010	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	8,93	9,377
Z.49.01.0025.010	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m	0,35	6,06	2,121
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				3,260
	Utile dell'Impresa del 10%				2,499
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,777
				Costo materiali fc	11,948
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,758
B.30.10.0047.015	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.015	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	11,71	12,296
Z.49.01.0025.015	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	8,87	3,105
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,25	h	0,19	30,47	5,804
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,25	h	0,19	28,07	5,347
	Spese generali del 15%				4,055
	Utile dell'Impresa del 10%				3,109
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,172
				Costo materiali fc	15,851
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,160
B.30.10.0047.020	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.020	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO				
	sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	14,11	14,816
Z.49.01.0025.020	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	10,61	3,714
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,47	6,771
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	28,07	6,238
	Spese generali del 15%				4,803
	Utile dell'Impresa del 10%				3,682
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,030
				Costo materiali fc	18,980
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,483
B.30.10.0047.025	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.025	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO				
	sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,63	18,512
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,31	4,659
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,75	h	0,27	30,47	8,125
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,75	h	0,27	28,07	7,485
Spese generali del 15%				5,889
Utile dell'Impresa del 10%				4,515
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**49,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**49,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,631
Costo materiali fc				23,621
Costo noli e trasporti				0,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,401
B.30.10.0047.030 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm	**m**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m	1,05	23,55	24,728
Z.49.01.0025.030 sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,35	m	0,35	17,81	6,234
X.13.01.0040.020 SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010 operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,47	10,157
Z.01.30.0010.030 operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/3,00	h	0,33	28,07	9,357
Spese generali del 15%				7,643
Utile dell'Impresa del 10%				5,860
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**64,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**64,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,535
Costo materiali fc				31,412
Costo noli e trasporti				0,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,506

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.10.0047.035	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.035	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	35,19	36,950
Z.49.01.0025.035	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m	0,35	26,50	9,275
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,875	h	0,53	30,47	16,251
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,875	h	0,53	28,07	14,971
	Spese generali del 15%				11,689
	Utile dell'Impresa del 10%				8,961
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,243
				Costo materiali fc	46,675
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,655
B.30.10.0047.040	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 12 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.005	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 12.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	16,49	17,315
Z.49.01.0025.005	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m	0,35	5,32	1,862
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	30,47	4,063
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7,50	h	0,13	28,07	3,743
	Spese generali del 15%				4,119
	Utile dell'Impresa del 10%				3,158
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,827
				Costo materiali fc	19,627
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,279
B.30.10.0047.045	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 25 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.010	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	20,60	21,630
Z.49.01.0025.010	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	6,06	2,121
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				5,098
	Utile dell'Impresa del 10%				3,908
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,777
				Costo materiali fc	24,201
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,005
B.30.10.0047.050	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.015	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO				
	sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	27,50	28,875
Z.49.01.0025.015	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	8,87	3,105
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,25	h	0,19	30,47	5,804
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,25	h	0,19	28,07	5,347
	Spese generali del 15%				6,541
	Utile dell'Impresa del 10%				5,015
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,172

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	32,430
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,561
B.30.10.0047.055	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.020	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	32,93	34,577
Z.49.01.0025.020	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	10,61	3,714
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	30,47	6,771
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50	h	0,22	28,07	6,238
	Spese generali del 15%				7,767
	Utile dell'Impresa del 10%				5,955
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,030
				Costo materiali fc	38,741
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,722
B.30.10.0047.060	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.025	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	41,15	43,208
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,31	4,659
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,75	h	0,27	30,47	8,125
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,75	h	0,27	28,07	7,485
	Spese generali del 15%				9,593
	Utile dell'Impresa del 10%				7,355
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,631
				Costo materiali fc	48,317
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,945
B.30.10.0047.065	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 67 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.030	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	55,12	57,876
Z.49.01.0025.030	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	17,81	6,234
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	30,47	10,157
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	28,07	9,357
	Spese generali del 15%				12,615
	Utile dell'Impresa del 10%				9,672
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**106,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**106,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,535
				Costo materiali fc	64,560
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,288
B.30.10.0047.070	**LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 100 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.035	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	82,25	86,363
Z.49.01.0025.035	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	26,50	9,275
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,875	h	0,53	30,47	16,251
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,875	h	0,53	28,07	14,971
	Spese generali del 15%				19,101
	Utile dell'Impresa del 10%				14,644
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**161,080**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**161,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,243
				Costo materiali fc	96,088
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,742
B.30.10.0050.005	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.015	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	m	1,40	8,87	12,418
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,40	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,40	h		32,96	0,029
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,47	19,044
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	28,07	17,544
	Spese generali del 15%				7,476
	Utile dell'Impresa del 10%				5,732
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,617
				Costo materiali fc	13,214
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,209
B.30.10.0050.010	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.020	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	10,61	19,098

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80*1,80	h		10,95	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80*1,80	h		32,96	0,037
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,47	19,044
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	28,07	17,544
	Spese generali del 15%				8,480
	Utile dell'Impresa del 10%				6,501
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,510**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	36,625
				Costo materiali fc	19,894
				Costo noli e trasporti	0,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,979
B.30.10.0050.015	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE** **rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.015	LATTONERIA IN RAME sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,40	m	1,40	29,81	41,734
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	4,94	0,494
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80*1,40	h		10,95	0,010
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,40	h		32,96	0,029
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,47	19,044
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	28,07	17,544
	Spese generali del 15%				11,896
	Utile dell'Impresa del 10%				9,120
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,617
				Costo materiali fc	42,678
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,015
B.30.10.0050.020	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE**				
	rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.020	LATTONERIA IN RAME				
	sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	m	1,80	35,89	64,602
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	4,94	0,494
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,80	h		10,95	0,012
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*1,80	h		32,96	0,037
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,47	19,044
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	28,07	17,544
	Spese generali del 15%				15,327
	Utile dell'Impresa del 10%				11,751
	Per arrotondamento				-0,001

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**129,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**129,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,625
				Costo materiali fc	65,546
				Costo noli e trasporti	0,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,077
B.30.10.0050.025	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE** **acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.015	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,40	m	1,40	17,42	24,388
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	11,15	1,115
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,47	19,044
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	28,07	17,544
	Spese generali del 15%				9,385
	Utile dell'Impresa del 10%				7,195
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,609
				Costo materiali fc	25,953
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,581
B.30.10.0050.030	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE** **acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0035.020	LATTONERIA IN ACCIAIO INOX sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,80	m	1,80	25,87	46,566

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	11,15	1,115
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,47	19,044
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	28,07	17,544
	Spese generali del 15%				12,712
	Utile dell'Impresa del 10%				9,746
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,210**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	36,609
Costo materiali fc	48,131
Costo noli e trasporti	0,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,463

B.30.10.0050.035	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE** **alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.015	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,40	m	1,40	11,71	16,394
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,47	19,044
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	28,07	17,544
	Spese generali del 15%				8,071
	Utile dell'Impresa del 10%				6,188
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	36,609
				Costo materiali fc	17,190
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,264
B.30.10.0050.040	**COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE** **alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.020	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,80	m	1,80	14,11	25,398
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/80	h		10,95	0,007
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/80	h		32,96	0,021
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	30,47	19,044
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/1,60	h	0,63	28,07	17,544
	Spese generali del 15%				9,422

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				7,223
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,609
				Costo materiali fc	26,194
				Costo noli e trasporti	0,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,650
B.30.10.0055.005	**LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0014.005	NASTRO IN PIOMBO spessore 12/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12,50	kg	12,50	4,67	58,375
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,10	cad.	0,10	4,50	0,450
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 20x5 m² (circa 20x60 kg): GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/20*5	h	0,01	10,95	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 20x5 m² (circa 20x60 kg): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05/20*5	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,47	30,470
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	28,07	28,070
	Spese generali del 15%				17,687
	Utile dell'Impresa del 10%				13,560
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**149,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**149,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,952
				Costo materiali fc	58,825
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,246
B.30.10.0060.005	**COLMO VENTILATO COMPLETO** **lamiera di acciaio zincato preverniciato**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.030	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	m	1,05	17,81	18,701
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,31	4,659
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0050.010	sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70 cm: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70	m	1,14	0,36	0,411
X.28.01.0010.012	sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2	m³	0,010	177,00	1,770
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	30,47	15,235
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00	h	0,50	28,07	14,035
	Spese generali del 15%				8,257
	Utile dell'Impresa del 10%				6,330
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,270
				Costo materiali fc	25,777
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,583
B.30.10.0060.010	**COLMO VENTILATO COMPLETO**				
	laminato di rame	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.030	LATTONERIA IN RAME				
	sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	60,26	63,273
Z.49.01.0030.025	sottostruttura: LATTONERIA IN RAME				
	sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	44,77	15,670
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0050.010	sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70 cm: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70	m	1,14	0,36	0,411
X.28.01.0010.012	sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2	m³	0,010	177,00	1,770
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,47	15,235
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	28,07	14,035
	Spese generali del 15%				16,595
	Utile dell'Impresa del 10%				12,723
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**139,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**139,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,270
				Costo materiali fc	81,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,320
B.30.10.0060.015	**COLMO VENTILATO COMPLETO** **laminato di zinco-titanio prepatinato**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0032.030	LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO				
	sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	55,12	57,876
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,31	4,659
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0050.010	sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70 cm: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70	m	1,14	0,36	0,411
X.28.01.0010.012	sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2	m³	0,010	177,00	1,770
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,47	15,235
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	28,07	14,035
	Spese generali del 15%				14,133
	Utile dell'Impresa del 10%				10,836
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,270

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	64,952
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,968
B.30.10.0060.020	**COLMO VENTILATO COMPLETO** **laminato di alluminio preverniciato**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.030	LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m	1,05	23,55	24,728
Z.49.01.0025.025	sottostruttura: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m	0,35	13,31	4,659
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0050.010	sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70 cm: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70	m	1,14	0,36	0,411
X.28.01.0010.012	sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2	m³	0,010	177,00	1,770
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,47	15,235
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	28,07	14,035
	Spese generali del 15%				9,161
	Utile dell'Impresa del 10%				7,024
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,270
				Costo materiali fc	31,804
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,186
B.30.10.0065.005	**RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI** **lamiera di acciaio zincato preverniciato**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.030	perimetro medio volume emergente 2.50 m: LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,50	m	2,50	17,81	44,525
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,50	2,250
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		10,95	0,017
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		32,96	0,052
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	30,47	42,658
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	29,00	40,600
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	28,07	39,298
	Spese generali del 15%				25,462
	Utile dell'Impresa del 10%				19,521
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	122,608
				Costo materiali fc	47,121
				Costo noli e trasporti	0,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,954
B.30.10.0065.010	**RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI laminato di rame**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0030.030	perimetro medio volume emergente 2.50 m: LATTONERIA IN RAME sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,50	m	2,50	60,26	150,650
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	4,94	0,494
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,50	2,250
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		10,95	0,017
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		32,96	0,052
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	30,47	42,658
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	29,00	40,600
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	28,07	39,298
	Spese generali del 15%				41,403
	Utile dell'Impresa del 10%				31,742
	Per arrotondamento				0,036
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**349,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**349,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				122,608
	Costo materiali fc				153,394
	Costo noli e trasporti				0,017
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,181
B.30.10.0065.020	**RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI** **laminato di alluminio preverniciato**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0040.030	perimetro medio volume emergente 2.50 m: LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO				
	sviluppo 67 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,50	m	2,50	23,55	58,875
Z.49.01.0090.017	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	rivetti alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100pz.	0,10	3,46	0,346
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,50	2,250
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		10,95	0,017
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/80*2,50	h		32,96	0,052
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	30,47	42,658
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	29,00	40,600
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	28,07	39,298
	Spese generali del 15%				27,614
	Utile dell'Impresa del 10%				21,171
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	122,608
				Costo materiali fc	61,471
				Costo noli e trasporti	0,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,804
B.30.10.0070.005	**STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE**	**m²**	**37,5**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0095.025	sfrido e sovrapposizioni 10%: SCHERMI POLIPROPILENE stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 41,00	m²	1,09	8,64	9,446
Z.37.0260.020	COLLE E BANDE ADESIVE nastro butilico biadesivo teli polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,00	m	0,72	0,57	0,410
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16x37,50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 16x37,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/600	h		32,96	
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 75,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/75*37,50	h	0,01	30,47	0,406
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/75*37,50	h	0,01	28,07	0,374
	Spese generali del 15%				1,596
	Utile dell'Impresa del 10%				1,223
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,780
				Costo materiali fc	9,856
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,824
B.30.10.0075.005	**MATERASSINO ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE**	**m²**	**30**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0095.025	sfrido e sovrapposizioni 10%: SCHERMI POLIPROPILENE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 33	m²	1,10	8,64	9,504
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 6x30 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/180	h		10,95	
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 6x30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/180	h		32,96	
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h		30,47	0,011
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h		28,07	0,010
	Spese generali del 15%				1,429
	Utile dell'Impresa del 10%				1,096
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,021
				Costo materiali fc	9,504
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,525
B.30.15.0010.005	**RETE SCALA PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.005	1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO piastre acciaio zincato paraneve a rete 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	cad.	0,75	32,53	24,398
Z.49.01.0045.020	PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO rete acciaio zincato paraneve 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	18,43	18,430
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x3 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		10,95	0,009
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/60	h		32,96	0,027
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	30,47	1,693

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	28,07	1,559
	Spese generali del 15%				6,917
	Utile dell'Impresa del 10%				5,303
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,279
				Costo materiali fc	42,828
				Costo noli e trasporti	0,009
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,224
B.30.15.0020.005	**PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO un tubo diametro 3/4"**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.010	1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO piastre acciaio zincato paraneve tubolare 1x3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	cad.	0,75	4,36	3,270
Z.49.01.0045.025	PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	4,66	4,660
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x6 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	10,95	0,183
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,47	2,031
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	28,07	1,871
	Spese generali del 15%				1,885
	Utile dell'Impresa del 10%				1,445
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,451
				Costo materiali fc	7,930
				Costo noli e trasporti	0,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,326

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.15.0020.010	**PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO** **due tubi diametro 3/4"**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.015	1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO piastre acciaio paraneve tubolare 2x3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	cad.	0,75	7,12	5,340
Z.49.01.0045.025	PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00	m	2,00	4,66	9,320
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x6 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60*2	h	0,03	10,95	0,365
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60*2	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,47	2,539
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	28,07	2,339
	Spese generali del 15%				3,150
	Utile dell'Impresa del 10%				2,415
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,977
				Costo materiali fc	14,660
				Costo noli e trasporti	0,365
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,568
B.30.15.0025.005	**PARANEVE TUBOLARE IN RAME**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0050.010	1 piastra ogni 2 nervature: PARANEVE E ACCESSORI IN RAME piastre rame paraneve tubolare 1x3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	cad.	0,75	17,24	12,930
Z.49.01.0050.020	PARANEVE E ACCESSORI IN RAME tubo rame paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	22,49	22,490
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x3 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	10,95	0,183
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,47	2,031
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	28,07	1,871
	Spese generali del 15%				5,926
	Utile dell'Impresa del 10%				4,543
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,902
				Costo materiali fc	35,420
				Costo noli e trasporti	0,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,465
B.30.15.0030.005	**PARANEVE SAGOMATI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO**	**m**	**4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0025.015	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	sviluppo 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	8,87	8,870
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	100pz.	0,30	11,15	3,345
X.13.01.0040.020	SIGILLANTI				
	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,03	4,50	0,113
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*4	h	0,03	30,47	1,016
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30*4	h	0,03	28,07	0,936
	Spese generali del 15%				2,142
	Utile dell'Impresa del 10%				1,642
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,952
				Costo materiali fc	12,328
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,780
B.30.15.0045.005	**PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0053.010	1 piastra ogni nervatura: PARANEVE E ACCESSORI IN ALLUMINIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	piastre alluminio paraneve tubolare 1x3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	cad.	1,50	7,61	11,415
Z.49.01.0053.020	PARANEVE E ACCESSORI IN ALLUMINIO				
	tubo alluminio paraneve diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	7,92	7,920
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 10x6 m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	10,95	0,183
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	30,47	1,693
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	28,07	1,559
	Spese generali del 15%				3,498
	Utile dell'Impresa del 10%				2,682
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,801
				Costo materiali fc	19,335
				Costo noli e trasporti	0,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,181
B.30.15.0050.005	**NASI PARANEVE**				
	acciaio zincato preverniciato per tegole	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.030	PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO				
	nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per tegole (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,24	1,240
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h	0,01	30,47	0,339
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/90	h	0,01	28,07	0,312
	Spese generali del 15%				0,284
	Utile dell'Impresa del 10%				0,218
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,390**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,651
				Costo materiali fc	1,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,499
B.30.15.0050.010	**NASI PARANEVE** **acciaio zincato preverniciato per coppi**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0045.035	PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per coppi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,70	0,700
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	30,47	0,339
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	28,07	0,312
	Spese generali del 15%				0,203
	Utile dell'Impresa del 10%				0,155
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,651
				Costo materiali fc	0,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,359
B.30.15.0050.015	**NASI PARANEVE** **rame per tegole**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0050.025	PARANEVE E ACCESSORI IN RAME nasi paraneve rame per tegole (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,65	4,650
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	30,47	0,339
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	28,07	0,312
	Spese generali del 15%				0,795
	Utile dell'Impresa del 10%				0,610
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,651
				Costo materiali fc	4,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,409
B.30.15.0050.020	**NASI PARANEVE** **rame per coppi**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0050.030	PARANEVE E ACCESSORI IN RAME nasi paraneve rame per coppi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,16	5,160
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.020	operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	29,00	0,322
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/90	h	0,01	30,57	0,340
	Spese generali del 15%				0,873
	Utile dell'Impresa del 10%				0,670
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,662
				Costo materiali fc	5,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,548
B.30.20.0005.005	**TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 80 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0022.00	PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Pluviali ACCIAIO zincato sez circ. diam. 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,57	10,570
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				3,912
	Utile dell'Impresa del 10%				2,999
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	10,570
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,911

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.20.0005.010	**TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO** **sezione circolare diametro 100 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il pluviale				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
	- i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0022.01	PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	Pluviali ACCIAIO zincato sez circ. diam. 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,72	12,720
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				4,234
	Utile dell'Impresa del 10%				3,246
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	12,720
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,481
B.30.20.0005.015	**TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO** **sezione circolare diametro 120 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il pluviale				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
	- i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0022.01	PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	Pluviali ACCIAIO zincato sez circ. diam. 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,88	14,880
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				4,558

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,495
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	14,880
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,051
B.30.20.0005.020	**TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO** **sezione quadrata 80x80 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0022.03	PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Pluviali ACCIAIO zincato sez quad. 80x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,27	15,270
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				4,617
	Utile dell'Impresa del 10%				3,540
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	15,270
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,161
B.30.20.0005.025	**TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO** **sezione quadrata 100x100 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0022.04	PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Pluviali ACCIAIO zincato sez quad. 100x100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,56	18,560
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				5,110
	Utile dell'Impresa del 10%				3,918
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	18,560
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,031
B.30.20.0010.005	**TUBI IN RAME** **diametro 80 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0026.00	PLUVIALI IN RAME Pluviali RAME sez circ. diam. 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,39	30,390
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				6,885
	Utile dell'Impresa del 10%				5,278
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	30,390
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,161
B.30.20.0010.010	**TUBI IN RAME** **diametro 100 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0026.01	PLUVIALI IN RAME Pluviali RAME sez circ. diam. 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,33	37,330
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				7,926
	Utile dell'Impresa del 10%				6,077
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	37,330
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,001
B.30.20.0010.015	**TUBI IN RAME** **diametro 120 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0026.01	PLUVIALI IN RAME Pluviali RAME sez circ. diam 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,28	44,280
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				8,968
	Utile dell'Impresa del 10%				6,876
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,630**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	44,280
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,841
B.30.20.0012.005	**TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **diametro 80 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0028.00	PLUVIALI IN ZINCO-TITANIO PREPATINATO Pluviali ZINCO-TITANIO sez circ. 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,76	34,760
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				7,540
	Utile dell'Impresa del 10%				5,781
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	34,760
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,321
B.30.20.0012.010	**TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **diametro 100 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0028.01	PLUVIALI IN ZINCO-TITANIO PREPATINATO Pluviali ZINCO-TITANIO sez circ. diam. 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,62	42,620
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				8,719
	Utile dell'Impresa del 10%				6,685
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	42,620
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,401
B.30.20.0012.015	**TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **diametro 120 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0028.01	PLUVIALI IN ZINCO-TITANIO PREPATINATO				
	Pluviali ZINCO-TITANIO sez circ. diam. 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,49	50,490
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				9,900
	Utile dell'Impresa del 10%				7,590
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	50,490
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,491
B.30.20.0015.005	**TUBI IN ACCIAIO INOX** **diametro 80 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.70.0030.00	PLUVIALI IN ACCIAIO INOX				
	Pluviali ACCIAIO INOX sez circ. diam. 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,10	20,100
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				5,341
	Utile dell'Impresa del 10%				4,095
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	20,100
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,441
B.30.20.0015.010	**TUBI IN ACCIAIO INOX**				
	diametro 100 mm	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0030.01	PLUVIALI IN ACCIAIO INOX				
	Pluviali ACCIAIO INOX sez circ. diam. 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,68	24,680
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				6,028
	Utile dell'Impresa del 10%				4,622
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	24,680
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,651
B.30.20.0015.015	**TUBI IN ACCIAIO INOX** **diametro 120 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0030.01	PLUVIALI IN ACCIAIO INOX Pluviali ACCIAIO INOX sez circ. diam. 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,25	29,250
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				6,714
	Utile dell'Impresa del 10%				5,147
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	29,250
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,861
B.30.20.0017.005	**TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **diametro 80 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0024.00	PLUVIALI IN ALU PREVERNICIATO Pluviali ALU prever. sez circ. diam. 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,09	15,090
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				4,590
	Utile dell'Impresa del 10%				3,519
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**38,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				9,776
	Costo materiali fc				15,090
	Costo noli e trasporti				5,733
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,111
B.30.20.0017.010	**TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 100 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0024.01	PLUVIALI IN ALU PREVERNICIATO Pluviali ALU prever. sez circ. diam. 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,37	18,370
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				5,082
	Utile dell'Impresa del 10%				3,896
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**42,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**42,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				9,776
	Costo materiali fc				18,370
	Costo noli e trasporti				5,733
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,981
B.30.20.0017.015	**TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 120 mm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il pluviale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i collari comprensivi di tassello				
X.43.01.70.0024.01	PLUVIALI IN ALU PREVERNICIATO Pluviali ALU prever. sez circ. diam. 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,66	21,660

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI				
Z.06.60.0110.005	tempo di utilizzo per la posa di 1 metro: PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	34,33	5,733
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,47	5,088
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	28,07	4,688
	Spese generali del 15%				5,575
	Utile dell'Impresa del 10%				4,274
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,776
				Costo materiali fc	21,660
				Costo noli e trasporti	5,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,851
B.30.20.0020.005	**TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0070.005	TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 80x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,72	24,720
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,78	7,560
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				6,378
	Utile dell'Impresa del 10%				4,890
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,173
				Costo materiali fc	32,349
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,268
B.30.20.0020.010	**TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.49.01.0070.010	TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 100x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,73	32,730
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,78	7,560
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				7,580
	Utile dell'Impresa del 10%				5,811
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,173
				Costo materiali fc	40,359
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,388
B.30.20.0020.015	**TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 120 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0070.015	TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sezione circolare diametro 120x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,84	36,840
Z.49.01.0090.010	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti comuni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	3,46	0,069
Z.49.01.0090.030	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio zincato preverniciato completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,78	7,560
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.010	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
	Spese generali del 15%				8,194
	Utile dell'Impresa del 10%				6,282
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,078
				Costo materiali fc	44,469

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		14,475
B.30.20.0025.005	**TERMINALI IN RAME** **sezione circolare diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0075.005	TERMINALI IN RAME diametro 80x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,33	83,330
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.035	MATERIALE COMPLEMENTARE collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,94	9,880
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezziz: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	zoperatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				15,460
	Utile dell'Impresa del 10%				11,853
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,756
				Costo materiali fc	93,309
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		27,315
B.30.20.0025.010	**TERMINALI IN RAME** **sezione circolare diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0075.010	TERMINALI IN RAME diametro 100x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,70	104,700
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.035	MATERIALE COMPLEMENTARE collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,94	9,880
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				18,665
	Utile dell'Impresa del 10%				14,310
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,756

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	114,679
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,975
B.30.20.0025.015	**TERMINALI IN RAME**				
	sezione circolare diametro 120 mm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0075.015	TERMINALI IN RAME				
	diametro 120x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,22	121,220
Z.49.01.0090.015	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	rivetti rame (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	4,94	0,099
Z.49.01.0090.035	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	collari rame completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,94	9,880
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				21,143
	Utile dell'Impresa del 10%				16,210
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,756
				Costo materiali fc	131,199
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,355
B.30.20.0030.005	**TERMINALI IN ACCIAIO INOX**				
	sezione circolare diametro 80x1500 mm	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0077.005	TERMINALI IN ACCIAIO INOX				
	diametro 80x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,75	67,750
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE				
	collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,89	5,780
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				12,526
	Utile dell'Impresa del 10%				9,604
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,640**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,756
				Costo materiali fc	73,753
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,131
B.30.20.0030.010	**TERMINALI IN ACCIAIO INOX** **sezione circolare diametro 100x1500 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0077.010	TERMINALI IN ACCIAIO INOX diametro 100x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,31	76,310
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,89	5,780
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				13,810
	Utile dell'Impresa del 10%				10,588
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,756
				Costo materiali fc	82,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,401
B.30.20.0030.012	**TERMINALI IN ACCIAIO INOX** **sezione circolare diametro 100x2000 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0077.012	TERMINALI IN ACCIAIO INOX diametro 100x2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,82	95,820
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,89	5,780
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.010	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
Z.01.30.0010.030	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
	Spese generali del 15%				16,737
	Utile dell'Impresa del 10%				12,832
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,756
				Costo materiali fc	101,823
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,571
B.30.20.0030.015	**TERMINALI IN ACCIAIO INOX** **sezione circolare diametro 120x1500 mm**	**cad.**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.49.01.0077.015	TERMINALI IN ACCIAIO INOX diametro 120x1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,86	84,860
Z.49.01.0090.012	MATERIALE COMPLEMENTARE rivetti acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	100pz.	0,02	11,15	0,223
Z.49.01.0090.040	MATERIALE COMPLEMENTARE collari acciaio inox completi tassello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,89	5,780
	MANODOPERA				
Z.01.30.0010.030	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	28,07	4,678
Z.01.30.0010.010	operatore addetto all'assistenza: IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,47	5,078
	Spese generali del 15%				15,093
	Utile dell'Impresa del 10%				11,571
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,756
				Costo materiali fc	90,863
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,661
B.30.20.0035.005	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.09	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Gomito ACCIAIO zincato diam 80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,72	2,720
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				3,332
	Utile dell'Impresa del 10%				2,555
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	2,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,886
B.30.20.0035.010	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.09	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Gomito ACCIAIO zincato diam 100mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,97	3,970
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				3,520
	Utile dell'Impresa del 10%				2,698
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	3,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,216
B.30.20.0035.015	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, diametro 120 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.09	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Gomito ACCIAIO zincato diam 120mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,50	5,500

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				3,749
	Utile dell'Impresa del 10%				2,874
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	5,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,626
B.30.20.0035.020	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE rame sp, 6/10 mm, diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.11	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Gomito RAME diam 80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,84	10,840
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				4,550
	Utile dell'Impresa del 10%				3,488
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	10,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,036

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.20.0035.025	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **rame sp, 6/10 mm, diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.11	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Gomito RAME diam 100mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,30	17,300
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				5,519
	Utile dell'Impresa del 10%				4,231
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	17,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,746
B.30.20.0035.030	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **rame sp, 6/10 mm, diametro 120 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.11	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Gomito RAME diam 120mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,77	23,770
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				6,490
	Utile dell'Impresa del 10%				4,975
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	23,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,466
B.30.20.0035.035	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.10	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Gomito ALU diam 80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,45	4,450
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				3,592
	Utile dell'Impresa del 10%				2,754
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,290**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	4,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,346
B.30.20.0035.040	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE** **alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.10	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Gomito ALU diam 100mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,67	6,670
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				3,925
	Utile dell'Impresa del 10%				3,009
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	6,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,936
B.30.20.0035.045	**CURVE DI RACCORDO PER PLUVIALI A SEZIONE CIRCOLARE alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, diametro 120 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.10	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE				
	Gomito ALU diam 120mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,39	9,390
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				4,333
	Utile dell'Impresa del 10%				3,322
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	9,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,656
B.30.30.0010.005	**CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione circolare sviluppo 28 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.70.0012.00	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Canali ACCIAIO zincato sez circ. svil. 28 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,58	15,580
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				4,574
	Utile dell'Impresa del 10%				3,506
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,570**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	15,580
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,080
B.30.30.0010.010	**CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione circolare sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0012.01	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Canali ACCIAIO zincato sez circ. svil. 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,87	16,870
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				4,767
	Utile dell'Impresa del 10%				3,655

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,842
			Costo materiali fc	16,870
			Costo noli e trasporti	0,068
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,420
B.30.30.0010.015 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione circolare sviluppo 40 cm	**m**	**1**		
MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0012.01 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Canali ACCIAIO zincato sez circ. svil. 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,67	18,670
NOLI				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
Spese generali del 15%				5,037
Utile dell'Impresa del 10%				3,862
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,842
			Costo materiali fc	18,670
			Costo noli e trasporti	0,068
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,900
B.30.30.0010.030 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI sezione quadrata sviluppo 33 cm	**m**	**1**		
MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0012.03 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Canali ACCIAIO zincato sez quad. svil. 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,08	23,080
NOLI				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				5,699
	Utile dell'Impresa del 10%				4,369
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	23,080
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,070
B.30.30.0010.035	**CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI**				
	sezione quadrata sviluppo 40 cm	**m**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il canale				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
	- i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0012.04	CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO				
	Canali ACCIAIO zincato sez quad. svil. 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,37	25,370
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				6,042
	Utile dell'Impresa del 10%				4,632
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	25,370
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,670
B.30.30.0020.005	**CANALI IN RAME** **sviluppo 28 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0016.00	CANALI IN RAME Canali RAME sez circ. svil. 28 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,09	40,090
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				8,250
	Utile dell'Impresa del 10%				6,325
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	40,090
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,580
B.30.30.0020.010	**CANALI IN RAME** **sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0016.01	CANALI IN RAME Canali RAME sez circ. svil. 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,23	45,230
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				9,021
	Utile dell'Impresa del 10%				6,916
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	45,230
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,940
B.30.30.0020.015	**CANALI IN RAME** **sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0016.01	CANALI IN RAME Canali RAME sez circ. svil. 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,44	52,440
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				10,103
	Utile dell'Impresa del 10%				7,745
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	52,440
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,850

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.30.0020.020	**CANALI IN RAME** **sviluppo 50 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0016.02	CANALI IN RAME Canali RAME sez circ. svil. 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,73	62,730
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				11,646
	Utile dell'Impresa del 10%				8,929
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	62,730
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,580
B.30.30.0030.005	**CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **sviluppo 28 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0018.00	CANALI IN ZINCO-TITANIO PREPATINATO Canali ZINCO-TITANIO sez circ. svil. 28 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,30	37,300
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				7,832
	Utile dell'Impresa del 10%				6,004
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	37,300
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,840
B.30.30.0030.010	**CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **sviluppo 33 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0018.01	CANALI IN ZINCO-TITANIO PREPATINATO Canali ZINCO-TITANIO sez circ. svil. 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,18	42,180
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				8,564
	Utile dell'Impresa del 10%				6,565
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	42,180
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,130
B.30.30.0030.015	**CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO** **sviluppo 40 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0018.01	CANALI IN ZINCO-TITANIO PREPATINATO Canali ZINCO-TITANIO sez circ. svil. 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,01	49,010
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				9,588
	Utile dell'Impresa del 10%				7,351
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	49,010
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,940
B.30.30.0040.005	**CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO** **sviluppo 28 cm**	**m**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il canale - la ferramenta (rivetti e sigillante) - i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0014.00	CANALI IN ALU PREVERNICIATO Canali ALU prever. sez circ. svil. 28 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,62	34,620
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
Spese generali del 15%				7,430
Utile dell'Impresa del 10%				5,696
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**62,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**62,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,842
Costo materiali fc				34,620
Costo noli e trasporti				0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,130
B.30.30.0040.010 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm	**m**	**1**		
MATERIALI				
Nel materiale riportato sono compresi:				
- il canale				
- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
- i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0014.01 CANALI IN ALU PREVERNICIATO				
Canali ALU prever. sez circ. svil. 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,93	37,930
NOLI				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
MANODOPERA				
Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
Spese generali del 15%				7,926
Utile dell'Impresa del 10%				6,077
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**66,840**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**66,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,842
Costo materiali fc				37,930
Costo noli e trasporti				0,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,000
B.30.30.0040.015 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm	**m**	**1**		
MATERIALI				
Nel materiale riportato sono compresi:				
- il canale				
- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
- i sostegni comprensivi di tirante				
X.43.01.70.0014.01 CANALI IN ALU PREVERNICIATO				
Canali ALU prever. sez circ. svil. 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,55	42,550

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	10,95	0,068
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00625	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,47	7,618
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	28,07	7,018
	Spese generali del 15%				8,619
	Utile dell'Impresa del 10%				6,608
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,842
				Costo materiali fc	42,550
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,230
B.30.30.0045.005	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm 28**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.00	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Angolo ACCIAIO zincato svil 28cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,88	17,880
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				5,606
	Utile dell'Impresa del 10%				4,298
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	17,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,906
B.30.30.0045.010	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm. 33**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.00	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Angolo ACCIAIO zincato svil 33cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,14	24,140
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				6,545
	Utile dell'Impresa del 10%				5,018
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	24,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,566
B.30.30.0045.015	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA** **acciaio zincato e preverniciato sp, 6/10 mm, sv. cm. 40**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.00	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Angolo ACCIAIO zincato svil 40cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,79	36,790
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				8,443
	Utile dell'Impresa del 10%				6,473
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	36,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,916
B.30.30.0045.020	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA rame sp, 6/10 mm, sv. cm. 28**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.02	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Angolo RAME svil 28cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,56	28,560
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				7,208
	Utile dell'Impresa del 10%				5,526
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	28,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,736
B.30.30.0045.025	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA rame sp, 6/10 mm, sv. cm. 33**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.02	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Angolo RAME svil 33cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,66	38,660
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				8,723
	Utile dell'Impresa del 10%				6,688
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**73,570**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**73,570**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				19,494
	Costo materiali fc				38,660
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,416
B.30.30.0045.030	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA rame sp, 6/10 mm, sv. cm. 40**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.02	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Angolo RAME svil 40cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,10	59,100
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
	N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				11,789
	Utile dell'Impresa del 10%				9,038
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**99,420**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**99,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				19,494
	Costo materiali fc				59,100
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,826
B.30.30.0045.035	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 28**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il componente				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.01	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE				
	Angolo ALU svil 28cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,57	22,570
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
	N.B.				
	Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai				
	in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				6,310
	Utile dell'Impresa del 10%				4,837
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	22,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,146
B.30.30.0045.040	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA**				
	alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 33	**cad.**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il componente				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.01	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE				
	Angolo ALU svil 33cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,52	30,520
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
	N.B.				
	Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai				
	in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				7,502
	Utile dell'Impresa del 10%				5,752
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,270**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	30,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,256
B.30.30.0045.045	**ANGOLI PER CANALI DI GRONDA A SEZIONE SEMICIRCOLARE E QUADRATA** **alluminio preverniciato sp, 7/10 mm, sv. cm. 40**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.01	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Angolo ALU svil 40cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,61	46,610
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere N.B. Manodopera proposta nelle analisi di aggiornamento : 40 minuti a testa per 2 operai in data 14/07/2025 da me contestata ed concordato con associazioni di categoria di tenere la tempistica prevista anche nella vecchia analisi, ovvero 20 minuti a testa per 2 operai				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
Z.01.30.0010.030	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	28,07	9,347
	Spese generali del 15%				9,916
	Utile dell'Impresa del 10%				7,602
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,494
				Costo materiali fc	46,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,516
B.30.30.0050.005	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI** **acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 28-33, pluviale diam. 80-100 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.06	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Cassetta ACCIAIO zincato per canale 28-33 e pluviale 80-100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,91	17,910
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,667	h	0,67	30,47	20,323
	Spese generali del 15%				5,735
	Utile dell'Impresa del 10%				4,397
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,370**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,323
				Costo materiali fc	17,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,137
B.30.30.0050.010	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI acciaio zincato preverniciato, canale sv. cm. 40, pluviale diam 100-120 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il componente				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.06	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Cassetta ACCIAIO zincato per canale 40 e pluviale 100-120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,53	29,530
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	30,47	20,323
	Spese generali del 15%				7,478
	Utile dell'Impresa del 10%				5,733
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,323
				Costo materiali fc	29,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,207
B.30.30.0050.015	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI rame, canale sv. cm. 28, pluviale diam 80 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il componente				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.08	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Cassetta RAME per canale 28 e pluviale 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,55	14,550
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	30,47	20,323
	Spese generali del 15%				5,231
	Utile dell'Impresa del 10%				4,010
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,323
				Costo materiali fc	14,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,237
B.30.30.0050.020	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI rame, canale sv. cm. 33, pluviale diam. 80-100 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.08	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Cassetta RAME per canale 33 e pluviale 80-100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,87	26,870
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	30,47	20,323
	Spese generali del 15%				7,079
	Utile dell'Impresa del 10%				5,427
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,323
				Costo materiali fc	26,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,507
B.30.30.0050.025	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI rame, canale sv. cm. 40, pluviale diam. 100-120 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.08	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Cassetta RAME per canale 40 e pluviale 100-120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,41	46,410
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	30,47	20,323
	Spese generali del 15%				10,010
	Utile dell'Impresa del 10%				7,674
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,323
				Costo materiali fc	46,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,687
B.30.30.0050.030	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI alluminio preverniciato, canale sv. cm. 28-33. pluviale diam. 80-100 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.07	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Cassetta ALU per canale 28-33 e pluviale 80-100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,58	24,580
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	30,47	20,323
	Spese generali del 15%				6,735
	Utile dell'Impresa del 10%				5,164
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,323
				Costo materiali fc	24,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,897
B.30.30.0050.035	**CASSETTE DI SCARICO PER CANALI SEMICIRCOLARI alluminio preverniciato, canale sv. cm. 40. pluviale diam. 100-120 mm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.07	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Cassetta ALU per canale 40 e pluviale 100-120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,86	35,860
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	30,47	20,323
	Spese generali del 15%				8,427
	Utile dell'Impresa del 10%				6,461
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,323
				Costo materiali fc	35,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,887
B.30.30.0055.005	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE Testa piana semicircolare acciaio zincato preverniciato sv. 28 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.03	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa ACCIAIO zincato svil 28cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,60	1,600
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				1,762
	Utile dell'Impresa del 10%				1,351
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,860**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	1,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,113
B.30.30.0055.010	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE** **Testa piana semicircolare acciaio zincato preverniciato sv. 33 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.03	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa ACCIAIO zincato svil 33cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,89	1,890
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				1,806
	Utile dell'Impresa del 10%				1,384
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	1,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,193
B.30.30.0055.015	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE** **Testa piana semicircolare acciaio zincato preverniciato sv. 40 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.03	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa ACCIAIO zincato svil 40cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,50	2,500
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				1,897
	Utile dell'Impresa del 10%				1,454
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	2,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,353
B.30.30.0055.020	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE** **Testa piana semicircolare rame sv. 28 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.05	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa RAME svil 28cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,29	4,290
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,166
	Utile dell'Impresa del 10%				1,660
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,260**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,260**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				10,147
	Costo materiali fc				4,290
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,823
B.30.30.0055.025	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE** **Testa piana semicircolare rame sv. 33 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.05	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa RAME svil 33cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,28	5,280
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,314
	Utile dell'Impresa del 10%				1,774
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,520**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,520**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				10,147
	Costo materiali fc				5,280
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,093
B.30.30.0055.030	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE** **Testa piana semicircolare rame sv. 40 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.05	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa RAME svil 40cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,37	7,370
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,628
	Utile dell'Impresa del 10%				2,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	7,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,643
B.30.30.0055.035	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE** **Testa piana semicircolare alluminio preverniciato sv. 28 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il componente				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.04	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa ALU svil 28cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,37	3,370
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,028
	Utile dell'Impresa del 10%				1,555
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	3,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,583
B.30.30.0055.040	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE** **Testa piana semicircolare alluminio preverniciato sv. 33 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il componente				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.04	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa ALU svil 33cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,12	4,120
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,140
	Utile dell'Impresa del 10%				1,641
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	4,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,783

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.30.30.0055.045	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE SEMICIRCOLARE** **Testa piana semicircolare alluminio preverniciato sv. 40 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.04	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa ALU svil 40cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,71	5,710
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,379
	Utile dell'Impresa del 10%				1,824
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,060**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	5,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,203
B.30.30.0060.005	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA** **Testa piana quadrata acciaio zincato preverniciato sv. 28 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.03	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa ACCIAIO zincato svil 28cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,60	1,600
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				1,762
	Utile dell'Impresa del 10%				1,351
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	1,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,113
B.30.30.0060.010	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA** **Testa piana quadrata acciaio zincato preverniciato sv. 33 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.03	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa ACCIAIO zincato svil 33cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,89	1,890
	MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				1,806
	Utile dell'Impresa del 10%				1,384
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	1,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,193
B.30.30.0060.015	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA** **Testa piana quadrata acciaio zincato preverniciato sv. 40 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.03	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa ACCIAIO zincato svil 40cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,50	2,500
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				1,897
	Utile dell'Impresa del 10%				1,454
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	2,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,353
B.30.30.0060.020	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA** **Testa piana quadrata rame sv. 28 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.05	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa RAME svil 28cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,29	4,290
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,166
	Utile dell'Impresa del 10%				1,660
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,260**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	4,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,823
B.30.30.0060.025	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA** **Testa piana quadrata rame sv. 33 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.05	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa RAME svil 33cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,28	5,280
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,314
	Utile dell'Impresa del 10%				1,774
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	5,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,093
B.30.30.0060.030	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA** **Testa piana quadrata rame sv. 40 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.05	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE Testa RAME svil 40cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,37	7,370
	MANODOPERA Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,628
	Utile dell'Impresa del 10%				2,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	7,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,643
B.30.30.0060.035	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA** **Testa piana quadrata alluminio preverniciato sv. 28 cm**	**cad.**	**1**		
	MATERIALI Nel materiale riportato sono compresi: - il componente - la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.04	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Testa ALU svil 28cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,37	3,370
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,028
	Utile dell'Impresa del 10%				1,555
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	3,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,583
B.30.30.0060.040	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA**				
	Testa piana quadrata alluminio preverniciato sv. 33 cm	**cad.**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il componente				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.04	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE				
	Testa ALU svil 33cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,12	4,120
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,140
	Utile dell'Impresa del 10%				1,641
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	4,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,783
B.30.30.0060.045	**TESTA PIANA SU CANALE A SEZIONE QUADRATA**				
	Testa piana quadrata alluminio preverniciato sv. 40 cm	**cad.**	**1**		
	MATERIALI				
	Nel materiale riportato sono compresi:				
	- il componente				
	- la ferramenta (rivetti e sigillante)				
X.43.01.70.0040.04	PEZZI SPECIALI: ANGOLI, GOMITI, CASSETTE, TESTE				
	Testa ALU svil 40cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,71	5,710
	MANODOPERA				
	Utilizzata per la posa in cantiere				
Z.01.30.0010.010	IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,47	10,147
	Spese generali del 15%				2,379
	Utile dell'Impresa del 10%				1,824
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,060**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,147
				Costo materiali fc	5,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,203
B.33.10.0012.005	**FONDO UNIFORMANTE LIVELLANTE**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0010.016	resa 6-8 m²/l: IMPREGNANTI MURALI fondo livellante universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100/7	kg	0,14	2,19	0,313
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/20	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/20	h	0,05	30,57	1,529
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	materiale di risulta: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002*100	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				0,634
	Utile dell'Impresa del 10%				0,486
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,177
				Costo materiali fc	1,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,115
B.33.10.0015.005	**RASATURA CON STUCCO MURALE**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0100.020	consumo per ogni mano di spessore 0.3 mm = 540 g/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA stucco in pasta pronto per interni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,50*2	kg	1,08	1,21	1,311
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria per ciascuna mano 20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20*12*2	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/20*12*2	h	0,10	30,57	3,057
Spese generali del 15%				1,150
Utile dell'Impresa del 10%				0,881
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**9,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**9,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,353
Costo materiali fc				1,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,036
B.33.10.0017.005 RASATURA ARMATA	**m²**	**100**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.030				
: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0100.041 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA rasante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100*5	cad.	5,00	0,65	3,250
Z.46.01.0100.042 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA rete armata per rasatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 105	cad.	1,05	1,21	1,271
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10	h	0,10	32,96	3,296
INDENNITA'				
Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
Spese generali del 15%				1,827
Utile dell'Impresa del 10%				1,401
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**15,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**15,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,296
Costo materiali fc				5,591
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,227

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.10.0020.005	**MASCHERAMENTI PER ESTERNI**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.050	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,03	0,92	0,023
Z.46.01.0120.055	protezione zoccolino esterno: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,62	0,013
Z.46.01.0120.030	protezione accessori: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,91	0,016
Z.46.01.0120.047	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,20	m²	0,18	0,46	0,084
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*12	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*12	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				0,402
	Utile dell'Impresa del 10%				0,308
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,541
				Costo materiali fc	0,136
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,713
B.33.10.0022.005	**MASCHERAMENTI PER INTERNI**	**m²**	**42**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.030	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	cad.	0,02	1,91	0,034
Z.46.01.0120.055	protezione serramento: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,01	1,62	0,012
Z.46.01.0120.035	protezione accessori: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.		1,41	0,003
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,02	1,85	0,044
Z.46.01.0120.047	protezione perimetro: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m²	0,36	0,46	0,164
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 120 m²: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120*42	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120*42	h	0,01	30,57	0,255
	INDENNITA'				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,002	260,00	0,619
	Spese generali del 15%				0,211
	Utile dell'Impresa del 10%				0,162
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,530
				Costo materiali fc	0,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,374
B.33.10.0025.005	**FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER INTERNI**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.010	consumo per ogni mano 0,05 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale per interni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05*12	l	0,05	5,61	0,281
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	30,57	0,611
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				0,284
	Utile dell'Impresa del 10%				0,218
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,390**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,290
			Costo materiali fc	0,593
			Costo noli e trasporti	0,008
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,499
B.33.10.0026.005 FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER ESTERNI	**m²**	**12**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.012 consumo per ogni mano 0,06 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale per interni/esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,060*12	l	0,06	4,89	0,293
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	30,57	0,611
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
Spese generali del 15%				0,286
Utile dell'Impresa del 10%				0,219
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,290
			Costo materiali fc	0,605
			Costo noli e trasporti	0,008
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,507
B.33.10.0027.005 FONDO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA MURALE	**m²**	**12**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.005 consumo per ogni mano 0,05 l/m²: IMPREGNANTI MURALI igienizzante murale antimuffa per interni/esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,05*12	l	0,05	4,82	0,241
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	30,57	0,611
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				0,278
	Utile dell'Impresa del 10%				0,213
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,290
				Costo materiali fc	0,553
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,489
B.33.10.0030.005	**FISSATIVO MURALE SOLVENTE**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.035	consumo per ogni mano 0,15 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale silossano al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*12	l	0,15	9,49	1,424
Z.46.01.0100.010	diluizione al 10%: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA diluente regolatore viscosità (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*0,10*12	l	0,02	7,17	0,108
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	30,57	0,611
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				0,471
	Utile dell'Impresa del 10%				0,361
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,290
				Costo materiali fc	1,843
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,827
B.33.10.0035.005	**FISSATIVO MURALE AI SILICATI IDROSOLUBILE**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.020	consumo per ogni mano 0,07 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale ai silicati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,07*12	l	0,07	6,57	0,460
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	30,57	0,611
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				0,311
	Utile dell'Impresa del 10%				0,238
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,290

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,772
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,550
B.33.10.0040.005	**FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0010.030	consumo per ogni mano 0,12 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante murale silossano idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12*12	l	0,12	5,15	0,618
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50*12	h	0,02	30,57	0,611
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				0,334
	Utile dell'Impresa del 10%				0,256
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,290
				Costo materiali fc	0,930
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,592
B.33.10.0050.005	**IDROSABBIATURA DI PIETRE**	**m²**	**2,34**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.105	protezione serramento: ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS80 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50*4	m²/cm	2,56	0,98	2,513
Z.46.01.0120.035	dimensioni finestra 1,00x1,50 m - larghezza contorno 15 cm: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	cad.	0,06	1,41	0,090
X.10.01.0005.005	consumo circa 5 kg/m²: SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,008	m³	0,003	34,20	0,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	produzione oraria 3 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/3*2,34	h	0,33	17,43	5,810
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 900 kg: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,008*1600	h	0,01	13,74	0,084
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,008*1600	h	0,01	32,96	0,200
Z.01.05.0001.002	operatore addetto ad imballo, disimballo e pulizia ponteggi - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,34	h	0,17	30,57	5,095
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*2,34	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3*2,34	h	0,33	30,57	10,190
	ONERI				
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,008	m³	0,003	16,43	0,056
	Spese generali del 15%				5,271
	Utile dell'Impresa del 10%				4,041
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,472
				Costo materiali fc	2,776
				Costo noli e trasporti	5,894
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,307
B.33.10.0055.005	**PROTETTIVO CONSOLIDANTE MINERALE PER MARMO E PIETRE**	**m²**	**2,34**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.035	lati esterni: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	cad.	0,06	1,41	0,090
Z.46.01.0120.055	lati interni: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,11	1,62	0,173
Z.46.01.0010.040	consumo per una mano 0,25 l/m²: IMPREGNANTI MURALI impregnante consolidante per pietre naturali idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*2*2,34	l	0,50	27,40	13,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a imballo e disimballo - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,34	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2,34	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2,34	h	0,20	30,57	6,114
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*2,34	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				4,875
	Utile dell'Impresa del 10%				3,738
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,219
				Costo materiali fc	14,275
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,618
B.33.10.0060.005	**RIMOZIONE DI VERNICI SU LEGNO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0100.030	consumo 0,30 m/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA rotolo carta abrasiva altezza 120 mm lunghezza 50 m grana 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m	0,30	0,68	0,204
Z.46.01.0100.040	consumo 0,50 pezzi/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA dischi abrasivi con velcro grana 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	3,28	1,640
Z.46.01.0100.015	consumo saltuario medio 0,10 l/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA sverniciatore universale inodoro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	l	0,10	13,19	1,319
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,96	16,480
	Spese generali del 15%				2,946
	Utile dell'Impresa del 10%				2,259
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo materiali fc	3,163
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,207
B.33.10.0065.005	**FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO applicazione a spruzzo**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0030.005	consumo per ogni mano 0,10 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO fondo impregnante al solvente incolore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*2*1,40	l	0,20	12,44	2,488
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4,50*1,40	h	0,22	32,96	7,324
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*1,40	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				1,523
	Utile dell'Impresa del 10%				1,168
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,344
				Costo materiali fc	2,800
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,688
B.33.10.0065.010	**FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0030.005	consumo per ogni mano 0,08 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO fondo impregnante al solvente incolore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*2*1,40	l	0,16	12,44	1,990
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*1,40	h	0,50	32,96	16,480
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*1,40	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				2,821
	Utile dell'Impresa del 10%				2,164
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,500
				Costo materiali fc	2,302
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,990
B.33.10.0070.005	**RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0100.030	consumo 0,50 m/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA rotolo carta abrasiva altezza 120 mm lunghezza 50 m grana 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m	0,50	0,68	0,340
Z.46.01.0100.040	consumo 0,20 pezzi/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA dischi abrasivi con velcro grana 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,20	3,28	0,656
Z.46.01.0100.015	consumo saltuario medio 0,15 l/m²: DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA sverniciatore universale inodoro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	l	0,15	13,19	1,979
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
	Spese generali del 15%				1,435
	Utile dell'Impresa del 10%				1,100
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,592
				Costo materiali fc	2,975

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,533
B.33.10.0075.005	**ANTIRUGGINE UNIVERSALE** **applicazione a spruzzo**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0020.010	consumo per una mano a spruzzo 0,15 l/m²: FONDI E ANTIRUGGINI fondo universale antiruggine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*1,40*2	l	0,30	14,38	4,314
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6,50*1,40	h	0,15	32,96	5,071
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*1,40	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				1,459
	Utile dell'Impresa del 10%				1,119
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**12,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**12,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				5,091
	Costo materiali fc				4,626
	Costo noli e trasporti				0,008
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,576
B.33.10.0075.010	**ANTIRUGGINE UNIVERSALE** **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0020.010	consumo per ogni mano 0,10 l/m²: FONDI E ANTIRUGGINI fondo universale antiruggine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*1,40*2	l	0,20	14,38	2,876
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40	h		32,96	0,020

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*1,40	h	0,25	32,96	8,240
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*1,40	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				1,719
	Utile dell'Impresa del 10%				1,318
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,260
				Costo materiali fc	3,188
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,035
B.33.20.0005.005	**IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4 applicazione a rullo e pennello**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0040.010	resa 11 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura traspirante classe 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22	l	0,22	3,60	0,792
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
	Spese generali del 15%				0,712
	Utile dell'Impresa del 10%				0,546
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,648
				Costo materiali fc	1,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,255
B.33.20.0005.010	**IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4 applicazione a spruzzo**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0040.010	resa 10 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura traspirante classe 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100/10*2	l	0,20	3,60	0,720
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 18 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5,55	h	0,06	8,93	0,496
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,55	h	0,06	32,96	1,829
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	32,96	0,412
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,166	m³	0,002	260,00	0,432
	Spese generali del 15%				0,616
	Utile dell'Impresa del 10%				0,472
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,241
				Costo materiali fc	1,367
				Costo noli e trasporti	0,496
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,086
B.33.20.0010.005	**IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3 applicazione a rullo e pennello**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0040.020	resa 9 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura lavabile classe 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	l	0,24	3,60	0,864
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
	Spese generali del 15%				0,723
	Utile dell'Impresa del 10%				0,554
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,648
				Costo materiali fc	1,521
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,273
B.33.20.0010.010	**IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3 applicazione a spruzzo**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione pavimenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0040.020	resa 9 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura lavabile classe 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22	l	0,22	3,60	0,792
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 18 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5,55	h	0,06	8,93	0,496
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,55	h	0,06	32,96	1,829
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	32,96	0,412
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
	Spese generali del 15%				0,628
	Utile dell'Impresa del 10%				0,482
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,241
				Costo materiali fc	1,449
				Costo noli e trasporti	0,497
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,113
B.33.20.0015.005	**IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA' - Classe 1**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0040.030	resa 8mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idropittura lavabile alta qualità classe 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22	l	0,22	7,61	1,674
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 20 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
Spese generali del 15%				0,844
Utile dell'Impresa del 10%				0,647
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**7,120**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**7,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,648
Costo materiali fc				2,331
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,493
B.33.20.0020.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIMUFFA - Classe 2	**m²**	**100**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.030 protezione battiscopa: PROTEZIONI				
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045 protezioni varie: PROTEZIONI				
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0120.051 protezione pavimento: PROTEZIONI				
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0040.040 resa 7 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE				
idropittura lavabile antimuffa classe 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 14	l	0,14	7,86	1,100
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5,5	h	0,06	32,96	1,813
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5,5	h	0,06	32,96	1,813
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,17	m³	0,002	260,00	0,442
Spese generali del 15%				0,808
Utile dell'Impresa del 10%				0,619
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**6,810**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**6,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,813
Costo materiali fc				1,757
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,427
B.33.20.0022.005 IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' - Classe 1	**m²**	**100**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051 protezione pavimento: PROTEZIONI				
rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100*1,10	m²	1,10	0,46	0,506
Z.46.01.0040.050	resa 9 mq/lt: PITTURE MURALI INTERNE idrosmalto satinato classe 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100/9	l	0,11	22,00	2,444
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,3 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	32,96	1,978
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,146
	Utile dell'Impresa del 10%				0,879
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,978
				Costo materiali fc	3,685
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,029
B.33.20.0023.005	**IDROSMALTO MURALE - Classe 2**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,02	1,62	0,027
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,41	0,012
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,04	1,85	0,077
Z.46.01.0040.060	consumo per ogni mano 0,14 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE idrosmalto satinato classe 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14*2*12	l	0,28	6,99	1,957
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*12	h	0,10	32,96	3,296
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				0,856
	Utile dell'Impresa del 10%				0,657
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,316
				Costo materiali fc	2,385
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,510
B.33.20.0032.005	**VELATURA MURALE DECORATIVA CON PARTICELLE COLORATE - Classe 2**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,02	1,62	0,027
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,41	0,012
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,04	1,85	0,077
Z.46.01.0040.065	consumo per ogni mano 0,08 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE velatura opaca idrosolubile classe 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*2*12	l	0,16	7,27	1,163
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*12	h	0,17	32,96	5,493
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				1,067
	Utile dell'Impresa del 10%				0,818
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,513
				Costo materiali fc	1,591
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,888
B.33.20.0035.005	**STUCCO MURALE VENEZIANO**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,02	1,62	0,027
Z.46.01.0120.035	protezioni vatie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,41	0,012
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,04	1,85	0,077
Z.46.01.0040.070	consumo per ogni mano 0,08 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE stucco artistico veneziano (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*3*12	l	0,24	13,76	3,302
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/0,50*12	h	2,00	32,96	65,920
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,452
	Utile dell'Impresa del 10%				8,013
	Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**88,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**88,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,940
				Costo materiali fc	3,730
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,462
B.33.20.0040.005	**RIVESTIMENTO MURALE MARMORINO**	**m²**	**12**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055	protezione battiscopa: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,02	1,62	0,027
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	cad.	0,01	1,41	0,012
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,04	1,85	0,077
Z.46.01.0040.080	consumo per ogni mano 0,20 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE rivestimento minerale marmorino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*3*12	l	0,60	21,57	12,942
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*12	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,35 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,35*12	h	0,74	32,96	24,415
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*12	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				5,672
	Utile dell'Impresa del 10%				4,349
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**47,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**47,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,435
				Costo materiali fc	13,370
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,017

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.20.0050.005	**SOVRAPPREZZO ALLE PITTURE MURALI INTERNE PER ARREDI**	**m²**	**48**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.055	protezione arredi sospesi: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.		1,62	0,007
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.		1,41	0,006
Z.46.01.0120.045	protezione arredi: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,06	1,85	0,116
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*12	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/25*12	h	0,01	30,57	0,306
	Spese generali del 15%				0,115
	Utile dell'Impresa del 10%				0,088
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,636
				Costo materiali fc	0,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,206
B.33.25.0005.005	**IDROPITTURA LAVABILE**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.045	protezione zoccolino: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.012	resa 10 mq/lt: PITTURE MURALI ESTERNE pittura lavabile decorativa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100/10*2	l	0,20	5,50	1,100
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,5	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 13 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,5	h	0,08	32,96	2,472

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,017
	Utile dell'Impresa del 10%				0,780
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,472
				Costo materiali fc	1,835
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,801
B.33.25.0015.005	**IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.050	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,01	0,92	0,011
Z.46.01.0120.055	protezione zoccolino: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,62	0,013
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,91	0,015
Z.46.01.0120.047	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,30	m²	0,13	0,46	0,061
Z.46.01.0050.040	consumo per ogni mano 0,50 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura elastomerica di fondo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50*25	l	0,50	8,81	4,405
Z.46.01.0050.045	consumo per ogni mano 0.23 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura elastomerica di finitura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,23*25	l	0,23	9,72	2,236
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7*25	h	0,14	32,96	4,709
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				1,768
	Utile dell'Impresa del 10%				1,356
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,729
				Costo materiali fc	7,053
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,120
B.33.25.0020.005	**IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE PER CONGLOMERATO**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0120.051	protezione zoccolino: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.051	consumo per ogni mano 200 ml/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura acrilica anticarbonatazione per calcestruzzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*100	l	0,20	15,45	3,090
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/8/2	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/8/2	h	0,06	30,57	1,911
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002*100	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,169
	Utile dell'Impresa del 10%				0,897
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,971
				Costo materiali fc	3,825
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,064
B.33.25.0035.005	**IDROPITTURA A CALCE**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0120.051	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.030	consumo per ogni mano 0.12 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura minerale alla calce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12*100*2	l	0,24	6,83	1,639
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*100	h	0,17	32,96	5,493
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002*100	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,180
	Utile dell'Impresa del 10%				0,905
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,493
				Costo materiali fc	2,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,083
B.33.25.0040.005	**IDROPITTURA MINERALE AI SILICATI**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,08	1,85	0,148
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.115	resa 0,35 kg/mq: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura minerale ai silicati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*100	kg	0,35	12,18	4,263
Z.46.01.0050.120	resa 0.03 l/m²: PITTURE MURALI ESTERNE fissativo per idropittura minerale ai silicati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03*100	kg	0,03	10,92	0,328
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (100/7)/2	h	0,07	32,96	2,354
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (100/7)/2	h	0,07	32,96	2,354
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,002*100	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,505
	Utile dell'Impresa del 10%				1,154
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,354
				Costo materiali fc	5,326
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,656
B.33.25.0045.005	**IDROPITTURA MINERALE SILOSSANA**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.051	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0120.047	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0050.080	resa 6,5 mq/lt: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura riempitiva silossanica (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100/6,5*2	l	0,31	9,20	2,831
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/10	h	0,10	32,96	3,296
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,574
	Utile dell'Impresa del 10%				1,207
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3,901
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,777
B.33.25.0050.005	**IDROPITTURA MINERALE SILOSSANICA PER MANUTENZIONE RIVESTIMENTI A CAPPOTTO**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.050	protezione serramenti: PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,01	0,92	0,011
Z.46.01.0120.055	protezione zoccolino: PROTEZIONI rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,62	0,013
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	cad.	0,01	1,41	0,011
Z.46.01.0120.047	protezione pavimento: PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,30	m²	0,13	0,46	0,061
Z.46.01.0060.100	consumo per ogni mano 0,15 l/m²: RIVESTIMENTI MURALI pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione rivestimenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*2*25	l	0,30	2,09	0,627
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10*25	h	0,10	32,96	3,296
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				0,654
	Utile dell'Impresa del 10%				0,501
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,316
				Costo materiali fc	1,024
				Costo noli e trasporti	0,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,151
B.33.25.0060.005	**SOVRAPPREZZO IDROPITTURE MURARIE E RIVESTIMENTI PER TINTE MEDIO-FORTI**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0060.100	consumo per ogni mano 0,15 l/m²: RIVESTIMENTI MURALI pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione rivestimenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -0,15	l	-0,15	2,09	-0,314
Z.46.01.0060.100	consumo per ogni mano 0,15 l/m² - costo medio superiore tinte medio/forti 2,50 volte superiore: RIVESTIMENTI MURALI pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione rivestimenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*2,50	l	0,38	2,09	0,784
	Spese generali del 15%				0,071
	Utile dell'Impresa del 10%				0,054
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
B.33.25.0070.005	**RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO spessore 1,0 mm**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.121	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 180	kg	1,80	2,52	4,536
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6+6	h	0,12	32,96	3,955
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,434
	Utile dell'Impresa del 10%				1,100
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,955
				Costo materiali fc	5,606
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,539
B.33.25.0070.010	**RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO spessore 1,5 mm**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.121	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 230	kg	2,30	2,52	5,796
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5	h	0,14	32,96	4,450
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				1,697
	Utile dell'Impresa del 10%				1,301
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,450
				Costo materiali fc	6,866
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,993
B.33.25.0070.015	**RIVESTIMENTO MURARIO ACRILICO RASATO spessore 2,0 mm**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.121	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	3,00	2,52	7,560
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,15	32,96	4,944
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,036
Utile dell'Impresa del 10%				1,561
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**17,170**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**17,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,944
Costo materiali fc				8,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,596
B.33.25.0080.005 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO spessore 1,0 mm	**m²**	**100**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.122 PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 200	kg	2,00	3,50	7,000
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6+6	h	0,12	32,96	3,955
ONERI				
Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
Spese generali del 15%				1,804
Utile dell'Impresa del 10%				1,383
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**15,210**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**15,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,955
Costo materiali fc				8,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,185
B.33.25.0080.010 RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO spessore 1,5 mm	**m²**	**100**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051 PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.122	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 230	kg	2,30	3,50	8,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5	h	0,14	32,96	4,450
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				2,036
	Utile dell'Impresa del 10%				1,561
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,450
				Costo materiali fc	9,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,601
B.33.25.0080.015	**RIVESTIMENTO MURARIO ACRILOSSANICO RASATO spessore 2,0 mm**	**m²**	**100**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.047	PROTEZIONI rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 105	m²	1,05	0,46	0,483
Z.46.01.0120.051	PROTEZIONI rotolo carta paperella adesiva alta 15 cm e lunghezza 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,46	0,029
Z.46.01.0120.030	PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,02	1,91	0,038
Z.46.01.0050.122	PITTURE MURALI ESTERNE rivestimento murale acrilico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	3,00	3,50	10,500
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,15	32,96	4,944
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,002	260,00	0,520
	Spese generali del 15%				2,477
	Utile dell'Impresa del 10%				1,899
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,944
				Costo materiali fc	11,570

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,376
B.33.30.0045.010	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	m²/cm	6,00	1,44	8,640
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,65	5,525
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,85	0,143
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	32,96	21,973
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				6,307
	Utile dell'Impresa del 10%				4,835
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,993
				Costo materiali fc	20,045
				Costo noli e trasporti	0,008

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,144
B.33.30.0045.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m²/cm	8,00	1,44	11,520
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,65	5,525
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,85	0,143
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	32,96	21,973
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				6,739
	Utile dell'Impresa del 10%				5,166
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,993
				Costo materiali fc	22,925
				Costo noli e trasporti	0,008

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,904
B.33.30.0045.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 250	m²/cm	10,00	1,44	14,400
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,65	5,525
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,85	0,143
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	32,96	21,973
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				7,171
	Utile dell'Impresa del 10%				5,498
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**60,470**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**60,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				21,993
	Costo materiali fc				25,805
	Costo noli e trasporti				0,008

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,665
B.33.30.0045.025	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	m²/cm	12,00	1,44	17,280
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,65	5,525
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,85	0,143
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	32,96	21,973
	Spese generali del 15%				7,556
	Utile dell'Impresa del 10%				5,793
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,993
				Costo materiali fc	28,685
				Costo noli e trasporti	0,008

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,344
B.33.30.0045.030	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 350	m²/cm	14,00	1,44	20,160
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,65	5,525
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,85	0,143
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	32,96	21,973
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				8,278
	Utile dell'Impresa del 10%				6,346
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**69,810**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**69,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				21,993
	Costo materiali fc				33,185
	Costo noli e trasporti				0,008
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,624

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.30.0045.035	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	m²/cm	16,00	1,44	23,040
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,65	5,525
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,85	0,143
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	32,96	21,973
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				8,710
	Utile dell'Impresa del 10%				6,678
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**73,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**73,450**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	21,993
Costo materiali fc	36,065
Costo noli e trasporti	0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,385

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.30.0045.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 450	m²/cm	18,00	1,44	25,920
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,65	5,525
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,85	0,143
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	32,96	21,973
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,142
	Utile dell'Impresa del 10%				7,009
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	21,993
Costo materiali fc	38,945
Costo noli e trasporti	0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,154

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.30.0045.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500	m²/cm	20,00	1,44	28,800
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,50*25	kg	8,50	0,65	5,525
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,85	0,143
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		13,74	0,008
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0012*25	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*25	h	0,67	32,96	21,973
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,574
	Utile dell'Impresa del 10%				7,340
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,740**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	21,993
Costo materiali fc	41,825
Costo noli e trasporti	0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,914

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.30.0060.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,44	9,072
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,6	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,20	m	0,17	0,85	0,143
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.20 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*25	kg	0,20	3,05	0,610
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 2,80 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,80*25	kg	2,80	1,82	5,096
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,07 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/1,07	h	0,93	32,96	30,804
	Spese generali del 15%				8,661
	Utile dell'Impresa del 10%				6,640
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**73,040**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**73,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,830
				Costo materiali fc	26,898
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,301
B.33.30.0060.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,44	12,096
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,05 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/1,05	h	0,95	32,96	31,390
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
Spese generali del 15%				9,331
Utile dell'Impresa del 10%				7,154
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**78,690**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**78,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,416
Costo materiali fc				30,780
Costo noli e trasporti				0,011
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,483
B.33.30.0060.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO **pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 262,5	m²/cm	10,50	1,44	15,120
Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,01 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/1,01	h	0,99	32,96	32,634
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,971
	Utile dell'Impresa del 10%				7,645
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	32,660
				Costo materiali fc	33,804
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,615
B.33.30.0060.030	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO**				
	pannelli spessore 120 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,44	18,144
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²				
	: ADESIVI				
	collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI				
	rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,98 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,98	h	1,02	32,96	33,633
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,575
	Utile dell'Impresa del 10%				8,107
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**89,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**89,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,659
				Costo materiali fc	36,828
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,682
B.33.30.0060.035	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367	m²/cm	14,68	1,44	21,139
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,95	h	1,05	32,96	34,695
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				11,426
	Utile dell'Impresa del 10%				8,760
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**96,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**96,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	34,721
				Costo materiali fc	41,443
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,185
B.33.30.0060.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,44	24,192
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,93 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,92	h	1,09	32,96	35,826
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,054
	Utile dell'Impresa del 10%				9,241
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**101,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**101,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	35,852
				Costo materiali fc	44,496
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,291
B.33.30.0060.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,5	m²/cm	18,90	1,44	27,216
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,90	h	1,11	32,96	36,622
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,627
	Utile dell'Impresa del 10%				9,681
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,648
				Costo materiali fc	47,520
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,311
B.33.30.0060.050	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.110	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli EPS100 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	1,44	30,240
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,87 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,87	h	1,15	32,96	37,885
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,270
	Utile dell'Impresa del 10%				10,174
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	37,911
				Costo materiali fc	50,544
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,444
B.33.30.0070.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,85	11,655
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10% : ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.035	consumo per rasatura 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*25	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,65	2,925
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 225 g/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,1*25	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,09 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25/1,09	h	0,92	32,96	30,239
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,391
	Utile dell'Impresa del 10%				7,199
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**79,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**79,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,265
				Costo materiali fc	32,328
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,586
B.33.30.0070.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,85	15,540
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 Kg/mq : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5Kg/mq : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,65	2,925
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 225g/mq: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,1	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m² : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,95	h	0,95	32,96	31,312
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,134
	Utile dell'Impresa del 10%				7,770
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**85,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**85,470**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	31,338
Costo materiali fc	36,213
Costo noli e trasporti	0,011
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,908

B.33.30.0070.025	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,5	m²/cm	10,50	1,85	19,425
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,10	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,65	2,925
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 225g/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,1	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,01 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/1,01	h	0,99	32,96	32,634
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,030	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,915
	Utile dell'Impresa del 10%				8,368
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,660
				Costo materiali fc	40,098
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,280
B.33.30.0070.030	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,85	23,310
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq : ADESIVI				
	collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,65	2,925
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI				
	rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,98 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,98	h	1,02	32,96	33,633
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				11,648
	Utile dell'Impresa del 10%				8,930
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**98,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**98,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,659
				Costo materiali fc	43,983
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,577
B.33.30.0070.035	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367,5	m²/cm	14,70	1,85	27,195
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,65	2,925
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,1 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,1	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,95	h	1,05	32,96	34,695
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,633
	Utile dell'Impresa del 10%				9,685
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,721
				Costo materiali fc	49,488
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,320
B.33.30.0070.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,85	31,080
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,1	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,65	2,925
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,92 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,92	h	1,09	32,96	35,826
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,385
	Utile dell'Impresa del 10%				10,262
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,852
				Costo materiali fc	53,373
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,643
B.33.30.0070.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	1,85	34,965
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,5	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*5,10	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq: ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,65	2,925
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,90	h	1,11	32,96	36,622
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				14,088
	Utile dell'Impresa del 10%				10,800
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,648
				Costo materiali fc	57,258
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,893
B.33.30.0070.050	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO** **pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.215	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	1,85	38,850
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.035	rasante resa 5,1 kg/m² : ADESIVI collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*25	kg	5,10	1,04	5,304
X.12.01.0040.030	collante resa 4,5 Kg/mq : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*4,5	kg	4,50	0,65	2,925
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 225g/m²: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,225*25	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,1 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI				
	rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,1*25	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	produzione oraria 0,87 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,87	h	1,15	32,96	37,885
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				14,860
	Utile dell'Impresa del 10%				11,392
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,911
				Costo materiali fc	61,143
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,255
B.33.30.0100.010	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	2,07	13,041
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,78	h	0,78	32,96	25,709
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				7,722
	Utile dell'Impresa del 10%				5,920
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,120**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	25,973
Costo materiali fc	25,397
Costo noli e trasporti	0,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,640

B.33.30.0100.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	2,07	17,388
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,78	h	0,78	32,96	25,709
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				8,374
	Utile dell'Impresa del 10%				6,420
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,620**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	25,973
Costo materiali fc	29,744
Costo noli e trasporti	0,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,793

B.33.30.0100.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,50	m²/cm	10,50	2,07	21,735
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10% : ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,78	h	0,78	32,96	25,709
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,026
	Utile dell'Impresa del 10%				6,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,973
				Costo materiali fc	34,091
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,946
B.33.30.0100.025	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	2,07	26,082
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,82 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,82	h	0,82	32,96	27,027
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,876
	Utile dell'Impresa del 10%				7,571
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,291
				Costo materiali fc	38,438
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,451
B.33.30.0100.030	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367,50	m²/cm	14,70	2,07	30,429
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,85 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,85	h	0,85	32,96	28,016
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,919
	Utile dell'Impresa del 10%				8,371
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	28,280
				Costo materiali fc	44,405
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,285
B.33.30.0100.035	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	2,07	34,776
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,88 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,88	h	0,88	32,96	29,005
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				11,719
	Utile dell'Impresa del 10%				8,985
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**98,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**98,830**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	29,269
Costo materiali fc	48,752
Costo noli e trasporti	0,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,699

B.33.30.0100.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	2,07	39,123
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,92 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,92	h	0,92	32,96	30,323
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,569
	Utile dell'Impresa del 10%				9,636
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,587
				Costo materiali fc	53,099
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,203
B.33.30.0100.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	2,07	43,470
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,95 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,95	h	0,95	32,96	31,312
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,370
	Utile dell'Impresa del 10%				10,250
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,750**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	31,576
Costo materiali fc	57,446
Costo noli e trasporti	0,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,618

B.33.30.0110.010	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	2,07	13,041
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4.50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI				
	rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	3,75	11,625
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,80	h	1,25	32,96	41,200
	Spese generali del 15%				11,842
	Utile dell'Impresa del 10%				9,079
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,226
				Costo materiali fc	37,708
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,926
B.33.30.0110.015	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO**				
	pannelli spessore 80 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE				
	pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	2,07	17,388
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	3,75	11,625
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,78 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,78	h	1,28	32,96	42,256
	Spese generali del 15%				12,652
	Utile dell'Impresa del 10%				9,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,282
				Costo materiali fc	42,055
				Costo noli e trasporti	0,011

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,352
B.33.30.0110.020	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,50	m²/cm	10,50	2,07	21,735
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	3,75	11,625
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,76 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,76	h	1,32	32,96	43,368
	Spese generali del 15%				13,471
	Utile dell'Impresa del 10%				10,328

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**113,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**113,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	43,394
			Costo materiali fc	46,402
			Costo noli e trasporti	0,011
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,803
B.33.30.0110.025 **RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	2,07	26,082
Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.120 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	3,75	11,625
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,74 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,74	h	1,35	32,96	44,541
	Spese generali del 15%				14,299
	Utile dell'Impresa del 10%				10,963
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**120,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**120,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,567
				Costo materiali fc	50,749
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,263
B.33.30.0110.030	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367,50	m²/cm	14,70	2,07	30,429
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	3,75	11,625
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,72 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,72	h	1,39	32,96	45,778
	Spese generali del 15%				15,380
	Utile dell'Impresa del 10%				11,791
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**129,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**129,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				45,804
	Costo materiali fc				56,716
	Costo noli e trasporti				0,011
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,169
B.33.30.0110.035	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	2,07	34,776
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	3,75	11,625
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,71 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,70	h	1,43	32,96	47,086
	Spese generali del 15%				16,228
	Utile dell'Impresa del 10%				12,441
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**136,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**136,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,112
				Costo materiali fc	61,063
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,714
B.33.30.0110.040	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO** **pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	2,07	39,123
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasante 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	3,75	11,625
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,69 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,69	h	1,45	32,96	47,768
	Spese generali del 15%				16,982
	Utile dell'Impresa del 10%				13,020
	Per arrotondamento				-0,017
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**143,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**143,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				47,794
	Costo materiali fc				65,410
	Costo noli e trasporti				0,011
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,985
B.33.30.0110.045	**RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO FINITO SILOSSANICO pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0130.025	ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	2,07	43,470
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.030	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	0,65	6,240

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0,225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.120	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	3,75	11,625
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,67 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,67	h	1,49	32,96	49,194
	Spese generali del 15%				17,848
	Utile dell'Impresa del 10%				13,684
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**150,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**150,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,220
				Costo materiali fc	69,757
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,512
B.33.30.0112.010	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 60 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,56	9,828
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,68 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,68	h	0,68	32,96	22,413
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				8,963
	Utile dell'Impresa del 10%				6,841
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**75,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**75,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,677
				Costo materiali fc	36,968
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,805
B.33.30.0112.015	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 80 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,56	13,104
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,73 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,73	h	0,73	32,96	24,061
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				9,702
	Utile dell'Impresa del 10%				7,438
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,325
				Costo materiali fc	40,244
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,141
B.33.30.0112.020	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,50	m²/cm	10,50	1,56	16,380
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,75	h	0,75	32,96	24,720
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,292
	Utile dell'Impresa del 10%				7,891
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**86,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**86,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,984
				Costo materiali fc	43,520
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,187
B.33.30.0112.025	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,56	19,656
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,79 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,79	h	0,79	32,96	26,038
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				10,981
	Utile dell'Impresa del 10%				8,419
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,302
				Costo materiali fc	46,796
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,402
B.33.30.0112.030	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367,50	m²/cm	14,70	1,56	22,932
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,82 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,82	h	0,82	32,96	27,027
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				11,864
	Utile dell'Impresa del 10%				9,096
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,291
				Costo materiali fc	51,692
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,958
B.33.30.0112.035	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,56	26,208
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,10+5,60 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,85 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,85	h	0,85	32,96	28,016
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,504
	Utile dell'Impresa del 10%				9,586
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**105,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**105,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,280
				Costo materiali fc	54,968
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,092
B.33.30.0112.040	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	1,56	29,484
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,89 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,89	h	0,89	32,96	29,334
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,193
	Utile dell'Impresa del 10%				10,114
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,598
				Costo materiali fc	58,244
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,308
B.33.30.0112.045	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 475	m²/cm	19,00	1,56	29,640
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	13,74	0,110
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,01	32,96	0,264
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,92 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25*0,92	h	0,92	32,96	30,323
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				13,364
	Utile dell'Impresa del 10%				10,246
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,587
				Costo materiali fc	58,400
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,612
B.33.30.0115.015	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO**				
	pannelli spessore 60 mm	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE				
	pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157,50	m²/cm	6,30	1,56	9,828
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e rasatura 4,50+5,10 kg/m²				
	: ADESIVI				
	collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO				
	profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI				
	fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI				
	rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,86 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,86	h	1,16	32,96	38,326
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,249
	Utile dell'Impresa del 10%				9,391
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,352
				Costo materiali fc	43,296
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,641
B.33.30.0115.020	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO**				
	pannelli spessore 80 mm	**m²**	**25**		

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m²/cm	8,40	1,56	13,104
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,83 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,83	h	1,20	32,96	39,711
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				12,948
	Utile dell'Impresa del 10%				9,927
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**109,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**109,190**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,737
				Costo materiali fc	46,572
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,870
B.33.30.0115.025	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO** **pannelli spessore 100 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 262,50	m²/cm	10,50	1,56	16,380
Z.46.01.0110.020	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,81 m² : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,81	h	1,23	32,96	40,691
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
Spese generali del 15%				13,581
Utile dell'Impresa del 10%				10,412
Per arrotondamento				-0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**114,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**114,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,717
Costo materiali fc				49,809
Costo noli e trasporti				0,011
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,964
B.33.30.0115.030 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO **pannelli spessore 120 mm**	**m²**	**25**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 315	m²/cm	12,60	1,56	19,656
Z.46.01.0110.020 consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,52	3,120
Z.46.01.0110.017 sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 26,80	m²	1,07	1,40	1,501
X.12.01.0040.037 consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010 profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015 angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015 consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030 consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,79 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,79	h	1,27	32,96	41,722
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				14,227
	Utile dell'Impresa del 10%				10,907
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**120,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**120,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,748
				Costo materiali fc	53,085
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,156
B.33.30.0115.035	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO** **pannelli spessore 140 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 367,50	m²/cm	14,70	1,56	22,932
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10% : ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,77 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,77	h	1,30	32,96	42,805
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				15,129
	Utile dell'Impresa del 10%				11,599
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**127,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**127,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,831
				Costo materiali fc	58,020
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,737
B.33.30.0115.040	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO** **pannelli spessore 160 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 420	m²/cm	16,80	1,56	26,208
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,75	h	1,33	32,96	43,947
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				15,792
	Utile dell'Impresa del 10%				12,107
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**133,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**133,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,973
				Costo materiali fc	61,296
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,920
B.33.30.0115.045	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO** **pannelli spessore 180 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 472,50	m²/cm	18,90	1,56	29,484
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 10%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,73 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,73	h	1,37	32,96	45,151
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				16,464
	Utile dell'Impresa del 10%				12,622
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**138,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**138,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	45,177
				Costo materiali fc	64,572
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,040
B.33.30.0115.050	**ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO** **pannelli spessore 200 mm**	**m²**	**25**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.37.0140.125	ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 525	m²/cm	21,00	1,56	32,760
Z.46.01.0110.025	consumo 6 pezzi/m²: ACCESSORI PER CAPPOTTO tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	cad.	6,00	0,79	4,740

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.46.01.0110.017	sovrapposizioni e sfrido circa 7%: ACCESSORI PER CAPPOTTO rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27,50	m²	1,10	1,40	1,540
X.12.01.0040.037	consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,10 kg/m² : ADESIVI collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*9,60	kg	9,60	2,19	21,024
Z.46.01.0110.010	profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico lineare in alluminio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,20	m	0,29	2,79	0,804
Z.46.01.0110.015	angolari serramenti: ACCESSORI PER CAPPOTTO profilo generico angolare in PVC con rete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	0,40	0,85	0,340
Z.46.01.0010.015	consumo per ogni mano 0.225 kg/m²: IMPREGNANTI MURALI fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*0,225	kg	0,23	3,05	0,686
Z.46.01.0060.030	consumo per ogni mano 3,10 kg/m²: RIVESTIMENTI MURALI rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*3,10	kg	3,10	1,82	5,642
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h		13,74	0,011
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,020	h		32,96	0,026
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,71 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/0,71	h	1,41	32,96	46,423
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0012 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0012*25	m³	0,001	260,00	0,312
	Spese generali del 15%				17,146
	Utile dell'Impresa del 10%				13,145
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**144,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**144,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,449
				Costo materiali fc	67,848
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,291
B.33.40.0005.005	**SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO** **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,85	0,330
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI				
	rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0070.010	consumo per ogni mano 0.12 l/m²: SMALTI PER LEGNO				
	smalto idrosolubile di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*2*1,40	l	0,20	12,67	2,534
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		13,74	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*1,40	h	0,77	32,96	25,354
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Spese generali del 15%				4,303
	Utile dell'Impresa del 10%				3,299
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,357
				Costo materiali fc	3,325
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,608
B.33.40.0010.005	**IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI				
	telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,85	0,330
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI				
	rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0030.012	consumo per ogni mano 0.10 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO				
	velatura idrosolubile colorata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*2*1,40	l	0,20	11,30	2,260
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		13,74	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*1,40	h	0,77	32,96	25,354
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Spese generali del 15%				4,261
	Utile dell'Impresa del 10%				3,267
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,357
				Costo materiali fc	3,051
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,530
B.33.40.0015.005	**SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO** **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,85	0,330
Z.46.01.0120.035	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,41	0,302
Z.46.01.0070.015	consumo per ogni mano 0.13 l/m²: SMALTI PER LEGNO smalto al solvente di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13*2*1,40	l	0,26	10,51	2,733
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		13,74	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,30*1,40	h	0,77	32,96	25,354

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
Spese generali del 15%				4,316
Utile dell'Impresa del 10%				3,309
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**36,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**36,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				25,357
Costo materiali fc				3,417
Costo noli e trasporti				0,001
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,624
B.33.40.0020.005 IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO applicazione a rullino e pennello	**m²**	**1,4**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,85	0,330
Z.46.01.0120.030 protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0030.010 consumo per ogni mano 0.12 l/m²: IMPREGNANTI LEGNO impregnante al solvente colorato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,12*2*1,40	l	0,24	12,31	2,954
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		13,74	0,001
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/1,30*1,40	h	0,77	32,96	25,354
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
Spese generali del 15%				4,366
Utile dell'Impresa del 10%				3,347
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**36,820**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**36,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				25,357

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3,745
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,717
B.33.50.0005.005	**SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI** **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,85	0,330
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0080.010	consumo per ogni mano 0.08 l/m²: SMALTI PER METALLI smalto idrosolubile di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*2*1,40	l	0,16	13,23	2,117
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		13,74	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00*1,40	h	0,50	32,96	16,480
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Spese generali del 15%				2,958
	Utile dell'Impresa del 10%				2,268
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,810
				Costo materiali fc	2,908
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,221
B.33.50.0010.005	**SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI** **applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,85	0,330
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0080.015	consumo per ogni mano 0.09 l/m²: SMALTI PER METALLI smalto al solvente di qualità satinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09*2*1,40	l	0,18	17,37	3,127
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		13,74	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,00*1,40	h	0,50	32,96	16,480
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Spese generali del 15%				3,109
	Utile dell'Impresa del 10%				2,384
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,810
				Costo materiali fc	3,918
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,491
B.33.50.0015.005	**SMALTO ANTICORROSIVO FERROMICACEO PER METALLI applicazione a rullino e pennello**	**m²**	**1,4**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,18	1,85	0,330
Z.46.01.0120.030	protezioni varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	cad.	0,21	1,91	0,409
Z.46.01.0080.030	consumo per ogni mano 0.10 l/m²: SMALTI PER METALLI pittura anticorrosiva ferromicacea al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*2*1,40	l	0,20	15,94	3,188
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40	h		13,74	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,50*1,40	h	0,67	32,96	21,973
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0002*1,40	m³		260,00	0,052
	Spese generali del 15%				3,943
	Utile dell'Impresa del 10%				3,023
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,250**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	22,303
				Costo materiali fc	3,979
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,967
B.33.50.0025.005	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI ogni elemento di altezza fino 600 mm**	**cad.**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI				
	telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,05	1,85	0,093
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 2.82 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI				
	pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*2*2,82*1,25	l	0,02	16,68	0,412
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*2,82	h	0,02	8,93	0,210
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*2,82	h		13,74	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*2.82	h	0,01	32,96	0,186
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*2,82	h	0,02	32,96	0,775
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,0008*2,82	m³		260,00	0,029
Spese generali del 15%				0,256
Utile dell'Impresa del 10%				0,196
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2,160**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,961
Costo materiali fc				0,534
Costo noli e trasporti				0,211
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,454
B.33.50.0025.010 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino 1'000 mm	**cad.**	**20**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	cad.	0,05	1,85	0,093
Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 4,94 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07*4,94*2*1,25	l	0,04	16,68	0,721
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/6*4,94	h	0,04	8,93	0,368
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94	h		13,74	0,001
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6*4,94	h	0,04	32,96	1,357
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0008*4,94	m³		260,00	0,051
Spese generali del 15%				0,389
Utile dell'Impresa del 10%				0,298
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3,280**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,360
Costo materiali fc				0,865
Costo noli e trasporti				0,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,686

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.50.0025.015	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI rendimento termico normalizzato UNI EN 442**	**kW**	**1,228**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,81	1,85	1,507
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 3,83 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25	l	0,55	16,68	9,104
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*3,83	h	0,52	8,93	4,642
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83	h		13,74	0,017
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83	h		32,96	0,041
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*3,83	h	0,52	32,96	17,133
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*3,83	m³	0,002	260,00	0,649
	Spese generali del 15%				4,964
	Utile dell'Impresa del 10%				3,805
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**41,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**41,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,174
				Costo materiali fc	11,260
				Costo noli e trasporti	4,659
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,766
B.33.50.0025.020	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI superficie radiante**	**m²**	**3,83**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,26	1,85	0,483
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 3,83 m² e sfrido 25%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25	l	0,18	16,68	2,919
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*3,83	h	0,17	8,93	1,488
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83	h		13,74	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83	h		32,96	0,013
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*3,83	h	0,17	32,96	5,493
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*3,83	m³	0,001	260,00	0,208
	Spese generali del 15%				1,592
	Utile dell'Impresa del 10%				1,220
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,506
				Costo materiali fc	3,610
				Costo noli e trasporti	1,493
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,811
B.33.50.0030.005	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE ogni elemento di altezza fino 600 mm**	**cad.**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimento: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,05	1,85	0,093
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 4,04 m² e sfrido 30 %: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*4,04*2*1,30	l	0,04	16,68	0,613
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*4,04	h	0,03	8,93	0,301
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04	h		13,74	0,001
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*4,04	h	0,03	32,96	1,110
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*4,04	m³		260,00	0,042
	Spese generali del 15%				0,324
	Utile dell'Impresa del 10%				0,249
	Per arrotondamento				-0,006
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2,730**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				1,113
	Costo materiali fc				0,748
	Costo noli e trasporti				0,302
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,567
B.33.50.0030.010	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino a 2000 mm**	**cad.**	**20**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,05	1,85	0,093
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 6,82 m² e sfrido 30%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*6,82*2*1,30	l	0,06	16,68	1,035
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*6,82	h	0,06	8,93	0,508
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82	h		13,74	0,002
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82	h		32,96	0,004
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*6,82	h	0,06	32,96	1,873
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*6,82	m³		260,00	0,071

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,538
Utile dell'Impresa del 10%				0,412
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,877
Costo materiali fc				1,199
Costo noli e trasporti				0,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,954
B.33.50.0030.015 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE rendimento termico normalizzato UNI EN 442	**kW**	**2,18**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045 protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	cad.	0,46	1,85	0,849
Z.46.01.0080.040 consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 5,98 m² e sfrido 30%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30	l	0,50	16,68	8,327
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010 produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/6*5,98	h	0,46	8,93	4,083
Z.06.10.0060.010 trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98	h		13,74	0,015
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98	h		32,96	0,036
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/6*5,98	h	0,46	32,96	15,069
ONERI				
Z.10.02.0005.035 contenitori di risulta 0.0008 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,0008*5,98	m³	0,002	260,00	0,571
Spese generali del 15%				4,343
Utile dell'Impresa del 10%				3,329
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kW)				**36,620**
Prezzo di applicazione(Euro/kW)				**36,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,105
Costo materiali fc				9,747
Costo noli e trasporti				4,098
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,670

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.33.50.0030.020	**SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE** **superficie radiante**	**m²**	**5,98**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0120.045	protezione pavimenti: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,17	1,85	0,309
Z.46.01.0080.040	consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie radiante 5,98 m² e sfrido 30%: SMALTI PER METALLI pittura resistente al calore al solvente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30	l	0,18	16,68	3,036
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.010	produzione oraria 6 m²: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6*5,98	h	0,17	8,93	1,488
Z.06.10.0060.010	trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98	h		13,74	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98	h		32,96	0,013
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6*5,98	h	0,17	32,96	5,493
	ONERI				
Z.10.02.0005.035	contenitori di risulta 0.0002 m³/m²: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0008*5,98	m³	0,001	260,00	0,208
	Spese generali del 15%				1,583
	Utile dell'Impresa del 10%				1,214
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,506
				Costo materiali fc	3,553
				Costo noli e trasporti	1,493
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,798
B.33.60.0040.005	**VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE** **a spruzzo su fondi lisci non assorbenti**	**m**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0050.110	consumo per ogni mano 0.16 kg/m², 0,028 Kg/m: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura colorata spartitraffico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,028*10	kg	0,03	3,90	0,109
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0140.010	produzione oraria 35 m² - 70 m: TRACCIALINEE con motore a scoppio (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/70*10	h	0,01	4,51	0,064

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35 m² - 70 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*10	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*10	h	0,01	30,57	0,437
	Spese generali del 15%				0,162
	Utile dell'Impresa del 10%				0,124
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,908
				Costo materiali fc	0,109
				Costo noli e trasporti	0,064
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,289
B.33.60.0040.010	**VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE a spruzzo su fondi corrugati assorbenti**	**m**	**10**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0050.110	consumo per ogni mano 0.22 kg/m², 0,032 Kg/m: PITTURE MURALI ESTERNE idropittura colorata spartitraffico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,032*10	kg	0,03	3,90	0,125
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0140.010	produzione oraria 35 m² - 70 m: TRACCIALINEE con motore a scoppio (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/70*10	h	0,01	4,51	0,064
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 35 m² - 70 m: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*10	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/70*10	h	0,01	30,57	0,437
	Spese generali del 15%				0,165
	Utile dell'Impresa del 10%				0,126
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,908
				Costo materiali fc	0,125
				Costo noli e trasporti	0,064
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,293
B.36.05.0005.005	**FALSO TELAIO PER SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO**	**m**	**1**		
Z.55.05.0010.001	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE controtelaio (perimetro) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,58	5,580
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,3	h	0,30	29,10	8,730
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	26,75	8,025
Z.06.15.0030.020	movimentazione di cinque controtelai dello sviluppo di 6m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15/5/6	h	0,01	10,95	0,055
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15/5/6	h	0,01	32,96	0,165
	Spese generali del 15%				3,383
	Utile dell'Impresa del 10%				2,594
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,920
				Costo materiali fc	5,580
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,975
B.36.05.0021.025	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0010.025	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,20	68,200
	Spese generali del 15%				10,230
	Utile dell'Impresa del 10%				7,843
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	68,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,070
B.36.05.0021.030	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio**		**1**		
Z.55.05.0010.030	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,50	15,500
	Spese generali del 15%				2,325
	Utile dell'Impresa del 10%				1,783
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**19,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**19,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,110
B.36.05.0021.055	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0010.055	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,00	31,000
	Spese generali del 15%				4,650

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,565
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**39,220**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**39,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				31,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,220
B.36.05.0021.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE **traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0010.060 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,40	12,400
Spese generali del 15%				1,860
Utile dell'Impresa del 10%				1,426
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				12,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,290
B.36.05.0021.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE **traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0010.065 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) cad. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,20	6,200
Spese generali del 15%				0,930
Utile dell'Impresa del 10%				0,713
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,640
B.36.05.0021.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE **bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)**	**m**	**1,5**		
Z.55.05.0010.080 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,00	62,00	62,000
Z.01.25.0010.010 montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,33	29,10	9,700
Z.01.25.0010.030 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,33	26,75	8,917
Spese generali del 15%				12,093
Utile dell'Impresa del 10%				9,271
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**101,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**101,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,617

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	62,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,364
B.36.05.0021.081	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0010.081	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,10	3,100
	Spese generali del 15%				0,465
	Utile dell'Impresa del 10%				0,357
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,820
B.36.05.0021.085	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0010.085	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE bancale truciolare, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,40	43,400
Z.01.25.0010.010	montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,33	h	0,33	29,10	9,603
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,33	h	0,33	26,75	8,828
	Spese generali del 15%				9,275
	Utile dell'Impresa del 10%				7,111
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,431
				Costo materiali fc	43,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,389
B.36.05.0021.086	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0010.086	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,17	2,170
	Spese generali del 15%				0,326
	Utile dell'Impresa del 10%				0,250
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,580

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.05.0021.090	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE**				
	cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)	**m**	**1**		
Z.55.05.0010.090	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,40	43,400
Z.01.25.0010.010	montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	29,10	5,820
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	26,75	5,350
	Spese generali del 15%				8,186
	Utile dell'Impresa del 10%				6,276
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,170
				Costo materiali fc	43,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,460
B.36.05.0021.095	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE**				
	soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m)	**m**	**1**		
Z.55.05.0010.095	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,70	21,700
	Spese generali del 15%				3,255
	Utile dell'Impresa del 10%				2,496
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,750
B.36.05.0021.100	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE**				
	finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 7,00)	**m**	**7**		
Z.55.05.0010.100	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 7,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7	m	1,00	68,20	68,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,14	29,10	4,157
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,14	26,75	3,821
Z.06.15.0030.020	mivimentazione di un serramento: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,235

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,706
	Spese generali del 15%				11,568
	Utile dell'Impresa del 10%				8,869
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,684
				Costo materiali fc	68,200
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,441
B.36.05.0021.105	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 5,00)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0010.105	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 5,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	49,60	49,600
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	29,10	3,492
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	26,75	3,210
	Spese generali del 15%				8,445
	Utile dell'Impresa del 10%				6,475
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,702
				Costo materiali fc	49,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,918
B.36.05.0021.110	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 5,00)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0010.110	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 5,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	62,00	62,000
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	29,10	5,820
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	26,75	5,350
	Spese generali del 15%				10,976

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				8,415
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,170
			Costo materiali fc	62,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,391
B.36.05.0021.120 **SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0010.120 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8	m	1,00	99,20	99,200
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	0,15	29,10	4,365
Z.01.25.0010.030 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	0,15	26,75	4,013
Z.06.15.0030.020 movimentazione di un serramento: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001 gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
Spese generali del 15%				16,260
Utile dell'Impresa del 10%				12,466
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,996
			Costo materiali fc	99,200
			Costo noli e trasporti	0,205
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,729
B.36.05.0021.125 **SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0010.125 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m	1,00	49,60	49,600
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,10	29,10	2,910
Z.01.25.0010.030 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,6	h	0,10	26,75	2,675
	Spese generali del 15%				8,278
	Utile dell'Impresa del 10%				6,346
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo materiali fc	49,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,625
B.36.05.0021.130	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0010.130	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	93,00	93,000
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,20	29,10	5,820
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,20	26,75	5,350
	Spese generali del 15%				15,626
	Utile dell'Impresa del 10%				11,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**131,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**131,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,170
				Costo materiali fc	93,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,611
B.36.05.0021.420	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	32,96	1,648
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	10,95	0,548
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.00	Telaio fisso 80 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Telaio fisso sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	33,77	33,770
	Spese generali del 15%				6,484
	Utile dell'Impresa del 10%				4,971
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,909
				Costo materiali fc	33,770
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,453
B.36.05.0021.435	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.01	1 Anta antaribalta 80mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	57,99	57,990
	Spese generali del 15%				9,788
	Utile dell'Impresa del 10%				7,504
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,261
				Costo materiali fc	57,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,290
B.36.05.0021.440	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	29,10	4,074
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,75	3,745
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.02	2 Ante antaribalta 80mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	68,80	68,800
	Spese generali del 15%				11,493
	Utile dell'Impresa del 10%				8,811
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,819
				Costo materiali fc	68,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,301
B.36.05.0021.445	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	29,10	3,395
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,75	3,121
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 80mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	67,78	67,780
	Spese generali del 15%				11,144
	Utile dell'Impresa del 10%				8,544
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**93,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**93,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,516
				Costo materiali fc	67,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,694

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.05.0021.450	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	29,10	3,977
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,75	3,656
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0002.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 80mm - min 7,00 - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	78,54	78,540
	Spese generali del 15%				12,926
	Utile dell'Impresa del 10%				9,910
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,633
				Costo materiali fc	78,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,837
B.36.05.0021.620	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	32,96	1,648
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	10,95	0,548
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.00	Telaio fisso 92 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm				
	Telaio fisso sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	31,24	31,240
	Spese generali del 15%				6,104
	Utile dell'Impresa del 10%				4,680
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,480**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	8,909
				Costo materiali fc	31,240
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,783
B.36.05.0021.635	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.01	1 Anta antaribalta 92mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm				
	Finestra 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	55,46	55,460
	Spese generali del 15%				9,408
	Utile dell'Impresa del 10%				7,213
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,340**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,261
				Costo materiali fc	55,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,619
B.36.05.0021.640	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	29,10	4,074
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,75	3,745
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.02	2 Ante antaribalta 92mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	66,27	66,270
	Spese generali del 15%				11,113
	Utile dell'Impresa del 10%				8,520
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**93,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**93,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,819
				Costo materiali fc	66,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,630
B.36.05.0021.645	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	29,10	3,395
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,75	3,121
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 92mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	65,25	65,250
	Spese generali del 15%				10,765
	Utile dell'Impresa del 10%				8,253
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,516
				Costo materiali fc	65,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,014
B.36.05.0021.650	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	29,10	3,977
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,75	3,656
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0004.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 92mm - min 7,00 - materiale franco cantiere: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm				
	Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	76,01	76,010
	Spese generali del 15%				12,547
	Utile dell'Impresa del 10%				9,619
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,633
				Costo materiali fc	76,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,168
B.36.05.0026.025	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE**				
	traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)	**m**	**1**		
Z.55.05.0011.025	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE				
	traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	78,43	78,430
	Spese generali del 15%				11,765
	Utile dell'Impresa del 10%				9,020
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	78,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,790
B.36.05.0026.030	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE**				
	traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0011.030	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE				
	traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,83	17,830
	Spese generali del 15%				2,675
	Utile dell'Impresa del 10%				2,051
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,730
B.36.05.0026.055	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE**				
	traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)	**m**	**1**		
Z.55.05.0011.055	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE				
	traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,65	35,650

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				5,348
Utile dell'Impresa del 10%				4,100
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**45,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**45,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				35,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,450
B.36.05.0026.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE **traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0011.060 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,26	14,260
Spese generali del 15%				2,139
Utile dell'Impresa del 10%				1,640
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				14,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,780
B.36.05.0026.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE **traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0011.065 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,13	7,130
Spese generali del 15%				1,070
Utile dell'Impresa del 10%				0,820
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9,020**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				7,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,890
B.36.05.0026.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE **bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)**	**m**	**1,5**		
Z.55.05.0011.080 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,00	71,30	71,300
Z.01.25.0010.010 montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,33	29,10	9,700
Z.01.25.0010.030 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,33	26,75	8,917
Spese generali del 15%				13,487
Utile dell'Impresa del 10%				10,341
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**113,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**113,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	18,617
				Costo materiali fc	71,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,833
B.36.05.0026.081	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0011.081	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,57	3,570
	Spese generali del 15%				0,536
	Utile dell'Impresa del 10%				0,411
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,950
B.36.05.0026.085	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0011.085	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE bancale truciolare, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,91	49,910
Z.01.25.0010.010	montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,33	h	0,33	29,10	9,603
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,33	h	0,33	26,75	8,828
	Spese generali del 15%				10,251
	Utile dell'Impresa del 10%				7,859
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,431
				Costo materiali fc	49,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,109
B.36.05.0026.086	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0011.086	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,50	2,500
	Spese generali del 15%				0,375
	Utile dell'Impresa del 10%				0,288
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,660

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.05.0026.090	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE**				
	cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)	**m**	**1**		
Z.55.05.0011.090	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,91	49,910
Z.01.25.0010.010	montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	29,10	5,820
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	26,75	5,350
	Spese generali del 15%				9,162
	Utile dell'Impresa del 10%				7,024
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,170
				Costo materiali fc	49,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,190
B.36.05.0026.095	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE**				
	soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m)	**m**	**1**		
B.36.05.0021.095	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	27,45	27,450
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,751
B.36.05.0026.100	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE**				
	finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 7,00)	**m**	**7**		
Z.55.05.0011.100	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 7,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 7	m	1,00	78,43	78,430
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,14	29,10	4,157
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,14	26,75	3,821
Z.06.15.0030.020	movimentazione serrament5: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,235
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,706
Spese generali del 15%				13,102
Utile dell'Impresa del 10%				10,045
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**110,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**110,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,684
Costo materiali fc				78,430
Costo noli e trasporti				0,235
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,150
B.36.05.0026.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 5,00)	**m**	**5**		
Z.55.05.0011.105 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 5,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	m	1,00	57,04	57,040
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,12	29,10	3,492
Z.01.25.0010.030 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,12	26,75	3,210
Spese generali del 15%				9,561
Utile dell'Impresa del 10%				7,330
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**80,630**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**80,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,702
Costo materiali fc				57,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,887
B.36.05.0026.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 5,00)	**m**	**5**		
Z.55.05.0011.110 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 5,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	m	1,00	71,30	71,300
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,20	29,10	5,820
Z.01.25.0010.030 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,20	26,75	5,350
Spese generali del 15%				12,371
Utile dell'Impresa del 10%				9,484
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**104,320**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**104,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,170
				Costo materiali fc	71,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,850
B.36.05.0026.120	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0011.120	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	114,08	114,080
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,15	29,10	4,365
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,15	26,75	4,013
Z.06.15.0030.020	movimentazione serramento: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Spese generali del 15%				18,492
	Utile dell'Impresa del 10%				14,177
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**155,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**155,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,996
				Costo materiali fc	114,080
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,669
B.36.05.0026.125	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0011.125	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	57,04	57,040
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,10	29,10	2,910
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,10	26,75	2,675
	Spese generali del 15%				9,394
	Utile dell'Impresa del 10%				7,202

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,585
			Costo materiali fc	57,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,595
B.36.05.0026.130 **SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0011.130 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m	1,00	106,95	106,950
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	0,20	29,10	5,820
Z.01.25.0010.030 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	0,20	26,75	5,350
Spese generali del 15%				17,718
Utile dell'Impresa del 10%				13,584
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**149,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**149,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,170
			Costo materiali fc	106,950
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,300
B.36.05.0026.420 **SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
Manodopera				
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,05	32,96	1,648
Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,05	10,95	0,548
Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.00	Telaio fisso 80 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Telaio fisso sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	33,77	38,160
	Spese generali del 15%				7,142
	Utile dell'Impresa del 10%				5,476
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	8,909
				Costo materiali fc	38,160
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,613
B.36.05.0026.435	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.01	1 Anta antaribalta 80mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	57,99	65,529
	Spese generali del 15%				10,918
	Utile dell'Impresa del 10%				8,371
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,261

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	65,529
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,290
B.36.05.0026.440	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	29,10	4,074
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,75	3,745
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.02	2 Ante antaribalta 80mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	68,80	77,744
	Spese generali del 15%				12,834
	Utile dell'Impresa del 10%				9,840
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,819
				Costo materiali fc	77,744
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,677
B.36.05.0026.445	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	29,10	3,395
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,75	3,121
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 80mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,12 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,12	m	1,12	67,78	75,914
	Spese generali del 15%				12,365
	Utile dell'Impresa del 10%				9,479
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**104,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**104,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,516
				Costo materiali fc	75,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,840
B.36.05.0026.450	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	29,10	3,977
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,75	3,656
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0002.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 80mm - min 7,00 - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,13	m	1,13	78,54	88,750
	Spese generali del 15%				14,458
	Utile dell'Impresa del 10%				11,084
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	7,633
				Costo materiali fc	88,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,548
B.36.05.0026.620	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	32,96	1,648
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	10,95	0,548
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.00	Telaio fisso 92 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Telaio fisso sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	31,24	35,301
	Spese generali del 15%				6,714
	Utile dell'Impresa del 10%				5,147
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,909
				Costo materiali fc	35,301
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,862
B.36.05.0026.635	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.01	1 Anta antaribalta 92mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	55,46	62,670
	Spese generali del 15%				10,490
	Utile dell'Impresa del 10%				8,042
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,261
				Costo materiali fc	62,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,529
B.36.05.0026.640	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	29,10	4,074
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,75	3,745
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.02	2 Ante antaribalta 92mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,13	m	1,13	66,27	74,885
	Spese generali del 15%				12,406
	Utile dell'Impresa del 10%				9,511
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**104,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**104,620**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,819
				Costo materiali fc	74,885
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,916
B.36.05.0026.645	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	29,10	3,395
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,75	3,121
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 92mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,12 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,12	m	1,12	65,25	73,080
	Spese generali del 15%				11,939
	Utile dell'Impresa del 10%				9,154
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,690**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	6,516
				Costo materiali fc	73,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,094
B.36.05.0026.650	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE** **portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	29,10	3,977
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,75	3,656
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo verniciato coprente				
X.28.01.25.0004.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 92mm - min 7,00 - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,13 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo verniciato coprente: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm				
	Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,13	m	1,13	76,01	85,891
	Spese generali del 15%				14,029
	Utile dell'Impresa del 10%				10,755
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,633
				Costo materiali fc	85,891
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,786
B.36.05.0031.025	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU**				
	traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)	**m**	**1**		
Z.55.05.0015.025	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO				
	traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	108,78	108,780
	Spese generali del 15%				16,317
	Utile dell'Impresa del 10%				12,510
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	108,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,830
B.36.05.0031.030	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU**				
	traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0015.030	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO				
	traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,72	24,720
	Spese generali del 15%				3,708
	Utile dell'Impresa del 10%				2,843
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,270**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,550
B.36.05.0031.055	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0015.055	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,45	49,450
	Spese generali del 15%				7,418
	Utile dell'Impresa del 10%				5,687
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	49,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,110
B.36.05.0031.060	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0015.060	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,78	19,780
	Spese generali del 15%				2,967
	Utile dell'Impresa del 10%				2,275
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,240
B.36.05.0031.065	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **traversino applicato su un lato legno: (incrocio = 4 traversini)**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0015.065	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO traversino in legno applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,89	9,890
	Spese generali del 15%				1,484
	Utile dell'Impresa del 10%				1,137
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,620
B.36.05.0031.070	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **traversino applicato su un lato alu: (incrocio = 4 traversini)**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0015.066	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO traversino in alu applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,49	13,490

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,024
Utile dell'Impresa del 10%				1,551
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,070**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				13,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,580
B.36.05.0031.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50)	**m**	**1**		
B.36.05.0021.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.50) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	101,98	101,980
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**101,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**101,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,617
Costo materiali fc				62,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,364
B.36.05.0031.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m	**m**	**1**		
B.36.05.0021.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	3,92	3,920
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,920**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,822
B.36.05.0031.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00)	**m**	**1**		
B.36.05.0021.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo 1.00) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	78,22	78,220
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**78,220**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**78,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,431
Costo materiali fc				43,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,386
B.36.05.0031.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m	**m**	**1**		
B.36.05.0021.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	2,75	2,750
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,170

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,576
B.36.05.0031.090	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.36.05.0021.090	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	69,03	69,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,170
				Costo materiali fc	43,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,462
B.36.05.0031.095	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m)**	**m**	**1**		
B.36.05.0021.095	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	27,45	27,450
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,751
B.36.05.0031.100	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 7,00)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0015.100	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 7,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	98,89	98,890
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,14	29,10	4,157
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,14	26,75	3,821
Z.06.15.0030.020	mivimentazione di un serramento: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,235
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,706
	Spese generali del 15%				16,171
	Utile dell'Impresa del 10%				12,398
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**136,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**136,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,684

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	98,890
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,570
B.36.05.0031.105	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 5,00)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0015.105	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 5,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	71,92	71,920
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	29,10	3,492
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	26,75	3,210
	Spese generali del 15%				11,793
	Utile dell'Impresa del 10%				9,042
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,702
				Costo materiali fc	71,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,838
B.36.05.0031.110	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 5,00)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0015.110	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 5,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	89,90	89,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	29,10	5,820
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	26,75	5,350
	Spese generali del 15%				15,161
	Utile dell'Impresa del 10%				11,623
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**127,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**127,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,170
				Costo materiali fc	89,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,780

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.05.0031.120	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0015.120	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	143,84	143,840
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,15	29,10	4,365
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,15	26,75	4,013
Z.06.15.0030.020	movimentazione di un serramento: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Spese generali del 15%				22,956
	Utile dell'Impresa del 10%				17,600
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**193,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**193,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	8,996
Costo materiali fc	143,840
Costo noli e trasporti	0,205
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,559

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.05.0031.125	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0015.125	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	71,92	71,920
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,10	29,10	2,910
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,10	26,75	2,675
	Spese generali del 15%				11,626
	Utile dell'Impresa del 10%				8,913
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,040**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,585
				Costo materiali fc	71,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,535
B.36.05.0031.130	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0015.130	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI ESTERNO IN ALU VERNICIATO portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	134,85	134,850
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,20	29,10	5,820
Z.01.25.0010.030	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,20	26,75	5,350
	Spese generali del 15%				21,903
	Utile dell'Impresa del 10%				16,792
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**184,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**184,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,170
				Costo materiali fc	134,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,700
B.36.05.0031.420	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **telai serramenti fissi sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	32,96	1,648
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	10,95	0,548
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rivestito ALU				
X.28.01.25.0002.00	Telaio fisso 80 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,40 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Telaio fisso sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,40	m	1,40	33,77	47,278
	Spese generali del 15%				8,510
	Utile dell'Impresa del 10%				6,524
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,909
				Costo materiali fc	47,278
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,034
B.36.05.0031.435	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU finestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0002.01	1 Anta antaribalta 80mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,50 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,50	m	1,50	57,99	86,985
	Spese generali del 15%				14,137
	Utile dell'Impresa del 10%				10,838
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,261
				Costo materiali fc	86,985

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,974
B.36.05.0031.440	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	29,10	4,074
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,75	3,745
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0002.02	2 Ante antaribalta 80mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,53 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,53	m	1,53	68,80	105,264
	Spese generali del 15%				16,962
	Utile dell'Impresa del 10%				13,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**143,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**143,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,819
				Costo materiali fc	105,264
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,967
B.36.05.0031.445	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **portefinestre un'anta (antaribalta) sp.80mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	29,10	3,395
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,75	3,121
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.28.01.25.0002.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 80mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,49 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,49	m	1,49	67,78	100,992
	Spese generali del 15%				16,126
	Utile dell'Impresa del 10%				12,364
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**136,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**136,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,516
				Costo materiali fc	100,992
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,492
B.36.05.0031.450	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.80mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	29,10	3,977
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,75	3,656
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0002.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 80mm - min 7,00 - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,52 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 80 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.80mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,52	m	1,52	78,54	119,381
	Spese generali del 15%				19,052
	Utile dell'Impresa del 10%				14,607
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**160,670**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**160,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,633
				Costo materiali fc	119,381
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,656
B.36.05.0031.620	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **telai serramenti fissi sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	32,96	1,648
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,05	10,95	0,548
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.00	Telaio fisso 92 mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,40 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Telaio fisso sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,40	m	1,40	31,24	43,736
	Spese generali del 15%				7,979
	Utile dell'Impresa del 10%				6,117
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,909
				Costo materiali fc	43,736
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,097
B.36.05.0031.635	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **finestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	29,10	3,783
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,13	26,75	3,478
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.01	1 Anta antaribalta 92mm - min 4,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,50 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,50	m	1,50	55,46	83,190
	Spese generali del 15%				13,568
	Utile dell'Impresa del 10%				10,402
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,261
				Costo materiali fc	83,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,970
B.36.05.0031.640	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **finestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	29,10	4,074
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,14	26,75	3,745
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.02	2 Ante antaribalta 92mm - min 5,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,53 per trasformare il profilo in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Finestra 1 anta DK + 1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,53	m	1,53	66,27	101,393
	Spese generali del 15%				16,382
	Utile dell'Impresa del 10%				12,559
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**138,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**138,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,819
				Costo materiali fc	101,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,938
B.36.05.0031.645	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU portefinestre un'anta (antaribalta) sp.92mm: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	29,10	3,395
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,12	26,75	3,121
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.03	1 Anta Portafinestra antaribalta 92mm - min 6,00 m - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,49 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,49	m	1,49	65,25	97,223
	Spese generali del 15%				15,561
	Utile dell'Impresa del 10%				11,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**131,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**131,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,516
				Costo materiali fc	97,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,491

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.05.0031.650	**SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALU** **portefinestre due ante (anta+antaribalta) sp.92mm: perimetro (min. 7.00 m)**	**m**	**6**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	29,10	3,977
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,82	h	0,14	26,75	3,656
	Materiali franco cantiere N.B.: Il prezzo del profilo qui utilizzato è ottenuto partendo dal prezzo del materiale di riferimento (che si può considerare verniciato trasparente) corretto tramite un coefficiente di proporzionalità per trasformarlo in un profilo rivestito ALU				
X.28.01.25.0004.04	2 Ante Portafinestra antaribalta 92mm - min 7,00 - materiale franco cantiere				
	Ceorffciente di proporzionalità 1,52 per trasformare il profilo in legno di riferimento (che è verniciato trasparente) in un profilo rivestito ALU: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE sp. 92 mm Portafin. 1 anta DK +1 anta sp.92mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*1,52	m	1,52	76,01	115,535
	Spese generali del 15%				18,475
	Utile dell'Impresa del 10%				14,164
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**155,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**155,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,633
				Costo materiali fc	115,535
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,642
B.36.19.0005.005	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Porta Artigianale interna Laccato liscio 70-90x210**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	29,10	13,095
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,75	12,038
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Noli e trasporti				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Porta Artigianale interna Laccato liscio 70-90x210 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	471,67	471,670
	Spese generali del 15%				75,179
	Utile dell'Impresa del 10%				57,637
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**634,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**634,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,429
				Costo materiali fc	471,670
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,816
B.36.19.0005.010	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70-90x210**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	29,10	13,095
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,75	12,038
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Porta Artigianale interna Laccato Poro Aperto 70-90x210 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	530,81	530,810
	Spese generali del 15%				84,050
	Utile dell'Impresa del 10%				64,438
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**708,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**708,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,429
				Costo materiali fc	530,810
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,486

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.19.0005.015	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Porta Artigianale interna Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio 70-90x210**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	29,10	13,095
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,75	12,038
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	10,95	1,095
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Porta Artigianale interna Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio 70-90x210 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	601,26	601,260
	Spese generali del 15%				94,618
	Utile dell'Impresa del 10%				72,540
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**797,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**797,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,429
				Costo materiali fc	601,260
				Costo noli e trasporti	1,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,156
B.36.19.0005.040	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210 cm) Laccato liscio**	**cad.**	**1**		
	Sovrapprezzo per porta interna a doppia anta. In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la manodopera per la posa che risulta diversa rispetto alla porta standard ad 1 anta				
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	29,10	10,476
Z.01.25.0010.030	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	26,75	9,630

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Laccato liscio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	377,34	377,340
	Spese generali del 15%				59,617
	Utile dell'Impresa del 10%				45,706
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**502,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**502,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,106
				Costo materiali fc	377,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,324
B.36.19.0005.041	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210 cm) Laccato Poro Aperto**	**cad.**	**1**		
	Sovrapprezzo per porta interna a doppia anta. In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la manodopera per la posa che risulta diversa rispetto alla porta standard ad 1 anta				
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	29,10	10,476
Z.01.25.0010.030	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	26,75	9,630
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Laccato Poro Aperto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	424,65	424,650
	Spese generali del 15%				66,713
	Utile dell'Impresa del 10%				51,147
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**562,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**562,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,106
				Costo materiali fc	424,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,864
B.36.19.0005.042	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo porta standard doppia anta (140-180x210 cm) Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio**	**cad.**	**1**		
	Sovrapprezzo per porta interna a doppia anta. In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la manodopera per la posa che risulta diversa rispetto alla porta				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	standard ad 1 anta				
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	29,10	10,476
Z.01.25.0010.030	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45*0,8	h	0,36	26,75	9,630
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.04	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
	Sovrapprezzo 80 % porta doppia anta (140-180x210 cm) Legno Larice - Abete - Rovere - Faggio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	481,01	481,010
	Spese generali del 15%				75,167
	Utile dell'Impresa del 10%				57,628
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**633,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**633,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,106
				Costo materiali fc	481,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,794
B.36.19.0005.050	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm - per ogni 1 cm in più**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
	Sovrapprezzo spessore muro oltre 17cm - per ogni 1 cm in più (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,93	3,930
	Spese generali del 15%				0,590
	Utile dell'Impresa del 10%				0,452
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,040
B.36.19.0005.051	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare - per ogni anta**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
	Sovrapprezzo cerniere a scomparsa con telaio anta complanare - per ogni anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,31	74,310
	Spese generali del 15%				11,147
	Utile dell'Impresa del 10%				8,546
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,690
B.36.19.0005.052	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE**				
	Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
	Sovrapprezzo per porta scorrevole escluso cassonetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,70	63,700
	Spese generali del 15%				9,555
	Utile dell'Impresa del 10%				7,326
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	63,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,880
B.36.19.0005.053	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE**				
	Sovrapprezzo per sopraluce vetrato (vetro escluso)	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI				
	PORTE ARTIGIANALI INTERNE				
	Sovrapprezzo per sopraluce vetrato (vetro escluso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,71	201,710
	Spese generali del 15%				30,257
	Utile dell'Impresa del 10%				23,197
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**255,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	201,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,450

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.19.0005.054	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo per ogni foro vetro (vetro escluso)**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo per ogni foro vetro (vetro escluso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,62	79,620
	Spese generali del 15%				11,943
	Utile dell'Impresa del 10%				9,156
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	79,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,100
B.36.19.0005.055	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo per riempimento agglomerato pieno**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo per riempimento agglomerato pieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,85	31,850
	Spese generali del 15%				4,778
	Utile dell'Impresa del 10%				3,663
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,290**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	31,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,440
B.36.19.0005.060	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo per kit acustico 37 db UNI-EN ISO 717-1:2013**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.06	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo per kit acustico 37 db UNI-EN ISO 717-1:2013 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	217,63	217,630
	Spese generali del 15%				32,645
	Utile dell'Impresa del 10%				25,028
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**275,300**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**275,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	217,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,670
B.36.19.0005.061	**PORTE ARTIGIANALI INTERNE** **Sovrapprezzo per kit acustico 40 db UNI-EN ISO 717-1:2013**	**cad.**	**1**		
	Manodopera In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0022.06	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTE ARTIGIANALI INTERNE Sovrapprezzo per kit acustico 40 db UNI-EN ISO 717-1:2013 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	302,56	302,560
	Spese generali del 15%				45,384
	Utile dell'Impresa del 10%				34,794
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**382,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**382,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	302,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,180
B.36.20.0005.005	**PORTE INTERNE BASE** **noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0005.010	PORTE INTERNE BASE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,60	m²	1,60	153,60	245,760
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	171,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,515
B.36.20.0005.010	**PORTE INTERNE BASE** **noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -16*0,32	m²	-0,32	158,00	-50,560
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				18,210
	Utile dell'Impresa del 10%				13,961
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**153,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**153,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	107,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,196
B.36.20.0005.015	**PORTE INTERNE BASE** **noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0005.020	PORTE INTERNE BASE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,40	m²	2,40	181,10	434,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**434,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**434,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	310,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,012
B.36.20.0005.020	**PORTE INTERNE BASE** **noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -24*0,32	m²	-0,32	190,00	-60,800
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,60	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,60	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				21,474
	Utile dell'Impresa del 10%				16,464
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**181,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**181,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	129,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,937
B.36.20.0010.005	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.010	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	217,50	348,000
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**348,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**348,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,340
			Costo materiali fc	252,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,912
B.36.20.0010.010 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE **noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				25,794
Utile dell'Impresa del 10%				19,776
Per arrotondamento				-0,033
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**217,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**217,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	158,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,537
B.36.20.0010.015 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE **noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	258,00	619,200
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**619,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**619,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,510
			Costo materiali fc	456,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,721
B.36.20.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE **noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				30,594
	Utile dell'Impresa del 10%				23,456
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**258,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**258,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	190,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,037
B.36.20.0010.025	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.030	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	253,50	405,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**405,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**405,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	298,304
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,971
B.36.20.0010.030	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				30,060
	Utile dell'Impresa del 10%				23,046
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**253,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**253,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	186,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,096

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0010.035	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.040	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	301,30	723,120
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**723,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**723,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	538,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,452
B.36.20.0010.040	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				35,724
	Utile dell'Impresa del 10%				27,389
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**301,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**301,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	224,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,137
B.36.20.0010.045	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.050	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	291,50	466,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**466,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**466,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	346,336
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,699
B.36.20.0010.050	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				34,563
	Utile dell'Impresa del 10%				26,499
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**291,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**291,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	216,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,077
B.36.20.0010.055	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0010.060	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	346,90	832,560
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**832,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**832,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	624,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	174,472
B.36.20.0010.060	**PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				41,139
Utile dell'Impresa del 10%				31,540
Per arrotondamento				-0,043
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**346,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**346,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,963
Costo materiali fc				260,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				72,636
B.36.20.0014.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO **laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	217,50	348,000
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**348,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**348,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,340
Costo materiali fc				252,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				72,912
B.36.20.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO **laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				25,794
Utile dell'Impresa del 10%				19,776
Per arrotondamento				-0,033
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**217,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**217,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,963
Costo materiali fc				158,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,537
B.36.20.0014.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO **laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	258,00	619,200
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**619,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**619,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	456,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,721
B.36.20.0014.020	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO** **laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				30,594
	Utile dell'Impresa del 10%				23,456
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**258,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**258,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	190,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,037
B.36.20.0015.005	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO** **laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0015.010	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	253,50	405,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**405,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**405,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	298,304
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,971
B.36.20.0015.010	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO** **laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				30,060
	Utile dell'Impresa del 10%				23,046
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**253,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**253,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	186,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,096
B.36.20.0015.015	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO** **laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0015.020	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	301,30	723,120
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**723,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**723,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	538,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,452
B.36.20.0015.020	**PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO** **laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				35,724
	Utile dell'Impresa del 10%				27,389
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**301,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**301,300**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	224,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,137
B.36.20.0020.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE **finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	311,50	498,400
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**498,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**498,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,340
			Costo materiali fc	371,616
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,398
B.36.20.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE **finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				36,933
Utile dell'Impresa del 10%				28,316
Per arrotondamento				0,028
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**311,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**311,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	232,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,277
B.36.20.0020.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0020.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	371,00	890,400
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**890,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**890,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,510
			Costo materiali fc	670,320

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				186,516
B.36.20.0020.020	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				43,989
	Utile dell'Impresa del 10%				33,725
	Per arrotondamento				0,022
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**371,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**371,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,963
	Costo materiali fc				279,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,736
B.36.20.0020.025	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0020.030	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	253,50	405,600
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**405,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**405,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				22,340
	Costo materiali fc				298,304
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				84,971
B.36.20.0020.030	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				30,060
	Utile dell'Impresa del 10%				23,046
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**253,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**253,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	186,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,096
B.36.20.0020.035	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0020.040	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	301,30	723,120
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**723,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**723,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	538,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,452
B.36.20.0020.040	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				35,724
	Utile dell'Impresa del 10%				27,389
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**301,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**301,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	224,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,137

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0021.005	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0021.010	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	349,40	559,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**559,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**559,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	419,648
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,087
B.36.20.0021.010	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				41,436
	Utile dell'Impresa del 10%				31,768
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**349,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**349,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	262,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,157
B.36.20.0021.015	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0021.020	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	416,60	999,840
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**999,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**999,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	756,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	209,435

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0021.020	**PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				49,404
	Utile dell'Impresa del 10%				37,877
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**416,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**416,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	315,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,237
B.36.20.0025.005	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.010	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	287,50	460,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**460,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**460,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	341,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,359
B.36.20.0025.010	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				34,089
Utile dell'Impresa del 10%				26,135
Per arrotondamento				0,012
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**287,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**287,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,963
Costo materiali fc				213,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				60,236
B.36.20.0025.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	342,10	821,040
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**821,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**821,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,510
Costo materiali fc				615,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				171,975
B.36.20.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				40,569
Utile dell'Impresa del 10%				31,103
Per arrotondamento				-0,036
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**342,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**342,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,963
Costo materiali fc				256,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,636

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0025.025	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.030	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	323,50	517,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**517,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**517,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	386,784
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,418
B.36.20.0025.030	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				38,355
	Utile dell'Impresa del 10%				29,406
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**323,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**323,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	241,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,797
B.36.20.0025.035	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.040	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	385,40	924,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**925,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**925,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	33,510

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	697,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,806
B.36.20.0025.040	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				45,699
	Utile dell'Impresa del 10%				35,036
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**385,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**385,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	290,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,736
B.36.20.0025.045	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.050	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	361,40	578,240
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**578,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**578,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	434,816
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,106
B.36.20.0025.050	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				42,858
	Utile dell'Impresa del 10%				32,858
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**361,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**361,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	271,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,677
B.36.20.0025.055	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.060	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	431,10	1.034,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.034,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.034,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	784,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	216,686
B.36.20.0025.060	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				51,114
	Utile dell'Impresa del 10%				39,188
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**431,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**431,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	326,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,337
B.36.20.0025.105	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo due specchiature: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m²	0,20	158,00	31,600
	Spese generali del 15%				4,740
	Utile dell'Impresa del 10%				3,634
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,370
B.36.20.0025.110	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo quattro specchiature: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,51	m²	0,51	158,00	80,580
	Spese generali del 15%				12,087
	Utile dell'Impresa del 10%				9,267
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,350
B.36.20.0025.115	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo una specchiatura bugnata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m²	0,35	158,00	55,300
	Spese generali del 15%				8,295
	Utile dell'Impresa del 10%				6,360
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,660
B.36.20.0025.120	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo due specchiature bugnate: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,62	m²	0,62	158,00	97,960
	Spese generali del 15%				14,694
	Utile dell'Impresa del 10%				11,265
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,940
B.36.20.0025.125	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo quattro specchiature bugnate: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,65	m²	1,65	158,00	260,700
	Spese generali del 15%				39,105
	Utile dell'Impresa del 10%				29,981
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,100
B.36.20.0030.005	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0030.010	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	381,40	610,240
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**610,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**610,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	460,096
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,805
B.36.20.0030.010	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				45,228
	Utile dell'Impresa del 10%				34,675
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**381,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**381,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	287,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,877
B.36.20.0030.015	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0030.020	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	455,10	1.092,240
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.092,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.092,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	829,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	228,770
B.36.20.0030.020	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				53,964
	Utile dell'Impresa del 10%				41,373
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**455,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**455,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	345,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,337
B.36.20.0030.025	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0030.030	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	323,50	517,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**517,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**517,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	386,784
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,418
B.36.20.0030.030	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				38,355
	Utile dell'Impresa del 10%				29,406
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**323,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**323,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	241,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,797

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0030.035	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0030.040	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	385,40	924,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**925,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**925,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	697,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,806
B.36.20.0030.040	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				45,699
	Utile dell'Impresa del 10%				35,036
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**385,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**385,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	290,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,736
B.36.20.0030.105	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0030.110	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0030.115	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0030.120	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0030.125	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0031.005	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0031.010	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	419,40	671,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**671,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**671,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	508,128
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,534
B.36.20.0031.010	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				49,731
	Utile dell'Impresa del 10%				38,127
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**419,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**419,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	317,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,856
B.36.20.0031.015	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0031.020	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	500,80	1.201,920
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.201,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.201,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	916,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	251,749
B.36.20.0031.020	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				59,379
	Utile dell'Impresa del 10%				45,524
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**500,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**500,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	381,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,936
B.36.20.0031.105	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	due specchiature	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0031.110	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	quattro specchiature	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0031.115	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	una specchiatura bugnata	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0031.120	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	due specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0031.125	**PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0035.005	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.010	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	231,50	370,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	270,496
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,601
B.36.20.0035.010	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				27,453
	Utile dell'Impresa del 10%				21,048
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**231,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**231,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	169,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,477

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0035.015	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.020	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	274,80	659,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**659,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**659,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	487,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,160
B.36.20.0035.020	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				32,589
	Utile dell'Impresa del 10%				24,985
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**274,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**274,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	203,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,536
B.36.20.0035.025	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **rovere: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.030	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	267,50	428,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**428,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**428,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	316,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,660
B.36.20.0035.030	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE** **rovere: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				31,719
	Utile dell'Impresa del 10%				24,318
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**267,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**267,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	197,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,036
B.36.20.0035.035	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.040	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	318,10	763,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**763,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**763,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	570,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,891
B.36.20.0035.040	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				37,719
	Utile dell'Impresa del 10%				28,918
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**318,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**318,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	237,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,636
B.36.20.0035.045	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.050	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	305,50	488,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**488,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**488,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	364,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,389
B.36.20.0035.050	**PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				36,222

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				27,771
Per arrotondamento				0,024
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**305,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**305,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	227,520
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,017
B.36.20.0035.055 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE **noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	363,80	873,120
Per arrotondamento				-0,020
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**873,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**873,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,510
			Costo materiali fc	656,640
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,870
B.36.20.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE **noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				43,134
Utile dell'Impresa del 10%				33,070
Per arrotondamento				0,033
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**363,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**363,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	273,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,237

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0039.005	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0039.010	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	231,50	370,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	270,496
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,601
B.36.20.0039.010	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				27,453
	Utile dell'Impresa del 10%				21,048
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**231,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**231,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	169,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,477
B.36.20.0039.015	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0039.020	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	274,80	659,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**659,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**659,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	487,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,160
B.36.20.0039.020	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				32,589
	Utile dell'Impresa del 10%				24,985
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**274,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**274,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	203,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,536
B.36.20.0040.005	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0040.010	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	267,50	428,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**428,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**428,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	316,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,660
B.36.20.0040.010	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				31,719
	Utile dell'Impresa del 10%				24,318
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**267,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**267,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	197,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,036
B.36.20.0040.015	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0040.020	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	318,10	763,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**763,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**763,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	570,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,891
B.36.20.0040.020	**PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento telaio laccato: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				37,719
	Utile dell'Impresa del 10%				28,918
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**318,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**318,100**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	237,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,636
B.36.20.0045.005	**PORTE PIENE LISCE LACCATE** **finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0045.010	PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	325,50	520,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**520,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**520,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	389,312
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,088
B.36.20.0045.010	**PORTE PIENE LISCE LACCATE** **finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				38,592
	Utile dell'Impresa del 10%				29,588
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**325,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**325,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	243,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,217
B.36.20.0045.015	**PORTE PIENE LISCE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0045.020	PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	387,80	930,720
	Per arrotondamento				-0,020

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**930,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**930,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	702,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	194,954
B.36.20.0045.020	**PORTE PIENE LISCE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				45,984
	Utile dell'Impresa del 10%				35,255
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**387,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**387,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	292,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,237
B.36.20.0045.025	**PORTE PIENE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0045.030	PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	267,50	428,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**428,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**428,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	316,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,660
B.36.20.0045.030	**PORTE PIENE LISCE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				31,719
	Utile dell'Impresa del 10%				24,318
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**267,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**267,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	197,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,036
B.36.20.0045.035	**PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0045.040	PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	318,10	763,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**763,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**763,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	570,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,891
B.36.20.0045.040	**PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				37,719
	Utile dell'Impresa del 10%				28,918
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**318,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**318,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	237,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,636
B.36.20.0046.005	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.010	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	301,50	482,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**482,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**482,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	358,976
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,048
B.36.20.0046.010	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				35,748
	Utile dell'Impresa del 10%				27,407
	Per arrotondamento				0,022

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**301,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**301,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	224,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,177
B.36.20.0046.015	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.020	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	359,00	861,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**861,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**861,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	647,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	180,474
B.36.20.0046.020	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				42,564
	Utile dell'Impresa del 10%				32,633
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**359,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**359,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	269,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,237
B.36.20.0046.025	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.030	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	337,50	540,000
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**540,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**540,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,340
			Costo materiali fc	404,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,107
B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				40,014
Utile dell'Impresa del 10%				30,678
Per arrotondamento				0,045
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**337,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**337,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	252,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,737
B.36.20.0046.035 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	402,20	965,280
Per arrotondamento				0,020
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**965,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**965,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,510

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	729,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	202,245
B.36.20.0046.040	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				47,694
	Utile dell'Impresa del 10%				36,566
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**402,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**402,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	304,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,237
B.36.20.0046.045	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.050	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	375,40	600,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**600,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**600,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	452,512
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	125,796
B.36.20.0046.050	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				44,517
	Utile dell'Impresa del 10%				34,130
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**375,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**375,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	282,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,617
B.36.20.0046.055	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0046.060	PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	447,90	1.074,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.075,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.075,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	816,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	225,224
B.36.20.0046.060	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				53,109
	Utile dell'Impresa del 10%				40,717
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**447,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**447,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	340,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,836
B.36.20.0046.105	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0046.110	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0046.115	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0046.120	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0046.125	**PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0050.005	**PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0050.010	PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	363,40	581,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**581,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**581,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	437,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,777
B.36.20.0050.010	**PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				43,095

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				33,040
Per arrotondamento				-0,038
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**363,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**363,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	273,340
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,097
B.36.20.0050.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	433,50	1.040,400
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.040,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.040,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,510
			Costo materiali fc	788,880
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,934
B.36.20.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				51,399
Utile dell'Impresa del 10%				39,406
Per arrotondamento				0,031
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**433,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**433,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	328,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,836
B.36.20.0055.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE **finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0055.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	395,40	632,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**632,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**632,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	477,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,495
B.36.20.0055.010	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				46,887
	Utile dell'Impresa del 10%				35,947
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**395,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**395,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	298,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,817
B.36.20.0055.015	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0055.020	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	471,90	1.132,560
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.132,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.132,600**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	861,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	237,308
B.36.20.0055.020	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				55,959
	Utile dell'Impresa del 10%				42,902
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**471,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**471,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	359,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,836
B.36.20.0055.025	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0055.030	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	337,50	540,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**540,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**540,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	404,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,107
B.36.20.0055.030	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				40,014
	Utile dell'Impresa del 10%				30,678
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**337,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**337,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	252,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,737
B.36.20.0055.035	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0055.040	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	402,20	965,280
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**965,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**965,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	729,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	202,245
B.36.20.0055.040	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE** **finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				47,694
	Utile dell'Impresa del 10%				36,566
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**402,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**402,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	304,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,237
B.36.20.0055.105	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0055.110	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0055.115	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE una specchiatura bugnata**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0055.120	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE due specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0055.125	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature bugnate**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0056.005	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0056.010	PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	433,40	693,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**693,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**693,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	525,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,224
B.36.20.0056.010	**PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,07	m²	0,07	158,00	11,060
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio:				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				51,390
Utile dell'Impresa del 10%				39,399
Per arrotondamento				0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**433,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**433,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,963
Costo materiali fc				328,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				90,796
B.36.20.0056.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	517,60	1.242,240
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.242,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.242,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,510
Costo materiali fc				948,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				260,188
B.36.20.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento piene: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,07	m²	0,07	190,00	13,300
Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				61,374
Utile dell'Impresa del 10%				47,054

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,009
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**517,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**517,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	395,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,437
B.36.20.0056.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO due specchiature	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	31,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0056.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO quattro specchiature	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	80,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0056.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO una specchiatura bugnata	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	55,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0056.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO due specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	97,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0056.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO quattro specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	260,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0060.005 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,6	m²	1,60	259,50	415,200
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**415,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**415,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,340
			Costo materiali fc	305,888
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,980
B.36.20.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				30,771
Utile dell'Impresa del 10%				23,591
Per arrotondamento				-0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**259,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**259,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	191,180
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,356
B.36.20.0060.015 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,4	m²	2,40	308,50	740,400
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**740,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**740,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,510
			Costo materiali fc	551,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	155,097
B.36.20.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				36,579
	Utile dell'Impresa del 10%				28,044
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**308,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**308,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	229,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,636
B.36.20.0060.025	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.030	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	295,50	472,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**472,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**472,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	351,392
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,039
B.36.20.0060.030	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				35,037
Utile dell'Impresa del 10%				26,862
Per arrotondamento				0,018
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**295,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**295,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	219,620
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,917
B.36.20.0060.035 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	351,80	844,320
Per arrotondamento				-0,020
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**844,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**844,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,510
			Costo materiali fc	633,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,828
B.36.20.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				41,709
Utile dell'Impresa del 10%				31,977
Per arrotondamento				0,050
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**351,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**351,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	264,100

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,736
B.36.20.0060.045	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.050	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	333,50	533,600
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**533,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**533,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				22,340
	Costo materiali fc				399,424
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				111,768
B.36.20.0060.050	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				39,540
	Utile dell'Impresa del 10%				30,314
	Per arrotondamento				0,042
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**333,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**333,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				13,963
	Costo materiali fc				249,640
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,896
B.36.20.0060.055	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0060.060	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	397,40	953,760
	Per arrotondamento				0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**953,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**953,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	720,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,848
B.36.20.0060.060	**PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento noce: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				47,124
	Utile dell'Impresa del 10%				36,129
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**397,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**397,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	300,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,237
B.36.20.0065.005	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0065.010	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	353,40	565,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**565,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**565,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	424,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,427
B.36.20.0065.010	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				41,910
	Utile dell'Impresa del 10%				32,131
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**353,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**353,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	265,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,996
B.36.20.0065.015	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0065.020	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE				
	finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	421,50	1.011,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.011,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.011,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	766,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	211,892
B.36.20.0065.020	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				49,974
	Utile dell'Impresa del 10%				38,314
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**421,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**421,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	319,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,337
B.36.20.0065.025	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0065.030	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	295,50	472,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**472,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**472,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	351,392
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,039
B.36.20.0065.030	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				35,037
	Utile dell'Impresa del 10%				26,862
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**295,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**295,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	219,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,917
B.36.20.0065.035	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE** **finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0065.040	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	351,80	844,320
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**844,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**844,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	633,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,828
B.36.20.0065.040	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE** **finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				41,709
	Utile dell'Impresa del 10%				31,977
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**351,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**351,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	264,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,736
B.36.20.0066.005	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO** **finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0066.010	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	391,40	626,240
	Per arrotondamento				-0,040

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**626,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**626,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	472,736
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,155
B.36.20.0066.010	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				46,413
	Utile dell'Impresa del 10%				35,584
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**391,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**391,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	295,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,977
B.36.20.0066.015	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0066.020	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	467,10	1.121,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.121,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.121,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	852,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	234,812
B.36.20.0066.020	**PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				55,389
	Utile dell'Impresa del 10%				42,465
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**467,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**467,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	355,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,836
B.36.20.0070.005	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.010	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	329,50	527,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**527,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**527,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	394,368
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,427
B.36.20.0070.010	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				39,066
	Utile dell'Impresa del 10%				29,951
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**329,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**329,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	246,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,057
B.36.20.0070.015	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.020	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	392,60	942,240
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**942,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**942,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	711,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	197,351
B.36.20.0070.020	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				46,554
	Utile dell'Impresa del 10%				35,692

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,009
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**392,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**392,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	296,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,237
B.36.20.0070.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	365,40	584,640
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**584,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**584,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,340
			Costo materiali fc	439,872
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,446
B.36.20.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre 1.60 m²	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006 aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				43,332
Utile dell'Impresa del 10%				33,222
Per arrotondamento				-0,037
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**365,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**365,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	274,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,517
B.36.20.0070.035	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.040	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	435,90	1.046,160
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.046,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.046,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	793,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	219,182
B.36.20.0070.040	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento rovere: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				51,684
	Utile dell'Impresa del 10%				39,625
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**435,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**435,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	330,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,337
B.36.20.0070.045	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.050	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	403,40	645,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**645,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**645,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	487,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,175
B.36.20.0070.050	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,37	m²	0,37	158,00	58,460
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				47,835
	Utile dell'Impresa del 10%				36,674
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**403,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**403,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	304,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,497
B.36.20.0070.055	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0070.060	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	481,50	1.155,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.155,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.155,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	880,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	242,102
B.36.20.0070.060	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento noce nazionale: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,37	m²	0,37	190,00	70,300
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				57,099
	Utile dell'Impresa del 10%				43,776
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**481,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**481,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	366,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,836
B.36.20.0070.105	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0070.110	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	80,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0070.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	55,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0070.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	97,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0070.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	260,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0075.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	423,40	677,440
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**677,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**677,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,340
			Costo materiali fc	513,184
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,874
B.36.20.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,47	m²	0,47	158,00	74,260
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				50,205
	Utile dell'Impresa del 10%				38,491
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**423,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**423,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	320,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,697
B.36.20.0075.015	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0075.020	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,4	m²	2,40	505,60	1.213,440
	Per arrotondamento				-0,440
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.213,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.213,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	925,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	253,746
B.36.20.0075.020	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura opaca: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,47	m²	0,47	190,00	89,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				59,949
	Utile dell'Impresa del 10%				45,961
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**505,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**505,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	385,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,936
B.36.20.0075.025	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0075.030	PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,6	m²	1,60	365,40	584,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**584,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**584,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,340
				Costo materiali fc	439,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,446
B.36.20.0075.030	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²**	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006	aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*0,18	m²	0,18	158,00	28,440
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				43,332
Utile dell'Impresa del 10%				33,222
Per arrotondamento				-0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**365,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**365,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,963
Costo materiali fc				274,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				76,517
B.36.20.0075.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	435,90	1.046,160
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.046,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.046,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,510
Costo materiali fc				793,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				219,182
B.36.20.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011 aumento laccatura goffrata: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 24*0,18	m²	0,18	190,00	34,200
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				51,684
Utile dell'Impresa del 10%				39,625
Per arrotondamento				0,028

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**435,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**435,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	330,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,337
B.36.20.0075.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE due specchiature	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	31,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.36.20.0075.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	80,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0075.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE una specchiatura bugnata	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	55,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0075.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE due specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	97,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0075.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE quattro specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	260,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0076.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0076.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1,6	m²	1,60	461,40	738,240
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**738,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**738,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,340
			Costo materiali fc	561,216
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,602
B.36.20.0076.010 **PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²	**m²**	**16**		
Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16	m²	1,00	158,00	158,000
Z.55.05.0100.006 aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,21	m²	0,21	158,00	33,180
Z.55.05.0100.006 aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,35	m²	0,35	158,00	55,300
Z.55.05.0100.006 aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 16*0,66	m²	0,66	158,00	104,280
Z.01.25.0010.010 montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030 movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10*0,4	h	0,25	26,75	6,688
Spese generali del 15%				54,708
Utile dell'Impresa del 10%				41,943
Per arrotondamento				0,026
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**461,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**461,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,963
			Costo materiali fc	350,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,677
B.36.20.0076.015 **PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²	**cad.**	**1**		
B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO				
finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 2,4	m²	2,40	551,20	1.322,880
Per arrotondamento				0,020

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.322,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.322,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,510
				Costo materiali fc	1.012,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	277,166
B.36.20.0076.020	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²**	**m²**	**24**		
Z.55.05.0100.011	PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24	m²	1,00	190,00	190,000
Z.55.05.0100.011	aumento listellari: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,21	m²	0,21	190,00	39,900
Z.55.05.0100.011	aumento per specchiatura: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,35	m²	0,35	190,00	66,500
Z.55.05.0100.011	aumento laccatura poro aperto: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso a due ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24*0,66	m²	0,66	190,00	125,400
Z.01.25.0010.010	montaggio e regolazione porta: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	29,10	7,275
Z.01.25.0010.030	movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10*0,6	h	0,25	26,75	6,688
	Spese generali del 15%				65,364
	Utile dell'Impresa del 10%				50,113
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**551,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**551,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,963
				Costo materiali fc	421,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,437
B.36.20.0076.105	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO** **due specchiature**	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.105	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE due specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,97	39,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.36.20.0076.110	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	quattro specchiature	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.110	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	quattro specchiature (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	101,93	101,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,354
B.36.20.0076.115	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	una specchiatura bugnata	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.115	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	una specchiatura bugnata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	69,96	69,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,655
B.36.20.0076.120	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	due specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.120	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	due specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	123,90	123,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,959
B.36.20.0076.125	**PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO**				
	quattro specchiature bugnate	**cad.**	**1**		
B.36.20.0025.125	PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE				
	quattro specchiature bugnate (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	329,80	329,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,086
B.36.20.0080.005	**SOPRALUCE PER PORTE INTERNE**				
	fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60)	**cad.**	**1**		
B.36.20.0080.010	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE				
	oltre perimetro 2.80 m (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,8	m	2,80	55,96	156,688
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	123,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,839
B.36.20.0080.010	**SOPRALUCE PER PORTE INTERNE**				
	oltre perimetro 2.80 m	**m**	**1**		
Z.55.05.0100.006	costo sopraluce: PORTE INTERNE (FALEGNAME)				
	PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fc)				
Formula quantità: 0,28	m²	0,28	158,00	44,240
Spese generali del 15%				6,636
Utile dell'Impresa del 10%				5,088
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**55,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**55,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				44,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,720
B.36.20.0085.005 FINESTRATURE PER PORTE INTERNE	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0100.006 costo finestrature: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,26	m²	0,26	158,00	41,080
Spese generali del 15%				6,162
Utile dell'Impresa del 10%				4,724
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**51,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**51,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				41,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,890
B.36.20.0090.005 SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm	**mcm**	**1**		
Z.55.05.0100.006 costo maggiorazione telaio: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,006	m²	0,01	158,00	0,948
Spese generali del 15%				0,142
Utile dell'Impresa del 10%				0,109
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/mcm)				**1,200**
Prezzo di applicazione(Euro/mcm)				**1,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,948
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,252
B.36.20.0105.005 FALSI TELAI IN LEGNO fino a 5.00 m	**cad.**	**1**		
B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO oltre 5.00 m (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	5,00	8,86	44,300
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**44,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**44,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,285
Costo materiali fc				19,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,285
B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO oltre 5.00 m	**m**	**1**		
Z.55.05.0100.006 costo falsotelaio: PORTE INTERNE (FALEGNAME) PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata tanganica lusso ad un anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,025	m²	0,03	158,00	3,950
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/5	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				1,051
	Utile dell'Impresa del 10%				0,806
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,057
				Costo materiali fc	3,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,853
B.36.40.0005.005	**Portoncino di ingresso per esterni standard 1x2,2m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	1,25	29,10	36,375
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	1,25	26,75	33,438
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	10,95	2,738
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Portoncino ingresso standard 1x2,2m	cad.	1,00	2.159,90	2.159,900
	Spese generali del 15%				336,104
	Utile dell'Impresa del 10%				257,680
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.834,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.834,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	78,053
				Costo noli e trasporti	2,738
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.753,689
B.36.40.0005.040	**Sovrapprezzo portoncino standard doppia anta (200x220 cm)**	**cad.**	**1**		
	Sovrapprezzo per portoncino a doppia anta. In questo caso viene anche considerata e quindi adeguata la manodopera per la posa che risulta diversa rispetto al portoncino ad 1 anta				
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,25*0,8	h	1,00	29,10	29,100
Z.01.25.0010.030	la quantità viene moltiplicata per 0,8 in quanto anche la quota del materiale in più per realizzare la doppia anta corrisponde ad un 80% in più rispetto all'anta singola: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25*0,8	h	1,00	26,75	26,750
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo portoncino standard doppia anta (200x220 cm)	cad.	1,00	1.727,92	1.727,920
	Spese generali del 15%				267,566
	Utile dell'Impresa del 10%				205,134
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.256,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.256,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.200,620
B.36.40.0005.045	**Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 120 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 120 cm totali	cad.	1,00	108,00	108,000
	Spese generali del 15%				16,200
	Utile dell'Impresa del 10%				12,420
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,620
B.36.40.0005.046	**Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 240 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.04	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento larghezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 240 cm totali	cad.	1,00	194,39	194,390
	Spese generali del 15%				29,159
	Utile dell'Impresa del 10%				22,355
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	245,900
B.36.40.0005.050	**Diminuzione portoncino 1 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 70 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Diminuzione portoncino 1 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 70 cm totali	cad.	1,00	108,00	108,000
	Spese generali del 15%				16,200
	Utile dell'Impresa del 10%				12,420
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				136,620
B.36.40.0005.051	**Diminuzione portoncino 2 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 140cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.05	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Diminuzione portoncino 2 anta per riduzione larghezza di passo 10 cm fino ad un minimo di 140cm totali	cad.	1,00	194,39	194,390
	Spese generali del 15%				29,159
	Utile dell'Impresa del 10%				22,355
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				245,900
B.36.40.0005.060	**Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.06	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo portoncino 1 anta per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali	cad.	1,00	108,00	108,000
	Spese generali del 15%				16,200
	Utile dell'Impresa del 10%				12,420
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				136,620
B.36.40.0005.061	**Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali**	**cad.**	**1**		
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.06	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo portoncino 2 ante per aumento altezza di passo 10 cm fino ad un massimo di 250 cm totali	cad.	1,00	194,39	194,390
	Spese generali del 15%				29,159
	Utile dell'Impresa del 10%				22,355
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				245,900
B.36.40.0005.070	**Sovrapprezzo per singolo foro vetro rettangolare (vetro escluso)**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.07	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo per singolo foro vetro rettangolare	cad.	1,00	92,88	92,880
	Spese generali del 15%				13,932
	Utile dell'Impresa del 10%				10,681
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				117,490
B.36.40.0005.071	**Sovrapprezzo per riscontro elettrico**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.07	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo per riscontro elettrico	cad.	1,00	116,64	116,640
	Spese generali del 15%				17,496
	Utile dell'Impresa del 10%				13,414
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				147,550
B.36.40.0005.072	**Sovrapprezzo motorizzazione della serratura per domotica**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
	In questo caso non viene considerata dato che non ve ne è in cantiere, ma solo presso lo stabilimento e quindi considerata nei costi di produzione				
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0012.07	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI PORTONCINI INGRESSO				
	Sovrapprezzo motorizzazione della serratura domotica	cad.	1,00	414,70	414,700
	Spese generali del 15%				62,205
	Utile dell'Impresa del 10%				47,691
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**524,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**524,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				524,600
B.36.50.0005.005	**SCURI IN ABETE** **Scuro in abete a griglia fissa (doghe orizzontali)**	**m²**	**1,5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,67	29,10	19,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,67	26,75	17,833
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,08	32,96	2,747
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,08	10,95	0,912
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0032.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI SCHERMATURE SOLARI / SCURI Scuro in Abete a griglia fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m²	0,67	438,16	292,107
	Spese generali del 15%				49,950
	Utile dell'Impresa del 10%				38,295
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**421,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**421,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,980
				Costo materiali fc	292,107
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,251
B.36.50.0005.010	**SCURI IN ABETE**				
	Scuro in abete specchiato	**m²**	**1,5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,67	26,75	17,833
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,08	32,96	2,747
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,08	10,95	0,912
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0032.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI SCHERMATURE SOLARI / SCURI Scuro in Abete specchiato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m²	0,67	506,47	337,647
	Spese generali del 15%				56,781
	Utile dell'Impresa del 10%				43,532
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**478,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**478,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,980
				Costo materiali fc	337,647
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,311
B.36.50.0005.015	**SCURI IN ABETE**				
	Scuro in abete perlinato	**m²**	**1,5**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,67	26,75	17,833
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,08	32,96	2,747
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,08	10,95	0,912
	Materiali franco cantiere				
X.28.01.25.0032.01	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LEGNO LAMELLARE SERRAMENTI SCHERMATURE SOLARI / SCURI Scuro in Abete perlinato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m²	0,67	449,83	299,887
	Spese generali del 15%				51,117
	Utile dell'Impresa del 10%				39,189
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**431,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**431,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,980
				Costo materiali fc	299,887
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,311
B.39.05.0006.005	**ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate**	**kg**	**224**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.005	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 224	kg	1,00	3,39	3,390
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,01	34,06	0,274
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,01	31,17	0,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	a corpo	0,04	1,00	0,045
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15	a corpo	0,07	1,00	0,067
	Spese generali del 15%				0,604
	Utile dell'Impresa del 10%				0,463
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,524
				Costo materiali fc	3,435
				Costo noli e trasporti	0,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,064
B.39.05.0006.010	**ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni bullonate**	**kg**	**224**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.010	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 224	kg	1,00	3,67	3,670
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,4	h	0,01	31,17	0,334
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,4	h	0,01	34,06	0,365
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	a corpo	0,04	1,00	0,045
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15	a corpo	0,07	1,00	0,067
	Spese generali del 15%				0,672
	Utile dell'Impresa del 10%				0,515
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,699
				Costo materiali fc	3,715
				Costo noli e trasporti	0,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,189
B.39.05.0006.015	**ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne reticolari con unioni bullonate**	**kg**	**252**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.015	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 252	kg	1,00	3,69	3,690
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5	h	0,01	34,06	0,473
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,01	31,17	0,433
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,04	1,00	0,040
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,06	1,00	0,060
	Spese generali del 15%				0,704
	Utile dell'Impresa del 10%				0,540
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,906
				Costo materiali fc	3,730
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,244
B.39.05.0006.020	**ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate**	**kg**	**224**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.020	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 224	kg	1,00	3,05	3,050
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	34,06	0,236
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	31,17	0,216
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,05	1,00	0,054
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,09	1,00	0,089
	Spese generali del 15%				0,547
	Utile dell'Impresa del 10%				0,419
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,452
				Costo materiali fc	3,104
				Costo noli e trasporti	0,089
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,965
B.39.05.0006.025	**ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni saldate**	**kg**	**224**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.025	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 224	kg	1,00	3,32	3,320
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,85	h	0,01	34,06	0,281
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,85	h	0,01	31,17	0,257
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,05	1,00	0,054
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,09	1,00	0,089
	Spese generali del 15%				0,600
	Utile dell'Impresa del 10%				0,460
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,538
				Costo materiali fc	3,374
				Costo noli e trasporti	0,089
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,059
B.39.05.0006.030	**ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne reticolari con unioni saldate**	**kg**	**252**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0005.030	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene reticolari con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 252	kg	1,00	3,51	3,510
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,01	34,06	0,304
Z.01.20.0001.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,01	31,17	0,278
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,04	1,00	0,040
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,08	1,00	0,079
	Spese generali del 15%				0,632
	Utile dell'Impresa del 10%				0,484
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,582
				Costo materiali fc	3,550
				Costo noli e trasporti	0,079
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,119
B.39.05.0011.005	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.005	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	3,92	3,920
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,01	27,30	0,344
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,01	26,44	0,333
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,716
	Utile dell'Impresa del 10%				0,549
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,677
				Costo materiali fc	3,992
				Costo noli e trasporti	0,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,262
B.39.05.0011.010	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI travature e colonne piene composte con unioni bullonate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.010	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene composte con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	4,22	4,220
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	27,30	0,393
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	26,44	0,380
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,776
	Utile dell'Impresa del 10%				0,595
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,773
				Costo materiali fc	4,292
				Costo noli e trasporti	0,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,367
B.39.05.0011.015	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI travature e colonne reticolari con unioni bullonate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.015	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	4,30	4,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,02	27,30	0,442
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,02	26,44	0,428
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,802
	Utile dell'Impresa del 10%				0,615
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,870
				Costo materiali fc	4,372
				Costo noli e trasporti	0,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,419
B.39.05.0011.020	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.020	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	3,84	3,840
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	0,01	27,30	0,275
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	0,01	26,44	0,266
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,09	1,00	0,086
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,686
	Utile dell'Impresa del 10%				0,526
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,541
				Costo materiali fc	3,926
				Costo noli e trasporti	0,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,214
B.39.05.0011.025	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI travature e colonne piene composte con unioni saldate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.025	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene composte con unioni saldate (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	3,99	3,990
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	27,30	0,304
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	26,44	0,295
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,09	1,00	0,086
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,718
	Utile dell'Impresa del 10%				0,550
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**6,050**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**6,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,599
	Costo materiali fc				4,076
	Costo noli e trasporti				0,108
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,267
B.39.05.0011.030	**ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI travature e colonne reticolari con unioni saldate**	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0010.030	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne piene reticolari con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	4,14	4,140
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,01	27,30	0,314
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,01	26,44	0,304
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,09	1,00	0,086
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,743
	Utile dell'Impresa del 10%				0,570
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**6,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**6,270**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,618
	Costo materiali fc				4,226
	Costo noli e trasporti				0,108
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,318
B.39.05.0013.005	**SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235 profilati S 275**	**kg**	**224**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0013.005	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235 profilati S 275 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 224	kg	1,00	0,04	0,040
	Spese generali del 15%				0,006
	Utile dell'Impresa del 10%				0,005
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,010
B.39.05.0013.010	**SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235 profilati S 355**	**kg**	**224**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0013.010	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235 profilati S 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 224	kg	1,00	0,06	0,060
	Spese generali del 15%				0,009
	Utile dell'Impresa del 10%				0,007
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,020
B.39.05.0015.005	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO pavimenti e gradini in lamiera piana**	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0015.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO pavimenti e gradini in lamiera piana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	4,76	4,760
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	27,30	0,217
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	26,44	0,211
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				0,784
	Utile dell'Impresa del 10%				0,601
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,428
				Costo materiali fc	4,779
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,384

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.05.0015.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO** **pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata**	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0015.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	6,26	6,260
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	27,30	0,217
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	26,44	0,211
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				1,009
	Utile dell'Impresa del 10%				0,773
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,428
				Costo materiali fc	6,279
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,784
B.39.05.0015.015	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO** **botole e simili in lamiera piana**	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0015.015	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO botole e simili in lamiera piana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	4,65	4,650
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,01	27,30	0,241
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,01	26,44	0,233
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				0,785
	Utile dell'Impresa del 10%				0,601
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,474
				Costo materiali fc	4,697

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,390
B.39.05.0015.020	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO** **botole e simili in lamiera striata o bugnata**	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0015.020	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO botole e simili in lamiera striata o bugnata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	6,10	6,100
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,01	27,30	0,241
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,01	26,44	0,233
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				1,002
	Utile dell'Impresa del 10%				0,768
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,474
				Costo materiali fc	6,147
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,770
B.39.05.0020.005	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO** **pavimenti, gradini, ecc.**	**kg**	**170**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0020.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO pavimenti, gradini, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 170	kg	1,00	5,37	5,370
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,01	27,30	0,281
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,01	26,44	0,272
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,059
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,09	1,00	0,088
	Spese generali del 15%				0,911
	Utile dell'Impresa del 10%				0,698
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,553
				Costo materiali fc	5,429
				Costo noli e trasporti	0,088
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,610
B.39.05.0020.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO** **bocche di lupo, caditoie e simili**	**kg**	**170**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0020.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO bocche di lupo, caditoie e simili, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 170	kg	1,00	5,07	5,070
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,01	27,30	0,241
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,01	26,44	0,233
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,059
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,09	1,00	0,088
	Spese generali del 15%				0,854
	Utile dell'Impresa del 10%				0,654
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,474
				Costo materiali fc	5,129
				Costo noli e trasporti	0,088
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,509
B.39.05.0023.005	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO ZINCATO** **pavimenti, gradini, ecc.**	**kg**	**170**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0023.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO ZINCATO pavimenti, gradini, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 170	kg	1,00	5,56	5,560
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,01	27,30	0,353
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,01	26,44	0,342
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,09	1,00	0,088
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17	a corpo	0,10	1,00	0,100
	Spese generali del 15%				0,967
	Utile dell'Impresa del 10%				0,741

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,695
				Costo materiali fc	5,648
				Costo noli e trasporti	0,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,707
B.39.05.0023.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO ZINCATO** **bocche di lupo, caditoie e simili**	**kg**	**170**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0023.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO ZINCATO bocche di lupo, caditoie e simili, ecc. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 170	kg	1,00	5,27	5,270
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	27,30	0,321
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	26,44	0,311
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,09	1,00	0,088
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17	a corpo	0,10	1,00	0,100
	Spese generali del 15%				0,914
	Utile dell'Impresa del 10%				0,700
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,632
				Costo materiali fc	5,358
				Costo noli e trasporti	0,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,610
B.39.05.0026.005	**ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO** **manufatti vari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0026.005	costo medio calcolato su manufatti di vario tipo del peso complessivo di 300kg: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO				
	manufatti vari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,33	1,330
	Spese generali del 15%				0,200
	Utile dell'Impresa del 10%				0,153
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,350

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.05.0026.010	**ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO** **carpenteria pesante**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0026.010	costo medio calcolato su carpenteria pesante del peso complessivo di 750kg: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO				
	carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,93	0,930
	Spese generali del 15%				0,140
	Utile dell'Impresa del 10%				0,107
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250
B.39.05.0028.005	**SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0028.005	costo medio calcolato su manufatti vari del peso complessivo di 100kg: SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,51	0,510
	Spese generali del 15%				0,077
	Utile dell'Impresa del 10%				0,059
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,140
B.39.05.0040.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C2** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0040.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C2				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,07	1,070
	Spese generali del 15%				0,161
	Utile dell'Impresa del 10%				0,123
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
B.39.05.0040.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C2** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0040.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C2				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,17	1,170
	Spese generali del 15%				0,176
	Utile dell'Impresa del 10%				0,135
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,170

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
B.39.05.0042.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0042.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,10	1,100
	Spese generali del 15%				0,165
	Utile dell'Impresa del 10%				0,127
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,290
B.39.05.0042.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0042.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,20	1,200
	Spese generali del 15%				0,180
	Utile dell'Impresa del 10%				0,138
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,320
B.39.05.0044.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C4** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0042.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,10	1,100
Z.55.85.0044.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,83	0,830
	Spese generali del 15%				0,290
	Utile dell'Impresa del 10%				0,222
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
B.39.05.0044.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C4** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0042.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,20	1,200
Z.55.85.0044.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,83	0,830

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,305
	Utile dell'Impresa del 10%				0,234
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,540
B.39.05.0050.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C2** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0050.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C2 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,87	0,870
	Spese generali del 15%				0,131
	Utile dell'Impresa del 10%				0,100
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,230
B.39.05.0050.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C2** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0050.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C2 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,14	1,140
	Spese generali del 15%				0,171
	Utile dell'Impresa del 10%				0,131
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,300
B.39.05.0052.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,06	1,060
	Spese generali del 15%				0,159
	Utile dell'Impresa del 10%				0,122
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
B.39.05.0052.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3** **fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,17	1,170
	Spese generali del 15%				0,176
	Utile dell'Impresa del 10%				0,135
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
B.39.05.0054.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C4 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,06	1,060
Z.55.85.0054.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,83	0,830
	Spese generali del 15%				0,284
	Utile dell'Impresa del 10%				0,217
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,500
B.39.05.0054.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C4 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,17	1,170
Z.55.85.0054.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,83	0,830
	Spese generali del 15%				0,300
	Utile dell'Impresa del 10%				0,230
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,530
B.39.05.0056.005	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C5 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni**	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,06	1,060
Z.55.85.0056.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,29	1,290
	Spese generali del 15%				0,353
	Utile dell'Impresa del 10%				0,270
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,620
B.39.05.0056.010	**VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C5**				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari	**kg**	**1**		
Z.55.85.0052.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3				
	fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,17	1,170
Z.55.85.0056.005	SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,29	1,290
	Spese generali del 15%				0,369
	Utile dell'Impresa del 10%				0,283
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,650
B.39.05.0111.005	**ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0110.005	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO INOX				
	profilati e laminati a caldo con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	5,78	5,780
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,01	27,30	0,403
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,01	26,44	0,390
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				1,013
	Utile dell'Impresa del 10%				0,777
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,793
				Costo materiali fc	5,852
				Costo noli e trasporti	0,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,788
B.39.05.0111.010	**ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	Profilati e laminati a caldo con unioni saldate	**kg**	**139**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0110.010	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO INOX profilati e laminati a caldo con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	5,62	5,620
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,01	27,30	0,334
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,01	26,44	0,323
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
	Spese generali del 15%				0,969
	Utile dell'Impresa del 10%				0,743
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,657
				Costo materiali fc	5,692
				Costo noli e trasporti	0,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,714
B.39.05.0115.005	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	Pavimenti e gradini in lamiera piana o bugnata	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0115.005	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX pavimenti e gradini in lamiera inox piana o bugnata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	4,80	4,800
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	27,30	0,270
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	26,44	0,261
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	a corpo	0,01	1,00	0,013
	Spese generali del 15%				0,804
	Utile dell'Impresa del 10%				0,617
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,531
				Costo materiali fc	4,819

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,417
B.39.05.0115.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	Pavimenti e gradini in lamiera forata	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0115.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX pavimenti e gradini in lamiera inox forata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	5,76	5,760
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	27,30	0,270
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,01	26,44	0,261
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				0,949
	Utile dell'Impresa del 10%				0,728
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,531
				Costo materiali fc	5,779
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,681
B.39.05.0115.015	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	Botole e simili in lamiera piana o bugnata	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0115.015	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX botole e simili in lamiera inox piana o bugnata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	4,68	4,680
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,01	27,30	0,337
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,01	26,44	0,327
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				0,817
	Utile dell'Impresa del 10%				0,627
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,890**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,664
				Costo materiali fc	4,727
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,440
B.39.05.0115.020	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	Botole in lamiera forata	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0115.020	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX				
	botole e simili in lamiera inox forata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	5,59	5,590
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,01	27,30	0,337
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,01	26,44	0,327
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				0,954
	Utile dell'Impresa del 10%				0,731
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,664
				Costo materiali fc	5,637
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,690
B.39.05.0211.005	**ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN**				
	Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate	**kg**	**139**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0210.005	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO CORTEN				
	profilati e laminati a caldo con unioni bullonate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 139	kg	1,00	3,53	3,530
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,01	27,30	0,354
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,01	26,44	0,342
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,661
Utile dell'Impresa del 10%				0,507
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**5,570**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**5,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,696
Costo materiali fc				3,602
Costo noli e trasporti				0,108
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,164
B.39.05.0211.010 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN **Profilati e laminati a caldo con unioni saldate**	**kg**	**139**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0210.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO CORTEN profilati e laminati a caldo con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 139	kg	1,00	3,39	3,390
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,45	h	0,01	27,30	0,285
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,45	h	0,01	26,44	0,276
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	a corpo	0,07	1,00	0,072
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15	a corpo	0,11	1,00	0,108
Spese generali del 15%				0,620
Utile dell'Impresa del 10%				0,475
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**5,230**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**5,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,561
Costo materiali fc				3,462
Costo noli e trasporti				0,108
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,099
B.39.05.0215.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN **Pavimenti e gradini in lamiera piana**	**kg**	**157**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.0215.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN pavimenti e gradini in lamiera corten piana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 157	kg	1,00	2,51	2,510
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,3	h	0,01	27,30	0,226
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,3	h	0,01	26,44	0,219
Z.55.80.0501.005 VARIE FC				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				0,449
	Utile dell'Impresa del 10%				0,344
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,445
				Costo materiali fc	2,529
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,797
B.39.05.0215.010	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN**				
	Pavimenti e gradini in lamiera forata	**kg**	**157**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0215.010	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN				
	pavimenti e gradini in lamiera corten forata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 157	kg	1,00	2,92	2,920
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	27,30	0,226
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	26,44	0,219
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	a corpo	0,02	1,00	0,019
	Spese generali del 15%				0,510
	Utile dell'Impresa del 10%				0,391
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,445
				Costo materiali fc	2,939
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,906
B.39.05.0215.015	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN**				
	Botole e simili in lamiera piana	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0215.015	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN				
	botole e simili in lamiera corten piana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	2,40	2,400
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,8	h	0,01	27,30	0,257
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,01	26,44	0,249
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				0,452
	Utile dell'Impresa del 10%				0,346
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,506
				Costo materiali fc	2,447
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,798
B.39.05.0215.020	**PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN** **Botole in lamiera forata**	**kg**	**85**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.0215.020	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN botole e simili in lamiera corten forata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	kg	1,00	2,76	2,760
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,01	27,30	0,257
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,01	26,44	0,249
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,047
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,06	1,00	0,059
	Spese generali del 15%				0,506
	Utile dell'Impresa del 10%				0,388
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,506
				Costo materiali fc	2,807
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,899
B.39.10.0006.006	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE** **piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.006	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	5,71	5,710

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,03	27,30	0,683
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,03	26,44	0,661
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,118
	Utile dell'Impresa del 10%				0,857
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,344
				Costo materiali fc	5,843
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,976
B.39.10.0006.009	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.009	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	4,72	4,720
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,02	27,30	0,455
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,02	26,44	0,441
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				0,897
	Utile dell'Impresa del 10%				0,688
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,896
				Costo materiali fc	4,853
				Costo noli e trasporti	0,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,588
B.39.10.0006.012	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.012	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,39	4,390
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	27,30	0,379
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	26,44	0,367
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,824
	Utile dell'Impresa del 10%				0,632
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,746
				Costo materiali fc	4,523
				Costo noli e trasporti	0,222
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,460
B.39.10.0006.016	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.016	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	6,41	6,410
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,04	27,30	1,138
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,04	26,44	1,102
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,357
	Utile dell'Impresa del 10%				1,041
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,239
				Costo materiali fc	6,543
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,400

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0006.019	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.019	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	5,07	5,070
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,03	27,30	0,683
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,03	26,44	0,661
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				1,017
	Utile dell'Impresa del 10%				0,780
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,344
				Costo materiali fc	5,203
				Costo noli e trasporti	0,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,800
B.39.10.0006.022	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.022	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,62	4,620
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,02	27,30	0,531
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,02	26,44	0,514
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,903
	Utile dell'Impresa del 10%				0,692
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,045

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	4,753
				Costo noli e trasporti	0,222
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,600
B.39.10.0006.026	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.026	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	7,11	7,110
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,05	27,30	1,365
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,05	26,44	1,322
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,530
	Utile dell'Impresa del 10%				1,173
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,687
				Costo materiali fc	7,243
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,704
B.39.10.0006.029	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.029	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	5,42	5,420
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,03	27,30	0,796
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,03	26,44	0,771
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				1,103
	Utile dell'Impresa del 10%				0,846
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,300**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,567
				Costo materiali fc	5,553
				Costo noli e trasporti	0,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,947
B.39.10.0006.032	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE** **curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.032	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,86	4,860
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	27,30	0,607
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	26,44	0,588
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,961
	Utile dell'Impresa del 10%				0,737
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,195
				Costo materiali fc	4,993
				Costo noli e trasporti	0,222
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,699
B.39.10.0006.036	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE** **inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.036	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	7,82	7,820
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,06	27,30	1,592
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,06	26,44	1,542
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,703
	Utile dell'Impresa del 10%				1,306

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**14,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**14,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,134
				Costo materiali fc	7,953
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,006
B.39.10.0006.039	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.039	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	5,77	5,770
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	27,30	0,910
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	26,44	0,881
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				1,189
	Utile dell'Impresa del 10%				0,912
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,791
				Costo materiali fc	5,903
				Costo noli e trasporti	0,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,103
B.39.10.0006.042	**PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1006.042	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	5,09	5,090
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	27,30	0,683
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	26,44	0,661
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				1,018
	Utile dell'Impresa del 10%				0,781
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,344
				Costo materiali fc	5,223
				Costo noli e trasporti	0,222
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,801
B.39.10.0011.005	**CORRIMANO METALLICI lineari piani od inclinati**	**kg**	**16**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1011.005	CORRIMANO METALLICI lineari piani o inclinati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	kg	1,00	8,30	8,300
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,06	27,30	1,706
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,06	26,44	1,653
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,25	1,00	0,250
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,31	1,00	0,313
	Spese generali del 15%				1,833
	Utile dell'Impresa del 10%				1,405
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**15,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**15,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,359
				Costo materiali fc	8,550
				Costo noli e trasporti	0,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,237
B.39.10.0011.010	**CORRIMANO METALLICI curvi**	**kg**	**16**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1011.010	CORRIMANO METALLICI curvi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	kg	1,00	10,41	10,410
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,09	27,30	2,559
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,09	26,44	2,479
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,25	1,00	0,250
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 5	a corpo	0,31	1,00	0,313
Spese generali del 15%				2,402
Utile dell'Impresa del 10%				1,841
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**20,250**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**20,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,038
Costo materiali fc				10,660
Costo noli e trasporti				0,313
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,239
B.39.10.0012.005 SOVRAPPREZZO AI CORRIMANO METALLICI PER PICCOLI INTERVENTI	**kg**	**1**		
MAGGIORAZIONE DI PREZZO				
Z.55.85.1012.010 SOVRAPPREZZO X CORRIMANO METALLICI LEGGERI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,48	1,480
Spese generali del 15%				0,222
Utile dell'Impresa del 10%				0,170
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,870**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,390
B.39.10.0016.005 INFERRIATE METALLICHE lineari	**kg**	**50**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1016.005 INFERRIATE METALLICHE lineari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50	kg	1,00	5,91	5,910
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,9	h	0,02	27,30	0,491
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,9	h	0,02	26,44	0,476
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	a corpo	0,10	1,00	0,100
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 10	a corpo	0,20	1,00	0,200
Spese generali del 15%				1,077
Utile dell'Impresa del 10%				0,825
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**9,080**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**9,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,967
Costo materiali fc				6,010
Costo noli e trasporti				0,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,903
B.39.10.0016.010 INFERRIATE METALLICHE lineari incrociate	**kg**	**60**		
POSA IN OPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.85.1016.010	INFERRIATE METALLICHE lineari incrociate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 60	kg	1,00	6,36	6,360
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,25	h	0,02	27,30	0,569
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,25	h	0,02	26,44	0,551
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	a corpo	0,08	1,00	0,083
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
	Spese generali del 15%				1,159
	Utile dell'Impresa del 10%				0,889
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,120
				Costo materiali fc	6,443
				Costo noli e trasporti	0,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,050
B.39.10.0016.015	**INFERRIATE METALLICHE ornate**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1016.015	INFERRIATE METALLICHE ornate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 60	kg	1,00	7,15	7,150
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,03	27,30	0,683
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,03	26,44	0,661
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	a corpo	0,08	1,00	0,083
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
	Spese generali del 15%				1,312
	Utile dell'Impresa del 10%				1,006
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,344
				Costo materiali fc	7,233
				Costo noli e trasporti	0,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,317
B.39.10.0026.005	**CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI**	**kg**	**75**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1026.005	CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 75	kg	1,00	6,04	6,040
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	27,30	0,728
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	26,44	0,705
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
	Spese generali del 15%				1,137
	Utile dell'Impresa del 10%				0,872
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,433
				Costo materiali fc	6,093
				Costo noli e trasporti	0,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,011
B.39.10.0027.010	**CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI** **ad un battente**	**kg**	**145**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1027.010	CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 145	kg	1,00	5,22	5,220
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,02	27,30	0,565
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,02	26,44	0,547
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,38	1,00	1,379
	Spese generali del 15%				1,167
	Utile dell'Impresa del 10%				0,895
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,112
				Costo materiali fc	6,633
				Costo noli e trasporti	0,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,061

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0027.015	**CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI**				
	a due battenti	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1027.015	CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	5,60	5,600
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,02	27,30	0,620
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,02	26,44	0,601
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,216
	Utile dell'Impresa del 10%				0,932
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,221
				Costo materiali fc	6,848
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,145
B.39.10.0031.005	**CANCELLI METALLICI SCORREVOLI**				
	a pavimento	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1031.005	CANCELLI METALLICI SCORREVOLI a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	5,80	5,800
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,02	27,30	0,620
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,02	26,44	0,601
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,061
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,030
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,249
	Utile dell'Impresa del 10%				0,957
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,530**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,221
				Costo materiali fc	7,073
				Costo noli e trasporti	0,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,206
B.39.10.0031.010	**CANCELLI METALLICI SCORREVOLI autoportanti**	**kg**	**300**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1031.010	CANCELLI METALLICI SCORREVOLI autoportanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	1,00	4,96	4,960
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,2	h	0,02	27,30	0,564
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,2	h	0,02	26,44	0,546
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	0,67	1,00	0,667
	Spese generali del 15%				1,031
	Utile dell'Impresa del 10%				0,790
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,110
				Costo materiali fc	5,694
				Costo noli e trasporti	0,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,819
B.39.10.0041.005	**RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO manufatti con peso complessivo fino a 20 kg/mq**	**m²**	**2,5**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1041.005	RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO manufatti del peso complessivo fino a 20kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	m²	1,00	58,25	58,250
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,30	27,30	8,190
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,30	26,44	7,932
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	2,00	1,00	2,000
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	2,00	1,00	2,000
	Spese generali del 15%				11,756

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				9,013
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,122
			Costo materiali fc	60,250
			Costo noli e trasporti	2,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,768
B.39.10.0041.010 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO **manufatti con peso complessivo oltre 20 kg/mq**	**kg**	**100**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1041.015 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO manufatti del peso complessivo oltre 20kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	kg	1,00	4,55	4,550
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,95	h	0,01	27,30	0,259
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,95	h	0,01	26,44	0,251
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	a corpo	0,10	1,00	0,100
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 5	a corpo	0,05	1,00	0,050
Spese generali del 15%				0,782
Utile dell'Impresa del 10%				0,599
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,510
			Costo materiali fc	4,650
			Costo noli e trasporti	0,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,380
B.39.10.0046.005 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO **pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq**	**m²**	**1,8**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1046.005 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,8	m²	1,00	52,35	52,350
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,65	h	0,36	27,30	9,858
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,65	h	0,36	26,44	9,548
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	a corpo	2,22	1,00	2,222

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	a corpo	2,22	1,00	2,222
	Spese generali del 15%				11,430
	Utile dell'Impresa del 10%				8,763
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**96,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**96,390**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				19,406
	Costo materiali fc				54,572
	Costo noli e trasporti				2,222
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,190
B.39.10.0046.015	**PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO** **pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq**	**kg**	**61,2**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1046.015	PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 61,2	kg	1,00	5,00	5,000
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,01	27,30	0,290
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,01	26,44	0,281
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,131
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,07	1,00	0,065
	Spese generali del 15%				0,865
	Utile dell'Impresa del 10%				0,663
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**7,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**7,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,571
	Costo materiali fc				5,131
	Costo noli e trasporti				0,065
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,533
B.39.10.0050.005	**RECINZIONE IN RETE METALLICA** **finitura superficiale mediante zincatura a caldo**	**m²**	**20**		
	POSA IN OPERAI				
Z.55.85.1050.005	RECINZIONE IN RETE METALLICA finitura superficiale mediante zincatura a caldo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	m²	1,00	18,70	18,700
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,11	27,30	3,071
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,11	26,44	2,975

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,75	1,00	0,750
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,50	1,00	0,500
	Spese generali del 15%				3,899
	Utile dell'Impresa del 10%				2,990
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,046
				Costo materiali fc	19,450
				Costo noli e trasporti	0,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,884
B.39.10.0050.010	**RECINZIONE IN RETE METALLICA finitura superficiale in resina termoplastica**	**m²**	**20**		
	POSA IN OPERAI				
Z.55.85.1050.010	RECINZIONE IN RETE METALLICA finitura superficiale in resina termoplastica (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	m²	1,00	20,90	20,900
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,11	27,30	3,071
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,11	26,44	2,975
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,75	1,00	0,750
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,50	1,00	0,500
	Spese generali del 15%				4,229
	Utile dell'Impresa del 10%				3,243
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,046
				Costo materiali fc	21,650
				Costo noli e trasporti	0,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,474
B.39.10.0106.006	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE piane con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.006	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	7,93	7,930
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	27,30	0,910
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	26,44	0,881
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,533
	Utile dell'Impresa del 10%				1,175
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,791
				Costo materiali fc	8,097
				Costo noli e trasporti	0,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,708
B.39.10.0106.009	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.009	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	6,58	6,580
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,02	27,30	0,569
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,02	26,44	0,551
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,230
	Utile dell'Impresa del 10%				0,943
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,120
				Costo materiali fc	6,747
				Costo noli e trasporti	0,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,170
B.39.10.0106.012	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE piane con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.012	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	6,14	6,140
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	27,30	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	26,44	0,441
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25	a corpo	0,28	1,00	0,278
	Spese generali del 15%				1,122
	Utile dell'Impresa del 10%				0,860
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,896
				Costo materiali fc	6,307
				Costo noli e trasporti	0,278
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,979
B.39.10.0106.016	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.016	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	8,73	8,730
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,05	27,30	1,365
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,05	26,44	1,322
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,788
	Utile dell'Impresa del 10%				1,370
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**15,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**15,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,687
				Costo materiali fc	8,897
				Costo noli e trasporti	0,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,163
B.39.10.0106.019	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.019	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	7,04	7,040
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,75	h	0,03	27,30	0,796
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,75	h	0,03	26,44	0,771
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,366
	Utile dell'Impresa del 10%				1,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,567
				Costo materiali fc	7,207
				Costo noli e trasporti	0,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,413
B.39.10.0106.022	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq** POSA IN OPERA	**kg**	**90**		
Z.55.85.1106.022	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	6,47	6,470
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,02	27,30	0,607
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,02	26,44	0,588
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25	a corpo	0,28	1,00	0,278
	Spese generali del 15%				1,216
	Utile dell'Impresa del 10%				0,933
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,195
				Costo materiali fc	6,637
				Costo noli e trasporti	0,278
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,149
B.39.10.0106.026	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq** POSA IN OPERA	**kg**	**30**		
Z.55.85.1106.026	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	9,53	9,530

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,06	27,30	1,592
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,06	26,44	1,542
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,975
	Utile dell'Impresa del 10%				1,514
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**16,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**16,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,134
				Costo materiali fc	9,697
				Costo noli e trasporti	0,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,486
B.39.10.0106.029	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.029	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	7,49	7,490
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	27,30	0,910
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	26,44	0,881
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,467
	Utile dell'Impresa del 10%				1,125
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,791
				Costo materiali fc	7,657
				Costo noli e trasporti	0,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,589
B.39.10.0106.032	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE curve con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.032	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	6,81	6,810
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	27,30	0,683
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,03	26,44	0,661
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25	a corpo	0,28	1,00	0,278
	Spese generali del 15%				1,290
	Utile dell'Impresa del 10%				0,989
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,344
				Costo materiali fc	6,977
				Costo noli e trasporti	0,278
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,282
B.39.10.0106.036	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.036	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	10,24	10,240
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,07	27,30	1,820
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,07	26,44	1,763
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				2,148
	Utile dell'Impresa del 10%				1,647
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**18,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**18,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,583
				Costo materiali fc	10,407
				Costo noli e trasporti	0,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,797

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0106.039	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.039	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	7,84	7,840
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,04	27,30	1,024
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,04	26,44	0,992
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,33	1,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,553
	Utile dell'Impresa del 10%				1,191
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**13,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**13,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,016
				Costo materiali fc	8,007
				Costo noli e trasporti	0,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,744
B.39.10.0106.042	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1106.042	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	7,04	7,040
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,03	27,30	0,758
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,03	26,44	0,734
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	a corpo	0,17	1,00	0,167
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25	a corpo	0,28	1,00	0,278
	Spese generali del 15%				1,347
	Utile dell'Impresa del 10%				1,032
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,492

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	7,207
				Costo noli e trasporti	0,278
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,383
B.39.10.0107.005	**CAVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (COMPRESI ANNESSI PEZZI SPECIALI)**				
	ø 5 mm	**m**	**50**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1107.005	CAVETTI IN ACCIAIO INOX d. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50	kg	1,00	8,39	8,390
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,01	27,30	0,273
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,01	26,44	0,264
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,08	1,00	0,080
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,08	1,00	0,080
	Spese generali del 15%				1,363
	Utile dell'Impresa del 10%				1,045
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,537
				Costo materiali fc	8,470
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,413
B.39.10.0111.005	**CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE**				
	lineari piani od inclinati	**kg**	**16**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1111.005	CORRIMANO IN ACCIAIO INOX lineari piani o inclinati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	kg	1,00	10,28	10,280
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,06	27,30	1,706
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,06	26,44	1,653
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,25	1,00	0,250
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,31	1,00	0,313
	Spese generali del 15%				2,130
	Utile dell'Impresa del 10%				1,633
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**17,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**17,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	3,359
				Costo materiali fc	10,530
				Costo noli e trasporti	0,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,758
B.39.10.0111.010	**CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE** **curvi**	**kg**	**16**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1111.010	CORRIMANO IN ACCIAIO INOX curvi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	kg	1,00	12,39	12,390
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,09	27,30	2,559
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,09	26,44	2,479
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,25	1,00	0,250
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,31	1,00	0,313
	Spese generali del 15%				2,699
	Utile dell'Impresa del 10%				2,069
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**22,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**22,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,038
				Costo materiali fc	12,640
				Costo noli e trasporti	0,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,769
B.39.10.0115.005	**PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE** **elemento di continuità fisso**	**cad.**	**10**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1115.005	PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX pezzo speciale fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	1,00	13,39	13,390
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,2	h	0,02	27,30	0,546
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,2	h	0,02	26,44	0,529
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	a corpo		1,00	
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	a corpo	0,10	1,00	0,100
	Spese generali del 15%				2,185
	Utile dell'Impresa del 10%				1,675
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,075
				Costo materiali fc	13,390
				Costo noli e trasporti	0,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,865
B.39.10.0115.010	**PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE** **elemento di continuità snodato**	**cad.**	**10**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1115.010	PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX pezzo speciale snodato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	kg	1,00	37,39	37,390
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,02	27,30	0,546
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,02	26,44	0,529
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	a corpo		1,00	
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	a corpo	0,10	1,00	0,100
	Spese generali del 15%				5,785
	Utile dell'Impresa del 10%				4,435
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,075
				Costo materiali fc	37,390
				Costo noli e trasporti	0,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,225
B.39.10.0126.005	**CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A BATTENTE PEDONALI**	**kg**	**75**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1126.005	CANCELLI IN ACCIAIO INOX A BATTENTE PEDONALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 75	kg	1,00	9,71	9,710
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,03	27,30	0,819
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,03	26,44	0,793
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
	Spese generali del 15%				1,714
	Utile dell'Impresa del 10%				1,314
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**14,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**14,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,612
				Costo materiali fc	9,763
				Costo noli e trasporti	0,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,031
B.39.10.0127.010	**CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI** **ad un battente**	**kg**	**145**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1127.010	CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 145	kg	1,00	8,54	8,540
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,25	h	0,02	27,30	0,612
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,25	h	0,02	26,44	0,593
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,38	1,00	1,379
	Spese generali del 15%				1,679
	Utile dell'Impresa del 10%				1,287
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**14,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**14,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,205
				Costo materiali fc	9,953
				Costo noli e trasporti	0,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,968
B.39.10.0127.015	**CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI** **a due battenti**	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1127.015	CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	9,80	9,800
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,30	0,662
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	26,44	0,641
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,858
	Utile dell'Impresa del 10%				1,425
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**15,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**15,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,303
				Costo materiali fc	11,048
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,283
B.39.10.0131.005	**CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI a pavimento**	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1131.005	CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	10,37	10,370
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,30	0,662
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	26,44	0,641
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,061
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,030
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,946
	Utile dell'Impresa del 10%				1,492
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**16,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**16,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,303
				Costo materiali fc	11,643
				Costo noli e trasporti	0,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,433
B.39.10.0131.010	**CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI autoportanti**	**kg**	**300**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1131.010	CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI autoportanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	1,00	9,58	9,580
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,5	h	0,02	27,30	0,592
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,5	h	0,02	26,44	0,573
Z.55.80.0501.005	VARIE FC				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.205	VARIE FC				
	certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	0,67	1,00	0,667
	Spese generali del 15%				1,732
	Utile dell'Impresa del 10%				1,328
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**14,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**14,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,164
				Costo materiali fc	10,314
				Costo noli e trasporti	0,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,055
B.39.10.0150.005	**SOVRAPPREZZO PER SPAZZOLATURA DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1150.005	SOVRAPPREZZO INOX PER SPAZZOLATURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	kg	1,00	0,49	0,490
	Spese generali del 15%				0,074
	Utile dell'Impresa del 10%				0,056
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,129
B.39.10.0155.005	**SOVRAPPREZZO PER SATINATURA DI MANUFATTI IN ACCIAO INOX**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1155.005	SOVRAPPREZZO INOX PER SATINATURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	kg	1,00	0,49	0,490
	Spese generali del 15%				0,074
	Utile dell'Impresa del 10%				0,056
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,129
B.39.10.0170.005	**SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1170.005	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO INOX AISI316 inox AISI 316 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	kg	1,00	1,50	1,500
	Spese generali del 15%				0,225
	Utile dell'Impresa del 10%				0,173
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,500

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,400
B.39.10.0206.006	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.006	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	5,25	5,250
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,03	27,30	0,728
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,03	26,44	0,705
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,062
	Utile dell'Impresa del 10%				0,815
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,433
				Costo materiali fc	5,383
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,877
B.39.10.0206.009	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.009	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	4,19	4,190
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,02	27,30	0,478
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,02	26,44	0,463
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				0,825
	Utile dell'Impresa del 10%				0,632
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,941

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	4,323
				Costo noli e trasporti	0,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,453
B.39.10.0206.012	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.012	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	3,84	3,840
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	27,30	0,394
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,01	26,44	0,382
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,746
	Utile dell'Impresa del 10%				0,572
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,776
				Costo materiali fc	3,973
				Costo noli e trasporti	0,222
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,319
B.39.10.0206.016	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.016	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	6,00	6,000
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,04	27,30	1,183
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,04	26,44	1,146
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,309
	Utile dell'Impresa del 10%				1,004
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,040**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,329
				Costo materiali fc	6,133
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,311
B.39.10.0206.019	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.019	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	4,59	4,590
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,03	27,30	0,705
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,55	h	0,03	26,44	0,683
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				0,952
	Utile dell'Impresa del 10%				0,730
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,388
				Costo materiali fc	4,723
				Costo noli e trasporti	0,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,687
B.39.10.0206.022	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.022	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,12	4,120
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,02	27,30	0,546
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,02	26,44	0,529
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,833
	Utile dell'Impresa del 10%				0,638

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,075
			Costo materiali fc	4,253
			Costo noli e trasporti	0,222
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,470
B.39.10.0206.026 **PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	6,76	6,760
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,55	h	0,05	27,30	1,411
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,55	h	0,05	26,44	1,366
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
Spese generali del 15%				1,491
Utile dell'Impresa del 10%				1,143
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,776
			Costo materiali fc	6,893
			Costo noli e trasporti	0,267
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,633
B.39.10.0206.029 **PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	5,00	5,000
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,8	h	0,03	27,30	0,819
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,8	h	0,03	26,44	0,793
Z.55.80.0501.005 VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105 VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				1,047
	Utile dell'Impresa del 10%				0,803
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,612
				Costo materiali fc	5,133
				Costo noli e trasporti	0,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,853
B.39.10.0206.032	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN** **curve con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.032	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,41	4,410
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,02	27,30	0,622
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,02	26,44	0,602
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,898
	Utile dell'Impresa del 10%				0,689
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,224
				Costo materiali fc	4,543
				Costo noli e trasporti	0,222
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,591
B.39.10.0206.036	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN** **inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq**	**kg**	**30**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.036	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*25	kg	1,00	7,46	7,460
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,06	27,30	1,638
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,06	26,44	1,586
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,27	1,00	0,267
	Spese generali del 15%				1,663
	Utile dell'Impresa del 10%				1,275
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**14,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**14,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,224
				Costo materiali fc	7,593
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,937
B.39.10.0206.039	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq**	**kg**	**60**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.039	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*50	kg	1,00	5,35	5,350
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,03	27,30	0,933
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,03	26,44	0,903
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	a corpo	0,23	1,00	0,233
	Spese generali del 15%				1,133
	Utile dell'Impresa del 10%				0,869
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**9,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**9,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,836
				Costo materiali fc	5,483
				Costo noli e trasporti	0,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,999
B.39.10.0206.042	**PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq**	**kg**	**90**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1206.042	PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2*75	kg	1,00	4,64	4,640
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	0,03	27,30	0,698
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	0,03	26,44	0,676

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	a corpo	0,13	1,00	0,133
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,22	1,00	0,222
	Spese generali del 15%				0,955
	Utile dell'Impresa del 10%				0,732
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,374
				Costo materiali fc	4,773
				Costo noli e trasporti	0,222
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,690
B.39.10.0226.005	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI**	**kg**	**75**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1226.005	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 75	kg	1,00	7,11	7,110
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,03	27,30	0,746
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	0,03	26,44	0,723
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	a corpo	0,05	1,00	0,053
	Spese generali del 15%				1,303
	Utile dell'Impresa del 10%				0,999
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,469
				Costo materiali fc	7,163
				Costo noli e trasporti	0,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,305
B.39.10.0227.010	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI** **ad un battente**	**kg**	**145**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1227.010	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 145	kg	1,00	6,00	6,000
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,05	h	0,02	27,30	0,574
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3,05	h	0,02	26,44	0,556
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,034
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,38	1,00	1,379
	Spese generali del 15%				1,287
	Utile dell'Impresa del 10%				0,987
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,130
				Costo materiali fc	7,413
				Costo noli e trasporti	0,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,274
B.39.10.0227.015	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI** **a due battenti**	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1227.015	CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	7,11	7,110
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	0,02	27,30	0,629
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	0,02	26,44	0,609
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	a corpo	0,04	1,00	0,036
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,445
	Utile dell'Impresa del 10%				1,108
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,238
				Costo materiali fc	8,358
				Costo noli e trasporti	0,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,558
B.39.10.0231.005	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI** **a pavimento**	**kg**	**165**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1231.005	CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	kg	1,00	7,63	7,630

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	0,02	27,30	0,629
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	0,02	26,44	0,609
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	a corpo	0,06	1,00	0,061
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	a corpo	0,03	1,00	0,030
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	1,21	1,00	1,212
	Spese generali del 15%				1,526
	Utile dell'Impresa del 10%				1,170
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,238
				Costo materiali fc	8,903
				Costo noli e trasporti	0,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,700
B.39.10.0231.010	**CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI autoportanti**	**kg**	**300**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1231.010	CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI autoportanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	1,00	6,84	6,840
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,3	h	0,02	27,30	0,573
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,3	h	0,02	26,44	0,555
Z.55.80.0501.005	VARIE FC materiali di consumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.105	VARIE FC attrezzature (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	a corpo	0,07	1,00	0,067
Z.55.80.0501.205	VARIE FC certificazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	a corpo	0,67	1,00	0,667
	Spese generali del 15%				1,315
	Utile dell'Impresa del 10%				1,008
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,128
				Costo materiali fc	7,574
				Costo noli e trasporti	0,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,320

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.10.0250.005	**SOVRAPPREZZO SABBIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN**	**kg**	**156**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1250.005	SOVRAPPREZZO CORTEN PER SABBIATURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 156	kg	1,00	1,74	1,740
	Spese generali del 15%				0,261
	Utile dell'Impresa del 10%				0,200
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,460
B.39.10.0255.005	**SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO CON ACIDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN**	**kg**	**156**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1255.005	SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON ACIDO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 156	kg	1,00	2,06	2,060
	Spese generali del 15%				0,309
	Utile dell'Impresa del 10%				0,237
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,550
B.39.10.0260.005	**SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO ELETTROLITICO DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN**	**kg**	**156**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1260.005	SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO ELETTROLITICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 156	kg	1,00	2,06	2,060
	Spese generali del 15%				0,309
	Utile dell'Impresa del 10%				0,237
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,550
B.39.10.0265.005	**SOVRAPPREZZO PER TRATTAMENTO CON OLI DI MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN**	**kg**	**156**		
	POSA IN OPERA				
Z.55.85.1265.005	SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON OLI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 156	kg	1,00	1,74	1,740
	Spese generali del 15%				0,261
	Utile dell'Impresa del 10%				0,200
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,460

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.41.0006.015	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0** **controtelaio**	**m**	**1**		
X.43.01.20.0510.01	SERRAMENTI IN ALU 3.0 controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,65	4,650
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,38	h	0,38	27,30	10,374
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,38	h	0,38	26,44	10,047
Z.06.15.0030.020	movimentazione di cinque controtelai dello sviluppo di 6m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,15/5/6	h	0,01	10,95	0,055
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,15/5/6	h	0,01	32,96	0,165
	Spese generali del 15%				3,794
	Utile dell'Impresa del 10%				2,909
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,699
B.39.41.0006.020	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4,8**		
X.43.01.25.0006.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m	1,00	60,03	60,030
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,21	27,30	5,687
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,21	26,44	5,508
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	10,95	0,376
Z.01.05.0001.001	manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	32,96	1,133
Spese generali del 15%				10,910
Utile dell'Impresa del 10%				8,365
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**92,010**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**92,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,328
Costo materiali fc				60,030
Costo noli e trasporti				0,376
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,276
B.39.41.0006.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)	**m**	**1**		
N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.41.0006.020 1,004 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*1,004	m	1,00	92,01	92,378
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**92,380**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**92,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,378
Costo materiali fc				60,270
Costo noli e trasporti				0,378
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,354
B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio	**cad.**	**1**		
X.43.01.20.0510.03 SERRAMENTI IN ALU 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (				
Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,98	6,980
Utile dell'Impresa del 10%				0,698
Spese generali del 15%				1,152
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,850

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.41.0006.040	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**		**4,4**		
X.43.01.25.0006.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Finestra 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,40	m	1,00	78,30	78,300
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,23	27,30	6,205
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,23	26,44	6,009
	Spese generali del 15%				13,577
	Utile dell'Impresa del 10%				10,409
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**114,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**114,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,214
				Costo materiali fc	78,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,986
B.39.41.0006.050	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0006.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Finestra 1 anta DK + 1 anta Profilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,40	m	1,00	120,62	120,620
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,35	h	0,21	27,30	5,759
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,44	5,577
	Spese generali del 15%				19,793
	Utile dell'Impresa del 10%				15,175
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**166,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**166,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	11,336
				Costo materiali fc	120,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,974
B.39.41.0006.060	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0006.03	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Portafin. 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,40	m	1,00	71,90	71,900
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	27,30	5,759
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,44	5,577
	Spese generali del 15%				12,485
	Utile dell'Impresa del 10%				9,572
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,336
				Costo materiali fc	71,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,053
B.39.41.0006.070	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0** **portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**8,4**		
X.43.01.25.0006.04	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU 3.0 Portafin. 1 anta DK +1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m	1,00	118,60	118,600
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	27,30	5,687
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	26,44	5,508
	Spese generali del 15%				19,469
	Utile dell'Impresa del 10%				14,927
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**164,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**164,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,195
				Costo materiali fc	118,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,395
B.39.41.0006.080	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0** **portefinestre scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
X.43.01.20.0510.08	SERRAMENTI IN ALU 3.0 portefinestre scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	46,50	46,500
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,17	27,30	4,607
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,17	26,44	4,462

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione di un serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				5,639
	Spese generali del 15%				9,305
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,687
				Costo materiali fc	46,500
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,948
B.39.41.0006.085	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 portefinestre scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
X.43.01.20.0510.08	SERRAMENTI IN ALU 3.0 portefinestre scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	27,90	27,900
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,95	h	0,16	27,30	4,322
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,95	h	0,16	26,44	4,186
	Utile dell'Impresa del 10%				3,641
	Spese generali del 15%				6,008
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,509
				Costo materiali fc	27,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,653
B.39.41.0006.086	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 portefinestre scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
X.43.01.20.0510.08	SERRAMENTI IN ALU 3.0 portefinestre scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	37,20	37,200
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,27	27,30	7,280
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,6	h	0,27	26,44	7,051
Utile dell'Impresa del 10%				5,153
Spese generali del 15%				8,503
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**65,190**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**65,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,331
Costo materiali fc				37,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,660
B.39.41.0006.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza (min.1.50 m)	**m**	**1,5**		
X.43.01.20.0510.20 SERRAMENTI IN ALU 3.0 davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza (minimo 1.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5	m	1,00	37,20	37,200
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,40	27,30	10,920
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,40	26,44	10,576
Utile dell'Impresa del 10%				5,869
Spese generali del 15%				9,685
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**74,250**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**74,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				21,496
Costo materiali fc				37,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,554
B.39.41.0006.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (min.1.50 m)	**m**	**1,5**		
X.43.01.20.0510.21 SERRAMENTI IN ALU 3.0 davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (minimo 1.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5	m	1,00	58,13	58,130
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,65	h	0,43	27,30	11,830
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,65	h	0,43	26,44	11,457
Utile dell'Impresa del 10%				8,142
Spese generali del 15%				13,434
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**102,990**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**102,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	23,287
				Costo materiali fc	58,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,573
B.39.41.0006.215	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
X.43.01.20.0510.21	SERRAMENTI IN ALU 3.0 cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,28	16,280
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	27,30	7,371
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	26,44	7,139
	Utile dell'Impresa del 10%				3,079
	Spese generali del 15%				5,080
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,510
				Costo materiali fc	16,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,160
B.39.41.0006.220	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
X.43.01.20.0510.22	SERRAMENTI IN ALU 3.0 frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,93	20,930
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,32	h	0,32	27,30	8,736
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,32	h	0,32	26,44	8,461
	Utile dell'Impresa del 10%				3,813
	Spese generali del 15%				6,291
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,197
				Costo materiali fc	20,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,103
B.39.41.0016.015	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
B.39.41.0006.015	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 controtelaio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,703
B.39.41.0016.020	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4,8**		
X.43.01.25.0004.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m	1,00	66,22	66,220
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,21	27,30	5,687
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,21	26,44	5,508
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	10,95	0,376
Z.01.05.0001.001	manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	32,96	1,133
				Spese generali del 15%	11,839
				Utile dell'Impresa del 10%	9,076
				Per arrotondamento	0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,328
				Costo materiali fc	66,220
				Costo noli e trasporti	0,376
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,916
B.39.41.0016.025	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!!	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.41.0016.020	1,04 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,04	m	1,04	99,84	103,834
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,822
				Costo materiali fc	68,869
				Costo noli e trasporti	0,391
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,748
B.39.41.0016.030	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
B.39.41.0006.030	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,83	8,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	6,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,850
B.39.41.0016.040	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4,4**		
X.43.01.25.0004.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Finestra 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,40	m	1,00	84,80	84,800
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,23	27,30	6,205
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,23	26,44	6,009
	Spese generali del 15%				14,552
	Utile dell'Impresa del 10%				11,157
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,214
				Costo materiali fc	84,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,706

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.41.0016.050	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1** **finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0004.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Finestra 1 anta DK + 1 anta Profilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	m	1,00	130,74	130,740
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	27,30	5,759
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,44	5,577
	Spese generali del 15%				21,311
	Utile dell'Impresa del 10%				16,339
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,336
				Costo materiali fc	130,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,654
B.39.41.0016.060	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1** **portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0004.03	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Portafin. 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,40	m	1,00	78,66	78,660
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	27,30	5,759
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,44	5,577
	Spese generali del 15%				13,499
	Utile dell'Impresa del 10%				10,350
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**113,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**113,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,336
				Costo materiali fc	78,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,854
B.39.41.0016.070	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1** **portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**8,4**		
X.43.01.25.0004.04	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Portafin. 1 anta DK +1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8,40	m	1,00	131,05	131,050
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	27,30	5,687
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	26,44	5,508
	Spese generali del 15%				21,337
	Utile dell'Impresa del 10%				16,358
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,195
				Costo materiali fc	131,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,695
B.39.41.0016.080	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
X.43.01.20.0520.08	SERRAMENTI IN ALU TT 2.1 portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	90,74	90,740
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,62	h	0,20	27,30	5,528
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,62	h	0,20	26,44	5,354
Z.06.15.0030.020	movimentazione serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				10,245
	Spese generali del 15%				16,904
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**129,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**129,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,500
				Costo materiali fc	90,740
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,146
B.39.41.0016.085	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
X.43.01.20.0520.08	SERRAMENTI IN ALU TT 2.1 portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	62,82	62,820
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,14	h	0,19	27,30	5,187
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,14	h	0,19	26,44	5,024
	Utile dell'Impresa del 10%				7,303
	Spese generali del 15%				12,050
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,211
				Costo materiali fc	62,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,349
B.39.41.0016.086	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
X.43.01.20.0520.08	SERRAMENTI IN ALU TT 2.1 portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	76,78	76,780
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,92	h	0,32	27,30	8,736
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,92	h	0,32	26,44	8,461
	Utile dell'Impresa del 10%				9,398
	Spese generali del 15%				15,506
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,197
				Costo materiali fc	76,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,903
B.39.41.0016.090	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
X.43.01.20.0520.09	SERRAMENTI IN ALU TT 2.1 portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	125,64	125,640
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,72	h	0,22	27,30	5,870
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,72	h	0,22	26,44	5,685
Z.06.15.0030.020	movimentazione serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				13,802
	Spese generali del 15%				22,773
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**174,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**174,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,173
				Costo materiali fc	125,640
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,572
B.39.41.0016.095	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
X.43.01.20.0520.09	SERRAMENTI IN ALU TT 2.1 portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m	1,00	62,82	62,820
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,14	h	0,19	27,30	5,187
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,14	h	0,19	26,44	5,024
	Utile dell'Impresa del 10%				7,303
	Spese generali del 15%				12,050
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,211
				Costo materiali fc	62,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,349
B.39.41.0016.096	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
X.43.01.20.0520.09	SERRAMENTI IN ALU TT 2.1 portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m	1,00	111,68	111,680
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,02	h	0,34	27,30	9,191
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,02	h	0,34	26,44	8,901
	Utile dell'Impresa del 10%				12,977
	Spese generali del 15%				21,413
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**164,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**164,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,092
				Costo materiali fc	111,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,388
B.39.41.0016.205	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza (min.1.50 m)**	**m**	**1,5**		
B.39.41.0006.205	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza (min.1.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,00	74,25	74,250
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,496
				Costo materiali fc	37,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,554
B.39.41.0016.210	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (min.1.50 m)**	**m**	**1,5**		
B.39.41.0006.210	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (min.1.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,00	102,99	102,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,287
				Costo materiali fc	58,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,576
B.39.41.0016.215	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.39.41.0006.215	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	38,95	38,950
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,510
				Costo materiali fc	16,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,159
B.39.41.0016.220	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1 frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.39.41.0006.220	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	48,23	48,230
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,197
			Costo materiali fc	20,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,104
B.39.41.0021.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 controtelaio (perimetro)	**m**	**1**		
B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 controtelaio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,586
			Costo materiali fc	4,650
			Costo noli e trasporti	0,055
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,703
B.39.41.0021.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)	**m**	**4,8**		
X.43.01.25.0002.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,80	m	1,00	68,21	68,210
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,21	27,30	5,687
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,21	26,44	5,508
Z.06.15.0030.020 si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	10,95	0,376
Z.01.05.0001.001 manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,03	32,96	1,133

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				12,137
Utile dell'Impresa del 10%				9,305
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**102,360**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**102,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,328
Costo materiali fc				68,210
Costo noli e trasporti				0,376
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,446
B.39.41.0021.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)	**m**	**1**		
N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.				
Formula:				
Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.41.0021.020 1,04 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0				
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*1,04	m	1,04	102,36	106,454
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**106,450**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**106,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,822
Costo materiali fc				70,938
Costo noli e trasporti				0,391
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,296
B.39.41.0021.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio	**cad.**	**1**		
B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,83	8,830
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,850
B.39.41.0021.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)	**m**	**4,4**		
X.43.01.25.0002.01 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Finestra 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,40	m	1,00	86,80	86,800
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,23	27,30	6,205
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,23	26,44	6,009
Spese generali del 15%				14,852
Utile dell'Impresa del 10%				11,387
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**125,250**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**125,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,214
Costo materiali fc				86,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,236
B.39.41.0021.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0002.02 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Finestra 1 anta DK + 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6,40	m	1,00	133,88	133,880
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,35	h	0,21	27,30	5,759
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,44	5,577
Spese generali del 15%				21,782
Utile dell'Impresa del 10%				16,700
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**183,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**183,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,336
Costo materiali fc				133,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,484
B.39.41.0021.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)	**m**	**6,4**		
X.43.01.25.0002.03 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Portafin. 1 anta DK (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6,40	m	1,00	80,76	80,760
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,35	h	0,21	27,30	5,759
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,35	h	0,21	26,44	5,577
Spese generali del 15%				13,814
Utile dell'Impresa del 10%				10,591
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**116,500**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,336
				Costo materiali fc	80,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,404
B.39.41.0021.070	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0** **portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**8,4**		
X.43.01.25.0002.04	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Portafin. 1 anta DK +1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,40	m	1,00	134,78	134,780
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	27,30	5,687
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,21	26,44	5,508
	Spese generali del 15%				21,896
	Utile dell'Impresa del 10%				16,787
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**184,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**184,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,195
				Costo materiali fc	134,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,684
B.39.41.0021.080	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0** **portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
X.43.01.20.0530.08	SERRAMENTI IN ALU TT 1.0 portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	99,71	99,710
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,78	h	0,22	27,30	6,074
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,78	h	0,22	26,44	5,883
Z.06.15.0030.020	movimentazione di un serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				11,249
	Spese generali del 15%				18,561
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**142,300**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**142,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,575
				Costo materiali fc	99,710
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,810
B.39.41.0021.085	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
X.43.01.20.0530.08	SERRAMENTI IN ALU TT 1.0 portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	69,03	69,030
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,21	27,30	5,687
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,21	26,44	5,508
	Utile dell'Impresa del 10%				8,023
	Spese generali del 15%				13,237
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,196
				Costo materiali fc	69,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,265
B.39.41.0021.086	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
X.43.01.20.0530.08	SERRAMENTI IN ALU TT 1.0 portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	84,37	84,370
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,11	h	0,35	27,30	9,601
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,11	h	0,35	26,44	9,298
	Utile dell'Impresa del 10%				10,327
	Spese generali del 15%				17,039
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**130,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**130,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,899
				Costo materiali fc	84,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,371

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.41.0021.205	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza (min.1.50 m)**	**m**	**1,5**		
B.39.41.0006.205	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm: lunghezza (min.1.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,00	74,25	74,250
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,496
				Costo materiali fc	37,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,554
B.39.41.0021.210	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (min.1.50 m)**	**m**	**1,5**		
B.39.41.0006.210	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (min.1.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,00	102,99	102,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,287
				Costo materiali fc	58,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,576
B.39.41.0021.215	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.39.41.0006.215	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	38,95	38,950
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,510
				Costo materiali fc	16,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,159
B.39.41.0021.220	**SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0 frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.39.41.0006.220	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	48,23	48,230
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,197
				Costo materiali fc	20,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,104
B.39.46.0011.015	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
B.39.41.0006.015	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 controtelaio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,703
B.39.46.0011.020	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0016.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 3.0 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,80	m	1,00	74,37	74,370
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,22	27,30	6,022
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,22	26,44	5,832
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	10,95	0,266
Z.01.05.0001.001	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	32,96	0,800
				Spese generali del 15%	13,094
				Utile dell'Impresa del 10%	10,038
				Per arrotondamento	-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**110,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**110,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,654
				Costo materiali fc	74,370
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,130
B.39.46.0011.025	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0011.020	1,01 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,01	m	1,01	110,42	111,524
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**111,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**111,520**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,781
				Costo materiali fc	75,114
				Costo noli e trasporti	0,268
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,359
B.39.46.0011.030	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
X.43.01.20.0510.03	SERRAMENTI IN ALU 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,98	6,980
	Utile dell'Impresa del 10%				0,698
	Spese generali del 15%				1,152
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	6,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,850
B.39.46.0011.035	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0011.020	1,15 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	110,42	126,983
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**126,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**126,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	14,552
				Costo materiali fc	85,526
				Costo noli e trasporti	0,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,599
B.39.46.0011.040	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0011.020	0,7 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*0,7	m	0,70	110,42	77,294
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,290**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	8,858
				Costo materiali fc	52,059
				Costo noli e trasporti	0,186
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,188
B.39.46.0011.050	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0016.06	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 3.0 Porta 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,80	m	1,00	119,04	119,040
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,33	27,30	9,033
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,33	26,44	8,749
	Spese generali del 15%				20,523
	Utile dell'Impresa del 10%				15,735
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**173,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**173,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	17,782
				Costo materiali fc	119,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,258
B.39.46.0011.055	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0011.020	2,90 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*2,90	m	2,90	110,42	320,218
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**320,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**320,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,697
				Costo materiali fc	215,673
				Costo noli e trasporti	0,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,084
B.39.46.0011.060	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**8,8**		
X.43.01.25.0016.07	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 3.0 Porta 2 ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,80	m	1,00	200,92	200,920
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	27,30	9,059
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	26,44	8,773
	Spese generali del 15%				32,813
	Utile dell'Impresa del 10%				25,156
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**276,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**276,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,832
				Costo materiali fc	200,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,968
B.39.46.0011.065	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0** **porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0011.020	3,77 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*3,77	m	3,77	110,42	416,283
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**416,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**416,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,706
				Costo materiali fc	280,375
				Costo noli e trasporti	1,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,205

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.46.0011.205	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
X.43.01.20.0510.28	SERRAMENTI IN ALU 3.0 pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	74,40	74,400
	Utile dell'Impresa del 10%				7,440
	Spese generali del 15%				12,276
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**94,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**94,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,720
B.39.46.0011.210	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
X.43.01.20.0510.28	SERRAMENTI IN ALU 3.0 pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	97,65	97,650
	Utile dell'Impresa del 10%				9,765
	Spese generali del 15%				16,112
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,880
B.39.46.0011.215	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
X.43.01.20.0510.28	SERRAMENTI IN ALU 3.0 doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	111,60	111,600
	Utile dell'Impresa del 10%				11,160
	Spese generali del 15%				18,414
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**141,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**141,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	111,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,570
B.39.46.0021.015	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
B.39.41.0006.015	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 controtelaio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,703
B.39.46.0021.020	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0014.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6,80	m	1,00	80,85	80,850
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,22	27,30	6,022
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,22	26,44	5,832
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	10,95	0,266
Z.01.05.0001.001	manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	32,96	0,800
	Spese generali del 15%				14,065
	Utile dell'Impresa del 10%				10,784
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,654
				Costo materiali fc	80,850
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,850
B.39.46.0021.025	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0021.020	1,04 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1*1,04	m	1,04	118,62	123,365
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**123,370**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**123,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,161
Costo materiali fc				84,084
Costo noli e trasporti				0,276
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,848
B.39.46.0021.030 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio	**cad.**	**1**		
X.43.01.20.0510.03 SERRAMENTI IN ALU 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (				
Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,98	6,980
Utile dell'Impresa del 10%				0,698
Spese generali del 15%				1,152
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,850
B.39.46.0021.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)	**m**	**1**		
N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0021.020 1,18 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*1,18	m	1,18	118,62	139,972
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**139,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**139,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,932
Costo materiali fc				95,403
Costo noli e trasporti				0,314
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,320
B.39.46.0021.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza	**m**	**1**		
N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0021.020 0,72 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*0,72	m	0,72	118,62	85,406
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,111
			Costo materiali fc	58,212
			Costo noli e trasporti	0,191
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,895
B.39.46.0021.050 **PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0014.06 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Porta 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,80	m	1,00	126,28	126,280
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	27,30	9,033
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	26,44	8,749
Spese generali del 15%				21,609
Utile dell'Impresa del 10%				16,567
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**182,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**182,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,782
			Costo materiali fc	126,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,178
B.39.46.0021.055 **PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1** **porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**1**		
N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0021.020 2,92 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*2,92	m	2,92	118,62	346,370
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**346,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**346,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	36,949
			Costo materiali fc	236,082
			Costo noli e trasporti	0,776
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,559

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.46.0021.060	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**8,8**		
X.43.01.25.0014.07	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 2.1 Porta 2 ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,80	m	1,00	212,53	212,530
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	27,30	9,059
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	26,44	8,773
	Spese generali del 15%				34,554
	Utile dell'Impresa del 10%				26,492
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**291,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**291,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,832
				Costo materiali fc	212,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,048
B.39.46.0021.065	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0021.020	3,83 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*3,83	m	3,83	118,62	454,315
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**454,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**454,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,465
				Costo materiali fc	309,655
				Costo noli e trasporti	1,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,177
B.39.46.0021.205	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
X.43.01.20.0510.28	SERRAMENTI IN ALU 3.0 pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	74,40	74,400
	Utile dell'Impresa del 10%				7,440
	Spese generali del 15%				12,276
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**94,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**94,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,720
B.39.46.0021.210	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
X.43.01.20.0510.28	SERRAMENTI IN ALU 3.0 pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	97,65	97,650
	Utile dell'Impresa del 10%				9,765
	Spese generali del 15%				16,112
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,880
B.39.46.0021.215	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
X.43.01.20.0520.28	SERRAMENTI IN ALU TT 2.1 doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	167,52	167,520
	Utile dell'Impresa del 10%				16,752
	Spese generali del 15%				27,641
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**211,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**211,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	167,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,390
B.39.46.0041.015	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
B.39.41.0006.015	SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0 controtelaio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,703
B.39.46.0041.020	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0012.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Telaio fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,80	m	1,00	83,39	83,390
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,22	27,30	6,022
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,22	26,44	5,832
Z.06.15.0030.020	si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	10,95	0,266
Z.01.05.0001.001	manovratore gru si considera che tra aggancio, sollevamento e sgancio servano 20 minuti per portare una cavalletta al quarto piano. 20 minuti corrispondono a 0,33 di ora Dato che normalmente una cavalletta contiene 4 serramenti ---> 0,33/4 Dato che i relativi vetri vengono movimentati con una seconda cavalletta bisogna fare un'ulteriore movimentazione (N.B. nel capitolo vetri non è prevista la movimentazione ai piani) --->(0,33/4)*2: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,33/4)*2	h	0,02	32,96	0,800
	Spese generali del 15%				14,446
	Utile dell'Impresa del 10%				11,076
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,654
				Costo materiali fc	83,390
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,520
B.39.46.0041.025	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0041.020	1,01 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,01	m	1,01	121,83	123,048
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,781
				Costo materiali fc	84,224

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,268
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,779
B.39.46.0041.030	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
X.43.01.20.0510.03	SERRAMENTI IN ALU 3.0 traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,98	6,980
	Utile dell'Impresa del 10%				0,698
	Spese generali del 15%				1,152
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,850
B.39.46.0041.035	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0041.020	1,15 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	121,83	140,105
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**140,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**140,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,552
				Costo materiali fc	95,899
				Costo noli e trasporti	0,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,355
B.39.46.0041.040	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0041.020	0,7 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	121,83	85,281
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	8,858
				Costo materiali fc	58,373
				Costo noli e trasporti	0,186
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,865
B.39.46.0041.050	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6,8**		
X.43.01.25.0012.06	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Porta 1 anta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,80	m	1,00	129,02	129,020
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	27,30	9,033
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,25	h	0,33	26,44	8,749
	Spese generali del 15%				22,020
	Utile dell'Impresa del 10%				16,882
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**185,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**185,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,782
				Costo materiali fc	129,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,897
B.39.46.0041.055	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.46.0041.020	2,91 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,91	m	2,91	121,83	354,525
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**354,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**354,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,823
				Costo materiali fc	242,665
				Costo noli e trasporti	0,773
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,274
B.39.46.0041.060	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**8,8**		
X.43.01.25.0012.07	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO PORTE E VETRATE IN LEGA DI ALU TT 1.0 Porta 2 ante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,80	m	1,00	216,54	216,540
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	27,30	9,059
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,92	h	0,33	26,44	8,773
	Spese generali del 15%				35,156
	Utile dell'Impresa del 10%				26,953
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**296,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**296,480**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	17,832
				Costo materiali fc	216,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,108
B.39.46.0041.065	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del telaio fisso fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.46.0041.020	3,79 indice di proporzionalità con il telaio fisso fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0 telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3,79	m	3,79	121,83	461,736
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**461,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**461,740**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	47,960
				Costo materiali fc	316,048
				Costo noli e trasporti	1,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,732
B.39.46.0041.205	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
X.43.01.20.0510.28	SERRAMENTI IN ALU 3.0 pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	74,40	74,400
	Utile dell'Impresa del 10%				7,440
	Spese generali del 15%				12,276
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**94,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**94,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	74,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,720
B.39.46.0041.210	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
X.43.01.20.0510.28	SERRAMENTI IN ALU 3.0				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	97,65	97,650
	Utile dell'Impresa del 10%				9,765
	Spese generali del 15%				16,112
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,530**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	97,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,880
B.39.46.0041.215	**PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0** **doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
X.43.01.20.0530.28	SERRAMENTI IN ALU TT 1.0 doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	184,08	184,080
	Utile dell'Impresa del 10%				18,408
	Spese generali del 15%				30,373
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**232,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**232,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	184,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,780
B.39.65.0010.020	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità fino a 50mm**	**m**	**1**		
X.43.01.25.0022.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE Montante da 50mm sistema con pressore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	105,34	105,340
Z.06.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,07	h	0,07	38,54	2,698
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,36	h	0,36	34,06	12,262
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,36	h	0,36	32,23	11,603
	Spese generali del 15%				19,785
	Utile dell'Impresa del 10%				15,169
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**166,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**166,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,865
				Costo materiali fc	105,340
				Costo noli e trasporti	2,698
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,957
B.39.65.0010.025	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 65mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.020	1,07 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,07	m	1,07	166,86	178,540
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**178,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**178,540**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	25,535
				Costo materiali fc	112,714
				Costo noli e trasporti	2,887
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,401
B.39.65.0010.030	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 85mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.020	1,17 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,17	m	1,17	166,86	195,226
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**195,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**195,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	27,921
				Costo materiali fc	123,248
				Costo noli e trasporti	3,156
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,900
B.39.65.0010.035	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 105mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	proporzionalità				
B.39.65.0010.020	1,26 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,26	m	1,26	166,86	210,244
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**210,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**210,240**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	30,070
				Costo materiali fc	132,728
				Costo noli e trasporti	3,399
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,038
B.39.65.0010.040	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 125mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.020	1,36 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,36	m	1,36	166,86	226,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**226,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**226,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	32,456
				Costo materiali fc	143,262
				Costo noli e trasporti	3,669
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,538
B.39.65.0010.045	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 150mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 50mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.020	1,48 indice di proporzionalità con il montante profondità 50mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
compiuti)				
Formula quantità: 1*1,48	m	1,48	166,86	246,953
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**246,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**246,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	35,319
			Costo materiali fc	155,903
			Costo noli e trasporti	3,993
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,729
B.39.65.0010.050 **FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 175mm**	**m**	**1**		
X.43.01.25.0022.00 ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE Montante da 175mm sistema con pressore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	165,43	165,430
Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,094	h	0,09	38,54	3,623
Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,53	h	0,53	34,06	18,052
Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,53	h	0,53	32,23	17,082
Spese generali del 15%				30,628
Utile dell'Impresa del 10%				23,482
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**258,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**258,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	35,134
			Costo materiali fc	165,430
			Costo noli e trasporti	3,623
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,113
B.39.65.0010.055 **FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **montante con profondità di 200mm**	**m**	**1**		
N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 175mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.050 1,07 indice di proporzionalità con il montante profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,07	m	1,07	258,30	276,381

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**276,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**276,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	37,593
			Costo materiali fc	177,010
			Costo noli e trasporti	3,876
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,897
B.39.65.0010.060 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE **montante con profondità di 225mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 175mm fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.65.0010.050 1,15 indice di proporzionalità con il montante profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	258,30	297,045
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**297,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**297,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	40,404
			Costo materiali fc	190,245
			Costo noli e trasporti	4,166
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,231
B.39.65.0010.065 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE **montante con profondità di 250mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del montante con profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del montante 175mm fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.65.0010.050 1,22 indice di proporzionalità con il montante profondità 175mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1*1,22	m	1,22	258,30	315,126
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**315,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**315,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	42,863
				Costo materiali fc	201,825
				Costo noli e trasporti	4,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,018
B.39.65.0010.120	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità fino a 55mm**	**m**	**1**		
X.43.01.25.0022.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE Traverso da 55mm sistema con pressore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,43	99,430
Z.06.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,04	h	0,04	38,54	1,542
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	34,06	8,515
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				17,632
	Utile dell'Impresa del 10%				13,518
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**148,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**148,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,573
				Costo materiali fc	99,430
				Costo noli e trasporti	1,542
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,155
B.39.65.0010.125	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 70mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.120	1,06 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,06	m	1,06	148,70	157,622
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**157,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**157,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,567
				Costo materiali fc	105,396

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	1,634
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,017
B.39.65.0010.130	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 90mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.65.0010.120	1,15 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	148,70	171,005
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,058
				Costo materiali fc	114,345
				Costo noli e trasporti	1,773
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,828
B.39.65.0010.135	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 110mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.65.0010.120	1,23 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,23	m	1,23	148,70	182,901
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**182,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**182,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,384
				Costo materiali fc	122,299
				Costo noli e trasporti	1,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,313

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.65.0010.140	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 130mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.120	1,32 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,32	m	1,32	148,70	196,284
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**196,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**196,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,876
				Costo materiali fc	131,248
				Costo noli e trasporti	2,035
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,114
B.39.65.0010.145	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 155mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 55mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.120	1,43 indice di proporzionalità con il traverso profondità 55mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,43	m	1,43	148,70	212,641
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**212,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**212,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,698
				Costo materiali fc	142,185
				Costo noli e trasporti	2,204
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,544
B.39.65.0010.150	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 180mm**	**m**	**1**		
X.43.01.25.0022.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE CONTINUE IN ALU A MONTANTI E TRAVERSI CON				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRESSORE Traverso da 180mm sistema con pressore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	144,72	144,720
Z.06.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,064	h	0,06	38,54	2,467
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,48	h	0,48	34,06	16,349
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,48	h	0,48	32,23	15,470
	Spese generali del 15%				26,851
	Utile dell'Impresa del 10%				20,586
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**226,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**226,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,819
				Costo materiali fc	144,720
				Costo noli e trasporti	2,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,434
B.39.65.0010.155	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 205mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 180mm fornito e posato * indice di proporzionalità	**m**	**1**		
B.39.65.0010.150	1,07 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,07	m	1,07	226,44	242,291
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**242,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**242,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,046
				Costo materiali fc	154,850
				Costo noli e trasporti	2,639
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,757
B.39.65.0010.160	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 230mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese	**m**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 180mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.150	1,14 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	226,44	258,142
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**258,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**258,140**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	36,274
				Costo materiali fc	164,981
				Costo noli e trasporti	2,812
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,076
B.39.65.0010.165	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **traverso con profondità di 255mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 180mm fornito e posato * indice di proporzionalità				
B.39.65.0010.150	1,21 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,21	m	1,21	226,44	273,992
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**273,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**273,990**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	38,501
				Costo materiali fc	175,111
				Costo noli e trasporti	2,985
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,397
B.39.65.0010.220	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE** **chiusura intermedia a solaio**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proporzionalità partendo dal prezzo del profilo del traverso con profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa. Formula: Prezzo del traverso 180mm fornito e posato * indice di				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	proporzionalità				
B.39.65.0010.150	0,26 indice di proporzionalità con il traverso profondità 180mm fornito e posato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE				
	traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*0,26	m	0,26	226,44	58,874
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,870**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	8,273
				Costo materiali fc	37,627
				Costo noli e trasporti	0,641
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,329
B.39.65.0020.020	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità fino a 50mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità				
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità				
	N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.020	1,15 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE				
	montante con profondità fino a 50mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	166,86	191,889
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**191,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**191,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	27,444
				Costo materiali fc	121,141
				Costo noli e trasporti	3,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,198
B.39.65.0020.025	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 65mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.025	1,15 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 65mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	178,54	205,321
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**205,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**205,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,365
				Costo materiali fc	129,621
				Costo noli e trasporti	3,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,009
B.39.65.0020.030	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 85mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"	**m**	**1**		
B.39.65.0010.030	1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 85mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	195,23	222,562
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**222,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**222,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,831
				Costo materiali fc	140,502
				Costo noli e trasporti	3,598
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,619
B.39.65.0020.035	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 105mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità				
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità				
	N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.035	1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 105mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	210,24	239,674
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**239,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**239,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,279
				Costo materiali fc	151,310
				Costo noli e trasporti	3,875
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,204
B.39.65.0020.040	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 125mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.040	1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 125mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	226,93	258,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**258,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**258,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	36,999
				Costo materiali fc	163,319
				Costo noli e trasporti	4,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,193
B.39.65.0020.045	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 150mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.045	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 150mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	246,95	279,054
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**279,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**279,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,911
				Costo materiali fc	176,171
				Costo noli e trasporti	4,512
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,453
B.39.65.0020.050	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 175mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"		**m**	**1**		
B.39.65.0010.050	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 175mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	258,30	291,879
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**291,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**291,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,702
				Costo materiali fc	186,936
				Costo noli e trasporti	4,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,146
B.39.65.0020.055	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 200mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità		**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.055	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 200mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	276,38	312,309
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**312,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**312,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,480
				Costo materiali fc	200,021
				Costo noli e trasporti	4,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,425
B.39.65.0020.060	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 225mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.060	1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 225mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,12	m	1,12	297,05	332,696
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**332,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**332,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	45,252
				Costo materiali fc	213,074
				Costo noli e trasporti	4,666
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,698
B.39.65.0020.065	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **montante con profondità di 250mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"	**m**	**1**		
B.39.65.0010.065	1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE montante con profondità di 250mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1*1,12	m	1,12	315,13	352,946
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**352,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**352,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,007
				Costo materiali fc	226,044
				Costo noli e trasporti	4,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,940
B.39.65.0020.120	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità fino a 55mm** N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	"FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.120	1,15 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità fino a 55mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,15	m	1,15	148,70	171,005
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,058
				Costo materiali fc	114,345
				Costo noli e trasporti	1,773
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,828
B.39.65.0020.125	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 70mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.125	1,14 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 70mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,14	m	1,14	157,62	179,687
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,027
				Costo materiali fc	120,151
				Costo noli e trasporti	1,863

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,645
B.39.65.0020.130	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 90mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità				
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità				
	N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.130	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 90mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	171,01	193,241
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**193,240**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**193,240**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				21,536
	Costo materiali fc				129,209
	Costo noli e trasporti				2,003
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,479
B.39.65.0020.135	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 110mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità				
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.135	1,13 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 110mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,13	m	1,13	182,90	206,677
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**206,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**206,680**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,034
				Costo materiali fc	138,198
				Costo noli e trasporti	2,143
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,299
B.39.65.0020.140	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 130mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità				
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità				
	N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.140	1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 130mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,12	m	1,12	196,28	219,834
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**219,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**219,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,501
				Costo materiali fc	146,997
				Costo noli e trasporti	2,279
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,048
B.39.65.0020.145	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 155mm**	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.145	1,12 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 155mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,12	m	1,12	212,64	238,157
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**238,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**238,160**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	26,543
				Costo materiali fc	159,247
				Costo noli e trasporti	2,469
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,892
B.39.65.0020.150	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 180mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.150	1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 180mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,11	m	1,11	226,44	251,348
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**251,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**251,350**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	35,319
				Costo materiali fc	160,639
				Costo noli e trasporti	2,738
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,657
B.39.65.0020.155	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 205mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità				
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità				
	N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.155	1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 205mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,11	m	1,11	242,29	268,942
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**268,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**268,940**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	37,791
				Costo materiali fc	171,884
				Costo noli e trasporti	2,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,339
B.39.65.0020.160	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 230mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.160	1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 230mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,11	m	1,11	258,14	286,535
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**286,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**286,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,264
				Costo materiali fc	183,129
				Costo noli e trasporti	3,121
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,032
B.39.65.0020.165	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **traverso con profondità di 255mm**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.165	1,11 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE traverso con profondità di 255mm (Lavori compiuti - Lavori				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,11	m	1,11	273,99	304,129
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**304,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**304,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	42,736
				Costo materiali fc	194,373
				Costo noli e trasporti	3,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,714
B.39.65.0020.220	**FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI TIPO STRUTTURALE** **chiusura intermedia a solaio**	**m**	**1**		
	N.B. LEGGERE!!! Il prezzo del profilo lo si ottiene tramite un coefficiente di proprozionalità legato all'omonimo profilo ma locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" In questo modo il calcolo del prezzo avviene moltiplicando il prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" volte un coefficiente di proporzionalità				
	Formula: prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE" * indice di proporzionalità				
	N.B. Al valore ottenuto non vanno aggiunti utile d'impresa e spese generali dato che sono già comprese nel prezzo dell'omonimo profilo locato all'interno del capitolo "FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE"				
B.39.65.0010.220	1,00 indice di proporzionalità: FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI CON PRESSORE chiusura intermedia a solaio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,00	m	1,00	58,87	58,870
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,870**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	8,273
				Costo materiali fc	37,627
				Costo noli e trasporti	0,641
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,333
B.39.75.0005.005	**SOTTOSTRUTTURA FACCIATA VENTILATA BASE** **Sottostruttura facciata ventilata base**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0042.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE SOTTOSTRUTTURA METALLICA ALU Sottostruttura facciata ventilata base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		1	71,76	71,760
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	44,55	13,365
	Manodopera per la posa				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	34,06	10,218
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,23	9,669
	Spese generali del 15%				15,752
	Utile dell'Impresa del 10%				12,076
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**132,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**132,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,887
				Costo materiali fc	71,760
				Costo noli e trasporti	13,365
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,828
B.39.75.0005.016	**SOTTOSTRUTTURA FACCIATA VENTILATA BASE** **Sovrapprezzo Staffe regolabili da 100mm a 150mm con fissaggi meccanici**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0042.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE SOTTOSTRUTTURA METALLICA ALU				
	Sovrapprezzo Staffe regolabili da 100mm a 150mm con fissaggi meccanici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	5,72	5,720
	Spese generali del 15%				0,858
	Utile dell'Impresa del 10%				0,658
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,520
B.39.75.0005.017	**SOTTOSTRUTTURA FACCIATA VENTILATA BASE** **Sovrapprezzo Staffe regolabili da 150mm a 200mm con fissaggi meccanici**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0042.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE SOTTOSTRUTTURA METALLICA ALU				
	Sovrapprezzo Staffe regolabili da 150mm a 200mm con fissaggi meccanici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	7,32	7,320
	Spese generali del 15%				1,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,842
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,940
B.39.75.0005.018	**SOTTOSTRUTTURA FACCIATA VENTILATA BASE** **Sovrapprezzo Staffe regolabili da 200mm a 250mm con fissaggi meccanici**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0042.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE SOTTOSTRUTTURA METALLICA ALU				
	Sovrapprezzo Staffe regolabili da 200mm a 250mm con fissaggi meccanici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	9,32	9,320
	Spese generali del 15%				1,398
	Utile dell'Impresa del 10%				1,072

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,470
B.39.75.0005.030	**SOTTOSTRUTTURA FACCIATA VENTILATA BASE** **Sovraprezzo per ogni kg di alluminio in eccedenza rispetto alla facciata base**	**kg**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0042.03	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE SOTTOSTRUTTURA METALLICA ALU Sovraprezzo per ogni kg di alluminio in eccedenza rispetto alla facciata base (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	11,79	11,790
	Spese generali del 15%				1,769
	Utile dell'Impresa del 10%				1,356
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**14,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**14,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,130
B.39.75.0010.005	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN LAMIERA DI ALLUMINIO VERNICIATA** **facciata ventilata in lamiera di alluminio verniciata con rivetti sp. 2 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello ALU rivetti sp 2mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	64,18	64,180
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,4	h	0,40	44,55	17,820
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				17,272
	Utile dell'Impresa del 10%				13,242
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**145,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**145,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	64,180

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	17,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,515
B.39.75.0010.007	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN LAMIERA DI ALLUMINIO VERNICIATA** **facciata ventilata in lamiera di alluminio verniciata con rivetti sp. 3 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello ALU rivetti sp 3mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	83,68	83,680
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,4	h	0,40	44,55	17,820
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				20,197
	Utile dell'Impresa del 10%				15,484
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**170,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**170,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	83,680
				Costo noli e trasporti	17,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,685
B.39.75.0010.010	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN LAMIERA DI ALLUMINIO VERNICIATA** **facciata ventilata in lamiera di alluminio verniciata con sistema "a cassetta" sp. 2 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello ALU sistema "a cassetta" sp. 2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	103,68	103,680
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	44,55	22,275
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,06	20,436
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6	h	0,60	32,23	19,338
	Spese generali del 15%				24,859
	Utile dell'Impresa del 10%				19,059
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**209,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**209,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,774
				Costo materiali fc	103,680
				Costo noli e trasporti	22,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,921
B.39.75.0010.012	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN LAMIERA DI ALLUMINIO VERNICIATA** **facciata ventilata in lamiera di alluminio verniciata con sistema "a cassetta" sp. 3 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello ALU sistema "a cassetta" sp. 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	124,18	124,180
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	44,55	22,275
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,06	20,436
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6	h	0,60	32,23	19,338
	Spese generali del 15%				27,934
	Utile dell'Impresa del 10%				21,416
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**235,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**235,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,774

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	124,180
				Costo noli e trasporti	22,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,351
B.39.75.0015.015	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN MATERIALE COMPOSITO** **facciata ventilata in pannello composito con rivetti sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello composito rivetti sp 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	93,98	93,980
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,4	h	0,40	44,55	17,820
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				21,742
	Utile dell'Impresa del 10%				16,669
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**183,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**183,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	93,980
				Costo noli e trasporti	17,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,415
B.39.75.0015.018	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN MATERIALE COMPOSITO** **facciata ventilata in pannello composito con sistema "a cassetta" sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello composito sistema "a cassetta" sp. 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	113,68	113,680
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	44,55	22,275
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,06	20,436
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	32,23	19,338
	Spese generali del 15%				26,359
	Utile dell'Impresa del 10%				20,209
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**222,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**222,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,774
				Costo materiali fc	113,680
				Costo noli e trasporti	22,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,571
B.39.75.0020.020	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN PANNELLI HPL** **facciata ventilata in pannello HPL con fissaggio a rivetti**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI				
	Pannello HPL rivetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	113,68	113,680
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	44,55	20,048
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,06	20,436
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	32,23	19,338
	Spese generali del 15%				26,025
	Utile dell'Impresa del 10%				19,953
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**219,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**219,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,774
				Costo materiali fc	113,680
				Costo noli e trasporti	20,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,978

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.75.0020.022	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN PANNELLI HPL** **facciata ventilata in pannello HPL con sistema a scomparsa**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello HPL con sistema a scomparsa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	138,58	138,580
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,45	h	0,45	44,55	20,048
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,06	20,436
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6	h	0,60	32,23	19,338
	Spese generali del 15%				29,760
	Utile dell'Impresa del 10%				22,816
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**250,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**250,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,774
				Costo materiali fc	138,580
				Costo noli e trasporti	20,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,578
B.39.75.0025.025	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN FIBROCEMENTO** **facciata ventilata in Fibrocemento liscio fix in vista con rivetti sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello Fibrocemento liscio fix in vista con rivetti sp. 8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	49,78	49,780
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,40	h	0,40	44,55	17,820
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				15,112
	Utile dell'Impresa del 10%				11,586
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**127,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**127,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	49,780
				Costo noli e trasporti	17,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,695
B.39.75.0025.027	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN FIBROCEMENTO** **facciata ventilata in Fibrocemento rigato fix in vista con rivetti sp. 10 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello Fibrocemento rigato fix in vista con rivetti sp. 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	89,18	89,180
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	44,55	26,730
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				24,347
	Utile dell'Impresa del 10%				18,666
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**205,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**205,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	89,180
				Costo noli e trasporti	26,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,017

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.75.0025.030	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN FIBROCEMENTO** **facciata ventilata in Fibrocemento liscio fix meccanico a scomparsa sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0043.03	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello Fibrocemento liscio fix meccanico a scomparsa sp. 8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	80,18	80,180
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,7	h	0,70	44,55	31,185
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,8	h	0,80	32,23	25,784
	Spese generali del 15%				24,660
	Utile dell'Impresa del 10%				18,906
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**207,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**207,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,032
				Costo materiali fc	80,180
				Costo noli e trasporti	31,185
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,563
B.39.75.0025.032	**RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA IN FIBROCEMENTO** **facciata ventilata in Fibrocemento rigato fix meccanico a scomparsa sp. 10 mm**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.05.25.0043.03	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE PANNELLI Pannello Fibrocemento rigato fix meccanico a scomparsa sp. 10 mm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m²	1,00	98,00	98,000
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,9	h	0,90	44,55	40,095
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				30,658
	Utile dell'Impresa del 10%				23,504
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**258,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**258,550**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fm	98,000
				Costo noli e trasporti	40,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,165
B.39.75.0035.005	**IMBOTTI, BANCALI, CHIUSURE E CAPPELLI A COMPLEMENTO DELLA FACCIATA VENTILATA** **elementi di completamento in ALU o composito con sviluppo fino a 250 mm**	**m**	**1**		
	Materiale (da materiale f.m.) Siccome il materiale non subisce lavorazioni in stabilimento, si prende direttamente la voce da f.m.				
X.43.05.25.0044.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE ELEMENTI A COMPLETAMENTO Elem. complet. ALU o composito svil. fino a 250mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,00	71,000
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,15	h	0,15	44,55	6,683
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	34,06	6,812
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,23	6,446
	Spese generali del 15%				13,641
	Utile dell'Impresa del 10%				10,458
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**115,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**115,040**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,258
				Costo materiali fc	71,000
				Costo noli e trasporti	6,683
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,099

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.39.75.0035.010	**IMBOTTI, BANCALI, CHIUSURE E CAPPELLI A COMPLEMENTO DELLA FACCIATA VENTILATA** **elementi di completamento in ALU o composito con sviluppo fino a 450 mm**	**m**	**1**		
	Materiale (da materiale f.m.) Siccome il materiale non subisce lavorazioni in stabilimento, si prende direttamente la voce da f.m.				
X.43.05.25.0044.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE ELEMENTI A COMPLETAMENTO Elem. complet. ALU o composito svil. fino a 450mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,50	99,500
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,2	h	0,20	44,55	8,910
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,28	h	0,28	34,06	9,537
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,28	h	0,28	32,23	9,024
	Spese generali del 15%				19,046
	Utile dell'Impresa del 10%				14,602
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**160,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**160,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,561
				Costo materiali fc	99,500
				Costo noli e trasporti	8,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,649
B.39.75.0035.015	**IMBOTTI, BANCALI, CHIUSURE E CAPPELLI A COMPLEMENTO DELLA FACCIATA VENTILATA** **elementi di completamento in ALU o composito con sviluppo fino a 800 mm**	**m**	**1**		
	Materiale (da materiale f.m.) Siccome il materiale non subisce lavorazioni in stabilimento, si prende direttamente la voce da f.m.				
X.43.05.25.0044.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE ELEMENTI A COMPLETAMENTO Elem. complet. ALU o composito svil. fino a 800mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	137,00	137,000
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,35	h	0,35	44,55	15,593
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	34,06	15,327
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	32,23	14,504
	Spese generali del 15%				27,364
	Utile dell'Impresa del 10%				20,979
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**230,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**230,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,831
				Costo materiali fc	137,000
				Costo noli e trasporti	15,593
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,346
B.39.75.0035.020	**IMBOTTI, BANCALI, CHIUSURE E CAPPELLI A COMPLEMENTO DELLA FACCIATA VENTILATA** **elementi di completamento HPL con sviluppo fino a 450 mm**	**m**	**1**		
	Materiale (da materiale f.m.) Siccome il materiale non subisce lavorazioni in stabilimento, si prende direttamente la voce da f.m.				
X.43.05.25.0044.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE ELEMENTI A COMPLETAMENTO Elem. complet. HPL svil. fino a 450mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	131,20	131,200
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	44,55	8,910
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,28	h	0,28	34,06	9,537
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,28	h	0,28	32,23	9,024
	Spese generali del 15%				23,801
	Utile dell'Impresa del 10%				18,247
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**200,720**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**200,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,561
				Costo materiali fc	131,200
				Costo noli e trasporti	8,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,049
B.39.75.0035.025	**IMBOTTI, BANCALI, CHIUSURE E CAPPELLI A COMPLEMENTO DELLA FACCIATA VENTILATA elementi di completamento facciata ventilata, in fibrocemento 8mm con sviluppo fino a 450 mm**	**m**	**1**		
	Materiale (da materiale f.m.) Siccome il materiale non subisce lavorazioni in stabilimento, si prende direttamente la voce da f.m.				
X.43.05.25.0044.02	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE ELEMENTI A COMPLETAMENTO Elem. complet. Fibrocemento 8 mm svil. fino a 450mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	96,00	96,000
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,3	h	0,30	44,55	13,365
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,4	h	0,40	34,06	13,624
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,4	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,382
	Utile dell'Impresa del 10%				15,626
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,516
				Costo materiali fc	96,000
				Costo noli e trasporti	13,365
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,009
B.39.75.0035.030	**IMBOTTI, BANCALI, CHIUSURE E CAPPELLI A COMPLEMENTO DELLA FACCIATA VENTILATA elementi di completamento facciata ventilata, in fibrocemento 10mm con sviluppo fino a 450 mm**	**m**	**1**		
	Materiale (da materiale f.m.) Siccome il materiale non subisce lavorazioni in stabilimento, si prende direttamente la voce da f.m.				
X.43.05.25.0044.03	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FACCIATE VENTILATE ELEMENTI A COMPLETAMENTO Elem. complet. Fibrocemento 10 mm svil. fino a 450mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,80	128,800
	Noli				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	44,55	17,820
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.20.0001.010	La manodopera per la posa è quantificata per un tempo maggiore dell'utilizzo della piattaforma perchè parte del materiale viene postato ad una altezza da terra per cui non serve l'utilizzo della piattaforma: IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				26,965
	Utile dell'Impresa del 10%				20,673
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**227,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**227,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	128,800
				Costo noli e trasporti	17,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,635
B.39.80.0005.005	**COMPONENTI BASE PER FRANGISOLE (PROPEDEUTICI)** **Componenti base per frangisole ALU (propedeutici)**	**cad.**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0062.00	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FRANGISOLE ALU				
	Componenti base per frangisole (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	519,09	519,090
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	44,55	71,280
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	32,23	51,568
	Spese generali del 15%				104,465
	Utile dell'Impresa del 10%				80,090
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**880,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**880,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,064
				Costo materiali fc	519,090

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	71,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,556
B.39.80.0005.015	**COMPONENTI BASE PER FRANGISOLE (PROPEDEUTICI)** **Sovraprezzo per maggiorazione motore per frangisole oltre 5mq**	**cad.**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.05.25.0062.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FRANGISOLE ALU COMPONENTI BASE PER FRANGISOLE (PROPEDEUTICI)				
	Sovrapprezzo per motore per tenda oltre i 5mq (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	99,70	99,700
	Spese generali del 15%				14,955
	Utile dell'Impresa del 10%				11,466
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fm	99,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,420
B.39.80.0010.005	**GUIDE LATERALI AUTOPORTANTI FRANGISOLE** **Coppia di guida laterali autoportanti per frangisole (minimo 1 metro lineare)**	**m**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0062.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FRANGISOLE ALU				
	Coppia guide base per frangisole ("rotaie laterali di scorrimento") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	123,55	123,550
	Noli				
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	44,55	4,455
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	34,06	3,406
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,23	3,223
	Spese generali del 15%				20,195
	Utile dell'Impresa del 10%				15,483
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**170,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**170,310**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	6,629
				Costo materiali fc	123,550
				Costo noli e trasporti	4,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,676
B.39.80.0015.005	**LAMELLE METALLICHE PROFILATE IN ALLUMINIO** **Lamelle metalliche per frangisole (minimo 1 metro quadrato)**	**m²**	**1**		
	Materiale (da materiale f.c.)				
X.43.01.25.0062.01	ALLUMINIO LEGA LME SEMILAVORATO FRANGISOLE ALU				
	Lamelle ALU (Tenda) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	75,97	75,970
	Noli				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.07.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	44,55	4,455
	Manodopera per la posa				
Z.01.20.0001.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	34,06	3,406
Z.01.20.0001.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,23	3,223
	Spese generali del 15%				13,058
	Utile dell'Impresa del 10%				10,011
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**110,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**110,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,629
				Costo materiali fc	75,970
				Costo noli e trasporti	4,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,066
B.42.05.0020.015	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0610.015	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,65	4,650
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,38	h	0,38	27,30	10,374
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,38	h	0,38	26,44	10,047
Z.06.15.0030.020	movimentazione di cinque controtelai dello sviluppo di 6m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15/5/6	h	0,01	10,95	0,055
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15/5/6	h	0,01	32,96	0,165
	Utile dell'Impresa del 10%				2,529
	Spese generali del 15%				4,173
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,699
B.42.05.0020.020	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.05.0610.020	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	29,25	29,250
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,11	27,30	3,071
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,11	26,44	2,975
Z.06.15.0030.020	movimentazione contemporanea di quattro serramenti del perimetro di 4m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15/4	h	0,01	10,95	0,103
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15/4	h	0,01	32,96	0,309
	Utile dell'Impresa del 10%				3,571
	Spese generali del 15%				5,892
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,355
				Costo materiali fc	29,250
				Costo noli e trasporti	0,103
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,462
B.42.05.0020.025	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0610.025	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,00	26,000
	Utile dell'Impresa del 10%				2,600
	Spese generali del 15%				4,290
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,890
B.42.05.0020.026	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.0610.026	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,50	6,500
	Spese generali del 15%				0,975
	Utile dell'Impresa del 10%				0,748
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,220**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,720
B.42.05.0020.030	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **colonna unione lineare (minimo 1.00m) m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0610.030	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE colonna unione lineare (minimo 1.00m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,00	26,000
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,45	h	0,45	27,30	12,285
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,44	11,898
	Spese generali del 15%				7,527
	Utile dell'Impresa del 10%				5,771
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,183
				Costo materiali fc	26,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,297
B.42.05.0020.031	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **colonna unione angolare (minimo 1.00m) m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0610.031	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE colonna unione angolare (minimo 1.00m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,50	32,500
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,45	h	0,45	27,30	12,285
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,44	11,898
	Spese generali del 15%				8,502
	Utile dell'Impresa del 10%				6,519
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,183
				Costo materiali fc	32,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,017
B.42.05.0020.035	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0610.035	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	m	1,00	19,50	19,500
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere) Formula quantità: ,45	h	0,11	27,30	3,071
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,45	h	0,11	26,44	2,975
	Utile dell'Impresa del 10%				2,555
	Spese generali del 15%				4,215
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,046
				Costo materiali fc	19,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,775
B.42.05.0020.040	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0610.040	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	m	1,00	24,38	24,380
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,55	h	0,14	27,30	3,754
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,55	h	0,14	26,44	3,636
	Utile dell'Impresa del 10%				3,177
	Spese generali del 15%				5,242
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,390
				Costo materiali fc	24,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,420
B.42.05.0020.041	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0610.041	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	m	1,00	27,63	27,630
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,15	27,30	4,095
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,15	26,44	3,966

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,569
Spese generali del 15%				5,889
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**45,150**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**45,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,061
Costo materiali fc				27,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,459
B.42.05.0020.045 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)	**m**	**5**		
Z.55.05.0610.045 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	27,63	27,630
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,7	h	0,14	27,30	3,822
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,7	h	0,14	26,44	3,702
Utile dell'Impresa del 10%				3,515
Spese generali del 15%				5,800
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**44,470**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**44,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,524
Costo materiali fc				27,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,315
B.42.05.0020.050 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)	**m**	**5**		
Z.55.05.0610.050 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	39,00	39,000
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,85	h	0,17	27,30	4,641
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,85	h	0,17	26,44	4,495
Utile dell'Impresa del 10%				4,814
Spese generali del 15%				7,942
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**60,890**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**60,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	9,136
				Costo materiali fc	39,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,754
B.42.05.0020.051	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0610.051	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	42,25	42,250
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,85	h	0,17	27,30	4,641
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,85	h	0,17	26,44	4,495
	Utile dell'Impresa del 10%				5,139
	Spese generali del 15%				8,479
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,136
				Costo materiali fc	42,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,615
B.42.05.0020.055	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0610.055	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	19,50	19,500
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,11	27,30	2,957
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,11	26,44	2,864
	Utile dell'Impresa del 10%				2,532
	Spese generali del 15%				4,178
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,822
				Costo materiali fc	19,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,709
B.42.05.0020.060	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo**				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	6.00 m)	**m**	**6**		
Z.55.05.0610.060	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	24,38	24,380
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,13	27,30	3,413
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,13	26,44	3,305
	Utile dell'Impresa del 10%				3,110
	Spese generali del 15%				5,131
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,718
				Costo materiali fc	24,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,242
B.42.05.0020.061	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0610.061	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	27,63	27,630
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,13	27,30	3,413
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,13	26,44	3,305
	Utile dell'Impresa del 10%				3,435
	Spese generali del 15%				5,667
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,718
				Costo materiali fc	27,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,102
B.42.05.0020.065	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0610.065	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	27,63	27,630
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,11	27,30	3,120
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,11	26,44	3,022
	Utile dell'Impresa del 10%				3,377
	Spese generali del 15%				5,572
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,142
				Costo materiali fc	27,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,948
B.42.05.0020.070	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0610.070	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	39,00	39,000
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,14	27,30	3,900
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,14	26,44	3,777
	Utile dell'Impresa del 10%				4,668
	Spese generali del 15%				7,702
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,677
				Costo materiali fc	39,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,374
B.42.05.0020.071	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0610.071	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	42,25	42,250
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,15	27,30	4,095
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,05	h	0,15	26,44	3,966
Utile dell'Impresa del 10%				5,031
Spese generali del 15%				8,301
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**63,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**63,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,061
Costo materiali fc				42,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,329
B.42.05.0020.080 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)	**m**	**8**		
Z.55.05.0610.080 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8	m	1,00	42,25	42,250
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	0,20	27,30	5,460
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	0,20	26,44	5,288
Z.06.15.0030.020 movimentazione serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001 manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
Utile dell'Impresa del 10%				5,382
Spese generali del 15%				8,881
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**68,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**68,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,366
Costo materiali fc				42,250
Costo noli e trasporti				0,205
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,259
B.42.05.0020.085 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)	**m**	**6**		
Z.55.05.0610.085 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	m	1,00	29,25	29,250
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,1	h	0,18	27,30	5,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	0,18	26,44	4,847
	Utile dell'Impresa del 10%				3,910
	Spese generali del 15%				6,452
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,852
				Costo materiali fc	29,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,368
B.42.05.0020.086	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0610.086	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	35,75	35,750
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,9	h	0,32	27,30	8,645
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,9	h	0,32	26,44	8,373
	Utile dell'Impresa del 10%				5,277
	Spese generali del 15%				8,707
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,018
				Costo materiali fc	35,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,982
B.42.05.0020.090	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0610.090	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	58,50	58,500
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,21	27,30	5,801
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,21	26,44	5,619
Z.06.15.0030.020	movimentazione serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				7,074
	Spese generali del 15%				11,673
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,038
				Costo materiali fc	58,500
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,747
B.42.05.0020.095	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0610.095	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE				
	portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	29,25	29,250
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	0,18	27,30	5,005
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	0,18	26,44	4,847
	Utile dell'Impresa del 10%				3,910
	Spese generali del 15%				6,452
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,852
				Costo materiali fc	29,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,368
B.42.05.0020.096	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0610.096	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE				
	portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	52,00	52,000
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,33	27,30	9,100
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	h	0,33	26,44	8,813
	Utile dell'Impresa del 10%				6,991
	Spese generali del 15%				11,536
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,913
				Costo materiali fc	52,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,527
B.42.05.0020.205	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m**	**m**	**1,5**		
Z.55.05.0610.205	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,00	26,00	26,000
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,55	h	0,37	27,30	10,010
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,55	h	0,37	26,44	9,695
	Spese generali del 15%				6,856
	Utile dell'Impresa del 10%				5,256
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,705
				Costo materiali fc	26,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,115
B.42.05.0020.215	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0610.215	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,38	11,380
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,22	h	0,22	27,30	6,006
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	26,44	5,817
	Spese generali del 15%				3,480
	Utile dell'Impresa del 10%				2,668
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,823
				Costo materiali fc	11,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,147

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.42.05.0020.220	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0610.220	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,63	14,630
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	27,30	7,371
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	26,44	7,139
	Spese generali del 15%				4,371
	Utile dell'Impresa del 10%				3,351
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,510
				Costo materiali fc	14,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,720
B.42.05.0020.225	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **soglia ribassata coibentata**	**m**	**1**		
Z.55.05.0610.225	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE soglia ribassata coibentata (minimo 1.00m) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,75	22,750
	Spese generali del 15%				3,413
	Utile dell'Impresa del 10%				2,616
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,030
B.42.05.0025.015	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.015	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K controtelaio (perimetro) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,702
B.42.05.0025.020	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0615.020	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	m	1,00	35,10	35,100

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,54	h	0,14	27,30	3,686
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,54	h	0,14	26,44	3,569
Z.06.15.0030.020	movimentazione contemporanea di quattro serramenti del perimetro di 4m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15/4	h	0,01	10,95	0,103
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15/4	h	0,01	32,96	0,309
	Utile dell'Impresa del 10%				4,277
	Spese generali del 15%				7,057
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,564
				Costo materiali fc	35,100
				Costo noli e trasporti	0,103
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,334
B.42.05.0025.025	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0615.025	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,20	31,200
	Utile dell'Impresa del 10%				3,120
	Spese generali del 15%				5,148
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,270
B.42.05.0025.026	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
B.42.05.0020.026	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,22	8,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,723

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.42.05.0025.030	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K**				
	colonna unione lineare (minimo 1.00m) m	**m**	**1**		
Z.55.05.0615.030	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS colonna unione lineare (minimo 1.00m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,20	31,200
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,54	h	0,54	27,30	14,742
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,54	h	0,54	26,44	14,278
	Spese generali del 15%				9,033
	Utile dell'Impresa del 10%				6,925
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,020
				Costo materiali fc	31,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,960
B.42.05.0025.031	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K**				
	colonna unione angolare (minimo 1.00m) m	**m**	**1**		
Z.55.05.0615.031	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS colonna unione angolare (minimo 1.00m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,00	39,000
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,54	h	0,54	27,30	14,742
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,54	h	0,54	26,44	14,278
	Spese generali del 15%				10,203
	Utile dell'Impresa del 10%				7,822
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,020
				Costo materiali fc	39,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,030
B.42.05.0025.035	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K**				
	finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)	**m**	**4**		
Z.55.05.0615.035	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	m	1,00	23,40	23,400
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,54	h	0,14	27,30	3,686
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,54	h	0,14	26,44	3,569
Utile dell'Impresa del 10%				3,066
Spese generali del 15%				5,058
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,780**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**38,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,255
Costo materiali fc				23,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,126
B.42.05.0025.040 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K **finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0615.040 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	m	1,00	29,25	29,250
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,66	h	0,17	27,30	4,505
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,66	h	0,17	26,44	4,363
Utile dell'Impresa del 10%				3,812
Spese generali del 15%				6,289
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**48,220**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**48,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,868
Costo materiali fc				29,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,102
B.42.05.0025.041 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K **finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0615.041 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	m	1,00	33,15	33,150
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,72	h	0,18	27,30	4,914
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,72	h	0,18	26,44	4,759
Utile dell'Impresa del 10%				4,282
Spese generali del 15%				7,066
Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,673
				Costo materiali fc	33,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,347
B.42.05.0025.045	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0615.045	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	33,15	33,150
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,84	h	0,17	27,30	4,586
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,84	h	0,17	26,44	4,442
	Utile dell'Impresa del 10%				4,218
	Spese generali del 15%				6,959
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,028
				Costo materiali fc	33,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,182
B.42.05.0025.050	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0615.050	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	46,80	46,800
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,02	h	0,20	27,30	5,569
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,02	h	0,20	26,44	5,394
	Utile dell'Impresa del 10%				5,776
	Spese generali del 15%				9,531
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,963
				Costo materiali fc	46,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,307

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.42.05.0025.051	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0615.051	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	50,70	50,700
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,02	h	0,20	27,30	5,569
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,02	h	0,20	26,44	5,394
	Utile dell'Impresa del 10%				6,166
	Spese generali del 15%				10,174
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,963
				Costo materiali fc	50,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,336
B.42.05.0025.055	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0615.055	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	23,40	23,400
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,78	h	0,13	27,30	3,549
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,78	h	0,13	26,44	3,437
	Utile dell'Impresa del 10%				3,039
	Spese generali del 15%				5,014
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,986
				Costo materiali fc	23,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,055
B.42.05.0025.060	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0615.060	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) (				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	29,25	29,250
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,9	h	0,15	27,30	4,095
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,9	h	0,15	26,44	3,966
	Utile dell'Impresa del 10%				3,731
	Spese generali del 15%				6,156
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,061
				Costo materiali fc	29,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,889
B.42.05.0025.061	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0615.061	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS				
	portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	33,15	33,150
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,9	h	0,15	27,30	4,095
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,9	h	0,15	26,44	3,966
	Utile dell'Impresa del 10%				4,121
	Spese generali del 15%				6,800
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,061
				Costo materiali fc	33,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,919
B.42.05.0025.065	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0615.065	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS				
	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	33,15	33,150
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,96	h	0,14	27,30	3,744

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,96	h	0,14	26,44	3,626
	Utile dell'Impresa del 10%				4,052
	Spese generali del 15%				6,686
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,370
				Costo materiali fc	33,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,740
B.42.05.0025.070	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0615.070	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	46,80	46,800
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,17	27,30	4,680
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,17	26,44	4,533
	Utile dell'Impresa del 10%				5,601
	Spese generali del 15%				9,242
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,213
				Costo materiali fc	46,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,847
B.42.05.0025.071	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0615.071	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	50,70	50,700
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,26	h	0,18	27,30	4,914
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,26	h	0,18	26,44	4,759
	Utile dell'Impresa del 10%				6,037

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				9,962
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,673
				Costo materiali fc	50,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,997
B.42.05.0025.080	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0615.080	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	50,70	50,700
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,92	h	0,24	27,30	6,552
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,92	h	0,24	26,44	6,346
Z.06.15.0030.020	movimentazione serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				6,442
	Spese generali del 15%				10,630
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,516
				Costo materiali fc	50,700
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,069
B.42.05.0025.085	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0615.085	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	35,10	35,100
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,32	h	0,22	27,30	6,006
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,32	h	0,22	26,44	5,817
	Utile dell'Impresa del 10%				4,692
	Spese generali del 15%				7,742
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	11,823
				Costo materiali fc	35,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,436
B.42.05.0025.086	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0615.086	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	42,90	42,900
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,28	h	0,38	27,30	10,374
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,28	h	0,38	26,44	10,047
	Utile dell'Impresa del 10%				6,332
	Spese generali del 15%				10,448
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	20,421
				Costo materiali fc	42,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,779
B.42.05.0025.205	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m**	**m**	**1,5**		
B.42.05.0020.205	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,00	57,82	57,820
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,820**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	19,705
				Costo materiali fc	26,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,112
B.42.05.0025.215	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.215	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	W/m²K cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	29,35	29,350
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,823
				Costo materiali fc	11,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,148
B.42.05.0025.220	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.220	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	36,86	36,860
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,510
				Costo materiali fc	14,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,722
B.42.05.0025.225	**SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **soglia ribassata coibentata**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.225	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K soglia ribassata coibentata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	28,78	28,780
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,029
B.42.05.0030.015	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.015	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K controtelaio (perimetro) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,702
B.42.05.0030.020	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0620.020	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	m	1,00	33,66	33,660
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,45	h	0,11	27,30	3,071
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,11	26,44	2,975
Z.06.15.0030.020	movimentazione contemporanea di quattro serramenti del perimetro di 4m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15/4	h	0,01	10,95	0,103
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15/4	h	0,01	32,96	0,309
	Utile dell'Impresa del 10%				4,012
	Spese generali del 15%				6,620
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,355
				Costo materiali fc	33,660
				Costo noli e trasporti	0,103
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,633
B.42.05.0030.025	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0620.025	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,92	29,920
	Utile dell'Impresa del 10%				2,992
	Spese generali del 15%				4,937
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,930
B.42.05.0030.026	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
B.42.05.0020.026	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,22	8,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,723
B.42.05.0030.030	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K colonna unione lineare (minimo 1.00m) m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0620.030	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE colonna unione lineare (minimo 1.00m) (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	m	1,00	29,92	29,920
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,45	27,30	12,285
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,44	11,898
	Spese generali del 15%				8,115
	Utile dell'Impresa del 10%				6,222
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,183
				Costo materiali fc	29,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,337
B.42.05.0030.031	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **colonna unione angolare (minimo 1.00m) m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0620.031	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE colonna unione angolare (minimo 1.00m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,40	37,400
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,45	27,30	12,285
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,44	11,898
	Spese generali del 15%				9,237
	Utile dell'Impresa del 10%				7,082
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,183
				Costo materiali fc	37,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,317
B.42.05.0030.035	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0620.035	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	22,44	22,440
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,11	27,30	3,071
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,11	26,44	2,975
	Utile dell'Impresa del 10%				2,849
	Spese generali del 15%				4,700

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,046
				Costo materiali fc	22,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,554
B.42.05.0030.040	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0620.040	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	28,05	28,050
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,55	h	0,14	27,30	3,754
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,55	h	0,14	26,44	3,636
	Utile dell'Impresa del 10%				3,544
	Spese generali del 15%				5,848
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,390
				Costo materiali fc	28,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,390
B.42.05.0030.041	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0620.041	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	31,79	31,790
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,15	27,30	4,095
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,15	26,44	3,966
	Utile dell'Impresa del 10%				3,985
	Spese generali del 15%				6,576
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,061
				Costo materiali fc	31,790

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,559
B.42.05.0030.045	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0620.045	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	31,79	31,790
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,14	27,30	3,822
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,14	26,44	3,702
	Utile dell'Impresa del 10%				3,931
	Spese generali del 15%				6,487
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**49,730**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**49,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				7,524
	Costo materiali fc				31,790
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,416
B.42.05.0030.050	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0620.050	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	44,88	44,880
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,85	h	0,17	27,30	4,641
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,85	h	0,17	26,44	4,495
	Utile dell'Impresa del 10%				5,402
	Spese generali del 15%				8,913
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**68,330**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**68,330**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				9,136
	Costo materiali fc				44,880
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,315
B.42.05.0030.051	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0620.051	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	48,62	48,620
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,85	h	0,17	27,30	4,641
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,85	h	0,17	26,44	4,495
	Utile dell'Impresa del 10%				5,776
	Spese generali del 15%				9,530
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,136
				Costo materiali fc	48,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,305
B.42.05.0030.055	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0620.055	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	22,44	22,440
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,11	27,30	2,957
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,65	h	0,11	26,44	2,864
	Utile dell'Impresa del 10%				2,826
	Spese generali del 15%				4,663
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,822
				Costo materiali fc	22,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,489
B.42.05.0030.060	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0620.060	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	28,05	28,050
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,75	h	0,13	27,30	3,413
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,75	h	0,13	26,44	3,305
Utile dell'Impresa del 10%				3,477
Spese generali del 15%				5,737
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,718
			Costo materiali fc	28,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,212
B.42.05.0030.061 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K **portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0620.061 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6	m	1,00	31,79	31,790
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,75	h	0,13	27,30	3,413
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,75	h	0,13	26,44	3,305
Utile dell'Impresa del 10%				3,851
Spese generali del 15%				6,354
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,718
			Costo materiali fc	31,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,202
B.42.05.0030.065 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K **portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0620.065 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7	m	1,00	31,79	31,790
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,8	h	0,11	27,30	3,120
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,8	h	0,11	26,44	3,022
Utile dell'Impresa del 10%				3,793
Spese generali del 15%				6,259

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,142
				Costo materiali fc	31,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,048
B.42.05.0030.070	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0620.070	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	44,88	44,880
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,14	27,30	3,900
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,14	26,44	3,777
	Utile dell'Impresa del 10%				5,256
	Spese generali del 15%				8,672
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,677
				Costo materiali fc	44,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,923
B.42.05.0030.071	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0620.071	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	48,62	48,620
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,15	27,30	4,095
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,05	h	0,15	26,44	3,966
	Utile dell'Impresa del 10%				5,668
	Spese generali del 15%				9,352
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,061

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	48,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,018
B.42.05.0030.080	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0620.080	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	48,62	48,620
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,20	27,30	5,460
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,20	26,44	5,288
Z.06.15.0030.020	movimentazione serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				6,019
	Spese generali del 15%				9,932
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,366
				Costo materiali fc	48,620
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,949
B.42.05.0030.085	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0620.085	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	33,66	33,660
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	0,18	27,30	5,005
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	0,18	26,44	4,847
	Utile dell'Impresa del 10%				4,351
	Spese generali del 15%				7,180
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,040**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,852
				Costo materiali fc	33,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,528
B.42.05.0030.086	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0620.086	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	41,14	41,140
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,9	h	0,32	27,30	8,645
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,9	h	0,32	26,44	8,373
	Utile dell'Impresa del 10%				5,816
	Spese generali del 15%				9,596
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,018
				Costo materiali fc	41,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,412
B.42.05.0030.090	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0620.090	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	67,32	67,320
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,21	27,30	5,801
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,21	26,44	5,619
Z.06.15.0030.020	movimentazione serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				7,956
	Spese generali del 15%				13,128
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,038
				Costo materiali fc	67,320
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,087
B.42.05.0030.095	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0620.095	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	33,66	33,660
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	0,18	27,30	5,005
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	0,18	26,44	4,847
	Utile dell'Impresa del 10%				4,351
	Spese generali del 15%				7,180
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,852
				Costo materiali fc	33,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,528
B.42.05.0030.096	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0620.096	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	59,84	59,840
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,33	27,30	9,100
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,33	26,44	8,813
	Utile dell'Impresa del 10%				7,775
	Spese generali del 15%				12,829
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,913

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	59,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,606
B.42.05.0030.205	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m**	**m**	**1,5**		
Z.55.05.0620.205	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,00	29,92	29,920
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,55	h	0,37	27,30	10,010
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,55	h	0,37	26,44	9,695
	Spese generali del 15%				7,444
	Utile dell'Impresa del 10%				5,707
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,705
				Costo materiali fc	29,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,145
B.42.05.0030.215	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0620.215	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,09	13,090
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,22	h	0,22	27,30	6,006
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	26,44	5,817
	Spese generali del 15%				3,737
	Utile dell'Impresa del 10%				2,865
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,823
				Costo materiali fc	13,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,607
B.42.05.0030.220	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0620.220	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,83	16,830
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,27	h	0,27	27,30	7,371
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,27	h	0,27	26,44	7,139
	Spese generali del 15%				4,701
	Utile dell'Impresa del 10%				3,604
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,510
				Costo materiali fc	16,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,310
B.42.05.0030.225	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K soglia ribassata coibentata**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.225	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K				
	soglia ribassata coibentata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	28,78	28,780
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,029
B.42.05.0035.015	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.015	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K				
	controtelaio (perimetro) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,702
B.42.05.0035.020	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0625.020	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	40,41	40,410
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,54	h	0,14	27,30	3,686
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,54	h	0,14	26,44	3,569
Z.06.15.0030.020	movimentazione contemporanea di quattro serramenti del perimetro di 4m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,15/4	h	0,01	10,95	0,103
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15/4	h	0,01	32,96	0,309
	Utile dell'Impresa del 10%				4,808
	Spese generali del 15%				7,933
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,564
				Costo materiali fc	40,410
				Costo noli e trasporti	0,103
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,744
B.42.05.0035.025	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0625.025	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,92	35,920
	Utile dell'Impresa del 10%				3,592
	Spese generali del 15%				5,927
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	35,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,520
B.42.05.0035.026	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
B.42.05.0020.026	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,22	8,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,723
B.42.05.0035.030	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K colonna unione lineare (minimo 1.00m) m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0625.030	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS colonna unione lineare (minimo 1.00m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,92	35,920
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,54	h	0,54	27,30	14,742
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,54	h	0,54	26,44	14,278
	Spese generali del 15%				9,741
	Utile dell'Impresa del 10%				7,468
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,150**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,020
				Costo materiali fc	35,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,210
B.42.05.0035.031	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K colonna unione angolare (minimo 1.00m) m**	**m**	**1**		
Z.55.05.0625.031	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS colonna unione angolare (minimo 1.00m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,90	44,900
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,54	h	0,54	27,30	14,742
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,54	h	0,54	26,44	14,278
	Spese generali del 15%				11,088
	Utile dell'Impresa del 10%				8,501
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**93,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**93,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,020
				Costo materiali fc	44,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,590
B.42.05.0035.035	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0625.035	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	m	1,00	26,94	26,940
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,54	h	0,14	27,30	3,686
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,54	h	0,14	26,44	3,569
	Utile dell'Impresa del 10%				3,420
	Spese generali del 15%				5,642
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,255
				Costo materiali fc	26,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,065
B.42.05.0035.040	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0625.040	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	m	1,00	33,68	33,680

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,66	h	0,17	27,30	4,505
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,66	h	0,17	26,44	4,363
	Utile dell'Impresa del 10%				4,255
	Spese generali del 15%				7,020
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,868
				Costo materiali fc	33,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,272
B.42.05.0035.041	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)**	**m**	**4**		
Z.55.05.0625.041	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	38,17	38,170
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,72	h	0,18	27,30	4,914
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,72	h	0,18	26,44	4,759
	Utile dell'Impresa del 10%				4,784
	Spese generali del 15%				7,894
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,673
				Costo materiali fc	38,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,676
B.42.05.0035.045	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0625.045	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	38,17	38,170
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,84	h	0,17	27,30	4,586
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,84	h	0,17	26,44	4,442
	Utile dell'Impresa del 10%				4,720
	Spese generali del 15%				7,788
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,028
				Costo materiali fc	38,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,512
B.42.05.0035.050	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0625.050	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	53,88	53,880
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,02	h	0,20	27,30	5,569
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,02	h	0,20	26,44	5,394
	Utile dell'Impresa del 10%				6,484
	Spese generali del 15%				10,699
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,963
				Costo materiali fc	53,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,186
B.42.05.0035.051	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0625.051	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	58,37	58,370
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,02	h	0,20	27,30	5,569
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,02	h	0,20	26,44	5,394
	Utile dell'Impresa del 10%				6,933
	Spese generali del 15%				11,440
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	10,963
				Costo materiali fc	58,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,377
B.42.05.0035.055	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0625.055	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	26,94	26,940
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,78	h	0,13	27,30	3,549
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,78	h	0,13	26,44	3,437
	Utile dell'Impresa del 10%				3,393
	Spese generali del 15%				5,598
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,986
				Costo materiali fc	26,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,995
B.42.05.0035.060	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0625.060	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	33,68	33,680
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,9	h	0,15	27,30	4,095
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,9	h	0,15	26,44	3,966
	Utile dell'Impresa del 10%				4,174
	Spese generali del 15%				6,887
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,061
				Costo materiali fc	33,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,058
B.42.05.0035.061	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0625.061	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	38,17	38,170
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,9	h	0,15	27,30	4,095
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,9	h	0,15	26,44	3,966
	Utile dell'Impresa del 10%				4,623
	Spese generali del 15%				7,628
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,061
				Costo materiali fc	38,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,249
B.42.05.0035.065	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0625.065	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS				
	portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	38,17	38,170
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,96	h	0,14	27,30	3,744
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,96	h	0,14	26,44	3,626
	Utile dell'Impresa del 10%				4,554
	Spese generali del 15%				7,514
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,370
				Costo materiali fc	38,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,070
B.42.05.0035.070	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0625.070	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS				
	portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	53,88	53,880
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,17	27,30	4,680
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,17	26,44	4,533
	Utile dell'Impresa del 10%				6,309
	Spese generali del 15%				10,410
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,810**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	9,213
				Costo materiali fc	53,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,716
B.42.05.0035.071	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m)**	**m**	**7**		
Z.55.05.0625.071	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (minimo 7.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	m	1,00	58,37	58,370
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,26	h	0,18	27,30	4,914
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,26	h	0,18	26,44	4,759
	Utile dell'Impresa del 10%				6,804
	Spese generali del 15%				11,227
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	9,673
				Costo materiali fc	58,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,027
B.42.05.0035.080	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0625.080	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	58,37	58,370
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,92	h	0,24	27,30	6,552
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,92	h	0,24	26,44	6,346
Z.06.15.0030.020	movimentazione serramento del perimetro di 8m: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	10,95	0,205

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,02	32,96	0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				7,209
	Spese generali del 15%				11,895
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,516
				Costo materiali fc	58,370
				Costo noli e trasporti	0,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,109
B.42.05.0035.085	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0625.085	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	40,41	40,410
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,32	h	0,22	27,30	6,006
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,32	h	0,22	26,44	5,817
	Utile dell'Impresa del 10%				5,223
	Spese generali del 15%				8,619
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,823
				Costo materiali fc	40,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,847
B.42.05.0035.086	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0625.086	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min. 6,00) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	49,39	49,390
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,28	h	0,38	27,30	10,374
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,28	h	0,38	26,44	10,047
	Utile dell'Impresa del 10%				6,981
	Spese generali del 15%				11,519
	Per arrotondamento				-0,001

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,421
				Costo materiali fc	49,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,499
B.42.05.0035.205	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m**	**m**	**1,5**		
B.42.05.0030.205	SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza (minimo 1.50 m) m (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,00	62,77	62,770
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,705
				Costo materiali fc	29,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,151
B.42.05.0035.215	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.42.05.0030.215	SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,52	31,520
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,823
				Costo materiali fc	13,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,602
B.42.05.0035.220	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.42.05.0030.220	SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	39,65	39,650
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,510
				Costo materiali fc	16,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,305
B.42.05.0035.225	**SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K soglia ribassata coibentata**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.225	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K soglia ribassata coibentata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	28,78	28,780
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,029
B.42.10.0020.015	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.42.05.0020.015	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K				
	controtelaio (perimetro) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,702
B.42.10.0020.020	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0610.230	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	32,50	32,500
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,14	27,30	3,822
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,14	26,44	3,702
Z.06.15.0030.020	movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro di 5m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15/3	h	0,01	10,95	0,110
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15/3	h	0,01	32,96	0,330
	Utile dell'Impresa del 10%				4,046
	Spese generali del 15%				6,676
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,854
				Costo materiali fc	32,500
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,725
B.42.10.0020.025	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.025	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	32,89	32,890
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,890

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.42.10.0020.030	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
B.42.05.0020.026	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,22	8,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,723
B.42.10.0020.040	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10: lunghezza (minimo 1.00m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0610.240	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (minimo 1.00m) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,50	32,500
	Utile dell'Impresa del 10%				3,250
	Spese generali del 15%				5,363
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,610
B.42.10.0020.050	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0610.250	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	61,75	61,750
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,30	27,30	8,190
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,30	26,44	7,932
	Utile dell'Impresa del 10%				7,787
	Spese generali del 15%				12,849
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,122
				Costo materiali fc	61,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,638
B.42.10.0020.060	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0610.260	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	81,25	81,250
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	0,29	27,30	7,849
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	0,29	26,44	7,602
	Utile dell'Impresa del 10%				9,670
	Spese generali del 15%				15,956
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,330**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,451
				Costo materiali fc	81,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,630
B.42.10.0020.205	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K**				
	pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)	**m²**	**1**		
Z.55.05.0610.280	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE				
	pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	81,25	81,250
	Utile dell'Impresa del 10%				8,125
	Spese generali del 15%				13,406
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**102,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**102,780**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	81,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,530
B.42.10.0020.215	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K**				
	doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²)	**m²**	**1**		
Z.55.05.0610.285	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE				
	doghe alveolari estruse in pvc: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	97,50	97,500
	Utile dell'Impresa del 10%				9,750
	Spese generali del 15%				16,088
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,340**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	97,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,840
B.42.10.0025.015	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K**				
	controtelaio (perimetro)	**m**	**1**		
B.42.05.0020.015	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K				
	controtelaio (perimetro) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,702
B.42.10.0025.020	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0615.230	SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	39,00	39,000
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,84	h	0,17	27,30	4,586
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,84	h	0,17	26,44	4,442
Z.06.15.0030.020	movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro di 5m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,15/3	h	0,01	10,95	0,110
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15/3	h	0,01	32,96	0,330
	Utile dell'Impresa del 10%				4,847
	Spese generali del 15%				7,997
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,358
				Costo materiali fc	39,000
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,842
B.42.10.0025.025	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.025	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	32,89	32,890
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,890
B.42.10.0025.030	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
B.42.05.0020.026	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,22	8,220
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,723
B.42.10.0025.040 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10: lunghezza (minimo 1.00m)	**m**	**1**		
Z.55.05.0615.240 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (minimo 1.00m) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,00	39,000
Utile dell'Impresa del 10%				3,900
Spese generali del 15%				6,435
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	39,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,340
B.42.10.0025.050 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)	**m**	**6**		
Z.55.05.0615.250 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6	m	1,00	74,10	74,100
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,16	h	0,36	27,30	9,828
Z.01.20.0005.015 assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,16	h	0,36	26,44	9,518
Utile dell'Impresa del 10%				9,345
Spese generali del 15%				15,419
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	19,346
			Costo materiali fc	74,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,765
B.42.10.0025.060 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)	**m**	**8**		
Z.55.05.0615.260 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 8	m	1,00	97,50	97,500
Z.01.20.0005.010 montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,76	h	0,35	27,30	9,419
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,76	h	0,35	26,44	9,122
	Utile dell'Impresa del 10%				11,604
	Spese generali del 15%				19,147
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**146,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**146,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,541
				Costo materiali fc	97,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,749
B.42.10.0025.205	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
B.42.10.0020.205	PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	102,78	102,780
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**102,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**102,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	81,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,531
B.42.10.0025.215	**PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/m²K** **doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
B.42.10.0020.215	PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	123,34	123,340
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,838
B.42.10.0030.015	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.015	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K controtelaio (perimetro) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,702
B.42.10.0030.020	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0620.230	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	37,40	37,400
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,14	27,30	3,822
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,14	26,44	3,702
Z.06.15.0030.020	movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro di 5m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,15/3	h	0,01	10,95	0,110
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15/3	h	0,01	32,96	0,330
	Utile dell'Impresa del 10%				4,536
	Spese generali del 15%				7,485
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,854
				Costo materiali fc	37,400
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,016
B.42.10.0030.025	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.42.05.0030.025	SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K				
	traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	37,85	37,850
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,929
B.42.10.0030.030	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
B.42.05.0020.026	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K				
	traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,22	8,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,723

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.42.10.0030.040	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10: lunghezza (minimo 1.00m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0620.240	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (minimo 1.00m) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,40	37,400
	Utile dell'Impresa del 10%				3,740
	Spese generali del 15%				6,171
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,910
B.42.10.0030.050	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0620.250	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	71,06	71,060
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,30	27,30	8,190
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,30	26,44	7,932
	Utile dell'Impresa del 10%				8,718
	Spese generali del 15%				14,385
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**110,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**110,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,122
				Costo materiali fc	71,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,108
B.42.10.0030.060	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0620.260	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	93,50	93,500
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	0,29	27,30	7,849
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	0,29	26,44	7,602
	Utile dell'Impresa del 10%				10,895

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				17,977
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,451
				Costo materiali fc	93,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,869
B.42.10.0030.205	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
Z.55.05.0620.280	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	93,50	93,500
	Utile dell'Impresa del 10%				9,350
	Spese generali del 15%				15,428
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	93,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,780
B.42.10.0030.215	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K** **doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
Z.55.05.0620.285	SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE doghe alveolari estruse in pvc: superficie (minimo 1 m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	112,20	112,200
	Utile dell'Impresa del 10%				11,220
	Spese generali del 15%				18,513
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**141,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**141,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,730
B.42.10.0035.015	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K** **controtelaio (perimetro)**	**m**	**1**		
B.42.05.0020.015	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K controtelaio (perimetro) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	31,99	31,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,586
				Costo materiali fc	4,650
				Costo noli e trasporti	0,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,702
B.42.10.0035.020	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K** **telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m)**	**m**	**5**		
Z.55.05.0625.230	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	44,90	44,900
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere) Formula quantità: ,84	h	0,17	27,30	4,586
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,84	h	0,17	26,44	4,442
Z.06.15.0030.020	movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro di 5m cad: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,15/3	h	0,01	10,95	0,110
Z.01.05.0001.001	manovratore gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15/3	h	0,01	32,96	0,330
	Utile dell'Impresa del 10%				5,437
	Spese generali del 15%				8,971
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,780**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	9,358
				Costo materiali fc	44,900
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,413
B.42.10.0035.025	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)**	**m**	**1**		
B.42.05.0030.025	SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	37,85	37,850
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	29,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,929
B.42.10.0035.030	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio**	**cad.**	**1**		
B.42.05.0020.026	SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	8,22	8,220
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,220**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	6,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,723
B.42.10.0035.040	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10: lunghezza (minimo 1.00m)**	**m**	**1**		
Z.55.05.0625.240	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (minimo 1.00m) m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,90	44,900
	Utile dell'Impresa del 10%				4,490
	Spese generali del 15%				7,409
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,900
B.42.10.0035.050	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)**	**m**	**6**		
Z.55.05.0625.250	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	85,31	85,310
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,16	h	0,36	27,30	9,828
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,16	h	0,36	26,44	9,518
	Utile dell'Impresa del 10%				10,466
	Spese generali del 15%				17,268
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**132,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**132,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,346
				Costo materiali fc	85,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,734
B.42.10.0035.060	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)**	**m**	**8**		
Z.55.05.0625.260	SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	112,25	112,250
Z.01.20.0005.010	montaggio e regolazione: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,76	h	0,35	27,30	9,419
Z.01.20.0005.015	assistenza al montaggio: IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,76	h	0,35	26,44	9,122
	Utile dell'Impresa del 10%				13,079
	Spese generali del 15%				21,580
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**165,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**165,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,541
				Costo materiali fc	112,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,659
B.42.10.0035.205	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
B.42.10.0030.205	PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	118,28	118,280
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,280**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	93,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,778
B.42.10.0035.215	**PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²)**	**m²**	**1**		
B.42.10.0030.215	PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	141,93	141,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**141,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**141,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,733
B.45.05.0105.005	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE - POSA A MALTA REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.010	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1000x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,00	205,000
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,7	h	1,70	28,66	48,722
Z.01.05.0001.001	intasamento telaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,03	m³	0,030	164,24	4,927
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				46,683
	Utile dell'Impresa del 10%				35,790
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**393,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**393,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,607

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	214,927
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,472
B.45.05.0105.010	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE - POSA A MALTA** **REI 60 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.011	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1300x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	256,00	256,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	28,66	57,320
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
Z.01.05.0001.001	intasamento telaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,035	m³	0,035	164,24	5,748
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				56,734
	Utile dell'Impresa del 10%				43,496
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**478,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**478,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	105,797
				Costo materiali fc	266,748
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,231
B.45.05.0105.105	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE - POSA A MALTA** **REI 120 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.110	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1000x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	258,00	258,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	1,70	28,66	48,722
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				
	materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
Z.01.05.0001.001	intasamento telaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	164,24	4,927
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				
	materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				54,633
	Utile dell'Impresa del 10%				41,885
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**460,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**460,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,607
				Costo materiali fc	267,927
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,522
B.45.05.0105.110	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE - POSA A MALTA** **REI 120 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.111	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				
	porta REI 120 luce 1300x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	322,00	322,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	28,66	57,320
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
Z.01.05.0001.001	intasamento telaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,035	m³	0,035	164,24	5,748
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				66,634
	Utile dell'Impresa del 10%				51,086
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**561,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**561,950**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	105,797
Costo materiali fc	332,748
Costo noli e trasporti	0,684
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,721

B.45.05.0110.005	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI - POSA A MALTA REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.020	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1250(900+350)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	421,00	421,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	28,66	57,320
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
Z.01.05.0001.001	intasamento telaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,035	m³	0,035	164,24	5,748
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				81,922
	Utile dell'Impresa del 10%				62,807
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**690,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**690,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,484
				Costo materiali fc	438,748
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,726
B.45.05.0110.010	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI - POSA A MALTA** **REI 60 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.021	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1800(900+900)x2150 (Costo materiali fc -				
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	478,00	478,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	28,66	71,650
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo				
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
Z.01.05.0001.001	intasamento telaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	32,96	59,328
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	164,24	6,570
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				95,711
	Utile dell'Impresa del 10%				73,378
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**807,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**807,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	140,590

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	496,570
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	169,088
B.45.05.0110.105	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI - POSA A MALTA** **REI 120 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.120	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1250(900+350)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	508,00	508,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	28,66	57,320
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
Z.01.05.0001.001	intasamento telaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,035	m³	0,035	164,24	5,748
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				94,972
	Utile dell'Impresa del 10%				72,812
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**800,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**800,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,484
				Costo materiali fc	525,748
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,786
B.45.05.0110.110	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI - POSA A MALTA** **REI 120 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.121	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1800(900+900)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,00	590,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	28,66	71,650
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				
	materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
Z.01.05.0001.001	intasamento telaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	32,96	59,328
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	164,24	6,570
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				
	materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				112,511
	Utile dell'Impresa del 10%				86,258
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**948,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**948,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	140,590
				Costo materiali fc	608,570
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	198,768
B.45.05.0205.005	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE - POSA A SECCO SU CONTROTELAIO** **REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.810	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				
	controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,90+2*2,1	m	5,10	13,00	66,300
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	164,24	1,642
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				
	materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,00	2,000
Z.55.05.1001.010	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	porta REI 60 luce 1000x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,00	205,000
Z.55.05.1001.210	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,85	h	1,85	28,66	53,021
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				59,180
	Utile dell'Impresa del 10%				45,371
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**499,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**499,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,906
				Costo materiali fc	298,942
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,548
B.45.05.0205.010	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE - POSA A SECCO SU CONTROTELAIO** **REI 60 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.810	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2+2*2,1	m	5,40	13,00	70,200
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	m³	0,010	164,24	1,642
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,00	2,000
Z.55.05.1001.011	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1300x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	256,00	256,000
Z.55.05.1001.210	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	2,25	28,66	64,485
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				69,134
	Utile dell'Impresa del 10%				53,003
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**583,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**583,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,370
				Costo materiali fc	353,842
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,134
B.45.05.0205.105	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE - POSA A SECCO SU CONTROTELAIO REI 120 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.810	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,90+2*2,1	m	5,10	13,00	66,300
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	164,24	1,642
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,00	2,000
Z.55.05.1001.110	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1000x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	258,00	258,000
Z.55.05.1001.210	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,85	h	1,85	28,66	53,021
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				67,130
	Utile dell'Impresa del 10%				51,466
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**566,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**566,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	94,906
				Costo materiali fc	351,942
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,598
B.45.05.0205.110	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE - POSA A SECCO SU CONTROTELAIO REI 120 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.810	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2+2*2,1	m	5,40	13,00	70,200
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	164,24	1,642
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,00	2,000
Z.55.05.1001.111	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1300x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	322,00	322,000
Z.55.05.1001.210	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	2,25	28,66	64,485
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				79,034
	Utile dell'Impresa del 10%				60,593
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**666,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**666,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,370
				Costo materiali fc	419,842
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,624
B.45.05.0210.005	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI - POSA A SECCO SU CONTROTELAIO REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.810	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,25+2*2,1	m	5,45	13,00	70,850
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	164,24	1,642
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,00	2,000
Z.55.05.1001.020	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1250(900+350)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	421,00	421,000
Z.55.05.1001.210	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	2,25	28,66	64,485
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
Spese generali del 15%				94,419
Utile dell'Impresa del 10%				72,388
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**796,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**796,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				107,057
Costo materiali fc				521,492
Costo noli e trasporti				0,912
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				166,809
B.45.05.0210.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI - POSA A SECCO SU CONTROTELAIO REI 60 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura RAL standard	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,80+2*2,1	m	6,00	13,00	78,000
Z.01.05.0001.001 posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	164,24	1,642
Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,00	2,000
Z.55.05.1001.021 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1800(900+900)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	478,00	478,000
Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
Z.06.15.0030.020 movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001 gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003 movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,8	h	2,80	28,66	80,248
Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
Spese generali del 15%				106,406
Utile dell'Impresa del 10%				81,578
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**897,360**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**897,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	122,820
				Costo materiali fc	585,642
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	187,986
B.45.05.0210.105	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI - POSA A SECCO SU CONTROTELAIO REI 120 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.810	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,25+2*2,1	m	5,45	13,00	70,850
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	164,24	1,642
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,00	2,000
Z.55.05.1001.120	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1250(900+350)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	508,00	508,000
Z.55.05.1001.210	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	2,25	28,66	64,485
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
	Spese generali del 15%				107,469
	Utile dell'Impresa del 10%				82,393
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**906,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**906,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	107,057
				Costo materiali fc	608,492
				Costo noli e trasporti	0,912

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				189,859
B.45.05.0210.110	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI - POSA A SECCO SU CONTROTELAIO** **REI 120 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura RAL standard**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.810	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80+2*2,1	m	6,00	13,00	78,000
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	164,24	1,642
Z.55.05.1001.920	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,00	2,000
Z.55.05.1001.121	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1800(900+900)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,00	590,000
Z.55.05.1001.210	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	2,80	28,66	80,248
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
	Spese generali del 15%				123,206
	Utile dell'Impresa del 10%				94,458
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.039,040**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.039,040**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				122,820
	Costo materiali fc				697,642
	Costo noli e trasporti				0,912
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				217,666
B.45.05.0305.005	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE** **REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.010	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	porta REI 60 luce 1000x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,00	205,000
Z.55.05.1001.220	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso fino a 13,5cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	28,66	57,320
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				53,539
	Utile dell'Impresa del 10%				41,047
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**451,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**451,520**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	66,245
Costo materiali fc	290,000
Costo noli e trasporti	0,684
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,591

B.45.05.0305.010	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE REI 60 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.011	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1300x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	256,00	256,000
Z.55.05.1001.220	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso fino a 13,5cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	28,66	71,650
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
Spese generali del 15%				63,339
Utile dell'Impresa del 10%				48,560
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**534,160**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**534,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				80,575
Costo materiali fc				341,000
Costo noli e trasporti				0,684
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				111,901
B.45.05.0305.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE REI 120 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1000x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	258,00	258,000
Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso fino a 13,5cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000
Z.06.15.0030.020 movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001 gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003 movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	28,66	57,320
Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
Spese generali del 15%				61,489
Utile dell'Impresa del 10%				47,142
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**518,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**518,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				66,245
Costo materiali fc				343,000
Costo noli e trasporti				0,684
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				108,631
B.45.05.0305.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE REI 120 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.111 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1300x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	322,00	322,000
Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso fino a 13,5cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 4 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	28,66	71,650
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				73,239
	Utile dell'Impresa del 10%				56,150
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**617,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**617,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	80,575
				Costo materiali fc	407,000
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,391
B.45.05.0310.005	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.020	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1250(900+350)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	421,00	421,000
Z.55.05.1001.220	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso fino a 13,5cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	28,66	71,650
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
	Spese generali del 15%				88,526
	Utile dell'Impresa del 10%				67,870

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**746,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**746,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	81,262
				Costo materiali fc	508,000
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,396
B.45.05.0310.010	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE REI 60 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.021	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 60 luce 1800(900+900)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	478,00	478,000
Z.55.05.1001.220	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso fino a 13,5cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	28,66	85,980
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
	Spese generali del 15%				99,226
	Utile dell'Impresa del 10%				76,073
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**836,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**836,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,592
				Costo materiali fc	565,000
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	175,296
B.45.05.0310.105	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE REI 120 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.120	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1250(900+350)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	508,00	508,000
Z.55.05.1001.220	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso fino a 13,5cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	28,66	71,650
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
	Spese generali del 15%				101,576
	Utile dell'Impresa del 10%				77,875
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**856,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**856,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	81,262
				Costo materiali fc	595,000
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	179,456
B.45.05.0310.110	**PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE REI 120 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.121	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE porta REI 120 luce 1800(900+900)x2150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,00	590,000
Z.55.05.1001.220	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso fino a 13,5cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 3 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/3	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	28,66	85,980
Z.55.05.1001.910	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
	Spese generali del 15%				116,026
	Utile dell'Impresa del 10%				88,953
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**978,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**978,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	95,592
				Costo materiali fc	677,000
				Costo noli e trasporti	0,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,976
B.45.05.0320.010	**SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE SU CARTONGESSO PER MAGGIORI SPESSORI PARETE spessore parete oltre 13,5cm fino a 20cm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.225	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso spessore oltre 13,5cm fino a 20cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,00	17,000
	Spese generali del 15%				2,550
	Utile dell'Impresa del 10%				1,955
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,510
B.45.05.0320.020	**SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE SU CARTONGESSO PER MAGGIORI SPESSORI PARETE spessore parete oltre 20cm fino a 30cm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.230	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in cartongesso spessore oltre 20cm fino a 30cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,00	52,000
	Spese generali del 15%				7,800
	Utile dell'Impresa del 10%				5,980
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,780
B.45.05.0410.010	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 - dimensioni 400x400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.031	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	212,00	212,000
	Spese generali del 15%				31,800
	Utile dell'Impresa del 10%				24,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**268,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**268,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	212,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,180
B.45.05.0410.015	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 - dimensioni 400x600mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.032	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	285,00	285,000
	Spese generali del 15%				42,750
	Utile dell'Impresa del 10%				32,775
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**360,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**360,530**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	285,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,530
B.45.05.0410.020 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE **REI 60 - dimensioni 400x1200mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.033 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	472,00	472,000
Spese generali del 15%				70,800
Utile dell'Impresa del 10%				54,280
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**597,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**597,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	472,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	125,080
B.45.05.0410.025 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE **REI 60 - dimensioni d.400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.034 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 luce d.400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	337,00	337,000
Spese generali del 15%				50,550
Utile dell'Impresa del 10%				38,755
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**426,310**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**426,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	337,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,310
B.45.05.0410.050 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE **REI 60 - per esterno - dimensioni 400x400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.041 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 per esterno - luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	275,00	275,000
Spese generali del 15%				41,250
Utile dell'Impresa del 10%				31,625
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**347,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**347,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	275,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,880
B.45.05.0410.055 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE **REI 60 - per esterno - dimensioni 400x600mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.042 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 per esterno - luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	357,00	357,000
Spese generali del 15%				53,550
Utile dell'Impresa del 10%				41,055
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**451,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**451,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	357,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,610
B.45.05.0410.060	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - per esterno - dimensioni 400x1200mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.043	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 per esterno - luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	599,00	599,000
	Spese generali del 15%				89,850
	Utile dell'Impresa del 10%				68,885
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**757,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**757,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	599,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,740
B.45.05.0410.065	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 60 - per esterno - dimensioni d.400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.044	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 60 per esterno - luce d.400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	500,00	500,000
	Spese generali del 15%				75,000
	Utile dell'Impresa del 10%				57,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**632,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**632,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	500,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,500
B.45.05.0410.110	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - dimensioni 400x400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.131	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,00	363,000
	Spese generali del 15%				54,450
	Utile dell'Impresa del 10%				41,745
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**459,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**459,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	363,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,200
B.45.05.0410.115	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - dimensioni 400x600mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.132	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	547,00	547,000
	Spese generali del 15%				82,050
	Utile dell'Impresa del 10%				62,905
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**691,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**691,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	547,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.05.0410.120	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - dimensioni 400x1200mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.133	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	949,00	949,000
	Spese generali del 15%				142,350
	Utile dell'Impresa del 10%				109,135
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.200,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.200,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	949,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	251,490
B.45.05.0410.125	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - dimensioni d.400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.134	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 luce d.400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	500,00	500,000
	Spese generali del 15%				75,000
	Utile dell'Impresa del 10%				57,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**632,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**632,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	500,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,500
B.45.05.0410.150	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - per esterno - dimensioni 400x400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.141	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 per esterno - luce 400x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	459,00	459,000
	Spese generali del 15%				68,850
	Utile dell'Impresa del 10%				52,785
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**580,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**580,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	459,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,640
B.45.05.0410.155	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - per esterno - dimensioni 400x600mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.142	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 per eseterno - luce 400x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	653,00	653,000
	Spese generali del 15%				97,950
	Utile dell'Impresa del 10%				75,095
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**826,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**826,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	653,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.05.0410.160	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - per esterno - dimensioni 400x1200mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.143	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 per esterno - luce 400x1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.132,00	1.132,000
	Spese generali del 15%				169,800
	Utile dell'Impresa del 10%				130,180
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.431,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.431,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.132,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	299,980
B.45.05.0410.165	**SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **REI 120 - per esterno - dimensioni d.400mm**	**cad.**	**1**		
Z.55.05.1001.144	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE finestratura REI 120 per esterno - luce d.400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	653,00	653,000
	Spese generali del 15%				97,950
	Utile dell'Impresa del 10%				75,095
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**826,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**826,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	653,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,050
B.45.05.0420.010	**SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **verniciatura RAL fuori standard**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1001.250	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE verniciatura RAL fuori standard (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	12,00	12,000
	Spese generali del 15%				1,800
	Utile dell'Impresa del 10%				1,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,180
B.45.05.0420.020	**SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE** **verniciatura RAL (tutte) per esterno**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1001.255	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE verniciatura RAL per esterno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	14,00	14,000
	Spese generali del 15%				2,100
	Utile dell'Impresa del 10%				1,610
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,710
B.45.05.0430.010	**SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE CON PRESTAZIONI AMBIENTALI** **guarnizione termica in battuta su quattro lati con alloggiamento inferiore in AL anodizzato**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.05.1001.270	PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE kit completo per prestazioni ambientali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,000
	Spese generali del 15%				12,000
	Utile dell'Impresa del 10%				9,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,200
B.45.15.0005.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO fino a 2.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0005.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO oltre 2.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	2,00	509,10	1.018,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.018,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.018,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,780
				Costo materiali fc	705,942
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	213,020
B.45.15.0005.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO oltre 2.00 m²**	**m²**	**2**		
Z.55.05.1010.005	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00+1,00+2,00	m	2,50	13,00	32,500
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,50	32,96	16,480
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,005	164,24	0,821
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.55.05.1010.020	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 30 ad un battente cieco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	m²	1,00	316,15	316,150
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,13	27,46	3,433
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,85	h	0,93	29,10	26,918
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	2,50	1,00	2,500
	Spese generali del 15%				60,232
	Utile dell'Impresa del 10%				46,278
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**509,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**509,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,891
				Costo materiali fc	352,971
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,554
B.45.15.0010.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI** **fino a 3.20 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0010.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI oltre 3.20 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3,2	m²	3,20	449,50	1.438,400
	Per arrotondamento				-0,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.438,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.438,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,780
				Costo materiali fc	1.037,842
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	300,903
B.45.15.0010.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI** **oltre 3.20 m²**	**m²**	**3,2**		
Z.55.05.1010.005	PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00+1,60+2,00	m	1,75	13,00	22,750
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,31	32,96	10,300
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,003	164,24	0,513
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,63	1,00	0,625
Z.55.05.1010.030	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 30 a due battenti ciechi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*1,6	m²	1,00	298,25	298,250
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	10,95	0,428
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	32,96	1,288
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,08	27,46	2,145
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,85	h	0,58	29,10	16,823
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	cad.	2,19	1,00	2,188
	Spese generali del 15%				53,297
	Utile dell'Impresa del 10%				40,861
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**449,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**449,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	30,556
				Costo materiali fc	324,326
				Costo noli e trasporti	0,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,191
B.45.15.0015.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **fino a 2.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0015.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO				
	oltre 2.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	2,00	761,30	1.522,600
	Per arrotondamento				0,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.523,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.523,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	97,780
				Costo materiali fc	1.104,402
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	319,341
B.45.15.0015.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **oltre 2.00 m²**	**m²**	**2**		
Z.55.05.1010.005	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00+1,00+2,00	m	2,50	13,00	32,500
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,50	32,96	16,480
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,005	164,24	0,821
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.55.05.1010.040	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 30 ad un battente predisposto alla vetratura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	m²	1,00	515,38	515,380
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,13	27,46	3,433
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,85	h	0,93	29,10	26,918
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	2,50	1,00	2,500
	Spese generali del 15%				90,267
	Utile dell'Impresa del 10%				69,204
	Per arrotondamento				0,054
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**761,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**761,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,891
				Costo materiali fc	552,201
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,525
B.45.15.0015.055	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **vetro REI 30 fino a 0.25 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0015.060	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 30 oltre 0.25 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	986,70	246,675
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	195,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,700
B.45.15.0015.060	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **vetro REI 30 oltre 0.25 m²**	**m²**	**1**		
Z.52.95.0900.060	VETRI TAGLIAFUOCO vetro REI 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	780,00	780,000
	Spese generali del 15%				117,000
	Utile dell'Impresa del 10%				89,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**986,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**986,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	780,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	206,700
B.45.15.0020.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI** **fino a 3.20 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0020.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI oltre 3.20 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3,2	m²	3,20	798,80	2.556,160
	Per arrotondamento				-0,160
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.556,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.556,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,780
				Costo materiali fc	1.921,618
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	535,343
B.45.15.0020.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI** **oltre 3.20 m²**	**m²**	**3,2**		
Z.55.05.1010.005	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00+1,60+2,00	m	1,75	13,00	22,750
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,31	32,96	10,300
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,003	164,24	0,513
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,63	1,00	0,625
Z.55.05.1010.050	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 30 a due battenti predisposti vetratura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*1,6	m²	1,00	574,43	574,430
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	10,95	0,428
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	32,96	1,288
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,08	27,46	2,145
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,85	h	0,58	29,10	16,823
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7	cad.	2,19	1,00	2,188

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				94,723
Utile dell'Impresa del 10%				72,621
Per arrotondamento				-0,035
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**798,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**798,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				30,556
Costo materiali fc				600,506
Costo noli e trasporti				0,428
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				167,309
B.45.15.0020.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI **vetro REI 30 fino a 0.25 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0020.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 30 oltre 0.25 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,25	m²	0,25	986,70	246,675
Per arrotondamento				0,025
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**246,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**246,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				195,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				51,700
B.45.15.0020.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI **vetro REI 30 oltre 0.25 m²**	**m²**	**1**		
Z.52.95.0900.060 VETRI TAGLIAFUOCO vetro REI 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	780,00	780,000
Spese generali del 15%				117,000
Utile dell'Impresa del 10%				89,700
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**986,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**986,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				780,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				206,700
B.45.15.0105.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO **porte fino a 2.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0105.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte oltre 2.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	2,00	773,20	1.546,400
Per arrotondamento				-0,400
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.546,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.546,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				106,510
Costo materiali fc				1.114,582
Costo noli e trasporti				1,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				323,552
B.45.15.0105.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO **porte oltre 2.00 m²**	**m²**	**2**		
Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2,00+1,00+2,00	m	2,50	13,00	32,500
Z.01.05.0001.001 posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,50	32,96	16,480
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,005	164,24	0,821
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.55.05.1010.120	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 60 ad un battente cieco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	m²	1,00	518,97	518,970
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,13	27,46	3,433
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,15	h	1,08	29,10	31,283
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	4,00	1,00	4,000
	Spese generali del 15%				91,685
	Utile dell'Impresa del 10%				70,292
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**773,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**773,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,256
				Costo materiali fc	557,291
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	161,970
B.45.15.0105.015	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO** **sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0105.020	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	610,70	610,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**610,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**610,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	440,980
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,937

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.15.0105.020	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.005	media maggiore incidenza controtelaio: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	m	0,50	13,00	6,500
Z.01.05.0001.001	maggiore incidenza posa in opera controtelaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.55.05.1010.122	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	429,48	429,480
Z.06.15.0030.020	movimentazione 4 accessori porte in contemporanea: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	27,46	1,716
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,10	29,100
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				72,417
	Utile dell'Impresa del 10%				55,520
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**610,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**610,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	440,980
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,920
B.45.15.0110.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3.20 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0110.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre 3.20 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3,2	m²	3,20	801,20	2.563,840
	Per arrotondamento				0,160
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.564,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.564,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,510
				Costo materiali fc	1.918,922
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	537,262

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.15.0110.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI**				
	porte oltre 3.20 m²	**m²**	**3,2**		
Z.55.05.1010.005	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00+1,60+2,00	m	1,75	13,00	22,750
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,31	32,96	10,300
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,003	164,24	0,513
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,63	1,00	0,625
Z.55.05.1010.130	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 60 a due battenti ciechi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*1,6	m²	1,00	572,65	572,650
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	10,95	0,428
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	32,96	1,288
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,08	27,46	2,145
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,15	h	0,67	29,10	19,552
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	3,13	1,00	3,125
	Spese generali del 15%				95,006
	Utile dell'Impresa del 10%				72,838
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**801,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**801,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,285
				Costo materiali fc	599,663
				Costo noli e trasporti	0,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,824
B.45.15.0110.015	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI**				
	sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²	**cad.**	**1**		
B.45.15.0110.020	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	610,70	610,700

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**610,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**610,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	440,980
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,937
B.45.15.0110.020	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI** **sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.005	media maggiore incidenza controtelaio: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	m	0,50	13,00	6,500
Z.01.05.0001.001	maggiore incidenza posa in opera controtelaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.55.05.1010.122	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	429,48	429,480
Z.06.15.0030.020	movimentazione 4 accessori porte in contemporanea: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	27,46	1,716
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,10	29,100
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				72,417
	Utile dell'Impresa del 10%				55,520
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**610,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**610,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	440,980
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,920
B.45.15.0115.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **porte fino a 2.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0115.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre 2.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	2,00	836,60	1.673,200
	Per arrotondamento				-0,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.673,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.673,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,510
				Costo materiali fc	1.214,782
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	350,305
B.45.15.0115.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **porte oltre 2.00 m²**	**m²**	**2**		
Z.55.05.1010.005	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00+1,00+2,00	m	2,50	13,00	32,500
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,50	32,96	16,480
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,005	164,24	0,821
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.55.05.1010.140	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 60 ad un battente predisposto alla vetratura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	m²	1,00	569,07	569,070
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,13	27,46	3,433
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,15	h	1,08	29,10	31,283
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	4,00	1,00	4,000
	Spese generali del 15%				99,200
	Utile dell'Impresa del 10%				76,053
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**836,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**836,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,256
				Costo materiali fc	607,391
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	175,270

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.15.0115.015	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0115.020	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	773,70	773,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**773,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**773,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	569,840
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,085
B.45.15.0115.020	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.005	media maggiore incidenza controtelaio: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	m	0,50	13,00	6,500
Z.01.05.0001.001	maggiore incidenza posa in opera controtelaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.55.05.1010.142	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per porte REI 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	558,34	558,340
Z.06.15.0030.020	movimentazione 4 accessori porte in contemporanea: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	27,46	1,716
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,10	29,100
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				91,746
	Utile dell'Impresa del 10%				70,339
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**773,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**773,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	569,840
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.15.0115.055	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO**				
	vetro REI 60 fino a 0.25 m²	**cad.**	**1**		
B.45.15.0115.060	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO				
	vetro REI 60 oltre 0.25 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	1.543,30	385,825
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**385,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**385,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	305,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,800
B.45.15.0115.060	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO**				
	vetro REI 60 oltre 0.25 m²	**m²**	**1**		
Z.52.95.0900.160	VETRI TAGLIAFUOCO				
	vetro REI 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1.220,00	1.220,000
	Spese generali del 15%				183,000
	Utile dell'Impresa del 10%				140,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1.543,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1.543,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.220,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	323,300
B.45.15.0120.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI**				
	porte fino a 3.20 m²	**cad.**	**1**		
B.45.15.0120.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI				
	porte oltre 3.20 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3,2	m²	3,20	878,20	2.810,240
	Per arrotondamento				-0,240
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.810,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.810,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,510
				Costo materiali fc	2.113,610
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	588,454
B.45.15.0120.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI**				
	porte oltre 3.20 m²	**m²**	**3,2**		
Z.55.05.1010.005	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
	controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00+1,60+2,00	m	1,75	13,00	22,750
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,31	32,96	10,300
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI				
	malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,003	164,24	0,513
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
	materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	cad.	0,63	1,00	0,625
Z.55.05.1010.150	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 60 a due battenti predisposti vetratura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*1,6	m²	1,00	633,49	633,490
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	10,95	0,428
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	32,96	1,288
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,08	27,46	2,145
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,15	h	0,67	29,10	19,552
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	3,13	1,00	3,125
	Spese generali del 15%				104,132
	Utile dell'Impresa del 10%				79,835
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**878,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**878,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,285
				Costo materiali fc	660,503
				Costo noli e trasporti	0,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,984
B.45.15.0120.015	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI** **sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0120.020	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	773,70	773,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**773,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**773,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	569,840
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,085
B.45.15.0120.020	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI** **sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.005	media maggiore incidenza controtelaio: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	m	0,50	13,00	6,500
Z.01.05.0001.001	maggiore incidenza posa in opera controtelaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.55.05.1010.142	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
	elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per porte REI 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	558,34	558,340
Z.06.15.0030.020	movimentazione 4 accessori porte in contemporanea: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	27,46	1,716
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,10	29,100
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
	materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				91,746
	Utile dell'Impresa del 10%				70,339
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**773,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**773,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	569,840
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,060
B.45.15.0120.055	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI**				
	vetro REI 60 fino a 0.25 m²	**cad.**	**1**		
B.45.15.0120.060	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI				
	vetro REI 60 oltre 0.25 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	1.543,30	385,825
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**385,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**385,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	305,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,800
B.45.15.0120.060	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI**				
	vetro REI 60 oltre 0.25 m²	**m²**	**1**		
Z.52.95.0900.160	VETRI TAGLIAFUOCO				
	vetro REI 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1.220,00	1.220,000
	Spese generali del 15%				183,000
	Utile dell'Impresa del 10%				140,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1.543,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1.543,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.220,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	323,300

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.45.15.0205.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO** **porte fino a 2.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0205.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte oltre 2.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	2,00	1.037,50	2.075,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.075,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.075,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	116,695
				Costo materiali fc	1.522,222
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	434,676
B.45.15.0205.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO** **porte oltre 2.00 m²**	**m²**	**2**		
Z.55.05.1010.005	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,00+1,00+2,00	m	2,50	13,00	32,500
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,50	32,96	16,480
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	m³	0,005	164,24	0,821
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.55.05.1010.220	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 120 ad un battente cieco (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	m²	1,00	721,79	721,790
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,13	27,46	3,433
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	1,25	29,10	36,375
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				123,022
	Utile dell'Impresa del 10%				94,317
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1.037,500**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1.037,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,348
				Costo materiali fc	761,111
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,358
B.45.15.0205.015	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO** **sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0205.020	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	794,40	794,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**794,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**794,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	586,150
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,407
B.45.15.0205.020	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO** **sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.005	media maggiore incidenza controtelaio: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	m	0,50	13,00	6,500
Z.01.05.0001.001	maggiore incidenza posa in opera controtelaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.55.05.1010.222	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	572,65	572,650
Z.06.15.0030.020	movimentazione 4 accessori porte in contemporanea: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	27,46	1,716
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,10	29,100
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
	Spese generali del 15%				94,193
	Utile dell'Impresa del 10%				72,214
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**794,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**794,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	586,150
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,450
B.45.15.0210.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI** **porte fino a 3.20 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0210.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre 3.20 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3,2	m²	3,20	1.040,00	3.328,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.328,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.328,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	116,695
				Costo materiali fc	2.512,666
				Costo noli e trasporti	1,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	697,144
B.45.15.0210.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI** **porte oltre 3.20 m²**	**m²**	**3,2**		
Z.55.05.1010.005	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00+1,60+2,00	m	1,75	13,00	22,750
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,31	32,96	10,300
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,003	164,24	0,513
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,63	1,00	0,625
Z.55.05.1010.230	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 120 a due battenti ciechi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*1,6	m²	1,00	757,57	757,570
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	10,95	0,428
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	32,96	1,288
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,08	27,46	2,145
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,78	29,10	22,734
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	cad.	3,75	1,00	3,750
Spese generali del 15%				123,316
Utile dell'Impresa del 10%				94,542
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1.040,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1.040,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				36,467
Costo materiali fc				785,208
Costo noli e trasporti				0,428
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				217,898
B.45.15.0210.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI				
sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²	**cad.**	**1**		
B.45.15.0210.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI				
sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	794,40	794,400
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**794,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**794,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				41,116
Costo materiali fc				586,150
Costo noli e trasporti				0,684
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				166,407
B.45.15.0210.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI				
sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.005 media maggiore incidenza controtelaio: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,5	m	0,50	13,00	6,500
Z.01.05.0001.001 maggiore incidenza posa in opera controtelaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.55.05.1010.222 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	572,65	572,650
Z.06.15.0030.020 movimentazione 4 accessori porte in contemporanea: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: ,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001 gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003 movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	27,46	1,716
Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,10	29,100
Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				94,193
Utile dell'Impresa del 10%				72,214
Per arrotondamento				0,043
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**794,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**794,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	41,116
			Costo materiali fc	586,150
			Costo noli e trasporti	0,684
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,450
B.45.15.0215.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO **porte fino a 2.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0215.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre 2.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	2,00	1.061,60	2.123,200
Per arrotondamento				-0,200
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.123,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.123,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	116,695
			Costo materiali fc	1.560,382
			Costo noli e trasporti	1,369
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	444,588
B.45.15.0215.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO **porte oltre 2.00 m²**	**m²**	**2**		
Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,00+1,00+2,00	m	2,50	13,00	32,500
Z.01.05.0001.001 posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,50	32,96	16,480
X.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	m³	0,005	164,24	0,821
Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.55.05.1010.240 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 120 ad un battente predisposto alla vetratura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	m²	1,00	740,87	740,870
Z.06.15.0030.020 movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001 gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/2	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003 movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,25	h	0,13	27,46	3,433
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	1,25	29,10	36,375
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	5,00	1,00	5,000
	Spese generali del 15%				125,884
	Utile dell'Impresa del 10%				96,511
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1.061,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1.061,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,348
				Costo materiali fc	780,191
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	222,378
B.45.15.0215.015	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0215.020	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	952,80	952,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**952,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**952,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	711,420
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,603
B.45.15.0215.020	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.005	media maggiore incidenza controtelaio: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	m	0,50	13,00	6,500
Z.01.05.0001.001	maggiore incidenza posa in opera controtelaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.55.05.1010.242	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per porte REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	697,92	697,920
Z.06.15.0030.020	movimentazione 4 accessori porte in contemporanea: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003	movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	27,46	1,716
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,10	29,100
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
	Spese generali del 15%				112,983
	Utile dell'Impresa del 10%				86,620
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**952,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**952,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,116
				Costo materiali fc	711,420
				Costo noli e trasporti	0,684
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,580
B.45.15.0215.055	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **vetro REI 120 fino a 0.25 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0215.060	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 120 oltre 0.25 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25	m²	0,25	3.593,00	898,250
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**898,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**898,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	710,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	188,200
B.45.15.0215.060	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO** **vetro REI 120 oltre 0.25 m²**	**m²**	**1**		
Z.52.95.0900.260	VETRI TAGLIAFUOCO vetro REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	2.840,00	2.840,000
	Spese generali del 15%				426,000
	Utile dell'Impresa del 10%				326,600
	Per arrotondamento				0,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3.593,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3.593,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2.840,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	753,000
B.45.15.0220.005	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI** **porte fino a 3.20 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0220.010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre 3.20 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3,2	m²	3,20	1.100,30	3.520,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.521,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.521,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	116,695
				Costo materiali fc	2.665,338
				Costo noli e trasporti	1,369

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	737,641
B.45.15.0220.010	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI** **porte oltre 3.20 m²**	**m²**	**3,2**		
Z.55.05.1010.005	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,00+1,60+2,00	m	1,75	13,00	22,750
Z.01.05.0001.001	posa in opera controtelaio con malta cementizia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,31	32,96	10,300
X.12.01.0060.010	MALTE TRADIZIONALI malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,003	164,24	0,513
Z.55.05.1010.006	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,63	1,00	0,625
Z.55.05.1010.250	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO porte REI 120 a due battenti predisposti vetratura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*1,6	m²	1,00	805,28	805,280
Z.06.15.0030.020	movimentazione di 2 porte contemporaneamente: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	10,95	0,428
Z.01.05.0001.001	gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/2	h	0,04	32,96	1,288
Z.01.05.0001.003	movimentazioni: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,08	27,46	2,145
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,78	29,10	22,734
Z.55.05.1010.007	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	cad.	3,75	1,00	3,750
	Spese generali del 15%				130,472
	Utile dell'Impresa del 10%				100,028
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1.100,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1.100,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,467
				Costo materiali fc	832,918
				Costo noli e trasporti	0,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	230,487
B.45.15.0220.015	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI** **sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0220.020	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² (Lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	952,80	952,800
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**952,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**952,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	41,116
			Costo materiali fc	711,420
			Costo noli e trasporti	0,684
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,603
B.45.15.0220.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI **sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.005 media maggiore incidenza controtelaio: PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO controtelaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	m	0,50	13,00	6,500
Z.01.05.0001.001 maggiore incidenza posa in opera controtelaio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.55.05.1010.242 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per porte REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	697,92	697,920
Z.06.15.0030.020 movimentazione 4 accessori porte in contemporanea: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,25/4	h	0,06	10,95	0,684
Z.01.05.0001.001 gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.003 movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25/4	h	0,06	27,46	1,716
Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	29,10	29,100
Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	1,00	7,000
Spese generali del 15%				112,983
Utile dell'Impresa del 10%				86,620
Per arrotondamento				-0,023
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**952,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**952,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	41,116
			Costo materiali fc	711,420
			Costo noli e trasporti	0,684
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,580
B.45.15.0220.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI **vetro REI 120 fino a 0.25 m²**	**cad.**	**1**		
B.45.15.0220.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 120 oltre 0.25 m² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25	m²	0,25	3.593,00	898,250
Per arrotondamento				0,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**898,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**898,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	710,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	188,200
B.45.15.0220.060	**PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI** **vetro REI 120 oltre 0.25 m²**	**m²**	**1**		
Z.52.95.0900.260	VETRI TAGLIAFUOCO				
	vetro REI 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	2.840,00	2.840,000
	Spese generali del 15%				426,000
	Utile dell'Impresa del 10%				326,600
	Per arrotondamento				0,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3.593,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3.593,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2.840,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	753,000
B.45.15.0305.005	**SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO** **telaio/imbotte oltre 15 cm**	**mcm**	**1**		
Z.55.05.1010.500	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
	maggiorazione telaio/imbotte oltre 150 mm fino a 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5/15	cad.	0,01	196,85	2,625
	Spese generali del 15%				0,394
	Utile dell'Impresa del 10%				0,302
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/mcm)	**3,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/mcm)	**3,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,625
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,695
B.45.15.0305.055	**SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO** **impiallacciature diverse (frassino, noce nazionale, mogano)**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.510	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
	impiallacciature diverse (mogano, frassino, noce nazionale) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	41,76	41,760
	Spese generali del 15%				6,264
	Utile dell'Impresa del 10%				4,802
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,070
B.45.15.0305.060	**SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO** **laccatura a poro chiuso**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.511	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				
	laccatura poro chiuso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,82	29,820
	Spese generali del 15%				4,473
	Utile dell'Impresa del 10%				3,429
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,720**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,900
B.45.15.0305.065	**SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO** **impialacciatura frassino con laccatura a poro aperto**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.510	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO impiallacciature diverse (mogano, frassino, noce nazionale) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	41,76	41,760
Z.55.05.1010.512	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO laccatura poro aperto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	17,89	17,890
	Spese generali del 15%				8,948
	Utile dell'Impresa del 10%				6,860
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**75,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**75,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	59,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,810
B.45.15.0305.070	**SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO** **riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/ bucciato**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.513	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO rivestimento battente con laminato plastico melaminico liscio o bucciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,88	20,880
	Spese generali del 15%				3,132
	Utile dell'Impresa del 10%				2,401
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,530
B.45.15.0305.075	**SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO** **riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/ bucciato e telaio laccato poro chiuso**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.513	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO rivestimento battente con laminato plastico melaminico liscio o bucciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,88	20,880
Z.55.05.1010.514	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO laccatura poro chiuso escluso battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,88	20,880
	Spese generali del 15%				6,264
	Utile dell'Impresa del 10%				4,802
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,070
B.45.15.0305.080	**SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO** **specchiature con filetti in legno massiccio a riporto (misurazione reale)**	**m**	**1**		
Z.55.05.1010.501	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
filetti in legno massiccio (tipo B) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,88	20,880
Spese generali del 15%				3,132
Utile dell'Impresa del 10%				2,401
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**26,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**26,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				20,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,530
B.45.15.0305.085 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO pannello bugnato a riporto fino a 0.35 m² (ogni pannello)	**cad.**	**1**		
B.45.15.0305.090 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m² (per ogni pannello) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,35	m²	0,35	404,20	141,470
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**141,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**141,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				111,842
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,638
B.45.15.0305.090 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m² (per ogni pannello)	**m²**	**1**		
Z.55.05.1010.502 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO pannello bugnato applicato dim 0.60x1.40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/(0,60*1,40)	m²	1,19	268,42	319,548
Spese generali del 15%				47,932
Utile dell'Impresa del 10%				36,748
Per arrotondamento				-0,028
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**404,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**404,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				319,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				84,652
B.45.25.0005.005 PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO porte ad un battente (mimino m² 2.00)	**m²**	**1**		
Z.55.05.1100.005 VETRATE TAGLIAFUOCO porte ad un battente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1.158,30	1.158,300
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,66	h	1,66	32,96	54,714
Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,25	h	2,25	27,30	61,425
Spese generali del 15%				191,166
Utile dell'Impresa del 10%				146,561
Per arrotondamento				-0,166
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1.612,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1.612,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				116,139
Costo materiali fc				1.158,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				337,561
B.45.25.0005.010	**PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO porte a due battenti (mimino m² 3.00)**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1100.010	VETRATE TAGLIAFUOCO				
	porte a due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	921,80	921,800
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,17	h	1,17	32,96	38,563
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,30	54,600
	Spese generali del 15%				152,244
	Utile dell'Impresa del 10%				116,721
	Per arrotondamento				0,072
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1.284,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1.284,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				93,163
	Costo materiali fc				921,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				269,037
B.45.25.0005.015	**PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO vetrate fisse (mimino m² 1.00) per laterali e sopraluce**	**m²**	**1**		
Z.55.05.1100.015	VETRATE TAGLIAFUOCO				
	vetrate fisse (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	900,90	900,900
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,17	h	1,17	32,96	38,563
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,30	40,950
	Spese generali del 15%				147,062
	Utile dell'Impresa del 10%				112,748
	Per arrotondamento				-0,223
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1.240,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1.240,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				79,513
	Costo materiali fc				900,900
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				259,587
B.48.04.0005.005	**REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0020.005	DISPOSITIVO PER LA REGOLAZIONE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,22	72,220
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	28,66	42,990
	Spese generali del 15%				17,282
	Utile dell'Impresa del 10%				13,249
	Per arrotondamento				-0,041
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**145,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**145,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				42,990
	Costo materiali fc				72,220

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,490
B.48.04.0010.005	**CHIUDIPORTA A PAVIMENTO** **per porte con larghezza max 0.95 e peso max 100 kg**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0005.005	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO Porte larghezza max 0.95 peso max 100 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,49	166,490
Z.55.30.0005.015	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO custodia a murare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,22	9,220
Z.55.30.0005.020	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO piastra ottone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,50	14,500
Z.55.30.0005.025	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO perno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	28,66	42,990
	Spese generali del 15%				38,813
	Utile dell'Impresa del 10%				29,756
	Per arrotondamento				-0,019
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**327,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**327,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				42,990
	Costo materiali fc				215,760
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				68,550
B.48.04.0010.010	**CHIUDIPORTA A PAVIMENTO** **per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0005.010	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO Porte larghezza max 1.40 peso max 300 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,75	371,750
Z.55.30.0005.015	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO custodia a murare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,22	9,220
Z.55.30.0005.020	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO piastra ottone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,50	14,500
Z.55.30.0005.025	CHIUDIPORTA A PAVIMENTO perno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,75	h	1,75	28,66	50,155
	Spese generali del 15%				70,676
	Utile dell'Impresa del 10%				54,185
	Per arrotondamento				-0,036
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**596,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**596,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				50,155
	Costo materiali fc				421,020
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				124,825
B.48.04.0020.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V** **montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0010.005	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V per porte fino a 1.20m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,38	100,380
Z.55.30.0010.010	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,22	18,220
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	28,66	42,990
	Spese generali del 15%				24,239
	Utile dell'Impresa del 10%				18,583
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,990
				Costo materiali fc	118,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,810
B.48.04.0020.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V montaggio su porta lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0010.005	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V per porte fino a 1.20m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,38	100,380
Z.55.30.0010.010	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,22	18,220
Z.55.30.0010.015	CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,44	26,440
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	1,75	28,66	50,155
	Spese generali del 15%				29,279
	Utile dell'Impresa del 10%				22,447
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,155
				Costo materiali fc	145,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,705
B.48.04.0030.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA montaggio lato cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.010	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,72	34,720
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,17	15,170
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	28,66	42,990
	Spese generali del 15%				29,064
	Utile dell'Impresa del 10%				22,282
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,990
				Costo materiali fc	150,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,340
B.48.04.0030.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA montaggio lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.010	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,72	34,720

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,17	15,170
Z.55.30.0015.020	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,61	37,610
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	1,75	28,66	50,155
	Spese generali del 15%				35,780
	Utile dell'Impresa del 10%				27,432
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**301,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**301,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,155
				Costo materiali fc	188,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,165
B.48.04.0035.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI montaggio lato cerniere**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.025	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,93	76,930
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	15,17	30,340
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,75	h	2,75	28,66	78,815
	Spese generali del 15%				58,177
	Utile dell'Impresa del 10%				44,602
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**490,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**490,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	78,815
				Costo materiali fc	309,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,755
B.48.04.0035.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI montaggio lato opposto cerniere**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.025	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,93	76,930
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	15,17	30,340
Z.55.30.0015.030	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,92	165,920
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	28,66	85,980
	Spese generali del 15%				84,140
	Utile dell'Impresa del 10%				64,507
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**709,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**709,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,980
				Costo materiali fc	474,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,670
B.48.04.0040.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE montaggio lato cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.011	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,60	83,600
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	28,66	71,650
	Spese generali del 15%				58,394
	Utile dell'Impresa del 10%				44,768
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**492,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**492,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,650
				Costo materiali fc	317,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,210
B.48.04.0040.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE montaggio lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.011	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata con braccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,60	83,600
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.55.30.0015.020	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,61	37,610
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	28,66	85,980
	Spese generali del 15%				66,185
	Utile dell'Impresa del 10%				50,742
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**558,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**558,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,980
				Costo materiali fc	355,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,970
B.48.04.0045.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI montaggio lato cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.026	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,31	138,310
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,17	15,170
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1,75	h	3,50	28,66	100,310
	Spese generali del 15%				88,307
	Utile dell'Impresa del 10%				67,702
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**744,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**744,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	100,310
				Costo materiali fc	488,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	155,990
B.48.04.0045.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI montaggio lato cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.026	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,31	138,310
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	133,16	266,320
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2	h	4,00	28,66	114,640
	Spese generali del 15%				108,155
	Utile dell'Impresa del 10%				82,919
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**912,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**912,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	114,640
				Costo materiali fc	606,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	191,070
B.48.04.0045.015	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI montaggio lato opposto cerniere con n.1 fermoporta elettromeccanico**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.026	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,31	138,310
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.55.30.0015.015	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fermoporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,17	15,170
Z.55.30.0015.030	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,92	165,920
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2	h	4,00	28,66	114,640
	Spese generali del 15%				115,344
	Utile dell'Impresa del 10%				88,430
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**972,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**972,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	114,640
				Costo materiali fc	654,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,740
B.48.04.0045.020	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE PER DUE BATTENTI** **montaggio lato opposto cerniere con n.2 fermoporta elettromeccanici**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	100,88	201,760
Z.55.30.0015.026	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione successione di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,31	138,310
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	133,16	266,320
Z.55.30.0015.030	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due battenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,92	165,920
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2,5	h	5,00	28,66	143,300
	Spese generali del 15%				137,342
	Utile dell'Impresa del 10%				105,295
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.158,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.158,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	143,300
				Costo materiali fc	772,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	242,590
B.48.04.0050.005	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E RIVELATORE DI FUMO** **montaggio lato cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.012	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,82	105,820
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.70.70.0030.020	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	28,66	85,980
	Spese generali del 15%				81,738
	Utile dell'Impresa del 10%				62,666
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**689,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**689,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,980
				Costo materiali fc	458,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,380
B.48.04.0050.010	**CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E RIVELATORE DI FUMO** **montaggio lato opposto cerniera**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.005	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO per porte fino a 1.10m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,88	100,880
Z.55.30.0015.012	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,82	105,820
Z.55.30.0015.016	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO fermoporta elettromeccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,16	133,160
Z.70.70.0030.020	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080
Z.55.30.0015.020	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,61	37,610
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5	h	3,50	28,66	100,310
	Spese generali del 15%				89,529
	Utile dell'Impresa del 10%				68,639
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**755,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**755,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	100,310
				Costo materiali fc	496,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,140
B.48.04.0060.005	**RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL CHIUDIPORTA** **montaggio lato chiudiporta**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.035	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO involucro per alloggiamento rilevatore di fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,77	77,770
Z.70.70.0030.020	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	28,66	85,980
	Spese generali del 15%				42,425
	Utile dell'Impresa del 10%				32,526
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**357,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**357,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	85,980
				Costo materiali fc	196,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,970
B.48.04.0060.010	**RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL CHIUDIPORTA** **montaggio lato opposto chiudiporta**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0015.035	CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO involucro per alloggiamento rilevatore di fumo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,77	77,770
Z.70.70.0030.020	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	28,66	114,640
	Spese generali del 15%				46,724
	Utile dell'Impresa del 10%				35,821
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**394,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**394,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	114,640
				Costo materiali fc	196,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,510
B.48.04.0070.005	**FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0025.005	FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO completo di placca per porta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,88	138,880
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	28,66	71,650
	Spese generali del 15%				31,580
	Utile dell'Impresa del 10%				24,211
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**266,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**266,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,650
				Costo materiali fc	138,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,770
B.48.06.0010.005	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE** **con barra verniciata e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.005	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,66	66,660
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*1	h	2,00	28,66	57,320
	Spese generali del 15%				20,597
	Utile dell'Impresa del 10%				15,791
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**173,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**173,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	57,320
				Costo materiali fc	79,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,390
B.48.06.0010.010	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE**				
	sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.020	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,44	24,440
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*,25	h	0,50	28,66	14,330
	Spese generali del 15%				3,816
	Utile dell'Impresa del 10%				2,926
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,330
				Costo materiali fc	11,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,760
B.48.06.0010.015	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE**				
	sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.025	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,28	26,280
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*,33	h	0,66	28,66	18,916
	Spese generali del 15%				4,780
	Utile dell'Impresa del 10%				3,665
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,916
				Costo materiali fc	12,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,434
B.48.06.0010.030	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE**				
	sovrapprezzo per barra alluminio o inox	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.010	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	sovrapprezzo per barra basculante inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,22	22,220
	Spese generali del 15%				3,333
	Utile dell'Impresa del 10%				2,555
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,220

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,880
B.48.06.0015.005	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE** **con barra verniciata e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.006	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,88	88,880
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1	h	2,00	28,66	57,320
	Spese generali del 15%				23,930
	Utile dell'Impresa del 10%				18,346
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,320
				Costo materiali fc	102,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,270
B.48.06.0015.010	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE** **sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.020	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,44	24,440
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*,25	h	0,50	28,66	14,330
	Spese generali del 15%				3,816
	Utile dell'Impresa del 10%				2,926
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,330
				Costo materiali fc	11,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,760
B.48.06.0015.015	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE** **sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.025	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,28	26,280
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,33	h	0,66	28,66	18,916
	Spese generali del 15%				4,780
	Utile dell'Impresa del 10%				3,665
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,916
				Costo materiali fc	12,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,434
B.48.06.0015.030	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE AD INFILARE** **sovrapprezzo per barra alluminio o inox**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.011	MANIGLIONI ANTIPANICO sovrapprezzo per push-bar inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,78	27,780
	Spese generali del 15%				4,167
	Utile dell'Impresa del 10%				3,195
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,320
B.48.06.0020.005	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE** **1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.005	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,66	66,660
Z.55.30.0030.029	MANIGLIONI ANTIPANICO scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,67	16,670
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1,25	h	2,50	28,66	71,650
	Spese generali del 15%				25,247
	Utile dell'Impresa del 10%				19,356
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**212,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**212,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,650
				Costo materiali fc	96,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,590
B.48.06.0020.010	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE** **2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.005	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,66	66,660
Z.55.30.0030.030	MANIGLIONI ANTIPANICO kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,77	47,770
Z.55.30.0030.035	MANIGLIONI ANTIPANICO copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,44	14,440
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 2*2	h	4,00	28,66	114,640
Spese generali del 15%				38,526
Utile dell'Impresa del 10%				29,537
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**324,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**324,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				114,640
Costo materiali fc				142,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				68,060
B.48.06.0020.015 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE **3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione basculante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,66	66,660
Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,67	16,670
Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,77	47,770
Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,44	14,440
Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*2,25	h	4,50	28,66	128,970
Spese generali del 15%				43,176
Utile dell'Impresa del 10%				33,102
Per arrotondamento				-0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**364,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**364,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				128,970
Costo materiali fc				158,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				76,260
B.48.06.0020.030 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE **sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,44	24,440
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*,25	h	0,50	28,66	14,330
Spese generali del 15%				3,816
Utile dell'Impresa del 10%				2,926
Per arrotondamento				0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,330

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	11,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,760
B.48.06.0020.035	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE**				
	sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.025	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,28	26,280
Z.55.30.0030.040	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	serratura con semicilindro e coppia chiavi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*,5	h	1,00	28,66	28,660
	Spese generali del 15%				8,241
	Utile dell'Impresa del 10%				6,318
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,660
				Costo materiali fc	26,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,560
B.48.06.0020.040	**MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTERNE**				
	sovrapprezzo per barra inox	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.010	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	sovrapprezzo per barra basculante inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,22	22,220
	Spese generali del 15%				3,333
	Utile dell'Impresa del 10%				2,555
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,880
B.48.06.0025.005	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE**				
	1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca esterna cieca	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.006	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,88	88,880
Z.55.30.0030.029	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,67	16,670
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO				
	placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1,25	h	2,50	28,66	71,650
	Spese generali del 15%				28,580
	Utile dell'Impresa del 10%				21,911
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**241,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**241,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,650
				Costo materiali fc	118,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,470
B.48.06.0025.010	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE** **2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.006	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,88	88,880
Z.55.30.0030.030	MANIGLIONI ANTIPANICO kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,77	47,770
Z.55.30.0030.035	MANIGLIONI ANTIPANICO copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,44	14,440
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2	h	4,00	28,66	114,640
	Spese generali del 15%				41,859
	Utile dell'Impresa del 10%				32,092
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**353,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**353,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	114,640
				Costo materiali fc	164,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,940
B.48.06.0025.015	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE** **3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste, copriaste, riscontri e placca esterna cieca**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.006	MANIGLIONI ANTIPANICO maniglione push-bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,88	88,880
Z.55.30.0030.029	MANIGLIONI ANTIPANICO scrocco e riscontro centrale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,67	16,670
Z.55.30.0030.030	MANIGLIONI ANTIPANICO kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,77	47,770
Z.55.30.0030.035	MANIGLIONI ANTIPANICO copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,44	14,440
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2,25	h	4,50	28,66	128,970
	Spese generali del 15%				46,509
	Utile dell'Impresa del 10%				35,657
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**392,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**392,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,970

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	181,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,140
B.48.06.0025.030	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE**				
	sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.020	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna con maniglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,44	24,440
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*,25	h	0,50	28,66	14,330
	Spese generali del 15%				3,816
	Utile dell'Impresa del 10%				2,926
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,330
				Costo materiali fc	11,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,760
B.48.06.0025.035	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE**				
	sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.015	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	-1,00	13,33	-13,330
Z.55.30.0030.025	MANIGLIONI ANTIPANICO placca esterna con maniglia e foro per cilindro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,28	26,280
Z.55.30.0030.040	MANIGLIONI ANTIPANICO serratura con semicilindro e coppia chiavi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*,5	h	1,00	28,66	28,660
	Spese generali del 15%				8,241
	Utile dell'Impresa del 10%				6,318
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,660
				Costo materiali fc	26,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,560
B.48.06.0025.040	**MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE ESTERNE**				
	sovrapprezzo per barra inox	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0030.011	MANIGLIONI ANTIPANICO sovrapprezzo per push-bar inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,78	27,780
	Spese generali del 15%				4,167
	Utile dell'Impresa del 10%				3,195
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	27,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,320
B.48.10.0005.005	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A LEVA**				
	per serramenti fino a 1.20m di larghezza	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.005	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE confezione base per comando a leva (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,10	101,100
Z.55.30.0035.010	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE tondino di collegamento fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.55.30.0035.015	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,55	15,550
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2,25	h	4,50	28,66	128,970
	Spese generali del 15%				40,676
	Utile dell'Impresa del 10%				31,185
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,970
				Costo materiali fc	142,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,830
B.48.10.0005.010	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A LEVA**				
	per ogni forbice in più	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.035	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,22	52,220
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1	h	2,00	28,66	57,320
	Spese generali del 15%				16,431
	Utile dell'Impresa del 10%				12,597
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,320
				Costo materiali fc	52,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,060
B.48.10.0005.015	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A LEVA**				
	per trasmissioni del movimento oltre i 2.00m	**m**	**1**		
Z.55.30.0035.015	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,55	7,775
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*0,5	h	1,00	28,66	28,660
	Spese generali del 15%				5,465
	Utile dell'Impresa del 10%				4,190
	Per arrotondamento				0,010

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,660
				Costo materiali fc	7,775
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,665
B.48.10.0010.005	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A MANOVELLA** **per serramenti fino a 1.20m di larghezza**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.020	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE confezione base per meccanismo verticale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,65	166,650
Z.55.30.0035.010	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE tondino di collegamento fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.55.30.0035.015	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,55	15,550
Z.55.30.0035.025	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE asta asportabile snodabile lunghezza fino a 1.40m con fermoasta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,77	127,770
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1,5	h	3,00	28,66	85,980
	Spese generali del 15%				63,225
	Utile dell'Impresa del 10%				48,473
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**533,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**533,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,980
				Costo materiali fc	335,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,700
B.48.10.0010.010	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A MANOVELLA** **per ogni forbice in più**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.035	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,22	52,220
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1	h	2,00	28,66	57,320
	Spese generali del 15%				16,431
	Utile dell'Impresa del 10%				12,597
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,320
				Costo materiali fc	52,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,060
B.48.10.0015.005	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA ELETTRICA** **per serramenti fino a 1.20m di larghezza**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.035	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,22	52,220
Z.55.30.0035.010	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE tondino di collegamento fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	25,55	25,550
Z.55.30.0035.015	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE profili di copertura fino a 2.00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,55	15,550
Z.55.30.0035.030	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE motore elettrico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	588,83	588,830
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*2,25	h	4,50	28,66	128,970
	Spese generali del 15%				121,668
	Utile dell'Impresa del 10%				93,279
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.026,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.026,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,970
				Costo materiali fc	682,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	214,980
B.48.10.0015.010	**FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA ELETTRICA per ogni forbice in più**	**cad.**	**1**		
Z.55.30.0035.035	MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE forbice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,22	52,220
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1	h	2,00	28,66	57,320
	Spese generali del 15%				16,431
	Utile dell'Impresa del 10%				12,597
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,320
				Costo materiali fc	52,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,060
B.51.05.0011.005	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.010	VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,40	23,400
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,18	h	0,18	28,66	5,159
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,18	h	0,18	26,44	4,759
	Spese generali del 15%				4,998
	Utile dell'Impresa del 10%				3,832
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,918
				Costo materiali fc	23,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,832

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.05.0011.015	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.020	VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,68	26,680
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,21	h	0,21	28,66	6,019
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,21	h	0,21	26,44	5,552
	Spese generali del 15%				5,738
	Utile dell'Impresa del 10%				4,399
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,571
				Costo materiali fc	26,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,139
B.51.05.0011.025	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.030	VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,95	29,950
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,24	h	0,24	28,66	6,878
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,24	h	0,24	26,44	6,346
	Spese generali del 15%				6,476
	Utile dell'Impresa del 10%				4,965
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,224
				Costo materiali fc	29,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,446
B.51.05.0011.035	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.040	VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	34,40	34,400
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,28	h	0,28	28,66	8,025
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,28	h	0,28	26,44	7,403
	Spese generali del 15%				7,474
	Utile dell'Impresa del 10%				5,730
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**63,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**63,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,428
				Costo materiali fc	34,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,202
B.51.05.0011.105	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.010	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,37	26,370
	Spese generali del 15%				3,956
	Utile dell'Impresa del 10%				3,033
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,990
B.51.05.0011.115	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.020	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,88	29,880
	Spese generali del 15%				4,482
	Utile dell'Impresa del 10%				3,436
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,920
B.51.05.0011.125	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.030	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	33,84	33,840
	Spese generali del 15%				5,076
	Utile dell'Impresa del 10%				3,892
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	33,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,970
B.51.05.0011.135	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.040	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	38,74	38,740
	Spese generali del 15%				5,811
	Utile dell'Impresa del 10%				4,455
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	38,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,270
B.51.05.0016.005	**VETRO STAMPATO** **vetro greggio stampato C spessore 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.110	VETRI SEMPLICI vetro greggio stampato C sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	31,59	31,590
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	28,66	7,165
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	26,44	6,610
	Spese generali del 15%				6,805
	Utile dell'Impresa del 10%				5,217
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,775
				Costo materiali fc	31,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,025
B.51.05.0016.010	**VETRO STAMPATO** **vetro greggio stampato C spessore 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.130	VETRI SEMPLICI vetro greggio stampato C sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	38,14	38,140
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,39	h	0,39	28,66	11,177
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,39	h	0,39	26,44	10,312
	Spese generali del 15%				8,944
	Utile dell'Impresa del 10%				6,857
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**75,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**75,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,489
				Costo materiali fc	38,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,801
B.51.05.0016.105	**VETRO STAMPATO** **vetro greggio stampato C spessore 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.110	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA vetro greggio stampato C sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	35,48	35,480
	Spese generali del 15%				5,322
	Utile dell'Impresa del 10%				4,080
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	35,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.05.0016.110	**VETRO STAMPATO** **vetro greggio stampato C spessore 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.130	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA vetro greggio stampato C sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,31	44,310
	Spese generali del 15%				6,647
	Utile dell'Impresa del 10%				5,096
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,740
B.51.05.0021.005	**CRISTALLO SATINATO** **cristallo satinato bianco sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.210	VETRI SEMPLICI cristallo satinato bianco sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	42,82	42,820
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,33	h	0,33	28,66	9,458
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,33	h	0,33	26,44	8,725
	Spese generali del 15%				9,150
	Utile dell'Impresa del 10%				7,015
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,183
				Costo materiali fc	42,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,167
B.51.05.0021.010	**CRISTALLO SATINATO** **cristallo satinato bianco sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.220	VETRI SEMPLICI cristallo satinato bianco sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	46,10	46,100
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,38	h	0,38	28,66	10,891
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,38	h	0,38	26,44	10,047
	Spese generali del 15%				10,056
	Utile dell'Impresa del 10%				7,709
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,938
				Costo materiali fc	46,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,762

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.05.0021.105	**CRISTALLO SATINATO** **cristallo satinato bianco sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.210	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo satinato bianco sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	48,08	48,080
	Spese generali del 15%				7,212
	Utile dell'Impresa del 10%				5,529
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	48,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,740
B.51.05.0021.110	**CRISTALLO SATINATO** **cristallo satinato bianco sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.220	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo satinato bianco sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	52,04	52,040
	Spese generali del 15%				7,806
	Utile dell'Impresa del 10%				5,985
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,790
B.51.05.0026.105	**VETRO ARMATO** **vetro greggio incolore armato sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.330	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	vetro greggio incolore armato sp. 6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	50,43	50,430
	Spese generali del 15%				7,565
	Utile dell'Impresa del 10%				5,800
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**63,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**63,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,370
B.51.05.0031.005	**CRISTALLO TEMPRATO** **incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.410	VETRI SEMPLICI				
	cristallo temperato incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	39,78	39,780
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	28,66	8,598
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	26,44	7,932
	Spese generali del 15%				8,447
	Utile dell'Impresa del 10%				6,476
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**71,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**71,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	16,530
				Costo materiali fc	39,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,920
B.51.05.0031.010	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.412	VETRI SEMPLICI cristallo temperato colorato sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	43,99	43,990
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,33	h	0,33	28,66	9,458
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,33	h	0,33	26,44	8,725
	Spese generali del 15%				9,326
	Utile dell'Impresa del 10%				7,150
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,183
				Costo materiali fc	43,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,477
B.51.05.0031.015	**CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.420	VETRI SEMPLICI cristallo temperato incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	43,06	43,060
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,34	h	0,34	28,66	9,744
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,34	h	0,34	26,44	8,990
	Spese generali del 15%				9,269
	Utile dell'Impresa del 10%				7,106
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,734
				Costo materiali fc	43,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,376
B.51.05.0031.020	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.422	VETRI SEMPLICI cristallo temperato colorato sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,27	47,270
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,38	h	0,38	28,66	10,891
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: ,38	h	0,38	26,44	10,047
Spese generali del 15%				10,231
Utile dell'Impresa del 10%				7,844
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**86,280**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**86,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,938
Costo materiali fc				47,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,072
B.51.05.0031.025 CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.430 VETRI SEMPLICI cristallo temperato incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	46,33	46,330
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,38	h	0,38	28,66	10,891
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,38	h	0,38	26,44	10,047
Spese generali del 15%				10,090
Utile dell'Impresa del 10%				7,736
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**85,090**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**85,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,938
Costo materiali fc				46,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,822
B.51.05.0031.030 CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.432 VETRI SEMPLICI cristallo temperato colorato sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	50,54	50,540
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,43	h	0,43	28,66	12,324
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,43	h	0,43	26,44	11,369
Spese generali del 15%				11,135
Utile dell'Impresa del 10%				8,537
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**93,910**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**93,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,693
Costo materiali fc				50,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,677
B.51.05.0031.035 CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 8 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.440 VETRI SEMPLICI cristallo temperato incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	m²	1,00	50,78	50,780
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,45	28,66	12,897
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,45	26,44	11,898
	Spese generali del 15%				11,336
	Utile dell'Impresa del 10%				8,691
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**95,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**95,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,795
				Costo materiali fc	50,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,025
B.51.05.0031.040	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.442	VETRI SEMPLICI cristallo temperato colorato sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	54,99	54,990
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,61	h	0,61	28,66	17,483
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,61	h	0,61	26,44	16,128
	Spese generali del 15%				13,290
	Utile dell'Impresa del 10%				10,189
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,611
				Costo materiali fc	54,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,479
B.51.05.0031.105	**CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.410	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo temperato incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,58	44,580
	Spese generali del 15%				6,687
	Utile dell'Impresa del 10%				5,127
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,810
B.51.05.0031.110	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.412	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo temperato colorato sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	49,25	49,250
	Spese generali del 15%				7,388

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,664
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**62,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**62,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				49,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,050
B.51.05.0031.115 CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 5 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.420 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo temperato incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	48,32	48,320
Spese generali del 15%				7,248
Utile dell'Impresa del 10%				5,557
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**61,130**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**61,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				48,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,810
B.51.05.0031.120 CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 5 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.422 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo temperato colorato sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	53,21	53,210
Spese generali del 15%				7,982
Utile dell'Impresa del 10%				6,119
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**67,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**67,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				53,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,100
B.51.05.0031.125 CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.430 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo temperato incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	52,27	52,270
Spese generali del 15%				7,841
Utile dell'Impresa del 10%				6,011
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**66,120**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**66,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				52,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,850
B.51.05.0031.130 CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.432 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo temperato colorato sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	57,40	57,400
Spese generali del 15%				8,610
Utile dell'Impresa del 10%				6,601
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**72,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**72,610**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	57,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,210
B.51.05.0031.135	**CRISTALLO TEMPRATO incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.440	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo temperato incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	57,86	57,860
	Spese generali del 15%				8,679
	Utile dell'Impresa del 10%				6,654
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**73,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**73,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	57,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,330
B.51.05.0031.140	**CRISTALLO TEMPRATO colorato sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.442	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
	cristallo temperato colorato sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	64,59	64,590
	Spese generali del 15%				9,689
	Utile dell'Impresa del 10%				7,428
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	64,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,120
B.51.05.0036.005	**CRISTALLO STRATIFICATO 3+3 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.500	VETRI SEMPLICI				
	stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	42,12	42,120
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,31	h	0,31	28,66	8,885
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,31	h	0,31	26,44	8,196
	Spese generali del 15%				8,880
	Utile dell'Impresa del 10%				6,808
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**74,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**74,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,081
				Costo materiali fc	42,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,689
B.51.05.0036.010	**CRISTALLO STRATIFICATO 4+4 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.510	VETRI SEMPLICI				
	stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,74	47,740
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,36	h	0,36	28,66	10,318

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,36	h	0,36	26,44	9,518
	Spese generali del 15%				10,136
	Utile dell'Impresa del 10%				7,771
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**85,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**85,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,836
				Costo materiali fc	47,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,904
B.51.05.0036.015	**CRISTALLO STRATIFICATO 5+5 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.520	VETRI SEMPLICI stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	54,29	54,290
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,43	h	0,43	28,66	12,324
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,43	h	0,43	26,44	11,369
	Spese generali del 15%				11,697
	Utile dell'Impresa del 10%				8,968
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**98,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**98,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,693
				Costo materiali fc	54,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,667
B.51.05.0036.020	**CRISTALLO STRATIFICATO 6+6 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.530	VETRI SEMPLICI stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	60,84	60,840
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	28,66	14,330
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	26,44	13,220
	Spese generali del 15%				13,259
	Utile dell'Impresa del 10%				10,165
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,550
				Costo materiali fc	60,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,420
B.51.05.0036.105	**CRISTALLO STRATIFICATO 3+3 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.500	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,15	47,150
Spese generali del 15%				7,073
Utile dell'Impresa del 10%				5,422
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**59,650**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**59,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				47,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,500
B.51.05.0036.110 CRISTALLO STRATIFICATO 4+4 mm PVB 0.38	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.510 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	53,45	53,450
Spese generali del 15%				8,018
Utile dell'Impresa del 10%				6,147
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**67,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**67,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				53,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,170
B.51.05.0036.115 CRISTALLO STRATIFICATO 5+5 mm PVB 0.38	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.520 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	61,15	61,150
Spese generali del 15%				9,173
Utile dell'Impresa del 10%				7,032
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**77,360**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**77,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				61,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,210
B.51.05.0036.120 CRISTALLO STRATIFICATO 6+6 mm PVB 0.38	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.530 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA				
cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	68,84	68,840
Spese generali del 15%				10,326
Utile dell'Impresa del 10%				7,917
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**87,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**87,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				68,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,240
B.51.05.0036.225 CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4)	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.510 MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
maggiorazione pvb 0.76 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	10,53	10,530
Spese generali del 15%				1,580
Utile dell'Impresa del 10%				1,211
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**13,320**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,790
B.51.05.0036.230	**CRISTALLO STRATIFICATO** **maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5)**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.520	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb 1,52 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,06	21,060
	Spese generali del 15%				3,159
	Utile dell'Impresa del 10%				2,422
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,580
B.51.05.0036.235	**CRISTALLO STRATIFICATO** **maggiorazione per PVB bianco latte**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.530	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb bianco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,85	16,850
	Spese generali del 15%				2,528
	Utile dell'Impresa del 10%				1,938
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,470
B.51.10.0011.005	**VETRATA ISOLANTE BASE**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.010	VETRATA ISOLANTE				
	vetrata isolante base (float 4-12-4 float) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	57,33	57,330
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,45	28,66	12,897
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,45	h	0,45	26,44	11,898
	Spese generali del 15%				12,319
	Utile dell'Impresa del 10%				9,444
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,795
				Costo materiali fc	57,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,765
B.51.10.0011.105	**VETRATA ISOLANTE BASE**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.010	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA				
	vetrata isolante base (float 4-12-4 float) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	64,41	64,410
	Spese generali del 15%				9,662
	Utile dell'Impresa del 10%				7,407
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,480**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	64,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,070
B.51.10.0015.005	**SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm intercapedine 14-16 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.010	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	intercapedini 14-16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,87	1,870
	Spese generali del 15%				0,281
	Utile dell'Impresa del 10%				0,215
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,500
B.51.10.0015.010	**SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm intercapedine 18-20 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.020	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	intercapedini 18-20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	3,74	3,740
	Spese generali del 15%				0,561
	Utile dell'Impresa del 10%				0,430
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,990
B.51.10.0015.015	**SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm intercapedine 24-26 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.030	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	intercapedini 24-26 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	6,55	6,550
	Spese generali del 15%				0,983
	Utile dell'Impresa del 10%				0,753
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,740
B.51.10.0020.010	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.020	VETRATA ISOLANTE				
	maggiorazione per un cristallo float 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	3,28	3,280
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	28,66	0,860
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO				
	operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	26,44	0,793
	Spese generali del 15%				0,740
	Utile dell'Impresa del 10%				0,567
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,240**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,653
				Costo materiali fc	3,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,307
B.51.10.0020.020	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI** **una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.030	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo float 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	6,55	6,550
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,05	h	0,05	28,66	1,433
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,05	h	0,05	26,44	1,322
	Spese generali del 15%				1,396
	Utile dell'Impresa del 10%				1,070
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,755
				Costo materiali fc	6,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,465
B.51.10.0020.030	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI** **una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.040	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo float 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	11,00	11,000
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,09	h	0,09	28,66	2,579
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,09	h	0,09	26,44	2,380
	Spese generali del 15%				2,394
	Utile dell'Impresa del 10%				1,835
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,959
				Costo materiali fc	11,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,231
B.51.10.0020.110	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI** **una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.020	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo float 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,74	3,740
	Spese generali del 15%				0,561
	Utile dell'Impresa del 10%				0,430
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,730**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,990
B.51.10.0020.120	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI** **una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.030	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo float 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	7,24	7,240
	Spese generali del 15%				1,086
	Utile dell'Impresa del 10%				0,833
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,920
B.51.10.0020.130	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI** **una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.040	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo float 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	12,37	12,370
	Spese generali del 15%				1,856
	Utile dell'Impresa del 10%				1,423
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,280
B.51.10.0026.005	**SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO** **una lastra vetro stampato C sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.110	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	8,19	8,190
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,09	h	0,09	28,66	2,579
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,09	h	0,09	26,44	2,380
	Spese generali del 15%				1,972
	Utile dell'Impresa del 10%				1,512
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,959
				Costo materiali fc	8,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,481
B.51.10.0026.010	**SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO** **una lastra vetro stampato C sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.130	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	14,74	14,740
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,2	h	0,20	28,66	5,732
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,2	h	0,20	26,44	5,288
	Spese generali del 15%				3,864
	Utile dell'Impresa del 10%				2,962
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,590**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	11,020
				Costo materiali fc	14,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,830
B.51.10.0026.105	**SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO una lastra vetro stampato C sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.110	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	9,56	9,560
	Spese generali del 15%				1,434
	Utile dell'Impresa del 10%				1,099
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	9,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,530
B.51.10.0026.110	**SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO una lastra vetro stampato C sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.130	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	17,94	17,940
	Spese generali del 15%				2,691
	Utile dell'Impresa del 10%				2,063
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,690**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	17,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,750
B.51.10.0031.005	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.210	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un satinato bianco 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,42	19,420
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,15	28,66	4,299
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,15	26,44	3,966
	Spese generali del 15%				4,153
	Utile dell'Impresa del 10%				3,184
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,020**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,265
				Costo materiali fc	19,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,335
B.51.10.0031.010	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO** **una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.220	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un satinato bianco 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,70	22,700
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	28,66	5,732
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	26,44	5,288
	Spese generali del 15%				5,058
	Utile dell'Impresa del 10%				3,878
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,020
				Costo materiali fc	22,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,940
B.51.10.0031.105	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO** **una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.210	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un satinato bianco 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,71	21,710
	Spese generali del 15%				3,257
	Utile dell'Impresa del 10%				2,497
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,750
B.51.10.0031.110	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO** **una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.220	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un satinato bianco 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,90	25,900
	Spese generali del 15%				3,885
	Utile dell'Impresa del 10%				2,979
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,860
B.51.10.0036.005	**SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO** **una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.330	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,23	22,230
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,15	28,66	4,299
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,15	26,44	3,966
	Spese generali del 15%				4,574
	Utile dell'Impresa del 10%				3,507
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,265
				Costo materiali fc	22,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,085
B.51.10.0036.105	**SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.330	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,74	24,740
	Spese generali del 15%				3,711
	Utile dell'Impresa del 10%				2,845
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,560
B.51.10.0041.005	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.410	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,38	16,380
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,12	h	0,12	28,66	3,439
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,12	h	0,12	26,44	3,173
	Spese generali del 15%				3,449
	Utile dell'Impresa del 10%				2,644
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,612
				Costo materiali fc	16,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,098
B.51.10.0041.010	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.412	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,59	20,590

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,15	28,66	4,299
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,15	h	0,15	26,44	3,966
	Spese generali del 15%				4,328
	Utile dell'Impresa del 10%				3,318
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**36,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**36,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				8,265
	Costo materiali fc				20,590
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,645
B.51.10.0041.015	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.420	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,66	19,660
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,16	h	0,16	28,66	4,586
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,16	h	0,16	26,44	4,230
	Spese generali del 15%				4,271
	Utile dell'Impresa del 10%				3,275
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**36,020**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**36,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				8,816
	Costo materiali fc				19,660
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,544
B.51.10.0041.020	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.422	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,87	23,870
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,2	h	0,20	28,66	5,732
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,2	h	0,20	26,44	5,288
	Spese generali del 15%				5,234
	Utile dell'Impresa del 10%				4,012
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**44,140**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**44,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				11,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	23,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,250
B.51.10.0041.025	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO** **una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.430	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,93	22,930
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,19	h	0,19	28,66	5,445
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,19	h	0,19	26,44	5,024
	Spese generali del 15%				5,010
	Utile dell'Impresa del 10%				3,841
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**42,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**42,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,469
				Costo materiali fc	22,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,851
B.51.10.0041.030	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO** **una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.432	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,14	27,140
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	28,66	7,165
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	26,44	6,610
	Spese generali del 15%				6,137
	Utile dell'Impresa del 10%				4,705
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,775
				Costo materiali fc	27,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,845
B.51.10.0041.035	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO** **una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.440	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,38	27,380
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	28,66	7,738
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	26,44	7,139
	Spese generali del 15%				6,339
	Utile dell'Impresa del 10%				4,860

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,877
			Costo materiali fc	27,380
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,203
B.51.10.0041.040 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO **una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.442 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	31,59	31,590
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,4	h	0,40	28,66	11,464
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,4	h	0,40	26,44	10,576
Spese generali del 15%				8,045
Utile dell'Impresa del 10%				6,168
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,040
			Costo materiali fc	31,590
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,210
B.51.10.0041.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO **una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.410 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,21	18,210
Spese generali del 15%				2,732
Utile dell'Impresa del 10%				2,094
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	18,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,830
B.51.10.0041.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO **una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.412 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,88	22,880
Spese generali del 15%				3,432
Utile dell'Impresa del 10%				2,631
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	22,880
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.10.0041.115	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.420	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	22,17	22,170
	Spese generali del 15%				3,326
	Utile dell'Impresa del 10%				2,550
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,880
B.51.10.0041.120	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.422	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,07	27,070
	Spese generali del 15%				4,061
	Utile dell'Impresa del 10%				3,113
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,170
B.51.10.0041.125	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.430	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	25,90	25,900
	Spese generali del 15%				3,885
	Utile dell'Impresa del 10%				2,979
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,860
B.51.10.0041.130	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.432	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	31,03	31,030
	Spese generali del 15%				4,655
	Utile dell'Impresa del 10%				3,569
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,220
B.51.10.0041.135	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.440	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	31,49	31,490

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				4,724
Utile dell'Impresa del 10%				3,621
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**39,840**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**39,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				31,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,350
B.51.10.0041.140 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO **una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.442 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	37,99	37,990
Spese generali del 15%				5,699
Utile dell'Impresa del 10%				4,369
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,060**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				37,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,070
B.51.10.0046.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO **una lastra 3+3 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.500 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	18,72	18,720
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,13	h	0,13	28,66	3,726
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,13	h	0,13	26,44	3,437
Spese generali del 15%				3,882
Utile dell'Impresa del 10%				2,977
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**32,740**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**32,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,163
Costo materiali fc				18,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,857
B.51.10.0046.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO **una lastra 4+4 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.510 VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	24,34	24,340
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,21	h	0,21	28,66	6,019
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,21	h	0,21	26,44	5,552
Spese generali del 15%				5,387
Utile dell'Impresa del 10%				4,130
Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,571
				Costo materiali fc	24,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,519
B.51.10.0046.015	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 5+5 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.520	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	30,89	30,890
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	28,66	7,165
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	26,44	6,610
	Spese generali del 15%				6,700
	Utile dell'Impresa del 10%				5,137
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,775
				Costo materiali fc	30,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,835
B.51.10.0046.020	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 6+6 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.530	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	37,44	37,440
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,32	h	0,32	28,66	9,171
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,32	h	0,32	26,44	8,461
	Spese generali del 15%				8,261
	Utile dell'Impresa del 10%				6,333
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**69,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**69,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,632
				Costo materiali fc	37,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,598
B.51.10.0046.105	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 3+3 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.500	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,78	20,780
	Spese generali del 15%				3,117
	Utile dell'Impresa del 10%				2,390
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,510
B.51.10.0046.110	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.510	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA				
	maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	27,77	27,770
	Spese generali del 15%				4,166
	Utile dell'Impresa del 10%				3,194
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,360
B.51.10.0046.115	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 5+5 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.520	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA				
	maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	34,78	34,780
	Spese generali del 15%				5,217
	Utile dell'Impresa del 10%				4,000
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,220
B.51.10.0046.120	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 6+6 mm PVB 0.38**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.530	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA				
	maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	42,47	42,470
	Spese generali del 15%				6,371
	Utile dell'Impresa del 10%				4,884
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	42,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,260
B.51.10.0046.225	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4)**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.510	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb 0.76 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	10,53	10,530
	Spese generali del 15%				1,580
	Utile dell'Impresa del 10%				1,211
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,790

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.51.10.0046.230	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5)**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.520	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb 1,52 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,06	21,060
	Spese generali del 15%				3,159
	Utile dell'Impresa del 10%				2,422
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,580
B.51.10.0046.235	**SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB bianco latte**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0020.530	MAGGIORAZIONI SEMPLICI				
	maggiorazione pvb bianco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,85	16,850
	Spese generali del 15%				2,528
	Utile dell'Impresa del 10%				1,938
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,470
B.51.10.0050.015	**SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA' trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con aria**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.610	VETRATA ISOLANTE				
	basso emissivo magnetronico aria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	13,34	13,340
	Spese generali del 15%				2,001
	Utile dell'Impresa del 10%				1,534
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,540
B.51.10.0050.020	**SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA' trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con gas argon**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.620	VETRATA ISOLANTE				
	basso emissivo magnetronico gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,61	16,610
	Spese generali del 15%				2,492
	Utile dell'Impresa del 10%				1,910
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,400
B.51.10.0056.015	**SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE trattamento selettvo pirolitico ed intercapedine con aria**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.710	VETRATA ISOLANTE				
	selettivo pirolitico aria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	32,76	32,760
	Spese generali del 15%				4,914

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,767
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**41,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**41,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				32,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,680
B.51.10.0056.020 SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE **trattamento selettivo pirolitico ed intercapedine con gas**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.720 VETRATA ISOLANTE				
selettivo pirolitico gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	36,04	36,040
Spese generali del 15%				5,406
Utile dell'Impresa del 10%				4,145
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**45,590**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**45,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				36,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,550
B.51.10.0061.005 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI **vetrata riflettente pirolitica chiara**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.810 VETRATA ISOLANTE				
riflettente pirolitica chiara (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	28,55	28,550
Spese generali del 15%				4,283
Utile dell'Impresa del 10%				3,283
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**36,120**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**36,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				28,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,570
B.51.10.0061.010 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI **vetrata riflettente pirolitica colorata**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.820 VETRATA ISOLANTE				
riflettente pirolitica colorata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,93	44,930
Spese generali del 15%				6,740
Utile dell'Impresa del 10%				5,167
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**56,840**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**56,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				44,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,910
B.51.10.0061.011 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI **vetrata riflettente pirolitica colori speciali**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.830 VETRATA ISOLANTE				
riflettente pirolitica colori speciali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	64,82	64,820
Spese generali del 15%				9,723
Utile dell'Impresa del 10%				7,454
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**82,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**82,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				64,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,180
B.51.10.0065.005	**SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0030.910	VETRATA ISOLANTE maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	33,93	33,930
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	28,66	7,738
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,27	h	0,27	26,44	7,139
	Spese generali del 15%				7,321
	Utile dell'Impresa del 10%				5,613
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**61,740**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**61,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				14,877
	Costo materiali fc				33,930
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,933
B.51.10.0065.105	**SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0030.910	VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	38,04	38,040
	Spese generali del 15%				5,706
	Utile dell'Impresa del 10%				4,375
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				38,040
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,080
B.51.10.0070.005	**PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati fino a 30 mm**	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.110	MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA doppio distanziatore falso massiccio fino a 30mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,56	15,560
	Spese generali del 15%				2,334
	Utile dell'Impresa del 10%				1,789
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				15,560
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,120
B.51.10.0070.006	**PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati oltre 30 mm**	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.120	MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA doppio distanziatore falso massiccio oltre 30mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,11	31,110
	Spese generali del 15%				4,667
	Utile dell'Impresa del 10%				3,578

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**39,360**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**39,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				31,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,250
B.51.10.0070.010 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE **profili in ottone o piombo**	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.210 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA				
profili ottone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,81	18,810
Spese generali del 15%				2,822
Utile dell'Impresa del 10%				2,163
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**23,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				18,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,990
B.51.10.0070.015 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE **profili in alluminio verniciato fino a 18x8**	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.220 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA				
profili alluminio verniciato fino a 18x8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,81	18,810
Spese generali del 15%				2,822
Utile dell'Impresa del 10%				2,163
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**23,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				18,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,990
B.51.10.0070.020 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE **profili in alluminio verniciato oltre a 18x8**	**m**	**1**		
Z.52.20.0020.230 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA				
profili alluminio verniciato oltre 18x8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,69	23,690
Spese generali del 15%				3,554
Utile dell'Impresa del 10%				2,724
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**29,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**29,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				23,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,280
B.62.04.0015.005 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO **punto comando generico**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				1,559
Utile dell'Impresa del 10%				1,195
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,750
B.62.04.0015.010	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto presa serie civile**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				1,559
	Utile dell'Impresa del 10%				1,195
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,750
B.62.04.0015.015	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto presa IP55**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				1,714
	Utile dell'Impresa del 10%				1,314
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,031
B.62.04.0015.020	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto presa CEE 17 <= 32 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				1,948
	Utile dell'Impresa del 10%				1,494
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,442
B.62.04.0015.025	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto presa CEE 17 >32 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	31,17	14,546
	Spese generali del 15%				2,182
	Utile dell'Impresa del 10%				1,673
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,546
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,854

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0015.030	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto termostato**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,169
	Utile dell'Impresa del 10%				0,896
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,067
B.62.04.0015.035	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto telefono**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				1,559
	Utile dell'Impresa del 10%				1,195
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,750
B.62.04.0015.040	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto citofono**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				1,559
	Utile dell'Impresa del 10%				1,195
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,750
B.62.04.0020.005	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **supporto, da metallo in plastica**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				0,935
	Utile dell'Impresa del 10%				0,717
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,656

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0020.010	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto e supporto, placca, serie civile**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,081
	Utile dell'Impresa del 10%				2,362
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	7,555
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,447
B.62.04.0020.015	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto e supporto, placca, serie lusso**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,081
	Utile dell'Impresa del 10%				2,362
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	7,555
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,447
B.62.04.0020.020	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto, supporto e scatola, placca, serie civile**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,127
	Utile dell'Impresa del 10%				2,397
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	7,858
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,524
B.62.04.0020.025	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto, supporto e scatola, placca, serie lusso**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,127
	Utile dell'Impresa del 10%				2,397
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	7,858
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,524
B.62.04.0025.005	**RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO** **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	31,17	16,624
	Spese generali del 15%				3,672
	Utile dell'Impresa del 10%				2,815
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,519
				Costo materiali fc	18,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,126
B.62.04.0025.010	**RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO**				
	punto interrotto bipolare	**cad.**	**1**		
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 36/60	h	0,60	31,17	18,702
Spese generali del 15%				4,440
Utile dell'Impresa del 10%				3,404
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**103,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**103,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				50,987
Costo materiali fc				26,594
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,588
B.62.04.0025.015 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	31,17	16,624
Spese generali del 15%				3,815
Utile dell'Impresa del 10%				2,925
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**78,240**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**78,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				38,519
Costo materiali fc				19,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,376
B.62.04.0025.020 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 34/60	h	0,57	31,17	17,663
	Spese generali del 15%				4,052
	Utile dell'Impresa del 10%				3,106
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,546
				Costo materiali fc	26,464
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,937
B.62.04.0030.005	**REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. modulare fino a 100 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				2,338
	Utile dell'Impresa del 10%				1,792
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,135
B.62.04.0030.010	**REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				3,507
	Utile dell'Impresa del 10%				2,689
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,378
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,192
B.62.04.0030.015 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 400 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
Spese generali del 15%				4,676
Utile dell'Impresa del 10%				3,585
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,260
B.62.04.0030.020 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 800 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
Spese generali del 15%				9,351
Utile dell'Impresa del 10%				7,169
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	62,340
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,520
B.62.04.0030.025 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 1250 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
Spese generali del 15%				18,702
Utile dell'Impresa del 10%				14,338
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	124,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,040
B.62.04.0035.005 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO bipolare, <= 80 A	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				2,338
Utile dell'Impresa del 10%				1,792
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,585
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,135

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0035.010	**RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO tetrapolare, 100÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				3,507
	Utile dell'Impresa del 10%				2,689
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,192
B.62.04.0035.015	**RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO scatolato, 630÷800 A**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				4,676
	Utile dell'Impresa del 10%				3,585
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,260
B.62.04.0040.005	**RIMOZIONE APPARECCHIATURA apparecchio illuminante ad incandescenza**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				1,948
	Utile dell'Impresa del 10%				1,494
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,442
B.62.04.0040.010	**RIMOZIONE APPARECCHIATURA apparecchio illuminante a fluorescenza**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				2,727
	Utile dell'Impresa del 10%				2,091
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,818
B.62.04.0040.015	**RIMOZIONE APPARECCHIATURA aparecchio illuminante di emergenza**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				1,948
Utile dell'Impresa del 10%				1,494
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,442
B.62.04.0040.020 RIMOZIONE APPARECCHIATURA **proiettore per esterno, h 3÷7 m**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
Spese generali del 15%				3,896
Utile dell'Impresa del 10%				2,987
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				25,975
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,885
B.62.04.0040.025 RIMOZIONE APPARECCHIATURA **aspiratore**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				2,338
Utile dell'Impresa del 10%				1,792
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,135
B.62.04.0045.005 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE **apparecchio illuminante ad incandescenza**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				1,559
Utile dell'Impresa del 10%				1,195
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,750
B.62.04.0045.010 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE **apparecchio illuminante a fluorescenza, singolo**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				1,559
Utile dell'Impresa del 10%				1,195
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,750
B.62.04.0045.015 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE				
apparecchio illuminante a fluorescenza, fila continua	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				2,338
Utile dell'Impresa del 10%				1,792
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,135
B.62.04.0045.020 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE				
apparecchio illuminante di emergenza	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				1,559
Utile dell'Impresa del 10%				1,195
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,750
B.62.04.0045.025 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE				
proiettore per interno	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				1,948
Utile dell'Impresa del 10%				1,494
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,442
B.62.04.0045.030 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE				
proiettore per esterno, h >3 m	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				3,117
	Utile dell'Impresa del 10%				2,390
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,510
B.62.04.0045.035	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **aspiratore**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				1,559
	Utile dell'Impresa del 10%				1,195
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,750
B.62.04.0050.005	**REVISIONE DI APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante monolampada**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				4,676
	Utile dell'Impresa del 10%				3,585
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,260
B.62.04.0050.010	**REVISIONE DI APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante con due o più lampade**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	31,17	38,963
	Spese generali del 15%				5,844
	Utile dell'Impresa del 10%				4,481
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,963
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,327
B.62.04.0050.015	**REVISIONE DI APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante emergenza**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				2,338
Utile dell'Impresa del 10%				1,792
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,135
B.62.04.0050.020 REVISIONE DI APPARECCHIATURA **apparecchio illuminante per esterno**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
Spese generali del 15%				9,351
Utile dell'Impresa del 10%				7,169
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**78,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**78,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				62,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,520
B.62.04.0105.005 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO **armadio, IP40, dim. (1600x600x400) mm**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
Spese generali del 15%				38,040
Utile dell'Impresa del 10%				29,164
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**320,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**320,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				253,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				67,200
B.62.04.0105.010 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO **armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	31,17	187,020
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,23	193,380
Spese generali del 15%				57,060
Utile dell'Impresa del 10%				43,746
Per arrotondamento				-0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**481,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**481,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				380,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				100,800

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0105.015	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO armadio componibile, IP40, dim. (400x600x200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				19,020
	Utile dell'Impresa del 10%				14,582
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	126,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,600
B.62.04.0105.020	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO armadio componibile, IP40, dim. (1000x600x200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	31,17	93,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
	Spese generali del 15%				28,530
	Utile dell'Impresa del 10%				21,873
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	190,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,400
B.62.04.0105.025	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO centralino, 1x12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				9,510
	Utile dell'Impresa del 10%				7,291
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,800
B.62.04.0105.030	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO centralino, 2x12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				14,265

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				10,937
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				95,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,200
B.62.04.0110.005 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP55, dim. (1600x600x400) mm	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
Spese generali del 15%				18,702
Utile dell'Impresa del 10%				14,338
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**157,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**157,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				124,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,040
B.62.04.0110.010 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP55, dim. (2000x1000x600) mm	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	31,17	187,020
Spese generali del 15%				28,053
Utile dell'Impresa del 10%				21,507
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**236,580**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**236,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				187,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,560
B.62.04.0110.015 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP40, dim. (400x600x200) mm	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
Spese generali del 15%				9,351
Utile dell'Impresa del 10%				7,169
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**78,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**78,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				62,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,520
B.62.04.0110.020 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP40, dim. (1000x600x200) mm	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	31,17	93,510
Spese generali del 15%				14,027
Utile dell'Impresa del 10%				10,754
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**118,290**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**118,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				93,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0110.025	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE centralino, 1x12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				4,676
	Utile dell'Impresa del 10%				3,585
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,260
B.62.04.0110.030	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE centralino, 2x12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	31,17	46,755
	Spese generali del 15%				7,013
	Utile dell'Impresa del 10%				5,377
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,755
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,395
B.62.04.0110.035	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE impianto elettrico in cassetta principale**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	31,17	77,925
	Spese generali del 15%				11,689
	Utile dell'Impresa del 10%				8,961
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,925
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,655
B.62.04.0110.040	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE impianto elettrico in cassetta derivazione**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				2,338
	Utile dell'Impresa del 10%				1,792
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,135

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0120.005	**REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA interno, per punto di connessione**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,169
	Utile dell'Impresa del 10%				0,896
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,067
B.62.04.0120.010	**REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA esterno, per punto di ispezione**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				3,507
	Utile dell'Impresa del 10%				2,689
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,192
B.62.04.0130.005	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, <=5 fili, <=75 m, <=6 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	31,17	46,755
	Spese generali del 15%				7,013
	Utile dell'Impresa del 10%				5,377
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,755
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,395
B.62.04.0130.010	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea , 2P+T, <=75 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	31,17	40,521
	Spese generali del 15%				6,078
	Utile dell'Impresa del 10%				4,660
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,521
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,739

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0130.015	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T, <=75 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	31,17	43,638
	Spese generali del 15%				6,546
	Utile dell'Impresa del 10%				5,018
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,562
B.62.04.0130.020	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 4P+T, <=7 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,45	h	1,45	31,17	45,197
	Spese generali del 15%				6,780
	Utile dell'Impresa del 10%				5,198
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,197
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,983
B.62.04.0130.025	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T, <=75 m, 25÷50 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	31,17	77,925
	Spese generali del 15%				11,689
	Utile dell'Impresa del 10%				8,961
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,925
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,655
B.62.04.0130.030	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 2P+T, <=150 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	31,17	93,510
	Spese generali del 15%				14,027
	Utile dell'Impresa del 10%				10,754
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,780

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.04.0130.035	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T , <=150 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	31,17	109,095
	Spese generali del 15%				16,364
	Utile dell'Impresa del 10%				12,546
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**138,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**138,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				109,095
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,915
B.62.04.0130.040	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 4P+T, <=150 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
	Spese generali del 15%				18,702
	Utile dell'Impresa del 10%				14,338
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**157,720**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**157,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				124,680
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,040
B.62.04.0130.045	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T, <=150 m, 25÷50 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	31,17	155,850
	Spese generali del 15%				23,378
	Utile dell'Impresa del 10%				17,923
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**197,150**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**197,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				155,850
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				41,300
B.62.04.0130.050	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea telefoni/dati, <=5 fili, <=150 m**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				3,507
	Utile dell'Impresa del 10%				2,689
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,570**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				23,378
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,192
B.62.04.0210.005	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI revisione di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	3,00	31,17	93,510
	Spese generali del 15%				14,027
	Utile dell'Impresa del 10%				10,754
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,780
B.62.04.0210.010	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI revisione di trasformatore, 12÷100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
	Spese generali del 15%				18,702
	Utile dell'Impresa del 10%				14,338
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	124,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,040
B.62.04.0210.015	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI revisione di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	31,17	187,020
	Spese generali del 15%				28,053
	Utile dell'Impresa del 10%				21,507
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	187,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,580
B.62.04.0210.020	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI controllo dielettrico olio trasformatore MT, prelievo e analisi**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	31,17	249,360
	Spese generali del 15%				37,404
	Utile dell'Impresa del 10%				28,676
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**315,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**315,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	249,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,040
B.62.04.0210.025	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	31,17	93,510
	Spese generali del 15%				14,027
	Utile dell'Impresa del 10%				10,754
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,780
B.62.04.0210.030	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 12÷100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
	Spese generali del 15%				18,702
	Utile dell'Impresa del 10%				14,338
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	124,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,040
B.62.04.0210.035	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	31,17	187,020
	Spese generali del 15%				28,053
	Utile dell'Impresa del 10%				21,507
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	187,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,580
B.62.04.0210.040	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	31,17	249,360
	Spese generali del 15%				37,404
	Utile dell'Impresa del 10%				28,676
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**315,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**315,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	249,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,040
B.62.04.0210.045	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 12÷100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	31,17	280,530
	Spese generali del 15%				42,080
	Utile dell'Impresa del 10%				32,261
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**354,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**354,900**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	280,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,370
B.62.04.0210.050	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	31,17	311,700
	Spese generali del 15%				46,755
	Utile dell'Impresa del 10%				35,846
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**394,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**394,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	311,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,600
B.62.04.0210.055	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI scollegamento e allacciamento bt, di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	31,17	93,510
	Spese generali del 15%				14,027
	Utile dell'Impresa del 10%				10,754
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,780
B.62.04.0210.060	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI scollegamento e allacciamento MT, di trasformatore, <=100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				19,020
	Utile dell'Impresa del 10%				14,582
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	126,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,600
B.62.04.0210.065	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI scollegamento o allacciamento MT, di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				38,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				29,164
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**320,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**320,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				253,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				67,200
B.62.04.0210.070 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, <=100 kVA	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
Spese generali del 15%				9,351
Utile dell'Impresa del 10%				7,169
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**78,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**78,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				62,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,520
B.62.04.0210.075 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, 120÷400 kVA	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	31,17	93,510
Spese generali del 15%				14,027
Utile dell'Impresa del 10%				10,754
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**118,290**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**118,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				93,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,780
B.62.04.0220.005 RIMOZIONE DI CABINA ELETTRICA completa, <=400 kVA	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	31,17	374,040
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	32,23	386,760
Spese generali del 15%				114,120
Utile dell'Impresa del 10%				87,492
Per arrotondamento				-0,012
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**962,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**962,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				760,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				201,600
B.62.04.0230.005 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per ventilconvettori	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				9,510
	Utile dell'Impresa del 10%				7,291
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,800
B.62.04.0230.010	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per aspiratori**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	31,17	38,963
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,23	40,288
	Spese generali del 15%				11,888
	Utile dell'Impresa del 10%				9,114
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,999
B.62.04.0230.015	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per pompe**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				9,510
	Utile dell'Impresa del 10%				7,291
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,800
B.62.04.0230.020	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per motori da officina**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	31,17	38,963
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,23	40,288
	Spese generali del 15%				11,888
	Utile dell'Impresa del 10%				9,114
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,250**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,999
B.62.04.0230.025	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per motori da cucina**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				7,133
	Utile dell'Impresa del 10%				5,468
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,551
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,599
B.62.04.0230.030	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per motori da laboratorio**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,17	15,585
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				4,755
	Utile dell'Impresa del 10%				3,646
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,400
B.62.04.0230.035	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per ascensori**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	31,17	249,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,23	257,840
	Spese generali del 15%				76,080
	Utile dell'Impresa del 10%				58,328
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**641,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**641,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	507,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	134,400
B.62.04.0230.040	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per quadro di controllo**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				38,040
	Utile dell'Impresa del 10%				29,164
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**320,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**320,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	253,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,200
B.62.04.0230.045	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per quadro di zona**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				19,020
	Utile dell'Impresa del 10%				14,582
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	126,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,600
B.62.06.0010.005	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,27	0,270
Z.70.06.0325.005	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,08	0,005
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,275
	Utile dell'Impresa del 10%				0,211
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	0,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,486
B.62.06.0010.010	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,37	0,370
Z.70.06.0325.010	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	1,45	0,097
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,343
	Utile dell'Impresa del 10%				0,263
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	0,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,605
B.62.06.0010.015	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,56	0,560
Z.70.06.0325.015	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	1,76	0,117
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,413
	Utile dell'Impresa del 10%				0,317
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	0,677
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,735
B.62.06.0010.020	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,85	0,850
Z.70.06.0325.020	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,25	0,017
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,481
	Utile dell'Impresa del 10%				0,369
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	0,867
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,855
B.62.06.0010.025	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,14	1,140
Z.70.06.0325.025	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,37	0,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,564
	Utile dell'Impresa del 10%				0,433
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	1,165
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,998
B.62.06.0010.030	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,64	1,640
Z.70.06.0325.030	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,62	0,041
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	31,17	2,857
	Spese generali del 15%				0,681
	Utile dell'Impresa del 10%				0,522
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,857
				Costo materiali fc	1,681
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,202
B.62.06.0010.035	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,34	2,340
Z.70.06.0325.035	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,93	0,062
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	31,17	3,377
	Spese generali del 15%				0,867
	Utile dell'Impresa del 10%				0,665
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,377
				Costo materiali fc	2,402
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,531
B.62.06.0010.040	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m)**	**km**	**1**		
Z.70.06.0010.040	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1.000,00	0,04	40,000
	Spese generali del 15%				6,000
	Utile dell'Impresa del 10%				4,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/km)	**50,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/km)	**50,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,600
B.62.06.0020.010	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0020.010	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,75	0,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,385
	Utile dell'Impresa del 10%				0,295
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	0,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,682
B.62.06.0020.015	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0020.015	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,04	1,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,468
	Utile dell'Impresa del 10%				0,359
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	1,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,832
B.62.06.0020.020	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0020.020	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,64	1,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,597
	Utile dell'Impresa del 10%				0,458
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	1,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,052
B.62.06.0020.025	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0020.025	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,32	2,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,699
	Utile dell'Impresa del 10%				0,536
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,232
B.62.06.0050.005	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,49	0,490
Z.70.06.0325.005	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,08	0,005
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,308
	Utile dell'Impresa del 10%				0,236
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	0,495
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,546
B.62.06.0050.010	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,75	0,750
Z.70.06.0325.010	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	1,45	0,097
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,400
	Utile dell'Impresa del 10%				0,307

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,818
			Costo materiali fc	0,847
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,705
B.62.06.0050.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m)	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,15	1,150
Z.70.06.0325.015 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	1,76	0,117
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
Spese generali del 15%				0,502
Utile dell'Impresa del 10%				0,385
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,078
			Costo materiali fc	1,267
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,885
B.62.06.0050.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m)	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,80	1,800
Z.70.06.0325.020 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,25	0,017
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
Spese generali del 15%				0,623
Utile dell'Impresa del 10%				0,478
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,338
			Costo materiali fc	1,817
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,105
B.62.06.0050.022 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m)	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.021 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,36	2,360
Z.70.06.0325.025 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,37	0,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,708
	Utile dell'Impresa del 10%				0,543
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,385
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,247
B.62.06.0050.023	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.022	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,35	3,350
Z.70.06.0325.025	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,37	0,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,857
	Utile dell'Impresa del 10%				0,657
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	3,375
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,517
B.62.06.0050.025	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0050.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,16	0,160
	Spese generali del 15%				0,024
	Utile dell'Impresa del 10%				0,018
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,040
B.62.06.0110.001	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 10 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.001	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 10 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,70	0,700
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,889
	Utile dell'Impresa del 10%				0,682
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	2,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,573
B.62.06.0110.002	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 12 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.002	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 12 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,74	0,740
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,895
	Utile dell'Impresa del 10%				0,686
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	2,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,583
B.62.06.0110.003	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 14 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.003	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 14 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,78	0,780
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,901
	Utile dell'Impresa del 10%				0,691
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	2,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,593
B.62.06.0110.005	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 16 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.005	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	n/g Ø 16 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,88	0,880
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,916
	Utile dell'Impresa del 10%				0,702
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	2,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,623
B.62.06.0110.010	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 20 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.010	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 20 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,06	1,060
Z.70.06.0380.010	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,83	0,830
Z.70.06.0400.010	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,99	0,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,055
	Utile dell'Impresa del 10%				0,809
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	2,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,864
B.62.06.0110.015	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.015	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 25 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,30	1,300
Z.70.06.0380.015	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,99	0,990
Z.70.06.0400.020	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,74	1,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				1,306
	Utile dell'Impresa del 10%				1,001
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	4,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,304
B.62.06.0110.020	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.020	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 32 mm (conf.25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,87	1,870
Z.70.06.0380.020	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.06.0400.020	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,74	1,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,570
	Utile dell'Impresa del 10%				1,203
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	4,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,776
B.62.06.0110.022	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 40 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0110.022	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 40 mm (conf. 30 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,53	2,530
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,660
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,164
	Utile dell'Impresa del 10%				0,892
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	4,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,053
B.62.06.0120.005	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 16 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0120.005	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 16 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,23	1,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				0,886
	Utile dell'Impresa del 10%				0,679
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	1,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,564
B.62.06.0120.010	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 20 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0120.010	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 20 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,81	1,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,051
	Utile dell'Impresa del 10%				0,806
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	1,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,855
B.62.06.0120.015	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0120.015	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 25 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,26	2,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,196
	Utile dell'Impresa del 10%				0,917
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	2,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,116
B.62.06.0120.020	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0120.020	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 32 mm (conf.25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,41	4,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,597
	Utile dell'Impresa del 10%				1,224
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	4,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,826
B.62.06.0220.005	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 16 mm (conf.34x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.005	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 16 mm (conf.34x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,62	0,620
Z.70.06.0330.005	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,12	0,040
Z.70.06.0335.005	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,25	0,100
Z.70.06.0345.005	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,14	0,228
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,776
	Utile dell'Impresa del 10%				0,595
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	1,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,370
B.62.06.0220.010	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 20 mm (conf.34x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.010	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)				
	Ø 20 mm (conf.34x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,89	0,890
Z.70.06.0330.010	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,19	0,063
Z.70.06.0335.010	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,37	0,148
Z.70.06.0345.010	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,28	0,256
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				0,909
	Utile dell'Impresa del 10%				0,697
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	1,383
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,611
B.62.06.0220.015	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,24	1,240
Z.70.06.0330.015	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,31	0,103
Z.70.06.0335.015	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,58	0,232
Z.70.06.0345.015	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,05	0,410
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,081
	Utile dell'Impresa del 10%				0,829
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	2,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,914
B.62.06.0220.020	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.15x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.020	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 32 mm (conf.15x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,80	1,800
Z.70.06.0330.020	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,37	0,123
Z.70.06.0335.020	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,20	0,480
Z.70.06.0345.020	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,11	0,422
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,363
	Utile dell'Impresa del 10%				1,045
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	2,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,405
B.62.06.0220.025	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.10x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.025	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 40 mm (conf.10x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,46	2,460
Z.70.06.0330.025	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,58	0,193
Z.70.06.0335.025	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,64	0,656
Z.70.06.0345.025	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,75	0,550
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,752
	Utile dell'Impresa del 10%				1,343
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,770**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,770**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				7,793
	Costo materiali fc				3,885
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,092
B.62.06.0220.030	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.5x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0220.030	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 50 mm (conf.5x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,68	3,680
Z.70.06.0330.030	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,93	0,310
Z.70.06.0335.030	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	2,48	0,992
Z.70.06.0345.030	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	3,33	0,666
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				2,176
	Utile dell'Impresa del 10%				1,668
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**18,350**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**18,350**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				8,831
	Costo materiali fc				5,674
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,845
B.62.06.0230.005	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 16 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.005	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 16 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,72	0,720
Z.70.06.0330.005	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,12	0,040
Z.70.06.0335.005	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,25	0,100
Z.70.06.0345.005	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,14	0,228
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,791
	Utile dell'Impresa del 10%				0,606
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	1,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,400
B.62.06.0230.010	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 20 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.010	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65				
	Ø 20 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,010
Z.70.06.0330.010	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,19	0,063
Z.70.06.0335.010	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,37	0,148
Z.70.06.0345.010	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,28	0,256
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				0,927
	Utile dell'Impresa del 10%				0,711
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	1,503
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,641
B.62.06.0230.015	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,41	1,410
Z.70.06.0330.015	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,31	0,103
Z.70.06.0335.015	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,58	0,232
Z.70.06.0345.015	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,05	0,410
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,106
	Utile dell'Impresa del 10%				0,848
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	2,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,954
B.62.06.0230.020	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,03	2,030
Z.70.06.0330.020	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,37	0,123
Z.70.06.0335.020	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,20	0,480
Z.70.06.0345.020	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,11	0,422
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,397
	Utile dell'Impresa del 10%				1,071
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	3,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,465
B.62.06.0230.025	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,82	2,820

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.06.0330.025	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,58	0,193
Z.70.06.0335.025	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,64	0,656
Z.70.06.0345.025	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,75	0,550
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,806
	Utile dell'Impresa del 10%				1,384
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	4,245
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,192
B.62.06.0230.030	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m)**	**m**	**1**		
Z.70.06.0225.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,28	4,280
Z.70.06.0330.030	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,93	0,310
Z.70.06.0335.030	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	2,48	0,992
Z.70.06.0345.030	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	3,33	0,666
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				2,266
	Utile dell'Impresa del 10%				1,737
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,831
				Costo materiali fc	6,274
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,005
B.62.06.0240.005	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp. 2.5 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.005	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp 2.5 mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	m	1,00	1,14	1,140
Z.70.06.0330.005	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,12	0,040
Z.70.06.0335.005	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,25	0,100
Z.70.06.0345.005	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,14	0,228
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,243
	Utile dell'Impresa del 10%				0,953
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	1,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,192
B.62.06.0240.010	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp. 2.6 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.010	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp 2.6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.06.0330.010	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,19	0,063
Z.70.06.0335.010	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,37	0,148
Z.70.06.0345.010	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,28	0,256
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,388
	Utile dell'Impresa del 10%				1,064
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	1,983
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,454

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0240.015	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp. 2.8 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp 2.8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,01	2,010
Z.70.06.0330.015	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,31	0,103
Z.70.06.0335.015	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,58	0,232
Z.70.06.0345.015	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,05	0,410
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				1,664
	Utile dell'Impresa del 10%				1,276
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	2,781
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,937
B.62.06.0240.020	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp. 3.1 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp 3.1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,98	2,980
Z.70.06.0330.020	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,37	0,123
Z.70.06.0335.020	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,20	0,480
Z.70.06.0345.020	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,11	0,422
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,007
	Utile dell'Impresa del 10%				1,539
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	4,031
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,548
B.62.06.0240.025	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp. 3.3 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp 3.3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,04	4,040
Z.70.06.0330.025	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,58	0,193
Z.70.06.0335.025	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,64	0,656
Z.70.06.0345.025	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	2,75	0,550
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
	Spese generali del 15%				2,612
	Utile dell'Impresa del 10%				2,003
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	5,465
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,617
B.62.06.0240.030	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp. 3.6 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp 3.6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,44	5,440
Z.70.06.0330.030	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,93	0,310
Z.70.06.0335.030	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	2,48	0,992
Z.70.06.0345.030	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	3,33	0,666
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,026
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,063
	Utile dell'Impresa del 10%				2,349
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,830**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	7,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,408
B.62.06.0310.005	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74**				
	Ø 16 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 16 mm - sp 1.5 mm, imbocco 12.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,28	5,280
Z.70.06.0311.001	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,05	0,171
Z.70.06.0312.001	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,05	0,171
Z.70.06.0314.005	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,97	0,328
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,750
	Utile dell'Impresa del 10%				1,341
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	5,779
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,096
B.62.06.0310.010	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74**				
	Ø 20 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.010	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 20 mm - sp 1.5 mm, imbocco 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,63	5,630
Z.70.06.0311.002	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,40	0,200
Z.70.06.0312.002	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,32	0,193
Z.70.06.0314.010	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,05	0,342
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,890
	Utile dell'Impresa del 10%				1,449
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,940**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	6,365
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,341
B.62.06.0310.015	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74**				
	Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,97	7,970
Z.70.06.0311.003	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,12	0,343
Z.70.06.0312.003	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,12	0,343
Z.70.06.0314.015	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,32	0,387
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,447
	Utile dell'Impresa del 10%				1,876
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	8,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,324
B.62.06.0310.020	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74**				
	Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,60	10,600
Z.70.06.0311.004	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,39	0,366
Z.70.06.0312.004	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,66	0,388
Z.70.06.0314.020	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,53	0,422
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,013
	Utile dell'Impresa del 10%				2,310
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,410**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	11,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,322
B.62.06.0310.025	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74**				
	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,52	12,520
Z.70.06.0311.005	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,31	0,526
Z.70.06.0312.005	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	7,97	0,664
Z.70.06.0314.025	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,77	0,462
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,528
	Utile dell'Impresa del 10%				2,705
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	14,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,237
B.62.06.0310.030	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74**				
	Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp 1.8 mm, imbocco 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,70	17,700
Z.70.06.0311.006	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	10,10	0,842
Z.70.06.0312.006	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	8,80	0,733
Z.70.06.0314.030	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	6,46	1,077
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				4,533
	Utile dell'Impresa del 10%				3,476
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,230**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	20,352
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,007
B.62.06.0310.035	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp 1.9 mm, imbocco 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,73	22,730
Z.70.06.0311.007	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	14,45	1,204
Z.70.06.0312.007	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	14,47	1,206
Z.70.06.0314.035	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	8,38	1,397
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				5,617
	Utile dell'Impresa del 10%				4,306
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	26,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,923
B.62.06.0320.005	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 16 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 16 mm - sp 1.5 mm, imbocco 12.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,28	5,280
Z.70.06.0311.001	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,05	0,171
Z.70.06.0312.001	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,05	0,171
Z.70.06.0314.005	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,97	0,328
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,750
	Utile dell'Impresa del 10%				1,341
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	5,714
			Costo materiali fc	5,779
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,096
B.62.06.0320.010 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 **Ø 20 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.010 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 20 mm - sp 1.5 mm, imbocco 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,63	5,630
Z.70.06.0311.002 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,40	0,200
Z.70.06.0312.002 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,32	0,193
Z.70.06.0314.010 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,05	0,342
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				1,890
Utile dell'Impresa del 10%				1,449
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	6,365
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,341
B.62.06.0320.015 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 **Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,97	7,970
Z.70.06.0311.003 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,12	0,343
Z.70.06.0312.003 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,12	0,343
Z.70.06.0314.015 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,32	0,387
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				2,447
Utile dell'Impresa del 10%				1,876
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	8,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,324
B.62.06.0320.020	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,60	10,600
Z.70.06.0311.004	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,39	0,366
Z.70.06.0312.004	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,66	0,388
Z.70.06.0314.020	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,53	0,422
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,013
	Utile dell'Impresa del 10%				2,310
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	11,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,322
B.62.06.0320.025	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,52	12,520
Z.70.06.0311.005	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,31	0,526
Z.70.06.0312.005	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	7,97	0,664
Z.70.06.0314.025	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	2,77	0,462
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,528
	Utile dell'Impresa del 10%				2,705
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	14,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,237
B.62.06.0320.030	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp 1.8 mm, imbocco 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,70	17,700
Z.70.06.0311.006	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	10,10	0,842
Z.70.06.0312.006	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	8,80	0,733
Z.70.06.0314.030	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	6,46	1,077
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				4,533
	Utile dell'Impresa del 10%				3,476
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	20,352
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,007
B.62.06.0320.035	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm**	**m**	**1**		
Z.70.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp 1.9 mm, imbocco 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,73	22,730
Z.70.06.0311.007	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	14,45	1,204
Z.70.06.0312.007	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	14,47	1,206
Z.70.06.0314.035	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	8,38	1,397
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				5,617
	Utile dell'Impresa del 10%				4,306
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	26,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,923
B.62.09.0010.005	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (15x17) mm (conf.40x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.005	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (15x17) mm, (conf.40x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,16	1,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				1,883
	Utile dell'Impresa del 10%				1,444
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	4,083
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,326
B.62.09.0010.010	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x30) mm (conf.54x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.010	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x30) mm, (conf.54x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,55	1,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.010	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				1,963
	Utile dell'Impresa del 10%				1,505
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	4,614
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,465
B.62.09.0010.015	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x30) mm (conf.38x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.015	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x30) mm, (conf.38x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,22	2,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.70.07.0045.010	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,20	0,220
Z.70.07.0040.010	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0050.010	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,22	0,111
Z.70.07.0055.010	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0072.015	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (40x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,93	2,540
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.010	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,96	0,048
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				2,450
	Utile dell'Impresa del 10%				1,878
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	5,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,330
B.62.09.0010.020	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA** **dimensioni (60x30) mm (conf.28x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.020	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x30) mm, (conf.28x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,35	3,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,72	0,272
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,52	0,126
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,18	0,218
Z.70.07.0072.020	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,07	0,054
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	0,04	0,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				2,748
	Utile dell'Impresa del 10%				2,107
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,180**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,909
				Costo materiali fc	7,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,859
B.62.09.0010.025	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA** **dimensioni (25x40) mm (conf.60x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.025	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x40) mm, (conf.60x2 m) (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	m	1,00	1,64	1,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.010	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				1,743
	Utile dell'Impresa del 10%				1,336
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	4,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,083
B.62.09.0010.030	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x40) mm (conf.34x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.030	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x40) mm, (conf.34x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,43	2,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.70.07.0040.010	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0045.010	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,20	0,220
Z.70.07.0050.010	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,22	0,111
Z.70.07.0055.010	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0072.030	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per canalina (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,340
Z.70.07.0060.010	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,96	0,048
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	0,04	0,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				2,404
	Utile dell'Impresa del 10%				1,843
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**20,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**20,270**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				9,871
	Costo materiali fc				6,153
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,246
B.62.09.0010.035	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.035	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm, (conf.22x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,90	3,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,72	0,272
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,52	0,126
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,18	0,218
Z.70.07.0072.035	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,07	0,054
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				3,068
	Utile dell'Impresa del 10%				2,352
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**25,870**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	7,982
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,420
B.62.09.0010.040	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.040	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm, (conf.16x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,54	5,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Z.70.07.0040.020	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,79	0,279
Z.70.07.0045.020	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,61	0,261
Z.70.07.0050.020	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,61	0,131
Z.70.07.0055.020	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,30	0,230
Z.70.07.0072.040	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,590
Z.70.07.0060.020	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,24	0,062
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				3,405
	Utile dell'Impresa del 10%				2,611
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,987
				Costo materiali fc	9,716
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,017
B.62.09.0010.045	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.045	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm, (conf.14x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,29	6,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Z.70.07.0040.025	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,03	0,303
Z.70.07.0045.025	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,70	0,270
Z.70.07.0050.025	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,35	0,168
Z.70.07.0055.025	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,06	0,306
Z.70.07.0072.045	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.025	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,48	0,074
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				3,635
	Utile dell'Impresa del 10%				2,787
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	10,724
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,419
B.62.09.0010.050	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.050	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm, (conf.10x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,97	7,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
Z.70.07.0040.030	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,35	0,335
Z.70.07.0045.030	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,79	0,279
Z.70.07.0050.030	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,74	0,187
Z.70.07.0055.030	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,12	0,312
Z.70.07.0072.050	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780
Z.70.07.0060.030	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,65	0,083

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				4,136
	Utile dell'Impresa del 10%				3,171
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,066
				Costo materiali fc	12,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,305
B.62.09.0010.065	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.065	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm, (conf.16x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,95	4,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.70.07.0040.035	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,88	0,288
Z.70.07.0045.035	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,64	0,264
Z.70.07.0050.035	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,84	0,142
Z.70.07.0055.035	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,47	0,247
Z.70.07.0072.065	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.035	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,15	0,058
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	cad.	1,20	0,04	0,048
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				2,850
	Utile dell'Impresa del 10%				2,185
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	9,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,040

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.09.0010.070	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA** **dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.070	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm, (conf.12x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,54	7,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Z.70.07.0040.040	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,26	0,326
Z.70.07.0045.040	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,92	0,292
Z.70.07.0050.040	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,15	0,158
Z.70.07.0055.040	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,77	0,277
Z.70.07.0072.070	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,590
Z.70.07.0060.040	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,37	0,069
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	0,04	0,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				3,494
	Utile dell'Impresa del 10%				2,679
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	11,864
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,177
B.62.09.0010.075	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA** **dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.075	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm, (conf.10x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,55	9,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Z.70.07.0040.045	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,31	0,331
Z.70.07.0045.045	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,06	0,306
Z.70.07.0050.045	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,67	0,184
Z.70.07.0055.045	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,12	0,312
Z.70.07.0072.075	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.045	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,61	0,081
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				4,139
	Utile dell'Impresa del 10%				3,173
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	14,086
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,317
B.62.09.0010.080	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.080	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,05	11,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Z.70.07.0040.050	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,59	0,359
Z.70.07.0045.050	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,40	0,340
Z.70.07.0050.050	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,97	0,199
Z.70.07.0055.050	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,45	0,345
Z.70.07.0072.080	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780
Z.70.07.0060.050	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,82	0,091
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				4,398
	Utile dell'Impresa del 10%				3,372
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	15,816
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,767
B.62.09.0010.085	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.085	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
Z.70.07.0040.055	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,64	1,064
Z.70.07.0045.055	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,16	1,016
Z.70.07.0050.055	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,78	0,639
Z.70.07.0055.055	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	18,07	1,807
Z.70.07.0072.085	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.030	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.70.07.0060.055	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,30	0,115
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,5	cad.	3,50	0,04	0,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				5,676
	Utile dell'Impresa del 10%				4,352
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,066
				Costo materiali fc	22,774
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,030
B.62.09.0010.090	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.090	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	m	1,00	18,11	18,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Z.70.07.0040.060	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,14	1,114
Z.70.07.0045.060	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,48	1,048
Z.70.07.0050.060	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,44	0,672
Z.70.07.0055.060	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	19,03	1,903
Z.70.07.0072.090	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.040	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,29	1,290
Z.70.07.0060.060	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,01	0,201
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				6,758
	Utile dell'Impresa del 10%				5,181
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,144
				Costo materiali fc	27,911
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,935
B.62.09.0010.115	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.115	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,68	10,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Z.70.07.0040.065	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,81	0,381
Z.70.07.0045.065	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,67	0,367
Z.70.07.0050.065	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,21	0,211
Z.70.07.0055.065	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,81	0,381

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.07.0072.115	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.065	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,86	0,093
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				4,252
	Utile dell'Impresa del 10%				3,260
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	16,015
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,516
B.62.09.0010.120	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.120	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,59	12,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.70.07.0040.070	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	4,17	0,417
Z.70.07.0045.070	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	4,09	0,409
Z.70.07.0050.070	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,63	0,232
Z.70.07.0055.070	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	4,22	0,422
Z.70.07.0072.120	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780
Z.70.07.0060.070	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,30	0,115
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				4,660
	Utile dell'Impresa del 10%				3,573

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	18,598
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,234
B.62.09.0010.125 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm (conf.6x2 m)	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.125 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,24	15,240
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Z.70.07.0040.075 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,90	1,090
Z.70.07.0045.075 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,25	1,025
Z.70.07.0050.075 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.07.0055.075 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	19,22	1,922
Z.70.07.0072.125 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.030 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.70.07.0060.075 TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,72	0,186
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				5,668
Utile dell'Impresa del 10%				4,345
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,987
			Costo materiali fc	24,799
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,014
B.62.09.0010.130 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x80) mm (conf.6x2 m)	**m**	**1**		
Z.70.07.0010.130 CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,25	20,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
Z.70.07.0040.080	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,40	1,140
Z.70.07.0045.080	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,88	1,088
Z.70.07.0050.080	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	14,84	0,742
Z.70.07.0055.080	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,38	2,038
Z.70.07.0072.130	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.040	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,29	1,290
Z.70.07.0060.080	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,75	0,238
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				6,754
	Utile dell'Impresa del 10%				5,178
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,546
				Costo materiali fc	30,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,935
B.62.09.0020.005	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m) sep.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.005	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm, (conf.22x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,42	4,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,72	0,272
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,52	0,126
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,18	0,218
Z.70.07.0072.035	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,07	0,054
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				2,516
	Utile dell'Impresa del 10%				1,929
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	8,462
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,446
B.62.09.0020.010	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m) sep.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.010	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm, (conf.16x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,32	6,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Z.70.07.0040.020	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,79	0,279
Z.70.07.0045.020	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,61	0,261
Z.70.07.0050.020	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,61	0,131
Z.70.07.0055.020	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,30	0,230
Z.70.07.0072.040	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,590
Z.70.07.0060.020	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,24	0,062
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				2,890
	Utile dell'Impresa del 10%				2,216
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,832

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	10,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,102
B.62.09.0020.015	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m) sep.2**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.015	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm, (conf.14x2 m) scomp.2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,31	7,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Z.70.07.0040.025	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,03	0,303
Z.70.07.0045.025	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,70	0,270
Z.70.07.0050.025	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,35	0,168
Z.70.07.0055.025	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,06	0,306
Z.70.07.0072.045	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.025	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,48	0,074
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				3,152
	Utile dell'Impresa del 10%				2,417
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	11,664
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,565
B.62.09.0020.020	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m) sep.3**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.020	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm, (conf.10x2 m) scomp.3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,25	9,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.70.07.0040.030	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,35	0,335
Z.70.07.0045.030	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,79	0,279

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.07.0050.030	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,74	0,187
Z.70.07.0055.030	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,12	0,312
Z.70.07.0072.050	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780
Z.70.07.0060.030	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,65	0,083
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				3,549
	Utile dell'Impresa del 10%				2,721
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	13,789
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,270
B.62.09.0020.025	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m) sep.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.025	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm, (conf.16x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	5,65	11,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.70.07.0040.035	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,88	0,288
Z.70.07.0045.035	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,64	0,264
Z.70.07.0050.035	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,84	0,142
Z.70.07.0055.035	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,47	0,247
Z.70.07.0072.065	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,58	0,580
Z.70.07.0060.035	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,15	0,058
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				3,801
	Utile dell'Impresa del 10%				2,914
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	15,471
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,718
B.62.09.0020.030	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m) sep.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.030	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm, (conf.12x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,54	7,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
Z.70.07.0040.040	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,26	0,326
Z.70.07.0045.040	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,92	0,292
Z.70.07.0050.040	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,15	0,158
Z.70.07.0055.040	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,77	0,277
Z.70.07.0072.070	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,590
Z.70.07.0060.040	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,37	0,069
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				3,341
	Utile dell'Impresa del 10%				2,562
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	11,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,906
B.62.09.0020.035	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m) sep.2**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.035	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm, (conf.10x2 m) scomp.2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,55	9,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Z.70.07.0040.045	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,31	0,331
Z.70.07.0045.045	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,06	0,306
Z.70.07.0050.045	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,67	0,184
Z.70.07.0055.045	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,12	0,312
Z.70.07.0072.075	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,67	0,670
Z.70.07.0060.045	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,61	0,081
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				3,905
	Utile dell'Impresa del 10%				2,994
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	14,086
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,896
B.62.09.0020.040	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m) sep.3**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.040	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm, (conf.8x2 m) scomp.3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,06	11,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Z.70.07.0040.050	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,59	0,359
Z.70.07.0045.050	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,40	0,340
Z.70.07.0050.050	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,97	0,199
Z.70.07.0055.050	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,45	0,345
Z.70.07.0072.080	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	17,01	2,552
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,78	0,780
Z.70.07.0060.050	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,82	0,091
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				4,247
	Utile dell'Impresa del 10%				3,256
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	15,846
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,506
B.62.09.0020.045	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m) sep.4**	**m**	**1**		
Z.70.07.0020.045	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm, (conf.6x2 m) scomp.4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Z.70.07.0040.055	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,64	1,064
Z.70.07.0045.055	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,16	1,016
Z.70.07.0050.055	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,78	0,639
Z.70.07.0055.055	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	18,07	1,807
Z.70.07.0072.085	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	23,55	3,533
Z.70.07.0035.030	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,00	1,000
Z.70.07.0060.055	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,30	0,115
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				5,445
	Utile dell'Impresa del 10%				4,175
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,920**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,507
			Costo materiali fc	22,794
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,619
B.62.09.0030.006 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (22x10) mm, scomp.1	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.005 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (22x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
Spese generali del 15%				1,498
Utile dell'Impresa del 10%				1,148
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	3,593
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,644
B.62.09.0030.007 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (25x17) mm, scomp.1	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.010 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (25x17) mm, (conf.60 m, m/g) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,45	1,450
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				1,564
	Utile dell'Impresa del 10%				1,199
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	4,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,764
B.62.09.0030.009	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (30x10) mm, scomp.1**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.013	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (30x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,38	1,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				1,553
	Utile dell'Impresa del 10%				1,191

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	3,963
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,744
B.62.09.0030.015	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (22x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.015	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (22x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,04	1,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				1,502
	Utile dell'Impresa del 10%				1,152
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	3,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,654
B.62.09.0030.020	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (30x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.020	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (30x10) mm, (conf.40x2 m, b/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,58	1,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				1,583
	Utile dell'Impresa del 10%				1,214
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	4,163
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,794
B.62.09.0030.022	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (40x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.030	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (40x10) mm, (conf.6x12 m, b) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,27	2,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,687
Utile dell'Impresa del 10%				1,293
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,234
Costo materiali fc				4,853
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,984
B.62.09.0030.024 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (40x10) mm, scomp.2	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.025 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (50x20) mm, (conf.4x12 m, b/m/be) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,86	3,860
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,79	0,079
Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,82	0,082
Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	15,88	2,382
Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,79	0,040
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
Spese generali del 15%				1,925
Utile dell'Impresa del 10%				1,476
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**16,240**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**16,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,234
Costo materiali fc				6,443
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,404
B.62.09.0030.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (50x20) mm, scomp.3	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.3, dimensioni (50x20) mm, (conf.4x12 m, b) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,55	4,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.07.0040.010	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0045.010	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,20	0,220
Z.70.07.0050.010	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,22	0,111
Z.70.07.0055.010	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0072.015	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (40x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,93	2,540
Z.70.07.0060.010	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,96	0,048
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,04	0,008
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				2,588
	Utile dell'Impresa del 10%				1,984
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,352
				Costo materiali fc	7,898
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,570
B.62.09.0030.037	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (60x17) mm, scomp.3**	**m**	**1**		
Z.70.07.0030.038	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.3, dimensioni (60x17) mm, (conf.4x12 m, b) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,36	3,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,72	0,272
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,229
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,52	0,126
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,18	0,218
Z.70.07.0072.020	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	16,82	2,523
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,07	0,054
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5/5	cad.	0,30	0,04	0,012
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				2,422
	Utile dell'Impresa del 10%				1,857
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,352
				Costo materiali fc	6,794
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,284
B.62.09.0110.002	**BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI dimensioni (68,5x22) mm, scomp.3**	**m**	**1**		
Z.70.07.0110.005	BATTISCOPA				
	dimensioni (68.5x22.5) mm, (conf.20x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,70	4,700
Z.70.07.0160.005	COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA				
	a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,15	2,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Z.70.07.0115.005	ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA				
	variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0120.005	ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA				
	variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,00	0,200
Z.70.07.0125.005	ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA				
	a 3 scomperti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,84	0,092
Z.70.07.0150.005	GIUNTO BASE PER BATTISCOPA				
	a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,48	0,048
Z.70.07.0130.005	DERIVAZIONE PER BATTISCOPA				
	a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,25	2,250
Z.70.07.0165.010	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA				
	a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	4,64	0,928
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA				
	a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	0,98	0,196
Z.70.07.0155.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA				
	a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,11	0,110
Z.70.07.0140.005	TERMINALE PER BATTISCOPA				
	a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,75	0,038
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				3,044
	Utile dell'Impresa del 10%				2,334
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	10,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,375
B.62.09.0110.003	**BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI dimensioni (127x28) mm, scomp.5**	**m**	**1**		
Z.70.07.0110.010	BATTISCOPA dimensioni (127x28) mm, (conf.20x2 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,24	10,240
Z.70.07.0160.005	COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,15	2,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Z.70.07.0115.005	ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,92	0,192
Z.70.07.0120.005	ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,00	0,200
Z.70.07.0125.005	ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA a 3 scomperti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,84	0,092
Z.70.07.0150.005	GIUNTO BASE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,48	0,048
Z.70.07.0130.005	DERIVAZIONE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,25	2,250
Z.70.07.0165.010	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	4,64	0,928
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	0,98	0,196
Z.70.07.0155.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,11	0,110
Z.70.07.0140.005	TERMINALE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,75	0,038
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				4,031
	Utile dell'Impresa del 10%				3,091
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	16,484
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,126

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.09.0110.010	**BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI scatola portafrutto, scomp.3**	**cad.**	**1**		
Z.70.07.0165.010	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,64	4,640
Z.70.07.0170.015	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,75	0,750
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,600
	Utile dell'Impresa del 10%				1,227
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	5,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,825
B.62.12.0010.005	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (100x60) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.005	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (100x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,69	25,690
Z.70.09.0520.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,050
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	3,57	0,357
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,67	1,335
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,23	4,297
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				6,378
	Utile dell'Impresa del 10%				4,890
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,453

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	33,981
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,267
B.62.12.0010.007	**CANALA IN PVC** **CHIUSA-FORATA, dimensioni (150x60) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.007	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (150x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,59	33,590
Z.70.09.0520.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,050
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	3,57	0,357
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.70.09.0570.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (250x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	5,74	2,870
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,23	4,297
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				7,794
	Utile dell'Impresa del 10%				5,975
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,453
				Costo materiali fc	43,416
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,772
B.62.12.0010.010	**CANALA IN PVC** **CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x60) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.010	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (200x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,84	40,840
Z.70.09.0520.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,150
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	3,57	0,357
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	2,67	1,335
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,23	4,297
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				9,116
	Utile dell'Impresa del 10%				6,989
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,453
				Costo materiali fc	52,231
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,107
B.62.12.0010.015	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x60) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.015	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (300x60) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,52	59,520
Z.70.09.0520.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,32	9,320
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	3,57	0,357
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,089
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,67	1,335
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				12,711
	Utile dell'Impresa del 10%				9,745
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	74,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,453

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0010.017	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.017	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,88	50,880
Z.70.09.0520.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,150
Z.70.09.0540.010	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	5,94	0,594
Z.70.09.0555.010	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149
Z.70.09.0525.010	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.70.09.0570.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (250x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	5,74	2,870
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				11,561
	Utile dell'Impresa del 10%				8,863
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	12,680
Costo materiali fc	64,393
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,427

B.62.12.0010.019	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.019	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	72,49	72,490
Z.70.09.0520.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,32	9,320
Z.70.09.0540.010	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	5,94	0,594
Z.70.09.0555.010	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149
Z.70.09.0525.010	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.70.09.0570.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (340x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	5,28	2,640
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				15,243
Utile dell'Impresa del 10%				11,687
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**128,550**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**128,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,680
Costo materiali fc				88,943
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,927
B.62.12.0010.020 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (400x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.020 CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	100,11	100,110
Z.70.09.0520.020 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,67	12,670
Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	5,94	0,594
Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149
Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.70.09.0570.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	2,67	1,335
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				19,693
Utile dell'Impresa del 10%				15,098
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**166,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**166,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,680
Costo materiali fc				118,608
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,792
B.62.12.0010.030 CANALA IN PVC CHIUSA, dimensioni (600x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0010.030 CANALA IN PVC CHIUSA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	144,56	144,560
Z.70.09.0520.025 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m	1,10	15,01	16,511
Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	5,94	0,594
Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0560.010	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,149
Z.70.09.0525.010	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.70.09.0570.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (340x80x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 240/80	cad.	3,00	5,28	15,840
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	32,23	6,983
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				29,294
	Utile dell'Impresa del 10%				22,458
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**247,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**247,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,737
				Costo materiali fc	181,404
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,750
B.62.12.0105.005	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.005	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,23	10,230
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,193
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,23	0,923
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,914
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	20,55	1,028
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	1,40	0,070
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				4,526
	Utile dell'Impresa del 10%				3,470
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	19,608
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,995
B.62.12.0105.010	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (50x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.010	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,00	12,000
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	10,28	1,028
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	22,80	1,140
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,00	0,150
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				5,653
	Utile dell'Impresa del 10%				4,334
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	21,833
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,986
B.62.12.0105.015	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.015	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,83	15,830
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,44	1,144
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	29,19	1,460
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,31	0,166
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				7,132
	Utile dell'Impresa del 10%				5,468
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,133
				Costo materiali fc	26,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,605
B.62.12.0105.020	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.020	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,25	21,250
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	14,21	1,421
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	38,15	1,908
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,68	0,184
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,98	3,320
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				9,229
	Utile dell'Impresa del 10%				7,076
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,417
				Costo materiali fc	35,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,304
B.62.12.0105.025	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (50x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.025	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,54	27,540
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,94	1,594
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,772
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,19	0,210
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,98	4,980
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				11,528
	Utile dell'Impresa del 10%				8,838
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,220**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	31,700
Costo materiali fc	45,151
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,369

B.62.12.0105.030	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.030	CANALA IN LAMIERA ZINCATA				
	forata, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,48	31,480
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	18,84	1,884
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	15,51	3,102
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	61,91	3,096
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,56	0,228
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				14,842
	Utile dell'Impresa del 10%				11,379
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,267
				Costo materiali fc	56,681
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,222
B.62.12.0105.035	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.050	CANALA IN LAMIERA ZINCATA				
	Chiusa, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,69	10,690
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,193
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,23	0,923
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,914
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	20,55	1,028
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	1,40	0,070
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				4,595
	Utile dell'Impresa del 10%				3,523
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,750**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	20,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,115
B.62.12.0105.040	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (50x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.055	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,51	12,510
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	10,28	1,028
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	22,80	1,140
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,00	0,150
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				5,253
	Utile dell'Impresa del 10%				4,028
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	22,343
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,277
B.62.12.0105.045	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (50x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.060	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,53	16,530
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,44	1,144
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	29,19	1,460
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,31	0,166
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				6,286
	Utile dell'Impresa del 10%				4,819
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	27,112
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,105
B.62.12.0105.050	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.065	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,25	22,250
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	14,21	1,421
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	38,15	1,908
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,68	0,184
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,98	3,320
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				7,952
	Utile dell'Impresa del 10%				6,097
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,907
				Costo materiali fc	36,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,054
B.62.12.0105.055	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.070	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,83	28,830
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,94	1,594
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,772
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,19	0,210
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				10,883
	Utile dell'Impresa del 10%				8,344
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,133
				Costo materiali fc	51,421
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,226
B.62.12.0105.060	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.075	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,92	32,920
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	18,84	1,884
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,20	0,920
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	61,91	3,096
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,56	0,228
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				13,100
	Utile dell'Impresa del 10%				10,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**110,480**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**110,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,417
				Costo materiali fc	60,919
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,144
B.62.12.0105.065	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.080	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,52	9,520
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	9,33	0,280
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				4,120
	Utile dell'Impresa del 10%				3,159
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	16,898
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,275
B.62.12.0105.070	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.085	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,00	12,000
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	9,33	0,280
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,824
	Utile dell'Impresa del 10%				3,699
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	19,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,527
B.62.12.0105.075	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.090	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,16	14,160
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	10,06	0,302
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				5,667
	Utile dell'Impresa del 10%				4,345
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	21,927
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,012
B.62.12.0105.080	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.095	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,65	17,650
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	10,80	0,324
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				6,714
	Utile dell'Impresa del 10%				5,148
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,620**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	19,020
				Costo materiali fc	25,742
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,858
B.62.12.0105.085	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.100	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,71	23,710
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	17,15	0,515
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,98	2,490
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				8,162
	Utile dell'Impresa del 10%				6,257
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,133
				Costo materiali fc	33,278
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,419
B.62.12.0105.090	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.105	CANALA IN LAMIERA ZINCATA				
	Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,98	28,980
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	23,93	0,718
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,98	3,320
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				10,031
	Utile dell'Impresa del 10%				7,691
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,417

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	40,457
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,726
B.62.12.0105.095	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.110	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,17	33,170
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	26,46	0,794
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,772
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,060
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				12,829
	Utile dell'Impresa del 10%				9,836
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	53,829
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,661
B.62.12.0105.100	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.115	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,97	9,970
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	9,33	0,280
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				4,238
	Utile dell'Impresa del 10%				3,249
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	17,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,485
B.62.12.0105.105	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.120	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,51	12,510
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,193
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,23	0,923
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,914
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	20,55	1,028
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	1,40	0,070
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				5,289
	Utile dell'Impresa del 10%				4,055
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,610**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	22,583
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,347
B.62.12.0105.110	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.125	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,83	14,830
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	10,28	1,028
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	22,80	1,140
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,00	0,150
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				6,023
	Utile dell'Impresa del 10%				4,617
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	25,358
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,639
B.62.12.0105.115	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.130	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,49	18,490
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,44	1,144
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	29,19	1,460
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,31	0,166
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				7,001
	Utile dell'Impresa del 10%				5,368
	Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,907
				Costo materiali fc	29,767
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,366
B.62.12.0105.120	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.135	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,78	24,780
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	14,21	1,421
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	38,15	1,908
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,68	0,184
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,98	2,490
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				8,629
	Utile dell'Impresa del 10%				6,615
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,020
				Costo materiali fc	38,504
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,246
B.62.12.0105.125	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.140	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,32	30,320

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,94	1,594
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,772
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,19	0,210
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	cad.	1,20	4,98	5,976
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				10,930
	Utile dell'Impresa del 10%				8,380
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,247
				Costo materiali fc	49,622
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,311
B.62.12.0105.130	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0105.145	CANALA IN LAMIERA ZINCATA				
	Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,64	34,640
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	18,84	1,884
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	15,51	2,327
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	61,91	3,096
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,56	0,228
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				12,927
	Utile dell'Impresa del 10%				9,911
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,417
				Costo materiali fc	59,761
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,842
B.62.12.0107.005	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.080	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,00	12,000
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	9,74	1,948
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,11	1,622
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,06	1,612
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	16,20	3,240
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	2,38	0,238
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	1,83	0,046
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				5,459
	Utile dell'Impresa del 10%				4,185
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	25,828
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,645
B.62.12.0107.010	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.085	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,12	15,120
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,193
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	9,23	1,846
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,914
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	20,55	2,055
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	1,40	0,140
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				5,568
Utile dell'Impresa del 10%				4,269
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**46,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**46,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,567
Costo materiali fc				26,551
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,842
B.62.12.0107.015 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x150) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.090 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,84	17,840
Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	10,28	2,056
Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	22,80	2,280
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,00	0,300
Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				7,885
Utile dell'Impresa del 10%				6,045
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**66,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**66,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				21,133
Costo materiali fc				31,432
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,935

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0107.020	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **forata, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.095	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,24	22,240
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	11,44	2,288
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	29,19	2,919
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,31	0,331
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				9,242
	Utile dell'Impresa del 10%				7,085
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,247
				Costo materiali fc	38,363
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,330
B.62.12.0107.025	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **forata, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.100	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,85	29,850
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	14,21	2,842
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	38,15	3,815
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,68	0,368
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				12,569
	Utile dell'Impresa del 10%				9,636
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**106,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**106,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	52,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,206
B.62.12.0107.030	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **forata, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.105	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA				
	Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,49	36,490
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	15,94	3,188
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	55,43	5,543
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,19	0,419
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				15,204
	Utile dell'Impresa del 10%				11,657
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,983
				Costo materiali fc	64,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,859
B.62.12.0107.035	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.110	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,76	41,760
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	18,84	3,768
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	9,20	1,380
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	61,91	6,191
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,56	0,456
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,450
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				18,182
	Utile dell'Impresa del 10%				13,939
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**153,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**153,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,551
				Costo materiali fc	73,659
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,120
B.62.12.0107.040	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.115	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,55	12,550
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,467
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	9,74	1,948
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,11	1,622
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,06	1,612
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	16,20	3,240
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	2,38	0,238
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	1,83	0,046
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				5,542
	Utile dell'Impresa del 10%				4,249
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	26,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,795
B.62.12.0107.045	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **chiusa, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.120	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,74	15,740
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	11,93	2,386
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	9,23	1,846
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	9,14	1,828
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	20,55	4,110
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	1,40	0,140
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,607
	Utile dell'Impresa del 10%				5,066
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	31,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,671
B.62.12.0107.050	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **chiusa, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.125	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,68	18,680
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,503
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,281
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	10,28	2,056
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,843
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	22,80	2,280
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,00	0,300
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				7,218
	Utile dell'Impresa del 10%				5,534
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	32,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,757
B.62.12.0107.055	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.130	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,28	23,280
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,540
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,366
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	11,44	2,288
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,123
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	29,19	2,919
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,31	0,331
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 205 mm				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				9,398
	Utile dell'Impresa del 10%				7,205
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,247
				Costo materiali fc	39,403
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,600
B.62.12.0107.060	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA**				
	chiusa, dimensioni (75x300) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.135	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA				
	Chiusa, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,21	31,210
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,858
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,045
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	14,21	2,842
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,390
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	38,15	3,815
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,68	0,368
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,98	4,980
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				11,607
	Utile dell'Impresa del 10%				8,899
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,417
				Costo materiali fc	50,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,509
B.62.12.0107.065	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **chiusa, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.105	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA				
	Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,49	36,490
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,197
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,574
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	15,94	3,188
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,551
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	55,43	5,543
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,19	0,419
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				15,204
	Utile dell'Impresa del 10%				11,657
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,220**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,983
				Costo materiali fc	64,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,859
B.62.12.0107.070	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **chiusa, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0107.145	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,60	43,600
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,323
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,875
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	18,84	3,768
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	9,20	1,380
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	61,91	6,191
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,56	0,456
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,056
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				18,831
	Utile dell'Impresa del 10%				14,437
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**158,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**158,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,551
				Costo materiali fc	77,989
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,270
B.62.12.0110.005	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.005	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,70	13,700
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,74	0,487
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,11	0,406
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,06	0,403
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,405
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	2,38	0,060
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,805
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				4,725
	Utile dell'Impresa del 10%				3,622
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	20,932
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,351
B.62.12.0110.006	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (100x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.006	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,98	19,980
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,066
	Utile dell'Impresa del 10%				4,651
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,160**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	12,680
Costo materiali fc	27,761
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,719

B.62.12.0110.007	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (200x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.007	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,97	30,970
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				8,297
	Utile dell'Impresa del 10%				6,361
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	39,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,656
B.62.12.0110.008	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (400x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.008	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,79	53,790
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				14,154
	Utile dell'Impresa del 10%				10,851
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,133
				Costo materiali fc	73,227
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,010
B.62.12.0110.009	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (600x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.009	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,89	70,890
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/10	cad.	0,30	26,46	7,938
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	28,75	4,313
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	18,84	2,826
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	9,20	1,380
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6/80	cad.	0,08	61,91	4,643
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/40	cad.	0,08	4,56	0,342
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 33/60	h	0,55	32,23	17,727
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 33/60	h	0,55	31,17	17,144
	Spese generali del 15%				22,478
	Utile dell'Impresa del 10%				17,233
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**189,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**189,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,871
				Costo materiali fc	114,985
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,714
B.62.12.0110.010	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.010	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,64	18,640
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	9,33	0,777
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	11,93	0,477
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	9,23	0,389
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	9,14	0,385
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/95	cad.	0,03	20,55	0,649
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	1,40	0,028
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				5,489
	Utile dell'Impresa del 10%				4,208
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	26,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,700
B.62.12.0110.015	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.015	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	forata, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,51	23,510
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	32,23	5,909
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				6,541
	Utile dell'Impresa del 10%				5,015
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,623
				Costo materiali fc	31,986
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,561
B.62.12.0110.020	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.020	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,66	27,660
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	32,23	6,177
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	31,17	5,974
	Spese generali del 15%				7,293
	Utile dell'Impresa del 10%				5,592
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**61,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**61,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,151
	Costo materiali fc				36,471
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,888
B.62.12.0110.025	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (200x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.025	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,47	34,470
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				8,451
Utile dell'Impresa del 10%				6,479
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,680
			Costo materiali fc	43,658
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,932
B.62.12.0110.030 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA **forata, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.030 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,30	46,300
Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	32,23	6,715
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	31,17	6,494
Spese generali del 15%				11,340
Utile dell'Impresa del 10%				8,694
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,209
			Costo materiali fc	62,388
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,033

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.035	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (400x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.035	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,67	56,670
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,450
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				14,113
	Utile dell'Impresa del 10%				10,820
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	79,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,935
B.62.12.0110.040	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (500x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.040	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,75	64,750
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				15,990
	Utile dell'Impresa del 10%				12,259
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**134,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**134,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	89,806
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,251
B.62.12.0110.045	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (600x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.045	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	forata, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,65	74,650
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/90	h	0,18	31,17	5,541
	Spese generali del 15%				17,892
	Utile dell'Impresa del 10%				13,717
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**150,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**150,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,136
				Costo materiali fc	105,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,608
B.62.12.0110.050	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.050	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,36	14,360
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,74	0,487
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,11	0,406
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,06	0,403
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,405
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	2,38	0,060
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,805
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				5,141
Utile dell'Impresa del 10%				3,941
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,680
			Costo materiali fc	21,592
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,078
B.62.12.0110.051 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA **chiusa, dimensioni (100x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.051 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
chiusa, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,86	20,860
Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,340
Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	6,28	0,628
Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,10	0,455
Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,33	0,317
Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,44	0,322
Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				7,211
	Utile dell'Impresa del 10%				5,528
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	35,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,737
B.62.12.0110.052	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (150x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.052	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,46	24,460
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				7,264
	Utile dell'Impresa del 10%				5,569
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,260**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	32,576
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,833
B.62.12.0110.053	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (200x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.053	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,27	32,270
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				9,275
	Utile dell'Impresa del 10%				7,111
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,020
				Costo materiali fc	42,813
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,387
B.62.12.0110.054	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (300x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.054	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,49	43,490
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				12,320
	Utile dell'Impresa del 10%				9,445
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,247
				Costo materiali fc	58,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,770
B.62.12.0110.055	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.055	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,46	19,460
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	9,74	0,974
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,11	0,811
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,06	0,806
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,405
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	2,38	0,119
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,805
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				5,792
	Utile dell'Impresa del 10%				4,441
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	28,046
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,237
B.62.12.0110.060	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.060	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	Chiusa, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,49	24,490
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	32,23	6,983
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				6,990
	Utile dell'Impresa del 10%				5,359
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**58,950**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**58,950**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				13,737
	Costo materiali fc				32,861
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,352
B.62.12.0110.065	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.065	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,94	28,940
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	32,23	7,252
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	31,17	7,013
	Spese generali del 15%				7,802

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,982
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,265
			Costo materiali fc	37,751
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,784
B.62.12.0110.070 **PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (200x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.070 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,10	36,100
Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				9,012
Utile dell'Impresa del 10%				6,909
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,793
			Costo materiali fc	45,288
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,919

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.075	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.075	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,43	48,430
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	32,23	7,789
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	31,17	7,533
	Spese generali del 15%				11,976
	Utile dell'Impresa del 10%				9,182
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,322
				Costo materiali fc	64,518
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,160
B.62.12.0110.080	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (400x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.080	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,19	59,190
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				14,276
	Utile dell'Impresa del 10%				10,945
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	79,322
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,217
B.62.12.0110.085	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (500x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.085	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	Chiusa, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,72	67,720
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				16,521
	Utile dell'Impresa del 10%				12,666
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**139,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**139,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,907
				Costo materiali fc	93,236
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,187
B.62.12.0110.090	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (600x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.090	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	78,02	78,020
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				19,130
	Utile dell'Impresa del 10%				14,667
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**161,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**161,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,020
				Costo materiali fc	108,516
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,794
B.62.12.0110.150	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (100x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.150	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,98	26,980
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,944
	Utile dell'Impresa del 10%				2,257
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	35,456

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,204
B.62.12.0110.155	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (150x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.155	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,82	31,820
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,155
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	32,23	6,177
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	31,17	5,974
	Spese generali del 15%				7,917
	Utile dell'Impresa del 10%				6,070
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**66,770**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**66,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,151
	Costo materiali fc				40,631
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,988
B.62.12.0110.160	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.160	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,74	37,740
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				9,417
	Utile dell'Impresa del 10%				7,220
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	46,928
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,641
B.62.12.0110.165	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.165	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,69	50,690
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	32,23	6,715
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	31,17	6,494
	Spese generali del 15%				11,998
	Utile dell'Impresa del 10%				9,199
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,209
				Costo materiali fc	66,778
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,193
B.62.12.0110.170	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.170	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,25	59,250
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,450
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				14,500
	Utile dell'Impresa del 10%				11,117
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	81,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,615
B.62.12.0110.175	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (500x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.175	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,05	68,050
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				16,413
Utile dell'Impresa del 10%				12,583
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**138,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**138,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,851
			Costo materiali fc	93,566
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,993
B.62.12.0110.180 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA **forata, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.180 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,05	80,050
Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/90	h	0,18	31,17	5,541
Spese generali del 15%				18,702
Utile dell'Impresa del 10%				14,338
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**157,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**157,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,136
			Costo materiali fc	110,546
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,038

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.190	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (100x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.190	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,25	28,250
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,944
	Utile dell'Impresa del 10%				2,257
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	36,726
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,204
B.62.12.0110.195	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (150x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.195	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,42	33,420
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,006
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,641
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,514
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,422
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,075
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,31	4,310
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	32,23	6,177
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	31,17	5,974
	Spese generali del 15%				8,481
	Utile dell'Impresa del 10%				6,502
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,151
				Costo materiali fc	44,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,983
B.62.12.0110.200	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.200	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,44	39,440
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				9,979
	Utile dell'Impresa del 10%				7,651
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	50,678
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,631
B.62.12.0110.205	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.205	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,91	52,910
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	32,23	6,715
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	31,17	6,494
	Spese generali del 15%				12,331
	Utile dell'Impresa del 10%				9,454
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,209
				Costo materiali fc	68,998
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,783
B.62.12.0110.210	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.210	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,10	62,100
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,450
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				14,927
	Utile dell'Impresa del 10%				11,444
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,890**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	84,722
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,375
B.62.12.0110.215	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (500x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.215	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,09	71,090
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				16,869
	Utile dell'Impresa del 10%				12,933
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**142,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**142,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	96,606
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,803
B.62.12.0110.220	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.220	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,85	81,850
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,028
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/90	h	0,18	31,17	5,541
	Spese generali del 15%				18,972
	Utile dell'Impresa del 10%				14,545
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**160,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**160,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,136
				Costo materiali fc	112,346
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,518
B.62.12.0110.225	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (50x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.225	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,80	11,800
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,74	0,487
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,11	0,406
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,06	0,403
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,405
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	2,38	0,060
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 55mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,805
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				4,440
	Utile dell'Impresa del 10%				3,404
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	19,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,841
B.62.12.0110.230	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.230	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	forata, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,43	4,430
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	9,33	0,777
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	9,74	0,390
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	8,11	0,341
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	8,06	0,339
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/95	cad.	0,03	16,20	0,512
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	2,38	0,048
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,23	5,372
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				3,312
	Utile dell'Impresa del 10%				2,539
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,567
				Costo materiali fc	11,515
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,848
B.62.12.0110.235	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (100x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.235	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,24	5,240
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,933
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,597
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,462
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,457
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,514
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,035
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	32,23	5,909
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				3,697

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,834
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,623
			Costo materiali fc	13,021
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,536
B.62.12.0110.240 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA **forata, dimensioni (200x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.240 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,06	8,060
Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,080
Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,683
Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,572
Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,562
Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,730
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,083
Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				4,385
Utile dell'Impresa del 10%				3,362
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,680
			Costo materiali fc	16,553
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,747

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.245	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (300x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.245	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,80	10,800
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,715
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,023
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,711
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,695
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,954
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,092
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	32,23	6,715
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	31,17	6,494
	Spese generali del 15%				5,910
	Utile dell'Impresa del 10%				4,531
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,209
				Costo materiali fc	26,193
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,438
B.62.12.0110.250	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (400x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.250	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,04	14,040
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,393
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,287
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,797
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,776
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,386
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,105
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				7,241
	Utile dell'Impresa del 10%				5,551
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	33,477
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,790
B.62.12.0110.255	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (500x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0110.255	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	forata, dim. (500x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,04	16,040
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,646
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,438
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,942
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,460
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,548
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,114
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,023
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				8,665
	Utile dell'Impresa del 10%				6,643
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,907
				Costo materiali fc	40,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,312
B.62.12.0110.300	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 50 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.005	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,95	3,950
Z.70.09.0120.005	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	6,28	0,314
Z.70.09.0130.010	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	9,10	0,228
Z.70.09.0140.010	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/160	cad.	0,03	6,33	0,158
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/160	cad.	0,03	6,44	0,161
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,23	1,074
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				1,039
	Utile dell'Impresa del 10%				0,796
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,113
				Costo materiali fc	4,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,836

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0110.305	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 75 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.007	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,03	4,030
Z.70.09.0120.005	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/35	cad.	0,03	6,28	0,179
Z.70.09.0130.010	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	9,10	0,182
Z.70.09.0140.010	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/100	cad.	0,04	6,33	0,253
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/100	cad.	0,04	6,44	0,258
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,23	1,074
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				1,052
	Utile dell'Impresa del 10%				0,807
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,113
				Costo materiali fc	4,902
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,855
B.62.12.0110.310	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 100 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,340
Z.70.09.0120.005	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	6,28	0,628
Z.70.09.0130.010	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,10	0,455
Z.70.09.0140.010	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,33	0,317
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,44	0,322
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,23	1,074
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
Spese generali del 15%				1,226
Utile dell'Impresa del 10%				0,940
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,340**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,113
Costo materiali fc				6,062
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,165
B.62.12.0110.315 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 150 mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,910
Z.70.09.0120.010 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	7,03	0,703
Z.70.09.0130.015 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,96	0,498
Z.70.09.0140.015 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	7,15	0,358
Z.70.09.0150.015 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	7,24	0,362
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,23	1,074
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
Spese generali del 15%				1,492
Utile dell'Impresa del 10%				1,144
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,580**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,113
Costo materiali fc				7,831
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,636
B.62.12.0110.320 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 200 mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
Z.70.09.0120.015 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	7,51	0,751
Z.70.09.0130.020 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,60	1,060

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0140.020	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	8,23	0,823
Z.70.09.0150.020	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	8,34	0,834
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,23	1,074
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				1,931
	Utile dell'Impresa del 10%				1,480
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,113
				Costo materiali fc	10,758
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,409
B.62.12.0110.325	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 300 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,710
Z.70.09.0120.020	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	12,95	1,295
Z.70.09.0130.025	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	20,75	2,075
Z.70.09.0140.025	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	10,29	1,029
Z.70.09.0150.025	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,76	0,538
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,23	1,074
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				2,814
	Utile dell'Impresa del 10%				2,157
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,113
				Costo materiali fc	16,647

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,970
B.62.12.0110.330	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 400 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,250
Z.70.09.0120.025	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,70	1,770
Z.70.09.0130.030	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	20,93	2,093
Z.70.09.0140.030	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	13,85	1,385
Z.70.09.0150.030	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	12,31	0,616
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,23	1,074
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				3,034
	Utile dell'Impresa del 10%				2,326
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,113
				Costo materiali fc	18,114
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,363
B.62.12.0110.340	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 500 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,450
Z.70.09.0120.030	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	18,54	1,854
Z.70.09.0130.035	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,89	2,489
Z.70.09.0140.035	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	14,74	1,474
Z.70.09.0150.040	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,94	0,347
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,23	1,074

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				3,559
	Utile dell'Impresa del 10%				2,729
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,113
				Costo materiali fc	21,614
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,293
B.62.12.0110.350	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 600 mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0112.040	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,62	18,620
Z.70.09.0120.030	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/10	cad.	0,20	18,54	3,708
Z.70.09.0130.035	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/10	cad.	0,20	24,89	4,978
Z.70.09.0140.035	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/40	cad.	0,20	14,74	2,948
Z.70.09.0150.040	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	6,94	0,694
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,23	1,074
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				4,959
	Utile dell'Impresa del 10%				3,802
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,113
				Costo materiali fc	30,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,759
B.62.12.0111.005	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.005	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,43	8,430
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,865
	Utile dell'Impresa del 10%				2,963
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	13,085
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,825
B.62.12.0111.010	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.010	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,74	10,740
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				4,544
	Utile dell'Impresa del 10%				3,484
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	15,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,027
B.62.12.0111.015	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.015	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,21	14,210
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				5,505
	Utile dell'Impresa del 10%				4,221
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,907
				Costo materiali fc	19,793
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,730
B.62.12.0111.020	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.020	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,50	16,500
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				6,350
	Utile dell'Impresa del 10%				4,868
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,020
				Costo materiali fc	23,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,220
B.62.12.0111.025	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.025	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,83	20,830
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				7,821
Utile dell'Impresa del 10%				5,996
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**65,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**65,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				21,133
Costo materiali fc				31,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,817
B.62.12.0111.030 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x50) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.030 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,08	10,080
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				4,112
Utile dell'Impresa del 10%				3,153
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**34,680**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**34,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,680
Costo materiali fc				14,735
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,265
B.62.12.0111.035 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x50) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.035 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,59	11,590
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				4,656
Utile dell'Impresa del 10%				3,569
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**39,260**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	16,245
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,222
B.62.12.0111.040	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.040	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,22	15,220
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				5,657
	Utile dell'Impresa del 10%				4,337
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,907
				Costo materiali fc	20,803
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,990
B.62.12.0111.045	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.045	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,45	17,450
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				6,492
	Utile dell'Impresa del 10%				4,977
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	24,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,470
B.62.12.0111.050	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.050	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,83	23,830
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,10	6,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				8,073
	Utile dell'Impresa del 10%				6,190
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,133
				Costo materiali fc	32,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,267
B.62.12.0111.055	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.055	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,16	32,160
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				10,212
	Utile dell'Impresa del 10%				7,829
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,247
				Costo materiali fc	44,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,043

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0111.060	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.060	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,20	39,200
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				12,490
	Utile dell'Impresa del 10%				9,576
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,417
				Costo materiali fc	56,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,063
B.62.12.0111.065	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.065	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,91	10,910
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,237
	Utile dell'Impresa del 10%				3,248
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	15,565
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,485
B.62.12.0111.070	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.070	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,83	12,830
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				4,857
	Utile dell'Impresa del 10%				3,724
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	17,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,577
B.62.12.0111.075	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.075	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,71	17,710
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				6,030
	Utile dell'Impresa del 10%				4,623
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	16,907
				Costo materiali fc	23,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,650
B.62.12.0111.080	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.080	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,20	20,200
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				6,905
	Utile dell'Impresa del 10%				5,294
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,020
				Costo materiali fc	27,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,200
B.62.12.0111.085	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.085	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,57	27,570
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				8,832
	Utile dell'Impresa del 10%				6,772
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,133
				Costo materiali fc	37,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,607
B.62.12.0111.090	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.090	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,02	38,020
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				11,091
	Utile dell'Impresa del 10%				8,503
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**93,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**93,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,247
				Costo materiali fc	50,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,593
B.62.12.0111.095	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.095	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,33	46,330
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				13,560
	Utile dell'Impresa del 10%				10,396
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,417
				Costo materiali fc	63,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,953
B.62.12.0111.097	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.097	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	57,68	57,680
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				16,802
	Utile dell'Impresa del 10%				12,881

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**141,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**141,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,700
			Costo materiali fc	80,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,680
B.62.12.0111.100 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.100 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,96	21,960
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				6,330
Utile dell'Impresa del 10%				4,853
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,390**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,793
			Costo materiali fc	27,410
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,187
B.62.12.0111.105 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.105 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,77	26,770
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Spese generali del 15%				7,994
Utile dell'Impresa del 10%				6,128
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,410**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,020
				Costo materiali fc	34,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,120
B.62.12.0111.110	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.110	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,62	37,620
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				10,443
	Utile dell'Impresa del 10%				8,007
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,133
				Costo materiali fc	48,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,447
B.62.12.0111.115	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.115	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,37	44,370
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				12,147
	Utile dell'Impresa del 10%				9,312
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,247
				Costo materiali fc	57,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,463

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0111.120	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.120	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,57	53,570
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				14,749
	Utile dell'Impresa del 10%				11,308
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**124,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**124,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,417
				Costo materiali fc	71,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,053
B.62.12.0111.125	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.125	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	82,28	82,280
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				20,595
	Utile dell'Impresa del 10%				15,790
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**173,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**173,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	105,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,390
B.62.12.0111.130	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.130	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,16	39,160
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				8,474
	Utile dell'Impresa del 10%				6,497
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,470**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	43,815
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,975
B.62.12.0111.135	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.135	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,98	45,980
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				9,830
	Utile dell'Impresa del 10%				7,536
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	50,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,367
B.62.12.0111.140	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.140	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,97	53,970
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				11,469
	Utile dell'Impresa del 10%				8,793
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,907
				Costo materiali fc	59,553
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,260
B.62.12.0111.145	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.145	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,09	64,090
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				13,488
	Utile dell'Impresa del 10%				10,341
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**113,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**113,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,020
				Costo materiali fc	70,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,830
B.62.12.0111.150	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x25) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.150	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,22	84,220
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				17,330
	Utile dell'Impresa del 10%				13,286
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**146,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**146,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,133
				Costo materiali fc	94,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,617
B.62.12.0111.155	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.155	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,77	51,770
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				10,366
	Utile dell'Impresa del 10%				7,947
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,680
				Costo materiali fc	56,425
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,315
B.62.12.0111.160	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x50) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.160	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,14	67,140
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				12,988
Utile dell'Impresa del 10%				9,958
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**109,530**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**109,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,793
Costo materiali fc				71,795
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,942
B.62.12.0111.165 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x50) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.165 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	76,58	76,580
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
Spese generali del 15%				14,861
Utile dell'Impresa del 10%				11,393
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**125,320**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**125,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				16,907
Costo materiali fc				82,163
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,250
B.62.12.0111.170 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x50) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.170 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	88,55	88,550
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Spese generali del 15%				17,157
Utile dell'Impresa del 10%				13,154
Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**144,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**144,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	19,020
			Costo materiali fc	95,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,310
B.62.12.0111.175 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x50) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.175 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	113,26	113,260
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,10	6,150
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				21,488
Utile dell'Impresa del 10%				16,474
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**181,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**181,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	21,133
			Costo materiali fc	122,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,967
B.62.12.0111.180 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x50) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.180 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	135,28	135,280
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
Spese generali del 15%				25,680
Utile dell'Impresa del 10%				19,688
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**216,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**216,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	23,247
			Costo materiali fc	147,950
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,373
B.62.12.0111.185 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x50) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.185 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	160,34	160,340
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				30,661
Utile dell'Impresa del 10%				23,507
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**258,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**258,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,417
			Costo materiali fc	177,990
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,173
B.62.12.0111.190 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x75) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.190 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,20	59,200
Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,945
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				11,480
Utile dell'Impresa del 10%				8,802
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,680
			Costo materiali fc	63,855
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,285

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0111.195	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (100x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.195	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	69,65	69,650
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				13,380
	Utile dell'Impresa del 10%				10,258
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**112,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**112,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	74,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,637
B.62.12.0111.200	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.200	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,42	79,420
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,873
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,23	8,595
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				15,287
	Utile dell'Impresa del 10%				11,720
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,907
				Costo materiali fc	85,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,010
B.62.12.0111.205	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (200x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.205	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	m	1,00	91,85	91,850
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				17,652
	Utile dell'Impresa del 10%				13,533
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**148,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**148,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,020
				Costo materiali fc	98,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,190
B.62.12.0111.210	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.210	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	117,48	117,480
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				22,319
	Utile dell'Impresa del 10%				17,111
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**188,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**188,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,133
				Costo materiali fc	127,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,427
B.62.12.0111.215	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.215	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,32	140,320
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA				
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				26,436
	Utile dell'Impresa del 10%				20,267
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**222,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**222,940**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,247
				Costo materiali fc	152,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,703
B.62.12.0111.220	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.220	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	166,32	166,320
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				31,558
	Utile dell'Impresa del 10%				24,195
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**266,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**266,140**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	26,417
				Costo materiali fc	183,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,753
B.62.12.0111.222	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.222	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	194,04	194,040
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,710
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				37,256
Utile dell'Impresa del 10%				28,563
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**314,190**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**314,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,700
Costo materiali fc				216,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				65,820
B.62.12.0111.225 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.225 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	91,08	91,080
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,050
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				16,698
Utile dell'Impresa del 10%				12,802
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**140,820**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**140,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,793
Costo materiali fc				96,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,497
B.62.12.0111.230 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.230 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	119,90	119,900
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,23	9,669
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Spese generali del 15%				21,963
Utile dell'Impresa del 10%				16,838

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**185,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**185,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	19,020
			Costo materiali fc	127,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,800
B.62.12.0111.235 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.235 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	147,62	147,620
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,470
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				26,943
Utile dell'Impresa del 10%				20,657
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**227,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**227,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	21,133
			Costo materiali fc	158,490
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,597
B.62.12.0111.240 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x100) mm	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.240 PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	172,72	172,720
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,960
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	32,23	11,818
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
Spese generali del 15%				31,399
Utile dell'Impresa del 10%				24,073
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**264,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**264,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	23,247
				Costo materiali fc	186,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,473
B.62.12.0111.245	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.245	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	200,53	200,530
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				36,793
	Utile dell'Impresa del 10%				28,208
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**310,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**310,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,417
				Costo materiali fc	218,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,003
B.62.12.0111.250	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x100) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0111.250	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	233,35	233,350
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				43,256
	Utile dell'Impresa del 10%				33,163
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**364,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**364,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	256,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,420

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.12.0310.005	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale liscio, dimensioni (100x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.010	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,06	13,060
Z.70.09.0312.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,04	10,040
Z.70.09.0314.005	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,40	2,440
Z.70.09.0322.005	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	30,59	1,530
Z.70.09.0318.005	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	30,64	1,532
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.005	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	6,96	0,174
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.005	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,38	6,690
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	32,23	6,983
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				7,908
	Utile dell'Impresa del 10%				6,063
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,737
				Costo materiali fc	38,985
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,968
B.62.12.0310.010	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale liscio, dimensioni (200x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.015	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,30	19,300
Z.70.09.0312.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.70.09.0314.010	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	29,24	2,924
Z.70.09.0318.010	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	35,75	3,575
Z.70.09.0322.010	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	35,75	1,788
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0326.010	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	8,50	0,213
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.010	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	14,36	7,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				10,013
	Utile dell'Impresa del 10%				7,677
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	51,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,688
B.62.12.0310.015	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale liscio, dimensioni (300x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.020	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,58	25,580
Z.70.09.0312.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,81	17,810
Z.70.09.0314.015	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	34,93	3,493
Z.70.09.0318.015	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	42,89	4,289
Z.70.09.0322.015	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	42,61	2,131
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.015	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	10,58	0,265
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.015	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,50	7,750
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	32,23	7,789
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	31,17	7,533
	Spese generali del 15%				12,024

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				9,218
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,322
			Costo materiali fc	64,837
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,241
B.62.12.0310.020 PASSERELLA IN VETRORESINA **canale liscio, dimensioni (400x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.025 PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,18	33,180
Z.70.09.0312.020 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,46	21,460
Z.70.09.0314.020 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	41,75	4,175
Z.70.09.0318.020 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	51,38	5,138
Z.70.09.0322.020 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	51,11	2,556
Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.020 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	12,48	0,312
Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.020 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	38,05	19,025
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				15,782
Utile dell'Impresa del 10%				12,100
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**133,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**133,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,851
			Costo materiali fc	89,365
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,884
B.62.12.0310.025 PASSERELLA IN VETRORESINA **canale forato, dimensioni (100x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.030 PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,74	13,740
Z.70.09.0312.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,04	10,040
Z.70.09.0314.005 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,40	2,440
Z.70.09.0318.005	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	30,64	3,064
Z.70.09.0322.005	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	30,59	1,530
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.005	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	6,96	0,174
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.005	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,38	6,690
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	32,23	6,983
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				8,240
	Utile dell'Impresa del 10%				6,317
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,490**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	13,737
Costo materiali fc	41,197
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,556

B.62.12.0310.030	**PASSERELLA IN VETRORESINA canale forato, dimensioni (200x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.035	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,84	19,840
Z.70.09.0312.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.70.09.0314.010	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	29,24	2,924
Z.70.09.0318.010	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	35,75	3,575
Z.70.09.0322.010	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	35,75	1,788
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.010	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	8,50	0,213
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.010	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	14,36	7,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				10,094
	Utile dell'Impresa del 10%				7,739
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	52,499
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,838
B.62.12.0310.035	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale forato, dimensioni (300x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.040	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,08	26,080
Z.70.09.0312.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,81	17,810
Z.70.09.0314.015	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	34,93	3,493
Z.70.09.0318.015	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	42,89	4,289
Z.70.09.0322.015	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	42,61	2,131
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.015	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	10,58	0,265
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.015	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,50	7,750
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	32,23	7,789
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	31,17	7,533
	Spese generali del 15%				12,099
	Utile dell'Impresa del 10%				9,276
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,322
				Costo materiali fc	65,337

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,371
B.62.12.0310.040	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale forato, dimensioni (400x80) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0310.045	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,80	33,800
Z.70.09.0312.020	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,46	21,460
Z.70.09.0314.020	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	41,75	4,175
Z.70.09.0318.020	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	51,38	5,138
Z.70.09.0322.020	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	51,11	2,556
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.70.09.0326.020	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	12,48	0,312
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,119
Z.70.09.0330.020	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	38,05	19,025
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				15,875
	Utile dell'Impresa del 10%				12,171
	Per arrotondamento				0,018
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**133,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**133,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				15,851
	Costo materiali fc				89,985
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,064
B.62.12.0410.010	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX** **forata, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0410.010	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,20	23,200
Z.70.09.0415.005	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,83	8,830
Z.70.09.0420.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	20,29	2,029
Z.70.09.0430.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	32,04	1,602
Z.70.09.0440.005	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,21	2,421

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA				
	larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,700
Z.70.09.0465.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	6,15	0,154
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,097
Z.70.09.0470.010	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	larghezza 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,53	6,765
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	32,23	6,983
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				9,380
	Utile dell'Impresa del 10%				7,192
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,737
				Costo materiali fc	48,798
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,575
B.62.12.0410.015	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX** **forata, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0410.015	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	forata, dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,13	22,130
Z.70.09.0415.010	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	larghezza 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,14	8,140
Z.70.09.0420.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,08	0,908
Z.70.09.0430.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	26,98	1,349
Z.70.09.0440.010	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,21	1,721
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA				
	larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,700
Z.70.09.0465.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,80	0,120
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,097
Z.70.09.0470.010	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				
	larghezza 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,53	6,765
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	32,23	7,252
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	31,17	7,013
	Spese generali del 15%				8,879
	Utile dell'Impresa del 10%				6,807
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,265
				Costo materiali fc	44,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,685
B.62.12.0410.020	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (200x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0410.020	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,20	31,200
Z.70.09.0415.015	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,45	14,450
Z.70.09.0420.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	25,10	2,510
Z.70.09.0430.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	41,53	2,077
Z.70.09.0440.015	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	30,94	3,094
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,700
Z.70.09.0465.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	7,01	0,175
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,097
Z.70.09.0470.015	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 230 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	14,75	7,375
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	32,23	7,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				11,921
	Utile dell'Impresa del 10%				9,139
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,793
				Costo materiali fc	64,678
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,059
B.62.12.0410.025	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**		
Z.70.09.0410.025	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	forata, dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,10	39,100
Z.70.09.0415.020	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,00	20,000
Z.70.09.0420.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	33,33	3,333
Z.70.09.0430.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	51,53	2,577
Z.70.09.0440.020	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	37,38	3,738
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,700
Z.70.09.0465.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	7,70	0,193
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,097
Z.70.09.0470.020	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 330 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,98	7,990
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	32,23	7,789
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	31,17	7,533
	Spese generali del 15%				14,408
	Utile dell'Impresa del 10%				11,046
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,322
				Costo materiali fc	80,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,450
B.62.15.0010.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,35	3,350
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,085
	Utile dell'Impresa del 10%				1,599
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	3,510

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,680
B.62.15.0010.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (120x80x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (120x80x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,71	3,710
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,115
	Utile dell'Impresa del 10%				1,638
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				10,390
	Costo materiali fc				3,870
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,750
B.62.15.0010.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,57	5,570
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,418
	Utile dell'Impresa del 10%				1,854
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**20,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**20,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				10,390
	Costo materiali fc				5,730
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,270
B.62.15.0010.020	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.020	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,41	10,410
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,923
	Utile dell'Impresa del 10%				3,008
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**33,090**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**33,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	10,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,935
B.62.15.0010.025	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,30	17,300
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				4,957
	Utile dell'Impresa del 10%				3,800
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	17,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,755
B.62.15.0010.030	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,79	30,790
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				6,980
	Utile dell'Impresa del 10%				5,352
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	30,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,335
B.62.15.0010.035	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (380x300x120) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (380x300x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,68	41,680
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				8,626
	Utile dell'Impresa del 10%				6,613
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,740**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	41,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,235
B.62.15.0010.040	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (460x380x120) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0010.040	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (460x380x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,95	58,950
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				11,216
	Utile dell'Impresa del 10%				8,599
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	59,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,815
B.62.15.0020.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 65x35) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0020.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 65x35) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,18	1,180
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/4	cad.	0,50	0,04	0,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				0,648
	Utile dell'Impresa del 10%				0,497
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	1,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,143
B.62.15.0020.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 80x35) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0020.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 80x35) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,45	1,450
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,865
	Utile dell'Impresa del 10%				0,663
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,290**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	1,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,524
B.62.15.0020.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (80x80x40) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0020.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (80x80x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,74	1,740
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,220
	Utile dell'Impresa del 10%				0,935
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	1,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,156
B.62.15.0040.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (92x92x45) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (92x92x45) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,62	0,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,716
	Utile dell'Impresa del 10%				0,549
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	0,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,264
B.62.15.0040.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,72	0,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,731
	Utile dell'Impresa del 10%				0,561
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	0,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,294
B.62.15.0040.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,96	0,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,767
	Utile dell'Impresa del 10%				0,588
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	0,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,354
B.62.15.0040.020	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (152x98x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.020	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (152x98x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,07	1,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				0,862
	Utile dell'Impresa del 10%				0,661
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	1,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,524
B.62.15.0040.025	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,57	1,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				0,937
	Utile dell'Impresa del 10%				0,718
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	1,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,654

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.030	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,10	2,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,094
	Utile dell'Impresa del 10%				0,839
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	2,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,935
B.62.15.0040.035	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (294x152x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (294x152x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,06	3,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,628
	Utile dell'Impresa del 10%				1,248
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	3,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,877
B.62.15.0040.040	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (392x152x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.040	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (392x152x70) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,21	5,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				2,106
	Utile dell'Impresa del 10%				1,615
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,831
				Costo materiali fc	5,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,719
B.62.15.0040.045	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.045	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	6,23	6,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,493
	Utile dell'Impresa del 10%				1,911
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	6,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,400
B.62.15.0040.050	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x202x80) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.050	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x202x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,76	8,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,873
	Utile dell'Impresa del 10%				2,202
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	8,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,080
B.62.15.0040.055	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x294x80) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0030.055	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x294x80) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,80	19,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				4,529
	Utile dell'Impresa del 10%				3,472
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	19,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,000
B.62.15.0110.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 2 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0110.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,67	4,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,636
Utile dell'Impresa del 10%				1,254
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,790**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,234
Costo materiali fc				4,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,886
B.62.15.0110.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 3 moduli	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0110.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 3 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,92	5,920
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				1,823
Utile dell'Impresa del 10%				1,398
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,380**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,234
Costo materiali fc				5,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,226
B.62.15.0120.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 2 moduli	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0120.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,60	4,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				1,625
Utile dell'Impresa del 10%				1,246
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,710**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,234
Costo materiali fc				4,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,876
B.62.15.0120.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 3 moduli	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0120.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 3 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,41	5,410
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				1,747
Utile dell'Impresa del 10%				1,339
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**14,730**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**14,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,234

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	5,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,086
B.62.15.0130.005	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO** **6 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.005	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 6 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,00	4,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,559
	Utile dell'Impresa del 10%				1,195
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	4,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,756
B.62.15.0130.010	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO** **8 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.010	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 8 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,81	4,810
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,681
	Utile dell'Impresa del 10%				1,289
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	4,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,966
B.62.15.0130.015	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO** **12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.015	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 12 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,06	6,060
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,492
	Utile dell'Impresa del 10%				1,910
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	6,220

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,400
B.62.15.0130.020	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x8 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.020	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x8 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,35	15,350
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				3,897
	Utile dell'Impresa del 10%				2,988
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,870**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				10,390
	Costo materiali fc				15,590
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,890
B.62.15.0130.025	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0125.025	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x12 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,00	11,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				3,245
	Utile dell'Impresa del 10%				2,488
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**27,360**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**27,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				10,390
	Costo materiali fc				11,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,730
B.62.15.0140.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,436
	Utile dell'Impresa del 10%				0,334
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,597
	Costo materiali fc				0,310
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,773

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0140.010	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0130.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 4 moduli, dim. (68x128x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,48	1,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,612
	Utile dell'Impresa del 10%				0,469
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	1,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,083
B.62.15.0140.015	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0130.015	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 6 moduli, dim. (120x104x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,91	2,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,826
	Utile dell'Impresa del 10%				0,633
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	2,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,463
B.62.15.0140.020	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **per telefono, dimensioni (68x68x30) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0130.020	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO per telefono, dim. (68x68x30) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,36	1,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,594
	Utile dell'Impresa del 10%				0,455
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	1,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,053
B.62.18.0010.005	**TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40** **da pavimento, bifacciale**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0210.005	TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40 da pavimento, bifacciale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,24	40,240

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				7,595
	Utile dell'Impresa del 10%				5,823
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	40,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,420
B.62.18.0010.010	**TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40 per piano di lavoro, 6 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0210.010	TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40 per piano di lavoro, 6 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,74	77,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				13,220
	Utile dell'Impresa del 10%				10,135
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	77,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,360
B.62.18.0010.015	**TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40 per piano di lavoro, 12 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0210.015	TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40 per piano di lavoro, 12 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,21	127,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				21,030
	Utile dell'Impresa del 10%				16,123
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	127,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,152
B.62.18.0020.005	**TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h. variabile (250x250x50÷75) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0230.005	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h variabile (250x250x50÷75) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	106,01	106,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				17,460
Utile dell'Impresa del 10%				13,386
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**147,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**147,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Costo materiali fc				106,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,850
B.62.18.0020.010 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h. variabile (250x250x63÷88) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0230.010 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h variabile (250x250x63÷88)mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,07	113,070
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				18,519
Utile dell'Impresa del 10%				14,198
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**156,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**156,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Costo materiali fc				113,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,720
B.62.18.0020.015 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h. variabile (250x250x70÷95) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0230.015 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h variabile (250x250x70÷95) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,13	120,130
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				19,578
Utile dell'Impresa del 10%				15,010
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**165,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**165,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Costo materiali fc				120,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,590
B.62.18.0020.020 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 in policarbonato (256x290x93) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0230.020 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 in policarbonato (256x290x93) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,68	70,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				12,161
Utile dell'Impresa del 10%				9,323
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**102,550**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	70,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,480
B.62.18.0110.005	**VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55 2 scomparti, 260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0240.005	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55 2 scomparti, Ø 260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	278,76	278,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				43,373
	Utile dell'Impresa del 10%				33,252
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**365,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**365,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	278,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,650
B.62.18.0120.005	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.300) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.005	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.300) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	217,24	217,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				34,534
	Utile dell'Impresa del 10%				26,476
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**291,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**291,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	217,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,972
B.62.18.0120.010	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.550) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.010	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.550) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	282,69	282,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				44,352
	Utile dell'Impresa del 10%				34,003
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**374,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**374,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	282,690

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,322
B.62.18.0120.015	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **3 aperture (240x190x120) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.015	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 3 aperture (240x190x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,28	38,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				7,690
	Utile dell'Impresa del 10%				5,896
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**64,850**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**64,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,988
	Costo materiali fc				38,280
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,582
B.62.18.0120.020	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **3 aperture (340x240x240) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.020	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 3 aperture (340x240x240) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,45	82,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				14,316
	Utile dell'Impresa del 10%				10,975
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,730**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,988
	Costo materiali fc				82,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,292
B.62.18.0120.025	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **4 aperture (340x240x240) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.025	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (340x240x240) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,45	82,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				14,316
	Utile dell'Impresa del 10%				10,975
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,730**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,988
	Costo materiali fc				82,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,292
B.62.18.0120.030	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66** **7 aperture (460x350x350) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0250.030	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	7 aperture (460x350x350) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,16	221,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				35,122
	Utile dell'Impresa del 10%				26,927
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	221,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,052
B.62.18.0140.005	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x150x150) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.005	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x150x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,77	83,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				14,514
	Utile dell'Impresa del 10%				11,127
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	83,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,642
B.62.18.0140.010	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x90) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.010	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x90) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,00	89,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				15,298
	Utile dell'Impresa del 10%				11,729
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	89,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,032
B.62.18.0140.015	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x150) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.015	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,69	104,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				17,652
Utile dell'Impresa del 10%				13,533
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**148,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**148,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				104,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,182
B.62.18.0140.020 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 4 aperture (400x270x200) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.020 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 4 aperture (400x270x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,05	157,050
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				25,506
Utile dell'Impresa del 10%				19,554
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**215,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**215,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				157,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,062
B.62.18.0140.025 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 6 aperture (400x400x200) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0260.025 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 6 aperture (400x400x200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	294,47	294,470
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				46,119
Utile dell'Impresa del 10%				35,358
Per arrotondamento				-0,035
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**388,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**388,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				294,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				81,442
B.62.18.0220.005 SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC a tre posti	**cad.**	**1**		
Z.70.11.0310.005 SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC 3 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,82	2,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				0,813
Utile dell'Impresa del 10%				0,623
Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	2,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,433
B.62.21.0030.005	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.005	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,12	0,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,096
	Utile dell'Impresa del 10%				0,074
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,121
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,169
B.62.21.0030.010	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.010	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,19	0,190
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,146
	Utile dell'Impresa del 10%				0,112
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,191
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,260
B.62.21.0030.015	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.015	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,31	0,310
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,203
	Utile dell'Impresa del 10%				0,155
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,360
B.62.21.0030.020	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.020	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,460
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,17	1,299
	Spese generali del 15%				0,264
	Utile dell'Impresa del 10%				0,202
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,299
				Costo materiali fc	0,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,470
B.62.21.0030.025	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.025	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,810
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,356
	Utile dell'Impresa del 10%				0,273
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	0,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,630
B.62.21.0030.030	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.030	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,24	1,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,459
	Utile dell'Impresa del 10%				0,352
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	1,241
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,811
B.62.21.0030.035	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.035	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,97	1,970
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/30	cad.	0,03	0,05	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,647
	Utile dell'Impresa del 10%				0,496
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	1,972
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,140
B.62.21.0030.040	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.040	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,65	2,650
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,788
	Utile dell'Impresa del 10%				0,604
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	2,653
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,390

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0030.045	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC**				
	sezione 50 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.045	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC				
	sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,90	3,900
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,053
	Utile dell'Impresa del 10%				0,807
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	3,903
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,860
B.62.21.0030.050	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC**				
	sezione 70 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.050	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC				
	sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,36	5,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	0,05	0,005
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,350
	Utile dell'Impresa del 10%				1,035
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	5,365
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,388
B.62.21.0030.055	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC**				
	sezione 95 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.055	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC				
	sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,14	7,140
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,05	0,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,696
	Utile dell'Impresa del 10%				1,300
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	7,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,994
B.62.21.0030.060	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.060	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,44	9,440
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,05	0,017
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				2,120
	Utile dell'Impresa del 10%				1,625
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	9,457
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,747
B.62.21.0030.065	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.065	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,78	11,780
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				2,561
	Utile dell'Impresa del 10%				1,964
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	11,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,525
B.62.21.0030.070	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.070	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,30	14,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				3,025
	Utile dell'Impresa del 10%				2,319
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,510**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	14,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,346
B.62.21.0030.075	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.075	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,71	18,710
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				3,686
	Utile dell'Impresa del 10%				2,826
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	18,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,516
B.62.21.0030.080	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 300 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0030.080	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,02	24,020
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				4,483
	Utile dell'Impresa del 10%				3,437
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	24,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,916
B.62.21.0060.003	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.003	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,27	0,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,119
	Utile dell'Impresa del 10%				0,091
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,210
B.62.21.0060.005	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.005	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,33	0,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,128
	Utile dell'Impresa del 10%				0,098
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,230
B.62.21.0060.010	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.010	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,51	0,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,193
	Utile dell'Impresa del 10%				0,148
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,341
B.62.21.0060.015	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.015	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,78	0,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,273
	Utile dell'Impresa del 10%				0,209
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,481

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0060.020	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.020	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,13	1,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,17	1,299
	Spese generali del 15%				0,364
	Utile dell'Impresa del 10%				0,279
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,299
				Costo materiali fc	1,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,641
B.62.21.0060.025	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.025	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,82	1,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,507
	Utile dell'Impresa del 10%				0,389
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	1,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,901
B.62.21.0060.030	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.030	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,85	2,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,700
	Utile dell'Impresa del 10%				0,537
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	2,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,242
B.62.21.0060.035	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.035	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,37	4,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				1,006
	Utile dell'Impresa del 10%				0,771
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	4,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,782
B.62.21.0060.040	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.040	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,79	5,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,258
	Utile dell'Impresa del 10%				0,965
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	5,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,223
B.62.21.0060.045	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.045	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,25	8,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,705
	Utile dell'Impresa del 10%				1,307
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	8,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,013
B.62.21.0060.050	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.050	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,38	11,380
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				2,253
	Utile dell'Impresa del 10%				1,727
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	11,382
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,981
B.62.21.0060.055	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC**				
	sezione 95 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.055	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC				
	sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,02	15,020
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO				
	capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,877
	Utile dell'Impresa del 10%				2,206
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	15,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,082
B.62.21.0060.060	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC**				
	sezione 120 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.060	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC				
	sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,87	19,870
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO				
	capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				3,682
	Utile dell'Impresa del 10%				2,823
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	19,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,502
B.62.21.0060.065	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC**				
	sezione 150 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.065	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,52	24,520
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				4,458
	Utile dell'Impresa del 10%				3,418
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	24,522
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,873
B.62.21.0060.070	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.070	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,85	29,850
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				5,335
	Utile dell'Impresa del 10%				4,090
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	29,852
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,424
B.62.21.0060.075	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.075	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,72	38,720
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,743
	Utile dell'Impresa del 10%				5,170
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	38,722
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,914

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0060.080	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0060.080	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,01	48,010
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	0,08	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				8,137
	Utile dell'Impresa del 10%				6,238
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	48,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,373
B.62.21.0100.003	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,19	0,190
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,107
	Utile dell'Impresa del 10%				0,082
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,191
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,189
B.62.21.0100.005	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,25	0,250
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,116
	Utile dell'Impresa del 10%				0,089
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,980**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,209
B.62.21.0100.010	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,38	0,380
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/50	cad.	0,04	0,05	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,174
	Utile dell'Impresa del 10%				0,134
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,382
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,309
B.62.21.0100.015	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,62	0,620
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/50	cad.	0,06	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,249
	Utile dell'Impresa del 10%				0,191
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,438
B.62.21.0100.020	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,88	0,880
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/50	cad.	0,10	0,05	0,005
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,17	1,299
	Spese generali del 15%				0,328
	Utile dell'Impresa del 10%				0,251
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,299
				Costo materiali fc	0,885
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,576
B.62.21.0100.025	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,50	1,500
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5/40	cad.	0,13	0,05	0,006
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,460
	Utile dell'Impresa del 10%				0,353
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	1,506
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,815
B.62.21.0100.030	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,31	2,310
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5/20	cad.	0,25	0,05	0,013
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,621
	Utile dell'Impresa del 10%				0,476
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	2,323
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,099

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.035	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V**				
	sezione 25 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,59	3,590
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5/10	cad.	0,50	0,05	0,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,893
	Utile dell'Impresa del 10%				0,685
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	3,615
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,577
B.62.21.0100.040	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V**				
	sezione 35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,96	4,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/10	cad.	0,80	0,05	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,140
	Utile dell'Impresa del 10%				0,874
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	5,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,013
B.62.21.0100.045	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V**				
	sezione 50 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,09	7,090
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,532
	Utile dell'Impresa del 10%				1,174
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	7,093
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,710
B.62.21.0100.050	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,95	9,950
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,05	0,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				2,046
	Utile dell'Impresa del 10%				1,568
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	10,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,613
B.62.21.0100.055	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.055	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,04	13,040
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,05	0,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,581
	Utile dell'Impresa del 10%				1,979
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	13,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,564
B.62.21.0100.060	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.060	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,87	16,870
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,05	0,017
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				3,234
	Utile dell'Impresa del 10%				2,480
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	16,887
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,717
B.62.21.0100.065	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.065	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,96	20,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				3,946
	Utile dell'Impresa del 10%				3,025
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	21,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,975
B.62.21.0100.070	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.070	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,60	25,600
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				4,727
	Utile dell'Impresa del 10%				3,624
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	25,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,356
B.62.21.0100.075	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.075	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,09	34,090
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,05	0,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				6,008
	Utile dell'Impresa del 10%				4,606
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,670**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	34,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,616
B.62.21.0100.080	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 300 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0040.080	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,67	43,670
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,05	0,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				7,445
	Utile dell'Impresa del 10%				5,708
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,790**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	43,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,156
B.62.21.0110.003	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,35	0,350
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,131
	Utile dell'Impresa del 10%				0,100
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,351

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,229
B.62.21.0110.005	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,460
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05	0,001
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,147
	Utile dell'Impresa del 10%				0,113
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,259
B.62.21.0110.010	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,670
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/50	cad.	0,04	0,05	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,217
	Utile dell'Impresa del 10%				0,167
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,672
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,389
B.62.21.0110.015	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,04	1,040
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/50	cad.	0,06	0,05	0,003
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,312
	Utile dell'Impresa del 10%				0,239

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	1,043
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,548
B.62.21.0110.020	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,50	1,500
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/50	cad.	0,10	0,05	0,005
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,17	1,299
	Spese generali del 15%				0,420
	Utile dell'Impresa del 10%				0,322
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,299
				Costo materiali fc	1,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,746
B.62.21.0110.025	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,42	2,420
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/40	cad.	0,13	0,05	0,006
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,597
	Utile dell'Impresa del 10%				0,458
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	2,426
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,055
B.62.21.0110.030	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,80	3,800
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/20	cad.	0,25	0,05	0,013

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,843
	Utile dell'Impresa del 10%				0,646
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	3,813
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,489
B.62.21.0110.035	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V				
	sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,81	5,810
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5/10	cad.	0,50	0,05	0,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				1,222
	Utile dell'Impresa del 10%				0,937
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	5,835
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,157
B.62.21.0110.040	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V				
	sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,71	7,710
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/10	cad.	0,80	0,05	0,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,546
	Utile dell'Impresa del 10%				1,185
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	7,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,733
B.62.21.0110.045	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 50 mm²**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0070.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,98	10,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				2,115
	Utile dell'Impresa del 10%				1,621
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	10,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,733
B.62.21.0110.050	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,14	15,140
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,08	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				2,829
	Utile dell'Impresa del 10%				2,169
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	15,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,003
B.62.21.0110.055	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.055	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,98	19,980
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08	0,002
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				3,621
	Utile dell'Impresa del 10%				2,776
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	19,982
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,402

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0110.060	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.060	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,44	26,440
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,08	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				4,691
	Utile dell'Impresa del 10%				3,597
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	26,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,284
B.62.21.0110.065	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.065	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,63	32,630
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,08	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				5,710
	Utile dell'Impresa del 10%				4,378
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	32,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,085
B.62.21.0110.070	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V** **sezione 185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.070	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,73	39,730
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,08	0,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				6,865
	Utile dell'Impresa del 10%				5,263
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,890**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	40,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,126
B.62.21.0110.075	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.075	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,53	51,530
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,08	0,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				8,725
	Utile dell'Impresa del 10%				6,689
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	51,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,416
B.62.21.0110.080	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 300 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0070.080	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	63,87	63,870
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,08	0,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				10,576
	Utile dell'Impresa del 10%				8,108
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	64,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,686
B.62.22.0020.005	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.005	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,84	0,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,243
	Utile dell'Impresa del 10%				0,186
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,050**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,431
B.62.22.0020.010	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.010	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,06	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,315
	Utile dell'Impresa del 10%				0,241
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	1,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,561
B.62.22.0020.015	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.015	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,17	1,299
	Spese generali del 15%				0,399
	Utile dell'Impresa del 10%				0,306
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,299
				Costo materiali fc	1,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,701
B.62.22.0020.020	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.020	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,75	1,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,496
	Utile dell'Impresa del 10%				0,381
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	1,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,881

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0020.025	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.025	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,61	2,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,664
	Utile dell'Impresa del 10%				0,509
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	2,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,172
B.62.22.0020.030	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.030	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,874
	Utile dell'Impresa del 10%				0,670
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	3,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,542
B.62.22.0020.035	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.035	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,25	5,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,177
	Utile dell'Impresa del 10%				0,902
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	5,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,083
B.62.22.0020.040	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.040	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,05	7,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	31,17	2,857
	Spese generali del 15%				1,486
	Utile dell'Impresa del 10%				1,139
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,857
				Costo materiali fc	7,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,623
B.62.22.0020.045	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.045	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,77	9,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	31,17	3,377
	Spese generali del 15%				1,972
	Utile dell'Impresa del 10%				1,512
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,377
				Costo materiali fc	9,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,483
B.62.22.0020.050	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.050	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,66	13,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,672
	Utile dell'Impresa del 10%				2,049
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	13,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,724
B.62.22.0020.055	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.055	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,10	11,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				2,366
	Utile dell'Impresa del 10%				1,814
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,960**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,676
			Costo materiali fc	11,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,184
B.62.22.0020.060 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x120 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.060 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,80	22,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				4,199
Utile dell'Impresa del 10%				3,219
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	22,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,415
B.62.22.0020.065 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x150 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.065 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,74	27,740
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				5,018
Utile dell'Impresa del 10%				3,847
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,714
			Costo materiali fc	27,740
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,866
B.62.22.0020.070 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x185 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.070 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,81	33,810
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				6,007
Utile dell'Impresa del 10%				4,605
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	33,810
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,616

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0020.075	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.075	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,39	44,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				7,672
	Utile dell'Impresa del 10%				5,882
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	44,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,556
B.62.22.0020.095	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.095	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,23	1,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,17	1,299
	Spese generali del 15%				0,379
	Utile dell'Impresa del 10%				0,291
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,299
				Costo materiali fc	1,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,671
B.62.22.0020.100	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.100	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,43	1,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,448
	Utile dell'Impresa del 10%				0,344
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	1,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,791
B.62.22.0020.105	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.105	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,91	1,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,559
	Utile dell'Impresa del 10%				0,429
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	1,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,992
B.62.22.0020.110	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.110	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,65	2,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,709
	Utile dell'Impresa del 10%				0,544
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	2,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,252
B.62.22.0020.115	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.115	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,17	3,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,826
	Utile dell'Impresa del 10%				0,633
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	3,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,462
B.62.22.0020.120	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.120	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,80	5,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,338
	Utile dell'Impresa del 10%				1,026
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	5,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,363
B.62.22.0020.125	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.125	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,90	7,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,731
	Utile dell'Impresa del 10%				1,327
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	7,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,063
B.62.22.0020.130	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.130	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,50	11,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,348
	Utile dell'Impresa del 10%				1,800
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	11,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,144
B.62.22.0020.135	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.135	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,48	1,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,456
	Utile dell'Impresa del 10%				0,350
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	1,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,811

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0020.140	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE** **sezione 2+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.140	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,76	1,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,537
	Utile dell'Impresa del 10%				0,412
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	1,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,952
B.62.22.0020.145	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE** **sezione 2+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.145	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,38	2,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,669
	Utile dell'Impresa del 10%				0,513
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	2,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,182
B.62.22.0020.150	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE** **sezione 2+Tx4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.150	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,67	3,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,901
	Utile dell'Impresa del 10%				0,691
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	3,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,592
B.62.22.0020.155	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE** **sezione 2+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.155	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,57	4,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,075

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,824
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	4,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,903
B.62.22.0020.160	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.160	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,68	7,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,698
	Utile dell'Impresa del 10%				1,302
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	7,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,003
B.62.22.0020.165	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.165	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,38	10,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,180
	Utile dell'Impresa del 10%				1,672
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	10,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,854
B.62.22.0020.170	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.170	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,28	15,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				3,071
	Utile dell'Impresa del 10%				2,355
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	15,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,425
B.62.22.0020.175	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.175	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,78	20,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				3,974
	Utile dell'Impresa del 10%				3,047
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	20,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,026
B.62.22.0020.180	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.180	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,99	29,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				5,512
	Utile dell'Impresa del 10%				4,226
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	29,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,736
B.62.22.0020.185	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.185	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,90	40,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				7,226
	Utile dell'Impresa del 10%				5,540
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	40,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,767
B.62.22.0020.190	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.190	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,37	55,370

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				9,552
	Utile dell'Impresa del 10%				7,323
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	55,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,878
B.62.22.0020.195	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.195	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	66,54	66,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				11,462
	Utile dell'Impresa del 10%				8,787
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	66,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,249
B.62.22.0020.200	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.200	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	82,22	82,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				14,047
	Utile dell'Impresa del 10%				10,770
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	82,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,821
B.62.22.0020.205	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.205	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	108,85	108,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				18,276
	Utile dell'Impresa del 10%				14,011
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**154,130**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**154,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	108,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,292
B.62.22.0020.210	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.210	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	127,87	127,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	31,17	14,546
	Spese generali del 15%				21,362
	Utile dell'Impresa del 10%				16,378
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**180,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**180,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,546
				Costo materiali fc	127,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,744
B.62.22.0020.220	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.220	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,77	1,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,538
	Utile dell'Impresa del 10%				0,413
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	1,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,952
B.62.22.0020.225	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.225	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,09	2,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,625
	Utile dell'Impresa del 10%				0,479
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	2,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,102

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0020.230	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.230	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,96	2,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,795
	Utile dell'Impresa del 10%				0,609
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,402
B.62.22.0020.235	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.235	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,28	4,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,032
	Utile dell'Impresa del 10%				0,791
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	4,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,823
B.62.22.0020.240	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.240	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,75	5,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,330
	Utile dell'Impresa del 10%				1,020
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	5,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,353
B.62.22.0020.245	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.245	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,39	9,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,032
Utile dell'Impresa del 10%				1,558
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**17,140**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**17,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,156
Costo materiali fc				9,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,594
B.62.22.0020.250 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx16 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.250 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,81	13,810
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
Spese generali del 15%				2,773
Utile dell'Impresa del 10%				2,126
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**23,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,676
Costo materiali fc				13,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,904
B.62.22.0020.255 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx25 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.255 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,68	20,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				3,959
Utile dell'Impresa del 10%				3,035
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**33,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**33,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,714
Costo materiali fc				20,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,996
B.62.22.0020.260 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.260 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,86	26,860
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				4,964
Utile dell'Impresa del 10%				3,806
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**41,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**41,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	26,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,766
B.62.22.0020.265 **CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.265 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,67	36,670
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				6,591
Utile dell'Impresa del 10%				5,053
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,273
			Costo materiali fc	36,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,647
B.62.22.0020.270 **CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.270 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,54	49,540
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				8,600
Utile dell'Impresa del 10%				6,593
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,793
			Costo materiali fc	49,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,197
B.62.22.0020.275 **CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.275 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	65,61	65,610
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Spese generali del 15%				11,244
Utile dell'Impresa del 10%				8,621
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,351
			Costo materiali fc	65,610
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,869
B.62.22.0020.280 **CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.280 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,23	85,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
	Spese generali del 15%				14,577
	Utile dell'Impresa del 10%				11,176
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	85,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,752
B.62.22.0020.285	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.285	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	104,72	104,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				17,656
	Utile dell'Impresa del 10%				13,536
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**148,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**148,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	104,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,192
B.62.22.0020.290	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.290	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	127,98	127,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	31,17	14,546
	Spese generali del 15%				21,379
	Utile dell'Impresa del 10%				16,391
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**180,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**180,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,546
				Costo materiali fc	127,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,774
B.62.22.0020.295	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.295	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	203,22	203,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				33,210
	Utile dell'Impresa del 10%				25,461
	Per arrotondamento				0,027

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**280,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**280,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	203,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,698
B.62.22.0020.305	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.305	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,09	2,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,625
	Utile dell'Impresa del 10%				0,479
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	2,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,102
B.62.22.0020.310	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.310	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,50	2,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,726
	Utile dell'Impresa del 10%				0,556
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,282
B.62.22.0020.315	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.315	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,58	3,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,927
	Utile dell'Impresa del 10%				0,710
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	3,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,633

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0020.320	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.320	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,34	5,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,191
	Utile dell'Impresa del 10%				0,913
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	5,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,103
B.62.22.0020.325	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.325	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,33	7,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,645
	Utile dell'Impresa del 10%				1,261
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	7,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,903
B.62.22.0020.330	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.330	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,66	11,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				2,528
	Utile dell'Impresa del 10%				1,938
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	11,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,465
B.62.22.0020.335	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.335	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,37	17,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,541
	Utile dell'Impresa del 10%				2,715
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	17,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,256
B.62.22.0020.340	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.340	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,44	25,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				4,907
	Utile dell'Impresa del 10%				3,762
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	25,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,667
B.62.22.0020.350	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 7x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.350	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 7x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,10	4,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,550
	Utile dell'Impresa del 10%				1,188
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	4,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,736
B.62.22.0020.355	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 7x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.355	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 7x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,62	5,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,778
	Utile dell'Impresa del 10%				1,363
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	5,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,146
B.62.22.0020.360	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 12x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.360	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 12x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,17	6,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				2,094
	Utile dell'Impresa del 10%				1,606
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	6,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,697
B.62.22.0020.365	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 12x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.365	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 12x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,63	8,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				2,619
	Utile dell'Impresa del 10%				2,008
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,831
				Costo materiali fc	8,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,629
B.62.22.0020.370	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 19x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.370	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 19x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,14	9,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,930
	Utile dell'Impresa del 10%				2,246
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	9,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,180
B.62.22.0020.375	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 24x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0130.375	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 24x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,15	11,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				3,387
	Utile dell'Impresa del 10%				2,597
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	11,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,981
B.62.22.0120.020	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.020	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,30	1,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,468
	Utile dell'Impresa del 10%				0,359
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	1,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,832
B.62.22.0120.025	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.025	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,08	2,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,585
	Utile dell'Impresa del 10%				0,448
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	2,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,032
B.62.22.0120.030	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.030	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,02	3,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,765
	Utile dell'Impresa del 10%				0,586
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	3,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,352
B.62.22.0120.035	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.035	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,41	4,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,051
	Utile dell'Impresa del 10%				0,806
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	4,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,853
B.62.22.0120.040	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.040	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,01	6,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,291
	Utile dell'Impresa del 10%				0,990
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	6,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,283
B.62.22.0120.045	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.045	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,41	8,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	31,17	3,377
	Spese generali del 15%				1,768
	Utile dell'Impresa del 10%				1,356
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,377
				Costo materiali fc	8,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,123
B.62.22.0120.050	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.050	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,80	11,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,393
	Utile dell'Impresa del 10%				1,835
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	11,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,224
B.62.22.0120.055	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.055	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,27	15,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				2,992
	Utile dell'Impresa del 10%				2,294
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	15,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,284
B.62.22.0120.060	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.060	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,93	18,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				3,619
	Utile dell'Impresa del 10%				2,774
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	18,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,395
B.62.22.0120.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x150 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,55	23,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				4,390
Utile dell'Impresa del 10%				3,365
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,714
			Costo materiali fc	23,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,756
B.62.22.0120.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x185 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,09	29,090
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				5,299
Utile dell'Impresa del 10%				3,532
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	29,090
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,836
B.62.22.0120.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x240 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,29	37,290
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				6,607
Utile dell'Impresa del 10%				5,065
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,754
			Costo materiali fc	37,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,676

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.095	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.095	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,99	0,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,382
	Utile dell'Impresa del 10%				0,255
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	0,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,641
B.62.22.0120.100	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.100	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,481
	Utile dell'Impresa del 10%				0,369
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	1,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,852
B.62.22.0120.105	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.105	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,96	1,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,606
	Utile dell'Impresa del 10%				0,464
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	1,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,072
B.62.22.0120.110	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.110	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,70	2,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,756
	Utile dell'Impresa del 10%				0,579
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,332
B.62.22.0120.115	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.115	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,54	4,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,149
	Utile dell'Impresa del 10%				0,881
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	4,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,033
B.62.22.0120.120	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.120	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,84	6,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,572
	Utile dell'Impresa del 10%				1,205
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	6,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,773
B.62.22.0120.125	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.125	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,36	10,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,177
	Utile dell'Impresa del 10%				1,669
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	10,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,844
B.62.22.0120.130	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.130	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,18	14,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				2,828
	Utile dell'Impresa del 10%				2,168
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	14,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,994
B.62.22.0120.135	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.135	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,40	20,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				3,917
	Utile dell'Impresa del 10%				3,003
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	20,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,916
B.62.22.0120.145	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,27	1,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,463
	Utile dell'Impresa del 10%				0,355

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,818
			Costo materiali fc	1,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,822
B.62.22.0120.150 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
sezione 2x2,5+1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,83	1,830
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
Spese generali del 15%				0,586
Utile dell'Impresa del 10%				0,449
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,078
			Costo materiali fc	1,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,032
B.62.22.0120.155 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
sezione 2x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,61	2,610
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
Spese generali del 15%				0,742
Utile dell'Impresa del 10%				0,569
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,338
			Costo materiali fc	2,610
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,312
B.62.22.0120.160 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.160 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
sezione 2x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,67	3,670
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				0,940
Utile dell'Impresa del 10%				0,721
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	2,597
			Costo materiali fc	3,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,663
B.62.22.0120.165 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.165 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,32	6,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
Spese generali del 15%				1,494
Utile dell'Impresa del 10%				1,145
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,637
			Costo materiali fc	6,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,643
B.62.22.0120.170 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.170 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,36	9,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
Spese generali del 15%				2,027
Utile dell'Impresa del 10%				1,554
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,156
			Costo materiali fc	9,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,584
B.62.22.0120.175 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.175 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,70	14,700
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				2,984
Utile dell'Impresa del 10%				2,288
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,170**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	14,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,275

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.180	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.180	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,17	20,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				3,883
	Utile dell'Impresa del 10%				2,977
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	20,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,856
B.62.22.0120.185	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x50 +1G50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.185	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 2x50 +1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,59	28,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				5,302
	Utile dell'Impresa del 10%				4,065
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	28,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,366
B.62.22.0120.215	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x1,5 +1G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,58	1,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,549
	Utile dell'Impresa del 10%				0,421
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	1,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,972
B.62.22.0120.220	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FG7(O)R) sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,31	2,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,697
	Utile dell'Impresa del 10%				0,535
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,232
B.62.22.0120.225	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,33	3,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,889
	Utile dell'Impresa del 10%				0,682
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	3,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,573
B.62.22.0120.230	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,74	4,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,179
	Utile dell'Impresa del 10%				0,904
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	4,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,083
B.62.22.0120.235	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,21	8,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,855
Utile dell'Impresa del 10%				1,422
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**15,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**15,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,156
Costo materiali fc				8,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,274
B.62.22.0120.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x16 +1G16 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
sezione 3x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,27	12,270
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
Spese generali del 15%				2,542
Utile dell'Impresa del 10%				1,949
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**21,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**21,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,676
Costo materiali fc				12,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,494
B.62.22.0120.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x25 +1G25 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
sezione 3x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,02	19,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				3,710
Utile dell'Impresa del 10%				2,844
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**31,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**31,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,714
Costo materiali fc				19,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,556
B.62.22.0120.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x35 +1G25 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
sezione 3x35 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,56	24,560
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				4,619
Utile dell'Impresa del 10%				3,541
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,950**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	24,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,156
B.62.22.0120.255	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x50 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x50 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,15	33,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				6,063
	Utile dell'Impresa del 10%				4,649
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	33,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,717
B.62.22.0120.260	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x70 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.260	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x70 + 1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,93	45,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				8,058
	Utile dell'Impresa del 10%				6,178
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	45,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,237
B.62.22.0120.265	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x95 +1G50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.265	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 3x95 + 1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,05	61,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				10,560
	Utile dell'Impresa del 10%				8,096
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	61,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,659
B.62.22.0120.270	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x120 +1G70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.270	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x120 + 1G95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,01	81,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
	Spese generali del 15%				13,944
	Utile dell'Impresa del 10%				10,690
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	81,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,632
B.62.22.0120.285	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,92	1,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,639
	Utile dell'Impresa del 10%				0,490
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	1,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,132
B.62.22.0120.290	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,82	2,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,813
	Utile dell'Impresa del 10%				0,623
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	2,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,433

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.295	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 4x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,61	4,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,159
	Utile dell'Impresa del 10%				0,889
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	4,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,053
B.62.22.0120.300	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 4x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,82	5,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,419
	Utile dell'Impresa del 10%				1,088
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	5,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,503
B.62.22.0120.305	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 4x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,18	10,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				2,306
	Utile dell'Impresa del 10%				1,768
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	10,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,075
B.62.22.0120.310	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 4x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,20	15,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,215
	Utile dell'Impresa del 10%				2,465
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	15,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,676
B.62.22.0120.315	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 4x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,58	23,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				4,628
	Utile dell'Impresa del 10%				3,548
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	23,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,177
B.62.22.0120.320	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.320	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 4x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,97	32,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				6,036
	Utile dell'Impresa del 10%				4,628
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	32,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,667
B.62.22.0120.390	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 5G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.390	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 5G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,04	3,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,547
	Utile dell'Impresa del 10%				1,186
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	3,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,737
B.62.22.0120.400	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 7G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.400	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 7G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,60	3,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,631
	Utile dell'Impresa del 10%				1,250
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	3,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,877
B.62.22.0120.405	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 7G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.405	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 7G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,40	4,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,751
	Utile dell'Impresa del 10%				1,342
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	4,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,097
B.62.22.0120.410	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 10G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.410	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 10G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,86	4,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,820
	Utile dell'Impresa del 10%				1,395
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	4,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,217
B.62.22.0120.415	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 10G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.415	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 10G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,184
	Utile dell'Impresa del 10%				1,675
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	7,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,857
B.62.22.0120.420	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 12G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.420	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 12G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,58	5,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,928
	Utile dell'Impresa del 10%				1,478
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	5,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,407
B.62.22.0120.425	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 12G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.425	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 12G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,45	8,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,358
	Utile dell'Impresa del 10%				1,808
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	8,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,167
B.62.22.0120.430	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 16G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.430	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 16G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,16	7,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,165
	Utile dell'Impresa del 10%				1,660
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	7,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,827
B.62.22.0120.435	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 16G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.435	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 16G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,20	11,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,771
	Utile dell'Impresa del 10%				2,124
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	11,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,897
B.62.22.0120.440	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 19G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.440	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 19G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,21	8,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,322
	Utile dell'Impresa del 10%				1,781
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	8,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,107

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0120.445	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 19G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.445	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 19G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,97	12,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,036
	Utile dell'Impresa del 10%				2,328
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	12,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,367
B.62.22.0120.450	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 24G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.450	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 24G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,70	8,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,396
	Utile dell'Impresa del 10%				1,837
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	8,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,237
B.62.22.0120.455	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 24G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0137.455	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)				
	sezione 24G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,66	13,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,140
	Utile dell'Impresa del 10%				2,407
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	13,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,547
B.62.22.0165.005	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.005	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1				
	sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,59	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				0,472
Utile dell'Impresa del 10%				0,362
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,559
Costo materiali fc				1,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,831
B.62.22.0165.010 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x2.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.010 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,94	1,940
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
Spese generali del 15%				0,564
Utile dell'Impresa del 10%				0,432
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,818
Costo materiali fc				1,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,992
B.62.22.0165.015 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x4 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.015 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,38	2,380
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
Spese generali del 15%				0,669
Utile dell'Impresa del 10%				0,513
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,078
Costo materiali fc				2,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,182
B.62.22.0165.020 CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.020 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,03	3,030
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
Spese generali del 15%				0,805
Utile dell'Impresa del 10%				0,617
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,790**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,790**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,338
			Costo materiali fc	3,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,422
B.62.22.0165.025 **CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.025 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,67	4,670
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
Spese generali del 15%				1,168
Utile dell'Impresa del 10%				0,896
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,117
			Costo materiali fc	4,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,063
B.62.22.0165.030 **CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.030 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,90	1,900
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
Spese generali del 15%				0,558
Utile dell'Impresa del 10%				0,428
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,818
			Costo materiali fc	1,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,982
B.62.22.0165.035 **CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.035 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,35	2,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
Spese generali del 15%				0,664
Utile dell'Impresa del 10%				0,509
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,078
			Costo materiali fc	2,350
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,172

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0165.040	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.040	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,96	2,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,795
	Utile dell'Impresa del 10%				0,609
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,402
B.62.22.0165.045	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.045	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,80	3,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,960
	Utile dell'Impresa del 10%				0,736
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	3,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,693
B.62.22.0165.050	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 3x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.050	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 3x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,06	6,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,455
	Utile dell'Impresa del 10%				1,115
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	6,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,573
B.62.22.0165.055	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 4x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.055	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,24	2,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,648
	Utile dell'Impresa del 10%				0,497
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	2,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,142
B.62.22.0165.060	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 4x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.060	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 4x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,84	2,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,777
	Utile dell'Impresa del 10%				0,596
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,372
B.62.22.0165.065	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 4x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.065	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 4x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,60	3,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,930
	Utile dell'Impresa del 10%				0,713
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	3,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,643
B.62.22.0165.070	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 4x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.070	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 4x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,73	4,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,177
	Utile dell'Impresa del 10%				0,902
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	4,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,083
B.62.22.0165.075	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.080	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 5x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,78	2,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,768
	Utile dell'Impresa del 10%				0,589
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,362
B.62.22.0165.080	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.085	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 5x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,51	3,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,916
	Utile dell'Impresa del 10%				0,702
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	3,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,623
B.62.22.0165.085	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.090	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 5x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,40	4,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,128
	Utile dell'Impresa del 10%				0,865
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	4,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,993
B.62.22.0165.090	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.095	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 sezione 5x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,93	5,930

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,435
	Utile dell'Impresa del 10%				1,100
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	5,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,533
B.62.22.0165.095	**CPR · CAVO POSA FISSA FG18(O)M16 · 0,6/1kV sezione 5x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0152.100	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1				
	sezione 5x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,42	9,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				2,192
	Utile dell'Impresa del 10%				1,681
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	9,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,875
B.62.22.0175.025	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.025	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,50	2,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,648
	Utile dell'Impresa del 10%				0,497
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	2,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,142
B.62.22.0175.030	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.030	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,48	3,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,834

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,639
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,078
			Costo materiali fc	3,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,472
B.62.22.0175.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x25 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,83	4,830
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				1,114
Utile dell'Impresa del 10%				0,854
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,597
			Costo materiali fc	4,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,973
B.62.22.0175.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,48	6,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				1,362
Utile dell'Impresa del 10%				1,044
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,597
			Costo materiali fc	6,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,403
B.62.22.0175.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x50 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,05	9,050
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	31,17	3,377
Spese generali del 15%				1,864
Utile dell'Impresa del 10%				1,429
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	3,377
				Costo materiali fc	9,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,293
B.62.22.0175.050	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.050	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,78	12,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,540
	Utile dell'Impresa del 10%				1,948
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	12,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,484
B.62.22.0175.055	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.055	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,44	16,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				3,167
	Utile dell'Impresa del 10%				2,428
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	16,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,594
B.62.22.0175.060	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.060	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,15	20,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				3,802
	Utile dell'Impresa del 10%				2,915
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	20,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,715

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.065	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.065	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,19	25,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				4,636
	Utile dell'Impresa del 10%				3,554
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	25,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,186
B.62.22.0175.070	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.070	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,36	31,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				5,639
	Utile dell'Impresa del 10%				3,759
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	31,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,396
B.62.22.0175.075	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.075	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,99	42,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				7,462
	Utile dell'Impresa del 10%				5,721
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	42,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,186
B.62.22.0175.095	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.095	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,18	1,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,411
	Utile dell'Impresa del 10%				0,315
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	1,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,731
B.62.22.0175.100	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.100	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,60	1,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,513
	Utile dell'Impresa del 10%				0,393
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	1,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,902
B.62.22.0175.105	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.105	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,23	2,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,646
	Utile dell'Impresa del 10%				0,495
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	2,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,142
B.62.22.0175.110	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.110	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,00	3,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,801
	Utile dell'Impresa del 10%				0,614
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	3,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,412
B.62.22.0175.115	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.115	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,17	5,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,243
	Utile dell'Impresa del 10%				0,953
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	5,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,193
B.62.22.0175.120	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.120	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,55	7,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,678
	Utile dell'Impresa del 10%				1,287
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	7,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,963
B.62.22.0175.125	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.125	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,36	11,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,327
	Utile dell'Impresa del 10%				1,784
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	11,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,114
B.62.22.0175.130	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.130	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,52	15,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				3,029
	Utile dell'Impresa del 10%				2,323
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	15,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,354
B.62.22.0175.135	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.135	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,89	21,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				4,141
	Utile dell'Impresa del 10%				3,175
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	21,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,316
B.62.22.0175.145	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,48	1,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,495
	Utile dell'Impresa del 10%				0,379
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,872
B.62.22.0175.150	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,08	2,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,624
	Utile dell'Impresa del 10%				0,478
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	2,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,102
B.62.22.0175.155	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,94	2,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,792
	Utile dell'Impresa del 10%				0,607
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,402
B.62.22.0175.160	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.160	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,05	4,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,997
	Utile dell'Impresa del 10%				0,764
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	4,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,763

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.165	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.165	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,06	7,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,605
	Utile dell'Impresa del 10%				1,230
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	7,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,833
B.62.22.0175.170	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.170	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,50	10,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,198
	Utile dell'Impresa del 10%				1,685
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	10,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,884
B.62.22.0175.175	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.175	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,84	15,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				3,155
	Utile dell'Impresa del 10%				2,419
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	15,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,575
B.62.22.0175.180	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.180	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,81	21,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				4,129
	Utile dell'Impresa del 10%				3,165
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	21,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,296
B.62.22.0175.185	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x50 +1G50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.185	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x50 +1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,10	31,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				5,678
	Utile dell'Impresa del 10%				4,353
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	31,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,036
B.62.22.0175.190	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x70 +1G70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.190	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x70 +1G70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,96	42,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				7,535
	Utile dell'Impresa del 10%				5,777
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	42,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,317
B.62.22.0175.195	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x95 +1G95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.195	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 2x95 +1G95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	57,09	57,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				9,732
Utile dell'Impresa del 10%				7,462
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**82,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**82,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				57,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,197
B.62.22.0175.200 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x120 +1G120 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.200 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x120 +1G120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,81	62,810
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
Spese generali del 15%				10,668
Utile dell'Impresa del 10%				8,179
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**89,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**89,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,312
Costo materiali fc				62,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,848
B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x1,5+1G1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,89	1,890
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
Spese generali del 15%				0,595
Utile dell'Impresa del 10%				0,456
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,078
Costo materiali fc				1,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,052
B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x2,5+1G2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,66	2,660
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
Spese generali del 15%				0,750
Utile dell'Impresa del 10%				0,575

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,338
			Costo materiali fc	2,660
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,322
B.62.22.0175.225 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 3x4+1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,82	3,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				0,963
Utile dell'Impresa del 10%				0,738
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,597
			Costo materiali fc	3,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,703
B.62.22.0175.230 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 3x6+1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,27	5,270
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
Spese generali del 15%				1,258
Utile dell'Impresa del 10%				0,965
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,117
			Costo materiali fc	5,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,223
B.62.22.0175.235 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 3x10+1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,33	9,330
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
Spese generali del 15%				2,023
Utile dell'Impresa del 10%				1,551
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,156

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	9,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,574
B.62.22.0175.240	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x16+1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,87	13,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				2,782
	Utile dell'Impresa del 10%				2,133
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	13,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,914
B.62.22.0175.245	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x25+1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,80	20,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				3,977
	Utile dell'Impresa del 10%				3,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	20,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,026
B.62.22.0175.250	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x35 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,72	26,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,943
	Utile dell'Impresa del 10%				3,790
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	26,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,736
B.62.22.0175.255	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FG7(O)M1)				
	sezione 3x50 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,48	35,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				6,413
	Utile dell'Impresa del 10%				4,917
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	35,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,327
B.62.22.0175.260	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16** **sezione 3x70 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.260	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x70 + 1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,30	49,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				8,564
	Utile dell'Impresa del 10%				6,566
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	49,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,127
B.62.22.0175.265	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16** **sezione 3x95 +1G50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.265	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x95 + 1G50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	65,70	65,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				11,258
	Utile dell'Impresa del 10%				8,631
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	65,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,889
B.62.22.0175.270	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16** **sezione 3x120 +1G70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.270	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 3x120 + 1G95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,39	74,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
	Spese generali del 15%				12,951
	Utile dell'Impresa del 10%				9,929
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	74,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,882
B.62.22.0175.285	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x1,5 + 1G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,29	2,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,694
	Utile dell'Impresa del 10%				0,532
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	2,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,222
B.62.22.0175.290	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x2,5 + 1G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,32	3,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,888
	Utile dell'Impresa del 10%				0,681
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	3,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,573
B.62.22.0175.295	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x4 + 1G4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,65	4,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,165
Utile dell'Impresa del 10%				0,893
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,830**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,117
Costo materiali fc				4,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,063
B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 4x6 + 1G6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,45	6,450
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
Spese generali del 15%				1,513
Utile dell'Impresa del 10%				1,160
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,760**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,637
Costo materiali fc				6,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,673
B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 4x10 + 1G10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,39	11,390
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				2,488
Utile dell'Impresa del 10%				1,907
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**20,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**20,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,195
Costo materiali fc				11,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,395
B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,97	16,970
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				3,481
Utile dell'Impresa del 10%				2,669
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**29,350**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**29,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	16,970
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,146
B.62.22.0175.315 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x25 + 1G25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,45	25,450
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				4,908
Utile dell'Impresa del 10%				3,763
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,390**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,273
			Costo materiali fc	25,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,667
B.62.22.0175.320 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.320 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x35 + 1G35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,59	35,590
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				6,429
Utile dell'Impresa del 10%				4,929
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,273
			Costo materiali fc	35,590
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,357
B.62.22.0175.390 **CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 5G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.390 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 5G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,06	3,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				1,550
Utile dell'Impresa del 10%				1,188
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,273
			Costo materiali fc	3,060
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,737

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0175.400	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 7G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.400	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 7G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,61	3,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,632
	Utile dell'Impresa del 10%				1,252
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	3,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,887
B.62.22.0175.405	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 7G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.405	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 7G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,98	4,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,838
	Utile dell'Impresa del 10%				1,409
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	4,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,247
B.62.22.0175.410	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 10G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.410	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 10G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,80	4,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,811
	Utile dell'Impresa del 10%				1,388
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	4,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,197
B.62.22.0175.415	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 10G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.415	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 10G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,73	6,730

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,100
	Utile dell'Impresa del 10%				1,610
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	6,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,707
B.62.22.0175.420	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 12G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.420	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 12G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,48	5,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,913
	Utile dell'Impresa del 10%				1,467
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	5,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,377
B.62.22.0175.425	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 12G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.425	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 12G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,75	7,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,253
	Utile dell'Impresa del 10%				1,728
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	7,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,977
B.62.22.0175.430	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 16G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.430	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
	sezione 16G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,84	6,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,117
Utile dell'Impresa del 10%				1,623
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,273
			Costo materiali fc	6,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,737
B.62.22.0175.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 16G2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 16G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,34	10,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				2,642
Utile dell'Impresa del 10%				2,026
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,273
			Costo materiali fc	10,340
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,667
B.62.22.0175.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 19G1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 19G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,82	7,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				2,264
Utile dell'Impresa del 10%				1,736
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,273
			Costo materiali fc	7,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,997
B.62.22.0175.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 19G2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1)				
sezione 19G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,01	11,010
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				2,742
Utile dell'Impresa del 10%				2,103
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,130**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	11,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,847
B.62.22.0175.450	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 24G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.450	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 24G1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,22	8,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,324
	Utile dell'Impresa del 10%				1,782
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	8,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,107
B.62.22.0175.455	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 24G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0165.455	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 24G2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,57	12,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,976
	Utile dell'Impresa del 10%				2,282
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	12,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,257
B.62.22.0180.005	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.005	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,85	0,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,517
	Utile dell'Impresa del 10%				0,396
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	0,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,913

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.010	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.010	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,07	1,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,550
	Utile dell'Impresa del 10%				0,422
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	1,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,973
B.62.22.0180.015	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.015	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,38	1,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,753
	Utile dell'Impresa del 10%				0,577
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	1,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,333
B.62.22.0180.020	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.020	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,75	1,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,886
	Utile dell'Impresa del 10%				0,679
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	1,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,564
B.62.22.0180.025	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.025	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,72	2,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,187
	Utile dell'Impresa del 10%				0,910
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	2,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,095
B.62.22.0180.030	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.030	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,85	3,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,513
	Utile dell'Impresa del 10%				1,160
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	3,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,676
B.62.22.0180.035	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.035	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,53	5,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,843
	Utile dell'Impresa del 10%				1,413
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	5,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,256
B.62.22.0180.040	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,10	1,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,633
	Utile dell'Impresa del 10%				0,485
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	1,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,123
B.62.22.0180.045	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,43	1,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,760
	Utile dell'Impresa del 10%				0,583
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	1,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,343
B.62.22.0180.050	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x4 + 1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,85	1,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,901
	Utile dell'Impresa del 10%				0,691
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	1,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,594
B.62.22.0180.055	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x6 + 1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.055	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,39	2,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,138
	Utile dell'Impresa del 10%				0,872
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	2,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,015
B.62.22.0180.060	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x10 + 1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.060	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,71	3,710
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,492
	Utile dell'Impresa del 10%				1,144
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	3,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,636
B.62.22.0180.065	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x16 + 1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.065	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,26	5,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,802
	Utile dell'Impresa del 10%				1,382
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	5,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,186
B.62.22.0180.070	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x25 + 1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.070	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,79	7,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,259
	Utile dell'Impresa del 10%				1,732
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	7,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,987

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0180.075	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
	sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV				
	sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,754
	Utile dell'Impresa del 10%				0,578
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	1,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,333
B.62.22.0180.080	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
	sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV				
	sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,82	1,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,896
	Utile dell'Impresa del 10%				0,687
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	1,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,584
B.62.22.0180.085	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
	sezione 3x4 + 1G4 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV				
	sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,36	2,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,977
	Utile dell'Impresa del 10%				0,749
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	2,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,724
B.62.22.0180.090	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
	sezione 3x6 + 1G6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,01	3,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,231
	Utile dell'Impresa del 10%				0,944
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	3,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,175
B.62.22.0180.095	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x10 + 1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,77	4,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,729
	Utile dell'Impresa del 10%				1,325
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	4,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,056
B.62.22.0180.100	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x16 + 1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,79	6,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				2,187
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	6,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,867
B.62.22.0180.105	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x25 + 1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.105	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,14	10,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,924
	Utile dell'Impresa del 10%				2,242
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	10,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,169
B.62.22.0180.110	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,73	1,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,883
	Utile dell'Impresa del 10%				0,677
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	1,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,564
B.62.22.0180.115	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,23	2,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,958
	Utile dell'Impresa del 10%				0,734
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	2,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,694
B.62.22.0180.120	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x4 + 1G4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,91	2,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,216
	Utile dell'Impresa del 10%				0,932
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,250**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	2,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,145
B.62.22.0180.125	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x6 + 1G6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,77	3,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,345
	Utile dell'Impresa del 10%				1,031
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	3,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,375
B.62.22.0180.130	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x10 + 1G10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,93	5,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				2,214
	Utile dell'Impresa del 10%				1,698
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,831
				Costo materiali fc	5,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,909
B.62.22.0180.135	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x16 + 1G16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,39	8,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,817
	Utile dell'Impresa del 10%				2,160
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	8,390

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,980
B.62.22.0180.140	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x25 + 1G25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.140	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,53	12,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
	Spese generali del 15%				3,672
	Utile dell'Impresa del 10%				2,815
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	12,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,492
B.62.22.0180.145	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.145	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,95	2,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				1,222
	Utile dell'Impresa del 10%				0,937
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	2,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,155
B.62.22.0180.150	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.150	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,99	3,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,456
	Utile dell'Impresa del 10%				1,116
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	3,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,576
B.62.22.0180.155	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0155.155	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,34	5,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,814
	Utile dell'Impresa del 10%				1,391
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	5,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,206
B.62.22.0180.160	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.160	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,83	6,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				2,193
	Utile dell'Impresa del 10%				1,682
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	6,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,877
B.62.22.0180.165	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.165	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,84	8,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,573
	Utile dell'Impresa del 10%				1,973
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	8,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,548
B.62.22.0180.170	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.170	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,83	10,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,027
	Utile dell'Impresa del 10%				2,321
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	10,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,349
B.62.22.0180.175	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
	sezione 1x185 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.175	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV				
	sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,04	13,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				3,515
	Utile dell'Impresa del 10%				2,695
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	13,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,210
B.62.22.0180.180	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
	sezione 1x240 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.180	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV				
	sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,79	16,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				4,233
	Utile dell'Impresa del 10%				3,245
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	16,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,481
B.62.22.0180.200	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
	sezione 6x1,5 + 1G1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.200	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV				
	sezione 6+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,04	2,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,929
	Utile dell'Impresa del 10%				0,713
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,156
			Costo materiali fc	2,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,644
B.62.22.0180.205 **CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
sezione 6x2,5 + 1G2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.205 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 6+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,77	2,770
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				1,195
Utile dell'Impresa del 10%				0,916
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	2,770
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,115
B.62.22.0180.250 **CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
sezione 9x1,5 + 1G1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.250 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 9+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,89	2,890
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				1,213
Utile dell'Impresa del 10%				0,930
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	2,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,145
B.62.22.0180.255 **CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
sezione 9x2,5 + 1G2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.255 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 9+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,99	3,990
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				1,378
Utile dell'Impresa del 10%				1,056
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	3,990
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,435
B.62.22.0180.300 **CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
sezione 11x1,5 + 1G1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.300 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 11+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,460
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				1,454
Utile dell'Impresa del 10%				1,115
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	3,460
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,566
B.62.22.0180.305 **CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV**				
sezione 11x2,5 + 1G2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0155.305 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 11+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,70	4,700
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				2,264
Utile dell'Impresa del 10%				1,735
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	4,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,000
B.62.22.0230.095 **CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R**				
sezione 2x1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.095 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,73	0,730
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				0,343
Utile dell'Impresa del 10%				0,263
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,559
			Costo materiali fc	0,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,611

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0230.100	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.100	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,98	0,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,420
	Utile dell'Impresa del 10%				0,322
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	0,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,742
B.62.22.0230.105	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.105	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,34	1,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,513
	Utile dell'Impresa del 10%				0,393
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	1,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,902
B.62.22.0230.110	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.110	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,71	1,710
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,607
	Utile dell'Impresa del 10%				0,466
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	1,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,072
B.62.22.0230.115	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.115	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,22	2,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,801
Utile dell'Impresa del 10%				0,614
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,117
Costo materiali fc				2,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,413
B.62.22.0230.120 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x16 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.120 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,89	2,890
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
Spese generali del 15%				0,979
Utile dell'Impresa del 10%				0,751
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,260**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,637
Costo materiali fc				2,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,733
B.62.22.0230.125 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x25 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.125 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,01	4,010
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
Spese generali del 15%				1,225
Utile dell'Impresa del 10%				0,939
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,330**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,156
Costo materiali fc				4,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,164
B.62.22.0230.130 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.130 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,04	5,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
Spese generali del 15%				1,457
Utile dell'Impresa del 10%				1,117
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,676
Costo materiali fc				5,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,574
B.62.22.0230.135	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.135	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,04	7,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,913
	Utile dell'Impresa del 10%				1,467
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	7,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,376
B.62.22.0230.145	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.145	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,87	0,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,403
	Utile dell'Impresa del 10%				0,309
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	0,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,712
B.62.22.0230.150	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.150	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,20	1,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,492
	Utile dell'Impresa del 10%				0,377
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	1,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,872
B.62.22.0230.155	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.155	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,71	1,710
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,607
	Utile dell'Impresa del 10%				0,466
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	1,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,072
B.62.22.0230.160	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.160	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,35	2,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,742
	Utile dell'Impresa del 10%				0,569
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	2,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,313
B.62.22.0230.165	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.165	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,30	3,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,041
	Utile dell'Impresa del 10%				0,798
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	3,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,843
B.62.22.0230.170	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.170	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,70	4,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,328
	Utile dell'Impresa del 10%				1,018
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,200**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,156
			Costo materiali fc	4,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,344
B.62.22.0230.175 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx25 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.175 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,50	6,500
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				1,754
Utile dell'Impresa del 10%				1,345
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	6,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,095
B.62.22.0230.180 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.180 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,90	9,900
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				2,342
Utile dell'Impresa del 10%				1,796
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,714
			Costo materiali fc	9,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,136
B.62.22.0230.185 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx50 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.185 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,18	13,180
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				2,990
Utile dell'Impresa del 10%				2,292
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,754
			Costo materiali fc	13,180
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,286

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0230.190	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.190	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,45	17,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,708
	Utile dell'Impresa del 10%				2,843
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	17,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,547
B.62.22.0230.195	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.195	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,00	23,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				4,619
	Utile dell'Impresa del 10%				3,541
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	23,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,157
B.62.22.0230.200	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.200	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,78	38,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				7,064
	Utile dell'Impresa del 10%				5,416
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	38,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,478
B.62.22.0230.205	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.205	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,64	49,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				8,927
	Utile dell'Impresa del 10%				6,844
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	49,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,769
B.62.22.0230.215	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.215	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,05	1,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,469
	Utile dell'Impresa del 10%				0,360
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	1,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,832
B.62.22.0230.220	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.220	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,574
	Utile dell'Impresa del 10%				0,440
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	1,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,012
B.62.22.0230.225	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.225	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,09	2,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,703
	Utile dell'Impresa del 10%				0,539
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,930**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	2,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,243
B.62.22.0230.230	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.230	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,62	2,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				0,861
	Utile dell'Impresa del 10%				0,660
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	2,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,523
B.62.22.0230.235	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.235	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,05	4,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,231
	Utile dell'Impresa del 10%				0,944
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	4,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,174
B.62.22.0230.240	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.240	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,88	5,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				1,583
	Utile dell'Impresa del 10%				1,214
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	5,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,794

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0230.245	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.245	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,80	8,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,177
	Utile dell'Impresa del 10%				1,669
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	8,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,846
B.62.22.0230.250	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.250	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,32	12,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,705
	Utile dell'Impresa del 10%				2,074
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	12,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,776
B.62.22.0230.255	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.255	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,08	17,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				3,419
	Utile dell'Impresa del 10%				2,621
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	17,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,036
B.62.22.0230.260	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.260	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,88	22,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				4,289
	Utile dell'Impresa del 10%				3,288
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	22,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,576
B.62.22.0230.265	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.265	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,69	29,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				5,311
	Utile dell'Impresa del 10%				4,072
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	29,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,386
B.62.22.0230.270	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.270	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,08	39,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				6,719
	Utile dell'Impresa del 10%				5,151
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	39,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,866
B.62.22.0230.275	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.275	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,69	56,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				9,361
	Utile dell'Impresa del 10%				7,177
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	56,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,536
B.62.22.0230.285	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.285	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,25	1,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,045
	Utile dell'Impresa del 10%				0,801
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	1,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,846
B.62.22.0230.290	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.290	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,67	1,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,108
	Utile dell'Impresa del 10%				0,849
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	1,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,956
B.62.22.0230.295	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x4 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.295	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,28	2,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,199
	Utile dell'Impresa del 10%				0,919
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	2,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,116
B.62.22.0230.300	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.300	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,15	3,150

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,330
	Utile dell'Impresa del 10%				1,019
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	3,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,346
B.62.22.0230.305	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x10 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.305	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,25	4,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,495
	Utile dell'Impresa del 10%				1,146
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	4,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,646
B.62.22.0230.310	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.310	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,52	6,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,835
	Utile dell'Impresa del 10%				1,407
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	6,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,246
B.62.22.0230.315	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.315	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,13	8,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,077
	Utile dell'Impresa del 10%				1,592
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	8,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,666
B.62.22.0230.320	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x35+1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.320	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x35+1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,43	11,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,572
	Utile dell'Impresa del 10%				1,972
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	11,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,546
B.62.22.0230.400	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 7x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.400	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 7x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,44	3,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,373
	Utile dell'Impresa del 10%				1,053
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	3,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,426
B.62.22.0230.405	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 7x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.405	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 7x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,47	5,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,678
	Utile dell'Impresa del 10%				1,286
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	5,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,966

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0230.410	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 10x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.410	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 10x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,38	5,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,664
	Utile dell'Impresa del 10%				1,276
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	5,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,936
B.62.22.0230.415	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 10x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.415	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 10x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,39	7,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,966
	Utile dell'Impresa del 10%				1,507
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	7,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,476
B.62.22.0230.420	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 12x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.420	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 12x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,02	6,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,760
	Utile dell'Impresa del 10%				1,349
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	6,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,106
B.62.22.0230.425	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 12x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.425	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 12x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,45	8,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,125
	Utile dell'Impresa del 10%				1,629
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	8,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,756
B.62.22.0230.430	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 16x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.430	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 16x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,47	7,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,978
	Utile dell'Impresa del 10%				1,516
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	7,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,496
B.62.22.0230.435	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 16x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.435	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 16x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,89	10,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,491
	Utile dell'Impresa del 10%				1,910
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	10,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,406
B.62.22.0230.440	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 19x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.440	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 19x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,51	8,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,134
	Utile dell'Impresa del 10%				1,636
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,990**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,714
			Costo materiali fc	8,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,766
B.62.22.0230.445 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 19x2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.445 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 19x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,55	12,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				2,740
Utile dell'Impresa del 10%				2,100
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,714
			Costo materiali fc	12,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,836
B.62.22.0230.450 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 24x1,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.450 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 24x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,49	10,490
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				2,431
Utile dell'Impresa del 10%				1,864
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,714
			Costo materiali fc	10,490
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,296
B.62.22.0230.455 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 24x2,5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0220.455 CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 24x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,60	15,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				3,197
Utile dell'Impresa del 10%				2,451
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,714
			Costo materiali fc	15,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,646

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0315.005	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.005	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,38	0,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,680
	Utile dell'Impresa del 10%				0,522
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	0,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,204
B.62.22.0315.006	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.006	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				0,692
	Utile dell'Impresa del 10%				0,531
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	0,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,224
B.62.22.0315.007	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.007	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,64	0,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				0,797
	Utile dell'Impresa del 10%				0,611
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	0,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,404
B.62.22.0315.008	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.008	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
Spese generali del 15%				0,823
Utile dell'Impresa del 10%				0,631
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,676
Costo materiali fc				0,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,454
B.62.22.0315.009 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.009 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				0,961
Utile dell'Impresa del 10%				0,737
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,195
Costo materiali fc				1,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,695
B.62.22.0315.010 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.010 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,56	1,560
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				1,091
Utile dell'Impresa del 10%				0,837
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,714
Costo materiali fc				1,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,926
B.62.22.0315.011 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.011 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,82	1,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				1,130
Utile dell'Impresa del 10%				0,866
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,530**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,714

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,996
B.62.22.0315.012	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.012	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,15	2,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,258
	Utile dell'Impresa del 10%				0,964
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	2,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,226
B.62.22.0315.013	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.013	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,38	2,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,370
	Utile dell'Impresa del 10%				1,050
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	2,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,416
B.62.22.0315.014	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.014	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,77	2,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,506
	Utile dell'Impresa del 10%				1,155
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	2,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,657
B.62.22.0315.015	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.015	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,47	3,470

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,689
	Utile dell'Impresa del 10%				1,295
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	3,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,987
B.62.22.0315.016	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.016	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,25	4,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,040
	Utile dell'Impresa del 10%				1,564
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	4,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,609
B.62.22.0315.020	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.020	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				0,770
	Utile dell'Impresa del 10%				0,591
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	0,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,364
B.62.22.0315.021	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.021	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,61	0,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				0,793
	Utile dell'Impresa del 10%				0,608
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	0,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,404
B.62.22.0315.022	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.022	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				0,979
	Utile dell'Impresa del 10%				0,750
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	0,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,726
B.62.22.0315.023	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.023	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,009
	Utile dell'Impresa del 10%				0,773
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	1,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,786
B.62.22.0315.024	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.024	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,56	1,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,169
	Utile dell'Impresa del 10%				0,896
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	1,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,066

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0315.025	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.025	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,06	2,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,322
	Utile dell'Impresa del 10%				1,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	2,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,336
B.62.22.0315.026	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.026	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,457
	Utile dell'Impresa del 10%				1,117
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	2,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,577
B.62.22.0315.027	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.027	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,84	2,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				1,673
	Utile dell'Impresa del 10%				1,283
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	2,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,958
B.62.22.0315.028	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.028	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,21	3,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				1,806
	Utile dell'Impresa del 10%				1,385
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,831
				Costo materiali fc	3,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,189
B.62.22.0315.029	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.029	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,76	3,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				2,045
	Utile dell'Impresa del 10%				1,568
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	3,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,609
B.62.22.0315.030	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.030	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,76	4,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,273
	Utile dell'Impresa del 10%				1,742
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	4,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,020
B.62.22.0315.031	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.031	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,89	5,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,598
	Utile dell'Impresa del 10%				1,992
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	5,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,591
B.62.22.0315.040	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.040	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,73	0,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				0,889
	Utile dell'Impresa del 10%				0,681
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	0,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,575
B.62.22.0315.041	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.041	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,99	0,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				0,928
	Utile dell'Impresa del 10%				0,711
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	0,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,635
B.62.22.0315.042	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.042	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,26	1,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,046
	Utile dell'Impresa del 10%				0,802
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	1,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,846
B.62.22.0315.043	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.043	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 5x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,59	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,252
	Utile dell'Impresa del 10%				0,960
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	1,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,216
B.62.22.0315.044	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.044	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,36	2,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,367
	Utile dell'Impresa del 10%				1,048
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	2,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,416
B.62.22.0315.045	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.045	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,10	3,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,634
	Utile dell'Impresa del 10%				1,253
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	3,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,887
B.62.22.0315.046	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.046	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,76	3,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				1,811
	Utile dell'Impresa del 10%				1,388
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,312
			Costo materiali fc	3,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,198
B.62.22.0315.047 **CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.047 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,15	4,150
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Spese generali del 15%				1,947
Utile dell'Impresa del 10%				1,493
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,831
			Costo materiali fc	4,150
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,439
B.62.22.0315.048 **CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.048 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,93	4,930
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Spese generali del 15%				2,142
Utile dell'Impresa del 10%				1,642
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,351
			Costo materiali fc	4,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,789
B.62.22.0315.049 **CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.049 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,85	5,850
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				2,436
Utile dell'Impresa del 10%				1,868
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,540**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	5,850
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,300

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0315.050	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.050	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,61	7,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,856
	Utile dell'Impresa del 10%				2,190
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	7,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,051
B.62.22.0315.051	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0315.051	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,05	9,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,228
	Utile dell'Impresa del 10%				2,475
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	9,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,702
B.62.22.0320.005	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.005	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,147
	Utile dell'Impresa del 10%				0,113
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,261
B.62.22.0320.010	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.010	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,31	0,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,17	1,299
	Spese generali del 15%				0,241
	Utile dell'Impresa del 10%				0,185
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,299
				Costo materiali fc	0,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,431
B.62.22.0320.015	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.015	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,39	0,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,292
	Utile dell'Impresa del 10%				0,224
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	0,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,521
B.62.22.0320.020	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.020	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,49	0,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
	Spese generali del 15%				0,346
	Utile dell'Impresa del 10%				0,265
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,818
				Costo materiali fc	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,612
B.62.22.0320.025	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.025	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,68	0,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,414
	Utile dell'Impresa del 10%				0,317
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,490**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,078
			Costo materiali fc	0,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,732
B.62.22.0320.030 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.030 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,810
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
Spese generali del 15%				0,472
Utile dell'Impresa del 10%				0,362
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,338
			Costo materiali fc	0,810
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,832
B.62.22.0320.035 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.035 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,89	0,890
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				0,523
Utile dell'Impresa del 10%				0,401
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,597
			Costo materiali fc	0,890
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,923
B.62.22.0320.040 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.040 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,57	1,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
Spese generali del 15%				0,703
Utile dell'Impresa del 10%				0,539
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,117
			Costo materiali fc	1,570
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,243

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.22.0320.045	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.045	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,33	2,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,895
	Utile dell'Impresa del 10%				0,686
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	2,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,583
B.62.22.0320.050	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 25x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.050	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 24x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,081
	Utile dell'Impresa del 10%				0,829
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	3,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,914
B.62.22.0320.055	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.055	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,24	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,192
	Utile dell'Impresa del 10%				0,147
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,341
B.62.22.0320.060	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.060	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				0,295
Utile dell'Impresa del 10%				0,226
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,490**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,559
Costo materiali fc				0,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,521
B.62.22.0320.065 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.065 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,51	0,510
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	31,17	1,818
Spese generali del 15%				0,349
Utile dell'Impresa del 10%				0,268
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,818
Costo materiali fc				0,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,622
B.62.22.0320.070 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.070 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,670
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
Spese generali del 15%				0,412
Utile dell'Impresa del 10%				0,316
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,078
Costo materiali fc				0,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,732
B.62.22.0320.075 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1.5 mm²	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.075 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,88	0,880
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
Spese generali del 15%				0,483
Utile dell'Impresa del 10%				0,370
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,070**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	0,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,852
B.62.22.0320.080	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.080	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,12	1,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,558
	Utile dell'Impresa del 10%				0,428
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	1,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,983
B.62.22.0320.085	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.085	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,25	1,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	31,17	2,857
	Spese generali del 15%				0,616
	Utile dell'Impresa del 10%				0,472
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,857
				Costo materiali fc	1,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,093
B.62.22.0320.090	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.090	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,14	2,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,867
	Utile dell'Impresa del 10%				0,664
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	2,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,533
B.62.22.0320.095	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.095	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 18x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,133
	Utile dell'Impresa del 10%				0,869
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	3,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,004
B.62.22.0320.100	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 25x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.13.0320.100	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 24x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,31	4,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				1,348
	Utile dell'Impresa del 10%				1,033
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	4,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,384
B.62.24.0100.003	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.005	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,62	6,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,616
	Utile dell'Impresa del 10%				1,239
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	6,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,854
B.62.24.0100.005	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.010	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,59	9,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				2,140
	Utile dell'Impresa del 10%				1,641

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,676
			Costo materiali fc	9,590
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,784
B.62.24.0100.010 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm²	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.015 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,45	11,450
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				2,497
Utile dell'Impresa del 10%				1,914
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	11,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,415
B.62.24.0100.015 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm²	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.020 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,09	13,090
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				2,899
Utile dell'Impresa del 10%				2,222
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	13,090
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,126
B.62.24.0100.020 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm²	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.025 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,51	15,510
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				3,417
Utile dell'Impresa del 10%				2,620
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,273
			Costo materiali fc	15,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,037

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.24.0100.025	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.030	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,84	20,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				4,295
	Utile dell'Impresa del 10%				3,293
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	20,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,587
B.62.24.0100.030	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.035	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,86	26,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				5,432
	Utile dell'Impresa del 10%				4,164
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	26,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,599
B.62.24.0100.035	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0100.040	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,64	30,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				6,077
	Utile dell'Impresa del 10%				4,659
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	30,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,739
B.62.24.0110.010	**CAVO RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0110.025	RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,20	40,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				7,277
	Utile dell'Impresa del 10%				5,579
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	40,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,858
B.62.24.0120.003	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.005	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)				
	sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,45	11,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				2,341
	Utile dell'Impresa del 10%				1,795
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	11,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,134
B.62.24.0120.005	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.010	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)				
	sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,82	12,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				2,624
	Utile dell'Impresa del 10%				2,012
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	12,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,634
B.62.24.0120.010	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.015	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)				
	sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,17	13,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				2,755
	Utile dell'Impresa del 10%				2,112
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,230**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	13,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,865
B.62.24.0120.015	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.020	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,23	14,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,070
	Utile dell'Impresa del 10%				2,353
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	14,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,426
B.62.24.0120.020	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.025	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,18	17,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,668
	Utile dell'Impresa del 10%				2,812
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	17,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,477
B.62.24.0120.025	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.030	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,40	19,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				4,079
	Utile dell'Impresa del 10%				3,127
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	19,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,207

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.24.0120.030	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.035	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,21	24,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				5,034
	Utile dell'Impresa del 10%				3,860
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	24,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,899
B.62.24.0120.035	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.040	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,50	26,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				5,456
	Utile dell'Impresa del 10%				4,183
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	26,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,639
B.62.24.0120.040	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0120.045	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,90	34,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				6,794
	Utile dell'Impresa del 10%				5,208
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	34,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,000
B.62.24.0130.005	**CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)** **sezione 3x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0130.020	RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE) sezione 3x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,46	33,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				6,188
	Utile dell'Impresa del 10%				4,744
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	33,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,937
B.62.24.0130.010	**CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)** **sezione 3x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0130.025	RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,63	41,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				7,491
	Utile dell'Impresa del 10%				5,743
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	41,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,238
B.62.24.0150.020	**CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)** **sezione 3x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0150.035	RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO) sezione 3x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,12	71,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				12,149
	Utile dell'Impresa del 10%				9,314
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	71,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,459
B.62.24.0150.030	**CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)** **sezione 3x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0150.043	RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO) sezione 3x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	100,01	100,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				16,950
	Utile dell'Impresa del 10%				12,995
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**142,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**142,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	100,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,942
B.62.24.0160.005	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.010	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,61	9,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				2,221
	Utile dell'Impresa del 10%				1,703
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	9,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,925
B.62.24.0160.010	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.015	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,876
	Utile dell'Impresa del 10%				2,205
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	13,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,086
B.62.24.0160.015	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.020	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,90	15,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,320
	Utile dell'Impresa del 10%				2,545
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	15,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,866
B.62.24.0160.020	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)** **sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.025	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,88	17,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				3,851
	Utile dell'Impresa del 10%				2,952
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	17,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,807
B.62.24.0160.025	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.030	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,74	28,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				5,558
	Utile dell'Impresa del 10%				4,261
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	28,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,818
B.62.24.0160.030	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.035	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	36,89	36,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				7,014
	Utile dell'Impresa del 10%				5,378
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	36,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,389
B.62.24.0160.035	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0160.040	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,04	55,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				9,815
	Utile dell'Impresa del 10%				7,525

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	55,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,340
B.62.24.0170.035 **CAVO ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA) sezione 3x185 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.14.0170.045 ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA) sezione 3x185 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,04	55,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				10,594
Utile dell'Impresa del 10%				8,122
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,585
			Costo materiali fc	55,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,715
B.62.24.0300.005 **TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.14.0300.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	120,65	120,650
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 145/60	h	2,42	31,17	75,328
Spese generali del 15%				29,397
Utile dell'Impresa del 10%				22,538
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	75,328
			Costo materiali fc	120,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,932
B.62.24.0310.005 **TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.14.0310.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,29	140,290
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 175/60	h	2,92	31,17	90,913
Spese generali del 15%				34,680
Utile dell'Impresa del 10%				26,588
Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**292,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**292,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	90,913
			Costo materiali fc	140,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,267
B.62.24.0310.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)				
Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm²	**cad.**	**1**		
Z.70.14.0310.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)				
Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,29	140,290
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 195/60	h	3,25	31,17	101,303
Spese generali del 15%				36,239
Utile dell'Impresa del 10%				27,783
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**305,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**305,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	101,303
			Costo materiali fc	140,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,027
B.62.24.0320.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)				
Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm²	**m**	**1**		
Z.70.14.0320.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)				
Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	273,23	273,230
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 125/60	h	2,08	31,17	64,937
Spese generali del 15%				50,725
Utile dell'Impresa del 10%				38,889
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**427,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**427,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	64,937
			Costo materiali fc	273,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,613
B.62.24.0320.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)				
Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm²	**m**	**1**		
Z.70.14.0320.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)				
Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	372,29	372,290
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	31,17	72,730
	Spese generali del 15%				66,753
	Utile dell'Impresa del 10%				51,177
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**562,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**562,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	72,730
				Costo materiali fc	372,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,930
B.62.26.0005.005	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **2 conduttori standard, da interno, posa fissa**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.005	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	34,06	0,613
	Spese generali del 15%				0,164
	Utile dell'Impresa del 10%				0,126
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,613
				Costo materiali fc	0,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,287
B.62.26.0005.010	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **4 conduttori standard, da interno, posa fissa**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.010	CAVO KNX (YCY11) - CPR 4 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,84	0,840
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	34,06	0,613
	Spese generali del 15%				0,218
	Utile dell'Impresa del 10%				0,167
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,613
				Costo materiali fc	0,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,387
B.62.26.0005.015	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **2 conduttori LSZH da interno, posa fissa**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.015	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori LSZH da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,60	0,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	34,06	0,613
	Spese generali del 15%				0,182
	Utile dell'Impresa del 10%				0,140
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,540**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,613
				Costo materiali fc	0,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,327
B.62.26.0005.020	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **4 conduttori LSZH da interno, posa fissa**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.020	CAVO KNX (YCY11) - CPR 4 conduttori LSZH da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	34,06	0,613
	Spese generali del 15%				0,243
	Utile dell'Impresa del 10%				0,187
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,613
				Costo materiali fc	1,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,427
B.62.26.0005.025	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **4 conduttori standard, posa interrata**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.025	CAVO KNX (YCY11) - CPR 4 conduttori standard, posa interrata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,83	1,830
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	34,06	3,031
	Spese generali del 15%				0,729
	Utile dell'Impresa del 10%				0,559
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,031
				Costo materiali fc	1,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,289
B.62.26.0005.030	**CAVO KNX CERTIFICATO CPR** **4 conduttori LSZH, posa interrata**	**m**	**1**		
Z.70.15.0005.030	CAVO KNX (YCY11) - CPR 4 conduttori LSZH, posa interrata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,19	2,190
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,089	h	0,09	34,06	3,031
	Spese generali del 15%				0,783
	Utile dell'Impresa del 10%				0,600
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,031
				Costo materiali fc	2,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,379
B.62.26.0010.005	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 2x0.35 mm², senza guaina**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.005	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 2x0.35 mm², senza guaina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,19	0,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,107
	Utile dell'Impresa del 10%				0,082
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190
B.62.26.0010.010	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.010	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,22	0,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,111
	Utile dell'Impresa del 10%				0,085
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200
B.62.26.0010.015	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione T+2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,24	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,114
	Utile dell'Impresa del 10%				0,087
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.26.0010.020	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO**				
	sezione 2x2x0.35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.020	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 2x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,28	0,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,120
	Utile dell'Impresa del 10%				0,092
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,210
B.62.26.0010.025	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO**				
	sezione T+2x2x0.35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.025	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,140
	Utile dell'Impresa del 10%				0,107
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250
B.62.26.0010.030	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO**				
	sezione 5x2x0.35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.030	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 5x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,161
	Utile dell'Impresa del 10%				0,123
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	0,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
B.62.26.0010.035	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO**				
	sezione 10x2x0.35 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0010.035	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 10x2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,11	1,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,245
	Utile dell'Impresa del 10%				0,188
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	1,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,430
B.62.26.0020.005	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 10x2x0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.005	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 10x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,22	1,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,261
	Utile dell'Impresa del 10%				0,200
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	1,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,460
B.62.26.0020.010	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 15x2x0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.010	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 15x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,360
	Utile dell'Impresa del 10%				0,276
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	1,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,641
B.62.26.0020.015	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 20x2x0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 20x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,65	1,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				0,481
Utile dell'Impresa del 10%				0,369
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,060**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,559
Costo materiali fc				1,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,851
B.62.26.0020.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 25x2x0.6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 25x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,99	1,990
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
Spese generali del 15%				0,610
Utile dell'Impresa del 10%				0,468
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,150**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,078
Costo materiali fc				1,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,082
B.62.26.0020.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 30x2x0.6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 30x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,27	2,270
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				0,730
Utile dell'Impresa del 10%				0,560
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,597
Costo materiali fc				2,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,293
B.62.26.0020.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 50x2x0.6 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 50x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,55	3,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
Spese generali del 15%				0,611
Utile dell'Impresa del 10%				0,468
Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,520
			Costo materiali fc	3,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,080
B.62.26.0020.035 **CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO** **TE, sezione 100x2x0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0020.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 100x2x0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,43	8,430
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
Spese generali del 15%				1,810
Utile dell'Impresa del 10%				1,388
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,637
			Costo materiali fc	8,430
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,203
B.62.26.0032.005 **CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e** **U/UTP 4cp Cat. 5e PVC**	**m**	**1**		
Z.70.15.0022.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
Spese generali del 15%				0,210
Utile dell'Impresa del 10%				0,161
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,039
			Costo materiali fc	0,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,371
B.62.26.0032.010 **CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e** **U/UTP 4cp Cat. 5e LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,39	0,390
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
Spese generali del 15%				0,214
Utile dell'Impresa del 10%				0,164
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,039
			Costo materiali fc	0,390

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,381
B.62.26.0032.015	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat. 5e PVC**	**m**	**1**		
Z.70.15.0022.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,50	0,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,231
	Utile dell'Impresa del 10%				0,177
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,411
B.62.26.0032.020	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat. 5e LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,54	0,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,237
	Utile dell'Impresa del 10%				0,182
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,421
B.62.26.0034.005	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat. 6 LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,670
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,256
	Utile dell'Impresa del 10%				0,197
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,451
B.62.26.0034.010	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat. 6 PVC**	**m**	**1**		
Z.70.15.0023.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,65	0,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,194
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,451
B.62.26.0034.015	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat. 6 LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,93	0,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,295
	Utile dell'Impresa del 10%				0,226
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,521
B.62.26.0036.005	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat. 7 LSZH**	**m**	**1**		
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,91	1,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,598
	Utile dell'Impresa del 10%				0,459
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	1,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,062
B.62.26.0060.005	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.005	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,16	1,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,252
	Utile dell'Impresa del 10%				0,193
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,130**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	1,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,450
B.62.26.0060.010	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.010	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,77	1,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,421
	Utile dell'Impresa del 10%				0,323
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	1,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,741
B.62.26.0060.015	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 3x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.015	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 3x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,37	2,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,589
	Utile dell'Impresa del 10%				0,452
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	2,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,041
B.62.26.0060.020	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 4x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.020	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 4x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,41	2,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				0,595
	Utile dell'Impresa del 10%				0,456
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	2,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,051
B.62.26.0060.025	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 5x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.025	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 5x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,57	2,570

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,697
	Utile dell'Impresa del 10%				0,535
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	2,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,232
B.62.26.0060.030	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 6x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.030	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 6x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,98	2,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,759
	Utile dell'Impresa del 10%				0,582
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	2,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,342
B.62.26.0060.035	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 8x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.035	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 8x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,53	3,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,919
	Utile dell'Impresa del 10%				0,705
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	3,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,623
B.62.26.0060.040	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0030.040	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,14	4,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,011
	Utile dell'Impresa del 10%				0,775
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,520**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	4,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,783
B.62.26.0070.005	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1 mm² +10x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**		
Z.70.15.0070.005	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1+10x0.35)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,55	4,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,761
	Utile dell'Impresa del 10%				0,583
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	4,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,340
B.62.26.0070.010	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1 mm² +12x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**		
Z.70.15.0070.010	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1+12x0.35)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,72	5,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,936
	Utile dell'Impresa del 10%				0,718
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	5,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,650
B.62.26.0070.015	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5 mm² +10x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**		
Z.70.15.0070.015	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5+10x0.5)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,78	6,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				1,095
	Utile dell'Impresa del 10%				0,840
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,240**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	6,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,940
B.62.26.0070.020	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC** **sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**		
Z.70.15.0070.020	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5+12x0.5)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,99	7,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				1,277
	Utile dell'Impresa del 10%				0,979
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	7,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,260
B.62.26.0110.005	**CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV** **impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz**	**m**	**1**		
Z.70.15.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,14	0,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,177
	Utile dell'Impresa del 10%				0,136
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,311
B.62.26.0110.010	**CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV** **impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz**	**m**	**1**		
Z.70.15.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,14	0,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				0,333
	Utile dell'Impresa del 10%				0,255
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	0,140

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,592
B.62.26.0210.005	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.22 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.005	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,06	0,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,126
	Utile dell'Impresa del 10%				0,097
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,221
B.62.26.0210.010	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.22 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.010	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,18	0,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,144
	Utile dell'Impresa del 10%				0,110
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,251
B.62.26.0210.015	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.22 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.015	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,147
	Utile dell'Impresa del 10%				0,113
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,261
B.62.26.0210.020	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.22 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.020	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,22	0,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,150
	Utile dell'Impresa del 10%				0,115
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,261
B.62.26.0210.025	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.22 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.025	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.22 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,24	0,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,153
	Utile dell'Impresa del 10%				0,117
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,271
B.62.26.0210.030	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.030	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,16	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,141
	Utile dell'Impresa del 10%				0,108
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,251
B.62.26.0210.035	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.035	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,26	0,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,156
	Utile dell'Impresa del 10%				0,120
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,320**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,281
B.62.26.0210.040	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 5x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.040	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 5x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,26	0,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,156
	Utile dell'Impresa del 10%				0,120
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,281
B.62.26.0210.045	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.045	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,29	0,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,199
	Utile dell'Impresa del 10%				0,153
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,351
B.62.26.0210.050	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 7x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.050	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 7x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,33	0,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,205
	Utile dell'Impresa del 10%				0,157
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,361

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.26.0210.055	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.055	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,210
	Utile dell'Impresa del 10%				0,161
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,371
B.62.26.0210.060	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.060	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,45	0,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,223
	Utile dell'Impresa del 10%				0,171
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,391
B.62.26.0210.065	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,30	0,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,201
	Utile dell'Impresa del 10%				0,154
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,351
B.62.26.0210.070	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.070	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,35	0,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,208
Utile dell'Impresa del 10%				0,160
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,760**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,039
Costo materiali fc				0,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,371
B.62.26.0210.075 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.75 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.075 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,32	0,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
Spese generali del 15%				0,204
Utile dell'Impresa del 10%				0,156
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,720**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,039
Costo materiali fc				0,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,361
B.62.26.0210.080 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.75 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.080 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,39	0,390
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,17	1,299
Spese generali del 15%				0,253
Utile dell'Impresa del 10%				0,194
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,140**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,299
Costo materiali fc				0,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,451
B.62.26.0210.085 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.75 mm²	**m**	**1**		
Z.70.15.0210.085 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	31,17	1,299
Spese generali del 15%				0,267
Utile dell'Impresa del 10%				0,205
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,250**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	1,299
			Costo materiali fc	0,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,471
B.62.26.0215.005 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO **sezione 2x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.005 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,79	0,790
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
Spese generali del 15%				0,235
Utile dell'Impresa del 10%				0,180
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,779
			Costo materiali fc	0,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,411
B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO **sezione 2x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,95	0,950
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
Spese generali del 15%				0,259
Utile dell'Impresa del 10%				0,199
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,779
			Costo materiali fc	0,950
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,461
B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO **sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,10	1,100
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
Spese generali del 15%				0,282
Utile dell'Impresa del 10%				0,216
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,779

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,501
B.62.26.0215.020	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x1,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.020	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,38	1,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,324
	Utile dell'Impresa del 10%				0,248
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	1,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,571
B.62.26.0215.025	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x2,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.025	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,12	2,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,435
	Utile dell'Impresa del 10%				0,333
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	2,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,771
B.62.26.0215.030	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 4x0,5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.030	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,57	1,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,352
	Utile dell'Impresa del 10%				0,270
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	1,570

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,621
B.62.26.0215.035	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 4x0,75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.035	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,90	1,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,402
	Utile dell'Impresa del 10%				0,308
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	1,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,711
B.62.26.0215.040	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 4x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0215.040	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,20	2,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,486
	Utile dell'Impresa del 10%				0,373
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	2,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,861
B.62.26.0240.005	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC** **sezione 2x0.35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.005	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,10	0,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,132
	Utile dell'Impresa del 10%				0,101
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,231

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.26.0240.010	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.010	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,12	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,135
	Utile dell'Impresa del 10%				0,103
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,241
B.62.26.0240.015	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.75 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.015	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,17	0,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,142
	Utile dell'Impresa del 10%				0,109
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,251
B.62.26.0240.020	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.020	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				0,147
	Utile dell'Impresa del 10%				0,113
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	0,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,261
B.62.26.0240.025	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.025	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,29	0,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,199
	Utile dell'Impresa del 10%				0,153
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,351
B.62.26.0240.030	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.15.0220.030	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				0,228
	Utile dell'Impresa del 10%				0,175
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	0,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,401
B.62.29.0250.005	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 1x4 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.005	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x4 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,94	10,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				6,396
	Utile dell'Impresa del 10%				4,904
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	10,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,300
B.62.29.0250.010	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 1x6 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.010	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x6 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,02	13,020
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				6,708
	Utile dell'Impresa del 10%				5,143
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	13,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,850
B.62.29.0250.015	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x8 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.015	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x8 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,26	17,260
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				7,344
	Utile dell'Impresa del 10%				5,630
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	17,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,970
B.62.29.0250.020	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.020	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,40	24,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				8,415
	Utile dell'Impresa del 10%				6,452
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	24,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,870
B.62.29.0250.025	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x18 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.025	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x18 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,92	32,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				9,693
	Utile dell'Impresa del 10%				7,431
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	32,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,120
B.62.29.0250.030	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 2x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.030	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,94	37,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				10,446
	Utile dell'Impresa del 10%				8,009
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	37,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,460
B.62.29.0250.035	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 3x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.035	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,70	67,700
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				14,910
	Utile dell'Impresa del 10%				11,431
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	67,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,340

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0250.100	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x4 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.100	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x4 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,94	10,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				6,396
	Utile dell'Impresa del 10%				4,904
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	10,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,300
B.62.29.0250.110	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x8 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.110	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x8 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,26	17,260
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				7,344
	Utile dell'Impresa del 10%				5,630
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	17,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,970
B.62.29.0250.115	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.115	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,40	24,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				8,415
	Utile dell'Impresa del 10%				6,452
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,970**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	24,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,870
B.62.29.0250.120	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **2x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.120	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,94	37,940
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				10,446
	Utile dell'Impresa del 10%				8,009
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	37,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,460
B.62.29.0250.125	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **3x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.125	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,70	67,700
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				14,910
	Utile dell'Impresa del 10%				11,431
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	67,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,340
B.62.29.0250.130	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **2x18 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.130	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,06	55,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				13,014
Utile dell'Impresa del 10%				9,977
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**109,750**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**109,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,700
Costo materiali fc				55,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,990
B.62.29.0250.135 CENTRALINO DA PARETE - IP40 3x18 moduli, porta trasparente	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.135 CENTRALINO DA PARETE IP40 3x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,33	83,330
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				17,255
Utile dell'Impresa del 10%				13,229
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**145,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**145,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,700
Costo materiali fc				83,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,480
B.62.29.0250.140 CENTRALINO DA PARETE - IP40 4x18 moduli, porta trasparente	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.140 CENTRALINO DA PARETE IP40 4x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,08	145,080
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				26,517
Utile dell'Impresa del 10%				20,330
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**223,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**223,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,700
Costo materiali fc				145,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,850

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0250.145	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **2x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.145	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	247,01	247,010
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				41,807
	Utile dell'Impresa del 10%				32,052
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**352,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**352,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	247,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,860
B.62.29.0250.150	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **3x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.150	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	338,52	338,520
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				55,533
	Utile dell'Impresa del 10%				42,575
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**468,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**468,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	338,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,110
B.62.29.0250.155	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **4x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.155	CENTRALINO DA PARETE IP40 4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	421,10	421,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				67,920
	Utile dell'Impresa del 10%				52,072
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**572,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**572,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,700
			Costo materiali fc	421,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,990
B.62.29.0250.160 CENTRALINO DA PARETE - IP40 **5x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.160 CENTRALINO DA PARETE IP40 5x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	496,25	496,250
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				79,193
Utile dell'Impresa del 10%				60,714
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**667,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**667,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,700
			Costo materiali fc	496,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,910
B.62.29.0250.165 CENTRALINO DA PARETE - IP40 **6x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0250.165 CENTRALINO DA PARETE IP40 6x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	582,55	582,550
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				92,138
Utile dell'Impresa del 10%				70,639
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**777,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**777,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,700
			Costo materiali fc	582,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,780
B.62.29.0255.005 CENTRALINO DA INCASSO - IP40 **1x4 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.005 CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x4 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,15	9,150
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				6,128
	Utile dell'Impresa del 10%				4,698
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	9,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,830
B.62.29.0255.010	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40**				
	1x6 moduli, porta cieca	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.010	CENTRALINO DA INCASSO IP40				
	1x6 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,45	10,450
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				6,323
	Utile dell'Impresa del 10%				4,847
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	10,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,170
B.62.29.0255.015	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40**				
	1x8 moduli, porta cieca	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.015	CENTRALINO DA INCASSO IP40				
	1x8 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,59	16,590
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				7,244
	Utile dell'Impresa del 10%				5,553
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	16,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,800
B.62.29.0255.020	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40**				
	1x12 moduli, porta cieca	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.020	CENTRALINO DA INCASSO IP40				
	1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,58	22,580
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				8,142
	Utile dell'Impresa del 10%				6,242
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	22,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,380
B.62.29.0255.025	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x18 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.025	CENTRALINO DA INCASSO IP40				
	1x18 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,56	34,560
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				9,939
	Utile dell'Impresa del 10%				7,620
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	34,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,560
B.62.29.0255.030	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **2x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.030	CENTRALINO DA INCASSO IP40				
	2x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,18	32,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				9,582
	Utile dell'Impresa del 10%				7,346
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	32,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0255.035	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **3x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.035	CENTRALINO DA INCASSO IP40 3x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,20	53,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				12,735
	Utile dell'Impresa del 10%				9,764
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	53,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,500
B.62.29.0255.100	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x4 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.100	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x4 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,31	12,310
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				6,602
	Utile dell'Impresa del 10%				5,061
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	12,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,660
B.62.29.0255.105	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x6 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.105	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x6 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,28	13,280
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				6,747
	Utile dell'Impresa del 10%				5,173
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,900**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	13,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,920
B.62.29.0255.110	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x8 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.110	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x8 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,35	28,350
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				9,008
	Utile dell'Impresa del 10%				6,906
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	28,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,910
B.62.29.0255.115	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.115	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,57	37,570
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				10,391
	Utile dell'Impresa del 10%				7,966
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	37,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,360
B.62.29.0255.120	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **2x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.120	CENTRALINO DA INCASSO IP40 2x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,89	59,890
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				13,739
Utile dell'Impresa del 10%				10,533
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**115,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**115,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,700
Costo materiali fc				59,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,270
B.62.29.0255.125 CENTRALINO DA INCASSO - IP40 3x12 moduli, porta trasparente	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.125 CENTRALINO DA INCASSO IP40 3x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,73	64,730
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				14,465
Utile dell'Impresa del 10%				11,090
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**121,990**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**121,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,700
Costo materiali fc				64,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,560
B.62.29.0255.130 CENTRALINO DA INCASSO - IP40 2x18 moduli, porta trasparente	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.130 CENTRALINO DA INCASSO IP40 2x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,12	78,120
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				16,473
Utile dell'Impresa del 10%				12,629
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**138,920**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**138,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,700
Costo materiali fc				78,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,100

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0255.135	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **2x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.145	CENTRALINO DA INCASSO IP40 4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	559,12	559,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				88,623
	Utile dell'Impresa del 10%				67,944
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**747,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**747,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	559,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,570
B.62.29.0255.140	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **3x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.140	CENTRALINO DA INCASSO IP40 3x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	468,35	468,350
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				75,008
	Utile dell'Impresa del 10%				57,506
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**632,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**632,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,700
				Costo materiali fc	468,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,510
B.62.29.0255.145	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **4x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.145	CENTRALINO DA INCASSO IP40 4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	559,12	559,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				88,623
	Utile dell'Impresa del 10%				67,944
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**747,390**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**747,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,700
			Costo materiali fc	559,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,570
B.62.29.0255.150 CENTRALINO DA INCASSO - IP40 5x24 moduli, porta trasparente	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.150 CENTRALINO DA INCASSO IP40 5x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	656,95	656,950
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				103,298
Utile dell'Impresa del 10%				79,195
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**871,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**871,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,700
			Costo materiali fc	656,950
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,490
B.62.29.0255.155 CENTRALINO DA INCASSO - IP40 6x24 moduli, porta trasparente	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0255.155 CENTRALINO DA INCASSO IP40 6x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	767,81	767,810
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				119,927
Utile dell'Impresa del 10%				91,944
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.011,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.011,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,700
			Costo materiali fc	767,810
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	211,870
B.62.29.0260.005 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.005 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (300x220x160) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,18	75,180
Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,44	7,440
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				65,247
	Utile dell'Impresa del 10%				50,023

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**550,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**550,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,793
			Costo materiali fc	427,188
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,269
B.62.29.0260.010 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 **dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.010 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,48	94,480
Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,44	14,880
Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				69,492
	Utile dell'Impresa del 10%				53,277
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**586,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**586,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	453,928
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,771
B.62.29.0260.015	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.015	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,52	139,520
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	7,44	18,600
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				76,962
	Utile dell'Impresa del 10%				59,004
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**649,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**649,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	502,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,962
B.62.29.0260.020	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.020	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	176,80	176,800
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	7,44	22,320
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
	Spese generali del 15%				83,345
	Utile dell'Impresa del 10%				63,898
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**702,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**702,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	543,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,244

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0260.025	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.025	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,75	208,750
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	7,44	29,760
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				89,799
	Utile dell'Impresa del 10%				68,846
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**757,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**757,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	583,078
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,647
B.62.29.0260.030	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.030	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	325,91	325,910
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	7,44	37,200
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				109,269
	Utile dell'Impresa del 10%				83,773
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**921,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**921,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	707,678
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,042
B.62.29.0260.035	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.035	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	615,61	615,610
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	7,44	44,640
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				154,619
	Utile dell'Impresa del 10%				118,541
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.303,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.303,950**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	25,975
Costo materiali fc	1.004,818
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	273,157

B.62.29.0260.040	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.040	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	800,28	800,280
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	7,44	52,080
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				184,215
	Utile dell'Impresa del 10%				141,231
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.553,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.553,540**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	1.196,928
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	325,442
B.62.29.0260.045	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.045	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.086,66	2.086,660
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	7,44	59,520
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	31,17	36,365
	Spese generali del 15%				379,067
	Utile dell'Impresa del 10%				290,618
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.196,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.196,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,365
				Costo materiali fc	2.490,748
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	669,687
B.62.29.0260.050	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.050	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.273,39	2.273,390
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	9,00	7,44	66,960
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	31,17	41,560
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				415,418
	Utile dell'Impresa del 10%				318,487
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.503,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.503,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	84,533
				Costo materiali fc	2.684,918
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	733,909
B.62.29.0260.055	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.055	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.460,14	2.460,140
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	7,44	74,400
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				446,131
	Utile dell'Impresa del 10%				342,034
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.762,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.762,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,100

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2.879,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	788,162
B.62.29.0260.075	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.075	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,47	116,470
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,44	14,880
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				72,790
	Utile dell'Impresa del 10%				55,806
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**613,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**613,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	475,918
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,601
B.62.29.0260.080	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.080	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,97	169,970
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	7,44	18,600
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				81,529
	Utile dell'Impresa del 10%				62,506
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**687,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**687,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	533,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,032
B.62.29.0260.085	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.085	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	196,29	196,290
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	7,44	22,320
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
	Spese generali del 15%				86,269
	Utile dell'Impresa del 10%				66,140
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**727,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**727,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	563,178
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	152,414
B.62.29.0260.090	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.090	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	255,60	255,600

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	7,44	29,760
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				96,827
Utile dell'Impresa del 10%				74,234
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**816,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**816,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,585
			Costo materiali fc	629,928
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	171,057
B.62.29.0260.095 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 **dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.095 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,83	354,830
Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	7,44	37,200
Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				113,607
	Utile dell'Impresa del 10%				87,099
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**958,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**958,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	736,598
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,702
B.62.29.0260.100	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.100	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	663,28	663,280
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	7,44	44,640
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				161,769
	Utile dell'Impresa del 10%				124,023
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.364,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.364,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	1.052,488
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	285,797
B.62.29.0260.105	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.105	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	862,27	862,270
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	7,00	7,44	52,080
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				193,513
	Utile dell'Impresa del 10%				148,360
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.631,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.631,960**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo manodopera in cantiere	31,170
Costo materiali fc	1.258,918
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	341,872

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0260.110	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.110	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.253,59	2.253,590
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	7,44	59,520
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	31,17	36,365
	Spese generali del 15%				404,106
	Utile dell'Impresa del 10%				309,815
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.407,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.407,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,365
				Costo materiali fc	2.657,678
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	713,917
B.62.29.0260.115	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.115	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.454,95	2.454,950
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	9,00	7,44	66,960
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	31,17	41,560
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				442,652
	Utile dell'Impresa del 10%				339,366
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.733,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.733,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	84,533
				Costo materiali fc	2.866,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	782,019
B.62.29.0260.120	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.120	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.656,77	2.656,770
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,12	103,120
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,99	6,995
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,15	5,575
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	7,44	74,400
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	102,00	34,000
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,37	47,370
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,33	10,330
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	164,40	41,100
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,21	33,053
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	122,10	30,525
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	86,34	21,585
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	24,32	6,080
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit di accoppiamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,67	4,835
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				475,626
	Utile dell'Impresa del 10%				364,646
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.011,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.011,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,100
				Costo materiali fc	3.075,738
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	840,272
B.62.29.0260.150	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10**				
	Kit per il fissaggio a pavimento	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.17.0260.150	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Kit per il fissaggio a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,34	142,340
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*2	cad.	8,00	0,04	0,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	31,17	62,340
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				40,419
	Utile dell'Impresa del 10%				30,988
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**340,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**340,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	126,800
				Costo materiali fc	142,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,410
B.62.29.0260.160	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie)**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0260.160	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10				
	Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,84	134,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				23,733
	Utile dell'Impresa del 10%				18,195
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	134,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,932
B.62.29.0265.005	**COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43** **h 800-900 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0265.005	COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43				
	h 800-900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,34	205,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				33,139
	Utile dell'Impresa del 10%				25,406
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**279,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	205,340

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,545
B.62.29.0265.010	**COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43** **h 1000-1100 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0265.010	COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 h 1000-1100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	231,38	231,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				37,824
	Utile dell'Impresa del 10%				28,998
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	231,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,820
B.62.29.0270.005	**CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA** **Per 1 gruppo di misura**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0270.005	CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA Per 1 gruppo di misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,36	48,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				10,761
	Utile dell'Impresa del 10%				8,250
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	48,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,012
B.62.29.0270.010	**CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA** **Per 2 gruppi di misura**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0270.010	CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA Per 2 gruppi di misura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,98	95,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				18,293
	Utile dell'Impresa del 10%				14,025
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	95,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,315
B.62.29.0275.005	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.005	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	209,81	209,810
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori.				
	- Minuteria. del 42%				88,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				54,359
	Utile dell'Impresa del 10%				41,675
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**458,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**458,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,460
				Costo materiali fc	209,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,150
B.62.29.0275.010	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.010	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	247,75	247,750
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori.				
	- Minuteria. del 42%				104,055
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				62,440
	Utile dell'Impresa del 10%				47,871
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**526,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**526,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,460
				Costo materiali fc	247,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	214,370
B.62.29.0275.015	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.015	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	343,98	343,980
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori.				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- Minuteria. del 42%				144,472
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				82,937
	Utile dell'Impresa del 10%				63,585
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**699,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**699,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,460
				Costo materiali fc	343,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	290,990
B.62.29.0275.020	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.020	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,82	363,820
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori.				
	- Minuteria. del 42%				152,804
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				96,832
	Utile dell'Impresa del 10%				74,238
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**816,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**816,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,920
				Costo materiali fc	363,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	323,870
B.62.29.0275.025	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.025	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	439,70	439,700
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori.				
	- Minuteria. del 42%				184,674
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				112,994
	Utile dell'Impresa del 10%				86,629
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**952,920**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**952,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,920
				Costo materiali fc	439,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	384,300
B.62.29.0275.030	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.030	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	496,99	496,990
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				208,736
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	32,23	161,150
	Spese generali del 15%				130,031
	Utile dell'Impresa del 10%				99,691
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.096,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.096,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	161,150
				Costo materiali fc	496,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	438,460
B.62.29.0275.035	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.035	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	709,03	709,030
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				297,793
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,23	193,380
	Spese generali del 15%				180,030
	Utile dell'Impresa del 10%				138,023
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.518,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.518,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	193,380
				Costo materiali fc	709,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	615,850

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0275.040	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.040	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	850,39	850,390
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				357,164
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				214,975
	Utile dell'Impresa del 10%				164,814
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.812,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.812,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	850,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	736,950
B.62.29.0275.045	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.045	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	933,72	933,720
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				392,162
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				232,724
	Utile dell'Impresa del 10%				178,422
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.962,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.962,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	933,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	803,310
B.62.29.0275.050	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.050	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.018,54	1.018,540
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				427,787
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	32,23	290,070
	Spese generali del 15%				260,460
	Utile dell'Impresa del 10%				199,686
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.196,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.196,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	290,070
				Costo materiali fc	1.018,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	887,930
B.62.29.0275.055	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.055	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.130,14	1.130,140
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				474,659
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	32,23	354,530
	Spese generali del 15%				293,899
	Utile dell'Impresa del 10%				225,323
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.478,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.478,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	354,530
				Costo materiali fc	1.130,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	993,880
B.62.29.0275.100	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.100	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,48	219,480
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				92,182
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
Spese generali del 15%				56,418
Utile dell'Impresa del 10%				43,254
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**475,790**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**475,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				64,460
Costo materiali fc				219,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				191,850
B.62.29.0275.105 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.105 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	325,13	325,130
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				136,555
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
Spese generali del 15%				78,922
Utile dell'Impresa del 10%				60,507
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**665,570**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**665,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				64,460
Costo materiali fc				325,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				275,980
B.62.29.0275.110 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.110 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,89	354,890
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				149,054
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
Spese generali del 15%				85,261
Utile dell'Impresa del 10%				65,367
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**719,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**719,030**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,460
				Costo materiali fc	354,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	299,680
B.62.29.0275.115	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.115	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	441,19	441,190
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				185,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
	Spese generali del 15%				108,477
	Utile dell'Impresa del 10%				83,166
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**914,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**914,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	96,690
				Costo materiali fc	441,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	376,940
B.62.29.0275.120	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.120	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	498,48	498,480
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				209,362
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				125,514
	Utile dell'Impresa del 10%				96,228
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.058,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.058,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,920
				Costo materiali fc	498,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	431,100

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0275.125	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.125	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	531,96	531,960
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				223,423
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	32,23	161,150
	Spese generali del 15%				137,480
	Utile dell'Impresa del 10%				105,401
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.159,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.159,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	161,150
				Costo materiali fc	531,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	466,300
B.62.29.0275.200	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 300x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.200	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 300x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,38	77,380
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				12,816
	Utile dell'Impresa del 10%				9,825
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	77,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,642
B.62.29.0275.205	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 500x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.205	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 500x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,74	93,740
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				15,270
	Utile dell'Impresa del 10%				11,707
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,780**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	93,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,982
B.62.29.0275.210	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 600x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.210	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 600x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,67	102,670
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				16,609
	Utile dell'Impresa del 10%				12,734
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	102,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,342
B.62.29.0275.215	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 900x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.215	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 900x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,97	127,970
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				20,404
	Utile dell'Impresa del 10%				15,643
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	127,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,052
B.62.29.0275.220	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1100x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.220	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1100x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,78	151,780
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				23,976
	Utile dell'Impresa del 10%				18,381
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**202,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**202,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	151,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,362

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0275.225	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1200x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.225	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1200x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	171,12	171,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				26,877
	Utile dell'Impresa del 10%				20,606
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	171,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,482
B.62.29.0275.230	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1500x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.230	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1500x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	270,82	270,820
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				41,832
	Utile dell'Impresa del 10%				32,071
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**352,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**352,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	270,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,902
B.62.29.0275.235	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1800x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.235	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1800x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	317,69	317,690
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				48,862
	Utile dell'Impresa del 10%				37,461
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**412,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**412,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	317,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,322
B.62.29.0275.240	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.240	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x600 mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	353,40	353,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				54,219
	Utile dell'Impresa del 10%				41,568
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**457,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**457,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	353,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,792
B.62.29.0275.245	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1800x850 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.245	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1800x850 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	268,58	268,580
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				41,496
	Utile dell'Impresa del 10%				31,813
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**349,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**349,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	268,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,312
B.62.29.0275.250	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x850 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.250	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x850 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	424,08	424,080
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				64,821
	Utile dell'Impresa del 10%				49,696
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**546,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**546,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	424,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,522
B.62.29.0275.300	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 300x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.300	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 300x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,21	98,210
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				15,940
Utile dell'Impresa del 10%				12,221
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**134,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**134,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,058
Costo materiali fc				98,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,162
B.62.29.0275.305 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 500x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.305 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 500x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,09	113,090
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				18,172
Utile dell'Impresa del 10%				13,932
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**153,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**153,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,058
Costo materiali fc				113,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,102
B.62.29.0275.310 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 600x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.310 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 600x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,25	124,250
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				19,846
Utile dell'Impresa del 10%				15,215
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**167,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**167,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,058
Costo materiali fc				124,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,062
B.62.29.0275.315 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 900x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.315 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 900x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,80	148,800
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				23,529
Utile dell'Impresa del 10%				18,039
Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,058
			Costo materiali fc	148,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,572
B.62.29.0275.320 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 1100x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.320 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1100x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,56	178,560
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				27,993
Utile dell'Impresa del 10%				21,461
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,058
			Costo materiali fc	178,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,452
B.62.29.0275.325 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 1200x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.325 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1200x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,39	199,390
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				31,117
Utile dell'Impresa del 10%				23,857
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,058
			Costo materiali fc	199,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,972
B.62.29.0275.330 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 1500x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.330 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1500x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	316,20	316,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				48,639
Utile dell'Impresa del 10%				37,290
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**410,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**410,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	8,058
			Costo materiali fc	316,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,932
B.62.29.0275.335 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 1800x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.335 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1800x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,26	371,260
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				56,898
Utile dell'Impresa del 10%				43,622
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**479,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**479,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,058
			Costo materiali fc	371,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,522
B.62.29.0275.340 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.340 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	412,92	412,920
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				63,147
Utile dell'Impresa del 10%				48,413
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**532,540**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**532,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,058
			Costo materiali fc	412,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,562
B.62.29.0275.345 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 1800x850 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.345 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1800x850 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	460,54	460,540
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				70,290
Utile dell'Impresa del 10%				53,889
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**592,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**592,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,058
			Costo materiali fc	460,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,182

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0275.350	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.350	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x850 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	495,50	495,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				75,534
	Utile dell'Impresa del 10%				57,909
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**637,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**637,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	495,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,442
B.62.29.0275.400	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Kit per rendere il quadro IP43**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0275.400	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per rendere il quadro IP43 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,74	32,740
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				7,328
	Utile dell'Impresa del 10%				5,618
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,115
				Costo materiali fc	32,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,945
B.62.29.0280.005	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.005	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	435,24	435,240
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				182,801
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				102,375
	Utile dell'Impresa del 10%				78,488
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**863,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**863,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	64,460
				Costo materiali fc	435,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	363,660
B.62.29.0280.010	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.010	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	492,53	492,530
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				206,863
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				114,578
	Utile dell'Impresa del 10%				87,843
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**966,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**966,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,460
				Costo materiali fc	492,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	409,280
B.62.29.0280.015	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.015	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	563,95	563,950
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				236,859
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
	Spese generali del 15%				134,625
	Utile dell'Impresa del 10%				103,212
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.135,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.135,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	96,690
				Costo materiali fc	563,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	474,700
B.62.29.0280.020	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.020	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	647,28	647,280

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				271,858
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				157,209
	Utile dell'Impresa del 10%				120,527
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.325,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.325,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,920
				Costo materiali fc	647,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	549,590
B.62.29.0280.025	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.025	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	781,20	781,200
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				328,104
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	32,23	161,150
	Spese generali del 15%				190,568
	Utile dell'Impresa del 10%				146,102
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.607,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.607,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	161,150
				Costo materiali fc	781,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	664,770
B.62.29.0280.030	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.030	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.041,60	1.041,600
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				437,472

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	32,23	161,150
	Spese generali del 15%				246,033
	Utile dell'Impresa del 10%				188,626
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.074,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.074,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	161,150
				Costo materiali fc	1.041,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	872,130
B.62.29.0280.035	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.035	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.339,20	1.339,200
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				562,464
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,23	193,380
	Spese generali del 15%				314,257
	Utile dell'Impresa del 10%				240,930
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.650,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.650,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	193,380
				Costo materiali fc	1.339,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.117,650
B.62.29.0280.040	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.040	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.379,50	1.379,500
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				579,390
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				327,675
	Utile dell'Impresa del 10%				251,218
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.763,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.763,390**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	1.379,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.158,280
B.62.29.0280.045	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0280.045	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.562,40	1.562,400
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				656,208
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				366,633
	Utile dell'Impresa del 10%				281,085
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.091,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.091,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	1.562,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.303,930
B.62.29.0285.005	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.005	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	830,68	830,680
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				348,886
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				210,776
	Utile dell'Impresa del 10%				161,595
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.777,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.777,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	830,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	721,260

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0285.010	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.010	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.026,72	1.026,720
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				431,222
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				187,850
	Utile dell'Impresa del 10%				144,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.015,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.015,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	1.026,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	763,090
B.62.29.0285.015	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.015	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.436,66	1.436,660
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				603,397
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	32,23	322,300
	Spese generali del 15%				354,354
	Utile dell'Impresa del 10%				271,671
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.988,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.988,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	322,300
				Costo materiali fc	1.436,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.229,420
B.62.29.0285.020	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.020	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm (Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.467,17	1.467,170
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				616,211
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	32,23	451,220
	Spese generali del 15%				380,190
	Utile dell'Impresa del 10%				291,479
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.206,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.206,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	451,220
				Costo materiali fc	1.467,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.287,880
B.62.29.0285.025	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.025	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.011,84	1.011,840
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				424,973
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				249,363
	Utile dell'Impresa del 10%				191,179
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.102,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.102,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	1.011,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	865,520
B.62.29.0285.030	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.030	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.274,47	1.274,470
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi.				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				535,277
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				305,304
	Utile dell'Impresa del 10%				234,066
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.574,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.574,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	1.274,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.074,650
B.62.29.0285.035	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.035	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.696,32	1.696,320
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				712,454
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				395,158
	Utile dell'Impresa del 10%				302,954
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.332,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.332,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	1.696,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.410,570
B.62.29.0285.040	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.040	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.843,63	1.843,630
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				774,325
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	15,00	32,23	483,450
	Spese generali del 15%				465,211
	Utile dell'Impresa del 10%				356,662
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.923,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.923,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	483,450
				Costo materiali fc	1.843,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.596,200
B.62.29.0285.100	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta cieca HxL 2000x300 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.100	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta cieca HxL 2000x300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,04	135,040
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				21,465
	Utile dell'Impresa del 10%				16,456
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	135,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,922
B.62.29.0285.105	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta cieca HxL 2000x400 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.105	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta cieca HxL 2000x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,10	142,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				22,524
	Utile dell'Impresa del 10%				17,268
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	142,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,792
B.62.29.0285.110	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta cieca HxL 2000x600 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.110	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta cieca HxL 2000x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,62	326,620
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				50,202
	Utile dell'Impresa del 10%				38,488
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**423,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**423,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	326,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,692
B.62.29.0285.115	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta cieca HxL 2000x800 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.115	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta cieca HxL 2000x800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	400,27	400,270
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				61,249
	Utile dell'Impresa del 10%				46,958
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**516,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**516,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	400,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,212
B.62.29.0285.200	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta trasparente HxL 2000x400 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.200	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta trasparente HxL 2000x300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,23	235,230
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				36,493
	Utile dell'Impresa del 10%				27,978
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**307,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**307,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	235,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,472
B.62.29.0285.205	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30**				
	Porta trasparente HxL 2000x600 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.205	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Porta trasparente HxL 2000x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	277,51	277,510
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				42,835
Utile dell'Impresa del 10%				32,840
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**361,240**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**361,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,058
Costo materiali fc				277,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,672
B.62.29.0285.210 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Porta trasparente HxL 2000x800 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.210 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	476,90	476,900
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				72,744
Utile dell'Impresa del 10%				55,770
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**613,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**613,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,058
Costo materiali fc				476,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				128,512
B.62.29.0285.300 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.300 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,20	99,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				16,089
Utile dell'Impresa del 10%				12,335
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**135,680**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**135,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,058
Costo materiali fc				99,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,422
B.62.29.0285.305 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 **Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.305 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	161,20	161,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				25,389
	Utile dell'Impresa del 10%				19,465
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	161,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,852
B.62.29.0285.310	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(600÷800)x400 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.310	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(600÷800)x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,00	124,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				19,809
	Utile dell'Impresa del 10%				15,187
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	124,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,992
B.62.29.0285.315	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0285.315	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30				
	Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	198,40	198,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				30,969
	Utile dell'Impresa del 10%				23,743
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**261,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**261,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	198,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,712
B.62.29.0290.005	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.005	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31				
	Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.635,25	2.635,250
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				1.106,805
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				595,150
	Utile dell'Impresa del 10%				456,282
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.019,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.019,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	2.635,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.158,240
B.62.29.0290.010	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.010	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.901,60	2.901,600
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				1.218,672
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	32,23	451,220
	Spese generali del 15%				685,724
	Utile dell'Impresa del 10%				525,722
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.782,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.782,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	451,220
				Costo materiali fc	2.901,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.430,120
B.62.29.0290.015	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.015	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.124,80	3.124,800
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				1.312,416
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	15,00	32,23	483,450
Spese generali del 15%				738,100
Utile dell'Impresa del 10%				565,877
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6.224,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6.224,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				483,450
Costo materiali fc				3.124,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.616,390
B.62.29.0290.020 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 **Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.020 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.310,80	3.310,800
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42%				1.390,536
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	32,23	515,680
Spese generali del 15%				782,552
Utile dell'Impresa del 10%				599,957
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6.599,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6.599,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				515,680
Costo materiali fc				3.310,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.773,050
B.62.29.0290.100 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 **Porta cieca HxL 2000x400**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.100 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta cieca HxL 2000x400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,10	174,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				27,324
Utile dell'Impresa del 10%				20,948
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**230,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**230,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,058
Costo materiali fc				174,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,272
B.62.29.0290.105 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 **Porta trasparente HxL 2000x600**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.105 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	439,70	439,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				67,164
	Utile dell'Impresa del 10%				51,492
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**566,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**566,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	439,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,652
B.62.29.0290.110	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Porta trasparente HxL 2000x800**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.110	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	495,50	495,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				75,534
	Utile dell'Impresa del 10%				57,909
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**637,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**637,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	495,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,442
B.62.29.0290.115	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Porta trasparente HxL 2000x900**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0290.115	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	575,86	575,860
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				87,588
	Utile dell'Impresa del 10%				67,151
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**738,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**738,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	575,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,742
B.62.29.0295.005	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.005	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	342,24	342,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
	Spese generali del 15%				65,840

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				50,477
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**555,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**555,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				96,690
Costo materiali fc				342,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				116,320
B.62.29.0295.010 ACCESSORI INTERNI QUADRI **Sistema di sbarre verticali <630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.010 ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	468,72	468,720
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
Spese generali del 15%				84,812
Utile dell'Impresa del 10%				65,022
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**715,240**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**715,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				96,690
Costo materiali fc				468,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				149,830
B.62.29.0295.015 ACCESSORI INTERNI QUADRI **Sistema di sbarre verticali <1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.015 ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	617,52	617,520
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
Spese generali del 15%				107,132
Utile dell'Impresa del 10%				82,134
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**903,480**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**903,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				96,690
Costo materiali fc				617,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				189,270
B.62.29.0295.020 ACCESSORI INTERNI QUADRI **Sistema di sbarre verticali <2000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.020 ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	900,24	900,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	32,23	161,150
Spese generali del 15%				159,209
Utile dell'Impresa del 10%				122,060
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.342,660**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.342,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				161,150

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	900,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	281,270
B.62.29.0295.025	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <3200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.025	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.063,92	1.063,920
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	32,23	225,610
	Spese generali del 15%				193,430
	Utile dell'Impresa del 10%				148,296
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.631,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.631,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,610
				Costo materiali fc	1.063,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	341,730
B.62.29.0295.100	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.100	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	175,58	175,580
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				36,006
	Utile dell'Impresa del 10%				27,605
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**303,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**303,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,460
				Costo materiali fc	175,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,610
B.62.29.0295.105	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.105	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	238,08	238,080
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				45,381
	Utile dell'Impresa del 10%				34,792
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**382,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**382,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,460
				Costo materiali fc	238,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,170
B.62.29.0295.110	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.110	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	342,24	342,240

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				61,005
	Utile dell'Impresa del 10%				46,771
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**514,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**514,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,460
				Costo materiali fc	342,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,780
B.62.29.0295.115	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <2000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.115	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	394,32	394,320
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
	Spese generali del 15%				73,652
	Utile dell'Impresa del 10%				56,466
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**621,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**621,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	96,690
				Costo materiali fc	394,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	130,120
B.62.29.0295.120	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <3200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.120	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	468,72	468,720
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				89,646
	Utile dell'Impresa del 10%				68,729
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**756,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**756,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,920
				Costo materiali fc	468,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,380
B.62.29.0295.200	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Segregazione FORMA 3**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.200	ACCESSORI INTERNI QUADRI Segregazione FORMA 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,24	156,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				42,774
	Utile dell'Impresa del 10%				32,793
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**360,730**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**360,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,920
				Costo materiali fc	156,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,570
B.62.29.0295.205	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Segregazione FORMA 4**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0295.205	ACCESSORI INTERNI QUADRI Segregazione FORMA 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	242,54	242,540
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				55,719
	Utile dell'Impresa del 10%				42,718
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**469,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**469,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,920
				Costo materiali fc	242,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,440
B.62.29.0310.005	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE** **vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0298.005	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,07	21,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,109
	Utile dell'Impresa del 10%				3,917
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	21,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,022
B.62.29.0310.010	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE** **vuota, 8 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0298.010	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,10	25,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,713
	Utile dell'Impresa del 10%				4,380
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	25,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,092

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.29.0310.015	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0298.015	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,07	21,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,109
	Utile dell'Impresa del 10%				3,917
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	21,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,022
B.62.29.0310.020	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0298.020	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,10	25,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,713
	Utile dell'Impresa del 10%				4,380
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	25,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,092
B.62.29.0320.005	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN POLIESTERE, IP55, A VITE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0300.005	CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE IP55, A VITE cassetta in poliestere IP55 vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,00	22,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,248
	Utile dell'Impresa del 10%				4,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	22,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,272
B.62.29.0330.005	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0310.005	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,63	13,630

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,993
	Utile dell'Impresa del 10%				3,061
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	13,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,052
B.62.29.0330.010	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 8 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0310.010	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,05	17,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				5,675
	Utile dell'Impresa del 10%				4,351
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	17,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,030
B.62.29.0330.015	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0310.005	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,63	13,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,993
	Utile dell'Impresa del 10%				3,061
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	13,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,052
B.62.29.0330.020	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0310.010	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,05	17,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				5,675
	Utile dell'Impresa del 10%				4,351
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	17,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,030
B.62.29.0340.005	**CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
Z.70.17.0320.005	CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE IP54, A CHIAVE Cassetta in poliestere, IP54, 4 md, colore RAL 7032 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,87	14,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				4,179
	Utile dell'Impresa del 10%				3,204
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	14,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,382
B.62.32.0005.005	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE a contatti NC, 4 md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.005	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	33,67	33,670
B.62.53.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,57	26,570
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,98	49,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,32	46,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,796
				Costo materiali fc	35,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,589
B.62.32.0005.010	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.015	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	33,67	33,670
B.62.53.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,57	26,570
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,98	49,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,32	46,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,796
				Costo materiali fc	35,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,589
B.62.32.0010.005	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE di manovra, 4 md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.005	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	33,67	33,670
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	43,39	43,390
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,98	49,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,32	46,400
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,030
				Costo materiali fc	42,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,153
B.62.32.0010.010	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE di manovra, 8 md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.010	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	47,86	47,860
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	43,39	43,390
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,98	49,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,32	46,400
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	101,822
				Costo materiali fc	45,507
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,135
B.62.32.0010.015	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE di manovra, 4 md, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0330.015	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	33,67	33,670
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	43,39	43,390
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,98	49,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,32	46,400
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,030
				Costo materiali fc	42,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,153
B.62.32.0015.005	**CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE** **con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0340.005	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	35,24	35,240
B.62.53.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,57	26,570
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,98	49,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,32	46,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,796
				Costo materiali fc	36,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,918
B.62.32.0020.005	**CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTOR** **di manovra, 4md, colore RAL 7032**	**cad.**	**1**		
B.62.29.0340.005	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	35,24	35,240
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	43,39	43,390
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	0,98	49,000
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	2,32	46,400
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**174,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**174,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,030
				Costo materiali fc	43,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,412
B.62.32.0025.005	**CENTRALINO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **in resina, completo di prese preferenzali, 12 md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	9,91	39,640
Z.70.17.0250.020	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,40	24,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				14,282
	Utile dell'Impresa del 10%				10,949
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,47	6,470
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**182,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**182,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,458
				Costo materiali fc	78,661
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,244
B.62.32.0030.005	**CENTRALNO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, DAL QUADRO in resina, completo di prese preferenzali, 12 md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	9,91	39,640
Z.70.17.0250.020	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,40	24,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				14,282
	Utile dell'Impresa del 10%				10,949
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,47	6,470
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,863
				Costo materiali fc	82,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,209
B.62.38.0310.005	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm contatto 1NO+1NA, 5 A 220 V 0.5md**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0310.005	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm contatto 1NO+1NA 5 A 220 V 0.5md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,04	10,040
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,715
	Utile dell'Impresa del 10%				2,081
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	10,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,792
B.62.38.0310.010	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0310.010	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,05	15,050
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				3,466
	Utile dell'Impresa del 10%				2,657
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	15,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,122
B.62.38.0310.015	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 110÷380 V 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0310.015	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 110÷380 V 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,76	17,760
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				3,873
	Utile dell'Impresa del 10%				2,969
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	17,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,842
B.62.38.0310.020	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm interblocco meccanico 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0310.020	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm interblocco meccanico 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,38	9,380
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				2,616
	Utile dell'Impresa del 10%				2,005
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,060**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	9,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,622
B.62.38.0410.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,66	15,660
Z.70.13.0040.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,38	1,140
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				4,637
	Utile dell'Impresa del 10%				3,555
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	18,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,188
B.62.38.0410.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,20	14,200
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				4,526
	Utile dell'Impresa del 10%				3,470
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	17,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,998

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0410.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,60	17,600
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,153
	Utile dell'Impresa del 10%				3,951
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	21,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,108
B.62.38.0410.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,99	50,990
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,044
	Utile dell'Impresa del 10%				7,701
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	54,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,748
B.62.38.0410.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0410.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,33	52,330
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,245
	Utile dell'Impresa del 10%				7,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	55,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,098
B.62.38.0420.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,59	9,590
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				3,819
	Utile dell'Impresa del 10%				2,928
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	12,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,748
B.62.38.0420.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,88	13,880
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				4,311
	Utile dell'Impresa del 10%				3,305
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	15,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,618
B.62.38.0420.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,35	12,350
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				4,248
	Utile dell'Impresa del 10%				3,257
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	15,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,508
B.62.38.0420.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,24	14,240
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				4,649

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,564
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	18,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,218
B.62.38.0420.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,01	18,010
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,280
	Utile dell'Impresa del 10%				4,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	22,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,328
B.62.38.0420.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,28	25,280
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,767
	Utile dell'Impresa del 10%				5,188
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,070**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	32,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,958
B.62.38.0420.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,07	40,070
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				8,912
	Utile dell'Impresa del 10%				6,832
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	46,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,748
B.62.38.0420.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,99	46,990
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,544
	Utile dell'Impresa del 10%				8,084
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	57,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,628

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0420.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,05	45,050
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,981
	Utile dell'Impresa del 10%				7,652
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	53,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,638
B.62.38.0420.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,66	60,660
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				12,557
	Utile dell'Impresa del 10%				9,627
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	70,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,188

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0420.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,36	49,360
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,628
	Utile dell'Impresa del 10%				8,148
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	57,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,778
B.62.38.0420.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0420.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,08	59,080
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				12,320
	Utile dell'Impresa del 10%				9,445
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	69,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,768
B.62.38.0430.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,84	17,840

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,189
	Utile dell'Impresa del 10%				3,978
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	21,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,168
B.62.38.0430.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,28	24,280
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,434
	Utile dell'Impresa del 10%				4,933
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	30,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,368
B.62.38.0430.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,62	29,620
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				7,139
	Utile dell'Impresa del 10%				5,473
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	34,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,608
B.62.38.0430.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,96	39,960
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				8,690
	Utile dell'Impresa del 10%				6,662
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	45,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,348
B.62.38.0430.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,96	38,960
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				8,423
	Utile dell'Impresa del 10%				6,458
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	43,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,878
B.62.38.0430.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,33	52,330
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,824
	Utile dell'Impresa del 10%				8,299
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	59,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,128
B.62.38.0430.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,95	60,950
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				12,044
	Utile dell'Impresa del 10%				9,234
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	67,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,278
B.62.38.0430.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,38	83,380
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,002
	Utile dell'Impresa del 10%				12,268
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	93,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,268
B.62.38.0430.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,97	70,970
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,869
	Utile dell'Impresa del 10%				10,633
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	79,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,498
B.62.38.0430.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,33	98,330
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				18,207
	Utile dell'Impresa del 10%				13,959
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	108,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,168
B.62.38.0430.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,10	76,100
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,639
	Utile dell'Impresa del 10%				11,223
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	84,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,858
B.62.38.0430.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0430.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,90	105,900
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,901
	Utile dell'Impresa del 10%				15,257
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	119,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,158
B.62.38.0440.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,23	19,230
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,114
	Utile dell'Impresa del 10%				3,921
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	21,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,038
B.62.38.0440.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,51	15,510
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				4,839
	Utile dell'Impresa del 10%				3,710
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	19,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,548
B.62.38.0440.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,78	21,780
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,059
	Utile dell'Impresa del 10%				4,645
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	27,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,708
B.62.38.0440.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,08	35,080
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				7,674
	Utile dell'Impresa del 10%				5,884
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	38,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,558
B.62.38.0440.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,81	27,810
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,867
	Utile dell'Impresa del 10%				5,265
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	32,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,128
B.62.38.0440.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,32	37,320
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				8,573
	Utile dell'Impresa del 10%				6,573
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	44,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,148
B.62.38.0440.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,98	41,980
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				8,709
	Utile dell'Impresa del 10%				6,677
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	45,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,388
B.62.38.0440.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,82	31,820
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				7,469
Utile dell'Impresa del 10%				5,726
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,990**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	36,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,198
B.62.38.0440.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,14	45,140
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				9,746
Utile dell'Impresa del 10%				7,472
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	52,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,218
B.62.38.0440.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,49	65,490
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				12,475
Utile dell'Impresa del 10%				9,564
Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	70,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,043
B.62.38.0440.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,51	51,510
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,628
	Utile dell'Impresa del 10%				8,148
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	57,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,778
B.62.38.0440.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,31	73,310
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,492
	Utile dell'Impresa del 10%				11,110
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	83,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,598
B.62.38.0440.065	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,24	60,240
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				12,494
	Utile dell'Impresa del 10%				9,579
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	70,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,078
B.62.38.0440.070	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,11	87,110
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,524
	Utile dell'Impresa del 10%				12,669
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	97,270

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,198
B.62.38.0440.075	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.075	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,47	84,470
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,561
	Utile dell'Impresa del 10%				11,930
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**131,230**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**131,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892
	Costo materiali fc				90,850
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,488
B.62.38.0440.080	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.080	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,54	62,540
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				12,839
	Utile dell'Impresa del 10%				9,843
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**108,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**108,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892
	Costo materiali fc				72,700
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,678

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0440.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0440.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,41	89,410
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,427
	Utile dell'Impresa del 10%				13,361
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	103,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,788
B.62.38.0450.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,54	21,540
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,460
	Utile dell'Impresa del 10%				4,186
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	23,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,648
B.62.38.0450.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,93	17,930
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,202
	Utile dell'Impresa del 10%				3,988
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	21,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,188
B.62.38.0450.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D				
	Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,21	24,210
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,423
	Utile dell'Impresa del 10%				4,925
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	29,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,348
B.62.38.0450.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D				
	Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,44	47,440
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,528
	Utile dell'Impresa del 10%				7,305
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	50,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,838
B.62.38.0450.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,78	39,780
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				8,663
	Utile dell'Impresa del 10%				6,642
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	44,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,308
B.62.38.0450.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,33	52,330
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				10,824
	Utile dell'Impresa del 10%				8,299
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	59,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,128
B.62.38.0450.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,73	70,730
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,261
	Utile dell'Impresa del 10%				10,167
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	75,515
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,433
B.62.38.0450.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,71	60,710
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				12,183
	Utile dell'Impresa del 10%				9,341
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,750**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	68,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,528
B.62.38.0450.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,80	82,800
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,915
	Utile dell'Impresa del 10%				12,202
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	93,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,118
B.62.38.0450.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,86	92,860
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,820
	Utile dell'Impresa del 10%				12,895
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	99,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,718
B.62.38.0450.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,32	74,320
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,606
	Utile dell'Impresa del 10%				11,198
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	84,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,808
B.62.38.0450.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0450.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,50	103,500
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,541
	Utile dell'Impresa del 10%				14,981
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	117,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,518

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0460.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,08	58,080
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,232
	Utile dell'Impresa del 10%				10,911
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	81,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,148
B.62.38.0460.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,20	101,200
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				22,170
	Utile dell'Impresa del 10%				16,997
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	134,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,168
B.62.38.0460.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,45	95,450
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,838
	Utile dell'Impresa del 10%				15,209
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	119,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,048
B.62.38.0460.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,45	95,450
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				21,887
	Utile dell'Impresa del 10%				16,780
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	133,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,668
B.62.38.0460.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,19	122,190
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				25,840
	Utile dell'Impresa del 10%				19,811
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**217,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**217,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	159,375
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,653
B.62.38.0460.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	217,64	217,640
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				42,454
	Utile dell'Impresa del 10%				32,548
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**358,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**358,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	270,135
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,003
B.62.38.0460.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,40	178,400
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				34,242
	Utile dell'Impresa del 10%				26,252
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**288,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**288,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	215,385
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,493
B.62.38.0460.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0460.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	320,28	320,280
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				60,089
	Utile dell'Impresa del 10%				46,068
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**506,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**506,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	387,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,158
B.62.38.0470.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,15	23,150
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,702
	Utile dell'Impresa del 10%				4,371
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,090**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	25,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,078
B.62.38.0470.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,50	19,500
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,438
	Utile dell'Impresa del 10%				4,169
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	23,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,608
B.62.38.0470.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,20	26,200
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,722
	Utile dell'Impresa del 10%				5,153
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	31,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,878

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0470.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,05	53,050
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,478
	Utile dell'Impresa del 10%				10,333
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	76,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,808
B.62.38.0470.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,70	89,700
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,430
	Utile dell'Impresa del 10%				15,663
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	123,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,098
B.62.38.0470.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,97	49,970

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,908
	Utile dell'Impresa del 10%				7,596
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	53,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,508
B.62.38.0470.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,42	37,420
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				8,309
	Utile dell'Impresa del 10%				6,370
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	42,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,678
B.62.38.0470.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,19	53,190
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,953
	Utile dell'Impresa del 10%				8,398
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	60,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,348
B.62.38.0470.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,84	88,840
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,014
	Utile dell'Impresa del 10%				14,578
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	113,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,588
B.62.38.0470.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,06	148,060
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				29,367
	Utile dell'Impresa del 10%				22,515
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	182,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,878
B.62.38.0470.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,76	76,760
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,166
	Utile dell'Impresa del 10%				10,860
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	81,545
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,023
B.62.38.0470.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,26	64,260
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				12,716
Utile dell'Impresa del 10%				9,749
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	71,880
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,468
B.62.38.0470.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,96	85,960
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				16,389
Utile dell'Impresa del 10%				12,565
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	96,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,958
B.62.38.0470.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 80+100 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	111,12	111,120
Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				24,471

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				18,761
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**206,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**206,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,892
Costo materiali fc				150,245
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,233
B.62.38.0470.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 125 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,81	199,810
Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 7+7	cad.	14,00	0,05	0,700
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				41,637
Utile dell'Impresa del 10%				31,922
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**351,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**351,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,892
Costo materiali fc				264,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,558
B.62.38.0470.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,04	98,040
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				17,597
Utile dell'Impresa del 10%				13,491
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**148,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**148,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	104,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,088
B.62.38.0470.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,15	78,150
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,180
	Utile dell'Impresa del 10%				11,638
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	88,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,818
B.62.38.0470.090	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,36	104,360
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,670
	Utile dell'Impresa del 10%				15,080
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	118,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,748

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0470.095	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,11	133,110
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,56	5,600
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				29,211
	Utile dell'Impresa del 10%				22,395
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	181,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,608
B.62.38.0470.100	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	248,98	248,980
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				49,424
	Utile dell'Impresa del 10%				37,892
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**416,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**416,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	316,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,318
B.62.38.0480.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,21	24,210
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,861
	Utile dell'Impresa del 10%				4,493
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	26,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,358
B.62.38.0480.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,90	20,900
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,648
	Utile dell'Impresa del 10%				4,330
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	24,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,978
B.62.38.0480.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,32	28,320
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				7,040
	Utile dell'Impresa del 10%				5,397
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	34,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,438
B.62.38.0480.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,35	55,350
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,823
	Utile dell'Impresa del 10%				10,598
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	79,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,418
B.62.38.0480.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,65	57,650
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				15,623
Utile dell'Impresa del 10%				11,978
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**131,750**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**131,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,892
Costo materiali fc				91,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,598
B.62.38.0480.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 0,5+4 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0470.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,97	49,970
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				9,908
Utile dell'Impresa del 10%				7,596
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**83,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**83,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,892
Costo materiali fc				53,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,508
B.62.38.0480.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,03	43,030
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				9,150
Utile dell'Impresa del 10%				7,015
Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	48,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,168
B.62.38.0480.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,49	55,490
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				11,298
	Utile dell'Impresa del 10%				8,662
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	62,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,958
B.62.38.0480.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,88	94,880
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,920
	Utile dell'Impresa del 10%				15,272
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	119,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,188
B.62.38.0480.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	163,59	163,590
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				31,697
	Utile dell'Impresa del 10%				24,301
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**267,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**267,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	198,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,998
B.62.38.0480.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,21	80,210
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,683
	Utile dell'Impresa del 10%				11,257
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	84,995
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,943

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0480.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,61	67,610
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,218
	Utile dell'Impresa del 10%				10,134
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	75,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,348
B.62.38.0480.065	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,70	89,700
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,950
	Utile dell'Impresa del 10%				12,995
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	100,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,948
B.62.38.0480.070	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,90	121,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				26,088
	Utile dell'Impresa del 10%				20,001
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**220,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**220,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	161,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,093
B.62.38.0480.075	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.075	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,49	216,490
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7+7	cad.	14,00	0,05	0,700
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				44,139
	Utile dell'Impresa del 10%				33,840
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**372,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**372,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	281,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,978
B.62.38.0480.080	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.080	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,63	100,630
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,985
	Utile dell'Impresa del 10%				13,789
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	107,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,778
B.62.38.0480.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,43	84,430
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,122
	Utile dell'Impresa del 10%				12,360
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	94,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,478
B.62.38.0480.090	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,96	108,960
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,360
	Utile dell'Impresa del 10%				15,609
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	122,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,968
B.62.38.0480.095	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 80+100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,82	154,820
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,56	5,600
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				32,468
	Utile dell'Impresa del 10%				24,892
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**273,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**273,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	203,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,358
B.62.38.0480.100	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0480.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,86	276,860
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				53,606
	Utile dell'Impresa del 10%				41,098
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**452,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**452,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	344,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,708
B.62.38.0490.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 1+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,39	46,390
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,371
	Utile dell'Impresa del 10%				7,184
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	49,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,558
B.62.38.0490.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,92	40,920
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				8,834
	Utile dell'Impresa del 10%				6,773
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	46,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,608
B.62.38.0490.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K				
	Bipolare; (2P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,52	50,520
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,553
	Utile dell'Impresa del 10%				8,091
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	57,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,648
B.62.38.0490.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 1+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K				
	Quadripolare; (4P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,34	95,340
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,192
	Utile dell'Impresa del 10%				13,180

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	101,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,368
B.62.38.0490.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,12	79,120
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,326
	Utile dell'Impresa del 10%				11,750
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	89,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,078
B.62.38.0490.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0490.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,20	109,200
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,396
	Utile dell'Impresa del 10%				15,637
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,010**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	123,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,038
B.62.38.0500.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 1+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,39	46,390
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,371
	Utile dell'Impresa del 10%				7,184
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	49,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,558
B.62.38.0500.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,81	39,810
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				8,667
	Utile dell'Impresa del 10%				6,645
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	44,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,308

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0500.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z** **Bipolare; (2P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,52	50,520
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,553
	Utile dell'Impresa del 10%				8,091
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	57,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,648
B.62.38.0500.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z** **Quadripolare; (4P) 1+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 1+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,34	95,340
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,192
	Utile dell'Impresa del 10%				13,180
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	101,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,368
B.62.38.0500.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z** **Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,33	79,330

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,357
	Utile dell'Impresa del 10%				11,774
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	89,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,128
B.62.38.0500.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0500.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,20	109,200
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,396
	Utile dell'Impresa del 10%				15,637
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	123,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,038
B.62.38.0510.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,74	22,740
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,726
	Utile dell'Impresa del 10%				4,390
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	25,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,118
B.62.38.0510.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,29	30,290
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,717
	Utile dell'Impresa del 10%				5,149
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	31,885
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,863
B.62.38.0510.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,16	48,160
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				9,920
Utile dell'Impresa del 10%				7,605
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**83,660**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**83,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,892
Costo materiali fc				53,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,528
B.62.38.0510.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,33	52,330
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				10,824
Utile dell'Impresa del 10%				8,299
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**91,290**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**91,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,892
Costo materiali fc				59,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,128
B.62.38.0510.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,04	75,040
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				14,333

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				10,989
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	82,660
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,318
B.62.38.0510.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,74	95,740
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				17,856
Utile dell'Impresa del 10%				13,690
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	106,150
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,548
B.62.38.0510.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,54	94,540
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				17,639
Utile dell'Impresa del 10%				13,523
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,750**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	104,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,158
B.62.38.0510.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0510.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,42	128,420
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				23,279
	Utile dell'Impresa del 10%				17,847
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	142,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,128
B.62.38.0520.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,08	28,080
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,385
	Utile dell'Impresa del 10%				4,895
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	29,675

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,283
B.62.38.0520.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,16	22,160
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,639
	Utile dell'Impresa del 10%				4,323
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**47,550**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**47,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892
	Costo materiali fc				24,700
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,958
B.62.38.0520.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,61	29,610
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	1,50	2,250
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,896
	Utile dell'Impresa del 10%				5,287
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**58,160**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**58,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892
	Costo materiali fc				33,080
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,188
B.62.38.0520.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,05	54,050
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,520
	Utile dell'Impresa del 10%				8,065
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	57,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,588
B.62.38.0520.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,76	44,760
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,410
	Utile dell'Impresa del 10%				7,214
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	49,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,628
B.62.38.0520.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,49	55,490
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				11,298
	Utile dell'Impresa del 10%				8,662
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	62,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,958
B.62.38.0520.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,65	81,650
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,899
	Utile dell'Impresa del 10%				11,423
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	86,435
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,323
B.62.38.0520.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,55	73,550
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,109
	Utile dell'Impresa del 10%				10,817
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	81,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,928
B.62.38.0520.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,44	93,440
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,511
	Utile dell'Impresa del 10%				13,425
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	103,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,938
B.62.38.0520.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	111,67	111,670
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				19,641
Utile dell'Impresa del 10%				15,058
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	118,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,698
B.62.38.0520.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,70	89,700
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				16,913
Utile dell'Impresa del 10%				12,967
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	99,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,878
B.62.38.0520.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0520.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,75	120,750
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				22,128
Utile dell'Impresa del 10%				16,965

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	134,630
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,098
B.62.38.0530.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 0.5+4 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,19	29,190
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				6,552
Utile dell'Impresa del 10%				5,023
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	30,785
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,573
B.62.38.0530.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 6+32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,95	22,950
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				5,757
Utile dell'Impresa del 10%				4,414
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,550**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	25,490
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,168

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0530.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,31	36,310
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	1,50	2,250
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				7,901
	Utile dell'Impresa del 10%				6,057
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	39,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,958
B.62.38.0530.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,22	58,220
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				11,145
	Utile dell'Impresa del 10%				8,545
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	61,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,688
B.62.38.0530.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,63	48,630
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,990
	Utile dell'Impresa del 10%				7,659
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	53,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,648
B.62.38.0530.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,57	74,570
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,160
	Utile dell'Impresa del 10%				10,856
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	81,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,018
B.62.38.0530.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,28	84,280
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,294
	Utile dell'Impresa del 10%				11,725
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	89,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,023
B.62.38.0530.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,66	75,660
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,426
	Utile dell'Impresa del 10%				11,060
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	83,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,488
B.62.38.0530.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,48	115,480
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,817
	Utile dell'Impresa del 10%				15,960
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	125,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,778
B.62.38.0530.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,60	95,600
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,231
	Utile dell'Impresa del 10%				13,210
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	101,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,438
B.62.38.0530.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,10	116,100
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				20,873
Utile dell'Impresa del 10%				16,003
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**176,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**176,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,892
Costo materiali fc				126,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,878
B.62.38.0530.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40+63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0530.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,29	145,290
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				25,809
Utile dell'Impresa del 10%				19,787
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**217,660**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**217,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,892
Costo materiali fc				159,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,598
B.62.38.0540.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 0.5+4 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,43	30,430
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				6,738
Utile dell'Impresa del 10%				5,166
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**56,820**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	32,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,903
B.62.38.0540.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,90	22,900
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				5,750
	Utile dell'Impresa del 10%				4,408
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	25,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,158
B.62.38.0540.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,13	29,130
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	1,50	2,250
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,56	1,120
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				6,824
	Utile dell'Impresa del 10%				5,232
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	32,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,058
B.62.38.0540.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,60	58,600
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				11,202
	Utile dell'Impresa del 10%				8,588
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	61,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,788
B.62.38.0540.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,63	48,630
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,990
	Utile dell'Impresa del 10%				7,659
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	53,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,648
B.62.38.0540.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,06	56,060
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				11,384
	Utile dell'Impresa del 10%				8,728
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	63,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,108
B.62.38.0540.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,53	84,530
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,25	1,125
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,331
	Utile dell'Impresa del 10%				11,754
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	89,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,083
B.62.38.0540.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,38	76,380
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,534
	Utile dell'Impresa del 10%				11,143
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	84,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,678
B.62.38.0540.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,55	88,550
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,778
	Utile dell'Impresa del 10%				12,863
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	98,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,638
B.62.38.0540.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,07	119,070
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,25	1,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,751
	Utile dell'Impresa del 10%				15,909
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	125,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,658
B.62.38.0540.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,53	100,530
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				18,537
	Utile dell'Impresa del 10%				14,212
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	110,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,748
B.62.38.0540.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0540.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,04	121,040
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				22,172
	Utile dell'Impresa del 10%				16,998
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	134,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,168
B.62.38.0600.005	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0600.005	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,79	80,790
Z.70.13.0040.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,38	1,140
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,589
	Utile dell'Impresa del 10%				11,185
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	84,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,778
B.62.38.0600.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0600.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,51	58,510
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,25	0,375
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				11,133
	Utile dell'Impresa del 10%				8,535
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	61,325
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,673
B.62.38.0600.015	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0600.015	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,03	44,030
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,579
	Utile dell'Impresa del 10%				7,344
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	50,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,928
B.62.38.0610.005	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0610.005	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,27	102,270
Z.70.13.0040.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,38	1,140
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,811
	Utile dell'Impresa del 10%				13,655
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	105,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,468
B.62.38.0610.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0610.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N				
	Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,03	67,030
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				12,552
	Utile dell'Impresa del 10%				9,623
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	70,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,178
B.62.38.0620.005	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0620.005	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N				
	Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,54	91,540
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,143
	Utile dell'Impresa del 10%				12,377
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	94,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,518
B.62.38.0620.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0620.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,71	81,710
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,754
	Utile dell'Impresa del 10%				11,312
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	85,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,068
B.62.38.0620.015	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0620.015	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,46	64,460
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				12,365
	Utile dell'Impresa del 10%				9,480
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	69,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,848
B.62.38.0630.005	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0630.005	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N				
	Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,56	115,560
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,25	0,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,746
	Utile dell'Impresa del 10%				15,119
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	118,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,868
B.62.38.0630.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0630.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N				
	Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,84	108,840
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,88	1,320
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				18,824
	Utile dell'Impresa del 10%				14,432
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	112,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,258
B.62.38.0630.015	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0630.015	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,01	87,010
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,747
	Utile dell'Impresa del 10%				12,073
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	92,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,818
B.62.38.0700.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,10	85,100
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,344
	Utile dell'Impresa del 10%				11,764
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	89,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,108
B.62.38.0700.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,74	48,740
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				9,890
	Utile dell'Impresa del 10%				7,582
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	53,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,468
B.62.38.0700.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,11	63,110

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				12,162
	Utile dell'Impresa del 10%				9,324
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**102,570**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**102,570**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				12,892
	Costo materiali fc				68,190
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,488
B.62.38.0700.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,93	79,930
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,964
	Utile dell'Impresa del 10%				11,473
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**126,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**126,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				12,892
	Costo materiali fc				86,870
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,438
B.62.38.0700.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,26	134,260
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				27,312
	Utile dell'Impresa del 10%				20,939
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**230,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**230,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	169,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,248
B.62.38.0700.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,47	52,470
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,449
	Utile dell'Impresa del 10%				8,011
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	56,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,458
B.62.38.0700.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0700.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,51	59,510
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				11,622
	Utile dell'Impresa del 10%				8,910
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	64,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,528
B.62.38.0700.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,05	76,050
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,382
	Utile dell'Impresa del 10%				11,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	82,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,408

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0700.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,06	125,060
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				25,932
	Utile dell'Impresa del 10%				19,881
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	159,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,818
B.62.38.0700.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,90	52,900
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				10,514
	Utile dell'Impresa del 10%				8,061
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	57,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,578
B.62.38.0700.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,37	59,370
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				11,601
	Utile dell'Impresa del 10%				8,894
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**97,840**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**97,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892
	Costo materiali fc				64,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,498
B.62.38.0700.060	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.060	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,61	75,610
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,316
	Utile dell'Impresa del 10%				10,976
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,730**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	82,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,288
B.62.38.0700.065	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0700.065	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,06	125,060
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
				Spese generali del 15%	25,932
				Utile dell'Impresa del 10%	19,881
				Per arrotondamento	0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	159,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,818
B.62.38.0710.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,90	98,900
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
				Spese generali del 15%	17,736
				Utile dell'Impresa del 10%	13,598
				Per arrotondamento	0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	105,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,338
B.62.38.0710.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,23	105,230
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
				Spese generali del 15%	18,861
				Utile dell'Impresa del 10%	14,460
				Per arrotondamento	-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	112,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,318
B.62.38.0710.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,96	108,960
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
				Spese generali del 15%	19,839
				Utile dell'Impresa del 10%	15,210
				Per arrotondamento	-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,310**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	119,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,048
B.62.38.0710.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,55	157,550
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				33,411
	Utile dell'Impresa del 10%				25,615
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	209,845
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,023
B.62.38.0710.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,71	68,710
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,208
	Utile dell'Impresa del 10%				10,126
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,390**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	75,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,338
B.62.38.0710.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,16	72,160
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,901
	Utile dell'Impresa del 10%				10,657
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	79,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,558
B.62.38.0710.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,90	75,900
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,880
	Utile dell'Impresa del 10%				11,408
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,490**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	86,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,288
B.62.38.0710.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,40	110,400
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				26,338
	Utile dell'Impresa del 10%				20,193
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	162,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,533
B.62.38.0710.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,86	69,860
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,380
	Utile dell'Impresa del 10%				10,258
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,840**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	76,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,638
B.62.38.0710.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,20	78,200
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
				Spese generali del 15%	15,225
				Utile dell'Impresa del 10%	11,673
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	88,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,898
B.62.38.0710.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0710.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,40	110,400
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
				Spese generali del 15%	26,338
				Utile dell'Impresa del 10%	20,193
				Per arrotondamento	0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,120**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	162,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,533
B.62.38.0720.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,59	94,590
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,412
	Utile dell'Impresa del 10%				13,349
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	103,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,758
B.62.38.0720.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,34	99,340
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				18,359
	Utile dell'Impresa del 10%				14,075
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	109,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,438
B.62.38.0720.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,64	125,640
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				22,862
	Utile dell'Impresa del 10%				17,527
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	139,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,388
B.62.38.0720.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,41	158,410
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				36,144
	Utile dell'Impresa del 10%				27,711

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**304,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**304,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	228,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,858
B.62.38.0720.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,31	72,310
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,070
	Utile dell'Impresa del 10%				10,787
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	80,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,858
B.62.38.0720.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,36	80,360
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				15,512
	Utile dell'Impresa del 10%				11,892
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	90,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,408
B.62.38.0720.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,28	90,280
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,558
	Utile dell'Impresa del 10%				13,461
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	104,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,018
B.62.38.0720.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				33,083
	Utile dell'Impresa del 10%				25,364
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**279,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	207,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,448
B.62.38.0720.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P				
	Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,45	72,450
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,091
	Utile dell'Impresa del 10%				10,803
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	81,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,898
B.62.38.0720.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P				
	Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,65	81,650
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,705
	Utile dell'Impresa del 10%				12,041
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	91,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,748
B.62.38.0720.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P				
	Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,42	90,420
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,579
	Utile dell'Impresa del 10%				13,477
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	104,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,058
B.62.38.0720.060	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0720.060	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P				
	Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,07	126,070
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				31,293
	Utile dell'Impresa del 10%				23,992
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**263,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**263,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	195,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,288
B.62.38.0730.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P				
	Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,79	79,790
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				14,547
	Utile dell'Impresa del 10%				11,153
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	84,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,698
B.62.38.0730.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P				
	Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,88	94,880
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,928
	Utile dell'Impresa del 10%				12,978
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	99,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,908
B.62.38.0730.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,44	116,440
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,441
	Utile dell'Impresa del 10%				15,671
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	123,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,108
B.62.38.0730.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	182,71	182,710
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				34,580
	Utile dell'Impresa del 10%				26,511
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**291,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**291,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	217,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,088
B.62.38.0730.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,60	72,600
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,469
	Utile dell'Impresa del 10%				10,326
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	76,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,798
B.62.38.0730.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,95	83,950
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,171
	Utile dell'Impresa del 10%				11,631
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	88,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,798
B.62.38.0730.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	106,52	106,520
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				18,953
	Utile dell'Impresa del 10%				14,531
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	113,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,488
B.62.38.0730.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	180,84	180,840
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				34,299
	Utile dell'Impresa del 10%				26,296
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**289,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**289,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	215,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,598
B.62.38.0730.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,16	72,160
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				13,403
	Utile dell'Impresa del 10%				10,276
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	76,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,678
B.62.38.0730.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	88,26	88,260
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,214
	Utile dell'Impresa del 10%				12,431
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	95,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,648
B.62.38.0730.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0730.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	171,06	171,060
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				32,832
	Utile dell'Impresa del 10%				25,171
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**276,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**276,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	205,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,008
B.62.38.0740.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,99	112,990
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,850
	Utile dell'Impresa del 10%				15,218
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**167,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**167,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	119,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,068
B.62.38.0740.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,06	125,060
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				22,254
	Utile dell'Impresa del 10%				17,062
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,680**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	135,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,318
B.62.38.0740.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0740.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P				
	Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	214,19	214,190
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				41,907
	Utile dell'Impresa del 10%				32,128
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**353,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**353,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	266,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,033
B.62.38.0740.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P**				
	Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P				
	Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,83	86,830
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,926
	Utile dell'Impresa del 10%				12,210
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	93,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,138

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0740.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,50	103,500
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,020
	Utile dell'Impresa del 10%				14,582
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	113,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,598
B.62.38.0740.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,76	145,760
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				31,642
	Utile dell'Impresa del 10%				24,259
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**266,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**266,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	198,055

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,903
B.62.38.0740.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,55	88,550
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				16,184
	Utile dell'Impresa del 10%				12,408
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**136,480**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**136,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892
	Costo materiali fc				95,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,588
B.62.38.0740.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,36	104,360
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,149
	Utile dell'Impresa del 10%				14,681
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**161,490**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**161,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	114,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,828
B.62.38.0740.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0740.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,76	145,760
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				31,642
	Utile dell'Impresa del 10%				24,259
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**266,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**266,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	198,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,903
B.62.38.0750.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,62	122,620
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				21,617
	Utile dell'Impresa del 10%				16,573
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**182,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**182,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	131,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,188
B.62.38.0750.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,69	133,690
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				23,511
	Utile dell'Impresa del 10%				18,025
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	143,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,538
B.62.38.0750.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,65	172,650
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				29,913
	Utile dell'Impresa del 10%				22,934
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,270**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	186,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,848
B.62.38.0750.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	190,33	190,330
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				40,932
	Utile dell'Impresa del 10%				31,381
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**345,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**345,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	259,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,318
B.62.38.0750.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,16	95,160
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,498
	Utile dell'Impresa del 10%				13,415
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,570**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	103,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,918
B.62.38.0750.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,73	116,730
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,967
	Utile dell'Impresa del 10%				16,075
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	126,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,038
B.62.38.0750.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,91	123,910
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				22,602
	Utile dell'Impresa del 10%				17,328
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**190,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**190,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	137,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,928
B.62.38.0750.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,66	152,660
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
				Spese generali del 15%	35,282
				Utile dell'Impresa del 10%	27,049
				Per arrotondamento	-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	222,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,328
B.62.38.0750.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,34	100,340
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
				Spese generali del 15%	18,275
				Utile dell'Impresa del 10%	14,011

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	108,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,288
B.62.38.0750.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,69	110,690
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,061
	Utile dell'Impresa del 10%				15,380
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	120,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,438
B.62.38.0750.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,30	140,300
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				25,061
	Utile dell'Impresa del 10%				19,213
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**211,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**211,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	154,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,278
B.62.38.0750.060	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0750.060	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,49	147,490
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				34,506
	Utile dell'Impresa del 10%				26,455
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**291,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**291,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	217,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,958
B.62.38.0760.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0760.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,10	108,100
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				18,911
	Utile dell'Impresa del 10%				14,498
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	113,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,408
B.62.38.0760.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0760.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,36	126,360
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				21,929
	Utile dell'Impresa del 10%				16,812
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	133,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,738
B.62.38.0760.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0760.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	254,44	254,440
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				44,082
	Utile dell'Impresa del 10%				33,796
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**371,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**371,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	280,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,878
B.62.38.0760.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0760.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,81	130,810
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				22,596
	Utile dell'Impresa del 10%				17,324
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**190,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**190,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	137,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,918
B.62.38.0770.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0770.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,80	128,800
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				22,397
	Utile dell'Impresa del 10%				17,171
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	136,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,568
B.62.38.0770.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0770.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,04	144,040
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				24,683
	Utile dell'Impresa del 10%				18,924
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**208,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**208,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	151,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,608
B.62.38.0780.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0780.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,14	137,140
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				23,795
	Utile dell'Impresa del 10%				18,243
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	145,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,038
B.62.38.0780.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0780.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P				
	Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,25	154,250
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				27,153
	Utile dell'Impresa del 10%				20,818
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**228,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**228,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	168,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,968
B.62.38.0780.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P** **Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0780.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P				
	Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	315,10	315,100
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V				
	sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				56,372
	Utile dell'Impresa del 10%				43,218
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**475,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**475,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	362,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,588
B.62.38.0780.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0780.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,10	154,100
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				27,131
	Utile dell'Impresa del 10%				20,800
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**228,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**228,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	167,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,928
B.62.38.0790.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0790.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,96	84,960
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,62	1,860
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				15,323
	Utile dell'Impresa del 10%				11,748
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	89,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,068
B.62.38.0790.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0790.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,17	96,170
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,88	2,640
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				17,121
	Utile dell'Impresa del 10%				13,126
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	101,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,248
B.62.38.0790.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0790.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,06	124,060
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				21,584
	Utile dell'Impresa del 10%				16,548
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**182,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**182,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	131,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,128
B.62.38.0790.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0790.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,99	250,990
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	9,95	29,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				44,852
	Utile dell'Impresa del 10%				34,386
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**378,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**378,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	286,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,238
B.62.38.0800.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,60	119,600
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,62	2,790
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				20,841
	Utile dell'Impresa del 10%				15,978
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	126,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,818
B.62.38.0800.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,11	110,110
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,88	3,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				19,593
	Utile dell'Impresa del 10%				15,022
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	117,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,618
B.62.38.0800.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,84	134,840
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				23,721
	Utile dell'Impresa del 10%				18,186
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	145,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,908
B.62.38.0800.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,95	221,950
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				43,101
	Utile dell'Impresa del 10%				33,044
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**363,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**363,480**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	274,445
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,143
B.62.38.0800.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0800.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	161,58	161,580
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	9,95	44,775
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				34,045
	Utile dell'Impresa del 10%				26,101
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**287,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**287,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	214,075
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,143
B.62.38.0810.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0810.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,67	130,670
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,62	3,720
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				22,824
	Utile dell'Impresa del 10%				17,499
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	139,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,328
B.62.38.0810.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0810.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,30	139,300
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,88	5,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				24,353
	Utile dell'Impresa del 10%				18,671
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**205,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**205,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	149,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,028
B.62.38.0810.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0810.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,99	181,990
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				31,314
	Utile dell'Impresa del 10%				24,008
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**264,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**264,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	195,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,318

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.38.0810.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0810.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,50	195,500
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				41,738
	Utile dell'Impresa del 10%				31,999
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**351,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**351,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	265,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,738
B.62.38.0810.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0810.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,05	169,050
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	9,95	59,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				37,770
	Utile dell'Impresa del 10%				28,957
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	238,910

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				66,728
B.62.38.0820.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0820.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	129,95	129,950
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				22,467
	Utile dell'Impresa del 10%				17,225
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**189,470**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**189,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892
	Costo materiali fc				136,890
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,688
B.62.38.0820.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0820.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,99	250,990
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				43,565
	Utile dell'Impresa del 10%				33,400
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**367,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**367,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,892

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	277,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,968
B.62.38.0820.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0820.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,14	137,140
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	1,50	4,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				23,546
	Utile dell'Impresa del 10%				18,052
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	144,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,598
B.62.38.0820.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0820.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,99	250,990
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	7,09	21,270
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,800
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				43,565
	Utile dell'Impresa del 10%				33,400
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**367,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**367,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	277,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,968
B.62.38.0830.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0830.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,98	133,980
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				23,592
	Utile dell'Impresa del 10%				18,087
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	144,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,678
B.62.38.0830.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0830.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	265,36	265,360
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				48,048
	Utile dell'Impresa del 10%				36,837
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**405,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**405,200**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	307,425
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,883
B.62.38.0830.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0830.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,50	149,500
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	1,50	6,750
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,56	3,360
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				25,920
	Utile dell'Impresa del 10%				19,872
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	159,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,788
B.62.38.0830.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0830.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	265,36	265,360
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	7,09	31,905
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,56	6,720
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				47,712
	Utile dell'Impresa del 10%				36,579
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**402,370**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**402,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	305,185
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,293
B.62.38.0840.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0840.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	161,00	161,000
Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				28,166
Utile dell'Impresa del 10%				21,594
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**237,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**237,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	174,880
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,758
B.62.38.0840.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0840.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,86	276,860
Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Spese generali del 15%				51,368
Utile dell'Impresa del 10%				39,382
Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**433,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**433,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	329,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,748
B.62.38.0840.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0840.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,14	160,140
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	1,50	9,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,56	4,480
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,400
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				28,037
	Utile dell'Impresa del 10%				21,495
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,892
				Costo materiali fc	174,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,528
B.62.38.0840.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.21.0840.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,86	276,860
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	7,09	42,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,56	8,960
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,200
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
	Spese generali del 15%				51,368
	Utile dell'Impresa del 10%				39,382

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**433,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**433,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,892
			Costo materiali fc	329,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,748
B.62.41.0010.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x16÷100 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x16÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,15	73,150
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 86/60	h	1,43	32,23	46,196
Spese generali del 15%				18,154
Utile dell'Impresa del 10%				13,918
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	46,196
			Costo materiali fc	74,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,074
B.62.41.0010.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x125 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,15	140,150
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
Spese generali del 15%				29,090
Utile dell'Impresa del 10%				22,303
Per arrotondamento				-0,028
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	52,105
			Costo materiali fc	141,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,365
B.62.41.0010.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x25÷100 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x25÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,95	121,950
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	32,23	46,196
	Spese generali del 15%				25,474
	Utile dell'Impresa del 10%				19,530
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	46,196
				Costo materiali fc	123,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,974
B.62.41.0010.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x125÷160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x125÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,00	208,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
	Spese generali del 15%				39,268
	Utile dell'Impresa del 10%				30,105
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**331,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**331,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	52,105
				Costo materiali fc	209,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,415
B.62.41.0010.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x63÷250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	350,91	350,910
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
	Spese generali del 15%				60,704
	Utile dell'Impresa del 10%				46,540
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**511,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**511,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	52,105
				Costo materiali fc	352,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,205
B.62.41.0010.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x250÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	622,54	622,540
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
	Spese generali del 15%				101,449
	Utile dell'Impresa del 10%				77,777
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**855,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**855,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,105
				Costo materiali fc	624,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	179,275
B.62.41.0010.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x160÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x160÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	848,67	848,670
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	32,23	80,038
	Spese generali del 15%				139,558
	Utile dell'Impresa del 10%				106,995
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.176,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.176,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,038
				Costo materiali fc	850,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	246,552
B.62.41.0010.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.050,21	1.050,210
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	32,23	80,038
	Spese generali del 15%				169,789
	Utile dell'Impresa del 10%				130,172
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.431,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.431,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,038
				Costo materiali fc	1.051,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	299,962

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0010.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.259,41	1.259,410
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	32,23	80,038
	Spese generali del 15%				201,169
	Utile dell'Impresa del 10%				154,230
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.696,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.696,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,038
				Costo materiali fc	1.261,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	355,402
B.62.41.0010.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.412,70	1.412,700
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 169/60	h	2,82	32,23	90,781
	Spese generali del 15%				225,774
	Utile dell'Impresa del 10%				173,094
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.904,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.904,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,781
				Costo materiali fc	1.414,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	398,869
B.62.41.0010.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.456,02	1.456,020
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 169/60	h	2,82	32,23	90,781
	Spese generali del 15%				232,272
	Utile dell'Impresa del 10%				178,075
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.958,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.958,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	90,781
			Costo materiali fc	1.457,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	410,349
B.62.41.0010.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1600 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.684,68	1.684,680
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 199/60	h	3,32	32,23	106,896
Spese generali del 15%				268,988
Utile dell'Impresa del 10%				206,224
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.268,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.268,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	106,896
			Costo materiali fc	1.686,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	475,214
B.62.41.0010.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x63÷160 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x63÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	394,66	394,660
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
Spese generali del 15%				67,267
Utile dell'Impresa del 10%				51,571
Per arrotondamento				0,017
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**567,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**567,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	52,105
			Costo materiali fc	396,340
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,855
B.62.41.0010.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x100÷250 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x100÷250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	474,67	474,670
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
Spese generali del 15%				79,268
Utile dell'Impresa del 10%				60,772

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**668,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**668,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	52,105
			Costo materiali fc	476,350
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,045
B.62.41.0010.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x250÷400 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	721,59	721,590
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
Spese generali del 15%				116,306
Utile dell'Impresa del 10%				89,168
Per arrotondamento				-0,049
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**980,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**980,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	52,105
			Costo materiali fc	723,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	205,425
B.62.41.0010.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x630 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x160÷630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.076,61	1.076,610
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 149/60	h	2,48	32,23	80,038
Spese generali del 15%				173,749
Utile dell'Impresa del 10%				133,208
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.465,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.465,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	80,038
			Costo materiali fc	1.078,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	306,962
B.62.41.0010.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400,V 3x630 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.406,07	1.406,070
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	32,23	80,038
	Spese generali del 15%				223,168
	Utile dell'Impresa del 10%				171,096
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.882,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.882,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,038
				Costo materiali fc	1.407,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	394,262
B.62.41.0010.090	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 3x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.681,91	1.681,910
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	32,23	80,038
	Spese generali del 15%				264,544
	Utile dell'Impresa del 10%				202,817
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.230,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.230,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,038
				Costo materiali fc	1.683,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	467,362
B.62.41.0010.095	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,52	86,520
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 111/60	h	1,85	32,23	59,626
	Spese generali del 15%				22,258
	Utile dell'Impresa del 10%				17,064
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	59,626
				Costo materiali fc	88,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,314
B.62.41.0010.100	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	179,07	179,070

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				36,543
	Utile dell'Impresa del 10%				28,016
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**308,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**308,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,311
				Costo materiali fc	181,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,579
B.62.41.0010.102	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x16÷125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.102	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x16÷125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,95	168,950
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
	Spese generali del 15%				33,410
	Utile dell'Impresa del 10%				25,615
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,105
				Costo materiali fc	170,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,065
B.62.41.0010.105	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x25÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.105	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x25÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,38	157,380
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 111/60	h	1,85	32,23	59,626
	Spese generali del 15%				32,887
	Utile dell'Impresa del 10%				25,213
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**277,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**277,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	59,626
				Costo materiali fc	159,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,054

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0010.110	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.110	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,87	269,870
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				50,163
	Utile dell'Impresa del 10%				38,458
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**423,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**423,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,311
				Costo materiali fc	272,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,579
B.62.41.0010.112	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x16÷125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.112	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x16÷125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	312,56	312,560
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
	Spese generali del 15%				54,952
	Utile dell'Impresa del 10%				42,130
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**463,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**463,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,105
				Costo materiali fc	314,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,055
B.62.41.0010.115	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.115	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	450,82	450,820
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				77,306
	Utile dell'Impresa del 10%				59,268
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**651,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**651,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	62,311
			Costo materiali fc	453,060
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,529
B.62.41.0010.120 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x250÷400 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.120 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	792,27	792,270
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
Spese generali del 15%				128,523
Utile dell'Impresa del 10%				98,534
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.083,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.083,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	62,311
			Costo materiali fc	794,510
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,059
B.62.41.0010.125 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x160÷400 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.125 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x160÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.047,20	1.047,200
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 176/60	h	2,93	32,23	94,541
Spese generali del 15%				171,597
Utile dell'Impresa del 10%				131,558
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.447,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.447,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	94,541
			Costo materiali fc	1.049,440
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	303,159
B.62.41.0010.130 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x630 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.130 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.313,04	1.313,040
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 176/60	h	2,93	32,23	94,541
Spese generali del 15%				211,473
Utile dell'Impresa del 10%				162,129
Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.783,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.783,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	94,541
			Costo materiali fc	1.315,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	373,599
B.62.41.0010.135 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x800 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.135 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.612,14	1.612,140
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 176/60	h	2,93	32,23	94,541
Spese generali del 15%				256,338
Utile dell'Impresa del 10%				196,526
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.161,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.161,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	94,541
			Costo materiali fc	1.614,380
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	452,869
B.62.41.0010.140 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1000 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.140 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.799,04	1.799,040
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 196/60	h	3,27	32,23	105,285
Spese generali del 15%				285,985
Utile dell'Impresa del 10%				219,255
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.411,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.411,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	105,285
			Costo materiali fc	1.801,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	505,245
B.62.41.0010.145 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1250 A	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.145 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.943,77	1.943,770
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 196/60	h	3,27	32,23	105,285

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				307,694
	Utile dell'Impresa del 10%				235,899
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.594,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.594,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	105,285
				Costo materiali fc	1.946,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	543,595
B.62.41.0010.150	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.150	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.129,35	2.129,350
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 216/60	h	3,60	32,23	116,028
	Spese generali del 15%				337,143
	Utile dell'Impresa del 10%				258,476
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.843,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.843,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	116,028
				Costo materiali fc	2.131,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	595,622
B.62.41.0010.155	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x63÷160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.155	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x63÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	530,11	530,110
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				89,199
	Utile dell'Impresa del 10%				68,386
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**752,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**752,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,311
				Costo materiali fc	532,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,539
B.62.41.0010.160	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x100÷250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.160	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x100÷250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	598,56	598,560
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				99,467
	Utile dell'Impresa del 10%				76,258
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**838,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**838,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,311
				Costo materiali fc	600,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	175,689
B.62.41.0010.165	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x250÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.165	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x250÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	915,97	915,970
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				147,078
	Utile dell'Impresa del 10%				112,760
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.240,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.240,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,311
				Costo materiali fc	918,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	259,839
B.62.41.0010.170	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.170	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x160÷630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.372,69	1.372,690
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 176/60	h	2,93	32,23	94,541
	Spese generali del 15%				220,421
	Utile dell'Impresa del 10%				168,989
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.858,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.858,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,541
				Costo materiali fc	1.374,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	389,409

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0010.175	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.175	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.771,45	1.771,450
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 176/60	h	2,93	32,23	94,541
	Spese generali del 15%				280,235
	Utile dell'Impresa del 10%				214,847
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.363,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.363,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,541
				Costo materiali fc	1.773,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	495,079
B.62.41.0010.180	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0010.180	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.115,98	2.115,980
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 176/60	h	2,93	32,23	94,541
	Spese generali del 15%				331,914
	Utile dell'Impresa del 10%				254,468
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.799,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.799,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,541
				Costo materiali fc	2.118,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	586,379
B.62.41.0020.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0110.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	532,40	532,400
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	32,23	46,196
	Spese generali del 15%				87,041
	Utile dell'Impresa del 10%				66,732
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**734,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**734,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,196
				Costo materiali fc	534,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,724
B.62.41.0020.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO** **pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0110.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	648,33	648,330
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	32,23	46,196
	Spese generali del 15%				104,431
	Utile dell'Impresa del 10%				80,064
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**880,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**880,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,196
				Costo materiali fc	650,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,494
B.62.41.0020.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO** **pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0110.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	779,68	779,680
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	32,23	46,196
	Spese generali del 15%				124,133
	Utile dell'Impresa del 10%				95,169
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.046,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.046,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,196
				Costo materiali fc	781,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	219,344
B.62.41.0020.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO** **pdi 36 kA, 400 V 4x100÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0110.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x100÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	995,00	995,000
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86/60	h	1,43	32,23	46,196
	Spese generali del 15%				156,431
	Utile dell'Impresa del 10%				119,931
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.319,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.319,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,196
				Costo materiali fc	996,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	276,324
B.62.41.0030.005	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0210.005	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,74	137,740
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 114/60	h	1,90	32,23	61,237
	Spese generali del 15%				30,183
	Utile dell'Impresa del 10%				23,140
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,237
				Costo materiali fc	139,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,283
B.62.41.0030.010	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0210.010	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,61	191,610
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 108/60	h	1,80	32,23	58,014
	Spese generali del 15%				37,780
	Utile dell'Impresa del 10%				28,964
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,014
				Costo materiali fc	193,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,736
B.62.41.0030.015	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0210.015	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	257,85	257,850
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 108/60	h	1,80	32,23	58,014
	Spese generali del 15%				47,716
	Utile dell'Impresa del 10%				36,582
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**402,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**402,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,014
				Costo materiali fc	260,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,296
B.62.41.0030.020	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0210.020	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	498,23	498,230
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 108/60	h	1,80	32,23	58,014
	Spese generali del 15%				83,773
	Utile dell'Impresa del 10%				64,226
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**706,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**706,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,014
				Costo materiali fc	500,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,016
B.62.41.0040.005	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.005	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,28	76,280
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
	Spese generali del 15%				19,510
	Utile dell'Impresa del 10%				14,958
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,105
				Costo materiali fc	77,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,435
B.62.41.0040.010	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.010	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,27	140,270

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
	Spese generali del 15%				29,108
	Utile dell'Impresa del 10%				22,316
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,105
				Costo materiali fc	141,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,445
B.62.41.0040.015	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.015	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,81	219,810
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
	Spese generali del 15%				41,039
	Utile dell'Impresa del 10%				31,463
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**346,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**346,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,105
				Costo materiali fc	221,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,505
B.62.41.0040.020	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.020	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	390,44	390,440
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 97/60	h	1,62	32,23	52,105
	Spese generali del 15%				66,634
	Utile dell'Impresa del 10%				51,086
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**561,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**561,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,105
				Costo materiali fc	392,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,675

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.41.0040.025	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.025	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	592,89	592,890
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	32,23	80,038
	Spese generali del 15%				101,191
	Utile dell'Impresa del 10%				77,580
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**853,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**853,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,038
				Costo materiali fc	594,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	178,792
B.62.41.0040.030	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.026	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	737,50	737,500
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 149/60	h	2,48	32,23	80,038
	Spese generali del 15%				122,883
	Utile dell'Impresa del 10%				94,210
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.036,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.036,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,038
				Costo materiali fc	739,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,092
B.62.41.0040.035	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.027	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	797,15	797,150
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 169/60	h	2,82	32,23	90,781
	Spese generali del 15%				133,442
	Utile dell'Impresa del 10%				102,305
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.125,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.125,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,781
				Costo materiali fc	798,830

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				235,749
B.62.41.0040.040	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.028	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	856,80	856,800
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 169/60	h	2,82	32,23	90,781
	Spese generali del 15%				142,389
	Utile dell'Impresa del 10%				109,165
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.200,820**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.200,820**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				90,781
	Costo materiali fc				858,480
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				251,559
B.62.41.0040.045	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.029	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.120,71	1.120,710
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,56	1,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 199/60	h	3,32	32,23	106,896
	Spese generali del 15%				184,393
	Utile dell'Impresa del 10%				141,368
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.555,050**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.555,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				106,896
	Costo materiali fc				1.122,390
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				325,764
B.62.41.0040.050	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.030	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,61	97,610
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				24,324
	Utile dell'Impresa del 10%				18,649
	Per arrotondamento				-0,034
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**205,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**205,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	62,311
				Costo materiali fc	99,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,939
B.62.41.0040.055	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.035	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,53	173,530
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				35,712
	Utile dell'Impresa del 10%				27,379
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**301,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**301,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,311
				Costo materiali fc	175,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,119
B.62.41.0040.060	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.040	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	267,88	267,880
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				49,865
	Utile dell'Impresa del 10%				38,230
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**420,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**420,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,311
				Costo materiali fc	270,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,069
B.62.41.0040.065	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.045	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	495,29	495,290
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 116/60	h	1,93	32,23	62,311
	Spese generali del 15%				83,976
	Utile dell'Impresa del 10%				64,382
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**708,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**708,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,311
				Costo materiali fc	497,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,359
B.62.41.0040.070	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.050	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	751,96	751,960
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 177/60	h	2,95	32,23	95,079
	Spese generali del 15%				127,392
	Utile dell'Impresa del 10%				97,667
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.074,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.074,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,079
				Costo materiali fc	754,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	225,061
B.62.41.0040.075	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.055	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	936,33	936,330
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 176/60	h	2,93	32,23	94,541
	Spese generali del 15%				154,967
	Utile dell'Impresa del 10%				118,808
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.306,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.306,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,541
				Costo materiali fc	938,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	273,779
B.62.41.0040.080	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.060	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.012,26	1.012,260
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 196/60	h	3,27	32,23	105,285
	Spese generali del 15%				167,968
	Utile dell'Impresa del 10%				128,775
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.416,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.416,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	105,285
				Costo materiali fc	1.014,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	296,745
B.62.41.0040.085	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.065	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.088,18	1.088,180
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 196/60	h	3,27	32,23	105,285
	Spese generali del 15%				179,356
	Utile dell'Impresa del 10%				137,506
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.512,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.512,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	105,285
				Costo materiali fc	1.090,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	316,865
B.62.41.0040.090	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0310.070	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.442,46	1.442,460
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,56	2,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 226/60	h	3,77	32,23	121,400
	Spese generali del 15%				234,915
	Utile dell'Impresa del 10%				180,102
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.981,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.981,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	121,400
				Costo materiali fc	1.444,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	415,020
B.62.41.0050.005	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, fino a 160 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.005	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, fino a 160 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,41	37,410
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	32,23	17,189
	Spese generali del 15%				8,190
	Utile dell'Impresa del 10%				6,279

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,189
			Costo materiali fc	37,410
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,471
B.62.41.0050.010 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI **bobina sgancio di apertura, 250÷400 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.010 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, 250÷400 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,54	42,540
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 32/60	h	0,53	32,23	17,189
Spese generali del 15%				8,959
Utile dell'Impresa del 10%				6,869
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,189
			Costo materiali fc	42,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,831
B.62.41.0050.015 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI **bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.012 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,17	49,170
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 32/60	h	0,53	32,23	17,189
Spese generali del 15%				9,954
Utile dell'Impresa del 10%				7,631
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,189
			Costo materiali fc	49,170
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,581
B.62.41.0050.020 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI **bobina sgancio di minima V, fino a 160 A 220÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.015 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di minima V, fino a 160 A 220÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,20	48,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 32/60	h	0,53	32,23	17,189
Spese generali del 15%				9,808
Utile dell'Impresa del 10%				7,520
Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,189
				Costo materiali fc	48,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,331
B.62.41.0050.025	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di minima V, 250÷400 A 220÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.020	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di minima V, 250÷400 A 220÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,23	54,230
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	32,23	17,189
	Spese generali del 15%				10,713
	Utile dell'Impresa del 10%				8,213
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,189
				Costo materiali fc	54,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,931
B.62.41.0050.030	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A 220÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.022	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A 220÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,48	57,480
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	32,23	17,189
	Spese generali del 15%				11,200
	Utile dell'Impresa del 10%				8,587
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,189
				Costo materiali fc	57,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,791
B.62.41.0050.035	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.025	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,69	21,690
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 49/60	h	0,82	32,23	26,321
	Spese generali del 15%				7,202
	Utile dell'Impresa del 10%				5,521
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,730**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,321
			Costo materiali fc	21,690
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,719
B.62.41.0050.040 **AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.030 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,27	24,270
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 49/60	h	0,82	32,23	26,321
Spese generali del 15%				7,589
Utile dell'Impresa del 10%				5,818
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,321
			Costo materiali fc	24,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,409
B.62.41.0050.045 **AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.032 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A 24÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,69	24,690
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 49/60	h	0,82	32,23	26,321
Spese generali del 15%				7,652
Utile dell'Impresa del 10%				5,866
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,321
			Costo materiali fc	24,690
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,519
B.62.41.0050.050 **AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **comando elettrico a solenoide, fino a 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.035 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a solenoide, fino a 160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	182,20	182,200
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				29,747
Utile dell'Impresa del 10%				22,806
Per arrotondamento				0,032

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,115
			Costo materiali fc	182,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,585
B.62.41.0050.055 **AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **comando elettrico a solenoide, 250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.040 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a solenoide, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	249,45	249,450
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				39,835
Utile dell'Impresa del 10%				30,540
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**335,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**335,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,115
			Costo materiali fc	249,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,335
B.62.41.0050.060 **AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **comando elettrico a solenoide, 300÷400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.045 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a solenoide, 300÷400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	347,42	347,420
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				54,530
Utile dell'Impresa del 10%				41,807
Per arrotondamento				0,028
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**459,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**459,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,115
			Costo materiali fc	347,420
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,365
B.62.41.0050.065 **AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **comando elettrico a motore, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.047 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a motore, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,91	45,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				8,095
Utile dell'Impresa del 10%				6,206
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,270**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	45,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,302
B.62.41.0050.070	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante diretta, fino a 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.050	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante diretta, fino a 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,30	29,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				5,604
	Utile dell'Impresa del 10%				4,296
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	29,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,902
B.62.41.0050.075	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante diretta, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.052	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante diretta, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,68	35,680
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				6,561
	Utile dell'Impresa del 10%				5,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,058
				Costo materiali fc	35,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,592
B.62.41.0050.080	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante su pannello, fino a 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.055	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante su pannello, fino a 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,23	35,230
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				8,910
	Utile dell'Impresa del 10%				6,831
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,140**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,173
				Costo materiali fc	35,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,737
B.62.41.0050.085	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante su pannello, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.057	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante su pannello, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,19	39,190
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				9,504
	Utile dell'Impresa del 10%				7,287
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,173
				Costo materiali fc	39,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,787
B.62.41.0050.090	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con albero prolungato, fino a 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.060	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante albero prolungato, fino a 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,86	43,860
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
	Spese generali del 15%				11,816
	Utile dell'Impresa del 10%				9,059
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,916
				Costo materiali fc	43,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,874
B.62.41.0050.095	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con albero prolungato, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.062	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante albero prolungato, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,91	45,910
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
	Spese generali del 15%				12,124
	Utile dell'Impresa del 10%				9,295
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	34,916
			Costo materiali fc	45,910
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,424
B.62.41.0050.100 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI **manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.065 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,73	30,730
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 28/60	h	0,47	32,23	15,041
Spese generali del 15%				6,866
Utile dell'Impresa del 10%				5,264
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,041
			Costo materiali fc	30,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,129
B.62.41.0050.105 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI **manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.23.0410.067 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,75	53,750
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 28/60	h	0,47	32,23	15,041
Spese generali del 15%				10,319
Utile dell'Impresa del 10%				7,911
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,041
			Costo materiali fc	53,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,229
B.62.44.0010.005 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm **bobina 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0010.005 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm bobina 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,12	15,120
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
Spese generali del 15%				2,580
Utile dell'Impresa del 10%				1,978
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,078
			Costo materiali fc	15,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,562

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0010.010	**CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm bobina 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0010.010	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm bobina 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,45	15,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				2,629
	Utile dell'Impresa del 10%				2,016
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,170**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**22,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,078
	Costo materiali fc				15,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,642
B.62.44.0020.021	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,99	19,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				3,466
	Utile dell'Impresa del 10%				2,657
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,230**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				3,117
	Costo materiali fc				19,990
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,123
B.62.44.0020.022	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,31	33,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				5,542
	Utile dell'Impresa del 10%				4,249
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**46,740**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**46,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				3,637
	Costo materiali fc				33,310
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,793
B.62.44.0020.025	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,45	57,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				9,241
Utile dell'Impresa del 10%				7,085
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,156
Costo materiali fc				57,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,324
B.62.44.0020.026 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x50 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.020 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				10,229
Utile dell'Impresa del 10%				7,842
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**86,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**86,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,195
Costo materiali fc				63,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,075
B.62.44.0020.027 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x60 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x60 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,36	80,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
Spese generali del 15%				12,911
Utile dell'Impresa del 10%				9,899
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**108,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**108,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,714
Costo materiali fc				80,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,806
B.62.44.0020.032 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x80 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.030 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,09	98,090
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				15,727
Utile dell'Impresa del 10%				12,057
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**132,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**132,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	98,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,786
B.62.44.0020.033	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.035	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,10	166,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				26,162
	Utile dell'Impresa del 10%				20,057
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**220,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**220,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	166,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,218
B.62.44.0020.034	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.040	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	220,83	220,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				35,073
	Utile dell'Impresa del 10%				26,889
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**295,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**295,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	220,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,962
B.62.44.0020.035	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.050	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,88	22,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				4,133
	Utile dell'Impresa del 10%				3,169
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	22,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,304
B.62.44.0020.037	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.055	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,14	25,140

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				4,550
	Utile dell'Impresa del 10%				3,489
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	25,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,035
B.62.44.0020.038	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.060	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,85	31,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				5,791
	Utile dell'Impresa del 10%				4,440
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	31,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,236
B.62.44.0020.040	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.065	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,89	46,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				7,891
	Utile dell'Impresa del 10%				6,050
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,714
				Costo materiali fc	46,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,946
B.62.44.0020.042	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x60 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.070	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x60 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,98	139,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				22,166
	Utile dell'Impresa del 10%				16,994
	Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,793
			Costo materiali fc	139,980
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,157
B.62.44.0020.047 **CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.075 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	198,83	198,830
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Spese generali del 15%				31,227
Utile dell'Impresa del 10%				23,941
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**263,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**263,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,351
			Costo materiali fc	198,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,169
B.62.44.0020.048 **CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0040.080 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	361,90	361,900
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				56,155
Utile dell'Impresa del 10%				43,052
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**473,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**473,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	361,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,212
B.62.44.0030.003 **CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x9 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.005 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,99	19,990
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
Spese generali del 15%				3,077
Utile dell'Impresa del 10%				2,359
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,520
			Costo materiali fc	19,990
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0030.010	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x12 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x12 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,47	27,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	31,17	0,779
	Spese generali del 15%				4,237
	Utile dell'Impresa del 10%				3,249
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,779
				Costo materiali fc	27,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,491
B.62.44.0030.012	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x18 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,81	33,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				5,305
	Utile dell'Impresa del 10%				4,067
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	33,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,371
B.62.44.0030.013	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.020	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,45	57,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				8,929
	Utile dell'Impresa del 10%				6,846
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	57,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,772
B.62.44.0030.025	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.025	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				9,840
	Utile dell'Impresa del 10%				7,544
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	63,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,383
B.62.44.0030.027	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x38 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.027	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x38 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,73	70,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				11,155
	Utile dell'Impresa del 10%				8,552
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	70,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,703
B.62.44.0030.028	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.028	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,36	80,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				12,600
	Utile dell'Impresa del 10%				9,660
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	80,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,263
B.62.44.0030.032	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x50 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.031	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,09	98,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				15,337
	Utile dell'Impresa del 10%				11,758
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,340**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	98,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,094
B.62.44.0030.037	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x65 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.036	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x65 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,05	138,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				21,487
	Utile dell'Impresa del 10%				16,473
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	138,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,965
B.62.44.0030.043	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.041	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,10	166,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				25,928
	Utile dell'Impresa del 10%				19,878
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	166,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,806
B.62.44.0030.044	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x95 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.042	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x95 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	206,53	206,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				32,148
	Utile dell'Impresa del 10%				24,647
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**271,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**271,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	206,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,797
B.62.44.0030.047	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x115 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.044	CONTATTORE DI POTENZA, AC3				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3x115 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	220,83	220,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				34,683
	Utile dell'Impresa del 10%				26,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**292,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**292,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	220,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,270
B.62.44.0030.048	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x150 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.046	CONTATTORE DI POTENZA, AC3				
	3x150 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	288,75	288,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
	Spese generali del 15%				45,105
	Utile dell'Impresa del 10%				34,580
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**380,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**380,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	288,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,682
B.62.44.0030.052	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x185 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.047	CONTATTORE DI POTENZA, AC3				
	3x185 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	366,30	366,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				56,815
	Utile dell'Impresa del 10%				43,558
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**479,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**479,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	366,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,372
B.62.44.0030.053	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x225 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.048	CONTATTORE DI POTENZA, AC3				
	3x225 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	476,30	476,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				73,471
	Utile dell'Impresa del 10%				56,328

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**619,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**619,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,507
			Costo materiali fc	476,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,803
B.62.44.0030.056 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x265 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.049 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x265 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	565,95	565,950
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 28/60	h	0,47	31,17	14,546
Spese generali del 15%				87,074
Utile dell'Impresa del 10%				66,757
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**734,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**734,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,546
			Costo materiali fc	565,950
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,834
B.62.44.0030.063 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x330 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.050 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x330 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	640,20	640,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				98,368
Utile dell'Impresa del 10%				75,415
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**829,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**829,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,585
			Costo materiali fc	640,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,785
B.62.44.0030.065 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x400 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.051 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	827,20	827,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 32/60	h	0,53	31,17	16,624
Spese generali del 15%				126,574
Utile dell'Impresa del 10%				97,040
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.067,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.067,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,624
			Costo materiali fc	827,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				223,616
B.62.44.0030.070	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.052	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.270,50	1.270,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	31,17	17,663
	Spese generali del 15%				193,224
	Utile dell'Impresa del 10%				148,139
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.629,530**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.629,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				17,663
	Costo materiali fc				1.270,500
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				341,367
B.62.44.0030.071	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.053	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x630 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.994,30	1.994,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	31,17	17,663
	Spese generali del 15%				301,794
	Utile dell'Impresa del 10%				231,376
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.545,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.545,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				17,663
	Costo materiali fc				1.994,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				533,167
B.62.44.0030.072	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x780 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.054	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x780 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.397,35	3.397,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 38/60	h	0,63	31,17	19,741
	Spese generali del 15%				512,564
	Utile dell'Impresa del 10%				392,966
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.322,620**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.322,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				19,741
	Costo materiali fc				3.397,350
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				905,529
B.62.44.0030.073	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x800 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0030.055	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x800 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.775,21	3.775,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				569,399
	Utile dell'Impresa del 10%				436,539
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.801,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.801,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	3.775,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.005,940
B.62.44.0040.005	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x9 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
	3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,26	32,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				4,917
	Utile dell'Impresa del 10%				3,770
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	32,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,690
B.62.44.0040.010	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x12 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
	3x12 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,46	37,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				5,697
	Utile dell'Impresa del 10%				4,368
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	37,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,070
B.62.44.0040.015	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x18 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
	3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,82	45,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				7,029
	Utile dell'Impresa del 10%				5,389
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	45,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,421
B.62.44.0040.020	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.020	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
	3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,20	63,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				9,636
	Utile dell'Impresa del 10%				7,388
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	63,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,021
B.62.44.0040.025	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.025	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
	3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,37	84,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				12,889
	Utile dell'Impresa del 10%				9,882
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	84,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,771
B.62.44.0040.030	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x38 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.030	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO				
	3x38 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,38	94,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				14,547

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				11,152
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**122,680**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**122,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,597
Costo materiali fc				94,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,703
B.62.44.0050.005 MINICONTATTORE AC-3; 3x6 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.005 MINICONTATTORE AC-3; 3x6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,44	17,440
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
Spese generali del 15%				2,694
Utile dell'Impresa del 10%				2,065
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**22,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,520
Costo materiali fc				17,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,760
B.62.44.0050.010 MINICONTATTORE AC-3; 3x9 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.010 MINICONTATTORE AC-3; 3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,48	18,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
Spese generali del 15%				2,850
Utile dell'Impresa del 10%				2,185
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**24,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**24,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,520
Costo materiali fc				18,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,040
B.62.44.0050.015 MINICONTATTORE AC-3; 3x12 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0035.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,82	45,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
Spese generali del 15%				7,029
Utile dell'Impresa del 10%				5,389
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**59,280**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**59,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	45,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,421
B.62.44.0050.020	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.020	MINICONTATTORE AC-3; 3x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,55	24,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				3,838
	Utile dell'Impresa del 10%				2,943
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	24,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,781
B.62.44.0050.025	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x6 A - basso assorbimento**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.025	MINICONTATTORE AC-3; 3x6 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,66	19,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				3,027
	Utile dell'Impresa del 10%				2,321
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	19,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,350
B.62.44.0050.030	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x9 A - basso assorbimento**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.030	MINICONTATTORE AC-3; 3x9 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,57	21,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				3,314
	Utile dell'Impresa del 10%				2,540
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	21,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,850
B.62.44.0050.035	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x12 A - basso assorbimento**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.25.0050.035	MINICONTATTORE AC-3; 3x12 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,40	23,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				3,666
	Utile dell'Impresa del 10%				2,811
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,920**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,039
	Costo materiali fc				23,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,481
B.62.44.0050.040	**MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.050	MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,48	18,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				2,928
	Utile dell'Impresa del 10%				2,245
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**24,690**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**24,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,039
	Costo materiali fc				18,480
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,171
B.62.44.0050.045	**MINICONTATTORE AC-1; 4x20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.055	MINICONTATTORE AC-1; 4x20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,92	18,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				3,072
	Utile dell'Impresa del 10%				2,355
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,910**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,559
	Costo materiali fc				18,920
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,431
B.62.44.0050.050	**MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A - basso assorbimento**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.060	MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,47	25,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
Spese generali del 15%				3,899
Utile dell'Impresa del 10%				2,989
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,520
Costo materiali fc				25,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,890
B.62.44.0050.055 MINICONTATTORE AC-1; 4x20 A - basso assorbimento	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0050.065 MINICONTATTORE AC-1; 4x20 A - basso assorbimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,37	26,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				4,189
Utile dell'Impresa del 10%				3,212
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35,330**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,559
Costo materiali fc				26,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,401
B.62.44.0070.005 ACCESSORI PER CONTATTORI sganciatore di apertura a lancio di corrente 220 V	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.005 ACCESSORI PER CONTATTORI sganciatore di apertura a lancio di corrente 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,71	13,710
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
Spese generali del 15%				2,135
Utile dell'Impresa del 10%				1,637
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,520
Costo materiali fc				13,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,770
B.62.44.0070.010 ACCESSORI PER CONTATTORI sganciatore di minima tensione 220 V	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.010 ACCESSORI PER CONTATTORI sganciatore di minima tensione 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,32	13,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
Spese generali del 15%				2,076
Utile dell'Impresa del 10%				1,592
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,510**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	13,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,670
B.62.44.0070.015	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **lampada di segnalazione rossa 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.015	ACCESSORI PER CONTATTORI lampada di segnalazione rossa 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,82	8,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				1,401
	Utile dell'Impresa del 10%				1,074
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	8,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,480
B.62.44.0070.020	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **contatti ausiliari 1NO+1NC**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.020	ACCESSORI PER CONTATTORI contatti ausiliari 1NO+1NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,14	4,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,699
	Utile dell'Impresa del 10%				0,536
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	4,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,240
B.62.44.0070.025	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.025	ACCESSORI PER CONTATTORI custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,85	10,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				1,706
	Utile dell'Impresa del 10%				1,308
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	10,850

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,010
B.62.44.0070.030	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **custodia isolante IP40 da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.030	ACCESSORI PER CONTATTORI custodia isolante IP40 da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,41	15,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				2,390
	Utile dell'Impresa del 10%				1,832
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**20,150**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**20,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,520
	Costo materiali fc				15,410
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,220
B.62.44.0070.035	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **blocco meccanico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.035	ACCESSORI PER CONTATTORI blocco meccanico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,14	7,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				1,149
	Utile dell'Impresa del 10%				0,881
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9,690**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,520
	Costo materiali fc				7,140
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,030
B.62.44.0070.040	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **rivelatore elettronico mancanza di fase**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.040	ACCESSORI PER CONTATTORI rivelatore elettronico mancanza di fase (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,55	5,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				0,911
	Utile dell'Impresa del 10%				0,698
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,520
	Costo materiali fc				5,550
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,610
B.62.44.0070.045	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **memoria meccanica 24/400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.045	ACCESSORI PER CONTATTORI memoria meccanica 24/400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,45	30,450

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				4,646
	Utile dell'Impresa del 10%				3,562
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	30,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,210
B.62.44.0070.050	**ACCESSORI PER CONTATTORI tempo. rit. eccitazione 0.05÷100 s, elettronico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.050	ACCESSORI PER CONTATTORI temp. rit. eccitazione 0.05÷100 s, elettronico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,69	28,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				4,382
	Utile dell'Impresa del 10%				3,359
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	28,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,740
B.62.44.0070.055	**ACCESSORI PER CONTATTORI tempo. rit. eccitazione 0.05÷1000 s, elettronico multiscala**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.055	ACCESSORI PER CONTATTORI temp. rit. eccitazione 0.05÷1000 s, elettronico multiscala (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,37	38,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				5,834
	Utile dell'Impresa del 10%				4,472
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	38,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,310
B.62.44.0070.060	**ACCESSORI PER CONTATTORI tempo. multifunzione-multiscala 0.05÷1000 s, elettronico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.060	ACCESSORI PER CONTATTORI temp. multifunzione-multiscala 0.05÷1000 s, elettronico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,12	47,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				7,146
	Utile dell'Impresa del 10%				5,479
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	47,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,630
B.62.44.0070.065	**ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 0.3÷40 s, pneumatico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.065	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 0.3÷40 s, pneumatico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,21	26,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				4,010
	Utile dell'Impresa del 10%				3,074
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	26,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,080
B.62.44.0070.070	**ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 10÷80 s, pneumatico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.070	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 10÷80 s, pneumatico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,40	33,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				5,088
	Utile dell'Impresa del 10%				3,901
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	33,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,990
B.62.44.0070.075	**ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. diseccitazione 0.3÷40 s, pneumatico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.075	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. diseccitazione 0.3÷40 s, pneumatico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,04	32,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				4,884
	Utile dell'Impresa del 10%				3,744

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,520
			Costo materiali fc	32,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,630
B.62.44.0070.080 ACCESSORI PER CONTATTORI **temporizzatore rit. diseccitazione 10÷80 s, pneumatico**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0070.080 ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. diseccitazione 10÷80 s, pneumatico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,53	34,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
Spese generali del 15%				5,258
Utile dell'Impresa del 10%				4,031
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,520
			Costo materiali fc	34,530
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,290
B.62.44.0080.005 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) **corrente di regolazione 0.1÷11 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0080.005 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) corrente di regolazione 0.1÷11 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,82	23,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				3,807
Utile dell'Impresa del 10%				2,919
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,110**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,559
			Costo materiali fc	23,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,731
B.62.44.0080.010 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) **corrente di regolazione 10÷14 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0080.010 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) corrente di regolazione 10÷14 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,16	25,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				4,008
Utile dell'Impresa del 10%				3,073
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	25,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,081
B.62.44.0080.015	**RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 12÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0080.015	RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) corrente di regolazione 12÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,34	27,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				4,335
	Utile dell'Impresa del 10%				3,323
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	27,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,661
B.62.44.0085.005	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 0.1÷13 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.005	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 0.1÷13 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,24	26,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				4,170
	Utile dell'Impresa del 10%				3,197
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	26,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,371
B.62.44.0085.010	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 12÷24 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.010	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 12÷24 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,77	28,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				4,549
	Utile dell'Impresa del 10%				3,488
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	28,770

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,041
B.62.44.0085.015	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 23÷38 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.015	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 23÷38 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,30	44,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				6,879
	Utile dell'Impresa del 10%				5,274
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**58,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**58,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,559
	Costo materiali fc				44,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,151
B.62.44.0085.020	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 37÷50 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.020	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 37÷50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,59	62,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				9,622
	Utile dell'Impresa del 10%				7,377
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**81,150**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**81,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,559
	Costo materiali fc				62,590
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,001
B.62.44.0085.025	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 50÷80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.025	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 63÷80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,40	78,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				12,072
	Utile dell'Impresa del 10%				9,255
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**101,810**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**101,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				2,078
	Costo materiali fc				78,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,332
B.62.44.0085.030	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 80÷104 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.030	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	corrente di regolazione 80÷104 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,00	121,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				18,618
	Utile dell'Impresa del 10%				14,274
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	121,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,893
B.62.44.0085.035	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 95÷120 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.035	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 95÷120 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,08	152,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				23,358
	Utile dell'Impresa del 10%				17,908
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	152,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,263
B.62.44.0085.040	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 120÷140 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0085.040	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 110÷140 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,30	157,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				24,296
	Utile dell'Impresa del 10%				18,627
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	157,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,924
B.62.44.0095.005	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 0.4÷13 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.005	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 0.4÷13 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,16	31,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				4,908
Utile dell'Impresa del 10%				3,763
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**41,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**41,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,559
Costo materiali fc				31,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,671
B.62.44.0095.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 12÷24 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 12÷24 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,99	33,990
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				5,332
Utile dell'Impresa del 10%				4,088
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**44,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**44,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,559
Costo materiali fc				33,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,421
B.62.44.0095.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 25÷32 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 25÷32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,99	50,990
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				7,882
Utile dell'Impresa del 10%				6,043
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**66,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**66,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,559
Costo materiali fc				50,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,921
B.62.44.0095.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 33÷40 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 33÷40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,59	62,590
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
Spese generali del 15%				9,622
Utile dell'Impresa del 10%				7,377
Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,559
			Costo materiali fc	62,590
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,001
B.62.44.0095.025 **RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 40÷70 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.025 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 40÷70 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,03	69,030
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
Spese generali del 15%				10,666
Utile dell'Impresa del 10%				8,177
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,078
			Costo materiali fc	69,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,842
B.62.44.0095.030 **RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 63÷80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0095.030 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 63÷80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,63	84,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
Spese generali del 15%				13,162
Utile dell'Impresa del 10%				10,091
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,117
			Costo materiali fc	84,630
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,253
B.62.44.0100.005 **RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30) corrente di regolazione 0.1÷32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0100.005 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30) corrente di regolazione 0.1÷32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,46	48,460
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
Spese generali del 15%				7,425
Utile dell'Impresa del 10%				5,692
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	48,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,121
B.62.44.0100.010	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30)**				
	corrente di regolazione 22÷110 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0100.010	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30)				
	corrente di regolazione 22÷110 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,30	75,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				11,607
	Utile dell'Impresa del 10%				8,899
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	75,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,502
B.62.44.0105.005	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)**				
	corrente di regolazione 48÷80 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0105.005	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)				
	corrente di regolazione 48÷80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	292,05	292,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				44,119
	Utile dell'Impresa del 10%				33,825
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**372,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**372,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	292,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,942
B.62.44.0105.010	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)**				
	corrente di regolazione 90÷150 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0105.010	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)				
	corrente di regolazione 90÷150 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	365,20	365,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				55,403
	Utile dell'Impresa del 10%				42,476
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**467,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**467,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	4,156
			Costo materiali fc	365,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,884
B.62.44.0105.015 **RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)**				
corrente di regolazione 132÷220 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0105.015 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20) corrente di regolazione 132÷220 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	432,30	432,300
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				65,858
Utile dell'Impresa del 10%				50,491
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**555,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**555,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,754
			Costo materiali fc	432,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,346
B.62.44.0107.005 **SISTEMA DI GESTIONE MOTORI**				
CONTROLLER - campo di regolazione 0,4÷8 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.005 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER campo di regolazione 0,4÷8 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	365,00	365,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	31,17	62,340
Spese generali del 15%				64,101
Utile dell'Impresa del 10%				49,144
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**540,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**540,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	62,340
			Costo materiali fc	365,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,250
B.62.44.0107.010 **SISTEMA DI GESTIONE MOTORI**				
CONTROLLER - campo di regolazione 1,35÷27 A	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.010 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER campo di regolazione 1,35÷27 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	368,00	368,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	31,17	77,925
Spese generali del 15%				66,889
Utile dell'Impresa del 10%				51,281
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**564,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**564,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	77,925
			Costo materiali fc	368,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,175

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0107.015	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER - campo di regolazione 5÷100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.015	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER campo di regolazione 5÷100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,00	371,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	31,17	93,510
	Spese generali del 15%				69,677
	Utile dell'Impresa del 10%				53,419
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**587,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**587,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,510
				Costo materiali fc	371,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,100
B.62.44.0107.030	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI MODULO DI ESPANSIONE**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.030	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI MODULO DI ESPANSIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,60	127,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				21,088
	Utile dell'Impresa del 10%				16,168
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	127,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,252
B.62.44.0107.040	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI UNITA' DI CONTROLLO**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.040	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI UNITA' DI CONTROLLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,00	174,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				29,996
	Utile dell'Impresa del 10%				22,997
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	174,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,995
B.62.44.0107.045	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI VISUALIZZATORE COMPATTO**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.045	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI VISUALIZZATORE COMPATTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	290,00	290,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Spese generali del 15%				46,227
Utile dell'Impresa del 10%				35,441
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**389,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**389,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,182
Costo materiali fc				290,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				81,668
B.62.44.0107.060 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 200/1	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.060 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TA 200/1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,59	62,590
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				10,557
Utile dell'Impresa del 10%				8,094
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**89,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**89,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				62,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,647
B.62.44.0107.065 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 400/1	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.065 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TA 400/1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,03	69,030
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				11,523
Utile dell'Impresa del 10%				8,835
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**97,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**97,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				69,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,357
B.62.44.0107.070 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 800/1	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.070 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TA 800/1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,52	77,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				13,187
Utile dell'Impresa del 10%				10,110
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**111,210**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	77,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,300
B.62.44.0107.080	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 65 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.090	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 65 A - 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,28	44,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				7,421
	Utile dell'Impresa del 10%				5,690
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	44,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,115
B.62.44.0107.085	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 85 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.095	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 85 A - 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,68	48,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				8,237
	Utile dell'Impresa del 10%				6,315
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	48,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,556
B.62.44.0107.090	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.100	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 160 A - 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,45	65,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				11,064
	Utile dell'Impresa del 10%				8,483
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	65,450

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,548
B.62.44.0107.095	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.105	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 250 A - 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,87	82,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				13,989
	Utile dell'Impresa del 10%				10,725
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**117,970**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**117,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				10,390
	Costo materiali fc				82,870
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,710
B.62.44.0107.100	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.110	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 400 A - 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,20	156,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				26,157
	Utile dell'Impresa del 10%				20,054
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**220,590**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**220,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				18,182
	Costo materiali fc				156,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,208
B.62.44.0107.105	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 630 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.115	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 630 A - 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	424,33	424,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				67,546
	Utile dell'Impresa del 10%				51,785
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**569,640**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**569,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				25,975
	Costo materiali fc				424,330
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				119,335
B.62.44.0107.110	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI SONDA TERMICA (PTC) 90÷130 °C**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.130	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	SONDA TERMICA (PTC) 90÷150 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,46	17,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				11,970
	Utile dell'Impresa del 10%				9,177
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	17,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,150
B.62.44.0107.115	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI ACCESSORISTICA VARIA**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0107.140	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI ACCESSORI VARI (cavi, terminatori, connettori, ecc..) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,00	55,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				9,029
	Utile dell'Impresa del 10%				6,922
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	55,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,955
B.62.44.0200.005	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.005	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,31	13,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				2,075
	Utile dell'Impresa del 10%				1,591
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	13,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,670
B.62.44.0200.010	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.010	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,44	22,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				3,444
	Utile dell'Impresa del 10%				2,640
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	22,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,080
B.62.44.0200.015	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.015	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,40	23,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				3,666
	Utile dell'Impresa del 10%				2,811
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	23,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,481
B.62.44.0200.020	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.020	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,18	26,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				4,161
	Utile dell'Impresa del 10%				3,190
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	26,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,351
B.62.44.0200.025	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.025	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,55	14,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				2,261
	Utile dell'Impresa del 10%				1,733
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	14,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,990
B.62.44.0200.030	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.030	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,79	23,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				3,724
	Utile dell'Impresa del 10%				2,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	23,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,581
B.62.44.0200.035	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.035	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,89	24,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				3,967
	Utile dell'Impresa del 10%				3,042
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	24,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,011
B.62.44.0200.040	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.040	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,72	27,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				4,470
	Utile dell'Impresa del 10%				3,427
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	27,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,902
B.62.44.0200.045	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.045	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,18	31,180

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	31,17	1,039
	Spese generali del 15%				4,833
	Utile dell'Impresa del 10%				3,705
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	31,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,541
B.62.44.0200.050	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.050	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm				
	2x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,35	34,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	31,17	1,559
	Spese generali del 15%				5,386
	Utile dell'Impresa del 10%				4,130
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,559
				Costo materiali fc	34,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,521
B.62.44.0200.055	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.055	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm				
	3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,52	39,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				6,240
	Utile dell'Impresa del 10%				4,784
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	39,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,022
B.62.44.0200.060	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.060	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm				
	4x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,82	45,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				7,263
	Utile dell'Impresa del 10%				5,568
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	45,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,833
B.62.44.0200.065	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.065	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,19	50,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	31,17	2,078
	Spese generali del 15%				7,840
	Utile dell'Impresa del 10%				6,011
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,078
				Costo materiali fc	50,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,852
B.62.44.0200.070	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.070	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,22	57,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				9,051
	Utile dell'Impresa del 10%				6,939
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	57,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,993
B.62.44.0200.075	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.075	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,05	64,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				10,231
	Utile dell'Impresa del 10%				7,844
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	64,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,074

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0200.080	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.080	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,37	62,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				10,135
	Utile dell'Impresa del 10%				7,770
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	62,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,905
B.62.44.0200.085	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.085	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,21	93,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				14,917
	Utile dell'Impresa del 10%				11,436
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	93,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,356
B.62.44.0200.090	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0200.090	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,15	101,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				16,575
	Utile dell'Impresa del 10%				12,708
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	101,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,279
B.62.44.0210.020	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.020	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,51	35,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				5,716
	Utile dell'Impresa del 10%				4,382
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	35,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,103
B.62.44.0210.025	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.025	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,45	40,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				6,457
	Utile dell'Impresa del 10%				4,950
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	40,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,403
B.62.44.0210.030	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 6÷18 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.030	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 6÷18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,43	48,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				7,654
	Utile dell'Impresa del 10%				5,868
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	48,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,523
B.62.44.0210.035	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 17÷25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.035	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 17÷25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,21	51,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				8,071
	Utile dell'Impresa del 10%				6,188
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,597
			Costo materiali fc	51,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,263
B.62.44.0210.040 **INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 24÷32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.040 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 24÷32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,41	67,410
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
Spese generali del 15%				10,657
Utile dell'Impresa del 10%				8,170
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,637
			Costo materiali fc	67,410
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,823
B.62.44.0210.045 **INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 30÷40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.045 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 30÷40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,64	98,640
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
Spese generali del 15%				15,419
Utile dell'Impresa del 10%				11,822
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,156
			Costo materiali fc	98,640
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,244
B.62.44.0210.050 **INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 37÷65 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.050 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 37÷65 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,83	121,830
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				19,054
Utile dell'Impresa del 10%				14,608
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	121,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,665
B.62.44.0210.055 **INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 56÷80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0210.055 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 56÷80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,20	134,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				21,143
Utile dell'Impresa del 10%				16,210
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,310**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,754
			Costo materiali fc	134,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,356
B.62.44.0230.005 **TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x9 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.005 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x9 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,08	55,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				9,197
Utile dell'Impresa del 10%				7,051
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	55,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,246
B.62.44.0230.010 **TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x12 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.010 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x12 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,75	63,750
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				10,576
Utile dell'Impresa del 10%				8,108
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,754
			Costo materiali fc	63,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,686

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0230.017	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x18 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.015	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x18 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,73	73,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				12,228
	Utile dell'Impresa del 10%				9,375
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	73,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,607
B.62.44.0230.022	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.020	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,75	101,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				16,587
	Utile dell'Impresa del 10%				12,717
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,831
				Costo materiali fc	101,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,309
B.62.44.0230.025	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x32 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.025	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x32 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,71	139,710
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				22,359
	Utile dell'Impresa del 10%				17,142
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	139,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,499
B.62.44.0230.027	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x40 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.029	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x40 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,75	299,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				46,521
	Utile dell'Impresa del 10%				35,666
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**392,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**392,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	299,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,190
B.62.44.0230.032	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x50 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.033	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x50 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	408,65	408,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				62,934
	Utile dell'Impresa del 10%				48,249
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**530,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**530,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	408,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,180
B.62.44.0230.037	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x65 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.035	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x65 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	509,31	509,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
	Spese generali del 15%				78,189
	Utile dell'Impresa del 10%				59,945
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**659,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**659,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,948
				Costo materiali fc	509,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,132
B.62.44.0230.070	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x80 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.040	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x80 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	513,95	513,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				79,041
	Utile dell'Impresa del 10%				60,598
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**666,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**666,580**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	513,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,642
B.62.44.0230.075	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x95 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.045	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x95 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	524,15	524,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				80,571
	Utile dell'Impresa del 10%				61,771
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**679,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**679,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	524,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,342
B.62.44.0230.080	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x115 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.050	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x115 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	564,85	564,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				86,987
	Utile dell'Impresa del 10%				66,690
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**733,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**733,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	564,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,675
B.62.44.0230.085	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x150 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.055	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x150 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	690,80	690,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 31/60	h	0,52	31,17	16,105
	Spese generali del 15%				106,036
	Utile dell'Impresa del 10%				81,294
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**894,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**894,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,105
				Costo materiali fc	690,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	187,335
B.62.44.0230.090	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x185 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.060	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3x185 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	803,55	803,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				123,260
	Utile dell'Impresa del 10%				94,499
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.039,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.039,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	803,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,758
B.62.44.0230.095	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x225 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.065	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x225 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	899,25	899,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 38/60	h	0,63	31,17	19,741
	Spese generali del 15%				137,849
	Utile dell'Impresa del 10%				105,684
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.162,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.162,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,741
				Costo materiali fc	899,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	243,529
B.62.44.0230.100	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x265 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0230.070	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x265 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.267,20	1.267,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				193,587
	Utile dell'Impresa del 10%				148,417
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.632,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.632,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	1.267,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	342,002
B.62.44.0240.005	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.005	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,97	186,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				29,214

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				22,398
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	186,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,617
B.62.44.0240.010	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.010	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,16	201,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				31,499
	Utile dell'Impresa del 10%				24,149
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**265,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**265,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,831
				Costo materiali fc	201,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,649
B.62.44.0240.015	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.015	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	294,25	294,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				45,618
	Utile dell'Impresa del 10%				34,974
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**384,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**384,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	294,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,589
B.62.44.0240.020	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.020	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	390,55	390,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				60,141
	Utile dell'Impresa del 10%				46,108
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**507,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**507,190**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	390,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,250
B.62.44.0240.025	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.025	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	510,39	510,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				78,507
	Utile dell'Impresa del 10%				60,189
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**662,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**662,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	510,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,692
B.62.44.0240.030	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.030	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	579,94	579,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				90,108
	Utile dell'Impresa del 10%				69,083
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**759,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**759,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	579,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,190
B.62.44.0240.035	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.035	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	887,00	887,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				136,557
	Utile dell'Impresa del 10%				104,694
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.151,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.151,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	887,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	241,252

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.44.0240.040	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.040	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.246,55	1.246,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	31,17	28,573
	Spese generali del 15%				191,268
	Utile dell'Impresa del 10%				146,639
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.613,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.613,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,573
				Costo materiali fc	1.246,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	337,907
B.62.44.0240.045	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.045	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.795,46	1.795,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	31,17	33,767
	Spese generali del 15%				274,384
	Utile dell'Impresa del 10%				210,361
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.313,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.313,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,767
				Costo materiali fc	1.795,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	484,743
B.62.44.0240.050	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.050	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.660,02	2.660,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	31,17	41,560
	Spese generali del 15%				405,237
	Utile dell'Impresa del 10%				310,682
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.417,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.417,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,560
				Costo materiali fc	2.660,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	715,920
B.62.44.0240.055	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW**	**cad.**	**1**		
Z.70.25.0240.055	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.904,26	5.904,260

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	31,17	57,145
	Spese generali del 15%				894,211
	Utile dell'Impresa del 10%				685,562
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.541,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.541,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,145
				Costo materiali fc	5.904,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.579,775
B.62.50.0010.005	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm unipolare 1x16÷32 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.005	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm unipolari 1x16÷32 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,03	4,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,540
	Utile dell'Impresa del 10%				1,180
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	4,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,716
B.62.50.0010.010	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolare 2x16÷32 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.010	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolari 2x16÷32 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,33	5,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				2,670
	Utile dell'Impresa del 10%				2,047
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	5,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,722
B.62.50.0010.015	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolare 2x63÷80 A 2÷3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.015	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolari 2x63÷80 A 2÷3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,34	11,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 47/60	h	0,78	31,17	24,416
	Spese generali del 15%				5,363
	Utile dell'Impresa del 10%				4,112

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	24,416
			Costo materiali fc	11,340
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,474
B.62.50.0010.020 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolare 2x100 A 2÷3md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.020 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm bipolari 2x100 A 2÷3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,73	13,730
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 47/60	h	0,78	31,17	24,416
Spese generali del 15%				5,722
Utile dell'Impresa del 10%				4,387
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	24,416
			Costo materiali fc	13,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,114
B.62.50.0010.025 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolare 3x16÷32 A 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.025 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolari 3x16÷32 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,23	8,230
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Spese generali del 15%				3,962
Utile dell'Impresa del 10%				3,037
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	18,182
			Costo materiali fc	8,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,998
B.62.50.0010.030 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolare 3x63÷80 A 3md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.030 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolari 3x63÷80 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,24	20,240
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	31,17	36,365
Spese generali del 15%				8,491
Utile dell'Impresa del 10%				6,510
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	36,365
			Costo materiali fc	20,240

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		15,005
B.62.50.0010.035	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolare 3x100 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.035	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tripolari 3x100 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,70	24,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	31,17	36,365
	Spese generali del 15%				9,160
	Utile dell'Impresa del 10%				7,023
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,365
				Costo materiali fc	24,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		16,185
B.62.50.0010.040	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tetrapolari 4x16÷32 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				5,145
	Utile dell'Impresa del 10%				3,944
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	10,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		9,093
B.62.50.0010.045	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x63÷80 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.045	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tetrapolari 4x63÷80 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,12	23,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 93/60	h	1,55	31,17	48,314
	Spese generali del 15%				10,715
	Utile dell'Impresa del 10%				8,215
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,314
				Costo materiali fc	23,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		18,926
B.62.50.0010.050	**INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x100 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0010.050	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm tetrapolari 4x100 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,51	10,510

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 93/60	h	1,55	31,17	48,314
	Spese generali del 15%				8,824
	Utile dell'Impresa del 10%				6,765
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,314
				Costo materiali fc	10,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,586
B.62.50.0020.005	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x<=10 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.005	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x<=10 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,400
	Utile dell'Impresa del 10%				1,073
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,476
B.62.50.0020.010	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x20 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.010	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x20 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,400
	Utile dell'Impresa del 10%				1,073
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,476
B.62.50.0020.015	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x25 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.015	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x25 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,400
	Utile dell'Impresa del 10%				1,073
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,754
			Costo materiali fc	2,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,476
B.62.50.0020.020 **PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x32 A 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.020 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x32 A 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,61	2,610
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				1,405
Utile dell'Impresa del 10%				1,077
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,754
			Costo materiali fc	2,610
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,486
B.62.50.0020.025 **PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x<=10 A con indic. fusione 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.025 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x<=10 A con indic. fusione 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Spese generali del 15%				1,790
Utile dell'Impresa del 10%				1,372
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,351
			Costo materiali fc	2,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,159
B.62.50.0020.030 **PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x20 A con indic. fusione 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.030 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x20 A con indic. fusione 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
Spese generali del 15%				1,790
Utile dell'Impresa del 10%				1,372
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,351

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,159
B.62.50.0020.035	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x25 A con indic. fusione 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.035	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x25 A con indic. fusione 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				1,790
	Utile dell'Impresa del 10%				1,372
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	2,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,159
B.62.50.0020.040	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x32 A con indic. fusione 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.040	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm unipolare 1x32 A con indic. fusione 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,61	2,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				1,794
	Utile dell'Impresa del 10%				1,376
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	2,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,169
B.62.50.0020.045	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x<=10 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.045	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x<10 A 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				2,656
	Utile dell'Impresa del 10%				2,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	5,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,692
B.62.50.0020.050	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x20 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.050	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x20 A 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				2,656
	Utile dell'Impresa del 10%				2,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	5,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,692
B.62.50.0020.055	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x25 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.055	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x25 A 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				2,656
	Utile dell'Impresa del 10%				2,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	5,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,692
B.62.50.0020.060	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x32 A 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.060	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm bipolare 2x32 A 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,98	4,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				2,617
	Utile dell'Impresa del 10%				2,007
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	4,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,622
B.62.50.0020.065	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.065	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,37	7,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				3,833
	Utile dell'Impresa del 10%				2,939
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,320**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	7,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,768
B.62.50.0020.070	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x20 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.070	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x20 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,37	7,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				3,833
	Utile dell'Impresa del 10%				2,939
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	7,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,768
B.62.50.0020.075	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x25 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.075	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x25 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,37	7,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				3,833
	Utile dell'Impresa del 10%				2,939
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	7,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,768
B.62.50.0020.080	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x32 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.080	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x32 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,93	6,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				3,767
	Utile dell'Impresa del 10%				2,888
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	6,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,658

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0020.085	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x50 A 4.5md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.085	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare 3x50 A 4.5md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,12	8,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,088
	Utile dell'Impresa del 10%				2,368
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,040**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,468
	Costo materiali fc				8,120
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,452
B.62.50.0020.090	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x20 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.090	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x20 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				5,076
	Utile dell'Impresa del 10%				3,891
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**42,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**42,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				23,897
	Costo materiali fc				9,940
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,963
B.62.50.0020.095	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x25 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.095	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x25 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				5,076
	Utile dell'Impresa del 10%				3,891
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**42,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**42,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				23,897
	Costo materiali fc				9,940
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,963
B.62.50.0020.100	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x32 A 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.100	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x32 A 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				5,076
	Utile dell'Impresa del 10%				3,891
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	9,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,963
B.62.50.0020.105	**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x50 A 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0020.105	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm tripolare + N 3x50 A 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,52	10,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,448
	Utile dell'Impresa del 10%				2,644
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	10,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,092
B.62.50.0030.005	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.005	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,43	5,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,061
	Utile dell'Impresa del 10%				1,580
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	5,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,638
B.62.50.0030.010	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A , a chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.009	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interrutore con segnalatore luminoso 250 V, 1x16 A, a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,87	6,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,277
	Utile dell'Impresa del 10%				1,746
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,210**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	6,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,028
B.62.50.0030.015	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.010	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,07	9,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,763
	Utile dell'Impresa del 10%				2,118
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	9,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,879
B.62.50.0030.020	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 1x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.015	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,28	5,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,195
	Utile dell'Impresa del 10%				1,683
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	5,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,879
B.62.50.0030.025	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 2x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.020	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,51	12,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				3,045
	Utile dell'Impresa del 10%				2,335
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	12,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,377

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0030.030	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.025	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,07	5,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,007
	Utile dell'Impresa del 10%				1,539
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	5,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,548
B.62.50.0030.035	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.030	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,98	10,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				4,374
	Utile dell'Impresa del 10%				3,354
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	10,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,728
B.62.50.0030.040	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.031	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,46	12,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				4,596
	Utile dell'Impresa del 10%				3,524
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	12,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,118
B.62.50.0030.045	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.035	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,21	5,210

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,795
	Utile dell'Impresa del 10%				1,376
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	5,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,176
B.62.50.0030.050	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm doppio pulsante, per M/A, 16 A, 250 V, 2NO**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.050	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,74	5,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,108
	Utile dell'Impresa del 10%				1,616
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	5,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,728
B.62.50.0030.055	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.040	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,50	6,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,222
	Utile dell'Impresa del 10%				1,703
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	6,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,928
B.62.50.0030.060	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.045	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,37	6,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,202
Utile dell'Impresa del 10%				1,688
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,570**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,312
Costo materiali fc				6,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,888
B.62.50.0030.065 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.051 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,68	8,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				2,315
Utile dell'Impresa del 10%				1,775
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,520**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,754
Costo materiali fc				8,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,086
B.62.50.0030.070 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.050 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,74	5,740
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				1,874
Utile dell'Impresa del 10%				1,437
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,754
Costo materiali fc				5,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,316
B.62.50.0030.075 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, rossa	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.055 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,41	5,410
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				1,825
Utile dell'Impresa del 10%				1,399
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,390**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	5,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,226
B.62.50.0030.080	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, verde**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.060	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, verde (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,51	4,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,690
	Utile dell'Impresa del 10%				1,295
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	4,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,986
B.62.50.0030.085	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.065	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,03	4,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,007
	Utile dell'Impresa del 10%				1,539
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	4,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,549
B.62.50.0030.090	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.070	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,59	4,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,091
	Utile dell'Impresa del 10%				1,603
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	4,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,699

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0030.095	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.075	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10/16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,189
	Utile dell'Impresa del 10%				1,678
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,460**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				9,351
	Costo materiali fc				5,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,869
B.62.50.0030.100	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10÷16 A, Unel, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.080	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10/16 A Unel 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,72	5,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,261
	Utile dell'Impresa del 10%				1,733
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,070**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				9,351
	Costo materiali fc				5,720
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,999
B.62.50.0030.105	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 4 VA, 12 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.085	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 4 VA, 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,41	5,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,825
	Utile dell'Impresa del 10%				1,399
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				6,754
	Costo materiali fc				5,410
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,226
B.62.50.0030.110	**FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 8 VA, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.090	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,57	5,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				1,849
Utile dell'Impresa del 10%				1,417
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,754
Costo materiali fc				5,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,266
B.62.50.0030.115 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 4 VA , 12 V	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.095 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 4 VA, 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,97	4,970
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				1,759
Utile dell'Impresa del 10%				1,348
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**14,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**14,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,754
Costo materiali fc				4,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,106
B.62.50.0030.120 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 8 VA, 220 V	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.100 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,19	5,190
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				1,792
Utile dell'Impresa del 10%				1,374
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,754
Costo materiali fc				5,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,166
B.62.50.0110.005 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di intensità, 220 V, 400 W 4md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.005 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di intensità da 220 V,400 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,26	33,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
Spese generali del 15%				8,574
Utile dell'Impresa del 10%				6,573
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**72,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**72,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	33,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,143
B.62.50.0110.010	**VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di intensità, 220 V, 600 W 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.010	VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di intensità da 220 V, 600 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,05	40,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				9,592
	Utile dell'Impresa del 10%				7,354
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	40,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,943
B.62.50.0110.015	**VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di intensità, 220 V, 800 W 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.015	VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di intensità da 220 V, 800 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,61	50,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				11,176
	Utile dell'Impresa del 10%				8,568
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	50,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,743
B.62.50.0110.020	**VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di intensità, 220 V, 1000 W 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.020	VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di intensità da 220 V, 1000 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,58	65,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				13,422
	Utile dell'Impresa del 10%				10,290
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	65,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,713

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0110.025	**VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm di velocità per motore monofase, 220 V, 800 W 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0110.025	VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm di velocità per motore monofase da 220 V, 800 W 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,86	70,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				14,214
	Utile dell'Impresa del 10%				10,897
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	70,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,143
B.62.50.0120.005	**SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm monofase, 220 V, 20 µs - 100 kA 5md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0120.005	SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm monofase, 220 V, 20µs - 100 kA 5md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,42	64,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				13,248
	Utile dell'Impresa del 10%				10,157
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	64,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,403
B.62.50.0120.010	**SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs - 100 kA 9md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0120.010	SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm trifase, 380 V, 20µs - 100 kA 9md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,87	142,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				25,015
	Utile dell'Impresa del 10%				19,178
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**211,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**211,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	142,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,233
B.62.50.0130.005	**LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0130.005	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 220 V, 20µs - 10 kA 2md (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	50,61	50,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				9,462
	Utile dell'Impresa del 10%				7,254
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	50,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,712
B.62.50.0130.010	**LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs - 10 kA 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0130.010	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm trifase, 380 V, 20µs - 10 kA 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	131,96	131,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				23,379
	Utile dell'Impresa del 10%				17,924
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	131,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,343
B.62.50.0130.015	**LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 12÷60 V, 20 µs - 10 kA 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0130.015	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 12÷60 V, 20µs - 10 kA 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,63	45,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				8,715
	Utile dell'Impresa del 10%				6,681
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	45,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,392
B.62.50.0130.020	**LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 42÷150 V, 20 µs - 10 kA 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0130.020	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm monofase, 42÷150 V, 20µs - 10 kA 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,36	53,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				9,874
Utile dell'Impresa del 10%				7,570
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**83,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**83,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				53,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,442
B.62.50.0140.005 FILTRO ANTIDISTURBO - 17.5 mm monofase, 40 A - 380 V 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0140.005 FILTRO ANTIDISTURBO MONOFASE - 17.5 mm monofase, 40A - 380 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,66	42,660
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				8,269
Utile dell'Impresa del 10%				6,340
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**69,740**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**69,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				42,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,612
B.62.50.0210.005 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 1NO + 1NC 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.005 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 1NO + 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,20	13,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				3,850
Utile dell'Impresa del 10%				2,952
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				13,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,802
B.62.50.0210.010 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 2NO+2NC 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.010 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 2NO+2NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,93	20,930
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				5,010
Utile dell'Impresa del 10%				3,841
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**42,250**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	20,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,852
B.62.50.0210.015	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 4NO 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.015	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 24 V 4NO 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,90	14,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				4,105
	Utile dell'Impresa del 10%				3,147
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	14,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,252
B.62.50.0210.020	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 220 V 1NO + 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.020	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 220 V 1NO + 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,20	13,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,850
	Utile dell'Impresa del 10%				2,952
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	13,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,802
B.62.50.0210.025	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 220 V 2NO+2NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.025	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 220 V 2NO+2NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,93	20,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				5,010
	Utile dell'Impresa del 10%				3,841
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	20,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,852

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0210.030	**RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm** **bobina 220 V 4NO 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0210.030	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm bobina 220 V 4NO 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,90	14,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				4,105
	Utile dell'Impresa del 10%				3,147
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	14,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,252
B.62.50.0220.005	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm** **bobina 24 V 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.005	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,76	12,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,784
	Utile dell'Impresa del 10%				2,901
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	12,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,682
B.62.50.0220.010	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm** **bobina 24 V 2NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.010	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 2NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,13	15,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				4,997
	Utile dell'Impresa del 10%				3,831
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	15,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,828
B.62.50.0220.015	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm** **bobina 24 V 2NC+1NO 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.015	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 2NC+1NO 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,51	18,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				6,361
	Utile dell'Impresa del 10%				4,877
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	18,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,243
B.62.50.0220.020	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 4NO 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.020	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 24 V 4NO 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,22	21,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				6,768
	Utile dell'Impresa del 10%				5,189
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	21,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,953
B.62.50.0220.025	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.025	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,97	11,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,666
	Utile dell'Impresa del 10%				2,810
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	11,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,472
B.62.50.0220.030	**RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 2NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.030	RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 2NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,00	15,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				4,977
	Utile dell'Impresa del 10%				3,816
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	18,182
			Costo materiali fc	15,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,798
B.62.50.0220.035 **RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 2NC+1NO 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.035 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 2NC+1NO 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,68	17,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
Spese generali del 15%				6,237
Utile dell'Impresa del 10%				4,781
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,897
			Costo materiali fc	17,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,023
B.62.50.0220.040 **RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 4NO 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0220.040 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm bobina 220 V 4NO 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,57	20,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
Spese generali del 15%				6,670
Utile dell'Impresa del 10%				5,114
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,897
			Costo materiali fc	20,570
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,783
B.62.50.0230.005 **RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 12÷24 A 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.005 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 12÷24 A 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,99	28,990
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				6,219
Utile dell'Impresa del 10%				4,768
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	28,990
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,992

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0230.010	**RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 15÷90 A 1NC 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.010	RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 15÷90 A 1NC 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,48	104,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				17,542
	Utile dell'Impresa del 10%				13,449
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	104,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,952
B.62.50.0230.015	**RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 15÷90 A 2NC gerarchia 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.015	RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 15÷90 A 2NC gerarchia 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,56	122,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				21,111
	Utile dell'Impresa del 10%				16,185
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	122,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,258
B.62.50.0230.020	**RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 15÷90 A 3NC gerarchia 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.020	RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 15÷90 A 3NC gerarchia 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,65	136,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				24,082
	Utile dell'Impresa del 10%				18,463
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	136,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,553
B.62.50.0230.025	**RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm** **Imax intervento 15÷90 A 3NC a rotazione 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0230.025	RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm Imax intervento 15÷90 A 3NC a rotazione 3md (Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,01	154,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				26,686
	Utile dell'Impresa del 10%				20,459
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**225,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**225,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	154,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,193
B.62.50.0240.005	**RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm Imax intervento 3÷7 A 1NC 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0240.005	RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm Imax intervento 3÷7 A 1NC 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				6,696
	Utile dell'Impresa del 10%				5,133
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	32,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,832
B.62.50.0240.010	**RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm Imax intervento 3÷7 A 1NO 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0240.010	RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm Imax intervento 3÷7 A 1NO 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,88	36,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				7,402
	Utile dell'Impresa del 10%				5,675
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	36,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,082
B.62.50.0310.005	**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm sensibilità tarabile tra 5÷50 lux 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0330.005	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm sensibilità tarabile tra 5÷50 lux 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,86	33,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				6,949
	Utile dell'Impresa del 10%				5,328
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	2,89	144,500
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	100,00	1,24	124,000
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**327,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**327,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	155,330
				Costo materiali fc	103,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,572
B.62.50.0310.010	**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm 2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0330.010	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm 2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,98	80,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				14,017
	Utile dell'Impresa del 10%				10,747
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	2,89	144,500
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	100,00	1,24	124,000
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**386,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**386,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	155,330
				Costo materiali fc	150,413
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,052
B.62.50.0320.005	**INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5 mm giornaliero-settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000 lux 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0320.005	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5 mm giornaliero-settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000l ux 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,99	140,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				23,019
	Utile dell'Impresa del 10%				17,648
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	50,00	2,89	144,500
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	100,00	1,24	124,000
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**462,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**462,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	155,330
				Costo materiali fc	210,423
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,942
B.62.50.0330.005	**TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm ad alimentazione diretta 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0340.005	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm ad alimentazione diretta 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,73	23,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				5,897
	Utile dell'Impresa del 10%				4,521
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	23,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,415
B.62.50.0330.010	**TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm di comando 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0340.010	TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm di comando 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,21	11,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				4,019
	Utile dell'Impresa del 10%				3,081
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	11,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,105
B.62.50.0340.005	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.005	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,66	27,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				6,019
	Utile dell'Impresa del 10%				4,615
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	27,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,632

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0340.010	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.010	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,46	26,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				5,839
	Utile dell'Impresa del 10%				4,477
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	26,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,312
B.62.50.0340.015	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.015	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,46	26,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				5,839
	Utile dell'Impresa del 10%				4,477
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	26,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,312
B.62.50.0340.020	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.020	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,46	26,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				5,839
	Utile dell'Impresa del 10%				4,477
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	26,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,312
B.62.50.0340.025	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.025	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s 1md (Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,16	36,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				7,294
	Utile dell'Impresa del 10%				5,592
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	36,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,882
B.62.50.0340.030	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.030	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,16	36,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				7,294
	Utile dell'Impresa del 10%				5,592
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	36,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,882
B.62.50.0340.035	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.035	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,96	37,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				7,564
	Utile dell'Impresa del 10%				5,799
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	37,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,362
B.62.50.0340.040	**RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.040	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,96	37,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				7,564
Utile dell'Impresa del 10%				5,799
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**63,790**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**63,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				37,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,362
B.62.50.0340.045 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 0.5÷5 s 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.045 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 0.5÷5 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				8,068
Utile dell'Impresa del 10%				6,186
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**68,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**68,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				41,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,252
B.62.50.0340.050 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 2÷20 s 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.050 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 2÷20 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				8,068
Utile dell'Impresa del 10%				6,186
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**68,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**68,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				41,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,252
B.62.50.0340.055 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 16÷160 s 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.055 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 16÷160 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				8,068
Utile dell'Impresa del 10%				6,186
Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	41,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,252
B.62.50.0340.060 **RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 2÷21 min 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.060 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm con temporizzazione da 2÷21 min 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				8,068
Utile dell'Impresa del 10%				6,186
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	41,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,252
B.62.50.0340.065 **RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.065 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,73	30,730
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				6,480
Utile dell'Impresa del 10%				4,968
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	30,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,452
B.62.50.0340.070 **RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.070 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,73	30,730
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				6,480
Utile dell'Impresa del 10%				4,968
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	30,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,452
B.62.50.0340.075 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.075 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,45	31,450
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				6,588
Utile dell'Impresa del 10%				5,051
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	31,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,642
B.62.50.0340.080 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0345.080 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,45	31,450
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				6,588
Utile dell'Impresa del 10%				5,051
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	31,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,642
B.62.50.0350.005 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione giornaliera 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0350.005 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione giornaliera 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,35	40,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				7,923
Utile dell'Impresa del 10%				6,074
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	40,350
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,002

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0350.010	**INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione settimanale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0350.010	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione settimanale 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,11	44,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				8,487
	Utile dell'Impresa del 10%				6,507
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	44,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,992
B.62.50.0350.015	**INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione giornaliera-settimanale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0350.015	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm con programmazione giornaliera-settimanale 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,58	77,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				13,507
	Utile dell'Impresa del 10%				10,356
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	77,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,852
B.62.50.0360.005	**INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero, 1 canale 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0360.005	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero, 1 canale 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	146,83	146,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				23,895
	Utile dell'Impresa del 10%				18,319
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	146,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,202
B.62.50.0360.010	**INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero, 2 canali 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0360.010	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero, 2 canali 4md (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	166,69	166,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				26,874
	Utile dell'Impresa del 10%				20,603
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	166,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,442
B.62.50.0360.015	**INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero-settimanale, 4 canali 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0360.015	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero-settimanale, 4 canali 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	236,00	236,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				38,985
	Utile dell'Impresa del 10%				29,888
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**328,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**328,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	236,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,903
B.62.50.0360.020	**INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero-annuale, 4 canali 9md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0360.020	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm LCD giornaliero-annuale, 4 canali 9md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	330,66	330,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				53,184
	Utile dell'Impresa del 10%				40,774
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**448,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**448,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	330,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,943
B.62.50.0370.005	**TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm elettromeccanico 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0370.005	TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm elettromeccanico 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,60	37,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,510
Utile dell'Impresa del 10%				5,758
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**63,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**63,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				37,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,272
B.62.50.0380.005 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5mm	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0380.005 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,96	41,960
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				8,164
Utile dell'Impresa del 10%				6,259
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**68,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**68,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				41,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,422
B.62.50.0380.010 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettromeccanico programmabile giornaliero-settimanale - 17.5mm	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0380.010 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettromecc.program. giornaliero-settimanale - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,76	60,760
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				10,984
Utile dell'Impresa del 10%				8,421
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**92,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**92,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				60,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,402
B.62.50.0380.015 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettronico programmabile giornaliero - 17.5mm	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0380.015 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettronico programmabile giornaliero - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,55	125,550
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
Spese generali del 15%				22,417
Utile dell'Impresa del 10%				17,186
Per arrotondamento				0,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	125,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,653
B.62.50.0380.020	**TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettronico programmabile giornaliero-settimanale - 17.5mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0380.020	TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm elettronico program. giornaliero-settimanale - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,11	157,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
	Spese generali del 15%				27,151
	Utile dell'Impresa del 10%				20,816
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	157,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,993
B.62.50.0410.005	**TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.005	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,70	11,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,625
	Utile dell'Impresa del 10%				2,779
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	11,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,402
B.62.50.0410.010	**TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.010	TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,76	13,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,934
	Utile dell'Impresa del 10%				3,016
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	13,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,952
B.62.50.0410.015 **TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo 5md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.015 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo 5md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,68	15,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				4,222
Utile dell'Impresa del 10%				3,237
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	15,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,462
B.62.50.0410.020 **TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.020 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,32	22,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
Spese generali del 15%				6,933
Utile dell'Impresa del 10%				5,315
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,897
			Costo materiali fc	22,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,253
B.62.50.0410.025 **TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0410.025 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,81	25,810
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 46/60	h	0,77	31,17	23,897
Spese generali del 15%				7,456
Utile dell'Impresa del 10%				5,716
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,897
			Costo materiali fc	25,810
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,173

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.50.0430.005	**TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 4 VA, servizio continuo 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0420.005	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 4 VA continuo 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,10	9,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,235
	Utile dell'Impresa del 10%				2,480
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	9,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,712
B.62.50.0430.010	**TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 8 VA, servizio continuo 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0420.010	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 8 VA continuo 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,41	13,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,882
	Utile dell'Impresa del 10%				2,976
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	13,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,862
B.62.50.0430.015	**TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 16 VA, servizio continuo 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0420.015	TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm 220 V/12-24 V, 16 VA continuo 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,50	13,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				3,895
	Utile dell'Impresa del 10%				2,986
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	13,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,882
B.62.53.0004.005	**PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 28 mm, sblocco a rotazione**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0004.005	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 35 mm, sblocco a rotazione (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	6,01	6,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,239
	Utile dell'Impresa del 10%				2,483
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	7,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,545
B.62.53.0004.010	**PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 40 mm, sblocco a rotazione**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0004.010	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 60 mm, sblocco a rotazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,22	6,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,271
	Utile dell'Impresa del 10%				2,508
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	7,224
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,595
B.62.53.0004.015	**PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 28 mm, sblocco a chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0004.015	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 35 mm, sblocco a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,12	7,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,185
	Utile dell'Impresa del 10%				3,209
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,858
				Costo materiali fc	8,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,210

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.53.0004.020	**PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 40 mm, sblocco a chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0004.020	PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm Ø 60 mm, sblocco a chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,41	7,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,229
	Utile dell'Impresa del 10%				3,242
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,858
				Costo materiali fc	8,414
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,290
B.62.53.0005.005	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO spia da quadro, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.005	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO spia da quadro, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,09	3,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				2,801
	Utile dell'Impresa del 10%				2,148
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	4,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,765
B.62.53.0005.010	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,32	2,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				2,686
	Utile dell'Impresa del 10%				2,059
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,565
B.62.53.0005.015	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.015	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,32	2,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				2,686
	Utile dell'Impresa del 10%				2,059
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	3,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,565
B.62.53.0005.020	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.020	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,56	4,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,022
	Utile dell'Impresa del 10%				2,317
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	5,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,155
B.62.53.0005.025	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.025	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,56	4,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,022
	Utile dell'Impresa del 10%				2,317
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	5,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,155
B.62.53.0005.030	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.030	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,43	6,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,302
	Utile dell'Impresa del 10%				2,532
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	7,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,655
B.62.53.0005.035	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.035	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,06	11,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,997
	Utile dell'Impresa del 10%				3,064
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	12,064
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,885
B.62.53.0005.040	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.040	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,17	4,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				3,743
	Utile dell'Impresa del 10%				2,869
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,858
				Costo materiali fc	5,174
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,430
B.62.53.0005.045	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.045	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,17	4,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				3,743
	Utile dell'Impresa del 10%				2,869
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,98	5,880
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	5,676
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,840
B.62.53.0005.050	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.050	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,92	5,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,005
	Utile dell'Impresa del 10%				3,071
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,858
				Costo materiali fc	6,924
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,900
B.62.53.0005.055	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.055	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,92	5,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,005
	Utile dell'Impresa del 10%				3,071
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,98	5,880
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	7,426
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,310
B.62.53.0005.060	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.060	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,56	6,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,101
	Utile dell'Impresa del 10%				3,144
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,858
				Costo materiali fc	7,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,070
B.62.53.0005.065	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.065	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,56	6,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,101
	Utile dell'Impresa del 10%				3,144
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,98	5,880
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,897
				Costo materiali fc	8,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,480

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.53.0005.070	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.070	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,83	15,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				6,271
	Utile dell'Impresa del 10%				4,808
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,053
				Costo materiali fc	16,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,895
B.62.53.0005.075	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.075	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,61	22,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				7,288
	Utile dell'Impresa del 10%				5,587
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	0,98	3,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,053
				Costo materiali fc	23,614
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,695
B.62.53.0005.080	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.080	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,93	18,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				6,736
	Utile dell'Impresa del 10%				5,164
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,98	5,880
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	29,092
				Costo materiali fc	20,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,135
B.62.53.0005.085	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.085	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,93	18,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				6,736
	Utile dell'Impresa del 10%				5,164
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,98	5,880
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,092
				Costo materiali fc	20,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,135
B.62.53.0005.090	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.090	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,11	34,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				9,013
	Utile dell'Impresa del 10%				6,910
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	0,98	7,840
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,131
				Costo materiali fc	36,118
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,565
B.62.53.0005.095	**APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.31.0005.095	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,11	34,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				9,013
	Utile dell'Impresa del 10%				6,910
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	0,98	7,840
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,131
				Costo materiali fc	36,118
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,565
B.62.56.0010.005	**AMPEROMETRO - 17.5 mm digitale 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0010.005	AMPEROMETRO - 17.5 mm digitale 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,73	46,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				8,958
	Utile dell'Impresa del 10%				6,868
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,53	39,530
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,768
				Costo materiali fc	57,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,104
B.62.56.0010.010	**AMPEROMETRO - 17.5 mm analogico 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0010.010	AMPEROMETRO - 17.5 mm analogico 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,25	21,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,136
	Utile dell'Impresa del 10%				3,937
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,53	39,530
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,768
				Costo materiali fc	31,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,354
B.62.56.0020.005	**VOLTMETRO - 17.5 mm digitale 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0020.005	VOLTMETRO - 17.5 mm digitale 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,73	46,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				8,958
	Utile dell'Impresa del 10%				6,868
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	46,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,822
B.62.56.0020.010	**VOLTMETRO - 17.5 mm analogico 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0020.010	VOLTMETRO - 17.5 mm analogico 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,64	19,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				4,894
	Utile dell'Impresa del 10%				3,752
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	19,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,642
B.62.56.0030.005	**CONTATORE - 17.5 mm monofase, 220 V, <63 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.005	CONTATORE - 17.5 mm monofase, 220 V, <63 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,88	124,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				23,408
	Utile dell'Impresa del 10%				17,946
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,53	39,530
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,950
				Costo materiali fc	135,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,602
B.62.56.0030.010	**CONTATORE - 17.5 mm monofase, 220 V , >63 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.010	CONTATORE - 17.5 mm monofase, 220 V , >63 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,92	130,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				24,314
	Utile dell'Impresa del 10%				18,640
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,53	39,530
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**244,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**244,600**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,950
				Costo materiali fc	141,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,262
B.62.56.0030.015	**CONTATORE - 17.5 mm trifase, 220÷400 V, <80 A 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.015	CONTATORE - 17.5 mm trifase, 220÷400 V, <80 A 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,38	149,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				27,083
	Utile dell'Impresa del 10%				20,763
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,53	39,530
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**267,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**267,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,950
				Costo materiali fc	159,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,102
B.62.56.0030.020	**CONTATORE - 17.5 mm trifase, 220÷400 V , >80 A 6md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.020	CONTATORE - 17.5 mm trifase, 220÷400 V , >80 A 6md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,13	160,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				28,695
	Utile dell'Impresa del 10%				22,000
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,53	39,530
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,950
				Costo materiali fc	170,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,952
B.62.56.0030.025	**CONTATORE - 17.5 mm conteggio supplementare a distanza, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0030.025	CONTATORE - 17.5 mm conteggio supplementare a distanza, 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,96	41,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				8,242
	Utile dell'Impresa del 10%				6,319
B.62.56.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	39,53	39,530
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,040**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,768
				Costo materiali fc	52,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,844
B.62.56.0040.005	**CONTAORE - 17.5 mm 220 V 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0040.005	CONTAORE - 17.5 mm 220 V 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,27	19,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				4,839
	Utile dell'Impresa del 10%				3,710
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	19,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,552
B.62.56.0050.005	**COSFIMETRO - 17.5 mm monofase digitale scala 0-1-0 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.005	COSFIMETRO - 17.5 mm monofase digitale scala 0-1-0 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,79	159,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				25,917
	Utile dell'Impresa del 10%				19,870
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	159,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,822
B.62.56.0050.010	**COSFIMETRO - 17.5 mm trifase digitale scala 0-1-0 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.010	COSFIMETRO - 17.5 mm trifase digitale scala 0-1-0 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	164,16	164,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				26,572
	Utile dell'Impresa del 10%				20,372
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**224,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**224,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	164,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,952

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.56.0050.015	**COSFIMETRO - 17.5 mm monofase analogico scala 0.5-1-0.5 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.015	COSFIMETRO - 17.5 mm monofase analogico scala 0.5-1-0.5 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,33	141,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				23,148
	Utile dell'Impresa del 10%				17,747
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	141,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,882
B.62.56.0050.020	**COSFIMETRO - 17.5 mm trifase analogico scala 0.5-1-0.5 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.020	COSFIMETRO - 17.5 mm trifase analogico scala 0.5-1-0.5 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,69	145,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				23,802
	Utile dell'Impresa del 10%				18,248
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	145,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,022
B.62.56.0050.025	**COSFIMETRO - 17.5 mm monofase analogico scala 0-1-0 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.025	COSFIMETRO - 17.5 mm monofase analogico scala 0-1-0 4md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,34	142,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				23,299
	Utile dell'Impresa del 10%				17,863
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	142,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,172
B.62.56.0050.030	**COSFIMETRO - 17.5 mm trifase analogico scala 0-1-0 4md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0050.030	COSFIMETRO - 17.5 mm trifase analogico scala 0-1-0 4md (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	150,73	150,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				24,558
	Utile dell'Impresa del 10%				18,828
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	150,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,382
B.62.56.0060.005	**FREQUENZIMETRO DIGITALE digitale 50 Hz**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0060.005	FREQUENZIMETRO DIGITALE digitale 50 Hz (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,46	65,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				11,378
	Utile dell'Impresa del 10%				8,723
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	65,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,100
B.62.56.0080.005	**MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm 0÷220 Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0080.005	MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm 0÷220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	419,62	419,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				64,502
	Utile dell'Impresa del 10%				49,451
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**544,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**544,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	419,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,990
B.62.56.0090.005	**TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5, 3 VA, cl.1**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0090.005	TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 50/5÷150/5 3 VA cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,47	10,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,688
	Utile dell'Impresa del 10%				3,594

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**39,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**39,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,780
Costo materiali fc				10,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,280
B.62.56.0090.010 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 200/5÷250/5, 5 VA, cl.1	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0090.010 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 200/5÷250/5 5 VA cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,25	11,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				4,805
Utile dell'Impresa del 10%				3,684
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**40,520**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**40,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,780
Costo materiali fc				11,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,490
B.62.56.0090.015 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 400/5÷800/5, 8 VA, cl.1	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0090.015 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 400/5÷800/5 8 VA cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,02	22,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				6,420
Utile dell'Impresa del 10%				4,922
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**54,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**54,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,780
Costo materiali fc				22,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,340
B.62.56.0090.020 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 1000/5÷1500/5, 10 VA, cl.1	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0090.020 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA 1000/5÷1500/5 10 VA cl.1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,50	28,500
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				7,392
Utile dell'Impresa del 10%				5,667
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**62,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**62,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	28,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,060
B.62.56.0110.005	**COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm 0-R-S-T 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0110.005	COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm 0-R-S-T 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,20	23,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				6,597
	Utile dell'Impresa del 10%				5,058
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	23,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,660
B.62.56.0110.010	**COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm R-S-T-N 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0110.010	COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm R-S-T-N 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,57	24,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				6,803
	Utile dell'Impresa del 10%				5,215
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	24,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,020
B.62.56.0110.015	**COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm 0-R-S-T-N 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0110.015	COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm 0-R-S-T-N 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				7,943
	Utile dell'Impresa del 10%				6,089
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	32,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,030
B.62.56.0120.005	**COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm 0-RS-RT-ST 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0120.005	COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm 0-RS-RT-ST 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,97	14,970

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				5,363
	Utile dell'Impresa del 10%				4,111
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	14,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,470
B.62.56.0120.010	**COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm 0-RN-SN-TN 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0120.010	COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm 0-RN-SN-TN 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,66	18,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				5,916
	Utile dell'Impresa del 10%				4,536
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	18,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,450
B.62.56.0120.015	**COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm RT-ST-RS-0-RN-SN-TN 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0120.015	COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm RT-ST-RS-0-RN-SN-TN 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,36	22,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				6,471
	Utile dell'Impresa del 10%				4,961
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	22,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,430
B.62.56.0130.005	**COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 0-1 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0130.005	COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 0-1 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,90	13,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				5,202
	Utile dell'Impresa del 10%				3,988

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,780
			Costo materiali fc	13,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,190
B.62.56.0130.010 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 1-2 3md	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0130.010 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 1-2 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,34	15,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				5,418
Utile dell'Impresa del 10%				4,154
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,780
			Costo materiali fc	15,340
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,570
B.62.56.0130.015 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 1-0-2 3md	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0130.015 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm 1-0-2 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,42	22,420
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				6,480
Utile dell'Impresa del 10%				4,968
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,780
			Costo materiali fc	22,420
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,450
B.62.56.0140.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm Fascia BASSA	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0140.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm fascia BASSA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,83	154,830
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Spese generali del 15%				26,042
Utile dell'Impresa del 10%				19,965
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**219,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**219,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	18,182

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	155,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,008
B.62.56.0140.010	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm Fascia INTERMEDIA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0140.010	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm fascia INTERMEDIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,80	173,800
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				28,887
	Utile dell'Impresa del 10%				22,147
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**243,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**243,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	174,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,038
B.62.56.0140.015	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm Fascia ELEVATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0140.015	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm fascia ELEVATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	190,30	190,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				31,362
	Utile dell'Impresa del 10%				24,044
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**264,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**264,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	190,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,408
B.62.56.0140.020	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm Fascia AVANZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0140.020	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm fascia AVANZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	222,75	222,750
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				36,230
	Utile dell'Impresa del 10%				27,776
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**305,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**305,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	223,350

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				64,008
B.62.56.0150.005	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Fascia BASSA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0150.005	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96 mm)				
	fascia BASSA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	290,95	290,950
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				46,460
	Utile dell'Impresa del 10%				35,619
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**391,810**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**391,810**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				18,182
	Costo materiali fc				291,550
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				82,078
B.62.56.0150.010	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Fascia INTERMEDIA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0150.010	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96 mm)				
	fascia INTERMEDIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	295,98	295,980
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				47,214
	Utile dell'Impresa del 10%				36,198
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**398,170**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**398,170**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				18,182
	Costo materiali fc				296,580
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				83,408
B.62.56.0150.015	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Fascia ELEVATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0150.015	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96 mm)				
	fascia ELEVATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	312,41	312,410
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				49,679
	Utile dell'Impresa del 10%				38,087
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**418,960**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**418,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	313,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,768
B.62.56.0160.002	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.002	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	283,25	283,250
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				46,474
	Utile dell'Impresa del 10%				35,630
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**391,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**391,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	283,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,105
B.62.56.0160.005	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C"**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.005	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	352,00	352,000
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				56,786
	Utile dell'Impresa del 10%				43,536
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**478,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**478,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	352,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,325
B.62.56.0160.010	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD,35 Allarmi; porta MODBUS**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.010	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	2UD,35 Allarmi; porta MODBUS (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	410,30	410,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				65,531
	Utile dell'Impresa del 10%				50,241
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**552,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**552,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	410,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,775
B.62.56.0160.015	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.015	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	422,95	422,950
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				67,429
	Utile dell'Impresa del 10%				51,695
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**568,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**568,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	423,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,125
B.62.56.0160.020	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.020	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	492,25	492,250
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				77,824
	Utile dell'Impresa del 10%				59,665
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**656,310**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**656,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	492,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,485
B.62.56.0160.025	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C"**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.025	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	557,70	557,700
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				87,641
	Utile dell'Impresa del 10%				67,192
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**739,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**739,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	558,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,835
B.62.56.0160.030	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.030	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	580,25	580,250
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				91,024
	Utile dell'Impresa del 10%				69,785
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**767,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**767,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	580,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,805
B.62.56.0160.035	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C"**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.30.0160.035	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	669,35	669,350
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				104,389
	Utile dell'Impresa del 10%				80,031
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**880,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**880,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	669,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,425
B.62.56.0160.040	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.040	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	916,30	916,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				141,431
	Utile dell'Impresa del 10%				108,431
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.192,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.192,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	916,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	249,865
B.62.56.0160.045	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C"**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.045	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.099,45	1.099,450
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				168,904
	Utile dell'Impresa del 10%				129,493
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.424,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.424,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	1.100,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	298,395
B.62.56.0160.050	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Display remoto (Kit con cavo di collegamento ed accessori)**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.045	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm)				
	Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.099,45	1.099,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				166,866
	Utile dell'Impresa del 10%				127,930
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.407,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.407,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	1.099,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	294,792
B.62.56.0170.005	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Montaggio su pannello DIN96**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0170.005	STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)				
	Montaggio su pannello DIN96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.338,70	1.338,700
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	31,17	64,937
	Spese generali del 15%				210,636
	Utile dell'Impresa del 10%				161,487
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.776,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.776,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	64,937
				Costo materiali fc	1.339,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	372,123
B.62.56.0170.010	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)** **Montaggio su Guida DIN50022, senza Display**	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0170.010	STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	mm)				
	Montaggio su Guida DIN50022, senza Display (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.200,86	1.200,860
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	31,17	67,535
	Spese generali del 15%				190,349
	Utile dell'Impresa del 10%				145,934
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.605,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.605,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	67,535
				Costo materiali fc	1.201,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	336,285
B.62.56.0170.015	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori)	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0170.015	STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)				
	Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	441,65	441,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				68,975
	Utile dell'Impresa del 10%				52,881
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**581,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**581,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	441,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,858
B.62.56.0170.030	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Cavo Display 10 m	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.030	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm)				
	Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	580,25	580,250
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO				
	tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				90,934
	Utile dell'Impresa del 10%				69,716
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**767,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**767,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	580,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,655
B.62.56.0170.035	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Coprimorsetti per sigilli	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.035	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/ 2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	669,35	669,350
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				104,299
	Utile dell'Impresa del 10%				79,962
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**880,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**880,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	669,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,265
B.62.56.0170.040	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Modulo I/O Digitale (6 ingressi e 2 uscite Relè)	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.040	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	916,30	916,300
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,05	0,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				141,341
	Utile dell'Impresa del 10%				108,362
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.192,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.192,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	916,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	249,705
B.62.56.0170.045	**STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96 mm)**				
	Modulo I/O Analogico (4 ingressi e 2 uscite)	**cad.**	**1**		
Z.70.30.0160.045	STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (96x96 mm) Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/ 2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.099,45	1.099,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				166,866
Utile dell'Impresa del 10%				127,930
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.407,230**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.407,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				1.099,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				294,792
B.62.65.0010.005 PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO coppia doppi pulsanti	**cad.**	**1**		
Z.70.39.0010.005 PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO coppia doppi pulsanti per imp. centralizzato luce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,88	36,880
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				7,870
Utile dell'Impresa del 10%				6,034
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**66,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**66,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				36,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,905
B.62.65.0020.005 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO bobina 12÷48 V, 2NC	**cad.**	**1**		
Z.70.39.0020.005 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO bobina 12÷48 V, 2NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,54	32,540
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				7,219
Utile dell'Impresa del 10%				5,534
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**60,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**60,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				32,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,755
B.62.65.0020.010 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO bobina 220 V, 2NC	**cad.**	**1**		
Z.70.39.0020.010 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO bobina 220 V, 2NC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,62	33,620
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				7,381
Utile dell'Impresa del 10%				5,659
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**62,250**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	33,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,045
B.62.68.0010.005	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.005	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,01	3,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,166
	Utile dell'Impresa del 10%				1,661
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	3,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,831
B.62.68.0010.010	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.010	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,59	3,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
	Spese generali del 15%				2,643
	Utile dell'Impresa del 10%				2,026
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,027
				Costo materiali fc	3,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,673
B.62.68.0010.015	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.015	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,41	3,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
	Spese generali del 15%				2,616
	Utile dell'Impresa del 10%				2,005
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,027
				Costo materiali fc	3,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,623

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0010.020	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.020	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,81	3,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	31,17	17,144
	Spese generali del 15%				3,143
	Utile dell'Impresa del 10%				2,410
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,144
				Costo materiali fc	3,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,556
B.62.68.0010.025	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.025	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,43	4,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,379
	Utile dell'Impresa del 10%				1,824
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	4,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,201
B.62.68.0010.030	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.030	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,17	5,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
	Spese generali del 15%				2,880
	Utile dell'Impresa del 10%				2,208
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,027
				Costo materiali fc	5,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,093
B.62.68.0010.035	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,90	4,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
	Spese generali del 15%				2,839
	Utile dell'Impresa del 10%				2,177
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,027
				Costo materiali fc	4,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,013
B.62.68.0010.040	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.040	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,45	5,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	31,17	17,144
	Spese generali del 15%				3,389
	Utile dell'Impresa del 10%				2,598
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,144
				Costo materiali fc	5,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,986
B.62.68.0010.045	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.045	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,18	12,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	31,17	17,144
	Spese generali del 15%				4,399
	Utile dell'Impresa del 10%				3,372
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,144
				Costo materiali fc	12,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,776
B.62.68.0010.050	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.050	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,51	13,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				5,533
	Utile dell'Impresa del 10%				4,242
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,660**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	13,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,772
B.62.68.0010.055	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.055	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,73	13,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				5,566
	Utile dell'Impresa del 10%				4,267
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	13,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,832
B.62.68.0010.060	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.060	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,78	14,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	31,17	33,767
	Spese generali del 15%				7,282
	Utile dell'Impresa del 10%				5,583
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,767
				Costo materiali fc	14,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,863
B.62.68.0010.065	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx125 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0010.065	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx125 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,91	28,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	31,17	33,767
	Spese generali del 15%				9,402
	Utile dell'Impresa del 10%				7,208
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,767
				Costo materiali fc	28,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,613

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0020.005	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.005	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,64	2,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				1,799
	Utile dell'Impresa del 10%				1,379
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	2,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,179
B.62.68.0020.010	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.010	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,92	1,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,002
	Utile dell'Impresa del 10%				1,535
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	1,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,541
B.62.68.0020.015	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.015	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,28	2,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
	Spese generali del 15%				2,446
	Utile dell'Impresa del 10%				1,875
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,027
				Costo materiali fc	2,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,323
B.62.68.0020.020	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.020	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,90	2,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
	Spese generali del 15%				2,539
	Utile dell'Impresa del 10%				1,947
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,027
				Costo materiali fc	2,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,483
B.62.68.0020.025	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.025	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,86	2,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	31,17	17,144
	Spese generali del 15%				3,001
	Utile dell'Impresa del 10%				2,301
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,144
				Costo materiali fc	2,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,306
B.62.68.0020.030	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2Px32 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.030	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,62	2,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,107
	Utile dell'Impresa del 10%				1,616
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	2,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,721
B.62.68.0020.035	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,39	3,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,223
	Utile dell'Impresa del 10%				1,704
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,750**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	3,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,931
B.62.68.0020.040	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.040	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,58	3,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
	Spese generali del 15%				2,641
	Utile dell'Impresa del 10%				2,025
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,027
				Costo materiali fc	3,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,663
B.62.68.0020.045	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.045	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,39	3,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
	Spese generali del 15%				2,613
	Utile dell'Impresa del 10%				2,003
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,027
				Costo materiali fc	3,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,613
B.62.68.0020.050	**PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0020.050	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,74	3,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 33/60	h	0,55	31,17	17,144
	Spese generali del 15%				3,133
	Utile dell'Impresa del 10%				2,402
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,144
				Costo materiali fc	3,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,536

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0030.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.005	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,92	4,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,452
	Utile dell'Impresa del 10%				1,880
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	4,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,331
B.62.68.0030.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.010	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,63	5,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				2,793
	Utile dell'Impresa del 10%				2,141
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	5,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,932
B.62.68.0030.015	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.015	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				2,755
	Utile dell'Impresa del 10%				2,112
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	5,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,872
B.62.68.0030.020	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.020	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,82	5,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				3,133
Utile dell'Impresa del 10%				2,402
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,065
Costo materiali fc				5,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,535
B.62.68.0030.025 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 2P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,80	7,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				3,040
Utile dell'Impresa del 10%				2,331
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				7,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,372
B.62.68.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,80	7,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
Spese generali del 15%				3,196
Utile dell'Impresa del 10%				2,450
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,950**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,507
Costo materiali fc				7,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,643
B.62.68.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,35	7,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
Spese generali del 15%				3,129
Utile dell'Impresa del 10%				2,399
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	13,507
			Costo materiali fc	7,350
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,533
B.62.68.0030.040 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				3,452
Utile dell'Impresa del 10%				2,647
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,110**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,065
			Costo materiali fc	7,950
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,095
B.62.68.0030.045 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 2P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,72	16,720
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				4,768
Utile dell'Impresa del 10%				3,655
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,065
			Costo materiali fc	16,720
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,425
B.62.68.0030.050 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,41	16,410
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Spese generali del 15%				5,189
Utile dell'Impresa del 10%				3,978
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	18,182
			Costo materiali fc	16,410
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,168
B.62.68.0030.055 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.055 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,04	18,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				5,433
	Utile dell'Impresa del 10%				4,166
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	18,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,598
B.62.68.0030.060	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0030.060	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67				
	3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,08	19,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				5,979
	Utile dell'Impresa del 10%				4,584
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	19,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,560
B.62.68.0040.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.005	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44				
	2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,93	3,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				1,992
	Utile dell'Impresa del 10%				1,527
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	3,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,519
B.62.68.0040.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.010	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44				
	2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,04	3,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,170
	Utile dell'Impresa del 10%				1,664
	Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,429
			Costo materiali fc	3,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,831
B.62.68.0040.015 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,28	3,280
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				2,440
Utile dell'Impresa del 10%				1,871
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	3,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,312
B.62.68.0040.020 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,23	3,230
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				2,433
Utile dell'Impresa del 10%				1,865
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	3,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,302
B.62.68.0040.025 **PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.025 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,50	3,500
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				2,785
Utile dell'Impresa del 10%				2,135
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,065
			Costo materiali fc	3,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,925

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0040.030	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44** **2Px32 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.030	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44				
	2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,96	3,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,153
	Utile dell'Impresa del 10%				1,650
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	3,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,800
B.62.68.0040.035	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.035	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44				
	2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				2,191
	Utile dell'Impresa del 10%				1,680
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	2,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,872
B.62.68.0040.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.040	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44				
	3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,02	5,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				2,779
	Utile dell'Impresa del 10%				2,131
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	5,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,913
B.62.68.0040.045	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.045	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44				
	3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,77	4,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				2,742
	Utile dell'Impresa del 10%				2,102
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	4,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,843
B.62.68.0040.050	**PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0040.050	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,10	5,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				3,025
	Utile dell'Impresa del 10%				2,319
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	5,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,345
B.62.68.0050.005	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.005	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,80	2,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,589
	Utile dell'Impresa del 10%				1,218
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	2,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,807
B.62.68.0050.010	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.010	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,07	3,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,629
	Utile dell'Impresa del 10%				1,249
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	7,793
			Costo materiali fc	3,070
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,877
B.62.68.0050.015 **PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,07	3,070
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				2,019
Utile dell'Impresa del 10%				1,548
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	3,070
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,570
B.62.68.0050.020 **PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,75	3,750
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				2,511
Utile dell'Impresa del 10%				1,925
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,170**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	3,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,432
B.62.68.0050.025 **PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,21	4,210
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				1,800
Utile dell'Impresa del 10%				1,380
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,793
			Costo materiali fc	4,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,177
B.62.68.0050.030 **PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.030 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,90	4,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,294
	Utile dell'Impresa del 10%				1,758
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	4,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,050
B.62.68.0050.035	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.035	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,52	4,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,237
	Utile dell'Impresa del 10%				1,715
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	4,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,950
B.62.68.0050.040	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.040	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,58	5,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				2,785
	Utile dell'Impresa del 10%				2,135
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	5,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,922
B.62.68.0050.045	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.045	PRESE CEE 17 MOBILI, IP67				
	2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,77	15,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				3,534
	Utile dell'Impresa del 10%				2,710

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				15,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,247
B.62.68.0050.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,92	16,920
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				4,097
Utile dell'Impresa del 10%				3,141
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,550**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Costo materiali fc				16,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,240
B.62.68.0050.055 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.055 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,14	17,140
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				4,130
Utile dell'Impresa del 10%				3,166
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Costo materiali fc				17,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,300
B.62.68.0050.060 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0055.060 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,19	18,190
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				4,677
Utile dell'Impresa del 10%				3,586
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**39,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**39,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				18,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,262
B.62.68.0060.005	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44** **2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.005	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,48	2,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,541
	Utile dell'Impresa del 10%				1,181
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				7,793
	Costo materiali fc				2,480
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,727
B.62.68.0060.010	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.010	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,06	2,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,478
	Utile dell'Impresa del 10%				1,133
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12,460**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				7,793
	Costo materiali fc				2,060
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,607
B.62.68.0060.015	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.015	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,33	2,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				1,908
	Utile dell'Impresa del 10%				1,463
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16,090**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				10,390
	Costo materiali fc				2,330
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,370
B.62.68.0060.020	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.020	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,33	2,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				1,908
	Utile dell'Impresa del 10%				1,463
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	2,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,370
B.62.68.0060.025	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.025	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,93	2,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				2,388
	Utile dell'Impresa del 10%				1,831
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	2,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,222
B.62.68.0060.030	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px32 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.030	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,59	3,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,707
	Utile dell'Impresa del 10%				1,309
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	3,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,017
B.62.68.0060.035	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.035	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,25	3,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,656
	Utile dell'Impresa del 10%				1,270
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,970**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	3,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,927
B.62.68.0060.040	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.040	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,84	3,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,135
	Utile dell'Impresa del 10%				1,637
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	3,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,770
B.62.68.0060.045	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.045	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,47	3,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,079
	Utile dell'Impresa del 10%				1,594
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	3,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,670
B.62.68.0060.050	**PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0057.050	PRESE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,46	4,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				2,617
	Utile dell'Impresa del 10%				2,007
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	4,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,622

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0110.005	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.005	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,64	2,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,565
	Utile dell'Impresa del 10%				1,200
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	2,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,767
B.62.68.0110.010	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.010	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,667
	Utile dell'Impresa del 10%				1,278
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	3,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,947
B.62.68.0110.015	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.015	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,15	3,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,031
	Utile dell'Impresa del 10%				1,557
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	3,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,590
B.62.68.0110.020	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.020	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,29	4,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				2,592
Utile dell'Impresa del 10%				1,987
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**21,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**21,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				4,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,582
B.62.68.0110.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx32A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				1,895
Utile dell'Impresa del 10%				1,453
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				4,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,347
B.62.68.0110.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,48	5,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				2,381
Utile dell'Impresa del 10%				1,825
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**20,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**20,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Costo materiali fc				5,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,210
B.62.68.0110.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,27	5,270
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				2,349
Utile dell'Impresa del 10%				1,801
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	5,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,150
B.62.68.0110.040 **SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.040 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,02	6,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				2,851
Utile dell'Impresa del 10%				2,186
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	6,020
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,042
B.62.68.0110.045 **SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,25	11,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				2,856
Utile dell'Impresa del 10%				2,190
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,793
			Costo materiali fc	11,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,047
B.62.68.0110.050 **SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,58	13,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				3,596
Utile dell'Impresa del 10%				2,757
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	13,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,350
B.62.68.0110.055 **SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.055 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,53	15,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				3,888
	Utile dell'Impresa del 10%				2,981
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	15,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,870
B.62.68.0110.060	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.060	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,59	16,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				4,437
	Utile dell'Impresa del 10%				3,402
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	16,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,842
B.62.68.0110.065	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP67 3P+N+Tx125 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0110.065	SPINE CEE 17 MOBILI, IP67				
	3P+N+Tx125 A 230-400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,48	24,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,620
	Utile dell'Impresa del 10%				4,309
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	24,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,932
B.62.68.0120.005	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.005	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44				
	2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,47	2,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,539

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,180
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	2,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,717
B.62.68.0120.010	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.010	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,72	1,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,427
	Utile dell'Impresa del 10%				1,094
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	1,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,517
B.62.68.0120.015	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.015	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,96	1,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				1,853
	Utile dell'Impresa del 10%				1,420
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	1,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,270
B.62.68.0120.020	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.020	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,95	1,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				1,851
	Utile dell'Impresa del 10%				1,419
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	1,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,270
B.62.68.0120.025	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.025	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,41	2,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				2,310
	Utile dell'Impresa del 10%				1,771
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,480**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,988
	Costo materiali fc				2,410
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,082
B.62.68.0120.030	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **2Px32 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.030	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,48	2,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,541
	Utile dell'Impresa del 10%				1,181
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				7,793
	Costo materiali fc				2,480
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,727
B.62.68.0120.035	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.035	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,79	2,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,587
	Utile dell'Impresa del 10%				1,217
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				7,793
	Costo materiali fc				2,790
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,807
B.62.68.0120.040	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.040	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,35	3,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,061
	Utile dell'Impresa del 10%				1,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	3,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,640
B.62.68.0120.045	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.045	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44				
	3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,05	3,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,016
	Utile dell'Impresa del 10%				1,546
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	3,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,560
B.62.68.0120.050	**SPINE CEE 17 MOBILI, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0120.050	SPINE CEE 17 MOBILI, IP44				
	3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,43	5,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				2,763
	Utile dell'Impresa del 10%				2,118
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	5,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,882
B.62.68.0130.005	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 2P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.005	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67				
	2P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,01	13,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				4,211
	Utile dell'Impresa del 10%				3,229
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,520**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	13,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,445
B.62.68.0130.010	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.010	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,16	14,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				4,851
	Utile dell'Impresa del 10%				3,719
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	14,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,568
B.62.68.0130.015	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.015	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,29	14,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				4,871
	Utile dell'Impresa del 10%				3,734
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	14,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,608
B.62.68.0130.020	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.020	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,43	15,430
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				5,432
	Utile dell'Impresa del 10%				4,164
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	15,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0130.025	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67** **3P+Tx125 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0130.025	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67 3P+Tx125 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,61	31,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				7,859
	Utile dell'Impresa del 10%				6,025
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	31,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,880
B.62.68.0140.005	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **2Px16 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.005	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,01	3,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				1,854
	Utile dell'Impresa del 10%				1,422
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	3,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,279
B.62.68.0140.010	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.010	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,87	2,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				2,145
	Utile dell'Impresa del 10%				1,644
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	2,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,791
B.62.68.0140.015	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.015	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,13	3,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				2,418
	Utile dell'Impresa del 10%				1,854
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	3,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,272
B.62.68.0140.020	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.020	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,08	3,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				2,410
	Utile dell'Impresa del 10%				1,848
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	3,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,262
B.62.68.0140.025	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.025	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,50	3,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				2,785
	Utile dell'Impresa del 10%				2,135
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	3,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,925
B.62.68.0140.030	**SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px32 A 24÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.030	SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2Px32 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,02	3,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,012
	Utile dell'Impresa del 10%				1,542
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	3,020
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,550
B.62.68.0140.035 **SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.035 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,28	4,280
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				2,512
Utile dell'Impresa del 10%				1,926
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	4,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,442
B.62.68.0140.040 **SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.040 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,90	4,900
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
Spese generali del 15%				2,761
Utile dell'Impresa del 10%				2,117
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,507
			Costo materiali fc	4,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,883
B.62.68.0140.045 **SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.045 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,65	4,650
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
Spese generali del 15%				2,724
Utile dell'Impresa del 10%				2,088
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,507
			Costo materiali fc	4,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,813
B.62.68.0140.050 **SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0140.050 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,33	5,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				3,059
	Utile dell'Impresa del 10%				2,345
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	5,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,405
B.62.68.0150.005	**SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67 12P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0150.005	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67 12P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,51	6,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				3,236
	Utile dell'Impresa del 10%				2,481
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,715
B.62.68.0150.010	**SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67 12P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0150.010	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67 12P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,34	4,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				2,911
	Utile dell'Impresa del 10%				2,232
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	4,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,145
B.62.68.0160.005	**SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44 12P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0160.005	SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP44 12P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,02	5,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				3,013
	Utile dell'Impresa del 10%				2,310

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,065
Costo materiali fc				5,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,325
B.62.68.0160.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44 12P+Tx16 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0160.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP44 12P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,72	3,720
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				2,818
Utile dell'Impresa del 10%				2,160
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,760**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,065
Costo materiali fc				3,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,975
B.62.68.0210.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx16 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,33	14,330
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
Spese generali del 15%				3,864
Utile dell'Impresa del 10%				2,962
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,429
Costo materiali fc				14,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,831
B.62.68.0210.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx16 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,14	16,140
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				4,369
Utile dell'Impresa del 10%				3,350
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**36,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**36,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	16,140
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,722
B.62.68.0210.015 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67**				
3P+Tx16 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,68	15,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				4,300
Utile dell'Impresa del 10%				3,297
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	15,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,602
B.62.68.0210.020 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67**				
3P+N+Tx16 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,99	15,990
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				4,658
Utile dell'Impresa del 10%				3,571
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,065
			Costo materiali fc	15,990
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,225
B.62.68.0210.025 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67**				
2P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67				
2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,49	15,490
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				4,194
Utile dell'Impresa del 10%				3,215
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,468
			Costo materiali fc	15,490
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,412

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0210.030	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.030	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,35	17,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				4,629
	Utile dell'Impresa del 10%				3,549
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	17,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,183
B.62.68.0210.035	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.035	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,34	18,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				4,777
	Utile dell'Impresa del 10%				3,662
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	18,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,443
B.62.68.0210.040	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0210.040	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,52	19,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				5,188
	Utile dell'Impresa del 10%				3,977
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	19,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,165
B.62.68.0220.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,78	11,780

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				3,481
	Utile dell'Impresa del 10%				2,669
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	11,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,151
B.62.68.0220.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,78	11,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,715
	Utile dell'Impresa del 10%				2,848
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	11,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,562
B.62.68.0220.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,78	11,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,715
	Utile dell'Impresa del 10%				2,848
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	11,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,562
B.62.68.0220.020	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,70	12,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				4,165
Utile dell'Impresa del 10%				3,193
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,065
Costo materiali fc				12,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,355
B.62.68.0220.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 2P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,40	12,400
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
Spese generali del 15%				3,730
Utile dell'Impresa del 10%				2,860
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**31,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**31,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,468
Costo materiali fc				12,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,592
B.62.68.0220.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx32 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,33	13,330
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
Spese generali del 15%				4,026
Utile dell'Impresa del 10%				3,086
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**33,950**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**33,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,507
Costo materiali fc				13,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,113
B.62.68.0220.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx32 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,26	14,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
Spese generali del 15%				4,165
Utile dell'Impresa del 10%				3,193
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35,130**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	14,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,363
B.62.68.0220.040	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0215.040	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,80	15,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				4,630
	Utile dell'Impresa del 10%				3,550
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	15,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,185
B.62.68.0230.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,23	19,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				4,599
	Utile dell'Impresa del 10%				3,526
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	19,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,121
B.62.68.0230.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,29	21,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,142
	Utile dell'Impresa del 10%				3,942
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	21,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,082
B.62.68.0230.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67				
	3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,80	20,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,068
	Utile dell'Impresa del 10%				3,886
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	20,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,952
B.62.68.0230.020	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67				
	3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,31	22,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				5,606
	Utile dell'Impresa del 10%				4,298
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	22,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,905
B.62.68.0230.025	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.025	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67				
	2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,12	24,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				5,488
	Utile dell'Impresa del 10%				4,208
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	24,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,692
B.62.68.0230.030 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,44	26,440
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
Spese generali del 15%				5,992
Utile dell'Impresa del 10%				4,594
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,507
			Costo materiali fc	26,440
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,583
B.62.68.0230.035 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,79	25,790
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
Spese generali del 15%				5,895
Utile dell'Impresa del 10%				4,519
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,507
			Costo materiali fc	25,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,413
B.62.68.0230.040 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,01	28,010
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				6,461
Utile dell'Impresa del 10%				4,954
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,065
			Costo materiali fc	28,010
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,415

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0230.045	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.045	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67				
	3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,37	52,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				10,583
	Utile dell'Impresa del 10%				8,114
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	52,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,698
B.62.68.0230.050	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP67** **3P+N+Tx63 A 230÷400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0220.050	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T., IP67				
	3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,08	56,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				11,529
	Utile dell'Impresa del 10%				8,839
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	56,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,370
B.62.68.0240.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,97	17,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				4,410
	Utile dell'Impresa del 10%				3,381
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	17,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,791

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0240.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,52	19,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				4,876
	Utile dell'Impresa del 10%				3,738
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	19,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,612
B.62.68.0240.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,48	24,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,620
	Utile dell'Impresa del 10%				4,309
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	24,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,932
B.62.68.0240.020	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,97	17,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				4,955
	Utile dell'Impresa del 10%				3,799
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	17,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,755

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0240.025	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.025	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,20	28,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				6,100
	Utile dell'Impresa del 10%				4,677
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	28,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,782
B.62.68.0240.030	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.030	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,06	30,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				6,535
	Utile dell'Impresa del 10%				5,010
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	30,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,543
B.62.68.0240.035	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.035	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,44	29,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				6,442
	Utile dell'Impresa del 10%				4,939
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	29,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,383

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0240.040	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.040	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,56	36,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				7,744
	Utile dell'Impresa del 10%				5,937
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	36,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,685
B.62.68.0240.045	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.045	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,16	47,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				9,801
	Utile dell'Impresa del 10%				7,514
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	47,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,318
B.62.68.0240.050	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44** **3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0225.050	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T., IP44				
	3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,02	57,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				11,670
	Utile dell'Impresa del 10%				8,947
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	57,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,620

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.68.0250.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67**				
	2P+Tx16 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67				
	2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,16	20,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				4,738
	Utile dell'Impresa del 10%				3,633
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	20,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,371
B.62.68.0250.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67**				
	3P+Tx16 A 230 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67				
	3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,47	24,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,619
	Utile dell'Impresa del 10%				4,308
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	24,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,932
B.62.68.0250.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67**				
	3P+Tx16 A 400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67				
	3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,72	23,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,506
	Utile dell'Impresa del 10%				4,221
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	23,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,732
B.62.68.0250.020	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67**				
	3P+N+Tx16 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67				
	3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,85	24,850

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				5,987
	Utile dell'Impresa del 10%				4,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	24,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,575
B.62.68.0250.025	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.025	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,57	26,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				5,856
	Utile dell'Impresa del 10%				4,489
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	26,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,342
B.62.68.0250.030	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.030	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,12	33,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				6,994
	Utile dell'Impresa del 10%				5,362
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	33,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,353
B.62.68.0250.035	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.035	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,92	31,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				6,814
Utile dell'Impresa del 10%				5,224
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**57,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**57,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,507
Costo materiali fc				31,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,043
B.62.68.0250.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,58	33,580
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				7,297
Utile dell'Impresa del 10%				5,594
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**61,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**61,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,065
Costo materiali fc				33,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,895
B.62.68.0250.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 **3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,24	60,240
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Spese generali del 15%				11,763
Utile dell'Impresa del 10%				9,019
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**99,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**99,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,182
Costo materiali fc				60,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,778
B.62.68.0250.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 **3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0230.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,63	61,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				12,362
Utile dell'Impresa del 10%				9,477
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**104,250**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	61,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,840
B.62.68.0260.005	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **2P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.005	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,31	15,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				4,011
	Utile dell'Impresa del 10%				3,075
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	15,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,091
B.62.68.0260.010	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.010	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,28	18,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				4,690
	Utile dell'Impresa del 10%				3,596
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	18,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,282
B.62.68.0260.015	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.015	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,25	18,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				4,686
	Utile dell'Impresa del 10%				3,592
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	18,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,282
B.62.68.0260.020	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.020	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,08	20,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				5,272
	Utile dell'Impresa del 10%				4,042
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**44,460**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**44,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				15,065
	Costo materiali fc				20,080
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,315
B.62.68.0260.025	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **2P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.025	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,25	22,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				5,208
	Utile dell'Impresa del 10%				3,993
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**43,920**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**43,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,468
	Costo materiali fc				22,250
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,202
B.62.68.0260.030	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx32 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.030	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,07	28,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				6,237
	Utile dell'Impresa del 10%				4,781
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**52,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**52,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,507
	Costo materiali fc				28,070
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,023
B.62.68.0260.035	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx32 A 400 V**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.41.0235.035	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,39	27,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				6,135
	Utile dell'Impresa del 10%				4,703
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	27,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,843
B.62.68.0260.040	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.040	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,21	30,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				6,791
	Utile dell'Impresa del 10%				5,207
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	30,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,995
B.62.68.0260.045	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+Tx63 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.045	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+Tx63 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,47	55,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				11,048
	Utile dell'Impresa del 10%				8,470
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	55,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,518
B.62.68.0260.050	**PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44** **3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0235.050	PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,25	58,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				11,855
Utile dell'Impresa del 10%				9,089
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**99,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**99,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,780
Costo materiali fc				58,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,940
B.62.68.0270.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0240.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,62	66,620
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				12,253
Utile dell'Impresa del 10%				9,394
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**103,330**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**103,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,065
Costo materiali fc				66,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,645
B.62.68.0270.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0240.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,72	69,720
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				12,718
Utile dell'Impresa del 10%				9,750
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**107,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**107,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,065
Costo materiali fc				69,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,465
B.62.68.0270.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0240.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,86	89,860
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Spese generali del 15%				16,206
Utile dell'Impresa del 10%				12,425
Per arrotondamento				0,027

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	18,182
			Costo materiali fc	89,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,658
B.62.68.0280.005 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44** **3P+N+Tx16 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0245.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44 3P+N+Tx16 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,08	65,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				12,022
Utile dell'Impresa del 10%				9,217
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,065
			Costo materiali fc	65,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,235
B.62.68.0280.010 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44** **3P+N+Tx32 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0245.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,79	68,790
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Spese generali del 15%				12,578
Utile dell'Impresa del 10%				9,643
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,065
			Costo materiali fc	68,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,225
B.62.68.0280.015 **PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44** **3P+N+Tx63 A 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0245.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44 3P+N+Tx63 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,31	88,310
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Spese generali del 15%				15,974
Utile dell'Impresa del 10%				12,247
Per arrotondamento				-0,013
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	18,182
			Costo materiali fc	88,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,208
B.62.68.0310.005 **PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44** **2Px16 A 230/24 V 100 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0250.005 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44 2Px16 A 230/24 V 100 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,16	55,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				11,391
Utile dell'Impresa del 10%				8,733
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,780
			Costo materiali fc	55,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,120
B.62.68.0310.010 **PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44** **2Px16 A 230/24 V 160 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0250.010 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44 2Px16 A 230/24 V 160 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,57	58,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				11,903
Utile dell'Impresa del 10%				9,125
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,780
			Costo materiali fc	58,570
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,030
B.62.68.0410.005 **QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67** **con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.70.41.0010.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,01	4,515
Z.70.41.0010.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,41	5,115
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
Spese generali del 15%				8,028
Utile dell'Impresa del 10%				6,155
Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	30,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,182
B.62.68.0410.010	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67 con 3 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A, 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.70.41.0010.025	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	4,43	6,645
Z.70.41.0010.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx32 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	4,90	7,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				8,682
	Utile dell'Impresa del 10%				6,657
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	34,505
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,337
B.62.68.0410.015	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67 con 2 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.010	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,94	13,940
Z.70.41.0010.005	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 2P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,01	4,515
Z.70.41.0010.015	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67 3P+Tx16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,41	5,115
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				7,042
	Utile dell'Impresa del 10%				5,399
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	23,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,442
B.62.68.0420.005	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44 con 3 prese, 2P÷3P+Tx16 A, 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.41.0020.005	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2Px16 A 24÷48 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	2,64	3,960
Z.70.41.0020.015	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+Tx16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	2,28	3,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				7,690
	Utile dell'Impresa del 10%				5,896
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	27,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,582
B.62.68.0420.010	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44 con 3 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A, 230÷400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.70.41.0020.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,39	5,085
Z.70.41.0020.050	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,74	5,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				8,187
	Utile dell'Impresa del 10%				6,277
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	31,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,467
B.62.68.0420.015	**QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44 con 2 prese, 2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.010	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,94	13,940
Z.70.41.0020.035	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 2P+Tx32 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,39	5,085
Z.70.41.0020.050	PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44 3P+N+Tx32 A 230÷400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	cad.	1,50	3,74	5,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				7,202
	Utile dell'Impresa del 10%				5,522

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**60,740**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**60,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,378
Costo materiali fc				24,635
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,727
B.62.68.0450.005 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-32 A e trafo	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.005 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,36	9,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				2,963
Utile dell'Impresa del 10%				2,271
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**24,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**24,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Costo materiali fc				9,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,230
B.62.68.0450.010 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A e trafo	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.010 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,94	13,940
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				3,650
Utile dell'Impresa del 10%				2,798
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,780**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,390
Costo materiali fc				13,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,450
B.62.68.0450.015 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A e trafo	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,51	20,510
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				4,635
Utile dell'Impresa del 10%				3,554
Per arrotondamento				0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	20,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,190
B.62.68.0450.020	**QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17 base moduli con cassette smismistamento per 1 presa interbl. 63 A e trafo**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0450.020	ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17 base moduli con cassette smis. 1 presa interbl. 63 A, trafo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,40	8,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,819
	Utile dell'Impresa del 10%				2,161
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	8,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,980
B.62.69.0010.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.005	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,20	88,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				14,944
	Utile dell'Impresa del 10%				11,457
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	88,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,401
B.62.69.0010.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.010	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,00	96,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				16,114
	Utile dell'Impresa del 10%				12,354
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	96,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,471
B.62.69.0010.015	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 3P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.015	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,40	101,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				17,158
	Utile dell'Impresa del 10%				13,155
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	101,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,312
B.62.69.0010.020	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.020	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,60	123,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				20,410
	Utile dell'Impresa del 10%				15,648
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	123,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,062
B.62.69.0010.025	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.025	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,00	135,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				22,120
	Utile dell'Impresa del 10%				16,959
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	135,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,082
B.62.69.0010.030	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 3P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.030	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,60	144,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				23,716
	Utile dell'Impresa del 10%				18,182
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	144,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,903
B.62.69.0010.035	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.035	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,40	185,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				30,070
	Utile dell'Impresa del 10%				23,054
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	185,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,125
B.62.69.0010.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 2P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,00	186,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				30,160
	Utile dell'Impresa del 10%				23,123
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	186,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,285
B.62.69.0010.045	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67 3P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0260.045	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA PROTEZIONE DI I, IP67 3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	209,40	209,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				34,137
	Utile dell'Impresa del 10%				26,172
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**287,890**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**287,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				18,182
	Costo materiali fc				209,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				60,308
B.62.69.0020.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.005	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,20	73,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				12,694
	Utile dell'Impresa del 10%				9,732
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**107,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**107,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				11,429
	Costo materiali fc				73,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,431
B.62.69.0020.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.010	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,20	100,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				16,978
	Utile dell'Impresa del 10%				13,017
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**143,180**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**143,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				12,988
	Costo materiali fc				100,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,992

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0020.015	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.015	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,40	116,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 28/60	h	0,47	31,17	14,546
	Spese generali del 15%				19,642
	Utile dell'Impresa del 10%				15,059
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,546
				Costo materiali fc	116,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,704
B.62.69.0020.020	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **2P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.020	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,00	90,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				15,214
	Utile dell'Impresa del 10%				11,664
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	90,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,881
B.62.69.0020.025	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.025	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,80	79,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				13,918
	Utile dell'Impresa del 10%				10,671
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	79,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,592

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0020.030	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.030	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,40	86,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				15,220
	Utile dell'Impresa del 10%				11,669
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	86,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,885
B.62.69.0020.035	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **2P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.035	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,20	148,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				24,100
	Utile dell'Impresa del 10%				18,477
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	148,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,582
B.62.69.0020.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,20	154,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				25,156
	Utile dell'Impresa del 10%				19,286
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**212,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**212,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	154,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,443

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0020.045	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.045	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,20	181,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				29,440
	Utile dell'Impresa del 10%				22,571
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**248,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**248,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	181,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,015
B.62.69.0020.050	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **2P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.050	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,80	157,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				25,540
	Utile dell'Impresa del 10%				19,581
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**215,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**215,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	157,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,122
B.62.69.0020.055	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.055	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,00	126,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				20,926
	Utile dell'Impresa del 10%				16,043
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	126,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,973

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0020.060	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.060	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,60	135,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				22,600
	Utile dell'Impresa del 10%				17,327
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**190,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**190,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	135,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,925
B.62.69.0020.065	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **2P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.065	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,20	208,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				33,490
	Utile dell'Impresa del 10%				25,676
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**282,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**282,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	208,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,165
B.62.69.0020.070	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.070	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,80	208,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				34,047
	Utile dell'Impresa del 10%				26,103
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**287,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**287,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	208,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,148

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0020.075	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.075	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	265,80	265,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				42,987
	Utile dell'Impresa del 10%				32,957
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**362,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**362,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	265,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,940
B.62.69.0020.080	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **2P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.080	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,80	229,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				36,730
	Utile dell'Impresa del 10%				28,160
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**309,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**309,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	229,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,895
B.62.69.0020.085	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.085	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	175,80	175,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				29,097
	Utile dell'Impresa del 10%				22,308
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	175,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,408

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0020.090	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON FUSIBILI, IP67** **3P+N+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0270.090	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON FUSIBILI, IP67 3P+N+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	197,40	197,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				32,727
	Utile dell'Impresa del 10%				25,091
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**276,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**276,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	197,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,820
B.62.69.0030.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **2P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.005	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	155,40	155,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				25,024
	Utile dell'Impresa del 10%				19,185
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**211,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**211,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	155,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,211
B.62.69.0030.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **3P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.010	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,00	219,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				34,798
	Utile dell'Impresa del 10%				26,679
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**293,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**293,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	219,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,482

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0030.025	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.025	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,20	178,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				28,678
	Utile dell'Impresa del 10%				21,987
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**241,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**241,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	178,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,662
B.62.69.0030.030	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+N+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.030	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+N+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,60	195,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				31,600
	Utile dell'Impresa del 10%				24,227
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**266,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**266,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	195,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,825
B.62.69.0030.035	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 2P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.035	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	217,80	217,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				34,540
	Utile dell'Impresa del 10%				26,481
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**291,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**291,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	217,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,022

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0030.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **3P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	261,00	261,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				41,176
	Utile dell'Impresa del 10%				31,568
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**347,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**347,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	261,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,743
B.62.69.0030.050	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **2P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.050	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,80	235,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				37,240
	Utile dell'Impresa del 10%				28,551
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**314,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**314,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	235,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,792
B.62.69.0030.055	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **3P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.055	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,20	208,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				33,256
	Utile dell'Impresa del 10%				25,496
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**280,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**280,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	208,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,753

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0030.060	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+N+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.060	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+N+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,20	235,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				37,540
	Utile dell'Impresa del 10%				28,781
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**316,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**316,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	235,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,325
B.62.69.0030.065	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 2P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.065	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	279,00	279,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				44,110
	Utile dell'Impresa del 10%				33,818
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**371,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**371,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	279,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,925
B.62.69.0030.070	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.070	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	349,20	349,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				55,107
	Utile dell'Impresa del 10%				42,249
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**464,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**464,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	349,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,358

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0030.075	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+N+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.075	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+N+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	421,20	421,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				66,297
	Utile dell'Impresa del 10%				50,828
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**559,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**559,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	421,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,130
B.62.69.0030.080	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 2P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.080	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	297,00	297,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				46,810
	Utile dell'Impresa del 10%				35,888
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**394,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**394,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	297,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,695
B.62.69.0030.085	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67 3P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.085	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	283,20	283,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				45,207
	Utile dell'Impresa del 10%				34,659
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**381,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**381,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	283,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,868

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0030.090	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67** **3P+N+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0280.090	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON PROTEZIONE MT, IP67 3P+N+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	333,00	333,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				53,067
	Utile dell'Impresa del 10%				40,685
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**447,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**447,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	333,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,750
B.62.69.0040.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **2P+Tx16A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.005	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx16A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,60	108,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				18,004
	Utile dell'Impresa del 10%				13,803
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	108,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,811
B.62.69.0040.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **2P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.010	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,20	112,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				18,544
	Utile dell'Impresa del 10%				14,217
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	112,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,761

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0040.015	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **3P+Tx16A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.015	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 3P+Tx16A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,80	115,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				19,318
	Utile dell'Impresa del 10%				14,811
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	115,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,132
B.62.69.0040.020	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **2P+Tx32A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.020	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx32A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,80	130,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				21,490
	Utile dell'Impresa del 10%				16,476
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	130,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,962
B.62.69.0040.025	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **2P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.025	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,80	115,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				19,240
	Utile dell'Impresa del 10%				14,751
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,468
				Costo materiali fc	115,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,992

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0040.030	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **3P+Tx32A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.030	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 3P+Tx32A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,80	127,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				21,196
	Utile dell'Impresa del 10%				16,250
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,507
				Costo materiali fc	127,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,443
B.62.69.0040.035	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **2P+Tx63A 230V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.035	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx63A 230V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,80	199,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				32,230
	Utile dell'Impresa del 10%				24,710
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**271,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**271,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	199,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,945
B.62.69.0040.040	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67** **2P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 2P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,60	189,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
	Spese generali del 15%				30,700
	Utile dell'Impresa del 10%				23,537
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**258,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**258,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,065
				Costo materiali fc	189,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,235

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.69.0040.045	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON GUIDA EN 50022, IP67 3P+Tx63A 400V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0290.045	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON GUIDA DIN 50022, IP67 3P+Tx63A 400V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	225,00	225,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				36,477
	Utile dell'Impresa del 10%				27,966
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**307,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**307,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	225,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,448
B.62.69.0050.005	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67 2Px16A_230/24**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0300.040	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67 2P 16A 230/24V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,20	169,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				27,017
	Utile dell'Impresa del 10%				20,713
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	169,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,730
B.62.69.0050.010	**PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA, CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67 2Px16A_400/24**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0300.045	PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67 2P 16A 400/24V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,60	174,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				27,827
	Utile dell'Impresa del 10%				21,334
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**234,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**234,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	174,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,160

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0022.005	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE** **BASE - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.005	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,41	26,410
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				5,154
	Utile dell'Impresa del 10%				3,952
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	26,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,107
B.62.72.0022.010	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE** **BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.010	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,00	27,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				5,477
	Utile dell'Impresa del 10%				4,199
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	27,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,679
B.62.72.0022.015	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE** **BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.015	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,40	35,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				6,815
	Utile dell'Impresa del 10%				5,225
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	35,560

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,039
B.62.72.0022.020	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.020	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,60	75,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				13,001
	Utile dell'Impresa del 10%				9,967
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**109,640**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**109,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				10,910
	Costo materiali fc				75,760
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,970
B.62.72.0022.025	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.025	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,80	49,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				8,897
	Utile dell'Impresa del 10%				6,821
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**75,030**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**75,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				9,351
	Costo materiali fc				49,960
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,719
B.62.72.0022.030	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.030	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,00	51,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				9,077
	Utile dell'Impresa del 10%				6,959
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**76,550**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**76,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	51,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,039
B.62.72.0022.035	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.035	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,00	60,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				10,505
	Utile dell'Impresa del 10%				8,054
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	60,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,559
B.62.72.0022.040	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.040	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,60	96,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				16,151
	Utile dell'Impresa del 10%				12,382
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	96,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,530
B.62.72.0022.045	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.045	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,20	52,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				9,257
	Utile dell'Impresa del 10%				7,097
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,070**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	52,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,359
B.62.72.0022.050	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.050	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				10,955
	Utile dell'Impresa del 10%				8,399
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	63,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,359
B.62.72.0022.055	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.055	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,40	101,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				16,871
	Utile dell'Impresa del 10%				12,934
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	101,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,810
B.62.72.0022.060	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.060	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,00	75,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				12,677
	Utile dell'Impresa del 10%				9,719
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	75,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,399
B.62.72.0022.065	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.065	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,60	87,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				14,645
	Utile dell'Impresa del 10%				11,228
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	87,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,869
B.62.72.0022.070	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.070	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,80	109,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				18,131
	Utile dell'Impresa del 10%				13,900
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	109,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,030
B.62.72.0022.075	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.075	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,60	75,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				12,767
	Utile dell'Impresa del 10%				9,788
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	75,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,559
B.62.72.0022.080	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.080	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,80	82,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				13,925
	Utile dell'Impresa del 10%				10,676
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	82,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,599
B.62.72.0022.085	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.085	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,60	96,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				16,151
	Utile dell'Impresa del 10%				12,382
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	96,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,530
B.62.72.0022.090	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.090	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,20	88,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				14,657
	Utile dell'Impresa del 10%				11,237
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	88,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,899
B.62.72.0022.095	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.095	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,20	97,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				16,085
	Utile dell'Impresa del 10%				12,332
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	97,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,419
B.62.72.0022.100	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.100	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	111,60	111,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				18,401
	Utile dell'Impresa del 10%				14,107
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	111,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,510
B.62.72.0022.105	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.105	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,20	43,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				7,907
	Utile dell'Impresa del 10%				6,062
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	43,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,969
B.62.72.0022.110	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.110	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,00	51,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				9,155
	Utile dell'Impresa del 10%				7,019
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	51,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,179
B.62.72.0022.115	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.115	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,80	85,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				14,531
	Utile dell'Impresa del 10%				11,140
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	85,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,670
B.62.72.0022.120	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.120	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,00	72,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				12,227
	Utile dell'Impresa del 10%				9,374
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	72,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,599
B.62.72.0022.125	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.125	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,80	79,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				13,397
	Utile dell'Impresa del 10%				10,271
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	79,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,669
B.62.72.0022.130	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.130	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	106,20	106,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
	Spese generali del 15%				17,591
	Utile dell'Impresa del 10%				13,486
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,910
				Costo materiali fc	106,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,080
B.62.72.0022.135	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.135	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,00	75,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				12,677
	Utile dell'Impresa del 10%				9,719
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	75,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,399
B.62.72.0022.140	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.140	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,20	82,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
	Spese generali del 15%				13,835
	Utile dell'Impresa del 10%				10,607
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,871
				Costo materiali fc	82,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,439
B.62.72.0022.145	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.145	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,60	78,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				13,217
	Utile dell'Impresa del 10%				10,133
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	78,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,349

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0022.150	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0011.150	ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,60	84,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				14,117
	Utile dell'Impresa del 10%				10,823
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	84,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,939
B.62.72.0024.005	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 92,5 mm, 65 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0012.005	ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 92,5 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,20	22,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				4,109
	Utile dell'Impresa del 10%				3,150
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	22,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,255
B.62.72.0024.010	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 119 mm, 160 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0012.010	ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 119 mm, 160 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,20	28,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				5,321
	Utile dell'Impresa del 10%				4,079
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	28,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,397

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0024.015	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 155 mm, 320 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0012.015	ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO BASE - Ø 155 mm, 320 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,60	57,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				9,809
	Utile dell'Impresa del 10%				7,520
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	57,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,327
B.62.72.0024.020	**ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO TIMER - Ø 92,5 mm, 65 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0012.020	ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO TIMER - Ø 92,5 mm, 65 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,60	42,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				7,169
	Utile dell'Impresa del 10%				5,496
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	42,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,665
B.62.72.0026.005	**ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0013.005	ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,00	42,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				7,727
	Utile dell'Impresa del 10%				5,924
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	42,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,649
B.62.72.0026.010	**ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0013.010	ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,00	69,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				11,933
	Utile dell'Impresa del 10%				9,148
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	69,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,080
B.62.72.0026.015	**ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0013.015	ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,80	49,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				8,897
	Utile dell'Impresa del 10%				6,821
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	49,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,719
B.62.72.0026.020	**ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0013.020	ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,80	79,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				13,553
	Utile dell'Impresa del 10%				10,390
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	79,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,940

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0028.005	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO** **CORDINO - Ø 150 mm, 235 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.005	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO CORDINO - Ø 150 mm, 235 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,80	73,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				13,432
	Utile dell'Impresa del 10%				10,298
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	73,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,735
B.62.72.0028.010	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO** **CORDINO - Ø 230 mm, 480 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.010	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO CORDINO - Ø 230 mm, 480 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,80	145,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	31,17	16,624
	Spese generali del 15%				24,388
	Utile dell'Impresa del 10%				18,697
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**205,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**205,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,624
				Costo materiali fc	145,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,086
B.62.72.0028.015	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO** **AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 150 mm, 235/150 (aspirante/ventilante) m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.015	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 150 mm, 235/150 (aspirante/ ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,00	93,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				16,312
	Utile dell'Impresa del 10%				12,506
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,560**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	93,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,815
B.62.72.0028.020	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 485/310 (aspirante/ventilante) m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.020	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 485/310 (aspirante/ ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,60	186,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	31,17	16,624
	Spese generali del 15%				30,508
	Utile dell'Impresa del 10%				23,389
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,624
				Costo materiali fc	186,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,896
B.62.72.0028.025	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1050/700 (aspirante/ventilante) m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.025	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1050/700 (aspirante/ ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	255,00	255,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	31,17	17,663
	Spese generali del 15%				40,923
	Utile dell'Impresa del 10%				31,375
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**345,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**345,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	255,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,297
B.62.72.0028.030	**ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 700/ 370 (aspirante/ventilante) m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.030	ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 700/370 (aspirante/ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	202,80	202,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 32/60	h	0,53	31,17	16,624
Spese generali del 15%				32,938
Utile dell'Impresa del 10%				25,252
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**277,770**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**277,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				16,624
Costo materiali fc				202,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,186
B.62.72.0028.035 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/ VETRO LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1650/920 (aspirante/ventilante) m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0014.035 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1650/920 (aspirante/ventilante) m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	271,20	271,200
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 34/60	h	0,57	31,17	17,663
Spese generali del 15%				43,353
Utile dell'Impresa del 10%				33,238
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**365,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**365,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,663
Costo materiali fc				271,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				76,587
B.62.72.0030.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,00	84,000
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				13,793
Utile dell'Impresa del 10%				10,575
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**116,320**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**116,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				84,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,367
B.62.72.0030.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+TIMER- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+TIMER- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,20	112,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				18,023
	Utile dell'Impresa del 10%				13,818
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	112,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,837
B.62.72.0030.015	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+PIR- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.015	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+PIR- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,20	121,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				19,373
	Utile dell'Impresa del 10%				14,853
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	121,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,227
B.62.72.0030.020	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+UMIDITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.020	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+UMIDITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,20	142,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				22,523
	Utile dell'Impresa del 10%				17,268
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	142,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,787

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0030.025	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 26/78 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.025	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 26/78 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,00	96,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				15,593
	Utile dell'Impresa del 10%				11,955
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	96,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,547
B.62.72.0030.030	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.030	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,40	125,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				20,003
	Utile dell'Impresa del 10%				15,336
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	125,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,337
B.62.72.0030.035	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 12/220 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.035	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 12/220 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	153,00	153,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				24,143
	Utile dell'Impresa del 10%				18,510
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,610**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	153,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,657
B.62.72.0030.040	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.040	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,00	156,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				24,593
	Utile dell'Impresa del 10%				18,855
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	156,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,447
B.62.72.0030.045	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.045	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	184,80	184,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				28,913
	Utile dell'Impresa del 10%				22,167
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**243,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**243,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	184,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,077
B.62.72.0030.050	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.050	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				21,893
	Utile dell'Impresa del 10%				16,785
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	138,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,677
B.62.72.0030.055	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.055	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,40	101,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				16,403
	Utile dell'Impresa del 10%				12,576
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	101,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,977
B.62.72.0030.060	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.060	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,80	70,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				11,813
	Utile dell'Impresa del 10%				9,057
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	70,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,867
B.62.72.0030.065	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.065	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,80	112,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				18,113
	Utile dell'Impresa del 10%				13,887
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	112,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,997
B.62.72.0030.070	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.070	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,20	139,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				22,073
	Utile dell'Impresa del 10%				16,923
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	139,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,997
B.62.72.0030.075	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.075	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,40	98,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				15,953
	Utile dell'Impresa del 10%				12,231
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	98,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,187

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0030.080	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.080	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,00	99,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				16,043
	Utile dell'Impresa del 10%				12,300
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	99,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,347
B.62.72.0030.085	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.085	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,00	141,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				22,343
	Utile dell'Impresa del 10%				17,130
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	141,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,477
B.62.72.0030.090	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.090	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,40	167,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				26,303
	Utile dell'Impresa del 10%				20,166
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,820**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	167,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,467
B.62.72.0030.095	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.095	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,40	122,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				19,553
	Utile dell'Impresa del 10%				14,991
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	122,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,547
B.62.72.0030.100	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.100	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,80	199,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				31,163
	Utile dell'Impresa del 10%				23,892
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	199,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,057
B.62.72.0030.105	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0015.105	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	226,80	226,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				35,213

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				26,997
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	226,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,207
B.62.72.0032.005	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.005	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	146,40	146,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				23,698
	Utile dell'Impresa del 10%				18,169
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	146,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,871
B.62.72.0032.010	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.010	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	180,60	180,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				28,828
	Utile dell'Impresa del 10%				22,102
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**243,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**243,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	180,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,931
B.62.72.0032.015	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.015	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	187,80	187,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
Spese generali del 15%				29,908
Utile dell'Impresa del 10%				22,930
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**252,230**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**252,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,429
Costo materiali fc				187,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,841
B.62.72.0032.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,20	172,200
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
Spese generali del 15%				27,568
Utile dell'Impresa del 10%				21,136
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**232,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**232,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,429
Costo materiali fc				172,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,701
B.62.72.0032.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,00	213,000
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
Spese generali del 15%				33,688
Utile dell'Impresa del 10%				25,828
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**284,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**284,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,429
Costo materiali fc				213,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,521
B.62.72.0032.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0016.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,40	221,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				34,948
	Utile dell'Impresa del 10%				26,794
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**294,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**294,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,429
				Costo materiali fc	221,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,741
B.62.72.0034.005	**ASPIRATORE CENTRIFUGO "IN LINEA" DA TUBAZIONE ASSIALE per tubazione Ø 100 mm, 135 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0017.005	ASPIRATORE CENTRIFUGO "IN LINEA" DA TUBAZIONE ASSIALE per tubazione Ø 100 mm, 135 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,80	91,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				16,108
	Utile dell'Impresa del 10%				12,349
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	91,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,455
B.62.72.0034.010	**ASPIRATORE CENTRIFUGO "IN LINEA" DA TUBAZIONE ANGOLARE 90° per tubazione Ø 100 mm, 2 velocità 86/140 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0017.010	ASPIRATORE CENTRIFUGO "IN LINEA" DA TUBAZIONE ANGOLARE 90° per tubazione Ø 100 mm, 2 velocità 86/140 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	117,00	117,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				20,277
	Utile dell'Impresa del 10%				15,546
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	117,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,828
B.62.72.0050.005	**VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 90 cm, 11500 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0050.005	VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 90 cm, 11500 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,40	168,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				28,395
	Utile dell'Impresa del 10%				21,770
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**239,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**239,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	168,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,170
B.62.72.0050.010	**VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 120 cm, 13800 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0050.010	VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 120 cm, 13800 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,00	178,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	31,17	21,819
	Spese generali del 15%				29,991
	Utile dell'Impresa del 10%				22,993
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,819
				Costo materiali fc	178,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,981
B.62.72.0050.015	**VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 140 cm, 16500 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0050.015	VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 140 cm, 16500 m³/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,80	185,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				31,395
	Utile dell'Impresa del 10%				24,069
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**264,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**264,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	185,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,462
B.62.72.0050.020	**VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 160 cm, 17000 m³/h**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0050.020	VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO 70 W, 5 velocità, Ø pale 160 cm, 17000 m³/h (Costo materiali fc				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,40	189,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48/60	h	0,80	31,17	24,936
	Spese generali del 15%				32,174
	Utile dell'Impresa del 10%				24,667
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**271,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**271,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,936
				Costo materiali fc	189,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,844
B.62.72.0210.005	**ASCIUGAMANI** **1600 W, attivazione a pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0210.005	ASCIUGAMANI				
	1600 W, attivazione a pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,25	73,250
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				12,948
	Utile dell'Impresa del 10%				9,927
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	73,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,882
B.62.72.0210.010	**ASCIUGAMANI** **2000 W, attivazione a pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0210.010	ASCIUGAMANI				
	2000 W, attivazione a pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,22	80,220
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				13,993
	Utile dell'Impresa del 10%				10,728
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	80,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,712

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.72.0210.015	**ASCIUGAMANI** **1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0210.015	ASCIUGAMANI 1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,32	95,320
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				16,258
	Utile dell'Impresa del 10%				12,465
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	95,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,712
B.62.72.0210.020	**ASCIUGAMANI** **2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0210.020	ASCIUGAMANI 2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,22	102,220
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				17,293
	Utile dell'Impresa del 10%				13,258
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	102,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,512
B.62.72.0220.050	**ASCIUGACAPELLI** **PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0220.050	ASCIUGACAPELLI PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,20	103,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				17,440
	Utile dell'Impresa del 10%				13,371
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	103,280

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,832
B.62.72.0220.055	**ASCIUGACAPELLI PHONE+MOTORE RINFORZATO, 1000 W, attivazione a pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0220.055	ASCIUGACAPELLI PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante motore rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,00	141,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				23,110
	Utile dell'Impresa del 10%				17,718
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**194,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**194,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				12,988
	Costo materiali fc				141,080
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,832
B.62.72.0230.005	**DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE a raggi infrarossi**	**cad.**	**1**		
Z.70.43.0230.005	DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE A INFRAROSSI a raggi infrarossi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,79	68,790
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				12,279
	Utile dell'Impresa del 10%				9,414
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**103,550**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**103,550**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				12,988
	Costo materiali fc				68,870
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,692
B.62.75.0010.005	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,114
	Utile dell'Impresa del 10%				1,621
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	15,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,321
B.62.75.0010.010	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.010	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,08	7,080
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,807
	Utile dell'Impresa del 10%				2,152
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,802
				Costo materiali fc	17,699
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,543

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0010.015	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto interrotto bipolare	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,882
	Utile dell'Impresa del 10%				2,209
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,192
				Costo materiali fc	23,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,773
B.62.75.0010.020	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto interrotto bipolare con chiave	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.020	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,58	31,580
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				6,482
	Utile dell'Impresa del 10%				4,969
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,192
				Costo materiali fc	47,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,133
B.62.75.0010.025	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				3,249
	Utile dell'Impresa del 10%				2,491
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,270
				Costo materiali fc	23,589
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,425

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0010.030	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto deviato	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,396
	Utile dell'Impresa del 10%				1,837
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	18,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,872
B.62.75.0010.035	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto deviato con spia	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.035	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,48	9,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,322

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,547
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,036
				Costo materiali fc	22,609
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,504
B.62.75.0010.040	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto deviato con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.040	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,46	32,460
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				6,769
	Utile dell'Impresa del 10%				5,190
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,231
				Costo materiali fc	48,099
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,644
B.62.75.0010.045	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto invertito**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.045	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,75	8,750
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,213
	Utile dell'Impresa del 10%				2,463
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,231
				Costo materiali fc	24,389
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,364
B.62.75.0010.050	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,73	8,730
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,898
	Utile dell'Impresa del 10%				2,222
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	21,859
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,752
B.62.75.0010.055	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,256
	Utile dell'Impresa del 10%				1,730
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	16,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,571
B.62.75.0010.060	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppio pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.060	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,34	8,340
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,840
	Utile dell'Impresa del 10%				2,177
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	21,469
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,652
B.62.75.0010.065	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,122
	Utile dell'Impresa del 10%				2,393
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,802
				Costo materiali fc	19,799
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,103
B.62.75.0010.070	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,86	17,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				4,424
	Utile dell'Impresa del 10%				3,391
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,802
				Costo materiali fc	28,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,403
B.62.75.0010.075	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con tirante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,15	10,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,955
	Utile dell'Impresa del 10%				2,266
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,410**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	20,769
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,811
B.62.75.0010.080	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto spia	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,081
	Utile dell'Impresa del 10%				1,595
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,204
				Costo materiali fc	15,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,261
B.62.75.0010.085	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				2,463
	Utile dell'Impresa del 10%				1,889
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,685
				Costo materiali fc	19,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,991
B.62.75.0010.087	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.092	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,79	29,790
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				5,979
	Utile dell'Impresa del 10%				4,584
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,880
				Costo materiali fc	45,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,251
B.62.75.0010.088	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.093	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,64	76,640
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				13,007
	Utile dell'Impresa del 10%				9,972
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	27,880
			Costo materiali fc	92,279
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,661
B.62.75.0010.090 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,43	58,430
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
Spese generali del 15%				10,773
Utile dell'Impresa del 10%				8,259
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,490
			Costo materiali fc	72,366
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,614
B.62.75.0010.095 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10 A	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,32	4,320
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,237
	Utile dell'Impresa del 10%				1,715
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,150**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	29,958
Costo materiali fc	17,449
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,592

B.62.75.0010.100	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,382
	Utile dell'Impresa del 10%				1,826
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	29,958
			Costo materiali fc	18,419
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,842
B.62.75.0010.105 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				2,493
Utile dell'Impresa del 10%				1,911
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,310**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	29,958
			Costo materiali fc	19,159
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,042
B.62.75.0010.110 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE **punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,573
	Utile dell'Impresa del 10%				2,739
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	26,356
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,945
B.62.75.0010.115	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.125	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,05	12,050
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,396
	Utile dell'Impresa del 10%				2,604
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	25,179
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,632
B.62.75.0010.120	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa interbloccato 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,08	75,080
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				13,348
	Utile dell'Impresa del 10%				10,234
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	91,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,215
B.62.75.0010.125	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.135	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,33	56,330
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				10,692
	Utile dell'Impresa del 10%				8,197
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	30,997
				Costo materiali fc	72,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,526
B.62.75.0010.130	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.140	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,57	150,570
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				25,325
	Utile dell'Impresa del 10%				19,416
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,997
				Costo materiali fc	170,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,418
B.62.75.0010.135	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto portafusibile 16 A 1PP**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.145	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE portafusibile 16 A 1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,88	7,880
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,615
	Utile dell'Impresa del 10%				2,005
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	1,47	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,919
				Costo materiali fc	21,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,261
B.62.75.0010.140	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.150	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,18	63,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				10,910
	Utile dell'Impresa del 10%				8,364
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,490**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	73,799
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,861
B.62.75.0010.145	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,488
	Utile dell'Impresa del 10%				2,674
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (0,15*3)	m	0,45	1,47	0,662

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,724
				Costo materiali fc	18,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,783
B.62.75.0010.150	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				2,201
	Utile dell'Impresa del 10%				1,687
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,087
				Costo materiali fc	19,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,473
B.62.75.0010.155	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				2,201
	Utile dell'Impresa del 10%				1,687
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,075
				Costo materiali fc	25,814
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,613
B.62.75.0010.160	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,043
	Utile dell'Impresa del 10%				0,800
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	26,322
				Costo materiali fc	13,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,478
B.62.75.0010.165	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,043
	Utile dell'Impresa del 10%				0,800
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,115
				Costo materiali fc	17,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,568
B.62.75.0010.170	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				2,218
	Utile dell'Impresa del 10%				1,701
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,737
				Costo materiali fc	13,431
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,406
B.62.75.0010.175	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto predisposto per futuri utililizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,727
	Utile dell'Impresa del 10%				0,557
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,737
				Costo materiali fc	3,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,766
B.62.75.0010.180	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,263
	Utile dell'Impresa del 10%				2,502
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	22,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,351
B.62.75.0010.185	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,857
	Utile dell'Impresa del 10%				2,957
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	26,779
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,401
B.62.75.0010.190	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria elettronica intermittente 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.225	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,41	57,410
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				10,542
	Utile dell'Impresa del 10%				8,082
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	71,346
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,214
B.62.75.0010.195	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria pluritonale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,611
	Utile dell'Impresa del 10%				2,002
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	18,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,194
B.62.75.0010.200	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,48	121,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				21,040
	Utile dell'Impresa del 10%				16,130
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**208,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**208,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,321
				Costo materiali fc	138,734
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,759
B.62.75.0010.205	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.340	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,14	36,140
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,854
	Utile dell'Impresa del 10%				5,255
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	0,98	3,185
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,022
				Costo materiali fc	42,555
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,262
B.62.75.0010.210	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.345	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,52	17,520
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,061
	Utile dell'Impresa del 10%				3,113
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,530**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	28,919
				Costo materiali fc	30,649
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,811
B.62.75.0010.215	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.350	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,86	27,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				5,612
	Utile dell'Impresa del 10%				4,302
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,810**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	38,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,501
B.62.75.0010.220	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé a tempo 15 min, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.355	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè a tempo 15 min 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,13	95,130
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				15,702
	Utile dell'Impresa del 10%				12,038
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	105,749
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,321
B.62.75.0010.225	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.360	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè a tempo elettronico 15 min 220 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				17,673
	Utile dell'Impresa del 10%				13,549
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	118,886
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,804
B.62.75.0010.230	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé monostabile, bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.365	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,05	32,050
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,240
	Utile dell'Impresa del 10%				4,784
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	42,669
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,611
B.62.75.0010.235	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,383
	Utile dell'Impresa del 10%				2,594
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	23,619
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,561
B.62.75.0010.240	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,45	18,450
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,698
	Utile dell'Impresa del 10%				3,602
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	32,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,884
B.62.75.0010.245	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.380	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,51	29,510
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,357
	Utile dell'Impresa del 10%				4,874
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	43,446
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,814
B.62.75.0010.250	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto variatore costante di luminosità 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.410	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE variatore costante di luminosità 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,78	40,780

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				8,203
	Utile dell'Impresa del 10%				6,289
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,763
				Costo materiali fc	54,716
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,075
B.62.75.0010.255	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.415	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE crepuscolare 220 V 10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,15	102,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				19,153
	Utile dell'Impresa del 10%				14,684
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**202,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**202,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,685
				Costo materiali fc	121,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,475
B.62.75.0010.260	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10-16 A, UNEL, per battiscopa**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	0,98	0,490
Z.70.07.0165.005	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 43 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,17	2,085
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,123
	Utile dell'Impresa del 10%				2,394
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,47	58,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,49	34,900
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	59,569
				Costo materiali fc	35,598
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,246
B.62.75.0020.005	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,114
	Utile dell'Impresa del 10%				1,621
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	18,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,376
B.62.75.0020.010	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.010	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,08	7,080
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,807
	Utile dell'Impresa del 10%				2,152
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,207
				Costo materiali fc	21,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,598
B.62.75.0020.015	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,882
	Utile dell'Impresa del 10%				2,209
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,597
				Costo materiali fc	26,594
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,828

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.020	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto bipolare con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.020	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,58	31,580
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				6,482
	Utile dell'Impresa del 10%				4,969
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,597
				Costo materiali fc	50,594
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,188
B.62.75.0020.025	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				3,249
	Utile dell'Impresa del 10%				2,491
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,675
				Costo materiali fc	26,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,480
B.62.75.0020.030	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,396
	Utile dell'Impresa del 10%				1,837
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,080**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	21,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,927
B.62.75.0020.035	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto deviato con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.035	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,48	9,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,322
	Utile dell'Impresa del 10%				2,547
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,441
				Costo materiali fc	25,984
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,559
B.62.75.0020.040	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto deviato con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.040	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,46	32,460
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				6,769
	Utile dell'Impresa del 10%				5,190
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,636
				Costo materiali fc	51,474
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,699
B.62.75.0020.045	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto invertito**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.045	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,75	8,750
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,213
	Utile dell'Impresa del 10%				2,463
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,770**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,636
				Costo materiali fc	27,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,419
B.62.75.0020.050	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,73	8,730
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,898
	Utile dell'Impresa del 10%				2,222
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	25,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,807
B.62.75.0020.055	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,256
	Utile dell'Impresa del 10%				1,730
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	19,484
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,626
B.62.75.0020.060	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto doppio pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.060	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,34	8,340
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,840
	Utile dell'Impresa del 10%				2,177
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	24,844
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,707
B.62.75.0020.065	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,122
	Utile dell'Impresa del 10%				2,393
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,207
				Costo materiali fc	23,174
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,158
B.62.75.0020.070	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto pulsante con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,86	17,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				4,424
	Utile dell'Impresa del 10%				3,391
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,207
				Costo materiali fc	31,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,458
B.62.75.0020.075	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto pulsante con tirante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,15	10,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,955
	Utile dell'Impresa del 10%				2,266
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	24,144
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,866
B.62.75.0020.080	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,081
	Utile dell'Impresa del 10%				1,595
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,609
				Costo materiali fc	18,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,316
B.62.75.0020.085	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				2,463
	Utile dell'Impresa del 10%				1,889
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,090
				Costo materiali fc	22,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,046
B.62.75.0020.087	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.092	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,79	29,790
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				5,979
	Utile dell'Impresa del 10%				4,584
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,47	58,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,675
				Costo materiali fc	53,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,426
B.62.75.0020.088	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.093	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,64	76,640
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				13,007
	Utile dell'Impresa del 10%				9,972
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,47	58,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**194,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**194,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,675
				Costo materiali fc	100,814
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,836
B.62.75.0020.090	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.100	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,43	58,430
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				10,773
	Utile dell'Impresa del 10%				8,259
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,895
				Costo materiali fc	75,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,669
B.62.75.0020.095	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,32	4,320
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,237

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,715
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	20,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,647
B.62.75.0020.100	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,382
	Utile dell'Impresa del 10%				1,826
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,156

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	25,724
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,987
B.62.75.0020.105	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,493
	Utile dell'Impresa del 10%				1,911
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,156
				Costo materiali fc	26,464
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,187
B.62.75.0020.110	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,573
	Utile dell'Impresa del 10%				2,739
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,156
				Costo materiali fc	33,661
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,090
B.62.75.0020.115	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.125	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,05	12,050
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,396
	Utile dell'Impresa del 10%				2,604
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	2,10	63,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**118,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**118,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				49,948
Costo materiali fc				39,714
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,737
B.62.75.0020.120 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,08	75,080
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
Spese generali del 15%				13,348
Utile dell'Impresa del 10%				10,234
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	cad.	1,00	14,59	14,590
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**183,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**183,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				42,156
Costo materiali fc				98,831
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,360
B.62.75.0020.125 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.135 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,33	56,330
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				10,692
	Utile dell'Impresa del 10%				8,197
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,195
				Costo materiali fc	80,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,671
B.62.75.0020.130	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.140	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,57	150,570
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				25,325
	Utile dell'Impresa del 10%				19,416
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**284,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**284,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,195
				Costo materiali fc	177,639
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,473
B.62.75.0020.135	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto portafusibile 16 A 1PP**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.145	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE portafusibile 16 A 1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,88	7,880
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,615
	Utile dell'Impresa del 10%				2,005
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	1,47	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,324
				Costo materiali fc	24,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,316

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.140	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.150	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,18	63,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				10,910
	Utile dell'Impresa del 10%				8,364
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	77,174
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,916
B.62.75.0020.145	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,488
	Utile dell'Impresa del 10%				2,674
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 30/100	m	0,30	1,47	0,441
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,853
				Costo materiali fc	16,178
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,369
B.62.75.0020.150	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,907
	Utile dell'Impresa del 10%				1,462
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	18,624
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,057

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.155	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,907
	Utile dell'Impresa del 10%				1,462
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,156
				Costo materiali fc	22,554
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,147
B.62.75.0020.160	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,043
	Utile dell'Impresa del 10%				0,800

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,727
				Costo materiali fc	16,504
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,533
B.62.75.0020.165	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,043
	Utile dell'Impresa del 10%				0,800
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,520
				Costo materiali fc	20,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,623
B.62.75.0020.170	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				2,218
	Utile dell'Impresa del 10%				1,701
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,142
				Costo materiali fc	16,806
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,461
B.62.75.0020.175	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,727
	Utile dell'Impresa del 10%				0,557
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,142
				Costo materiali fc	6,866
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,821
B.62.75.0020.180	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,263
	Utile dell'Impresa del 10%				2,502
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	26,194
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,406
B.62.75.0020.185	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,857
	Utile dell'Impresa del 10%				2,957
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	30,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,456
B.62.75.0020.190	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto suoneria elettronica intermittente 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.225	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,41	57,410
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				10,542
	Utile dell'Impresa del 10%				8,082
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	74,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,269

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.195	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto suoneria pluritonale 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,611
	Utile dell'Impresa del 10%				2,002
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	21,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,249
B.62.75.0020.200	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,48	121,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				21,040
	Utile dell'Impresa del 10%				16,130
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,726
				Costo materiali fc	142,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,804
B.62.75.0020.205	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.340	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,14	36,140
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,854
	Utile dell'Impresa del 10%				5,255
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,739
				Costo materiali fc	45,114

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,646
B.62.75.0020.210	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.345	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,52	17,520
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,061
	Utile dell'Impresa del 10%				3,113
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	17,739
				Costo materiali fc	26,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,716
B.62.75.0020.215	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.350	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,86	27,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				5,612

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				4,302
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,739
				Costo materiali fc	36,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,456
B.62.75.0020.220	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto relé a tempo 15 min, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.355	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè a tempo 15 min 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,13	95,130
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				15,702
	Utile dell'Impresa del 10%				12,038
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	109,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,376

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0020.225	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.360	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè a tempo elettronico 15 min 220 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				17,673
	Utile dell'Impresa del 10%				13,549
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	122,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,859
B.62.75.0020.230	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto relé monostabile, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.365	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,05	32,050
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,240
	Utile dell'Impresa del 10%				4,784
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	46,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,666
B.62.75.0020.235	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,383
	Utile dell'Impresa del 10%				2,594
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,600**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	26,994
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,616
B.62.75.0020.240	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,45	18,450
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,698
	Utile dell'Impresa del 10%				3,602
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	35,761
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,939
B.62.75.0020.245	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.380	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,51	29,510
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,357
	Utile dell'Impresa del 10%				4,874
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	46,821
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,869
B.62.75.0020.250	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto variatore costante di luminosità 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.410	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE variatore costante di luminosità 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,78	40,780
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				8,203
	Utile dell'Impresa del 10%				6,289
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,168
				Costo materiali fc	58,091
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,130
B.62.75.0020.255	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.415	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE crepuscolare 220 V 10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,15	102,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				19,153
	Utile dell'Impresa del 10%				14,684
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**217,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**217,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,090
				Costo materiali fc	125,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,530
B.62.75.0020.260	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10-16 A, UNEL, per battiscopa**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	0,98	0,490
Z.70.07.0165.005	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 43 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,17	2,085
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,123
	Utile dell'Impresa del 10%				2,394
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	39,00	0,98	38,220
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,285
				Costo materiali fc	26,789
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,676
B.62.75.0030.005	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,626
	Utile dell'Impresa del 10%				2,013
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	18,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,226
B.62.75.0030.010	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.010	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,35	9,350
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,436
	Utile dell'Impresa del 10%				2,634
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,802
				Costo materiali fc	21,894
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,658
B.62.75.0030.015	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,67	10,670
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,634
	Utile dell'Impresa del 10%				2,786
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,192
				Costo materiali fc	28,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,108
B.62.75.0030.020	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto interrotto bipolare con chiave	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.020	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,37	43,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				8,539
	Utile dell'Impresa del 10%				6,546
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,192
				Costo materiali fc	60,934
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,768
B.62.75.0030.025	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,14	32,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				7,166
	Utile dell'Impresa del 10%				5,494
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,270
				Costo materiali fc	49,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,350
B.62.75.0030.030	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,26	7,260
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,966
	Utile dell'Impresa del 10%				2,274
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	22,314
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,877
B.62.75.0030.035	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto deviato con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.035	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,19	8,190
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,418
	Utile dell'Impresa del 10%				2,620
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,036

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	23,244
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,669
B.62.75.0030.040	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto deviato con chiave	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.040	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,01	45,010
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				8,941
	Utile dell'Impresa del 10%				6,855
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,231
				Costo materiali fc	62,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,479
B.62.75.0030.045	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto invertito	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.045	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,15	11,150
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,862
	Utile dell'Impresa del 10%				2,961
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,231
				Costo materiali fc	28,714
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,509
B.62.75.0030.050	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,52	13,520
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,905
	Utile dell'Impresa del 10%				2,994
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	28,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,537

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.055	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto pulsante	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,19	7,190
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,800
	Utile dell'Impresa del 10%				2,147
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	19,734
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,536
B.62.75.0030.060	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto doppio pulsante	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.060	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,47	11,470
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,598
	Utile dell'Impresa del 10%				2,758
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,620**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	26,524
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,987
B.62.75.0030.065	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto pulsante con spia	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,72	12,720
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,941
	Utile dell'Impresa del 10%				3,022
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	25,802
				Costo materiali fc	25,264
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,548
B.62.75.0030.070	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto pulsante con chiave	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,98	15,980
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				4,430
	Utile dell'Impresa del 10%				3,397
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,802
				Costo materiali fc	28,524
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,408
B.62.75.0030.075	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con tirante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,82	10,820
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,345
	Utile dell'Impresa del 10%				2,564
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	23,364
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,496
B.62.75.0030.080	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,04	8,040
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,850
	Utile dell'Impresa del 10%				2,185
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,204
				Costo materiali fc	20,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,616
B.62.75.0030.085	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,97	10,970
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				3,445
	Utile dell'Impresa del 10%				2,641
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,685
				Costo materiali fc	26,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,726
B.62.75.0030.087	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.092	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,41	34,410
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				6,961
	Utile dell'Impresa del 10%				5,337
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,47	58,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,270
				Costo materiali fc	57,134
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,106
B.62.75.0030.088	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.093	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,99	92,990
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				15,748
	Utile dell'Impresa del 10%				12,074
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**183,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**183,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,880
				Costo materiali fc	110,554
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,506
B.62.75.0030.090	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.100	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,39	98,390
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				17,344
	Utile dell'Impresa del 10%				13,297
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,490
				Costo materiali fc	116,176
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,224
B.62.75.0030.095	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,05	5,050
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,635
	Utile dell'Impresa del 10%				2,020
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	20,104
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,287
B.62.75.0030.100	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,59	6,590
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,866
	Utile dell'Impresa del 10%				2,197
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,751
				Costo materiali fc	25,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,787
B.62.75.0030.105	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,13	7,130
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,947
	Utile dell'Impresa del 10%				2,259
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,751
				Costo materiali fc	26,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,927
B.62.75.0030.110	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,43	14,430
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				4,828
	Utile dell'Impresa del 10%				3,702
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,751
				Costo materiali fc	38,656
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,255

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.115	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.125	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,05	12,050
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,685
	Utile dell'Impresa del 10%				2,825
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	2,10	63,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,543
				Costo materiali fc	38,264
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,197
B.62.75.0030.120	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,26	10,260
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				4,203

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,222
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,751
				Costo materiali fc	34,486
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,155
B.62.75.0030.125	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 12md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.135	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,71	58,710
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				11,626
	Utile dell'Impresa del 10%				8,913
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,790
				Costo materiali fc	82,936
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,266

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.130	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.140	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,92	127,920
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				22,794
	Utile dell'Impresa del 10%				17,475
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**248,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**248,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,790
				Costo materiali fc	157,389
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,983
B.62.75.0030.135	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto portafusibile 16 A 1PP**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.145	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE portafusibile 16 A 1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,88	11,880
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,504

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,686
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	1,47	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,919
				Costo materiali fc	27,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,836
B.62.75.0030.140	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.150	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,81	82,810
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				14,143
	Utile dell'Impresa del 10%				10,843
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	95,354
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,576

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.145	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,13	7,130
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,947
	Utile dell'Impresa del 10%				2,259
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 30/100	m	0,30	1,47	0,441
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,853
				Costo materiali fc	12,568
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,409
B.62.75.0030.150	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,198
	Utile dell'Impresa del 10%				1,685
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,958
				Costo materiali fc	17,194
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,517
B.62.75.0030.155	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,198
	Utile dell'Impresa del 10%				1,685
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,751
				Costo materiali fc	21,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,607
B.62.75.0030.160	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,332
	Utile dell'Impresa del 10%				1,021
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,322
				Costo materiali fc	15,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,993
B.62.75.0030.165	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,332
	Utile dell'Impresa del 10%				1,021
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,115
				Costo materiali fc	18,984
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,083
B.62.75.0030.170	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,367
	Utile dell'Impresa del 10%				1,048
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,737
				Costo materiali fc	7,756
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,901
B.62.75.0030.175	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,727
	Utile dell'Impresa del 10%				0,557
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,737
				Costo materiali fc	3,491

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,766
B.62.75.0030.180	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,37	23,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				5,227
	Utile dell'Impresa del 10%				4,007
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**75,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**75,560**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				23,724
	Costo materiali fc				35,914
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,816
B.62.75.0030.185	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,03	29,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,076

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				4,658
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	41,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,316
B.62.75.0030.190	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria elettronica intermittente 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.225	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,86	54,860
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				10,737
	Utile dell'Impresa del 10%				8,232
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	72,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,554
B.62.75.0030.195	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria pluritonale 2md**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.230	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria pluritonale 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,28	23,280
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,000
	Utile dell'Impresa del 10%				4,600
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	41,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,184
B.62.75.0030.200	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,02	91,020
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				17,337
	Utile dell'Impresa del 10%				13,292
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,321
				Costo materiali fc	114,049
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,214
B.62.75.0030.205	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.345	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,36	39,360
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				7,626
	Utile dell'Impresa del 10%				5,846
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,334
				Costo materiali fc	46,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,956
B.62.75.0030.210	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.350	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,55	19,550
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,654
	Utile dell'Impresa del 10%				3,568
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,334
				Costo materiali fc	27,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,706
B.62.75.0030.215	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.355	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,32	31,320
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,420
	Utile dell'Impresa del 10%				4,922
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,334
				Costo materiali fc	38,844
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,826

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0030.220	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto relé a tempo 15 min, 220 V	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.360	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé a tempo 15 min 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				17,464
	Utile dell'Impresa del 10%				13,389
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	117,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,436
B.62.75.0030.225	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto reé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.365	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé a tempo elettronico 15 min 220 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				18,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				13,992
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	122,736
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,824
B.62.75.0030.230	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé monostabile, bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,03	19,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,576
	Utile dell'Impresa del 10%				3,508
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	31,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,666
B.62.75.0030.235	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,29	19,290
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,615
	Utile dell'Impresa del 10%				3,538
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	31,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,736
B.62.75.0030.240	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.380	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,60	17,600
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				5,148
	Utile dell'Impresa del 10%				3,947
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	35,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,684
B.62.75.0030.245	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.385	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,79	32,790
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				7,426
	Utile dell'Impresa del 10%				5,694
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	50,576
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,704
B.62.75.0030.250	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto variatore costante di luminosità 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.420	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE variatore costante di luminosità 500 W 2md (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,94	136,940
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				23,205
	Utile dell'Impresa del 10%				17,790
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,763
				Costo materiali fc	154,726
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,605
B.62.75.0030.255	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.425	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE crepuscolare 220 V 10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,68	110,680
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				21,299
	Utile dell'Impresa del 10%				16,329
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**220,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**220,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,685
				Costo materiali fc	136,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,260
B.62.75.0030.260	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.445	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,64	92,640
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				18,593
	Utile dell'Impresa del 10%				14,255
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,685
				Costo materiali fc	118,179
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,480
B.62.75.0030.265	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.450	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,37	121,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				22,902
	Utile dell'Impresa del 10%				17,559
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**234,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**234,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,685
				Costo materiali fc	146,909
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,070
B.62.75.0030.270	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali ON-OFF 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.455	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md + telecomando (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,12	181,120
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				31,865
	Utile dell'Impresa del 10%				24,430
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**310,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**310,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,685
				Costo materiali fc	206,659
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,920
B.62.75.0040.005	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,626
	Utile dell'Impresa del 10%				2,013
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	21,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,281
B.62.75.0040.010	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.010	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,35	9,350
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,436
	Utile dell'Impresa del 10%				2,634
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,207
				Costo materiali fc	25,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,713
B.62.75.0040.015	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,67	10,670
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,634
	Utile dell'Impresa del 10%				2,786
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,597
				Costo materiali fc	31,609
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,163
B.62.75.0040.020	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto interrotto bipolare con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.020	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,37	43,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				8,539
	Utile dell'Impresa del 10%				6,546
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,597
				Costo materiali fc	64,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,823
B.62.75.0040.025	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,14	32,140

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				7,166
	Utile dell'Impresa del 10%				5,494
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,675
				Costo materiali fc	53,079
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,405
B.62.75.0040.030	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,26	7,260
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,966
	Utile dell'Impresa del 10%				2,274
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	25,689
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,932
B.62.75.0040.035	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto deviato con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.035	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE deviatore con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,19	8,190
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,418
	Utile dell'Impresa del 10%				2,620
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,441
				Costo materiali fc	26,619
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,724
B.62.75.0040.040	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto deviato con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.040	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	deviatore con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,01	45,010
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				8,941
	Utile dell'Impresa del 10%				6,855
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,636
				Costo materiali fc	65,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,534
B.62.75.0040.045	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto invertito**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.045	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE invertitore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,15	11,150
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				3,862
	Utile dell'Impresa del 10%				2,961
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,98	39,200
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,636
				Costo materiali fc	32,089
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,564
B.62.75.0040.050	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,52	13,520
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,905
	Utile dell'Impresa del 10%				2,994
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	31,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,592

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0040.055	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,19	7,190
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,800
	Utile dell'Impresa del 10%				2,147
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	23,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,591
B.62.75.0040.060	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto doppio pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.060	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,47	11,470
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,598
	Utile dell'Impresa del 10%				2,758

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	29,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,042
B.62.75.0040.065	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,72	12,720
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,941
	Utile dell'Impresa del 10%				3,022
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,207
				Costo materiali fc	28,639
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,603

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0040.070	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto pulsante con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,98	15,980
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				4,430
	Utile dell'Impresa del 10%				3,397
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,207
				Costo materiali fc	31,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,463
B.62.75.0040.075	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto pulsante con tirante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,82	10,820
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,345
	Utile dell'Impresa del 10%				2,564

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	26,739
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,551
B.62.75.0040.080	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,04	8,040
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,850
	Utile dell'Impresa del 10%				2,185
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,609
				Costo materiali fc	23,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,671

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0040.085	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,97	10,970
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				3,445
	Utile dell'Impresa del 10%				2,641
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,090
				Costo materiali fc	29,399
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,781
B.62.75.0040.087	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.092	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,41	34,410
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				6,961

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				5,337
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,47	58,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**143,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**143,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,675
				Costo materiali fc	60,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,161
B.62.75.0040.088	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.093	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE magnetotermico differenziale bipolare 2x16 A, 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,99	92,990
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				15,748
	Utile dell'Impresa del 10%				12,074
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,47	58,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,675

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	119,089
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,681
B.62.75.0040.090	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.100	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,39	98,390
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				17,344
	Utile dell'Impresa del 10%				13,297
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,895
				Costo materiali fc	119,551
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,279
B.62.75.0040.095	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,05	5,050
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,635
	Utile dell'Impresa del 10%				2,020
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	23,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,342
B.62.75.0040.100	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,59	6,590
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,866
	Utile dell'Impresa del 10%				2,197
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,740**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,156
				Costo materiali fc	28,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,842
B.62.75.0040.105	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,13	7,130
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,947
	Utile dell'Impresa del 10%				2,259
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,156
				Costo materiali fc	29,489
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,982
B.62.75.0040.110	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,43	14,430
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				4,828
	Utile dell'Impresa del 10%				3,702
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,156
				Costo materiali fc	42,031
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,310
B.62.75.0040.115	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.125	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,05	12,050
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				3,685
	Utile dell'Impresa del 10%				2,825
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	2,10	63,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,948
				Costo materiali fc	41,639
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,252
B.62.75.0040.120	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A, con bipolare 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,26	10,260
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				4,203
	Utile dell'Impresa del 10%				3,222
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,156
				Costo materiali fc	37,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,210
B.62.75.0040.125	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.135	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,71	58,710
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				11,626
	Utile dell'Impresa del 10%				8,913
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,195
				Costo materiali fc	86,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,321
B.62.75.0040.130	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.140	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,92	127,920
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				22,794
	Utile dell'Impresa del 10%				17,475
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,195
				Costo materiali fc	160,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,048
B.62.75.0040.135	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto portafusibile 16 A 1PP**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.145	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE portafusibile 16 A 1PP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,88	11,880
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,504
	Utile dell'Impresa del 10%				2,686
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	1,47	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,324
				Costo materiali fc	30,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,891
B.62.75.0040.140	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.150	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,81	82,810
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				14,143
	Utile dell'Impresa del 10%				10,843
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	98,729
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,631
B.62.75.0040.145	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,13	7,130
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,947
	Utile dell'Impresa del 10%				2,259
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3/10	m	0,30	1,47	0,441
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,258
				Costo materiali fc	15,943
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,464
B.62.75.0040.150	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,198
	Utile dell'Impresa del 10%				1,685
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,363
				Costo materiali fc	20,569
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,572
B.62.75.0040.155	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,14	2,140
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,198
	Utile dell'Impresa del 10%				1,685
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,156
				Costo materiali fc	24,499
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,662
B.62.75.0040.160	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,332
	Utile dell'Impresa del 10%				1,021
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,727
				Costo materiali fc	18,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,048
B.62.75.0040.165	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,332
	Utile dell'Impresa del 10%				1,021
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,520
				Costo materiali fc	22,359
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,138
B.62.75.0040.170	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				1,367
	Utile dell'Impresa del 10%				1,048
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,142
				Costo materiali fc	11,131
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,956
B.62.75.0040.175	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,727
	Utile dell'Impresa del 10%				0,557
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,142
				Costo materiali fc	6,866
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,821
B.62.75.0040.180	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,37	23,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				5,227
	Utile dell'Impresa del 10%				4,007
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	39,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,871
B.62.75.0040.185	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,03	29,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,076
	Utile dell'Impresa del 10%				4,658
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	39,00	0,98	38,220
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	38,000
			Costo materiali fc	49,718
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,266
B.62.75.0040.190 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto suoneria elettronica intermittente 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,86	54,860
Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				10,737
Utile dell'Impresa del 10%				8,232
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	28,129
			Costo materiali fc	76,021
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,609
B.62.75.0040.195 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto suoneria pluritonale 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.230 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE suoneria pluritonale 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,28	23,280
Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,000
	Utile dell'Impresa del 10%				4,600
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	44,441
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,239
B.62.75.0040.200	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,02	91,020
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				17,337
	Utile dell'Impresa del 10%				13,292
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	30,726
			Costo materiali fc	117,424
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,269
B.62.75.0040.205 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.345 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,36	39,360
Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				7,626
Utile dell'Impresa del 10%				5,846
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,739
			Costo materiali fc	50,259
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,011
B.62.75.0040.210 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.350 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE limitatore di sovratensioni con spia, 250 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,55	19,550
Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,654
	Utile dell'Impresa del 10%				3,568
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO				
	quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,739
				Costo materiali fc	30,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,761
B.62.75.0040.215	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO** **punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.355	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	segnalatore di massima corrente, 10÷16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,32	31,320
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE				
	supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,420
	Utile dell'Impresa del 10%				4,922
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO				
	quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,739
				Costo materiali fc	42,219

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,881
B.62.75.0040.220	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto relé a tempo 15 min, 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.360	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé a tempo 15 min 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				17,464
	Utile dell'Impresa del 10%				13,389
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**193,350**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**193,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				28,129
	Costo materiali fc				120,869
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,491
B.62.75.0040.225	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto relé a tempo elettronico 15 min, 220 V 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.365	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé a tempo elettronico 15 min 220 V 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,95	104,950
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				18,250
	Utile dell'Impresa del 10%				13,992
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	126,111
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,879
B.62.75.0040.230	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto relé monostabile, bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,03	19,030
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,576
	Utile dell'Impresa del 10%				3,508
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	34,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,721
B.62.75.0040.235	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,29	19,290
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	17,06	4,265
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,70	0,675
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,615
	Utile dell'Impresa del 10%				3,538
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	35,209
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,791
B.62.75.0040.240	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.380	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,60	17,600
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				5,148
	Utile dell'Impresa del 10%				3,947
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	38,761
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,739
B.62.75.0040.245	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.385	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE relé passo-passo (bistabile) statico 800 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,79	32,790
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				7,426
	Utile dell'Impresa del 10%				5,694
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,129
				Costo materiali fc	53,951
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,759
B.62.75.0040.250	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto variatore costante di luminosità 500 W 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.420	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE variatore costante di luminosità 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,94	136,940
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	17,06	8,530
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,70	1,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				23,205
	Utile dell'Impresa del 10%				17,790
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**241,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**241,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,168
				Costo materiali fc	158,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,670
B.62.75.0040.255	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto crepuscolare 220 V, 10 A 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0030.425	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE crepuscolare 220 V 10 A 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,68	110,680
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				21,299
	Utile dell'Impresa del 10%				16,329
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**235,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**235,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,090
				Costo materiali fc	139,594
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,325
B.62.75.0040.260	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ricevitore infrarosso, 1 canale 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.445	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,64	92,640
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				18,593
	Utile dell'Impresa del 10%				14,255
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**212,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**212,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,090
				Costo materiali fc	121,554
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,535
B.62.75.0040.265	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ricevitore infrarosso, 2 canali 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.450	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,37	121,370
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				22,902
	Utile dell'Impresa del 10%				17,559
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**249,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**249,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,090
				Costo materiali fc	150,284
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,135
B.62.75.0040.270	**PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.455	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md + telecomando (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,12	181,120
Z.70.45.0030.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa metallizzata, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	17,06	12,795

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,70	2,025
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				31,865
	Utile dell'Impresa del 10%				24,430
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**324,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**324,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,090
				Costo materiali fc	210,034
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,985
B.62.75.0050.005	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,732
	Utile dell'Impresa del 10%				1,328
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	40,867
				Costo materiali fc	20,291
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,228
B.62.75.0050.010	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,500
	Utile dell'Impresa del 10%				1,917
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*6	m	24,00	0,98	23,520
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,023
				Costo materiali fc	24,335
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,400
B.62.75.0050.015	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,867
	Utile dell'Impresa del 10%				2,198
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,98	23,520
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,101
				Costo materiali fc	24,705
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,052
B.62.75.0050.020	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,014
	Utile dell'Impresa del 10%				1,544
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,101
				Costo materiali fc	23,641
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,769
B.62.75.0050.025	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,73	8,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,517
	Utile dell'Impresa del 10%				1,930
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,101
				Costo materiali fc	26,991
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,659
B.62.75.0050.030	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,875
	Utile dell'Impresa del 10%				1,437
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,867
				Costo materiali fc	21,241
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,478
B.62.75.0050.035	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,740
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,945
				Costo materiali fc	24,931
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,010
B.62.75.0050.040	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con spia rossa (marcia)**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,740
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,945
				Costo materiali fc	24,931
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,010
B.62.75.0050.045	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con spia verde (arresto)**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,740

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,945
				Costo materiali fc	24,931
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,010
B.62.75.0050.050	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,699
	Utile dell'Impresa del 10%				1,303
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,347
				Costo materiali fc	20,591
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,168
B.62.75.0050.055	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				2,082
	Utile dell'Impresa del 10%				1,596
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	46,582
				Costo materiali fc	24,611
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,888
B.62.75.0050.060	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,32	4,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,855
	Utile dell'Impresa del 10%				1,422
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,320**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	47,101
				Costo materiali fc	22,581
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,489
B.62.75.0050.065	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,001
	Utile dell'Impresa del 10%				1,534
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**104,250**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**104,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				54,894
	Costo materiali fc				27,481
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,839
B.62.75.0050.070	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,112
	Utile dell'Impresa del 10%				1,619
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**105,190**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**105,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				54,894
	Costo materiali fc				28,221
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,039

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0050.075	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,694
	Utile dell'Impresa del 10%				2,065
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,894
				Costo materiali fc	32,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,059
B.62.75.0050.080	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,08	75,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				12,353
	Utile dell'Impresa del 10%				9,471
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,894
				Costo materiali fc	96,496

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,124
B.62.75.0050.085	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa CEE 17, 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.005	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 2P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,41	14,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				3,876
	Utile dell'Impresa del 10%				2,972
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,060**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				59,050
	Costo materiali fc				35,826
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,148
B.62.75.0050.090	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.010	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 2P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,41	14,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				3,876
	Utile dell'Impresa del 10%				2,972
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,060**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				59,050
	Costo materiali fc				35,826
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,148

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0050.095	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.015	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 3P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,24	16,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				4,462
	Utile dell'Impresa del 10%				3,421
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,47	58,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,920
				Costo materiali fc	41,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,270
B.62.75.0050.100	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.020	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 3P+T 16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,77	15,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				4,392
	Utile dell'Impresa del 10%				3,367
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*10	m	40,00	1,47	58,800
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,920
				Costo materiali fc	41,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,140

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0050.105	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,112
	Utile dell'Impresa del 10%				1,619
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3/10	m	0,30	1,47	0,441
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,750
				Costo materiali fc	16,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,890
B.62.75.0050.110	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,608
				Costo materiali fc	25,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,857
B.62.75.0050.115	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	68,401
				Costo materiali fc	29,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,947
B.62.75.0050.120	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 3P+T 10 A (aerotermi)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*20	m	80,00	0,98	78,400
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,160**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	45,023
				Costo materiali fc	38,083
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,107
B.62.75.0050.125	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 3P+T 16 A (aerotermi)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*20	m	80,00	1,47	117,600
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	107,363
				Costo materiali fc	48,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,347
B.62.75.0050.130	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2x3P+T 10 A (aerotermi 2 velocità)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 7*20	m	140,00	0,98	137,200
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**217,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**217,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	117,753
				Costo materiali fc	53,143
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,447
B.62.75.0050.135	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto uscita 2x3P+T 16 A (motori 2 velocità)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 7*20	m	140,00	1,47	205,800
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**285,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**285,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	154,118
				Costo materiali fc	71,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,867
B.62.75.0050.140	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,662
	Utile dell'Impresa del 10%				0,507
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,465
				Costo materiali fc	18,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,385

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0050.145	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,662
	Utile dell'Impresa del 10%				0,507
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,258
				Costo materiali fc	22,191
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,475
B.62.75.0050.150	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto vuoto predisposto per futuri utilizzi	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,55	1,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,778
	Utile dell'Impresa del 10%				0,597
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,660
				Costo materiali fc	19,553
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,080
B.62.75.0050.155	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto suoneria 220 V	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,475
	Utile dell'Impresa del 10%				2,664
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,867
				Costo materiali fc	31,911
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,308
B.62.75.0050.160	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,001
	Utile dell'Impresa del 10%				2,301
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,867
				Costo materiali fc	28,751
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,468

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0060.005	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,732
	Utile dell'Impresa del 10%				1,328
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,343
				Costo materiali fc	27,145
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,882
B.62.75.0060.010	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,58	7,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,500
	Utile dell'Impresa del 10%				1,917
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,98	23,520
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,860**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	59,499
				Costo materiali fc	31,189
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,054
B.62.75.0060.015	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.025	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,95	7,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,867
	Utile dell'Impresa del 10%				2,198
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,98	23,520
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,577
				Costo materiali fc	31,559
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,706
B.62.75.0060.020	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.030	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE deviatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,38	5,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,014
	Utile dell'Impresa del 10%				1,544
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,98	23,520
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,460
				Costo materiali fc	28,989
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,193
B.62.75.0060.025	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.050	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE commutatore 1-0-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,73	8,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,517
	Utile dell'Impresa del 10%				1,930
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*8	m	32,00	0,98	31,360
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,616
				Costo materiali fc	34,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,723
B.62.75.0060.030	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,875
	Utile dell'Impresa del 10%				1,437
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,98	15,680
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,265
				Costo materiali fc	27,091
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,312
B.62.75.0060.035	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,740
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,98	15,680
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,031
				Costo materiali fc	30,781
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,844
B.62.75.0060.040	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto pulsante con spia rossa (marcia)**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,740
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,98	15,680
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,031
				Costo materiali fc	30,781
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,844
B.62.75.0060.045	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto pulsante con spia verde (arresto)**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,740
	Utile dell'Impresa del 10%				2,101
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,98	15,680
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,031
				Costo materiali fc	30,781
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,844
B.62.75.0060.050	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				1,699
	Utile dell'Impresa del 10%				1,303
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,98	15,680
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO				
	quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,745
				Costo materiali fc	26,441
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,002
B.62.75.0060.055	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO				
	contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				2,082
	Utile dell'Impresa del 10%				1,596
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	0,98	15,680
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO				
	quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,785

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	27,951
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,672
B.62.75.0060.060	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.105	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,32	4,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				1,855
	Utile dell'Impresa del 10%				1,422
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,47	35,280
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,694
				Costo materiali fc	31,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,385
B.62.75.0060.065	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.110	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,001
	Utile dell'Impresa del 10%				1,534
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,47	35,280
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,694
				Costo materiali fc	32,043
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,645
B.62.75.0060.070	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,112
	Utile dell'Impresa del 10%				1,619
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,47	35,280
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,694
				Costo materiali fc	32,783
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,845
B.62.75.0060.075	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,91	9,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,694
	Utile dell'Impresa del 10%				2,065
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,47	35,280
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,694
				Costo materiali fc	36,663
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,865
B.62.75.0060.080	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.130	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,08	75,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				12,469
	Utile dell'Impresa del 10%				9,560
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,47	35,280
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,694
				Costo materiali fc	101,833
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,135
B.62.75.0060.085	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.005	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 2P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,41	14,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				3,876
	Utile dell'Impresa del 10%				2,972
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,47	35,280
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,850
				Costo materiali fc	40,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,954
B.62.75.0060.090	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.010	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 2P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,41	14,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	31,17	11,429
	Spese generali del 15%				3,876
	Utile dell'Impresa del 10%				2,972
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,47	35,280
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,850
				Costo materiali fc	40,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,954
B.62.75.0060.095	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 230 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.015	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 3P+T 16 A 230 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,24	16,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				4,462
	Utile dell'Impresa del 10%				3,421
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*8	m	32,00	1,47	47,040
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,162
				Costo materiali fc	45,274
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,460
B.62.75.0060.100	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 400 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.41.0050.020	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55 interbloccata, 3P+T 16 A 400 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,77	15,770
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	31,17	13,507
	Spese generali del 15%				4,392
	Utile dell'Impresa del 10%				3,367
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*8	m	32,00	1,47	47,040
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,162
				Costo materiali fc	44,804
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,330
B.62.75.0060.105	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.115	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,03	6,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,112
	Utile dell'Impresa del 10%				1,619
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3/10	m	0,30	1,47	0,441
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,226
				Costo materiali fc	23,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,544
B.62.75.0060.110	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,98	23,520
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,967
				Costo materiali fc	30,881
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,281
B.62.75.0060.115	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	1,47	35,280
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,020**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	78,201
				Costo materiali fc	34,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,753
B.62.75.0060.120	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 3P+T 10 A (aerotermi)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8*4	m	32,00	0,98	31,360
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	76,123
				Costo materiali fc	32,889
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,921
B.62.75.0060.125	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 3P+T 16 A (aerotermi)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	32,00	1,47	47,040
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	84,435
				Costo materiali fc	37,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,217
B.62.75.0060.130	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 2x3P+T 10 A (aerotermi 2 velocità)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 7*10	m	70,00	0,98	68,600
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	95,864
			Costo materiali fc	42,427
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,711
B.62.75.0060.135 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita 2x3P+T 16 A (motori 2 velocità)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 7*10	m	70,00	1,47	102,900
B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
Per arrotondamento				-0,037
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**209,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**209,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	114,047
			Costo materiali fc	51,597
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,881
B.62.75.0060.140 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
Spese generali del 15%				0,662
Utile dell'Impresa del 10%				0,507
B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,98	29,400
B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	57,941

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	25,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,039
B.62.75.0060.145	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,662
	Utile dell'Impresa del 10%				0,507
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,47	44,100
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,734
				Costo materiali fc	29,045
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,129
B.62.75.0060.150	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,55	1,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,778
	Utile dell'Impresa del 10%				0,597
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,136
				Costo materiali fc	26,407
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,734

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0060.155	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,475
	Utile dell'Impresa del 10%				2,664
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,98	23,520
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,421
				Costo materiali fc	39,769
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,782
B.62.75.0060.160	**PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO** **punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115	MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,55	0,775
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,001
	Utile dell'Impresa del 10%				2,301
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8/2	m	4,00	9,12	36,480
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	0,98	23,520
B.62.15.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	20,39	6,797
B.62.75.0060.170	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO quota parte di linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,421
				Costo materiali fc	36,609
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,942
B.62.75.0070.005	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto interrotto**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.006	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore unipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,08	6,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,159
	Utile dell'Impresa del 10%				1,655
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,788
				Costo materiali fc	12,934
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,472
B.62.75.0070.010	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.007	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore bipolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,27	7,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,337
	Utile dell'Impresa del 10%				1,792
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,788
				Costo materiali fc	14,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,782
B.62.75.0070.015	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto interrotto con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.008	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm interruttore unipolare con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,51	8,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,523

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,935
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,788
				Costo materiali fc	15,364
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,112
B.62.75.0070.020	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto interrotto bipolare con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.010	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,07	9,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,607
	Utile dell'Impresa del 10%				1,999
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,788
				Costo materiali fc	15,924
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,262
B.62.75.0070.025	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto deviato**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.020	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm deviatore, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,51	12,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				4,604
	Utile dell'Impresa del 10%				3,530
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,658
				Costo materiali fc	19,364
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,792
B.62.75.0070.030	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto commutato 1-0-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.030	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,98	10,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,894
	Utile dell'Impresa del 10%				2,219
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,788
				Costo materiali fc	17,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,772
B.62.75.0070.035	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.035	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante, 16 A, 250 V, 1NO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,21	5,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				2,028
	Utile dell'Impresa del 10%				1,555
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,788
				Costo materiali fc	12,064
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,242
B.62.75.0070.040	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto pulsante con spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.040	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,50	6,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,534
	Utile dell'Impresa del 10%				1,942
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,866
				Costo materiali fc	13,354
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,134

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0070.045	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto pulsante con spia rossa (marcia)**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.040	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,50	6,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,534
	Utile dell'Impresa del 10%				1,942
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,866
				Costo materiali fc	13,354
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,134
B.62.75.0070.050	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto pulsante con spia verde (arresto)**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.045	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,37	6,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				2,514
	Utile dell'Impresa del 10%				1,927
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,866
				Costo materiali fc	13,224
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,094
B.62.75.0070.055	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.055	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm spia luminosa, 220 V, rossa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,41	5,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,279
	Utile dell'Impresa del 10%				0,981
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,770**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,476
				Costo materiali fc	12,264
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,917
B.62.75.0070.060	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.062	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm doppia spia luminosa, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,58	9,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				1,905
	Utile dell'Impresa del 10%				1,460
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,476
				Costo materiali fc	16,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,017
B.62.75.0070.065	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.065	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,03	4,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,007
	Utile dell'Impresa del 10%				1,539
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,827
				Costo materiali fc	10,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,203
B.62.75.0070.070	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.070	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,59	4,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,091
	Utile dell'Impresa del 10%				1,603
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,827
				Costo materiali fc	11,444
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,353
B.62.75.0070.075	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.075	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10/16 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,24	5,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,189
	Utile dell'Impresa del 10%				1,678
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,827
				Costo materiali fc	12,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,523
B.62.75.0070.080	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.080	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10/16 A Unel 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,72	5,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,261
	Utile dell'Impresa del 10%				1,733
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,827
				Costo materiali fc	12,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,653
B.62.75.0070.085	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL, accoppiata ad altra nella stessa scatola**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.080	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm presa 2P+T 10/16 A Unel 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,72	5,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				2,261

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,733
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	5,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,999
B.62.75.0070.090	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto suoneria 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.090	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm suoneria 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,57	5,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,849
	Utile dell'Impresa del 10%				1,417
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,230
				Costo materiali fc	12,424
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,920
B.62.75.0070.095	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto ronzatore 220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.100	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ronzatore 8 VA, 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,19	5,190
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,792
	Utile dell'Impresa del 10%				1,374
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,230
				Costo materiali fc	12,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,820
B.62.75.0070.100	**PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.29.0030.105	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm relè passo passo (bistabile) 12-220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,63	16,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				3,508
	Utile dell'Impresa del 10%				2,689
B.62.75.0070.170	PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
quota parte linea di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	26,98	26,980
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**56,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**56,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				21,230
Costo materiali fc				23,484
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,850
B.62.75.0110.005 PUNTO LUCE singolo	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	3,49	27,920
B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*8	m	24,00	1,24	29,760
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**57,680**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**57,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				29,092
Costo materiali fc				16,483
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,080
B.62.75.0110.010 PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,49	41,880
B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 12*3	m	36,00	1,84	66,240
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**108,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**108,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				52,989
Costo materiali fc				32,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,584
B.62.75.0110.015 PUNTO LUCE singolo, a vista, IP55	**cad.**	**1**		
B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	9,12	72,960
B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*8	m	24,00	1,24	29,760
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**102,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**102,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				54,028
Costo materiali fc				27,157
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,520
B.62.75.0110.020 PUNTO LUCE trave luminosa, un' accensione	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	5,00	3,49	17,450
B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 5*3	m	15,00	1,84	27,600
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,079
			Costo materiali fc	13,467
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,410
B.62.75.0110.025 PUNTO LUCE **binario, doppia accensione**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	5,00	3,49	17,450
B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 5*5	m	25,00	1,24	31,000
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,378
			Costo materiali fc	14,912
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,150
B.62.75.0110.030 PUNTO LUCE **collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	3,49	13,960
B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*3	m	12,00	1,24	14,880
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,546
			Costo materiali fc	8,241
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,040
B.62.75.0110.035 PUNTO LUCE **emergenza, indipendente**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	2,89	34,680
B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*12	m	24,00	1,24	29,760
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,287
			Costo materiali fc	16,664
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,512
B.62.75.0120.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO **asiugacapelli 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,49	83,760
B.62.21.0110.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (3*24)*0,50	m	36,00	2,63	94,680
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (3*24)*0,50	m	36,00	2,10	75,600
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,276
				Costo materiali fc	76,124
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,156
B.62.75.0120.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per aerotermo 6+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,49	83,760
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (7*24)*0,50	m	84,00	0,98	82,320
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (7*24)*0,50	m	84,00	1,24	104,160
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**270,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**270,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,510
				Costo materiali fc	75,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,540
B.62.75.0120.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per aerotermo 6+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,49	83,760
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (7*24)*0,50	m	84,00	1,47	123,480
B.62.21.0110.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (7*24)*0,50	m	84,00	1,84	154,560
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**361,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**361,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	115,329
				Costo materiali fc	104,624
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,648
B.62.75.0120.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per ventilconvettore 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,49	41,880
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (3*24)/2	m	36,00	0,98	35,280
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*24)/2	m	36,00	0,98	35,280
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	43,638
			Costo materiali fc	17,164
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,140
B.62.75.0120.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per termostato o sonda 2x1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,49	41,880
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	0,98	23,520
B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	1,24	29,760
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	37,404
			Costo materiali fc	25,192
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,920
B.62.75.0120.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per centralino TV 2x1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,49	83,760
B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	0,98	23,520
B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	1,24	29,760
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	62,340
			Costo materiali fc	33,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,680
B.62.75.0120.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per centralino TV 2x1.5 mm² con due prese 2+Tx10 A	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO contenitore vuoto stagno IP 55, due posti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,55	1,550
Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,32	8,640
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				2,308
Utile dell'Impresa del 10%				1,769
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,49	83,760

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	0,98	23,520
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (2*24)/2	m	24,00	1,24	29,760
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	67,535
				Costo materiali fc	43,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,755
B.62.75.0120.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO per centralino 6+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,49	83,760
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (7*24)/2	m	84,00	1,47	123,480
B.62.21.0110.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (7*24)/2	m	84,00	1,84	154,560
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**361,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**361,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	115,329
				Costo materiali fc	104,624
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,648
B.62.75.0120.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 20 mm**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	2,89	34,680
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	0,98	17,640
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	1,24	22,320
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	18,398
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,642
B.62.75.0120.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 25 mm**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,49	41,880
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	0,98	17,640

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	1,24	22,320
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,287
				Costo materiali fc	20,926
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,130
B.62.75.0120.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo, Ø 32 mm**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	4,06	48,720
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	0,98	17,640
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: (3*12)/2	m	18,00	1,24	22,320
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,404
				Costo materiali fc	23,198
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,570
B.62.75.0125.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,49	34,900
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,17	45,870
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,781
				Costo materiali fc	23,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,944
B.62.75.0125.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,34	58,740
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,665
				Costo materiali fc	20,767
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,758

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,49	34,900
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,26	57,860
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,638
				Costo materiali fc	29,653
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,462
B.62.75.0125.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,41	70,510
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,380
				Costo materiali fc	24,397
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,263
B.62.75.0125.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,68	73,480
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,093
				Costo materiali fc	41,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,909
B.62.75.0125.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,60	83,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,094
				Costo materiali fc	29,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,012

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,49	34,900
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,02	55,220
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,638
				Costo materiali fc	27,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,841
B.62.75.0125.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,49	34,900
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,36	69,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,782
				Costo materiali fc	22,063
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,992
B.62.75.0125.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,32	69,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,093
				Costo materiali fc	37,927
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,055
B.62.75.0125.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,56	83,160
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,094
				Costo materiali fc	28,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,953

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,12	89,320
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,950
				Costo materiali fc	50,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,191
B.62.75.0125.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,24	90,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,691
				Costo materiali fc	37,607
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,916
B.62.75.0125.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,61	116,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,665
				Costo materiali fc	66,637
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,943
B.62.75.0125.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,38	114,180
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	83,120
				Costo materiali fc	44,757
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,915

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	17,06	187,660
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**228,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**228,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,094
				Costo materiali fc	111,297
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,854
B.62.75.0125.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	14,58	160,380
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**208,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**208,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	100,264
				Costo materiali fc	64,117
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,584
B.62.75.0125.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,46	258,060
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**305,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**305,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,406
				Costo materiali fc	164,217
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,075
B.62.75.0125.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,45	202,950
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	111,693
				Costo materiali fc	86,337
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,524

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	33,54	368,940
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**416,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**416,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,834
				Costo materiali fc	240,447
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,216
B.62.75.0125.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	5,74	57,400
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,69	458,590
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**516,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**516,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,147
				Costo materiali fc	310,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,103
B.62.75.0125.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	7,31	73,100
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	54,08	594,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**668,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**668,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	113,770
				Costo materiali fc	414,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,970
B.62.75.0125.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,49	34,900
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,85	64,350
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,495
				Costo materiali fc	31,963
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,836

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,49	34,900
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,45	81,950
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,496
				Costo materiali fc	25,803
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,510
B.62.75.0125.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,49	34,900
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,49	82,390
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,352
				Costo materiali fc	43,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,569
B.62.75.0125.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,08	88,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,094
				Costo materiali fc	33,197
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,132
B.62.75.0125.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,83	108,130
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,665
				Costo materiali fc	59,817
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,108

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,06	40,600
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,25	112,750
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,523
				Costo materiali fc	40,677
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,178
B.62.75.0125.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	12,76	140,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,977
				Costo materiali fc	82,597
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,413
B.62.75.0125.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	11,34	124,740
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	83,120
				Costo materiali fc	53,117
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,066
B.62.75.0125.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	20,98	230,780
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**278,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**278,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	83,120
				Costo materiali fc	136,937
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,335

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0125.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	4,76	47,600
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,67	205,370
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	123,121
				Costo materiali fc	76,877
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,032
B.62.75.0125.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	5,74	57,400
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	29,35	322,850
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**380,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**380,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,147
				Costo materiali fc	203,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,730
B.62.75.0125.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	5,74	57,400
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,76	261,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	142,863
				Costo materiali fc	109,103
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,817
B.62.75.0125.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	7,31	73,100
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,39	455,290
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**528,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**528,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	113,770
				Costo materiali fc	303,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,711

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,49	69,800
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,17	87,570
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,743
				Costo materiali fc	44,627
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,984
B.62.75.0130.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,34	112,140
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	112,212
				Costo materiali fc	40,433
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,438
B.62.75.0130.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	3,49	34,900
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,26	110,460
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,418
				Costo materiali fc	50,453
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,482
B.62.75.0130.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,41	134,610
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**215,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**215,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	123,122
				Costo materiali fc	47,363
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,193

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,68	140,280
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,848
				Costo materiali fc	79,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,399
B.62.75.0130.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,60	159,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	134,031
				Costo materiali fc	56,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,432
B.62.75.0130.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,49	69,800
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,02	105,420
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,198
				Costo materiali fc	53,237
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,651
B.62.75.0130.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,49	69,800
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,36	133,560
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	117,927
				Costo materiali fc	42,737
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,612

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,32	132,720
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**213,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**213,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,848
				Costo materiali fc	73,193
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,805
B.62.75.0130.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,56	158,760
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	134,031
				Costo materiali fc	55,553
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,283
B.62.75.0130.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,12	170,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**251,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**251,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	101,302
				Costo materiali fc	97,553
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,701
B.62.75.0130.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,24	173,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**268,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**268,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	139,226
				Costo materiali fc	72,853
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,146

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,61	222,810
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**304,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**304,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	112,212
				Costo materiali fc	128,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,673
B.62.75.0130.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,38	217,980
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**313,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**313,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	161,045
				Costo materiali fc	86,503
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,635
B.62.75.0130.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	17,06	358,260
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**439,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**439,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	134,031
				Costo materiali fc	213,263
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,094
B.62.75.0130.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	14,58	306,180
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**401,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**401,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	193,774
				Costo materiali fc	123,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,094

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,46	492,660
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**587,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**587,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	150,136
				Costo materiali fc	314,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,195
B.62.75.0130.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,45	387,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**482,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**482,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	215,593
				Costo materiali fc	165,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,134
B.62.75.0130.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	33,54	704,340
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**799,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**799,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	171,954
				Costo materiali fc	460,093
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,446
B.62.75.0130.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	5,74	114,800
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,69	875,490
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**990,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**990,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	188,059
				Costo materiali fc	594,747
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	207,463

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	7,31	146,200
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	54,08	1.135,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.281,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.281,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	220,268
				Costo materiali fc	793,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	268,590
B.62.75.0130.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,49	69,800
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,85	122,850
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,653
				Costo materiali fc	61,637
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,396
B.62.75.0130.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,49	69,800
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,45	156,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,836
				Costo materiali fc	49,877
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,410
B.62.75.0130.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,49	69,800
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,49	157,290
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	96,107
				Costo materiali fc	83,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,559

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,08	169,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	134,031
				Costo materiali fc	64,163
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,552
B.62.75.0130.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,83	206,430
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**287,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**287,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	112,212
				Costo materiali fc	114,983
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,188
B.62.75.0130.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,06	81,200
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,25	215,250
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	155,850
				Costo materiali fc	78,443
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,158
B.62.75.0130.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	12,76	267,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**363,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**363,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,317
				Costo materiali fc	158,743
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,113

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	11,34	238,140
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**333,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**333,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	161,045
				Costo materiali fc	102,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,796
B.62.75.0130.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	20,98	440,580
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**535,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**535,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	161,045
				Costo materiali fc	262,483
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,255
B.62.75.0130.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	4,76	95,200
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,67	392,070
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**487,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**487,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	237,411
				Costo materiali fc	147,823
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,122
B.62.75.0130.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	5,74	114,800
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	29,35	616,350
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**731,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**731,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	188,059
				Costo materiali fc	389,997
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,260

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0130.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	5,74	114,800
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,76	498,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**613,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**613,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	275,335
				Costo materiali fc	209,817
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,617
B.62.75.0130.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	7,31	146,200
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,39	869,190
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.015,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.015,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	220,268
				Costo materiali fc	582,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	212,741
B.62.75.0135.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,17	45,870
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,951
				Costo materiali fc	38,095
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,184
B.62.75.0135.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,34	58,740
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	86,237
				Costo materiali fc	33,915

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,798
B.62.75.0135.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,26	57,860
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	74,808
				Costo materiali fc	44,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,702
B.62.75.0135.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,41	70,510
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	91,952
				Costo materiali fc	37,545
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,303
B.62.75.0135.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,68	73,480
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,665
				Costo materiali fc	54,155
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,949
B.62.75.0135.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,60	83,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	97,666
				Costo materiali fc	42,165
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,052
B.62.75.0135.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,02	55,220
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	74,808
				Costo materiali fc	42,605
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,081
B.62.75.0135.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,36	69,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	91,952
				Costo materiali fc	37,105
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,232
B.62.75.0135.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,78	117,800
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,32	69,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,055
				Costo materiali fc	60,075
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,235
B.62.75.0135.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,78	117,800
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,56	83,160
	Per arrotondamento				0,040

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,056
				Costo materiali fc	50,835
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,133
B.62.75.0135.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,78	117,800
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,12	89,320
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,912
				Costo materiali fc	72,835
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,371
B.62.75.0135.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,24	90,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**242,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**242,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	123,641
				Costo materiali fc	68,415
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,846
B.62.75.0135.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,78	117,800
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,61	116,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**234,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**234,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	96,627
				Costo materiali fc	88,785
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,123
B.62.75.0135.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,38	114,180
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**266,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**266,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	135,070
				Costo materiali fc	75,565
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,845
B.62.75.0135.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 3+Tx10 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,78	117,800
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	17,06	187,660
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**305,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**305,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,056
				Costo materiali fc	133,445
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,034
B.62.75.0135.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	14,58	160,380
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**312,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**312,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	152,214
				Costo materiali fc	94,925
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,514
B.62.75.0135.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 3+Tx16 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,46	258,060
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**410,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**410,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	129,356
				Costo materiali fc	195,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,005
B.62.75.0135.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,45	202,950
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**355,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**355,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	163,643
				Costo materiali fc	117,145
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,454
B.62.75.0135.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	33,54	368,940
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**521,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**521,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	140,784
				Costo materiali fc	271,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,146
B.62.75.0135.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	19,11	191,100
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,69	458,590
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**649,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**649,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	156,889
				Costo materiali fc	356,662
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,103
B.62.75.0135.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	19,11	191,100
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	54,08	594,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**786,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**786,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	168,318
				Costo materiali fc	453,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	164,680

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0135.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,85	64,350
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,665
				Costo materiali fc	47,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,076
B.62.75.0135.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,45	81,950
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,666
				Costo materiali fc	40,845
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,750
B.62.75.0135.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx2.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	9,33	93,300
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,49	82,390
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,522
				Costo materiali fc	58,335
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,809
B.62.75.0135.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,78	117,800
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,08	88,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	108,056
				Costo materiali fc	55,345
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,312
B.62.75.0135.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,78	117,800
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,83	108,130
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**225,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**225,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	96,627
				Costo materiali fc	81,965
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,288
B.62.75.0135.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	11,78	117,800
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,25	112,750
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**230,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**230,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	119,485
				Costo materiali fc	62,825
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,358
B.62.75.0135.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	12,76	140,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**292,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**292,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	117,927
				Costo materiali fc	113,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,343
B.62.75.0135.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	11,34	124,740
	Per arrotondamento				-0,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**277,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**277,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	135,070
				Costo materiali fc	83,925
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,996
B.62.75.0135.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	20,98	230,780
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**383,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**383,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	135,070
				Costo materiali fc	167,745
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,265
B.62.75.0135.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	15,23	152,300
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,67	205,370
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**357,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**357,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	175,071
				Costo materiali fc	107,685
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,962
B.62.75.0135.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	19,11	191,100
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	29,35	322,850
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**514,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**514,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	156,889
				Costo materiali fc	249,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,730
B.62.75.0135.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	19,11	191,100
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,76	261,360
Per arrotondamento				0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**452,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**452,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	202,605
			Costo materiali fc	155,032
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,817
B.62.75.0135.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10 m) **l=10m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	19,11	191,100
B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,39	455,290
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**646,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**646,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	168,318
			Costo materiali fc	342,692
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,421
B.62.75.0140.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) **l=20m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,17	87,570
Per arrotondamento				0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**274,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**274,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	142,083
			Costo materiali fc	74,711
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,464
B.62.75.0140.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) **l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,34	112,140
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**298,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**298,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	169,357
			Costo materiali fc	66,731
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,518
B.62.75.0140.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m) **l=20m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,26	110,460
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	147,538
				Costo materiali fc	87,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,262
B.62.75.0140.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,41	134,610
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**321,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**321,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	180,267
				Costo materiali fc	73,661
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,273
B.62.75.0140.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,68	140,280
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**326,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**326,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	152,993
				Costo materiali fc	105,371
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,479
B.62.75.0140.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,60	159,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**346,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**346,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	191,176
				Costo materiali fc	82,481
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,512

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0140.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 3+Tx1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,02	105,420
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**292,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**292,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	147,538
				Costo materiali fc	83,321
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,131
B.62.75.0140.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,36	133,560
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**320,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**320,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	180,267
				Costo materiali fc	72,821
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,092
B.62.75.0140.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 3+Tx2.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,78	235,600
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,32	132,720
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**368,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**368,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	173,773
				Costo materiali fc	117,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,165
B.62.75.0140.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,78	235,600
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,56	158,760
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**394,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**394,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	211,956
				Costo materiali fc	99,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,643
B.62.75.0140.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,78	235,600
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,12	170,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**406,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**406,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	179,227
				Costo materiali fc	141,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,061
B.62.75.0140.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,24	173,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**477,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**477,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	243,126
				Costo materiali fc	134,471
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,006
B.62.75.0140.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,78	235,600
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,61	222,810
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**458,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**458,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	190,137
				Costo materiali fc	172,301
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,033
B.62.75.0140.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,38	217,980
	Per arrotondamento				0,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**522,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**522,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	264,945
				Costo materiali fc	148,121
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,495
B.62.75.0140.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,78	235,600
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	17,06	358,260
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**593,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**593,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	211,956
				Costo materiali fc	257,561
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,454
B.62.75.0140.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	14,58	306,180
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**610,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**610,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	297,674
				Costo materiali fc	185,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,954
B.62.75.0140.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,46	492,660
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**797,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**797,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	254,036
				Costo materiali fc	376,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,055
B.62.75.0140.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,45	387,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**692,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**692,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	319,493
				Costo materiali fc	227,501
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,994
B.62.75.0140.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 3+Tx25 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	33,54	704,340
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.008,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.008,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	275,854
				Costo materiali fc	521,711
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	211,306
B.62.75.0140.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	19,11	382,200
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,69	875,490
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.257,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.257,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	307,544
				Costo materiali fc	686,604
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	263,463
B.62.75.0140.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	19,11	382,200
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	54,08	1.135,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.517,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.517,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	329,363
				Costo materiali fc	870,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	318,010
B.62.75.0140.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx1.5 mm²	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,85	122,850
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**309,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**309,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	152,993
				Costo materiali fc	91,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,876
B.62.75.0140.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,45	156,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	191,176
				Costo materiali fc	79,961
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,890
B.62.75.0140.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx2.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	9,33	186,600
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,49	157,290
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	158,447
				Costo materiali fc	113,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,039
B.62.75.0140.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,78	235,600
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,08	169,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**405,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**405,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	211,956
				Costo materiali fc	108,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,912

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0140.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx4 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,78	235,600
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,83	206,430
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**442,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**442,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	190,137
				Costo materiali fc	159,281
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,548
B.62.75.0140.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	11,78	235,600
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,25	215,250
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**450,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**450,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	233,775
				Costo materiali fc	122,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,518
B.62.75.0140.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx6 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	12,76	267,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**572,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**572,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	232,217
				Costo materiali fc	220,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,973
B.62.75.0140.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	11,34	238,140
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**542,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**542,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	264,945
				Costo materiali fc	164,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,656
B.62.75.0140.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	20,98	440,580
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**745,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**745,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	264,945
				Costo materiali fc	324,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,115
B.62.75.0140.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	15,23	304,600
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,67	392,070
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**696,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**696,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	341,311
				Costo materiali fc	209,441
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,982
B.62.75.0140.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	19,11	382,200
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	29,35	616,350
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**998,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**998,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	307,544
				Costo materiali fc	481,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	209,260
B.62.75.0140.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	19,11	382,200
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,76	498,960
	Per arrotondamento				0,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**881,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**881,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	394,820
				Costo materiali fc	301,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,617
B.62.75.0140.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	19,11	382,200
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,39	869,190
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.251,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.251,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	329,363
				Costo materiali fc	659,934
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	262,161
B.62.75.0145.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,17	45,870
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	92,731
				Costo materiali fc	103,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,874
B.62.75.0145.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,34	58,740
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**265,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**265,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	107,017
				Costo materiali fc	99,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,488
B.62.75.0145.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,26	57,860
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**264,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**264,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	95,588
				Costo materiali fc	109,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,392
B.62.75.0145.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,41	70,510
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**276,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**276,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	112,732
				Costo materiali fc	102,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,993
B.62.75.0145.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,68	73,480
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**279,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	98,445
				Costo materiali fc	119,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,639
B.62.75.0145.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,60	83,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	118,446
				Costo materiali fc	107,350

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		60,742
B.62.75.0145.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,02	55,220
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**261,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**261,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,588
				Costo materiali fc	107,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		54,771
B.62.75.0145.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,36	69,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**276,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**276,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	112,732
				Costo materiali fc	102,290
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		57,922
B.62.75.0145.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,32	69,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**275,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**275,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	98,445
				Costo materiali fc	116,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		57,785
B.62.75.0145.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	25,41	254,100
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,56	83,160

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**337,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**337,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,836
				Costo materiali fc	137,778
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,683
B.62.75.0145.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	25,41	254,100
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,12	89,320
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	111,692
				Costo materiali fc	159,778
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,921
B.62.75.0145.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,24	90,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**388,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**388,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	139,226
				Costo materiali fc	167,677
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,276
B.62.75.0145.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	25,41	254,100
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,61	116,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	117,407
				Costo materiali fc	175,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,673

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0145.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,38	114,180
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**411,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**411,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	150,655
				Costo materiali fc	174,827
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,275
B.62.75.0145.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	25,41	254,100
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	17,06	187,660
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**441,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**441,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,836
				Costo materiali fc	220,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,584
B.62.75.0145.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	14,58	160,380
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**458,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**458,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	167,799
				Costo materiali fc	194,187
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,944
B.62.75.0145.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,46	258,060
	Per arrotondamento				0,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**555,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**555,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	144,941
				Costo materiali fc	294,287
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,435
B.62.75.0145.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,45	202,950
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**500,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**500,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	179,228
				Costo materiali fc	216,407
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,884
B.62.75.0145.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	33,54	368,940
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**666,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**666,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	156,369
				Costo materiali fc	370,517
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,576
B.62.75.0145.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	38,23	382,300
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,69	458,590
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**840,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**840,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	167,279
				Costo materiali fc	497,437
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,163
B.62.75.0145.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	38,23	382,300
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	54,08	594,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**977,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**977,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	178,708
				Costo materiali fc	593,797
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,740
B.62.75.0145.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,85	64,350
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**270,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**270,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	98,445
				Costo materiali fc	112,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,766
B.62.75.0145.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,45	81,950
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**288,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**288,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	118,446
				Costo materiali fc	106,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,440
B.62.75.0145.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	20,64	206,400
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,49	82,390
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**288,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**288,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	101,302
				Costo materiali fc	123,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,499
B.62.75.0145.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	25,41	254,100
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,08	88,880
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	128,836
				Costo materiali fc	142,288
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,862
B.62.75.0145.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	25,41	254,100
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,83	108,130
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**362,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**362,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	117,407
				Costo materiali fc	168,908
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,838
B.62.75.0145.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	25,41	254,100
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,25	112,750
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**366,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**366,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	140,265
				Costo materiali fc	149,768
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,908
B.62.75.0145.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	12,76	140,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**438,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**438,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	133,512
				Costo materiali fc	212,667
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,773
B.62.75.0145.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				
	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	11,34	124,740
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**422,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**422,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	150,655
				Costo materiali fc	183,187
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,426
B.62.75.0145.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx10 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				
	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				
	sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	20,98	230,780
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**528,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**528,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	150,655
				Costo materiali fc	267,007
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,695
B.62.75.0145.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74				
	Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	29,76	297,600
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV				
	sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,67	205,370
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**503,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**503,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	190,656
				Costo materiali fc	206,947
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,392

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0145.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx16 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	38,23	382,300
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	29,35	322,850
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**705,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**705,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	167,279
				Costo materiali fc	390,187
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,790
B.62.75.0145.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	47,37	473,700
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,76	261,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**735,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**735,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	223,385
				Costo materiali fc	357,657
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,017
B.62.75.0145.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=10 m)**				
	l=10m, linea 4+Tx25 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	47,37	473,700
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,39	455,290
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**929,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**929,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	189,098
				Costo materiali fc	545,317
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	194,621
B.62.75.0150.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)**				
	l=20m, linea 2+Tx1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,17	87,570
	Per arrotondamento				0,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**500,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**500,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	183,643
			Costo materiali fc	205,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,844
B.62.75.0150.010 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,34	112,140
Per arrotondamento				-0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**524,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**524,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	210,917
			Costo materiali fc	197,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,898
B.62.75.0150.015 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,26	110,460
Per arrotondamento				0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**523,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**523,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	189,098
			Costo materiali fc	217,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,642
B.62.75.0150.020 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,41	134,610
Per arrotondamento				-0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**547,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**547,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	221,827
			Costo materiali fc	204,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,653
B.62.75.0150.025 **PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,68	140,280
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**553,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**553,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	194,553
				Costo materiali fc	235,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,859
B.62.75.0150.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,60	159,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**572,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**572,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	232,736
				Costo materiali fc	212,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,892
B.62.75.0150.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,02	105,420
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**518,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**518,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	189,098
				Costo materiali fc	213,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,511
B.62.75.0150.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,36	133,560
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**546,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**546,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	221,827

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	203,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,472
B.62.75.0150.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,32	132,720
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**545,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**545,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	194,553
				Costo materiali fc	229,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,265
B.62.75.0150.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,56	158,760
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**571,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**571,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	232,736
				Costo materiali fc	212,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,743
B.62.75.0150.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	25,41	508,200
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,12	170,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**678,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**678,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	220,787
				Costo materiali fc	315,737
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,161
B.62.75.0150.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,24	173,040
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**768,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**768,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				274,296
Costo materiali fc				332,993
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				160,866
B.62.75.0150.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	25,41	508,200
B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,61	222,810
Per arrotondamento				-0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**731,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**731,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				231,697
Costo materiali fc				346,187
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				153,133
B.62.75.0150.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,38	217,980
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**813,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**813,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				296,115
Costo materiali fc				346,643
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				170,355
B.62.75.0150.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	25,41	508,200
B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	17,06	358,260
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**866,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**866,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				253,516
Costo materiali fc				431,447
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				181,554

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0150.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	14,58	306,180
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**901,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**901,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	328,844
				Costo materiali fc	383,603
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	188,814
B.62.75.0150.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,46	492,660
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.087,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.087,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	285,206
				Costo materiali fc	574,703
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,915
B.62.75.0150.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,45	387,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**982,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**982,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	350,663
				Costo materiali fc	426,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	205,854
B.62.75.0150.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	33,54	704,340
	Per arrotondamento				-0,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.299,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.299,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	307,024
				Costo materiali fc	720,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	272,166
B.62.75.0150.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	38,23	764,600
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,69	875,490
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.640,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.640,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	328,324
				Costo materiali fc	968,153
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	343,583
B.62.75.0150.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	38,23	764,600
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	54,08	1.135,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.900,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.900,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	350,143
				Costo materiali fc	1.152,113
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	398,130
B.62.75.0150.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,85	122,850
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**535,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**535,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	194,553
				Costo materiali fc	222,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,256
B.62.75.0150.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,45	156,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**569,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**569,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	232,736
				Costo materiali fc	210,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,270
B.62.75.0150.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	20,64	412,800
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,49	157,290
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**570,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**570,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	200,007
				Costo materiali fc	243,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,419
B.62.75.0150.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	25,41	508,200
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,08	169,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**677,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**677,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	253,516
				Costo materiali fc	282,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,012
B.62.75.0150.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	25,41	508,200
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,83	206,430
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**714,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**714,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	231,697
				Costo materiali fc	333,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	149,648
B.62.75.0150.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	25,41	508,200
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,25	215,250
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**723,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**723,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	275,335
				Costo materiali fc	296,627
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,618
B.62.75.0150.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	12,76	267,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**863,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**863,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	263,387
				Costo materiali fc	418,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	180,833
B.62.75.0150.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	11,34	238,140
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**833,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**833,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	296,115
				Costo materiali fc	362,603
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	174,516
B.62.75.0150.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	20,98	440,580
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.035,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.035,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	296,115
				Costo materiali fc	522,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	216,975
B.62.75.0150.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	29,76	595,200
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,67	392,070
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**987,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**987,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	372,481
				Costo materiali fc	407,963
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	206,842
B.62.75.0150.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	38,23	764,600
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	29,35	616,350
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.381,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.381,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	328,324
				Costo materiali fc	763,403
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	289,380
B.62.75.0150.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	47,37	947,400
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,76	498,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.446,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.446,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	218,190
				Costo materiali fc	706,923
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	303,017

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0150.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	47,37	947,400
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,39	869,190
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.816,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.816,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	370,923
				Costo materiali fc	1.065,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	380,561
B.62.75.0155.005	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	4,17	45,870
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,001
				Costo materiali fc	16,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,644
B.62.75.0155.010	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,34	58,740
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,287
				Costo materiali fc	12,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,258
B.62.75.0155.015	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,26	57,860
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,858
				Costo materiali fc	22,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,162

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0155.020	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,41	70,510
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,002
				Costo materiali fc	15,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,763
B.62.75.0155.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,68	73,480
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,715
				Costo materiali fc	32,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,409
B.62.75.0155.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,60	83,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,716
				Costo materiali fc	20,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,512
B.62.75.0155.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,02	55,220
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,858
				Costo materiali fc	20,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,541
B.62.75.0155.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,36	69,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**70,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**70,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,002
Costo materiali fc				15,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,692
B.62.75.0155.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx2.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	6,32	69,520
Per arrotondamento				-0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**69,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**69,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				25,715
Costo materiali fc				29,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,555
B.62.75.0155.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,56	83,160
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**83,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**83,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				45,716
Costo materiali fc				20,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,453
B.62.75.0155.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,12	89,320
Per arrotondamento				-0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**89,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**89,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,572
Costo materiali fc				42,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,691
B.62.75.0155.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,24	90,640
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**90,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**90,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	45,716
				Costo materiali fc	25,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,946
B.62.75.0155.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,61	116,710
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,287
				Costo materiali fc	57,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,443
B.62.75.0155.070	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,38	114,180
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,145
				Costo materiali fc	33,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,945
B.62.75.0155.075	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	17,06	187,660
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,716
				Costo materiali fc	102,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,354
B.62.75.0155.080	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	14,58	160,380
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	74,289
				Costo materiali fc	52,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,614

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0155.085	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,46	258,060
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**258,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**258,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,431
				Costo materiali fc	152,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,105
B.62.75.0155.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,45	202,950
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,718
				Costo materiali fc	74,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,554
B.62.75.0155.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	33,54	368,940
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**368,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**368,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,859
				Costo materiali fc	228,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,246
B.62.75.0155.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,69	458,590
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**458,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**458,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,574
				Costo materiali fc	293,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,073
B.62.75.0155.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	54,08	594,880
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**594,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**594,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				80,003
Costo materiali fc				390,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				124,650
B.62.75.0155.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	5,85	64,350
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**64,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**64,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				25,715
Costo materiali fc				25,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,536
B.62.75.0155.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,45	81,950
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**82,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				45,716
Costo materiali fc				19,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,210
B.62.75.0155.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx2.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	7,49	82,390
Per arrotondamento				0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**82,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,572
Costo materiali fc				36,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,269
B.62.75.0155.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	8,08	88,880
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**88,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**88,900**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,716
				Costo materiali fc	24,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,632
B.62.75.0155.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	9,83	108,130
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,287
				Costo materiali fc	51,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,608
B.62.75.0155.135	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	10,25	112,750
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,145
				Costo materiali fc	32,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,678
B.62.75.0155.140	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	12,76	140,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,002
				Costo materiali fc	70,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,443
B.62.75.0155.145	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m) l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	11,34	124,740
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,145
				Costo materiali fc	41,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,096

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0155.150	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx10 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	20,98	230,780
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**230,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**230,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,145
				Costo materiali fc	125,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,365
B.62.75.0155.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	18,67	205,370
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**205,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**205,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,146
				Costo materiali fc	65,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,062
B.62.75.0155.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	29,35	322,850
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**322,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**322,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,574
				Costo materiali fc	186,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,700
B.62.75.0155.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	23,76	261,360
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**261,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**261,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	114,290
				Costo materiali fc	92,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,787
B.62.75.0155.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=10 m)** **l=10m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 10 + 10 % sfrido	m	11,00	41,39	455,290
Per arrotondamento				0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**455,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**455,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				80,003
Costo materiali fc				279,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				95,391
B.62.75.0160.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx1.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	4,17	87,570
Per arrotondamento				0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**87,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**87,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				38,183
Costo materiali fc				31,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,384
B.62.75.0160.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,34	112,140
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**112,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**112,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				65,457
Costo materiali fc				23,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,438
B.62.75.0160.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx2.5 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,26	110,460
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**110,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**110,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				43,638
Costo materiali fc				43,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,182
B.62.75.0160.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,41	134,610
Per arrotondamento				-0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**134,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**134,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	76,367
				Costo materiali fc	30,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,193
B.62.75.0160.025	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,68	140,280
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,093
				Costo materiali fc	61,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,399
B.62.75.0160.030	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,60	159,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,276
				Costo materiali fc	38,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,432
B.62.75.0160.035	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,02	105,420
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,638
				Costo materiali fc	39,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,051
B.62.75.0160.040	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,36	133,560
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	76,367
				Costo materiali fc	29,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,012

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0160.045	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	6,32	132,720
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,093
				Costo materiali fc	55,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,805
B.62.75.0160.050	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,56	158,760
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,276
				Costo materiali fc	38,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,283
B.62.75.0160.055	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,12	170,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,547
				Costo materiali fc	80,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,701
B.62.75.0160.060	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,24	173,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**173,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**173,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,276
				Costo materiali fc	49,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,206
B.62.75.0160.065	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 3+Tx6 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,61	222,810
Per arrotondamento				-0,010
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**222,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**222,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				65,457
Costo materiali fc				110,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,673
B.62.75.0160.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,38	217,980
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**218,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**218,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				109,095
Costo materiali fc				63,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,695
B.62.75.0160.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	17,06	358,260
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**358,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**358,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				87,276
Costo materiali fc				195,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,094
B.62.75.0160.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	14,58	306,180
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**306,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**306,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				141,824
Costo materiali fc				100,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				64,154
B.62.75.0160.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx16 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,46	492,660
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**492,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**492,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	98,186
				Costo materiali fc	291,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,255
B.62.75.0160.090	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,45	387,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**387,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**387,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	163,643
				Costo materiali fc	142,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,194
B.62.75.0160.095	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	33,54	704,340
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**704,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**704,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	120,004
				Costo materiali fc	436,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,506
B.62.75.0160.100	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,69	875,490
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**875,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**875,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	130,914
				Costo materiali fc	561,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,403
B.62.75.0160.105	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	54,08	1.135,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.135,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.135,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	152,733
				Costo materiali fc	745,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	237,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.75.0160.110	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	5,85	122,850
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,093
				Costo materiali fc	48,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,796
B.62.75.0160.115	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,45	156,450
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,276
				Costo materiali fc	36,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,810
B.62.75.0160.120	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	7,49	157,290
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,547
				Costo materiali fc	69,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,959
B.62.75.0160.125	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	8,08	169,680
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,276
				Costo materiali fc	46,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,552
B.62.75.0160.130	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m)** **l=20m, linea 4+Tx4 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	9,83	206,430
Per arrotondamento				-0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**206,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**206,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				65,457
Costo materiali fc				97,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,188
B.62.75.0160.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 + 1G4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	10,25	215,250
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**215,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**215,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				109,095
Costo materiali fc				61,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,158
B.62.75.0160.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	12,76	267,960
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**268,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**268,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				76,367
Costo materiali fc				135,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,173
B.62.75.0160.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 + 1G6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	11,34	238,140
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**238,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**238,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				109,095
Costo materiali fc				79,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,856
B.62.75.0160.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm²	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	20,98	440,580
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**440,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**440,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	109,095
				Costo materiali fc	239,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,315
B.62.75.0160.155	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x10 + 1G10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	18,67	392,070
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**392,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**392,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	185,461
				Costo materiali fc	124,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,182
B.62.75.0160.160	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx16 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	29,35	616,350
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**616,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**616,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	130,914
				Costo materiali fc	356,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,200
B.62.75.0160.165	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO)**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0180.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x16 + 1G16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	23,76	498,960
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**499,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**499,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	218,190
				Costo materiali fc	176,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,557
B.62.75.0160.170	**PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE PREDISPOSTA (L<=20 m) l=20m, linea 4+Tx25 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.22.0175.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 20 + 5 % sfrido	m	21,00	41,39	869,190
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**869,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**869,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	152,733
				Costo materiali fc	534,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,101

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.78.0015.005	**BINARIO DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0005.005	BINARIO DA SOSPENSIONE Lunghezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,62	21,620
Z.70.48.0005.025	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0005.030	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0005.035	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0005.040	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	12,29	1,229
Z.70.48.0005.045	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0005.050	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0005.055	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	m	0,05	27,58	1,379
Z.70.48.0005.060	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/30	m	0,03	31,78	1,059
Z.70.48.0005.065	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	m	0,33	5,11	1,703
Z.70.48.0005.070	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	m	0,33	7,73	2,577
Z.70.48.0005.080	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0005.085	BINARIO DA SOSPENSIONE Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	m	0,33	25,31	8,437
Z.70.48.0005.090	BINARIO DA SOSPENSIONE Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,21	2,210
Z.70.48.0005.095	BINARIO DA SOSPENSIONE Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,21	4,420
Z.70.48.0005.100	BINARIO DA SOSPENSIONE Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	3,98	1,990
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				18,538

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				14,212
Per arrotondamento				-0,036
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	49,718
			Costo materiali fc	73,868
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,714
B.62.78.0015.010 BINARIO DA SOSPENSIONE **Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0005.010 BINARIO DA SOSPENSIONE Lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,87	39,870
Z.70.48.0005.025 BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0005.030 BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0005.035 BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0005.040 BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	12,29	1,229
Z.70.48.0005.045 BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0005.050 BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0005.055 BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	m	0,05	27,58	1,379
Z.70.48.0005.060 BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/30	m	0,03	31,78	1,059
Z.70.48.0005.065 BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	m	0,67	5,11	3,407
Z.70.48.0005.070 BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	m	0,67	7,73	5,153
Z.70.48.0005.080 BINARIO DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0005.085 BINARIO DA SOSPENSIONE Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	m	0,67	25,31	16,873
Z.70.48.0005.090 BINARIO DA SOSPENSIONE Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,21	4,420
Z.70.48.0005.095 BINARIO DA SOSPENSIONE Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	2,21	8,840
Z.70.48.0005.100 BINARIO DA SOSPENSIONE Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,98	3,980

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				26,962
	Utile dell'Impresa del 10%				20,671
	Per arrotondamento				0,023
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**227,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**227,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				66,290
	Costo materiali fc				113,454
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,656
B.62.78.0015.015	**BINARIO DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0005.015	BINARIO DA SOSPENSIONE Lunghezza 3000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,88	55,880
Z.70.48.0005.025	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0005.030	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0005.035	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0005.040	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	12,29	2,458
Z.70.48.0005.045	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0005.050	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0005.055	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	m	0,05	27,58	1,379
Z.70.48.0005.060	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/30	m	0,03	31,78	1,059
Z.70.48.0005.065	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/3	m	1,00	5,11	5,110
Z.70.48.0005.070	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/3	m	1,00	7,73	7,730
Z.70.48.0005.080	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0005.085	BINARIO DA SOSPENSIONE Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/3	m	1,00	25,31	25,310

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.48.0005.090	BINARIO DA SOSPENSIONE Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	2,21	6,630
Z.70.48.0005.095	BINARIO DA SOSPENSIONE Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	6,00	2,21	13,260
Z.70.48.0005.100	BINARIO DA SOSPENSIONE Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	m	1,50	3,98	5,970
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				36,062
	Utile dell'Impresa del 10%				27,648
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**304,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**304,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,386
				Costo materiali fc	152,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,684
B.62.78.0015.020	**BINARIO DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0005.020	BINARIO DA SOSPENSIONE Lunghezza 4000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,25	68,250
Z.70.48.0005.025	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0005.030	BINARIO DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0005.035	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0005.040	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	12,29	2,458
Z.70.48.0005.045	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0005.050	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0005.055	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto a croce (90°) cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	m	0,05	27,58	1,379
Z.70.48.0005.060	BINARIO DA SOSPENSIONE Giunto flessibile cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/30	m	0,03	31,78	1,059
Z.70.48.0005.065	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/3	m	1,33	5,11	6,813

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.48.0005.070	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/3	m	1,33	7,73	10,307
Z.70.48.0005.080	BINARIO DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0005.085	BINARIO DA SOSPENSIONE Tige di sospensione L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/3	m	1,33	25,31	33,747
Z.70.48.0005.090	BINARIO DA SOSPENSIONE Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	2,21	8,840
Z.70.48.0005.095	BINARIO DA SOSPENSIONE Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	8,00	2,21	17,680
Z.70.48.0005.100	BINARIO DA SOSPENSIONE Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/2	m	2,00	3,98	7,960
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
	Spese generali del 15%				43,604
	Utile dell'Impresa del 10%				33,430
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**367,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**367,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	104,959
				Costo materiali fc	185,737
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,004
B.62.78.0020.005	**BINARIO DA INCASSO** **Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0010.005	BINARIO DA INCASSO Lunghezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,07	26,070
Z.70.48.0010.025	BINARIO DA INCASSO Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0010.030	BINARIO DA INCASSO Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0010.035	BINARIO DA INCASSO Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0010.040	BINARIO DA INCASSO Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	12,29	1,229
Z.70.48.0010.045	BINARIO DA INCASSO Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0010.050	BINARIO DA INCASSO Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0010.065	BINARIO DA INCASSO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	5,11	1,703
Z.70.48.0010.070	BINARIO DA INCASSO				
	Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	7,73	2,577
Z.70.48.0010.080	BINARIO DA INCASSO				
	Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0010.090	BINARIO DA INCASSO				
	Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,21	2,210
Z.70.48.0010.095	BINARIO DA INCASSO				
	Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,21	4,420
Z.70.48.0010.100	BINARIO DA INCASSO				
	Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	3,98	1,990
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				17,574
	Utile dell'Impresa del 10%				13,474
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	67,443
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,039
B.62.78.0020.010	**BINARIO DA INCASSO** **Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0010.010	BINARIO DA INCASSO				
	Lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,96	47,960
Z.70.48.0010.025	BINARIO DA INCASSO				
	Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0010.030	BINARIO DA INCASSO				
	Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0010.035	BINARIO DA INCASSO				
	Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0010.040	BINARIO DA INCASSO				
	Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	12,29	1,229
Z.70.48.0010.045	BINARIO DA INCASSO				
	Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0010.050	BINARIO DA INCASSO				
	Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0010.065	BINARIO DA INCASSO				
	Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	5,11	3,407
Z.70.48.0010.070	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	7,73	5,153
Z.70.48.0010.080	BINARIO DA INCASSO Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0010.090	BINARIO DA INCASSO Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,21	4,420
Z.70.48.0010.095	BINARIO DA INCASSO Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	2,21	8,840
Z.70.48.0010.100	BINARIO DA INCASSO Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,98	3,980
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				25,278
	Utile dell'Impresa del 10%				19,380
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**213,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**213,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	102,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,677
B.62.78.0020.015	**BINARIO DA INCASSO** **Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0010.015	BINARIO DA INCASSO Lunghezza 3000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	63,42	63,420
Z.70.48.0010.025	BINARIO DA INCASSO Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0010.030	BINARIO DA INCASSO Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0010.035	BINARIO DA INCASSO Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0010.040	BINARIO DA INCASSO Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	12,29	2,458
Z.70.48.0010.045	BINARIO DA INCASSO Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0010.050	BINARIO DA INCASSO Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0010.065	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/3	m	1,00	5,11	5,110

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.48.0010.070	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/3	m	1,00	7,73	7,730
Z.70.48.0010.080	BINARIO DA INCASSO Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0010.090	BINARIO DA INCASSO Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	2,21	6,630
Z.70.48.0010.095	BINARIO DA INCASSO Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	6,00	2,21	13,260
Z.70.48.0010.100	BINARIO DA INCASSO Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/2	m	1,50	3,98	5,970
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				33,031
	Utile dell'Impresa del 10%				25,324
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**278,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**278,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,386
				Costo materiali fc	131,822
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,392
B.62.78.0020.020	**BINARIO DA INCASSO** **Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0010.020	BINARIO DA INCASSO Lunghezza 4000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	75,79	75,790
Z.70.48.0010.025	BINARIO DA INCASSO Testata di chiusura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,490
Z.70.48.0010.030	BINARIO DA INCASSO Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	9,04	4,520
Z.70.48.0010.035	BINARIO DA INCASSO Giunto a scomparsa cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	5,70	1,140
Z.70.48.0010.040	BINARIO DA INCASSO Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	12,29	2,458
Z.70.48.0010.045	BINARIO DA INCASSO Giunto a gomito di 90° cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	15,05	1,505
Z.70.48.0010.050	BINARIO DA INCASSO Giunto a " T " cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	19,89	1,989
Z.70.48.0010.065	BINARIO DA INCASSO Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/3	m	1,33	5,11	6,813
Z.70.48.0010.070	BINARIO DA INCASSO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/3	m	1,33	7,73	10,307
Z.70.48.0010.080	BINARIO DA INCASSO				
	Cavo di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,60	16,600
Z.70.48.0010.090	BINARIO DA INCASSO				
	Guaina di chiusura L=1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	2,21	8,840
Z.70.48.0010.095	BINARIO DA INCASSO				
	Morsetto per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	8,00	2,21	17,680
Z.70.48.0010.100	BINARIO DA INCASSO				
	Gancio per sospensione carichi <10kG (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/2	m	2,00	3,98	7,960
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
	Spese generali del 15%				39,308
	Utile dell'Impresa del 10%				30,136
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**331,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**331,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	104,959
				Costo materiali fc	157,092
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,449
B.62.78.0025.005	**BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 500 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0015.005	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Lunghezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,85	19,850
Z.70.48.0015.025	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,12	224,120
Z.70.48.0015.030	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	11,11	5,555
Z.70.48.0015.040	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	14,58	1,458
Z.70.48.0015.045	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	18,15	1,815
Z.70.48.0015.065	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	5,89	1,963
Z.70.48.0015.070	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/3	m	0,33	24,86	8,287
Z.70.48.0015.080	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,10	18,100
Z.70.48.0015.090	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE				
	Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	2,25	1,125

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.48.0015.095	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	3,25	6,500
Z.70.48.0015.100	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	5,23	2,615
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				51,166
	Utile dell'Impresa del 10%				39,227
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**431,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**431,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	291,388
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,394
B.62.78.0025.010	**BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0015.010	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Lunghezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,02	25,020
Z.70.48.0015.025	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,12	224,120
Z.70.48.0015.030	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	11,11	5,555
Z.70.48.0015.040	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	14,58	1,458
Z.70.48.0015.045	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	18,15	1,815
Z.70.48.0015.065	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	m	0,67	5,89	3,927
Z.70.48.0015.070	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	m	0,67	24,86	16,573
Z.70.48.0015.080	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,10	18,100
Z.70.48.0015.090	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,25	4,500
Z.70.48.0015.095	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	3,25	6,500
Z.70.48.0015.100	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	5,23	2,615
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				56,471
	Utile dell'Impresa del 10%				43,294
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**476,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**476,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	310,183
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,727
B.62.78.0025.015	**BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0015.015	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,45	46,450
Z.70.48.0015.025	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,12	224,120
Z.70.48.0015.030	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	11,11	5,555
Z.70.48.0015.040	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	m	0,20	14,58	2,916
Z.70.48.0015.045	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/10	m	0,10	18,15	1,815
Z.70.48.0015.065	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/3	m	1,00	5,89	5,890
Z.70.48.0015.070	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/3	m	1,00	24,86	24,860
Z.70.48.0015.080	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,10	18,100
Z.70.48.0015.090	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	2,25	4,500
Z.70.48.0015.095	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	3,25	13,000
Z.70.48.0015.100	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2	m	1,00	5,23	5,230
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				66,123
	Utile dell'Impresa del 10%				50,695
	Per arrotondamento				-0,040

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**557,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**557,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,386
				Costo materiali fc	352,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,778
B.62.78.0025.020	**BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE** **Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori**	**cad.**	**1**		
Z.70.48.0015.020	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Lunghezza 3000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,30	64,300
Z.70.48.0015.025	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Alimentatore DALI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	224,12	224,120
Z.70.48.0015.030	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Testata di alimentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	m	0,50	11,11	5,555
Z.70.48.0015.040	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto diretto cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	m	0,20	14,58	2,916
Z.70.48.0015.045	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Giunto snodato cablato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	m	0,10	18,15	1,815
Z.70.48.0015.065	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavetto di sospensione L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/3	m	1,33	5,89	7,853
Z.70.48.0015.070	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di sospensione regolabile L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4/3	m	1,33	24,86	33,147
Z.70.48.0015.080	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,10	18,100
Z.70.48.0015.090	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Guaina di tamponamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	2,25	6,750
Z.70.48.0015.095	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE Staffa per ancoraggio a soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	6,00	3,25	19,500
Z.70.48.0015.100	BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/2	m	1,50	5,23	7,845
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
	Spese generali del 15%				74,529
	Utile dell'Impresa del 10%				57,139
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**628,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**628,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	104,959
				Costo materiali fc	391,901
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,640

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.80.0005.005	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 100 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.005	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	37,84	37,840
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				13,822
	Utile dell'Impresa del 10%				10,597
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	59,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,454
B.62.80.0005.010	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 160 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.010	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,80	40,800
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				14,266
	Utile dell'Impresa del 10%				10,937
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	61,961
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,194
B.62.80.0005.015	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 250 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.015	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,63	71,630
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				18,890
	Utile dell'Impresa del 10%				14,483
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**159,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**159,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	92,791
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,364
B.62.80.0005.020	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 400 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.020	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	104,97	104,970

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.47.0075.010	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	242,45	9,698
Z.70.47.0080.010	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	236,89	9,476
Z.70.47.0085.010	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	352,91	14,116
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				29,124
	Utile dell'Impresa del 10%				22,328
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**245,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**245,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	144,442
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,440
B.62.80.0005.025	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 500 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.025	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,12	128,120
Z.70.47.0075.010	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	242,45	9,698
Z.70.47.0080.010	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	236,89	9,476
Z.70.47.0085.010	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	352,91	14,116
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				32,597
	Utile dell'Impresa del 10%				24,991
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**274,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**274,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	167,592
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,590
B.62.80.0005.030	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 750 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.030	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	145,13	145,130
Z.70.47.0075.015	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	325,59	13,024
Z.70.47.0080.015	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	341,63	13,665
Z.70.47.0085.015	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	485,30	19,412
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				39,555
	Utile dell'Impresa del 10%				30,326
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**333,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**333,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	197,413
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,897
B.62.80.0005.035	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 900 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.035	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	177,77	177,770
Z.70.47.0075.015	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	325,59	13,024
Z.70.47.0080.015	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	341,63	13,665
Z.70.47.0085.015	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	485,30	19,412
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				44,451
	Utile dell'Impresa del 10%				34,079
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**374,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**374,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	230,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,557
B.62.80.0005.040	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.040	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	153,24	153,240
Z.70.47.0075.015	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	325,59	13,024
Z.70.47.0080.015	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	341,63	13,665
Z.70.47.0085.015	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	485,30	19,412
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				40,772
	Utile dell'Impresa del 10%				31,259
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**343,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**343,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	205,523

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,987
B.62.80.0005.045	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1250 A, (6x160) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.045	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1250 A, (6x160) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	600,01	600,010
Z.70.47.0005.145	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	352,14	14,086
Z.70.47.0005.205	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	30,18	1,207
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				103,166
	Utile dell'Impresa del 10%				79,094
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**870,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**870,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	621,485
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				182,225
B.62.80.0005.050	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1600 A, (6x190) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.050	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 1600 A, (6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	884,01	884,010
Z.70.47.0005.150	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	352,14	14,086
Z.70.47.0005.210	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	45,28	1,811
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				145,857
	Utile dell'Impresa del 10%				111,824
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.230,060**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.230,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	906,089
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	257,681
B.62.80.0005.055	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 2000 A, (2x6x120) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.055	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 2000 A, (2x6x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.014,79	1.014,790
Z.70.47.0005.155	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	377,29	15,092
Z.70.47.0005.215	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	477,91	19,116
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				168,221
	Utile dell'Impresa del 10%				128,969
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.418,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.418,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	1.055,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	297,190
B.62.80.0005.060	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x160) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.060	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x160) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.250,77	1.250,770
Z.70.47.0005.160	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	477,91	19,116
Z.70.47.0005.220	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	603,67	24,147
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				204,976
	Utile dell'Impresa del 10%				157,148
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.728,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.728,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	1.300,215
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	362,125
B.62.80.0005.065	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x190) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.065	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.641,79	1.641,790
Z.70.47.0005.165	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	m	0,04	553,36	22,134
Z.70.47.0005.225	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	m	0,04	754,58	30,183
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				264,987
	Utile dell'Impresa del 10%				203,157
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2.234,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2.234,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	1.700,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	468,141
B.62.80.0005.070	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 4000 A, (3x6x190) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.070	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio, 3P+N+T, 4000 A, (3x6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2.298,97	2.298,970
Z.70.47.0005.170	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in alluminio, 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	m	0,04	855,20	34,208
Z.70.47.0005.230	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in alluminio, 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	m	0,04	1.006,11	40,244
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				366,884
	Utile dell'Impresa del 10%				281,278
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3.094,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3.094,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	2.379,604
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	648,166
B.62.80.0005.075	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 100 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.075	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,91	44,910
Z.70.47.0075.020	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	194,22	7,769
Z.70.47.0080.020	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	202,68	8,107
Z.70.47.0085.020	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	287,30	11,492
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				16,741
	Utile dell'Impresa del 10%				12,835
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**141,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**141,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	78,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,595
B.62.80.0005.080	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 160 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.080	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	45,75	45,750
Z.70.47.0075.020	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	194,22	7,769
Z.70.47.0080.020	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	202,68	8,107
Z.70.47.0085.020	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	287,30	11,492
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				16,867
	Utile dell'Impresa del 10%				12,931
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**142,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**142,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	79,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,755
B.62.80.0005.085	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 250 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.085	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,60	64,600
Z.70.47.0075.020	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	194,22	7,769
Z.70.47.0080.020	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	202,68	8,107
Z.70.47.0085.020	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	287,30	11,492
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				19,694
	Utile dell'Impresa del 10%				15,099

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,012
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**166,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**166,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,145
			Costo materiali fc	98,150
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,805
B.62.80.0005.090 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 400 A	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.090 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,94	80,940
Z.70.47.0075.025 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	295,78	11,831
Z.70.47.0080.025 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	314,04	12,562
Z.70.47.0085.025 STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	422,28	16,891
Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
Spese generali del 15%				26,719
Utile dell'Impresa del 10%				20,484
Per arrotondamento				-0,027
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**225,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**225,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	49,718
			Costo materiali fc	128,406
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,176
B.62.80.0005.095 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 500 A	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.095 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	118,05	118,050
Z.70.47.0075.025 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	295,78	11,831
Z.70.47.0080.025 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	314,04	12,562
Z.70.47.0085.025 STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	422,28	16,891
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				32,285
	Utile dell'Impresa del 10%				24,752
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**272,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**272,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	165,516
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,066
B.62.80.0005.100	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 750 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.100	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	138,85	138,850
Z.70.47.0075.030	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	369,73	14,789
Z.70.47.0080.030	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	408,92	16,357
Z.70.47.0085.030	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	515,38	20,615
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				39,462
	Utile dell'Impresa del 10%				30,255
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**332,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**332,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	196,793
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,717

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.80.0005.105	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 900 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.105	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	158,14	158,140
Z.70.47.0075.030	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	369,73	14,789
Z.70.47.0080.030	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	408,92	16,357
Z.70.47.0085.030	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	515,38	20,615
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				42,356
	Utile dell'Impresa del 10%				32,473
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**357,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**357,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	216,083
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,827
B.62.80.0005.110	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.110	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1000 A,(6x110) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	187,84	187,840
Z.70.47.0075.030	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	369,73	14,789
Z.70.47.0080.030	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	408,92	16,357
Z.70.47.0085.030	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame fino a 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	515,38	20,615
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				46,811
	Utile dell'Impresa del 10%				35,888
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**394,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**394,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	245,783
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,727
B.62.80.0005.115	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.115	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	720,00	720,000
Z.70.47.0005.175	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	422,57	16,903
Z.70.47.0005.235	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	36,21	1,448
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				121,623
	Utile dell'Impresa del 10%				93,245
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.025,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.025,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	744,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	214,877
B.62.80.0005.120	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1600 A, (6x160) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.120	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 1600 A, (6x160) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.060,81	1.060,810
Z.70.47.0005.180	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	422,57	16,903
Z.70.47.0005.240	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	54,33	2,173
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				172,854
	Utile dell'Impresa del 10%				132,521
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.457,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.457,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	1.086,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	305,372
B.62.80.0005.125	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 2000 A, (6x190) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.125	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 2000 A, (6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.217,76	1.217,760
Z.70.47.0005.185	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	452,74	18,110
Z.70.47.0005.245	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	573,48	22,939
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				199,692
	Utile dell'Impresa del 10%				153,097
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.684,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.684,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	1.264,991
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	352,789
B.62.80.0005.130	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x120) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.130	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x120) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.500,93	1.500,930
Z.70.47.0005.190	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	573,48	22,939
Z.70.47.0005.250	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	724,40	28,976
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				243,798
	Utile dell'Impresa del 10%				186,912
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2.056,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2.056,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	1.559,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	430,713
B.62.80.0005.135	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x160) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.135	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x160) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.970,15	1.970,150
Z.70.47.0005.195	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	664,03	26,561
Z.70.47.0005.255	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	905,50	36,220
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				315,810
	Utile dell'Impresa del 10%				242,121
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2.663,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2.663,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	2.039,113
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	557,927
B.62.80.0005.140	**CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 4000 A, (2x6x190) mm**	**m**	**1**		
Z.70.47.0005.140	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in rame, 3P+N+T, 4000 A, (2x6x190) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2.758,75	2.758,750

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.47.0005.200	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 curva in rame, 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	1.026,23	41,049
Z.70.47.0005.260	CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 attacco quadro in rame, 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	m	0,04	1.207,33	48,293
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				438,085
	Utile dell'Impresa del 10%				335,865
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3.694,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3.694,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	2.854,274
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	773,946
B.62.80.0010.005	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in alluminio 3P+N+T, 100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.005	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,52	42,520
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				13,836
	Utile dell'Impresa del 10%				10,607
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	42,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,462
B.62.80.0010.010	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in alluminio 3P+N+T, 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.010	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 160,A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,85	105,850
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				23,335
	Utile dell'Impresa del 10%				17,890
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	105,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,232
B.62.80.0010.015	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.015	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,12	107,120
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				23,526
	Utile dell'Impresa del 10%				18,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	107,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,562
B.62.80.0010.020	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.020	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	223,28	223,280
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				43,436
	Utile dell'Impresa del 10%				33,301
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**366,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**366,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	223,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,730
B.62.80.0010.025	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.025	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	263,30	263,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				49,439
	Utile dell'Impresa del 10%				37,903
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**416,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**416,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	263,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,310
B.62.80.0010.030	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 750 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.030	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	332,35	332,350
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				64,768
	Utile dell'Impresa del 10%				49,655
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**546,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**546,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	332,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,415
B.62.80.0010.035	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 900 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.035	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	339,15	339,150
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				65,788
	Utile dell'Impresa del 10%				50,437
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**554,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**554,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	339,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,215
B.62.80.0010.040	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.040	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	360,84	360,840
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				69,041
	Utile dell'Impresa del 10%				52,932
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**582,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**582,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	360,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,925
B.62.80.0010.045	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.045	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,77	363,770
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				69,481
	Utile dell'Impresa del 10%				53,269
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**586,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**586,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	363,770

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,795
B.62.80.0010.050	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in alluminio 3P+N+T, 1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.050	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	395,04	395,040
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	34,06	56,767
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
	Spese generali del 15%				75,829
	Utile dell'Impresa del 10%				58,135
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**639,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**639,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,484
				Costo materiali fc	395,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,976
B.62.80.0010.055	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in alluminio 3P+N+T, 2000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.055	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	428,84	428,840
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 110/60	h	1,83	34,06	62,443
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,23	59,088
	Spese generali del 15%				82,556
	Utile dell'Impresa del 10%				63,293
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**696,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**696,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	121,531
				Costo materiali fc	428,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,829
B.62.80.0010.060	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in alluminio 3P+N+T, 2500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.060	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	515,03	515,030
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 130/60	h	2,17	34,06	73,797

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,23	69,832
	Spese generali del 15%				98,799
	Utile dell'Impresa del 10%				75,746
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**833,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**833,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	143,629
				Costo materiali fc	515,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	174,541
B.62.80.0010.065	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 3200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.065	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	605,87	605,870
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
	Spese generali del 15%				115,739
	Utile dell'Impresa del 10%				88,733
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**976,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**976,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,725
				Costo materiali fc	605,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,505
B.62.80.0010.070	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in alluminio 3P+N+T, 4000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.070	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in alluminio 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	685,72	685,720
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 170/60	h	2,83	34,06	96,503
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 170/60	h	2,83	32,23	91,318
	Spese generali del 15%				131,031
	Utile dell'Impresa del 10%				100,457
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.105,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.105,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	187,821

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	685,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	231,459
B.62.80.0010.075	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in rame 3P+N+T, 100 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.075	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 100 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	228,35	228,350
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				49,168
	Utile dell'Impresa del 10%				37,695
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**414,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**414,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	228,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,815
B.62.80.0010.080	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in rame 3P+N+T, 160 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.080	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 160 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	260,59	260,590
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				46,546
	Utile dell'Impresa del 10%				35,685
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**392,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**392,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	260,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,192
B.62.80.0010.085	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **in rame 3P+N+T, 250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.085	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	285,09	285,090
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				50,221
	Utile dell'Impresa del 10%				38,503
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**423,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**423,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	285,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,692
B.62.80.0010.090	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.090	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	298,32	298,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				54,692
	Utile dell'Impresa del 10%				41,930
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**461,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**461,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	298,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,590
B.62.80.0010.095	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.095	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	364,38	364,380
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				64,601
	Utile dell'Impresa del 10%				49,527
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**544,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**544,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	364,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,130
B.62.80.0010.100	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 750 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.100	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	in rame 3P+N+T, 750 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	364,38	364,380
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				69,572
	Utile dell'Impresa del 10%				53,339
	Per arrotondamento				-0,026
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**586,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**586,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				99,435
	Costo materiali fc				364,380
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				122,885
B.62.80.0010.105	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 900 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.105	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO				
	in rame 3P+N+T, 900 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	445,45	445,450
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				81,733
	Utile dell'Impresa del 10%				62,662
	Per arrotondamento				0,020
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**689,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**689,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				99,435
	Costo materiali fc				445,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				144,415
B.62.80.0010.110	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 1000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.110	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO				
	in rame 3P+N+T, 1000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	454,04	454,040
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				83,021
	Utile dell'Impresa del 10%				63,650
	Per arrotondamento				-0,046
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**700,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**700,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	454,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	146,625
B.62.80.0010.115	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 1250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.115	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 1250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	458,72	458,720
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	34,06	56,767
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
	Spese generali del 15%				85,381
	Utile dell'Impresa del 10%				65,459
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**720,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**720,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,484
				Costo materiali fc	458,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,796
B.62.80.0010.120	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.120	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	503,65	503,650
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	34,06	62,443
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,23	59,088
	Spese generali del 15%				93,777
	Utile dell'Impresa del 10%				71,896
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**790,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**790,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	121,531
				Costo materiali fc	503,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	165,719
B.62.80.0010.125	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 2000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.125	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 2000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	558,17	558,170
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				103,613
	Utile dell'Impresa del 10%				79,436
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**873,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**873,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	132,580
				Costo materiali fc	558,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,050
B.62.80.0010.130	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 2500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.130	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO				
	in rame 3P+N+T, 2500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	676,81	676,810
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	34,06	73,797
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,23	69,832
	Spese generali del 15%				123,066
	Utile dell'Impresa del 10%				94,351
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.037,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.037,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	143,629
				Costo materiali fc	676,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,461
B.62.80.0010.135	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 3200 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.135	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO				
	in rame 3P+N+T, 3200 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	787,72	787,720
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
	Spese generali del 15%				143,017
	Utile dell'Impresa del 10%				109,646
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.206,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.206,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,725

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	787,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	252,655
B.62.80.0010.140	**TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 in rame 3P+N+T, 4000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0010.140	TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATO in rame 3P+N+T, 4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	906,26	906,260
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	34,06	96,503
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	32,23	91,318
	Spese generali del 15%				164,112
	Utile dell'Impresa del 10%				125,819
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.384,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.384,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	187,821
				Costo materiali fc	906,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	289,919
B.62.80.0015.005	**TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 100÷500 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0015.005	TESTATA DI CHIUSURA, IP55 100÷500 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,71	30,710
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				7,161
	Utile dell'Impresa del 10%				5,490
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	30,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,650
B.62.80.0015.010	**TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 750÷1600 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0015.010	TESTATA DI CHIUSURA, IP55 750÷1600 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,78	34,780
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
	Spese generali del 15%				9,049
	Utile dell'Impresa del 10%				6,937
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	34,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,985
B.62.80.0015.015	**TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55 2000÷4000 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0015.015	TESTATA DI CHIUSURA, IP55 2000÷4000 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,16	40,160
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
	Spese generali del 15%				9,856
	Utile dell'Impresa del 10%				7,556
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**83,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**83,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				25,545
	Costo materiali fc				40,160
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,415
B.62.80.0020.005	**CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 unificata**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.005	CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 unificata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,92	20,920
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				10,596
	Utile dell'Impresa del 10%				8,123
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**89,360**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**89,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				49,718
	Costo materiali fc				20,920
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,722
B.62.80.0020.010	**CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55 3P+N+T, 36÷63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.010	CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 3P+N+T, 36÷63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,69	140,690
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				28,561
	Utile dell'Impresa del 10%				21,897
	Per arrotondamento				0,034
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**240,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**240,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	140,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,492
B.62.80.0020.015	**CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **3P+N+T, 125 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.015	CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 3P+N+T, 125 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,58	203,580
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				45,452
	Utile dell'Impresa del 10%				34,847
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**383,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**383,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	203,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,285
B.62.80.0020.020	**CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **3P+N+T, 250 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.020	CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 3P+N+T, 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	283,61	283,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				57,457
	Utile dell'Impresa del 10%				44,050
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**484,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**484,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	283,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,555
B.62.80.0020.025	**CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA, IP55** **3P+N+T, 400 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0020.025	CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55 3P+N+T, 400 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	437,24	437,240
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
Spese generali del 15%				80,501
Utile dell'Impresa del 10%				61,718
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**678,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**678,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				99,435
Costo materiali fc				437,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				142,225
B.62.80.0060.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 2P+N+T, 20 A	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,28	6,280
Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005 STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				9,088
Utile dell'Impresa del 10%				6,967
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**76,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**76,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,145
Costo materiali fc				27,441
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,054
B.62.80.0060.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 20 A	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,30	8,300
Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				9,391
	Utile dell'Impresa del 10%				7,200
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	29,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,594
B.62.80.0060.015	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 25 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.015	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,61	8,610
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				9,437
	Utile dell'Impresa del 10%				7,235
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	29,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,674
B.62.80.0060.020	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 40/63 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.020	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,14	12,140
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				9,967
	Utile dell'Impresa del 10%				7,641
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	33,301
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,604
B.62.80.0060.025	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 2x(3P+N+T), 25 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0060.025	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,65	16,650
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				10,643
	Utile dell'Impresa del 10%				8,160
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	37,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,844
B.62.80.0065.005	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 2P+N+T, 20 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.005	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,78	5,780
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				9,013
	Utile dell'Impresa del 10%				6,910
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	26,941
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,924
B.62.80.0065.010	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 20 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.010	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,30	8,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				9,391
	Utile dell'Impresa del 10%				7,200
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	29,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,594
B.62.80.0065.015	**CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 25 A**	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.015	CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,68	7,680
Z.70.47.0075.005	CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005	CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005	STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				9,298
Utile dell'Impresa del 10%				7,128
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**78,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**78,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,145
Costo materiali fc				28,841
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,424
B.62.80.0065.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 40/63 A	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,75	11,750
Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005 STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				9,908
Utile dell'Impresa del 10%				7,596
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**83,560**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**83,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,145
Costo materiali fc				32,911
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,504
B.62.80.0065.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 2x(3P+N+T), 25 A	**m**	**1**		
Z.70.47.0065.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,65	16,650
Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	122,72	4,909
Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	169,12	6,765
Z.70.47.0085.005 STRUTTURA A "T" PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IP55 in alluminio fino a 250 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	82,63	3,305
Z.70.47.0100.005	STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 universale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,32	3,320
Z.70.47.0115.005	SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55 da 6 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3/5	cad.	0,60	4,77	2,862
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				10,643
	Utile dell'Impresa del 10%				8,160
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	37,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,844
B.62.80.0070.005	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 2P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.005	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,57	13,570
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	34,06	11,353
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				5,350
	Utile dell'Impresa del 10%				4,102
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	22,096
				Costo materiali fc	13,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,454
B.62.80.0070.010	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.010	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,74	15,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				7,333
	Utile dell'Impresa del 10%				5,622
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	15,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,955
B.62.80.0070.015	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.015	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,74	15,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				7,333
	Utile dell'Impresa del 10%				5,622
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	15,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,955
B.62.80.0070.020	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.020	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,64	18,640
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				7,768
	Utile dell'Impresa del 10%				5,955
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	18,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,725
B.62.80.0070.025	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.025	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP40, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,34	32,340
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				9,823
	Utile dell'Impresa del 10%				7,531
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	32,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,355
B.62.80.0070.030	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 2P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.030	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,34	15,340
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	34,06	11,353
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				5,615
	Utile dell'Impresa del 10%				4,305
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,096
				Costo materiali fc	15,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,924
B.62.80.0070.035	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.035	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,76	16,760
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				7,486
	Utile dell'Impresa del 10%				5,739
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	16,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,225

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.80.0070.040	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.040	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,76	16,760
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				7,486
	Utile dell'Impresa del 10%				5,739
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	16,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,225
B.62.80.0070.045	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.045	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,31	19,310
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				7,868
	Utile dell'Impresa del 10%				6,032
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	19,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,905
B.62.80.0070.050	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.050	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di alimentazione, IP55, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,67	34,670
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				10,172
	Utile dell'Impresa del 10%				7,799
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,790**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	34,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,975
B.62.80.0070.055	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 2P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.055	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,06	8,060
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	34,06	11,353
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				4,523
	Utile dell'Impresa del 10%				3,468
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,096
				Costo materiali fc	8,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,994
B.62.80.0070.060	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.060	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 3P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,34	14,340
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				7,123
	Utile dell'Impresa del 10%				5,461
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	14,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,585
B.62.80.0070.065	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.065	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,68	8,680
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				6,274
Utile dell'Impresa del 10%				4,810
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**52,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**52,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,145
Costo materiali fc				8,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,085
B.62.80.0070.070 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.070 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,79	8,790
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				6,290
Utile dell'Impresa del 10%				4,823
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,050**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,145
Costo materiali fc				8,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,115
B.62.80.0070.075 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.075 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP40, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,40	18,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				7,732
Utile dell'Impresa del 10%				5,928
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**65,210**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**65,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,145
Costo materiali fc				18,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,665

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.80.0070.080	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 2P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.080	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,82	10,820
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	34,06	11,353
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				4,937
	Utile dell'Impresa del 10%				3,785
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,096
				Costo materiali fc	10,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,724
B.62.80.0070.085	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 20 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.080	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 2P+N+T, 20 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,82	10,820
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				6,595
	Utile dell'Impresa del 10%				5,056
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,145
				Costo materiali fc	10,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,655
B.62.80.0070.090	**TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 25 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.090	TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 3P+N+T, 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,45	11,450
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				6,689
	Utile dell'Impresa del 10%				5,128
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,145
			Costo materiali fc	11,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,815
B.62.80.0070.095 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.095 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 3P+N+T, 40/63 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,56	11,560
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				6,706
Utile dell'Impresa del 10%				5,141
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,550**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,145
			Costo materiali fc	11,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,845
B.62.80.0070.100 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A	**cad.**	**1**		
Z.70.47.0070.100 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE di chiusura, IP55, 2x(3P+N+T), 25 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,56	21,560
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/2	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				8,206
Utile dell'Impresa del 10%				6,291
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,145
			Costo materiali fc	21,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,495
B.62.82.0010.005 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO REI 180 (120x250x40) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.49.0100.005 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO REI 180 (120x250x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,62	11,620
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,133
Utile dell'Impresa del 10%				1,635
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,990**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,597
Costo materiali fc				11,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,773
B.62.82.0010.010 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO REI 180 (120x320x40) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.49.0100.010 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO REI 180 (120x320x40) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,98	14,980
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				2,637
Utile dell'Impresa del 10%				2,021
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,240**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**22,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,597
Costo materiali fc				14,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,663
B.62.82.0020.005 STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA per orizzontale REI 180	**kg**	**1**		
Z.70.49.0110.005 STUCCO SIGILLANTE TAGLIAFIAMMA per orizzontale REI 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,53	16,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				3,259
Utile dell'Impresa del 10%				2,498
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**27,480**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**27,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,195
Costo materiali fc				16,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,755
B.62.82.0020.010 STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA per verticale REI 180	**kg**	**1**		
Z.70.49.0110.010 STUCCO SIGILLANTE TAGLIAFIAMMA per verticale REI 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,53	16,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				3,259
Utile dell'Impresa del 10%				2,498
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**27,480**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**27,480**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	16,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,755
B.62.82.0030.005	**GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA REI 180 (500x120x10) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.49.0120.005	GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA REI 180 (500X120X10) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,82	17,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				3,452
	Utile dell'Impresa del 10%				2,647
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	17,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,095
B.62.84.0010.005	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 50 VA, sec. 12÷48 V, dim. (8x7x9) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.005	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 50 VA sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,12	30,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				5,687
	Utile dell'Impresa del 10%				4,360
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	30,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,047
B.62.84.0010.010	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 75 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.010	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 75 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,25	30,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				5,706
	Utile dell'Impresa del 10%				4,375
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	30,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,077

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.84.0010.015	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.015	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,17	32,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				5,994
	Utile dell'Impresa del 10%				4,596
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	32,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,587
B.62.84.0010.020	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.020	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,24	34,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				6,305
	Utile dell'Impresa del 10%				4,834
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	34,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,137
B.62.84.0010.025	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 200 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.025	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 200 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,12	37,120
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				6,737
	Utile dell'Impresa del 10%				5,165
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	37,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,907
B.62.84.0010.030	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.030	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,55	42,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				7,551
	Utile dell'Impresa del 10%				5,789
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	42,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,337
B.62.84.0010.035	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 400 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.035	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 400 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,33	58,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				10,308
	Utile dell'Impresa del 10%				7,903
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	58,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,210
B.62.84.0010.040	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.040	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,16	77,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				13,133
	Utile dell'Impresa del 10%				10,068
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	77,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,200
B.62.84.0010.045	**TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 750 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0010.045	TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO 750 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,98	99,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				16,945
	Utile dell'Impresa del 10%				12,991
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	99,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,932
B.62.84.0110.005	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 75VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.005	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 75 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,42	39,420
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				7,082
	Utile dell'Impresa del 10%				5,430
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	39,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,517
B.62.84.0110.010	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.010	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 100 VA, sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,32	40,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				7,217
	Utile dell'Impresa del 10%				5,533
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	40,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,747
B.62.84.0110.015	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.015	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 150 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,76	45,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				8,033
	Utile dell'Impresa del 10%				6,159
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,793
			Costo materiali fc	45,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,197
B.62.84.0110.020 **TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 250 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.020 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 250 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,21	51,210
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				8,850
Utile dell'Impresa del 10%				6,785
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,793
			Costo materiali fc	51,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,637
B.62.84.0110.025 **TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 300 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,73	60,730
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				10,278
Utile dell'Impresa del 10%				7,880
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,793
			Costo materiali fc	60,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,157
B.62.84.0110.030 **TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.030 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,39	78,390
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				13,317
Utile dell'Impresa del 10%				10,210
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,310**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	78,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,530
B.62.84.0110.035 **TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 600 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.035 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 600 VA, sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,56	96,560
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				16,043
Utile dell'Impresa del 10%				12,299
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	96,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,340
B.62.84.0110.040 **TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 800 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.040 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 800 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,24	104,240
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
Spese generali del 15%				17,195
Utile dell'Impresa del 10%				13,183
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,390
			Costo materiali fc	104,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,380
B.62.84.0110.045 **TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.045 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,64	148,640
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				24,244
Utile dell'Impresa del 10%				18,587
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	148,640
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,832

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.84.0110.050	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.050	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	193,44	193,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				30,964
	Utile dell'Impresa del 10%				23,739
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**261,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**261,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	193,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,702
B.62.84.0110.055	**TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA 2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.51.0110.055	TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA 2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,68	235,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				37,690
	Utile dell'Impresa del 10%				28,896
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**317,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**317,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	235,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,585
B.62.87.0005.001	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 6 m, 2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	1,47	8,820
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,663
				Costo materiali fc	5,996

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,271
B.62.87.0005.005	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 12 m, 4 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	2,10	25,200
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,455
				Costo materiali fc	11,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,703
B.62.87.0005.010	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 12 m, 6 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	2,76	33,120
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,572
				Costo materiali fc	14,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,371
B.62.87.0005.015	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 12 m, 10 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	3,88	46,560
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,689
				Costo materiali fc	21,779
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,179
B.62.87.0005.020	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 12 m, 16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	5,24	62,880
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,806
				Costo materiali fc	31,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,587
B.62.87.0005.025	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 12 m, 25 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	7,53	90,360
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	47,084
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,359
B.62.87.0005.030	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 12 m, 35 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	9,61	115,320
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,157
				Costo materiali fc	63,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,591
B.62.87.0005.035	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 24 m, 4 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	2,10	50,400
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,923
				Costo materiali fc	18,656
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,983
B.62.87.0005.040	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 24 m, 6 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	2,76	66,240
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,157
				Costo materiali fc	24,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,319
B.62.87.0005.045	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 24 m, 10 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	3,88	93,120
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,391
				Costo materiali fc	39,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,935
B.62.87.0005.050	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 24 m, 16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	5,24	125,760
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	56,625
				Costo materiali fc	59,444
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,751
B.62.87.0005.055	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 24 m, 25 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	7,53	180,720
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,093
				Costo materiali fc	90,464
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,295
B.62.87.0005.060	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **linea 24 m, 35 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	24,00	9,61	230,640
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**251,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**251,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	75,327
				Costo materiali fc	123,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,809
B.62.87.0010.001	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 8 m, 2.5 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	1,47	11,760
B.62.06.0220.010	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 20 mm (conf.34x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	7,67	61,360
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,625
				Costo materiali fc	17,829
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,735
B.62.87.0010.005	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE**				
	linea 14 m, 4 mm²	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 4 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	2,10	29,400
B.62.06.0220.010	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 20 mm (conf.34x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	7,67	107,380
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	92,990
				Costo materiali fc	31,796
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,067
B.62.87.0010.010	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE**				
	linea 14 m, 6 mm²	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	2,76	38,640
B.62.06.0220.005	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 16 mm (conf.34x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	6,54	91,560
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	89,354
				Costo materiali fc	30,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,723
B.62.87.0010.015	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 10 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 10 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	3,88	54,320
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	9,12	127,680
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	107,536
				Costo materiali fc	52,954
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,545
B.62.87.0010.020	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 16 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 16 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	5,24	73,360
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	9,12	127,680
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	111,172
				Costo materiali fc	64,381
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,521
B.62.87.0010.025	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 25 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	7,53	105,420
B.62.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	9,12	127,680
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	118,446
				Costo materiali fc	82,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,255
B.62.87.0010.030	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 35 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	9,61	134,540
B.62.06.0220.020	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.15x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	11,49	160,860
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**316,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**316,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,628
				Costo materiali fc	113,626
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,331
B.62.87.0010.035	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **linea 14 m, 50 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 50 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	12,92	180,880
B.62.06.0220.025	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	14,00	14,77	206,780
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**408,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**408,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,720
				Costo materiali fc	157,409
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,637
B.62.87.0010.040	**PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE** **punto equipotenziale di massa estranea, al dispersore, linea 12 m, 50 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO				
	collari zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100pz.	0,01	19,37	0,194
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,419
	Utile dell'Impresa del 10%				0,321
B.62.21.0100.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	9,61	115,320
B.62.06.0220.025	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)				
	Ø 40 mm (conf.10x3 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	14,77	177,240
B.62.15.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55				
	dimensioni (100x100x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	17,58	17,580
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**313,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**313,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	137,667
				Costo materiali fc	110,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,731
B.62.87.0015.005	**PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A.** **a tondino, linea 6 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0070.010	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO				
	(20x3) mm, (60 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,79	1,432
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				4,890
	Utile dell'Impresa del 10%				3,749

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.87.0055.010	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO				
	Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	9,85	59,100
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,691
				Costo materiali fc	7,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,016
B.62.87.0015.010	**PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A.**				
	a piastra	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0070.010	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO				
	(20x3) mm, (60 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,79	1,432
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				4,890
	Utile dell'Impresa del 10%				3,749
B.62.87.0090.005	DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO				
	in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	98,80	98,800
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,755
				Costo materiali fc	63,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,286
B.62.87.0030.005	**COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO**				
	da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm²	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0020.005	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE				
	da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,46	6,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,307
	Utile dell'Impresa del 10%				2,535
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	6,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,845
B.62.87.0030.010	**COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO**				
	da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm²	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0020.010	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE				
	da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,73	11,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				4,097
	Utile dell'Impresa del 10%				3,141
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	11,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,235
B.62.87.0035.005	**COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm²**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0035.005	COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,36	32,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				7,192
	Utile dell'Impresa del 10%				5,514
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	32,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,705
B.62.87.0050.005	**CORDA RAME NUDA sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.005	CORDA RAME NUDA sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,65	0,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	31,17	2,338
	Spese generali del 15%				0,448
	Utile dell'Impresa del 10%				0,344
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,338
				Costo materiali fc	0,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,792
B.62.87.0050.010	**CORDA RAME NUDA sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.010	CORDA RAME NUDA sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,03	1,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	31,17	2,857
	Spese generali del 15%				0,583
	Utile dell'Impresa del 10%				0,447
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	2,857
				Costo materiali fc	1,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,033
B.62.87.0050.015	**CORDA RAME NUDA sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.015	CORDA RAME NUDA sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	31,17	3,117
	Spese generali del 15%				0,676
	Utile dell'Impresa del 10%				0,518
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,117
				Costo materiali fc	1,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,193
B.62.87.0050.020	**CORDA RAME NUDA sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.020	CORDA RAME NUDA sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,98	1,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,843
	Utile dell'Impresa del 10%				0,646
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,637
				Costo materiali fc	1,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,493
B.62.87.0050.025	**CORDA RAME NUDA sezione 70 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0040.025	CORDA RAME NUDA sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,98	2,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,070
	Utile dell'Impresa del 10%				0,821
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,156
				Costo materiali fc	2,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,894
B.62.87.0055.005	**TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0060.005	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,62	0,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				0,872
	Utile dell'Impresa del 10%				0,669
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	0,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,545
B.62.87.0055.010	**TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0060.010	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,03	1,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				1,168
	Utile dell'Impresa del 10%				0,895
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,754
				Costo materiali fc	1,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,066
B.62.87.0060.005	**BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (20x2.5) mm, (50 mm²)**	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.005	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (20x2.5) mm, (50 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,37	1,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				0,907
	Utile dell'Impresa del 10%				0,695
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,676
				Costo materiali fc	1,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,604
B.62.87.0060.010	**BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (20x3) mm, (60 mm²)**	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.010	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (20x3) mm, (60 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,79	1,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,970
Utile dell'Impresa del 10%				0,744
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,676
			Costo materiali fc	1,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,714
B.62.87.0060.015 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x2) mm, (50 mm²)	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.015 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x2) mm, (50 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,37	1,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
Spese generali del 15%				0,907
Utile dell'Impresa del 10%				0,695
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,676
			Costo materiali fc	1,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,604
B.62.87.0060.020 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x3) mm, (75 mm²)	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.020 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x3) mm, (75 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,92	1,920
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
Spese generali del 15%				1,067
Utile dell'Impresa del 10%				0,818
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,195
			Costo materiali fc	1,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,885
B.62.87.0060.025 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) mm, (100 mm²)	**m**	**1**		
Z.70.53.0070.025 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO (25x4) mm, (100 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,57	2,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				1,321
Utile dell'Impresa del 10%				1,013
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,234
			Costo materiali fc	2,570

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,336
B.62.87.0065.005	**BANDELLA IN RAME** **(20x2.5) mm, (50mm²)**	**m**	**1**		
Z.70.53.0080.005	BANDELLA IN RAME (20x2.5) mm, (50 mm²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,24	2,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	31,17	4,676
	Spese generali del 15%				1,037
	Utile dell'Impresa del 10%				0,795
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,750**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,750**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				4,676
	Costo materiali fc				2,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,834
B.62.87.0080.005	**DISPERSORE PROFILATO A CROCE** **in acciaio zincato, altezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0090.005	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO in acciaio zincato, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,52	10,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,916
	Utile dell'Impresa del 10%				3,002
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**33,020**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**33,020**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				15,585
	Costo materiali fc				10,520
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,915
B.62.87.0080.010	**DISPERSORE PROFILATO A CROCE** **in acciaio zincato, altezza 2000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0090.010	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO in acciaio zincato, altezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,10	14,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				4,453
	Utile dell'Impresa del 10%				3,414
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**37,550**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**37,550**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				15,585
	Costo materiali fc				14,100
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,865
B.62.87.0080.015	**DISPERSORE PROFILATO A CROCE** **in acciaio/rame, altezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0090.015	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO in acciaio/rame, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	17,25	17,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				4,925
	Utile dell'Impresa del 10%				3,776
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	17,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,705
B.62.87.0080.020	**DISPERSORE PROFILATO A CROCE in acciaio/rame, altezza 2000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0090.020	DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO in acciaio/rame, altezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,35	22,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				5,690
	Utile dell'Impresa del 10%				4,363
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	22,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,055
B.62.87.0085.005	**DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0100.005	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,37	8,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,593
	Utile dell'Impresa del 10%				2,755
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	8,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,345
B.62.87.0085.010	**DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0100.010	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,09	8,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				3,551
Utile dell'Impresa del 10%				2,723
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,950**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				8,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,275
B.62.87.0085.015 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0100.015 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,32	10,320
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				3,886
Utile dell'Impresa del 10%				2,979
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,770**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				10,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,865
B.62.87.0085.020 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0100.020 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,57	58,570
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Spese generali del 15%				11,513
Utile dell'Impresa del 10%				8,827
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**97,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**97,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,182
Costo materiali fc				58,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,338
B.62.87.0090.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0105.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,48	62,480
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				11,710
Utile dell'Impresa del 10%				8,978
Per arrotondamento				0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**98,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	62,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,735
B.62.90.0010.005	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.005	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,62	0,620
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	6,07	1,012
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				2,806
	Utile dell'Impresa del 10%				2,151
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,636
				Costo materiali fc	3,060
				Costo noli e trasporti	1,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,962
B.62.90.0010.010	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.010	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,03	1,030
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	31,17	14,546
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	6,07	1,012
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				3,101
	Utile dell'Impresa del 10%				2,378
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	16,194
				Costo materiali fc	3,470
				Costo noli e trasporti	1,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,484
B.62.90.0010.015	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.015	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,73	1,730
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	6,07	1,012
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				2,973
	Utile dell'Impresa del 10%				2,279
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,636
				Costo materiali fc	4,170
				Costo noli e trasporti	1,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,252
B.62.90.0010.020	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.020	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,92	1,920
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	31,17	14,546
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	6,07	1,012
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				3,235
	Utile dell'Impresa del 10%				2,480
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,194
				Costo materiali fc	4,360

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	1,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,714
B.62.90.0010.025	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.025	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,72	0,720
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	6,07	1,214
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				3,631
	Utile dell'Impresa del 10%				2,784
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,830
				Costo materiali fc	3,160
				Costo noli e trasporti	1,214
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,416
B.62.90.0010.030	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.030	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,14	1,140
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 38/60	h	0,63	31,17	19,741
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	6,07	1,214
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				3,927
	Utile dell'Impresa del 10%				3,011
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,389
				Costo materiali fc	3,580
				Costo noli e trasporti	1,214

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,937
B.62.90.0010.035	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.035	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,95	1,950
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	6,07	1,214
	Spese generali del 15%				3,815
	Utile dell'Impresa del 10%				2,925
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,830
				Costo materiali fc	4,390
				Costo noli e trasporti	1,214
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,736
B.62.90.0010.040	**TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²**	**m**	**1**		
Z.70.53.0210.040	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,18	2,180
Z.70.53.0210.045	TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI supporto per tondino (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,44	2,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Z.06.15.0020.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12 a m. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	6,07	1,214
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				4,239
	Utile dell'Impresa del 10%				3,250
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,428
				Costo materiali fc	4,620
				Costo noli e trasporti	1,214
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,488

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.90.0050.005	**BARRA DI ADDUZIONE** **in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0220.005	BARRA DI ADDUZIONE in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,91	8,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,454
	Utile dell'Impresa del 10%				3,414
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	8,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,870
B.62.90.0050.010	**BARRA DI ADDUZIONE** **in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0220.010	BARRA DI ADDUZIONE in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,52	11,520
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,845
	Utile dell'Impresa del 10%				3,715
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	11,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,560
B.62.90.0050.015	**BARRA DI ADDUZIONE** **in rame, lunghezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0220.015	BARRA DI ADDUZIONE in rame, lunghezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,25	89,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				16,505
	Utile dell'Impresa del 10%				12,654
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	89,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,170
B.62.90.0050.020	**BARRA DI ADDUZIONE** **in rame, lunghezza 2000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0220.020	BARRA DI ADDUZIONE in rame, lunghezza 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,35	114,350

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				20,270
	Utile dell'Impresa del 10%				15,540
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	114,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,770
B.62.90.0060.005	**ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.005	ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,88	3,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				3,699
	Utile dell'Impresa del 10%				2,836
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	3,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,540
B.62.90.0060.010	**ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 1000 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.010	ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 1000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,49	6,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				4,091
	Utile dell'Impresa del 10%				3,136
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	6,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,230
B.62.90.0060.015	**ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.015	ASTA DI CAPTAZIONE in acciaio zincato, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,30	9,300
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				4,512
	Utile dell'Impresa del 10%				3,459
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	9,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,970
B.62.90.0060.020	**ASTA DI CAPTAZIONE in alluminio, altezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.020	ASTA DI CAPTAZIONE in alluminio, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,83	13,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				5,192
	Utile dell'Impresa del 10%				3,980
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	13,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,170
B.62.90.0060.025	**ASTA DI CAPTAZIONE in rame, altezza 1500 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.53.0230.025	ASTA DI CAPTAZIONE in rame, altezza 1500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,74	16,740
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				5,628
	Utile dell'Impresa del 10%				4,315
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	16,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,940
B.62.93.0020.005	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 550 VA (330W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.005	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 550 VA (330W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,22	158,220
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				29,533

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				22,642
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**249,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**249,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,669
				Costo materiali fc	158,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,211
B.62.93.0020.010	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 900 VA (540W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 900 VA (540W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	239,12	239,120
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	34,06	22,707
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
	Spese generali del 15%				42,497
	Utile dell'Impresa del 10%				32,581
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**358,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**358,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,194
				Costo materiali fc	239,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,086
B.62.93.0020.015	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1200 VA (720W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.015	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1200 VA (720W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	374,14	374,140
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				63,081
	Utile dell'Impresa del 10%				48,362
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**532,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**532,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	374,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,457
B.62.93.0020.020	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1500 VA (865W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.020	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1500 VA (865W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	400,32	400,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				67,008
	Utile dell'Impresa del 10%				51,373
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**565,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**565,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	400,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,377
B.62.93.0020.025	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 2200 VA (1980W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.025	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 2200 VA (1980W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	920,41	920,410
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				145,519
	Utile dell'Impresa del 10%				111,565
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.227,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.227,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	920,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	257,072
B.62.93.0020.030	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 3000 VA (2700W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.030	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 3000 VA (2700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.414,07	1.414,070
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48/60	h	0,80	34,06	27,248
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48/60	h	0,80	32,23	25,784
	Spese generali del 15%				220,065
	Utile dell'Impresa del 10%				168,717
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.855,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.855,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	53,032
				Costo materiali fc	1.414,070

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				388,798
B.62.93.0020.040	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 750 VA (500W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.040	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 750 VA (500W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	471,57	471,570
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	34,06	22,707
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
	Spese generali del 15%				77,365
	Utile dell'Impresa del 10%				59,313
	Per arrotondamento				-0,042
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**652,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**652,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				44,194
	Costo materiali fc				471,570
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				136,636
B.62.93.0020.045	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 1000 VA (700W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.045	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 1000 VA (700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	640,45	640,450
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				103,028
	Utile dell'Impresa del 10%				78,988
	Per arrotondamento				0,031
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**868,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**868,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				46,403
	Costo materiali fc				640,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				182,047
B.62.93.0020.050	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 1500 VA (1000W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.050	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 1500 VA (1000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	888,84	888,840
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 44/60	h	0,73	34,06	24,977
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 44/60	h	0,73	32,23	23,635

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				140,618
	Utile dell'Impresa del 10%				107,807
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.185,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.185,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,612
				Costo materiali fc	888,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	248,448
B.62.93.0020.055	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 2200 VA (1980W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.055	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 2200 VA (1980W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.302,35	1.302,350
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	34,06	26,113
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 46/60	h	0,77	32,23	24,710
	Spese generali del 15%				202,976
	Utile dell'Impresa del 10%				155,615
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.711,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.711,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,823
				Costo materiali fc	1.302,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	358,627
B.62.93.0020.060	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 3000 VA (2700W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.060	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK 19", 3000 VA (2700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.667,39	1.667,390
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	34,06	28,383
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
	Spese generali del 15%				258,395
	Utile dell'Impresa del 10%				198,103
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.179,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.179,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,241
				Costo materiali fc	1.667,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	456,469
B.62.93.0020.080	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 750 VA (600W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.55.0015.080	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 750 VA (600W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	518,73	518,730
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				83,610
	Utile dell'Impresa del 10%				64,101
	Per arrotondamento				-0,010
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**705,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**705,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				38,669
	Costo materiali fc				518,730
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				147,701
B.62.93.0020.085	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1000 VA (800W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.085	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE TOWER, 1000 VA (800W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	691,21	691,210
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	34,06	22,707
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
	Spese generali del 15%				110,311
	Utile dell'Impresa del 10%				84,572
	Per arrotondamento				0,013
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**930,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**930,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				44,194
	Costo materiali fc				691,210
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				194,896
B.62.93.0020.090	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 1500 VA (1200W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.090	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 1500 VA (1200W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.047,30	1.047,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				164,553
	Utile dell'Impresa del 10%				126,157
	Per arrotondamento				-0,028

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.387,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.387,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	1.047,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	290,682
B.62.93.0020.095	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 2000 VA (1980W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.095	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 2000 VA (1980W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.724,74	1.724,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	34,06	28,383
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
	Spese generali del 15%				266,997
	Utile dell'Impresa del 10%				204,698
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.251,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.251,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,241
				Costo materiali fc	1.724,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	471,719
B.62.93.0020.100	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 3000 VA (2700W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.100	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE RACK, 3000 VA (2700W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.996,24	1.996,240
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	34,06	31,222
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
	Spese generali del 15%				308,551
	Utile dell'Impresa del 10%				236,556
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.602,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.602,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,766
				Costo materiali fc	1.996,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	545,094
B.62.93.0020.200	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.200	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	597,43	597,430

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				102,872
	Utile dell'Impresa del 10%				78,869
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**867,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**867,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,386
				Costo materiali fc	597,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,784
B.62.93.0020.205	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0015.205	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	789,57	789,570
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				131,693
	Utile dell'Impresa del 10%				100,965
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.110,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.110,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,386
				Costo materiali fc	789,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	232,644
B.62.93.0025.005	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 1000 VA (700W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.005	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 1000 VA (700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	734,64	734,640
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				115,996
	Utile dell'Impresa del 10%				88,931
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**978,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**978,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,669
				Costo materiali fc	734,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,891
B.62.93.0025.010	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 2000 VA (1400W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 2000 VA (1400W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.115,22	1.115,220
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				174,243
	Utile dell'Impresa del 10%				133,587
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.469,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.469,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	1.115,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	307,877
B.62.93.0025.015	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 3000 VA (2100W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.015	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 3000 VA (2100W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.824,32	1.824,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				280,608
	Utile dell'Impresa del 10%				215,133
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.366,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.366,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	1.824,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	495,777
B.62.93.0025.020	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 4000 VA (3350 W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.020	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 4000 VA (3350 W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.275,74	2.275,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				348,321
	Utile dell'Impresa del 10%				267,046
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.937,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.937,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	2.275,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	615,357
B.62.93.0025.025	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 5000 VA (4500W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.025	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 5000 VA (4500W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.163,89	3.163,890
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	10,95	3,650
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				487,969
	Utile dell'Impresa del 10%				374,110
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.115,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.115,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,335
				Costo materiali fc	3.163,890
				Costo noli e trasporti	3,903
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	862,082
B.62.93.0025.030	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 6000 VA (6000W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.030	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 6000 VA (6000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.677,64	3.677,640
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	34,06	36,898
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	10,95	4,563
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				566,409
	Utile dell'Impresa del 10%				434,247
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.776,720**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.776,720**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	93,605
Costo materiali fc	3.677,640
Costo noli e trasporti	4,816
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.000,659

B.62.93.0025.035	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 8000 VA (8000W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.035	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 8000 VA (8000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.802,44	4.802,440
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	34,06	39,737
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				736,507
	Utile dell'Impresa del 10%				564,655
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.211,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.211,210**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	101,877
				Costo materiali fc	4.802,440
				Costo noli e trasporti	5,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.301,165
B.62.93.0025.040	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 10 kVA (10 kW)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.040	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 10 kVA (10 kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.829,93	5.829,930
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	34,06	42,575
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,23	40,288
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				892,423
	Utile dell'Impresa del 10%				684,191
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.526,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.526,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	112,833
				Costo materiali fc	5.829,930
				Costo noli e trasporti	6,724
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.576,613
B.62.93.0025.050	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 1000 VA (700W)**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.55.0017.050	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 1000 VA (700W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	924,31	924,310
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				144,447
	Utile dell'Impresa del 10%				110,743
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.218,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.218,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,669
				Costo materiali fc	924,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	255,221
B.62.93.0025.055	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 2000 VA (1400W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.055	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 2000 VA (1400W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.277,22	1.277,220
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				198,543
	Utile dell'Impresa del 10%				152,217
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.674,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.674,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	1.277,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	350,777
B.62.93.0025.060	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 3000 VA (2100W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.060	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 3000 VA (2100W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.998,87	1.998,870
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				306,791
Utile dell'Impresa del 10%				235,206
Per arrotondamento				0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.587,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.587,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				46,403
Costo materiali fc				1.998,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				542,027
B.62.93.0025.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 5000 VA (4500W)	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 5000 VA (4500W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.337,35	3.337,350
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	34,06	28,383
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
Spese generali del 15%				508,889
Utile dell'Impresa del 10%				390,148
Per arrotondamento				-0,028
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.291,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.291,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				55,241
Costo materiali fc				3.337,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				899,009
B.62.93.0025.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 6000 VA (6000W)	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 6000 VA (6000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.857,71	3.857,710
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	34,06	36,898
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	10,95	4,563
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				593,420
	Utile dell'Impresa del 10%				454,955
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.004,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.004,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,605
				Costo materiali fc	3.857,710
				Costo noli e trasporti	4,816
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.048,379
B.62.93.0025.075	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 8000 VA (8000W)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.075	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 8000 VA (8000W) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.982,52	4.982,520
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	34,06	39,737
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				763,519
	Utile dell'Impresa del 10%				585,364
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.439,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.439,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	101,877
				Costo materiali fc	4.982,520
				Costo noli e trasporti	5,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.348,885
B.62.93.0025.080	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 10 kVA (10 kW)**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.55.0017.080	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 10 kVA (10 kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.018,61	6.018,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	34,06	42,575
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,23	40,288
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				920,725
	Utile dell'Impresa del 10%				705,889
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.764,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.764,780**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	112,833
Costo materiali fc	6.018,610
Costo noli e trasporti	6,724
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.626,613

B.62.93.0025.085	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 15 kVA (12kW)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.085	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 15 kVA (12kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.883,50	9.883,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				1.501,836
	Utile dell'Impresa del 10%				1.151,408
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.665,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.665,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	121,102
				Costo materiali fc	9.883,500
				Costo noli e trasporti	7,637
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.653,241
B.62.93.0025.090	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 20 kVA (16 kW)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.090	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 20 kVA (16 kW) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.883,50	9.883,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 85/60	h	1,42	34,06	48,252
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,23	45,659
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				1.503,629
	Utile dell'Impresa del 10%				1.152,782
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.680,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.680,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	132,060
				Costo materiali fc	9.883,500

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	8,634
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.656,416
B.62.93.0025.095	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.095	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.725,65	7.725,650
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				1.165,808
	Utile dell'Impresa del 10%				893,786
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.831,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.831,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	7.725,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.059,547
B.62.93.0025.100	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.100	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.161,60	10.161,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	34,06	39,737
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				1.540,381

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1.180,959
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12.990,550**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12.990,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				101,877
Costo materiali fc				10.161,600
Costo noli e trasporti				5,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.721,345
B.62.93.0025.105 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.105 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.590,46	12.590,460
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				1.908,711
Utile dell'Impresa del 10%				1.463,345
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16.096,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16.096,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				126,474
Costo materiali fc				12.590,460
Costo noli e trasporti				7,805
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.372,061
B.62.93.0025.110 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.55.0017.110	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE TOWER, 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15.033,50	15.033,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	34,06	48,252
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,23	45,659
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				2.275,996
	Utile dell'Impresa del 10%				1.744,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19.194,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19.194,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	131,999
				Costo materiali fc	15.033,500
				Costo noli e trasporti	7,805
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.020,926
B.62.93.0025.115	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 2000 VA (1400W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.115	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 2000 VA (1400W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.901,77	3.901,770
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				592,226
	Utile dell'Impresa del 10%				454,040
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.994,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.994,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	3.901,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.046,227
B.62.93.0025.120	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.120	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.953,79	6.953,790
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 42/60	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				1.050,029
	Utile dell'Impresa del 10%				805,022
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.855,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.855,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	6.953,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.855,007
B.62.93.0025.125	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.125	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.389,74	9.389,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	34,06	39,737
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				1.424,602
Utile dell'Impresa del 10%				1.092,195
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12.014,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12.014,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				101,877
Costo materiali fc				9.389,740
Costo noli e trasporti				5,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.516,795
B.62.93.0025.130 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.130 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.818,61	11.818,610
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				1.792,933
Utile dell'Impresa del 10%				1.374,582
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15.120,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15.120,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				126,474
Costo materiali fc				11.818,610
Costo noli e trasporti				7,805
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.167,511

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.93.0025.135	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.135	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE RACK 19", 16 kVA (11.2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.247,48	14.247,480
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 85/60	h	1,42	34,06	48,252
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,23	45,659
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				2.158,093
	Utile dell'Impresa del 10%				1.654,538
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.199,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.199,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	131,999
				Costo materiali fc	14.247,480
				Costo noli e trasporti	7,805
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.812,636
B.62.93.0025.400	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.400	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	591,74	591,740
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				94,561

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				72,497
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**797,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**797,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,669
				Costo materiali fc	591,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,091
B.62.93.0025.405	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.405	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 48VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	754,13	754,130
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				118,920
	Utile dell'Impresa del 10%				91,172
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.002,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.002,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,669
				Costo materiali fc	754,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	210,101
B.62.93.0025.410	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.410	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	825,27	825,270
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				131,248
	Utile dell'Impresa del 10%				100,624
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.106,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.106,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	825,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	231,912

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.93.0025.415	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0017.415	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza manutenzione), 192VDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.413,89	7.413,890
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				1.119,541
	Utile dell'Impresa del 10%				858,315
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.441,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.441,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	7.413,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.977,892
B.62.93.0030.005	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 10 kVA (8 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.005	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 10 kVA (8 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.356,59	6.356,590
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	34,06	42,575
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,23	40,288
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				971,422
	Utile dell'Impresa del 10%				744,757
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.192,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.192,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	112,833
				Costo materiali fc	6.356,590
				Costo noli e trasporti	6,724
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.716,183
B.62.93.0030.010	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 15 kVA (12 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 15 kVA (12 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.881,15	6.881,150
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	34,06	42,575
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,23	40,288
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				1.050,106
	Utile dell'Impresa del 10%				805,081
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.855,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.855,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	112,833
				Costo materiali fc	6.881,150
				Costo noli e trasporti	6,724
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.855,183
B.62.93.0030.015	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 20 kVA (16 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.015	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 20 kVA (16 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.356,59	6.356,590
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				972,251
	Utile dell'Impresa del 10%				745,392
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8.199,310**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8.199,310**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				118,356
	Costo materiali fc				6.356,590
	Costo noli e trasporti				6,724
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.717,640
B.62.93.0030.020	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 30 kVA (24 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.020	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 30 kVA (24 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.004,02	10.004,020
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				1.521,987
	Utile dell'Impresa del 10%				1.166,857
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.835,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.835,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	134,837
				Costo materiali fc	10.004,020
				Costo noli e trasporti	7,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.688,842
B.62.93.0030.025	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 40 kVA (32 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.025	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 40 kVA (32 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.287,60	10.287,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	34,06	62,443
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,23	59,088
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				1.568,803
	Utile dell'Impresa del 10%				1.202,749
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.230,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.230,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	162,366
				Costo materiali fc	10.287,600
				Costo noli e trasporti	8,718

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.771,556
B.62.93.0030.030	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 60 kVA (48 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.030	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 60 kVA (48 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.366,44	14.366,440
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
	Spese generali del 15%				2.183,666
	Utile dell'Impresa del 10%				1.674,144
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18.415,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18.415,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				181,534
	Costo materiali fc				14.366,440
	Costo noli e trasporti				9,798
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.857,808
B.62.93.0030.035	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 80 kVA (64 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.035	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 80 kVA (64 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10 min. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.366,44	14.366,440
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	34,06	79,473
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	32,23	75,203
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	10,95	10,950
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,96	32,960
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	1,01	0,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
	Spese generali del 15%				2.188,909
	Utile dell'Impresa del 10%				1.678,164
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.459,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.459,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	214,494
				Costo materiali fc	14.366,440
				Costo noli e trasporti	11,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.867,074
B.62.93.0030.040	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 100 kVA (80 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.040	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 100 kVA (80 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20.940,00	20.940,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	34,06	119,210
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,23	112,805
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	10,95	14,600
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,96	43,947
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				3.189,570
Utile dell'Impresa del 10%				2.445,337
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26.898,710**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26.898,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				308,192
Costo materiali fc				20.940,000
Costo noli e trasporti				15,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5.634,908
B.62.93.0030.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 120 kVA (96 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 120 kVA (96 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24.420,00	24.420,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 210/60	h	3,50	34,06	119,210
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,23	112,805
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	10,95	14,600
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,96	43,947
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				3.711,570
Utile dell'Impresa del 10%				2.845,537
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**31.300,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**31.300,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				308,192
Costo materiali fc				24.420,000
Costo noli e trasporti				15,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6.557,108

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.93.0030.050	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 200 kVA (160 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.050	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 200 kVA (160 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43.406,40	43.406,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 300/60	h	5,00	34,06	170,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,23	161,150
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 90/60	h	1,50	10,95	16,425
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,96	49,440
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 80/60	h	1,33	1,01	1,347
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				6.577,205
	Utile dell'Impresa del 10%				5.042,524
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55.467,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55.467,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	423,863
				Costo materiali fc	43.406,400
				Costo noli e trasporti	17,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11.619,725
B.62.93.0030.055	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 250 kVA (200 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.055	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 250 kVA (200 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65.075,40	65.075,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 320/60	h	5,33	34,06	181,653
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,23	171,893
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	10,95	16,425
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,96	49,440
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	1,01	1,347
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				9.830,870
	Utile dell'Impresa del 10%				7.537,000
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82.907,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**82.907,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				445,959
	Costo materiali fc				65.075,400
	Costo noli e trasporti				17,772
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17.367,869
B.62.93.0030.060	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 300 kVA (240 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.060	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 300 kVA (240 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70.266,60	70.266,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	34,06	187,330
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,23	177,265
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	10,95	16,425
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,96	49,440
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	1,01	1,347
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
Spese generali del 15%				10.611,207
Utile dell'Impresa del 10%				8.135,259
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**89.487,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**89.487,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				457,008
Costo materiali fc				70.266,600
Costo noli e trasporti				17,772
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18.746,470
B.62.93.0030.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 400 kVA (320 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 400 kVA (320 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96.222,60	96.222,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 350/60	h	5,83	34,06	198,683
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,23	188,008
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	10,95	16,425
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,96	49,440
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	1,01	1,515
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
Spese generali del 15%				14.508,752
Utile dell'Impresa del 10%				11.123,377
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**122.357,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**122.357,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				484,476
Costo materiali fc				96.222,600
Costo noli e trasporti				17,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25.632,124

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.93.0030.070	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 500 kVA (400 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.070	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET, 500 kVA (400 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116.616,60	116.616,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 360/60	h	6,00	34,06	204,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,23	193,380
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 90/60	h	1,50	10,95	16,425
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,96	49,440
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 90/60	h	1,50	1,01	1,515
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				17.569,510
	Utile dell'Impresa del 10%				13.469,958
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148.169,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148.169,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	495,525
				Costo materiali fc	116.616,600
				Costo noli e trasporti	17,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31.039,465
B.62.93.0030.200	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET 10-80 kVA - KIT per la connessione in parallelo**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.200	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE CABINET 10-80 kVA - KIT per la connessione in parallelo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	989,03	989,030
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				155,812
Utile dell'Impresa del 10%				119,456
Per arrotondamento				-0,016
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.314,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.314,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				49,718
Costo materiali fc				989,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				275,252
B.62.93.0030.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10-80 kVA) (batterie al piombo senza manutenzione)	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0018.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10-80 kVA) (batterie al piombo senza manutenzione) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.097,38	10.097,380
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				1.542,773
Utile dell'Impresa del 10%				1.182,793
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13.010,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13.010,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				181,290
Costo materiali fc				10.097,380
Costo noli e trasporti				6,485
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.725,565
B.62.96.0010.005 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 10 kVA	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.005 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 10 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.302,00	7.302,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,23	128,920
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				1.139,614
	Utile dell'Impresa del 10%				873,704
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.610,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.610,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	289,698
				Costo materiali fc	7.302,000
				Costo noli e trasporti	5,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.013,314
B.62.96.0010.010	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO** **trifase, 400/230 V, 20 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.010	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO				
	Trifase 400/230 V, 20 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.269,00	9.269,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 270/60	h	4,50	34,06	153,270
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 270/60	h	4,50	32,23	145,035
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				1.439,636
Utile dell'Impresa del 10%				1.103,721
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12.140,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12.140,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				322,843
Costo materiali fc				9.269,000
Costo noli e trasporti				5,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.543,359
B.62.96.0010.015 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 40 kVA	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.015 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 40 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.905,00	10.905,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 300/60	h	5,00	34,06	170,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,23	161,150
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				1.690,007
Utile dell'Impresa del 10%				1.295,672
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**14.252,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**14.252,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				355,988
Costo materiali fc				10.905,000
Costo noli e trasporti				5,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.985,684
B.62.96.0010.020 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 60 kVA	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.020 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 60 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.633,00	13.633,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	34,06	187,330
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,23	177,265
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				2.105,143
	Utile dell'Impresa del 10%				1.613,943
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.753,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.753,380**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	394,565
Costo materiali fc	13.633,000
Costo noli e trasporti	6,724
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.719,091

B.62.96.0010.025	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 80 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.025	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO				
	Trifase 400/230 V, 80 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15.268,00	15.268,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	34,06	204,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,23	193,380
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Spese generali del 15%				2.355,365
Utile dell'Impresa del 10%				1.805,780
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19.863,580**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19.863,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				427,710
Costo materiali fc				15.268,000
Costo noli e trasporti				6,724
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4.161,146
B.62.96.0010.030 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 100 kVA	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.030 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19.085,00	19.085,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 400/60	h	6,67	34,06	227,067
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 400/60	h	6,67	32,23	214,867
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Spese generali del 15%				2.935,509
Utile dell'Impresa del 10%				2.250,557
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**24.756,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**24.756,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				477,336
Costo materiali fc				19.085,000
Costo noli e trasporti				7,721
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5.186,063
B.62.96.0010.035 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 140 kVA	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.035 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trifase 400/230 V, 140 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.297,00	25.297,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 480/60	h	8,00	34,06	272,480
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 480/60	h	8,00	32,23	257,840
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				3.880,566
	Utile dell'Impresa del 10%				2.975,101
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32.726,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32.726,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	565,722
				Costo materiali fc	25.297,000
				Costo noli e trasporti	7,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.855,667
B.62.96.0010.040	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 180 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.040	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 180 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30.920,00	30.920,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 540/60	h	9,00	34,06	306,540
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 540/60	h	9,00	32,23	290,070
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				4.734,375
	Utile dell'Impresa del 10%				3.629,688
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39.926,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39.926,570**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	634,698
				Costo materiali fc	30.920,000
				Costo noli e trasporti	7,805
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.364,067
B.62.96.0010.045	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 230 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.045	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 230 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36.541,00	36.541,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 600/60	h	10,00	34,06	340,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 600/60	h	10,00	32,23	322,300
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				5.588,018
	Utile dell'Impresa del 10%				4.284,147
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47.125,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47.125,620**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	703,735
				Costo materiali fc	36.541,000
				Costo noli e trasporti	8,718
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9.872,167

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.96.0010.050	**GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO trifase, 400/230 V, 300 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0210.050	GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO Trifase 400/230 V, 300 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42.162,00	42.162,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 660/60	h	11,00	34,06	374,660
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 660/60	h	11,00	32,23	354,530
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				6.442,076
	Utile dell'Impresa del 10%				4.938,925
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54.328,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54.328,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	775,458
				Costo materiali fc	42.162,000
				Costo noli e trasporti	9,714
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11.380,998
B.62.96.0020.005	**QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 10 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.005	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 10 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,00	590,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				98,444
	Utile dell'Impresa del 10%				75,473
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**830,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**830,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	590,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,910
B.62.96.0020.010	**QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO** **trifase, 20÷40 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.010	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 20÷40 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.011,00	1.011,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				166,565
	Utile dell'Impresa del 10%				127,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.404,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.404,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	1.011,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	294,265
B.62.96.0020.015	**QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO** **trifase, 60÷100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.015	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 60÷100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.620,00	1.620,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				262,887
	Utile dell'Impresa del 10%				201,547
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.217,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.217,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	132,580
				Costo materiali fc	1.620,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	464,420
B.62.96.0020.020	**QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO** **trifase, 140÷180 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.005	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 10 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,00	590,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				113,359
	Utile dell'Impresa del 10%				86,908
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**956,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**956,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,725
				Costo materiali fc	590,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,275
B.62.96.0020.025	**QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO** **trifase, 230÷300 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0020.025	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO trifase, 230÷300 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.565,00	2.565,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	34,06	102,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,23	96,690
	Spese generali del 15%				414,581
	Utile dell'Impresa del 10%				317,845
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.496,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.496,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	198,870
				Costo materiali fc	2.565,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	732,430
B.62.96.0050.005	**COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO** **da 140 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0050.005	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 140 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.547,00	5.547,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				871,824
	Utile dell'Impresa del 10%				668,398
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.352,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.352,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	265,160
				Costo materiali fc	5.547,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.540,240
B.62.96.0050.010	**COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO** **da 180 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0050.010	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 180 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.650,00	6.650,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,23	193,380
	Spese generali del 15%				1.057,161
	Utile dell'Impresa del 10%				810,490
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.915,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.915,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	397,740
				Costo materiali fc	6.650,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.867,660
B.62.96.0050.015	**COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 230 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0050.015	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 230 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.151,00	7.151,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,23	257,840
	Spese generali del 15%				1.152,198
	Utile dell'Impresa del 10%				883,352
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.716,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.716,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	530,320
				Costo materiali fc	7.151,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.035,580
B.62.96.0050.020	**COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 300 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0050.020	COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO da 300 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.512,00	7.512,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	32,23	386,760
	Spese generali del 15%				1.246,122
	Utile dell'Impresa del 10%				955,360
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.509,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.509,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	795,480
				Costo materiali fc	7.512,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.201,520
B.62.97.0110.005	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.005	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	318,60	318,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				55,248
	Utile dell'Impresa del 10%				42,357
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**465,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**465,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	318,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,602
B.62.97.0110.010	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.010	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	329,40	329,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				56,868
	Utile dell'Impresa del 10%				43,599
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**479,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**479,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	329,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,472
B.62.97.0110.015	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.015	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	345,60	345,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	34,06	28,383
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
	Spese generali del 15%				60,126
	Utile dell'Impresa del 10%				46,097
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**507,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**507,060**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	55,241
			Costo materiali fc	345,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,219
B.62.97.0110.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	375,30	375,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	34,06	31,222
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
Spese generali del 15%				65,410
Utile dell'Impresa del 10%				50,148
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**551,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**551,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	60,766
			Costo materiali fc	375,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,554
B.62.97.0110.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	399,60	399,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				69,884
Utile dell'Impresa del 10%				53,577
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**589,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**589,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	66,290
			Costo materiali fc	399,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,460
B.62.97.0110.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	426,60	426,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	34,06	39,737
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				75,591
	Utile dell'Impresa del 10%				57,953
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**637,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**637,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,339
				Costo materiali fc	426,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,541
B.62.97.0110.035	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.035	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	461,70	461,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				82,513
	Utile dell'Impresa del 10%				63,260
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**695,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**695,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,386
				Costo materiali fc	461,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,774
B.62.97.0110.040	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.040	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	499,50	499,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				89,840
	Utile dell'Impresa del 10%				68,878
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**757,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**757,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	99,435
				Costo materiali fc	499,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,715
B.62.97.0110.045	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.045	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	653,40	653,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
	Spese generali del 15%				113,754
	Utile dell'Impresa del 10%				87,211
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**959,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**959,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	104,959
				Costo materiali fc	653,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,961
B.62.97.0110.050	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.050	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	777,60	777,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	34,06	56,767
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
	Spese generali del 15%				133,213
	Utile dell'Impresa del 10%				102,130
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.123,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.123,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,484
				Costo materiali fc	777,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	235,346
B.62.97.0110.055	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.055	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	864,00	864,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				149,487
	Utile dell'Impresa del 10%				114,607
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.260,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.260,670**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	132,580
			Costo materiali fc	864,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	264,090
B.62.97.0110.060 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%** **Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.155,60	1.155,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Spese generali del 15%				201,923
Utile dell'Impresa del 10%				154,808
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.702,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.702,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	187,394
			Costo materiali fc	1.155,600
			Costo noli e trasporti	3,159
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	356,727
B.62.97.0110.065 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%** **Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.317,60	1.317,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 165/60	h	2,75	34,06	93,665
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 165/60	h	2,75	32,23	88,633
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				228,709
	Utile dell'Impresa del 10%				175,344
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.928,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.928,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	203,967
				Costo materiali fc	1.317,600
				Costo noli e trasporti	3,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	404,054
B.62.97.0110.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.420,20	1.420,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	34,06	102,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,23	96,690
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				247,416
	Utile dell'Impresa del 10%				189,685
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.086,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.086,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,911

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1.420,200
				Costo noli e trasporti	3,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	437,102
B.62.97.0110.075	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.075	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.569,80	1.569,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 200/60	h	3,33	34,06	113,533
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,23	107,433
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	10,95	3,650
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
	Spese generali del 15%				274,134
	Utile dell'Impresa del 10%				210,170
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.311,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.311,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	253,440
				Costo materiali fc	1.569,800
				Costo noli e trasporti	4,323
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	484,307
B.62.97.0110.080	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.080	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.718,80	1.718,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 220/60	h	3,67	34,06	124,887
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 220/60	h	3,67	32,23	118,177
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	1,01	0,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
	Spese generali del 15%				301,728
	Utile dell'Impresa del 10%				231,325
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.544,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.544,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	286,402
				Costo materiali fc	1.718,800
				Costo noli e trasporti	6,317
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	533,051
B.62.97.0110.085	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.085	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.365,20	2.365,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,23	128,920
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	1,01	0,926
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
	Spese generali del 15%				402,967
	Utile dell'Impresa del 10%				308,941
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.398,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.398,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	313,931
				Costo materiali fc	2.365,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo noli e trasporti	7,313
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	711,906
B.62.97.0110.090 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.726,30	2.726,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 260/60	h	4,33	34,06	147,593
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 260/60	h	4,33	32,23	139,663
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				461,410
Utile dell'Impresa del 10%				353,748
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.891,230**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.891,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	341,459
			Costo materiali fc	2.726,300
			Costo noli e trasporti	8,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	815,161
B.62.97.0110.095 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.964,60	2.964,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 280/60	h	4,67	34,06	158,947
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 280/60	h	4,67	32,23	150,407
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	1,01	1,094
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
	Spese generali del 15%				501,435
	Utile dell'Impresa del 10%				384,433
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.228,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.228,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	368,990
				Costo materiali fc	2.964,600
				Costo noli e trasporti	9,307
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	885,873
B.62.97.0110.100	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%** **Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.100	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%				
	Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.478,50	3.478,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	34,06	170,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,23	161,150
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	1,01	1,178
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				582,798
	Utile dell'Impresa del 10%				446,812
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.914,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.914,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	396,519
				Costo materiali fc	3.478,500
				Costo noli e trasporti	10,303

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.029,608
B.62.97.0110.105	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0110.105	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.720,60	3.720,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	34,06	181,653
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,23	171,893
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	10,95	10,038
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,96	30,213
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	1,01	1,347
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				623,808
	Utile dell'Impresa del 10%				478,253
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5.260,780**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5.260,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				426,732
	Costo materiali fc				3.720,600
	Costo noli e trasporti				11,385
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.102,063
B.62.97.0120.015	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.015	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	408,14	408,140
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	34,06	28,383
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
	Spese generali del 15%				69,507
	Utile dell'Impresa del 10%				53,289
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**586,177**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**586,177**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				55,241

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	408,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,796
B.62.97.0120.020	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.020	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI 5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	433,39	433,390
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	34,06	31,222
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
	Spese generali del 15%				74,123
	Utile dell'Impresa del 10%				56,828
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**625,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**625,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,766
				Costo materiali fc	433,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	130,954
B.62.97.0120.025	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.025	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	458,10	458,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				78,659
	Utile dell'Impresa del 10%				60,305
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**663,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**663,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	458,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,960
B.62.97.0120.030	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.030	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	494,50	494,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	34,06	39,737
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				85,776

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				65,762
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**723,380**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**723,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				77,339
Costo materiali fc				494,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				151,541
B.62.97.0120.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	543,80	543,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
Spese generali del 15%				94,828
Utile dell'Impresa del 10%				72,701
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**799,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**799,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				88,386
Costo materiali fc				543,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				167,534
B.62.97.0120.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	587,25	587,250
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
Spese generali del 15%				103,003
Utile dell'Impresa del 10%				78,969
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**868,660**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**868,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				99,435
Costo materiali fc				587,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				181,975
B.62.97.0120.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	789,26	789,260
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
Spese generali del 15%				134,133
Utile dell'Impresa del 10%				102,835
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.131,190**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.131,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				104,959
Costo materiali fc				789,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				236,971
B.62.97.0120.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%				
Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	968,90	968,900
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	34,06	56,767
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
Spese generali del 15%				161,908
Utile dell'Impresa del 10%				124,129
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.365,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.365,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				110,484
Costo materiali fc				968,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				286,036
B.62.97.0120.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%				
Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.209,70	1.209,700
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
Spese generali del 15%				201,342
Utile dell'Impresa del 10%				154,362
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.697,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.697,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				132,580
Costo materiali fc				1.209,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				355,700
B.62.97.0120.060 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%** **Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.333,10	1.333,100
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Spese generali del 15%				228,548
Utile dell'Impresa del 10%				175,220
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.927,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.927,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				187,394
Costo materiali fc				1.333,100
Costo noli e trasporti				3,159
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				403,767
B.62.97.0120.065 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%** **Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.512,20	1.512,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 165/60	h	2,75	34,06	93,665
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 165/60	h	2,75	32,23	88,633
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				257,899
	Utile dell'Impresa del 10%				197,723
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.174,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.174,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	203,967
				Costo materiali fc	1.512,200
				Costo noli e trasporti	3,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	455,624
B.62.97.0120.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.661,90	1.661,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	34,06	102,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,23	96,690
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				283,671
	Utile dell'Impresa del 10%				217,481
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.392,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.392,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,911
				Costo materiali fc	1.661,900
				Costo noli e trasporti	3,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	501,152

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0120.075	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.075	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.814,60	1.814,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	34,06	113,533
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,23	107,433
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	10,95	3,650
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
	Spese generali del 15%				310,854
	Utile dell'Impresa del 10%				238,322
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.621,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.621,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	253,440
				Costo materiali fc	1.814,600
				Costo noli e trasporti	4,323
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	549,177
B.62.97.0120.080	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.080	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.996,70	1.996,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	34,06	124,887
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	32,23	118,177
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	1,01	0,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
	Spese generali del 15%				343,413
	Utile dell'Impresa del 10%				263,283
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.896,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.896,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				286,402
	Costo materiali fc				1.996,700
	Costo noli e trasporti				6,317
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				606,701
B.62.97.0120.085	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.085	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.660,20	2.660,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,23	128,920
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	1,01	0,926
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
	Spese generali del 15%				447,217
	Utile dell'Impresa del 10%				342,866
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.771,530**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.771,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				313,931
	Costo materiali fc				2.660,200
	Costo noli e trasporti				7,313
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				790,086

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0120.090	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.090	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.123,40	3.123,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 260/60	h	4,33	34,06	147,593
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 260/60	h	4,33	32,23	139,663
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				520,975
	Utile dell'Impresa del 10%				399,414
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.393,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.393,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	341,459
				Costo materiali fc	3.123,400
				Costo noli e trasporti	8,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	920,391
B.62.97.0120.095	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.095	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.326,80	3.326,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 280/60	h	4,67	34,06	158,947
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 280/60	h	4,67	32,23	150,407
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	1,01	1,094
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
	Spese generali del 15%				555,765
	Utile dell'Impresa del 10%				426,086
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.686,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.686,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	368,990
				Costo materiali fc	3.326,800
				Costo noli e trasporti	9,307
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	981,853
B.62.97.0120.100	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.100	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.825,00	3.825,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	34,06	170,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,23	161,150
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	1,01	1,178
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				634,773
	Utile dell'Impresa del 10%				486,660
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.353,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.353,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	396,519
				Costo materiali fc	3.825,000
				Costo noli e trasporti	10,303
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.121,438

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0120.105	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.105	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.286,20	4.286,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 320/60	h	5,33	34,06	181,653
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,23	171,893
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 55/60	h	0,92	10,95	10,038
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,96	30,213
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 80/60	h	1,33	1,01	1,347
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				708,648
	Utile dell'Impresa del 10%				543,297
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.976,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.976,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	426,732
				Costo materiali fc	4.286,200
				Costo noli e trasporti	11,385
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.251,943
B.62.97.0120.110	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.110	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.780,20	4.780,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 330/60	h	5,50	34,06	187,330
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,23	177,265
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	10,95	10,950
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,96	32,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 85/60	h	1,42	1,01	1,431
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,23	45,659
Spese generali del 15%				785,369
Utile dell'Impresa del 10%				602,116
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6.623,280**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6.623,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				443,214
Costo materiali fc				4.780,200
Costo noli e trasporti				12,381
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.387,485
B.62.97.0120.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.138,40	5.138,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 340/60	h	5,67	34,06	193,007
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 340/60	h	5,67	32,23	182,637
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	10,95	11,862
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,96	35,707
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	1,01	1,515
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
Spese generali del 15%				841,721
Utile dell'Impresa del 10%				645,319
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7.098,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7.098,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				459,696
Costo materiali fc				5.138,400
Costo noli e trasporti				13,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.487,037
B.62.97.0120.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.925,30	5.925,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	34,06	198,683
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,23	188,008
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	10,95	12,775
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,96	38,453
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	1,01	1,599
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
	Spese generali del 15%				962,377
	Utile dell'Impresa del 10%				737,823
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.116,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.116,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	476,175
				Costo materiali fc	5.925,300
				Costo noli e trasporti	14,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.700,201
B.62.97.0120.125	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0120.125	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25% Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.041,30	6.041,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	34,06	204,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,23	193,380
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	10,95	13,688
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,96	41,200
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	1,01	1,683
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
	Spese generali del 15%				982,399
	Utile dell'Impresa del 10%				753,173
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.284,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.284,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	492,657
				Costo materiali fc	6.041,300
				Costo noli e trasporti	15,371
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.735,572
B.62.97.0130.020	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.020	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	458,10	458,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	34,06	31,222
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
	Spese generali del 15%				77,830
	Utile dell'Impresa del 10%				59,670
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**656,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**656,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,766
				Costo materiali fc	458,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,504
B.62.97.0130.025	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.025	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	475,70	475,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				81,299
	Utile dell'Impresa del 10%				62,329
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**685,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**685,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	475,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	143,630

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0130.030	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.030	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	519,10	519,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	34,06	39,737
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				89,466
	Utile dell'Impresa del 10%				68,591
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**754,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**754,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,339
				Costo materiali fc	519,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,061
B.62.97.0130.035	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.035	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	580,80	580,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				100,378
	Utile dell'Impresa del 10%				76,956
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**846,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**846,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,386
				Costo materiali fc	580,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,334
B.62.97.0130.040	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.040	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	636,60	636,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				110,405
	Utile dell'Impresa del 10%				84,644
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**931,080**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**931,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	99,435
			Costo materiali fc	636,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	195,045
B.62.97.0130.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	910,20	910,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
Spese generali del 15%				152,274
Utile dell'Impresa del 10%				116,743
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.284,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.284,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	104,959
			Costo materiali fc	910,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	269,021
B.62.97.0130.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.086,40	1.086,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	34,06	56,767
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
Spese generali del 15%				179,533
Utile dell'Impresa del 10%				137,642
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.514,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.514,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	110,484
			Costo materiali fc	1.086,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	317,176
B.62.97.0130.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.391,80	1.391,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
Spese generali del 15%				228,657
Utile dell'Impresa del 10%				175,304
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.928,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.928,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				132,580
Costo materiali fc				1.391,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				403,960
B.62.97.0130.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.573,80	1.573,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Spese generali del 15%				264,653
Utile dell'Impresa del 10%				202,901
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.231,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.231,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				187,394
Costo materiali fc				1.573,800
Costo noli e trasporti				3,159
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				467,557
B.62.97.0130.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.691,30	1.691,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	34,06	93,665
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	32,23	88,633
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				284,764
	Utile dell'Impresa del 10%				218,319
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.401,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.401,510**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				203,967
	Costo materiali fc				1.691,300
	Costo noli e trasporti				3,159
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				503,084
B.62.97.0130.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.814,60	1.814,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	34,06	102,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,23	96,690
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				306,576
Utile dell'Impresa del 10%				235,041
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.585,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.585,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				225,911
Costo materiali fc				1.814,600
Costo noli e trasporti				3,327
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				541,622
B.62.97.0130.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.055,40	2.055,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 200/60	h	3,33	34,06	113,533
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,23	107,433
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	10,95	3,650
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
Spese generali del 15%				346,974
Utile dell'Impresa del 10%				266,014
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.926,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.926,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				253,440
Costo materiali fc				2.055,400
Costo noli e trasporti				4,323
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				612,987
B.62.97.0130.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.296,10	2.296,100
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 220/60	h	3,67	34,06	124,887
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	32,23	118,177
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	1,01	0,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
	Spese generali del 15%				388,323
	Utile dell'Impresa del 10%				297,714
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.274,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.274,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	286,402
				Costo materiali fc	2.296,100
				Costo noli e trasporti	6,317
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	686,041
B.62.97.0130.085	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.085	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.790,60	2.790,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,23	128,920
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	1,01	0,926
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
	Spese generali del 15%				466,777
	Utile dell'Impresa del 10%				357,862

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.936,480**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.936,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				313,931
Costo materiali fc				2.790,600
Costo noli e trasporti				7,313
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				824,636
B.62.97.0130.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.147,70	3.147,700
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 260/60	h	4,33	34,06	147,593
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 260/60	h	4,33	32,23	139,663
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				524,620
Utile dell'Impresa del 10%				402,209
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.424,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.424,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				341,459
Costo materiali fc				3.147,700
Costo noli e trasporti				8,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				926,831
B.62.97.0130.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.570,50	3.570,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 280/60	h	4,67	34,06	158,947
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 280/60	h	4,67	32,23	150,407
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	1,01	1,094
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
	Spese generali del 15%				592,320
	Utile dell'Impresa del 10%				454,112
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.995,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.995,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	368,990
				Costo materiali fc	3.570,500
				Costo noli e trasporti	9,307
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.046,433
B.62.97.0130.100	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.100	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.234,10	4.234,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	34,06	170,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,23	161,150
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	1,01	1,178
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				696,138
	Utile dell'Impresa del 10%				533,706
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.870,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.870,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	396,519
			Costo materiali fc	4.234,100
			Costo noli e trasporti	10,303
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.229,848
B.62.97.0130.105 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%** **Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.820,10	4.820,100
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 320/60	h	5,33	34,06	181,653
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,23	171,893
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 55/60	h	0,92	10,95	10,038
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,96	30,213
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 80/60	h	1,33	1,01	1,347
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
Spese generali del 15%				788,733
Utile dell'Impresa del 10%				604,695
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.651,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.651,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	426,732
			Costo materiali fc	4.820,100
			Costo noli e trasporti	11,385
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.393,433
B.62.97.0130.110 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%** **Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.322,50	5.322,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 330/60	h	5,50	34,06	187,330
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,23	177,265

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	10,95	10,950
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,96	32,960
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	1,01	1,431
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,23	45,659
	Spese generali del 15%				866,714
	Utile dell'Impresa del 10%				664,481
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.309,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.309,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	443,214
				Costo materiali fc	5.322,500
				Costo noli e trasporti	12,381
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.531,195
B.62.97.0130.115	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.115	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.502,50	5.502,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 340/60	h	5,67	34,06	193,007
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 340/60	h	5,67	32,23	182,637
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	10,95	11,862
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,96	35,707
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	1,01	1,515
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				896,336
	Utile dell'Impresa del 10%				687,191
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.559,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.559,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	459,696
			Costo materiali fc	5.502,500
			Costo noli e trasporti	13,377
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.583,527
B.62.97.0130.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.150,30	6.150,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	34,06	198,683
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,23	188,008
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 70/60	h	1,17	10,95	12,775
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,96	38,453
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 95/60	h	1,58	1,01	1,599
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
Spese generali del 15%				996,127
Utile dell'Impresa del 10%				763,698
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.400,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.400,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	476,175
			Costo materiali fc	6.150,300
			Costo noli e trasporti	14,374
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.759,821
B.62.97.0130.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0130.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35% Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.750,00	6.750,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 360/60	h	6,00	34,06	204,360
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,23	193,380
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	10,95	13,688
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,96	41,200
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	1,01	1,683
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
	Spese generali del 15%				1.088,704
	Utile dell'Impresa del 10%				834,673
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.181,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.181,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	492,657
				Costo materiali fc	6.750,000
				Costo noli e trasporti	15,371
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.923,382
B.62.97.0140.025	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.025	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.476,30	1.476,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	10,95	1,825
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				231,389
	Utile dell'Impresa del 10%				177,398
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.967,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.967,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,841

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	1.476,300
			Costo noli e trasporti	2,078
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	408,791
B.62.97.0140.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	587,25	587,250
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	34,06	39,737
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
Spese generali del 15%				99,688
Utile dell'Impresa del 10%				76,428
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**840,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**840,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	77,339
			Costo materiali fc	587,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,121
B.62.97.0140.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	648,90	648,900
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
Spese generali del 15%				110,593
Utile dell'Impresa del 10%				84,788
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**932,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**932,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	88,386
			Costo materiali fc	648,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	195,384
B.62.97.0140.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	712,30	712,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
Spese generali del 15%				121,760
Utile dell'Impresa del 10%				93,350
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.026,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.026,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				99,435
Costo materiali fc				712,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				215,115
B.62.97.0140.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	971,90	971,900
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
Spese generali del 15%				161,529
Utile dell'Impresa del 10%				123,839
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.362,230**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.362,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				104,959
Costo materiali fc				971,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				285,371
B.62.97.0140.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.151,00	1.151,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	34,06	56,767
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
Spese generali del 15%				189,223
Utile dell'Impresa del 10%				145,071
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.595,780**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.595,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				110,484
Costo materiali fc				1.151,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				334,296
B.62.97.0140.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.720,60	1.720,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				286,673
	Utile dell'Impresa del 10%				219,783
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.417,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.417,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	187,394
				Costo materiali fc	1.720,600
				Costo noli e trasporti	3,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	506,457
B.62.97.0140.065	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.065	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.912,17	1.912,170
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	34,06	93,665
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 165/60	h	2,75	32,23	88,633
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				317,894
	Utile dell'Impresa del 10%				243,719
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.680,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.680,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	203,967
				Costo materiali fc	1.912,170
				Costo noli e trasporti	3,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	561,614
B.62.97.0140.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.149,30	2.149,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	34,06	102,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,23	96,690
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
	Spese generali del 15%				356,781
	Utile dell'Impresa del 10%				273,532
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.008,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.008,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,911
				Costo materiali fc	2.149,300
				Costo noli e trasporti	3,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	630,312
B.62.97.0140.075	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.075	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.360,70	2.360,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	34,06	113,533
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,23	107,433
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	10,95	3,650
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
	Spese generali del 15%				392,769
	Utile dell'Impresa del 10%				301,123
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.312,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.312,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	253,440
				Costo materiali fc	2.360,700
				Costo noli e trasporti	4,323
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	693,897
B.62.97.0140.080	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%** **Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.080	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%				
	Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.660,20	2.660,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	34,06	124,887
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/60	h	3,67	32,23	118,177
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	1,01	0,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
Spese generali del 15%				442,938
Utile dell'Impresa del 10%				339,586
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.735,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.735,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				286,402
Costo materiali fc				2.660,200
Costo noli e trasporti				6,317
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				782,521
B.62.97.0140.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.206,40	3.206,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 240/60	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 240/60	h	4,00	32,23	128,920
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	1,01	0,926
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
Spese generali del 15%				529,147
Utile dell'Impresa del 10%				405,679
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.462,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.462,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				313,931
Costo materiali fc				3.206,400
Costo noli e trasporti				7,313
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				934,826
B.62.97.0140.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.453,10	3.453,100
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 260/60	h	4,33	34,06	147,593

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 260/60	h	4,33	32,23	139,663
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				570,430
	Utile dell'Impresa del 10%				437,330
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.810,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.810,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	341,459
				Costo materiali fc	3.453,100
				Costo noli e trasporti	8,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.007,761
B.62.97.0140.095	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.095	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.661,40	3.661,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 280/60	h	4,67	34,06	158,947
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 280/60	h	4,67	32,23	150,407
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	1,01	1,094
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
	Spese generali del 15%				605,955

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				464,565
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.110,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.110,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	368,990
			Costo materiali fc	3.661,400
			Costo noli e trasporti	9,307
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.070,523
B.62.97.0140.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.990,50	4.990,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 300/60	h	5,00	34,06	170,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,23	161,150
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	1,01	1,178
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
Spese generali del 15%				809,598
Utile dell'Impresa del 10%				620,692
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.827,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.827,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	396,519
			Costo materiali fc	4.990,500
			Costo noli e trasporti	10,303
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.430,288
B.62.97.0140.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.203,00	5.203,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 320/60	h	5,33	34,06	181,653
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 320/60	h	5,33	32,23	171,893
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	10,95	10,038
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,96	30,213
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	1,01	1,347
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				846,168
	Utile dell'Impresa del 10%				648,729
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.136,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.136,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	426,732
				Costo materiali fc	5.203,000
				Costo noli e trasporti	11,385
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.494,893
B.62.97.0140.110	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.110	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.703,00	5.703,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	34,06	187,330
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 330/60	h	5,50	32,23	177,265
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	10,95	10,950
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,96	32,960
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	1,01	1,431
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,23	45,659
	Spese generali del 15%				923,789
	Utile dell'Impresa del 10%				708,238

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.790,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.790,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	443,214
			Costo materiali fc	5.703,000
			Costo noli e trasporti	12,381
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.632,025
B.62.97.0140.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.906,50	5.906,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 340/60	h	5,67	34,06	193,007
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 340/60	h	5,67	32,23	182,637
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	10,95	11,862
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,96	35,707
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	1,01	1,515
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
Spese generali del 15%				956,936
Utile dell'Impresa del 10%				733,651
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.070,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.070,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	459,696
			Costo materiali fc	5.906,500
			Costo noli e trasporti	13,377
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.690,587
B.62.97.0140.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.448,20	6.448,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 350/60	h	5,83	34,06	198,683
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,23	188,008

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	10,95	12,775
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,96	38,453
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	1,01	1,599
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
	Spese generali del 15%				1.040,812
	Utile dell'Impresa del 10%				797,956
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.777,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.777,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	476,175
				Costo materiali fc	6.448,200
				Costo noli e trasporti	14,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.838,771
B.62.97.0140.125	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0140.125	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40% Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.152,40	7.152,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	34,06	204,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/60	h	6,00	32,23	193,380
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	10,95	13,688
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,96	41,200
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	1,01	1,683
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
	Spese generali del 15%				1.149,064
	Utile dell'Impresa del 10%				880,949
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.690,440**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.690,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	492,657
				Costo materiali fc	7.152,400
				Costo noli e trasporti	15,371
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.030,012
B.62.97.0150.020	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.020	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.256,70	1.256,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	34,06	31,222
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	10,95	0,912
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 12/60	h	0,20	1,01	0,202
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,23	6,446
	Spese generali del 15%				199,166
	Utile dell'Impresa del 10%				152,694
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.679,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.679,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,959
				Costo materiali fc	1.256,700
				Costo noli e trasporti	1,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	351,857
B.62.97.0150.025	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.025	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.476,30	1.476,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	10,95	1,825
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				233,733
	Utile dell'Impresa del 10%				179,195
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.971,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.971,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,841
				Costo materiali fc	1.476,300
				Costo noli e trasporti	2,078
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	412,931
B.62.97.0150.027	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.027	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.538,60	1.538,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 62/60	h	1,03	34,06	35,195
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 62/60	h	1,03	32,23	33,304
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	10,95	2,190
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				243,629
	Utile dell'Impresa del 10%				186,782

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.054,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.054,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	83,149
			Costo materiali fc	1.538,600
			Costo noli e trasporti	2,443
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	430,408
B.62.97.0150.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% **Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.585,60	1.585,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	34,06	36,898
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				251,505
Utile dell'Impresa del 10%				192,821
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.121,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.121,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	88,112
			Costo materiali fc	1.585,600
			Costo noli e trasporti	2,991
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	444,327
B.62.97.0150.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% **Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.638,40	1.638,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 68/60	h	1,13	34,06	38,601
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 68/60	h	1,13	32,23	36,527
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,95	2,738
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				259,923
	Utile dell'Impresa del 10%				199,274
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.192,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.192,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	91,426
				Costo materiali fc	1.638,400
				Costo noli e trasporti	2,991
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	459,193
B.62.97.0150.040	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.040	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
	Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.726,50	1.726,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 72/60	h	1,20	34,06	40,872
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 72/60	h	1,20	32,23	38,676
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	10,95	3,285
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	32,96	9,888
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				274,545

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				210,485
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.315,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.315,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	100,179
			Costo materiali fc	1.726,500
			Costo noli e trasporti	3,622
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	485,029
B.62.97.0150.045 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.979,00	1.979,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	34,06	42,575
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,23	40,288
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	10,95	3,650
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
Spese generali del 15%				313,137
Utile dell'Impresa del 10%				240,072
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.640,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.640,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	104,593
			Costo materiali fc	1.979,000
			Costo noli e trasporti	3,987
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	553,210
B.62.97.0150.050 **RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.260,90	2.260,900
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	10,95	4,563
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				357,215
	Utile dell'Impresa del 10%				273,865
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.012,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.012,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	115,548
				Costo materiali fc	2.260,900
				Costo noli e trasporti	4,984
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	631,078
B.62.97.0150.055	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.055	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.607,40	2.607,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	34,06	48,252
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,23	45,659
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				410,983
Utile dell'Impresa del 10%				315,087
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.465,960**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.465,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				126,506
Costo materiali fc				2.607,400
Costo noli e trasporti				5,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				726,074
B.62.97.0150.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% **Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.012,60	3.012,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				473,140
Utile dell'Impresa del 10%				362,741
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.990,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.990,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				134,777
Costo materiali fc				3.012,600
Costo noli e trasporti				6,892
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				835,881
B.62.97.0150.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% **Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.329,70	3.329,700
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				522,083
	Utile dell'Impresa del 10%				400,264
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.402,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.402,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	143,047
				Costo materiali fc	3.329,700
				Costo noli e trasporti	7,805
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	922,348
B.62.97.0150.070	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.070	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.517,60	3.517,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	34,06	56,767
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				552,061
Utile dell'Impresa del 10%				423,247
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.655,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.655,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	154,005
			Costo materiali fc	3.517,600
			Costo noli e trasporti	8,802
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	975,313
B.62.97.0150.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% **Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.711,40	3.711,400
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 105/60	h	1,75	34,06	59,605
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 105/60	h	1,75	32,23	56,403
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,23	21,487
Spese generali del 15%				582,375
Utile dell'Impresa del 10%				446,488
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.911,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.911,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	162,215
			Costo materiali fc	3.711,400
			Costo noli e trasporti	8,886
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.028,859
B.62.97.0150.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% **Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.146,00	4.146,000
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	34,06	62,443
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,23	59,088
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	1,01	0,758
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				649,358
	Utile dell'Impresa del 10%				497,841
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.476,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.476,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	173,171
				Costo materiali fc	4.146,000
				Costo noli e trasporti	9,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.147,196
B.62.97.0150.083	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.083	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.651,00	4.651,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 115/60	h	1,92	34,06	65,282
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 115/60	h	1,92	32,23	61,774
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	10,95	10,038
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,96	30,213
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	1,01	0,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
Spese generali del 15%				726,901
Utile dell'Impresa del 10%				557,291
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6.130,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6.130,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				184,127
Costo materiali fc				4.651,000
Costo noli e trasporti				10,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.284,193
B.62.97.0150.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.968,10	4.968,100
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	10,95	10,950
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,96	32,960
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	1,01	0,926
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
Spese generali del 15%				776,259
Utile dell'Impresa del 10%				595,132
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6.546,450**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6.546,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				195,084
Costo materiali fc				4.968,100
Costo noli e trasporti				11,876
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.371,390
B.62.97.0150.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.713,90	5.713,900
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	34,06	70,958
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	32,23	67,146
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	10,95	11,862
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,96	35,707
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				889,922
	Utile dell'Impresa del 10%				682,274
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.505,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.505,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,041
				Costo materiali fc	5.713,900
				Costo noli e trasporti	12,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.572,197
B.62.97.0150.093	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.093	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.342,30	6.342,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	34,06	70,958
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	32,23	67,146
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	10,95	11,862
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,96	35,707
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				984,182
Utile dell'Impresa del 10%				754,540
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8.299,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8.299,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				206,041
Costo materiali fc				6.342,300
Costo noli e trasporti				12,872
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.738,727
B.62.97.0150.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.703,50	7.703,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 130/60	h	2,17	34,06	73,797
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,23	69,832
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	10,95	12,775
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,96	38,453
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE				
capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	1,01	1,094
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,23	34,916
Spese generali del 15%				1.190,155
Utile dell'Impresa del 10%				912,452
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10.036,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10.036,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				216,998
Costo materiali fc				7.703,500
Costo noli e trasporti				13,869
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.102,603
B.62.97.0150.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr (Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.001,50	8.001,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	34,06	79,473
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	32,23	75,203
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	10,95	14,600
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,96	43,947
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	1,01	1,178
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				1.238,025
	Utile dell'Impresa del 10%				949,153
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10.440,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10.440,680**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	236,225
Costo materiali fc	8.001,500
Costo noli e trasporti	15,778
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.187,177

B.62.97.0150.105	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.105	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.479,90	8.479,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	10,95	16,425
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,96	49,440
	Movimentazione sul piano				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 80/60	h	1,33	1,01	1,347
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				1.313,372
	Utile dell'Impresa del 10%				1.006,918
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.076,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.076,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	258,138
				Costo materiali fc	8.479,900
				Costo noli e trasporti	17,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.320,290
B.62.97.0150.110	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%** **Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.110	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.237,40	9.237,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 160/60	h	2,67	34,06	90,827
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 160/60	h	2,67	32,23	85,947
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 100/60	h	1,67	10,95	18,250
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,96	54,933
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 90/60	h	1,50	1,01	1,515
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
	Spese generali del 15%				1.430,583
	Utile dell'Impresa del 10%				1.096,780
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.064,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.064,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	280,052
				Costo materiali fc	9.237,400
				Costo noli e trasporti	19,765
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.527,363

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.97.0150.115	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.115	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.053,70	10.053,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	34,06	96,503
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	32,23	91,318
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 110/60	h	1,83	10,95	20,075
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,96	60,427
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 100/60	h	1,67	1,01	1,683
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
	Spese generali del 15%				1.556,613
	Utile dell'Impresa del 10%				1.193,404
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.127,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.127,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	301,965
				Costo materiali fc	10.053,700
				Costo noli e trasporti	21,758
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.750,017
B.62.97.0150.120	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.120	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.811,30	10.811,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 180/60	h	3,00	34,06	102,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,23	96,690
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 120/60	h	2,00	10,95	21,900
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,96	65,920
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	1,01	1,852
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,23	59,088
	Spese generali del 15%				1.673,840
	Utile dell'Impresa del 10%				1.283,277
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14.116,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14.116,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	323,878
				Costo materiali fc	10.811,300
				Costo noli e trasporti	23,752
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.957,120
B.62.97.0150.125	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%**				
	Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.125	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%				
	Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.310,50	11.310,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	34,06	107,857
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	32,23	102,062
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	10,95	21,900
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,96	65,920
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	1,01	1,852
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,23	59,088
	Spese generali del 15%				1.750,377
	Utile dell'Impresa del 10%				1.341,956
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14.761,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14.761,510**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	334,927
			Costo materiali fc	11.310,500
			Costo noli e trasporti	23,752
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.092,331
B.62.97.0150.130 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% **Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0150.130 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100% Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.379,20	12.379,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 200/60	h	3,33	34,06	113,533
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 200/60	h	3,33	32,23	107,433
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 130/60	h	2,17	10,95	23,725
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,96	71,413
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 120/60	h	2,00	1,01	2,020
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
Spese generali del 15%				1.914,268
Utile dell'Impresa del 10%				1.467,605
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16.143,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16.143,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	356,839
			Costo materiali fc	12.379,200
			Costo noli e trasporti	25,745
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.381,876
B.62.97.0160.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.001,50	2.001,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	34,06	45,413
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 80/60	h	1,33	32,23	42,973
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	10,95	4,563
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				318,305
	Utile dell'Impresa del 10%				244,034
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.684,370**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.684,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				115,548
	Costo materiali fc				2.001,500
	Costo noli e trasporti				4,984
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				562,338
B.62.97.0160.055	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%**				
	Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.055	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.912,40	2.912,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	34,06	48,252
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85/60	h	1,42	32,23	45,659
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				456,317
	Utile dell'Impresa del 10%				349,843

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.848,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.848,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	123,820
			Costo materiali fc	2.912,400
			Costo noli e trasporti	5,896
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	806,164
B.62.97.0160.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.405,20	3.405,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	32,23	48,345
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Spese generali del 15%				531,615
Utile dell'Impresa del 10%				407,571
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.483,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.483,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	132,091
			Costo materiali fc	3.405,200
			Costo noli e trasporti	6,808
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	939,191
B.62.97.0160.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.336,90	4.336,900
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,23	51,031
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				673,163
	Utile dell'Impresa del 10%				516,092
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.677,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.677,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	143,047
				Costo materiali fc	4.336,900
				Costo noli e trasporti	7,805
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.189,258
B.62.97.0160.075	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%**				
	Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.075	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%				
	Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.670,80	5.670,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	34,06	56,767
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	32,23	53,717
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				874,077

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				670,125
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.371,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.371,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	148,572
			Costo materiali fc	5.670,800
			Costo noli e trasporti	7,805
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.544,203
B.62.97.0160.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.995,20	5.995,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 105/60	h	1,75	34,06	59,605
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 105/60	h	1,75	32,23	56,403
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,23	18,801
Spese generali del 15%				924,530
Utile dell'Impresa del 10%				708,806
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.796,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.796,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	159,529
			Costo materiali fc	5.995,200
			Costo noli e trasporti	8,802
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.633,339
B.62.97.0160.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% **Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.459,80	6.459,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 115/60	h	1,92	34,06	65,282

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 115/60	h	1,92	32,23	61,774
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	1,01	0,758
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				997,257
	Utile dell'Impresa del 10%				764,564
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.410,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.410,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	178,696
				Costo materiali fc	6.459,800
				Costo noli e trasporti	9,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.761,821
B.62.97.0160.090	**RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%** **Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0160.090	RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100% Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.620,80	7.620,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	34,06	70,958
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	32,23	67,146
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	10,95	10,038
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,96	30,213
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	1,01	0,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,23	26,858
	Spese generali del 15%				1.174,028

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				900,088
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9.900,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9.900,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				195,175
Costo materiali fc				7.620,800
Costo noli e trasporti				10,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.074,115
B.62.99.0210.005 CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA **compatta, dim. (375x1600x840) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0210.005 CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA compatta, dim. (375x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.803,33	2.803,330
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
Spese generali del 15%				460,274
Utile dell'Impresa del 10%				352,876
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.881,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.881,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				265,160
Costo materiali fc				2.803,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				813,150
B.62.99.0220.005 CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA **compatta, dim. (375x1600x840) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0220.005 CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA compatta, dim. (375x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.118,13	1.118,130
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
Spese generali del 15%				207,494
Utile dell'Impresa del 10%				159,078
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.749,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.749,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				265,160
Costo materiali fc				1.118,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				366,570
B.62.99.0230.005 CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA **compatta, dim. (375x1600x840) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0230.005 CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA compatta, dim. (375x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.170,01	3.170,010
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,23	257,840
	Spese generali del 15%				555,050
	Utile dell'Impresa del 10%				425,538
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.680,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.680,920**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	530,320
				Costo materiali fc	3.170,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	980,590
B.62.99.0240.005	**CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA compatta, dim. (750x1600x840) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0240.005	CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA compatta, dim. (750x1600x840) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.144,39	9.144,390
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,23	257,840
	Spese generali del 15%				1.451,207
	Utile dell'Impresa del 10%				1.112,592
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.238,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.238,510**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	530,320
				Costo materiali fc	9.144,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.563,800
B.62.99.0315.005	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.005	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.970,00	3.970,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				1.001,315
	Utile dell'Impresa del 10%				767,675
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.444,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.444,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	157,118
				Costo materiali fc	6.512,590
				Costo noli e trasporti	5,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.768,994
B.62.99.0315.010	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.010	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE)				
	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.980,00	4.980,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA				
	dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI				
	per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI				
	per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO				
	Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO				
	n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO				
	Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	34,06	73,797
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,23	69,832
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	1,01	0,286
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
	Spese generali del 15%				1.154,639
	Utile dell'Impresa del 10%				885,223
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.737,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.737,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	169,241
				Costo materiali fc	7.522,590
				Costo noli e trasporti	5,761
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.039,858
B.62.99.0315.015	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.015	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.078,00	6.078,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.010	RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				1.330,193
	Utile dell'Impresa del 10%				1.019,814
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.217,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.217,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	192,948
				Costo materiali fc	8.669,190
				Costo noli e trasporti	5,812
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.350,010
B.62.99.0315.020	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.020	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE)				
	in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.535,00	7.535,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA				
	dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI				
	per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI				
	per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO				
	Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO				
	n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO				
	Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	34,06	107,857
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	32,23	102,062
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				1.608,221
	Utile dell'Impresa del 10%				1.232,969
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13.562,660**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13.562,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				242,575
	Costo materiali fc				10.472,090
	Costo noli e trasporti				6,808
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.841,187
B.62.99.0315.030	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.025	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 500 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.413,00	9.413,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 210/60	h	3,50	34,06	119,210
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,23	112,805
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				1.894,200
	Utile dell'Impresa del 10%				1.452,220
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.974,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.974,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	270,103
				Costo materiali fc	12.350,090
				Costo noli e trasporti	7,805
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.346,422
B.62.99.0315.035	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.030	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.366,00	11.366,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.020	RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,70	326,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 230/60	h	3,83	34,06	130,563
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 230/60	h	3,83	32,23	123,548
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
Spese generali del 15%				2.194,514
Utile dell'Impresa del 10%				1.682,461
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18.507,070**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18.507,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				292,199
Costo materiali fc				14.330,090
Costo noli e trasporti				7,805
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.876,976
B.62.99.0315.040 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.035 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 800 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.022,00	13.022,000
Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.025 RIFASATORE FISSO Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,50	401,500
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 250/60	h	4,17	34,06	141,917
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 250/60	h	4,17	32,23	134,292
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	32,23	37,602
Spese generali del 15%				2.532,197
Utile dell'Impresa del 10%				1.941,351
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**21.354,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**21.354,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				338,531
Costo materiali fc				16.533,390
Costo noli e trasporti				8,802
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4.473,548
B.62.99.0315.045 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK) : 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.040 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 1000 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15.998,00	15.998,000
Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.030 RIFASATORE FISSO Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	472,30	472,300
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 300/60	h	5,00	34,06	170,300
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 300/60 Trasporto al piano	h	5,00	32,23	161,150
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60 Movimentazione sul piano	h	0,75	32,96	24,720
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	32,23	37,602

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2.997,503
Utile dell'Impresa del 10%				2.298,086
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25.278,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25.278,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				393,772
Costo materiali fc				19.580,190
Costo noli e trasporti				8,802
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5.295,587
B.62.99.0315.050 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK) : 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.045 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17.982,00	17.982,000
Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	34,06	198,683
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,23	188,008
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (40/60)*2	h	1,33	32,23	42,973

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3.311,414
Utile dell'Impresa del 10%				2.538,751
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27.926,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27.926,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	457,131
			Costo materiali fc	21.608,490
			Costo noli e trasporti	9,798
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.850,168
B.62.99.0315.055 **TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN MINERALE - 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.050 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V 1600 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23.748,00	23.748,000
Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,3	cad.	1,30	1.695,00	2.203,500
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 400/60	h	6,67	34,06	227,067
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 400/60 Trasporto al piano	h	6,67	32,23	214,867
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60 Movimentazione sul piano	h	0,83	32,96	27,467
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: (60/60)*2	h	2,00	32,23	64,460
Spese generali del 15%				4.264,199
Utile dell'Impresa del 10%				3.269,220
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35.961,420**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35.961,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				533,861
Costo materiali fc				27.882,990
Costo noli e trasporti				10,135
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7.533,424
B.62.99.0315.100 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9%	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.100 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.570,00	4.570,000
Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Spese generali del 15%				1.091,315

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				836,675
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.203,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.203,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	157,118
			Costo materiali fc	7.112,590
			Costo noli e trasporti	5,728
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.927,994
B.62.99.0315.105 **TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.105 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.660,00	5.660,000
Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 130/60	h	2,17	34,06	73,797
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,23	69,832
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	1,01	0,286
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Spese generali del 15%				1.256,639
Utile dell'Impresa del 10%				963,423
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.597,650**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.597,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	169,241
				Costo materiali fc	8.202,590
				Costo noli e trasporti	5,761
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.220,058
B.62.99.0315.110	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.110	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.038,00	7.038,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.010	RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				1.474,193
	Utile dell'Impresa del 10%				1.130,214
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.432,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.432,360**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	192,948
				Costo materiali fc	9.629,190
				Costo noli e trasporti	5,812
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.604,410
B.62.99.0315.115	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.115	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.695,00	8.695,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	34,06	107,857
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 190/60	h	3,17	32,23	102,062
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
	Spese generali del 15%				1.782,221
	Utile dell'Impresa del 10%				1.366,369
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.030,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.030,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	242,575

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	11.632,090
				Costo noli e trasporti	6,808
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.148,587
B.62.99.0315.120	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.120	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 500 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.773,00	10.773,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 210/60	h	3,50	34,06	119,210
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,23	112,805
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				2.098,200
	Utile dell'Impresa del 10%				1.608,620
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.694,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.694,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	270,103
				Costo materiali fc	13.710,090
				Costo noli e trasporti	7,805

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.706,822
B.62.99.0315.125	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.125	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.126,00	13.126,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.020	RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,70	326,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 230/60	h	3,83	34,06	130,563
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 230/60	h	3,83	32,23	123,548
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				2.458,514
	Utile dell'Impresa del 10%				1.884,861
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**20.733,470**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**20.733,470**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo manodopera in cantiere	292,199
Costo materiali fc	16.090,090
Costo noli e trasporti	7,805
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.343,376

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.99.0315.130	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.130	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 800 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.982,00	14.982,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.025	RIFASATORE FISSO Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,50	401,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 250/60	h	4,17	34,06	141,917
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 250/60	h	4,17	32,23	134,292
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				2.826,197
	Utile dell'Impresa del 10%				2.166,751
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23.834,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23.834,260**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	338,531
Costo materiali fc	18.493,390
Costo noli e trasporti	8,802
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.992,948

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.99.0315.135	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK): 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.135	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 1000 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18.438,00	18.438,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.030	RIFASATORE FISSO Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	472,30	472,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 300/60	h	5,00	34,06	170,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 300/60	h	5,00	32,23	161,150
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				3.363,503
	Utile dell'Impresa del 10%				2.578,686
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28.365,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28.365,540**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	393,772
Costo materiali fc	22.020,190
Costo noli e trasporti	8,802
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.942,187

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.99.0315.140	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK): 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.140	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20.622,00	20.622,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	34,06	198,683
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,23	188,008
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (40/60)*2	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				3.707,414
	Utile dell'Impresa del 10%				2.842,351
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31.265,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31.265,860**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	457,131
Costo materiali fc	24.248,490
Costo noli e trasporti	9,798
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.549,768

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.99.0315.145	**TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN SILICONICO - 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0315.145	TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V 1600 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26.788,00	26.788,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,3	cad.	1,30	1.695,00	2.203,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 400/60	h	6,67	34,06	227,067
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 400/60	h	6,67	32,23	214,867
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (60/60)*2	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				4.720,199
	Utile dell'Impresa del 10%				3.618,820
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39.807,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39.807,020**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	533,861
Costo materiali fc	30.922,990
Costo noli e trasporti	10,135

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8.339,024
B.62.99.0320.005	**TRASFORMATORE MT IN ARIA in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 50 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.005	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE) in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 50 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.257,00	3.257,000
Z.70.59.0550.005	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI 25÷80 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	723,04	723,040
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				739,814
	Utile dell'Impresa del 10%				567,190
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6.239,090**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6.239,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				265,160
	Costo materiali fc				4.666,930
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.307,000
B.62.99.0320.010	**TRASFORMATORE MT IN ARIA in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.010	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE) in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.587,00	4.587,000
Z.70.59.0550.010	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI 100÷160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.084,56	1.084,560
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				993,542
	Utile dell'Impresa del 10%				761,715
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8.378,870**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8.378,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				265,160
	Costo materiali fc				6.358,450
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.755,260
B.62.99.0320.015	**TRASFORMATORE MT IN ARIA in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.015	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE) in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	5.260,00	5.260,000
Z.70.59.0550.010	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI 100÷160 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.084,56	1.084,560
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				1.094,492
	Utile dell'Impresa del 10%				839,110
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.230,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.230,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	265,160
				Costo materiali fc	7.031,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.933,600
B.62.99.0320.020	**TRASFORMATORE MT IN ARIA in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.020	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE) in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.478,00	6.478,000
Z.70.59.0550.015	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI 200÷315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.446,08	1.446,080
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				1.331,420
	Utile dell'Impresa del 10%				1.020,755
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.228,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.228,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	265,160
				Costo materiali fc	8.610,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.352,180
B.62.99.0320.025	**TRASFORMATORE MT IN ARIA in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0320.025	TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE) in aria, 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.350,00	7.350,000
Z.70.59.0550.020	COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI 400÷630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.807,60	1.807,600
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				1.516,448
	Utile dell'Impresa del 10%				1.162,610
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.788,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.788,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	265,160
				Costo materiali fc	9.844,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.679,060
B.62.99.0335.005	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 280 W; Pcc(AK): 1800/2200 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,3%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.005	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 100 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.950,00	4.950,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,23	64,460
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	1,01	0,253
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				1.148,315
	Utile dell'Impresa del 10%				880,375
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.684,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.684,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	157,118
				Costo materiali fc	7.492,590
				Costo noli e trasporti	5,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.028,694
B.62.99.0335.010	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 400 W; Pcc(AK): 2600/2900 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,0%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.010	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 160 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.350,00	5.350,000
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.005	RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	34,06	73,797
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,23	69,832
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	1,01	0,286
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Spese generali del 15%				1.210,139
Utile dell'Impresa del 10%				927,773
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10.205,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10.205,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				169,241
Costo materiali fc				7.892,590
Costo noli e trasporti				5,761
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.137,908
B.62.99.0335.015 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 520 W; Pcc(AK): 3400/3800 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,8%	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.015 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 250 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.625,00	6.625,000
Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 150/60	h	2,50	32,23	80,575
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	10,95	5,475
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	1,01	0,337
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1.412,243
Utile dell'Impresa del 10%				1.082,719
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**11.909,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**11.909,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				192,948
Costo materiali fc				9.216,190
Costo noli e trasporti				5,812
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.494,960
B.62.99.0335.020 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 315 kVA; P0(A0): 630 W; Pcc(AK): 3950/4400 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,7%	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.017 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 315 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.850,00	7.850,000
Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60	h	2,83	34,06	96,503
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 170/60 Trasporto al piano	h	2,83	32,23	91,318
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60 Movimentazione sul piano	h	0,58	32,96	19,227
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Spese generali del 15%				1.600,271
Utile dell'Impresa del 10%				1.226,875

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.495,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.495,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	220,477
			Costo materiali fc	10.441,190
			Costo noli e trasporti	6,808
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.827,145
B.62.99.0335.025 **TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 750 W; Pcc(AK): 4500/5200 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,5%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.020 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 400 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.000,00	9.000,000
Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 190/60	h	3,17	34,06	107,857
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 190/60	h	3,17	32,23	102,062
Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	10,95	6,387
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 35/60	h	0,58	32,96	19,227
Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	1,01	0,421
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Spese generali del 15%				1.827,971
Utile dell'Impresa del 10%				1.401,444
Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.415,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.415,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	242,575
				Costo materiali fc	11.937,090
				Costo noli e trasporti	6,808
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.229,417
B.62.99.0335.030	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 900 W; Pcc(AK): 5750/6400 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,4%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.025	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 500 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.550,00	10.550,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.015	RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 210/60	h	3,50	34,06	119,210
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 210/60	h	3,50	32,23	112,805
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				2.064,750
	Utile dell'Impresa del 10%				1.582,975
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.412,720**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.412,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	270,103
				Costo materiali fc	13.487,090
				Costo noli e trasporti	7,805
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.647,722
B.62.99.0335.035	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 1100 W; Pcc(AK): 6850/ 7600 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,3%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.030	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 630 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.300,00	12.300,000
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.020	RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,70	326,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 230/60	h	3,83	34,06	130,563
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 230/60	h	3,83	32,23	123,548
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	10,95	7,300
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,01	0,505
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,23	16,115
	Spese generali del 15%				2.334,614
	Utile dell'Impresa del 10%				1.789,871
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19.688,580**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19.688,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	292,199
				Costo materiali fc	15.264,090
				Costo noli e trasporti	7,805
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.124,486
B.62.99.0335.040	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 1300 W; Pcc(AK): 7200/ 8000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,1%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.035	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 800 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.500,00	14.500,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.025	RIFASATORE FISSO Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,50	401,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 250/60	h	4,17	34,06	141,917
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 250/60	h	4,17	32,23	134,292
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 45/60	h	0,75	10,95	8,213
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,96	24,720
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 35/60	h	0,58	1,01	0,589
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (35/60)*2	h	1,17	32,23	37,602
	Spese generali del 15%				2.753,897
	Utile dell'Impresa del 10%				2.111,321
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23.224,530**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23.224,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	338,531
				Costo materiali fc	18.011,390
				Costo noli e trasporti	8,802
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.865,218
B.62.99.0335.050	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 1800 W; Pcc(AK): 9900/ 11000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.045	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 1250 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19.000,00	19.000,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	34,06	198,683
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 350/60	h	5,83	32,23	188,008
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,01	0,673
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (40/60)*2	h	1,33	32,23	42,973
	Spese generali del 15%				3.464,114
	Utile dell'Impresa del 10%				2.655,821
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29.214,030**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29.214,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	457,131
				Costo materiali fc	22.626,490
				Costo noli e trasporti	9,798
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.119,938
B.62.99.0335.055	**TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 2200 W; Pcc(AK): 11700/ 13000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9%**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0335.050	TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO CANTIERE) in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V 1600 kVA (Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23.450,00	23.450,000
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,3	cad.	1,30	1.695,00	2.203,500
Z.70.59.0570.005	CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI per MT, 24 kV (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	542,28	542,280
Z.70.59.0580.005	CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI per morsetti bt, 750 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,61	144,610
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 400/60	h	6,67	34,06	227,067
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 400/60	h	6,67	32,23	214,867
	Trasporto al piano				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	10,95	9,125
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
	Movimentazione sul piano				
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.06.17.0010.010	TRANSPALLET MANUALE capacità 2000 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,01	1,010
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (60/60)*2	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				4.219,499
	Utile dell'Impresa del 10%				3.234,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35.584,450**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35.584,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	533,861
			Costo materiali fc	27.584,990
			Costo noli e trasporti	10,135
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7.454,454
B.62.99.0400.005 RIFASATORE FISSO **Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,20	205,200
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				40,724
Utile dell'Impresa del 10%				31,221
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	66,290
			Costo materiali fc	205,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,950
B.62.99.0400.010 RIFASATORE FISSO **Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
Spese generali del 15%				48,014
Utile dell'Impresa del 10%				36,810
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**404,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**404,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	66,290
			Costo materiali fc	253,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,820
B.62.99.0400.015 RIFASATORE FISSO **Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,70	299,700
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				54,899
	Utile dell'Impresa del 10%				42,089
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**462,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**462,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	299,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,990
B.62.99.0400.020	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.020	RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,70	326,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				58,949
	Utile dell'Impresa del 10%				45,194
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**497,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**497,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	326,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,140
B.62.99.0400.025	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.025	RIFASATORE FISSO Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,50	401,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				70,169
	Utile dell'Impresa del 10%				53,796
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**591,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**591,760**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	401,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,970
B.62.99.0400.030	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.030	RIFASATORE FISSO Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	472,30	472,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				80,789
	Utile dell'Impresa del 10%				61,938
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**681,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**681,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	472,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,730
B.62.99.0400.035	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.035	RIFASATORE FISSO Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	516,60	516,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				87,434
	Utile dell'Impresa del 10%				67,032
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**737,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**737,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	516,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,470
B.62.99.0400.050	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.050	RIFASATORE FISSO Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	543,20	543,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				91,424
	Utile dell'Impresa del 10%				70,091
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**771,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**771,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	543,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	161,520
B.62.99.0400.055	**RIFASATORE FISSO** **Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.57.0100.055	RIFASATORE FISSO Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	769,30	769,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				125,339
	Utile dell'Impresa del 10%				96,093
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.057,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.057,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	769,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	221,430
B.62.99.0400.060	**RIFASATORE FISSO Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO**	**cad.**	**1**		
Z.70.57.0100.060	RIFASATORE FISSO Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF - con INDUTTANZE DI SBARRAMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	925,30	925,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				148,739
	Utile dell'Impresa del 10%				114,033
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.254,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.254,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	925,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	262,770
B.62.99.0405.005	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 TOWER 1250 VA (875 W) - MONOFASE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.005	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 TOWER 1250 VA (875 W) - MONOFASE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	435,00	435,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,06	25,545
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	32,23	24,173
	Spese generali del 15%				72,708
	Utile dell'Impresa del 10%				55,743
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**613,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**613,170**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,718
				Costo materiali fc	435,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,452
B.62.99.0405.010	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 TOWER 2500 VA (1750 W) - MONOFASE**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 TOWER 2500 VA (1750 W) - MONOFASE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	816,00	816,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	34,06	31,222
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	32,23	29,544
	Spese generali del 15%				131,515
	Utile dell'Impresa del 10%				100,828
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.109,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.109,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,766
				Costo materiali fc	816,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	232,344
B.62.99.0405.015	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza manutenzione)**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.015	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza manutenzione) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	298,80	298,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	34,06	11,353
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,23	10,743
	Spese generali del 15%				48,134
	Utile dell'Impresa del 10%				36,903
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**405,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**405,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,096
				Costo materiali fc	298,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,034
B.62.99.0405.020	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 KIT INTERFACCIA Relè di protezione**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.020	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 KIT INTERFACCIA Relè di protezione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,21	42,210

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				16,275
	Utile dell'Impresa del 10%				12,478
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	42,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,750
B.62.99.0405.025	**GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 INTERFACCIA DI RETE ETHERNET**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0019.025	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16 INTERFACCIA DI RETE ETHERNET (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	524,16	524,160
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
	Spese generali del 15%				81,110
	Utile dell'Impresa del 10%				62,184
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**684,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**684,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,573
				Costo materiali fc	524,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	143,297
B.62.99.0410.005	**CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO, MT dim. (1600x2200x1150) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0410.005	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO dim. (1600x2200x1150) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.312,32	1.312,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				216,735
	Utile dell'Impresa del 10%				166,164
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.827,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.827,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	132,580
				Costo materiali fc	1.312,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	382,900
B.62.99.0430.010	**CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT** **dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0430.010	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	922,50	922,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,23	64,460
	Spese generali del 15%				158,262
	Utile dell'Impresa del 10%				121,334
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.334,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.334,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	132,580
				Costo materiali fc	922,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	279,600
B.62.99.0430.015	**CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT** **dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0430.015	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.222,50	1.222,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
	Spese generali del 15%				213,206
	Utile dell'Impresa del 10%				163,458
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.798,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.798,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	198,870
				Costo materiali fc	1.222,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	376,660
B.62.99.0430.020	**CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA, MT** **dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0430.020	CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.695,00	1.695,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				294,024
	Utile dell'Impresa del 10%				225,418

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.479,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.479,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	265,160
				Costo materiali fc	1.695,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	519,440
B.62.99.0440.005	**CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO modello evoluto**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0440.005	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO Modello evoluto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
	Spese generali del 15%				117,581
	Utile dell'Impresa del 10%				90,145
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**991,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**991,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	198,870
				Costo materiali fc	585,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	207,730
B.62.99.0440.010	**CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0440.010	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				31,394
	Utile dell'Impresa del 10%				24,068
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**264,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**264,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	143,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,460
B.62.99.0450.005	**VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza < 1000 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0450.005	VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza < 1000 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	498,50	498,500
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,06	85,150
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	32,23	80,575
	Spese generali del 15%				99,634
	Utile dell'Impresa del 10%				76,386
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*15	m	30,00	4,17	125,100
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**965,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**965,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	220,272
				Costo materiali fc	542,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	202,245
B.62.99.0450.010	**VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza 1000-1600 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0450.010	VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza 1000-1600 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	895,00	895,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	32,23	96,690
	Spese generali del 15%				164,081
	Utile dell'Impresa del 10%				125,795
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*15	m	30,00	4,17	125,100
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.508,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.508,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	253,417
				Costo materiali fc	939,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	316,100
B.62.99.0450.015	**VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza > 1600 kVA**	**cad.**	**1**		
Z.70.59.0450.015	VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt per Trafo con potenza > 1600 kVA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	986,00	986,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	34,06	119,210
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	32,23	112,805
	Spese generali del 15%				182,702
	Utile dell'Impresa del 10%				140,072
B.62.22.0175.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*15	m	30,00	4,17	125,100
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.665,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.665,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	286,562

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1.030,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	348,995
B.62.99.0510.005	**IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA** **230÷400 V, 15 kA**	**cad.**	**1**		
B.62.68.0040.010	PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44 2P+Tx16 A 230 V (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	2,00	18,30	36,600
B.62.75.0050.010	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto interrotto bipolare (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	3,00	87,88	263,640
B.62.75.0050.070	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	3,00	105,19	315,570
B.62.75.0050.070	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	3,00	105,19	315,570
B.62.75.0110.030	PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	2,00	28,84	57,680
B.66.20.0010.010	APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 1x36 W (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	5,00	63,05	315,250
B.66.10.0155.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 250 lm, AUTONOMIA 2 h (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	3,00	153,15	459,450
B.62.29.0260.005	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	550,25	550,250
B.62.38.0620.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	124,43	124,430
B.62.38.0470.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	2,00	70,07	140,140
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.578,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.578,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	454,220
				Costo materiali fc	1.218,776
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	446,867
B.62.99.0530.005	**IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA** **barre rame da 50 mm²**	**cad.**	**1**		
B.62.87.0035.005	COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	60,65	60,650
B.62.87.0050.025	CORDA RAME NUDA sezione 70 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	9,03	135,450
B.62.21.0110.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	70,00	10,33	723,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**919,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**919,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	241,568
				Costo materiali fc	485,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	192,201
B.62.99.0540.005	**CARTELLI ED ATTREZZI** **per dotazione completa della cabina**	**cad.**	**1**		
Z.34.15.0005.005	SEGNALETICA DI PERICOLO cartello ALU con pittogramma nero su fondo giallo lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	8,80	8,800
Z.34.15.0010.005	SEGNALETICA DI DIVIETO cartello ALU con pittogramma nero su fondo bianco e bordo rosso lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,80	8,800
Z.34.15.0015.005	SEGNALETICA DI OBBLIGO cartello ALU con pittogramma bianco su fondo azzurro lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,10	7,100
Z.34.15.0020.005	SEGNALETICA DI SALVATAGGIO cartello ALU con pittogramma bianco su fondo verde lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,10	7,100
Z.34.15.0050.005	SEGNALETICA GENERICA DA CANTIERE cartelli avvertimento triangolari lato 90 cm classe 2 completi attacco - Fornitore SISAS/Listino 2013 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,93	15,930
Z.34.20.0080.005	PRESIDI SANITARI valigetta medica dotazione fino 2 lavoratori - Fornitore TECO ANTINFORTUNISTICA/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,70	17,700
Z.34.20.0090.015	MEZZI ANTINCENDIO estintore a polvere 55A233BC da 12 kg - Fornitore TECO ANTINFORTUNISTICA/Listino 2016 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	70,16	140,320
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	34,06	119,210
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	3,50	32,23	112,805
	Spese generali del 15%				65,665
	Utile dell'Impresa del 10%				50,343
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**553,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**553,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	232,015
				Costo materiali fc	189,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,035
B.64.05.0005.010	**DISPOSITIVI DI LINEA - KNX Alimentatore 320 mA**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.010	DISPOSITIVI DI LINEA -KNX				
	Alimentatore 320 mA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,69	213,690
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				32,905
	Utile dell'Impresa del 10%				25,227
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**277,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**277,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,677
				Costo materiali fc	213,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,133

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.05.0005.015	**DISPOSITIVI DI LINEA - KNX** **Alimentatore 640 mA**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.015	DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Alimentatore 640 mA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	282,42	282,420
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				43,215
	Utile dell'Impresa del 10%				33,131
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**364,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**364,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,677
				Costo materiali fc	282,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,343
B.64.05.0005.020	**DISPOSITIVI DI LINEA - KNX** **Alimentatore 640 mA, con diagnosi**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.020	DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Alimentatore 640 mA, con diagnosi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	339,96	339,960
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				51,846
	Utile dell'Impresa del 10%				39,748
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**437,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**437,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,677
				Costo materiali fc	339,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,593
B.64.05.0005.025	**DISPOSITIVI DI LINEA - KNX** **Apparecchio protezione sovratensioni su bus - morsetto knx**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.025	DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Apparecchio protezione sovratensioni su bus - morsetto knx (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,52	60,520
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0020	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				9,088
	Utile dell'Impresa del 10%				6,968
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,068
				Costo materiali fc	60,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,052
B.64.05.0005.030	**DISPOSITIVI DI LINEA - KNX** **Dispositivo collegamento al bus knx - usb secure**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.030	DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Dispositivo collegamento al bus knx - usb secure (Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,44	201,440
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	34,06	5,109
	Spese generali del 15%				30,982
	Utile dell'Impresa del 10%				23,753
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**261,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**261,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,109
				Costo materiali fc	201,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,731
B.64.05.0005.035	**DISPOSITIVI DI LINEA - KNX** **Dispositivo collegamento al bus knx - ip router secure**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.035	DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Dispositivo collegamento al bus knx - ip router secure (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	433,06	433,060
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	34,06	18,165
	Spese generali del 15%				67,684
	Utile dell'Impresa del 10%				51,891
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**570,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**570,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,165
				Costo materiali fc	433,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,575
B.64.05.0005.040	**DISPOSITIVI DI LINEA - KNX** **Dispositivo di accoppiamento tra linee bus knx - secure**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0010.040	DISPOSITIVI DI LINEA -KNX Dispositivo di accoppiamento tra linee bus knx - secure (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	324,22	324,220
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	34,06	6,812
	Spese generali del 15%				49,655
	Utile dell'Impresa del 10%				38,069
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**418,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**418,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,812
				Costo materiali fc	324,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,728
B.64.05.0010.010	**INTERFACCIA - KNX** **dispositivo di interfaccia da incasso - 2 ingressi - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0015.010	INTERFACCIA -KNX dispositivo di interfaccia da incasso - 2 ingressi - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,96	58,960
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	34,06	6,244
	Spese generali del 15%				9,781
	Utile dell'Impresa del 10%				7,499
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,244
				Costo materiali fc	58,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,276
B.64.05.0010.015	**INTERFACCIA - KNX dispositivo di interfaccia da incasso - 4 ingressi - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0015.015	INTERFACCIA -KNX dispositivo di interfaccia da incasso - 4 ingressi - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,90	88,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	34,06	7,380
	Spese generali del 15%				14,442
	Utile dell'Impresa del 10%				11,072
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,380
				Costo materiali fc	88,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,510
B.64.05.0010.030	**INTERFACCIA - KNX dispositivo di interfaccia barra din - 8 ingressi - contatto pulito 24/230v ac/dc**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0015.030	INTERFACCIA -KNX dispositivo di interfaccia barra din - 8 ingressi - c.pulito/24/230v ac/dc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,61	269,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	34,06	6,244
	Spese generali del 15%				41,378
	Utile dell'Impresa del 10%				31,723
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**348,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**348,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,244
				Costo materiali fc	269,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,106
B.64.05.0010.050	**INTERFACCIA - KNX dispositivo di interfaccia barra din - 4 ingressi - analogici configurabili**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0015.050	INTERFACCIA -KNX dispositivo di interfaccia barra din - 4 ingressi analogici configurabili (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	335,00	335,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	34,06	9,650

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				51,698
Utile dell'Impresa del 10%				39,635
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**435,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**435,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,650
Costo materiali fc				335,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				91,330
B.64.05.0015.010 COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera 2 moduli - 4 canali - ingressi configurabili - funzioni semplici	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.010 COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera 2 moduli - 4 can. - ingressi configurabili - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,35	87,350
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7/60	h	0,12	34,06	3,974
Spese generali del 15%				13,699
Utile dell'Impresa del 10%				10,502
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**115,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**115,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,974
Costo materiali fc				87,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,206
B.64.05.0015.015 COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera 3 moduli - 6 canali - ingressi configurabili - funzioni semplici	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.015 COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera 3 moduli - 6 can. - ingressi configurabili - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,06	134,060
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/60	h	0,13	34,06	4,541
Spese generali del 15%				20,790
Utile dell'Impresa del 10%				15,939
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**175,330**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**175,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,541
Costo materiali fc				134,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,729
B.64.05.0015.025 COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera touch - 3 moduli - 6 canali - ingressi configurabili - funzioni semplici	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.025 COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera touch - 3 moduli - 6 can. - ingressi configurabili - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	194,73	194,730
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
Spese generali del 15%				30,061
Utile dell'Impresa del 10%				23,047

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,677
				Costo materiali fc	194,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,113
B.64.05.0015.030	**COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera - 4 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.030	COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera - 4 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	129,47	129,470
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	34,06	4,541
	Spese generali del 15%				20,102
	Utile dell'Impresa del 10%				15,411
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,541
				Costo materiali fc	129,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,509
B.64.05.0015.040	**COMANDI SERIE CIVILE- KNX tastiera - 8 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0020.040	COMANDI SERIE CIVILE-KNX tastiera - 8 pulsanti - ingressi configurabili - funzioni semplici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,33	141,330
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	34,06	4,541
	Spese generali del 15%				21,881
	Utile dell'Impresa del 10%				16,775
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,541
				Costo materiali fc	141,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,659
B.64.05.0020.010	**CONTROLLO TEMPERATURA- KNX sonda di temperatura / termostato - cieca**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0025.010	CONTROLLO TEMPERATURA -KNX sonda di temperatura / termostato - cieca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,62	156,620
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				23,919
	Utile dell'Impresa del 10%				18,338
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,720**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,838
				Costo materiali fc	156,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,262
B.64.05.0020.025	**CONTROLLO TEMPERATURA- KNX** **sonda di temperatura / termostato - con display**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0025.025	CONTROLLO TEMPERATURA -KNX sonda di temperatura / termostato - con display (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,26	185,260
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				29,066
	Utile dell'Impresa del 10%				22,284
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	185,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,355
B.64.05.0025.010	**CONTROLLO PRESENZA - KNX** **per scatola rettangolare, modulare, a parete - tecnologia IR**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0030.010	CONTROLLO PRESENZA -KNX per scatola rettangolare, modulare, a parete - tecnologia IR (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	170,86	170,860
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 57/60	h	0,95	34,06	32,357
	Spese generali del 15%				30,483
	Utile dell'Impresa del 10%				23,370
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,357
				Costo materiali fc	170,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,853
B.64.05.0025.015	**CONTROLLO PRESENZA - KNX** **per scatola rotonda a parete - tecnologia IR**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0030.015	CONTROLLO PRESENZA -KNX per scatola rotonda a parete - tecnologia IR (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,28	125,280
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 51/60	h	0,85	34,06	28,951
	Spese generali del 15%				23,135
	Utile dell'Impresa del 10%				17,737
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	125,280

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,869
B.64.05.0030.015	**ATTUATORE - KNX** **attuatore on/off/veneziane - 2 canali 6 A - da incasso**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.015	ATTUATORE -KNX attuatore on/off/veneziane - 2 canali 6 A - da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,62	102,620
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	34,06	10,786
	Spese generali del 15%				17,011
	Utile dell'Impresa del 10%				13,042
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**143,460**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**143,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				10,786
	Costo materiali fc				102,620
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,054
B.64.05.0030.035	**ATTUATORE - KNX** **attuatore on/off/veneziane - 8 canali 16 A - c-last - barra din**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.035	ATTUATORE -KNX attuatore on/off/veneziane - 8 canali 16 A - c-last - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	349,30	349,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 71/60	h	1,18	34,06	40,304
	Spese generali del 15%				58,441
	Utile dell'Impresa del 10%				44,805
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**492,850**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**492,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				40,304
	Costo materiali fc				349,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				103,246
B.64.05.0030.045	**ATTUATORE - KNX** **attuatore on/off/veneziane - master - 8 canali 16 A - c-last - barra din**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.045	ATTUATORE -KNX attuatore on/off/veneziane - master - 8 canali 16 A - c-last - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	239,72	239,720
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				37,235
	Utile dell'Impresa del 10%				28,547
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**314,020**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**314,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				8,515
	Costo materiali fc				239,720
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				65,785

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.05.0030.050	**ATTUATORE - KNX** **attuatore on/off/veneziane - slave - 8 canali 16 A - c-last - barra din**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.050	ATTUATORE -KNX attuatore on/off/veneziane - slave - 8 canali 16 A - c-last - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,58	138,580
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	34,06	7,380
	Spese generali del 15%				21,894
	Utile dell'Impresa del 10%				16,785
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,380
				Costo materiali fc	138,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,680
B.64.05.0030.060	**ATTUATORE - KNX** **attuatore dimmer - 4 canali - max 600 W/canale - max 2400 W totali - barra DIN**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.060	ATTUATORE -KNX attuatore dimmer - 4 canali - max 600 W/canale - max 2400 W totali - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	620,61	620,610
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	34,06	13,056
	Spese generali del 15%				95,050
	Utile dell'Impresa del 10%				72,872
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**801,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**801,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,056
				Costo materiali fc	620,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,924
B.64.05.0030.065	**ATTUATORE - KNX** **attuatore dimmer - master - 2 canali - max. 350 W alogene**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.065	ATTUATORE -KNX attuatore dimmer - master - 2 canali - max. 350 W alogene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	223,80	223,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				34,847
	Utile dell'Impresa del 10%				26,716
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**293,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**293,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	223,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,565

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.05.0030.070	**ATTUATORE - KNX** **attuatore dimmer - slave - 2 canali - max. 350 W alogene**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0035.070	ATTUATORE -KNX attuatore dimmer - slave - 2 canali - max. 350 W alogene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,19	133,190
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	34,06	7,380
	Spese generali del 15%				21,086
	Utile dell'Impresa del 10%				16,166
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,380
				Costo materiali fc	133,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,250
B.64.05.0035.010	**ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE - KNX** **Attuatore elettrovalvole - 6 canali 230 v - barra DIN**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0040.010	ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE -KNX attuatore elettrovalvole - 6 canali 230 v - barra DIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	218,71	218,710
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	34,06	9,083
	Spese generali del 15%				34,169
	Utile dell'Impresa del 10%				26,196
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**288,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**288,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,083
				Costo materiali fc	218,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,367
B.64.05.0035.015	**ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE - KNX** **Attuatore elettrovalvole - 6 canali triac 24/230v - barra DIN**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0040.015	ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE -KNX attuatore elettrovalvole - 6 canali triac 24/230v - barra DIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,36	189,360
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				29,681
	Utile dell'Impresa del 10%				22,756
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	189,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,435
B.64.05.0035.020	**ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE - KNX** **attuatore fan coil - 2 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0040.020	ATTUATORE CLIMATIZZAZIONE -KNX				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	attuatore fan coil - 2 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	399,27	399,270
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	34,06	10,786
	Spese generali del 15%				61,508
	Utile dell'Impresa del 10%				47,156
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**518,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**518,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,786
				Costo materiali fc	399,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,664
B.64.05.0040.025	**MODULI SPECIALI - KNX** **modulo logico - funzioni complesse**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0045.025	MODULI SPECIALI -KNX modulo logico - funzioni complesse (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	759,00	759,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	34,06	12,489
	Spese generali del 15%				115,723
	Utile dell'Impresa del 10%				88,721
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**975,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**975,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,489
				Costo materiali fc	759,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,441
B.64.05.0040.030	**MODULI SPECIALI - KNX** **gateway dali 2 / knx - 64 ballast / 16 gruppi - barra DIN**	**cad.**	**1**		
Z.70.60.0045.030	MODULI SPECIALI -KNX gateway dali 2 / knx - 64 ballast / 16 gruppi - barra din (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	508,62	508,620
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	34,06	19,301
	Spese generali del 15%				79,188
	Utile dell'Impresa del 10%				60,711
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**667,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**667,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,301
				Costo materiali fc	508,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,899
B.64.05.0050.010	**PROGRAMMAZIONE - KNX** **Programmazione apparecchi - funzioni semplici**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0010.005	PROGRAMMATORE KNX - programmatore impianti KNX (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	64,01	48,008
	Spese generali del 15%				7,201
	Utile dell'Impresa del 10%				5,521
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,730**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,008
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,722
B.64.05.0050.015	**PROGRAMMAZIONE - KNX** **Programmazione apparecchi - funzioni complesse**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0010.005	PROGRAMMATORE KNX - programmatore impianti KNX (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	64,01	96,015
	Spese generali del 15%				14,402
	Utile dell'Impresa del 10%				11,042
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	96,015
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,445
B.64.05.0050.020	**PROGRAMMAZIONE - KNX** **Programmazione sistema di supervisione KNX - max. 10 pagine, 250 oggetti**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0010.005	PROGRAMMATORE KNX - programmatore impianti KNX (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	64,01	1.024,160
	Spese generali del 15%				153,624
	Utile dell'Impresa del 10%				117,778
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.295,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.295,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.024,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	271,400
B.64.05.0100.010	**PUNTO - KNX** **Punto da incasso - scatola tonda diam. 65 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.002	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO diam. 60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,29	0,290
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 64/60	h	1,07	34,06	36,331
	Spese generali del 15%				7,387
	Utile dell'Impresa del 10%				5,663
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,331
				Costo materiali fc	12,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,055
B.64.05.0100.015	**PUNTO - KNX** **Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 2 moduli frutto**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.325	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa cromata, oro, colori speciali 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,94	19,940
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	34,06	53,928
	Spese generali del 15%				13,191
	Utile dell'Impresa del 10%				10,113
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,928
				Costo materiali fc	34,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,308
B.64.05.0100.020	**PUNTO - KNX** **Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 3 moduli frutto**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.325	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa cromata, oro, colori speciali 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,94	19,940
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 88/60	h	1,47	34,06	49,955
	Spese generali del 15%				12,595
	Utile dell'Impresa del 10%				9,656
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,955
				Costo materiali fc	34,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,251
B.64.05.0100.025	**PUNTO - KNX** **Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 4 moduli frutto**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 4 moduli, dim. (68x128x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,48	1,480
Z.70.45.0030.400	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,70	2,700
Z.70.45.0030.310	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 4 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,16	15,160
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 98/60	h	1,63	34,06	55,631
	Spese generali del 15%				13,139
	Utile dell'Impresa del 10%				10,073
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,631
				Costo materiali fc	31,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,215
B.64.05.0100.030	**PUNTO - KNX** **Punto da incasso - scatola rettangolare tipo 503 - 4 moduli frutto**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	12,00	0,56	6,720
Z.70.15.0005.005	CAVO KNX (YCY11) - CPR 2 conduttori standard, da interno, posa fissa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12+0,3	m	12,30	0,48	5,904
Z.70.11.0130.015	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 6 moduli, dim. (120x104x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,91	2,910
Z.70.45.0030.405	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 6 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,34	5,340
Z.70.45.0030.315	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 6 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,15	21,150
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 135/60	h	2,25	34,06	76,635
	Spese generali del 15%				17,799
	Utile dell'Impresa del 10%				13,646
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	76,635
				Costo materiali fc	42,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,441
B.64.10.0010.005	**APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE** **da tavolo**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.005	TELEFONI principale, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,88	58,880

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				9,222
	Utile dell'Impresa del 10%				7,070
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	58,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,293
B.64.10.0020.005	**APPARECCHIO TELEFONICO ADDIZIONALE da tavolo**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.010	TELEFONI addizionale, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,88	58,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				9,222
	Utile dell'Impresa del 10%				7,070
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	58,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,293
B.64.10.0030.005	**APPARECCHIO TELEFONICO CON RISPONDITORE da tavolo**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.015	TELEFONI con risponditore, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,82	72,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				11,313
	Utile dell'Impresa del 10%				8,673
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	72,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,983
B.64.10.0040.005	**APPARECCHIO TELEFONICO MULTIFUNZIONE da tavolo**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.020	TELEFONI multifunzione, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,31	229,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				34,786
	Utile dell'Impresa del 10%				26,669
	Per arrotondamento				0,038

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**293,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**293,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	229,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,493
B.64.10.0050.005	**APPARECCHIO TELEFONICO SENZA FILI da tavolo**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0010.025	TELEFONI senza fili, da tavolo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	743,70	743,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				111,945
	Utile dell'Impresa del 10%				85,824
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**944,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**944,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	743,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	197,803
B.64.10.0110.005	**CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 6 interni e 2 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.005	CENTRALINI TELEFONICI fino a 6 numeri interni e 2 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	727,17	727,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				111,413
	Utile dell'Impresa del 10%				85,417
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**939,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**939,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	727,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	196,845
B.64.10.0110.010	**CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 6 interni e 3 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.010	CENTRALINI TELEFONICI fino a 6 numeri interni e 3 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.247,62	2.247,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				339,481
	Utile dell'Impresa del 10%				260,269
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.862,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.862,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2.247,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	599,755
B.64.10.0110.015	**CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 12 interni e 6 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.015	CENTRALINI TELEFONICI fino a 12 numeri interni e 6 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.578,15	2.578,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				389,060
	Utile dell'Impresa del 10%				298,280
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.281,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.281,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	2.578,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	687,345
B.64.10.0110.020	**CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 16 interni e 8 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.020	CENTRALINI TELEFONICI fino a 16 numeri interni e 18 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.184,54	4.184,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				630,019
	Utile dell'Impresa del 10%				483,014
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.313,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.313,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	4.184,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.113,035
B.64.10.0110.025	**CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI fino a numeri 24 interni e 6 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.025	CENTRALINI TELEFONICI fino a 24 numeri interni e 6 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.354,91	3.354,910
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				505,574
	Utile dell'Impresa del 10%				387,607
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.263,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.263,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	3.354,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	893,185

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.10.0120.005	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI**				
	fino a numeri 24 interni e 8 esterni	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.030	CENTRALINI TELEFONICI				
	fino a 24 numeri interni e 8 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.949,58	5.949,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				896,333
	Utile dell'Impresa del 10%				687,189
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.559,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.559,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	5.949,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.583,525
B.64.10.0120.010	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI**				
	fino a numeri 32 interni e 12 esterni	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.035	CENTRALINI TELEFONICI				
	fino a 32 numeri interni e 12 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.941,18	6.941,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				1.045,073
	Utile dell'Impresa del 10%				801,223
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.813,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.813,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	6.941,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.846,295
B.64.10.0120.015	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI**				
	fino a numeri 64 interni e 12 esterni	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.040	CENTRALINI TELEFONICI				
	fino a 64 numeri interni e 12 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.238,66	7.238,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				1.089,695
	Utile dell'Impresa del 10%				835,433
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.189,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.189,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	7.238,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.925,125

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.10.0120.020	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI**				
	fino a numeri 80 interni e 16 esterni	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.045	CENTRALINI TELEFONICI				
	fino a 80 numeri interni e 16 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.602,25	7.602,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				1.144,234
	Utile dell'Impresa del 10%				877,246
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.649,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.649,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	7.602,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.021,485
B.64.10.0120.025	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI**				
	fino a numeri 206 interni e 32 est.	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.050	CENTRALINI TELEFONICI				
	fino a 206 numeri interni e 32 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.781,53	25.781,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				3.871,126
	Utile dell'Impresa del 10%				2.967,863
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32.646,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32.646,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	25.781,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.838,985
B.64.10.0120.030	**CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI INTERNI**				
	fino a numeri 208 interni e 44 est.	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0110.055	CENTRALINI TELEFONICI				
	fino a 208 numeri interni e 44 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30.194,14	30.194,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				4.533,017
	Utile dell'Impresa del 10%				3.475,313
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38.228,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38.228,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	30.194,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.008,335
B.64.10.0230.005	**CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI morsettiere, 10 coppie**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.015	APPARECCHIATURA TELEFONICA cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 10 coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,85	56,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				10,086
	Utile dell'Impresa del 10%				7,733
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	56,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,820
B.64.10.0230.010	**CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI morsettiere, 20 coppie**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.020	APPARECCHIATURA TELEFONICA cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 20 coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,69	67,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				11,712
	Utile dell'Impresa del 10%				8,979
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	67,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,690
B.64.10.0230.015	**CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI morsettiere, 30 coppie**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.025	APPARECCHIATURA TELEFONICA cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 30 coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,58	88,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				14,846
	Utile dell'Impresa del 10%				11,382
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	88,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,230

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.10.0230.020	**CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI morsettiere, 40 coppie**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.030	APPARECCHIATURA TELEFONICA cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 40 coppie (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,58	88,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				14,846
	Utile dell'Impresa del 10%				11,382
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	88,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,230
B.64.10.0240.005	**SUPPORTO TELESCOPICO GIREVOLE regolabile in altezza**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0210.035	APPARECCHIATURA TELEFONICA supporto telescopico girevole e regolabile in altezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,95	44,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				8,301
	Utile dell'Impresa del 10%				6,364
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	44,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,670
B.64.10.0260.005	**PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE per presa telefono**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.160	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,43	11,430
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,147
	Utile dell'Impresa del 10%				2,413
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,529
				Costo materiali fc	19,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,051
B.64.10.0260.010	**PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE per uscita, impianto telefono**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,751
	Utile dell'Impresa del 10%				1,342
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,529
				Costo materiali fc	10,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,249
B.64.10.0260.015	**PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE per uscita suoneria supplementare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,985
	Utile dell'Impresa del 10%				1,522
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,088
				Costo materiali fc	10,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,002
B.64.10.0270.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO** **per presa**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.160	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,43	11,430
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,147
	Utile dell'Impresa del 10%				2,413
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,610**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,934
				Costo materiali fc	22,804
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,106
B.64.10.0270.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO** **per uscita, impianto telefono**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,751
	Utile dell'Impresa del 10%				1,342
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,934
				Costo materiali fc	13,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,304
B.64.10.0270.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO** **per uscita, suoneria supplementere**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				1,985
	Utile dell'Impresa del 10%				1,522
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,493
				Costo materiali fc	13,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,057
B.64.10.0280.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM** **per presa**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.160	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,43	11,430
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,147
	Utile dell'Impresa del 10%				2,413
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	22,934
				Costo materiali fc	22,804
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,106
B.64.10.0280.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM**				
	per uscita, impianto telefono	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,751
	Utile dell'Impresa del 10%				1,342
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,934
				Costo materiali fc	13,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,304
B.64.10.0280.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM**				
	per uscita, dal box TELECOM di piano	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,751
	Utile dell'Impresa del 10%				1,342
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,840**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	22,934
Costo materiali fc	13,494
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,304

B.64.10.0280.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA TELECOM** **per uscita, suoneria supplementare**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,751
	Utile dell'Impresa del 10%				1,342
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	0,96	9,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
B.62.75.0040.300	PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO quota parte di linea di distibuzione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	14,59	14,590
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,840**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,934
				Costo materiali fc	13,494
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,304
B.64.10.0310.005	**CENTRALE PER RETE FONIA-DATI, IMPIANTI INTERNI con 100 interni a 4 coppie, 16 esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.005	DATI centrale rete fonia dati, 100 interni a 4 coppie, 16 esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37.350,16	37.350,160
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				5.606,420
	Utile dell'Impresa del 10%				4.298,256
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47.280,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47.280,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	37.350,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9.904,675
B.64.10.0410.005	**ROUTER PER RETE INTERNET ad 1 porta Ethernet**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0410.010	INTERNET ruter per rete internet, ad 1 porta Ethernet (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,22	195,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				31,621
	Utile dell'Impresa del 10%				24,243
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**266,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**266,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	195,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,895
B.64.12.0010.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e U/UTP presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.020	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,41	3,410
Z.70.15.0022.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	0,39	17,550
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				11,864
	Utile dell'Impresa del 10%				9,096
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	32,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,957
B.64.12.0010.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e U/UTP** **gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.020	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,41	6,820
Z.70.15.0022.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 45+45	m	90,00	0,39	35,100
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/3	h	0,67	34,06	22,707
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/3	h	0,67	32,23	21,487
	Spese generali del 15%				14,677
	Utile dell'Impresa del 10%				11,252
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,194
				Costo materiali fc	53,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,926
B.64.12.0010.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e U/UTP** **gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.020	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	3,41	10,230
Z.70.15.0022.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	0,39	52,650
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				21,135
	Utile dell'Impresa del 10%				16,204
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,290
				Costo materiali fc	74,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,340
B.64.12.0010.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e U/UTP gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.020	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,41	13,640
Z.70.15.0022.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	0,39	70,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/4	h	1,25	34,06	42,575
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/4	h	1,25	32,23	40,288
	Spese generali del 15%				26,765
	Utile dell'Impresa del 10%				20,520
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**225,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**225,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	82,863
				Costo materiali fc	95,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,287
B.64.12.0012.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP** **presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.030	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	0,54	24,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				13,001
	Utile dell'Impresa del 10%				9,967
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	40,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,967
B.64.12.0012.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP** **gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.030	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45	m	90,00	0,54	48,600

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				17,282
	Utile dell'Impresa del 10%				13,250
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	68,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,537
B.64.12.0012.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP** **gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.030	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,24	12,720
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	0,54	72,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				21,563
	Utile dell'Impresa del 10%				16,532
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	97,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,097
B.64.12.0012.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP** **gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.030	DATI presa tipo RJ45 CAT 5e STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,24	16,960
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	0,54	97,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				25,844
	Utile dell'Impresa del 10%				19,814
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**217,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**217,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	125,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,657
B.64.12.0015.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP** **presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.040	DATI presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,10	6,100
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	0,67	30,150
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				14,157
	Utile dell'Impresa del 10%				10,854
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,390**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	47,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,007
B.64.12.0015.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP** **gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.040	DATI presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	6,10	12,200
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45	m	90,00	0,67	60,300
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				19,595
	Utile dell'Impresa del 10%				15,023
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	84,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,617
B.64.12.0015.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP** **gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.040	DATI presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	6,10	18,300
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	0,67	90,450
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				25,032
	Utile dell'Impresa del 10%				19,192
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**211,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**211,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	120,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,227
B.64.12.0015.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP** **gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.040	DATI presa tipo RJ45 CAT 6 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	6,10	24,400
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	0,67	120,600
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				30,470
	Utile dell'Impresa del 10%				23,360
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**256,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**256,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	156,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,827
B.64.12.0017.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 F/UTP** **presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	0,93	41,850
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				16,827
	Utile dell'Impresa del 10%				12,901
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	65,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,727
B.64.12.0017.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 F/UTP gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,20	24,400
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45	m	90,00	0,93	83,700
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				24,935
	Utile dell'Impresa del 10%				19,117
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	119,830

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,057
B.64.12.0017.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 F/UTP** **gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	12,20	36,600
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	0,93	125,550
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				33,042
	Utile dell'Impresa del 10%				25,333
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**278,660**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**278,660**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				46,403
	Costo materiali fc				173,880
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,377
B.64.12.0017.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 F/UTP** **gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	12,20	48,800
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	0,93	167,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				41,150
	Utile dell'Impresa del 10%				31,548
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**347,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**347,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	227,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,697
B.64.12.0020.005	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7 S/FTP** **presa singola telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	45,00	1,91	85,950
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				23,442
	Utile dell'Impresa del 10%				17,973
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	109,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,417
B.64.12.0020.010	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7 S/FTP** **gruppo costituito da due prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,20	24,400
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45	m	90,00	1,91	171,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				38,165
	Utile dell'Impresa del 10%				29,260
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**321,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**321,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	208,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,427
B.64.12.0020.015	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7 S/FTP** **gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	12,20	36,600
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45	m	135,00	1,91	257,850
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				52,887
	Utile dell'Impresa del 10%				40,547
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**446,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**446,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	306,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,437

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.12.0020.020	**PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 7 S/FTP** **gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45**	**cad.**	**1**		
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,56	1,680
Z.70.45.0030.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE supporto in resina 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,14	1,140
Z.70.45.0030.305	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE placca pressofusa, vari colori 3 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,31	0,310
Z.70.62.0310.050	DATI presa tipo RJ45 CAT 7 STP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	12,20	48,800
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 45+45+45+45	m	180,00	1,91	343,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,23	22,561
	Spese generali del 15%				67,610
	Utile dell'Impresa del 10%				51,834
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**570,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**570,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,403
				Costo materiali fc	404,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,447
B.64.12.0025.005	**ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI** **armadio a rack, completo per telefono-dati 800x1200x800**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.055	DATI Armadio Completo h 1200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.796,00	1.796,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				360,495
	Utile dell'Impresa del 10%				276,380
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.040,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.040,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	607,300
				Costo materiali fc	1.796,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	636,880

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.12.0025.010	**ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI** **armadio a rack, completo per telefono-dati 800x2000x800**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.060	DATI Armadio Completo h 2000 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.232,00	2.232,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				507,639
	Utile dell'Impresa del 10%				389,190
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.281,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.281,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.152,260
				Costo materiali fc	2.232,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	896,830
B.64.12.0030.005	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"** **cordone di permutazione RJ45, cat 5e UTP, 1,5 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.070	DATI Cordone permutazione Cat. 5e UTP 1,5 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,32	2,320
	Spese generali del 15%				0,348
	Utile dell'Impresa del 10%				0,267
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,620
B.64.12.0030.010	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"** **cordone di permutazione RJ45, cat 5e STP, 1,5 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.080	DATI Cordone permutazione Cat.5e STP 1,5 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,80	2,800
	Spese generali del 15%				0,420
	Utile dell'Impresa del 10%				0,322
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,740
B.64.12.0030.015	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"** **cordone di permutazione RJ45, cat 6 UTP, 2 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.090	DATI Cordone permutazione Cat. 6 UTP 2 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,30	6,300
	Spese generali del 15%				0,945
	Utile dell'Impresa del 10%				0,725
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	6,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,670
B.64.12.0030.025	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"** **cordone di permutazione RJ45, cat 6 STP, 2 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.100	DATI				
	Cordone permutazione Cat. 6 STP 2 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
	Spese generali del 15%				1,560
	Utile dell'Impresa del 10%				1,196
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,760
B.64.12.0030.030	**SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"** **ventola di espulsione aria**	**cad.**	**1**		
Z.70.62.0310.110	DATI				
	Ventola rafreddamento quadro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,00	120,000
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				22,835
	Utile dell'Impresa del 10%				17,507
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,230
				Costo materiali fc	120,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,340
B.64.12.0035.005	**COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI** **collaudo punto-punto, da presa ad armadio**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	34,06	3,406
	AMMORTAMENTO STRUMENTO: Ammortamento del capitale di Euro 15000 al tasso del 1% in 5 anni				1,680
	Spese generali del 15%				0,763
	Utile dell'Impresa del 10%				0,585
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,406
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,024
B.64.12.0037.005	**COLLAUDO FIBRA OTTICA** **collaudo punto-punto, da armadio ad armadio**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	34,06	4,258
	AMMORTAMENTO STRUMENTO: Ammortamento del capitale di Euro 15000 al tasso del 1% in 5 anni				1,680
	Spese generali del 15%				0,891

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,683
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,258
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,252
B.64.12.0040.005 DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 30 coppie	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.050 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 30 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,60	3,600
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,23	2,686
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				1,332
Utile dell'Impresa del 10%				1,022
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,240**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,283
Costo materiali fc				3,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,357
B.64.12.0040.010 DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 50 coppie	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.055 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 50 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,23	2,686
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
Spese generali del 15%				1,586
Utile dell'Impresa del 10%				1,216
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,380**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,283
Costo materiali fc				5,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,807
B.64.12.0040.015 DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 100 coppie	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.060 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 100 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,24	9,240
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,23	2,686
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				2,178
	Utile dell'Impresa del 10%				1,670
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,283
				Costo materiali fc	9,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,847
B.64.12.0045.005	**DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 30 coppie**	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.050	CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 30 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,60	3,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				2,918
	Utile dell'Impresa del 10%				2,237
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	3,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,159
B.64.12.0045.010	**DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 50 coppie**	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.055	CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 50 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				3,171
	Utile dell'Impresa del 10%				2,431
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	5,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,599

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.12.0045.015	**DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3 cavo 100 coppie**	**m**	**1**		
Z.70.15.0025.060	CAVETTO FONIA MULTICOPPIA coppia attorcigliata variabile, coppie 100 cat 3 UTP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,24	9,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				3,764
	Utile dell'Impresa del 10%				2,886
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	9,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,649
B.64.12.0050.005	**DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.010	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 4 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,65	1,650
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,23	4,297
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,515
	Utile dell'Impresa del 10%				1,162
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,453
				Costo materiali fc	1,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,677
B.64.12.0050.010	**DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 6 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.015	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 6 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,10	2,100
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,23	4,297
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,583
	Utile dell'Impresa del 10%				1,214

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,453
				Costo materiali fc	2,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,797
B.64.12.0050.015	**DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 8 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.020	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 8 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,60	2,600
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,23	4,297
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	31,17	4,156
	Spese generali del 15%				1,658
	Utile dell'Impresa del 10%				1,271
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,453
				Costo materiali fc	2,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,927
B.64.12.0055.005	**DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA antiroditore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 12 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.025	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 12 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,50	3,500
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				4,329
	Utile dell'Impresa del 10%				3,319
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,360
				Costo materiali fc	3,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,650
B.64.12.0055.010	**DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA antiroditore, 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 24 fibre**	**m**	**1**		
Z.70.15.0027.030	FIBRA OTTICA Cavo in fibra ottica 50/125 armata 24 fibbre (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,84	6,840
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	32,23	12,892
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	31,17	12,468
	Spese generali del 15%				4,830
	Utile dell'Impresa del 10%				3,703
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,360
				Costo materiali fc	6,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,530
B.64.15.0010.005	**PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV** **altezza fino a 4 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0010.005	PALI PER ANTENNE TV				
	altezza fino a 4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,53	11,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				11,081
	Utile dell'Impresa del 10%				8,495
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	11,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,580
B.64.15.0010.010	**PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV** **altezza fino a 5 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0010.010	PALI PER ANTENNE TV				
	altezza fino a 5 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,05	19,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				12,209
	Utile dell'Impresa del 10%				9,360
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	19,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,570
B.64.15.0020.005	**ANTENNA TV** **VHF, 6 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.005	ANTENNA TV				
	VHF, 6 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,18	10,180
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
	Spese generali del 15%				8,540
	Utile dell'Impresa del 10%				6,548

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**72,020**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**72,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				46,755
Costo materiali fc				10,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,085
B.64.15.0020.010 ANTENNA TV VHF, 11 elementi	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.010 ANTENNA TV VHF, 11 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,21	19,210
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
Spese generali del 15%				9,895
Utile dell'Impresa del 10%				7,586
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**83,450**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**83,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				46,755
Costo materiali fc				19,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,485
B.64.15.0020.015 ANTENNA TV UHF banda 4, 7 elementi	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.015 ANTENNA TV UHF banda 4, 7 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,29	9,290
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	31,17	51,950
Spese generali del 15%				9,186
Utile dell'Impresa del 10%				7,043
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				51,950
Costo materiali fc				9,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,230
B.64.15.0020.020 ANTENNA TV UHF banda 5, 7 elementi	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.020 ANTENNA TV UHF banda 5, 7 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,56	10,560
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 100/60	h	1,67	31,17	51,950
Spese generali del 15%				9,377
Utile dell'Impresa del 10%				7,189
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**79,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**79,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				51,950
Costo materiali fc				10,560

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,570
B.64.15.0020.025	**ANTENNA TV** **UHF banda 4, 10 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.025	ANTENNA TV UHF banda 4, 10 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,98	6,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	31,17	51,950
	Spese generali del 15%				8,840
	Utile dell'Impresa del 10%				6,777
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**74,550**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**74,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				51,950
	Costo materiali fc				6,980
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,620
B.64.15.0020.030	**ANTENNA TV** **UHF banda 5, 10 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.030	ANTENNA TV UHF banda 5, 10 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,34	6,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	31,17	51,950
	Spese generali del 15%				8,744
	Utile dell'Impresa del 10%				6,703
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**73,740**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**73,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				51,950
	Costo materiali fc				6,340
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,450
B.64.15.0020.035	**ANTENNA TV** **UHF banda 4, 20 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.035	ANTENNA TV UHF banda 4, 20 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,31	10,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	31,17	51,950
	Spese generali del 15%				9,339
	Utile dell'Impresa del 10%				7,160
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**78,760**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**78,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				51,950
	Costo materiali fc				10,310
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,500
B.64.15.0020.040	**ANTENNA TV** **UHF banda 5, 20 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.040	ANTENNA TV UHF banda 5, 20 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,35	9,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	31,17	51,950
	Spese generali del 15%				9,195
	Utile dell'Impresa del 10%				7,050
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,950
				Costo materiali fc	9,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,250
B.64.15.0020.045	**ANTENNA TV** **UHF banda 4÷5, 7 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.045	ANTENNA TV UHF banda 4÷5, 7 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,34	6,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
	Spese generali del 15%				7,964
	Utile dell'Impresa del 10%				6,106
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,755
				Costo materiali fc	6,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,075
B.64.15.0020.050	**ANTENNA TV** **UHF banda 4÷5, 10 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.050	ANTENNA TV UHF banda 4÷5, 10 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,14	21,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				12,522
	Utile dell'Impresa del 10%				9,600
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	21,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,120
B.64.15.0020.055	**ANTENNA TV** **UHF banda 4÷5, 20 elementi**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0020.055	ANTENNA TV UHF banda 4÷5, 20 elementi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,31	23,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				12,848
	Utile dell'Impresa del 10%				9,850

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**108,350**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**108,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				62,340
Costo materiali fc				23,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,700
B.64.15.0030.005 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV a banda larga	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0030.005 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV a banda larga (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,25	10,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
Spese generali del 15%				6,213
Utile dell'Impresa del 10%				4,763
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**52,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**52,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,170
Costo materiali fc				10,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,980
B.64.15.0040.005 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 2 uscite	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0040.005 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 2 uscite (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,77	4,770
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				3,053
Utile dell'Impresa del 10%				2,341
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,750**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				4,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,395
B.64.15.0040.010 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 3 uscite	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0040.010 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 3 uscite (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,95	4,950
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				3,080
Utile dell'Impresa del 10%				2,362
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				4,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,445

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.15.0040.015	**PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 4 uscite**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0040.015	PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV a 4 uscite (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,51	5,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,164
	Utile dell'Impresa del 10%				2,426
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,690**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				15,585
	Costo materiali fc				5,510
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,595
B.64.15.0110.005	**CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV amplificazione minima 25 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0110.005	CENTRALINO AMPLIFICATORE IMPIANTO TV amplificazione minima 25 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,80	61,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
	Spese generali del 15%				16,283
	Utile dell'Impresa del 10%				12,484
	Per arrotondamento				-0,022
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**137,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**137,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				46,755
	Costo materiali fc				61,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,745
B.64.15.0110.010	**CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV amplificazione minima 35 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0110.010	CENTRALINO AMPLIFICATORE IMPIANTO TV amplificazione minima 35 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,92	66,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				19,389
	Utile dell'Impresa del 10%				14,865
	Per arrotondamento				-0,014
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**163,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**163,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				62,340
	Costo materiali fc				66,920
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,240
B.64.15.0120.005	**BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV 6 moduli**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0120.005	BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV 6 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,81	20,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				7,797
	Utile dell'Impresa del 10%				5,978
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	20,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,780
B.64.15.0130.005	**MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV VHF**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0130.005	MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV VHF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,86	23,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				8,255
	Utile dell'Impresa del 10%				6,329
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	23,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,580
B.64.15.0130.010	**MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV UHF**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0130.010	MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV UHF (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,84	68,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				15,002
	Utile dell'Impresa del 10%				11,501
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	68,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,490
B.64.15.0140.005	**MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV VHF, 4 celle**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0140.005	MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV VHF, 4 celle (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,14	21,140
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				5,509
	Utile dell'Impresa del 10%				4,223
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	21,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,735
B.64.15.0140.010	**MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV UHF, 4 celle**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0140.010	MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV UHF, 4 celle (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,57	22,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				5,723
	Utile dell'Impresa del 10%				4,388
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	22,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,115
B.64.15.0150.005	**MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV stabilizzato**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0150.005	MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,90	30,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				6,973
	Utile dell'Impresa del 10%				5,346
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	30,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,315
B.64.15.0210.005	**ANTENNA PARABOLICA, TV a doppio fuoco, Ø 68 cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0210.005	PARABOLICHE a doppio fuoco, Ø 68 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,97	61,970
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	31,17	93,510
	Spese generali del 15%				23,322
	Utile dell'Impresa del 10%				17,880
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,510
				Costo materiali fc	61,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,220
B.64.15.0210.010	**ANTENNA PARABOLICA, TV a doppio fuoco, Ø 85 cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0210.010	PARABOLICHE a doppio fuoco, Ø 85 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,25	133,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
	Spese generali del 15%				38,690
	Utile dell'Impresa del 10%				29,662
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**326,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**326,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	124,680
				Costo materiali fc	133,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,370
B.64.15.0210.015	**ANTENNA PARABOLICA, TV a doppio fuoco, Ø 120 cm**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0210.015	PARABOLICHE a doppio fuoco, Ø 120 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	263,39	263,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
	Spese generali del 15%				58,211
	Utile dell'Impresa del 10%				44,628
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**490,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**490,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	124,680
				Costo materiali fc	263,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,830
B.64.15.0220.005	**RICEVITORE TV, DA SATELLITE analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0220.005	RICEVITORE DA SATELLITE, TV analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	271,21	271,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
	Spese generali del 15%				59,384
	Utile dell'Impresa del 10%				45,527
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**500,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**500,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	124,680
				Costo materiali fc	271,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,910
B.64.15.0220.010	**RICEVITORE TV, DA SATELLITE digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0220.010	RICEVITORE DA SATELLITE, TV digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	685,26	685,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
	Spese generali del 15%				121,491
	Utile dell'Impresa del 10%				93,143
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.024,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.024,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	124,680
				Costo materiali fc	685,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	214,660
B.64.15.0221.005	**CENTRALE MODULARE PROGRAMMABILE DI RICEZIONE TV, DA SATELLITE MODULO RICEVITORE digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0230.005	ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA SATELLITE RICEVITORE digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	655,78	655,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
	Spese generali del 15%				105,380
	Utile dell'Impresa del 10%				80,792
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**888,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**888,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,755
				Costo materiali fc	655,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	186,165
B.64.15.0230.005	**DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0230.010	ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA SATELLITE distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,25	33,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				8,494
	Utile dell'Impresa del 10%				6,512
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	33,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,972
B.64.15.0230.010	**DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0230.015	ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA SATELLITE distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,44	38,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				8,493
	Utile dell'Impresa del 10%				6,512
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,600**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	38,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,978
B.64.15.0235.005	**AMPLIFICATORE DI LINEA, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA** **per impianti con molte utenze**	**cad.**	**1**		
Z.70.63.0230.020	ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA SATELLITE amplificatore di linea per impianti con molte utenze (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,56	57,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
	Spese generali del 15%				15,647
	Utile dell'Impresa del 10%				11,996
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,755
				Costo materiali fc	57,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,685
B.64.15.0260.005	**PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per presa di derivazione**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.170	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa TV derivazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,02	11,020
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,086
	Utile dell'Impresa del 10%				2,366
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	1,49	22,350
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	3,49	52,350
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,335

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	26,678
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,207
B.64.15.0260.010 PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE per presa passante	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.175 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa TV passante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,26	14,260
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
Spese generali del 15%				3,572
Utile dell'Impresa del 10%				2,738
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	1,49	22,350
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	3,49	52,350
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	53,335
			Costo materiali fc	29,918
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,067
B.64.15.0270.005 PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO per presa di derivazione	**cad.**	**1**		
B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 16,25	m	16,25	1,49	24,213
Z.70.45.0010.170 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa TV derivazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,02	11,020
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,086
	Utile dell'Impresa del 10%				2,366
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 16,25	m	16,25	3,49	56,713
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,232
				Costo materiali fc	27,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,514
B.64.15.0270.010	**PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO per presa passante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.175	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa TV passante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,26	14,260
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,572
	Utile dell'Impresa del 10%				2,738
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.26.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 16,25	m	16,25	1,49	24,213
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 16,25	m	16,25	3,49	56,713
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,232
				Costo materiali fc	30,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,374
B.64.20.0010.005	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 1 pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.005	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 1 pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,12	37,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				10,244
	Utile dell'Impresa del 10%				7,853
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	37,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,100
B.64.20.0010.010	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 2 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.010	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 2 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,08	38,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				10,388
	Utile dell'Impresa del 10%				7,964
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	38,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,350
B.64.20.0010.015	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 3 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.015	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 3 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,51	46,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				11,652
	Utile dell'Impresa del 10%				8,933
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	46,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,590
B.64.20.0010.020	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 4 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.020	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,63	47,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				11,820
	Utile dell'Impresa del 10%				9,062
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	47,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,880
B.64.20.0010.025	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO per 6 pulsanti, su 2 file**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.025	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO per 6 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,22	57,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				13,259
	Utile dell'Impresa del 10%				10,165
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	57,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,420
B.64.20.0010.030	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO per 8 pulsanti, su 2 file**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0010.030	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO per 8 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,46	59,460
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				13,595
	Utile dell'Impresa del 10%				10,423
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	59,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,020
B.64.20.0015.005	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 1 pulsante**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.005	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 1 pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,66	99,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				19,625
	Utile dell'Impresa del 10%				15,046
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	99,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,670
B.64.20.0015.010	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.010	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,22	112,220

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				21,509
	Utile dell'Impresa del 10%				16,490
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	112,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,010
B.64.20.0015.015	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 3 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.015	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 3 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,47	122,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				23,046
	Utile dell'Impresa del 10%				17,669
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**194,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**194,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	122,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,760
B.64.20.0015.020	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 4 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.020	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,75	127,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				23,838
	Utile dell'Impresa del 10%				18,276
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	127,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,080
B.64.20.0015.025	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO 6 pulsanti, su 2 file**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.025	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO 6 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				25,376
	Utile dell'Impresa del 10%				19,455
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	138,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,830
B.64.20.0015.030	**PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO** **8 pulsanti, su 2 file**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0015.030	PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO 8 pulsanti, su 2 file (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,56	150,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				27,260
	Utile dell'Impresa del 10%				20,899
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	150,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,170
B.64.20.0020.005	**CITOFONO PER POSTO INTERNO** **a 1 tasto + apriporta**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.005	CITOFONO PER POSTO INTERNO a 1 tasto + apriporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,58	10,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				3,925
	Utile dell'Impresa del 10%				3,009
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	10,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,935
B.64.20.0020.010	**CITOFONO PER POSTO INTERNO** **a 5 tasti + apriporta**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.010	CITOFONO PER POSTO INTERNO a 5 tasti + apriporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,25	25,250
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				6,125
	Utile dell'Impresa del 10%				4,696
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	25,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,825

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.20.0020.015	**CITOFONO PER POSTO INTERNO a 9 tasti + apriporta**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.015	CITOFONO PER POSTO INTERNO a 9 tasti + apriporta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,86	45,860
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				9,217
	Utile dell'Impresa del 10%				7,066
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	45,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,285
B.64.20.0020.020	**CITOFONO PER POSTO INTERNO intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.020	CITOFONO PER POSTO INTERNO intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,95	45,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				11,568
	Utile dell'Impresa del 10%				8,869
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	45,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,440
B.64.20.0020.025	**CITOFONO PER POSTO INTERNO intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0020.025	CITOFONO PER POSTO INTERNO intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,56	51,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				12,410
	Utile dell'Impresa del 10%				9,514
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	51,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,920
B.64.20.0030.005	**ALIMENTATORE PER CITOFONO 30 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0030.005	ALIMENTATORE PER CITOFONO 30 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,37	30,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				8,062
	Utile dell'Impresa del 10%				6,181
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	30,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,242
B.64.20.0040.005	**COMMUTATORE SU CITOFONO a due posti esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0040.005	COMMUTATORE SU CITOFONO INTERNO a due posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,66	28,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				6,247
	Utile dell'Impresa del 10%				4,790
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	28,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,042
B.64.20.0040.010	**COMMUTATORE SU CITOFONO a tre posti esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0040.010	COMMUTATORE SU CITOFONO INTERNO a tre posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,65	37,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				9,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	37,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,172
B.64.20.0050.005	**CENTRALINO CITOFONICO fino a 12 derivati**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0050.005	CENTRALINO CITOFONICO fino a 12 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	224,76	224,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				36,052
	Utile dell'Impresa del 10%				27,640
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**304,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**304,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	224,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,655
B.64.20.0050.010	**CENTRALINO CITOFONICO fino a 18 derivati**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0050.010	CENTRALINO CITOFONICO fino a 18 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	301,45	301,450
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				47,555
	Utile dell'Impresa del 10%				36,459
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**401,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**401,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	301,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,965
B.64.20.0050.015	**CENTRALINO CITOFONICO fino a 24 derivati**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0050.015	CENTRALINO CITOFONICO fino a 24 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	322,93	322,930
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				51,557
	Utile dell'Impresa del 10%				39,527
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**434,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**434,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	322,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,090
B.64.20.0050.020	**CENTRALINO CITOFONICO fino a 30 derivati**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0050.020	CENTRALINO CITOFONICO fino a 30 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	373,50	373,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				59,142
	Utile dell'Impresa del 10%				45,342
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**498,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**498,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	373,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,520

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.20.0050.025	**CENTRALINO CITOFONICO** **fino a 40 derivati**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0050.025	CENTRALINO CITOFONICO fino a 40 derivati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	439,61	439,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				69,448
	Utile dell'Impresa del 10%				53,244
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**585,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**585,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	439,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,712
B.64.20.0060.005	**PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per chiamata interna**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				4,676
	Utile dell'Impresa del 10%				3,117
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	6,47	3,235
B.62.26.0060.040	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	8,52	127,800
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 15/2	m	7,50	3,49	26,175
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,795
				Costo materiali fc	67,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,734
B.64.20.0060.010	**PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per chiamata esterna**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	31,17	46,755
	Spese generali del 15%				7,013
	Utile dell'Impresa del 10%				4,676
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	6,47	3,235
B.62.26.0060.040	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	30,00	8,52	255,600
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 30/2	m	15,00	3,49	52,350
	Per arrotondamento				0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**369,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**369,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	157,928
				Costo materiali fc	134,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,898
B.64.20.0070.005	**PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata interna**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	31,17	36,365
	Spese generali del 15%				5,455
	Utile dell'Impresa del 10%				3,637
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	6,47	3,235
B.62.26.0070.020	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	10,77	161,550
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 15/2	m	7,50	4,06	30,450
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,769
				Costo materiali fc	126,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,984
B.64.20.0070.010	**PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata esterna**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	31,17	51,950
	Spese generali del 15%				7,793
	Utile dell'Impresa del 10%				5,195
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	6,47	3,235
B.62.26.0070.020	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	30,00	10,77	323,100
B.62.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 30/2	m	15,00	4,06	60,900
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**452,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**452,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	104,679
				Costo materiali fc	253,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,093
B.64.20.0110.005	**POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0110.005	POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	456,97	456,970

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				77,897
	Utile dell'Impresa del 10%				59,721
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**656,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**656,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	456,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,590
B.64.20.0110.010	**POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 4 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0110.010	POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	468,87	468,870
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				79,682
	Utile dell'Impresa del 10%				61,089
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**672,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**672,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	468,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,790
B.64.20.0120.005	**VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO a 4 pulsanti**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0120.005	VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO a 4 pulsanti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	177,50	177,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				30,132
	Utile dell'Impresa del 10%				23,101
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	177,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,222
B.64.20.0130.005	**ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 30 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0130.005	ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 30 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,20	55,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				11,787
	Utile dell'Impresa del 10%				9,037
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	55,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,822
B.64.20.0130.010	**ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 60 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0130.010	ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 60 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,61	85,610
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				16,348
	Utile dell'Impresa del 10%				12,534
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	85,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,912
B.64.20.0130.015	**ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 120 VA**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0130.015	ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 120 VA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,84	96,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				18,033
	Utile dell'Impresa del 10%				13,825
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	96,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,882
B.64.20.0140.005	**COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO a due posti esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0140.005	COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO INTERNO a due posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,22	92,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				15,002
	Utile dell'Impresa del 10%				11,502
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	92,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,487

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.20.0140.010	**COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO** **a tre posti esterni**	**cad.**	**1**		
Z.70.64.0140.010	COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO INTERNO a tre posti esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,35	121,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				19,371
	Utile dell'Impresa del 10%				14,851
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	121,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,257
B.64.25.0010.005	**OROLOGIO AUTONOMO** **analogico, Ø 300 mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.005	OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 300 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,69	115,690
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				19,302
	Utile dell'Impresa del 10%				14,798
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	115,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,122
B.64.25.0010.010	**OROLOGIO AUTONOMO** **analogico, Ø 400 mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.010	OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 400 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,95	123,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				20,541
	Utile dell'Impresa del 10%				15,748
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**173,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**173,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	123,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,262
B.64.25.0010.015	**OROLOGIO AUTONOMO** **analogico, Ø 300 mm, a bandiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.015	OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 300 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,63	201,630

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				32,193
	Utile dell'Impresa del 10%				24,681
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**271,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**271,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	201,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,882
B.64.25.0010.020	**OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 400 mm, a bandiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.020	OROLOGIO AUTONOMO analogico, Ø 400 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	211,54	211,540
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				33,679
	Utile dell'Impresa del 10%				25,821
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**284,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**284,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	211,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,472
B.64.25.0010.025	**OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.025	OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,57	168,570
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				27,234
	Utile dell'Impresa del 10%				20,879
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	168,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,142
B.64.25.0010.030	**OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.030	OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,05	191,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				30,606
	Utile dell'Impresa del 10%				23,464
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**258,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**258,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	191,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,062
B.64.25.0010.035	**OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.035	OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, data,(300x300x100) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	181,79	181,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				29,217
	Utile dell'Impresa del 10%				22,400
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	181,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,622
B.64.25.0010.040	**OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.040	OROLOGIO AUTONOMO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,24	208,240
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				33,184
	Utile dell'Impresa del 10%				25,441
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**279,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	208,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,672
B.64.25.0010.045	**OROLOGIO AUTONOMO digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.045	OROLOGIO AUTONOMO digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,05	191,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				30,606
	Utile dell'Impresa del 10%				23,464
	Per arrotondamento				-0,008

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**258,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**258,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	191,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,062
B.64.25.0010.050 **OROLOGIO AUTONOMO digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150)mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.050 OROLOGIO AUTONOMO digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	278,31	278,310
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				43,695
Utile dell'Impresa del 10%				33,499
Per arrotondamento				0,008
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**368,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**368,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	278,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,202
B.64.25.0010.055 **OROLOGIO AUTONOMO digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.055 OROLOGIO AUTONOMO digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,21	132,210
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				21,780
Utile dell'Impresa del 10%				16,698
Per arrotondamento				0,024
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**183,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**183,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,988
			Costo materiali fc	132,210
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,502
B.64.25.0010.060 **OROLOGIO AUTONOMO digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.060 OROLOGIO AUTONOMO digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	204,93	204,930
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				32,688
Utile dell'Impresa del 10%				25,061
Per arrotondamento				0,033
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**275,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**275,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	204,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,782
B.64.25.0010.065	**OROLOGIO AUTONOMO** **lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0010.065	OROLOGIO AUTONOMO lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,58	363,580
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				56,485
	Utile dell'Impresa del 10%				43,305
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**476,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**476,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	363,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,832
B.64.25.0020.005	**OROLOGIO DERIVATO** **analogico, Ø 300 mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.005	OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 300 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,50	97,500
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				16,573
	Utile dell'Impresa del 10%				12,706
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**139,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	97,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,312
B.64.25.0020.010	**OROLOGIO DERIVATO** **analogico, Ø 400 mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.010	OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 400 mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,75	107,750
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				18,111
	Utile dell'Impresa del 10%				13,885
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	107,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,962
B.64.25.0020.015	**OROLOGIO DERIVATO** **analogico, Ø 300 mm, a bandiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.015	OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 300 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,49	178,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				28,722
	Utile dell'Impresa del 10%				22,020
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**242,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**242,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	178,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,722
B.64.25.0020.020	**OROLOGIO DERIVATO** **analogico, Ø 400 mm, a bandiera**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.020	OROLOGIO DERIVATO analogico, Ø 400 mm, a bandiera (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,72	185,720
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				29,806
	Utile dell'Impresa del 10%				22,851
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**251,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**251,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	185,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,692
B.64.25.0020.025	**OROLOGIO DERIVATO** **digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.025	OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	257,82	257,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				40,621
	Utile dell'Impresa del 10%				31,143
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**342,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**342,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	257,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,792

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.25.0020.030	**OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.030	OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	277,64	277,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				43,594
	Utile dell'Impresa del 10%				33,422
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**367,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**367,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	277,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,972
B.64.25.0020.035	**OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.035	OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,38	269,380
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				42,355
	Utile dell'Impresa del 10%				32,472
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**357,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**357,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	269,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,832
B.64.25.0020.040	**OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.040	OROLOGIO DERIVATO digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	304,09	304,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				47,562
	Utile dell'Impresa del 10%				36,464
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**401,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**401,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	304,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,022
B.64.25.0020.045	**OROLOGIO DERIVATO digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.045	OROLOGIO DERIVATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	digitale, con display a LED, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,78	143,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				23,515
	Utile dell'Impresa del 10%				18,028
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	143,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,532
B.64.25.0020.050	**OROLOGIO DERIVATO digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.050	OROLOGIO DERIVATO digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	236,33	236,330
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				37,398
	Utile dell'Impresa del 10%				28,672
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**315,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**315,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	236,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,082
B.64.25.0020.055	**OROLOGIO DERIVATO digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.055	OROLOGIO DERIVATO digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,56	130,560
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				21,532
	Utile dell'Impresa del 10%				16,508
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	130,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,052
B.64.25.0020.060	**OROLOGIO DERIVATO digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0020.060	OROLOGIO DERIVATO digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	204,44	204,440
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				32,614
Utile dell'Impresa del 10%				25,004
Per arrotondamento				-0,046
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**275,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**275,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				204,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,572
B.64.25.0030.005 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA elettromeccanico, da parete	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0030.005 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA elettromeccanico, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	813,11	813,110
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				123,915
Utile dell'Impresa del 10%				95,001
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.045,010**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.045,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				813,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				218,912
B.64.25.0030.010 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA elettronico, da parete	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0030.010 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA elettronico, da parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	499,10	499,100
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				76,813
Utile dell'Impresa del 10%				58,890
Per arrotondamento				0,009
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**647,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**647,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				499,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				135,712
B.64.25.0030.015 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0030.015 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	521,91	521,910
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				80,235
	Utile dell'Impresa del 10%				61,513
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**676,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**676,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	521,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,702
B.64.25.0040.005	**SUONERIA A CAMPANA** **Ø 80 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0040.005	SUONERIA A CAMPANA				
	Ø 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,41	30,410
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				6,510
	Utile dell'Impresa del 10%				4,991
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	30,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,502
B.64.25.0040.010	**SUONERIA A CAMPANA** **Ø 100 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0040.010	SUONERIA A CAMPANA				
	Ø 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,02	37,020
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				7,501
	Utile dell'Impresa del 10%				5,751
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	37,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,252
B.64.25.0040.015	**SUONERIA A CAMPANA** **Ø 120 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0040.015	SUONERIA A CAMPANA				
	Ø 120 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				8,146
	Utile dell'Impresa del 10%				6,245
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	41,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,392
B.64.25.0040.020	**SUONERIA A CAMPANA Ø 140 mm**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0040.020	SUONERIA A CAMPANA Ø 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,98	49,980
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				9,445
	Utile dell'Impresa del 10%				7,241
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	49,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,682
B.64.25.0060.005	**PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per orologio**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0060.005	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per orologio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,90	11,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,733
	Utile dell'Impresa del 10%				2,862
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	11,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,592
B.64.25.0060.010	**PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per campana**	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0060.010	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per campana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,55	13,550
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				3,981
	Utile dell'Impresa del 10%				3,052
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	13,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,032
B.64.25.0070.005	**PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA**				
	per orologio derivato	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0070.005	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA				
	per orologio derivato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,21	15,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				4,230
	Utile dell'Impresa del 10%				3,243
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	15,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,472
B.64.25.0070.010	**PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA**				
	per campana	**cad.**	**1**		
Z.70.65.0070.010	PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA				
	per campana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,17	19,170
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				4,824
	Utile dell'Impresa del 10%				3,698
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	19,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,522
B.64.45.0010.005	**PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO**				
	sotto vetro	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0010.005	PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO				
	sotto vetro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,23	54,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				10,472
	Utile dell'Impresa del 10%				8,029
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	54,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,505

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.45.0030.005	**SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO** **potenza acustica 98 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0030.005	SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO potenza acustica 98 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,95	49,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				9,830
	Utile dell'Impresa del 10%				7,537
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	49,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,365
B.64.45.0030.010	**SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO** **potenza acustica 105 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0030.010	SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO potenza acustica 105 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,44	54,440
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				10,504
	Utile dell'Impresa del 10%				8,053
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	54,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,555
B.64.45.0030.015	**SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO** **potenza acustica 115 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0030.015	SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO potenza acustica 115 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,04	64,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				11,944
	Utile dell'Impresa del 10%				9,157
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	64,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,105
B.64.45.0040.005	**SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO** **potenza acustica 115 dB**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0040.005	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO potenza acustica 115 dB (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,26	99,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	31,17	25,975
	Spese generali del 15%				18,785
	Utile dell'Impresa del 10%				14,402
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	99,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,165
B.64.45.0050.005	**ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME 12 Vdc, 24 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0050.005	ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME 12 Vdc, 24 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	179,32	179,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				29,236
	Utile dell'Impresa del 10%				22,414
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	179,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,695
B.64.45.0050.010	**ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME 12 Vdc, 240 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.69.0050.010	ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME 12 Vdc, 240 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	227,34	227,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				36,439
	Utile dell'Impresa del 10%				27,936
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**307,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**307,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	227,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,375
B.64.45.0060.005	**PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per pulsante segnalazione d'allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,89	17,340
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,19	13,140
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,47	6,470
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	19,741
				Costo materiali fc	9,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,739
B.64.45.0060.010	**PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per sirena piezoelettrica**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,89	28,900
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,19	21,900
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,47	6,470
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,131
				Costo materiali fc	15,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,995
B.64.45.0070.005	**PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO** **per pulsante segnalazione d'allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+4	m	10,00	2,89	28,900
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+4	m	10,00	2,19	21,900
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,47	6,470
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,131
				Costo materiali fc	15,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,995
B.64.45.0070.010	**PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO** **per sirena piezoelettrica**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+4	m	14,00	2,89	40,460
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+4	m	14,00	2,19	30,660
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,47	6,470
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,521
				Costo materiali fc	20,793
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,251
B.64.50.0010.005	**RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA** **a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0010.005	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,15	81,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				14,510
	Utile dell'Impresa del 10%				11,125
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	81,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,635
B.64.50.0010.010	**RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0010.010	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,03	112,030
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				19,142
	Utile dell'Impresa del 10%				14,676
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	112,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,785
B.64.50.0020.005	**RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0020.005	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,01	86,010
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				15,239
	Utile dell'Impresa del 10%				11,683
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	86,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,925
B.64.50.0030.005	**RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.005	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,36	98,360
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				15,923
Utile dell'Impresa del 10%				12,208
Per arrotondamento				0,016
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**134,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**134,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				98,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,147
B.64.50.0030.010 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO **a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.010 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,86	105,860
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				17,048
Utile dell'Impresa del 10%				13,070
Per arrotondamento				0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**143,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**143,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				105,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,147
B.64.50.0030.015 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO **a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.015 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,80	113,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				18,239
Utile dell'Impresa del 10%				13,983
Per arrotondamento				-0,015
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**153,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**153,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				113,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,207
B.64.50.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO **a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,08	119,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				19,031

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				14,590
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**160,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**160,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				119,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,627
B.64.50.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO zoccolo standard, con relé	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO zoccolo standard, con relé (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,17	36,170
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				7,763
Utile dell'Impresa del 10%				5,952
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**65,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**65,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				36,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,715
B.64.50.0040.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0040.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,06	108,060
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				18,547
Utile dell'Impresa del 10%				14,219
Per arrotondamento				-0,011
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**156,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**156,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				108,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,755
B.64.50.0050.005 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0050.005 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	357,25	357,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
Spese generali del 15%				57,094
Utile dell'Impresa del 10%				43,772
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**481,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**481,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	357,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,872
B.64.50.0050.010	**RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0050.010	RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	326,39	326,390
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				52,465
	Utile dell'Impresa del 10%				40,223
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**442,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**442,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	326,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,732
B.64.50.0110.005	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO a 1 zona, 1 canale**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0110.005	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO 1 zona, 1 canale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	705,68	705,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				115,203
	Utile dell'Impresa del 10%				88,322
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**971,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**971,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	705,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,480
B.64.50.0110.010	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO a 2 zone, 2 canali**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0110.010	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO 2 zone, 2 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	860,05	860,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				138,359
	Utile dell'Impresa del 10%				106,075
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.166,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.166,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	860,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	244,410

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.50.0110.015	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO**				
	a 4 zone, 4 canali	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0110.015	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO				
	4 zone, 4 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.190,84	1.190,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				187,977
	Utile dell'Impresa del 10%				144,116
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.585,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.585,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	1.190,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	332,090
B.64.50.0120.005	**CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO**				
	a 4 zone, 4 canali	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0120.005	CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO				
	4 zone, 4 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.472,88	7.472,880
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	31,17	187,020
	Spese generali del 15%				1.148,985
	Utile dell'Impresa del 10%				880,889
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.689,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.689,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	187,020
				Costo materiali fc	7.472,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.029,870
B.64.50.0210.005	**LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME**				
	12÷24 Vdc, 3 W	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0210.005	LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME				
	12÷24V Vdc, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,05	22,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				5,645
	Utile dell'Impresa del 10%				4,328
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	22,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,975
B.64.50.0220.005	**SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE**				
	12÷24 Vdc, 3 W	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0220.005	SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE				
	12÷24 Vdc, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,83	64,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				13,231
	Utile dell'Impresa del 10%				10,144
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	64,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,372
B.64.50.0230.005	**PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO - a LED**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0230.005	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO - a LED (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,34	57,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				13,277
	Utile dell'Impresa del 10%				10,179
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	57,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,460
B.64.50.0230.010	**PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO - 24 Vdc**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0230.010	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO - 24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,89	62,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				14,109
	Utile dell'Impresa del 10%				10,817
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	62,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,930
B.64.50.0310.005	**FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, AUTONOMO 24 Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0310.005	FERMOPORTA E. MAGNETICO 24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,49	37,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				14,975
	Utile dell'Impresa del 10%				11,481
B.64.50.0030.025	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO zoccolo standard, con relé (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	65,47	65,470
B.64.50.0030.005	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	134,30	134,300
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**326,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**326,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,718
				Costo materiali fc	172,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,346
B.64.50.0320.005	**PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA CENTRALE** **a 24 Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.70.0310.005	FERMOPORTA E. MAGNETICO 24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,49	37,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				14,975
	Utile dell'Impresa del 10%				11,481
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 40/8	m	5,00	2,89	14,450
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 80/8	m	10,00	0,98	9,800
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	76,626
				Costo materiali fc	42,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,540
B.64.50.0410.005	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per rivelatore fumo**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,89	17,340
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,19	13,140
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	6,17	2,057
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,970
				Costo materiali fc	8,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,818
B.64.50.0410.010	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per rivelatore termovelocimetrico**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,89	17,340
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,19	13,140

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	6,17	2,057
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,970
				Costo materiali fc	8,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,818
B.64.50.0410.015	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per lampada ripet. allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,89	17,340
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,19	13,140
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,741
				Costo materiali fc	9,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,676
B.64.50.0410.020	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per sirena e lampeggiatore**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,89	28,900
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,19	21,900
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,131
				Costo materiali fc	14,887
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,932
B.64.50.0410.025	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE per avvisatore ripet. allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	2,89	43,350
B.62.26.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	15,00	2,38	35,700
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,119
				Costo materiali fc	24,220

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,852
B.64.50.0410.030	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per fermoporta elettromagnetico**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,89	28,900
B.62.26.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,38	23,800
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**58,870**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**58,870**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				30,131
	Costo materiali fc				16,387
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,332
B.64.50.0420.005	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE** **per rivelatore fumo**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,89	31,790
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,19	24,090
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	6,17	1,234
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**57,110**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**57,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				29,404
	Costo materiali fc				15,727
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,958
B.64.50.0420.010	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE** **per rivelatore termovelocimetrico**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,89	31,790
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,19	24,090
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	6,17	1,234
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**57,110**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**57,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				29,404
	Costo materiali fc				15,727
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,958
B.64.50.0420.015	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE** **per lampada ripetitrice allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 5+40/8	m	10,00	2,89	28,900
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO				
	sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 5+40/8	m	10,00	2,19	21,900
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	6,17	1,234
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,806
				Costo materiali fc	14,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,894
B.64.50.0420.020	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per sirena e lampeggiatore**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,89	43,350
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO				
	sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,19	32,850
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	6,17	1,234
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,794
				Costo materiali fc	21,394
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,214
B.64.50.0420.025	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per avvisatore ripetitore allarme**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 15+40/8	m	20,00	2,89	57,800
B.62.26.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO				
	sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 15+40/8	m	20,00	2,38	47,600
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	6,17	1,234
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,781
				Costo materiali fc	31,477
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,334
B.64.50.0420.030	**PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per fermoporta elettromagnetico**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,89	43,350

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.26.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,38	35,700
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	6,17	1,234
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,794
				Costo materiali fc	23,644
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,814
B.64.55.0010.005	**RIVELATORE DI GAS per metano, 12÷24 Vdc**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.005	RIVELATORI DI GAS per metano, 12÷24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,84	52,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				9,095
	Utile dell'Impresa del 10%				6,973
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	52,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,067
B.64.55.0010.010	**RIVELATORE DI GAS per metano, 220Vac**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.010	RIVELATORI DI GAS per metano, 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,79	53,790
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				9,237
	Utile dell'Impresa del 10%				7,082
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	53,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,317
B.64.55.0010.015	**RIVELATORE DI GAS per GPL, 12÷24Vcc**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.015	RIVELATORI DI GAS per GPL, 12÷24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,23	51,230
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				8,853
	Utile dell'Impresa del 10%				6,788

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**74,660**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**74,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				51,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,637
B.64.55.0010.020 RIVELATORE DI GAS per GPL, 220 Vac	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.020 RIVELATORI DI GAS per GPL, 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,04	56,040
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				9,575
Utile dell'Impresa del 10%				7,341
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**80,750**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**80,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				56,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,917
B.64.55.0010.025 RIVELATORE DI GAS per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.025 RIVELATORI DI GAS per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,56	75,560
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				12,503
Utile dell'Impresa del 10%				9,586
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**105,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**105,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,793
Costo materiali fc				75,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,087
B.64.55.0010.030 RIVELATORE DI GAS per monossido di carbonio CO, 220 Vac	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0010.030 RIVELATORI DI GAS per monossido di carbonio CO, 220 Vac (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,69	80,690
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Spese generali del 15%				13,272
Utile dell'Impresa del 10%				10,176
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**111,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**111,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	7,793
				Costo materiali fc	80,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,417
B.64.55.0110.005	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS a zone, in-out 2-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0110.005	CENTRALI SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS a zone, in-out 2-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	421,63	421,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
	Spese generali del 15%				81,947
	Utile dell'Impresa del 10%				62,826
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**691,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**691,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	124,680
				Costo materiali fc	421,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,790
B.64.55.0110.010	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS per comando elettrovalvola o relé**	**cad.**	**1**		
Z.70.71.0110.010	CENTRALI SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS per comando elettrovalvola o relé (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,62	90,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				22,944
	Utile dell'Impresa del 10%				17,590
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	90,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,540
B.64.55.0320.005	**PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA CENTRALE per uscita, rivelatore gas**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,89	31,790
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 6+40/8	m	11,00	2,19	24,090
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,729
				Costo materiali fc	16,303
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,996
B.64.55.0320.010	**PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA CENTRALE per uscita, elettrovalvola gas**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 5+40/8	m	10,00	2,89	28,900
B.62.26.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO				
	sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 5+40/8	m	10,00	2,19	21,900
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,131
				Costo materiali fc	14,887
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,932
B.64.60.0010.005	**RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO** **a reed**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0010.005	RIVELATORI A CONTATTO MAGNETICO				
	a reed (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,99	16,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				4,107
	Utile dell'Impresa del 10%				3,149
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,390
				Costo materiali fc	16,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,260
B.64.60.0020.005	**RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO** **volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.005	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO				
	volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,15	83,150
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				14,810
	Utile dell'Impresa del 10%				11,355
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	83,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,165
B.64.60.0020.010	**RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO** **volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.010	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO				
	volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,84	104,840
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				18,064

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				13,849
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	104,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,875
B.64.60.0020.015	**RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.015	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,04	86,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				15,244
	Utile dell'Impresa del 10%				11,687
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	86,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,975
B.64.60.0020.020	**RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.020	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,73	107,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				18,497
	Utile dell'Impresa del 10%				14,181
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	107,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,685
B.64.60.0020.025	**RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0020.025	RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,13	134,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				22,457
	Utile dell'Impresa del 10%				17,217
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	134,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,685
B.64.60.0030.005	**RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO** **a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0030.005	RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,83	168,830
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				27,662
	Utile dell'Impresa del 10%				21,208
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**233,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**233,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	168,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,885
B.64.60.0110.005	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO** **piccola, zone in-out 3-2**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0110.005	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO piccola, zone in-out 3-2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	625,31	625,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
	Spese generali del 15%				112,499
	Utile dell'Impresa del 10%				86,249
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**948,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**948,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	124,680
				Costo materiali fc	625,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	198,710
B.64.60.0120.005	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE** **grande, zone in-out 4÷8-4**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0120.005	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE grande, zone in-out 4÷8-4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.455,62	1.455,620
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	31,17	187,020
	Spese generali del 15%				246,396
	Utile dell'Impresa del 10%				188,904
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.077,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.077,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	187,020
				Costo materiali fc	1.455,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	435,260

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.60.0120.010	**CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE** **grande, zone in-out 8÷20-4**	**cad.**	**1**		
Z.70.72.0120.010	CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO, PROGRAMMABILE grande, zone in-out 8÷20-4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.852,31	2.852,310
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	31,17	249,360
	Spese generali del 15%				465,251
	Utile dell'Impresa del 10%				356,692
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.923,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.923,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	249,360
				Costo materiali fc	2.852,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	821,930
B.64.60.0310.005	**PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per uscita, rivelatore antifurto**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,89	28,900
B.62.26.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	1,69	16,900
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,728
				Costo materiali fc	8,387
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,902
B.64.60.0310.010	**PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **per uscita, contatto reed**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	2,89	28,900
B.62.26.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	10,00	1,69	16,900
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,728
				Costo materiali fc	8,387
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,902
B.64.60.0320.005	**PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE** **per uscita, rivelatore antifurto**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,89	43,350
B.62.26.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	1,69	25,350
B.62.15.0040.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**74,870**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**74,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,015
Costo materiali fc				12,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,707
B.64.60.0320.010 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE per uscita, contatto reed	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	2,89	43,350
B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 10+40/8	m	15,00	1,69	25,350
B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	6,17	6,170
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**74,870**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**74,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,015
Costo materiali fc				12,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,707
B.64.65.0010.005 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO da interno, bianconero, obiettivo da 90°, 60°, 30°	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0010.005 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO da interno, bianconero, obbiettivo da 90°, 60°, 30° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	576,37	576,370
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				89,573
Utile dell'Impresa del 10%				68,672
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**755,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**755,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,780
Costo materiali fc				576,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				158,250
B.64.65.0010.010 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 60°	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0010.010 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 60° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	618,82	618,820
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
Spese generali del 15%				95,940
Utile dell'Impresa del 10%				73,554
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**809,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**809,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	618,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	169,500
B.64.65.0010.015	**TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 10°**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0010.015	TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo 10° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	675,53	675,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				104,447
	Utile dell'Impresa del 10%				80,076
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**880,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**880,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	675,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,490
B.64.65.0020.005	**MONITOR DI SISTEMA in bianconero 12"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0020.005	MONITOR DI SISTEMA in bianconero 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	774,68	774,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				119,319
	Utile dell'Impresa del 10%				91,478
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.006,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.006,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	774,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	210,840
B.64.65.0020.010	**MONITOR DI SISTEMA a colori 12"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0020.010	MONITOR DI SISTEMA a colori 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	928,07	928,070
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				142,328
	Utile dell'Impresa del 10%				109,118
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.200,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.200,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	928,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	251,450
B.64.65.0030.005	**MONITOR SUPPLEMENTARE in bianconero 5"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0030.005	MONITOR SUPPLEMENTARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	in bianconero 5" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,26	102,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				17,677
	Utile dell'Impresa del 10%				13,552
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	102,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,255
B.64.65.0030.010	**MONITOR SUPPLEMENTARE in bianconero 12"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0030.010	MONITOR SUPPLEMENTARE in bianconero 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,64	145,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				24,184
	Utile dell'Impresa del 10%				18,541
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	145,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,775
B.64.65.0030.015	**MONITOR SUPPLEMENTARE a colori 5"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0030.015	MONITOR SUPPLEMENTARE a colori 5" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	241,70	241,700
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				38,593
	Utile dell'Impresa del 10%				29,588
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**325,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**325,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	241,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,215
B.64.65.0030.020	**MONITOR SUPPLEMENTARE a colori 12"**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0030.020	MONITOR SUPPLEMENTARE a colori 12" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	275,48	275,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				43,660
	Utile dell'Impresa del 10%				33,473

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**368,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**368,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,585
			Costo materiali fc	275,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,135
B.64.65.0040.005 SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE a 4+4 ingressi	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0040.005 SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE sa 4+4 ingressi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	471,01	471,010
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				72,989
Utile dell'Impresa del 10%				55,958
Per arrotondamento				-0,042
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**615,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**615,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,585
			Costo materiali fc	471,010
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,905
B.64.65.0060.005 MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD DISK 16 canali	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0060.005 MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD DISK 16 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.352,00	3.352,000
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	31,17	124,680
Spese generali del 15%				521,502
Utile dell'Impresa del 10%				399,818
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.398,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.398,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	124,680
			Costo materiali fc	3.352,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	921,320
B.64.65.0065.005 TASTIERA PER MULTIPLEXER tastiera remota per multiplexer	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0065.005 TASTIERA PER MULTIPLEXER 16 canali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	785,25	785,250
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
Spese generali del 15%				121,294
Utile dell'Impresa del 10%				92,992
Per arrotondamento				-0,014
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.022,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.022,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,378
			Costo materiali fc	785,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		214,272
B.64.65.0110.005	**SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP" fino a 500 tessere**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0110.005	SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP" fino a 500 tessere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.054,47	2.054,470
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				310,508
	Utile dell'Impresa del 10%				238,056
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.618,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.618,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	2.054,470
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		548,565
B.64.65.0120.005	**TESSERA "CARD" programmabile**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0120.005	TESSERA "CARD" programmabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,05	17,050
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				2,636
	Utile dell'Impresa del 10%				2,021
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	17,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		4,660
B.64.65.0130.005	**BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE programmabile**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0130.005	BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE programmabile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,76	20,760
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	31,17	0,520
	Spese generali del 15%				3,192
	Utile dell'Impresa del 10%				2,447
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	20,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		5,640
B.64.65.0210.005	**VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA per 720 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0210.005	VIDEOREGISTRATORE DI SORVEGLIANZA 720 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	396,85	396,850
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	2,00	31,17	62,340
	Spese generali del 15%				68,879
	Utile dell'Impresa del 10%				52,807
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**580,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**580,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,340
				Costo materiali fc	396,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,690
B.64.65.0320.005	**PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE** **per monitor**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.005	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per monitor (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,65	26,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				5,946
	Utile dell'Impresa del 10%				4,558
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	26,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,502
B.64.65.0320.010	**PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE** **per loop**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.010	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per loop (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,37	30,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				6,504
	Utile dell'Impresa del 10%				4,986
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	30,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,492
B.64.65.0320.015	**PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE** **per telecamera, linea max. 25 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.015	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per telecamera, linea max. 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,95	35,950
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				7,730
	Utile dell'Impresa del 10%				5,927
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	35,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,655
B.64.65.0320.020	**PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE** **per telecamera, linea max.100 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.020	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per telecamera, linea max. 100 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,94	154,940
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				26,358
	Utile dell'Impresa del 10%				20,208
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	154,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,580
B.64.65.0320.025	**PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE** **per telecamera, linea max. 300 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0320.025	PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA CENTRALE per telecamera, linea max. 300 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	464,81	464,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				72,839
	Utile dell'Impresa del 10%				55,843
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**614,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**614,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	464,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,710
B.64.65.0330.005	**PUNTO ALLARME** **per suoneria**	**cad.**	**1**		
Z.70.73.0330.005	PUNTO SUONERIA ALLARME per suoneria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,89	56,890
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				11,651
	Utile dell'Impresa del 10%				8,932
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	56,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,580
B.64.69.0010.005	**REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE** **alimentazione 230 V, versione da parete**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0005.005	REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE alimentazione 230V a parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,90	186,900
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				33,144
	Utile dell'Impresa del 10%				25,410
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**279,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	186,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,550
B.64.69.0020.005	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE** **con un minimo di 10 punti controllati**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0010.005	CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE per almeno 10 punti controllati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,00	105,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	32,23	257,840
	Spese generali del 15%				95,298
	Utile dell'Impresa del 10%				73,062
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**803,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**803,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	530,320
				Costo materiali fc	105,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	168,360
B.64.69.0030.005	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA** **con 12 Imput/Output, modulare**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0015.005	UNITA' PERIFERICA COMPATTA 12 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.260,00	1.260,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,23	128,920
	Spese generali del 15%				228,774

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				175,393
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.929,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.929,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	265,160
				Costo materiali fc	1.260,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	404,170
B.64.69.0030.010	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA** **con 22 Imput/Output, modulare**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0015.010	UNITA' PERIFERICA COMPATTA 22 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.750,00	1.750,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	32,23	161,150
	Spese generali del 15%				312,218
	Utile dell'Impresa del 10%				239,367
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.633,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.633,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	331,450
				Costo materiali fc	1.750,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	551,590
B.64.69.0030.015	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA** **con 36 Imput/Output, modulare**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0015.015	UNITA' PERIFERICA COMPATTA 36 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.730,00	2.730,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,23	193,380
	Spese generali del 15%				469,161
	Utile dell'Impresa del 10%				359,690
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.956,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.956,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	397,740
				Costo materiali fc	2.730,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	828,850
B.64.69.0030.020	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA COMPATTA** **con 52 Imput/Output, modulare**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0015.020	UNITA' PERIFERICA COMPATTA 52 I/O (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.570,00	3.570,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	8,00	32,23	257,840
	Spese generali del 15%				615,048
	Utile dell'Impresa del 10%				471,537
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.186,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.186,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	530,320
				Costo materiali fc	3.570,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.086,590
B.64.69.0040.005	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - DISPLAY LOCALE area minima 123x68 mm, risoluzione minima 240x128 dpi**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0020.005	DISPLAY LOCALE dimensioni 123x68 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	980,00	980,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				149,555
	Utile dell'Impresa del 10%				114,659
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.261,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.261,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	980,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	264,210
B.64.69.0050.005	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - POSTAZIONE OPERATORE completa di PC, Monitor e stampante**	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0025.005	POSTAZIONE OPERATORE p.c., monitor e stampantr (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.100,00	2.100,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				320,109
	Utile dell'Impresa del 10%				245,417
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.699,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.699,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	2.100,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	565,530
B.64.69.0060.005	**SISTEMA REGOLAZIONE DDC - SOFTWARE DI SISTEMA Installato, completo e testato**	**a corpo**	**1**		
Z.70.75.0030.005	SOFTWARE DI SISTEMA completo e testato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.000,00	1.000,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	40,00	34,06	1.362,400
	Spese generali del 15%				354,360
	Utile dell'Impresa del 10%				271,676
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**2.988,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**2.988,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.362,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1.000,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	626,040
B.64.69.0070.005	**MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE**				
	per ogni punto, con un minimo di 30 punti	**cad.**	**1**		
Z.70.75.0035.005	MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE a punto con minimo 30 punti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,00	35,000
	Spese generali del 15%				5,250
	Utile dell'Impresa del 10%				4,025
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	35,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,280
B.64.85.0010.005	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto pulsante	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,49	5,490
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,256
	Utile dell'Impresa del 10%				1,730
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	14,909
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,251
B.64.85.0010.010	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto doppio pulsante	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.060	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppio pulsante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,34	8,340

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				2,840
	Utile dell'Impresa del 10%				2,177
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,763
				Costo materiali fc	17,759
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,282
B.64.85.0010.015	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto pulsante con spia	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.065	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,18	9,180
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				3,122
	Utile dell'Impresa del 10%				2,393
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,210**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	25,802
				Costo materiali fc	18,599
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,783
B.64.85.0010.020	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con chiave**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.070	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con chiave (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,86	17,860
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				4,424
	Utile dell'Impresa del 10%				3,391
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,190**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	25,802
				Costo materiali fc	27,279
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,083
B.64.85.0010.025	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto pulsante con tirante**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.075	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante con tirante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,15	10,150
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				2,955
	Utile dell'Impresa del 10%				2,266
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	19,569
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,491
B.64.85.0010.045	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.085	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,840
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	31,17	5,714
	Spese generali del 15%				2,081
	Utile dell'Impresa del 10%				1,595
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,204
				Costo materiali fc	14,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,941
B.64.85.0010.050	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto doppia spia**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.090	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE doppia spia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,35	6,350
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				2,463
	Utile dell'Impresa del 10%				1,889
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,490
				Costo materiali fc	15,769
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,621
B.64.85.0010.060	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.100	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,43	58,430
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	31,17	6,754
	Spese generali del 15%				10,773
	Utile dell'Impresa del 10%				8,259
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,490
				Costo materiali fc	71,166
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,294
B.64.85.0010.065	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto uscita 12/48 V	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.155	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,12	2,120
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				2,201
	Utile dell'Impresa del 10%				1,687
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	0,90	2,925
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	3,49	69,800
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**91,820**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**91,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				46,191
Costo materiali fc				26,321
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,214
B.64.85.0010.135 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE **punto utilizzo senza frutto 12÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
Spese generali del 15%				1,043
Utile dell'Impresa del 10%				0,800
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	0,90	27,000
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**47,680**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**47,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				26,322
Costo materiali fc				11,329
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,998
B.64.85.0010.140 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE **punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,94	9,940
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
Spese generali del 15%				2,218
Utile dell'Impresa del 10%				1,701

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,737
				Costo materiali fc	13,431
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,406
B.64.85.0010.145	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto vuoto predisposto per futuri utilizzi**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,21	1,210
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	31,17	3,637
	Spese generali del 15%				0,727
	Utile dell'Impresa del 10%				0,557
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,737
				Costo materiali fc	3,491
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,766
B.64.85.0010.150	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto ronzatore 12÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.210	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE ronzatore 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,20	12,200
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,263

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,502
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	21,619
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,031
B.64.85.0010.155	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto suoneria 12÷48 V**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.220	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria 220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,16	16,160
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,857
	Utile dell'Impresa del 10%				2,957
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	25,579
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,081

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.85.0010.160	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto suoneria elettronica intermittente 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.225	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE suoneria elettronica intermittente 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,41	57,410
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				10,542
	Utile dell'Impresa del 10%				8,082
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	70,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,894
B.64.85.0010.165	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto suoneria pluritonale 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,54	4,540
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,611
	Utile dell'Impresa del 10%				2,002
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	17,276
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,874
B.64.85.0010.200	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md**	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.265	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presenza persona ad infrarosso passivo 10 A 10 m 3md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,48	121,480
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	9,94	7,455
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	1,21	0,908
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	cad.	0,75	2,12	1,590
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
	Spese generali del 15%				21,040
	Utile dell'Impresa del 10%				16,130
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,321
				Costo materiali fc	137,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,439

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.64.85.0010.215	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto relè a tempo elettronico 15 min. 12 V 2md	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				1,930
	Utile dell'Impresa del 10%				1,480
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	12,736
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,674
B.64.85.0010.220	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto relè monostabile, bobina 24 V	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.365	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè monostabile 12 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,05	32,050
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				6,240
	Utile dell'Impresa del 10%				4,784
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,510**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	41,469
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,291
B.64.85.0010.225	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V	**cad.**	**1**		
Z.70.45.0010.370	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	9,94	2,485
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	1,21	0,303
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE				
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	2,12	0,530
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				3,383
	Utile dell'Impresa del 10%				2,594
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V				
	sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,410**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	22,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,241
B.64.85.0010.230	**PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE**				
	punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.45.0010.375	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE relè passo-passo (bistabile) statico 500 W 2md (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,45	18,450
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	9,94	4,970
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	1,21	0,605
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,12	1,060
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				4,698
	Utile dell'Impresa del 10%				3,602
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,47	0,539
B.62.21.0100.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,90	18,000
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	3,49	11,343
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,724
				Costo materiali fc	31,186
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,564
B.64.90.0010.005	**ACCUMULATORE IN TAMPONE 12 Vdc, 24 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0010.005	ACCUMULATORE IN TAMPONE 12 V, 24 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,73	124,730
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				23,385
	Utile dell'Impresa del 10%				17,929
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	124,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,300
B.64.90.0020.005	**CARICA ACCUMULATORI monofase, 5 A**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0020.005	CARICA ACCUMULATORI monofase, 5 A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,78	52,780
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				12,593
	Utile dell'Impresa del 10%				9,654
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	52,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,250
B.64.90.0030.005	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 12 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.005	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 12 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,51	6,510
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				5,652
	Utile dell'Impresa del 10%				4,333
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	6,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,990
B.64.90.0030.010	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 24 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.010	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 24 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,10	14,100
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				6,791
	Utile dell'Impresa del 10%				5,206
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	14,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,000
B.64.90.0030.015	**ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 32 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.015	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 32 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,11	27,110
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				8,742
	Utile dell'Impresa del 10%				6,702
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,170
				Costo materiali fc	27,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,440
B.64.90.0030.020	**ACCUMULATORI AL PIOMBO** **12 Vdc, 48 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.020	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 48 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,22	42,220
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				11,009
	Utile dell'Impresa del 10%				8,440
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**92,840**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**92,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				31,170
	Costo materiali fc				42,220
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,450
B.64.90.0030.025	**ACCUMULATORI AL PIOMBO** **12 Vdc, 60 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.025	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 60 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,48	57,480
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				13,298
	Utile dell'Impresa del 10%				10,195
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**112,140**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**112,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				31,170
	Costo materiali fc				57,480
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,490
B.64.90.0030.030	**ACCUMULATORI AL PIOMBO** **12 Vdc, 72 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.030	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 72 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,35	64,350
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				14,328
	Utile dell'Impresa del 10%				10,985
	Per arrotondamento				-0,033
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				31,170
	Costo materiali fc				64,350
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,280
B.64.90.0030.035	**ACCUMULATORI AL PIOMBO** **12 Vdc, 84 Ah**	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.035	ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 84 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,92	75,920
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
	Spese generali del 15%				16,064

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				12,315
Per arrotondamento				0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**135,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**135,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,170
Costo materiali fc				75,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,410
B.64.90.0030.040 ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 96 Ah	**cad.**	**1**		
Z.70.82.0030.040 ACCUMULATORI AL PIOMBO 12 Vdc, 96 Ah (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,86	85,860
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	31,17	31,170
Spese generali del 15%				17,555
Utile dell'Impresa del 10%				13,459
Per arrotondamento				-0,044
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**148,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**148,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,170
Costo materiali fc				85,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,970
B.66.10.0155.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 250 lm, AUTONOMIA 2 h	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0155.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 250 lm, AUTONOMIA 2 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,00	108,000
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				18,160
Utile dell'Impresa del 10%				13,923
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**153,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**153,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,988
Costo materiali fc				108,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,082
B.66.10.0155.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 300 lm, AUTONOMIA 1 h	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0155.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. 300 lm, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,80	91,800
Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Spese generali del 15%				15,730

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				12,060
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	91,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,792
B.66.10.0160.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 300 lm, AUTONOMIA 1 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0160.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 300 lm, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,80	70,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				12,580
	Utile dell'Impresa del 10%				9,645
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	70,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,222
B.66.10.0160.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 400 lm, AUTONOMIA 2 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0160.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 400 lm, AUTONOMIA 2 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,80	70,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				12,580
	Utile dell'Impresa del 10%				9,645
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	70,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,222
B.66.10.0160.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 610 lm, AUTONOMIA 1 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0160.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. 610 lm, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,40	104,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				17,620
	Utile dell'Impresa del 10%				13,509
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	104,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,132
B.66.10.0165.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,60	69,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				12,400
	Utile dell'Impresa del 10%				9,507
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	69,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,912
B.66.10.0165.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,40	80,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				14,020
	Utile dell'Impresa del 10%				10,749
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	80,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,772

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.10.0165.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,20	121,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				20,140
	Utile dell'Impresa del 10%				15,441
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	121,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,582
B.66.10.0165.020	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.020	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,00	87,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				15,010
	Utile dell'Impresa del 10%				11,508
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	87,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,522
B.66.10.0165.025	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.025	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,80	121,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				20,230
	Utile dell'Impresa del 10%				15,510
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	121,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,742
B.66.10.0165.030	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.030	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,20	157,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				25,540
	Utile dell'Impresa del 10%				19,581
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**215,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**215,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	157,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,122
B.66.10.0165.035	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0165.035	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST 610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,20	133,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				21,940
	Utile dell'Impresa del 10%				16,821
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	133,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,762
B.66.10.0170.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0170.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,00	120,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				19,960
	Utile dell'Impresa del 10%				15,303
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	120,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,262
B.66.10.0170.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0170.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,80	139,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				22,918
	Utile dell'Impresa del 10%				17,571
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	139,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,492
B.66.10.0170.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0170.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST 700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,80	142,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				23,380
	Utile dell'Impresa del 10%				17,925
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,988
				Costo materiali fc	142,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,302

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.10.0175.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,00	147,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				24,400
	Utile dell'Impresa del 10%				18,707
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**205,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**205,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	147,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,105
B.66.10.0175.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	163,20	163,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				26,830
	Utile dell'Impresa del 10%				20,570
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	163,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,405
B.66.10.0175.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,20	169,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				27,730
	Utile dell'Impresa del 10%				21,260
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**233,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**233,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	169,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,995
B.66.10.0175.020	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.020	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	238,20	238,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				38,080
	Utile dell'Impresa del 10%				29,195
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**321,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**321,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	238,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,275
B.66.10.0175.025	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.025	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,20	157,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				25,930
	Utile dell'Impresa del 10%				19,880
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	157,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,815
B.66.10.0175.030	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.030	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	170,40	170,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				27,910
	Utile dell'Impresa del 10%				21,398
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**235,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**235,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	170,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,305
B.66.10.0175.035	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0175.035	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	180,60	180,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				29,440
	Utile dell'Impresa del 10%				22,571
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**248,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**248,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	180,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,015
B.66.10.0180.005	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.005	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,00	213,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				34,300
	Utile dell'Impresa del 10%				26,297
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**289,260**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**289,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	213,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,595
B.66.10.0180.010	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.010	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	277,40	277,400
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				43,960
	Utile dell'Impresa del 10%				33,703
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	277,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,665
B.66.10.0180.015	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.015	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,80	235,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				37,720
	Utile dell'Impresa del 10%				28,919
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	235,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,635
B.66.10.0180.020	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.020	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,60	219,600

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				35,290
	Utile dell'Impresa del 10%				27,056
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	219,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,345
B.66.10.0180.025	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.025	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	238,20	238,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				38,080
	Utile dell'Impresa del 10%				29,195
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**321,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**321,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	238,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,275
B.66.10.0180.030	**APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0180.030	APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,80	253,800
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO				
	tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				40,420
	Utile dell'Impresa del 10%				30,989
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**340,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**340,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	253,880

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,405
B.66.10.0185.005	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **300 lm, TENSIONE DI RETE - PER GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0185.005	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 300 lm, TENSIONE DI RETE PER GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,00	102,000
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				17,650
	Utile dell'Impresa del 10%				13,532
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	102,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,185
B.66.10.0185.010	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO** **600 lm, TENSIONE DI RETE - PER GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0185.010	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 600 lm, TENSIONE DI RETE PER GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,60	120,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				20,440
	Utile dell'Impresa del 10%				15,671
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	120,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,115
B.66.10.0190.005	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE** **MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0190.005	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,60	114,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				20,319
	Utile dell'Impresa del 10%				15,578
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	114,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,900
B.66.10.0190.010	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, AUTOTEST**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0190.010	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, AUTOTEST (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,60	156,600
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				26,619
	Utile dell'Impresa del 10%				20,408
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**224,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**224,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	156,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,030
B.66.10.0190.015	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, GESTIONE CENTRALIZZATA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0190.015	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h, GESTIONE CENTRALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,20	160,200
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,080
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	31,17	23,378
	Spese generali del 15%				27,549
	Utile dell'Impresa del 10%				21,121
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	160,280

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,672
B.66.10.0190.020	**APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0190.020	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,20	43,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
	Spese generali del 15%				7,649
	Utile dell'Impresa del 10%				5,864
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**64,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**64,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				7,793
	Costo materiali fc				43,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,517
B.66.10.0195.005	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA CENTRALE**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.005	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA CENTRALE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	592,20	592,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				129,702
	Utile dell'Impresa del 10%				99,438
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.093,820**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.093,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				272,480
	Costo materiali fc				592,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				229,140
B.66.10.0195.010	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.010	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,40	119,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				20,465
	Utile dell'Impresa del 10%				15,690
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**172,590**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**172,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				17,030
	Costo materiali fc				119,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,160

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.10.0195.015	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA** **MODULO STAMPANTE**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.015	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO STAMPANTE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	841,80	841,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				128,825
	Utile dell'Impresa del 10%				98,766
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.086,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.086,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	841,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,590
B.66.10.0195.020	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA** **MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.020	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	705,00	705,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				110,859
	Utile dell'Impresa del 10%				84,992
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**934,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**934,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	705,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	195,850
B.66.10.0195.025	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA** **INTERFACCIA ETHERNET**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.025	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA INTERFACCIA ETHERNET (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	526,80	526,800
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				84,129
	Utile dell'Impresa del 10%				64,499
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**709,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**709,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	526,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,630

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.10.0195.030	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA INTERFACCIA ETHERNET**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.030	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO CONTROLLO LINEE DI SICUREZZA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,20	178,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				31,839
	Utile dell'Impresa del 10%				24,410
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**268,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**268,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	178,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,250
B.66.10.0195.035	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.035	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,40	119,400
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				20,465
	Utile dell'Impresa del 10%				15,690
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	119,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,160
B.66.10.0195.040	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150 LAMPADE**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.040	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150 LAMPADE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,00	84,000
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				27,653
	Utile dell'Impresa del 10%				21,200
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**233,200**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**233,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	100,350
				Costo materiali fc	84,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,850
B.66.10.0195.045	**SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250 LAMPADE**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0195.045	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI APPARECCHI DI EMERGENZA TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250 LAMPADE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,20	142,200
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	34,06	73,797
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				37,234
	Utile dell'Impresa del 10%				28,546
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**314,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**314,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,027
				Costo materiali fc	142,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,783
B.66.10.0215.005	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 600 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.005	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 600 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.524,00	1.524,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				229,379
	Utile dell'Impresa del 10%				175,857
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.934,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.934,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,195
				Costo materiali fc	1.524,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	405,235
B.66.10.0215.010	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 1000 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.010	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 1000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.400,00	2.400,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	31,17	6,234
	Spese generali del 15%				360,935
	Utile dell'Impresa del 10%				276,717
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.043,890**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.043,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,234
				Costo materiali fc	2.400,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	637,656
B.66.10.0215.015	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 1750 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.015	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 1750 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.278,40	3.278,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	31,17	7,273
	Spese generali del 15%				492,851
	Utile dell'Impresa del 10%				377,852
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.156,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.156,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,273
				Costo materiali fc	3.278,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	870,707
B.66.10.0215.020	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 3000 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.020	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 3000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.884,60	4.884,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	31,17	8,312
	Spese generali del 15%				733,937
	Utile dell'Impresa del 10%				562,685
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.189,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.189,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,312
				Costo materiali fc	4.884,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.296,618
B.66.10.0215.025	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 4700 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.025	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 4700 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.743,20	5.743,200
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	31,17	9,351
	Spese generali del 15%				862,883
	Utile dell'Impresa del 10%				661,543
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.276,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.276,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,351
				Costo materiali fc	5.743,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.524,429

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.10.0215.030	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 5900 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.030	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE MONOFASE - 5900 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.350,00	7.350,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				1.104,059
	Utile dell'Impresa del 10%				846,445
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9.310,890**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9.310,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				10,390
	Costo materiali fc				7.350,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.950,500
B.66.10.0215.035	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 9500 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.035	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 9500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.735,60	12.735,600
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
	Spese generali del 15%				1.912,288
	Utile dell'Impresa del 10%				1.466,088
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16.126,960**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16.126,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				12,988
	Costo materiali fc				12.735,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.378,372
B.66.10.0215.040	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 12000 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.040	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 12000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.956,80	14.956,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				2.245,858
	Utile dell'Impresa del 10%				1.721,824
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18.940,070**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18.940,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				15,585
	Costo materiali fc				14.956,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.967,685
B.66.10.0215.045	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 20000 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.045	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TRIFASE - 20000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22.590,00	22.590,000
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				3.391,617
	Utile dell'Impresa del 10%				2.600,240
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28.602,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28.602,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	22.590,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.991,860
B.66.10.0215.050	**SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 26000 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.55.0010.050	SOCCORRITORE MONO/TRIFASE TRIFASE - 26000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26.234,40	26.234,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 55/60	h	0,92	31,17	28,573
	Spese generali del 15%				3.939,446
	Utile dell'Impresa del 10%				3.020,242
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33.222,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33.222,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,573
				Costo materiali fc	26.234,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.959,687
B.66.10.0220.005	**ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 75 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.005	ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 75 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,04	152,040
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				25,533
	Utile dell'Impresa del 10%				19,576
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**215,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**215,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	152,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,078
B.66.10.0220.010	**ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 150 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.010	ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 150 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,49	178,490
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				29,501
	Utile dell'Impresa del 10%				22,617
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**248,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**248,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	178,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,128
B.66.10.0220.015	**ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 300 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.015	ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 300 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,28	203,280
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				33,219
	Utile dell'Impresa del 10%				25,468
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**280,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**280,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	203,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,638
B.66.10.0220.020	**ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 600 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.020	ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 600 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	232,66	232,660
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				37,626
	Utile dell'Impresa del 10%				28,847
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**317,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**317,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	232,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,458
B.66.10.0220.025	**ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 900 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0220.025	ALIMENTATORE IN TAMPONE 12÷24 Vdc, 900 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	257,82	257,820
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				41,400
	Utile dell'Impresa del 10%				31,740
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**349,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**349,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	257,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,098
B.66.10.0230.005	**INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0230.005	INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,09	48,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				9,941
	Utile dell'Impresa del 10%				7,621
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	48,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,558
B.66.10.0230.010	**INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0230.010	INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,09	48,090
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				9,941
	Utile dell'Impresa del 10%				7,621
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	48,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,558
B.66.10.0230.015	**INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0230.015	INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,37	74,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				13,883
	Utile dell'Impresa del 10%				10,644
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	74,370

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		24,548
B.66.10.0230.020	**INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0230.020	INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,37	74,370
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	31,17	18,182
	Spese generali del 15%				13,883
	Utile dell'Impresa del 10%				10,644
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	74,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		24,548
B.66.10.0250.005	**TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA vinile, (150x220) mm, visibilità 6 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0250.005	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA vinile, (150x220) mm, visibilità 6 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,64	2,640
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				0,786
	Utile dell'Impresa del 10%				0,602
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	2,640
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		1,393
B.66.10.0250.010	**TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA vinile, (240x345) mm, visibilità 10 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0250.010	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA vinile, (240x345) mm, visibilità 10 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,13	4,130
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,009
	Utile dell'Impresa del 10%				0,774
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	4,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		1,783
B.66.10.0250.015	**TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0250.015	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,29	5,290
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,183
	Utile dell'Impresa del 10%				0,907
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	5,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,093
B.66.10.0250.020	**TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA policarbonato, (240x345) mm, visibilità 10 m**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0250.020	TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA policarbonato, (240x345) mm, visibilità 6 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,27	7,270
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,17	2,597
	Spese generali del 15%				1,480
	Utile dell'Impresa del 10%				1,135
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,597
				Costo materiali fc	7,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,613
B.66.10.0310.005	**PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE indipendente**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	3,00	2,89	8,670
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	0,98	5,880
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,90	7,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,248
				Costo materiali fc	4,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,703
B.66.10.0320.005	**PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE con telecomando**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,89	17,340
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	20,00	0,98	19,600
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,90	7,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,840**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,975
				Costo materiali fc	9,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,391
B.66.10.0320.010	**PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE autodiagnosi-centralizzato**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	6,00	2,89	17,340
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 20*2	m	40,00	0,98	39,200
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,90	7,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,365
				Costo materiali fc	14,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,491
B.66.10.0320.015	**PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE centralizzato con soccorritore**	**cad.**	**1**		
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	2,89	11,560
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 12*4	m	48,00	0,98	47,040
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,90	7,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,885
				Costo materiali fc	15,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,919
B.66.10.0330.005	**PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO per segnagradino 24 V, 3 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0330.005	SEGNAPASSO per segnagradino 24 V, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,90	11,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				2,564
	Utile dell'Impresa del 10%				1,966
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	2,89	11,560
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	0,98	11,760
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,90	7,900
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	18,349
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,074
B.66.10.0330.010	**PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO per segnapasso 24 V, 3 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0330.005	SEGNAPASSO per segnagradino 24 V, 3 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,90	11,900
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	31,17	5,195
	Spese generali del 15%				2,564
	Utile dell'Impresa del 10%				1,966
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	4,00	2,89	11,560
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	12,00	0,98	11,760
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,90	7,900
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,378
				Costo materiali fc	18,349
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,074
B.66.10.0340.005	**PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0340.005	LUCE DI SERVIZIO PALCO per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,32	19,320
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				4,457
	Utile dell'Impresa del 10%				3,417
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	2,89	23,120
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	1,24	19,840
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,90	7,900
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,924
				Costo materiali fc	31,999
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,533
B.66.10.0340.010	**PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO per servizio generico, blu, 5 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.84.0340.010	LUCE DI SERVIZIO PALCO per servizio generico, blu, 5 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,99	15,990
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	31,17	10,390
	Spese generali del 15%				3,957
	Utile dell'Impresa del 10%				3,034
B.62.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE				
	Ø 20 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	8,00	2,89	23,120
B.62.21.0110.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V				
	sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	16,00	1,24	19,840
B.62.15.0040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO				
	dimensioni (160x130x70) mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	7,90	7,900
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,924
				Costo materiali fc	28,669
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,653
B.66.20.0010.005	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 1x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.005	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 1x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,82	21,820
Z.70.03.0070.035	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				6,229
	Utile dell'Impresa del 10%				4,776
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	25,220
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,004
B.66.20.0010.010	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 1x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.010	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,54	28,540
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
	Spese generali del 15%				7,476
	Utile dell'Impresa del 10%				5,732
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,963
				Costo materiali fc	31,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,207
B.66.20.0010.015	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 1x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.015	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,25	35,250
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				9,062
	Utile dell'Impresa del 10%				6,947
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,077
				Costo materiali fc	39,880
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,008
B.66.20.0010.020	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, 1x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.020	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in acciaio, 1x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,07	57,070
Z.70.03.0070.035	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				11,516
Utile dell'Impresa del 10%				8,829
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,851
			Costo materiali fc	60,470
			Costo noli e trasporti	0,455
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,344
B.66.20.0010.025 **APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, 1x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.025 APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in acciaio, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,50	70,500
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				13,839
Utile dell'Impresa del 10%				10,610
Per arrotondamento				-0,007
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,963
			Costo materiali fc	73,840
			Costo noli e trasporti	0,455
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,442
B.66.20.0010.030 **APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, 1x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.030 APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in acciaio, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,96	88,960
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				17,118
Utile dell'Impresa del 10%				13,124

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,077
				Costo materiali fc	93,590
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,278
B.66.20.0010.035	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.035	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,74	105,740
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				19,125
	Utile dell'Impresa del 10%				14,662
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,963
				Costo materiali fc	109,080
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,802
B.66.20.0010.040	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.040	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,56	127,560
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				22,908
	Utile dell'Impresa del 10%				17,563

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,077
				Costo materiali fc	132,190
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,478
B.66.20.0010.045	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.045	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,69	49,690
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				10,717
	Utile dell'Impresa del 10%				8,217
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,963
				Costo materiali fc	53,030
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,932
B.66.20.0010.050	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.050	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in cciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,74	57,740
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				12,435
	Utile dell'Impresa del 10%				9,534

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,077
			Costo materiali fc	62,370
			Costo noli e trasporti	0,455
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,968
B.66.20.0010.055 **APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 2x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.055 APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 2x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,20	29,200
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,40	6,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				8,480
Utile dell'Impresa del 10%				6,501
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,077
			Costo materiali fc	36,000
			Costo noli e trasporti	0,455
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,978
B.66.20.0010.060 **APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 2x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.060 APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,50	23,500
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Spese generali del 15%				7,856
Utile dell'Impresa del 10%				6,023
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	22,191
			Costo materiali fc	30,180

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,879
B.66.20.0010.065	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 2x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.065	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,71	53,710
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				13,159
	Utile dell'Impresa del 10%				10,089
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,303
				Costo materiali fc	62,970
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,252
B.66.20.0010.070	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, 2x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.070	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in acciaio, 2x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,63	61,630
Z.70.03.0070.035	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,40	6,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				13,344
	Utile dell'Impresa del 10%				10,231
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,077
				Costo materiali fc	68,430
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,578

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.20.0010.075	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, 2x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.075	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in acciaio, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,53	75,530
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				15,728
	Utile dell'Impresa del 10%				12,058
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,191
				Costo materiali fc	82,210
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,744
B.66.20.0010.080	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in acciaio, 2x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.080	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in acciaio, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,96	88,960
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				18,447
	Utile dell'Impresa del 10%				14,143
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,303
				Costo materiali fc	98,220
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,622

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.20.0010.085	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.085	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,85	25,850
Z.70.03.0070.035	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				6,833
	Utile dell'Impresa del 10%				5,239
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	29,250
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,074
B.66.20.0010.090	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.090	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,21	30,210
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				7,795
	Utile dell'Impresa del 10%				5,976
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,963
				Costo materiali fc	33,550
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,772

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.20.0010.095	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.095	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,91	34,910
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				9,011
	Utile dell'Impresa del 10%				6,908
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,077
				Costo materiali fc	39,540
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,918
B.66.20.0010.100	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.100	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,89	31,890
Z.70.03.0070.035	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,40	6,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				8,883
	Utile dell'Impresa del 10%				6,811
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,077
				Costo materiali fc	38,690
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,698

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.20.0010.105	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.105	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,28	40,280
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				10,441
	Utile dell'Impresa del 10%				8,005
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,191
				Costo materiali fc	46,960
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,444
B.66.20.0010.110	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0010.110	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP65 in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,67	47,670
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				12,253
	Utile dell'Impresa del 10%				9,394
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,303
				Costo materiali fc	56,930
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,652

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.66.20.0020.020	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in acciaio, semispeculare, 1x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.020	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in acciaio, semispeculare, 1x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,84	48,840
Z.70.03.0070.035	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				10,282
	Utile dell'Impresa del 10%				7,883
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	52,240
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,164
B.66.20.0020.025	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in acciaio, semispeculare, 1x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.025	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in acciaio, semispeculare, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,89	55,890
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				11,647
	Utile dell'Impresa del 10%				8,930
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,963
				Costo materiali fc	59,230

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,582
B.66.20.0020.030	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in acciaio, semispeculare, 1x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.030	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in acciaio, semispeculare, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,10	61,100
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				12,939
	Utile dell'Impresa del 10%				9,920
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,077
				Costo materiali fc	65,730
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,858
B.66.20.0020.050	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in acciaio, semispeculare, 2x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.050	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in acciaio, semispeculare, 2x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,85	49,850
Z.70.03.0070.035	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,40	6,800
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				11,577
	Utile dell'Impresa del 10%				8,876
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	20,077
				Costo materiali fc	56,650
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,458
B.66.20.0020.055	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in acciaio, semispeculare, 2x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.055	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in acciaio, semispeculare, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,59	60,590
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				13,487
	Utile dell'Impresa del 10%				10,340
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,191
				Costo materiali fc	67,270
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,824
B.66.20.0020.060	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in acciaio, semispeculare, 2x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.060	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in acciaio, semispeculare, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,14	67,140
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				15,013
	Utile dell'Impresa del 10%				11,510
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,600**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,229
				Costo materiali fc	76,400
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,516
B.66.20.0020.065	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.065	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,08	11,080
Z.70.03.0070.035	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				4,618
	Utile dell'Impresa del 10%				3,540
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,851
				Costo materiali fc	14,480
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,154
B.66.20.0020.070	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.070	APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,41	11,410
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				4,975
	Utile dell'Impresa del 10%				3,814

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,963
			Costo materiali fc	14,750
			Costo noli e trasporti	0,455
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,792
B.66.20.0020.075 **APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.075 APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,43	13,430
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				5,789
Utile dell'Impresa del 10%				4,438
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,077
			Costo materiali fc	18,060
			Costo noli e trasporti	0,455
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,228
B.66.20.0020.080 **APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40** **in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.080 APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,08	12,080
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,40	6,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				5,912
Utile dell'Impresa del 10%				4,532
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**49,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**49,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				18,880
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,448
B.66.20.0020.085 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40 in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.085 APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,11	16,110
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				6,815
Utile dell'Impresa del 10%				5,225
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**57,480**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**57,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				22,790
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,044
B.66.20.0020.090 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, PER INDUSTRIA, IP40 in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0020.090 APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO, IP40 in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,47	19,470
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				7,329
	Utile dell'Impresa del 10%				5,619
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,303
				Costo materiali fc	24,100
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,952
B.66.20.0030.005	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.005	APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,57	33,570
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
	Spese generali del 15%				8,299
	Utile dell'Impresa del 10%				6,363
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,963
				Costo materiali fc	36,910
				Costo noli e trasporti	0,455
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,662
B.66.20.0030.010	**APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W**	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.010	APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,60	37,600
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				9,414
Utile dell'Impresa del 10%				7,218
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**79,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**79,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				42,230
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,628
B.66.20.0030.015 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.015 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,68	48,680
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				10,258
Utile dell'Impresa del 10%				7,864
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**86,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**86,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,851
Costo materiali fc				52,080
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,124
B.66.20.0030.020 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.020 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,82	68,820
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				13,587
Utile dell'Impresa del 10%				10,417
Per arrotondamento				0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**114,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**114,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				72,160
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,022
B.66.20.0030.025 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.025 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,57	80,570
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				15,860
Utile dell'Impresa del 10%				12,159
Per arrotondamento				0,049
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**133,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**133,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				85,200
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,068
B.66.20.0030.030 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.030 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,50	70,500
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				13,839
Utile dell'Impresa del 10%				10,610
Per arrotondamento				-0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**116,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**116,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				73,840
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,442
B.66.20.0030.035 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.035 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,88	77,880
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				15,456
Utile dell'Impresa del 10%				11,850
Per arrotondamento				-0,048
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**130,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**130,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				82,510
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,258
B.66.20.0030.040 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.040 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,92	83,920
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				15,852
Utile dell'Impresa del 10%				12,153
Per arrotondamento				0,017
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**133,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**133,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				87,260
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,022
B.66.20.0030.045 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.045 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,35	97,350
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				18,377
Utile dell'Impresa del 10%				14,089
Per arrotondamento				0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**155,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**155,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				101,980
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,488
B.66.20.0030.050 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.050 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,46	65,460
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				12,775
Utile dell'Impresa del 10%				9,794
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**107,740**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**107,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,851
Costo materiali fc				68,860
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,574
B.66.20.0030.055 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.055 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,32	92,320
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				17,112
Utile dell'Impresa del 10%				13,119
Per arrotondamento				-0,009
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**144,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**144,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				95,660
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,222
B.66.20.0030.060 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.060 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,10	109,100
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				20,139
Utile dell'Impresa del 10%				15,440
Per arrotondamento				-0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**169,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**169,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				113,730
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,538
B.66.20.0030.065 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.065 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,50	70,500
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				13,839
Utile dell'Impresa del 10%				10,610
Per arrotondamento				-0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**116,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**116,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				73,840
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,442
B.66.20.0030.070 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.070 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,92	83,920
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				16,362
Utile dell'Impresa del 10%				12,544
Per arrotondamento				0,012
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**138,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**138,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				88,550
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,918
B.66.20.0030.075 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.075 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,43	61,430
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				12,478
Utile dell'Impresa del 10%				9,567
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**105,230**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**105,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				64,770
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,042
B.66.20.0030.080 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.080 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,80	66,800
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				13,794
Utile dell'Impresa del 10%				10,576
Per arrotondamento				-0,032
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**116,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**116,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				71,430
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,338
B.66.20.0030.085 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.085 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, asimmetrica, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,88	77,880
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				14,946
Utile dell'Impresa del 10%				11,458
Per arrotondamento				-0,042
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**126,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**126,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				81,220
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,362
B.66.20.0030.090 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.090 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, asimmetrica, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,31	91,310
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				17,471
Utile dell'Impresa del 10%				13,394
Per arrotondamento				-0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**147,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**147,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				95,940
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,828
B.66.20.0030.095 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.095 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,21	76,210
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				14,695
Utile dell'Impresa del 10%				11,266
Per arrotondamento				-0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**123,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				79,550
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,932
B.66.20.0030.100 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.100 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,95	87,950
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				16,967
Utile dell'Impresa del 10%				13,008
Per arrotondamento				0,013
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**143,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**143,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				92,580
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,988
B.66.20.0030.105 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.105 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,10	62,100
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,40	6,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				13,415
Utile dell'Impresa del 10%				10,285
Per arrotondamento				-0,032
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**113,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**113,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				68,900
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,668
B.66.20.0030.110 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.110 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,00	94,000
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				18,499
Utile dell'Impresa del 10%				14,183
Per arrotondamento				-0,008
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**156,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**156,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				100,680
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,674
B.66.20.0030.115 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.115 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,46	112,460
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				21,972
Utile dell'Impresa del 10%				16,845
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**185,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**185,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				121,720
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,822
B.66.20.0030.120 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.120 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,63	89,630
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				17,843
Utile dell'Impresa del 10%				13,680
Per arrotondamento				0,021
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**150,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**150,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				96,310
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,544
B.66.20.0030.125 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.125 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,47	114,470
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				22,273
Utile dell'Impresa del 10%				17,076
Per arrotondamento				-0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**187,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**187,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				123,730
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,312
B.66.20.0030.130 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.130 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, semindiretta, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,18	72,180
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				15,226
Utile dell'Impresa del 10%				11,673
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**128,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**128,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				78,860
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,894
B.66.20.0030.135 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.135 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, semindiretta, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,53	122,530
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				23,482
Utile dell'Impresa del 10%				18,003
Per arrotondamento				-0,033
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**198,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**198,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				131,790
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				41,452
B.66.20.0030.140 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.140 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,00	47,000
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,40	6,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				11,150
Utile dell'Impresa del 10%				8,548
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**94,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**94,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				53,800
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,698
B.66.20.0030.145 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.145 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,67	142,670
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				25,799
Utile dell'Impresa del 10%				19,780
Per arrotondamento				0,025
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**217,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**217,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				149,350
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,604
B.66.20.0030.150 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.150 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,32	159,320
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				29,001
Utile dell'Impresa del 10%				22,234
Per arrotondamento				0,027
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**244,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**244,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				168,580
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				51,262
B.66.20.0030.155 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.155 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, asimmetrica, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,61	86,610
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				17,390
Utile dell'Impresa del 10%				13,333
Per arrotondamento				0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**146,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**146,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				93,290
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,764
B.66.20.0030.160 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.160 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, asimmetrica, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,71	100,710
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				20,209
Utile dell'Impresa del 10%				15,494
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**170,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**170,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				109,970
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,672
B.66.20.0030.165 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.165 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,03	99,030
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	3,40	10,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				20,098
Utile dell'Impresa del 10%				15,409
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**169,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**169,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				109,230
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,512
B.66.20.0030.170 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.170 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	162,81	162,810
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	3,34	10,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				29,955
Utile dell'Impresa del 10%				22,966
Per arrotondamento				-0,023
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**252,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**252,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				26,417
Costo materiali fc				172,830
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,898
B.66.20.0030.175 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.175 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	198,06	198,060
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,63	13,890
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	32,23	14,504
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				36,140
Utile dell'Impresa del 10%				27,708
Per arrotondamento				0,016
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**304,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**304,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,531
Costo materiali fc				211,950
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,864
B.66.20.0030.180 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.180 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,74	105,740
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	3,40	10,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				21,105
Utile dell'Impresa del 10%				16,180
Per arrotondamento				0,017
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**178,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**178,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				115,940
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,302
B.66.20.0030.185 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.185 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,89	172,890
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	3,34	10,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				31,467
Utile dell'Impresa del 10%				24,125
Per arrotondamento				0,026
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**265,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**265,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				26,417
Costo materiali fc				182,910
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,618
B.66.20.0030.190 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.190 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	218,21	218,210
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,63	13,890
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	32,23	14,504
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				39,163
Utile dell'Impresa del 10%				30,025
Per arrotondamento				0,026
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**330,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**330,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,531
Costo materiali fc				232,100
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,214
B.66.20.0030.195 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.195 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,07	104,070
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,40	13,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	32,23	14,504
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				21,998
Utile dell'Impresa del 10%				16,865
Per arrotondamento				-0,019
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**185,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**185,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,531
Costo materiali fc				117,670
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,844
B.66.20.0030.200 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.200 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	179,60	179,600
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,34	13,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	32,23	15,578
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				33,609
Utile dell'Impresa del 10%				25,767
Per arrotondamento				-0,034
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**283,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**283,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				30,643
Costo materiali fc				192,960
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,342
B.66.20.0030.205 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.205 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,56	221,560
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,63	18,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	31,17	16,105
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	32,23	16,652
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				40,994
Utile dell'Impresa del 10%				31,429
Per arrotondamento				-0,015
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**345,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**345,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				32,757
Costo materiali fc				240,080
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				72,408
B.66.20.0030.210 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.210 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	146,37	146,370
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,34	13,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	32,23	15,578
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				28,624
Utile dell'Impresa del 10%				21,945
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**241,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**241,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				30,643
Costo materiali fc				159,730
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				50,572
B.66.20.0030.215 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.215 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	187,99	187,990
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,63	18,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	31,17	16,105
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	32,23	16,652
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				35,958
Utile dell'Impresa del 10%				27,568
Per arrotondamento				-0,048
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**303,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**303,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				32,757
Costo materiali fc				206,510
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,478
B.66.20.0030.220 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.220 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, semindiretta, 4x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,77	157,770
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,34	13,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	32,23	15,578
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				30,334
Utile dell'Impresa del 10%				23,256
Per arrotondamento				-0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**255,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**255,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				30,643
Costo materiali fc				171,130
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,572
B.66.20.0030.225 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.225 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 sospeso, acciaio verniciato, semindiretta, 4x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	204,78	204,780
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,63	18,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	31,17	16,105
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	32,23	16,652
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				38,477
Utile dell'Impresa del 10%				29,499
Per arrotondamento				0,012
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**324,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**324,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				32,757
Costo materiali fc				223,300
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				67,988
B.66.20.0030.230 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.230 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,14	114,140
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,40	13,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	32,23	14,504
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				23,509
Utile dell'Impresa del 10%				18,024
Per arrotondamento				0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**198,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**198,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,531
Costo materiali fc				127,740
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				41,574
B.66.20.0030.235 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.235 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	194,71	194,710
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,34	13,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	32,23	15,578
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				35,875
Utile dell'Impresa del 10%				27,504
Per arrotondamento				-0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**302,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**302,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				30,643
Costo materiali fc				208,070
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,332
B.66.20.0030.240 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0030.240 APP. ILL. FLUORESCENTE. DA SOFFITTO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	234,99	234,990
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,63	18,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	31,17	16,105
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	32,23	16,652
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				43,008
Utile dell'Impresa del 10%				32,973
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**362,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**362,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				32,757
Costo materiali fc				253,510
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,978
B.66.20.0050.005 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.005 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,60	38,600
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				8,746
Utile dell'Impresa del 10%				6,705
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**73,760**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**73,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,851
Costo materiali fc				42,000
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,454
B.66.20.0050.010 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.010 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,39	55,390
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				11,572
Utile dell'Impresa del 10%				8,872
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**97,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**97,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				58,730
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,442
B.66.20.0050.015 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.015 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,46	65,460
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				13,593
Utile dell'Impresa del 10%				10,422
Per arrotondamento				-0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**114,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**114,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				70,090
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,978
B.66.20.0050.020 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.020 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,10	61,100
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				12,429
Utile dell'Impresa del 10%				9,529
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**104,820**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**104,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				64,440
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,962
B.66.20.0050.025 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.025 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,17	71,170
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				14,450
Utile dell'Impresa del 10%				11,078
Per arrotondamento				0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**121,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**121,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				75,800
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,568
B.66.20.0050.030 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.030 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,91	34,910
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,400
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	31,17	7,793
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,23	8,058
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				8,192
Utile dell'Impresa del 10%				6,281
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**69,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**69,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,851
Costo materiali fc				38,310
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,474
B.66.20.0050.035 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.035 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,66	45,660
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				10,113
Utile dell'Impresa del 10%				7,753
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**85,280**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**85,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				49,000
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,862
B.66.20.0050.040 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.040 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,39	55,390
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				12,083
Utile dell'Impresa del 10%				9,264
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,077
			Costo materiali fc	60,020
			Costo noli e trasporti	0,455
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,348
B.66.20.0050.045 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.045 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,69	50,690
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				10,867
Utile dell'Impresa del 10%				8,332
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,963
			Costo materiali fc	54,030
			Costo noli e trasporti	0,455
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,202
B.66.20.0050.050 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.050 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,75	58,750
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				12,587
Utile dell'Impresa del 10%				9,650
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**106,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**106,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				63,380
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,238
B.66.20.0050.055 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.055 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,99	45,990
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				10,162
Utile dell'Impresa del 10%				7,791
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**85,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**85,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				49,330
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,952
B.66.20.0050.060 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.060 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,39	55,390
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				12,083
Utile dell'Impresa del 10%				9,264
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**101,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**101,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				60,020
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,348
B.66.20.0050.065 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, verniciata, 1x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.065 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, verniciata, 1x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,26	36,260
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,340
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	31,17	8,831
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17/60	h	0,28	32,23	9,132
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				8,703
Utile dell'Impresa del 10%				6,672
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**73,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**73,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,963
Costo materiali fc				39,600
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,372
B.66.20.0050.070 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, verniciata, 1x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.070 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, verniciata, 1x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,66	46,660
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				10,773
Utile dell'Impresa del 10%				8,260
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**90,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**90,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				51,290
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,038
B.66.20.0050.075 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.075 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,03	52,030
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,40	6,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				11,904
Utile dell'Impresa del 10%				9,127
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**100,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**100,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				58,830
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,028
B.66.20.0050.080 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.080 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,92	83,920
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				16,987
Utile dell'Impresa del 10%				13,023
Per arrotondamento				0,044
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**143,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**143,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				90,600
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,054
B.66.20.0050.085 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.085 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,71	100,710
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				20,209
Utile dell'Impresa del 10%				15,494
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**170,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**170,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				109,970
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,672
B.66.20.0050.090 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.090 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,97	89,970
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				17,894
Utile dell'Impresa del 10%				13,719
Per arrotondamento				-0,009
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**150,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**150,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				96,650
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,604
B.66.20.0050.095 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.095 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,72	101,720
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				20,361
Utile dell'Impresa del 10%				15,610
Per arrotondamento				-0,009
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**171,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**171,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				110,980
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,962
B.66.20.0050.100 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.100 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,28	40,280
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,40	6,800
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	31,17	9,871
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19/60	h	0,32	32,23	10,206
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				10,142
Utile dell'Impresa del 10%				7,775
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**85,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**85,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,077
Costo materiali fc				47,080
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,918
B.66.20.0050.105 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.105 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,42	60,420
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				13,462
Utile dell'Impresa del 10%				10,321
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**113,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**113,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				67,100
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,784
B.66.20.0050.110 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.110 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,52	74,520
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				16,281
Utile dell'Impresa del 10%				12,482
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**137,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**137,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				83,780
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,762
B.66.20.0050.115 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.115 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 2x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,51	72,510
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,34	6,680
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	31,17	10,910
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21/60	h	0,35	32,23	11,281
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				15,275
Utile dell'Impresa del 10%				11,711
Per arrotondamento				-0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**128,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**128,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,191
Costo materiali fc				79,190
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,964
B.66.20.0050.120 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.120 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 2x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,62	87,620
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,63	9,260
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				18,246
Utile dell'Impresa del 10%				13,988
Per arrotondamento				0,028
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**153,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**153,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				96,880
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,262
B.66.20.0050.125 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.125 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,21	77,210
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	3,40	10,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				16,825
Utile dell'Impresa del 10%				12,899
Per arrotondamento				0,008
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**141,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**141,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				87,410
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,732
B.66.20.0050.130 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.130 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,64	137,640
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	3,34	10,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				26,180
Utile dell'Impresa del 10%				20,071
Per arrotondamento				0,017
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**220,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**220,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				26,417
Costo materiali fc				147,660
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,268
B.66.20.0050.135 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.135 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	164,49	164,490
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,63	13,890
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	32,23	14,504
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				31,105
Utile dell'Impresa del 10%				23,847
Per arrotondamento				-0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**262,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**262,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,531
Costo materiali fc				178,380
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,934
B.66.20.0050.140 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.140 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,07	57,070
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	3,40	10,200
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	31,17	11,948
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 23/60	h	0,38	32,23	12,355
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				13,804
Utile dell'Impresa del 10%				10,583
Per arrotondamento				-0,015
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**116,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**116,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,303
Costo materiali fc				67,270
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,372
B.66.20.0050.145 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.145 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,03	99,030
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	3,34	10,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	31,17	12,988
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,23	13,429
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				20,388
Utile dell'Impresa del 10%				15,631
Per arrotondamento				-0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**171,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**171,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				26,417
Costo materiali fc				109,050
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,978
B.66.20.0050.150 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.150 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,85	120,850
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,63	13,890
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	32,23	14,504
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				24,559
Utile dell'Impresa del 10%				18,829
Per arrotondamento				-0,014
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**207,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**207,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,531
Costo materiali fc				134,740
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,374
B.66.20.0050.155 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.155 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,92	83,920
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,40	13,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	32,23	14,504
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				18,976
Utile dell'Impresa del 10%				14,548
Per arrotondamento				-0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**160,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**160,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,531
Costo materiali fc				97,520
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,494
B.66.20.0050.160 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.160 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,42	154,420
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,34	13,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	32,23	15,578
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				29,832
Utile dell'Impresa del 10%				22,871
Per arrotondamento				0,019
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**251,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**251,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				30,643
Costo materiali fc				167,780
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,722
B.66.20.0050.165 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.165 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	187,99	187,990
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,63	18,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	31,17	16,105
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	32,23	16,652
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				35,958
Utile dell'Impresa del 10%				27,568
Per arrotondamento				-0,048
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**303,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**303,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				32,757
Costo materiali fc				206,510
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,478
B.66.20.0050.170 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.170 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,64	137,640
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,34	13,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	32,23	15,578
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				27,315
Utile dell'Impresa del 10%				20,941
Per arrotondamento				0,046
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**230,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**230,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				30,643
Costo materiali fc				151,000
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,302
B.66.20.0050.175 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.175 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,53	169,530
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,63	18,520
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	31,17	16,105
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	32,23	16,652
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				33,189
Utile dell'Impresa del 10%				25,445
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**279,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**279,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				32,757
Costo materiali fc				188,050
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,638
B.66.20.0050.180 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.180 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,72	55,720
Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,40	13,600
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	31,17	14,027
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 27/60	h	0,45	32,23	14,504
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				14,746
Utile dell'Impresa del 10%				11,305
Per arrotondamento				0,043
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**124,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**124,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				28,531
Costo materiali fc				69,320
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,094
B.66.20.0050.185 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.185 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,07	104,070
Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	3,34	13,360
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	31,17	15,065
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 29/60	h	0,48	32,23	15,578
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455
Spese generali del 15%				22,279
Utile dell'Impresa del 10%				17,081
Per arrotondamento				0,012
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**187,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**187,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				30,643
Costo materiali fc				117,430
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,372
B.66.20.0050.190 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W	**cad.**	**1**		
Z.70.86.0050.190 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA INCASSO, IP40 in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,31	139,310
Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,630
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	31,17	16,105
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 31/60	h	0,52	32,23	16,652
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	45,46	0,455

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				26,573
Utile dell'Impresa del 10%				20,373
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**224,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**224,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				32,757
Costo materiali fc				143,940
Costo noli e trasporti				0,455
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,948
B.66.70.0225.005 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 200x200 mm (massimo diam. tubo 125 mm)	**cad.**	**1**		
Z.70.94.0350.005 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO pozzetto/prolunga 200x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,51	1,510
Z.70.94.0350.030 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO coperchio carrabile in PVC 200x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,94	2,940
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				3,005
Utile dell'Impresa del 10%				2,304
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				4,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,305
B.66.70.0225.010 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 300x300 mm (massimo diam. tubo 140 mm)	**cad.**	**1**		
Z.70.94.0350.010 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO pozzetto/prolunga 300x300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.70.94.0350.035 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO coperchio carrabile in PVC 300x300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,02	8,020
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
Spese generali del 15%				4,177
Utile dell'Impresa del 10%				3,202
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35,220**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,585
Costo materiali fc				12,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,375
B.66.70.0225.015 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 400x400 mm (massimo diam. tubo 250 mm)	**cad.**	**1**		
Z.70.94.0350.015 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pozzetto/prolunga 400x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,93	6,930
Z.70.94.0350.040	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO coperchio carrabile in PVC 400x400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,81	14,810
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	31,17	20,780
	Spese generali del 15%				6,378
	Utile dell'Impresa del 10%				4,890
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,780
				Costo materiali fc	21,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,270
B.66.70.0225.020	**POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 550x550 mm (massimo diam. tubo 315 mm)**	**cad.**	**1**		
Z.70.94.0350.020	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO pozzetto/prolunga 550x550 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,25	33,250
Z.70.94.0350.045	POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO coperchio in PP 550x550 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,65	34,650
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	31,17	15,585
	Spese generali del 15%				12,523
	Utile dell'Impresa del 10%				9,601
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,585
				Costo materiali fc	67,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,125
B.72.08.0045.019	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 62 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.019	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 62 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.300,00	3.300,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				511,122
	Utile dell'Impresa del 10%				391,860
	Per arrotondamento				-0,462
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.310,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.310,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	3.305,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	902,520

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.08.0045.021	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 105 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.021	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 105 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.017,00	4.017,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				619,467
	Utile dell'Impresa del 10%				474,925
	Per arrotondamento				-0,172
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.224,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.224,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	4.027,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.094,220
B.72.08.0045.023	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 150 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.023	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 150 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.991,00	4.991,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				770,676
	Utile dell'Impresa del 10%				590,852
	Per arrotondamento				-0,368
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.499,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.499,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	5.001,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.361,160
B.72.08.0045.025	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 180 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.025	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 180 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.821,00	5.821,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				895,176
	Utile dell'Impresa del 10%				686,302
	Per arrotondamento				-0,318
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.549,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.549,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	5.831,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.581,160

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.08.0045.027	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 240 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.027	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 240 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.640,00	6.640,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				1.018,026
	Utile dell'Impresa del 10%				780,487
	Per arrotondamento				-0,353
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.585,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.585,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	6.650,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.798,160
B.72.08.0045.029	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 300 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.029	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 300 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.795,00	6.795,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				1.041,276
	Utile dell'Impresa del 10%				798,312
	Per arrotondamento				-0,428
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.781,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.781,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	6.805,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.839,160
B.72.08.0045.031	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 350 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.031	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 350 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.500,00	7.500,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				1.147,026
	Utile dell'Impresa del 10%				879,387
	Per arrotondamento				-0,253
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.673,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.673,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	7.510,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.026,160

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.08.0045.033	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 400 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.033	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 400 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.736,00	7.736,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				1.182,426
	Utile dell'Impresa del 10%				906,527
	Per arrotondamento				0,207
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.972,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.972,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	7.746,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.089,160
B.72.08.0045.035	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 450 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.035	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 450 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.520,00	8.520,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				1.300,026
	Utile dell'Impresa del 10%				996,687
	Per arrotondamento				0,447
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.964,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.964,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	8.530,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.297,160
B.72.08.0045.037	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 500 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.037	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 500 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.935,00	9.935,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				1.523,289
	Utile dell'Impresa del 10%				1.167,855
	Per arrotondamento				-0,404
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.846,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.846,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	9.950,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.690,740
B.72.08.0045.039	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 600 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.039	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 600 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.147,00	11.147,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				1.705,089
	Utile dell'Impresa del 10%				1.307,235
	Per arrotondamento				0,416
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14.380,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14.380,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	11.162,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.012,740
B.72.08.0045.041	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 670 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.041	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 670 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.970,00	11.970,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				1.828,539
	Utile dell'Impresa del 10%				1.401,880
	Per arrotondamento				0,321
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.421,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.421,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	11.985,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.230,740
B.72.08.0045.043	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 740 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.043	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 740 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.625,00	12.625,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				1.926,789
	Utile dell'Impresa del 10%				1.477,205
	Per arrotondamento				-0,254
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16.249,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16.249,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	12.640,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.403,740
B.72.08.0045.045	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 810 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.045	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 810 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.050,00	13.050,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				1.990,539
	Utile dell'Impresa del 10%				1.526,080
	Per arrotondamento				0,121
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16.787,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16.787,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	13.065,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.516,740
B.72.08.0045.047	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 880 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.047	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 880 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.965,00	13.965,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				2.127,789
	Utile dell'Impresa del 10%				1.631,305
	Per arrotondamento				-0,354
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.944,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.944,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	13.980,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.758,740
B.72.08.0045.049	**CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 950 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.049	CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 950 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.520,00	14.520,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				2.211,039

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1.695,130
Per arrotondamento				-0,429
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18.646,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18.646,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				14.535,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.905,740
B.72.08.0045.051 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 1.020 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.051 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 1.020 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15.388,00	15.388,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Spese generali del 15%				2.341,239
Utile dell'Impresa del 10%				1.794,950
Per arrotondamento				-0,449
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19.744,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19.744,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				15.403,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4.135,740
B.72.08.0045.053 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 1.100 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.053 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 1.100 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15.830,00	15.830,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Spese generali del 15%				2.407,539
Utile dell'Impresa del 10%				1.845,780
Per arrotondamento				0,421
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**20.304,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**20.304,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				15.845,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4.253,740
B.72.08.0045.055 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 1.200 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0045.055 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO potenza nominale 1.200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	16.823,00	16.823,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				2.556,489
	Utile dell'Impresa del 10%				1.959,975
	Per arrotondamento				0,276
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21.560,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21.560,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	16.838,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.516,740
B.72.08.0050.001	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 40 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.001	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 40 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.850,00	4.850,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				743,622
	Utile dell'Impresa del 10%				570,110
	Per arrotondamento				-0,212
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.271,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.271,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	4.855,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.313,520
B.72.08.0050.003	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 65 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.003	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 65 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.820,00	5.820,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				889,122
	Utile dell'Impresa del 10%				681,660
	Per arrotondamento				-0,262
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.498,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.498,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	5.825,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.570,520

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.08.0050.005	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 90 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.005	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.150,00	7.150,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				1.088,622
	Utile dell'Impresa del 10%				834,610
	Per arrotondamento				0,288
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.181,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.181,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	7.155,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.923,520
B.72.08.0050.007	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 120 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.007	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 120 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.292,00	8.292,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				1.259,922
	Utile dell'Impresa del 10%				965,940
	Per arrotondamento				-0,342
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.625,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.625,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	8.297,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.225,520
B.72.08.0050.009	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 160 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.009	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 160 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.184,00	12.184,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				1.849,626
	Utile dell'Impresa del 10%				1.418,047
	Per arrotondamento				0,487
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.599,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.599,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	12.194,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.268,160
B.72.08.0050.011	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 200 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.011	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.843,00	13.843,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				2.098,476
	Utile dell'Impresa del 10%				1.608,832
	Per arrotondamento				-0,148
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.697,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.697,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	13.853,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.707,160
B.72.08.0050.013	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 250 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.013	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 250 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16.958,00	16.958,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				2.565,726
	Utile dell'Impresa del 10%				1.967,057
	Per arrotondamento				0,377
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21.638,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21.638,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	16.968,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.533,160
B.72.08.0050.015	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 310 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.015	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 310 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19.985,00	19.985,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				3.019,776
	Utile dell'Impresa del 10%				2.315,162
	Per arrotondamento				0,222
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25.467,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25.467,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	19.995,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.335,160
B.72.08.0050.017	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 400 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.017	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 400 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22.452,00	22.452,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				3.389,826
	Utile dell'Impresa del 10%				2.598,867
	Per arrotondamento				0,467
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28.588,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28.588,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	22.462,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.989,160
B.72.08.0050.019	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 510 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.019	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 510 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24.532,00	24.532,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				3.712,839
	Utile dell'Impresa del 10%				2.846,510
	Per arrotondamento				0,391
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31.312,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31.312,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	24.547,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.559,740
B.72.08.0050.021	**CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 640 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.021	CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 640 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27.478,00	27.478,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				4.154,739

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3.185,300
Per arrotondamento				-0,299
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35.038,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35.038,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				27.493,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7.339,740
B.72.08.0050.023 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 720 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.023 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 720 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32.903,00	32.903,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Spese generali del 15%				4.968,489
Utile dell'Impresa del 10%				3.809,175
Per arrotondamento				0,076
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**41.901,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**41.901,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				32.918,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8.777,740
B.72.08.0050.025 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 895 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0050.025 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE potenza nominale 895 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37.625,00	37.625,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Spese generali del 15%				5.676,789
Utile dell'Impresa del 10%				4.352,205
Per arrotondamento				-0,254
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**47.874,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**47.874,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				37.640,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10.028,740
B.72.08.0055.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 20 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.992,00	3.992,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				620,031
	Utile dell'Impresa del 10%				475,357
	Per arrotondamento				0,072
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.229,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.229,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	3.997,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.095,460
B.72.08.0055.003	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 30 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.003	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 30 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.088,00	4.088,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				634,431
	Utile dell'Impresa del 10%				486,397
	Per arrotondamento				-0,368
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.350,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.350,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	4.093,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.120,460
B.72.08.0055.005	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 40 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.005	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 40 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.800,00	4.800,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				741,231
	Utile dell'Impresa del 10%				568,277
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.251,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.251,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	4.805,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.309,460

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.08.0055.007	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO** **potenza nominale 50 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.007	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.640,00	5.640,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				867,231
	Utile dell'Impresa del 10%				664,877
	Per arrotondamento				0,352
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.314,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.314,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	5.645,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.532,460
B.72.08.0055.009	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO** **potenza nominale 60 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.009	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.000,00	6.000,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				921,231
	Utile dell'Impresa del 10%				706,277
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.769,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.769,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	6.005,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.627,460
B.72.08.0055.011	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO** **potenza nominale 90 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.011	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.880,00	6.880,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				1.063,449
	Utile dell'Impresa del 10%				815,311
	Per arrotondamento				-0,420
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.968,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.968,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	6.885,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.878,340
B.72.08.0055.013	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO** **potenza nominale 120 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.013	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 120 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.526,00	8.526,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				1.310,349
	Utile dell'Impresa del 10%				1.004,601
	Per arrotondamento				0,390
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.051,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.051,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	8.531,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.315,340
B.72.08.0055.015	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO** **potenza nominale 160 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.015	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 160 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.415,00	9.415,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				1.444,494
	Utile dell'Impresa del 10%				1.107,445
	Per arrotondamento				0,101
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.182,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.182,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	9.425,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.552,040
B.72.08.0055.017	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO** **potenza nominale 200 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.017	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.536,00	11.536,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				1.762,644
	Utile dell'Impresa del 10%				1.351,360
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14.865,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14.865,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	11.546,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.114,040
B.72.08.0055.019	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 240 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0055.019	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO PREMISCELATO potenza nominale 240 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.597,00	12.597,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.932,012
	Utile dell'Impresa del 10%				1.481,209
	Per arrotondamento				-0,301
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16.293,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16.293,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	12.607,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.412,920
B.72.08.0060.001	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L potenza nominale 15 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0060.001	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L potenza nominale 15 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.640,00	2.640,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				417,231
	Utile dell'Impresa del 10%				319,877
	Per arrotondamento				0,352
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.519,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.519,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.645,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	737,460

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.08.0060.003	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L** **potenza nominale 20 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0060.003	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L potenza nominale 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.675,00	2.675,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				422,481
	Utile dell'Impresa del 10%				323,902
	Per arrotondamento				0,077
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.563,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.563,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.680,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	746,460
B.72.08.0060.005	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L** **potenza nominale 25 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0060.005	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L potenza nominale 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.730,00	2.730,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				430,731
	Utile dell'Impresa del 10%				330,227
	Per arrotondamento				-0,498
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.632,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.632,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.735,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	760,460
B.72.08.0060.007	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L** **potenza nominale 34 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0060.007	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L potenza nominale 34 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.798,00	3.798,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				590,931
	Utile dell'Impresa del 10%				453,047
	Per arrotondamento				0,482
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.984,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.984,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	3.803,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.044,460
B.72.08.0060.009	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L potenza nominale 40 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0060.009	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L potenza nominale 43 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.880,00	3.880,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				603,231
	Utile dell'Impresa del 10%				462,477
	Per arrotondamento				-0,248
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.087,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.087,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	3.885,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.065,460
B.72.08.0060.011	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L potenza nominale 60 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0060.011	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON BOLLITORE 60 L potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.008,00	4.008,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				622,431
	Utile dell'Impresa del 10%				477,197
	Per arrotondamento				-0,168
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.249,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.249,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	4.013,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.099,460
B.72.08.0065.001	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 15 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0065.001	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 15 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.780,00	1.780,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				288,231
	Utile dell'Impresa del 10%				220,977
	Per arrotondamento				0,252

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.431,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.431,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.785,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	509,460
B.72.08.0065.003	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 20 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0065.003	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.820,00	1.820,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				294,231
	Utile dell'Impresa del 10%				225,577
	Per arrotondamento				-0,348
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.481,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.481,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.825,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	519,460
B.72.08.0065.005	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 25 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0065.005	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.996,00	1.996,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				320,631
	Utile dell'Impresa del 10%				245,817
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.704,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.704,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.001,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	566,460
B.72.08.0065.007	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 34 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0065.007	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 34 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.722,00	2.722,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				429,531
	Utile dell'Impresa del 10%				329,307
	Per arrotondamento				-0,378
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.622,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.622,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.727,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	758,460
B.72.08.0065.009	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 43 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0065.009	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 43 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.803,00	2.803,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				441,681
	Utile dell'Impresa del 10%				338,622
	Per arrotondamento				0,157
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.725,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.725,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.808,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	780,460
B.72.08.0065.011	**GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 60 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0065.011	GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.350,00	3.350,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				523,731
	Utile dell'Impresa del 10%				401,527
	Per arrotondamento				0,202
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.417,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.417,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	3.355,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	925,460
B.72.08.0080.001	**GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 17 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0080.001	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 17 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.396,00	3.396,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				530,631
	Utile dell'Impresa del 10%				406,817
	Per arrotondamento				0,012

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.475,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.475,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	3.401,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	937,460
B.72.08.0080.003	**GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 20 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0080.003	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.463,00	3.463,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				540,681
	Utile dell'Impresa del 10%				414,522
	Per arrotondamento				0,257
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.560,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.560,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	3.468,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	955,460
B.72.08.0080.005	**GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 25 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0080.005	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.507,00	2.507,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				407,499
	Utile dell'Impresa del 10%				312,416
	Per arrotondamento				0,425
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.437,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.437,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	2.512,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	720,340
B.72.08.0080.007	**GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 32 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0080.007	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 32 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.752,00	2.752,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Spese generali del 15%				454,467
Utile dell'Impresa del 10%				348,425
Per arrotondamento				0,328
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.833,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.833,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				2.757,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				803,220
B.72.08.0080.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 50 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0080.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.950,00	2.950,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Spese generali del 15%				484,167
Utile dell'Impresa del 10%				371,195
Per arrotondamento				-0,142
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.083,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.083,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				2.955,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				855,220
B.72.08.0080.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 60 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0080.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE CON BOLLITORE 130 L potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.795,00	3.795,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Spese generali del 15%				610,917
Utile dell'Impresa del 10%				468,370
Per arrotondamento				-0,067
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5.152,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5.152,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				3.800,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.079,220
B.72.08.0085.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE potenza nominale 25 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0085.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE potenza nominale 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.715,00	1.715,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				278,481
	Utile dell'Impresa del 10%				213,502
	Per arrotondamento				0,477
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.349,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.349,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.720,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	492,460
B.72.08.0085.007	**GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE potenza nominale 32 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0085.007	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE potenza nominale 32 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.810,00	1.810,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				292,731
	Utile dell'Impresa del 10%				224,427
	Per arrotondamento				0,302
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.469,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.469,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.815,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	517,460
B.72.08.0085.009	**GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE potenza nominale 50 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0085.009	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE potenza nominale 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.050,00	2.050,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				338,949
	Utile dell'Impresa del 10%				259,861
	Per arrotondamento				-0,470
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.858,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.858,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	2.055,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	598,340
B.72.08.0085.011	**GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE potenza nominale 60 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0085.011	GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.190,00	2.190,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				349,731
	Utile dell'Impresa del 10%				268,127
	Per arrotondamento				-0,398
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.949,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.949,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.195,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	617,460
B.72.08.0090.001	**CALDAIA A BIOMASSA A PELLET** **potenza utile 10 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0090.001	CALDAIA A BIOMASSA A PELLET				
	potenza utile 10 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		1	8.325,00	8.325,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.291,212
	Utile dell'Impresa del 10%				989,929
	Per arrotondamento				-0,221
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.889,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.889,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	8.335,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.280,920
B.72.08.0090.003	**CALDAIA A BIOMASSA A PELLET** **potenza utile 15 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0090.003	CALDAIA A BIOMASSA A PELLET				
	potenza utile 15 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.070,00	9.070,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.402,962
	Utile dell'Impresa del 10%				1.075,604
	Per arrotondamento				0,354
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.832,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.832,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	9.080,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.478,920

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.08.0090.005	**CALDAIA A BIOMASSA A PELLET** **potenza utile 20 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0090.005	CALDAIA A BIOMASSA A PELLET potenza utile 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.660,00	9.660,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.491,462
	Utile dell'Impresa del 10%				1.143,454
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.578,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.578,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	9.670,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.634,920
B.72.08.0090.007	**CALDAIA A BIOMASSA A PELLET** **potenza utile 25 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0090.007	CALDAIA A BIOMASSA A PELLET potenza utile 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.970,00	9.970,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.537,962
	Utile dell'Impresa del 10%				1.179,104
	Per arrotondamento				-0,146
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.970,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.970,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	9.980,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.716,920
B.72.08.0090.009	**CALDAIA A BIOMASSA A PELLET** **potenza utile 50 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0090.009	CALDAIA A BIOMASSA A PELLET potenza utile 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.500,00	12.500,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				1.958,334
	Utile dell'Impresa del 10%				1.501,389
	Per arrotondamento				-0,283
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16.515,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16.515,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	12.510,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.459,440
B.72.08.0090.011	**CALDAIA A BIOMASSA A PELLET** **potenza utile 70 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0090.011	CALDAIA A BIOMASSA A PELLET potenza utile 70 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18.800,00	18.800,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				2.903,334
	Utile dell'Impresa del 10%				2.225,889
	Per arrotondamento				0,217
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24.485,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24.485,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	18.810,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.129,440
B.72.08.0095.001	**SISTEMA DI ESTRAZIONE** **sistema di estrazione con lunghezza 1,0 metro**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0095.001	SISTEMA DI ESTRAZIONE lunghezza 1 metro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.692,00	1.692,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				296,262
	Utile dell'Impresa del 10%				227,134
	Per arrotondamento				-0,476
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.498,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.498,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.702,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	522,920
B.72.08.0095.003	**SISTEMA DI ESTRAZIONE** **sistema di estrazione con lunghezza 1,5 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0095.003	SISTEMA DI ESTRAZIONE lunghezza 1,5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.701,00	1.701,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				297,612
	Utile dell'Impresa del 10%				228,169
	Per arrotondamento				0,139
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.510,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.510,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.711,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	525,920
B.72.08.0095.005	**SISTEMA DI ESTRAZIONE** **sistema di estrazione con lunghezza 2,0 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0095.005	SISTEMA DI ESTRAZIONE lunghezza 2.0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.734,00	1.734,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				343,434
	Utile dell'Impresa del 10%				263,299
	Per arrotondamento				-0,293
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.896,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.896,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	1.744,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	606,440
B.72.08.0095.007	**SISTEMA DI ESTRAZIONE** **sistema di estrazione con lunghezza 2,5 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0095.007	SISTEMA DI ESTRAZIONE lunghezza 2.5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.743,00	1.743,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				344,784
	Utile dell'Impresa del 10%				264,334
	Per arrotondamento				0,322
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.908,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.908,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	1.753,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	609,440
B.72.08.0095.009	**SISTEMA DI ESTRAZIONE** **sistema di estrazione con lunghezza 3,0 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0095.009	SISTEMA DI ESTRAZIONE lunghezza 3.0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.934,00	1.934,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				373,434
	Utile dell'Impresa del 10%				286,299
	Per arrotondamento				-0,293
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.149,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.149,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	1.944,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	659,440
B.72.08.0095.011	**SISTEMA DI ESTRAZIONE** **sistema di estrazione con lunghezza 3,5 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0095.011	SISTEMA DI ESTRAZIONE lunghezza 3.5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.986,00	1.986,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				381,234
	Utile dell'Impresa del 10%				292,279
	Per arrotondamento				-0,073
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.215,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.215,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	1.996,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	673,440
B.72.08.0095.013	**SISTEMA DI ESTRAZIONE** **sistema di estrazione con lunghezza 4,5 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0095.013	SISTEMA DI ESTRAZIONE lunghezza 4.5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.229,00	2.229,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				417,684
	Utile dell'Impresa del 10%				320,224
	Per arrotondamento				-0,468
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.522,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.522,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	2.239,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	737,440
B.72.08.0095.015	**SISTEMA DI ESTRAZIONE** **sistema di estrazione con lunghezza 5,5 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0095.015	SISTEMA DI ESTRAZIONE lunghezza 5.5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.320,00	2.320,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				431,334
	Utile dell'Impresa del 10%				330,689
	Per arrotondamento				0,417
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.638,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.638,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	2.330,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	762,440
B.72.08.0100.001	**CALDAIE A CIPPATO** **potenza utile 20 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0100.001	CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO potenza utile 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.700,00	12.700,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
	Spese generali del 15%				2.070,078
	Utile dell'Impresa del 10%				1.587,060
	Per arrotondamento				0,342
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.458,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.458,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.089,920
				Costo materiali fc	12.710,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.657,480
B.72.08.0100.003	**CALDAIE A CIPPATO** **potenza utile 25 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0100.003	CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO potenza utile 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.815,00	12.815,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
	Spese generali del 15%				2.087,328
	Utile dell'Impresa del 10%				1.600,285
	Per arrotondamento				-0,133
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.603,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.603,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.089,920
				Costo materiali fc	12.825,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.687,480
B.72.08.0100.005	**CALDAIE A CIPPATO** **potenza utile 30 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0100.005	CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO potenza utile 30 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.200,00	13.200,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
	Spese generali del 15%				2.145,078
	Utile dell'Impresa del 10%				1.644,560
	Per arrotondamento				-0,158
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.090,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.090,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.089,920
				Costo materiali fc	13.210,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.789,480
B.72.08.0100.007	**CALDAIE A CIPPATO** **potenza utile 50 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0100.007	CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO potenza utile 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.900,00	14.900,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	48,00	34,06	1.634,880
	Spese generali del 15%				2.481,822
	Utile dell'Impresa del 10%				1.902,730
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20.930,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20.930,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.634,880
				Costo materiali fc	14.910,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.384,520
B.72.08.0100.009	**CALDAIE A CIPPATO** **potenza utile 70 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0100.009	CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO potenza utile 70 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19.300,00	19.300,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	48,00	34,06	1.634,880
	Spese generali del 15%				3.141,822
	Utile dell'Impresa del 10%				2.408,730
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26.496,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26.496,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.634,880
				Costo materiali fc	19.310,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.550,520
B.72.08.0100.011	**CALDAIE A CIPPATO** **potenza utile 90 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0100.011	CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO potenza utile 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20.500,00	20.500,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	48,00	34,06	1.634,880
Spese generali del 15%				3.321,822
Utile dell'Impresa del 10%				2.546,730
Per arrotondamento				-0,032
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**28.014,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**28.014,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.634,880
Costo materiali fc				20.510,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5.868,520
B.72.08.0105.001 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO diametro agitatore 1,5 metri	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0105.001 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO agitatore diametro 1,5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.380,00	3.380,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Spese generali del 15%				590,334
Utile dell'Impresa del 10%				452,589
Per arrotondamento				-0,483
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.978,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.978,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				544,960
Costo materiali fc				3.390,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.042,440
B.72.08.0105.003 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO diametro agitatore 2,0 metri	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0105.003 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO agitatore diametro 2,0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.840,00	3.840,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Spese generali del 15%				659,334
Utile dell'Impresa del 10%				505,489
Per arrotondamento				-0,383
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5.560,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5.560,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				544,960
Costo materiali fc				3.850,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.164,440
B.72.08.0105.005 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO diametro agitatore 2,5 metri	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0105.005 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO agitatore diametro 2,5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.250,00	4.250,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				720,834
	Utile dell'Impresa del 10%				552,639
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.079,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.079,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	4.260,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.273,440
B.72.08.0105.007	**SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO diametro agitatore 3,0 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0105.007	SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO agitatore diametro 3,0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.600,00	4.600,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				773,334
	Utile dell'Impresa del 10%				592,889
	Per arrotondamento				0,217
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.522,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.522,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	4.610,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.366,440
B.72.08.0105.009	**SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO diametro agitatore 4,0 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0105.009	SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO agitatore diametro 4,0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.250,00	5.250,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				870,834
	Utile dell'Impresa del 10%				667,639
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.344,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.344,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	5.260,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.538,440
B.72.08.0110.001	**CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI LEGNO potenza utile 20 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0110.001	CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LEGNO potenza utile 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.973,00	7.973,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.238,412
	Utile dell'Impresa del 10%				949,449
	Per arrotondamento				0,059
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.444,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.444,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	7.983,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.187,920
B.72.08.0110.003	**CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI LEGNO** **potenza utile 30 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0110.003	CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI LEGNO potenza utile 30 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.052,00	8.052,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.250,262
	Utile dell'Impresa del 10%				958,534
	Per arrotondamento				0,124
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.544,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.544,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	8.062,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.208,920
B.72.08.0110.005	**CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI LEGNO** **potenza utile 50 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.08.0110.005	CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI LEGNO potenza utile 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.750,00	9.750,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				1.545,834
	Utile dell'Impresa del 10%				1.185,139
	Per arrotondamento				0,467
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.037,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.037,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	9.760,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.731,440
B.72.10.0001.001	**SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE** **Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0001.001	SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	497,00	497,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				95,622
	Utile dell'Impresa del 10%				73,310
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**806,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**806,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	501,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	168,920
B.72.10.0001.003	**SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE** **Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0001.003	SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	810,00	810,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				152,790
	Utile dell'Impresa del 10%				117,139
	Per arrotondamento				0,471
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.289,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.289,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	814,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	270,400
B.72.10.0003.001	**APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. < 500000 Kcal**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0003.001	APP.DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT.<500000 Kcal (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	563,00	563,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				105,522
	Utile dell'Impresa del 10%				80,900
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**889,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**889,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	567,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	186,420
B.72.10.0005.001	**APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. > 500000 Kcal**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0005.001	APP.DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT.>500000 Kcal (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.234,00	1.234,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				226,608
	Utile dell'Impresa del 10%				173,733
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.911,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.911,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.238,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	400,380
B.72.10.0007.001	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 12 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0003.001	TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,08	2,080
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				6,167
	Utile dell'Impresa del 10%				4,728
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	32,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,895
B.72.10.0007.003	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 24 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.003	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 24 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,60	34,600
Z.72.99.0003.001	TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,08	2,080
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	34,06	8,515
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
	Spese generali del 15%				7,097
	Utile dell'Impresa del 10%				5,441
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	38,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,535
B.72.10.0007.005	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO** **capacità 35 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0003.001	TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	2,08	4,160
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				11,129
	Utile dell'Impresa del 10%				8,532
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	65,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,705
B.72.10.0007.007	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO** **capacità 50 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.007	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,30	76,300
Z.72.99.0003.001	TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	2,08	4,160
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				14,942

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				11,455
Per arrotondamento				-0,007
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,030
			Costo materiali fc	82,580
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,390
B.72.10.0007.009 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO **capacità 80 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.009 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 80 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,60	110,600
Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	2,08	4,160
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				22,641
Utile dell'Impresa del 10%				17,358
Per arrotondamento				-0,039
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**190,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**190,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	116,880
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,960
B.72.10.0007.011 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO **capacità 105 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.011 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 105 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,00	154,000
Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	2,08	6,240
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				26,909
Utile dell'Impresa del 10%				20,630
Per arrotondamento				-0,029
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,030
			Costo materiali fc	162,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,510
B.72.10.0007.013	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO** **capacità 150 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.013	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 150 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	188,30	188,300
Z.72.99.0003.001	TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	2,08	6,240
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				33,075
	Utile dell'Impresa del 10%				25,358
	Per arrotondamento				-0,035
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**278,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**278,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				23,842
	Costo materiali fc				196,660
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,398
B.72.10.0007.015	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO** **capacità 200 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.015	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 200 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	274,40	274,400
Z.72.99.0003.001	TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	2,08	6,240
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				45,990
	Utile dell'Impresa del 10%				35,259
	Per arrotondamento				0,049
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**387,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**387,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				23,842
	Costo materiali fc				282,760
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				81,298
B.72.10.0007.017	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO** **capacità 250 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.017	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 250 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	321,00	321,000
Z.72.99.0003.001	TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	2,08	6,240
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				52,980
	Utile dell'Impresa del 10%				40,618
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**446,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**446,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,842
				Costo materiali fc	329,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,598
B.72.10.0007.019	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 300 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.019	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 300 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	405,00	405,000
Z.72.99.0003.001	TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	2,08	6,240
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				67,113
	Utile dell'Impresa del 10%				51,453
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**566,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**566,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	413,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,580
B.72.10.0007.021	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 500 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0007.021	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 500 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	638,00	638,000
Z.72.99.0003.001	TUBAZIONI IN ACCIAIO Tubazioni nere UNI 8863-S serie media (media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	2,08	6,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
	Spese generali del 15%				102,063

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				78,248
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**860,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**860,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				646,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				180,280
B.72.10.0009.010 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacità 2 l.	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.010 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 2 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,43	24,430
Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,25	h	0,25	34,06	8,515
Spese generali del 15%				6,088
Utile dell'Impresa del 10%				4,667
Per arrotondamento				-0,040
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**51,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**51,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,515
Costo materiali fc				32,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,715
B.72.10.0009.015 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacità 5 l.	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.015 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 5 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,50	26,500
Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,25	h	0,25	34,06	8,515
Spese generali del 15%				6,398
Utile dell'Impresa del 10%				4,905
Per arrotondamento				0,042
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**54,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**54,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,515
Costo materiali fc				34,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,345

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.10.0009.020	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI** **capacità 8 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.020	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 8 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,70	27,700
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				6,578
	Utile dell'Impresa del 10%				5,043
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	35,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,645
B.72.10.0009.025	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI** **capacità 12 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.025	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,42	28,420
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				6,686
	Utile dell'Impresa del 10%				5,126
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	36,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,825
B.72.10.0009.030	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI** **capacità 18 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.030	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 18 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,74	33,740
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	5,52	11,040
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				8,312
	Utile dell'Impresa del 10%				6,373
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	46,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,685
B.72.10.0009.035	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI** **capacità 24 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.035	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 24 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,88	40,880
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	5,52	11,040
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				9,383
	Utile dell'Impresa del 10%				7,194
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	54,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,545
B.72.10.0009.040	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI** **capacità 60 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.040	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 60 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,90	172,900
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				31,292
	Utile dell'Impresa del 10%				23,990
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**263,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**263,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	191,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,290

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.10.0009.045	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI** **capacità 80 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.045	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 80 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	197,40	197,400
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				34,967
	Utile dell'Impresa del 10%				26,808
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**294,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**294,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	216,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,790
B.72.10.0009.050	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI** **capacità 100 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.050	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 100 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	301,00	301,000
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				50,507
	Utile dell'Impresa del 10%				38,722
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**425,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**425,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	319,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,190
B.72.10.0009.055	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI** **capacità 200 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.055	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 200 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	452,00	452,000
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				75,711
	Utile dell'Impresa del 10%				58,045
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**638,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**638,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	470,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,760
B.72.10.0009.060	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacità 300 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.060	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 300 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	546,70	546,700
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				89,916
	Utile dell'Impresa del 10%				68,936
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**758,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**758,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	565,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,860
B.72.10.0009.065	**VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacità 500 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0009.065	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 500 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	795,00	795,000
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				128,183
	Utile dell'Impresa del 10%				98,274
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.081,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.081,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	813,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	226,448

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.10.0011.001	**VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1/2" x 3/4" 205 / 442 Kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0011.001	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1/2"x3/4" 205/442 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,10	65,100
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				15,510
	Utile dell'Impresa del 10%				11,891
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	69,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,400
B.72.10.0011.003	**VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL valvola di sicurezza 2.25/6 bar 3/4" x 1" 412 / 887 Kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0011.003	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL valvola di sicurezza 2.25/6 bar 3/4"x1" 412/887 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,20	95,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				20,025
	Utile dell'Impresa del 10%				15,353
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	99,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,380
B.72.10.0011.005	**VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1" x 1"1/4 571 /1230 Kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0011.005	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1"x1/4" 571/1230 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,70	189,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				34,200
	Utile dell'Impresa del 10%				26,220
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**288,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**288,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	193,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,400
B.72.10.0013.001	**VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL valvola scarico termico Kcal/h 176775 7071 l/h 1"1/4Mx1"1/4F**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0013.001	VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL valvola scarico termico kcal/h 176775 7071 l/h 1"1/4Mx1"1/4F (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	342,30	342,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				57,090
	Utile dell'Impresa del 10%				43,769
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**481,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**481,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	346,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,900
B.72.10.0013.003	**VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL valvola scarico termico Kcal/h 350000 14000 l/h 1"1/2Mx1"1/2F**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0013.003	VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL valvola scarico termico kcal/h 350000 14000 l/h 1"1/2Mx1"1/2F (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	508,20	508,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				81,975
	Utile dell'Impresa del 10%				62,848
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**691,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**691,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	512,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,800
B.72.10.0015.001	**VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE INAIL OTTONE valvola di intercett. combustibile INAIL 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0015.001	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL Valvola di intercett.combustibile INAIL 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	342,30	342,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				58,816
	Utile dell'Impresa del 10%				45,092
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**496,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**496,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	344,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,896
B.72.10.0015.003	**VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE INAIL OTTONE** **valvola di intercett. combustibile INAIL 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0015.003	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL Valvola di intercett.combustibile INAIL 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	428,40	428,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				71,731
	Utile dell'Impresa del 10%				54,994
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**604,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**604,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	430,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	126,696
B.72.10.0017.001	**VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL ALLUMINIO FILETT.** **valvola di intercett. combustibile INAIL 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0017.001	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL Valvola di intercett.combustibile INAIL 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	256,00	256,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				45,871
	Utile dell'Impresa del 10%				35,168
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**386,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**386,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	258,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,996

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.10.0017.003	**VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL ALLUMINIO FILETT.**				
	valvola di intercett. combustibile INAIL 1"1/4	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0017.003	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL				
	Valvola di intercett.combustibile INAIL 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	324,00	324,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				56,582
	Utile dell'Impresa del 10%				43,379
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**477,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**477,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	326,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,990
B.72.10.0017.005	**VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL ALLUMINIO FILETT.**				
	valvola di intercett. combustibile INAIL 1"1/2	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0017.005	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL				
	Valvola di intercett.combustibile INAIL 1"1"/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	350,00	350,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				60,992
	Utile dell'Impresa del 10%				46,761
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**514,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**514,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	352,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,784
B.72.10.0017.007	**VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL ALLUMINIO FILETT.**				
	valvola di intercett. combustibile INAIL 2"	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0017.007	VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL				
	Valvola di intercett.combustibile INAIL 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	435,00	435,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				73,742
Utile dell'Impresa del 10%				56,536
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**621,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**621,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				54,496
Costo materiali fc				437,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				130,284
B.72.10.0019.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL ALLUMINIO FLANG. **valvola di intercett. combustibile INAIL 2"1/2 (DN 65)**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0019.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL Valvola di intercett.combustibile INAIL 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.185,00	1.185,000
Z.72.99.0001.028 ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,77	24,770
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
Spese generali del 15%				194,363
Utile dell'Impresa del 10%				149,012
Per arrotondamento				-0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.639,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.639,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				81,744
Costo materiali fc				1.214,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				343,346
B.72.10.0019.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL ALLUMINIO FLANG. **valvola di intercett. combustibile INAIL 3" (DN 80)**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0019.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL Valvola di intercett.combustibile INAIL 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.452,50	1.452,500
Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,2	h	3,20	34,06	108,992
Spese generali del 15%				239,453
Utile dell'Impresa del 10%				183,581
Per arrotondamento				0,014
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.019,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.019,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				108,992
Costo materiali fc				1.487,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				423,048

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.10.0021.001	**PRESSOSTATO DI SICUREZZA**				
	pressostato di sicurezza	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0021.001	PRESSOSTATO DI SICUREZZA				
	pressostato di sicurezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,51	27,510
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				9,554
	Utile dell'Impresa del 10%				7,324
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	29,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,880
B.72.10.0023.001	**TERMOSTATO DI REGOLAZIONE**				
	termostato di regolazione	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0023.001	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE				
	termostato di regolazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,38	30,380
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				9,984
	Utile dell'Impresa del 10%				7,654
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	32,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,640
B.72.10.0025.001	**TERMOSTATO DI SICUREZZA**				
	termostato di sicurezza	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0025.001	TERMOSTATO DI SICUREZZA				
	termostato di sicurezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,58	34,580
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				10,614
	Utile dell'Impresa del 10%				8,137
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	36,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,750
B.72.10.0027.001	**FLUSSOSTATO** **Per acqua IP 54**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0027.001	FLUSSOSTATO Per acqua IP 54 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,20	172,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				31,257
	Utile dell'Impresa del 10%				23,964
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**263,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**263,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				34,060
	Costo materiali fc				174,320
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,220
B.72.10.0027.005	**FLUSSOSTATO** **Per aria IP 43**	**cad.**	**1**		
Z.72.10.0027.005	FLUSSOSTATO Per aria IP 43 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,00	168,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				30,627
	Utile dell'Impresa del 10%				23,481
	Per arrotondamento				0,012
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**258,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**258,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				34,060
	Costo materiali fc				170,120
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,120
B.72.12.0002.010	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI SCAMBIO** **capacità 200 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0002.01	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA Bollitore ad accumulo inox - capacità 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.461,00	1.461,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				251,394
	Utile dell'Impresa del 10%				192,735
	Per arrotondamento				-0,089
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.120,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.120,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.471,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	444,040
B.72.12.0002.015	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI SCAMBIO** **capacità 300 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0002.01	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA Bollitore ad accumulo inox - capacità 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.763,00	1.763,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				296,694
	Utile dell'Impresa del 10%				227,465
	Per arrotondamento				-0,119
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.502,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.502,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.773,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	524,040
B.72.12.0002.020	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI SCAMBIO** **capacità 500 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0002.02	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA Bollitore ad accumulo inox - capacità 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.173,00	2.173,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				363,303
	Utile dell'Impresa del 10%				278,532
	Per arrotondamento				0,145
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.064,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.064,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	2.183,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	641,980
B.72.12.0002.025	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI SCAMBIO** **capacità 800 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0002.02	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA Bollitore ad accumulo inox - capacità 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.953,00	2.953,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				485,412
	Utile dell'Impresa del 10%				372,149

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,359
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.094,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.094,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	272,480
			Costo materiali fc	2.963,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	857,920
B.72.12.0002.030 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI SCAMBIO capacità 1000 l	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0002.03 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA Bollitore ad accumulo inox - capacità 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.503,00	3.503,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				567,912
Utile dell'Impresa del 10%				435,399
Per arrotondamento				-0,391
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.789,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.789,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	272,480
			Costo materiali fc	3.513,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.002,920
B.72.12.0002.035 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI SCAMBIO capacità 2000 l	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0002.03 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA Bollitore ad accumulo inox - capacità 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.323,00	6.323,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				1.001,130
Utile dell'Impresa del 10%				767,533
Per arrotondamento				0,137
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.443,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.443,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	340,600
			Costo materiali fc	6.333,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.768,800
B.72.12.0002.040 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI SCAMBIO capacità 3000 l	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0002.04 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA Bollitore ad accumulo inox - capacità 3000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.201,64	7.201,640
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				1.144,734
	Utile dell'Impresa del 10%				877,629
	Per arrotondamento				0,077
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.654,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.654,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	7.222,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.022,440
B.72.12.0002.045	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI SCAMBIO capacità 4000 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0002.04	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA Bollitore ad accumulo inox - capacità 4000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.477,46	9.477,460
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				1.496,325
	Utile dell'Impresa del 10%				1.147,183
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.619,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.619,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	476,840
				Costo materiali fc	9.498,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.643,500
B.72.12.0003.001	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI capacita' 200 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0003.00	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE capacità accumulo 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.660,00	1.660,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				281,244
	Utile dell'Impresa del 10%				215,620
	Per arrotondamento				0,176
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.372,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.372,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.670,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	497,040
B.72.12.0003.003	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI capacita' 300 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0003.00	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE capacità accumulo 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.968,00	1.968,000

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				327,444
	Utile dell'Impresa del 10%				251,040
	Per arrotondamento				-0,444
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.761,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.761,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.978,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	578,040
B.72.12.0003.005	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI capacita' 500 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0003.00	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE capacità accumulo 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.547,00	2.547,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				419,403
	Utile dell'Impresa del 10%				321,542
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.537,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.537,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	2.557,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	740,980
B.72.12.0003.007	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI capacita' 800 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0003.00	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE capacità accumulo 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.266,00	3.266,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				532,362
	Utile dell'Impresa del 10%				408,144
	Per arrotondamento				0,414
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.490,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.490,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	3.276,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	940,920
B.72.12.0003.009	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI capacita'1000 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0003.00	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE capacità accumulo 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.800,00	3.800,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				612,462
	Utile dell'Impresa del 10%				469,554
	Per arrotondamento				-0,096
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.165,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.165,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	3.810,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.081,920
B.72.12.0003.011	**BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI capacita' 2000 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0003.01	BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE capacità accumulo 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.859,00	6.859,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				1.081,530
	Utile dell'Impresa del 10%				829,173
	Per arrotondamento				0,097
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.121,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.121,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	340,600
				Costo materiali fc	6.869,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.910,800
B.72.12.0006.010	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO capacita' di accumulo 200 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0006.01	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	533,00	533,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				112,194
	Utile dell'Impresa del 10%				86,015
	Per arrotondamento				-0,169
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**946,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**946,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	543,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	198,040
B.72.12.0006.015	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO capacita' di accumulo 300 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0006.01	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	617,00	617,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				129,903
	Utile dell'Impresa del 10%				99,592
	Per arrotondamento				0,485
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.096,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.096,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	627,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	229,980
B.72.12.0006.020	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO capacita' di accumulo 500 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0006.02	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	803,00	803,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				157,803
	Utile dell'Impresa del 10%				120,982
	Per arrotondamento				0,195
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.331,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.331,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	813,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	278,980
B.72.12.0006.025	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO capacita' di accumulo 800 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0006.02	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.174,00	1.174,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				218,562
	Utile dell'Impresa del 10%				167,564
	Per arrotondamento				-0,206
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.843,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.843,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.184,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	385,920
B.72.12.0006.030	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO capacita' di accumulo 1000 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0006.03	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.357,00	1.357,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				246,012
	Utile dell'Impresa del 10%				188,609
	Per arrotondamento				0,299
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.075,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.075,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.367,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	434,920
B.72.12.0006.035	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO capacita' di accumulo 2000 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0006.03	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.745,00	2.745,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				466,020
	Utile dell'Impresa del 10%				357,282
	Per arrotondamento				-0,102
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.930,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.930,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	340,600
				Costo materiali fc	2.766,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	823,200
B.72.12.0007.001	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI capacita' di accumulo 200 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0007.00	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI capacità 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	595,00	595,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				121,494
	Utile dell'Impresa del 10%				93,145
	Per arrotondamento				0,401
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.025,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.025,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	605,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	215,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.12.0007.003	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI** **capacita' di accumulo 300 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0007.00	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI capacità 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	696,00	696,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				141,753
	Utile dell'Impresa del 10%				108,677
	Per arrotondamento				-0,450
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.195,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.195,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	706,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	249,980
B.72.12.0007.005	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI** **capacita' di accumulo 500 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0007.00	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI capacità 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	908,00	908,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				173,553
	Utile dell'Impresa del 10%				133,057
	Per arrotondamento				0,370
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.464,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.464,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	918,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	306,980
B.72.12.0007.007	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI** **capacita' di accumulo 800 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0007.00	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI capacità 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.262,00	1.262,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				231,762
	Utile dell'Impresa del 10%				177,684
	Per arrotondamento				0,474
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.955,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.955,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.272,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				409,920
B.72.12.0007.009	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI** **capacita' di accumulo 1000 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0007.00	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI capacità 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.457,00	1.457,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				261,012
	Utile dell'Impresa del 10%				200,109
	Per arrotondamento				-0,201
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.201,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.201,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				272,480
	Costo materiali fc				1.467,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				460,920
B.72.12.0007.011	**BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI** **capacita' di accumulo 2000 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0007.01	BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI capacità 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.969,00	2.969,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				499,620
	Utile dell'Impresa del 10%				383,042
	Per arrotondamento				-0,462
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.213,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.213,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				340,600
	Costo materiali fc				2.990,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				882,200
B.72.12.0009.001	**PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA** **capacita' 300 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0009.00	PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA capacità 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.717,84	2.717,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	18,00	34,06	613,080
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
	Spese generali del 15%				504,408
	Utile dell'Impresa del 10%				386,713
	Per arrotondamento				0,159
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.254,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.254,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	613,080
				Costo materiali fc	2.749,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	891,280
B.72.12.0009.003	**PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA** **capacita' 500 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0009.00	PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA capacità 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.916,06	2.916,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	18,00	34,06	613,080
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
	Spese generali del 15%				534,141
	Utile dell'Impresa del 10%				409,508
	Per arrotondamento				0,411
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.505,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.505,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	613,080
				Costo materiali fc	2.947,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	944,060
B.72.12.0009.005	**PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA** **capacita' 600 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0009.00	PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA capacità 600 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.256,32	3.256,320
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	5,30	42,400
	Spese generali del 15%				596,988
	Utile dell'Impresa del 10%				457,691
	Per arrotondamento				0,401
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.035,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.035,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	3.298,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.055,080
B.72.12.0009.007	**PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA** **capacita' 800 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0009.00	PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA capacità 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.687,74	3.687,740
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	22,00	34,06	749,320
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	14,00	5,30	74,200
	Spese generali del 15%				676,689
	Utile dell'Impresa del 10%				518,795
	Per arrotondamento				0,256
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.707,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.707,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	749,320
			Costo materiali fc	3.761,940
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.195,740
B.72.12.0009.009 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA **capacita' 1000 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0009.00 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA capacità 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.000,44	4.000,440
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	24,00	34,06	817,440
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	16,00	5,30	84,800
Spese generali del 15%				735,402
Utile dell'Impresa del 10%				563,808
Per arrotondamento				0,110
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.202,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.202,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	817,440
			Costo materiali fc	4.085,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.299,320
B.72.12.0016.010 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO **capacità di accumulo 10 l.**	**cad.**	**5**		
Z.72.01.12.0016.01 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità 10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	63,00	63,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				23,302
Utile dell'Impresa del 10%				17,865
Per arrotondamento				-0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	81,744
			Costo materiali fc	73,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,157
B.72.12.0016.015 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO **capacità di accumulo 15 l.**	**cad.**	**5**		
Z.72.01.12.0016.01 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità 15 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	72,00	72,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				24,652
Utile dell'Impresa del 10%				18,900
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**207,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**207,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				81,744
Costo materiali fc				82,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,557
B.72.12.0016.020 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità di accumulo 30 l.	**cad.**	**5**		
Z.72.01.12.0016.02 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità 30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	86,00	86,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				26,752
Utile dell'Impresa del 10%				20,510
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**225,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**225,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				81,744
Costo materiali fc				96,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,257
B.72.12.0016.025 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità di accumulo 50 l.	**cad.**	**5**		
Z.72.01.12.0016.02 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità 50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	139,00	139,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 15	cad.	3,00	5,30	15,900
Spese generali del 15%				39,584
Utile dell'Impresa del 10%				30,348
Per arrotondamento				-0,023
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**333,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**333,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				108,992
Costo materiali fc				154,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,909
B.72.12.0016.030 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità di accumulo 80 l.	**cad.**	**5**		
Z.72.01.12.0016.03 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità 80 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	140,00	140,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				39,734
	Utile dell'Impresa del 10%				30,463
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**335,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**335,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,992
				Costo materiali fc	155,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,209
B.72.12.0016.035	**BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità di accumulo 100 l.**	**cad.**	**5**		
Z.72.01.12.0016.03	BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità 100 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	162,00	162,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				47,121
	Utile dell'Impresa del 10%				36,126
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**397,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**397,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	177,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,260
B.72.12.0017.001	**BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA capacità totale 600 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0017.00	BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA capacità totale 600 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.731,00	1.731,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				291,894
	Utile dell'Impresa del 10%				223,785
	Per arrotondamento				0,361
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.462,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.462,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1.741,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	516,040
B.72.12.0017.003	**BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA** **capacità totale 750 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0017.00	BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA capacità totale 750 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.106,00	2.106,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				353,253
	Utile dell'Impresa del 10%				270,827
	Per arrotondamento				-0,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.979,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.979,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	2.116,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	623,980
B.72.12.0017.005	**BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA** **capacità totale 1000 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0017.00	BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA capacità totale 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.443,00	2.443,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				408,912
	Utile dell'Impresa del 10%				313,499
	Per arrotondamento				-0,491
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.448,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.448,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	2.453,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	721,920
B.72.12.0017.007	**BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA** **capacità totale 1500 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0017.00	BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA capacità totale 1500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.125,00	3.125,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				511,212
	Utile dell'Impresa del 10%				391,929
	Per arrotondamento				-0,221

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.311,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.311,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	3.135,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	902,920
B.72.12.0017.009	**BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA** **capacità totale 2000 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0017.00	BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 1 SERPENTINA capacità totale 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.645,00	3.645,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				594,321
	Utile dell'Impresa del 10%				455,646
	Per arrotondamento				-0,107
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.012,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.012,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	3.655,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.049,860
B.72.12.0018.001	**BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE** **capacità totale 600 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0018.00	BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE capacità totale 600 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.875,00	1.875,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				313,494
	Utile dell'Impresa del 10%				240,345
	Per arrotondamento				0,201
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.644,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.644,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.885,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	554,040
B.72.12.0018.003	**BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE** **capacità totale 750 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0018.00	BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE capacità totale 750 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.282,00	2.282,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				379,653
Utile dell'Impresa del 10%				291,067
Per arrotondamento				0,260
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.202,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.202,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				238,420
Costo materiali fc				2.292,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				670,980
B.72.12.0018.005 BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE capacità totale 1000 l	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0018.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE capacità totale 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.652,00	2.652,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				440,262
Utile dell'Impresa del 10%				337,534
Per arrotondamento				0,124
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.713,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.713,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				2.662,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				777,920
B.72.12.0018.007 BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE capacità totale 1500 l	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0018.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE capacità totale 1500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.359,00	3.359,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				546,312
Utile dell'Impresa del 10%				418,839
Per arrotondamento				-0,231
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.607,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.607,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				3.369,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				964,920
B.72.12.0018.009 BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE capacità totale 2000 l	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0018.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON ACCUMULO INTERNO INOX E 2 SERPENTINE capacità totale 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.896,00	3.896,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				631,971
	Utile dell'Impresa del 10%				484,511
	Per arrotondamento				0,378
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.330,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.330,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	3.906,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.116,860
B.72.12.0022.010	**BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME Capacità 200 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0022.01	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO capacità 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	927,00	927,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				171,294
	Utile dell'Impresa del 10%				131,325
	Per arrotondamento				0,421
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.445,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.445,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	937,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	303,040
B.72.12.0022.015	**BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME Capacità 300 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0022.01	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO capacità 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	989,00	989,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				185,703
	Utile dell'Impresa del 10%				142,372
	Per arrotondamento				-0,095
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.566,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.566,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	999,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	327,980
B.72.12.0022.020	**BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME Capacità 500 l.**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.01.12.0022.02	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO capacità 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.112,00	1.112,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				204,153
	Utile dell'Impresa del 10%				156,517
	Per arrotondamento				0,310
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.722,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.722,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	1.122,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	360,980
B.72.12.0022.025	**BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME** **Capacità 800 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0022.02	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO capacità 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.545,00	1.545,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				275,007
	Utile dell'Impresa del 10%				210,839
	Per arrotondamento				-0,226
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.319,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.319,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.560,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	485,620
B.72.12.0022.030	**BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME** **Capacità 1000 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0022.03	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO capacità 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.730,00	1.730,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				302,757
	Utile dell'Impresa del 10%				232,114
	Per arrotondamento				-0,251
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.553,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.553,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.745,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	534,620

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.12.0022.035	**BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME**				
	Capacità 2000 l.	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0022.03	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO				
	capacità 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.750,00	2.750,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				466,770
	Utile dell'Impresa del 10%				357,857
	Per arrotondamento				-0,427
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.936,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.936,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	340,600
				Costo materiali fc	2.771,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	824,200
B.72.12.0022.040	**BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME**				
	Capacità 3000 l.	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0022.04	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO				
	capacità 3000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.646,00	3.646,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				611,388
	Utile dell'Impresa del 10%				468,731
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.156,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.156,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	3.667,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.080,080
B.72.12.0022.045	**BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME**				
	Capacità 4000 l.	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0022.04	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO				
	capacità 4000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.820,00	4.820,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				797,706
	Utile dell'Impresa del 10%				611,575
	Per arrotondamento				-0,321
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.727,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.727,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	476,840
				Costo materiali fc	4.841,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.408,960
B.72.12.0022.046	**BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE IN RAME** **Capacità 5000 l.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0022.04	BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO capacità 5000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.562,00	5.562,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
	Spese generali del 15%				920,814
	Utile dell'Impresa del 10%				705,957
	Per arrotondamento				0,469
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7.766,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7.766,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				544,960
	Costo materiali fc				5.593,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.627,240
B.72.12.0023.001	**VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO** **Capacità 200 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0023.00	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO capacità 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	490,00	490,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				105,744
	Utile dell'Impresa del 10%				81,070
	Per arrotondamento				0,026
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**891,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**891,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				204,360
	Costo materiali fc				500,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				186,840
B.72.12.0023.003	**VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO** **Capacità 300 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0023.00	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO capacità 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	514,00	514,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				109,344
	Utile dell'Impresa del 10%				83,830
	Per arrotondamento				-0,034
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**922,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**922,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				204,360
	Costo materiali fc				524,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				193,140
B.72.12.0023.005	**VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO** **Capacità 500 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0023.00	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO capacità 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	584,00	584,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				119,844
	Utile dell'Impresa del 10%				91,880
	Per arrotondamento				0,316
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.011,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.011,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				204,360
	Costo materiali fc				594,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				212,040
B.72.12.0023.007	**VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO** **Capacità 800 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0023.00	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO capacità 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	717,00	717,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				139,794
	Utile dell'Impresa del 10%				107,175
	Per arrotondamento				0,071
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.179,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.179,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				204,360
	Costo materiali fc				727,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				247,040
B.72.12.0023.009	**VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO** **Capacità 1000 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0023.00	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO capacità 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	802,00	802,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				152,544
	Utile dell'Impresa del 10%				116,950
	Per arrotondamento				-0,454
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.286,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.286,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				204,360
	Costo materiali fc				812,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				269,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.12.0023.011	**VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO** **Capacità 1500 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0023.01	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO capacità 1500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.148,00	1.148,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				204,444
	Utile dell'Impresa del 10%				156,740
	Per arrotondamento				-0,144
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.724,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.724,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.158,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	361,040
B.72.12.0023.013	**VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO** **Capacità 2000 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0023.01	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO capacità 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.408,00	1.408,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				253,662
	Utile dell'Impresa del 10%				194,474
	Per arrotondamento				-0,216
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.139,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.139,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.418,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	447,920
B.72.12.0023.015	**VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO** **Capacità 3000 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0023.01	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO capacità 3000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.850,00	1.850,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				325,071
	Utile dell'Impresa del 10%				249,221
	Per arrotondamento				-0,432
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.741,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.741,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	1.860,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	573,860

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.12.0023.017	**VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO** **Capacità 5000 l**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0023.01	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO capacità 5000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.152,44	3.152,440
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
	Spese generali del 15%				559,380
	Utile dell'Impresa del 10%				428,858
	Per arrotondamento				-0,438
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.717,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.717,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	3.184,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	987,800
B.72.12.0029.001	**SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO** **Capacità 112 l. Potenza al focolare 7.4 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0029.00	SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO capacità 112 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.025,00	1.025,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				238,674
	Utile dell'Impresa del 10%				182,983
	Per arrotondamento				0,183
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.013,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.013,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	1.046,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	421,840
B.72.12.0029.003	**SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO** **Capacità 145 l. Potenza al focolare 8.2 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0029.00	SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO capacità 145 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.128,00	1.128,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				254,124
	Utile dell'Impresa del 10%				194,828
	Per arrotondamento				-0,112
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.143,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.143,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	1.149,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	448,840

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.12.0031.001	**SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS** **Cap. l. 340 pot. foc. 36 kW, tempo di riscald. salto 50°C 38 min.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0031.00	SCALDA ACQUA INDUSTRIALE A GAS Capacità (l) /Pot. kW 340 36 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.835,50	2.835,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	24,00	34,06	817,440
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	5,30	53,000
	Spese generali del 15%				555,891
	Utile dell'Impresa del 10%				426,183
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.688,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.688,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	817,440
				Costo materiali fc	2.888,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	982,060
B.72.12.0031.003	**SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS** **Cap. l. 380 pot. foc. 48 kW, tempo di riscald. salto 50°C 31 min.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0031.00	SCALDA ACQUA INDUSTRIALE A GAS Capacità (l) /Pot. kW 380 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.136,54	3.136,540
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	24,00	34,06	817,440
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	5,30	53,000
	Spese generali del 15%				601,047
	Utile dell'Impresa del 10%				460,803
	Per arrotondamento				0,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.069,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.069,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	817,440
				Costo materiali fc	3.189,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.062,020
B.72.12.0031.005	**SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS** **Cap. l. 320 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 22 min.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0031.00	SCALDA ACQUA INDUSTRIALE A GAS Capacità (l) /Pot. kW 320 61 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.333,70	3.333,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	26,00	34,06	885,560
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	14,00	5,30	74,200
	Spese generali del 15%				644,019
	Utile dell'Impresa del 10%				493,748
	Per arrotondamento				-0,227
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.431,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.431,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	885,560
				Costo materiali fc	3.407,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.137,540
B.72.12.0031.007	**SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS Cap. l. 380 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 26 min.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0031.00	SCALDA ACQUA INDUSTRIALE A GAS Capacità (l) /Pot. kW 380 61 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.499,06	3.499,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	26,00	34,06	885,560
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	14,00	5,30	74,200
	Spese generali del 15%				668,823
	Utile dell'Impresa del 10%				512,764
	Per arrotondamento				-0,407
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.640,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.640,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	885,560
				Costo materiali fc	3.573,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.181,180
B.72.12.0031.009	**SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS Cap. l. 285 pot. foc. 85 kW, tempo di riscald. salto 50°C 14 min.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0031.00	SCALDA ACQUA INDUSTRIALE A GAS Capacità (l) /Pot. kW 285 85 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.821,94	4.821,940
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	28,00	34,06	953,680
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	18,00	5,30	95,400
	Spese generali del 15%				880,653
	Utile dell'Impresa del 10%				675,167
	Per arrotondamento				0,160
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.427,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.427,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	953,680
				Costo materiali fc	4.917,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.555,980
B.72.12.0031.011	**SCALDA ACQUA INDUSTRIALI A GAS Cap. l. 260 pot. foc.110 kW, tempo di riscald. salto 50°C 10 min.**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0031.01	SCALDA ACQUA INDUSTRIALE A GAS Capacità (l) /Pot. kW 260 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.315,90	5.315,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	28,00	34,06	953,680
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	18,00	5,30	95,400
	Spese generali del 15%				954,747

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				731,973
	Per arrotondamento				0,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.052,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.052,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	953,680
				Costo materiali fc	5.411,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.687,020
B.72.12.0036.001	**PRODUTTORE ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in continuo a 45°C**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0036.00	PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA A CONDENSAZIONE Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in continuo a 45°C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.326,00	4.326,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	5,30	42,400
	Spese generali del 15%				757,440
	Utile dell'Impresa del 10%				580,704
	Per arrotondamento				0,256
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.388,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.388,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	4.368,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.338,400
B.72.12.0036.003	**PRODUTTORE ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in continuo a 45°C**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0036.00	PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA A CONDENSAZIONE Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in continuo a 45°C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.316,00	8.316,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	5,30	42,400
	Spese generali del 15%				1.355,940
	Utile dell'Impresa del 10%				1.039,554
	Per arrotondamento				-0,094
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.435,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.435,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	8.358,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.395,400
B.72.12.0040.001	**PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/ GASOLIO Pot.utile 31,4kW, 320lt nei primi 10', 772l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0040.00	PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO pot.utile 31.4 kW, 320 lt. nei primi 10', 772 lt/h in continuo a				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.102,00	3.102,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	5,30	42,400
	Spese generali del 15%				573,840
	Utile dell'Impresa del 10%				439,944
	Per arrotondamento				-0,384
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.839,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.839,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	3.144,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.013,400
B.72.12.0040.003	**PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/ GASOLIO** **Pot.utile 63,0kW, 378lt nei primi 10', 1573l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0040.00	PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO pot.utile 63.0 kW, 378 lt. nei primi 10', 1573 lt/h in continuo a 45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.222,00	3.222,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	5,30	42,400
	Spese generali del 15%				591,840
	Utile dell'Impresa del 10%				453,744
	Per arrotondamento				-0,184
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.991,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.991,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	3.264,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.045,400
B.72.12.0040.005	**PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/ GASOLIO** **Pot.utile 96,8kW, 777lt nei primi 10', 2379l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0040.00	PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO pot.utile 96.8 kW, 777 lt. nei primi 10', 2379 lt/h in continuo a 45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.962,00	4.962,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	5,30	42,400
	Spese generali del 15%				852,840
	Utile dell'Impresa del 10%				653,844
	Per arrotondamento				-0,284
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.192,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.192,000**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	5.004,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.506,400
B.72.12.0040.007	**PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/ GASOLIO** **Pot.utile 105,5kW, 1289lt nei primi 10', 2607l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0040.00	PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO pot.utile 105.5 kW, 1289 lt. nei primi 10', 2607 lt/h in continuo a 45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.962,00	4.962,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	5,30	42,400
	Spese generali del 15%				852,840
	Utile dell'Impresa del 10%				653,844
	Per arrotondamento				-0,284
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.192,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.192,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	5.004,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.506,400
B.72.12.0040.009	**PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/ GASOLIO** **Pot.utile 141,7kW, 1350lt nei primi 10', 3446l/h in continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0040.00	PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO pot.utile 141.7 kW, 1350 lt. nei primi 10', 3446 lt/h in continuo a 45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.472,00	8.472,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	8,00	5,30	42,400
	Spese generali del 15%				1.379,340
	Utile dell'Impresa del 10%				1.057,494
	Per arrotondamento				-0,434
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.632,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.632,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	8.514,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.436,400
B.72.12.0045.001	**BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO + ELETTRICO** **Capacita' 100 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/ h**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0045.00	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO PIÙ ELETTRICO Capacità 100 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.015,00	1.015,000

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				174,276
	Utile dell'Impresa del 10%				133,612
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.469,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.469,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.025,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	307,860
B.72.12.0045.003	**BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO + ELETTRICO** **Capacita' 130 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0045.00	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO PIÙ ELETTRICO Capacità 130 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.085,00	1.085,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				184,776
	Utile dell'Impresa del 10%				141,662
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.558,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.558,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.095,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	326,460
B.72.12.0045.005	**BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO + ELETTRICO** **Capacita' 160 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0045.00	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO PIÙ ELETTRICO Capacità 160 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.148,00	1.148,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				194,226
	Utile dell'Impresa del 10%				148,907
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.638,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.638,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.158,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	343,160

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.12.0045.007	**BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO + ELETTRICO** **Capacita' 200 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0045.00	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO PIÙ ELETTRICO Capacità 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.232,00	1.232,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				217,044
	Utile dell'Impresa del 10%				166,400
	Per arrotondamento				-0,404
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.830,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.830,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.242,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	383,040
B.72.12.0045.009	**BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO + ELETTRICO** **Capacita' 240 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.01.12.0045.00	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO PIÙ ELETTRICO Capacità 240 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.316,00	1.316,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				229,644
	Utile dell'Impresa del 10%				176,060
	Per arrotondamento				0,336
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.937,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.937,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.326,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	406,040
B.72.14.0007.001	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS** **potenza 25 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0007.001	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS potenza 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	341,00	341,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				92,658
	Utile dell'Impresa del 10%				71,038
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**781,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**781,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	345,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	163,680
B.72.14.0007.003	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS** **potenza 50 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0007.003	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS potenza 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,00	401,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				101,658
	Utile dell'Impresa del 10%				77,938
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**857,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**857,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	405,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	179,580
B.72.14.0007.005	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS** **potenza 100 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0007.005	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS potenza 100 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	662,00	662,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				146,553
	Utile dell'Impresa del 10%				112,357
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.235,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.235,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	670,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	258,880
B.72.14.0007.007	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS** **potenza 150 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0007.007	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS potenza 150 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	752,00	752,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				160,053
	Utile dell'Impresa del 10%				122,707
	Per arrotondamento				0,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.349,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.349,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	760,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	282,780
B.72.14.0007.009	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS** **potenza 200 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0007.009	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS potenza 200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	920,00	920,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				195,471
	Utile dell'Impresa del 10%				149,861
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.648,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.648,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	374,660
				Costo materiali fc	928,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	345,360
B.72.14.0007.011	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS** **potenza 250 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0007.011	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS potenza 250 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.241,00	1.241,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				243,621
	Utile dell'Impresa del 10%				186,776
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.054,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.054,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	374,660
				Costo materiali fc	1.249,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	430,360
B.72.14.0007.013	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS** **potenza 300 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0007.013	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS potenza 300 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.349,00	1.349,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				259,821

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				199,196
Per arrotondamento				0,043
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.191,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.191,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				374,660
Costo materiali fc				1.357,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				459,060
B.72.14.0009.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 25 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0009.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	537,80	537,800
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Spese generali del 15%				122,178
Utile dell'Impresa del 10%				93,670
Per arrotondamento				0,032
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.030,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.030,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				542,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				215,880
B.72.14.0009.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 50 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0009.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	619,40	619,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Spese generali del 15%				134,418
Utile dell'Impresa del 10%				103,054
Per arrotondamento				0,008
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.133,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.133,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				623,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				237,480
B.72.14.0009.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 100 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0009.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 100 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	845,00	845,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				174,003
	Utile dell'Impresa del 10%				133,402
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.467,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.467,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	853,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	307,380
B.72.14.0009.007	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S.** **potenza 150 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0009.007	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 150 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.096,40	1.096,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				211,713
	Utile dell'Impresa del 10%				162,313
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.785,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.785,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	1.104,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	373,980
B.72.14.0009.009	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S.** **potenza 200 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0009.009	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.213,40	1.213,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				239,481
	Utile dell'Impresa del 10%				183,602
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.019,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.019,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	374,660
				Costo materiali fc	1.221,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	423,060
B.72.14.0009.011	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S.** **potenza 250 kW**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.14.0009.011	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 250 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.265,00	1.265,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				247,221
	Utile dell'Impresa del 10%				189,536
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.084,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.084,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	374,660
				Costo materiali fc	1.273,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	436,760
B.72.14.0009.013	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 300 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0009.013	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER A.C.S. potenza 300 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.394,60	1.394,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				266,661
	Utile dell'Impresa del 10%				204,440
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.248,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.248,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	374,660
				Costo materiali fc	1.403,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	471,060
B.72.14.0011.001	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO PER CLIMATIZZAZIONE potenza 25 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0011.001	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO PER CLIMATIZZAZIONE potenza 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	341,00	341,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				92,658
	Utile dell'Impresa del 10%				71,038
	Per arrotondamento				-0,416
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**781,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**781,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	345,240

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				163,280
B.72.14.0011.003	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO PER CLIMATIZZAZIONE** **potenza 50 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0011.003	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO PER CLIMATIZZAZIONE potenza 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,00	401,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				101,658
	Utile dell'Impresa del 10%				77,938
	Per arrotondamento				-0,316
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**857,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**857,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				272,480
	Costo materiali fc				405,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				179,280
B.72.14.0013.001	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE** **potenza 50 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0013.001	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE potenza 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.367,00	1.367,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				246,558
	Utile dell'Impresa del 10%				189,028
	Per arrotondamento				-0,006
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.079,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.079,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				272,480
	Costo materiali fc				1.371,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				435,580
B.72.14.0013.003	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE** **potenza 100 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0013.003	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE potenza 100 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.683,20	1.683,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				299,733
	Utile dell'Impresa del 10%				229,795
	Per arrotondamento				-0,048
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.527,700**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.527,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	1.691,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	529,480
B.72.14.0013.005	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE** **potenza 150 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0013.005	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE potenza 150 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.245,40	2.245,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				384,063
	Utile dell'Impresa del 10%				294,448
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.238,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.238,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	2.253,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	678,480
B.72.14.0013.007	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE** **potenza 200 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0013.007	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE potenza 200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.673,20	2.673,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
	Spese generali del 15%				458,451
	Utile dell'Impresa del 10%				351,479
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.866,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.866,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	374,660
				Costo materiali fc	2.681,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	809,960
B.72.14.0013.009	**SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE** **potenza 250 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0013.009	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE potenza 250 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.913,40	3.913,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				644,481
Utile dell'Impresa del 10%				494,102
Per arrotondamento				-0,023
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5.435,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5.435,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				374,660
Costo materiali fc				3.921,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.138,560
B.72.14.0013.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE potenza 300 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0013.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE potenza 300 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.355,00	4.355,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Spese generali del 15%				710,721
Utile dell'Impresa del 10%				544,886
Per arrotondamento				-0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5.993,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5.993,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				374,660
Costo materiali fc				4.363,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.255,560
B.72.14.0013.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE potenza 400 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.14.0013.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER CLIMATIZZAZIONE potenza 400 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.560,40	5.560,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Spese generali del 15%				891,531
Utile dell'Impresa del 10%				683,507
Per arrotondamento				0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7.518,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7.518,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				374,660
Costo materiali fc				5.568,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.575,060
B.72.16.0001.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO Potenzialità da 32 kW a 56 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0001.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO Potenzialità da 32 kW a 56 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	539,00	539,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				122,517
	Utile dell'Impresa del 10%				93,930
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.033,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.033,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	544,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	216,420
B.72.16.0001.015	**BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO Potenzialità da 60 kW a 118 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0001.015	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO Potenzialità da 60 kW a 118 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	627,00	627,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				135,717
	Utile dell'Impresa del 10%				104,050
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.144,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.144,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	632,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	239,720
B.72.16.0001.020	**BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO Potenzialità da 89 kW a 172 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0001.020	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO Potenzialità da 89 kW a 172 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	683,00	683,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				144,117
	Utile dell'Impresa del 10%				110,490
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.215,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.215,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	688,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	254,620
B.72.16.0001.025	**BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO Potenzialità da 119 kW a 213 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0001.025	,: BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO Potenzialità da 119 kW a 213 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	781,00	781,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				158,817
	Utile dell'Impresa del 10%				121,760
	Per arrotondamento				-0,357
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.339,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.339,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	786,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	280,220
B.72.16.0003.010	**BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE** **Potenzialità da 18 kW a 36 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0003.010	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE Potenzialità da 18 kW a 36 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	948,00	948,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				183,867
	Utile dell'Impresa del 10%				140,965
	Per arrotondamento				0,388
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.551,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.551,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	953,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	325,220
B.72.16.0003.015	**BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE** **Potenzialità da 32 kW a 60 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0003.015	BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE Potenzialità da 32 kW a 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.019,00	1.019,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				194,517
	Utile dell'Impresa del 10%				149,130
	Per arrotondamento				-0,427
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.640,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.640,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.024,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	343,220

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.16.0005.010	**BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO** **Potenzialità da 178 kW a 332 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0005.010	BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO Potenzialità da 178 kW a 332 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.253,00	1.253,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				229,617
	Utile dell'Impresa del 10%				176,040
	Per arrotondamento				-0,437
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.936,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.936,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.258,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	405,220
B.72.16.0005.015	**BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO** **Potenzialità da 237 kW a 450 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0005.015	BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO Potenzialità da 237 kW a 450 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.586,00	1.586,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				279,567
	Utile dell'Impresa del 10%				214,335
	Per arrotondamento				0,318
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.358,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.358,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.591,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	494,220
B.72.16.0005.020	**BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO** **Potenzialità da 331 kW a 593 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0005.020	BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO Potenzialità da 331 kW a 593 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.076,00	2.076,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				353,067
	Utile dell'Impresa del 10%				270,685
	Per arrotondamento				0,468
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.978,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.978,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	2.081,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				624,220
B.72.16.0005.025	**BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO** **Potenzialità da 711 kW a 1186 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0005.025	BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO Potenzialità da 711 kW a 1186 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.618,00	2.618,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				435,957
	Utile dell'Impresa del 10%				334,234
	Per arrotondamento				0,429
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.677,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.677,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				272,480
	Costo materiali fc				2.633,900
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				770,620
B.72.16.0005.030	**BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO** **Potenzialità da 948 kW a 1540 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0005.030	BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO Potenzialità da 948 kW a 1540 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.160,00	3.160,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				517,257
	Utile dell'Impresa del 10%				396,564
	Per arrotondamento				-0,201
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.362,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.362,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				272,480
	Costo materiali fc				3.175,900
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				913,620
B.72.16.0009.010	**BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE** **Potenzialità da 178 kW a 332 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0009.010	BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE Potenzialità da 178 kW a 332 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.304,00	3.304,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				557,703
	Utile dell'Impresa del 10%				427,572
	Per arrotondamento				-0,295
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.703,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.703,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	3.309,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	984,980
B.72.16.0009.015	**BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE** **Potenzialità da 236 kW a 450 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0009.015	BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE Potenzialità da 236 kW a 450 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.686,00	3.686,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				615,003
	Utile dell'Impresa del 10%				471,502
	Per arrotondamento				0,475
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.187,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.187,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	3.691,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.086,980
B.72.16.0009.020	**BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE** **Potenzialità da 331 kW a 593 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0009.020	BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE Potenzialità da 331 kW a 593 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.312,00	4.312,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				708,903
	Utile dell'Impresa del 10%				543,492
	Per arrotondamento				-0,415
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.978,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.978,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	4.317,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.251,980
B.72.16.0009.025	**BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE** **Potenzialità da 474 kW a 1660 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0009.025	BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE Potenzialità da 474 kW a 1660 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.586,00	5.586,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				901,593
	Utile dell'Impresa del 10%				691,221
	Per arrotondamento				-0,434
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.603,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.603,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	5.601,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.592,380
B.72.16.0009.030	**BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE** **Potenzialità da 712 kW a 2135 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0009.030	BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE Potenzialità da 712 kW a 2135 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.377,00	6.377,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				1.020,243
	Utile dell'Impresa del 10%				782,186
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.604,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.604,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	6.392,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.802,380
B.72.16.0011.015	**BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO** **Potenzialità da 17 kW a 43 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0011.015	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO Potenzialità da 17 kW a 43 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	560,00	560,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				115,449
	Utile dell'Impresa del 10%				88,511
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**973,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**973,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	565,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,940
B.72.16.0011.020	**BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO** **Potenzialità da 31 kW a 50 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0011.020	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO Potenzialità da 31 kW a 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	904,00	904,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				167,049
	Utile dell'Impresa del 10%				128,071
	Per arrotondamento				0,220

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.409,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.409,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	909,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	295,340
B.72.16.0011.025	**BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO** **Potenzialità da 65 kW a 90 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0011.025	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO Potenzialità da 65 kW a 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.086,00	1.086,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				204,567
	Utile dell'Impresa del 10%				156,835
	Per arrotondamento				-0,182
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.725,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.725,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.091,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	361,220
B.72.16.0011.030	**BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO** **Potenzialità da 110 kW a 200 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0011.030	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO Potenzialità da 110 kW a 200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.497,00	1.497,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				255,999
	Utile dell'Impresa del 10%				196,266
	Per arrotondamento				0,075
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.159,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.159,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.502,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	452,340
B.72.16.0011.035	**BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO** **Potenzialità da 110 kW a 246 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0011.035	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO Potenzialità da 110 kW a 246 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.768,00	1.768,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				306,867

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				235,265
	Per arrotondamento				0,088
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.588,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.588,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.773,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	542,220
B.72.16.0011.040	**BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO Potenzialità da 163 kW a 338 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0011.040	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO Potenzialità da 163 kW a 338 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.558,00	2.558,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				425,367
	Utile dell'Impresa del 10%				326,115
	Per arrotondamento				-0,262
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.587,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.587,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	2.563,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	751,220
B.72.16.0011.045	**BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO Potenzialità da 232 kW a 465 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0011.045	BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO Potenzialità da 232 kW a 465 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.035,00	3.035,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				486,699
	Utile dell'Impresa del 10%				373,136
	Per arrotondamento				-0,495
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.104,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.104,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	3.040,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	859,340
B.72.16.0013.025	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 35 a 56 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0013.025	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 35 a 56 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.138,00	1.138,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				202,149
Utile dell'Impresa del 10%				154,981
Per arrotondamento				0,210
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.705,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.705,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				1.143,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				357,340
B.72.16.0013.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 80 a 160 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0013.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 80 a 160 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.892,00	1.892,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Spese generali del 15%				315,249
Utile dell'Impresa del 10%				241,691
Per arrotondamento				0,400
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.659,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.659,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				1.897,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				557,340
B.72.16.0013.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 110 a 246 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0013.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 110 a 246 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.131,00	2.131,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Spese generali del 15%				351,099
Utile dell'Impresa del 10%				269,176
Per arrotondamento				0,065
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.961,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.961,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				2.136,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				620,340
B.72.16.0013.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 90 a 325 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0013.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 90 a 325 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.388,00	2.388,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				399,867
	Utile dell'Impresa del 10%				306,565
	Per arrotondamento				-0,212
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.372,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.372,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	2.393,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	706,220
B.72.16.0013.045	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 185 a 425 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0013.045	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 185 a 425 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.729,00	2.729,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				451,017
	Utile dell'Impresa del 10%				345,780
	Per arrotondamento				0,423
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.804,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.804,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	2.734,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	797,220
B.72.16.0013.050	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 248 a 738 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0013.050	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 248 a 738 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.170,00	4.170,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				667,962
	Utile dell'Impresa del 10%				512,104
	Per arrotondamento				-0,146
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.633,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.633,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	4.180,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.179,920
B.72.16.0013.055	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 280 a 995 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0013.055	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 280 a 995 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.964,00	4.964,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				787,062
	Utile dell'Impresa del 10%				603,414
	Per arrotondamento				0,444
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.638,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.638,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	4.974,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.390,920
B.72.16.0013.060	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 350 a 1200 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0013.060	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 350 a 1200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.240,00	5.240,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				829,257
	Utile dell'Impresa del 10%				635,764
	Per arrotondamento				-0,401
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.993,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.993,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	5.255,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.464,620
B.72.16.0013.065	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 490 a 2290 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0013.065	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI potenzialità da 490 a 2290 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.451,00	6.451,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				1.000,689
	Utile dell'Impresa del 10%				767,195
	Per arrotondamento				-0,144
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.439,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.439,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	6.466,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.767,740
B.72.16.0015.010	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE Potenza max fino a 325 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0015.010	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE Potenza max fino a 330 kW (Costo materiali fc - Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	2.934,00	2.934,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				471,549
	Utile dell'Impresa del 10%				361,521
	Per arrotondamento				0,270
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.977,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.977,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	2.939,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	833,340
B.72.16.0015.015	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE** **Potenza max fino a 440 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0015.015	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE Potenza max fino a 440 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.298,00	3.298,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				526,149
	Utile dell'Impresa del 10%				403,381
	Per arrotondamento				-0,190
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.437,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.437,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	3.303,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	929,340
B.72.16.0015.020	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE** **Potenza max fino a 580 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0015.020	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE Potenza max fino a 580 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.347,00	3.347,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				533,499
	Utile dell'Impresa del 10%				409,016
	Per arrotondamento				-0,175
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.499,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.499,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	3.352,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	942,340

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.16.0015.025	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE** **Potenza max fino a 820 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0015.025	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE Potenza max fino a 820 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.236,00	5.236,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				817,644
	Utile dell'Impresa del 10%				626,860
	Per arrotondamento				-0,464
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.895,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.895,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	5.246,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.444,040
B.72.16.0015.030	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE** **Potenza max fino a 1170 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0015.030	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE Potenza max fino a 1170 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.453,00	5.453,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				850,194
	Utile dell'Impresa del 10%				651,815
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.170,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.170,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	5.463,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.502,040
B.72.16.0015.035	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE** **Potenza max fino a 1520 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0015.035	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE Potenza max fino a 1520 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.145,00	6.145,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				954,789
	Utile dell'Impresa del 10%				732,005
	Per arrotondamento				-0,054
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.052,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.052,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	6.160,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.686,740
B.72.16.0015.040	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE** **Potenza max fino a 1760 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0015.040	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE Potenza max fino a 1760 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.136,00	7.136,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				1.103,439
	Utile dell'Impresa del 10%				845,970
	Per arrotondamento				0,331
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.306,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.306,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	7.151,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.949,740
B.72.16.0015.045	**BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE** **Potenza max fino a 2210 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0015.045	BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE Potenza max fino a 2210 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.311,00	7.311,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
	Spese generali del 15%				1.129,689
	Utile dell'Impresa del 10%				866,095
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.527,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.527,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	7.326,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.995,740
B.72.16.0047.001	**BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI** **Potenzialità da 163 kW a 325 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0047.001	BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 163 kW a 325 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.786,00	3.786,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				599,349
	Utile dell'Impresa del 10%				459,501

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,490
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.055,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.055,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	204,360
			Costo materiali fc	3.791,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.059,340
B.72.16.0047.003 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 232 kW a 438 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0047.003 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 232 kW a 438 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.808,00	4.808,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Spese generali del 15%				752,649
Utile dell'Impresa del 10%				577,031
Per arrotondamento				-0,340
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.347,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.347,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	204,360
			Costo materiali fc	4.813,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.329,340
B.72.16.0047.005 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 290 kW a 581 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0047.005 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 290 kW a 581 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.540,00	5.540,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Spese generali del 15%				862,449
Utile dell'Impresa del 10%				661,211
Per arrotondamento				-0,320
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.273,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.273,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	204,360
			Costo materiali fc	5.545,300
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.523,340
B.72.16.0047.007 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 465 kW a 814 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0047.007 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 465 kW a 814 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.453,00	6.453,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1.000,194
Utile dell'Impresa del 10%				766,815
Per arrotondamento				0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8.435,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8.435,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				6.463,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.767,040
B.72.16.0047.009 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 698 kW a 1163 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0047.009 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 698 kW a 1163 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.522,00	7.522,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				1.160,544
Utile dell'Impresa del 10%				889,750
Per arrotondamento				-0,254
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9.787,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9.787,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				7.532,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.050,040
B.72.16.0047.011 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 930 kW a 1364 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.16.0047.011 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI Potenzialità da 930 kW a 1364 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.107,00	8.107,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				1.248,294
Utile dell'Impresa del 10%				957,025
Per arrotondamento				-0,279
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10.527,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10.527,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,360
Costo materiali fc				8.117,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.205,040
B.72.18.0005.003 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 12 cm. esterno 29 x 29 cm.	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.18.0005.003	CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 12 cm. esterno 25 x 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	211,00	211,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				39,952
	Utile dell'Impresa del 10%				30,630
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**336,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**336,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	211,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,582
B.72.18.0005.005	**CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 14 cm. esterno 32 x 32 cm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0005.005	CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 14 cm. esterno 29 x 29 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	218,00	218,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				41,002
	Utile dell'Impresa del 10%				31,435
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**345,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**345,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	218,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,442
B.72.18.0005.007	**CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 16 cm. esterno 35 x 35 cm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0005.007	CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 16 cm. esterno 30 x 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	224,00	224,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				41,902
	Utile dell'Impresa del 10%				32,125
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**353,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**353,380**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	224,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,032
B.72.18.0005.009	**CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE** **diametro interno 18 cm. esterno 37 x 37 cm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0005.009	CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 18 cm. esterno 35 x 35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	229,00	229,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				42,652
	Utile dell'Impresa del 10%				32,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**359,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**359,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	229,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,352
B.72.18.0005.011	**CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE** **diametro interno 20 cm. esterno 39 x 39 cm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0005.011	CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 20 cm. esterno 37 x 37 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	250,00	250,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				45,802
	Utile dell'Impresa del 10%				35,115
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**386,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**386,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	250,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,922
B.72.18.0005.013	**CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE** **diametro interno 12 cm solo ceramico refrattario**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0005.013	CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 12 cm. solo ceramico refrattario (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	120,00	120,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				26,302
	Utile dell'Impresa del 10%				20,165
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**221,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**221,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	120,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,472
B.72.18.0005.015	**CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE** **diametro interno 14 cm solo ceramico refrattario**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0005.015	CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE diametro interno 14 cm. solo ceramico refrattario (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	132,00	132,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				28,102
	Utile dell'Impresa del 10%				21,545
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**237,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**237,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	132,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,652
B.72.18.0011.001	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0011.001	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	158,00	158,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				32,002
	Utile dell'Impresa del 10%				24,535
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**269,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**269,890**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	158,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,542
B.72.18.0011.003	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0011.003	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	174,00	174,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				34,402
	Utile dell'Impresa del 10%				26,375
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**290,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**290,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	174,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,782
B.72.18.0011.005	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.18.0011.005	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	189,80	189,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				40,902
	Utile dell'Impresa del 10%				31,358
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**344,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**344,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	82,879
				Costo materiali fc	189,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,261
B.72.18.0011.007	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.18.0011.007	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	220,50	220,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				45,507
	Utile dell'Impresa del 10%				34,889
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**383,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**383,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	82,879
				Costo materiali fc	220,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,402
B.72.18.0011.009	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.18.0011.009	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	246,30	246,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				53,464
	Utile dell'Impresa del 10%				40,989
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**450,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**450,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,127
				Costo materiali fc	246,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,453
B.72.18.0011.011	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.18.0011.011	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	263,90	263,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				56,104
	Utile dell'Impresa del 10%				43,013
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**473,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**473,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,127
				Costo materiali fc	263,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,123
B.72.18.0011.013	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.18.0011.013	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	311,20	311,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				67,372
	Utile dell'Impresa del 10%				51,652
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**568,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**568,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	137,943
				Costo materiali fc	311,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,028
B.72.18.0011.015	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.18.0011.015	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	359,20	359,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				74,572
	Utile dell'Impresa del 10%				57,172
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**628,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**628,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	137,943
				Costo materiali fc	359,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,748

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.18.0011.017	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 48	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.18.0011.017	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	1,00	402,80	402,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				85,199
	Utile dell'Impresa del 10%				65,319
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**718,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**718,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,191
				Costo materiali fc	402,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,519
B.72.18.0011.019	**CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE** **Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 48	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.18.0011.019	CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	1,00	531,40	531,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				104,489
	Utile dell'Impresa del 10%				80,108
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**881,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**881,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,191
				Costo materiali fc	531,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,599
B.72.18.0013.001	**CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/PELLETS** **Diametro interno 80 mm**	**m**	**6**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5	h	0,83	34,06	28,383
Z.72.18.0013.001	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/ PELLETS Diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6	m	1,00	67,30	67,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,01	34,06	0,473
	Spese generali del 15%				14,424
	Utile dell'Impresa del 10%				11,058
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,856
				Costo materiali fc	67,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,485
B.72.18.0013.003	**CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/PELLETS** **Diametro interno 100 mm**	**m**	**6**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,83	34,06	28,383
Z.72.18.0013.003	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/ PELLETS				
	Diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	68,60	68,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,01	34,06	0,473
	Spese generali del 15%				14,619
	Utile dell'Impresa del 10%				11,208
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,856
				Costo materiali fc	68,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,825
B.72.18.0013.005	**CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/PELLETS** **Diametro interno 130 mm**	**m**	**6**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,75	34,06	25,545
Z.72.18.0013.005	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/ PELLETS				
	Diametro 130 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	71,50	71,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,01	34,06	0,473
	Spese generali del 15%				14,628
	Utile dell'Impresa del 10%				11,215
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,018

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	71,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,843
B.72.18.0013.007	**CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/PELLETS**				
	Diametro interno 150 mm	**m**	**6**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,75	34,06	25,545
Z.72.18.0013.007	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/ PELLETS				
	Diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	81,50	81,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,01	34,06	0,473
	Spese generali del 15%				16,128
	Utile dell'Impresa del 10%				12,365
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**136,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**136,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,018
				Costo materiali fc	81,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,493
B.72.18.0013.009	**CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/PELLETS**				
	Diametro interno 180 mm	**m**	**6**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,75	34,06	25,545
Z.72.18.0013.009	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/ PELLETS				
	Diametro 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	92,00	92,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,01	34,06	0,473
	Spese generali del 15%				17,703
	Utile dell'Impresa del 10%				13,572
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**149,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**149,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,018
				Costo materiali fc	92,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,272
B.72.18.0013.011	**CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/PELLETS**				
	Diametro interno 200 mm	**m**	**6**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,75	34,06	25,545
Z.72.18.0013.011	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/ PELLETS				
	Diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	m	1,00	99,00	99,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,01	34,06	0,473
	Spese generali del 15%				18,753
	Utile dell'Impresa del 10%				14,377
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**158,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**158,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,018
				Costo materiali fc	99,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,132
B.72.18.0015.001	**CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO** **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0015.001	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	58,80	58,800
Z.06.60.0010.010	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				17,582
	Utile dell'Impresa del 10%				13,479
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**148,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**148,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,348
				Costo materiali fc	58,800
				Costo noli e trasporti	3,064
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,058
B.72.18.0015.003	**CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO** **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0015.003	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	62,90	62,900
Z.06.60.0010.010	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
Spese generali del 15%				18,197
Utile dell'Impresa del 10%				13,951
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**153,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**153,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				55,348
Costo materiali fc				62,900
Costo noli e trasporti				3,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,149
B.72.18.0015.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0015.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	67,70	67,700
Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
Spese generali del 15%				18,917
Utile dell'Impresa del 10%				14,503
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**159,530**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**159,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				55,348
Costo materiali fc				67,700
Costo noli e trasporti				3,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,418
B.72.18.0015.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.18.0015.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	77,40	77,400
Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				24,502
Utile dell'Impresa del 10%				18,785
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**206,630**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**206,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				82,879
Costo materiali fc				77,400
Costo noli e trasporti				3,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,288
B.72.18.0015.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.18.0015.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	79,30	79,300
Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				24,787
Utile dell'Impresa del 10%				19,003
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**209,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**209,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				82,879
Costo materiali fc				79,300
Costo noli e trasporti				3,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,787
B.72.18.0015.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.18.0015.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	88,30	88,300
Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				26,137
Utile dell'Impresa del 10%				20,038
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**220,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**220,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				82,879
Costo materiali fc				88,300
Costo noli e trasporti				3,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,178
B.72.18.0015.013 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 32	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.18.0015.013 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	106,60	106,600
Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				32,969
Utile dell'Impresa del 10%				25,276
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**278,040**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**278,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				110,127
Costo materiali fc				106,600
Costo noli e trasporti				3,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,249
B.72.18.0015.017 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.18.0015.017 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	136,70	136,700
Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2	d	0,20	30,64	6,128
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				42,116
Utile dell'Impresa del 10%				32,289
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**355,180**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**355,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				137,943
Costo materiali fc				136,700
Costo noli e trasporti				6,128
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				74,410
B.72.18.0015.019 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.18.0015.019 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	163,50	163,500
Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				45,676
Utile dell'Impresa del 10%				35,018
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**385,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**385,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				137,943
Costo materiali fc				163,500
Costo noli e trasporti				3,064
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				80,693
B.72.18.0015.021 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 48	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.18.0015.021 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	192,40	192,400
Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				54,098
	Utile dell'Impresa del 10%				41,475
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**456,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**456,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	165,191
				Costo materiali fc	192,400
				Costo noli e trasporti	3,064
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,574
B.72.18.0015.023	**CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO** **Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.18.0015.023	CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	222,10	222,100
Z.06.60.0010.010	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d	0,10	30,64	3,064
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				58,553
	Utile dell'Impresa del 10%				44,891
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**493,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**493,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	165,191
				Costo materiali fc	222,100
				Costo noli e trasporti	3,064
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,445
B.72.18.0019.001	**TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.** **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0019.001	TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	105,70	105,700
Z.06.60.0010.005	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d	0,10	25,48	2,548
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
Spese generali del 15%				24,539
Utile dell'Impresa del 10%				18,814
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**206,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**206,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				55,348
Costo materiali fc				105,700
Costo noli e trasporti				2,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,354
B.72.18.0019.003 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN. **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.18.0019.003 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	120,40	120,400
Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	d	0,10	25,48	2,548
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 15/60	h	0,03	34,06	0,852
Spese generali del 15%				26,744
Utile dell'Impresa del 10%				20,504
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**225,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**225,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				55,348
Costo materiali fc				120,400
Costo noli e trasporti				2,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,244
B.72.18.0019.005 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN. **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.18.0019.005 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	130,20	130,200
Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	d	0,10	25,48	2,548
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				32,344
Utile dell'Impresa del 10%				24,797
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**272,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**272,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	82,879
			Costo materiali fc	130,200
			Costo noli e trasporti	2,548
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,143
B.72.18.0019.007 **TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.** **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.18.0019.007 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	163,10	163,100
Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,5	d	0,15	25,48	3,822
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				37,470
Utile dell'Impresa del 10%				28,727
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**316,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**316,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	82,879
			Costo materiali fc	163,100
			Costo noli e trasporti	3,822
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,199
B.72.18.0019.009 **TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.** **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.18.0019.009 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	186,20	186,200
Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,5	d	0,15	25,48	3,822
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				40,935
Utile dell'Impresa del 10%				31,384

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**345,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**345,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	82,879
				Costo materiali fc	186,200
				Costo noli e trasporti	3,822
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,319
B.72.18.0019.011	**TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.** **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.18.0019.011	TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	201,60	201,600
Z.06.60.0010.005	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	d	0,15	25,48	3,822
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				47,332
	Utile dell'Impresa del 10%				36,288
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**399,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**399,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,127
				Costo materiali fc	201,600
				Costo noli e trasporti	3,822
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,620
B.72.18.0019.013	**TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.** **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.18.0019.013	TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	245,70	245,700
Z.06.60.0010.005	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	d	0,20	25,48	5,096
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				58,311
	Utile dell'Impresa del 10%				44,705
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**491,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**491,760**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	137,943
				Costo materiali fc	245,700
				Costo noli e trasporti	5,096
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,021
B.72.18.0019.015	**TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.** **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.18.0019.015	TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	284,90	284,900
Z.06.60.0010.005	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	d	0,20	25,48	5,096
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				64,191
	Utile dell'Impresa del 10%				49,213
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**541,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**541,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	137,943
				Costo materiali fc	284,900
				Costo noli e trasporti	5,096
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,401
B.72.18.0019.017	**TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.** **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.18.0019.017	TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	292,60	292,600
Z.06.60.0010.005	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	d	0,30	25,48	7,644
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				69,815
	Utile dell'Impresa del 10%				53,525
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**588,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**588,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,191

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	292,600
				Costo noli e trasporti	7,644
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,345
B.72.18.0019.019	**TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.** **Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.18.0019.019	TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	385,00	385,000
Z.06.60.0010.005	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	d	0,30	25,48	7,644
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				83,675
	Utile dell'Impresa del 10%				64,151
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**705,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**705,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,191
				Costo materiali fc	385,000
				Costo noli e trasporti	7,644
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,825
B.72.18.0025.001	**CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW** **camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 3**	**a corpo**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.18.0025.001	CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	265,00	265,000
Z.06.60.0010.005	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	25,48	25,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				75,503
	Utile dell'Impresa del 10%				57,886
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**636,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**636,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	212,875
				Costo materiali fc	265,000
				Costo noli e trasporti	25,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,385

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.18.0025.003	**CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW** **camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/ 125 ml. 5**	**a corpo**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.18.0025.003	CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	441,20	441,200
Z.06.60.0010.005	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	25,48	25,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				101,933
	Utile dell'Impresa del 10%				78,149
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**859,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**859,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	212,875
				Costo materiali fc	441,200
				Costo noli e trasporti	25,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	180,085
B.72.18.0025.005	**CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW** **camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/ 125 ml. 7**	**a corpo**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.18.0025.005	CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	617,00	617,000
Z.06.60.0010.005	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	25,48	25,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				138,521
	Utile dell'Impresa del 10%				106,200
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**1.168,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**1.168,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	280,995
				Costo materiali fc	617,000
				Costo noli e trasporti	25,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	244,725
B.72.18.0025.007	**CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW** **camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/ 125 ml. 10**	**a corpo**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.18.0025.007	CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	882,00	882,000
Z.06.60.0010.010	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	d	1,00	30,64	30,640
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				179,045
	Utile dell'Impresa del 10%				137,268
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**1.509,950**
	Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)				**1.509,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				280,995
	Costo materiali fc				882,000
	Costo noli e trasporti				30,640
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				316,315
B.72.18.0027.001	**CAMINO IN POLIPROPILENE diametro 60 mm. interni**	**m**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.18.0027.001	CAMINO IN POLIPROPILENE diametro 60 mm. interni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	m	1,00	17,52	17,520
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,13	34,06	4,258
	Spese generali del 15%				8,376
	Utile dell'Impresa del 10%				6,422
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**70,640**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**70,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				38,318
	Costo materiali fc				17,520
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,803
B.72.18.0027.003	**CAMINO IN POLIPROPILENE diametro 80 mm. interni**	**m**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.18.0027.003	CAMINO IN POLIPROPILENE diametro 80 mm. interni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	m	1,00	18,70	18,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,13	34,06	4,258
	Spese generali del 15%				8,553
	Utile dell'Impresa del 10%				6,557
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,318
				Costo materiali fc	18,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,113
B.72.18.0027.005	**CAMINO IN POLIPROPILENE diametro 100 mm. interni**	**m**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.18.0027.005	CAMINO IN POLIPROPILENE diametro 100 mm. interni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	m	1,00	23,60	23,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,13	34,06	4,258
	Spese generali del 15%				9,288
	Utile dell'Impresa del 10%				7,121
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**78,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**78,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,318
				Costo materiali fc	23,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,413
B.72.18.0027.007	**CAMINO IN POLIPROPILENE diametro 125 mm. interni**	**m**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.18.0027.007	CAMINO IN POLIPROPILENE diametro 125 mm. interni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	m	1,00	31,70	31,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,13	34,06	4,258
	Spese generali del 15%				10,503
	Utile dell'Impresa del 10%				8,052
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,318
				Costo materiali fc	31,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,552
B.72.20.0002.001	**SEPARATORE IDRAULICO attacchi da 1"; interasse attacchi 150 mm; H 300 mm; corpo DN 80; portata 1500 lt/h**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.44.0015.003	per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8,64*,3*1,1	kg	2,85	4,45	12,688
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 1": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,54*,8*1,1	kg	1,36	4,45	6,031
Z.72.48.0003.017	per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,37	9,370
Z.72.48.0003.001	per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.72.26.0009.001	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,25	19,250
Z.72.44.0091.005	(in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	7,24	28,960
Z.72.44.0093.010	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,95	1,900
Z.72.46.0001.007	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,8	m	0,80	21,36	17,088
Z.72.46.0001.019	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5*1,1	m	0,55	36,16	19,888
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				70,182
	Utile dell'Impresa del 10%				53,806
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**591,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**591,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,303
				Costo materiali fc	125,575
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,992
B.72.20.0002.003	**SEPARATORE IDRAULICO attacchi da 1"1/4; interasse attacchi 200 mm; H 400 mm, corpo DN 100; portata 3000 lt/h**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.44.0015.003	per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,76*,4*1,1	kg	3,85	4,45	17,152
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 1"1/4: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,17*,8*1,1	kg	2,79	4,45	12,414
Z.72.48.0003.017	per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,37	9,370
Z.72.48.0003.001	per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.72.26.0009.001	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,25	19,250
Z.72.44.0091.007	(in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	9,46	37,840

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0093.012	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,75	5,500
Z.72.46.0001.009	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,8	m	0,80	23,44	18,752
Z.72.46.0001.019	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5*1,1	m	0,55	36,16	19,888
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				73,930
	Utile dell'Impresa del 10%				56,680
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**623,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**623,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,303
				Costo materiali fc	150,566
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	130,611
B.72.20.0002.005	**SEPARATORE IDRAULICO attacchi da 1"1/2; interasse attacchi 250 mm; H 500 mm, corpo DN 150; portata 4000 lt/h**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.44.0015.003	per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 16,4*,5*1,1	kg	9,02	4,45	40,139
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 1"1/2: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,65*,8*1,1	kg	3,21	4,45	14,293
Z.72.48.0003.017	per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,37	9,370
Z.72.48.0003.001	per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.72.26.0009.001	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,25	19,250
Z.72.44.0091.009	(in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	10,20	40,800
Z.72.44.0093.014	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,12	14,240
Z.72.46.0001.011	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,8	m	0,80	24,48	19,584
Z.72.46.0001.021	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5*1,1	m	0,55	44,32	24,376
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				80,213

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				61,497
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**676,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**676,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,303
				Costo materiali fc	192,452
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,715
B.72.20.0002.007	**SEPARATORE IDRAULICO attacchi da 2"; interasse attacchi 300 mm; H 650 mm, corpo DN 160; portata 6000 lt/h**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.44.0015.003	per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 17,1*,65*1,1	kg	12,23	4,45	54,408
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5,17*,8*1,1	kg	4,55	4,45	20,246
Z.72.48.0003.017	per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,37	9,370
Z.72.48.0003.001	per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.72.26.0009.001	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,25	19,250
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	12,25	49,000
Z.72.44.0093.014	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,12	14,240
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,8	m	0,80	26,64	21,312
Z.72.46.0001.021	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,85*1,1	m	0,94	44,32	41,439
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				87,295
	Utile dell'Impresa del 10%				66,926
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**736,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**736,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,303
				Costo materiali fc	239,665
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,222
B.72.20.0002.009	**SEPARATORE IDRAULICO attacchi da 2"1/2; interasse attacchi 400 mm; H 800 mm, corpo DN 200; portata 13000 lt/h**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.44.0015.003	per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 31,1*,8*1,1	kg	27,37	4,45	121,788
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2"1/2: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,28*,8*1,1	kg	4,65	4,45	20,676
Z.72.48.0003.017	per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,37	9,370
Z.72.48.0003.001	per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.72.26.0009.001	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,25	19,250
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	14,50	58,000
Z.72.44.0093.016	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 203 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	16,50	66,000
Z.72.46.0001.015	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,8	m	0,80	30,08	24,064
Z.72.46.0001.023	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,85*1,1	m	0,94	54,64	51,088
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				108,441
	Utile dell'Impresa del 10%				83,138
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**914,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**914,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,303
				Costo materiali fc	380,636
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	191,581
B.72.20.0002.011	**SEPARATORE IDRAULICO attacchi da 3"; interasse attacchi 500 mm; H 1000 mm, corpo DN 250; portata 25000 lt/h**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.44.0015.003	per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 37,9*1*1,1	kg	41,69	4,45	185,521
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 3": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,81*,8*1,1	kg	5,99	4,45	26,668
Z.72.48.0003.017	per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,37	9,370
Z.72.48.0003.001	per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.26.0009.001	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,25	19,250
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	20,71	82,840
Z.72.44.0093.018	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 273 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	40,50	162,000
Z.72.46.0001.017	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,8	m	0,80	31,04	24,832
Z.72.46.0001.023	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2*1,1	m	1,32	54,64	72,125
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				140,296
	Utile dell'Impresa del 10%				107,561
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.183,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.183,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,303
				Costo materiali fc	593,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	247,861
B.72.20.0002.013	**SEPARATORE IDRAULICO** **attacchi da 4"; interasse attacchi 650 mm; H 1250 mm, corpo DN 350; portata 42000 lt/h**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.44.0015.003	per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 68,30*1,25*1,1	kg	93,91	4,45	417,911
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 4": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 9,9*,8*1,1	kg	8,71	4,45	38,768
Z.72.48.0003.017	per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,37	9,370
Z.72.48.0003.001	per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.72.26.0009.001	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,25	19,250
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	22,18	88,720
Z.72.44.0093.020	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 323 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	60,75	243,000
Z.72.46.0001.019	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,8	m	0,80	36,16	28,928
Z.72.46.0001.025	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1,1	m	1,65	53,77	88,721
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				193,106
Utile dell'Impresa del 10%				148,048
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.628,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.628,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	342,303
			Costo materiali fc	945,068
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	341,159
B.72.20.0002.015 SEPARATORE IDRAULICO attacchi da 5"; interasse attacchi 750 mm; H 1500 mm, corpo DN 400; portata 75000 lt/h	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.44.0015.003 per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 85,9*1,5*1,1	kg	141,74	4,45	630,721
Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 5": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 13,5*,8*1,1	kg	11,88	4,45	52,866
Z.72.48.0003.017 per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,37	9,370
Z.72.48.0003.001 per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,25	19,250
Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	28,95	115,800
Z.72.44.0093.022 FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 406 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	146,25	292,500
Z.72.46.0001.021 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,8	m	0,80	44,32	35,456
Z.72.46.0001.027 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. DN 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,8*1,1	m	1,98	61,62	122,008
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				244,601
Utile dell'Impresa del 10%				187,528
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.062,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.062,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	342,303
			Costo materiali fc	1.288,371
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	432,126

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.20.0003.001	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO** **Collettore diametro 1"1/2**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,61*5	kg	3,61	4,45	16,065
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 1": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,44*,2*4	kg	0,39	4,45	1,737
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.005	(in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	7,24	5,792
Z.72.44.0093.008	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	0,90	0,360
Z.72.46.0001.007	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*4	m	0,16	21,36	3,418
Z.72.46.0005.011	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	19,92	19,920
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				17,786
	Utile dell'Impresa del 10%				13,636
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**150,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**150,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	50,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,425
B.72.20.0003.003	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO** **Collettore diametro 2"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*5	kg	5,10	4,45	22,695
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 1": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,44*,2*4	kg	0,39	4,45	1,737
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.005	(in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	7,24	5,792
Z.72.44.0093.008	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	0,90	0,360
Z.72.46.0001.007	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*4	m	0,16	21,36	3,418
Z.72.46.0005.013	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	21,68	21,680
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				19,045
	Utile dell'Impresa del 10%				14,601
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**160,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**160,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	58,504
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,645
B.72.20.0003.005	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO** **Collettore diametro 2"1/2**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,51*5	kg	6,51	4,45	28,970
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 1"1/4: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,14*,2*4	kg	0,50	4,45	2,236
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.007	FLANGE PER TUBAZIONI DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	9,46	7,568
Z.72.44.0093.010	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	0,95	0,380
Z.72.46.0001.009	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*4	m	0,16	23,44	3,750
Z.72.46.0005.015	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	24,40	24,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				20,788
Utile dell'Impresa del 10%				15,937
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**175,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**175,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,461
Costo materiali fc				70,126
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,723
B.72.20.0003.007 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO **Collettore diametro 3"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 8,64*5	kg	8,64	4,45	38,448
Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 1"1/2: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,61*,2*4	kg	0,58	4,45	2,570
Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	0,80	10,20	8,160
Z.72.44.0093.010 FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	0,95	0,380
Z.72.46.0001.011 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,2*4	m	0,16	24,48	3,917
Z.72.46.0005.017 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	m	1,00	25,76	25,760
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				22,578
Utile dell'Impresa del 10%				17,310
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**190,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**190,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,461
Costo materiali fc				82,057
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,893
B.72.20.0003.009 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO **Collettore De/Di 94.5/102 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,1*5	kg	12,10	4,45	53,845
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 1"1/2: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,61*,2*4	kg	0,58	4,45	2,570
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.009	FLANGE PER TUBAZIONI DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	10,20	8,160
Z.72.44.0093.012	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	2,75	1,100
Z.72.46.0001.011	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*4	m	0,16	24,48	3,917
Z.72.46.0005.019	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	29,84	29,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				25,607
	Utile dell'Impresa del 10%				19,632
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**215,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**215,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	102,254
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,235
B.72.20.0003.011	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Collettore De/Di 133/125 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,8*5	kg	12,80	4,45	56,960
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0093.014	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	7,12	2,848
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262
Z.72.46.0005.021	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	37,20	37,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				27,898
	Utile dell'Impresa del 10%				21,388
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**235,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**235,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	117,523
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,286
B.72.20.0003.013	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Collettore De/Di 140/132 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 13,5*5	kg	13,50	4,45	60,075
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800
Z.72.44.0093.014	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	7,12	2,848
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262
Z.72.46.0005.021	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	37,20	37,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				28,365
	Utile dell'Impresa del 10%				21,746
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**239,210**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**239,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	120,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,111
B.72.20.0003.015	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO** **Collettore De/Di 159/150 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17,1*5	kg	17,10	4,45	76,095
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800
Z.72.44.0093.014	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	7,12	2,848
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262
Z.72.46.0005.021	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	37,20	37,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				30,768
	Utile dell'Impresa del 10%				23,589
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**259,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**259,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	136,658
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,361
B.72.20.0003.017	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO** **Collettore De/Di 168/159 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18,1*5	kg	18,10	4,45	80,545
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800
Z.72.44.0093.014	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	7,12	2,848
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262
Z.72.46.0005.023	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	53,84	53,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				33,931
	Utile dell'Impresa del 10%				26,014
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**286,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**286,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	157,748
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,941
B.72.20.0003.019	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO** **Collettore De/Di 194/183 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25*5	kg	25,00	4,45	111,250
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800
Z.72.44.0093.016	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 203 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	16,50	6,600
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.46.0005.023	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	53,84	53,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				39,100
	Utile dell'Impresa del 10%				29,977
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**329,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**329,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	192,205
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,074
B.72.20.0003.021	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO** **Collettore De/Di 219/207 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 31,4*5	kg	31,40	4,45	139,730
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800
Z.72.44.0093.016	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 203 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	16,50	6,600
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262
Z.72.46.0005.023	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	53,84	53,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				43,372
	Utile dell'Impresa del 10%				33,252
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**365,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**365,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	220,685
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,624

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.20.0003.023	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO** **Collettore De/Di 245/232 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 37,9*5	kg	37,90	4,45	168,655
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800
Z.72.44.0093.018	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 273 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	40,50	16,200
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262
Z.72.46.0005.025	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	63,00	63,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				50,525
	Utile dell'Impresa del 10%				38,736
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**426,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**426,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	268,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,260
B.72.20.0003.025	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO** **Collettore De/Di 273/260 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 41,6*5	kg	41,60	4,45	185,120
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800
Z.72.44.0093.018	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 273 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	40,50	16,200
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262
Z.72.46.0005.025	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	63,00	63,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				52,994
	Utile dell'Impresa del 10%				40,629
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**446,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**446,920**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	68,461
				Costo materiali fc	284,835
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,624
B.72.20.0003.027	**COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Collettore De/Di 324/310 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 55,6*5	kg	55,60	4,45	247,420
Z.72.44.0015.003	per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019	per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800
Z.72.44.0093.020	FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 323 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	60,75	24,300
Z.72.46.0001.013	per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262
Z.72.46.0005.025	per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	63,00	63,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				63,554
Utile dell'Impresa del 10%				48,725
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**535,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**535,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,461
Costo materiali fc				355,235
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				112,284
B.72.20.0003.029 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO **Collettore De/Di 356/340 mm.**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 68,3*5	kg	68,30	4,45	303,935
Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5,1*,2*4	kg	0,82	4,45	3,631
Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	cad.	0,20	14,11	2,822
Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	0,80	12,25	9,800
Z.72.44.0093.022 FONDELLI PER TUBAZIONI diametro 406 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	146,25	58,500
Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,2*4	m	0,16	26,64	4,262
Z.72.46.0005.025 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	m	1,00	63,00	63,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				77,162
Utile dell'Impresa del 10%				59,157
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**650,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**650,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,461
Costo materiali fc				445,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				136,319
B.72.20.0007.001 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE **3/4" x 12 n. 2 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.001	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4" x 12 n.2 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	86,05	86,050
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				18,540
	Utile dell'Impresa del 10%				14,214
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,777
				Costo materiali fc	102,822
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,751
B.72.20.0007.003	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **3/4" x 12 n. 3 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.003	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4" x 12 n.3 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	87,75	87,750
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				18,795
	Utile dell'Impresa del 10%				14,409
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,777
				Costo materiali fc	104,522
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,201
B.72.20.0007.005	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **3/4" x 12 n. 4 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.20.0007.005	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4" x 12 n.4 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	98,02	98,020
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				21,357
	Utile dell'Impresa del 10%				16,374
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,589
				Costo materiali fc	114,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,729
B.72.20.0007.007	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **3/4" x 12 n. 5 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.20.0007.007	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4" x 12 n.5 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	101,70	101,700
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				21,909
	Utile dell'Impresa del 10%				16,797
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**184,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**184,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,589
				Costo materiali fc	118,472
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,709
B.72.20.0007.009	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **3/4" x 12 n. 6 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.20.0007.009	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4" x 12 n.6 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	107,10	107,100
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				24,763
	Utile dell'Impresa del 10%				18,985
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**208,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**208,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,213
				Costo materiali fc	123,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,746
B.72.20.0007.011	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **3/4" x 12 n. 7 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.20.0007.011	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4" x 12 n.7 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	108,70	108,700
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				25,003
	Utile dell'Impresa del 10%				19,169
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,213
				Costo materiali fc	125,472
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,176
B.72.20.0007.013	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **3/4" x 12 n. 8 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.20.0007.013	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4" x 12 n.8 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	119,60	119,600
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				26,638
	Utile dell'Impresa del 10%				20,422
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**224,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**224,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,213
				Costo materiali fc	136,372
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,055
B.72.20.0007.015	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **3/4" x 12 n. 9 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.20.0007.015	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4" x 12 n.9 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	126,40	126,400
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				29,701
	Utile dell'Impresa del 10%				22,771
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,837
				Costo materiali fc	143,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,471
B.72.20.0007.017	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **3/4" x 12 n.10 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.20.0007.017	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 3/4" x 12 n.10 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	127,00	127,000
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				29,791
	Utile dell'Impresa del 10%				22,840
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**251,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**251,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,837
				Costo materiali fc	143,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,631
B.72.20.0007.055	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **1" x 18 n. 2 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.055	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.2 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	95,30	95,300
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				20,938
	Utile dell'Impresa del 10%				16,053
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,777
				Costo materiali fc	118,812
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,991
B.72.20.0007.057	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **1" x 18 n. 3 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.20.0007.057	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.3 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	95,53	95,530
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				20,973
	Utile dell'Impresa del 10%				16,079
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,777
				Costo materiali fc	119,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,051
B.72.20.0007.059	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n. 4 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.059	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.4 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	109,00	109,000
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				22,993
	Utile dell'Impresa del 10%				17,628
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,777
				Costo materiali fc	132,512
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,621
B.72.20.0007.061	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n. 5 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.061	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.5 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	110,00	110,000
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				23,143
	Utile dell'Impresa del 10%				17,743
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**195,180**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**195,180**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				20,777
	Costo materiali fc				133,512
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,891
B.72.20.0007.063	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n. 6 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.063	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.6 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	114,60	114,600
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				23,833
	Utile dell'Impresa del 10%				18,272
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**200,990**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**200,990**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				20,777
	Costo materiali fc				138,112
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,101
B.72.20.0007.065	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n. 7 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.065	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.7 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	153,80	153,800
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				29,713
	Utile dell'Impresa del 10%				22,780
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**250,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**250,580**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				20,777
	Costo materiali fc				177,312
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,491
B.72.20.0007.067	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n. 8 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.067	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.8 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	154,30	154,300
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				29,788
	Utile dell'Impresa del 10%				22,838
	Per arrotondamento				-0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**251,210**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**251,210**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				20,777
	Costo materiali fc				177,812
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,621
B.72.20.0007.069	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n. 9 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.069	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.9 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	155,90	155,900
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				30,028
	Utile dell'Impresa del 10%				23,022
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,240**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	20,777
				Costo materiali fc	179,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,051
B.72.20.0007.071	**COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE** **1" x 18 n.10 attacchi**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.20.0007.071	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.10 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	157,10	157,100
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				30,208
	Utile dell'Impresa del 10%				23,160
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,760**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	20,777
				Costo materiali fc	180,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,371
B.72.20.0009.001	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE** **Collettori con 2 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Z.72.20.0009.001	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 2 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	279,00	279,000
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,30	86,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				67,338
	Utile dell'Impresa del 10%				51,626
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**567,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**567,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,361
				Costo materiali fc	395,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,969
B.72.20.0009.003	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 3 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Z.72.20.0009.003	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 3 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	315,00	315,000
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,30	86,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				72,738
	Utile dell'Impresa del 10%				55,766
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**613,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**613,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,361
				Costo materiali fc	431,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,509
B.72.20.0009.005	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 4 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.20.0009.005	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 4 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	351,80	351,800
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,30	86,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				78,769
	Utile dell'Impresa del 10%				60,390
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**664,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**664,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,767
				Costo materiali fc	468,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,163
B.72.20.0009.007	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 5 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.20.0009.007	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 5 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	389,60	389,600
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.003	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,40	99,400
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				88,959
	Utile dell'Impresa del 10%				68,202
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**750,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**750,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	73,797
				Costo materiali fc	519,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,163
B.72.20.0009.009	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 6 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.20.0009.009	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 6 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	423,80	423,800
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.003	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,40	99,400
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				94,089
	Utile dell'Impresa del 10%				72,135
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**793,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**793,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	73,797
				Costo materiali fc	553,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,223
B.72.20.0009.011	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE** **Collettori con 7 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,3	h	2,30	34,06	78,338
Z.72.20.0009.011	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 7 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	470,00	470,000
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.005	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,40	113,400
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				105,554
	Utile dell'Impresa del 10%				80,925
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**890,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**890,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	86,853
				Costo materiali fc	616,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	186,477
B.72.20.0009.013	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE** **Collettori con 8 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,3	h	2,30	34,06	78,338
Z.72.20.0009.013	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 8 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	506,94	506,940
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.005	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,40	113,400
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				111,095
	Utile dell'Impresa del 10%				85,173
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**936,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**936,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	86,853
				Costo materiali fc	653,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	196,267
B.72.20.0009.015	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 9 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.20.0009.015	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 9 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	544,67	544,670
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.007	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,90	130,900
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				122,956
	Utile dell'Impresa del 10%				94,266
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.036,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.036,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,695
				Costo materiali fc	709,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,225
B.72.20.0009.017	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 10 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.20.0009.017	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Collettori con 10 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	582,40	582,400
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.007	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,90	130,900
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				128,615
	Utile dell'Impresa del 10%				98,605
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.084,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.084,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,695
				Costo materiali fc	746,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,225
B.72.20.0009.019	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 11 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.20.0009.019	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 11 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	618,73	618,730
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.007	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,90	130,900
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				134,065
	Utile dell'Impresa del 10%				102,783
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.130,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.130,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,695
				Costo materiali fc	783,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	236,845
B.72.20.0009.021	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 12 circuiti 1"x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.20.0009.021	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 12 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	654,36	654,360

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.007	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,90	130,900
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				139,409
	Utile dell'Impresa del 10%				106,880
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.175,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.175,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,695
				Costo materiali fc	818,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	246,285
B.72.20.0009.023	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE** **Collettori con 2 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Z.72.20.0009.023	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 2 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,76	354,760
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,30	86,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				78,702
	Utile dell'Impresa del 10%				60,338
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**663,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**663,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,361
				Costo materiali fc	471,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,039
B.72.20.0009.025	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE** **Collettori con 3 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Z.72.20.0009.025	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 3 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	386,90	386,900
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,30	86,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				83,523
	Utile dell'Impresa del 10%				64,034
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**704,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**704,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,361
				Costo materiali fc	503,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,559
B.72.20.0009.027	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 4 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.20.0009.027	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 4 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	430,22	430,220
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,30	86,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				90,532
	Utile dell'Impresa del 10%				69,408
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**763,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**763,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,767
				Costo materiali fc	546,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,943
B.72.20.0009.029	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 5 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.20.0009.029	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Collettori con 5 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	469,35	469,350
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.003	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,40	99,400
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				100,921
	Utile dell'Impresa del 10%				77,373
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**851,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**851,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				73,797
	Costo materiali fc				599,010
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				178,293
B.72.20.0009.031	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE** **Collettori con 6 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.20.0009.031	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 6 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	538,58	538,580
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.003	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,40	99,400
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	34,06	5,677
	Spese generali del 15%				111,306
	Utile dell'Impresa del 10%				85,334
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**938,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**938,680**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				73,797
	Costo materiali fc				668,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				196,643
B.72.20.0009.033	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE** **Collettori con 7 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,3	h	2,30	34,06	78,338

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.20.0009.033	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 7 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	581,91	581,910
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.005	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,40	113,400
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				122,340
	Utile dell'Impresa del 10%				93,794
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.031,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.031,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	86,853
				Costo materiali fc	728,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	216,137
B.72.20.0009.035	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 8 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	2,30	34,06	78,338
Z.72.20.0009.035	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 8 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	620,34	620,340
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.005	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,40	113,400
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				128,105
	Utile dell'Impresa del 10%				98,214
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.080,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.080,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	86,853
				Costo materiali fc	767,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	226,317
B.72.20.0009.037	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 9 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.20.0009.037	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Collettori con 9 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	662,97	662,970
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.007	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,90	130,900
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				140,701
	Utile dell'Impresa del 10%				107,871
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.186,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.186,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,695
				Costo materiali fc	827,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	248,575
B.72.20.0009.039	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE** **Collettori con 10 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.20.0009.039	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 10 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	702,80	702,800
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.007	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,90	130,900
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				146,675
	Utile dell'Impresa del 10%				112,451
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.236,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.236,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,695
				Costo materiali fc	867,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	259,125
B.72.20.0009.041	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE** **Collettori con 11 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.20.0009.041	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 11 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	772,73	772,730

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.007	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,90	130,900
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				157,165
	Utile dell'Impresa del 10%				120,493
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.325,420**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.325,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				110,695
	Costo materiali fc				937,070
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				277,655
B.72.20.0009.043	**COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 12 circuiti 1"1/4x18**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.20.0009.043	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 12 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	816,06	816,060
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	13,54	27,080
Z.72.40.0001.007	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,90	130,900
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	34,06	8,515
	Spese generali del 15%				163,664
	Utile dell'Impresa del 10%				125,476
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.380,240**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.380,240**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				110,695
	Costo materiali fc				980,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				289,145
B.72.20.0017.001	**COLLETTORE BOMBOLE GAS n.2 attacchi**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.20.0017.001	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE BOMBOLE GAS n.2 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,20	35,200
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				10,892
	Utile dell'Impresa del 10%				8,351
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	53,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,247
B.72.20.0017.003	**COLLETTORE BOMBOLE GAS** **n.4 attacchi**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.20.0017.003	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE BOMBOLE GAS				
	n.4 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,98	54,980
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE				
	diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				13,859
	Utile dell'Impresa del 10%				10,625
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	73,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,487
B.72.20.0017.005	**COLLETTORE BOMBOLE GAS** **n.6 attacchi**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.20.0017.005	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE BOMBOLE GAS				
	n.6 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,72	70,720
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE				
	diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				16,697
	Utile dell'Impresa del 10%				12,801
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	92,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,497
B.72.20.0017.007	**COLLETTORE BOMBOLE GAS** **n.8 attacchi**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.20.0017.007	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE BOMBOLE GAS				
	n.8 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,44	92,440
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE				
	diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				21,988
	Utile dell'Impresa del 10%				16,857
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	121,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,845
B.72.20.0017.009	**COLLETTORE BOMBOLE GAS** **n.10 attacchi**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.20.0017.009	presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE BOMBOLE GAS				
	n.10 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,20	114,200
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE				
	diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				25,252
	Utile dell'Impresa del 10%				19,360
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**212,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**212,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	142,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,615
B.72.22.0040.001	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA** **portata 0,2/1,4 mc/h; prevalenza 0,85/0,4 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0040.001	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 0,2/1.4 mc/h; prevalenza 0.85/0,4 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	383,00	383,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				73,413
	Utile dell'Impresa del 10%				56,283
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**619,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**619,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	387,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,680
B.72.22.0040.003	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA** **portata 0,5/2,0 mc/h; prevalenza 1,6/0,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0040.003	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 0,5/2,0 mc/h; prevalenza 1,6/0,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	419,00	419,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				78,813
	Utile dell'Impresa del 10%				60,423
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**664,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**664,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	423,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,280
B.72.22.0040.005	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA** **portata 0,5/3,0 mc/h; prevalenza 2,5/1,0 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0040.005	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 0,5/3,0 mc/h; prevalenza 2,5/1,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	451,50	451,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				83,688

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				64,161
Per arrotondamento				0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**705,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**705,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,180
Costo materiali fc				455,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				147,880
B.72.22.0040.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 0,5/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,0 m c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0040.007 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 0,5/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	480,00	480,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Spese generali del 15%				87,963
Utile dell'Impresa del 10%				67,438
Per arrotondamento				-0,021
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**741,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**741,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,180
Costo materiali fc				484,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				155,380
B.72.22.0040.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 2,0/6,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0040.009 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 2,0/6,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	781,20	781,200
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Spese generali del 15%				133,143
Utile dell'Impresa del 10%				102,076
Per arrotondamento				-0,039
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.122,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.122,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,180
Costo materiali fc				785,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				235,180
B.72.22.0040.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 3,5/9,0 mc/h; prevalenza 9,0/3,5 m c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0040.011 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA portata 3,5/9,0 mc/h; prevalenza 9,0/3,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	825,30	825,300

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				139,758
	Utile dell'Impresa del 10%				107,148
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.178,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.178,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	829,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	246,880
B.72.22.0050.001	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.001	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	359,00	359,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				69,813
	Utile dell'Impresa del 10%				53,523
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**588,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**588,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	363,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,380
B.72.22.0050.003	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.003	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/6.5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	393,00	393,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				74,913
	Utile dell'Impresa del 10%				57,433
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**631,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**631,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	397,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,380

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.22.0050.005	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA** **portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.005	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	479,50	479,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				87,888
	Utile dell'Impresa del 10%				67,381
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**741,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**741,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	483,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	155,280
B.72.22.0050.007	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA** **portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.007	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	506,00	506,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				91,863
	Utile dell'Impresa del 10%				70,428
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**774,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**774,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	510,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,280
B.72.22.0050.009	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA** **portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.009	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.009,50	1.009,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				167,388
	Utile dell'Impresa del 10%				128,331
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.411,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.411,600**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	1.013,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	295,680
B.72.22.0050.011	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA** **portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.011	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.068,00	1.068,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				176,163
	Utile dell'Impresa del 10%				135,058
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.485,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.485,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	1.072,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	311,180
B.72.22.0050.013	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA** **portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.013	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.233,00	1.233,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				206,022
	Utile dell'Impresa del 10%				157,950
	Per arrotondamento				-0,452
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.737,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.737,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.237,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	363,520
B.72.22.0050.015	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA** **portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.015	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.311,00	1.311,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				217,722

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				166,920
Per arrotondamento				-0,122
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.836,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.836,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				136,240
Costo materiali fc				1.315,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				384,520
B.72.22.0050.017 ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.017 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.517,00	1.517,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Spese generali del 15%				248,622
Utile dell'Impresa del 10%				190,610
Per arrotondamento				0,288
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.097,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.097,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				136,240
Costo materiali fc				1.521,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				439,520
B.72.22.0050.019 ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0050.019 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.761,00	1.761,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Spese generali del 15%				290,967
Utile dell'Impresa del 10%				223,075
Per arrotondamento				0,178
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.454,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.454,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				170,300
Costo materiali fc				1.769,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				514,220
B.72.22.0055.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0055.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	408,00	408,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				77,958
	Utile dell'Impresa del 10%				59,768
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**657,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**657,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	417,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,680
B.72.22.0055.003	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0055.003	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	416,00	416,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				79,158
	Utile dell'Impresa del 10%				60,688
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**667,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**667,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	425,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,880
B.72.22.0055.005	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0055.005	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	560,00	560,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				109,665
	Utile dell'Impresa del 10%				84,077
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**924,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**924,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	594,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,700
B.72.22.0055.007	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar** **portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0055.007	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	571,00	571,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				111,315
	Utile dell'Impresa del 10%				85,342
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**938,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**938,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	605,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	196,700
B.72.22.0055.009	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar** **portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0055.009	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	584,00	584,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				113,265
	Utile dell'Impresa del 10%				86,837
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**955,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**955,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	618,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,100
B.72.22.0055.011	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar** **portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0055.011	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	638,00	638,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				127,110
	Utile dell'Impresa del 10%				97,451
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.072,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.072,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	677,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	224,600
B.72.22.0055.013	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0055.013	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	913,00	913,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				168,360
	Utile dell'Impresa del 10%				129,076
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.419,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.419,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	952,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	297,400
B.72.22.0060.001	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.001	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	505,00	505,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				92,508
	Utile dell'Impresa del 10%				70,923
	Per arrotondamento				0,049

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**780,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**780,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	514,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	163,480
B.72.22.0060.003	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.003	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	505,00	505,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				92,508
	Utile dell'Impresa del 10%				70,923
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**780,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**780,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	514,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	163,480
B.72.22.0060.005	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.005	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	551,00	551,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				103,206
	Utile dell'Impresa del 10%				79,125
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**870,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**870,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	585,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,360
B.72.22.0060.007	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.007	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a. (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	525,00	525,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				104,415
	Utile dell'Impresa del 10%				80,052
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**880,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**880,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	559,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,500
B.72.22.0060.009	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.009	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	551,00	551,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				108,315
	Utile dell'Impresa del 10%				83,042
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**913,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**913,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	585,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	191,400
B.72.22.0060.011	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.011	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	561,00	561,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				109,815
	Utile dell'Impresa del 10%				84,192

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,107
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**926,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**926,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	136,240
			Costo materiali fc	595,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,900
B.72.22.0060.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar **portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	561,00	561,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
Spese generali del 15%				99,597
Utile dell'Impresa del 10%				76,358
Per arrotondamento				-0,035
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**839,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**839,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	595,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	175,920
B.72.22.0060.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar **portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	699,00	699,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
Spese generali del 15%				130,515
Utile dell'Impresa del 10%				100,062
Per arrotondamento				0,323
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.101,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.101,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	136,240
			Costo materiali fc	733,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	230,900
B.72.22.0060.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar **portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.22.0060.017	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	833,00	833,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				150,615
	Utile dell'Impresa del 10%				115,472
	Per arrotondamento				-0,187
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.270,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.270,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	867,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	265,900
B.72.22.0060.019	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.019	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	730,00	730,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				140,910
	Utile dell'Impresa del 10%				108,031
	Per arrotondamento				-0,341
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.188,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.188,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	769,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	248,600
B.72.22.0060.021	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.021	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	819,00	819,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				154,260
	Utile dell'Impresa del 10%				118,266
	Per arrotondamento				0,074
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.301,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.301,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	858,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	272,600
B.72.22.0060.023	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.023	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.002,00	1.002,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				181,710
	Utile dell'Impresa del 10%				139,311
	Per arrotondamento				-0,421
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.532,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.532,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.041,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	320,600
B.72.22.0060.025	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.025	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.063,00	1.063,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				190,860
	Utile dell'Impresa del 10%				146,326
	Per arrotondamento				0,414
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.610,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.610,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.102,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	337,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.22.0060.027	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.027	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.113,00	2.113,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				353,469
	Utile dell'Impresa del 10%				270,993
	Per arrotondamento				0,078
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.981,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.981,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	2.152,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	624,540
B.72.22.0060.029	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.029	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.436,00	4.436,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				712,137
	Utile dell'Impresa del 10%				545,972
	Per arrotondamento				0,311
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.006,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.006,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	4.475,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.258,420
B.72.22.0060.031	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0060.031	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.836,00	6.836,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				1.072,137
	Utile dell'Impresa del 10%				821,972
	Per arrotondamento				0,311
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.042,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.042,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	6.875,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.894,420
B.72.22.0065.001	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.001	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	768,00	768,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				131,958
	Utile dell'Impresa del 10%				101,168
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.112,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.112,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	777,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	233,080
B.72.22.0065.003	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.003	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	772,00	772,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				132,558
	Utile dell'Impresa del 10%				101,628
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.117,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.117,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	781,540

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				234,180
B.72.22.0065.005	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar** **portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.005	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	855,00	855,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				145,008
	Utile dell'Impresa del 10%				111,173
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.222,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.222,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				102,180
	Costo materiali fc				864,540
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				256,180
B.72.22.0065.007	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar** **portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.007	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	856,00	856,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				145,158
	Utile dell'Impresa del 10%				111,288
	Per arrotondamento				0,034
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.224,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.224,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				102,180
	Costo materiali fc				865,540
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				256,480
B.72.22.0065.009	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar** **portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.009	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	860,00	860,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				154,665
	Utile dell'Impresa del 10%				118,577
	Per arrotondamento				-0,342
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.304,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.304,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	894,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	272,900
B.72.22.0065.011	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.011	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.016,00	1.016,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				178,065
	Utile dell'Impresa del 10%				136,517
	Per arrotondamento				0,318
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.502,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.502,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.050,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	314,900
B.72.22.0065.013	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.013	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.016,00	1.016,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				178,065
	Utile dell'Impresa del 10%				136,517
	Per arrotondamento				0,318
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.502,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.502,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1.050,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	314,900
B.72.22.0065.015	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar** **portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.015	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.069,00	1.069,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				186,015
	Utile dell'Impresa del 10%				142,612
	Per arrotondamento				0,273
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.569,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.569,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.103,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	328,900
B.72.22.0065.017	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar** **portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.017	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.076,00	1.076,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				187,065
	Utile dell'Impresa del 10%				143,417
	Per arrotondamento				0,418
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.578,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.578,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.110,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	330,900
B.72.22.0065.019	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar** **portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.019	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.076,00	1.076,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				187,065
	Utile dell'Impresa del 10%				143,417
	Per arrotondamento				0,418
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.578,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.578,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.110,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	330,900
B.72.22.0065.021	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0065.021	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.294,00	1.294,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				219,765
	Utile dell'Impresa del 10%				168,487
	Per arrotondamento				-0,352
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.853,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.853,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.328,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	387,900
B.72.22.0070.001	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.001	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	962,00	962,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				169,965
	Utile dell'Impresa del 10%				130,307
	Per arrotondamento				-0,372
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.433,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.433,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	996,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	299,900
B.72.22.0070.003	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.003	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	977,00	977,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				172,215
	Utile dell'Impresa del 10%				132,032
	Per arrotondamento				-0,347
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.452,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.452,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.011,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	303,900
B.72.22.0070.005	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.005	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.004,00	1.004,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				176,265
	Utile dell'Impresa del 10%				135,137
	Per arrotondamento				0,498
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.487,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.487,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.038,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	311,900
B.72.22.0070.007	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.007	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.045,00	1.045,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				182,415
	Utile dell'Impresa del 10%				139,852
	Per arrotondamento				-0,367
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.538,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.538,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.079,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	321,900
B.72.22.0070.009	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.009	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.045,00	1.045,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				182,415
	Utile dell'Impresa del 10%				139,852
	Per arrotondamento				-0,367
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.538,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.538,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.079,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	321,900
B.72.22.0070.011	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.011	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.086,00	1.086,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				188,565
	Utile dell'Impresa del 10%				144,567
	Per arrotondamento				-0,232
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.590,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.590,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.120,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	332,900
B.72.22.0070.013	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.013	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.369,00	1.369,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				236,760
	Utile dell'Impresa del 10%				181,516
	Per arrotondamento				0,324
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.997,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.997,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.408,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	418,600
B.72.22.0070.015	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.015	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.540,00	1.540,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				262,410
	Utile dell'Impresa del 10%				201,181
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.213,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.213,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.579,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	463,600
B.72.22.0070.017	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar** **portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.017	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.068,00	2.068,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				341,610
	Utile dell'Impresa del 10%				261,901
	Per arrotondamento				0,089
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.881,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.881,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	2.107,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	603,600
B.72.22.0070.019	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.019	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.002,00	2.002,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				331,710
	Utile dell'Impresa del 10%				254,311
	Per arrotondamento				-0,421
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.797,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.797,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	2.041,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	585,600
B.72.22.0070.021	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.021	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.068,00	2.068,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				346,719
	Utile dell'Impresa del 10%				265,818
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.924,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.924,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	2.107,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	612,540
B.72.22.0070.023	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.023	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.837,00	3.837,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				612,069
	Utile dell'Impresa del 10%				469,253
	Per arrotondamento				0,218
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.162,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.162,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	3.876,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.081,540
B.72.22.0070.029	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.029	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.837,00	3.837,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				622,287
	Utile dell'Impresa del 10%				477,087
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.248,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.248,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	3.876,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.099,420
B.72.22.0070.031	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.031	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a. (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.511,00	8.511,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				1.323,387
	Utile dell'Impresa del 10%				1.014,597
	Per arrotondamento				0,436
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.161,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.161,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	8.550,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.338,420
B.72.22.0070.033	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.033	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.282,00	9.282,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				1.439,037
	Utile dell'Impresa del 10%				1.103,262
	Per arrotondamento				0,121
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.136,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.136,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	9.321,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.542,420
B.72.22.0070.035	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.035	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.210,00	10.210,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
Spese generali del 15%				1.578,237
Utile dell'Impresa del 10%				1.209,982
Per arrotondamento				0,201
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13.310,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13.310,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				10.249,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.788,420
B.72.22.0070.037 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0070.037 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.250,00	10.250,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
Spese generali del 15%				1.584,237
Utile dell'Impresa del 10%				1.214,582
Per arrotondamento				-0,399
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13.360,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13.360,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				10.289,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.798,420
B.72.22.0075.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0075.001 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.925,00	1.925,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Spese generali del 15%				304,713
Utile dell'Impresa del 10%				233,613
Per arrotondamento				-0,046
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.569,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.569,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,180
Costo materiali fc				1.929,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				538,280
B.72.22.0075.003	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0075.003	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.091,00	2.091,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				329,613
	Utile dell'Impresa del 10%				252,703
	Per arrotondamento				0,264
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.780,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.780,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				102,180
	Costo materiali fc				2.095,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				582,580
B.72.22.0075.005	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0075.005	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.525,00	2.525,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				394,713
	Utile dell'Impresa del 10%				302,613
	Per arrotondamento				0,254
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.329,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.329,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				102,180
	Costo materiali fc				2.529,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				697,580
B.72.22.0075.007	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0075.007	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.670,00	2.670,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				421,572
	Utile dell'Impresa del 10%				323,205
	Per arrotondamento				-0,257
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.555,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.555,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.674,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	744,520
B.72.22.0075.009	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0075.009	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.006,00	3.006,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				471,972
	Utile dell'Impresa del 10%				361,845
	Per arrotondamento				-0,297
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.980,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.980,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	3.010,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	833,520
B.72.22.0075.011	**ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0075.011	già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE portata 0,0/35 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.451,00	3.451,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				538,722
	Utile dell'Impresa del 10%				413,020
	Per arrotondamento				-0,222
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.543,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.543,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	3.455,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	951,520
B.72.22.0095.001	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0095.001	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	485,85	485,850
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				89,636
	Utile dell'Impresa del 10%				68,721
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**755,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**755,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	495,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,330
B.72.22.0095.003	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0095.003	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	589,63	589,630
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				114,110
	Utile dell'Impresa del 10%				87,484
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**962,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**962,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	624,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	201,570
B.72.22.0095.005	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0095.005	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	866,38	866,380
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				155,622
	Utile dell'Impresa del 10%				119,310
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.312,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.312,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	901,240

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				274,920
B.72.22.0095.007	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar** **portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0095.007	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	910,20	910,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				167,940
	Utile dell'Impresa del 10%				128,754
	Per arrotondamento				-0,294
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.416,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.416,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				170,300
	Costo materiali fc				949,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				296,400
B.72.22.0100.001	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar** **portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.001	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	664,96	664,960
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				125,409
	Utile dell'Impresa del 10%				96,147
	Per arrotondamento				-0,016
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.057,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.057,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				136,240
	Costo materiali fc				699,820
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				221,540
B.72.22.0100.003	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar** **portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.003	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	697,26	697,260
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				130,254
	Utile dell'Impresa del 10%				99,861
	Per arrotondamento				-0,475
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.098,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.098,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	732,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	229,640
B.72.22.0100.005	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.005	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	892,52	892,520
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				159,543
	Utile dell'Impresa del 10%				122,316
	Per arrotondamento				-0,479
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.345,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.345,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	927,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	281,380
B.72.22.0100.007	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.007	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	821,00	821,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				148,815
	Utile dell'Impresa del 10%				114,092
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.255,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.255,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	855,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	262,900
B.72.22.0100.009	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar** **portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.009	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	894,00	894,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				159,765
	Utile dell'Impresa del 10%				122,487
	Per arrotondamento				-0,352
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.347,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.347,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	928,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	281,900
B.72.22.0100.011	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar** **portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.011	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	958,63	958,630
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				169,460
	Utile dell'Impresa del 10%				129,919
	Per arrotondamento				-0,109
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.429,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.429,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	993,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	299,270
B.72.22.0100.013	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar** **portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.013	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	997,00	997,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				180,960
	Utile dell'Impresa del 10%				138,736
	Per arrotondamento				-0,096
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.526,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.526,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.036,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	319,600
B.72.22.0100.015	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.015	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.230,00	1.230,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				215,910
	Utile dell'Impresa del 10%				165,531
	Per arrotondamento				0,159
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.821,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.821,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.269,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	381,600
B.72.22.0100.017	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.017	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.777,00	1.777,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				297,960
	Utile dell'Impresa del 10%				228,436
	Per arrotondamento				0,204
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.513,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.513,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.816,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	526,600
B.72.22.0100.019	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.019	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.321,00	1.321,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				229,560
	Utile dell'Impresa del 10%				175,996
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.936,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.936,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.360,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	405,600
B.72.22.0100.021	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.021	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.059,00	2.059,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				340,260
	Utile dell'Impresa del 10%				260,866
	Per arrotondamento				0,474
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.870,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.870,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	2.098,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	601,600
B.72.22.0100.023	**ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0100.023	ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.940,00	2.940,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				472,410
	Utile dell'Impresa del 10%				362,181
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.984,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.984,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	2.979,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	834,600
B.72.22.0105.001	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0105.001	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.066,00	1.066,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				176,658
	Utile dell'Impresa del 10%				135,438
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.489,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.489,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	1.075,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	312,080
B.72.22.0105.003	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0105.003	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.066,00	1.066,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				185,565
	Utile dell'Impresa del 10%				142,267
	Per arrotondamento				0,068
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.565,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.565,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.100,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	327,900
B.72.22.0105.005	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0105.005	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.498,00	1.498,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				250,365
	Utile dell'Impresa del 10%				191,947
	Per arrotondamento				-0,412
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.111,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.111,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.532,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	441,900
B.72.22.0105.007	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0105.007	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.542,00	1.542,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				262,710
	Utile dell'Impresa del 10%				201,411
	Per arrotondamento				0,479
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.216,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.216,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.581,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	464,600
B.72.22.0110.001	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.001	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.336,00	1.336,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				226,065
	Utile dell'Impresa del 10%				173,317
	Per arrotondamento				-0,482
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.906,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.906,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.370,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	398,900
B.72.22.0110.003	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.003	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.398,00	1.398,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				235,365
	Utile dell'Impresa del 10%				180,447
	Per arrotondamento				0,088
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.985,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.985,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.432,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	415,900
B.72.22.0110.005	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.005	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.755,00	1.755,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				288,915
	Utile dell'Impresa del 10%				221,502
	Per arrotondamento				0,483

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.437,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.437,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.789,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	510,900
B.72.22.0110.007	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.007	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.831,00	1.831,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				306,060
	Utile dell'Impresa del 10%				234,646
	Per arrotondamento				-0,106
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.581,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.581,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.870,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	540,600
B.72.22.0110.009	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.009	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.831,00	1.831,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				306,060
	Utile dell'Impresa del 10%				234,646
	Per arrotondamento				-0,106
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.581,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.581,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.870,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	540,600
B.72.22.0110.011	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.011	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a. (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.337,00	2.337,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				381,960
	Utile dell'Impresa del 10%				292,836
	Per arrotondamento				-0,196
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.221,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.221,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	2.376,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	674,600
B.72.22.0110.013	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.013	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.896,00	1.896,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				315,810
	Utile dell'Impresa del 10%				242,121
	Per arrotondamento				-0,331
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.663,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.663,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	1.935,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	557,600
B.72.22.0110.015	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.015	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.437,00	2.437,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				396,960
	Utile dell'Impresa del 10%				304,336

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,304
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.348,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.348,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	2.476,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	701,600
B.72.22.0110.017	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.017	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.739,00	3.739,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				592,260
	Utile dell'Impresa del 10%				454,066
	Per arrotondamento				0,274
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.995,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.995,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	3.778,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.046,600
B.72.22.0110.019	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.019	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.784,00	3.784,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				604,119
	Utile dell'Impresa del 10%				463,158
	Per arrotondamento				0,263
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.095,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.095,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	3.823,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.067,540
B.72.22.0110.021	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.22.0110.021	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.189,00	4.189,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				664,869
	Utile dell'Impresa del 10%				509,733
	Per arrotondamento				-0,062
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.607,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.607,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	4.228,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.174,540
B.72.22.0110.023	**ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0110.023	ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.662,00	5.662,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,62	30,620
	Spese generali del 15%				885,819
	Utile dell'Impresa del 10%				679,128
	Per arrotondamento				-0,407
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.470,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.470,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	5.701,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.564,540
B.72.22.0115.001	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.001	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	455,00	455,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				89,322
	Utile dell'Impresa del 10%				68,480
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**753,300**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**753,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	459,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,820
B.72.22.0115.003	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.003	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	475,00	475,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				92,322
	Utile dell'Impresa del 10%				70,780
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**778,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**778,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	479,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	163,120
B.72.22.0115.005	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.005	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	475,00	475,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				102,540
	Utile dell'Impresa del 10%				78,614
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**864,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**864,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	479,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,200
B.72.22.0115.007	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.007	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	533,00	533,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				111,240
	Utile dell'Impresa del 10%				85,284
	Per arrotondamento				-0,024

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**938,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**938,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	537,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	196,500
B.72.22.0115.009	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.009	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	609,00	609,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
	Spese generali del 15%				127,749
	Utile dell'Impresa del 10%				97,941
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.077,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.077,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	613,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	225,740
B.72.22.0115.011	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.011	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	794,00	794,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				160,608
	Utile dell'Impresa del 10%				123,133
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.354,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.354,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	798,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	283,780
B.72.22.0115.013	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.013	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	976,00	976,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				187,908

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				144,063
Per arrotondamento				0,309
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.585,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.585,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				980,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				332,280
B.72.22.0115.015 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.015 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	423,00	423,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Spese generali del 15%				84,522
Utile dell'Impresa del 10%				64,800
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**712,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**712,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				136,240
Costo materiali fc				427,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				149,320
B.72.22.0115.017 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.017 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	457,00	457,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Spese generali del 15%				89,622
Utile dell'Impresa del 10%				68,710
Per arrotondamento				-0,012
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**755,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**755,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				136,240
Costo materiali fc				461,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				158,320
B.72.22.0115.019 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.019 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	511,00	511,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				97,722
	Utile dell'Impresa del 10%				74,920
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**824,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**824,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	515,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	172,620
B.72.22.0115.021	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.021	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	585,00	585,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				108,822
	Utile dell'Impresa del 10%				83,430
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**917,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**917,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	589,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	192,220
B.72.22.0115.023	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.023	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	700,00	700,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				136,290
	Utile dell'Impresa del 10%				104,489
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.149,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.149,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	704,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	240,800
B.72.22.0115.025	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.025	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	916,00	916,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				168,690
	Utile dell'Impresa del 10%				129,329
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.422,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.422,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	920,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	298,000
B.72.22.0115.027	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.027	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.016,00	1.016,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
	Spese generali del 15%				188,799
	Utile dell'Impresa del 10%				144,746
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.592,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.592,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	1.020,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	333,540
B.72.22.0115.029	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.029	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.119,00	1.119,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
	Spese generali del 15%				204,249
	Utile dell'Impresa del 10%				156,591
	Per arrotondamento				0,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.723,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.723,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	1.123,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	361,340
B.72.22.0115.031	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.031	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.119,00	1.119,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				209,358
	Utile dell'Impresa del 10%				160,508
	Per arrotondamento				0,414
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.766,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.766,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.123,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	370,280
B.72.22.0115.033	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.033	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	645,00	645,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				117,822
	Utile dell'Impresa del 10%				90,330
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**993,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**993,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	649,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	208,120
B.72.22.0115.035	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.035	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	645,00	645,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				117,822
	Utile dell'Impresa del 10%				90,330
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**993,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**993,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	649,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	208,120
B.72.22.0115.037	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.037	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a. (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	794,00	794,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				140,172
	Utile dell'Impresa del 10%				107,465
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.182,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.182,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	798,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	247,620
B.72.22.0115.039	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.039	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	870,00	870,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				151,572
	Utile dell'Impresa del 10%				116,205
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.278,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.278,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	874,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	267,820
B.72.22.0115.041	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.041	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	885,00	885,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				153,822
	Utile dell'Impresa del 10%				117,930
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.297,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.297,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	889,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	271,720

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.22.0115.043	**ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.22.0115.043	ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.052,00	1.052,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				178,872
	Utile dell'Impresa del 10%				137,135
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.508,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.508,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.056,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	316,020
B.72.24.0001.001	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1/2" filettati**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0001.001	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1/2"filettati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,50	80,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				19,546
	Utile dell'Impresa del 10%				14,985
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	82,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,496
B.72.24.0001.003	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 3/4" filettati**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0001.003	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 3/4/"filettati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,80	107,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				23,641
	Utile dell'Impresa del 10%				18,125
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	109,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,796
B.72.24.0001.005	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1" filettati**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0001.005	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1"filettati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	131,60	131,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				27,211
	Utile dell'Impresa del 10%				20,862
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	133,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,096
B.72.24.0001.007	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1"1/4 filettati**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0001.007	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1" 1/4 filettati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	210,00	210,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				38,971
	Utile dell'Impresa del 10%				29,878
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**328,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**328,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	212,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,896
B.72.24.0001.009	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1"1/2 filettati**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0001.009	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1" 1/2 filettati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	340,90	340,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				61,671
	Utile dell'Impresa del 10%				47,281
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**520,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**520,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	343,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,960
B.72.24.0001.011	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 2" filettati**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0001.011	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 2" filettati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	626,50	626,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				104,511
	Utile dell'Impresa del 10%				80,125
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**881,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**881,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	628,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,660
B.72.24.0003.001	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 65**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0003.001	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.266,00	1.266,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				200,436
	Utile dell'Impresa del 10%				153,668
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.690,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.690,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	1.268,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	354,060
B.72.24.0003.003	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 80**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0003.003	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.691,00	1.691,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				264,186
	Utile dell'Impresa del 10%				202,543
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.228,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.228,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	1.693,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	466,760
B.72.24.0003.005	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0003.005	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.503,00	2.503,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				385,986
	Utile dell'Impresa del 10%				295,923
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.255,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.255,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	2.505,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	681,860
B.72.24.0003.007	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0003.007	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.920,00	3.920,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				598,536
	Utile dell'Impresa del 10%				458,878
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.047,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.047,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	3.922,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.057,460
B.72.24.0003.009	**RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0003.009	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.389,00	4.389,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
	Spese generali del 15%				670,930
	Utile dell'Impresa del 10%				514,379
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.658,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.658,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	81,744
				Costo materiali fc	4.391,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.185,336
B.72.24.0005.001	**GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0005.001	GRUPPO DI RIEMPIMENTO IMPIANTO attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,30	132,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				25,272
	Utile dell'Impresa del 10%				19,375
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**213,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**213,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	134,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,620
B.72.24.0005.003	**GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0005.003	GRUPPO DI RIEMPIMENTO IMPIANTO attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	179,20	179,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				32,307
	Utile dell'Impresa del 10%				24,769
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**272,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**272,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	181,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.24.0008.001	**FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.001	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1/2" in bronzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,02	13,020
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				7,380
	Utile dell'Impresa del 10%				5,658
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	15,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,000
B.72.24.0008.003	**FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.003	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 3/4" in bronzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,78	17,780
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				8,094
	Utile dell'Impresa del 10%				6,205
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	19,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,340
B.72.24.0008.005	**FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.005	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1" in bronzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,01	24,010
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				9,029
	Utile dell'Impresa del 10%				6,922
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,100**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	26,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,910
B.72.24.0008.007 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1"1/4	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.007 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1"1/4 in bronzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,21	35,210
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				10,709
Utile dell'Impresa del 10%				8,210
Per arrotondamento				-0,009
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	37,330
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,910
B.72.24.0008.009 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1"1/2	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.009 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1"1/2 in bronzo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,68	43,680
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				11,979
Utile dell'Impresa del 10%				9,184
Per arrotondamento				-0,023
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	45,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,140
B.72.24.0008.011 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 2"	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.011 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 2" in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,60	110,600
Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,25	24,500
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				25,374
Utile dell'Impresa del 10%				19,453
Per arrotondamento				0,013

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**214,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**214,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	135,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,840
B.72.24.0008.013	**FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.013	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 2" 1/2 in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,20	151,200
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				32,139
	Utile dell'Impresa del 10%				24,640
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**271,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**271,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	180,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,740
B.72.24.0008.015	**FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 3"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.015	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 3" in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	184,00	184,000
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				38,922
	Utile dell'Impresa del 10%				29,840
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**328,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**328,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	225,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,720
B.72.24.0008.017	**FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.017	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi DN 100 in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	240,80	240,800
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	22,18	44,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				47,883
	Utile dell'Impresa del 10%				36,710
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**403,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**403,800**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	285,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,580
B.72.24.0008.019	**FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.019	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi DN 125 in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	343,70	343,700
Z.72.44.0091.017	FLANGE PER TUBAZIONI DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	28,95	57,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				65,349
	Utile dell'Impresa del 10%				50,101
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**551,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**551,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	401,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,440
B.72.24.0008.021	**FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.021	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi DN 150 in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	524,00	524,000
Z.72.44.0091.019	FLANGE PER TUBAZIONI DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	38,92	77,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				95,385
	Utile dell'Impresa del 10%				73,129
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**804,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**804,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	601,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	168,500
B.72.24.0008.023	**FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi DN 200**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0008.023	FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi DN 200 in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	943,00	943,000
Z.72.44.0091.019	FLANGE PER TUBAZIONI DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	38,92	77,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				158,235
	Utile dell'Impresa del 10%				121,314
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.334,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.334,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	1.020,840

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				279,500
B.72.24.0009.001	**FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0009.001	FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,80	72,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				16,347
	Utile dell'Impresa del 10%				12,533
	Per arrotondamento				0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**137,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**137,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				34,060
	Costo materiali fc				74,920
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,920
B.72.24.0009.003	**FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0009.003	FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,90	81,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				17,712
	Utile dell'Impresa del 10%				13,579
	Per arrotondamento				0,029
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**149,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**149,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				34,060
	Costo materiali fc				84,020
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,320
B.72.24.0009.005	**FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0009.005	FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,90	88,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				19,784
	Utile dell'Impresa del 10%				15,168
	Per arrotondamento				-0,044
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**166,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**166,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	91,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,908
B.72.24.0009.007	**FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0009.007	FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,10	134,100
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				25,542
	Utile dell'Impresa del 10%				19,582
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**215,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**215,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	136,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,120
B.72.24.0011.001	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2 Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0011.001	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2 Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,00	195,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				34,677
	Utile dell'Impresa del 10%				26,586
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**292,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**292,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	197,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,220
B.72.24.0011.003	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2 Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0011.003	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2 Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,00	219,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				38,277

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				29,346
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**322,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**322,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				221,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				67,620
B.72.24.0011.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2 **Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0011.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2 Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	266,10	266,100
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				45,342
Utile dell'Impresa del 10%				34,762
Per arrotondamento				0,016
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**382,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**382,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				268,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				80,120
B.72.24.0011.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2 **Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0011.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2 Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	341,00	341,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				58,621
Utile dell'Impresa del 10%				44,943
Per arrotondamento				0,032
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**494,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**494,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				343,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				103,596
B.72.24.0013.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80 **Portata 15 mc/h diametro attacchi 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0013.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80 Portata 15 mc/h diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	456,70	456,700

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				79,041
	Utile dell'Impresa del 10%				60,598
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**666,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**666,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	458,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,660
B.72.24.0013.003	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80** **Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0013.003	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80 Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.298,00	1.298,000
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				209,586
	Utile dell'Impresa del 10%				160,683
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.767,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.767,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	1.329,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	370,260
B.72.24.0013.005	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80** **Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0013.005	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80 Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.291,00	2.291,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				360,399
	Utile dell'Impresa del 10%				276,306
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.039,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.039,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	2.334,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	636,740
B.72.24.0015.001	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO** **Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0015.001	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	515,00	515,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				82,677
	Utile dell'Impresa del 10%				63,386
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**697,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**697,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	517,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	146,020
B.72.24.0015.003	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO** **Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0015.003	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	540,00	540,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				86,427
	Utile dell'Impresa del 10%				66,261
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**728,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**728,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	542,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	152,720
B.72.24.0015.005	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO** **Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0015.005	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	649,00	649,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				103,799
	Utile dell'Impresa del 10%				79,579
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**875,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**875,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	651,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,408
B.72.24.0015.007	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO** **Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0015.007	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	711,00	711,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				114,121
	Utile dell'Impresa del 10%				87,493
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**962,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**962,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	713,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	201,596
B.72.24.0017.001	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO** **Portata 15 mc/h diametro attacchi 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0017.001	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO Portata 15 mc/h diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.759,00	1.759,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,25	24,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				267,843
	Utile dell'Impresa del 10%				218,970
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.408,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.408,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	1.785,620

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				486,840
B.72.24.0017.003	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO** **Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0017.003	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.118,00	2.118,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				343,122
	Utile dell'Impresa del 10%				263,060
	Per arrotondamento				0,038
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.893,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.893,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				136,240
	Costo materiali fc				2.151,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				606,220
B.72.24.0017.005	**FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO** **Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0017.005	FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.981,00	2.981,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				474,435
	Utile dell'Impresa del 10%				363,734
	Per arrotondamento				0,031
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.001,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.001,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				136,240
	Costo materiali fc				3.026,660
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				838,200
B.72.24.0019.005	**FILTRO IN OTTONE PN 16** **Filtro in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0019.005	FILTRO IN OTTONE PN 16 Filtro in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,55	3,550
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				5,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				4,569
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**50,260**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**50,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				5,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,530
B.72.24.0019.007 FILTRO IN OTTONE PN 16 **Filtro in ottone PN 16 diametro 3/4" DN 20**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0019.007 FILTRO IN OTTONE PN 16 Filtro in ottone PN 16 diametro 3/4" DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,90	5,900
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				6,312
Utile dell'Impresa del 10%				4,839
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,230**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				8,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,150
B.72.24.0019.009 FILTRO IN OTTONE PN 16 **Filtro in ottone PN 16 diametro 1" DN 25**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0019.009 FILTRO IN OTTONE PN 16 Filtro in ottone PN 16 diametro 1" DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,03	8,030
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				6,632
Utile dell'Impresa del 10%				5,084
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**55,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**55,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				10,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,720
B.72.24.0023.001 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE **attacco diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0023.001 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,00	38,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0091.001	flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,24	6,240
Z.72.46.0013.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,32	18,320
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				12,767
	Utile dell'Impresa del 10%				9,788
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	64,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,584
B.72.24.0023.003	**AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0023.003	AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,00	43,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0091.003	flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,59	6,590
Z.72.46.0013.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,40	20,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				13,882
	Utile dell'Impresa del 10%				7,944
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	72,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,854
B.72.24.0023.005	**AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0023.005	AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,00	58,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0091.005	flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,24	7,240
Z.72.46.0013.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,36	21,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				16,373
	Utile dell'Impresa del 10%				12,553

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**138,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**138,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,436
Costo materiali fc				88,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,944
B.72.24.0023.007 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 1"1/4	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0023.007 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,00	64,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0091.007 flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,46	9,460
Z.72.46.0013.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,44	23,440
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				19,962
Utile dell'Impresa del 10%				15,304
Per arrotondamento				-0,046
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**168,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**168,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				99,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,220
B.72.24.0023.009 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 1"1/2	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0023.009 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,00	79,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0091.009 flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,20	10,200
Z.72.46.0013.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,48	24,480
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				22,479
Utile dell'Impresa del 10%				17,234
Per arrotondamento				0,027
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**189,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**189,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				115,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,740
B.72.24.0023.011 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE attacco diametro 2"	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0023.011 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	attacco diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,00	99,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0091.011	flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,25	12,250
Z.72.46.0013.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.				
	diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,64	26,640
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				26,111
	Utile dell'Impresa del 10%				20,018
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**220,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**220,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	140,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,130
B.72.24.0025.001	**SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI** **diametro attacchi: 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0025.001	SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI				
	diametro attacchi: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	297,50	297,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				52,096
	Utile dell'Impresa del 10%				39,940
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**439,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**439,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	299,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,996
B.72.24.0025.003	**SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI** **diametro attacchi: 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0025.003	SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI				
	diametro attacchi: 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	338,10	338,100
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				58,186
	Utile dell'Impresa del 10%				44,609
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**490,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**490,700**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	47,684
			Costo materiali fc	340,220
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,796
B.72.24.0025.005 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI **diametro attacchi:1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0025.005 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi:1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	455,70	455,700
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Spese generali del 15%				76,337
Utile dell'Impresa del 10%				58,525
Per arrotondamento				0,028
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**643,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**643,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	51,090
			Costo materiali fc	457,820
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	134,890
B.72.24.0025.007 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI **diametro attacchi:1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0025.007 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi:1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	793,10	793,100
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
Spese generali del 15%				127,457
Utile dell'Impresa del 10%				97,717
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.074,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.074,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	54,496
			Costo materiali fc	795,220
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	225,184
B.72.24.0025.009 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI **diametro attacchi:2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0025.009 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi:2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	824,00	824,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
Spese generali del 15%				132,092

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				101,271
Per arrotondamento				0,021
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.114,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.114,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				54,496
Costo materiali fc				826,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				233,384
B.72.24.0027.001 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 65	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0027.001 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.457,00	1.457,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
Spese generali del 15%				231,448
Utile dell'Impresa del 10%				177,443
Per arrotondamento				0,125
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.952,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.952,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				81,744
Costo materiali fc				1.461,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				409,016
B.72.24.0027.003 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 80	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0027.003 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.562,00	1.562,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,2	h	3,20	34,06	108,992
Spese generali del 15%				251,285
Utile dell'Impresa del 10%				192,652
Per arrotondamento				-0,169
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.119,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.119,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				108,992
Costo materiali fc				1.566,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				443,768
B.72.24.0027.005 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 100	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0027.005 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.542,00	2.542,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5,8	h	5,80	34,06	197,548
	Spese generali del 15%				411,568
	Utile dell'Impresa del 10%				315,536
	Per arrotondamento				0,108
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.471,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.471,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	197,548
				Costo materiali fc	2.546,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	727,212
B.72.24.0027.007	**SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0027.007	SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.648,00	6.648,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
	Spese generali del 15%				1.033,599
	Utile dell'Impresa del 10%				792,426
	Per arrotondamento				0,315
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.717,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.717,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	6.652,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.826,340
B.72.24.0027.009	**SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 200**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0027.009	SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.976,00	13.976,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				2.137,908
	Utile dell'Impresa del 10%				1.639,063
	Per arrotondamento				0,309
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.030,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.030,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	13.980,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.777,280
B.72.24.0027.011	**SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 250**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0027.011	SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17.582,00	17.582,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,4	h	8,40	34,06	286,104
	Spese generali del 15%				2.680,852
	Utile dell'Impresa del 10%				2.055,320
	Per arrotondamento				0,484
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22.609,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22.609,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	286,104
				Costo materiali fc	17.586,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.736,656
B.72.24.0029.001	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO** **diametro attacchi: 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.001	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO diametro attacchi: 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	492,80	492,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				84,774
	Utile dell'Impresa del 10%				64,993
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**714,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**714,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	497,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	149,740
B.72.24.0029.003	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO** **diametro attacchi: 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.003	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO diametro attacchi: 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	581,00	581,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	2,20	34,06	74,932
	Spese generali del 15%				99,026
	Utile dell'Impresa del 10%				75,920
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**835,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**835,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	74,932
				Costo materiali fc	585,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	174,928
B.72.24.0029.005	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO** **diametro attacchi: 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.005	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO diametro attacchi: 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	980,00	980,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	2,20	34,06	74,932
	Spese generali del 15%				158,876
	Utile dell'Impresa del 10%				121,805
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.339,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.339,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	74,932
				Costo materiali fc	984,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	280,728
B.72.24.0029.007	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO diametro attacchi: 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.007	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO diametro attacchi: 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.089,00	1.089,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	2,20	34,06	74,932
	Spese generali del 15%				175,226
	Utile dell'Impresa del 10%				134,340
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.477,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.477,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	74,932
				Costo materiali fc	1.093,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	309,528
B.72.24.0029.009	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 65**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.009	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.644,00	2.644,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	2,80	34,06	95,368
	Spese generali del 15%				411,541
	Utile dell'Impresa del 10%				315,515
	Per arrotondamento				0,336
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.471,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.471,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,368
				Costo materiali fc	2.648,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	727,392

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.24.0029.011	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 80**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.011	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.070,00	3.070,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,6	h	3,60	34,06	122,616
	Spese generali del 15%				479,528
	Utile dell'Impresa del 10%				367,638
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.044,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.044,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	122,616
				Costo materiali fc	3.074,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	847,144
B.72.24.0029.013	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.013	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.395,00	4.395,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,4	h	6,40	34,06	217,984
	Spese generali del 15%				692,584
	Utile dell'Impresa del 10%				530,981
	Per arrotondamento				0,211
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.841,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.841,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	217,984
				Costo materiali fc	4.399,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.223,776
B.72.24.0029.015	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO in ghisa - diametro attacchi: DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.015	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO in ghisa - diametro attacchi: DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.924,00	8.924,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,6	h	7,60	34,06	258,856
	Spese generali del 15%				1.378,064
	Utile dell'Impresa del 10%				1.056,516
	Per arrotondamento				0,324
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.622,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.622,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	258,856
				Costo materiali fc	8.928,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.434,904
B.72.24.0029.017	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO in ghisa - diametro attacchi: DN 200**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.017	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO in ghisa - diametro attacchi: DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18.334,00	18.334,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,4	h	8,40	34,06	286,104
	Spese generali del 15%				2.793,652
	Utile dell'Impresa del 10%				2.141,800
	Per arrotondamento				0,204
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23.560,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23.560,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	286,104
				Costo materiali fc	18.338,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.935,656
B.72.24.0029.019	**GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO in ghisa - diametro attacchi: DN 250**	**cad.**	**1**		
Z.72.24.0029.019	GRUPPO SCONNETORE COMPLETO in ghisa - diametro attacchi: DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23.841,00	23.841,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
	Spese generali del 15%				3.622,767
	Utile dell'Impresa del 10%				2.777,455
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30.552,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30.552,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	23.845,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.400,220
B.72.26.0006.001	**BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0006.001	BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA capacità >0.10 l. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	266,00	266,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				50,754
Utile dell'Impresa del 10%				38,911
Per arrotondamento				-0,025
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**428,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**428,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,120
Costo materiali fc				270,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				89,640
B.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,25	19,250
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	4,24	1,060
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Spese generali del 15%				6,112
Utile dell'Impresa del 10%				4,686
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**51,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**51,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,436
Costo materiali fc				20,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,794
B.72.26.0011.001 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1/2"	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0011.001 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,72	62,720
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	4,24	1,060
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Spese generali del 15%				12,632
Utile dell'Impresa del 10%				9,685
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**106,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**106,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,436
Costo materiali fc				63,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,314
B.72.26.0011.003 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 3/4"	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0011.003 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,40	113,400
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	4,24	1,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				20,234
	Utile dell'Impresa del 10%				15,513
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	114,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,744
B.72.26.0011.005	**DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0011.005	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,30	125,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	4,24	1,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				22,019
	Utile dell'Impresa del 10%				16,882
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	126,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,904
B.72.26.0011.007	**DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0011.007	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,30	167,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	4,24	1,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				28,319
	Utile dell'Impresa del 10%				21,712
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**238,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**238,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	168,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,034

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.26.0011.009	**DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO** **diametro attacchi 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0011.009	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,30	195,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				32,678
	Utile dell'Impresa del 10%				25,053
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**275,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**275,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	197,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,734
B.72.26.0011.011	**DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO** **diametro attacchi 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0011.011	DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	315,00	315,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				50,633
	Utile dell'Impresa del 10%				38,819
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**427,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**427,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	317,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,454
B.72.26.0012.001	**DISAREATORE AUTOMATICO IN DEPRESSIONE** **campo di lavoro 1,0-2,5 bar**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0012.001	DISAREATORE AUTOMATICO IN DEPRESSIONE campo di lavoro 1,0 - 2,5 bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.877,00	5.877,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	36,00	34,06	1.226,160
	Spese generali del 15%				1.065,474
	Utile dell'Impresa del 10%				816,863
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.985,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.985,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.226,160
				Costo materiali fc	5.877,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.882,340
B.72.26.0017.001	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI** **diametro attacchi 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0017.001	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,00	130,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				26,971
	Utile dell'Impresa del 10%				20,678
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	132,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,696
B.72.26.0017.003	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI** **diametro attacchi 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0017.003	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,60	135,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				27,811
	Utile dell'Impresa del 10%				21,322
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**234,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**234,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	137,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,096
B.72.26.0017.005	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI** **diametro attacchi 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0017.005	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,80	149,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				29,941
Utile dell'Impresa del 10%				22,955
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**252,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**252,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				151,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,896
B.72.26.0017.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI **diametro attacchi 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0017.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,00	167,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				32,521
Utile dell'Impresa del 10%				24,933
Per arrotondamento				0,042
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**274,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**274,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				169,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,496
B.72.26.0019.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI **diametro attacchi: DN50**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0019.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	766,00	766,000
Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,25	24,500
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Spese generali del 15%				126,875
Utile dell'Impresa del 10%				97,271
Per arrotondamento				0,024
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.070,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.070,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				51,090
Costo materiali fc				794,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				224,170

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.26.0019.003	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI** **diametro attacchi: DN65**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0019.003	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	798,00	798,000
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				134,904
	Utile dell'Impresa del 10%				103,426
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.137,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.137,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	831,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	238,340
B.72.26.0019.005	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI** **diametro attacchi: DN80**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0019.005	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.133,00	1.133,000
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
	Spese generali del 15%				189,061
	Utile dell'Impresa del 10%				144,947
	Per arrotondamento				-0,412
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.594,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.594,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	81,744
				Costo materiali fc	1.178,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	333,596
B.72.26.0019.007	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI** **diametro attacchi: DN100**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0019.007	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.166,00	1.166,000
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	22,18	44,360
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2,6	h	2,60	34,06	88,556
	Spese generali del 15%				195,473
	Utile dell'Impresa del 10%				149,863
	Per arrotondamento				-0,492
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.648,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.648,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,556
				Costo materiali fc	1.214,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	344,844
B.72.26.0019.009	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI** **diametro attacchi: DN125**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0019.009	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.250,00	2.250,000
Z.72.44.0091.017	FLANGE PER TUBAZIONI DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	28,95	57,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				362,148
	Utile dell'Impresa del 10%				277,647
	Per arrotondamento				-0,115
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.054,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.054,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	2.312,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	639,680
B.72.26.0019.011	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI** **diametro attacchi: DN150**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0019.011	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.305,00	2.305,000
Z.72.44.0091.019	FLANGE PER TUBAZIONI DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	38,92	77,840
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,2	h	3,20	34,06	108,992
	Spese generali del 15%				374,411
	Utile dell'Impresa del 10%				287,048
	Per arrotondamento				0,469
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.158,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.158,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,992
				Costo materiali fc	2.387,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	661,928

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.26.0019.013	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI** **diametro attacchi: DN200**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0019.013	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.086,00	8.086,000
Z.72.44.0091.021	FLANGE PER TUBAZIONI DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	41,23	82,460
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,4	h	4,40	34,06	149,864
	Spese generali del 15%				1.248,385
	Utile dell'Impresa del 10%				957,095
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.528,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.528,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	149,864
				Costo materiali fc	8.172,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.205,436
B.72.26.0019.015	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI** **diametro attacchi: DN250**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0019.015	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.617,00	9.617,000
Z.72.44.0091.023	FLANGE PER TUBAZIONI DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	79,25	158,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
	Spese generali del 15%				1.492,506
	Utile dell'Impresa del 10%				1.144,255
	Per arrotondamento				0,199
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.587,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.587,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	9.779,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.636,960
B.72.26.0019.017	**SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI** **diametro attacchi: DN300**	**cad.**	**1**		
Z.72.26.0019.017	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FLANGIATI diametro attacchi: DN300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.163,00	13.163,000
Z.72.44.0091.025	FLANGE PER TUBAZIONI DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	101,93	203,860
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
	Spese generali del 15%				2.031,210
	Utile dell'Impresa del 10%				1.557,261
	Per arrotondamento				0,129
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.130,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.130,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	13.371,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.588,600
B.72.28.0023.001	**TERMOSTATO AMBIENTE** **Termostato ambiente**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.28.0023.001	TERMOSTATO AMBIENTE Termostato ambiente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,47	22,470
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				8,904
	Utile dell'Impresa del 10%				6,827
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,195
				Costo materiali fc	24,166
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,729
B.72.28.0027.001	**CRONOTERMOSTATO DIGITALE** **Cronotermostato digitale con funzione antigelo**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.28.0027.001	CRONOTERMOSTATO DIGITALE Cronotermostato digitale con funzione antigelo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	132,00	132,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				26,441
Utile dell'Impresa del 10%				20,271
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**222,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**222,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				42,575
Costo materiali fc				133,696
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,709
B.72.28.0029.007 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA **Attacchi flangiati DN 40 PN 16 kvs 50 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0029.007 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 40 PN 16 kvs 50 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	533,00	533,000
Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	10,20	20,400
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				103,956
Utile dell'Impresa del 10%				79,699
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**876,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**876,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				137,943
Costo materiali fc				555,096
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				183,651
B.72.28.0029.009 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA **Attacchi flangiati DN 50 PN 16 kvs 80 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0029.009 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 50 PN 16 kvs 80 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	557,00	557,000
Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	12,25	24,500
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				108,171
Utile dell'Impresa del 10%				82,931
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**912,240**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**912,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				137,943
Costo materiali fc				583,196
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				191,101
B.72.28.0029.011 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA **Attacchi flangiati DN 65 PN 16 kvs 200 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0029.011 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 65 PN 16 kvs 200 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	586,00	586,000
Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				113,196
Utile dell'Impresa del 10%				86,783
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**954,620**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**954,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				137,943
Costo materiali fc				616,696
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				199,981
B.72.28.0029.013 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA **Attacchi flangiati DN 80 PN 16 kvs 400 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0029.013 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 80 PN 16 kvs 400 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	705,90	705,900
Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				137,131
Utile dell'Impresa del 10%				105,134
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.156,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.156,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				165,191
Costo materiali fc				749,016
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				242,263
B.72.28.0029.015 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA **Attacchi flangiati DN 100 PN 16 kvs 760 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0029.015 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 100 PN 16 kvs 760 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.310,00	1.310,000
Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	22,18	44,360
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				228,187
Utile dell'Impresa del 10%				174,943
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.924,380**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.924,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				165,191
Costo materiali fc				1.356,056
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				403,133
B.72.28.0029.017 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA **Attacchi flangiati DN 125 PN 16 kvs 1000 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0029.017 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 125 PN 16 kvs 1000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.483,00	1.483,000
Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	28,95	57,900
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				256,168
Utile dell'Impresa del 10%				196,396
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.160,350**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.160,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				165,191
Costo materiali fc				1.542,596
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				452,563
B.72.28.0029.019 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 150 PN 16 kvs 2100 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0029.019 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 150 PN 16 kvs 2100 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	2.031,00	2.031,000
Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	38,92	77,840
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				341,359
Utile dell'Impresa del 10%				261,709
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.878,790**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.878,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				165,191
Costo materiali fc				2.110,536
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				603,063
B.72.28.0029.021 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 200 PN 16 kvs 4000 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0029.021 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA Attacchi flangiati DN 200 PN 16 kvs 4000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	2.450,00	2.450,000
Z.72.44.0091.021 FLANGE PER TUBAZIONI DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	41,23	82,460
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	4,24	1,696
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				404,902
	Utile dell'Impresa del 10%				310,425
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.414,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.414,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,191
				Costo materiali fc	2.534,156
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	715,323
B.72.28.0033.001	**VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/ 10**				
	Attacco filettato DN 20 PN 10 kvs 6.3 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0033.001	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 Attacco filettato DN 20 PN 10 kvs 6.3 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	394,40	394,400
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				80,318
	Utile dell'Impresa del 10%				61,577
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**677,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**677,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	138,511
				Costo materiali fc	396,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,895
B.72.28.0033.003	**VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/ 10**				
	Attacco filettato DN 25 PN 10 kvs 10 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0033.003	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 Attacco filettato DN 25 PN 10 kvs 10 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	435,80	435,800
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				86,528
	Utile dell'Impresa del 10%				66,338
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**729,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**729,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	138,511
				Costo materiali fc	438,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	152,865
B.72.28.0033.005	**VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10**				
	Attacco filettato DN 32 PN 10 kvs 16 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0033.005	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 Attacco filettato DN 32 PN 10 kvs 16 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	440,80	440,800
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				91,365
	Utile dell'Impresa del 10%				70,047
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**770,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**770,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,759
				Costo materiali fc	443,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	161,407
B.72.28.0033.007	**VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10**				
	Attacco flangiato DN 40 PN 6 kvs 25 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0033.007	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 Attacco flangiato DN 40 PN 6 kvs 25 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	455,80	455,800
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				93,615
	Utile dell'Impresa del 10%				71,772
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**789,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**789,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,759
				Costo materiali fc	458,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	165,387
B.72.28.0033.009	**VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10**				
	Attacco flangiato DN 50 PN 6 kvs 40 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0033.009	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10				
	Attacco flangiato DN 50 PN 6 kvs 40 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	566,10	566,100
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				116,291
	Utile dell'Impresa del 10%				89,157
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**980,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**980,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	568,644
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	205,445
B.72.28.0033.011	**VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10**				
	Attacco flangiato DN 65 PN 6 kvs 63 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0033.011	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10				
	Attacco flangiato DN 65 PN 6 kvs 63 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	610,70	610,700
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				122,981
	Utile dell'Impresa del 10%				94,286
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.037,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.037,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	613,244
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,265
B.72.28.0033.013	**VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10**				
	Attacco flangiato DN 80 PN 6 kvs 100 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0033.013	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10				
	Attacco flangiato DN 80 PN 6 kvs 100 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	762,60	762,600
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				145,766
	Utile dell'Impresa del 10%				111,754
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.229,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.229,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	765,144
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	257,515
B.72.28.0033.015	**VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10** **Attacco flangiato DN 100 PN 6 kvs 160 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0033.015	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 Attacco flangiato DN 100 PN 6 kvs 160 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	853,60	853,600
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				159,416
	Utile dell'Impresa del 10%				122,219
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.344,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.344,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	856,144
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	281,635
B.72.28.0033.017	**VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10** **Attacco flangiato DN 125 PN 6 kvs 550 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0033.017	VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 Attacco flangiato DN 125 PN 6 kvs 550 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.180,00	1.180,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				208,376
Utile dell'Impresa del 10%				159,755
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.757,310**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.757,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				206,631
Costo materiali fc				1.182,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				368,135
B.72.28.0033.019 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 **Attacco flangiato DN 150 PN 6 kvs 820 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0033.019 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10 Attacco flangiato DN 150 PN 6 kvs 820 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.350,00	1.350,000
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				233,876
Utile dell'Impresa del 10%				179,305
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.972,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.972,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				206,631
Costo materiali fc				1.352,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				413,185
B.72.28.0035.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE **Valvola 2 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0035.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	456,60	456,600
Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	cad.	3,00	6,59	19,770
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				96,701
Utile dell'Impresa del 10%				74,137
Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**815,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**815,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,759
				Costo materiali fc	478,914
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,837
B.72.28.0035.003	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 2 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0035.003	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	497,60	497,600
Z.72.44.0091.005	FLANGE PER TUBAZIONI DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	7,24	21,720
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				103,143
	Utile dell'Impresa del 10%				79,077
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**869,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**869,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,759
				Costo materiali fc	521,864
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,217
B.72.28.0035.005	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 2 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0035.005	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	569,60	569,600
Z.72.44.0091.007	FLANGE PER TUBAZIONI DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	9,46	28,380
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				114,942
	Utile dell'Impresa del 10%				88,123
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**969,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**969,350**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,759
				Costo materiali fc	600,524
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,067
B.72.28.0035.007	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 2 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.007	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	652,60	652,600
Z.72.44.0091.009	FLANGE PER TUBAZIONI DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	cad.	3,00	10,20	30,600
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				133,856
	Utile dell'Impresa del 10%				102,623
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.128,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.128,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	685,744
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	236,475
B.72.28.0035.009	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 2 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.009	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	965,60	965,600
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	cad.	3,00	12,25	36,750
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				181,729
	Utile dell'Impresa del 10%				139,325
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.532,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.532,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1.004,894
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	321,055
B.72.28.0035.011	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 2 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.011	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.495,20	1.495,200
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	14,50	43,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				262,181
	Utile dell'Impresa del 10%				201,006
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.211,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.211,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	1.541,244
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	463,185
B.72.28.0035.013	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 2 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.013	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.859,20	1.859,200
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	20,71	62,130
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				319,576
	Utile dell'Impresa del 10%				245,008
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.695,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.695,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	1.923,874
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	564,585

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.28.0035.015	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 2 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.015	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	2.568,00	2.568,000
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	22,18	66,540
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				426,557
	Utile dell'Impresa del 10%				327,027
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.597,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.597,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	2.637,084
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	753,585
B.72.28.0035.017	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0035.017	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	508,10	508,100
Z.72.44.0091.003	FLANGE PER TUBAZIONI DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	6,59	19,770
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				100,339
	Utile dell'Impresa del 10%				76,926
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**846,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**846,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	138,511
				Costo materiali fc	530,414
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,265
B.72.28.0035.019	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0035.019	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE				
	Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	525,60	525,600
Z.72.44.0091.005	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	7,24	21,720
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				103,256
	Utile dell'Impresa del 10%				79,163
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**870,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**870,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	138,511
				Costo materiali fc	549,864
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,415
B.72.28.0035.021	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0035.021	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE				
	Valvola 3 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	562,10	562,100
Z.72.44.0091.007	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	9,46	28,380
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				109,730
	Utile dell'Impresa del 10%				84,126
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**925,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**925,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	138,511
				Costo materiali fc	593,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,854
B.72.28.0035.023	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0035.023	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	589,80	589,800
Z.72.44.0091.009	FLANGE PER TUBAZIONI DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	10,20	30,600
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				118,305
	Utile dell'Impresa del 10%				90,701
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**997,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**997,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,759
				Costo materiali fc	622,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	209,007
B.72.28.0035.025	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.025	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.067,00	1.067,000
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	12,25	36,750
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				196,939
	Utile dell'Impresa del 10%				150,986
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.660,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.660,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	1.106,294
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	347,925
B.72.28.0035.027	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.027	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.436,00	1.436,000
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	14,50	43,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				253,301
	Utile dell'Impresa del 10%				194,198
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.136,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.136,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	1.482,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	447,495
B.72.28.0035.029	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.029	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE				
	Valvola 3 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.699,00	1.699,000
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	20,71	62,130
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				295,546
	Utile dell'Impresa del 10%				226,585
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.492,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.492,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	1.763,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	522,135
B.72.28.0035.031	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.031	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE				
	Valvola 3 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	2.210,00	2.210,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	cad.	3,00	22,18	66,540
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				372,857
	Utile dell'Impresa del 10%				285,857
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.144,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.144,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	2.279,084
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	658,715
B.72.28.0035.073	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.073	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	765,70	765,700
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	cad.	3,00	12,25	36,750
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				151,744
	Utile dell'Impresa del 10%				116,337
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.279,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.279,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	206,631
				Costo materiali fc	804,994
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	268,086
B.72.28.0035.075	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0035.075	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.212,00	1.212,000
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	14,50	43,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				229,919
	Utile dell'Impresa del 10%				176,271
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.938,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.938,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	274,751
				Costo materiali fc	1.258,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	406,194
B.72.28.0035.077	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0035.077	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.474,00	1.474,000
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	20,71	62,130
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				272,014
	Utile dell'Impresa del 10%				208,544
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.293,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.293,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	274,751
				Costo materiali fc	1.538,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	480,556
B.72.28.0035.079	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0035.079	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.986,00	1.986,000
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	22,18	66,540
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				359,693
	Utile dell'Impresa del 10%				275,765
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.033,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.033,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,871
				Costo materiali fc	2.055,084
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	635,455
B.72.28.0035.081	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0035.081	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	2.603,00	2.603,000
Z.72.44.0091.017	FLANGE PER TUBAZIONI DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	28,95	86,850
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				455,290
	Utile dell'Impresa del 10%				349,055
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.839,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.839,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,871
				Costo materiali fc	2.692,394
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	804,345
B.72.28.0035.083	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0035.083	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 2 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4.124,00	4.124,000
Z.72.44.0091.019	FLANGE PER TUBAZIONI DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	38,92	116,760
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				687,926
Utile dell'Impresa del 10%				527,410
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5.801,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5.801,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				342,871
Costo materiali fc				4.243,304
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.215,335
B.72.28.0035.085 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 10 kvs 1.9 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.085 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 10 kvs 1.9 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	477,10	477,100
Z.72.44.0091.001 FLANGE PER TUBAZIONI DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 15	cad.	3,00	6,24	18,720
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				105,749
Utile dell'Impresa del 10%				81,074
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**891,820**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**891,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				206,631
Costo materiali fc				498,364
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				186,824
B.72.28.0035.087 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 3 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0035.087 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 3 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	496,10	496,100
Z.72.44.0091.001 FLANGE PER TUBAZIONI DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 15	cad.	3,00	6,24	18,720
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				108,599
Utile dell'Impresa del 10%				83,259
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**915,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**915,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				206,631
Costo materiali fc				517,364
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				191,854
B.72.28.0035.089 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 5 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0035.089 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 5 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	508,10	508,100
Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 15	cad.	3,00	6,59	19,770
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				120,775
Utile dell'Impresa del 10%				92,594
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.018,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.018,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				274,751
Costo materiali fc				530,414
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				213,365
B.72.28.0035.091 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 7.5 mc/h	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0035.091 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 7.5 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	562,10	562,100
Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 15	cad.	3,00	7,24	21,720
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				129,167

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				99,028
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.089,310**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.089,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	274,751
			Costo materiali fc	586,364
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	228,195
B.72.28.0035.093 **VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 12 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0035.093 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 12 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	641,10	641,100
Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	cad.	3,00	9,46	28,380
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				142,016
Utile dell'Impresa del 10%				108,879
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.197,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.197,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	274,751
			Costo materiali fc	672,024
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	250,895
B.72.28.0035.095 **VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 19 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0035.095 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 19 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	730,00	730,000
Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	cad.	3,00	10,20	30,600
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
Spese generali del 15%				155,684
Utile dell'Impresa del 10%				119,358
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.312,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.312,940**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	274,751
				Costo materiali fc	763,144
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	275,045
B.72.28.0035.097	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0035.097	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.067,00	1.067,000
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	12,25	36,750
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				207,157
	Utile dell'Impresa del 10%				158,820
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.747,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.747,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	274,751
				Costo materiali fc	1.106,294
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	365,975
B.72.28.0035.099	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0035.099	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.719,00	1.719,000
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	14,50	43,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				305,969
	Utile dell'Impresa del 10%				234,576
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.580,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.580,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	274,751

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1.765,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	540,544
B.72.28.0035.101	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0035.101	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	2.083,00	2.083,000
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	20,71	62,130
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				363,364
	Utile dell'Impresa del 10%				278,579
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.064,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.064,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	274,751
				Costo materiali fc	2.147,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	641,946
B.72.28.0035.103	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0035.103	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	2.792,00	2.792,000
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	22,18	66,540
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				480,593
	Utile dell'Impresa del 10%				368,455
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.053,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.053,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,871
				Costo materiali fc	2.861,084
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	849,045

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.28.0035.105	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0035.105	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	3.648,00	3.648,000
Z.72.44.0091.017	FLANGE PER TUBAZIONI DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	28,95	86,850
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				612,040
	Utile dell'Impresa del 10%				469,230
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.161,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.161,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,871
				Costo materiali fc	3.737,394
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.081,265
B.72.28.0035.107	**VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE** **Valvola 3 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0035.107	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4.348,00	4.348,000
Z.72.44.0091.019	FLANGE PER TUBAZIONI DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	38,92	116,760
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				721,526
	Utile dell'Impresa del 10%				553,170
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.084,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.084,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	342,871
				Costo materiali fc	4.467,304
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.274,695

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.28.0037.001	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 2 vie PN 16 DN 15/4 kvs 0,63 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.001	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 15/2,5 kvs 0.63 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				52,247
	Utile dell'Impresa del 10%				40,056
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**440,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**440,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	140,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,301
B.72.28.0037.003	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 2 vie PN 16 DN 15/4 kvs 1 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.001	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 15/2,5 kvs 0.63 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				52,247
	Utile dell'Impresa del 10%				40,056
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**440,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**440,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	140,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,301
B.72.28.0037.005	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 2 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1.6 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.001	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 15/2,5 kvs 0.63 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				52,247
	Utile dell'Impresa del 10%				40,056
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**440,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**440,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	140,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,301
B.72.28.0037.007	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 2 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2.5 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.001	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 15/2,5 kvs 0.63 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				52,247
	Utile dell'Impresa del 10%				40,056
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**440,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**440,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	140,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,301
B.72.28.0037.009	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 2 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.001	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 15/2,5 kvs 0.63 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	138,00	138,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				52,247
	Utile dell'Impresa del 10%				40,056
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**440,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**440,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	140,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,301
B.72.28.0037.011	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 2 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.011	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 20 kvs 6.3 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	146,00	146,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				53,447
	Utile dell'Impresa del 10%				40,976
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**450,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**450,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	148,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,421
B.72.28.0037.013	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 2 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.013	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 25 kvs 10 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	230,70	230,700
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				66,152
Utile dell'Impresa del 10%				50,716
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**557,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**557,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				207,766
Costo materiali fc				233,244
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				116,870
B.72.28.0037.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 **Valvola 2 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0037.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 32 kvs 16 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	250,30	250,300
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
Spese generali del 15%				79,310
Utile dell'Impresa del 10%				60,804
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**668,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**668,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				275,886
Costo materiali fc				252,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				140,110
B.72.28.0037.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 **Valvola 2 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0037.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 40 kvs 25 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	282,70	282,700
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
Spese generali del 15%				84,170
Utile dell'Impresa del 10%				64,530
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**709,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**709,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	275,886
				Costo materiali fc	285,244
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,700
B.72.28.0037.019	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0037.019	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 2 vie PN16 DN 50 kvs 40 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	328,20	328,200
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				90,995
	Utile dell'Impresa del 10%				69,762
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**767,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**767,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	275,886
				Costo materiali fc	330,744
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,760
B.72.28.0037.021	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 3 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1.6 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.021	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN16 DN 15/6 kvs 1.6 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	160,00	160,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				55,547
	Utile dell'Impresa del 10%				42,586
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**468,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**468,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	162,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,131
B.72.28.0037.023	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 3 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2.5 mc/h**	**cad.**	**5**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.023	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN16 DN 15/10 kvs 2.5 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	160,00	160,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				55,547
	Utile dell'Impresa del 10%				42,586
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**468,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**468,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	162,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,131
B.72.28.0037.025	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.025	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN16 DN 15 kvs 4 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	160,00	160,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				55,547
	Utile dell'Impresa del 10%				42,586
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**468,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**468,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	162,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,131
B.72.28.0037.027	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.027	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN16 DN 20 kvs 6.3 mc/h				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	169,00	169,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				56,897
	Utile dell'Impresa del 10%				43,621
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**479,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**479,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	171,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,521
B.72.28.0037.029	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0037.029	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16				
	Valvola 3 vie PN16 DN 25 kvs 10 mc/h				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	260,00	260,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				70,547
	Utile dell'Impresa del 10%				54,086
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**594,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**594,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	262,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,631
B.72.28.0037.031	**VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16** **Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0037.031	VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16				
	Valvola 3 vie PN16 DN 32 kvs 16 mc/h				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	289,30	289,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
Spese generali del 15%				85,160
Utile dell'Impresa del 10%				65,289
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**718,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**718,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				275,886
Costo materiali fc				291,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				150,450
B.72.28.0037.033 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 **Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0037.033 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN16 DN 40 kvs 25 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	321,70	321,700
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
Spese generali del 15%				90,020
Utile dell'Impresa del 10%				69,015
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**759,160**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**759,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				275,886
Costo materiali fc				324,244
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				159,030
B.72.28.0037.035 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 **Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0037.035 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN16 DN 50 kvs 40 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	367,20	367,200
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
Spese generali del 15%				96,845
Utile dell'Impresa del 10%				74,247
Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**816,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**816,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	275,886
				Costo materiali fc	369,744
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	171,090
B.72.28.0039.001	**VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT.PN25** **Valvola 2 vie PN 25 DN 15 kvs 0.16-4 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0039.001	VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT. PN25 Valvola 2 vie PN 25 DN 15 kvs 0,16-4 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	340,60	340,600
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				82,637
	Utile dell'Impresa del 10%				63,355
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**696,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**696,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	343,144
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,991
B.72.28.0039.003	**VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT.PN25** **Valvola 2 vie PN 25 DN 25 kvs 6.3-10 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0039.003	VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT. PN25 Valvola 2 vie PN 25 DN 25 kvs 6.3-10 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	482,30	482,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				103,892
	Utile dell'Impresa del 10%				79,650
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**876,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**876,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,766
				Costo materiali fc	484,844

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				183,540
B.72.28.0039.005	**VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT.PN25** **Valvola 2 vie PN 25 DN 40 kvs 12.5-25 mc/h**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0039.005	VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT. PN25 Valvola 2 vie PN 25 DN 40 kvs 12.5-25 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	516,10	516,100
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				108,962
	Utile dell'Impresa del 10%				83,537
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**918,910**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**918,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				207,766
	Costo materiali fc				518,644
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				192,500
B.72.28.0045.001	**VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14	h	2,80	34,06	95,368
Z.72.28.0045.001	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	275,00	275,000
Z.72.44.0090.003	BOCCHETTONI ZINCATI attacchi diamentro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	2,10	6,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	4,24	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				56,192
	Utile dell'Impresa del 10%				43,081
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**480,190**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**480,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				97,071
	Costo materiali fc				283,844
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				99,275
B.72.28.0045.003	**VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 1"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14	h	2,80	34,06	95,368
Z.72.28.0045.003	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	333,00	333,000
Z.72.44.0090.005	BOCCHETTONI ZINCATI attacchi diamentro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	2,59	7,770
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	4,24	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				64,892
	Utile dell'Impresa del 10%				49,751
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**555,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**555,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,071
				Costo materiali fc	343,314
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,645
B.72.28.0045.005	**VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 1"1/4**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 18	h	3,60	34,06	122,616
Z.72.28.0045.005	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	369,00	369,000
Z.72.44.0090.007	BOCCHETTONI ZINCATI attacchi diamentro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	4,13	12,390
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	4,24	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				74,379
	Utile dell'Impresa del 10%				57,024
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**639,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**639,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	124,319
				Costo materiali fc	383,934
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,406
B.72.28.0045.007	**VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 1"1/2**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0045.007	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	606,20	606,200
Z.72.44.0090.009	BOCCHETTONI ZINCATI attacchi diamentro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	4,90	14,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	4,24	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				112,003
	Utile dell'Impresa del 10%				85,869
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**959,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**959,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	137,943
				Costo materiali fc	623,444
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	197,873
B.72.28.0045.009	**VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 2"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.28.0045.009	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	708,40	708,400
Z.72.44.0090.011	BOCCHETTONI ZINCATI attacchi diamentro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	3,00	8,42	25,260
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	4,24	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				127,333
	Utile dell'Impresa del 10%				97,622
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.099,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.099,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	137,943
				Costo materiali fc	736,204
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	224,953
B.72.28.0048.001	**CENTRALINA DI REGOLAZIONE AD ONDE RADIO fino a 8 locali**	**cad.**	**1**		
Z.72.28.0048.001	CENTRALINA DI REGOLAZIONE AD ONDE RADIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,00	216,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	6,36	12,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				41,972
	Utile dell'Impresa del 10%				32,178
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**353,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**353,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	228,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,150
B.72.28.0050.001	**MODULO INTERFACCIA GSM**	**cad.**	**1**		
Z.72.28.0050.001	MODULO INTERFACCIA GSM (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	458,00	458,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	6,36	12,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				80,826
	Utile dell'Impresa del 10%				61,967
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**681,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**681,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	470,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,790
B.72.28.0051.001	**COMANDO ELETTRONICO VIA ONDE RADIO PER RADIATORE**	**cad.**	**1**		
Z.72.28.0051.001	COMANDO ELETTRONICO AD ONDE RADIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,58	124,580
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				22,263
	Utile dell'Impresa del 10%				17,069
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**187,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**187,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,842
				Costo materiali fc	124,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,328
B.72.28.0061.001	**SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO** **Sensore di temperatura ambiente trasmissione via onde radio**	**cad.**	**1**		
Z.72.28.0061.001	SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,50	68,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				12,830
	Utile dell'Impresa del 10%				9,836
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	68,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,670
B.72.28.0068.001	**CONCENTRATORE M-BUS** **concentratore m-bus**	**cad.**	**1**		
Z.72.28.0068.001	CONCENTRATORE M-BUS concentratore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	921,00	921,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	6,36	12,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
	Spese generali del 15%				191,148
	Utile dell'Impresa del 10%				146,547
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.612,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.612,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	340,600
				Costo materiali fc	933,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	337,700
B.72.28.0069.001	**CONTACALORIE** **attacchi diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.28.0069.001	CONTACALORIE attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	397,00	397,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				84,880
	Utile dell'Impresa del 10%				65,074
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**715,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**715,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	164,623
				Costo materiali fc	401,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	149,957
B.72.28.0070.001	**CONCENTRATORE DATI WIRELESS** **concentratore dati wireless**	**cad.**	**1**		
Z.72.28.0070.001	CONCENTRATORE DATI WIRELESS concentratore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	975,00	975,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				167,640

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				128,524
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.413,760**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.413,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				136,240
Costo materiali fc				981,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				296,160
B.72.28.0071.001 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 15 Q = 1.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/ impulso	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6,6	h	1,32	34,06	44,959
Z.72.28.0071.001 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	163,10	163,100
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				32,015
Utile dell'Impresa del 10%				24,545
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**269,990**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**269,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				46,094
Costo materiali fc				167,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,556
B.72.28.0071.003 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/ impulso	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.28.0071.003 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	170,80	170,800
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				34,601
Utile dell'Impresa del 10%				26,527
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**291,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**291,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	55,631
				Costo materiali fc	175,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,129
B.72.28.0071.005	**CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI** **Contalitri DN 25 Q = 3.5 mc/h tipo multigetto 2.5 lt/ impulso**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.28.0071.005	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	322,70	322,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				57,386
	Utile dell'Impresa del 10%				43,996
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**483,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**483,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,631
				Costo materiali fc	326,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,379
B.72.28.0071.007	**CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI** **Contalitri DN 32 Q = 6.0 mc/h tipo multigetto 25 lt/ impulso**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.28.0071.007	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	336,00	336,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				59,381
	Utile dell'Impresa del 10%				45,525
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**500,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**500,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,631
				Costo materiali fc	340,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,909
B.72.28.0071.009	**CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI** **Contalitri DN 40 Q = 10 mc/h tipo multigetto 25 lt/ impulso**	**cad.**	**5**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9	h	1,80	34,06	61,308
Z.72.28.0071.009	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	495,60	495,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				84,343
	Utile dell'Impresa del 10%				64,663
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**711,290**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**711,290**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				62,443
	Costo materiali fc				499,840
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				149,008
B.72.28.0071.011	**CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI** **Contalitri DN 50 Q = 15 mc/h tipo multigetto 25 lt/ impulso**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0071.011	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	834,40	834,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				136,184
	Utile dell'Impresa del 10%				104,408
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.148,490**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.148,490**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				69,255
	Costo materiali fc				838,640
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				240,595
B.72.28.0071.013	**CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI** **Contalitri DN 65 Q = 25 mc/h tipo Woltman 250 lt/ impulso**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0071.013	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.265,00	1.265,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				200,774
	Utile dell'Impresa del 10%				153,927
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.693,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.693,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,255
				Costo materiali fc	1.269,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	354,705
B.72.28.0071.015	**CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 80 Q = 40 mc/h tipo Woltman 250 lt/ impulso**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10,4	h	2,08	34,06	70,845
Z.72.28.0071.015	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.382,50	1.382,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				218,808
	Utile dell'Impresa del 10%				167,753
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.845,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.845,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,980
				Costo materiali fc	1.386,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	386,560
B.72.28.0071.017	**CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 100 Q = 60 mc/h tipo Woltman 250 lt/ impulso**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10,4	h	2,08	34,06	70,845
Z.72.28.0071.017	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.500,00	1.500,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				236,433
Utile dell'Impresa del 10%				181,265
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.993,920**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.993,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				71,980
Costo materiali fc				1.504,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				417,700
B.72.28.0071.019 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 125 Q = 100 mc/h tipo Woltman 250 lt/ impulso	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11	h	2,20	34,06	74,932
Z.72.28.0071.019 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.599,00	1.599,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				251,896
Utile dell'Impresa del 10%				193,120
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.124,320**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.124,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				76,067
Costo materiali fc				1.603,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				445,012
B.72.28.0071.021 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 150 Q = 150 mc/h tipo Woltman 2500 lt/ impulso	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 11	h	2,20	34,06	74,932
Z.72.28.0071.021 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.891,40	1.891,400
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
Spese generali del 15%				295,756
Utile dell'Impresa del 10%				226,746
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.494,210**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.494,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	76,067
				Costo materiali fc	1.895,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	522,502
B.72.28.0071.023	**CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI** **Contalitri DN 200 Q = 250 mc/h tipo Woltman 2500 lt/ impulso**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.28.0071.023	CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI attacchi diametro DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	2.205,70	2.205,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				343,923
	Utile dell'Impresa del 10%				263,674
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.900,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.900,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	82,879
				Costo materiali fc	2.209,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	607,601
B.72.28.0072.001	**MODULI DI MISURA ENERGIA TERMICA** **modulo per la misura di energia termica attacchi DN 20**	**cad.**	**1**		
Z.72.28.0072.001	MODULI DI MISURA ENERGIA TERMICA modulo di misura energia termica (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.055,00	1.055,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
	Spese generali del 15%				195,285
	Utile dell'Impresa del 10%				149,719
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.646,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.646,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	1.063,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	345,000
B.72.28.0085.001	**VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE** **attacchi diametro 1/2" comando elettrotermico**	**cad.**	**5**		
Z.72.01.0001.005	SQUADRE TIPO squadra tipo 1 (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	56,07	56,070
Z.72.28.0085.001	VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	attacchi diametro1/2"comando elettrotermico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	132,86	132,860
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,10	6,36	0,636
Z.72.02.0002.001	NOLI E TRASPORTI A CALDO				
	FURGONE P.T.T. 3,5 t - 2 ore				
	trasporto da magazzino a cantiere tipo con furgone P.T.T 3,5 t - durata trasporto: 2 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	cad.	0,02	69,55	1,159
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				28,779
	Utile dell'Impresa del 10%				22,064
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**242,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**242,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,205
				Costo materiali fc	133,496
				Costo noli e trasporti	1,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,840
B.72.28.0085.003	**VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE**				
	Valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam. 3/4"	**cad.**	**5**		
Z.72.01.0001.005	SQUADRE TIPO				
	squadra tipo 1 (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,5	h	1,10	56,07	61,677
Z.72.28.0085.003	VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE				
	Valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam. 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	142,70	142,700
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,10	6,36	0,636
Z.72.02.0002.001	NOLI E TRASPORTI A CALDO				
	FURGONE P.T.T. 3,5 t - 2 ore				
	trasporto da magazzino a cantiere tipo con furgone P.T.T 3,5 t - durata trasporto: 2 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	cad.	0,02	69,55	1,159
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				31,096
	Utile dell'Impresa del 10%				23,840
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,812
				Costo materiali fc	143,336
				Costo noli e trasporti	1,159
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,932

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.28.0089.001	**USB WIRELESS CON SOFTWARE PER CONTABILIZZAZIONE**				
	USB con Software dedicato al sistema di contabilizzazione	**cad.**	**1**		
Z.72.28.0089.001	USB WIRELESS CON SOFTWARE DI CONTABILIZZAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,00	203,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				38,114
	Utile dell'Impresa del 10%				29,220
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**321,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**321,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	203,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,330
B.72.28.0092.001	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diam.1/2"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0092.001	MISURATORE ENERGIA TERMICA attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	372,60	372,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				87,350
	Utile dell'Impresa del 10%				66,969
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**736,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**736,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	205,495
				Costo materiali fc	376,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,315
B.72.28.0092.003	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0092.003	MISURATORE ENERGIA TERMICA attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	381,60	381,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				88,700
	Utile dell'Impresa del 10%				68,004
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**748,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**748,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	205,495
				Costo materiali fc	385,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,705
B.72.28.0092.005	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro 1"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.28.0092.005	MISURATORE ENERGIA TERMICA attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	494,40	494,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				105,620
	Utile dell'Impresa del 10%				80,976
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**890,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**890,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	205,495
				Costo materiali fc	498,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	186,595
B.72.28.0092.007	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro 1"1/4**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0092.007	MISURATORE ENERGIA TERMICA attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	558,00	558,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,03	34,06	1,135
	Spese generali del 15%				125,378
	Utile dell'Impresa del 10%				96,123
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.057,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.057,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	273,615
				Costo materiali fc	562,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	221,504
B.72.28.0092.009	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro 1"1/2**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0092.009	MISURATORE ENERGIA TERMICA attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	767,00	767,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,07	34,06	2,271
	Spese generali del 15%				156,899
	Utile dell'Impresa del 10%				120,289
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.323,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.323,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	274,751
				Costo materiali fc	771,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	277,189
B.72.28.0092.011	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro DN50**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.28.0092.011	MISURATORE ENERGIA TERMICA attacchi diametro DN50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.066,00	1.066,000
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	12,25	24,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				204,958
	Utile dell'Impresa del 10%				157,134
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.728,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.728,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	275,886
				Costo materiali fc	1.090,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	362,094
B.72.28.0092.013	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro DN65**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0092.013	MISURATORE ENERGIA TERMICA attacchi diametro DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.362,00	1.362,000
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				260,887
	Utile dell'Impresa del 10%				200,013
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.200,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.200,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	344,006
				Costo materiali fc	1.395,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	460,904
B.72.28.0092.015	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro DN80**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0092.015	MISURATORE ENERGIA TERMICA attacchi diametro DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.422,00	1.422,000
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				271,750
	Utile dell'Impresa del 10%				208,342
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.291,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.291,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	344,006
				Costo materiali fc	1.467,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	480,094
B.72.28.0092.017	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA attacchi diametro DN100**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0092.017	MISURATORE ENERGIA TERMICA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	attacchi diametro DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.507,00	1.507,000
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	22,18	44,360
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				284,941
	Utile dell'Impresa del 10%				218,455
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.403,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.403,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	344,006
				Costo materiali fc	1.555,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	503,394
B.72.28.0092.019	**MISURATORE DI ENERGIA TERMICA** **attacchi diametro DN125**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.28.0092.019	MISURATORE ENERGIA TERMICA				
	attacchi diametro DN125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.594,00	1.594,000
Z.72.44.0091.017	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	28,95	57,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				300,022
	Utile dell'Impresa del 10%				230,017
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.530,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.530,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	344,006
				Costo materiali fc	1.656,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	530,034
B.72.28.0093.001	**VALVOLA DI ZONA A DUE VIE** **attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0093.001	VALVOLA DI ZONA A DUE VIE				
	attacchi diam.1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	124,50	124,500

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				28,978
	Utile dell'Impresa del 10%				22,217
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**248,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**248,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,688
				Costo materiali fc	128,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,192
B.72.28.0093.003	**VALVOLA DI ZONA A DUE VIE attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0093.003	VALVOLA DI ZONA A DUE VIE attacchi diam.3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	126,00	126,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				29,203
	Utile dell'Impresa del 10%				22,389
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,688
				Costo materiali fc	130,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,592
B.72.28.0093.005	**VALVOLA DI ZONA A DUE VIE attacchi diametro 1"**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0093.005	VALVOLA DI ZONA A DUE VIE attacchi diam.1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	139,70	139,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				31,258

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				23,965
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**267,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**267,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,688
			Costo materiali fc	143,940
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,222
B.72.28.0095.001 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE attacchi diametro 1/2"	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0095.001 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE attacchi diam. 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	1,00	129,60	129,600
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
Spese generali del 15%				29,743
Utile dell'Impresa del 10%				22,803
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**255,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,688
			Costo materiali fc	133,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,542
B.72.28.0095.003 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE attacchi diametro 3/4"	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0095.003 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE attacchi diam. 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	1,00	131,00	131,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
Spese generali del 15%				29,953
Utile dell'Impresa del 10%				22,964
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**256,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**256,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,688
			Costo materiali fc	135,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,922
B.72.28.0095.005	**VALVOLA DI ZONA A TRE VIE** **attacchi diametro 1"**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0095.005	VALVOLA DI ZONA A TRE VIE attacchi diam. 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	143,10	143,100
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				31,768
	Utile dell'Impresa del 10%				24,356
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**272,150**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**272,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				68,688
	Costo materiali fc				147,340
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,122
B.72.28.0097.001	**TESTINA TERMOELETTRICA** **testina termoelettrica normalmente chiusa**	**cad.**	**20**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.28.0097.001	TESTINA TERMOELETTRICA normalmente chiuso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	cad.	1,00	43,50	43,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				10,638
	Utile dell'Impresa del 10%				8,156
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**89,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**89,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				27,418
	Costo materiali fc				43,500
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,793
B.72.28.0099.001	**VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE** **attacchi da 3/4"**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0099.001	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	245,34	245,340
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				47,104
	Utile dell'Impresa del 10%				36,113
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**401,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**401,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,688
				Costo materiali fc	249,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,222
B.72.28.0099.003	**VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 1"**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0099.003	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	260,10	260,100
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				49,318
	Utile dell'Impresa del 10%				37,811
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**420,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**420,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,688
				Costo materiali fc	264,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,132
B.72.28.0099.005	**VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 1"1/4**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.28.0099.005	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	270,00	270,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				50,803
	Utile dell'Impresa del 10%				38,949

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**432,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**432,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,688
				Costo materiali fc	274,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,752
B.72.28.0099.007	**VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 1"1/2**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.28.0099.007	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	364,70	364,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				67,052
	Utile dell'Impresa del 10%				51,406
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**569,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**569,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	82,312
				Costo materiali fc	368,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,458
B.72.28.0099.009	**VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 2"**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 28	h	2,80	34,06	95,368
Z.72.28.0099.011	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	465,37	465,370
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				84,196
	Utile dell'Impresa del 10%				64,550
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**714,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**714,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,936
				Costo materiali fc	469,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,744

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.28.0099.011	**VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 2"1/2**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.28.0099.013	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	852,70	852,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				143,317
	Utile dell'Impresa del 10%				109,877
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.212,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.212,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,748
				Costo materiali fc	856,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	253,192
B.72.28.0099.013	**VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 3"**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.28.0099.015	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	915,20	915,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				152,692
	Utile dell'Impresa del 10%				117,064
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.291,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.291,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,748
				Costo materiali fc	919,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	269,752
B.72.28.0099.015	**VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 4"**	**cad.**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.28.0099.017	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	1.298,00	1.298,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				210,112
	Utile dell'Impresa del 10%				161,086
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.776,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.776,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,748
				Costo materiali fc	1.302,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	371,202
B.72.29.0002.001	**SONDA CLIMATICA da esterno IP43**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0002.001	SONDA CLIMATICA da esterno IP43 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,98	34,980
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				7,802
	Utile dell'Impresa del 10%				5,981
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	34,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,780
B.72.29.0004.001	**TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -35÷130 °C ad immersione da -35....130 °C**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0004.001	TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -35.....130°C ad immersione da -35....130 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,22	61,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				11,738
	Utile dell'Impresa del 10%				8,999
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	61,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,740
B.72.29.0006.001	**TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -20÷130°C ad immersione da -20....130 °C**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0006.001	TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -20.....130°C ad immersione da -20....130 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,11	46,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				9,471
	Utile dell'Impresa del 10%				7,261
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	46,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,730
B.72.29.0008.001	**TERMOSONDA DA VETRO da vetro**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0008.001	TERMOSONDA DA VETRO da vetro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,93	42,930
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				8,994
	Utile dell'Impresa del 10%				6,895
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	42,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,890
B.72.29.0010.001	**TERMOSONDA AMBIENTE ambiente da 0...50 °C**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0010.001	TERMOSONDA AMBIENTE ambiente da 0...50 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,14	42,140
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				8,876
	Utile dell'Impresa del 10%				6,805
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	42,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,680
B.72.29.0010.002	**TERMOSONDA AMBIENTE ambiente da 5...30 °C**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0010.002	TERMOSONDA AMBIENTE ambiente da 5...30 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,73	74,730
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				13,764
	Utile dell'Impresa del 10%				10,552
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,030
			Costo materiali fc	74,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,320
B.72.29.0010.003 **TERMOSONDA AMBIENTE** **ambiente, ritaratura +/- 3 °C**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0010.003 TERMOSONDA AMBIENTE ambiente, ritaratura +/- 3 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,73	74,730
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				13,764
Utile dell'Impresa del 10%				10,552
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,030
			Costo materiali fc	74,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,320
B.72.29.0012.001 **TERMOSONDA DA CANALE** **campo impiego da -30...+80 °C**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0012.001 TERMOSONDA DA CANALE campo impiego da -30...+80 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,65	55,650
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				10,902
Utile dell'Impresa del 10%				8,358
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,030
			Costo materiali fc	55,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,260
B.72.29.0014.001 **SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA** **campo temperatura da -35...+35 °C; campo umidità da 10...90%; IP42**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0014.001 SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA campo temperatura da -35...+35 °C; campo umidità da 10...90%; IP42 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,93	201,930
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				32,844
Utile dell'Impresa del 10%				25,180
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**276,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**276,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	201,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,020
B.72.29.0014.002	**SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA campo temperatura da 0...50 °C; campo umidità da 10...90%; IP30**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0014.002	SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA campo temperatura da 0...50 °C; campo umidità da 10...90%; IP30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	187,62	187,620
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				30,698
	Utile dell'Impresa del 10%				23,535
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**258,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**258,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	187,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,230
B.72.29.0014.003	**SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA campo temperatura da -35...+35 °C; campo umidità da 0...100%; IP65**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0014.003	SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA campo temperatura da -35...+35 °C; campo umidità da 0...100%; IP65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	313,23	313,230
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	34,06	22,707
	Spese generali del 15%				50,391
	Utile dell'Impresa del 10%				38,633
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**424,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**424,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,707
				Costo materiali fc	313,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,023
B.72.29.0014.004	**SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA campo temperatura da 0...100 °C; campo umidità da 0...100%; IP65**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0014.004	SONDA DI UMIDITA' E TEMPERATURA campo temperatura da 0...100 °C; campo umidità da 0...100%; IP65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	310,05	310,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	34,06	22,707
	Spese generali del 15%				49,914
	Utile dell'Impresa del 10%				38,267
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**420,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**420,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,707
				Costo materiali fc	310,050

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,183
B.72.29.0016.001	**SONDA DI QUALITA' DELL'ARIA** **adatta per installazione a canale con apposito kit**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0016.001	SONDA DI QUALITA' DELL'ARIA adatta per installazione a canale con apposito kit (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	431,42	431,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	34,06	22,707
	Spese generali del 15%				68,119
	Utile dell'Impresa del 10%				52,225
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**574,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**574,470**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	22,707
				Costo materiali fc	431,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,343
B.72.29.0016.002	**SONDA DI QUALITA' DELL'ARIA** **installazione a parete**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0016.002	SONDA DI QUALITA' DELL'ARIA installazione a parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	387,43	387,430
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				60,669
	Utile dell'Impresa del 10%				46,513
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**511,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**511,640**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	387,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,180
B.72.29.0018.001	**SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE** **con elemento sensibile a fluido termico**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0018.001	SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE con elemento sensibile a fluido termico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,10	143,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				24,020
	Utile dell'Impresa del 10%				18,415
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**202,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**202,570**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	143,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,440
B.72.29.0020.001	**SONDA DI PRESSIONE PER VAPORE** **con elemento sensibile a membrana**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0020.001	SONDA DI PRESSIONE PER VAPORE con elemento sensibile a membrana (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	312,70	312,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				49,460
	Utile dell'Impresa del 10%				37,919
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**417,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**417,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	312,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,380
B.72.29.0022.001	**SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER LIQUIDI con elemento sensibile a membrana**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0022.001	SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER LIQUIDI con elemento sensibile a membrana (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	564,45	564,450
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				87,222
	Utile dell'Impresa del 10%				66,870
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**735,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**735,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	564,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,090
B.72.29.0024.001	**TERMOSONDA DA PARETE CON ABILITAZIONE POSTAZIONE CENTRALIZZATA Con abilitazione funzionamento postazione centrale**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0024.001	TERMOSONDA DA PARETE CON ABILITAZIONE POSTAZIONE CENTRALIZZATA Con abilitazione funzionamento postazione centrale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,66	86,660
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				15,554
	Utile dell'Impresa del 10%				11,924
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	86,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,480
B.72.29.0026.001	**SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON VARIATORE VELOCITA' Con variatore velocità**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0026.001	SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON VARIATORE VELOCITA' Con variatore velocità (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,56	102,560

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				17,939
	Utile dell'Impresa del 10%				13,753
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	102,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,690
B.72.29.0028.001	**SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON DISPLAY Con variatore di velocità e display stato operativo**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0028.001	SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE CON DISPLAY Con variatore di velocità e display stato operativo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	131,97	131,970
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				22,350
	Utile dell'Impresa del 10%				17,135
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	131,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,490
B.72.29.0030.001	**SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE SEMPLICE modello senplice**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0030.001	SONDA DI TEMPERATURA DA PARETE SEMPLICE modello senplice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,09	81,090
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				14,718
	Utile dell'Impresa del 10%				11,284
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	81,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,000
B.72.29.0032.001	**REGOLATORE TEMPERATURA LOCALE regolatore temperatura locale**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0032.001	REGOLATORE TEMPERATURA LOCALE regolatore temperatura locale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	212,27	212,270
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				34,395

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				26,370
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	212,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,770
B.72.29.0034.001	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN15**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0034.001	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	288,00	288,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
	Spese generali del 15%				46,180
	Utile dell'Impresa del 10%				35,405
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**389,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**389,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,868
				Costo materiali fc	288,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,582
B.72.29.0034.002	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN20**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0034.002	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	291,00	291,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 38/60	h	0,63	34,06	21,571
	Spese generali del 15%				46,886
	Utile dell'Impresa del 10%				35,946
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**395,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**395,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,571
				Costo materiali fc	291,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,829
B.72.29.0034.003	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN32**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0034.003	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	295,00	295,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				46,805
	Utile dell'Impresa del 10%				35,884
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**394,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**394,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	295,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,690
B.72.29.0034.004	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN40**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0034.004	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	302,00	302,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
	Spese generali del 15%				48,280
	Utile dell'Impresa del 10%				37,015
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**407,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**407,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,868
				Costo materiali fc	302,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,292
B.72.29.0036.001	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 25**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0036.001	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	397,00	397,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				62,105
	Utile dell'Impresa del 10%				47,614
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**523,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**523,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	397,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,720
B.72.29.0036.003	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 40**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0036.003	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	410,00	410,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				64,055
	Utile dell'Impresa del 10%				49,109
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**540,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**540,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	410,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,160
B.72.29.0036.005	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 50**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0036.005	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	464,00	464,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				72,155
	Utile dell'Impresa del 10%				55,319
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**608,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**608,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	464,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,470
B.72.29.0036.007	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 65**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0036.007	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	503,00	503,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				78,005
	Utile dell'Impresa del 10%				59,804
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**657,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**657,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	503,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,810
B.72.29.0036.009	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 80**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0036.009	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	557,00	557,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0005.001	CONTROFLANGE attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,22	31,220
	Spese generali del 15%				98,451
	Utile dell'Impresa del 10%				75,479
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**830,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**830,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	588,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,930
B.72.29.0036.011	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0036.011	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 6 attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	613,00	613,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0005.003	CONTROFLANGE attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,09	34,090

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				107,282
	Utile dell'Impresa del 10%				82,249
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**904,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**904,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	647,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	189,530
B.72.29.0038.001	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 25**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0038.001	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	412,34	412,340
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				64,406
	Utile dell'Impresa del 10%				49,378
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**543,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**543,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	412,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,780
B.72.29.0038.003	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 40**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0038.003	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	444,67	444,670
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				69,255
	Utile dell'Impresa del 10%				53,096
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**584,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**584,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	444,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,350
B.72.29.0038.005	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 50**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0038.005	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	495,29	495,290
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				76,848
	Utile dell'Impresa del 10%				58,917
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**648,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**648,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	495,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,770
B.72.29.0038.007	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 65**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0038.007	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	594,40	594,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				91,715
	Utile dell'Impresa del 10%				70,315
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**773,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**773,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	594,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,030
B.72.29.0038.009	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 80**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0038.009	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	674,16	674,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0005.001	CONTROFLANGE attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,22	31,220
	Spese generali del 15%				116,025
	Utile dell'Impresa del 10%				88,953
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**978,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**978,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	705,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,980
B.72.29.0038.011	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0038.011	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	924,59	924,590
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0005.003	CONTROFLANGE attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,09	34,090
	Spese generali del 15%				154,020
	Utile dell'Impresa del 10%				118,082
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.298,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.298,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	958,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	272,100

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.29.0038.013	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0038.013	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.132,88	1.132,880
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0005.005	CONTROFLANGE attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,30	62,300
	Spese generali del 15%				189,495
	Utile dell'Impresa del 10%				145,280
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.598,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.598,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	1.195,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	334,780
B.72.29.0038.015	**VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0038.015	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FLANGIATI PN 10 attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.312,55	1.312,550
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0005.007	CONTROFLANGE attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,50	66,500
	Spese generali del 15%				217,076
	Utile dell'Impresa del 10%				166,425
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.830,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.830,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	1.379,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	383,500
B.72.29.0040.001	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2.5 bar per portate da 10 a 30 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0040.001	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2,5 bar per portate da 10 a 30 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	739,35	739,350
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				113,457
	Utile dell'Impresa del 10%				86,984
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**956,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**956,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	739,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,440

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.29.0040.003	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2.5 bar per portate da 30 a 60 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0040.003	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2,5 bar per portate da 30 a 60 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	739,35	739,350
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				113,457
	Utile dell'Impresa del 10%				86,984
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**956,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**956,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	739,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,440
B.72.29.0040.005	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2.5 bar per portate da 60 a 90 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0040.005	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2,5 bar per portate da 60 a 90 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	739,35	739,350
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				113,457
	Utile dell'Impresa del 10%				86,984
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**956,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**956,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	739,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,440
B.72.29.0040.007	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2.5 bar per portate da 90 a 150 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0040.007	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2,5 bar per portate da 90 a 150 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	739,35	739,350
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				113,457
	Utile dell'Impresa del 10%				86,984
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**956,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**956,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	739,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,440

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.29.0040.009	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2.5 bar** **per portate da 150 a 300 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0040.009	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 2,5 bar per portate da 150 a 300 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	739,35	739,350
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				113,457
	Utile dell'Impresa del 10%				86,984
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**956,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**956,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	739,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,440
B.72.29.0042.001	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar** **portate da 10 a 30 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0042.001	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar portate da 10 a 30 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	839,79	839,790
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
	Spese generali del 15%				128,949
	Utile dell'Impresa del 10%				98,861
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.087,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.087,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,868
				Costo materiali fc	839,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,812
B.72.29.0042.003	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar** **portate da 30 a 60 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0042.003	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar portate da 30 a 60 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	839,79	839,790
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
	Spese generali del 15%				128,949
	Utile dell'Impresa del 10%				98,861
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.087,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.087,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,868
				Costo materiali fc	839,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,812
B.72.29.0042.005	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar** **portate da 60 a 90 kg/h**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.29.0042.005	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar portate da 60 a 90 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	839,79	839,790
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
	Spese generali del 15%				128,949
	Utile dell'Impresa del 10%				98,861
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.087,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.087,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,868
				Costo materiali fc	839,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,812
B.72.29.0042.007	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar portate da 90 a 150 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0042.007	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar portate da 90 a 150 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	839,79	839,790
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
	Spese generali del 15%				128,949
	Utile dell'Impresa del 10%				98,861
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.087,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.087,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,868
				Costo materiali fc	839,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,812
B.72.29.0042.009	**VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar portate da 150 a 300 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0042.009	VALVOLA A DUE VIE PER REGOLAZIONE VAPORE FINO A 9 bar portate da 150 a 300 kg/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	839,79	839,790
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
	Spese generali del 15%				128,949
	Utile dell'Impresa del 10%				98,861
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.087,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.087,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,868
				Costo materiali fc	839,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,812
B.72.29.0044.001	**VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 15**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0044.001	VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	492,90	492,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				76,490
Utile dell'Impresa del 10%				58,642
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**645,060**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**645,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,030
Costo materiali fc				492,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				135,130
B.72.29.0044.003 VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 20	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0044.003 VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	518,87	518,870
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				80,385
Utile dell'Impresa del 10%				61,629
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**677,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**677,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,030
Costo materiali fc				518,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				142,010
B.72.29.0044.005 VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 25	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0044.005 VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	543,78	543,780
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				84,122
Utile dell'Impresa del 10%				64,493
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**709,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**709,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,030
Costo materiali fc				543,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				148,620
B.72.29.0044.007 VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 32	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0044.007 VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	573,46	573,460
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				88,574
Utile dell'Impresa del 10%				67,906
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**746,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**746,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	573,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,480
B.72.29.0044.009	**VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 40**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0044.009	VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	616,39	616,390
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				95,013
	Utile dell'Impresa del 10%				72,843
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**801,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**801,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	616,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,860
B.72.29.0044.011	**VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 50**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0044.011	VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	656,94	656,940
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 35/60	h	0,58	34,06	19,868
	Spese generali del 15%				101,521
	Utile dell'Impresa del 10%				77,833
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**856,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**856,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,868
				Costo materiali fc	656,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	179,352
B.72.29.0046.001	**PRESSOSTATO DIFFERENZIALE per segnalazione intasamento filtro aria**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0046.001	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE per segnalazione intasamento filtro aria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,22	61,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				11,738
	Utile dell'Impresa del 10%				8,999
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	61,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,740

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.29.0048.001	**TERMOSTATO ANTIGELO** **tipo a capillare**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0048.001	TERMOSTATO ANTIGELO tipo a capillare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,93	42,930
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				8,994
	Utile dell'Impresa del 10%				6,895
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	42,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,890
B.72.29.0050.001	**SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON MOLLA DI EMERGENZA** **con ritorno a molla per mancanza tensione**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0050.001	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON MOLLA DI EMERGENZA con ritorno a molla per mancanza tensione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,14	201,140
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				32,726
	Utile dell'Impresa del 10%				25,090
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**275,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**275,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	201,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,820
B.72.29.0052.001	**SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON REGOLATORE** **con regolatore**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0052.001	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON REGOLATORE con regolatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,80	159,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				26,525
	Utile dell'Impresa del 10%				20,336
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	159,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,860
B.72.29.0054.001	**SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A DUE PUNTI** **completo di contatti ausiliari**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.29.0054.001	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A DUE PUNTI completo di contatti ausiliari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,86	213,860
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				34,634
	Utile dell'Impresa del 10%				26,552
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**292,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**292,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	213,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,190
B.72.29.0056.001	**SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A TRE PUNTI** **segnale di comando a 3 punti**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0056.001	SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A TRE PUNTI segnale di comando a 3 punti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,80	159,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				26,525
	Utile dell'Impresa del 10%				20,336
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	159,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,860
B.72.29.0058.001	**CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE** **con regolazione DDC**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0058.001	CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE con regolazione DDC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,25	119,250
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				20,442
	Utile dell'Impresa del 10%				15,672
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	119,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,110
B.72.29.0060.001	**UNITA' PERIFERICA COMPATTA** **modulo compatto 12 I/0**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0060.001	UNITA' PERIFERICA COMPATTA modulo compatto 12 I/0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.495,66	1.495,660

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				226,904
	Utile dell'Impresa del 10%				173,959
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.913,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.913,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	1.495,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	400,860
B.72.29.0060.003	**UNITA' PERIFERICA COMPATTA modulo compatto 22 I/0**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0060.003	UNITA' PERIFERICA COMPATTA modulo compatto 22 I/0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.091,38	2.091,380
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				316,262
	Utile dell'Impresa del 10%				242,467
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.667,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.667,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	2.091,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	558,730
B.72.29.0060.005	**UNITA' PERIFERICA COMPATTA modulo compatto 36 I/0**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0060.005	UNITA' PERIFERICA COMPATTA modulo compatto 36 I/0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.255,26	3.255,260
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				490,844
	Utile dell'Impresa del 10%				376,313
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.139,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.139,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	3.255,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	867,160
B.72.29.0060.007	**UNITA' PERIFERICA COMPATTA modulo compatto 52 I/0**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0060.007	UNITA' PERIFERICA COMPATTA modulo compatto 52 I/0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.261,20	4.261,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				641,735
	Utile dell'Impresa del 10%				491,997
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.411,960**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.411,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,030
			Costo materiali fc	4.261,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.133,730
B.72.29.0062.001 **DISPLAY LOCALE** **display a LCD con area minima 123x68 mm**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0062.001 DISPLAY LOCALE display a LCD con area minima 123x68 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.164,94	1.164,940
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				177,296
Utile dell'Impresa del 10%				135,927
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.495,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.495,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,030
			Costo materiali fc	1.164,940
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	313,220
B.72.29.0064.001 **POSTAZIONE OPERATORE** **composta da personal computer completo di monitor e stampante**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0064.001 POSTAZIONE OPERATORE composta da personal computer completo di monitor e stampante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.438,00	2.438,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 120/60	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				375,918
Utile dell'Impresa del 10%				288,204
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.170,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.170,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	2.438,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	664,120
B.72.29.0066.001 **SOFTWARE DI SISTEMA** **con pacchetti applicativi di ultima generazione**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0066.001 SOFTWARE DI SISTEMA con pacchetti applicativi di ultima generazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,65	55,650
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,06	51,090
Spese generali del 15%				16,011
Utile dell'Impresa del 10%				12,275
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	55,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,290
B.72.29.0068.001	**SISTEMA DI REGOLAZIONE DIGITALE programmazione e messa in servizio**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 125/60	h	2,08	34,06	70,958
	Spese generali del 15%				10,644
	Utile dell'Impresa del 10%				8,160
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**89,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**89,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	70,958
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,802
B.72.29.0070.001	**LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO per collegamento apparecchiature sistema di regolazione**	**cad.**	**1**		
Z.72.29.0070.001	LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO per collegamento apparecchiature sistema di regolazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,80	186,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,08	0,080
Z.70.03.0020.005	MATERIALE VARIO graffette in plastica antiurto con chiodo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100pz.	1,00	2,19	2,190
	Spese generali del 15%				33,470
	Utile dell'Impresa del 10%				25,660
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**282,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**282,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	189,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,130
B.72.30.0001.001	**TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,54	13,540
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				5,732
	Utile dell'Impresa del 10%				4,395
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	17,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,124
B.72.30.0002.001	**MANOMETRO EX ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO CAMPIONE** **4 o 6 bar, attacco radiale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0002.001	MANOMETRO ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO CAMPIONE 4 o 6 bar, attacco radiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,48	54,480
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				11,555
	Utile dell'Impresa del 10%				8,859
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	56,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,414
B.72.30.0003.005	**MANOMETRO** **4 bar, attacco radiale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0003.005	MANOMETRO 4 bar, attacco radiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,98	7,980
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				4,580
	Utile dell'Impresa del 10%				3,512
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	10,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,094
B.72.30.0003.010	**MANOMETRO** **6 bar, attacco radiale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0003.010	MANOMETRO 6 bar, attacco radiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,98	7,980
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				4,580
	Utile dell'Impresa del 10%				3,512

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,436
Costo materiali fc				10,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,094
B.72.30.0003.015 MANOMETRO **10 bar, attacco radiale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0003.015 MANOMETRO 10 bar, attacco radiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,98	7,980
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Spese generali del 15%				4,580
Utile dell'Impresa del 10%				3,512
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,436
Costo materiali fc				10,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,094
B.72.30.0003.020 MANOMETRO **4 bar, attacco assiale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0003.020 MANOMETRO 4 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,89	7,890
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Spese generali del 15%				4,567
Utile dell'Impresa del 10%				3,501
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,436
Costo materiali fc				10,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,064
B.72.30.0003.025 MANOMETRO **6 bar, attacco assiale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0003.025 MANOMETRO 6 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,98	7,980
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				4,580
	Utile dell'Impresa del 10%				3,512
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	10,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,094
B.72.30.0003.030	**MANOMETRO** **10 bar, attacco assiale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0003.030	MANOMETRO				
	10 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,46	19,460
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				6,302
	Utile dell'Impresa del 10%				4,832
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	21,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,134
B.72.30.0003.035	**MANOMETRO** **16 bar, attacco assiale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0003.035	MANOMETRO				
	16 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,46	19,460
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				6,302
	Utile dell'Impresa del 10%				4,832
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	21,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,134
B.72.30.0003.040	**MANOMETRO** **25 bar, attacco assiale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0003.040	MANOMETRO				
	25 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,84	19,840
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				6,359
	Utile dell'Impresa del 10%				4,876
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	21,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,234
B.72.30.0009.001	**POZZETTO PORTATERMOMETRO**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0009.001	POZZETTO PORTATERMOMETRO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,73	5,730
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30	cad.	0,30	4,24	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,4	h	0,40	34,06	13,624
	Spese generali del 15%				3,094
	Utile dell'Impresa del 10%				2,372
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	7,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,464
B.72.30.0013.001	**CONTATORE A QUADRANTE** **diametro attacchi: 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0013.001	CONTATORE A QUADRANTE diametro attacchi: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,90	45,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				14,356
	Utile dell'Impresa del 10%				11,006
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	48,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,366

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.30.0013.003	**CONTATORE A QUADRANTE** **diametro attacchi: 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0013.003	CONTATORE A QUADRANTE diametro attacchi: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,00	47,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				14,521
	Utile dell'Impresa del 10%				11,133
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	49,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,656
B.72.30.0013.005	**CONTATORE A QUADRANTE** **diametro attacchi: 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0013.005	CONTATORE A QUADRANTE diametro attacchi: 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	197,00	197,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				37,021
	Utile dell'Impresa del 10%				28,383
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**312,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**312,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	199,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,406
B.72.30.0013.007	**CONTATORE A QUADRANTE** **diametro attacchi: 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0013.007	CONTATORE A QUADRANTE diametro attacchi: 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	226,00	226,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				41,882
	Utile dell'Impresa del 10%				32,109
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**353,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**353,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	228,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,990
B.72.30.0013.009	**CONTATORE A QUADRANTE** **diametro attacchi: 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0013.009	CONTATORE A QUADRANTE diametro attacchi: 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	447,00	447,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				75,032
	Utile dell'Impresa del 10%				57,524
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**632,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**632,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	449,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,590
B.72.30.0013.011	**CONTATORE A QUADRANTE** **diametro attacchi: 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0013.011	CONTATORE A QUADRANTE diametro attacchi: 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	641,00	641,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				107,004
	Utile dell'Impresa del 10%				82,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**902,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**902,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	645,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	189,040
B.72.30.0015.001	**ATTACCHI CONTATORE** **diametro attacchi: 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0076.001	GIUNTO DIELETTRICO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,90	12,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				12,471
	Utile dell'Impresa del 10%				9,561
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,170**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	15,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,030
B.72.30.0015.003	**ATTACCHI CONTATORE** **diametro attacchi: 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0076.003	GIUNTO DIELETTRICO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,42	14,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				12,699
	Utile dell'Impresa del 10%				9,736
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	16,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,440
B.72.30.0015.005	**ATTACCHI CONTATORE** **diametro attacchi: 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0076.005	GIUNTO DIELETTRICO diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,49	18,490
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				13,310
	Utile dell'Impresa del 10%				10,204
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	20,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,510
B.72.30.0015.007	**ATTACCHI CONTATORE** **diametro attacchi: 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0076.007	GIUNTO DIELETTRICO diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,31	19,310
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,1	h	2,10	34,06	71,526
	Spese generali del 15%				13,943
	Utile dell'Impresa del 10%				10,690

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	71,526
			Costo materiali fc	21,430
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,634
B.72.30.0015.009 ATTACCHI CONTATORE **diametro attacchi: 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0076.009 GIUNTO DIELETTRICO diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,97	22,970
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,1	h	2,10	34,06	71,526
Spese generali del 15%				14,492
Utile dell'Impresa del 10%				11,111
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	71,526
			Costo materiali fc	25,090
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,604
B.72.30.0015.011 ATTACCHI CONTATORE **diametro attacchi: 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.72.44.0076.011 GIUNTO DIELETTRICO diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,36	29,360
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,06	85,150
Spese generali del 15%				17,813
Utile dell'Impresa del 10%				13,656
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	85,150
			Costo materiali fc	33,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,470
B.72.30.0015.013 ATTACCHI CONTATORE **diametro attacchi: 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.72.44.0076.013 GIUNTO DIELETTRICO diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,66	82,660
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,06	85,150
Spese generali del 15%				25,808
Utile dell'Impresa del 10%				19,786
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**217,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**217,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				85,150
Costo materiali fc				86,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,590
B.72.30.0015.015 ATTACCHI CONTATORE **diametro attacchi: 3"**	**cad.**	**1**		
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.72.44.0076.015 GIUNTO DIELETTRICO diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	129,80	129,800
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Spese generali del 15%				40,542
Utile dell'Impresa del 10%				31,082
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**341,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**341,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				136,240
Costo materiali fc				134,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,620
B.72.30.0015.017 ATTACCHI CONTATORE **diametro attacchi: DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.72.44.0076.017 GIUNTO DIELETTRICO diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,80	216,800
Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	22,18	44,360
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5,8	h	5,80	34,06	197,548
Spese generali del 15%				69,442
Utile dell'Impresa del 10%				53,239
Per arrotondamento				-0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**585,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**585,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				197,548
Costo materiali fc				265,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				122,652
B.72.30.0019.001 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA **diametro attacchi: 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.001 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,70	70,700
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				18,076
	Utile dell'Impresa del 10%				13,858
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	72,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,936
B.72.30.0019.003	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.003	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,30	83,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				19,966
	Utile dell'Impresa del 10%				15,307
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	85,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,296
B.72.30.0019.005	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 32**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.005	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	202,30	202,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				38,645
	Utile dell'Impresa del 10%				29,628
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**325,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**325,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	206,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,270
B.72.30.0019.007	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 40**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.007	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	diametro attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	226,90	226,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				42,335
	Utile dell'Impresa del 10%				32,457
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**357,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**357,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	231,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,770
B.72.30.0019.009	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 50**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.009	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	280,70	280,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				50,405
	Utile dell'Impresa del 10%				38,644
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**425,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**425,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	284,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,070
B.72.30.0019.011	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 65**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.011	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	330,00	330,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
	Spese generali del 15%				62,398
	Utile dell'Impresa del 10%				47,838
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**526,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**526,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	81,744
				Costo materiali fc	334,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,216

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.30.0019.013	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 80**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.013	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	422,80	422,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,2	h	3,20	34,06	108,992
	Spese generali del 15%				80,405
	Utile dell'Impresa del 10%				61,644
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**678,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**678,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,992
				Costo materiali fc	427,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,068
B.72.30.0019.015	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.015	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	568,00	568,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,8	h	5,80	34,06	197,548
	Spese generali del 15%				115,468
	Utile dell'Impresa del 10%				88,526
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**973,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**973,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	197,548
				Costo materiali fc	572,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	204,012
B.72.30.0019.017	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.017	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.116,00	2.116,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,6	h	6,60	34,06	224,796
	Spese generali del 15%				351,755
	Utile dell'Impresa del 10%				269,679
	Per arrotondamento				-0,470
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.966,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.966,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	224,796
				Costo materiali fc	2.120,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				620,964
B.72.30.0019.019	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.019	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.486,00	2.486,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
	Spese generali del 15%				409,299
	Utile dell'Impresa del 10%				313,796
	Per arrotondamento				0,245
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.452,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.452,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				238,420
	Costo materiali fc				2.490,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				723,340
B.72.30.0019.021	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 175**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.021	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 175 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.017,00	3.017,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,4	h	7,40	34,06	252,044
	Spese generali del 15%				490,993
	Utile dell'Impresa del 10%				376,428
	Per arrotondamento				0,295
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.141,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.141,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				252,044
	Costo materiali fc				3.021,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				867,716
B.72.30.0019.023	**TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 200**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0019.023	TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA diametro attacchi: DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.308,00	3.308,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				537,708
	Utile dell'Impresa del 10%				412,243
	Per arrotondamento				0,329
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.535,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.535,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				272,480
	Costo materiali fc				3.312,240

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				950,280
B.72.30.0027.001	**ATTACCHI CONTATORE GAS** **Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio totale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0027.001	ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,90	11,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
	Spese generali del 15%				9,241
	Utile dell'Impresa del 10%				7,085
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,930**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				47,684
	Costo materiali fc				13,920
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,326
B.72.30.0027.003	**ATTACCHI CONTATORE GAS** **Attacchi diametro 1" con due valvole a sfera passaggio totale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0027.003	ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	9,04	18,080
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
	Spese generali del 15%				10,183
	Utile dell'Impresa del 10%				7,807
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**85,870**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**85,870**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				47,684
	Costo materiali fc				20,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,986
B.72.30.0027.005	**ATTACCHI CONTATORE GAS** **Attacchi diametro 1"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0027.005	ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	18,86	37,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				13,640
Utile dell'Impresa del 10%				10,457
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**115,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**115,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				51,090
Costo materiali fc				39,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,100
B.72.30.0027.007 ATTACCHI CONTATORE GAS **Attacchi diametro 2" con due valvole a sfera passaggio totale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0027.007 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	29,47	58,940
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Spese generali del 15%				19,695
Utile dell'Impresa del 10%				15,100
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**166,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**166,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,120
Costo materiali fc				63,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,800
B.72.30.0027.009 ATTACCHI CONTATORE GAS **Attacchi diametro 2"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0027.009 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	50,20	100,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Spese generali del 15%				27,958
Utile dell'Impresa del 10%				21,434
Per arrotondamento				0,024
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**235,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**235,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				81,744
Costo materiali fc				104,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,416
B.72.30.0027.011 ATTACCHI CONTATORE GAS **Attacchi diametro 3" con due valvole a sfera passaggio totale**	**cad.**	**1**		
Z.72.30.0027.011 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	69,37	138,740

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,2	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				37,796
	Utile dell'Impresa del 10%				28,977
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,992
				Costo materiali fc	142,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,728
B.72.32.0001.001	**FILTRO PER GASOLIO**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0001.001	FILTRO PER GASOLIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,54	22,540
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,4	h	0,40	34,06	13,624
	Spese generali del 15%				5,743
	Utile dell'Impresa del 10%				4,403
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	24,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,146
B.72.32.0003.001	**STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0003.001	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,84	42,840
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				13,897
	Utile dell'Impresa del 10%				10,654
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	44,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,556

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.32.0003.003	**STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0003.003	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,00	43,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				13,921
	Utile dell'Impresa del 10%				10,673
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	45,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,596
B.72.32.0003.005	**STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0003.005	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,00	44,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				14,071
	Utile dell'Impresa del 10%				10,788
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	46,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,856
B.72.32.0003.007	**STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0003.007	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,70	98,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				22,787
	Utile dell'Impresa del 10%				17,470
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	100,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,290
B.72.32.0003.009	**STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0003.009	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,00	99,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				23,342
	Utile dell'Impresa del 10%				17,896
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	101,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,284
B.72.32.0003.011	**STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0003.011	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	163,00	163,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				32,942
	Utile dell'Impresa del 10%				25,256
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**277,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**277,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	165,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,184
B.72.32.0003.013	**STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro DN65**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0003.013	STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	513,70	513,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
	Spese generali del 15%				89,953
	Utile dell'Impresa del 10%				68,964

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**758,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**758,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	81,744
			Costo materiali fc	517,940
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,916
B.72.32.0003.015 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro DN80	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0003.015 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	537,60	537,600
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,2	h	3,20	34,06	108,992
Spese generali del 15%				97,625
Utile dell'Impresa del 10%				74,846
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**823,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**823,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	108,992
			Costo materiali fc	541,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	172,468
B.72.32.0003.017 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro DN100	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0003.017 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.143,00	1.143,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5,8	h	5,80	34,06	197,548
Spese generali del 15%				201,718
Utile dell'Impresa del 10%				154,651
Per arrotondamento				-0,157
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.701,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.701,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	197,548
			Costo materiali fc	1.147,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	356,212
B.72.32.0005.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO) diametro attacchi 1/2"	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0005.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO) diametro attacchi 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,57	27,570
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				11,606
	Utile dell'Impresa del 10%				8,898
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	29,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,506
B.72.32.0005.003	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)**				
	diametro attacchi 3/4"	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0005.003	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)				
	diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	209,23	209,230
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				38,855
	Utile dell'Impresa del 10%				29,789
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**327,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**327,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	211,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,666
B.72.32.0005.005	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)**				
	diametro attacchi 1"	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0005.005	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)				
	diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	209,23	209,230
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				38,855
	Utile dell'Impresa del 10%				29,789
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**327,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**327,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	211,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,666
B.72.32.0005.007	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)**				
	diametro attacchi 1"1/4	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.32.0005.007	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO) diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	275,00	275,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				49,232
	Utile dell'Impresa del 10%				37,744
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**415,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**415,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	277,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,990
B.72.32.0005.009	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)** **diametro attacchi 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0005.009	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO) diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	275,00	275,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				49,742
	Utile dell'Impresa del 10%				38,136
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**419,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**419,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	277,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,884
B.72.32.0005.011	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)** **diametro attacchi 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0005.011	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO) diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	298,91	298,910
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				53,329
	Utile dell'Impresa del 10%				40,886
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**449,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**449,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	301,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,174
B.72.32.0006.001	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)** **diametro attacchi 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0006.001	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO) diametro attacchi 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,93	69,930
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				17,960
	Utile dell'Impresa del 10%				13,769
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	72,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,766
B.72.32.0006.003	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)** **diametro attacchi 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0006.003	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO) diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,90	74,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				18,706
	Utile dell'Impresa del 10%				14,341
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	77,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,096
B.72.32.0006.005	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)** **diametro attacchi 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0006.005	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO) diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,20	81,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				19,651
	Utile dell'Impresa del 10%				15,066
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	83,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,696
B.72.32.0006.007	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)** **diametro attacchi 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0006.007	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)				
	diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,94	142,940
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				29,423
	Utile dell'Impresa del 10%				22,557
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**248,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**248,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	145,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,950
B.72.32.0006.009	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)** **diametro attacchi 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0006.009	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)				
	diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,54	147,540
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				30,623
	Utile dell'Impresa del 10%				23,478
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**258,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**258,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	149,660

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,144
B.72.32.0006.011	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)** **diametro attacchi 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0006.011	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO) diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	237,97	237,970
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				44,188
	Utile dell'Impresa del 10%				33,877
	Per arrotondamento				0,049
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**372,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**372,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				54,496
	Costo materiali fc				240,090
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,114
B.72.32.0006.013	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)** **diametro attacchi DN65**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0006.013	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO) diametro attacchi DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	386,00	386,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
	Spese generali del 15%				70,798
	Utile dell'Impresa del 10%				54,278
	Per arrotondamento				0,040
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**597,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**597,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				81,744
	Costo materiali fc				390,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				125,116
B.72.32.0006.015	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)** **diametro attacchi DN80**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0006.015	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO) diametro attacchi DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	485,00	485,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,2	h	3,20	34,06	108,992
	Spese generali del 15%				89,735

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				68,797
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**756,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**756,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,992
				Costo materiali fc	489,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,568
B.72.32.0006.017	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO)** **diametro attacchi DN100**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0006.017	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS METANO) diametro attacchi DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	795,00	795,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,8	h	5,80	34,06	197,548
	Spese generali del 15%				149,518
	Utile dell'Impresa del 10%				114,631
	Per arrotondamento				0,063
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.261,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.261,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	197,548
				Costo materiali fc	799,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	264,212
B.72.32.0008.001	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.001	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,40	46,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				14,431
	Utile dell'Impresa del 10%				11,064
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	48,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,496
B.72.32.0008.003	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.003	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,95	54,950
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				15,713
	Utile dell'Impresa del 10%				12,047
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	57,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,756
B.72.32.0008.005	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)**				
	diametro attacchi 1"	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.005	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)				
	diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,00	55,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				15,721
	Utile dell'Impresa del 10%				12,053
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	57,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,776
B.72.32.0008.007	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)**				
	diametro attacchi 1"1/4	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.007	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)				
	diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,10	93,100
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				21,947
	Utile dell'Impresa del 10%				16,826
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	95,220

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,790
B.72.32.0008.009	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.009	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,10	93,100
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				22,457
	Utile dell'Impresa del 10%				17,217
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	95,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,684
B.72.32.0008.011	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.011	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,60	145,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				30,332
	Utile dell'Impresa del 10%				23,255
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**255,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	147,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,584
B.72.32.0008.013	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi DN65**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.013	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	301,00	301,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
	Spese generali del 15%				58,048
	Utile dell'Impresa del 10%				44,503
	Per arrotondamento				-0,035

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**489,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**489,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	81,744
				Costo materiali fc	305,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,516
B.72.32.0008.015	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi DN80**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.015	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	390,00	390,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,2	h	3,20	34,06	108,992
	Spese generali del 15%				75,485
	Utile dell'Impresa del 10%				57,872
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**636,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**636,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,992
				Costo materiali fc	394,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,368
B.72.32.0008.017	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi DN100**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.017	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	634,00	634,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,8	h	5,80	34,06	197,548
	Spese generali del 15%				125,368
	Utile dell'Impresa del 10%				96,116
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.057,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.057,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	197,548
				Costo materiali fc	638,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	221,512
B.72.32.0008.019	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi DN125**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.019	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi DN125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.019,00	1.019,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6,6	h	6,60	34,06	224,796
	Spese generali del 15%				187,205
	Utile dell'Impresa del 10%				143,524
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.578,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.578,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	224,796
				Costo materiali fc	1.023,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	330,764
B.72.32.0008.021	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi DN150**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.021	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi DN150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.019,00	1.019,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
	Spese generali del 15%				189,249
	Utile dell'Impresa del 10%				145,091
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.596,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.596,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	1.023,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	334,340
B.72.32.0008.023	**ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)** **diametro attacchi DN200**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0008.023	ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO) diametro attacchi DN200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.820,87	1.820,870
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				314,639
	Utile dell'Impresa del 10%				241,223
	Per arrotondamento				-0,452
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.653,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.653,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.825,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	555,410
B.72.32.0009.001	**GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS** **Giunto antivibrante diametro 1/2" filettato**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0009.001	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro 1/2" filettato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,40	15,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				9,781
	Utile dell'Impresa del 10%				7,499
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,480**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	17,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,276
B.72.32.0009.003	**GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS** **Giunto antivibrante diametro 3/4" filettato**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0009.003	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro 3/4" filettato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,01	17,010
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				10,022
	Utile dell'Impresa del 10%				7,684
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,520**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	19,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,706
B.72.32.0009.005	**GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS** **Giunto antivibrante diametro 1" filettato**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0009.005	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro 1" filettato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,56	21,560
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				10,705
	Utile dell'Impresa del 10%				8,207
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,280**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	23,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,916
B.72.32.0009.007	**GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS** **Giunto antivibrante diametro 1"1/4 filettato**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.32.0009.007	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro 1"1/4 filettato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,61	29,610
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				12,423
	Utile dell'Impresa del 10%				9,524
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	31,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,950
B.72.32.0009.009	**GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS** **Giunto antivibrante diametro 1"1/2 filettato**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0009.009	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro 1"1/2 filettato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,61	36,610
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				13,984
	Utile dell'Impresa del 10%				10,721
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	38,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,704
B.72.32.0009.011	**GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS** **Giunto antivibrante diametro 2" filettato**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0009.011	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro 2" filettato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,87	51,870
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				16,273
	Utile dell'Impresa del 10%				12,476
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,240**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	53,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,754
B.72.32.0009.013	**GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS** **Giunto antivibrante diametro DN65 flangiato**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0009.013	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro DN65 flangiato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	131,60	131,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,4	h	2,40	34,06	81,744
	Spese generali del 15%				32,638
	Utile dell'Impresa del 10%				25,022
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**275,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**275,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	81,744
				Costo materiali fc	135,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,616
B.72.32.0009.015	**GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS** **Giunto antivibrante diametro DN 80 flangiato**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0009.015	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro DN 80 flangiato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,50	157,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,2	h	3,20	34,06	108,992
	Spese generali del 15%				40,610
	Utile dell'Impresa del 10%				31,134
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**342,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**342,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,992
				Costo materiali fc	161,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,768
B.72.32.0009.017	**GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS** **Giunto antivibrante diametro DN 100 flangiato**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0009.017	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro DN 100 flangiato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	188,30	188,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,8	h	5,80	34,06	197,548

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				58,513
Utile dell'Impresa del 10%				44,860
Per arrotondamento				0,039
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**493,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**493,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				197,548
Costo materiali fc				192,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				103,412
B.72.32.0011.001 RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER CONTATORE **dimensioni raccordo 3/4"x1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0011.001 RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER CONTATORE dimensioni raccordo 3/4"x1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,46	12,460
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				4,742
Utile dell'Impresa del 10%				3,635
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**39,990**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**39,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,030
Costo materiali fc				14,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,380
B.72.32.0013.003 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX **L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0013.003 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,32	12,320
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				9,319
Utile dell'Impresa del 10%				7,144
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**78,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**78,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				14,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,466
B.72.32.0013.005 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX **L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0013.005 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 3/4" (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,91	14,910
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				9,707
Utile dell'Impresa del 10%				7,442
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**81,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**81,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				17,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,146
B.72.32.0013.009 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1/2"	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0013.009 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,79	13,790
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				9,539
Utile dell'Impresa del 10%				7,313
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**80,450**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**80,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				15,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,856
B.72.32.0013.011 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 3/4"	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0013.011 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,94	16,940
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				10,012
Utile dell'Impresa del 10%				7,676
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**84,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**84,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	47,684
			Costo materiali fc	19,060
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,686
B.72.32.0013.013 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX **L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0013.013 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,31	23,310
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				10,967
Utile dell'Impresa del 10%				8,408
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	47,684
			Costo materiali fc	25,430
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,376
B.72.32.0013.017 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX **L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0013.017 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,96	15,960
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				9,865
Utile dell'Impresa del 10%				7,563
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	47,684
			Costo materiali fc	18,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,426
B.72.32.0013.019 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX **L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0013.019 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,49	21,490
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				10,694
Utile dell'Impresa del 10%				8,199
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**90,190**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**90,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				23,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,896
B.72.32.0013.021 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1"	**cad.**	**1**		
Z.72.32.0013.021 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,08	31,080
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				12,133
Utile dell'Impresa del 10%				9,302
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**102,320**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**102,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				33,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,436
B.72.34.0001.001 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO capacità 5 mc	**cad.**	**1**		
Z.72.34.0001.001 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO capacità 5 mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.454,29	1.454,290
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,24	12,720
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840
Spese generali del 15%				291,578
Utile dell'Impresa del 10%				223,543
Per arrotondamento				0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.459,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.459,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				476,840
Costo materiali fc				1.467,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				515,150
B.72.34.0001.003 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO capacità 10 mc	**cad.**	**1**		
Z.72.34.0001.003 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO capacità 10 mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.217,49	2.217,490
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,24	12,720

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840
	Spese generali del 15%				406,058
	Utile dell'Impresa del 10%				311,311
	Per arrotondamento				-0,419
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.424,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.424,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	476,840
				Costo materiali fc	2.230,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	716,950
B.72.34.0001.005	**SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO capacità 15 mc**	**cad.**	**1**		
Z.72.34.0001.005	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO capacità 15 mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.925,04	2.925,040
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,24	12,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840
	Spese generali del 15%				512,190
	Utile dell'Impresa del 10%				392,679
	Per arrotondamento				-0,469
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.319,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.319,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	476,840
				Costo materiali fc	2.937,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	904,400
B.72.34.0003.001	**ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO**	**cad.**	**1**		
Z.72.34.0003.001	ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO .... (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,59	134,590
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
	Spese generali del 15%				72,551
	Utile dell'Impresa del 10%				55,622
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**611,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**611,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	340,600
				Costo materiali fc	143,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,130
B.72.34.0005.001	**TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 6x8**	**m**	**1**		
Z.72.34.0005.001	TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 6x8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,360
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	4,24	0,085

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	34,06	1,362
	Spese generali del 15%				0,421
	Utile dell'Impresa del 10%				0,323
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,362
				Costo materiali fc	1,445
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,743
B.72.34.0005.003	**TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO** **Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 8x10**	**m**	**1**		
Z.72.34.0005.003	TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 8x10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,62	1,620
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	4,24	0,085
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	34,06	1,362
	Spese generali del 15%				0,460
	Utile dell'Impresa del 10%				0,353
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,362
				Costo materiali fc	1,705
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,813
B.72.34.0005.005	**TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO** **Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 10x12**	**m**	**1**		
Z.72.34.0005.005	TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 10x12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,98	1,980
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	4,24	0,085
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	34,06	1,362
	Spese generali del 15%				0,514
	Utile dell'Impresa del 10%				0,394
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,362
				Costo materiali fc	2,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,913
B.72.34.0005.007	**TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO** **Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 12x14**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.34.0005.007	TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 12x14 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,35	2,350
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	cad.	0,02	4,24	0,085
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,04	h	0,04	34,06	1,362
	Spese generali del 15%				0,570
	Utile dell'Impresa del 10%				0,437
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,362
				Costo materiali fc	2,435
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,003
B.72.34.0007.001	**SISTEMA SEGNALAZ. PERDITE CISTERNE A DOPPIA CAMERA**	**cad.**	**1**		
Z.72.34.0007.001	SISTEMA SEGNALAZIONE PERDITE CISTERNE A DOPPIA CAMERA .... (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	288,92	288,920
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				75,264
	Utile dell'Impresa del 10%				57,702
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**634,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**634,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	297,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,940
B.72.36.0001.001	**IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS (CENTRALE TERMICA)**	**cad.**	**1**		
Z.72.36.0001.001	IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS IN C.T. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	256,00	256,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				49,254
	Utile dell'Impresa del 10%				37,761
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**415,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**415,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	260,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,040

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.36.0013.001	**UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS** **unità remota di rilevamento gas metano**	**cad.**	**1**		
Z.72.36.0013.001	UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS rilevamento gas metano (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,60	167,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				35,994
	Utile dell'Impresa del 10%				27,595
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**303,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**303,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	171,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,540
B.72.36.0013.003	**UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS** **unità remota di rilevamento gas GPL**	**cad.**	**1**		
Z.72.36.0013.003	UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS rilevamento gas GPL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,60	167,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				35,994
	Utile dell'Impresa del 10%				27,595
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**303,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**303,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	171,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,540
B.72.36.0015.001	**UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI CARBONIO** **unità remota di rilevamento ossido di carbonio**	**cad.**	**1**		
Z.72.36.0015.001	UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI CARBONIO unità remota rilevamento ossido di carbonio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,20	201,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				35,289
	Utile dell'Impresa del 10%				27,055
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	201,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,340

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.36.0023.001	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2" gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.001	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	43,00	43,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				11,750
	Utile dell'Impresa del 10%				9,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	44,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,758
B.72.36.0023.003	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4" gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.003	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	51,02	51,020
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				12,953
	Utile dell'Impresa del 10%				9,930
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	52,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,888
B.72.36.0023.005	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1" gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.005	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	55,00	55,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				13,550
	Utile dell'Impresa del 10%				10,388
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**114,270**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**114,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	56,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,938
B.72.36.0023.007	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.007	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	86,50	86,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				18,275
	Utile dell'Impresa del 10%				14,011
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	87,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,289
B.72.36.0023.009	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.009	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	88,00	88,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				19,522
	Utile dell'Impresa del 10%				14,967
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	89,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,487
B.72.36.0023.011	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2" gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.011	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	135,00	135,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Spese generali del 15%				26,572
Utile dell'Impresa del 10%				20,372
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**224,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**224,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,872
Costo materiali fc				136,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,947
B.72.36.0023.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN 65**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN 65 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	331,00	331,000
Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Spese generali del 15%				60,322
Utile dell'Impresa del 10%				46,247
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**508,710**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**508,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,872
Costo materiali fc				361,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				106,567
B.72.36.0023.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3" DN 80**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3" DN 80 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	423,00	423,000
Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Spese generali del 15%				76,175
Utile dell'Impresa del 10%				58,401
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**642,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**642,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	466,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	134,573
B.72.36.0023.017	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4" DN 100**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.017	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4" DN 100 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	674,00	674,000
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	22,18	44,360
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				114,266
	Utile dell'Impresa del 10%				87,604
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**963,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**963,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	720,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	201,873
B.72.36.0023.019	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA** **Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1/2" gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.019	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1/2" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	43,00	43,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				12,772
	Utile dell'Impresa del 10%				9,792
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	44,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,567
B.72.36.0023.021	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA** **Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 3/4" gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.021	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 3/4" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	51,02	51,020
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				13,975
	Utile dell'Impresa del 10%				10,714
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	52,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,687
B.72.36.0023.023	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1" gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.023	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	53,70	53,700
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				14,377
	Utile dell'Impresa del 10%				11,022
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	54,972
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,396
B.72.36.0023.025	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/4 gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.025	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1" 1/4 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	93,00	93,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				20,272
	Utile dell'Impresa del 10%				15,542
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	94,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,817

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.36.0023.027	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/2 gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.027	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1" 1/2 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	95,00	95,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	0,30	6,36	1,908
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				20,667
	Utile dell'Impresa del 10%				15,845
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**174,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**174,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	96,908
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,510
B.72.36.0023.029	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 2" gas**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.029	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 2" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	145,00	145,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	0,30	6,36	1,908
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				28,167
	Utile dell'Impresa del 10%				21,595
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**237,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**237,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	146,908
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,760
B.72.36.0023.031	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 2"1/2 DN 65**	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.031	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 2"1/2 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	351,00	351,000
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Spese generali del 15%				63,512
Utile dell'Impresa del 10%				48,693
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**535,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**535,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	40,872
			Costo materiali fc	382,544
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,204
B.72.36.0023.033 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 3" DN 80	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.033 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 3" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	454,00	454,000
Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Spese generali del 15%				80,825
Utile dell'Impresa del 10%				61,966
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**681,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**681,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	40,872
			Costo materiali fc	497,964
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,793
B.72.36.0023.035 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 4" DN 100	**cad.**	**5**		
Z.72.36.0023.035 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 4" DN 100 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	716,50	716,500
Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	22,18	44,360
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	1,20	34,06	40,872
Spese generali del 15%				120,641
Utile dell'Impresa del 10%				92,492
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.017,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.017,410**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	763,404
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	213,134
B.72.36.0027.001	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2" gas**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,2	h	1,24	34,06	42,234
Z.72.36.0027.001	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	65,50	65,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
	Spese generali del 15%				16,351
	Utile dell'Impresa del 10%				12,536
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,234
				Costo materiali fc	66,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,884
B.72.36.0027.003	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4" gas**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,2	h	1,24	34,06	42,234
Z.72.36.0027.003	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	75,60	75,600
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,36	1,272
	Spese generali del 15%				17,866
	Utile dell'Impresa del 10%				13,697
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,234
				Costo materiali fc	76,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,564
B.72.36.0027.005	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1" gas**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,2	h	1,24	34,06	42,234
Z.72.36.0027.005	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1" gas (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	91,50	91,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	cad.	0,22	6,36	1,399
	Spese generali del 15%				20,270
	Utile dell'Impresa del 10%				15,540
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,234
				Costo materiali fc	92,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,807
B.72.36.0027.007	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A**				
	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7	h	1,40	34,06	47,684
Z.72.36.0027.007	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1" 1/4 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	195,10	195,100
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	cad.	0,22	6,36	1,399
	Spese generali del 15%				36,627
	Utile dell'Impresa del 10%				28,081
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**308,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**308,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	196,499
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,707
B.72.36.0027.009	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A**				
	Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.36.0027.009	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1" 1/2 gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	196,20	196,200
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	cad.	0,22	6,36	1,399
	Spese generali del 15%				39,858
	Utile dell'Impresa del 10%				30,558
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**336,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**336,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	197,599

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				70,411
B.72.36.0027.011	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2" gas**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12	h	2,40	34,06	81,744
Z.72.36.0027.011	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2" gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	230,00	230,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	cad.	0,22	6,36	1,399
	Spese generali del 15%				46,971
	Utile dell'Impresa del 10%				36,011
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**396,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**396,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				81,744
	Costo materiali fc				231,399
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				82,986
B.72.36.0027.013	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN 65**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.36.0027.013	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	635,00	635,000
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
	Spese generali del 15%				115,309
	Utile dell'Impresa del 10%				88,403
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**972,440**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**972,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				102,180
	Costo materiali fc				666,544
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				203,716
B.72.36.0027.015	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3" DN 80**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.36.0027.015	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3" DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	681,00	681,000
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
	Spese generali del 15%				125,093
	Utile dell'Impresa del 10%				95,905
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.054,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.054,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,992
				Costo materiali fc	724,964
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	220,994
B.72.36.0027.017	**ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A** **Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4" DN 100**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.36.0027.017	ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4" DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.233,00	1.233,000
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	22,18	44,360
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,36	2,544
	Spese generali del 15%				222,640
	Utile dell'Impresa del 10%				170,690
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.877,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.877,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.279,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	393,326
B.72.38.0001.002	**QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA** **per punto alimentato**	**cad.**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95	h	3,80	34,06	129,428
Z.72.38.0001.002	QUADRI ELETTRICI per punto alimentato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	227,00	227,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	0,40	6,36	2,544
	Spese generali del 15%				53,846
	Utile dell'Impresa del 10%				41,282
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**454,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**454,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	129,428
				Costo materiali fc	229,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,128
B.72.40.0001.001	**CASSETTE DI ISPEZIONE** **dimensioni utili: 450x400x140 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.40.0001.001	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,30	86,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				23,799
	Utile dell'Impresa del 10%				18,246
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	90,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,040
B.72.40.0001.003	**CASSETTE DI ISPEZIONE** **dimensioni utili: 450x600x140 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.40.0001.003	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,40	99,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				25,764
	Utile dell'Impresa del 10%				19,752
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**217,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**217,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	103,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,540
B.72.40.0001.005	**CASSETTE DI ISPEZIONE** **dimensioni utili: 450x800x140 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.40.0001.005	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,40	113,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				27,864
	Utile dell'Impresa del 10%				21,362
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**235,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**235,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	117,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,240
B.72.40.0001.007	**CASSETTE DI ISPEZIONE dimensioni utili: 450x1000x140 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.40.0001.007	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,90	130,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				30,489
	Utile dell'Impresa del 10%				23,375
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	135,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,840
B.72.40.0001.009	**CASSETTE DI ISPEZIONE dimensioni utili: 450x1200x140 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.40.0001.009	CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1200x140 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,80	149,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				33,324
	Utile dell'Impresa del 10%				25,548
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	154,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,840
B.72.42.0001.001	**AUTOCLAVE MONOBLOCCO capacita' 1000 l portata elettropompe 16 m3 prevalenza 58 m.ca**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0001.001	AUTOCLAVE MONOBLOCCO capacità 1000 l portata elettropompe 16 mc prevalenza 58 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.408,00	2.408,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				443,580
	Utile dell'Impresa del 10%				340,078

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.740,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.740,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	2.412,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	783,700
B.72.42.0001.003	**AUTOCLAVE MONOBLOCCO capacita' 1500 l portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0001.003	AUTOCLAVE MONOBLOCCO capacità 1500 l portata elettropompe 26 mc prevalenza 68 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.388,00	3.388,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				590,580
	Utile dell'Impresa del 10%				452,778
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.980,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.980,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	3.392,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.043,400
B.72.42.0001.005	**AUTOCLAVE MONOBLOCCO capacita' 2000 l portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0001.005	AUTOCLAVE MONOBLOCCO capacità 2000 l portata elettropompe 26 mc prevalenza 68 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.955,00	3.955,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				675,630
	Utile dell'Impresa del 10%				517,983
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.697,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.697,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	3.959,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.193,600
B.72.42.0001.007	**AUTOCLAVE MONOBLOCCO capacita' 3000 l portata elettropompe 34 m3 prevalenza 66 m.ca**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0001.007	AUTOCLAVE MONOBLOCCO capacità 3000 l portata elettropompe 34 mc prevalenza 66 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.718,00	4.718,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				790,080
	Utile dell'Impresa del 10%				605,728
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.663,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.663,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	4.722,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.395,800
B.72.42.0003.001	**APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA** **portata massima acqua trattata mc/h 1.4**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0003.001	APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 1.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.378,00	1.378,000
Z.01.10.0001.005	una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				308,880
	Utile dell'Impresa del 10%				236,808
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.604,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.604,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	1.378,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	545,700
B.72.42.0003.003	**APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA** **portata massima acqua trattata mc/h 2,4**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0003.003	APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 2.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.650,00	1.650,000
Z.01.10.0001.005	una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				349,680
	Utile dell'Impresa del 10%				268,088
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.949,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.949,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	1.650,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	617,800
B.72.42.0003.005	**APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA** **portata massima acqua trattata mc/h 3,6**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0003.005	APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.204,00	2.204,000
Z.01.10.0001.005	una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				432,780
	Utile dell'Impresa del 10%				331,798
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.649,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.649,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	2.204,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	764,600
B.72.42.0003.007	**APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA** **portata massima acqua trattata mc/h 4,8**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0003.007	APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 4.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.641,00	3.641,000
Z.01.10.0001.005	una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				648,330
	Utile dell'Impresa del 10%				497,053
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.467,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.467,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	3.641,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.145,400
B.72.42.0003.009	**APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA** **portata massima acqua trattata mc/h 6,4**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0003.009	APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 7,0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.071,00	4.071,000
Z.01.10.0001.005	una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				712,830
	Utile dell'Impresa del 10%				546,503
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.011,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.011,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	4.071,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.259,300
B.72.42.0003.011	**APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA** **portata massima acqua trattata mc/h 6,8**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0003.011	APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 9,0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.076,00	5.076,000
Z.01.10.0001.005	una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				863,580
	Utile dell'Impresa del 10%				662,078
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.282,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.282,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	5.076,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.525,700
B.72.42.0003.013	**APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA**				
	portata massima acqua trattata mc/h 13	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0003.013	APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.300,00	6.300,000
Z.01.10.0001.005	una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				1.047,180
	Utile dell'Impresa del 10%				802,838
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.831,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.831,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	6.300,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.850,000
B.72.42.0003.015	**APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA**				
	portata massima acqua trattata mc/h 15	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0003.015	APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portata massima acqua trattata mc/h 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.580,00	6.580,000
Z.01.10.0001.005	una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				1.089,180
	Utile dell'Impresa del 10%				835,038
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.185,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.185,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	6.580,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.924,200
B.72.42.0005.001	**POMPA DOSATRICE ELETTRONICA**				
	Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0005.001	POMPA DOSATRICE ELETTRONICA portata 3 l/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	444,00	444,000
Z.01.10.0001.005	una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				81,927
	Utile dell'Impresa del 10%				62,811

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,018
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**690,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**690,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	102,180
			Costo materiali fc	444,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,720
B.72.42.0005.003 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA **Pompa dosatrice elettronica portata 8 l/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0005.003 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA portata 8 l/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	526,00	526,000
Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Spese generali del 15%				94,227
Utile dell'Impresa del 10%				72,241
Per arrotondamento				-0,048
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**794,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**794,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	102,180
			Costo materiali fc	526,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,420
B.72.42.0006.001 CONTATORE LANCIA IMPULSI **attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0006.001 CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	118,00	118,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				22,809
Utile dell'Impresa del 10%				17,487
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	118,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,300
B.72.42.0006.003 CONTATORE LANCIA IMPULSI **attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0006.003 CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,00	156,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				28,509
Utile dell'Impresa del 10%				21,857
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	156,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,370

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.42.0006.005	**CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0006.005	CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	211,00	211,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				39,314
	Utile dell'Impresa del 10%				30,140
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**331,540**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**331,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				51,090
	Costo materiali fc				211,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,450
B.72.42.0006.007	**CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0006.007	CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	244,00	244,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				44,264
	Utile dell'Impresa del 10%				33,935
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**373,290**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**373,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				51,090
	Costo materiali fc				244,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,200
B.72.42.0006.009	**CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0006.009	CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	554,00	554,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				93,318
	Utile dell'Impresa del 10%				71,544
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**786,980**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**786,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				68,120
	Costo materiali fc				554,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				164,860
B.72.42.0006.011	**CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0006.011	CONTATORE LANCIA IMPULSI attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	647,00	647,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				107,268

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				82,239
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**904,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**904,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,120
Costo materiali fc				647,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				189,510
B.72.42.0007.001 QUADRO DI COMANDO POMPE DOSATRICI **Quadro di comando pompe dosatrici**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0007.001 QUADRO DI COMANDO POMPA DOSATRICE Quadro di comando pompe dosatrici (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	180,00	180,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				37,218
Utile dell'Impresa del 10%				28,534
Per arrotondamento				0,028
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**313,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**313,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,120
Costo materiali fc				180,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				65,780
B.72.42.0009.001 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI **Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri con base per pompa**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0009.001 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI Serbatoio accumulo additivi capacità 100 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,00	149,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				27,459
Utile dell'Impresa del 10%				21,052
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**231,570**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**231,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				149,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,510
B.72.42.0009.003 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI **Serbatoio accumulo additivi capacita' 200 litri senza base per pompa**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0009.003 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI Serbatoio accumulo additivi capacità 200 litri senza base per pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,00	149,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				27,459
Utile dell'Impresa del 10%				21,052
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**231,570**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**231,570**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	149,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,510
B.72.42.0011.001	**ADDITIVI CHIMICI IMP. RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO** **Additivo chimico per impianti di riscaldamento/ condizionamento**	**kg**	**1**		
Z.72.42.0011.001	ADDITIVI CHIMICI IMP.RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	13,92	13,920
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,02	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				2,190
	Utile dell'Impresa del 10%				1,679
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**18,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**18,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,681
				Costo materiali fc	13,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,869
B.72.42.0013.001	**ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA** **Additivo chimico circuito acqua sanitaria**	**kg**	**1**		
Z.72.42.0013.001	ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA Additivo chimico circuito acqua sanitaria (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	15,92	15,920
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,04	h	0,04	34,06	1,362
	Spese generali del 15%				2,592
	Utile dell'Impresa del 10%				1,987
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**21,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**21,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,362
				Costo materiali fc	15,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,578
B.72.42.0015.001	**ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE** **Additivo chimico per circuiti di umidificazione**	**kg**	**1**		
Z.72.42.0015.001	ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE Additivo chimico per circuiti di umidificazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	4,64	4,640
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,02	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				0,798
	Utile dell'Impresa del 10%				0,612
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,681
				Costo materiali fc	4,640

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,409
B.72.42.0017.001	**ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO** **Additivo chimico antigelo**	**kg**	**1**		
Z.72.42.0017.001	ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO Additivo chimico antigelo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	10,08	10,080
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,02	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				1,614
	Utile dell'Impresa del 10%				1,238
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**13,610**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**13,610**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,681
	Costo materiali fc				10,080
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,849
B.72.42.0019.001	**ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE** **Additivo chimico circuiti di raffreddamento aperti**	**kg**	**1**		
Z.72.42.0019.001	ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE Additivo chimico circuito di raffreddamento aperti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	16,72	16,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,02	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				2,610
	Utile dell'Impresa del 10%				2,001
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**22,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**22,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,681
	Costo materiali fc				16,720
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,609
B.72.42.0020.001	**STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA** **diametro attacchi 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0020.001	STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	644,00	644,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				137,472
	Utile dell'Impresa del 10%				105,395
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.159,350**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.159,350**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				272,480
	Costo materiali fc				644,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				242,870
B.72.42.0020.003	**STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA** **diametro attacchi 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0020.003	STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	671,00	671,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Spese generali del 15%				141,522
Utile dell'Impresa del 10%				108,500
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.193,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.193,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				671,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				250,020
B.72.42.0020.005 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA diametro attacchi 1"1/4	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0020.005 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	688,00	688,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Spese generali del 15%				144,072
Utile dell'Impresa del 10%				110,455
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.215,010**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.215,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				688,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				254,530
B.72.42.0020.007 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA diametro attacchi 1"1/2	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0020.007 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	844,00	844,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Spese generali del 15%				167,472
Utile dell'Impresa del 10%				128,395
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.412,350**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.412,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				844,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				295,870
B.72.42.0021.001 VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE vasca evacuazione automatica acque domestiche	**a corpo**	**1**		
Z.72.42.0021.001 VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE vasca evacuazione automatica acque domestiche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	578,50	578,500
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.72.44.0059.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	10,00	2,50	25,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Spese generali del 15%				107,529
Utile dell'Impresa del 10%				82,439

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**931,830**
Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)				**931,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				136,240
Costo materiali fc				605,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				189,970
B.72.42.0023.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA potenza motore 0.9 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 9.2/1.2 m.c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0023.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO PICCOLA potenza motore 0.9 kW; portata 3.0/18 mc/h; prevalenza 9.2/1.2 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	883,00	883,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Spese generali del 15%				153,522
Utile dell'Impresa del 10%				117,700
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.294,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.294,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				136,240
Costo materiali fc				887,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				271,220
B.72.42.0023.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA potenza motore 0.6 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 10.5/2.9 m.c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0023.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO PICCOLA potenza motore 0.7 kW; portata 3.0/18 mc/h; prevalenza 10.5/ 2.9 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.514,00	1.514,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Spese generali del 15%				248,172
Utile dell'Impresa del 10%				190,265
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.092,920**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.092,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				136,240
Costo materiali fc				1.518,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				438,440
B.72.42.0027.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28.0 mc/h; prevalenza 8.8/1.8 m.c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0027.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO GRANDE potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28 mc/h; prevalenza 8.8/ 1.8 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.005,00	2.005,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				321,822
	Utile dell'Impresa del 10%				246,730
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.714,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.714,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.009,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	568,550
B.72.42.0027.003	**STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32.0 mc/h; prevalenza 13.0/2.0 m.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.42.0027.003	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO GRANDE potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32 mc/h; prevalenza 13.0/2.0 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.260,00	2.260,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				360,072
	Utile dell'Impresa del 10%				276,055
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.036,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.036,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.264,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	636,130
B.72.44.0001.001	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 1/2"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0001.001	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	12,60	12,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,496
	Utile dell'Impresa del 10%				3,447
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,371
				Costo materiali fc	12,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,940
B.72.44.0001.003	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 3/4"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0001.003	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	14,35	14,350
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,758
	Utile dell'Impresa del 10%				3,648
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,371
				Costo materiali fc	14,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,409
B.72.44.0001.005	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 1"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0001.005	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	15,50	15,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,931
	Utile dell'Impresa del 10%				3,780
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,371
				Costo materiali fc	15,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,709
B.72.44.0001.007	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 1"1/4**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0001.007	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	16,10	16,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,021
	Utile dell'Impresa del 10%				3,849
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,340**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,371
				Costo materiali fc	16,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,869
B.72.44.0001.009	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 1"1/2**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0001.009	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	16,50	16,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				5,132
	Utile dell'Impresa del 10%				3,934
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,711
				Costo materiali fc	16,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,069
B.72.44.0001.011	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 2"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	0,56	34,06	19,074
Z.72.44.0001.011	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	20,30	20,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				6,008
	Utile dell'Impresa del 10%				4,606
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,755
				Costo materiali fc	20,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,614
B.72.44.0001.013	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 2"1/2**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	0,56	34,06	19,074
Z.72.44.0001.013	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	24,85	24,850
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				6,691
	Utile dell'Impresa del 10%				5,130
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,755
				Costo materiali fc	24,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,826
B.72.44.0001.015	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 3"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	0,56	34,06	19,074
Z.72.44.0001.015	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	29,82	29,820
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				7,436
	Utile dell'Impresa del 10%				5,701
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,755
				Costo materiali fc	29,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,135
B.72.44.0001.017	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE DN 100**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	0,56	34,06	19,074
Z.72.44.0001.017	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	41,65	41,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				9,211
	Utile dell'Impresa del 10%				7,062
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,755
				Costo materiali fc	41,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,276
B.72.44.0001.019	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE DN 125**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.44.0001.019	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	50,75	50,750
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				10,780
	Utile dell'Impresa del 10%				8,265
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**90,910**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**90,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				21,117
	Costo materiali fc				50,750
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,043
B.72.44.0001.021	**TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE DN 150**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.44.0001.021	TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	61,95	61,950
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				12,460
	Utile dell'Impresa del 10%				9,553
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**105,080**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**105,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				21,117
	Costo materiali fc				61,950
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,013
B.72.44.0003.001	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0003.001	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,50	54,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				10,985
	Utile dell'Impresa del 10%				8,422
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**92,640**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**92,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				18,733
	Costo materiali fc				54,500
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,407

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0003.003	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0003.003	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,30	55,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				11,105
	Utile dell'Impresa del 10%				8,514
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,617
B.72.44.0003.005	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0003.005	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,40	57,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				11,420
	Utile dell'Impresa del 10%				8,755
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	57,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,177
B.72.44.0003.007	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0003.007	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,40	64,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				12,470
	Utile dell'Impresa del 10%				9,560
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,160**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	64,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,027
B.72.44.0003.009	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0003.009	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,10	65,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				12,575
	Utile dell'Impresa del 10%				9,641
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	65,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,217
B.72.44.0003.011	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0003.011	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,20	74,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				14,962
	Utile dell'Impresa del 10%				11,471
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	74,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,435
B.72.44.0003.013	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0003.013	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,10	86,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				16,747

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				12,839
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	86,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,585
B.72.44.0003.015	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0003.015	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,20	123,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				22,312
	Utile dell'Impresa del 10%				17,106
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	123,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,415
B.72.44.0003.017	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0003.017	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,00	147,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				26,393
	Utile dell'Impresa del 10%				20,234
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	147,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,629
B.72.44.0003.019	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0003.019	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	200,90	200,900

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				34,478
	Utile dell'Impresa del 10%				26,433
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	200,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,909
B.72.44.0003.021	**CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0003.021	CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.				
	DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,60	229,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				38,783
	Utile dell'Impresa del 10%				29,733
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**327,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**327,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	229,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,519
B.72.44.0005.001	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0005.001	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.				
	diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,50	54,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				10,985
	Utile dell'Impresa del 10%				8,422
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	54,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,407
B.72.44.0005.003	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0005.003	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.				
	diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,30	55,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				11,105
	Utile dell'Impresa del 10%				8,514
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	55,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,617
B.72.44.0005.005	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0005.005	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.				
	diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,40	57,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				11,420
	Utile dell'Impresa del 10%				8,755
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	57,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,177
B.72.44.0005.007	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0005.007	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.				
	diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,40	64,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				12,470
	Utile dell'Impresa del 10%				9,560
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	64,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,027

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0005.009	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0005.009	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,10	65,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				12,575
	Utile dell'Impresa del 10%				9,641
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	65,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,217
B.72.44.0005.011	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0005.011	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,20	74,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				14,962
	Utile dell'Impresa del 10%				11,471
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	74,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,435
B.72.44.0005.013	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.44.0005.013	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,10	86,100
	Spese generali del 15%				16,747
	Utile dell'Impresa del 10%				12,839
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,230**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	86,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,585
B.72.44.0005.015	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0005.015	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,20	123,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				22,312
	Utile dell'Impresa del 10%				17,106
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	123,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,415
B.72.44.0005.017	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0005.017	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,00	147,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				26,393
	Utile dell'Impresa del 10%				20,234
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	147,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,629
B.72.44.0005.019	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0005.019	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	200,90	200,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				34,478

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				26,433
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	200,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,909
B.72.44.0005.021	**CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0005.021	CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL. DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,60	229,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				38,783
	Utile dell'Impresa del 10%				29,733
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**327,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**327,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	229,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,519
B.72.44.0007.001	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 1/2" diramazione da 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0007.001	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 1/2" diramazione da 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,00	141,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				23,960
	Utile dell'Impresa del 10%				18,369
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**202,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**202,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	141,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,327
B.72.44.0007.003	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0007.003	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 3/4" diramazione da 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,40	148,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				25,070
	Utile dell'Impresa del 10%				19,220
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**211,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**211,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	148,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,287
B.72.44.0007.005	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL** **tubazione da 1" diramazione da 1"**	**m³**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0007.005	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 1" diramazione da 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,20	151,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				25,490
	Utile dell'Impresa del 10%				19,542
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**214,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**214,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	151,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,037
B.72.44.0007.007	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL** **tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0007.007	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,60	159,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				26,750
	Utile dell'Impresa del 10%				20,508
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**225,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**225,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	159,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,257
B.72.44.0007.009	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL** **tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0007.009	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,30	160,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				26,855
	Utile dell'Impresa del 10%				20,589
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	160,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,447
B.72.44.0007.011	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL** **tubazione da 2" diramazione da 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0007.011	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 2" diramazione da 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	194,60	194,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				33,022
	Utile dell'Impresa del 10%				25,317
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**278,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**278,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	194,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,335
B.72.44.0007.013	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL** **tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0007.013	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	246,40	246,400
	Spese generali del 15%				40,792
	Utile dell'Impresa del 10%				31,274
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**344,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**344,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	246,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,065
B.72.44.0007.015	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL** **tubazione da 3" diramazione da 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0007.015	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da 3" diramazione da 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	274,40	274,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				44,992
	Utile dell'Impresa del 10%				34,494
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**379,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**379,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	274,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,485
B.72.44.0007.017	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL** **tubazione da DN 100 diramazione da DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0007.017	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da DN 100 diramazione da DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	350,00	350,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				56,843
	Utile dell'Impresa del 10%				43,579
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**479,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**479,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	350,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,419

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0007.019	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL**				
	tubazione da DN 125 diramazione da DN 125	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0007.019	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da DN 125 diramazione da DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	403,20	403,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				64,823
	Utile dell'Impresa del 10%				49,697
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**546,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**546,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	403,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,519
B.72.44.0007.021	**DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL**				
	tubazione da DN 150 diramazione da DN 150	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0007.021	DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL tubazione da DN 150 diramazione da DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	582,40	582,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				91,703
	Utile dell'Impresa del 10%				70,305
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**773,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**773,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	582,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,009
B.72.44.0009.001	**GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL**				
	diametro 1/2"	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0009.001	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,60	14,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				5,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,833
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**42,170**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**42,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,733
Costo materiali fc				14,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,837
B.72.44.0009.003 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 3/4"	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0009.003 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,68	15,680
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				5,162
Utile dell'Impresa del 10%				3,958
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**43,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**43,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,733
Costo materiali fc				15,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,117
B.72.44.0009.005 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 1"	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0009.005 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,90	15,900
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
Spese generali del 15%				5,195
Utile dell'Impresa del 10%				3,983
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**43,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**43,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,733
Costo materiali fc				15,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,177
B.72.44.0009.007 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 1"1/4	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0009.007	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,64	17,640
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				5,456
	Utile dell'Impresa del 10%				4,183
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	17,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,637
B.72.44.0009.009	**GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0009.009	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,10	18,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				5,525
	Utile dell'Impresa del 10%				4,236
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**46,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**46,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	18,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,757
B.72.44.0009.011	**GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0009.011	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,58	20,580
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				6,919
	Utile dell'Impresa del 10%				5,304
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	20,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,225

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0009.013	**GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL** **diametro 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.44.0009.013	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL				
	diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,50	24,500
	Spese generali del 15%				7,507
	Utile dell'Impresa del 10%				5,755
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	24,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,265
B.72.44.0009.015	**GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL** **diametro 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0009.015	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL				
	diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,46	26,460
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				7,801
	Utile dell'Impresa del 10%				5,981
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	26,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,785
B.72.44.0009.017	**GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL** **DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0009.017	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL				
	DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,38	30,380
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				8,900
	Utile dell'Impresa del 10%				6,823
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	30,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,719
B.72.44.0009.019	**GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0009.019	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,30	34,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				9,488
	Utile dell'Impresa del 10%				7,274
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	34,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,759
B.72.44.0009.021	**GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0009.021	GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,20	39,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				10,223
	Utile dell'Impresa del 10%				7,837
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,951
				Costo materiali fc	39,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,059
B.72.44.0015.003	**TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,25	34,06	8,515
Z.72.44.0015.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	1,00	4,45	4,450
Z.72.44.0087.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,30	1,49	0,447
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				2,037
	Utile dell'Impresa del 10%				1,562
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**17,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**17,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,685
				Costo materiali fc	4,897
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,598
B.72.44.0017.003	**TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,1	h	0,21	34,06	7,153
Z.72.44.0017.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	1,00	4,45	4,450
Z.72.44.0087.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,10	1,49	0,149
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				1,788
	Utile dell'Impresa del 10%				1,371
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**15,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**15,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,323
				Costo materiali fc	4,599
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,158
B.72.44.0019.003	**TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,1	h	0,21	34,06	7,153
Z.72.44.0019.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	1,00	4,45	4,450
Z.72.44.0087.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,10	1,49	0,149
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				1,788
	Utile dell'Impresa del 10%				1,371
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**15,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**15,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,323
				Costo materiali fc	4,599
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,158
B.72.44.0021.003	**TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE**	**kg**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0021.003	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	kg	1,00	6,56	6,560
Z.72.44.0089.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	4,85	0,970
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,224
	Utile dell'Impresa del 10%				2,472
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**27,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**27,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	7,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,695
B.72.44.0023.001	**TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3/4"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0023.001	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	16,93	16,930
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,634
	Utile dell'Impresa del 10%				3,553
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	16,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,185
B.72.44.0023.003	**TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0023.003	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	17,10	17,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				4,711
	Utile dell'Impresa del 10%				3,612
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,305
				Costo materiali fc	17,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,326
B.72.44.0023.005	**TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/4**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0023.005	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	18,99	18,990
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				4,994
	Utile dell'Impresa del 10%				3,829
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,305
				Costo materiali fc	18,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,825
B.72.44.0023.007	**TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/2**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0023.007	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	19,41	19,410
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				5,057
	Utile dell'Impresa del 10%				3,877
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,305

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	19,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,935
B.72.44.0023.009	**TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0023.009	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	23,95	23,950
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				5,738
	Utile dell'Impresa del 10%				4,399
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,305
				Costo materiali fc	23,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,134
B.72.44.0023.011	**TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2"1/2**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0023.011	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	29,32	29,320
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				7,055
	Utile dell'Impresa del 10%				5,409
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,711
				Costo materiali fc	29,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,460
B.72.44.0023.013	**TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0023.013	TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	35,19	35,190
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				7,935

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				6,084
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,711
				Costo materiali fc	35,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,019
B.72.44.0025.001	**CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0025.001	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,25	65,250
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				12,597
	Utile dell'Impresa del 10%				9,658
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	65,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,257
B.72.44.0025.003	**CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0025.003	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,73	67,730
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				13,225
	Utile dell'Impresa del 10%				10,139
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	67,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,364
B.72.44.0025.005	**CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0025.005	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,99	75,990
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				14,464
	Utile dell'Impresa del 10%				11,089
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	75,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,554
B.72.44.0025.007	**CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0025.007	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,82	76,820
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				14,588
	Utile dell'Impresa del 10%				11,184
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	76,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,774
B.72.44.0025.009	**CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0025.009	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,56	87,560
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				17,221
	Utile dell'Impresa del 10%				13,203
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	87,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,422
B.72.44.0025.011	**CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0025.011	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,59	101,590
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				19,326
	Utile dell'Impresa del 10%				14,816
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	101,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,142
B.72.44.0025.013	**CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0025.013	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,38	145,380
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				25,894
	Utile dell'Impresa del 10%				19,852
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	145,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,742
B.72.44.0025.015	**CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0025.015	CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,35	173,350
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				30,090
	Utile dell'Impresa del 10%				23,069
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	173,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,162

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0027.001	**DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0027.001	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 3/4" diramazione da 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	175,11	175,110
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				29,076
	Utile dell'Impresa del 10%				22,292
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	175,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,367
B.72.44.0027.003	**DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 1" diramazione da 1"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0027.003	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 1" diramazione da 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	178,42	178,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				29,573
	Utile dell'Impresa del 10%				22,673
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**249,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**249,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	178,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,247
B.72.44.0027.005	**DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0027.005	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	188,33	188,330
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				31,059
	Utile dell'Impresa del 10%				23,812
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**261,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**261,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	188,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,867
B.72.44.0027.007	**DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0027.007	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,15	189,150
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				31,182
	Utile dell'Impresa del 10%				23,907
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	189,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,087
B.72.44.0027.009	**DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 2" diramazione da 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0027.009	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 2" diramazione da 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,63	229,630
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				37,254
	Utile dell'Impresa del 10%				28,562
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**314,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**314,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	229,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,817
B.72.44.0027.011	**DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0027.011	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	290,75	290,750

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				47,444
	Utile dell'Impresa del 10%				36,374
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**400,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**400,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	290,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,815
B.72.44.0027.013	**DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 3" diramazione da 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.44.0027.013	DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE tubazione da 3" diramazione da 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	323,79	323,790
	Spese generali del 15%				52,400
	Utile dell'Impresa del 10%				40,174
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**441,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**441,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	323,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,575
B.72.44.0029.001	**GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0029.001	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,50	18,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				5,585
	Utile dell'Impresa del 10%				4,282
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	18,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,867
B.72.44.0029.003	**GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0029.003	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE				
	diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,90	18,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				5,645
	Utile dell'Impresa del 10%				4,328
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	18,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,977
B.72.44.0029.005	**GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0029.005	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE				
	diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,82	20,820
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				5,933
	Utile dell'Impresa del 10%				4,549
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	20,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,487
B.72.44.0029.007	**GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0029.007	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE				
	diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,10	21,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				5,975
	Utile dell'Impresa del 10%				4,581
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,733
				Costo materiali fc	21,100

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,557
B.72.44.0029.009	**GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0029.009	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,28	24,280
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				7,474
	Utile dell'Impresa del 10%				5,730
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**63,030**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**63,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				25,545
	Costo materiali fc				24,280
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,205
B.72.44.0029.011	**GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.44.0029.011	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,91	28,910
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				8,168
	Utile dell'Impresa del 10%				6,262
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**68,890**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**68,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				25,545
	Costo materiali fc				28,910
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,435
B.72.44.0029.013	**GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.44.0029.013	GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,23	32,230
	Spese generali del 15%				8,666
	Utile dell'Impresa del 10%				6,644
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**73,090**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	32,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,315
B.72.44.0033.003	**TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,25	34,06	8,515
Z.72.44.0033.003	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.44.0089.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,30	4,85	1,455
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				2,349
	Utile dell'Impresa del 10%				1,801
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**19,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**19,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,685
				Costo materiali fc	6,975
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,150
B.72.44.0035.003	**TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,25	34,06	8,515
Z.72.44.0035.003	TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.44.0089.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,10	4,85	0,485
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				2,204
	Utile dell'Impresa del 10%				1,689
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**18,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**18,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,685
				Costo materiali fc	6,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,890
B.72.44.0037.003	**TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS** **Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,8	h	0,28	34,06	9,537
Z.72.44.0037.003	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS Tubazioni zincate EN 10240 A1 per impianto gas (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.44.0089.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,10	4,85	0,485
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				2,357
	Utile dell'Impresa del 10%				1,807
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**19,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**19,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,707
				Costo materiali fc	6,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,168
B.72.44.0039.003	**TUBAZIONI NERE EN 10255 PER IMPIANTO GAS**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	0,28	34,06	9,537
Z.72.44.0039.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 PER IMPIANTO GAS (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	1,00	4,45	4,450
Z.72.44.0087.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,10	1,49	0,149
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				2,146
	Utile dell'Impresa del 10%				1,645
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**18,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**18,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,707
				Costo materiali fc	4,599
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,794
B.72.44.0041.003	**TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	0,28	34,06	9,537
Z.72.44.0041.003	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.44.0089.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	cad.	0,02	4,85	0,097
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
Spese generali del 15%				2,299
Utile dell'Impresa del 10%				1,762
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**19,390**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**19,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,707
Costo materiali fc				5,617
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,066
B.72.44.0043.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45 **tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,8	h	0,28	34,06	9,537
Z.72.44.0043.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45 tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,2	cad.	0,02	4,85	0,097
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
Spese generali del 15%				2,299
Utile dell'Impresa del 10%				1,762
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**19,390**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**19,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,707
Costo materiali fc				5,617
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,066
B.72.44.0045.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio NASPI **tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI**	**kg**	**10**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,8	h	0,28	34,06	9,537
Z.72.44.0045.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio NASPI tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	kg	1,00	5,52	5,520
Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,2	cad.	0,02	4,85	0,097
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
Spese generali del 15%				2,299
Utile dell'Impresa del 10%				1,762
Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**19,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**19,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,707
				Costo materiali fc	5,617
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,066
B.72.44.0047.003	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS diametro 1"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.003	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	6,54	6,540
Z.72.44.0087.014	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	1,03	0,824
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,199
	Utile dell'Impresa del 10%				2,453
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	7,364
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,651
B.72.44.0047.005	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS diametro 1"1/4**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.005	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	8,44	8,440
Z.72.44.0087.016	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	1,24	0,992
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,509
	Utile dell'Impresa del 10%				2,691
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	9,432
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,203

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0047.007	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS** **diametro 1"1/2**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.007	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	9,78	9,780
Z.72.44.0087.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	1,49	1,192
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,740
	Utile dell'Impresa del 10%				2,868
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	10,972
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,603
B.72.44.0047.009	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS** **diametro 2"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.009	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	13,67	13,670
Z.72.44.0087.020	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	2,08	1,664
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,395
	Utile dell'Impresa del 10%				3,369
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	15,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,761
B.72.44.0047.011	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS** **diametro 2" 1/2**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.011	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS diametro 2" 1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5	m	1,00	14,15	14,150
Z.72.44.0087.022	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	3,48	3,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,739
	Utile dell'Impresa del 10%				3,633
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	17,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,374
B.72.44.0047.013	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS diametro 3"**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.013	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	16,35	16,350
Z.72.44.0087.024	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,87	4,870
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,278
	Utile dell'Impresa del 10%				4,046
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	21,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,325
B.72.44.0047.015	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS DN 100**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.015	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	23,05	23,050
Z.72.44.0087.026	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE curva a saldare 90° diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	8,54	8,540
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				6,833
	Utile dell'Impresa del 10%				5,239
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	31,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,075
B.72.44.0047.017	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS DN 125**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.017	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	30,75	30,750
Z.72.44.0047.017	per i pezzi speciali: TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	30,75	30,750
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				11,320
	Utile dell'Impresa del 10%				8,678
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	30,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,995
B.72.44.0047.019	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS DN 150**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.019	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	39,75	39,750
Z.72.44.0047.019	per i pezzi speciali: TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	39,75	39,750
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				14,020
	Utile dell'Impresa del 10%				10,748
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	39,750

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		24,765
B.72.44.0047.021	**TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS DN 200**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0047.021	TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	64,00	64,000
Z.72.44.0047.021	per i pezzi speciali: TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	64,00	64,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				21,295
	Utile dell'Impresa del 10%				16,326
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	64,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		37,625
B.72.44.0049.007	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 32 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0049.007	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	2,89	2,890
Z.72.44.0081.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	4,69	9,380
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,935
	Utile dell'Impresa del 10%				3,017
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	12,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		6,955
B.72.44.0049.009	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 40 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0049.009	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	4,51	4,510

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0081.012	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	7,16	14,320
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,919
	Utile dell'Impresa del 10%				3,771
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**41,490**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**41,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,965
	Costo materiali fc				18,830
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,694
B.72.44.0049.011	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 50 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0049.011	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	4,96	4,960
Z.72.44.0081.014	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	7,42	14,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,065
	Utile dell'Impresa del 10%				3,883
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**42,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**42,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,965
	Costo materiali fc				19,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,945
B.72.44.0049.013	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 63 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0049.013	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	m	1,00	7,85	7,850
Z.72.44.0081.016	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	7,47	14,940
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,513
	Utile dell'Impresa del 10%				4,227
	Per arrotondamento				-0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	22,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,735
B.72.44.0049.015	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 75 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0049.015	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	9,47	9,470
Z.72.44.0081.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	8,24	16,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,987
	Utile dell'Impresa del 10%				4,590
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	25,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,575
B.72.44.0049.017	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 90 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0049.017	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	13,75	13,750
Z.72.44.0081.020	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	9,27	18,540
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				6,938
	Utile dell'Impresa del 10%				5,319
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	32,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,255
B.72.44.0049.019	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 110 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0049.019	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'				
	diametro 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	20,34	20,340
Z.72.44.0081.022	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE				
	manicotto diam. 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	10,30	20,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				8,236
	Utile dell'Impresa del 10%				6,314
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	40,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,545
B.72.44.0053.003	**TUBAZIONI IN RAME RICOTTO**				
	diametro 10x1 mm	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0053.003	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO				
	diametro 10x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	3,12	3,432
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,569
	Utile dell'Impresa del 10%				1,969
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	3,432
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,536
B.72.44.0053.005	**TUBAZIONI IN RAME RICOTTO**				
	diametro 12x1 mm	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0053.005	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO				
	diametro 12x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	3,49	3,839
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,630
	Utile dell'Impresa del 10%				2,016
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	3,839
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,649
B.72.44.0053.007	**TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 14x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0053.007	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 14x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	3,98	4,378
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,711
	Utile dell'Impresa del 10%				2,078
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	4,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,790
B.72.44.0053.008	**TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 15x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0053.008	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 15x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	4,65	5,115
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,821
	Utile dell'Impresa del 10%				2,163
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	5,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,983
B.72.44.0053.009	**TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 16x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0053.009	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 16x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	4,77	5,247

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,841
	Utile dell'Impresa del 10%				2,178
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	5,247
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,021
B.72.44.0053.011	**TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 18x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0053.011	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 18x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	5,72	6,292
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,998
	Utile dell'Impresa del 10%				2,298
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	6,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,296
B.72.44.0053.013	**TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 22x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0053.013	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 22x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	8,61	9,471
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				3,474
	Utile dell'Impresa del 10%				2,664
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	9,471
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,137
B.72.44.0054.003	**TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 10x1 mm**	**m**	**25**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.003	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 10x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	2,96	3,256
Z.72.44.0085.006	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 10 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	0,82	0,820
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,665
	Utile dell'Impresa del 10%				2,043
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	4,076
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,711
B.72.44.0054.005	**TUBAZIONI IN RAME CRUDO** **diametro 12x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.005	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 12x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	3,44	3,784
Z.72.44.0085.008	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 12 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,19	1,190
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,800
	Utile dell'Impresa del 10%				2,147
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	4,974
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,944
B.72.44.0054.007	**TUBAZIONI IN RAME CRUDO** **diametro 14x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.007	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 14x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	3,91	4,301
Z.72.44.0085.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,05	1,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,856
	Utile dell'Impresa del 10%				2,190
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	5,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,047
B.72.44.0054.009	**TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 15x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.009	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 15x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	4,46	4,906
Z.72.44.0085.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,05	1,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,947
	Utile dell'Impresa del 10%				2,260
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	5,956
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,202
B.72.44.0054.011	**TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 16x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.011	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 16x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	4,48	4,928
Z.72.44.0085.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,05	1,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,951

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,262
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,692
			Costo materiali fc	5,978
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,210
B.72.44.0054.013 TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 18x1 mm	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.013 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 18x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	5,26	5,786
Z.72.44.0085.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 18 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,40	1,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
Spese generali del 15%				3,132
Utile dell'Impresa del 10%				2,401
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,692
			Costo materiali fc	7,186
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,532
B.72.44.0054.015 TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 22x1 mm	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.015 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 22x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	7,00	7,700
Z.72.44.0085.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 22 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,82	1,820
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
Spese generali del 15%				3,482
Utile dell'Impresa del 10%				2,669
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,692
			Costo materiali fc	9,520

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,148
B.72.44.0054.017	**TUBAZIONI IN RAME CRUDO** **diametro 28x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.017	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 28x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	13,54	14,894
Z.72.44.0085.016	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 28 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	4,25	4,250
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				4,925
	Utile dell'Impresa del 10%				3,776
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**41,540**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**41,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,692
	Costo materiali fc				19,144
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,703
B.72.44.0054.019	**TUBAZIONI IN RAME CRUDO** **diametro 35x1 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.019	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 35x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	17,00	18,700
Z.72.44.0085.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 35 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	7,67	7,670
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				6,009
	Utile dell'Impresa del 10%				4,607
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**50,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**50,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,692
	Costo materiali fc				26,370
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,618
B.72.44.0054.021	**TUBAZIONI IN RAME CRUDO** **diametro 42x1.2 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.021	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	diametro 42x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	22,50	24,750
Z.72.44.0085.020	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 42 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	15,10	15,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				8,031
	Utile dell'Impresa del 10%				6,157
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	39,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,187
B.72.44.0054.023	**TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 54x1.5 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0054.023	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 54x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	28,20	31,020
Z.72.44.0085.022	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 54 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	20,21	20,210
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				9,738
	Utile dell'Impresa del 10%				7,466
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	51,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,208
B.72.44.0055.003	**TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO diametro 12x2 mm con guaina**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,24	34,06	8,174
Z.72.44.0055.003	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO Tubo in PE 12x2 con guaina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	2,00	2,000
Z.72.44.0095.001	RACCORDO INTERMEDIO PER PEX diametro 17 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	2,73	2,184
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				1,905
Utile dell'Impresa del 10%				1,460
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**16,060**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**16,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,515
Costo materiali fc				4,184
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,361
B.72.44.0055.005 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO diametro 16x2 mm con guaina	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,2	h	0,24	34,06	8,174
Z.72.44.0055.005 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO Tubo in PE 16x2 con guaina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	m	1,00	2,34	2,340
Z.72.44.0095.001 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX diametro 17 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	0,80	2,73	2,184
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				1,956
Utile dell'Impresa del 10%				1,499
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**16,490**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**16,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,515
Costo materiali fc				4,524
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,451
B.72.44.0055.007 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO diametro 20x2 mm con guaina	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,2	h	0,24	34,06	8,174
Z.72.44.0055.007 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO Tubo in PE 20x2 con guaina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	m	1,00	2,77	2,770
Z.72.44.0095.003 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	0,80	2,88	2,304
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				2,038
Utile dell'Impresa del 10%				1,563
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**17,190**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**17,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	5,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,601
B.72.44.0055.009	**TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO diametro 25x2.3 mm con guaina**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,24	34,06	8,174
Z.72.44.0055.009	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO Tubo in PE 25x2.3 con guaina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	3,75	3,750
Z.72.44.0095.005	RACCORDO INTERMEDIO PER PEX diametro 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	3,91	2,346
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				2,192
	Utile dell'Impresa del 10%				1,680
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	6,096
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,869
B.72.44.0055.011	**TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO diametro 32x3 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	0,24	34,06	8,174
Z.72.44.0055.011	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO Tubo in PE 32x3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	5,26	5,260
Z.72.44.0095.007	RACCORDO INTERMEDIO PER PEX diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	6,49	3,894
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				2,650
	Utile dell'Impresa del 10%				2,032
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,515
				Costo materiali fc	9,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,681
B.72.44.0055.013	**TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO diametro 40x3.7 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0055.013	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO Tubo in PE 40x3.7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	8,33	8,330
	Spese generali del 15%				3,293
	Utile dell'Impresa del 10%				2,525
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	8,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,816
B.72.44.0055.015	**TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO diametro 50x4.6 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0055.015	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO Tubo in PE 50x4.6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	12,38	12,380
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,952
	Utile dell'Impresa del 10%				3,030
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	12,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,986
B.72.44.0055.017	**TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO diametro 63x8.6 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0055.017	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO Tubo in PE 63x5.8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	17,77	17,770
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,760
	Utile dell'Impresa del 10%				3,649
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	17,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,404

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0056.001	**TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER** **tubo multistrato 14x2.0**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0056.001	compreso 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 14x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*1,10	m	1,10	2,68	2,948
Z.72.44.0083.008	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO gomito femmina 90° diametro 14 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,30	4,27	1,281
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				2,193
	Utile dell'Impresa del 10%				1,681
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,388
				Costo materiali fc	4,229
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,873
B.72.44.0056.003	**TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER** **tubo multistrato 16x2.0**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0056.003	compreso 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*1,10	m	1,10	2,78	3,058
Z.72.44.0083.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO gomito femmina 90° diametro 16 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,30	4,90	1,470
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				2,237
	Utile dell'Impresa del 10%				1,715
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,388
				Costo materiali fc	4,528
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,953
B.72.44.0056.007	**TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER** **tubo multistrato 20x2.0**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0056.007	si tiene conto di un 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 20x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*1,1	m	1,10	3,65	4,015
Z.72.44.0083.012	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO gomito femmina 90° diametro 20 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,30	5,93	1,779
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				2,427
	Utile dell'Impresa del 10%				1,861
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,388
				Costo materiali fc	5,794
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,288
B.72.44.0056.009	**TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 25x3.0**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0056.009	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 26x3.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*1,1	m	1,10	5,98	6,578
Z.72.44.0083.016	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO gomito femmina 90° diametro 26 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,30	11,98	3,594
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				3,084
	Utile dell'Impresa del 10%				2,364
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,388
				Costo materiali fc	10,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,450
B.72.44.0056.011	**TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 32x3.0**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0056.011	compreso 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 32x3.0 comprensivo di coibentazione (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*1,1	m	1,10	7,76	8,536
Z.72.44.0083.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO gomito femmina 90° diametro 32 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	14,98	2,996
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				3,288
	Utile dell'Impresa del 10%				2,521
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,388
				Costo materiali fc	11,532
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,810
B.72.44.0056.013	**TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER** **tubo multistrato 40x3.5**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0056.013	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 40x3.5 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*1,1	m	1,10	20,50	22,550
Z.72.44.0083.020	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO raccordo a T diametro 40 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	21,62	4,324
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				5,589
	Utile dell'Impresa del 10%				4,285
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,388
				Costo materiali fc	26,874
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,878
B.72.44.0056.015	**TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER** **tubo multistrato 50x4.0**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0056.015	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 50x4.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*1,1	m	1,10	29,34	32,274
Z.72.44.0083.022	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO raccordo a T diametro 50 mm. (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	37,52	7,504
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				7,525
	Utile dell'Impresa del 10%				5,769
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,388
				Costo materiali fc	39,778
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,294
B.72.44.0056.017	**TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 63x6.0**	**m**	**10**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0056.017	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 63x6.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*1,1	m	1,10	46,28	50,908
Z.72.44.0083.022	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO raccordo a T diametro 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	37,52	7,504
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,170
	Spese generali del 15%				10,320
	Utile dell'Impresa del 10%				7,912
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,388
				Costo materiali fc	58,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,230
B.72.44.0057.003	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 32 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0057.003	compreso sfrido 10%: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	m	1,10	2,03	2,233
Z.72.44.0081.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	1,20	4,69	5,628
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				2,763
	Utile dell'Impresa del 10%				2,118

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,559
				Costo materiali fc	7,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,880
B.72.44.0057.005	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE** **diametro 40 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0057.005	compreso sfrido 10%: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	2,78	3,058
Z.72.44.0081.012	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	1,20	7,16	8,592
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,331
	Utile dell'Impresa del 10%				2,554
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,559
				Costo materiali fc	11,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,881
B.72.44.0057.007	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE** **diametro 50 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0057.007	compreso 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	3,17	3,487
Z.72.44.0081.014	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	1,20	7,42	8,904
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,442
	Utile dell'Impresa del 10%				2,639
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,559
				Costo materiali fc	12,391
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,079

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0057.009	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE** **diametro 63 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,9	h	0,38	34,06	12,943
Z.72.44.0057.009	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	7,55	8,305
Z.72.44.0081.016	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	7,47	2,988
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,686
	Utile dell'Impresa del 10%				2,826
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,284
				Costo materiali fc	11,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,512
B.72.44.0057.011	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE** **diametro 75 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,9	h	0,38	34,06	12,943
Z.72.44.0057.011	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	9,20	10,120
Z.72.44.0081.016	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	7,47	2,988
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,959
	Utile dell'Impresa del 10%				3,035
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,284
				Costo materiali fc	13,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,998
B.72.44.0057.013	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE** **diametro 90 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0057.013	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	10,40	11,440
Z.72.44.0081.020	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	9,27	1,854
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,089
	Utile dell'Impresa del 10%				3,135
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	13,294
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,221
B.72.44.0057.015	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,44	34,06	14,986
Z.72.44.0057.015	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	14,80	16,280
Z.72.44.0081.022	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	10,30	2,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				5,101
	Utile dell'Impresa del 10%				3,911
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,667
				Costo materiali fc	18,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,013
B.72.44.0057.017	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 125 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,44	34,06	14,986
Z.72.44.0057.017	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	19,42	21,362
Z.72.44.0081.024	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	15,50	3,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				6,019
	Utile dell'Impresa del 10%				4,615
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,760**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,667
				Costo materiali fc	24,462
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,631
B.72.44.0057.019	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE** **diametro 160 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,6	h	0,52	34,06	17,711
Z.72.44.0057.019	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	29,98	32,978
Z.72.44.0081.026	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	25,70	5,140
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				8,477
	Utile dell'Impresa del 10%				6,499
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,392
				Costo materiali fc	38,118
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,981
B.72.44.0057.021	**TUBAZIONI DI SCARICO IN PE** **diametro 200 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,6	h	0,52	34,06	17,711
Z.72.44.0057.021	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	39,65	43,615
Z.72.44.0081.028	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE manicotto diam. 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,10	71,00	7,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				10,366
	Utile dell'Impresa del 10%				7,947
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,392
				Costo materiali fc	50,715
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,312
B.72.44.0058.001	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE** **diametro 20 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0058.001	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	1,69	1,690
Z.72.44.0080.001	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP Tee diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	1,08	2,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				2,672
	Utile dell'Impresa del 10%				2,049
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	3,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,725
B.72.44.0058.003	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 25 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0058.003	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	2,87	2,870
Z.72.44.0080.003	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP Tee diametro 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	1,10	2,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				2,855
	Utile dell'Impresa del 10%				2,189
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	5,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,045
B.72.44.0058.005	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 32 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0058.005	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	4,73	5,203
Z.72.44.0080.005	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP Tee diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	1,62	3,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,361
	Utile dell'Impresa del 10%				2,577
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	8,443
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,942
B.72.44.0058.007	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 40 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0058.007	compreso 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	7,57	8,327
Z.72.44.0080.007	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP Tee diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	2,65	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,139
	Utile dell'Impresa del 10%				3,173
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	13,627
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,308
B.72.44.0058.009	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 50 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0058.009	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	11,23	12,353
Z.72.44.0080.009	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP Tee diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	5,47	5,470
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,768
	Utile dell'Impresa del 10%				3,656
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	17,823
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,422
B.72.44.0058.011	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 63 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0058.011	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	18,04	19,844
Z.72.44.0080.011	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP Tee diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	8,60	8,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				6,361
	Utile dell'Impresa del 10%				4,877
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	28,444
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,241
B.72.44.0058.013	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 75 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0058.013	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	25,96	28,556
Z.72.44.0080.013	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP Tee diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	14,21	14,210
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				8,510
	Utile dell'Impresa del 10%				6,524
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	42,766
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,029
B.72.44.0058.015	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 90 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0058.015	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	37,96	41,756
Z.72.44.0080.015	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP Tee diametro 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	cad.	0,50	27,10	13,550
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				10,901
	Utile dell'Impresa del 10%				8,358
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,371
				Costo materiali fc	55,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,263
B.72.44.0058.017	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 110 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0058.017	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE diametro 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	55,74	61,314
Z.72.44.0080.017	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP Tee diametro 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	44,55	17,820
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				14,476
	Utile dell'Impresa del 10%				11,098
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,371
				Costo materiali fc	79,134
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,575
B.72.44.0060.001	**TUBAZIONI IN PVC C PN 16 per acqua fredda diametro 16 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0060.001	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC PN 16 per acqua fredda diametro 16 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	m	1,10	2,60	2,860
Z.72.44.0088.007	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C manicotto diam. 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	1,20	3,41	4,092
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				2,627

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,014
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,559
			Costo materiali fc	6,952
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,640
B.72.44.0060.003 TUBAZIONI IN PVC C PN 16 per acqua fredda diametro 20 mm	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.44.0060.003 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC PN 16 per acqua fredda diametro 20 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5,5	m	1,10	3,56	3,916
Z.72.44.0088.008 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C manicotto diam. 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	cad.	1,20	3,50	4,200
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				2,801
Utile dell'Impresa del 10%				2,148
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,620**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,559
			Costo materiali fc	8,116
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,945
B.72.44.0060.005 TUBAZIONI IN PVC C PN 16 per acqua fredda diametro 25 mm	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,1	h	0,42	34,06	14,305
Z.72.44.0060.005 TUBAZIONI IN C PVC PN 16 per acqua fredda diametro 25 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5,5	m	1,10	5,64	6,204
Z.72.44.0088.009 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C manicotto diam. 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6	cad.	1,20	4,91	5,892
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				4,011
Utile dell'Impresa del 10%				3,075
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,646
			Costo materiali fc	12,096

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,087
B.72.44.0060.007	**TUBAZIONI IN PVC C** **PN 16 per acqua fredda diametro 32 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,32	34,06	10,899
Z.72.44.0060.007	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC PN 16 per acqua fredda diametro 32 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	m	1,10	8,42	9,262
Z.72.44.0088.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C manicotto diam. 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	1,20	5,56	6,672
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,076
	Utile dell'Impresa del 10%				3,125
	Per arrotondamento				-0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**34,370**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**34,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				11,240
	Costo materiali fc				15,934
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,196
B.72.44.0060.009	**TUBAZIONI IN PVC C** **PN 16 per acqua fredda diametro 40 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,32	34,06	10,899
Z.72.44.0060.009	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC PN 16 per acqua fredda diametro 40 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	m	1,10	13,10	14,410
Z.72.44.0088.012	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C manicotto diam. 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	1,20	8,97	10,764
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,462
	Utile dell'Impresa del 10%				4,188
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**46,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**46,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				11,240
	Costo materiali fc				25,174
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,646
B.72.44.0060.011	**TUBAZIONI IN PVC C** **PN 16 per acqua fredda diametro 50 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,32	34,06	10,899
Z.72.44.0060.011	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PN 16 per acqua fredda diametro 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	m	1,10	19,84	21,824
Z.72.44.0088.014	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C				
	manicotto diam. 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6	cad.	1,20	12,38	14,856
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				7,188
	Utile dell'Impresa del 10%				5,511
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,240
				Costo materiali fc	36,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,700
B.72.44.0060.013	**TUBAZIONI IN PVC C**				
	PN 16 per acqua fredda diametro 63 mm	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,34	34,06	11,580
Z.72.44.0060.013	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC				
	PN 16 per acqua fredda diametro 63 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	m	1,10	32,71	35,981
Z.72.44.0088.016	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C				
	manicotto diam. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	21,00	21,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				10,335
	Utile dell'Impresa del 10%				7,924
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,921
				Costo materiali fc	56,981
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,258
B.72.44.0060.015	**TUBAZIONI IN PVC C**				
	PN 16 per acqua fredda diametro 75 mm	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	0,34	34,06	11,580
Z.72.44.0060.015	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC				
	PN 16 per acqua fredda diametro 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	m	1,10	44,91	49,401
Z.72.44.0088.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C				
	manicotto diam. 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	34,83	34,830
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				14,423
Utile dell'Impresa del 10%				11,057
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**121,630**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**121,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,921
Costo materiali fc				84,231
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,478
B.72.44.0060.017 TUBAZIONI IN PVC C PN 16 per acqua fredda diametro 90 mm	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,7	h	0,34	34,06	11,580
Z.72.44.0060.017 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC PN 16 per acqua fredda diametro 90 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5,5	m	1,10	65,06	71,566
Z.72.44.0088.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C manicotto diam. 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	45,15	45,150
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				19,296
Utile dell'Impresa del 10%				14,793
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**162,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**162,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,921
Costo materiali fc				116,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,093
B.72.44.0060.019 TUBAZIONI IN PVC C PN 16 per acqua fredda diametro 110 mm	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0060.019 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC PN 16 per acqua fredda diametro 110 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5,5	m	1,10	99,36	109,296
Z.72.44.0088.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C manicotto diam. 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	0,80	96,32	77,056
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				30,047
Utile dell'Impresa del 10%				23,036
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**253,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**253,400**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	186,352
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,082
B.72.44.0060.021	**TUBAZIONI IN PVC C** **PN 16 per acqua fredda diametro 125 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0060.021	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC PN 16 per acqua fredda diametro 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	m	1,10	120,00	132,000
Z.72.44.0088.024	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C manicotto diam. 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	120,00	72,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				32,695
	Utile dell'Impresa del 10%				25,066
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**275,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**275,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	204,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,765
B.72.44.0060.023	**TUBAZIONI IN PVC C** **PN 16 per acqua fredda diametro 160 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0060.023	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC PN 16 per acqua fredda diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	m	1,10	144,10	158,510
Z.72.44.0088.026	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C manicotto diam. 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	154,38	92,628
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				39,765
	Utile dell'Impresa del 10%				30,487
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**335,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**335,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	251,138
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,247
B.72.44.0061.003	**TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA** **diametro 50 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0061.003	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA				
	diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	15,70	15,700
Z.72.44.0097.001	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA				
	braga diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	18,23	7,292
Z.72.44.0097.009	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA				
	giunto con guarnizione diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	4,79	2,874
	Spese generali del 15%				5,924
	Utile dell'Impresa del 10%				4,541
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	25,866
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,470
B.72.44.0061.005	**TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA** **diametro 75 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0061.005	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA				
	diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	20,09	22,099
Z.72.44.0097.002	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA				
	braga diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	20,44	4,088
Z.72.44.0097.010	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA				
	giunto con guarnizione diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	5,72	1,144
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				6,756
	Utile dell'Impresa del 10%				5,180
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,711
				Costo materiali fc	27,331
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,938
B.72.44.0061.007	**TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA** **diametro 100 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.44.0061.007	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA				
	diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	24,20	26,620

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0097.003	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA braga diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	26,52	5,304
Z.72.44.0097.011	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA giunto con guarnizione diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	6,38	1,276
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				7,637
	Utile dell'Impresa del 10%				5,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,711
				Costo materiali fc	33,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,490
B.72.44.0061.009	**TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA diametro 125 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,7	h	0,54	34,06	18,392
Z.72.44.0061.009	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	31,76	34,936
Z.72.44.0097.013	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA giunto con guarnizione diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	8,19	1,638
Z.72.44.0097.005	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA braga diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,20	41,72	8,344
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				9,599
	Utile dell'Impresa del 10%				7,359
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,073
				Costo materiali fc	44,918
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,959
B.72.44.0061.011	**TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA diametro 150 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,7	h	0,54	34,06	18,392
Z.72.44.0061.011	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	39,48	43,428
Z.72.44.0097.007	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA braga ridotta diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	61,80	12,360
Z.72.44.0097.015	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA giunto con guarnizione diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	8,60	1,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				11,487
	Utile dell'Impresa del 10%				8,807
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,073
				Costo materiali fc	57,508
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,299
B.72.44.0061.013	**TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA diametro 200 mm**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,7	h	0,54	34,06	18,392
Z.72.44.0061.013	TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	65,06	71,566
Z.72.44.0097.007	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA braga ridotta diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	61,80	12,360
Z.72.44.0097.015	PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA giunto con guarnizione diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	8,60	1,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,02	34,06	0,681
	Spese generali del 15%				15,708
	Utile dell'Impresa del 10%				12,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**132,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**132,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,073
				Costo materiali fc	85,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,751
B.72.44.0063.001	**PILETTE DI SCARICO IN PVC**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.44.0063.001	PILETTE DI SCARICO IN PVC (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,93	31,930
	Spese generali del 15%				9,899
	Utile dell'Impresa del 10%				7,589
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,480**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	31,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,490
B.72.44.0065.001	**PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX** **Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0065.001	PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	550,00	550,000
	Spese generali del 15%				90,164
	Utile dell'Impresa del 10%				69,125
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**760,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**760,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	550,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,290
B.72.44.0065.003	**PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX** **Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0065.003	PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	806,00	806,000
	Spese generali del 15%				128,564
	Utile dell'Impresa del 10%				98,565
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.084,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.084,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	806,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,130
B.72.44.0067.003	**TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE** **Tubo liscio DN 75**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0067.003	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE Tubo liscio mm. 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	20,60	22,660
Z.72.44.0082.001	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INSONORIZZATE braga diametro 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	6,79	2,716
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,901

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				4,524
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	25,376
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,429
B.72.44.0067.004	**TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE**				
	Tubo liscio DN 90	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0067.005	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE Tubo liscio mm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	26,13	28,743
Z.72.44.0082.003	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INSONORIZZATE braga diametro 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	9,42	3,768
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				6,971
	Utile dell'Impresa del 10%				5,345
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	32,511
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,314
B.72.44.0067.006	**TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE**				
	Tubo liscio DN 110	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0067.007	compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE Tubo liscio mm.110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*1,1	m	1,10	28,35	31,185
Z.72.44.0082.005	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INSONORIZZATE braga diametro 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	11,89	4,756
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				7,486
	Utile dell'Impresa del 10%				5,739
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	35,941
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,224
B.72.44.0067.125	**TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE**				
	Serranda tagliafuoco da DN 50 a DN 100	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,2	h	0,64	34,06	21,798
Z.72.44.0067.125	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE Serranda tagliafuoco da DN 50 a DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	65,00	65,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				13,275
	Utile dell'Impresa del 10%				10,178
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,501
				Costo materiali fc	65,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,449
B.72.44.0067.127	**TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE**				
	Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,2	h	0,64	34,06	21,798
Z.72.44.0067.127	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	130,00	130,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,05	34,06	1,703
	Spese generali del 15%				23,025
	Utile dell'Impresa del 10%				17,653
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**194,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**194,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,501
				Costo materiali fc	130,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,679
B.72.44.0069.001	**GIUNTI ANTIVIBRANTI**				
	diametro 3/4"	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0069.001	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,00	17,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.44.0091.003	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	6,59	13,180
	Spese generali del 15%				8,614
	Utile dell'Impresa del 10%				6,604
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	30,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,222
B.72.44.0069.003	**GIUNTI ANTIVIBRANTI** **diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0069.003	GIUNTI ANTIVIBRANTI				
	diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
Z.72.44.0091.005	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,24	14,480
	Spese generali del 15%				9,109
	Utile dell'Impresa del 10%				6,984
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	33,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,092
B.72.44.0069.005	**GIUNTI ANTIVIBRANTI** **diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0069.005	GIUNTI ANTIVIBRANTI				
	diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,00	21,000
Z.72.44.0091.007	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	9,46	18,920
	Spese generali del 15%				10,075
	Utile dell'Impresa del 10%				7,724
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	39,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,802
B.72.44.0069.007	**GIUNTI ANTIVIBRANTI** **diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.44.0069.007	GIUNTI ANTIVIBRANTI				
	diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,00	24,000
Z.72.44.0091.009	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	10,20	20,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				11,769
	Utile dell'Impresa del 10%				9,023
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	44,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,790
B.72.44.0069.009	**GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.44.0069.009	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,00	29,000
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,25	24,500
	Spese generali del 15%				13,134
	Utile dell'Impresa del 10%				10,069
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**110,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**110,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	53,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,200
B.72.44.0069.011	**GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0069.011	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,00	57,000
Z.72.44.0091.013	FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	14,50	29,000
	Spese generali del 15%				20,564
	Utile dell'Impresa del 10%				15,765
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**173,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**173,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	86,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,330
B.72.44.0069.013	**GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0069.013	GIUNTI ANTIVIBRANTI diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,00	110,000
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	20,71	41,420
	Spese generali del 15%				30,377
	Utile dell'Impresa del 10%				23,289

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**256,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**256,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				51,090
Costo materiali fc				151,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,670
B.72.44.0069.015 GIUNTI ANTIVIBRANTI DN 100	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0069.015 GIUNTI ANTIVIBRANTI				
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	146,00	146,000
Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI				
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	22,18	44,360
Spese generali del 15%				36,218
Utile dell'Impresa del 10%				27,767
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**305,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**305,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				51,090
Costo materiali fc				190,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,990
B.72.44.0069.017 GIUNTI ANTIVIBRANTI DN 125	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0069.017 GIUNTI ANTIVIBRANTI				
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	175,00	175,000
Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI				
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	28,95	57,900
Spese generali del 15%				42,599
Utile dell'Impresa del 10%				32,659
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**359,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**359,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				51,090
Costo materiali fc				232,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,260
B.72.44.0069.019 GIUNTI ANTIVIBRANTI DN 150	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,8	h	1,80	34,06	61,308
Z.72.44.0069.019 GIUNTI ANTIVIBRANTI				
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,00	191,000
Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI				
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	38,92	77,840
Spese generali del 15%				49,522
Utile dell'Impresa del 10%				37,967
Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**417,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**417,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,308
				Costo materiali fc	268,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,492
B.72.44.0069.021	**GIUNTI ANTIVIBRANTI DN 200**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	34,06	61,308
Z.72.44.0069.021	GIUNTI ANTIVIBRANTI				
	DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	230,00	230,000
Z.72.44.0091.021	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	41,23	82,460
	Spese generali del 15%				56,065
	Utile dell'Impresa del 10%				42,983
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**472,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**472,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,308
				Costo materiali fc	312,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,052
B.72.44.0071.001	**GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0071.001	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI				
	diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,18	85,180
Z.72.44.0091.003	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	6,59	13,180
	Spese generali del 15%				18,841
	Utile dell'Impresa del 10%				14,445
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	98,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,282
B.72.44.0071.003	**GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0071.003	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI				
	diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,56	97,560
Z.72.44.0091.005	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	7,24	14,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
	Spese generali del 15%				20,893
	Utile dell'Impresa del 10%				16,018
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	112,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,912
B.72.44.0071.005	**GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.44.0071.005	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	118,56	118,560
Z.72.44.0091.007	FLANGE PER TUBAZIONI DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	9,46	18,920
	Spese generali del 15%				24,709
	Utile dell'Impresa del 10%				18,944
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**208,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**208,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	137,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,652
B.72.44.0071.007	**GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.44.0071.007	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	133,41	133,410
Z.72.44.0091.009	FLANGE PER TUBAZIONI DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	10,20	20,400
	Spese generali del 15%				28,181
	Utile dell'Impresa del 10%				21,605
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**237,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**237,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	153,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,790
B.72.44.0071.009	**GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0071.009	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	177,10	177,100
Z.72.44.0091.011	FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,25	24,500
	Spese generali del 15%				37,904
	Utile dell'Impresa del 10%				29,059
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**319,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**319,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	51,090
			Costo materiali fc	201,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,960
B.72.44.0071.011 **GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 2"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0071.011 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,02	201,020
Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	14,50	29,000
Spese generali del 15%				42,167
Utile dell'Impresa del 10%				32,328
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**355,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**355,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	51,090
			Costo materiali fc	230,020
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,500
B.72.44.0071.013 **GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0071.013 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	232,61	232,610
Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	20,71	41,420
Spese generali del 15%				48,768
Utile dell'Impresa del 10%				37,389
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**411,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**411,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	51,090
			Costo materiali fc	274,030
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,160
B.72.44.0071.015 **GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0071.015 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,50	269,500
Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	22,18	44,360
Spese generali del 15%				54,743
Utile dell'Impresa del 10%				41,969
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**461,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**461,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	51,090

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	313,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,710
B.72.44.0071.017	**GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.44.0071.017	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI				
	DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	300,02	300,020
Z.72.44.0091.017	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	28,95	57,900
	Spese generali del 15%				61,352
	Utile dell'Impresa del 10%				47,036
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**517,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**517,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	357,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,390
B.72.44.0071.019	**GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	34,06	61,308
Z.72.44.0071.019	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI				
	DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	336,49	336,490
Z.72.44.0091.019	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	38,92	77,840
	Spese generali del 15%				71,346
	Utile dell'Impresa del 10%				54,698
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**601,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**601,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,308
				Costo materiali fc	414,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	126,042
B.72.44.0071.021	**GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 200**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	34,06	61,308
Z.72.44.0071.021	GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI				
	DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	428,54	428,540
Z.72.44.0091.021	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	41,23	82,460
	Spese generali del 15%				85,846
	Utile dell'Impresa del 10%				65,815
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**723,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**723,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,308
				Costo materiali fc	511,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,662
B.72.44.0073.003	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS** **Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0073.003	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	2,45	2,695
Z.72.44.0079.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO gomito 90° FF diametro 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,66	1,660
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,707
	Utile dell'Impresa del 10%				2,075
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,782
B.72.44.0073.005	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS** **Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0073.005	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	2,69	2,959
Z.72.44.0079.012	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO gomito 90° FF diametro 18 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,92	1,920
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,786
	Utile dell'Impresa del 10%				2,136
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	4,879
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,920
B.72.44.0073.007	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS** **Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0073.007	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS				
	Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	3,53	3,883
Z.72.44.0079.014	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO				
	gomito 90° FF diametro 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	2,17	2,170
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,962
	Utile dell'Impresa del 10%				2,271
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	6,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,236
B.72.44.0073.009	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS**				
	Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0073.009	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS				
	Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	4,65	5,115
Z.72.44.0079.016	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO				
	gomito 90° FF diametro 28 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	2,97	2,970
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				3,267
	Utile dell'Impresa del 10%				2,504
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,550**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	8,085
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,773
B.72.44.0073.011	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS**				
	Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0073.011	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	5,85	6,435
Z.72.44.0079.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO gomito 90° FF diametro 35 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	7,42	7,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				4,132
	Utile dell'Impresa del 10%				3,168
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	13,855
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,303
B.72.44.0073.013	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS** **Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0073.013	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	7,54	8,294
Z.72.44.0079.020	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO gomito 90° FF diametro 42 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	11,85	11,850
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				5,075
	Utile dell'Impresa del 10%				3,891
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	20,144
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,963
B.72.44.0073.015	**TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS** **Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0073.015	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	9,68	10,648
Z.72.44.0079.022	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	gomito 90° FF diametro 54 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	14,17	14,170
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				5,777
	Utile dell'Impresa del 10%				4,429
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	24,818
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,211
B.72.44.0075.001	**TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0075.001	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	7,51	8,261
Z.72.44.0077.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX angolo FF diam 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	4,77	4,770
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				4,008
	Utile dell'Impresa del 10%				3,073
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	13,031
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,076
B.72.44.0075.002	**TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,0**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0075.003	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	8,86	9,746
Z.72.44.0077.012	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX angolo FF diam 18 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	5,46	5,460
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
Spese generali del 15%				4,335
Utile dell'Impresa del 10%				3,323
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**36,560**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**36,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,692
Costo materiali fc				15,206
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,662
B.72.44.0075.003 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS **Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0075.005 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	11,99	13,189
Z.72.44.0077.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX angolo FF diam 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25	cad.	1,00	6,65	6,650
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
Spese generali del 15%				5,030
Utile dell'Impresa del 10%				3,856
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**42,420**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**42,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,692
Costo materiali fc				19,839
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,889
B.72.44.0075.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS **Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0075.007 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	14,73	16,203
Z.72.44.0077.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX angolo FF diam 28 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 25	cad.	1,00	8,40	8,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
Spese generali del 15%				5,744
Utile dell'Impresa del 10%				4,404
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**48,440**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	24,603
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,145
B.72.44.0075.007	**TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS** **Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0075.009	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	21,73	23,903
Z.72.44.0077.018	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX angolo FF diam 35 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	14,75	14,750
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				7,852
	Utile dell'Impresa del 10%				6,020
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	38,653
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,876
B.72.44.0075.009	**TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS** **Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0075.011	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	26,78	29,458
Z.72.44.0077.020	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX angolo FF diam 42 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	24,00	24,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				10,073
	Utile dell'Impresa del 10%				7,722
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	53,458
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,790

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0075.011	**TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS** **Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.44.0075.013	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	33,99	37,389
Z.72.44.0077.022	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX angolo FF diam 54 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	36,17	36,170
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				13,088
	Utile dell'Impresa del 10%				10,034
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**110,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**110,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	73,559
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,119
B.72.44.0076.001	**GIUNTO DIELETTRICO** **diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0076.001	GIUNTO DIELETTRICO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,90	12,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				7,362
	Utile dell'Impresa del 10%				5,644
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	15,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,010
B.72.44.0076.003	**GIUNTO DIELETTRICO** **diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0076.003	GIUNTO DIELETTRICO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,42	14,420
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				7,590
	Utile dell'Impresa del 10%				5,819

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	16,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,410
B.72.44.0076.005 GIUNTO DIELETTRICO **diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0076.005 GIUNTO DIELETTRICO diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,49	18,490
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				8,201
Utile dell'Impresa del 10%				6,287
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	20,610
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,490
B.72.44.0076.007 GIUNTO DIELETTRICO **diametro 1"1/4**	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0076.007 GIUNTO DIELETTRICO diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,31	19,310
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				8,324
Utile dell'Impresa del 10%				6,381
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	21,430
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,710
B.72.44.0076.009 GIUNTO DIELETTRICO **diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0076.009 GIUNTO DIELETTRICO diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,97	22,970
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				8,873
Utile dell'Impresa del 10%				6,802
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**74,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**74,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				25,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,680
B.72.44.0076.011 GIUNTO DIELETTRICO diametro 2"	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0076.011 GIUNTO DIELETTRICO diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,36	29,360
Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	12,25	24,500
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
Spese generali del 15%				14,528
Utile dell'Impresa del 10%				11,138
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**122,520**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**122,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,872
Costo materiali fc				55,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,668
B.72.44.0076.013 GIUNTO DIELETTRICO diametro 2"1/2	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0076.013 GIUNTO DIELETTRICO diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,66	82,660
Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	14,50	29,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
Spese generali del 15%				23,198
Utile dell'Impresa del 10%				17,785
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**195,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**195,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				40,872
Costo materiali fc				113,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,988
B.72.44.0076.015 GIUNTO DIELETTRICO diametro 3"	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0076.015 GIUNTO DIELETTRICO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	129,80	129,800
Z.72.44.0091.015	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	20,71	41,420
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				32,132
	Utile dell'Impresa del 10%				24,634
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**270,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**270,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	173,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,768
B.72.44.0076.017	**GIUNTO DIELETTRICO** **diametro 4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.44.0076.017	GIUNTO DIELETTRICO				
	diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,80	216,800
Z.72.44.0091.016	FLANGE PER TUBAZIONI				
	DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	22,18	44,360
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				45,623
	Utile dell'Impresa del 10%				34,978
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**384,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**384,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	263,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,598
B.72.44.0078.001	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO** **diametro DN 20**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0078.001	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO				
	diametro DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	34,30	34,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,809
	Utile dell'Impresa del 10%				4,454
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,990**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	34,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,262
B.72.44.0078.003	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 25**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0078.003	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	39,20	39,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				6,544
	Utile dell'Impresa del 10%				5,017
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	39,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,562
B.72.44.0078.005	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 32**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0078.005	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	46,20	46,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				7,594
	Utile dell'Impresa del 10%				5,822
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	46,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,412
B.72.44.0078.007	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 40**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0078.007	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	54,60	54,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				8,854
	Utile dell'Impresa del 10%				6,788
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	54,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,642
B.72.44.0078.009	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 50**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0078.009	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	61,60	61,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				9,904
	Utile dell'Impresa del 10%				7,593
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	61,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,502
B.72.44.0078.011	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 65**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0078.011	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	82,60	82,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				13,054
	Utile dell'Impresa del 10%				10,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**110,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**110,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	82,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,062
B.72.44.0078.013	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 80**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0078.013	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	101,50	101,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				15,889
	Utile dell'Impresa del 10%				12,182
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**134,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**134,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	101,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,072
B.72.44.0078.015	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 100**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0078.015	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO diametro DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	126,00	126,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				19,564
	Utile dell'Impresa del 10%				14,999
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**164,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**164,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	126,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,562
B.72.44.0080.001	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO diametro DN 20**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0101.001	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa diametro DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	34,60	34,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,854
	Utile dell'Impresa del 10%				4,488
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	34,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,342
B.72.44.0080.003	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO** **diametro DN 25**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0101.003	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa diametro DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	38,91	38,910
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				6,501
	Utile dell'Impresa del 10%				4,984
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	38,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,483
B.72.44.0080.005	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO** **diametro DN 32**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0101.005	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa diametro DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	44,93	44,930
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				7,404
	Utile dell'Impresa del 10%				5,676
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	44,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,082
B.72.44.0080.007	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO** **diametro DN 40**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0101.007	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa diametro DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	48,55	48,550
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				7,947
Utile dell'Impresa del 10%				6,092
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**67,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**67,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,428
Costo materiali fc				48,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,042
B.72.44.0080.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO diametro DN 50	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0101.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa diametro DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	m	1,00	55,15	55,150
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				8,937
Utile dell'Impresa del 10%				6,851
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**75,370**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**75,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,428
Costo materiali fc				55,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,792
B.72.44.0080.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO diametro DN 65	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0101.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa diametro DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	m	1,00	86,10	86,100
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				13,579
Utile dell'Impresa del 10%				10,411
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**114,520**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**114,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,428
Costo materiali fc				86,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,992

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.44.0080.013	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO** **diametro DN 80**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0101.013	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa diametro DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	99,61	99,610
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				15,606
	Utile dell'Impresa del 10%				11,964
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**131,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**131,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	99,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,572
B.72.44.0080.015	**TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE RETICOLATO** **diametro DN 100**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.44.0101.015	TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa diametro DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	108,50	108,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				16,939
	Utile dell'Impresa del 10%				12,987
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**142,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**142,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,428
				Costo materiali fc	108,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,922
B.72.46.0023.003	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC** **diametro 1/2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	15,58	15,580
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,984
	Utile dell'Impresa del 10%				2,288
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	15,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,276
B.72.46.0023.005	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 3/4"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	16,75	16,750
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,160
	Utile dell'Impresa del 10%				2,422
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	16,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,586
B.72.46.0023.007	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 1"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	17,78	17,780
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,314
	Utile dell'Impresa del 10%				2,541
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	17,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,856
B.72.46.0023.009	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 1"1/4**	**m**	**25**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	19,32	19,320
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,545
	Utile dell'Impresa del 10%				2,718
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	19,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,266
B.72.46.0023.011	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 1"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	20,14	20,140
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,668
	Utile dell'Impresa del 10%				2,812
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	20,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,476
B.72.46.0023.013	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	21,74	21,740
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,908
	Utile dell'Impresa del 10%				2,996
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	21,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,906
B.72.46.0023.015	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC** **diametro 2"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	24,23	24,230
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,282
	Utile dell'Impresa del 10%				3,283
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	24,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,567
B.72.46.0023.017	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC** **diametro 3"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.017	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	25,48	25,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,469
	Utile dell'Impresa del 10%				3,426
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	25,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,895
B.72.46.0023.019	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC** **DN 100**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.019	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	29,21	29,210
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,029
	Utile dell'Impresa del 10%				3,855
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,410**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	29,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,886
B.72.46.0023.021	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC** **DN 150**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.021	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	34,16	34,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,771
	Utile dell'Impresa del 10%				4,425
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,670**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	34,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,196
B.72.46.0023.023	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC** **DN 200**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.023	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	39,22	39,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,530
	Utile dell'Impresa del 10%				5,006
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	39,220

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,535
B.72.46.0023.025	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC** **DN 300**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0023.025	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	47,61	47,610
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				7,789
	Utile dell'Impresa del 10%				5,971
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	47,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,756
B.72.46.0025.003	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **diametro 1/2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	18,12	18,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,365
	Utile dell'Impresa del 10%				2,580
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	18,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,946
B.72.46.0025.005	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **diametro 3/4"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	19,44	19,440
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,563
	Utile dell'Impresa del 10%				2,732
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	19,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,296
B.72.46.0025.007	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO**				
	diametro 1"	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	21,48	21,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,869
	Utile dell'Impresa del 10%				2,966
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	21,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,835
B.72.46.0025.009	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO**				
	diametro 1"1/4	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	23,61	23,610
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,189
	Utile dell'Impresa del 10%				3,211
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	23,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,396

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.46.0025.011	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **diametro 1"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	25,80	25,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,517
	Utile dell'Impresa del 10%				3,463
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	25,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,976
B.72.46.0025.013	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **diametro 2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	29,28	29,280
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,039
	Utile dell'Impresa del 10%				3,863
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	29,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,905
B.72.46.0025.015	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **diametro 2"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	32,79	32,790
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,566
	Utile dell'Impresa del 10%				4,267
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	32,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,836
B.72.46.0025.017	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **diametro 3"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.017	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	36,60	36,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,137
	Utile dell'Impresa del 10%				4,705
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	36,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,846
B.72.46.0025.019	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **DN 100**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.019	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	40,74	40,740
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,758
	Utile dell'Impresa del 10%				5,181
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	40,740

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,936
B.72.46.0025.021	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **DN 150**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.021	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	45,36	45,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				7,451
	Utile dell'Impresa del 10%				5,713
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	45,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,166
B.72.46.0025.023	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **DN 200**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.023	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	49,95	49,950
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				8,140
	Utile dell'Impresa del 10%				6,240
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	49,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,376
B.72.46.0025.025	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **DN 300**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0025.025	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	59,70	59,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				9,602
	Utile dell'Impresa del 10%				7,362
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	59,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,966
B.72.46.0027.003	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: diametro 1/2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	13,68	13,680
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				2,699
	Utile dell'Impresa del 10%				2,069
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	13,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,765
B.72.46.0027.005	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: diametro 3/4"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	14,58	14,580
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				2,834
	Utile dell'Impresa del 10%				2,173
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	14,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,006

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.46.0027.007	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: diametro 1"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	15,54	15,540
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				2,978
	Utile dell'Impresa del 10%				2,283
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	15,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,266
B.72.46.0027.009	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: diametro 1"1/4**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	16,86	16,860
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,176
	Utile dell'Impresa del 10%				2,435
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	16,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,616
B.72.46.0027.011	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: diametro 1"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	18,30	18,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,392
	Utile dell'Impresa del 10%				2,601
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	18,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,996
B.72.46.0027.013	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: diametro 2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	20,22	20,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,680
	Utile dell'Impresa del 10%				2,821
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	20,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,505
B.72.46.0027.015	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: diametro 2"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	22,17	22,170
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,973
	Utile dell'Impresa del 10%				3,046
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	22,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,017
B.72.46.0027.017	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: diametro 3"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.017	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	24,12	24,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,265
	Utile dell'Impresa del 10%				3,270
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	24,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,536
B.72.46.0027.019	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: DN 100**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.019	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	25,86	25,860
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,526
	Utile dell'Impresa del 10%				3,470
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	25,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,996
B.72.46.0027.021	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: DN 125**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.021	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	28,20	28,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,877
	Utile dell'Impresa del 10%				3,739
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	28,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,616
B.72.46.0027.023	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: DN 150**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0027.023	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA: DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	30,54	30,540
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,228
	Utile dell'Impresa del 10%				4,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	30,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,236
B.72.46.0029.003	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1/2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	21,84	21,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,923
	Utile dell'Impresa del 10%				3,008
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	21,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,936
B.72.46.0029.005	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 3/4"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	22,74	22,740
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,058
	Utile dell'Impresa del 10%				3,111
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,220**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	22,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,166
B.72.46.0029.007	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	23,64	23,640
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,193
	Utile dell'Impresa del 10%				3,215
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	23,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,406
B.72.46.0029.009	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1"1/4**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	25,56	25,560
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,481
	Utile dell'Impresa del 10%				3,436
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	25,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,916
B.72.46.0029.011	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	27,48	27,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,769
	Utile dell'Impresa del 10%				3,656
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	27,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,425
B.72.46.0029.013	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	30,60	30,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,237
	Utile dell'Impresa del 10%				4,015
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	30,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,256
B.72.46.0029.015	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 2"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	33,72	33,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,705
	Utile dell'Impresa del 10%				4,374
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,110**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	33,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,076
B.72.46.0029.017	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 3"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.017	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	36,84	36,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,173
	Utile dell'Impresa del 10%				4,733
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	36,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,906
B.72.46.0029.019	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: DN 100**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.019	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	41,10	41,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,812
	Utile dell'Impresa del 10%				5,223
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	41,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,036
B.72.46.0029.021	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: DN 125**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.46.0029.021	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	45,36	45,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				7,451
	Utile dell'Impresa del 10%				5,713
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	45,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,166
B.72.46.0029.023	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: DN 150**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0029.023	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	49,62	49,620
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				8,090
	Utile dell'Impresa del 10%				6,202
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	49,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,295
B.72.46.0031.003	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1/2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	3,72	3,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				1,205
	Utile dell'Impresa del 10%				0,924
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,160**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	3,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,126
B.72.46.0031.005	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 3/4"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	4,08	4,080
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				1,259
	Utile dell'Impresa del 10%				0,965
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	4,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,225
B.72.46.0031.007	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	4,44	4,440
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				1,313
	Utile dell'Impresa del 10%				1,007
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	4,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,316
B.72.46.0031.009	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1"1/4**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	5,10	5,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				1,412
	Utile dell'Impresa del 10%				1,083
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	5,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,496
B.72.46.0031.011	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	6,48	6,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				1,619
	Utile dell'Impresa del 10%				1,241
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	6,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,855
B.72.46.0031.013	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	7,92	7,920
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				1,835
	Utile dell'Impresa del 10%				1,407
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	7,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,246
B.72.46.0031.015	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 2"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	10,44	10,440
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				2,213
	Utile dell'Impresa del 10%				1,697
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	10,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,906
B.72.46.0031.017	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 3"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.017	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	13,68	13,680
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				2,699
	Utile dell'Impresa del 10%				2,069
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	13,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,765
B.72.46.0031.019	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: DN 100**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.019	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	17,52	17,520
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,275
	Utile dell'Impresa del 10%				2,511
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	17,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,786
B.72.46.0031.021	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: DN 125**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.021	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	20,76	20,760
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,761
	Utile dell'Impresa del 10%				2,884
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	20,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,646
B.72.46.0031.023	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: DN 150**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.023	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	24,00	24,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,247
	Utile dell'Impresa del 10%				3,256
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	24,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,506
B.72.46.0031.025	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: DN 200**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0031.025	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	29,28	29,280
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,039
	Utile dell'Impresa del 10%				3,863
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	29,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,905
B.72.46.0032.003	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **diametro 1/2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	23,36	23,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h		34,06	0,114
	Spese generali del 15%				4,134
	Utile dell'Impresa del 10%				3,169
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,201
				Costo materiali fc	23,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,298
B.72.46.0032.005	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **diametro 3/4"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	25,13	25,130
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,417
	Utile dell'Impresa del 10%				3,386
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	25,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,806

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.46.0032.007	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **diametro 1"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	26,67	26,670
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,648
	Utile dell'Impresa del 10%				3,563
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	26,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,216
B.72.46.0032.009	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **diametro 1"1/4**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	28,98	28,980
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,994
	Utile dell'Impresa del 10%				3,829
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	28,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,826
B.72.46.0032.011	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **diametro 1"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	30,21	30,210
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,179
	Utile dell'Impresa del 10%				3,970
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	30,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,146
B.72.46.0032.013	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **diametro 2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	32,61	32,610
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,539
	Utile dell'Impresa del 10%				4,246
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	32,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,786
B.72.46.0032.015	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **diametro 2"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	36,35	36,350
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,100
	Utile dell'Impresa del 10%				4,676
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	36,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,776

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.46.0032.017	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **diametro 3"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.017	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	38,22	38,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,380
	Utile dell'Impresa del 10%				4,891
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	38,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,275
B.72.46.0032.019	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **DN 100**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.019	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	43,82	43,820
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				7,220
	Utile dell'Impresa del 10%				5,535
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	43,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,755
B.72.46.0032.021	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **DN 150**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.021	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	51,24	51,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				8,333
	Utile dell'Impresa del 10%				6,389
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	51,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,726
B.72.46.0032.023	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **DN 200**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.023	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	58,83	58,830
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				0,034
	Utile dell'Impresa del 10%				0,026
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	58,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,056
B.72.46.0032.025	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC** **DN 300**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0032.025	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO PVC DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	71,42	71,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				11,360
	Utile dell'Impresa del 10%				8,709
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	71,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,065

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.46.0033.003	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1/2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	27,18	27,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,724
	Utile dell'Impresa del 10%				3,622
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	27,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,346
B.72.46.0033.005	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 3/4"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	29,16	29,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,021
	Utile dell'Impresa del 10%				3,850
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	29,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,876
B.72.46.0033.007	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	32,22	32,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,480
	Utile dell'Impresa del 10%				4,201
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	32,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,685
B.72.46.0033.009	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1"1/4**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	35,42	35,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,960
	Utile dell'Impresa del 10%				4,569
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	35,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,525
B.72.46.0033.011	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	38,70	38,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,452
	Utile dell'Impresa del 10%				4,947
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	38,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,396

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.46.0033.013	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **diametro 2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	43,92	43,920
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				7,235
	Utile dell'Impresa del 10%				5,547
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	43,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,786
B.72.46.0033.015	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **diametro 2"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	49,19	49,190
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				8,026
	Utile dell'Impresa del 10%				6,153
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	49,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,176
B.72.46.0033.017	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **diametro 3"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.017	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	54,90	54,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				8,882
	Utile dell'Impresa del 10%				6,810
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	54,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,696
B.72.46.0033.019	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 100**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.019	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	61,11	61,110
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				9,814
	Utile dell'Impresa del 10%				7,524
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	61,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,337
B.72.46.0033.021	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 150**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.021	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	68,04	68,040
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				10,853
	Utile dell'Impresa del 10%				8,321
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	68,040

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,176
B.72.46.0033.023	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **DN 200**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.023	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	74,93	74,930
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				11,887
	Utile dell'Impresa del 10%				9,113
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	74,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,996
B.72.46.0033.025	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **DN 300**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0033.025	COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	89,55	89,550
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				14,080
	Utile dell'Impresa del 10%				10,794
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	89,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,876
B.72.46.0035.003	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **diametro 1/2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	35,33	35,330

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,947
	Utile dell'Impresa del 10%				4,559
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	35,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,506
B.72.46.0035.005	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **diametro 3/4"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	37,91	37,910
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,334
	Utile dell'Impresa del 10%				4,856
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	37,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,187
B.72.46.0035.007	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **diametro 1"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.007	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	41,89	41,890
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,931
	Utile dell'Impresa del 10%				5,313
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	41,890

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,246
B.72.46.0035.009	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **diametro 1"1/4**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	46,05	46,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				7,555
	Utile dell'Impresa del 10%				5,792
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	46,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,346
B.72.46.0035.011	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **diametro 1"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.011	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	50,31	50,310
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				8,194
	Utile dell'Impresa del 10%				6,282
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	50,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,477
B.72.46.0035.013	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **diametro 2"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25	m	1,00	57,09	57,090

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				9,211
	Utile dell'Impresa del 10%				7,061
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	57,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,276
B.72.46.0035.015	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **diametro 2"1/2**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	63,95	63,950
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				10,240
	Utile dell'Impresa del 10%				7,850
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	63,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,086
B.72.46.0035.017	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **diametro 3"**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.017	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	71,37	71,370
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				11,353
	Utile dell'Impresa del 10%				8,704
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	71,370

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,057
B.72.46.0035.019	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **DN 100**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.019	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	79,45	79,450
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				12,565
	Utile dell'Impresa del 10%				9,633
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	79,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,196
B.72.46.0035.021	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **DN 150**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.021	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	88,45	88,450
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				13,915
	Utile dell'Impresa del 10%				10,668
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	88,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,586
B.72.46.0035.023	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **DN 200**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.023	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	97,41	97,410

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				15,259
	Utile dell'Impresa del 10%				11,698
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	97,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,956
B.72.46.0035.025	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX** **DN 300**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0035.025	COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	116,42	116,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				18,110
	Utile dell'Impresa del 10%				13,884
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**152,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**152,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	116,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,995
B.72.46.0037.003	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE** **diametro 1/2" spessore isolante 30 mm.**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.003	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	20,84	20,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,773
	Utile dell'Impresa del 10%				2,893
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	20,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,666

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.46.0037.005	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE diametro 3/4" spessore isolante 30 mm.**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.005	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	21,78	21,780
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				3,914
	Utile dell'Impresa del 10%				3,001
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	21,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,916
B.72.46.0037.007	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE diametro 1" spessore isolante 30 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.007	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	23,24	23,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,133
	Utile dell'Impresa del 10%				3,169
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	23,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,306
B.72.46.0037.009	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE diametro 1"1/4 spessore isolante 40 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.009	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	25,38	25,380
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,454
	Utile dell'Impresa del 10%				3,415
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	25,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,866
B.72.46.0037.011	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE diametro 1"1/2 spessore isolante 40 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.011	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	27,06	27,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				4,706
	Utile dell'Impresa del 10%				3,608
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	27,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,316
B.72.46.0037.013	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE diametro 2" spessore isolante 50 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.013	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	30,60	30,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,237
	Utile dell'Impresa del 10%				4,015
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	30,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,256
B.72.46.0037.015	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE diametro 2"1/2 spessore isolante 50 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.015	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	34,54	34,540

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				5,828
	Utile dell'Impresa del 10%				4,468
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	34,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,296
B.72.46.0037.017	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE diametro 3" spessore isolante 50 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.017	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	39,00	39,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				6,497
	Utile dell'Impresa del 10%				4,981
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	39,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,476
B.72.46.0037.019	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE DN 100 spessore isolante 60 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.019	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	45,20	45,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				7,427
	Utile dell'Impresa del 10%				5,694
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	45,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,126
B.72.46.0037.021	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE DN 150 spessore isolante 80 mm**	**m**	**25**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.021	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	52,20	52,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				8,477
	Utile dell'Impresa del 10%				6,499
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	52,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,976
B.72.46.0037.023	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE DN 200 spessore isolante 80 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.023	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	59,20	59,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				9,527
	Utile dell'Impresa del 10%				7,304
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	59,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,836
B.72.46.0037.025	**COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE DN 300 spessore isolante 100 mm**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.46.0037.025	COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	71,88	71,880
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,01	34,06	0,227
	Spese generali del 15%				11,429
	Utile dell'Impresa del 10%				8,762
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,390**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,314
				Costo materiali fc	71,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,195
B.72.48.0001.001	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1/2"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0001.001	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	7,57	7,570
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,230
	Utile dell'Impresa del 10%				2,476
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	7,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,704
B.72.48.0001.003	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3/4"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0001.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	9,53	9,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,524
	Utile dell'Impresa del 10%				2,702
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	9,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,225
B.72.48.0001.005	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0001.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	16,58	16,580
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,582
	Utile dell'Impresa del 10%				3,513
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	16,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,096
B.72.48.0001.007	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1"1/4**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0001.007	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	27,04	27,040
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				6,151
	Utile dell'Impresa del 10%				4,716
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	27,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,866
B.72.48.0001.009	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1"1/2**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0001.009	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	39,14	39,140
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				7,966
	Utile dell'Impresa del 10%				6,107
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	39,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,075
B.72.48.0001.011	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 2"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0001.011	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	64,90	64,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				11,830
	Utile dell'Impresa del 10%				9,069
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	64,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,895
B.72.48.0001.013	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 2"1/2**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0001.013	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	111,24	111,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				18,781
	Utile dell'Impresa del 10%				14,399
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**158,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**158,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	111,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,176
B.72.48.0001.015	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0001.015	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	149,00	149,000
Z.72.99.0005.001	CONTROFLANGE attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	31,22	31,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				29,128
	Utile dell'Impresa del 10%				22,331
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**245,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**245,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	180,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,455
B.72.48.0001.017	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 4"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0001.017	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	267,00	267,000
Z.72.99.0005.003	CONTROFLANGE attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	34,09	34,090
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				47,258
	Utile dell'Impresa del 10%				36,231
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**398,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**398,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	301,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,485
B.72.48.0003.001	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0003.001	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	10,40	10,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,655
	Utile dell'Impresa del 10%				2,802
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	10,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,455
B.72.48.0003.003	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.48.0003.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,50	15,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,420
	Utile dell'Impresa del 10%				3,388
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	15,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,805
B.72.48.0003.005	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0003.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	22,24	22,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,431
	Utile dell'Impresa del 10%				4,164
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	22,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,596
B.72.48.0003.007	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/4**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0003.007	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	37,60	37,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				7,735
	Utile dell'Impresa del 10%				5,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	37,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,665

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.48.0003.009	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/2**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0003.009	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	55,76	55,760
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				10,459
	Utile dell'Impresa del 10%				8,018
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	55,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,475
B.72.48.0003.011	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0003.011	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	88,84	88,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				15,421
	Utile dell'Impresa del 10%				11,823
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	88,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,246
B.72.48.0003.013	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2"1/2**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0003.013	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	170,50	170,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				27,670
	Utile dell'Impresa del 10%				21,213
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**233,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**233,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	170,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,885
B.72.48.0003.015	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0003.015	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	272,10	272,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				42,910
	Utile dell'Impresa del 10%				32,897
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**361,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**361,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	272,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,805
B.72.48.0003.017	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0003.017	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	9,37	9,370
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,500
	Utile dell'Impresa del 10%				2,683
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	9,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,184
B.72.48.0003.019	**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0003.019	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	14,11	14,110
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,211
	Utile dell'Impresa del 10%				3,229
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	14,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,435
B.72.48.0011.025	**VALVOLE A FARFALLA DN 20**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.001	VALVOLE A FARFALLA DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	65,10	65,100
Z.72.99.0005.011	CONTROFLANGE attacchi DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	14,00	14,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				13,960
	Utile dell'Impresa del 10%				10,702
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	79,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,665
B.72.48.0011.030	**VALVOLE A FARFALLA DN 25**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.003	VALVOLE A FARFALLA DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	68,20	68,200
Z.72.99.0005.013	CONTROFLANGE attacchi DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	15,80	15,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				14,695
	Utile dell'Impresa del 10%				11,266
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,930**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	84,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,965
B.72.48.0011.035	**VALVOLE A FARFALLA** **DN 32**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.005	VALVOLE A FARFALLA DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	75,60	75,600
Z.72.99.0005.015	CONTROFLANGE attacchi DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	18,00	18,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				16,135
	Utile dell'Impresa del 10%				12,370
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	93,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,505
B.72.48.0011.040	**VALVOLE A FARFALLA** **DN 40**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.007	VALVOLE A FARFALLA DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	83,30	83,300
Z.72.99.0005.017	CONTROFLANGE attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	19,65	19,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				17,537
	Utile dell'Impresa del 10%				13,445
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	102,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,985
B.72.48.0011.045	**VALVOLE A FARFALLA** **DN 50**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.009	VALVOLE A FARFALLA DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	85,50	85,500
Z.72.99.0005.019	CONTROFLANGE attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	20,30	20,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				17,965
	Utile dell'Impresa del 10%				13,773
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	105,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,735
B.72.48.0011.050	**VALVOLE A FARFALLA DN 65**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.011	VALVOLE A FARFALLA DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	94,60	94,600
Z.72.99.0005.021	CONTROFLANGE attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	24,77	24,770
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				20,000
	Utile dell'Impresa del 10%				15,333
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**168,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**168,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	119,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,334
B.72.48.0011.055	**VALVOLE A FARFALLA DN 80**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.013	VALVOLE A FARFALLA DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	119,60	119,600
Z.72.99.0005.001	CONTROFLANGE attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	31,22	31,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				24,718
	Utile dell'Impresa del 10%				18,950
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**208,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**208,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	150,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,665
B.72.48.0011.060	**VALVOLE A FARFALLA DN 100**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.015	VALVOLE A FARFALLA DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	131,70	131,700
Z.72.99.0005.003	CONTROFLANGE attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	34,09	34,090
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				26,963
	Utile dell'Impresa del 10%				20,672
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**227,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**227,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	165,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,635
B.72.48.0011.065	**VALVOLE A FARFALLA DN 125**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.017	VALVOLE A FARFALLA DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	164,30	164,300
Z.72.99.0005.005	CONTROFLANGE attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	62,30	62,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				36,085
	Utile dell'Impresa del 10%				27,665
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**304,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**304,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	226,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,745

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.48.0011.070	**VALVOLE A FARFALLA DN 150**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.019	VALVOLE A FARFALLA DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	187,75	187,750
Z.72.99.0005.007	CONTROFLANGE attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	66,50	66,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				40,232
	Utile dell'Impresa del 10%				30,845
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**339,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**339,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	254,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,075
B.72.48.0011.075	**VALVOLE A FARFALLA DN 200**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.021	VALVOLE A FARFALLA DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	287,70	287,700
Z.72.99.0005.023	CONTROFLANGE attacchi DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	31,00	31,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				49,900
	Utile dell'Impresa del 10%				38,256
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**420,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**420,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	318,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,155
B.72.48.0011.080	**VALVOLE A FARFALLA DN 250**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.023	VALVOLE A FARFALLA DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	556,98	556,980
Z.72.99.0005.025	CONTROFLANGE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	attacchi DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	44,00	44,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				92,242
	Utile dell'Impresa del 10%				70,719
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**777,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**777,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	600,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,956
B.72.48.0011.085	**VALVOLE A FARFALLA DN 300**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0011.025	VALVOLE A FARFALLA DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	804,75	804,750
Z.72.99.0005.027	CONTROFLANGE attacchi DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	67,00	67,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				132,857
	Utile dell'Impresa del 10%				101,857
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.120,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.120,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	871,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	234,715
B.72.48.0015.030	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 20**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.001	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	151,20	151,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				24,775
	Utile dell'Impresa del 10%				18,994
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**208,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**208,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	151,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,765
B.72.48.0015.035	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 25**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.003	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	164,75	164,750
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				26,807
	Utile dell'Impresa del 10%				20,552
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	164,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,355
B.72.48.0015.040	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 32**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.005	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	187,31	187,310
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				30,191
	Utile dell'Impresa del 10%				23,147
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	187,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,335
B.72.48.0015.045	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 40**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.007	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	206,69	206,690
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				33,098
	Utile dell'Impresa del 10%				25,375
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**279,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	206,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,475
B.72.48.0015.050	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 50**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.009	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	240,10	240,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				38,110
	Utile dell'Impresa del 10%				29,217
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**321,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**321,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	240,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,325
B.72.48.0015.055	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 65**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.011	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	304,46	304,460
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				47,764
	Utile dell'Impresa del 10%				36,619
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**402,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**402,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	304,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,386
B.72.48.0015.060	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 80**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.013	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	375,77	375,770
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				58,460
	Utile dell'Impresa del 10%				44,819
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**493,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**493,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	375,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,274
B.72.48.0015.065	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 100**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.015	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	484,45	484,450
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				74,762
	Utile dell'Impresa del 10%				57,318
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**630,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**630,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	484,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,075
B.72.48.0015.070	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 125**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.017	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	700,80	700,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				107,215
	Utile dell'Impresa del 10%				82,198
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**904,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**904,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	700,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	189,415
B.72.48.0015.075	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 150**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.019	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	896,52	896,520
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				136,573
	Utile dell'Impresa del 10%				104,706
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.151,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.151,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	896,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	241,276
B.72.48.0015.080	**SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 200**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0015.021	SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA attacchi DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.772,00	1.772,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				267,895
	Utile dell'Impresa del 10%				205,386
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.259,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.259,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	1.772,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	473,285
B.72.48.0017.001	**SARACINESCA IN OTTONE - PN 10 Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1/2" DN 15**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0017.001	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10 Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1/2" DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,05	4,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				2,702
Utile dell'Impresa del 10%				2,072
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,790**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**22,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,965
Costo materiali fc				4,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,775
B.72.48.0017.003 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10				
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 3/4" DN 20	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0017.003 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10 Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 3/4" DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,27	4,270
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				2,735
Utile dell'Impresa del 10%				2,097
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,070**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,965
Costo materiali fc				4,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,835
B.72.48.0017.005 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10				
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1" DN 25	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0017.005 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10 Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1" DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	6,58	6,580
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				3,082
Utile dell'Impresa del 10%				2,363
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,990**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,965
Costo materiali fc				6,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,446

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.48.0017.007	**SARACINESCA IN OTTONE - PN 10** **Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1"1/4 DN 32**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0017.007	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10 Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1"1/4 DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	10,04	10,040
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				4,124
	Utile dell'Impresa del 10%				3,162
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	10,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,284
B.72.48.0017.009	**SARACINESCA IN OTTONE - PN 10** **Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1"1/2 DN 40**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0017.009	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10 Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1"1/2 DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	12,89	12,890
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				4,552
	Utile dell'Impresa del 10%				3,490
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	12,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,045
B.72.48.0017.011	**SARACINESCA IN OTTONE - PN 10** **Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 2" DN 50**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,67	34,06	22,707
Z.72.48.0017.011	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10 Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 2" DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	1,00	19,66	19,660
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				6,440
	Utile dell'Impresa del 10%				4,937
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,275
				Costo materiali fc	19,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,375
B.72.48.0017.013	**SARACINESCA IN OTTONE - PN 10** **Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 2"1/2 DN 65**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,67	34,06	22,707
Z.72.48.0017.013	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10 Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 2"1/2 DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3	cad.	1,00	31,14	31,140
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				8,162
	Utile dell'Impresa del 10%				6,258
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,275
				Costo materiali fc	31,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,415
B.72.48.0017.015	**SARACINESCA IN OTTONE - PN 10** **Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 3" DN 80**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0017.015	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10 Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 3" DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	1,00	40,07	40,070
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				11,247
	Utile dell'Impresa del 10%				8,623
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912
				Costo materiali fc	40,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,868
B.72.48.0017.017	**SARACINESCA IN OTTONE - PN 10** **Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 4" DN 100**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0017.017	SARACINESCA IN OTTONE - PN 10				
	Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 4" DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	58,90	58,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				14,072
	Utile dell'Impresa del 10%				10,789
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912
				Costo materiali fc	58,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,859
B.72.48.0021.005	**SARACINESCA IN BRONZO - PN 16** **Saracinesca in bronzo PN 16 DN 15**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0021.005	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16				
	Saracinesca in bronzo PN 16 DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	10,71	10,710
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,701
	Utile dell'Impresa del 10%				2,838
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	10,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,535
B.72.48.0021.007	**SARACINESCA IN BRONZO - PN 16** **Saracinesca in bronzo PN 16 DN 20**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0021.007	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16				
	Saracinesca in bronzo PN 16 DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	8,95	8,950
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,437
	Utile dell'Impresa del 10%				2,635
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	8,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,075
B.72.48.0021.009	**SARACINESCA IN BRONZO - PN 16** **Saracinesca in bronzo PN 16 DN 25**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0021.009	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16 Saracinesca in bronzo PN 16 DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	11,16	11,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,769
	Utile dell'Impresa del 10%				2,889
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	11,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,655
B.72.48.0021.011	**SARACINESCA IN BRONZO - PN 16** **Saracinesca in bronzo PN 16 DN 32**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0021.011	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16 Saracinesca in bronzo PN 16 DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	17,40	17,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				5,228
	Utile dell'Impresa del 10%				4,009
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	17,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,234
B.72.48.0021.013	**SARACINESCA IN BRONZO - PN 16** **Saracinesca in bronzo PN 16 DN 40**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0021.013	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Saracinesca in bronzo PN 16 DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	1,00	22,45	22,450
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
Spese generali del 15%				5,986
Utile dell'Impresa del 10%				4,589
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**50,480**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**50,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,456
Costo materiali fc				22,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,574
B.72.48.0021.015 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16 **Saracinesca in bronzo PN 16 DN 50**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,67	34,06	22,707
Z.72.48.0021.015 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16 Saracinesca in bronzo PN 16 DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3	cad.	1,00	30,65	30,650
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
Spese generali del 15%				8,089
Utile dell'Impresa del 10%				6,201
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**68,210**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**68,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,275
Costo materiali fc				30,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,285
B.72.48.0021.017 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16 **Saracinesca in bronzo PN 16 DN 65**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,67	34,06	22,707
Z.72.48.0021.017 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16 Saracinesca in bronzo PN 16 DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3	cad.	1,00	56,52	56,520
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
Spese generali del 15%				11,969
Utile dell'Impresa del 10%				9,176
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**100,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**100,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,275

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	56,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,145
B.72.48.0021.019	**SARACINESCA IN BRONZO - PN 16** **Saracinesca in bronzo PN 16 DN 80**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0021.019	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16 Saracinesca in bronzo PN 16 DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	69,98	69,980
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				15,734
	Utile dell'Impresa del 10%				12,063
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912
				Costo materiali fc	69,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,799
B.72.48.0021.021	**SARACINESCA IN BRONZO - PN 16** **Saracinesca in bronzo PN 16 DN 100**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0021.021	SARACINESCA IN BRONZO - PN 16 Saracinesca in bronzo PN 16 DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	119,97	119,970
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				23,232
	Utile dell'Impresa del 10%				17,812
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912
				Costo materiali fc	119,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,049
B.72.48.0023.001	**VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO** **attacchi DN 15**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0023.001	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	10,03	10,030
Z.72.99.0001.021	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 15 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	7,00	1,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,809
	Utile dell'Impresa del 10%				2,920
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	11,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,724
B.72.48.0023.003	**VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 20**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0023.003	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	11,99	11,990
Z.72.99.0001.022	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 20 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	9,69	1,938
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				4,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,208
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	13,928
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,388
B.72.48.0023.005	**VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 25**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0023.005	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	19,09	19,090
Z.72.99.0001.023	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 25 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,20	11,64	2,328
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,307
	Utile dell'Impresa del 10%				4,069
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	21,418
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,377
B.72.48.0023.007	**VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 32**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0023.007	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	23,08	23,080
Z.72.99.0001.024	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 32 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,25	16,95	4,238
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				6,716
	Utile dell'Impresa del 10%				5,149
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	27,318
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,866
B.72.48.0023.009	**VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 40**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0023.009	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	29,84	29,840
Z.72.99.0001.025	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 40 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,25	19,65	4,913
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				7,831
	Utile dell'Impresa del 10%				6,004
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	34,753
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,831

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.48.0023.011	**VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 50**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0023.011	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	42,44	42,440
Z.72.99.0001.026	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 50 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,25	20,27	5,068
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				9,745
	Utile dell'Impresa del 10%				7,471
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	47,508
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,217
B.72.48.0023.013	**VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 65**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,67	34,06	22,707
Z.72.48.0023.013	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	1,00	83,58	83,580
Z.72.99.0001.028	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,33	24,77	8,257
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				17,267
	Utile dell'Impresa del 10%				13,238
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,275
				Costo materiali fc	91,837
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,509
B.72.48.0023.015	**VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 80**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,73	34,06	24,977
Z.72.48.0023.015	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3	cad.	1,00	119,96	119,960
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,33	30,62	10,207
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				23,357
	Utile dell'Impresa del 10%				17,907
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	130,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,268
B.72.48.0023.017	**VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 100**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	0,93	34,06	31,789
Z.72.48.0023.017	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	1,00	286,36	286,360
Z.72.99.0001.032	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 100 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,33	34,63	11,543
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				49,539
	Utile dell'Impresa del 10%				37,980
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**417,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**417,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,357
				Costo materiali fc	297,903
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,520
B.72.48.0025.001	**VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0025.001	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	4,73	4,730
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				2,804
	Utile dell'Impresa del 10%				2,150
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	4,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,955
B.72.48.0025.003	**VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE** **Attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0025.003	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	5,09	5,090
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				2,858
	Utile dell'Impresa del 10%				2,191
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	5,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,045
B.72.48.0025.005	**VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE** **Attacchi diametro 1"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0025.005	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	7,15	7,150
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,167
	Utile dell'Impresa del 10%				2,428
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	7,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,595
B.72.48.0025.007	**VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE** **Attacchi diametro 1"1/4**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0025.007	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	12,04	12,040
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
Spese generali del 15%				4,424
Utile dell'Impresa del 10%				3,392
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**37,310**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**37,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,456
Costo materiali fc				12,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,814
B.72.48.0025.009 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE **Attacchi diametro 1"1/2**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0025.009 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	1,00	17,28	17,280
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
Spese generali del 15%				5,210
Utile dell'Impresa del 10%				3,995
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**43,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**43,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,456
Costo materiali fc				17,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,204
B.72.48.0025.011 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE **Attacchi diametro 2"**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0025.011 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	1,00	26,30	26,300
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
Spese generali del 15%				6,563
Utile dell'Impresa del 10%				5,032
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**55,350**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**55,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,456
Costo materiali fc				26,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,594

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.48.0025.013	**VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE** **Attacchi diametro 2"1/2**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,67	34,06	22,707
Z.72.48.0025.013	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	1,00	43,16	43,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				9,965
	Utile dell'Impresa del 10%				7,640
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,275
				Costo materiali fc	43,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,605
B.72.48.0025.015	**VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE** **Attacchi diametro 3"**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,73	34,06	24,977
Z.72.48.0025.015	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	1,00	57,37	57,370
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				12,437
	Utile dell'Impresa del 10%				9,535
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,545
				Costo materiali fc	57,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,974
B.72.48.0025.017	**VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE** **Attacchi diametro 4"**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	0,93	34,06	31,789
Z.72.48.0025.017	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	1,00	91,10	91,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				18,519
	Utile dell'Impresa del 10%				14,198
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,170**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,357
				Costo materiali fc	91,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,714
B.72.48.0029.001	**VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA** **Attacchi DN 50**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0029.001	costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA Attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	186,03	186,030
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				30,523
	Utile dell'Impresa del 10%				23,401
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	186,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,925
B.72.48.0029.003	**VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA** **Attacchi DN 65**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0029.003	costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA Attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	248,33	248,330
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				39,868
	Utile dell'Impresa del 10%				30,565
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**336,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**336,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	248,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,434
B.72.48.0029.005	**VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA** **Attacchi DN 80**	**cad.**	**3**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,67	34,06	22,707
Z.72.48.0029.005	costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	1,00	301,44	301,440
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,02	34,06	0,568
	Spese generali del 15%				48,707
	Utile dell'Impresa del 10%				37,342
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**410,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**410,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,275
				Costo materiali fc	301,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,045
B.72.48.0029.007	**VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA** **Attacchi DN 100**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0029.007	costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA				
	Attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	366,00	366,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				60,137
	Utile dell'Impresa del 10%				46,105
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**507,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**507,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912
				Costo materiali fc	366,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,249
B.72.48.0029.009	**VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA** **Attacchi DN 125**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0029.009	costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA				
	Attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	502,53	502,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				80,616
	Utile dell'Impresa del 10%				61,806
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**679,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**679,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	502,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,428
B.72.48.0029.011	**VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA** **Attacchi DN 150**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0029.011	costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA Attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	638,50	638,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				101,012
	Utile dell'Impresa del 10%				77,443
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**851,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**851,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912
				Costo materiali fc	638,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	178,459
B.72.48.0029.013	**VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA** **Attacchi DN 200**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0029.013	costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA Attacchi DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	958,00	958,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				148,937
	Utile dell'Impresa del 10%				114,185
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.256,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.256,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912
				Costo materiali fc	958,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	263,129
B.72.48.0031.001	**VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS** **attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0031.001	VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	65,60	65,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				15,077
	Utile dell'Impresa del 10%				11,559
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912
				Costo materiali fc	65,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,639
B.72.48.0031.003	**VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS attacchi diametro 1"1/4**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.48.0031.003	VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	159,60	159,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,03	34,06	0,852
	Spese generali del 15%				29,177
	Utile dell'Impresa del 10%				22,369
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,912
				Costo materiali fc	159,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,549
B.72.48.0033.001	**VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0033.001	VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	40,60	40,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				8,185
	Utile dell'Impresa del 10%				6,275
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	40,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,455
B.72.48.0033.003	**VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0033.003	VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	43,40	43,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				8,605
	Utile dell'Impresa del 10%				6,597
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	43,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,205
B.72.48.0033.005	**VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1"**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0033.005	VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	49,70	49,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				9,550
	Utile dell'Impresa del 10%				7,321
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	49,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,875
B.72.48.0033.007	**VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1"1/4**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0033.007	VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	64,40	64,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				12,278
	Utile dell'Impresa del 10%				9,414
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	17,456
			Costo materiali fc	64,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,694
B.72.48.0033.009 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1"1/2	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0033.009 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	1,00	81,90	81,900
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
Spese generali del 15%				14,903
Utile dell'Impresa del 10%				11,426
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,456
			Costo materiali fc	81,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,334
B.72.48.0033.011 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 2"	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0033.011 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	1,00	111,00	111,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
Spese generali del 15%				19,268
Utile dell'Impresa del 10%				14,773
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,456
			Costo materiali fc	111,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,044
B.72.48.0035.001 VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 65	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0035.001 VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	1,00	522,84	522,840
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				81,044
	Utile dell'Impresa del 10%				62,134
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**683,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**683,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	522,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	143,184
B.72.48.0035.003	**VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 80**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0035.003	VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	757,02	757,020
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				116,171
	Utile dell'Impresa del 10%				89,065
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**979,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**979,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	757,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	205,234
B.72.48.0035.005	**VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 100**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0035.005	VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	900,76	900,760
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				137,732
	Utile dell'Impresa del 10%				105,595
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.161,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.161,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	900,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	243,324
B.72.48.0035.007	**VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 125**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0035.007	VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	1.235,00	1.235,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				187,868
	Utile dell'Impresa del 10%				144,033
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.584,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.584,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	1.235,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	331,904
B.72.48.0035.009	**VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 150**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0035.009	VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	1.534,00	1.534,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				232,718
	Utile dell'Impresa del 10%				178,418
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.962,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.962,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	1.534,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	411,134
B.72.48.0035.011	**VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 200**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0035.011	VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	3.822,00	3.822,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				575,918
	Utile dell'Impresa del 10%				441,538
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.856,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.856,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	17,456
			Costo materiali fc	3.822,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.017,454
B.72.48.0035.013 VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 250	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0035.013 VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	1,00	5.552,00	5.552,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
Spese generali del 15%				835,418
Utile dell'Impresa del 10%				640,488
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.045,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.045,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,456
			Costo materiali fc	5.552,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.475,904
B.72.48.0035.015 VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 300	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0035.015 VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	1,00	6.789,00	6.789,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
Spese generali del 15%				1.020,968
Utile dell'Impresa del 10%				782,743
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.610,170**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.610,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,456
			Costo materiali fc	6.789,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.803,714
B.72.48.0037.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1/2" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1/2" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.	1,00	66,78	66,780
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				12,635
	Utile dell'Impresa del 10%				9,687
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	66,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,324
B.72.48.0037.003	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1/2" campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.003	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1/2" campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	66,78	66,780
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				12,635
	Utile dell'Impresa del 10%				9,687
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	66,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,324
B.72.48.0037.005	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 3/4" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.005	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 3/4" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	83,30	83,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				15,113
	Utile dell'Impresa del 10%				11,587
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	83,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,704

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.48.0037.007	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 3/4" campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.007	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 3/4" campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	83,30	83,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				15,113
	Utile dell'Impresa del 10%				11,587
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	83,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,704
B.72.48.0037.009	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.009	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	125,30	125,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				21,413
	Utile dell'Impresa del 10%				16,417
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	125,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,834
B.72.48.0037.011	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1" campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.011	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1" campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	125,30	125,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				21,413
	Utile dell'Impresa del 10%				16,417
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	125,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,834
B.72.48.0037.013	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1"1/4 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.013	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1"1/4 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	145,60	145,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				24,458
	Utile dell'Impresa del 10%				18,752
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	145,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,214
B.72.48.0037.015	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1"1/4 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.015	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1"1/4 campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	145,60	145,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				24,458
	Utile dell'Impresa del 10%				18,752
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	145,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,214
B.72.48.0037.017	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1"1/2 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.017	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1"1/2 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	230,00	230,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				37,118
	Utile dell'Impresa del 10%				28,458
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**313,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**313,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	230,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,574
B.72.48.0037.019	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1"1/2 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.019	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 1"1/2 campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	230,00	230,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				37,118
	Utile dell'Impresa del 10%				28,458
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**313,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**313,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	230,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,574
B.72.48.0037.021	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 2" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.021	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 2" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	255,50	255,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				40,943
	Utile dell'Impresa del 10%				31,390
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**345,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**345,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	255,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,334
B.72.48.0037.023	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 2" campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**4**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.48.0037.023	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2" attacchi 2" campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	1,00	255,50	255,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,426
	Spese generali del 15%				40,943
	Utile dell'Impresa del 10%				31,390
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**345,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**345,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,456
				Costo materiali fc	255,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,334
B.72.48.0039.005	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80 attacchi DN 65 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.48.0039.005	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80 attacchi DN 65 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	1.564,00	1.564,000
Z.72.99.0001.028	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	24,77	24,770
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				248,960
	Utile dell'Impresa del 10%				190,869
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.099,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.099,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	70,958
				Costo materiali fc	1.588,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	439,833

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.48.0039.007	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80** **attacchi DN 65 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.48.0039.007	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80 attacchi DN 65 campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	1.564,00	1.564,000
Z.72.99.0001.028	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	24,77	24,770
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				248,960
	Utile dell'Impresa del 10%				190,869
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.099,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.099,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	70,958
				Costo materiali fc	1.588,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	439,833
B.72.48.0039.009	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80** **attacchi DN 80 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.48.0039.009	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80 attacchi DN 80 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	1.793,00	1.793,000
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	30,62	30,620
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				284,187
	Utile dell'Impresa del 10%				217,877
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.396,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.396,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	70,958
				Costo materiali fc	1.823,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	502,062
B.72.48.0039.011	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80** **attacchi DN 80 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.48.0039.011	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80 attacchi DN 80 campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	1.793,00	1.793,000
Z.72.99.0001.030	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	30,62	30,620
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				284,187
	Utile dell'Impresa del 10%				217,877
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.396,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.396,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	70,958
				Costo materiali fc	1.823,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	502,062
B.72.48.0041.001	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350** **attacchi DN 100 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.48.0041.001	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 attacchi DN 100 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	2.035,00	2.035,000
Z.72.99.0001.032	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 100 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	34,63	34,630
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				321,089
	Utile dell'Impresa del 10%				246,168
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.707,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.707,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	70,958
				Costo materiali fc	2.069,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	567,263
B.72.48.0041.003	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350** **attacchi DN 100 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.48.0041.003	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	attacchi DN 100 campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	2.035,00	2.035,000
Z.72.99.0001.032	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 100 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	34,63	34,630
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				321,089
	Utile dell'Impresa del 10%				246,168
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.707,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.707,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	70,958
				Costo materiali fc	2.069,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	567,263
B.72.48.0041.005	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350** **attacchi DN 150 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.48.0041.005	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 attacchi DN 150 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	4.792,00	4.792,000
Z.72.99.0001.034	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 150 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	58,33	58,330
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				748,412
	Utile dell'Impresa del 10%				573,782
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.311,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.311,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	139,078
				Costo materiali fc	4.850,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.322,192
B.72.48.0041.007	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350** **attacchi DN 150 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.48.0041.007	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 attacchi DN 150 campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	4.792,00	4.792,000
Z.72.99.0001.034	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Coppia di controflange DN 150 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	58,33	58,330
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				748,412
	Utile dell'Impresa del 10%				573,782
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.311,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.311,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	139,078
				Costo materiali fc	4.850,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.322,192
B.72.48.0041.009	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350** **attacchi DN 200 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.48.0041.009	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 attacchi DN 200 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	7.281,00	7.281,000
Z.72.99.0001.035	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 200 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	83,11	83,110
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
	Spese generali del 15%				1.125,479
	Utile dell'Impresa del 10%				862,867
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.491,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.491,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	139,078
				Costo materiali fc	7.364,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.988,353
B.72.48.0041.011	**STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350** **attacchi DN 200 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.48.0041.011	STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 attacchi DN 200 campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	7.281,00	7.281,000
Z.72.99.0001.035	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 200 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	1,00	83,11	83,110
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
Spese generali del 15%				1.125,479
Utile dell'Impresa del 10%				862,867
Per arrotondamento				0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9.491,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9.491,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				139,078
Costo materiali fc				7.364,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.988,353
B.72.48.0041.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 **attacchi DN 250 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.48.0041.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 attacchi DN 250 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	1,00	10.824,00	10.824,000
Z.72.99.0001.036 ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 250 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	1,00	243,00	243,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
Spese generali del 15%				1.680,912
Utile dell'Impresa del 10%				1.288,699
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**14.175,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**14.175,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				139,078
Costo materiali fc				11.067,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.969,612
B.72.48.0041.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 **attacchi DN 250 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.48.0041.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 attacchi DN 250 campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	1,00	10.824,00	10.824,000
Z.72.99.0001.036 ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 250 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	1,00	243,00	243,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
Spese generali del 15%				1.680,912
Utile dell'Impresa del 10%				1.288,699
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**14.175,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**14.175,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				139,078
Costo materiali fc				11.067,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.969,612
B.72.48.0041.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 **attacchi DN 300 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.48.0041.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 attacchi DN 300 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	1,00	13.670,00	13.670,000
Z.72.99.0001.037 ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 300 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	1,00	294,00	294,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
Spese generali del 15%				2.115,462
Utile dell'Impresa del 10%				1.621,854
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17.840,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17.840,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				139,078
Costo materiali fc				13.964,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.737,322
B.72.48.0041.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 **attacchi DN 300 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.**	**cad.**	**2**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.48.0041.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350 attacchi DN 300 campo di pressione 3,5-42 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	1,00	13.670,00	13.670,000
Z.72.99.0001.037 ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di controflange DN 300 complete di bulloni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	1,00	294,00	294,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 10/60	h	0,08	34,06	2,838
Spese generali del 15%				2.115,462
Utile dell'Impresa del 10%				1.621,854
Per arrotondamento				0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.840,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.840,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	139,078
			Costo materiali fc	13.964,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.737,322
B.72.48.0043.001 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE **Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8" DN 10**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0043.001 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8" DN 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	8,50	8,500
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				3,370
Utile dell'Impresa del 10%				2,583
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,965
			Costo materiali fc	8,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,955
B.72.48.0043.003 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE **Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0043.003 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	9,11	9,110
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
Spese generali del 15%				3,461
Utile dell'Impresa del 10%				2,654
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,965
			Costo materiali fc	9,110
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,115

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.48.0043.005	**RUBINETTO A SFERA IN OTTONE** **Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4" DN 20**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0043.005	RUBINETTO A SFERA IN OTTONE Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4" DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	12,15	12,150
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,917
	Utile dell'Impresa del 10%				3,003
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	12,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,925
B.72.48.0043.007	**RUBINETTO A SFERA IN OTTONE** **Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1" DN 25**	**cad.**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.48.0043.007	RUBINETTO A SFERA IN OTTONE Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1" DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	19,81	19,810
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				5,066
	Utile dell'Impresa del 10%				3,884
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,965
				Costo materiali fc	19,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,945
B.72.50.0001.001	**VALVOLE RADIATORI** **diametro attacco: 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.50.0001.001	VALVOLE RADIATORI diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,44	13,440
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	4,24	1,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				5,240
	Utile dell'Impresa del 10%				4,018

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,436
			Costo materiali fc	14,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,254
B.72.50.0003.001 DETENTORE **diametro attacco: 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.50.0003.001 DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	cad.	0,25	4,24	1,060
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Spese generali del 15%				4,757
Utile dell'Impresa del 10%				3,647
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,436
			Costo materiali fc	11,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,404
B.72.50.0005.001 VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA **diametro attacco: 3/8"**	**cad.**	**1**		
Z.72.50.0005.001 VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA diametro attacco: 3/8" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,16	20,160
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	34,06	6,812
Spese generali del 15%				4,109
Utile dell'Impresa del 10%				3,151
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,812
			Costo materiali fc	20,584
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,264
B.72.50.0006.001 VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA **diametro attacco: 3/8"**	**cad.**	**1**		
Z.72.50.0006.001 VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA diametro attacco: 3/8" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,26	2,260
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: ,2	h	0,20	34,06	6,812
Spese generali del 15%				1,424
Utile dell'Impresa del 10%				1,092
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12,010**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,812
Costo materiali fc				2,684
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,514
B.72.50.0008.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE STATICA E COMANDO TERMOSTATICO diametro attacco: 1/2"	**cad.**	**1**		
Z.72.50.0008.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE STATICA E COMANDO TERMOSTATICO diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,44	41,440
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				9,089
Utile dell'Impresa del 10%				6,968
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**76,650**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**76,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,030
Costo materiali fc				43,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,060
B.72.50.0008.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE STATICA E COMANDO TERMOSTATICO diametro attacco: 3/4"	**cad.**	**1**		
Z.72.50.0008.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE STATICA E COMANDO TERMOSTATICO diametro attacco: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,90	49,900
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				10,358
Utile dell'Impresa del 10%				7,941
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**87,350**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**87,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,030
Costo materiali fc				52,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.50.0009.001	**VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO diametro attacco: 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.50.0009.001	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,08	48,080
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,4	h	0,40	34,06	13,624
	Spese generali del 15%				9,574
	Utile dell'Impresa del 10%				7,340
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	50,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,916
B.72.50.0009.003	**VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO diametro attacco: 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.50.0009.003	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO diametro attacco: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,00	51,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	4,24	2,120
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,4	h	0,40	34,06	13,624
	Spese generali del 15%				10,012
	Utile dell'Impresa del 10%				7,676
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	53,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,686
B.72.52.0001.003	**RECUPERO RADIATORI**	**kW**	**1**		
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.72.50.0005.001	VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA diametro attacco: 3/8" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,16	20,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				9,087
	Utile dell'Impresa del 10%				6,967
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**76,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**76,630**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	26,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,050
B.72.52.0003.005	**RADIATORI IN GHISA**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0003.005	RADIATORI IN GHISA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	120,00	120,000
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,35	cad.	1,35	4,24	5,724
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				25,501
	Utile dell'Impresa del 10%				19,551
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**215,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**215,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	135,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,096
B.72.52.0004.001	**PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO** **piastre altezza 80 cm**	**kW/h**	**1**		
Z.72.52.0004.001	PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO piastre altezza 80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW/h	1,00	203,30	203,300
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,35	cad.	1,35	4,24	5,724
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				37,996
	Utile dell'Impresa del 10%				29,130
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h)	**320,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW/h)	**320,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	219,244
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,096
B.72.52.0004.003	**PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO** **piastre altezza 160 cm**	**kW/h**	**1**		
Z.72.52.0004.003	PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO piastre altezza 160 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW/h	1,00	174,20	174,200
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,35	cad.	1,35	4,24	5,724

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				33,631
	Utile dell'Impresa del 10%				25,784
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h)	**283,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW/h)	**283,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	190,144
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,396
B.72.52.0004.005	**PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO** **piastre altezza 200 cm**	**kW/h**	**1**		
Z.72.52.0004.005	PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO piastre altezza 200 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW/h	1,00	168,50	168,500
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,53	cad.	1,53	4,24	6,487
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				32,890
	Utile dell'Impresa del 10%				25,216
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h)	**277,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW/h)	**277,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	185,207
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,133
B.72.52.0004.007	**PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO** **piastre altezza 250 cm**	**kW/h**	**1**		
Z.72.52.0004.007	PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO piastre altezza 250 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW/h	1,00	151,40	151,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,18	cad.	1,18	4,24	5,003
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				30,102
	Utile dell'Impresa del 10%				23,079
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h)	**253,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW/h)	**253,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	166,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,217

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0004.009	**PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO** **piastre altezza 300 cm**	**kW/h**	**1**		
Z.72.52.0004.009	PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO piastre altezza 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW/h	1,00	148,60	148,600
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				29,568
	Utile dell'Impresa del 10%				22,669
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h)	**249,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW/h)	**249,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	163,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,280
B.72.52.0005.001	**RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0005.001	RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	123,00	123,000
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,12	h	0,12	34,06	4,087
	Spese generali del 15%				21,232
	Utile dell'Impresa del 10%				16,278
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**179,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**179,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,087
				Costo materiali fc	137,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,553
B.72.52.0007.002	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 200**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.002	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	556,00	556,000
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,35	cad.	1,35	4,24	5,724
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				90,901
	Utile dell'Impresa del 10%				69,691
	Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**766,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**766,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	571,944
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,596
B.72.52.0007.003	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 300**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.003	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	404,90	404,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,35	cad.	1,35	4,24	5,724
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				68,236
	Utile dell'Impresa del 10%				52,314
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**575,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**575,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	420,844
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,596
B.72.52.0007.005	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 400**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.005	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	318,20	318,200
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,53	cad.	1,53	4,24	6,487
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				55,345
	Utile dell'Impresa del 10%				42,431
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**466,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**466,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	334,907
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,733
B.72.52.0007.007	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.007	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	262,40	262,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,18	cad.	1,18	4,24	5,003
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				46,752
	Utile dell'Impresa del 10%				35,844
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**394,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**394,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	277,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,617
B.72.52.0007.009	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 600**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.009	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO				
	2 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	225,30	225,300
Z.72.50.0003.001	DETENTORE				
	diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				41,073
	Utile dell'Impresa del 10%				31,489
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**346,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**346,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	239,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,580
B.72.52.0007.011	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 750**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.011	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO				
	2 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	204,40	204,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE				
	diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				37,938
	Utile dell'Impresa del 10%				29,086
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**319,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**319,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	218,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,980

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0007.013	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 900**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.013	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	190,60	190,600
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				35,868
	Utile dell'Impresa del 10%				27,499
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**302,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**302,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	205,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,380
B.72.52.0007.015	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 1000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.015	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	190,50	190,500
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				35,853
	Utile dell'Impresa del 10%				27,487
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**302,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**302,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	204,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,380
B.72.52.0007.017	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 1500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.017	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	224,50	224,500
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				40,953
	Utile dell'Impresa del 10%				31,397
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**345,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**345,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	238,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,380
B.72.52.0007.019	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 1800**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.019	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	223,70	223,700
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				40,833
	Utile dell'Impresa del 10%				31,305
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**344,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**344,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	238,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,180
B.72.52.0007.021	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 2000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.021	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	214,90	214,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				39,513
	Utile dell'Impresa del 10%				30,293
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**333,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**333,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	229,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,780
B.72.52.0007.023	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **2 colonne, H fino a 2500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.023	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	227,40	227,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				41,388

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				31,731
Per arrotondamento				-0,039
			Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**349,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**349,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	241,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,080
B.72.52.0007.025 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO **3 colonne, H fino a 200**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.025 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	464,00	464,000
Z.72.50.0003.001 DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
Spese generali del 15%				77,389
Utile dell'Impresa del 10%				59,332
Per arrotondamento				-0,047
			Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**652,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**652,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	37,466
			Costo materiali fc	478,460
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,674
B.72.52.0007.027 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO **3 colonne, H fino a 300**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.027 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	296,30	296,300
Z.72.50.0003.001 DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
Spese generali del 15%				52,234
Utile dell'Impresa del 10%				40,046
Per arrotondamento				-0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**440,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**440,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	37,466
			Costo materiali fc	310,760
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,274
B.72.52.0007.029 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO **3 colonne, H fino a 400**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.029 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	231,80	231,800
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				41,026
	Utile dell'Impresa del 10%				31,453
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**346,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**346,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	236,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,494
B.72.52.0007.031	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.031	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	191,40	191,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				36,499
	Utile dell'Impresa del 10%				27,983
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**307,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**307,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	205,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,474
B.72.52.0007.033	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 600**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.033	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	163,20	163,200
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				32,269
	Utile dell'Impresa del 10%				24,740
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**272,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**272,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	177,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,974

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0007.035	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **3 colonne, H fino a 750**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.035	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	162,90	162,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				32,224
	Utile dell'Impresa del 10%				24,705
	Per arrotondamento				0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**271,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**271,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	177,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,974
B.72.52.0007.037	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **3 colonne, H fino a 900**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.037	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	143,70	143,700
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				29,344
	Utile dell'Impresa del 10%				22,497
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**247,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**247,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	158,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,874
B.72.52.0007.039	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **3 colonne, H fino a 1000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.039	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	162,90	162,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				32,224
	Utile dell'Impresa del 10%				24,705
	Per arrotondamento				0,045

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**271,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**271,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	177,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,974
B.72.52.0007.041	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **3 colonne, H fino a 1500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.041	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	210,90	210,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				39,424
	Utile dell'Impresa del 10%				30,225
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**332,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**332,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	225,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,674
B.72.52.0007.043	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **3 colonne, H fino a 1800**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.043	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	213,40	213,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				39,799
	Utile dell'Impresa del 10%				30,513
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**335,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**335,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	227,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,274
B.72.52.0007.045	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **3 colonne, H fino a 2000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.045	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	214,58	214,580
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				39,976
	Utile dell'Impresa del 10%				30,648
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**337,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**337,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	229,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,594
B.72.52.0007.047	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 2500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.047	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	220,40	220,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,06	37,466
	Spese generali del 15%				40,849
	Utile dell'Impresa del 10%				31,318
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**344,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**344,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,466
				Costo materiali fc	234,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,174
B.72.52.0007.049	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 200**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.049	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	437,80	437,800
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				73,970
	Utile dell'Impresa del 10%				56,710
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**623,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**623,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	452,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	130,668

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0007.051	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **4 colonne, H fino a 300**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.051	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	281,40	281,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				50,510
	Utile dell'Impresa del 10%				38,724
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**426,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**426,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	295,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,268
B.72.52.0007.053	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **4 colonne, H fino a 400**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.053	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	218,80	218,800
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				41,120
	Utile dell'Impresa del 10%				31,525
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**346,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**346,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	233,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,668
B.72.52.0007.055	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **4 colonne, H fino a 500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.055	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	179,40	179,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				35,210
	Utile dell'Impresa del 10%				26,994
	Per arrotondamento				-0,036

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**296,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**296,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	193,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,168
B.72.52.0007.057	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **4 colonne, H fino a 600**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.057	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	153,20	153,200
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				31,280
	Utile dell'Impresa del 10%				23,981
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**263,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**263,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	167,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,268
B.72.52.0007.059	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **4 colonne, H fino a 750**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.059	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	147,90	147,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				30,485
	Utile dell'Impresa del 10%				23,372
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**257,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**257,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	162,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,868
B.72.52.0007.061	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **4 colonne, H fino a 900**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.061	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	132,90	132,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				28,235
	Utile dell'Impresa del 10%				21,647
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**238,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**238,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	147,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,868
B.72.52.0007.063	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 1000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.063	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	152,60	152,600
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				31,190
	Utile dell'Impresa del 10%				23,912
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**263,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**263,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	167,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,068
B.72.52.0007.065	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 1500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.065	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	204,50	204,500
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				38,975
	Utile dell'Impresa del 10%				29,881
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**328,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**328,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	218,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,868

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0007.067	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **4 colonne, H fino a 1800**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.067	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	207,40	207,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				39,410
	Utile dell'Impresa del 10%				30,214
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**332,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**332,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	221,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,668
B.72.52.0007.069	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **4 colonne, H fino a 2000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.069	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	242,30	242,300
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				44,645
	Utile dell'Impresa del 10%				34,228
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**376,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**376,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	256,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,868
B.72.52.0007.071	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **4 colonne, H fino a 2500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.071	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 4 colonne, H fino a 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	212,80	212,800
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				40,220
	Utile dell'Impresa del 10%				30,835
	Per arrotondamento				0,013

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**339,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**339,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	227,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,068
B.72.52.0007.073	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **5 colonne, H fino a 200**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.073	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	456,50	456,500
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				77,286
	Utile dell'Impresa del 10%				59,252
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**651,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**651,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	470,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,562
B.72.52.0007.075	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **5 colonne, H fino a 300**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.075	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	338,60	338,600
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				59,601
	Utile dell'Impresa del 10%				45,694
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**502,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**502,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	353,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,262
B.72.52.0007.077	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **5 colonne, H fino a 400**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.077	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	263,30	263,300
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				48,306
	Utile dell'Impresa del 10%				37,034
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**407,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**407,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	277,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,362
B.72.52.0007.079	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.079	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	217,30	217,300
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				41,406
	Utile dell'Impresa del 10%				31,744
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**349,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**349,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	231,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,162
B.72.52.0007.081	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 600**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.081	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	192,80	192,800
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				37,731
	Utile dell'Impresa del 10%				28,927
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**318,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**318,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	207,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,662

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0007.083	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **5 colonne, H fino a 750**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.083	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	181,60	181,600
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				36,051
	Utile dell'Impresa del 10%				27,639
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**304,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**304,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	196,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,662
B.72.52.0007.085	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **5 colonne, H fino a 900**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.085	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	171,80	171,800
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				34,581
	Utile dell'Impresa del 10%				26,512
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**291,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**291,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	186,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,062
B.72.52.0007.087	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **5 colonne, H fino a 1000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.087	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	174,00	174,000
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				34,911
	Utile dell'Impresa del 10%				26,765
	Per arrotondamento				-0,014

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**294,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**294,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	188,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,662
B.72.52.0007.089	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **5 colonne, H fino a 1500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.089	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	214,50	214,500
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				40,986
	Utile dell'Impresa del 10%				31,422
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**345,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**345,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	228,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,362
B.72.52.0007.091	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **5 colonne, H fino a 1800**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.091	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	218,80	218,800
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				41,631
	Utile dell'Impresa del 10%				31,917
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**351,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**351,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	233,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,562
B.72.52.0007.093	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **5 colonne, H fino a 2000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.093	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	219,90	219,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				41,796
	Utile dell'Impresa del 10%				32,043
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**352,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**352,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	234,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,862
B.72.52.0007.095	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 2500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.095	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	217,90	217,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				41,496
	Utile dell'Impresa del 10%				31,813
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**349,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**349,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	232,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,262
B.72.52.0007.097	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino a 200**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.097	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	446,10	446,100
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				76,237
	Utile dell'Impresa del 10%				58,448
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**642,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**642,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	460,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	134,656

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0007.099	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **6 colonne, H fino a 300**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.099	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	343,60	343,600
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				60,862
	Utile dell'Impresa del 10%				46,661
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**513,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**513,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	358,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,556
B.72.52.0007.101	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **6 colonne, H fino a 400**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.101	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	267,70	267,700
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				49,477
	Utile dell'Impresa del 10%				37,932
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**417,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**417,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	282,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,456
B.72.52.0007.103	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **6 colonne, H fino a 500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.103	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	220,90	220,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				42,457
	Utile dell'Impresa del 10%				32,550
	Per arrotondamento				0,049

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**358,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**358,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	235,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,056
B.72.52.0007.105	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **6 colonne, H fino a 600**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.105	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	195,40	195,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				38,632
	Utile dell'Impresa del 10%				29,618
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**325,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**325,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	209,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,256
B.72.52.0007.107	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **6 colonne, H fino a 750**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.107	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	184,90	184,900
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				37,057
	Utile dell'Impresa del 10%				28,410
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**312,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**312,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	199,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,456
B.72.52.0007.109	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **6 colonne, H fino 900**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.109	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	188,50	188,500
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				37,597
	Utile dell'Impresa del 10%				28,824
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**317,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**317,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	202,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,456
B.72.52.0007.111	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino 1000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.111	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	184,20	184,200
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				36,952
	Utile dell'Impresa del 10%				28,330
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**311,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**311,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	198,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,256
B.72.52.0007.113	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino 1500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.113	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	224,60	224,600
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				43,012
	Utile dell'Impresa del 10%				32,976
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**362,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**362,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	239,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,956

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0007.115	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **6 colonne, H fino 1800**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.115	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	228,50	228,500
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				43,597
	Utile dell'Impresa del 10%				33,424
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**367,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**367,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	242,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,056
B.72.52.0007.117	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **6 colonne, H fino 2000**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.117	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	230,10	230,100
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				43,837
	Utile dell'Impresa del 10%				33,608
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**369,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**369,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	244,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,456
B.72.52.0007.119	**RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO** **6 colonne, H fino 2500**	**kW**	**1**		
Z.72.52.0007.119	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 6 colonne, H fino 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kW	1,00	226,40	226,400
Z.72.50.0003.001	DETENTORE diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,22	10,220
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				43,282
	Utile dell'Impresa del 10%				33,183
	Per arrotondamento				-0,009

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kW)	**365,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/kW)	**365,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	240,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,456
B.72.52.0008.001	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 2500 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.001	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 2.500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	491,40	491,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				94,782
	Utile dell'Impresa del 10%				72,666
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**799,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**799,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	495,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,420
B.72.52.0008.003	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 3000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.003	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 3000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	493,50	493,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				95,097
	Utile dell'Impresa del 10%				72,908
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**802,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**802,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	497,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	168,020
B.72.52.0008.005	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 3500 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.005	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 3.500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	513,10	513,100
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				98,037
	Utile dell'Impresa del 10%				75,162
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**826,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**826,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	517,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,220
B.72.52.0008.007	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 4000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.007	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	526,50	526,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				100,047
	Utile dell'Impresa del 10%				76,703
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**843,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**843,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	530,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,720
B.72.52.0008.009	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 4500 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.009	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 4500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	535,20	535,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				101,352
	Utile dell'Impresa del 10%				77,703
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**854,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**854,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	539,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	179,020
B.72.52.0008.011	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 5000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.011	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 5000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	546,00	546,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				102,972
	Utile dell'Impresa del 10%				78,945
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**868,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**868,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	550,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,920
B.72.52.0008.013	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 5500 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.013	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 5500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	554,70	554,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				104,277
	Utile dell'Impresa del 10%				79,946
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**879,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**879,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	558,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,220
B.72.52.0008.015	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 6000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.015	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 6000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	560,00	560,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				105,072
	Utile dell'Impresa del 10%				80,555
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**886,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**886,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	564,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	185,620

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0008.021	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 7500 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.021	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 7500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	582,00	582,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				108,372
	Utile dell'Impresa del 10%				83,085
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**913,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**913,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	586,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	191,420
B.72.52.0008.025	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 8500 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.025	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 8500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	591,60	591,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				109,812
	Utile dell'Impresa del 10%				84,189
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**926,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**926,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	595,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	194,020
B.72.52.0008.035	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ. potenzialità in risc. 11000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.035	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 11000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	603,80	603,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				111,642
	Utile dell'Impresa del 10%				85,592
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**941,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**941,500**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	608,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	197,220
B.72.52.0008.043	**VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ.** **potenzialità in risc. 13000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0008.043	VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ potenzialità in risc. 13000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	626,40	626,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				115,032
	Utile dell'Impresa del 10%				88,191
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**970,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**970,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	630,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,220
B.72.52.0016.003	**AEROTERMI ELICOIDALI** **potenzialità 7500 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.003	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 7500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	412,00	412,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				104,103
	Utile dell'Impresa del 10%				79,812
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**877,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**877,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	421,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,880
B.72.52.0016.005	**AEROTERMI ELICOIDALI** **potenzialità 9000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.005	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 9000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	445,00	445,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				109,053
	Utile dell'Impresa del 10%				83,607
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**919,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**919,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	454,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	192,680
B.72.52.0016.007	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 11000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.007	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 11000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	477,00	477,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				113,853
	Utile dell'Impresa del 10%				87,287
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**960,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**960,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	486,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	201,180
B.72.52.0016.009	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 14000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.009	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 14000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	528,00	528,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				121,503
	Utile dell'Impresa del 10%				93,152
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.024,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.024,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	537,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	214,680
B.72.52.0016.011	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 17000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.011	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 17000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	530,00	530,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				121,803
	Utile dell'Impresa del 10%				93,382
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.027,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.027,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	539,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	215,180
B.72.52.0016.013	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 20000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.013	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 20000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	578,00	578,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				129,003
	Utile dell'Impresa del 10%				98,902
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.087,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.087,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	587,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,880
B.72.52.0016.015	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 23000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.015	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 23000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	590,00	590,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				130,803
	Utile dell'Impresa del 10%				100,282
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.103,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.103,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	599,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	231,080
B.72.52.0016.017	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 26000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.017	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 26000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	592,00	592,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				131,103
	Utile dell'Impresa del 10%				100,512
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.105,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.105,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	601,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	231,580
B.72.52.0016.019	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 29000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.019	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 29000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	595,00	595,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				131,553
	Utile dell'Impresa del 10%				100,857
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.109,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.109,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	604,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	232,380
B.72.52.0016.021	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 32000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.021	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 32000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	640,00	640,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				138,303
	Utile dell'Impresa del 10%				106,032
	Per arrotondamento				-0,355
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.166,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.166,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	649,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	243,980
B.72.52.0016.023	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 35000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.023	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 35000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	645,00	645,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				139,053
	Utile dell'Impresa del 10%				106,607
	Per arrotondamento				0,320
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.173,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.173,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	654,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	245,980
B.72.52.0016.025	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 40000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.025	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 40000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	690,00	690,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				145,803
	Utile dell'Impresa del 10%				111,782
	Per arrotondamento				0,395
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.230,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.230,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	699,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	257,980
B.72.52.0016.027	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 45000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.027	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 45000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	691,00	691,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				145,953
	Utile dell'Impresa del 10%				111,897
	Per arrotondamento				0,130
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.231,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.231,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	700,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	257,980
B.72.52.0016.029	**AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 50000 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0016.029	AEROTERMI ELICOIDALI potenzialità 50000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	868,00	868,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				172,503
	Utile dell'Impresa del 10%				132,252
	Per arrotondamento				0,225
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.455,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.455,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	877,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	304,980
B.72.52.0019.001	**TERMOSTRISCE RADIANTI L= 300 mm, esecuzione a due tubi**	**m**	**1**		
Z.72.52.0019.001	TERMOSTRISCE RADIANTI L= 300 mm, resa termica W/ml=250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,80	16,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				10,082
	Utile dell'Impresa del 10%				7,729
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,020**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	26,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,808
B.72.52.0019.003	**TERMOSTRISCE RADIANTI** **L= 300 mm, esecuzione a tre tubi**	**m**	**1**		
Z.72.52.0019.003	TERMOSTRISCE RADIANTI L= 300 mm, resa termica W/ml=300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,60	18,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				10,352
	Utile dell'Impresa del 10%				7,936
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	28,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,288
B.72.52.0019.005	**TERMOSTRISCE RADIANTI** **L= 600 mm, esecuzione a due tubi**	**m**	**1**		
Z.72.52.0019.005	TERMOSTRISCE RADIANTI L= 600 mm, resa termica W/ml=480 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,60	27,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				11,702
	Utile dell'Impresa del 10%				8,971
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	37,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,678
B.72.52.0019.007	**TERMOSTRISCE RADIANTI** **L= 600 mm, esecuzione a tre tubi**	**m**	**1**		
Z.72.52.0019.007	TERMOSTRISCE RADIANTI L= 600 mm, resa termica W/ml=560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,80	34,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				12,782
	Utile dell'Impresa del 10%				9,799
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	44,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,578
B.72.52.0019.009	**TERMOSTRISCE RADIANTI L= 900 mm, esecuzione a due tubi**	**m**	**1**		
Z.72.52.0019.009	TERMOSTRISCE RADIANTI L= 900 mm, resa termica W/ml=700 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,20	40,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				13,592
	Utile dell'Impresa del 10%				10,420
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**114,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**114,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	49,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,988
B.72.52.0019.011	**TERMOSTRISCE RADIANTI L= 900 mm, esecuzione a tre tubi**	**m**	**1**		
Z.72.52.0019.011	TERMOSTRISCE RADIANTI L= 900 mm, resa termica W/ml=820 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,20	49,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
Z.72.99.0001.040	ACCESSORI DI MONTAGGIO Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				14,942
	Utile dell'Impresa del 10%				11,455
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**126,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**126,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	58,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,388
B.72.52.0021.001	**RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE interasse tubi 10 cm**	**m²**	**200**		
Z.72.52.0021.001	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO interasse tubi 10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m²	1,00	34,00	34,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	0,05	4,24	0,212
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70	h	0,35	34,06	11,921
	Spese generali del 15%				6,920
	Utile dell'Impresa del 10%				5,305
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,921
				Costo materiali fc	34,212
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,227
B.72.52.0021.003	**RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE interasse tubi 15 cm**	**m²**	**200**		
Z.72.52.0021.003	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO interasse tubi 15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m²	1,00	31,10	31,100
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	0,05	4,24	0,212
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 52	h	0,26	34,06	8,856
	Spese generali del 15%				6,025
	Utile dell'Impresa del 10%				4,619
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,856
				Costo materiali fc	31,312
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,642
B.72.52.0021.005	**RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE interasse tubi 20 cm**	**m²**	**200**		
Z.72.52.0021.005	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO interasse tubi 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 200	m²	1,00	27,00	27,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	0,05	4,24	0,212
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 52	h	0,26	34,06	8,856
	Spese generali del 15%				5,410
	Utile dell'Impresa del 10%				4,148
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,856
				Costo materiali fc	27,212
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,562
B.72.52.0022.001	**RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON PANNELLO SISTEMA A SECCO interasse di posa tubi 12,5 cm**	**m²**	**200**		
Z.72.52.0022.001	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO SISTEMA A SECCO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m²	1,00	82,50	82,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	0,05	4,24	0,212
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90	h	0,45	34,06	15,327
	Spese generali del 15%				14,706
	Utile dell'Impresa del 10%				11,274
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**124,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**124,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,327
				Costo materiali fc	82,712
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,981
B.72.52.0023.001	**COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 3**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0023.001	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	336,00	336,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				81,690
	Utile dell'Impresa del 10%				62,629
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**688,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**688,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	340,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,300
B.72.52.0023.003	**COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 4**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0023.003	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	350,70	350,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				83,895
	Utile dell'Impresa del 10%				64,320
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**707,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**707,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	354,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,200
B.72.52.0023.005	**COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 5**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0023.005	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	364,00	364,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				85,890
	Utile dell'Impresa del 10%				65,849
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**724,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**724,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	368,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,700
B.72.52.0023.007	**COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 6**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0023.007	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	385,00	385,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				89,040
	Utile dell'Impresa del 10%				68,264
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**750,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**750,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	389,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				157,300
B.72.52.0023.009	**COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 7**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0023.009	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	442,40	442,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				97,650
	Utile dell'Impresa del 10%				74,865
	Per arrotondamento				0,485
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**824,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**824,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				204,360
	Costo materiali fc				446,640
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				173,000
B.72.52.0023.011	**COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 8**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0023.011	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	457,00	457,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				99,840
	Utile dell'Impresa del 10%				76,544
	Per arrotondamento				0,016
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**842,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**842,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				204,360
	Costo materiali fc				461,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				176,400
B.72.52.0023.013	**COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 9**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0023.013	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 9 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	469,70	469,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				101,745
	Utile dell'Impresa del 10%				78,005
	Per arrotondamento				-0,050
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**858,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**858,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				204,360
	Costo materiali fc				473,940
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				179,700

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0023.015	**COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 10**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0023.015	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	483,70	483,700
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				103,845
	Utile dell'Impresa del 10%				79,615
	Per arrotondamento				0,240
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**876,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**876,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	487,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,700
B.72.52.0027.050	**RADIATORI SCALDASALVIETTE H= 759, L=450, 385 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.050	RADIATORI SCALDASALVIETTE H= 759, L=450, 385 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,00	116,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				23,145
	Utile dell'Impresa del 10%				17,745
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**195,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**195,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	120,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,900
B.72.52.0027.055	**RADIATORI SCALDASALVIETTE H= 759, L=500, 422 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.055	RADIATORI SCALDASALVIETTE H= 759, L=500, 422 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	118,00	118,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				23,445
	Utile dell'Impresa del 10%				17,975
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	122,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0027.060	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H= 759, L=550, 460 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.060	RADIATORI SCALDASALVIETTE H= 759, L=550, 460 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,00	121,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				23,895
	Utile dell'Impresa del 10%				18,320
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	125,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,200
B.72.52.0027.065	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H= 759, L=600, 497 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.065	RADIATORI SCALDASALVIETTE H= 759, L=600, 497 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,00	123,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				24,195
	Utile dell'Impresa del 10%				18,550
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	127,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,700
B.72.52.0027.070	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H= 759, L=750, 609 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.070	RADIATORI SCALDASALVIETTE H= 759, L=750, 609 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,00	125,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				24,495
	Utile dell'Impresa del 10%				18,780
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**206,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**206,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	129,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0027.080	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H= 1191, L=450, 552 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.080	RADIATORI SCALDASALVIETTE H= 1191, L=450, 552 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	155,00	155,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				28,995
	Utile dell'Impresa del 10%				22,230
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**244,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**244,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	159,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,200
B.72.52.0027.085	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H=1191 , L=500, 611 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.085	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1191 , L=500, 611 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,00	159,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				29,595
	Utile dell'Impresa del 10%				22,690
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**249,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**249,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	163,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,300
B.72.52.0027.090	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H=1191 , L=550, 671 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.090	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1191 , L=550, 671 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	162,00	162,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				30,045
	Utile dell'Impresa del 10%				23,035
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	166,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,100

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0027.095	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H= 1191, L=600, 730 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.095	RADIATORI SCALDASALVIETTE H= 1191, L=600, 730 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	163,00	163,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				30,195
	Utile dell'Impresa del 10%				23,150
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**254,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**254,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	167,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,300
B.72.52.0027.100	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H=1191 , L=750, 908 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.100	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1191 , L=750, 908 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,00	167,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				30,795
	Utile dell'Impresa del 10%				23,610
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**259,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**259,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	171,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,400
B.72.52.0027.110	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H=1520 , L=450, 695 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.110	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1520 , L=450, 695 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	184,00	184,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				33,345
	Utile dell'Impresa del 10%				25,565
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**281,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**281,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	188,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,900

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0027.115	**RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1520 , L=500, 771 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.115	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1520 , L=500, 771 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	188,00	188,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				33,945
	Utile dell'Impresa del 10%				26,025
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**286,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**286,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	192,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,000
B.72.52.0027.120	**RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1520 , L=550, 847 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.120	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1520 , L=550, 847 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,00	191,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				34,395
	Utile dell'Impresa del 10%				26,370
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	195,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,800
B.72.52.0027.125	**RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1520 , L=600, 922 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.125	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1520 , L=600, 922 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	193,00	193,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				34,695
	Utile dell'Impresa del 10%				26,600
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**292,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**292,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	197,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0027.130	**RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1520 , L=750, 1149 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.130	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1520 , L=750, 1149 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	198,00	198,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				35,445
	Utile dell'Impresa del 10%				27,175
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**298,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**298,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	202,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,600
B.72.52.0027.140	**RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1803 , L=450, 860W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.140	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1803 , L=450, 860W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,00	221,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				38,895
	Utile dell'Impresa del 10%				29,820
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**328,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**328,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	225,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,700
B.72.52.0027.145	**RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1803 , L=500, 946 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.145	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1803 , L=500, 946 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	226,00	226,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				39,645
	Utile dell'Impresa del 10%				30,395
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**334,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**334,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	230,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0027.150	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H=1803 , L=550, 1031 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.150	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1803 , L=550, 1031 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,00	229,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				42,650
	Utile dell'Impresa del 10%				32,698
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**359,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**359,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	233,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,370
B.72.52.0027.155	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H=1803 , L=600, 1116 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.155	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1803 , L=600, 1116 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	231,00	231,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				42,950
	Utile dell'Impresa del 10%				32,928
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**362,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**362,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	235,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,870
B.72.52.0027.160	**RADIATORI SCALDASALVIETTE** **H=1803 , L=750, 1372 W**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0027.160	RADIATORI SCALDASALVIETTE H=1803 , L=750, 1372 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	237,00	237,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				43,850
	Utile dell'Impresa del 10%				33,618
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**369,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**369,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	241,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,470
B.72.52.0030.001	**RADIATORE A BATTISCOPA**	**m**	**1**		
Z.72.52.0030.001	RADIATORE A BATTISCOPA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,00	55,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				12,462
	Utile dell'Impresa del 10%				9,554
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**105,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**105,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				23,842
	Costo materiali fc				59,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,018
B.72.52.0032.001	**ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO**	**m**	**1**		
Z.72.52.0032.001	ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,00	15,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				5,826
	Utile dell'Impresa del 10%				4,467
	Per arrotondamento				-0,035
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**49,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**49,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				23,842
	Costo materiali fc				15,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,258
B.72.52.0034.005	**COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA** **Una coppia con due attacchi in uscita**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0034.005	COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA Una coppia con due attacchi in uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,40	128,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				50,550
	Utile dell'Impresa del 10%				38,755
	Per arrotondamento				-0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**426,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**426,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				204,360
	Costo materiali fc				132,640
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				89,300

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.52.0034.010	**COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA** **Una coppia con tre attacchi in uscita**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0034.010	COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA Una coppia con tre attacchi in uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,30	147,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				53,385
	Utile dell'Impresa del 10%				40,929
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**450,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**450,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	151,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,300
B.72.52.0034.015	**COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA** **Una coppia con quattro attacchi in uscita**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0034.015	COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA Una coppia con quattro attacchi in uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,50	166,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				56,265
	Utile dell'Impresa del 10%				43,137
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**474,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**474,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	170,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,400
B.72.52.0034.020	**COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA** **Una coppia con cinque attacchi in uscita**	**cad.**	**1**		
Z.72.52.0034.020	COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA Una coppia con cinque attacchi in uscita (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,50	185,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				59,115
	Utile dell'Impresa del 10%				45,322
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**498,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**498,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	189,740

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				104,400
B.72.54.0001.001	**LAVABO A CANALE** **dimensioni 90x45x25**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0001.001	LAVABO A CANALE dimensioni 90x45x25 compreso rubinetti sottolavabo, sifone e collegamenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	222,00	222,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				43,645
	Utile dell'Impresa del 10%				33,461
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**368,070**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**368,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				68,120
	Costo materiali fc				222,848
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,102
B.72.54.0001.003	**LAVABO A CANALE** **dimensioni 120x45x25**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0001.003	LAVABO A CANALE dimensioni 120x45x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	256,00	256,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				48,745
	Utile dell'Impresa del 10%				37,371
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**411,080**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**411,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				68,120
	Costo materiali fc				256,848
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				86,112
B.72.54.0003.001	**LAVABO IN PORCELLANA** **dimensioni 50x40 ca.**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0003.001	LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 50x40 ca. con semicolonna, rub. sottolavabo, sifone e collegamenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	131,00	131,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				29,995
	Utile dell'Impresa del 10%				22,996
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**252,960**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**252,960**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	131,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,992
B.72.54.0005.001	**LAVAPANNI** **dimensioni 60x75x35**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0005.001	LAVAPANNI dimensioni 60x75x35 con mensole, rubinetti, sifone, collegamenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,00	185,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				38,095
	Utile dell'Impresa del 10%				29,206
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**321,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**321,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	185,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,302
B.72.54.0009.001	**VASO WC COMPLETO DI CASSETTA** **installazione a pavimento**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0009.001	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA installazione a pavimento (compreso sedile, staffe e cassetta) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	370,00	370,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				76,127
	Utile dell'Impresa del 10%				58,364
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**642,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**642,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	371,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	134,488
B.72.54.0009.003	**VASO WC COMPLETO DI CASSETTA** **installazione sospeso**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0009.003	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA installazione sospeso (compreso sedile, staffe e cassetta) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	399,00	399,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				80,477
	Utile dell'Impresa del 10%				61,699
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**678,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**678,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	400,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,178
B.72.54.0011.001	**VASO ALLA TURCA COMPLETO CASSETTA**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0011.001	VASO ALLA TURCA COMPLETO DI CASSETTA compreso di cassetta incassata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	239,00	239,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				56,477
	Utile dell'Impresa del 10%				43,299
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**476,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**476,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	240,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,778
B.72.54.0013.001	**PIATTO DOCCIA dimensioni 70x70**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0013.001	PIATTO DOCCIA dimensioni 70x70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,60	82,600
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				33,017
	Utile dell'Impresa del 10%				25,313
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**278,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**278,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	83,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,328
B.72.54.0013.003	**PIATTO DOCCIA dimensioni 80x80**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0013.003	PIATTO DOCCIA dimensioni 80x80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,50	105,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				36,452
	Utile dell'Impresa del 10%				27,946
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**307,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**307,410**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	106,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,398
B.72.54.0015.001	**VASCA IN ACCIAIO SMALTATO** **dimensioni 170x70**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0015.001	VASCA IN ACCIAIO SMALTATO dimensioni 170x70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	252,30	252,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				58,472
	Utile dell'Impresa del 10%				44,828
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**493,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**493,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	253,572
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,298
B.72.54.0017.001	**BIDET** **installazione a pavimento**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0017.001	BIDET installazione a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,70	142,700
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				42,032
	Utile dell'Impresa del 10%				32,224
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**354,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**354,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	143,972
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,258
B.72.54.0017.003	**BIDET** **installazione sospeso**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0017.003	BIDET installazione sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	263,00	263,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				60,077
	Utile dell'Impresa del 10%				46,059
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**506,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**506,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	264,272
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,138
B.72.54.0019.001	**ORINATOIO**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0019.001	ORINATOIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	193,60	193,600
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	6,36	1,272
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				44,558
	Utile dell'Impresa del 10%				34,161
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**375,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**375,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	194,872
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,718
B.72.54.0027.001	**PILETTA PER DOCCIA**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0027.001	PILETTA PER DOCCIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,92	58,920
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,1	cad.	0,10	6,36	0,636
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				10,466
	Utile dell'Impresa del 10%				8,024
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	59,556
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,486
B.72.54.0031.003	**SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD** **servizio disabili standard**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0031.001	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD servizio disabili standard (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.205,00	1.205,000
Z.72.44.0056.003	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	21,00	2,78	58,380
Z.72.44.0059.007	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	10,00	3,17	31,700
Z.72.44.0059.015	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	5,00	14,80	74,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,24	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	40,00	34,06	1.362,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				410,676
Utile dell'Impresa del 10%				314,852
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.463,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.463,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.362,400
Costo materiali fc				1.375,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				725,530
B.72.54.0033.001 LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI **Lavabo con mensole fisse per disabili**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0033.001 LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI Lavabo con mensole fisse per disabili (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	368,00	368,000
Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	2,78	4,170
Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	3,17	4,755
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
Spese generali del 15%				82,147
Utile dell'Impresa del 10%				62,980
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**692,780**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**692,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				170,300
Costo materiali fc				377,349
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				145,131
B.72.54.0035.001 LAVABO RECLINABILE PER DISABILI **Lavabo con mensole reclinabili per disabili**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0035.001 LAVABO RECLINABILE PER DISABILI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	527,00	527,000
Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	2,78	4,170
Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	3,17	4,755
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Spese generali del 15%				111,106
Utile dell'Impresa del 10%				85,182
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**937,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**937,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	536,349
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	196,291
B.72.54.0049.001	**VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO** **Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0049.001	VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	770,00	770,000
Z.72.44.0056.003	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	5,00	2,78	13,900
Z.72.44.0059.015	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	14,80	29,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				162,961
	Utile dell'Impresa del 10%				124,937
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.374,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.374,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	813,924
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	287,896
B.72.54.0049.003	**VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO** **Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico a distanza**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0049.003	VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO Vaso W.C./bidet sospeso con comando pneumatico di scarico a distanza (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	820,00	820,000
Z.72.44.0056.003	TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	5,00	2,78	13,900
Z.72.44.0059.015	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	14,80	29,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				170,461
	Utile dell'Impresa del 10%				130,687
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.437,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.437,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	863,924
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	301,146
B.72.54.0051.001	**PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90**				
	Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0051.001	la piletta è compresa nel prezzo del piatto doccia: PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90				
	Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,00	213,000
Z.72.44.0059.009	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	7,55	11,325
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				49,039
	Utile dell'Impresa del 10%				37,597
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**413,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**413,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	224,749
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,641
B.72.54.0053.001	**PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80**				
	Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0053.001	la piletta è compresa nel prezzo del piatto doccia: PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80				
	Piato doccia a filo pavimento 80 x 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,00	221,000
Z.72.44.0059.009	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	7,55	11,325
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				50,239
	Utile dell'Impresa del 10%				38,517
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**423,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**423,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	232,749
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,761
B.72.54.0055.001	**BOX DOCCIA**				
	Box doccia	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0055.001	BOX DOCCIA				
	Box doccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	335,00	335,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				70,750
	Utile dell'Impresa del 10%				54,241
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**596,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**596,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	335,424
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,996
B.72.54.0057.001	**SPECCHIO RECLINABILE** **Specchio reclinabile L = 670 mm. H = 730 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0057.001	SPECCHIO RECLINABILE Specchio reclinabile L = 670 mm. H = 730 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,12	109,120
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	cad.	0,10	4,24	0,424
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				26,650
	Utile dell'Impresa del 10%				20,431
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**224,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**224,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	109,544
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,086
B.72.54.0059.001	**SEDILE PER DOCCIA E VASCA** **Sedile agganciabile per doccia**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0059.001	SEDILE PER DOCCIA E VASCA sedile agganciabile per doccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	243,00	243,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				47,145
	Utile dell'Impresa del 10%				36,145
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**397,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**397,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	246,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,290

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.54.0059.007	**SEDILE PER DOCCIA E VASCA** **Sedile ribaltabile per doccia**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0059.007	SEDILE PER DOCCIA E VASCA sedile ribaltabile per doccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	245,00	245,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				47,445
	Utile dell'Impresa del 10%				36,375
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**400,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**400,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	248,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,820
B.72.54.0059.015	**SEDILE PER DOCCIA E VASCA** **Sedile per vasca**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0059.015	SEDILE PER DOCCIA E VASCA sedile per vasca (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	260,00	260,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				49,695
	Utile dell'Impresa del 10%				38,100
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**419,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**419,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	263,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,800
B.72.54.0061.001	**CORRIMANO ORIZZONTALE** **Corrimano orizzontale**	**m**	**1**		
Z.72.54.0061.001	CORRIMANO ORIZZONTALE corrimano orizzontale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	73,13	73,130
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,2	h	0,20	34,06	6,812
	Spese generali del 15%				12,468
	Utile dell'Impresa del 10%				9,559
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,812
				Costo materiali fc	76,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,028

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.54.0063.001	**CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE** **Corrimano orizzontale angolare**	**m**	**1**		
Z.72.54.0063.001	CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE corrimano orizzontale angolare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	76,70	76,700
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				17,091
	Utile dell'Impresa del 10%				13,103
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**144,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**144,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	79,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,190
B.72.54.0067.001	**MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA** **Maniglione 265 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0067.001	MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA Maniglione 265 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,80	61,800
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				12,812
	Utile dell'Impresa del 10%				9,823
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	64,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,634
B.72.54.0067.003	**MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA** **Maniglione 415 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0067.003	MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA Maniglione 415 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,50	67,500
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				13,667
	Utile dell'Impresa del 10%				10,478
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	70,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,144
B.72.54.0067.005	**MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA** **Maniglione 565 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0067.005	MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA Maniglione 565 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,60	71,600
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				14,282
	Utile dell'Impresa del 10%				10,950
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,450**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				20,436
	Costo materiali fc				74,780
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,234
B.72.54.0067.007	**MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA** **Maniglione 845 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0067.007	MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA Maniglione 845 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,30	80,300
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				15,587
	Utile dell'Impresa del 10%				11,950
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**131,450**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**131,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				20,436
	Costo materiali fc				83,480
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,534
B.72.54.0075.001	**MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE** **Maniglione a parete**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0075.001	MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE Maniglione a parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,00	158,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				34,395
	Utile dell'Impresa del 10%				26,370
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**290,070**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**290,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				68,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	161,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,770
B.72.54.0075.003	**MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE** **Maniglione a pavimento**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0075.003	MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE Maniglione a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	258,00	258,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				49,395
	Utile dell'Impresa del 10%				37,870
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**416,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**416,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	261,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,270
B.72.54.0077.001	**MANIGLIONE VERTICALE** **Maniglione verticale H = 1630 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0077.001	MANIGLIONE VERTICALE Maniglione verticale H = 1630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,94	78,940
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				18,449
	Utile dell'Impresa del 10%				14,144
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	82,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,598
B.72.54.0085.001	**VASCA - DOCCIA PER DISABILI** **Vasca - doccia a sedile per disabili**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0085.001	VASCA - DOCCIA PER DISABILI Vasca - doccia a sedile per disabili (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.689,00	4.689,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				744,699
	Utile dell'Impresa del 10%				570,936
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.280,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.280,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	4.692,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.315,640
B.72.54.0095.001	**ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA** **1 attacco diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0017.001	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,20	31,200
Z.72.44.0041.003	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	5,52	11,040
Z.72.46.0019.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	0,95	1,900
Z.72.44.0059.007	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,17	3,170
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				28,010
	Utile dell'Impresa del 10%				21,474
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	50,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,480
B.72.54.0095.003	**ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA** **2 attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0017.001	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	31,20	62,400
Z.72.44.0041.003	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.46.0019.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,95	2,850
Z.72.44.0059.007	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,17	3,170
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				43,878
	Utile dell'Impresa del 10%				33,640
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**370,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**370,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	88,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,520
B.72.54.0095.005	**ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA** **1 attacco diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0017.003	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,60	32,600
Z.72.44.0041.003	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	5,52	11,040
Z.72.46.0019.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	1,15	2,300
Z.72.44.0059.007	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,17	3,170
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				28,280
	Utile dell'Impresa del 10%				21,681
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**238,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**238,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	52,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,960
B.72.54.0095.007	**ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA** **2 attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0017.003	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	32,60	65,200
Z.72.44.0041.003	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.46.0019.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	1,15	3,450
Z.72.44.0059.007	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,17	3,170
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				44,388
	Utile dell'Impresa del 10%				34,031
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**374,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**374,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	91,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,420
B.72.54.0097.001	**ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA** **1 attacco diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0019.001	RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,88	21,880
Z.72.44.0041.003	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	5,52	11,040
Z.72.46.0019.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	1,15	2,300
Z.72.44.0059.011	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,20	9,200
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Spese generali del 15%				27,576
Utile dell'Impresa del 10%				21,142
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	136,240
			Costo materiali fc	47,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,720
B.72.54.0097.003 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA **2 attacchi diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	31,20	62,400
Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	1,15	3,450
Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,20	9,200
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
Spese generali del 15%				44,873
Utile dell'Impresa del 10%				34,402
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**378,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**378,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	204,360
			Costo materiali fc	94,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,280
B.72.54.0097.005 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA **1 attacco diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,60	32,600
Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	5,52	11,040
Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	1,15	2,300
Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,20	9,200
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Spese generali del 15%				29,184
Utile dell'Impresa del 10%				22,374
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,120**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,120**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	58,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,560
B.72.54.0097.007	**ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA** **2 attacchi diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0019.003	RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	26,52	53,040
Z.72.44.0041.003	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	5,52	16,560
Z.72.46.0019.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	1,15	3,450
Z.72.44.0059.011	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,20	9,200
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				43,469
	Utile dell'Impresa del 10%				33,326
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**366,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**366,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	85,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,800
B.72.54.0099.001	**APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO**	**cad.**	**1**		
Z.72.54.0099.001	APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA - SCARICO sifone + rubinetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,65	33,650
Z.72.44.0041.003	TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	5,52	11,040
Z.72.46.0019.003	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	0,95	1,900
Z.72.44.0059.009	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,55	7,550
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				23,925
	Utile dell'Impresa del 10%				18,343
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	57,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,270
B.72.56.0001.001	**GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO** **per lavabo**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0001.001	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per lavabo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,30	80,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				22,390
	Utile dell'Impresa del 10%				17,166
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	81,148
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,552
B.72.56.0001.003	**GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per bidet con erogazione esterna**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0001.003	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per bidet con erogazione esterna (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,30	80,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				22,390
	Utile dell'Impresa del 10%				17,166
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	81,148
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,552
B.72.56.0001.005	**GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ad incasso per doccia**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0001.005	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ad incasso per doccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,30	80,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				22,390
	Utile dell'Impresa del 10%				17,166
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	81,148
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,552

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.56.0001.007	**GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO da esterno per vasca completo di telefono**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0001.007	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO da esterno per vasca completo di telefono (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	192,60	192,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				49,453
	Utile dell'Impresa del 10%				37,914
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**417,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**417,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	193,448
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,372
B.72.56.0001.009	**GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO da esterno a parete per vuotatoio**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0001.009	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO da esterno a parete per vuotatoio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,00	150,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				32,845
	Utile dell'Impresa del 10%				25,181
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**276,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**276,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	150,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,022
B.72.56.0003.001	**RUBINETTO A PULSANTE installazione a parete**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0003.001	RUBINETTO A PULSANTE installazione a parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,30	62,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				19,690
	Utile dell'Impresa del 10%				15,096
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	63,148
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,782
B.72.56.0003.003	**RUBINETTO A PULSANTE** **installazione a piano lavabo**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0003.003	RUBINETTO A PULSANTE installazione a piano lavabo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,00	84,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				22,945
	Utile dell'Impresa del 10%				17,591
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	84,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,532
B.72.56.0005.001	**RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE** **installazione a parete**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0005.001	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE installazione a parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	184,00	184,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				37,945
	Utile dell'Impresa del 10%				29,091
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**320,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**320,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	184,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,032
B.72.56.0005.003	**RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE** **installazione a piano lavabo**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0005.003	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE installazione a piano lavabo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,60	174,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				36,535
	Utile dell'Impresa del 10%				28,010
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**308,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**308,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	175,448
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,542
B.72.56.0007.001	**RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0007.001	RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,50	276,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				51,820
	Utile dell'Impresa del 10%				39,729
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**437,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**437,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	277,348
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,552
B.72.56.0009.001	**SOFFIONE DOCCIA**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0009.001	SOFFIONE DOCCIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,90	95,900
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
	Spese generali del 15%				22,687
	Utile dell'Impresa del 10%				17,393
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	96,748
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,076
B.72.56.0011.001	**GRUPPO DOCCIA**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0011.001	GRUPPO DOCCIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,25	95,250
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				24,633
	Utile dell'Impresa del 10%				18,885
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	96,098
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,522
B.72.56.0013.001 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0013.001 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	345,00	345,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				62,095
Utile dell'Impresa del 10%				47,606
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**523,670**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**523,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	345,848
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,702
B.72.56.0015.001 MISCELATORE TERMOSCOPICO Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0015.001 MISCELATORE TERMOSCOPICO Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	570,00	570,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				95,845
Utile dell'Impresa del 10%				73,481
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**808,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**808,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	570,848
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	169,322
B.72.56.0015.003 MISCELATORE TERMOSCOPICO Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0015.003 MISCELATORE TERMOSCOPICO Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	296,00	296,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				54,745
	Utile dell'Impresa del 10%				41,971
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**461,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**461,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	296,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,712
B.72.56.0017.001	**RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0017.001	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,20	31,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				7,873
	Utile dell'Impresa del 10%				6,036
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	32,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,906
B.72.56.0017.003	**RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0017.003	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,60	32,600
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				8,083
	Utile dell'Impresa del 10%				6,197
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	33,448
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,276
B.72.56.0017.005	**RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0017.005	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,00	42,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				9,493
	Utile dell'Impresa del 10%				7,278
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	42,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,776
B.72.56.0019.001	**RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO diametro 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0019.001	RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,88	21,880
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				6,475
	Utile dell'Impresa del 10%				4,964
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	22,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,436
B.72.56.0019.003	**RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO diametro 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0019.003	RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,52	26,520
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				7,171
	Utile dell'Impresa del 10%				5,498
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	27,368
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,666

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.56.0019.005	**RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.72.56.0019.005	RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,21	33,210
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	cad.	0,20	4,24	0,848
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				8,174
	Utile dell'Impresa del 10%				6,267
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	34,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,446
B.72.57.0001.001	**MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO Modulo vaso sospeso/pavimento**	**cad.**	**1**		
Z.72.57.0001.001	MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PARETE Modulo vaso sospeso/pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	179,00	179,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				30,392
	Utile dell'Impresa del 10%				23,301
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**256,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**256,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	182,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,694
B.72.57.0001.003	**MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO Modulo lavabo/lavello**	**cad.**	**1**		
Z.72.57.0001.003	MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PARETE Modulo lavabo/lavello (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,97	75,970
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				14,938
	Utile dell'Impresa del 10%				11,452
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	79,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,394
B.72.57.0001.005	**MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO**				
	Modulo bidet sospeso	**cad.**	**1**		
Z.72.57.0001.005	MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PARETE				
	Modulo bidet sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,00	110,000
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				20,042
	Utile dell'Impresa del 10%				15,366
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	113,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,404
B.72.57.0001.011	**MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO**				
	Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso	**cad.**	**1**		
Z.72.57.0001.011	MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO DISTRIBUZIONE A PARETE				
	Modulo doccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,20	235,200
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,36	6,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				42,365
	Utile dell'Impresa del 10%				32,480
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**357,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**357,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	241,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,848
B.72.58.0001.001	**ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.**				
	UNI 70 x 2" posa orizzontale/verticale	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0001.001	ATTACCO MOTOPOMPA - VV.F.				
	UNI 70 x 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,00	168,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				41,322
Utile dell'Impresa del 10%				31,680
Per arrotondamento				0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**348,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**348,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,180
Costo materiali fc				173,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,020
B.72.58.0001.003 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70 x 2"1/2 posa orizzont./verticale	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0001.003 ATTACCO MOTOPOMPA - VV.F. UNI 70 x 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	246,00	246,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Spese generali del 15%				53,022
Utile dell'Impresa del 10%				40,650
Per arrotondamento				0,048
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**447,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**447,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,180
Costo materiali fc				251,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				93,720
B.72.58.0001.005 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70 x 3" posa orizzont./verticale	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0001.005 ATTACCO MOTOPOMPA - VV.F. UNI 70 x 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	307,00	307,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Spese generali del 15%				62,172
Utile dell'Impresa del 10%				47,665
Per arrotondamento				-0,017
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**524,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**524,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,180
Costo materiali fc				312,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				109,820
B.72.58.0003.001 CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0005.001 CASSETTA ANTINCENDIO (NASPO) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	263,00	263,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				61,476
Utile dell'Impresa del 10%				47,132

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,048
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**518,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**518,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	136,240
			Costo materiali fc	273,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,560
B.72.58.0005.001 CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO)	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0003.001 CASSETTA ANTINCENDIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	131,00	131,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				41,676
Utile dell'Impresa del 10%				31,952
Per arrotondamento				0,032
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**351,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**351,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	136,240
			Costo materiali fc	141,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,660
B.72.58.0007.001 IDRANTE A COLONNA UNI 70 UNI 9485 - 2xUNI 70	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0007.001 IDRANTE A COLONNA (UNI 9485 - 2 x UNI 70) UNI 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	332,00	332,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
Spese generali del 15%				104,070
Utile dell'Impresa del 10%				79,787
Per arrotondamento				0,043
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**877,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**877,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	340,600
			Costo materiali fc	353,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,900
B.72.58.0009.001 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-233/B-C	**cad.**	**10**		
Z.72.58.0009.001 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Capacità 6 Kg. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	45,60	45,600
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	5,30	5,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				9,168
	Utile dell'Impresa del 10%				7,029
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	50,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,193
B.72.58.0009.003	**ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Capacita' 9 Kg - capacita' relativa di spegnimento 55/A-233/B-C**	**cad.**	**10**		
Z.72.58.0009.003	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Capacità 9 Kg. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	63,50	63,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				11,853
	Utile dell'Impresa del 10%				9,087
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	68,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,942
B.72.58.0011.001	**ESTINTORE PORTATILE CO2 Capacita' 2 Kg -capacita' relativa di spegnimento 13/A-89/B-C**	**cad.**	**10**		
Z.72.58.0011.001	ESTINTORE PORTATILE A CO2 capacità 2 Kg. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	74,70	74,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 20	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				14,328
	Utile dell'Impresa del 10%				10,985
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	85,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,283
B.72.58.0011.003	**ESTINTORE PORTATILE CO2 Capacita' 5 Kg - capacita' relativa di spegnimento 89/B-C**	**cad.**	**10**		
Z.72.58.0011.003	ESTINTORE PORTATILE A CO2				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	capacità 5 Kg. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	119,00	119,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 20	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				20,973
	Utile dell'Impresa del 10%				16,079
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**176,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**176,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	129,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,082
B.72.58.0013.005	**GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO erogatore con carica estinguente fino 0,1 kg**	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0013.005	EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE carica estinguente fino a Kg.0,1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	283,16	283,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				50,933
	Utile dell'Impresa del 10%				39,048
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**429,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**429,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	288,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,980
B.72.58.0013.009	**GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO erogatore con carica estinguente fino 0,2 kg**	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0013.009	EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE carica estinguente fino a Kg.0,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	322,16	322,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				56,783
	Utile dell'Impresa del 10%				43,533
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**478,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**478,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	327,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,320
B.72.58.0013.010	**GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO erogatore con carica estinguente fino 0,5 kg**	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0013.010	EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE carica estinguente fino a Kg.0,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	461,09	461,090
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,50	34,06	51,090
	Formula quantità: 1,5				
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				77,622
	Utile dell'Impresa del 10%				59,510
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**654,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**654,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	466,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	137,130
B.72.58.0013.011	**GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO erogatore con carica estinguente fino 1,2 kg**	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0013.011	EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE carica estinguente fino a Kg.1,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	806,31	806,310
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				131,960
	Utile dell'Impresa del 10%				101,169
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.112,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.112,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	811,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	233,130
B.72.58.0013.015	**GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO erogatore con carica estinguente fino 2 kg**	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0013.015	EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE carica estinguente fino a Kg.2,0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	929,69	929,690
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				150,467
	Utile dell'Impresa del 10%				115,358
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.268,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.268,940**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	934,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	265,830
B.72.58.0013.018	**GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO** **erogatore con carica estinguente fino 3 kg**	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0013.018	EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE carica estinguente fino a Kg.3,0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.095,06	1.095,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				176,067
	Utile dell'Impresa del 10%				134,985
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.484,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.484,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	1.105,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	311,050
B.72.58.0013.020	**GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO** **erogatore con carica estinguente fino 5,7 kg**	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0013.020	EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE carica estinguente fino a Kg.5.7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.853,69	1.853,690
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				289,862
	Utile dell'Impresa del 10%				222,227
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.444,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.444,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	1.864,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	512,090
B.72.58.0015.005	**CENTRALE DI ATTIVAZIONE SPEGNIMENTO SISTEMA AEROSOL** **Unità attuatrice**	**cad.**	**1**		
Z.72.58.0015.005	UNITA' ATTUATRICE PER ESTINTORE AEROSOL DI POTASSIO Unità attuatrice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	950,00	950,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	6,36	38,160
	Spese generali del 15%				153,333
	Utile dell'Impresa del 10%				117,555
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.293,100**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.293,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	988,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	270,880
B.72.58.0017.005	**MATERASSINO ANTIFUOCO PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE** **dimensioni 1000x6000x30 mm**	**m²**	**1**		
Z.72.58.0017.005	MATERASSINO ANTIFUOCO PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE dimensioni 1000x6000x30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,50	44,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				8,208
	Utile dell'Impresa del 10%				6,293
	Per arrotondamento				-0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**69,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**69,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	44,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,482
B.72.60.0001.001	**EROGATORE SPRINKLER** **attacco 1/2"**	**cad.**	**5**		
Z.72.60.0001.001	EROGATORE SPRINKLER attacco 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	5,15	5,150
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	0,30	5,30	1,590
	Spese generali del 15%				3,055
	Utile dell'Impresa del 10%				2,342
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	6,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,437
B.72.60.0001.003	**EROGATORE SPRINKLER** **attacco 3/4"**	**cad.**	**5**		
Z.72.60.0001.003	EROGATORE SPRINKLER attacco 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	7,15	7,150
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	cad.	0,30	5,30	1,590

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				3,355
	Utile dell'Impresa del 10%				2,572
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	8,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,937
B.72.60.0003.001	**CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER** **cassetta con erogatori sprinkler 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0003.001	CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER con erogatori da 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	180,00	180,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
	Spese generali del 15%				30,542
	Utile dell'Impresa del 10%				23,416
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	183,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,984
B.72.60.0003.003	**CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER** **cassetta con erogatori sprinkler 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0003.003	CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER con erogatori da 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	228,00	228,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	6,36	3,180
	Spese generali del 15%				37,742
	Utile dell'Impresa del 10%				28,936
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	231,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,684
B.72.60.0005.003	**GRUPPO DI ALLARME A SECCO** **attacchi da 4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0005.001	GRUPPO A SECCO attacchi da 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.973,00	3.973,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				637,458
	Utile dell'Impresa del 10%				488,718
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.375,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.375,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	3.977,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.126,180
B.72.60.0005.005	**GRUPPO DI ALLARME A SECCO attacchi da 6"**	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0005.003	GRUPPO A SECCO attacchi da 6" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.533,00	4.533,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				721,458
	Utile dell'Impresa del 10%				553,118
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.084,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.084,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	4.537,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.274,580
B.72.60.0006.001	**GRUPPO DI ALLARME A UMIDO attacchi da 4"**	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0006.001	GRUPPO A UMIDO attacchi diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.720,00	1.720,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				299,508
	Utile dell'Impresa del 10%				229,623
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.525,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.525,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.724,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	529,130
B.72.60.0006.003	**GRUPPO DI ALLARME A UMIDO attacchi da 6"**	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0006.003	GRUPPO A UMIDO attacchi diametro 6" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.029,00	2.029,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				345,858
Utile dell'Impresa del 10%				265,158
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.916,740**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.916,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				2.033,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				611,020
B.72.60.0006.005 GRUPPO DI ALLARME A UMIDO attacchi da 8"	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0006.005 GRUPPO A UMIDO attacchi diametro 8" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.832,00	2.832,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Spese generali del 15%				466,308
Utile dell'Impresa del 10%				357,503
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.932,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.932,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				2.836,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				823,810
B.72.60.0007.001 ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO accessori serbatoio riserva idrica	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0007.001 ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO accessori serbatoio riserva idrica (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	417,50	417,500
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	5,30	7,950
Spese generali del 15%				74,036
Utile dell'Impresa del 10%				56,761
Per arrotondamento				0,033
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**624,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**624,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,120
Costo materiali fc				425,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				130,830
B.72.60.0009.001 GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO portata 500 l/min 8 bar	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0009.001 GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO portata 500 l/min 8 bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.775,00	25.775,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	5,30	15,900
Spese generali del 15%				4.032,123
Utile dell'Impresa del 10%				3.091,294
Per arrotondamento				-0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34.004,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34.004,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.089,920
Costo materiali fc				25.790,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7.123,380
B.72.60.0011.001 COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER con serbatoio da 50 litri, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, produzione 171 l/min	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0011.001 COMPRESSORE PER IMPIANTO SPRINKLER serbatoio da 50 litri, 230 V. 50 Hz, 2,2 kW, produzione 171 l/min (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,00	250,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Spese generali del 15%				53,463
Utile dell'Impresa del 10%				40,988
Per arrotondamento				0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**450,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**450,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,180
Costo materiali fc				254,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				94,480
B.72.60.0011.003 COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER con serbatoio da 200 litri, 230 V, 50 Hz, 3,0 kW, produzione 327 l/min	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0011.003 COMPRESSORE PER IMPIANTO SPRINKLER serbatoio da 200 litri, 230 V. 50 Hz, 3,0 kW, produzione 327 l/ min (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	750,00	750,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
Spese generali del 15%				128,463
Utile dell'Impresa del 10%				98,488
Per arrotondamento				0,029
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.083,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.083,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,180
Costo materiali fc				754,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				226,980
B.72.60.0011.005 COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER senza serbatoio, 400 V, 50 Hz, 2,0 kW, produzione 113 l/min	**cad.**	**1**		
Z.72.60.0011.005 COMPRESSORE PER IMPIANTO SPRINKLER				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	senza serbatoio, 400 V. 50 Hz, 2,0 kW, produzione 113 l/min (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.350,00	1.350,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				218,463
	Utile dell'Impresa del 10%				167,488
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.842,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.842,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	1.354,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	385,980
B.72.64.0007.003	**ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO** **rivestimento esterno**	**m²**	**100**		
Z.72.64.0007.003	ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO Rivestimento est. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m²	1,00	8,11	8,110
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16	h	0,16	34,06	5,450
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	0,10	5,30	0,530
	Spese generali del 15%				2,113
	Utile dell'Impresa del 10%				1,620
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,450
				Costo materiali fc	8,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,729
B.72.64.0011.003	**CONDOTTI FLESSIBILI** **DN 100**	**m**	**100**		
Z.72.64.0011.003	CONDOTTI FLESSIBILI DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	9,00	9,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	0,05	5,30	0,265
	Spese generali del 15%				2,003
	Utile dell'Impresa del 10%				1,536
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,087

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	9,265
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,539
B.72.64.0011.005	**CONDOTTI FLESSIBILI DN 125**	**m**	**100**		
Z.72.64.0011.005	CONDOTTI FLESSIBILI DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	10,00	10,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	0,05	5,30	0,265
	Spese generali del 15%				2,153
	Utile dell'Impresa del 10%				1,651
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,087
				Costo materiali fc	10,265
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,809
B.72.64.0011.007	**CONDOTTI FLESSIBILI DN 160**	**m**	**100**		
Z.72.64.0011.007	CONDOTTI FLESSIBILI DN 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	10,50	10,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,12	34,06	4,087
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	0,05	5,30	0,265
	Spese generali del 15%				2,228
	Utile dell'Impresa del 10%				1,708
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,087
				Costo materiali fc	10,765
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,938
B.72.64.0011.009	**CONDOTTI FLESSIBILI DN 200**	**m**	**100**		
Z.72.64.0011.009	CONDOTTI FLESSIBILI DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	13,00	13,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,16	34,06	5,450
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	0,05	5,30	0,265
	Spese generali del 15%				2,807

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,152
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**23,670**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**23,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,450
Costo materiali fc				13,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,955
B.72.64.0011.011 CONDOTTI FLESSIBILI DN 250	**m**	**100**		
Z.72.64.0011.011 CONDOTTI FLESSIBILI DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	16,80	16,800
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16	h	0,16	34,06	5,450
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	0,05	5,30	0,265
Spese generali del 15%				3,377
Utile dell'Impresa del 10%				2,589
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**28,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**28,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,450
Costo materiali fc				17,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,965
B.72.64.0011.013 CONDOTTI FLESSIBILI DN 300	**m**	**100**		
Z.72.64.0011.013 CONDOTTI FLESSIBILI DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	20,50	20,500
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16	h	0,16	34,06	5,450
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	0,05	5,30	0,265
Spese generali del 15%				3,932
Utile dell'Impresa del 10%				3,015
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**33,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**33,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,450
Costo materiali fc				20,765
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,945
B.72.64.0011.015 CONDOTTI FLESSIBILI DN 400	**m**	**100**		
Z.72.64.0011.015 CONDOTTI FLESSIBILI DN 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	28,50	28,500
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	0,24	34,06	8,174
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	0,05	5,30	0,265
	Spese generali del 15%				5,541
	Utile dell'Impresa del 10%				4,248
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,174
				Costo materiali fc	28,765
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,791
B.72.64.0011.017	**CONDOTTI FLESSIBILI DN 500**	**m**	**100**		
Z.72.64.0011.017	CONDOTTI FLESSIBILI DN 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	33,50	33,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	0,24	34,06	8,174
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	0,05	5,30	0,265
	Spese generali del 15%				6,291
	Utile dell'Impresa del 10%				4,823
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,174
				Costo materiali fc	33,765
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,111
B.72.64.0015.005	**CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA (")**	**kg**	**1000**		
Z.72.64.0015.005	CANALI SEZIONE RETTANGOLARE - ZINCATI Canali a sezione rettangolare in lamiera zincata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	kg	1,00	3,50	3,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	0,04	34,06	1,362
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40	cad.	0,04	5,30	0,212
	Spese generali del 15%				0,761
	Utile dell'Impresa del 10%				0,584
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,362

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3,712
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,346
B.72.64.0017.005	**CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA (")**	**kg**	**1000**		
Z.72.64.0017.005	CANALI SEZIONE CIRCOLARE - ZINCATI Canali a sezione circolare in lamiera zincata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	kg	1,00	4,20	4,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48	h	0,05	34,06	1,635
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40	cad.	0,04	5,30	0,212
	Spese generali del 15%				0,907
	Utile dell'Impresa del 10%				0,695
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,635
				Costo materiali fc	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,603
B.72.64.0019.005	**CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE ZINCATI E VERNICIATI**	**kg**	**1000**		
Z.72.64.0019.005	CANALI SEZIONE RETTANGOLARE - ZINCATI E VERNICIATI Canali sezione rettangolare - zincati e verniciati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	kg	1,00	4,80	4,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	0,04	34,06	1,362
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40	cad.	0,04	5,30	0,212
	Spese generali del 15%				0,956
	Utile dell'Impresa del 10%				0,733
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,362
				Costo materiali fc	5,012
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,686
B.72.64.0021.005	**CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI**	**kg**	**1000**		
Z.72.64.0021.005	CANALI SEZIONE CIRCOLARE - ZINCATI E VERNICIATI Canali a sezione circolare - zincati e verniciati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	kg	1,00	5,50	5,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 48	h	0,05	34,06	1,635
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 40	cad.	0,04	5,30	0,212
Spese generali del 15%				1,102
Utile dell'Impresa del 10%				0,845
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**9,290**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**9,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,635
Costo materiali fc				5,712
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,943
B.72.64.0023.005 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE - IN ACCIAIO INOX	**kg**	**1000**		
Z.72.64.0023.005 CANALI SEZIONE RETTANGOLARE - IN ACCIAIO INOX (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1000	kg	1,00	8,50	8,500
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 48	h	0,05	34,06	1,635
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50	cad.	0,05	5,30	0,265
Spese generali del 15%				1,560
Utile dell'Impresa del 10%				1,196
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**13,160**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**13,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,635
Costo materiali fc				8,765
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,760
B.72.64.0025.005 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX	**kg**	**1000**		
Z.72.64.0025.005 CANALI SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1000	kg	1,00	9,80	9,800
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 56	h	0,06	34,06	1,907
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50	cad.	0,05	5,30	0,265
Spese generali del 15%				1,796
Utile dell'Impresa del 10%				1,377
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**15,150**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**15,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,907
Costo materiali fc				10,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,178
B.72.64.0027.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO)	**m²**	**100**		
Z.72.64.0027.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m²	1,00	22,36	22,360

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	cad.	2,00	5,30	10,600
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	14,89	0,893
	Spese generali del 15%				8,654
	Utile dell'Impresa del 10%				6,635
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,842
				Costo materiali fc	32,960
				Costo noli e trasporti	0,893
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,285
B.72.64.0029.005	**CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO)**	**m²**	**100**		
Z.72.64.0029.005	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m²	1,00	27,86	27,860
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 350	cad.	3,50	5,30	18,550
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 9	h	0,09	14,89	1,340
	Spese generali del 15%				11,250
	Utile dell'Impresa del 10%				8,625
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**94,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**94,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	46,410
				Costo noli e trasporti	1,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,872
B.72.64.0031.001	**CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI diametro 200 mm.**	**m**	**10**		
Z.72.64.0031.001	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI diametro 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	47,60	47,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	34,06	3,406
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	cad.	0,10	5,30	0,530
Spese generali del 15%				7,730
Utile dell'Impresa del 10%				5,927
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**65,190**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**65,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,406
Costo materiali fc				48,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,654
B.72.64.0031.003 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI diametro 300 mm.	**m**	**10**		
Z.72.64.0031.003 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI diametro 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	81,10	81,100
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,10	34,06	3,406
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	cad.	0,10	5,30	0,530
Spese generali del 15%				12,755
Utile dell'Impresa del 10%				9,779
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**107,570**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**107,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,406
Costo materiali fc				81,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,533
B.72.64.0031.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI diametro 400 mm.	**m**	**10**		
Z.72.64.0031.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI diametro 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	98,70	98,700
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,10	34,06	3,406
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	cad.	0,10	5,30	0,530
Spese generali del 15%				15,395
Utile dell'Impresa del 10%				11,803
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**129,840**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**129,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,406
Costo materiali fc				99,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,204

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.64.0031.007	**CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI diametro 500 mm.**	**m**	**10**		
Z.72.64.0031.007	CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI diametro 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	122,50	122,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,10	34,06	3,406
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,10	5,30	0,530
	Spese generali del 15%				18,965
	Utile dell'Impresa del 10%				14,540
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**159,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**159,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,406
				Costo materiali fc	123,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,503
B.72.64.0033.001	**CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER INTERNO**	**m²**	**100**		
Z.72.64.0033.001	CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER INTERNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m²	1,00	24,88	24,880
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70	h	0,70	34,06	23,842
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 235	cad.	2,35	5,30	12,455
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,07	14,89	1,042
	Spese generali del 15%				9,333
	Utile dell'Impresa del 10%				7,155
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,842
				Costo materiali fc	37,335
				Costo noli e trasporti	1,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,491
B.72.64.0035.001	**CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER ESTERNO**	**m²**	**100**		
Z.72.64.0035.001	CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER ESTERNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m²	1,00	32,30	32,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 80	h	0,80	34,06	27,248

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 415	cad.	4,15	5,30	21,995
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 11	h	0,11	14,89	1,638
	Spese generali del 15%				12,477
	Utile dell'Impresa del 10%				9,566
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**105,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**105,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	54,295
				Costo noli e trasporti	1,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,039
B.72.66.0001.001	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.001	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 200x100 m3/h 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	25,19	25,190
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				5,981
	Utile dell'Impresa del 10%				4,586
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	26,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,566
B.72.66.0001.003	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.003	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 300x100 m3/h 170 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	29,52	29,520
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,631
	Utile dell'Impresa del 10%				5,084
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	30,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,717
B.72.66.0001.005	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.005	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 400x100 m3/h 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	34,08	34,080
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,315
	Utile dell'Impresa del 10%				5,608
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**61,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**61,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	35,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,927
B.72.66.0001.007	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.007	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 500x100 m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	37,97	37,970
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,898
	Utile dell'Impresa del 10%				6,055
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	39,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,956
B.72.66.0001.009	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.009	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	300x150 m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	32,44	32,440
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,069
	Utile dell'Impresa del 10%				5,419
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**59,610**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**59,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,624
	Costo materiali fc				33,500
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,486
B.72.66.0001.011	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.011	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 400x150 m3/h 420 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	38,23	38,230
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,937
	Utile dell'Impresa del 10%				6,085
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**66,940**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**66,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,624
	Costo materiali fc				39,290
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,026
B.72.66.0001.013	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.013	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 500x150 m3/h 550 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	42,88	42,880
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,635
	Utile dell'Impresa del 10%				6,620

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	43,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,257
B.72.66.0001.015	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.015	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 600x150 m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	48,29	48,290
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				10,468
	Utile dell'Impresa del 10%				8,025
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	49,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,494
B.72.66.0001.017	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.017	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 800x150 m3/h 910 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	59,65	59,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				12,172
	Utile dell'Impresa del 10%				9,332
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	60,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,504
B.72.66.0001.019	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.019	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	400x200 m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	42,03	42,030
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				9,529
	Utile dell'Impresa del 10%				7,306
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	43,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,835
B.72.66.0001.021	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.021	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 500x200 m3/h 760 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	48,05	48,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,40	5,30	2,120
	Spese generali del 15%				9,569
	Utile dell'Impresa del 10%				7,336
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	50,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,906
B.72.66.0001.023	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.023	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 600x200 m3/h 910 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	54,67	54,670
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				11,425
	Utile dell'Impresa del 10%				8,759
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,350**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	55,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,184
B.72.66.0001.025	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.025	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 800x200 m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	67,98	67,980
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				13,421
	Utile dell'Impresa del 10%				10,290
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	69,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,724
B.72.66.0001.027	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.027	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 1000x200 m3/h 1560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	80,67	80,670
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				15,325
	Utile dell'Impresa del 10%				11,749
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	81,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,034
B.72.66.0001.029	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.029	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 500x300 m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	58,56	58,560
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				12,008
	Utile dell'Impresa del 10%				9,206
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**101,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**101,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				20,436
	Costo materiali fc				59,620
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,213
B.72.66.0001.031	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.031	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 600x300 m3/h 1430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	67,09	67,090
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				13,288
	Utile dell'Impresa del 10%				10,187
	Per arrotondamento				0,039
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**112,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**112,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				20,436
	Costo materiali fc				68,150
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,514
B.72.66.0001.033	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.033	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 800x300 m3/h 1930 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	84,15	84,150
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				15,847
	Utile dell'Impresa del 10%				12,149
	Per arrotondamento				-0,042

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	85,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,954
B.72.66.0001.035	**BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0001.035	BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO 1000x300 m3/h 2430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	101,15	101,150
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				18,397
	Utile dell'Impresa del 10%				14,104
	Per arrotondamento				0,053
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	102,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,554
B.72.66.0002.001	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.001	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 200x100 m3/h 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	24,58	24,580
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				5,890
	Utile dell'Impresa del 10%				4,515
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	25,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,406
B.72.66.0002.003	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.003	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 300x100 m3/h 170 (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	28,29	28,290
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,446
	Utile dell'Impresa del 10%				4,942
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**54,360**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**54,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,624
	Costo materiali fc				29,350
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,386
B.72.66.0002.005	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.005	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 400x100 m3/h 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	32,17	32,170
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,028
	Utile dell'Impresa del 10%				5,388
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**59,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**59,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,624
	Costo materiali fc				33,230
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,416
B.72.66.0002.007	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.007	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 500x100 m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	35,31	35,310
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,499
	Utile dell'Impresa del 10%				5,749
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	36,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,246
B.72.66.0002.009	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.009	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 300x150 m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	31,07	31,070
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,863
	Utile dell'Impresa del 10%				5,262
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	32,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,126
B.72.66.0002.011	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.011	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 400x150 m3/h 420 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	36,04	36,040
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,609
	Utile dell'Impresa del 10%				5,833
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	37,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,446
B.72.66.0002.013	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.013	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 500x150 m3/h 550 (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	40,22	40,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,236
	Utile dell'Impresa del 10%				6,314
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	41,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,546
B.72.66.0002.015	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.015	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 600x150 m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	46,20	46,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	47,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,944
B.72.66.0002.017	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.017	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 800x150 m3/h 910 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	55,62	55,620
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				11,567
	Utile dell'Impresa del 10%				8,868

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	56,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,433
B.72.66.0002.019	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.019	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 400x200 m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	39,63	39,630
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				9,169
	Utile dell'Impresa del 10%				7,030
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	40,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,195
B.72.66.0002.021	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.021	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 500x200 m3/h 760 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	45,46	45,460
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,40	5,30	2,120
	Spese generali del 15%				9,181
	Utile dell'Impresa del 10%				7,039
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	47,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,217
B.72.66.0002.023	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.023	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Canali a sezione rettangolare 600x200 m3/h 916 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	51,80	51,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				10,994
	Utile dell'Impresa del 10%				8,429
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	52,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,424
B.72.66.0002.025	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.025	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 800x200 m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	64,70	64,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				12,929
	Utile dell'Impresa del 10%				9,913
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	65,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,844
B.72.66.0002.027	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.027	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 1000x200 m3/h 1560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	76,99	76,990
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				14,773

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				11,326
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	78,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,114
B.72.66.0002.029	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.029	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 500x300 m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	56,03	56,030
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				11,629
	Utile dell'Impresa del 10%				8,916
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**98,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**98,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	57,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,545
B.72.66.0002.031	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.031	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 600x300 m3/h 1430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	64,84	64,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				12,950
	Utile dell'Impresa del 10%				9,929
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**109,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**109,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	65,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,884
B.72.66.0002.033	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.033	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Canali a sezione rettangolare 800x300 m3/h 1930 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	82,37	82,370
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				15,580
	Utile dell'Impresa del 10%				11,945
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	83,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,535
B.72.66.0002.035	**BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0002.035	BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 1000x300 m3/h 2430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	99,92	99,920
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				18,212
	Utile dell'Impresa del 10%				13,963
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	100,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,184
B.72.66.0003.001	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.001	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 200x100 m3/h 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	13,92	13,920
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				4,291
	Utile dell'Impresa del 10%				3,290
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	14,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,577
B.72.66.0003.003	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.003	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 300x100 m3/h 170 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	15,80	15,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				4,573
	Utile dell'Impresa del 10%				3,506
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	16,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,077
B.72.66.0003.005	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.005	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 400x100 m3/h 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	17,83	17,830
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				4,877
	Utile dell'Impresa del 10%				3,739
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	18,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,616

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.66.0003.007	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.007	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 500x100 m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	19,13	19,130
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				5,072
	Utile dell'Impresa del 10%				3,889
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	20,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,966
B.72.66.0003.009	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.009	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 300x150 m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	17,42	17,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				4,816
	Utile dell'Impresa del 10%				3,692
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	18,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,506
B.72.66.0003.011	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.011	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 400x150 m3/h 420 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	19,80	19,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				5,173
	Utile dell'Impresa del 10%				3,966
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	20,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,137
B.72.66.0003.013	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.013	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 500x150 m3/h 550 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	21,25	21,250
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				5,390
	Utile dell'Impresa del 10%				4,132
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	22,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,526
B.72.66.0003.015	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.015	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 600x150 m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	23,44	23,440
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,740
	Utile dell'Impresa del 10%				5,168
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,840**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	24,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,904
B.72.66.0003.017	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.017	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 800x150 m3/h 910 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	28,53	28,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,504
	Utile dell'Impresa del 10%				5,753
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	29,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,254
B.72.66.0003.019	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.019	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 400x200 m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	21,42	21,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,437
	Utile dell'Impresa del 10%				4,935
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	22,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,373
B.72.66.0003.021	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.66.0003.021	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 500x200 m3/h 760 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	23,62	23,620
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,40	5,30	2,120
	Spese generali del 15%				5,905
	Utile dell'Impresa del 10%				4,527
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	25,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,437
B.72.66.0003.023	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.023	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 600x200 m3/h 910 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	26,48	26,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,196
	Utile dell'Impresa del 10%				5,517
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	27,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,713
B.72.66.0003.025	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.025	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 800x200 m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	32,21	32,210
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				8,056
	Utile dell'Impresa del 10%				6,176
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	33,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,234
B.72.66.0003.027	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.027	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 1000x200 m3/h 1560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	37,40	37,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,834
	Utile dell'Impresa del 10%				6,773
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	38,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,604
B.72.66.0003.029	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.029	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 500x300 m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	28,53	28,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,504
	Utile dell'Impresa del 10%				5,753
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	29,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,254

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.66.0003.031	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.031	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 600x300 m3/h 1430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	32,08	32,080
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,036
	Utile dell'Impresa del 10%				6,161
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	33,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,193
B.72.66.0003.033	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.033	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 800x300 m3/h 1930 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	39,24	39,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				9,110
	Utile dell'Impresa del 10%				6,985
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	40,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,094
B.72.66.0003.035	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0003.035	BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO Canali a sezione rettangolare 1000x300 m3/h 2430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	46,20	46,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	47,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,944
B.72.66.0004.001	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.001	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 200x100 m3/h 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	13,59	13,590
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				4,241
	Utile dell'Impresa del 10%				3,252
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	14,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,496
B.72.66.0004.003	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.003	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 300x100 m3/h 170 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	15,25	15,250
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				4,490
	Utile dell'Impresa del 10%				3,442
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,870**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	16,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,936
B.72.66.0004.005	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.005	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 400x100 m3/h 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	17,01	17,010
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				4,754
	Utile dell'Impresa del 10%				3,645
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	18,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,396
B.72.66.0004.007	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.007	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 500x100 m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	18,17	18,170
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				4,928
	Utile dell'Impresa del 10%				3,778
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	19,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,706
B.72.66.0004.009	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.009	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 300x150 m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	16,26	16,260
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				4,642
	Utile dell'Impresa del 10%				3,559
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	17,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,197
B.72.66.0004.011	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.011	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 400x150 m3/h 420 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	18,43	18,430
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				4,967
	Utile dell'Impresa del 10%				3,808
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	19,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,776
B.72.66.0004.013	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.013	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 500x150 m3/h 550 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	19,74	19,740
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				5,164
	Utile dell'Impresa del 10%				3,959
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,550**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,624
			Costo materiali fc	20,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,127
B.72.66.0004.015 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) **dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.015 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 600x150 m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	21,87	21,870
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
Spese generali del 15%				6,505
Utile dell'Impresa del 10%				4,987
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,436
			Costo materiali fc	22,930
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,494
B.72.66.0004.017 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) **dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.017 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 800x150 m3/h 910 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	26,62	26,620
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
Spese generali del 15%				7,217
Utile dell'Impresa del 10%				5,533
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,436
			Costo materiali fc	27,680
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,753
B.72.66.0004.019 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) **dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.019 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 400x200 m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	19,55	19,550

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,157
	Utile dell'Impresa del 10%				4,720
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	20,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,874
B.72.66.0004.021	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.021	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 500x200 m3/h 760 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	21,64	21,640
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,40	5,30	2,120
	Spese generali del 15%				5,608
	Utile dell'Impresa del 10%				4,299
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	23,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,906
B.72.66.0004.023	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.023	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 600x200 m3/h 910 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	24,36	24,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,878
	Utile dell'Impresa del 10%				5,273
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,010**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	25,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,153
B.72.66.0004.025	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.025	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 800x200 m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	29,96	29,960
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,718
	Utile dell'Impresa del 10%				5,917
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	31,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,633
B.72.66.0004.027	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.027	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 1000x200 m3/h 1560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	35,01	35,010
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,476
	Utile dell'Impresa del 10%				6,498
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	36,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,974
B.72.66.0004.029	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.029	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 500x300 m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	25,52	25,520

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,052
	Utile dell'Impresa del 10%				5,407
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	26,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,464
B.72.66.0004.031	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.031	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 600x300 m3/h 1430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	29,07	29,070
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,585
	Utile dell'Impresa del 10%				5,815
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	30,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,404
B.72.66.0004.033	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.033	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 800x300 m3/h 1930 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	36,24	36,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,660
	Utile dell'Impresa del 10%				6,640
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,040**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	37,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,304
B.72.66.0004.035	**BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)** **dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0004.035	BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO Canali a sezione rettangolare 1000x300 m3/h 2430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	43,27	43,270
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,60	34,06	20,436
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				9,715
	Utile dell'Impresa del 10%				7,448
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	44,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,164
B.72.66.0006.010	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)** **dimensioni 425x75**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.010	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 425x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	40,06	40,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,212
	Utile dell'Impresa del 10%				6,296
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	41,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,507
B.72.66.0006.015	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)** **dimensioni 525x75**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.015	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 525x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	45,25	45,250
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,990
	Utile dell'Impresa del 10%				6,892
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**75,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**75,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	46,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,886
B.72.66.0006.020	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 625x75**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.020	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 625x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	50,44	50,440
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				9,769
	Utile dell'Impresa del 10%				7,489
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	51,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,256
B.72.66.0006.025	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 825x75**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.025	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 825x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	60,67	60,670
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				11,303
	Utile dell'Impresa del 10%				8,666
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**95,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**95,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	61,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,966

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.66.0006.030	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 425x125**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.030	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 425x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	42,31	42,310
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,549
	Utile dell'Impresa del 10%				6,554
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	43,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,106
B.72.66.0006.035	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 525x125**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.035	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 525x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	48,38	48,380
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				9,460
	Utile dell'Impresa del 10%				7,252
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	49,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,716
B.72.66.0006.040	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 625x125**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.040	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 625x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	54,46	54,460
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				10,372
	Utile dell'Impresa del 10%				7,952
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	55,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,327
B.72.66.0006.045	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 825x125**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.045	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 825x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	66,54	66,540
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				12,184
	Utile dell'Impresa del 10%				9,341
	Per arrotondamento				0,052
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	67,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,577
B.72.66.0006.050	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 425x225**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.050	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 425x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	46,89	46,890
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				9,236
	Utile dell'Impresa del 10%				7,081
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	47,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,316
B.72.66.0006.055	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 525x225**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.055	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 525x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	54,74	54,740
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				10,414
	Utile dell'Impresa del 10%				7,984
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**87,820**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**87,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,624
	Costo materiali fc				55,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,397
B.72.66.0006.060	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 625x225**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.060	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 625x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	62,59	62,590
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				11,591
	Utile dell'Impresa del 10%				8,887
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**97,750**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**97,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,624
	Costo materiali fc				63,650
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,476
B.72.66.0006.065	**BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 825x225**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0006.065	BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI Dim. 825x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	78,21	78,210
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				13,934
	Utile dell'Impresa del 10%				10,683
	Per arrotondamento				-0,011
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**117,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**117,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,624
	Costo materiali fc				79,270
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,606

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.66.0008.010	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 425x75**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.010	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 425x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	26,40	26,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,163
	Utile dell'Impresa del 10%				4,725
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	27,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,887
B.72.66.0008.015	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 525x75**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.015	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 525x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	29,82	29,820
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,676
	Utile dell'Impresa del 10%				5,118
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	30,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,796
B.72.66.0008.020	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 625x75**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.020	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 625x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	33,17	33,170
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,178
	Utile dell'Impresa del 10%				5,503
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	34,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,686
B.72.66.0008.025	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 825x75**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.025	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 825x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	39,86	39,860
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,182
	Utile dell'Impresa del 10%				6,273
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	40,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,457
B.72.66.0008.030	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 425x125**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.030	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 425x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	27,98	27,980
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,400
	Utile dell'Impresa del 10%				4,906
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	29,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,306
B.72.66.0008.035	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 525x125**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.035	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 525x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	32,08	32,080
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,015
	Utile dell'Impresa del 10%				5,378
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	33,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,397
B.72.66.0008.040	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 625x125**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.040	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 625x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	36,10	36,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,618
	Utile dell'Impresa del 10%				5,840
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	37,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,456
B.72.66.0008.045	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 825x125**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.045	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 825x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	44,23	44,230
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,837
	Utile dell'Impresa del 10%				6,775
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	45,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,616

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.66.0008.050	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 425x225**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.050	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 425x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	31,19	31,190
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				6,881
	Utile dell'Impresa del 10%				5,276
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	32,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,156
B.72.66.0008.055	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 525x225**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.055	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 525x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	36,58	36,580
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,690
	Utile dell'Impresa del 10%				5,895
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	37,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,586
B.72.66.0008.060	**BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 625x225**	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.060	BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 625x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	1,00	42,04	42,040
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				8,509
	Utile dell'Impresa del 10%				6,523
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,624
			Costo materiali fc	43,100
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,036
B.72.66.0008.065 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI) dimensioni 825x225	**cad.**	**10**		
Z.72.66.0008.065 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI Dim. 825x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	1,00	52,89	52,890
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,20	5,30	1,060
Spese generali del 15%				10,136
Utile dell'Impresa del 10%				7,771
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,624
			Costo materiali fc	53,950
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,906
B.72.66.0011.001 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI dimensioni 150 x 150	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0011.001 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI Dimensioni 150x150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,67	60,670
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				14,210
Utile dell'Impresa del 10%				10,894
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	60,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,100
B.72.66.0011.003 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI dimensioni 225 x 225	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0011.003 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI Dimensioni 225x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,97	78,970
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				16,955
Utile dell'Impresa del 10%				12,999
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	78,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,950
B.72.66.0011.005	**DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI dimensioni 300 x 300**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0011.005	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI Dimensioni 300x300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,62	101,620
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				20,352
	Utile dell'Impresa del 10%				15,603
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	101,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,920
B.72.66.0011.007	**DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI dimensioni 375 x 375**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0011.007	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI Dimensioni 375x375 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,52	128,520
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				24,387
	Utile dell'Impresa del 10%				18,697
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**205,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**205,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	128,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,120
B.72.66.0011.009	**DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI dimensioni 450 x 450**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0011.009	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI Dimensioni 450x450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	161,00	161,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				29,259
	Utile dell'Impresa del 10%				22,432
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	161,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,740
B.72.66.0011.011	**DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI dimensioni 525 x 525**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0011.011	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI Dimensioni 525x525 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	200,00	200,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				35,109
	Utile dell'Impresa del 10%				26,917
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	200,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,040
B.72.66.0011.013	**DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI dimensioni 600 x 600**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0011.013	DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI Dimensioni 600x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	243,00	243,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				41,559
	Utile dell'Impresa del 10%				31,862
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**350,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**350,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	243,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,440
B.72.66.0013.001	**DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA dimensioni 150 x 150**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0013.001	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA Dimensioni 150x150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,91	47,910
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				12,296
	Utile dell'Impresa del 10%				9,427
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	47,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,720
B.72.66.0013.003	**DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA dimensioni 225 x 225**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0013.003	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA Dimensioni 225x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,24	62,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				14,445
	Utile dell'Impresa del 10%				11,075
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	62,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,520

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.66.0013.005	**DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA dimensioni 300 x 300**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0013.005	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA				
	Dimensioni 300x300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,79	79,790
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				17,078
	Utile dell'Impresa del 10%				13,093
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	79,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,170
B.72.66.0013.007	**DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA dimensioni 375 x 375**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0013.007	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA				
	Dimensioni 375x375 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,33	100,330
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				20,159
	Utile dell'Impresa del 10%				15,455
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	100,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,610
B.72.66.0013.009	**DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA dimensioni 450 x 450**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0013.009	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA				
	Dimensioni 450x450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,44	125,440
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				23,925
	Utile dell'Impresa del 10%				18,343
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**201,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**201,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	125,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,300
B.72.66.0013.011	**DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA dimensioni 525 x 525**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0013.011	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA				
	Dimensioni 525x525 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	155,40	155,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				28,419
	Utile dell'Impresa del 10%				21,788
	Per arrotondamento				0,033

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**239,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**239,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	155,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,240
B.72.66.0013.013	**DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA dimensioni 600 x 600**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0013.013	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA Dimensioni 600x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	180,59	180,590
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				32,198
	Utile dell'Impresa del 10%				24,685
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**271,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**271,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	180,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,850
B.72.66.0014.001	**DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0014.001	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,31	45,310
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				11,906
	Utile dell'Impresa del 10%				9,128
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	45,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,030
B.72.66.0014.003	**DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 160**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0014.003	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,84	47,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				12,285
	Utile dell'Impresa del 10%				9,419
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	47,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,700
B.72.66.0014.005	**DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 200**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0014.005	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Diametro nominale 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.		57,47	
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				5,109
	Utile dell'Impresa del 10%				3,917
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,030
B.72.66.0014.007	**DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 250**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0014.007	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,84	73,840
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				16,185
	Utile dell'Impresa del 10%				12,409
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	73,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,600
B.72.66.0014.009	**DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 300**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0014.009	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,15	90,150
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				18,632
	Utile dell'Impresa del 10%				14,284
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	90,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,890
B.72.66.0014.011	**DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 350**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0014.011	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,16	119,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				22,983
	Utile dell'Impresa del 10%				17,620
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	119,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,580
B.72.66.0014.013 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI **Diametro nominale 400**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0014.013 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,79	151,790
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				27,878
Utile dell'Impresa del 10%				21,373
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**235,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**235,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	151,790
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,250
B.72.66.0014.015 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI **Diametro nominale 500**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0014.015 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,94	189,940
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				33,600
Utile dell'Impresa del 10%				25,760
Per arrotondamento				0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**283,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**283,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	189,940
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,400
B.72.66.0014.017 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI **Diametro nominale 600**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0014.017 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	283,24	283,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				47,595
Utile dell'Impresa del 10%				36,490
Per arrotondamento				0,015
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**401,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**401,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	283,240
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,100
B.72.66.0016.001 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA **Diametro nominale 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0016.001 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA Diametro nominale 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,42	12,420
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				6,972
	Utile dell'Impresa del 10%				5,345
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	12,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,320
B.72.66.0016.003	**VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA** **Diametro nominale 150**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0016.003	VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA Diametro nominale 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,08	18,080
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				7,821
	Utile dell'Impresa del 10%				5,996
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	18,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,820
B.72.66.0016.005	**VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA** **Diametro nominale 200**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0016.005	VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA Diametro nominale 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,26	28,260
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				9,348
	Utile dell'Impresa del 10%				7,167
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	28,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,520
B.72.66.0022.001	**GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)** **Fino a 10 dmq.**	**dm²**	**1**		
Z.72.66.0022.001	GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50) Fino a 10 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	dm²	1,00	6,97	6,970
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				1,556
	Utile dell'Impresa del 10%				1,193
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**13,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**13,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	3,406
			Costo materiali fc	6,970
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,754
B.72.66.0022.003 **GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)**				
Da 10 fino a 20 dmq.	**dm²**	**1**		
Z.72.66.0022.003 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)				
Da 10 fino a 20 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	dm²	1,00	5,16	5,160
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	34,06	3,406
Spese generali del 15%				1,285
Utile dell'Impresa del 10%				0,985
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**10,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**10,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,406
			Costo materiali fc	5,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,274
B.72.66.0022.005 **GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)**				
Da 20 fino a 50 dmq.	**dm²**	**1**		
Z.72.66.0022.005 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)				
Da 20 fino a 50 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	dm²	1,00	4,56	4,560
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	34,06	3,406
Spese generali del 15%				1,195
Utile dell'Impresa del 10%				0,916
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**10,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**10,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,406
			Costo materiali fc	4,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,114
B.72.66.0022.007 **GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)**				
Da 50 fino a 100 dmq.	**dm²**	**1**		
Z.72.66.0022.007 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)				
Da 50 fino a 100 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	dm²	1,00	3,26	3,260
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	34,06	3,406
Spese generali del 15%				1,000
Utile dell'Impresa del 10%				0,767
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**8,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**8,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,406
			Costo materiali fc	3,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,764

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.66.0022.009	**GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)**				
	Da 100 fino a 200 dmq.	**dm²**	**1**		
Z.72.66.0022.009	GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)				
	Da 100 fino a 200 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	dm²	1,00	2,65	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				0,908
	Utile dell'Impresa del 10%				0,696
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**7,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**7,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,406
				Costo materiali fc	2,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,604
B.72.66.0022.011	**GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)**				
	Oltre 200 dmq.	**dm²**	**1**		
Z.72.66.0022.011	GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)				
	Oltre 200 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	dm²	1,00	2,59	2,590
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	34,06	3,406
	Spese generali del 15%				0,899
	Utile dell'Impresa del 10%				0,690
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**7,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**7,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,406
				Costo materiali fc	2,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,594
B.72.66.0029.001	**MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE**				
	Diametro 80 mm.	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0029.001	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE				
	Diametro 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,31	19,310
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				8,006
	Utile dell'Impresa del 10%				6,138
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	19,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,140
B.72.66.0029.003	**MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE**				
	Diametro 100 mm.	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0029.003	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE				
	Diametro 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,48	26,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				9,081
	Utile dell'Impresa del 10%				6,962
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	26,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,040
B.72.66.0029.005	**MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE** **Diametro 125 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0029.005	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE Diametro 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,76	32,760
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				10,023
	Utile dell'Impresa del 10%				7,684
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	32,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,710
B.72.66.0029.007	**MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE** **Diametro 150 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0029.007	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE Diametro 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,59	45,590
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				11,948
	Utile dell'Impresa del 10%				9,160
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	45,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,110
B.72.66.0029.009	**MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE** **Diametro 160 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0029.009	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE Diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,01	54,010
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				13,211
	Utile dell'Impresa del 10%				10,128
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	54,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,340

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.66.0029.011	**MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE** **Diametro 200 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0029.011	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE Diametro 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,20	66,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				15,039
	Utile dell'Impresa del 10%				11,530
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	66,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,570
B.72.66.0029.013	**MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE** **Diametro 250 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0029.013	MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE Diametro 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,53	80,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				17,189
	Utile dell'Impresa del 10%				13,178
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**145,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**145,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	80,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,410
B.72.66.0031.001	**GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO** **Diametro 100 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0031.001	GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO Diametro 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,07	49,070
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				12,470
	Utile dell'Impresa del 10%				9,560
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**105,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**105,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	49,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,030
B.72.66.0031.003	**GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO** **Diametro 125 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0031.003	GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO Diametro 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,05	47,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				12,167
	Utile dell'Impresa del 10%				9,328
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	47,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,500
B.72.66.0031.005	**GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO Diametro 160 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0031.005	GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO Diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,73	51,730
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				12,869
	Utile dell'Impresa del 10%				9,866
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**108,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**108,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	51,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,740
B.72.66.0033.001	**BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE Diametro 125 mm. 15/90 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0033.001	BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE Diametro 125 mm. 15/90 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,23	35,230
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				10,394
	Utile dell'Impresa del 10%				7,968
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	35,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,360
B.72.66.0033.003	**BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE Diametro 125 mm. 45/135 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0033.003	BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE Diametro 125 mm. 45/135 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,42	39,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				11,022
	Utile dell'Impresa del 10%				8,450
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	39,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,470

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.66.0040.001	**DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO ELICOIDALE Grandezza 400 per portate fino a 250 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0040.001	DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE per portata fino a 250 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,02	90,020
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				18,612
	Utile dell'Impresa del 10%				14,269
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**157,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**157,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	90,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,920
B.72.66.0040.003	**DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO ELICOIDALE Grandezza 500 per portate fino a 350 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0040.003	DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE per portata fino a 350 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,00	107,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				21,159
	Utile dell'Impresa del 10%				16,222
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	107,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,340
B.72.66.0040.005	**DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO ELICOIDALE Grandezza 600 per portate fino a 550 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0040.005	DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE per portata fino a 550 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,40	124,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				23,769
	Utile dell'Impresa del 10%				18,223
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	124,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,040
B.72.66.0040.007	**DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO ELICOIDALE Grandezza 800 per portate fino a 900 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.66.0040.007	DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE per portata fino a 900 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	295,00	295,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				49,359
	Utile dell'Impresa del 10%				37,842
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**416,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**416,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	295,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,240
B.72.66.0042.001	**DIFFUSORE LINEARE**	**m**	**1**		
Z.72.66.0042.001	DIFFUSORI LINEARI ad una feritoia: per portate fino a 70 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,00	80,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				17,109
	Utile dell'Impresa del 10%				13,117
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**144,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**144,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	80,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,240
B.72.68.0007.001	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 250**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.001	con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	36,20	36,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	5,30	2,120
	Spese generali del 15%				13,922
	Utile dell'Impresa del 10%				10,674
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**117,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**117,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	38,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,584
B.72.68.0007.003	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 315**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.003	con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	38,35	38,350
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	5,30	2,120
	Spese generali del 15%				14,245
	Utile dell'Impresa del 10%				10,921
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**120,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**120,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	40,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,134
B.72.68.0007.005	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 355**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.005	con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	89,83	89,830
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	5,30	2,120
	Spese generali del 15%				21,967
	Utile dell'Impresa del 10%				16,841
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	91,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,854
B.72.68.0007.007	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 400**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.007	con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	95,42	95,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,40	5,30	2,120
	Spese generali del 15%				22,805
	Utile dell'Impresa del 10%				17,484
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,496
				Costo materiali fc	97,540

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,263
B.72.68.0007.009	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 450**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.009	con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	103,42	103,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,40	5,30	2,120
	Spese generali del 15%				24,005
	Utile dell'Impresa del 10%				18,404
	Per arrotondamento				-0,046
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**202,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**202,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				54,496
	Costo materiali fc				105,540
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,363
B.72.68.0007.011	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 500**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.011	con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	108,81	108,810
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	1,60	34,06	54,496
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3	cad.	0,60	5,30	3,180
	Spese generali del 15%				24,973
	Utile dell'Impresa del 10%				19,146
	Per arrotondamento				-0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**210,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**210,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				54,496
	Costo materiali fc				111,990
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,114
B.72.68.0007.013	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 560**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.013	con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	132,21	132,210
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	5,30	3,180
	Spese generali del 15%				30,527
	Utile dell'Impresa del 10%				23,404
	Per arrotondamento				-0,440
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	135,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,491
B.72.68.0007.015	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 630**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.015	con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	148,98	148,980
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,60	5,30	3,180
	Spese generali del 15%				33,042
	Utile dell'Impresa del 10%				25,332
	Per arrotondamento				0,346
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**279,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	152,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,720
B.72.68.0007.017	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 1300**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.017	SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 1300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.258,22	1.258,220
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14	h	2,80	34,06	95,368
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,80	5,30	4,240
	Spese generali del 15%				203,674
	Utile dell'Impresa del 10%				156,150
	Per arrotondamento				0,348
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.718,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.718,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,368
				Costo materiali fc	1.262,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	360,172
B.72.68.0007.019	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 1400**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.019	SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Diametro 1400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.436,30	1.436,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5	h	2,90	34,06	98,774
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	cad.	0,80	5,30	4,240
	Spese generali del 15%				230,897
	Utile dell'Impresa del 10%				177,021
	Per arrotondamento				-0,232
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.947,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.947,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	98,774
				Costo materiali fc	1.440,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	407,686
B.72.68.0007.021	**SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO diametro nominale mm. 1500**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0007.021	SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO Diametro 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	1.635,58	1.635,580
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5	h	2,90	34,06	98,774
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	cad.	0,80	5,30	4,240
	Spese generali del 15%				260,789
	Utile dell'Impresa del 10%				199,938
	Per arrotondamento				-0,322
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.199,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.199,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	98,774
				Costo materiali fc	1.639,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	460,405
B.72.68.0013.001	**SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE servocomando per serrande fino a 2 m2**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0013.001	SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE Sup. serranda fino 2 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	234,59	234,590
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				41,093
	Utile dell'Impresa del 10%				31,504
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**346,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**346,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	239,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,550
B.72.68.0013.003	**SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE** **servocomando per serrande fino a 6 m2**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0013.003	SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE Sup. serranda fino 6 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	335,21	335,210
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	34,06	34,060
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	5,30	5,300
	Spese generali del 15%				56,186
	Utile dell'Impresa del 10%				43,076
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**473,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**473,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	340,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,231
B.72.68.0017.001	**SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE** **diametro mm. 100**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	337,56	337,560
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				68,573
	Utile dell'Impresa del 10%				52,572
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**578,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**578,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,992
				Costo materiali fc	348,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,148
B.72.68.0017.003	**SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE** **diametro mm. 125**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	337,56	337,560
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				68,573
Utile dell'Impresa del 10%				52,572
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**578,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**578,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				108,992
Costo materiali fc				348,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				121,148
B.72.68.0017.005 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 160	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	337,56	337,560
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				68,573
Utile dell'Impresa del 10%				52,572
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**578,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**578,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				108,992
Costo materiali fc				348,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				121,148
B.72.68.0017.007 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 200	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.007 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	337,56	337,560
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16	h	3,20	34,06	108,992
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				68,573
Utile dell'Impresa del 10%				52,572
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**578,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**578,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				108,992
Costo materiali fc				348,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				121,148
B.72.68.0017.009 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 250	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.009 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Diametro mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	337,56	337,560
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				72,660
	Utile dell'Impresa del 10%				55,706
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**612,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**612,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	348,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,400
B.72.68.0017.011	**SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 315**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.011	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	354,85	354,850
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				75,254
	Utile dell'Impresa del 10%				57,694
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**634,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**634,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	365,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,910
B.72.68.0017.013	**SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 355**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.013	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5	cad.	1,00	381,50	381,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				79,251
	Utile dell'Impresa del 10%				60,759
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**668,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**668,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	392,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,060
B.72.68.0017.015	**SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 400**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.015	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	428,30	428,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				86,271
	Utile dell'Impresa del 10%				66,141
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**727,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**727,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	438,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	152,460
B.72.68.0017.017	**SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 450**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.017	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	451,05	451,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	4,00	34,06	136,240
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				89,684
	Utile dell'Impresa del 10%				68,757
	Per arrotondamento				-0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**756,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**756,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	461,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,410
B.72.68.0017.019	**SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 500**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.019	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	483,55	483,550
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				98,646
Utile dell'Impresa del 10%				75,628
Per arrotondamento				-0,012
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**831,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**831,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				163,488
Costo materiali fc				494,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				174,262
B.72.68.0017.021 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 560	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.021 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	531,65	531,650
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				105,861
Utile dell'Impresa del 10%				81,160
Per arrotondamento				0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**892,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**892,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				163,488
Costo materiali fc				542,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				187,062
B.72.68.0017.023 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 630	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.023 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5	cad.	1,00	574,81	574,810
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 24	h	4,80	34,06	163,488
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	2,00	5,30	10,600
Spese generali del 15%				112,335
Utile dell'Impresa del 10%				86,123
Per arrotondamento				0,044
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**947,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**947,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				163,488
Costo materiali fc				585,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				198,502
B.72.68.0017.025 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 710	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.025 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Diametro mm. 710 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	630,45	630,450
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				128,402
	Utile dell'Impresa del 10%				98,441
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.082,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.082,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	651,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	226,890
B.72.68.0017.027	**SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE diametro mm. 800**	**cad.**	**5**		
Z.72.68.0017.027	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE Diametro mm. 800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	1,00	750,00	750,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30	h	6,00	34,06	204,360
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				146,334
	Utile dell'Impresa del 10%				112,189
	Per arrotondamento				-0,083
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.234,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.234,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	771,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	258,440
B.72.68.0019.005	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 mm sezione fino a 10 dm2**	**dm²**	**200**		
Z.72.68.0019.005	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	dm²	1,00	7,87	7,870
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
	Spese generali del 15%				1,444
	Utile dell'Impresa del 10%				1,107
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**12,180**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**12,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,703
				Costo materiali fc	7,923
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,554
B.72.68.0019.010	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 mm** **sezione fino a 20 dm2**	**dm²**	**200**		
Z.72.68.0019.010	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	dm²	1,00	4,68	4,680
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
	Spese generali del 15%				0,965
	Utile dell'Impresa del 10%				0,740
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**8,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**8,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,703
				Costo materiali fc	4,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,703
B.72.68.0019.015	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 mm** **sezione fino a 50 dm2**	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0019.015	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500	dm²	1,00	2,91	2,910
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
	Spese generali del 15%				0,564
	Utile dell'Impresa del 10%				0,432
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**4,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**4,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,817
				Costo materiali fc	2,942
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,001
B.72.68.0019.020	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 mm** **sezione fino a 100 dm2**	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0019.020	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 500	dm²	1,00	2,16	2,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
	Spese generali del 15%				0,451
	Utile dell'Impresa del 10%				0,346
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**3,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**3,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,817
				Costo materiali fc	2,192
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,801
B.72.68.0019.025	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 mm sezione fino a 200 dm2**	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0019.025	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	dm²	1,00	1,58	1,580
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14	h	0,01	34,06	0,477
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
	Spese generali del 15%				0,312
	Utile dell'Impresa del 10%				0,239
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**2,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**2,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,477
				Costo materiali fc	1,601
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,552
B.72.68.0019.030	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100 mm sezione >200 dm2**	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0019.030	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione >200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	dm²	1,00	1,42	1,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,02	34,06	0,545
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
	Spese generali del 15%				0,298
	Utile dell'Impresa del 10%				0,228
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**2,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**2,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,545
				Costo materiali fc	1,441
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,524
B.72.68.0021.005	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 mm** **sezione fino a 10 dm2**	**dm²**	**200**		
Z.72.68.0021.005	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	dm²	1,00	7,79	7,790
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
	Spese generali del 15%				1,432
	Utile dell'Impresa del 10%				1,098
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**12,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**12,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,703
				Costo materiali fc	7,843
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,534
B.72.68.0021.010	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 mm** **sezione fino a 20 dm2**	**dm²**	**200**		
Z.72.68.0021.010	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	dm²	1,00	4,98	4,980
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
	Spese generali del 15%				1,010
	Utile dell'Impresa del 10%				0,775
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**8,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**8,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,703
				Costo materiali fc	5,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,784
B.72.68.0021.015	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 mm** **sezione fino a 50 dm2**	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0021.015	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 500	dm²	1,00	3,00	3,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
	Spese generali del 15%				0,577
	Utile dell'Impresa del 10%				0,443
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**4,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**4,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,817
				Costo materiali fc	3,032
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,021
B.72.68.0021.020	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 mm** **sezione fino a 100 dm2**	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0021.020	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 500	dm²	1,00	2,17	2,170
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
	Spese generali del 15%				0,453
	Utile dell'Impresa del 10%				0,347
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**3,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**3,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,817
				Costo materiali fc	2,202
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,801
B.72.68.0021.025	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 mm** **sezione fino a 200 dm2**	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0021.025	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1000	dm²	1,00	1,56	1,560
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14	h	0,01	34,06	0,477
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
	Spese generali del 15%				0,309
	Utile dell'Impresa del 10%				0,237

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**2,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**2,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,477
			Costo materiali fc	1,581
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,543
B.72.68.0021.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150 mm sezione >200 dm2	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0021.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione >200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1000	dm²	1,00	1,23	1,230
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16	h	0,02	34,06	0,545
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
Spese generali del 15%				0,269
Utile dell'Impresa del 10%				0,207
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**2,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**2,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,545
			Costo materiali fc	1,251
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,474
B.72.68.0023.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200 mm Tenuta DIN 1946. sezione fino a 10 dm2	**dm²**	**200**		
Z.72.68.0023.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 200 Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN 1946 - sezione fino a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 200	dm²	1,00	14,79	14,790
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
Spese generali del 15%				2,482
Utile dell'Impresa del 10%				1,903
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**20,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**20,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,703
			Costo materiali fc	14,843
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,384
B.72.68.0023.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200 mm Tenuta DIN 1946. sezione fino a 20 dm2	**dm²**	**200**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.68.0023.010	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 200 Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN 1946 - sezione fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	dm²	1,00	9,69	9,690
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
	Spese generali del 15%				1,717
	Utile dell'Impresa del 10%				1,316
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)				**14,480**
	Prezzo di applicazione(Euro/dm²)				**14,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,703
	Costo materiali fc				9,743
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,034
B.72.68.0023.015	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200 mm Tenuta DIN 1946. sezione fino a 50 dm2**	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0023.015	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 200 Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN 1946 - sezione fino a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500	dm²	1,00	5,18	5,180
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
	Spese generali del 15%				0,904
	Utile dell'Impresa del 10%				0,693
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)				**7,630**
	Prezzo di applicazione(Euro/dm²)				**7,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,817
	Costo materiali fc				5,212
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,600
B.72.68.0023.020	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200 mm Tenuta DIN 1946. sezione fino a 100 dm2**	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0023.020	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 200 Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN 1946 - sezione fino a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500	dm²	1,00	3,74	3,740
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
Spese generali del 15%				0,688
Utile dell'Impresa del 10%				0,528
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)				**5,810**
Prezzo di applicazione(Euro/dm²)				**5,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,817
Costo materiali fc				3,772
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,221
B.72.68.0023.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200 mm Tenuta DIN 1946. sezione fino a 200 dm2	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0023.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 200 Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN 1946 - sezione fino a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1000	dm²	1,00	2,67	2,670
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 14	h	0,01	34,06	0,477
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
Spese generali del 15%				0,475
Utile dell'Impresa del 10%				0,364
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)				**4,010**
Prezzo di applicazione(Euro/dm²)				**4,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,477
Costo materiali fc				2,691
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,841
B.72.68.0023.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200 mm Tenuta DIN 1946. sezione > 200 dm2	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0023.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO - PASSO 200 Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN 1946 - sezione > 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1000	dm²	1,00	2,20	2,200
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16	h	0,02	34,06	0,545
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
Spese generali del 15%				0,415
Utile dell'Impresa del 10%				0,318
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)				**3,500**
Prezzo di applicazione(Euro/dm²)				**3,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,545

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,734
B.72.68.0025.005	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 mm**				
	Sezione fino a 10 dm2	**dm²**	**200**		
Z.72.68.0025.005	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione fino a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	dm²	1,00	10,05	10,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
	Spese generali del 15%				1,771
	Utile dell'Impresa del 10%				1,358
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**14,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**14,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,703
				Costo materiali fc	10,103
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,124
B.72.68.0025.010	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 mm**				
	Sezione fino a 20 dm2	**dm²**	**200**		
Z.72.68.0025.010	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	dm²	1,00	5,85	5,850
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
	Spese generali del 15%				1,141
	Utile dell'Impresa del 10%				0,875
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**9,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**9,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,703
				Costo materiali fc	5,903
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,014
B.72.68.0025.015	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 mm**				
	Sezione fino a 50 dm2	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0025.015	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione fino a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500	dm²	1,00	3,75	3,750
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
	Spese generali del 15%				0,690
	Utile dell'Impresa del 10%				0,529
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**5,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**5,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,817
				Costo materiali fc	3,782
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,221
B.72.68.0025.020	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 mm** **Sezione fino a 100 dm2**	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0025.020	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione fino a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500	dm²	1,00	2,81	2,810
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
	Spese generali del 15%				0,549
	Utile dell'Impresa del 10%				0,421
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**4,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**4,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,817
				Costo materiali fc	2,842
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,971
B.72.68.0025.025	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 mm** **Sezione fino a 200 dm2**	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0025.025	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione fino a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	dm²	1,00	2,45	2,450
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14	h	0,01	34,06	0,477
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
	Spese generali del 15%				0,442
	Utile dell'Impresa del 10%				0,339
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**3,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**3,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,477
				Costo materiali fc	2,471
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,782
B.72.68.0025.030	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100 mm**				
	Sezione > 200 dm2	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0025.030	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 100 Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione > 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	dm²	1,00	2,30	2,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,02	34,06	0,545
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
	Spese generali del 15%				0,430
	Utile dell'Impresa del 10%				0,330
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**3,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**3,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,545
				Costo materiali fc	2,321
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,764
B.72.68.0027.005	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm**				
	Sezione fino a 10 dm2	**dm²**	**200**		
Z.72.68.0027.005	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione fino a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	dm²	1,00	10,69	10,690
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
	Spese generali del 15%				1,867
	Utile dell'Impresa del 10%				1,431
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**15,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**15,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,703
				Costo materiali fc	10,743
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,294
B.72.68.0027.010	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm**				
	Sezione fino a 20 dm2	**dm²**	**200**		
Z.72.68.0027.010	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	dm²	1,00	6,76	6,760
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,05	34,06	1,703
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,01	5,30	0,053
	Spese generali del 15%				1,277
	Utile dell'Impresa del 10%				0,979
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**10,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**10,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,703
				Costo materiali fc	6,813
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,253
B.72.68.0027.015	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm** **Sezione fino a 50 dm2**	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0027.015	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione fino a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500	dm²	1,00	4,17	4,170
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
	Spese generali del 15%				0,753
	Utile dell'Impresa del 10%				0,577
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**6,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**6,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,817
				Costo materiali fc	4,202
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,331
B.72.68.0027.020	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm** **Sezione fino a 100 dm2**	**dm²**	**500**		
Z.72.68.0027.020	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione fino a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500	dm²	1,00	3,13	3,130
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,02	34,06	0,817
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,01	5,30	0,032
	Spese generali del 15%				0,597
	Utile dell'Impresa del 10%				0,458
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**5,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**5,030**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,817
				Costo materiali fc	3,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,052
B.72.68.0027.025	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm** **Sezione fino a 200 dm2**	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0027.025	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione fino a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	dm²	1,00	2,42	2,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14	h	0,01	34,06	0,477
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
	Spese generali del 15%				0,438
	Utile dell'Impresa del 10%				0,336
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**3,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**3,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,477
				Costo materiali fc	2,441
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,773
B.72.68.0027.030	**SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm** **Sezione > 200 dm2**	**dm²**	**1000**		
Z.72.68.0027.030	SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO - PASSO 150 Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione >200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1000	dm²	1,00	2,01	2,010
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,02	34,06	0,545
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.		5,30	0,021
	Spese generali del 15%				0,386
	Utile dell'Impresa del 10%				0,296
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**3,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**3,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,545
				Costo materiali fc	2,031
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,683
B.72.68.0029.005	**SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO** **Sezione fino a 10 dm2**	**dm²**	**9**		
Z.72.68.0029.005	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 10 dm² (Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	dm²	1,00	65,00	65,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7	h	0,78	34,06	26,491
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,33	5,30	1,767
	Spese generali del 15%				13,989
	Utile dell'Impresa del 10%				10,725
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**117,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**117,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,491
				Costo materiali fc	66,767
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,713
B.72.68.0029.010	**SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO**				
	Sezione fino a 20 dm2	**dm²**	**15**		
Z.72.68.0029.010	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	dm²	1,00	41,50	41,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	34,06	18,165
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				9,109
	Utile dell'Impresa del 10%				6,983
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**76,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**76,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,165
				Costo materiali fc	42,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,095
B.72.68.0029.015	**SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO**				
	Sezione fino a 50 dm2	**dm²**	**30**		
Z.72.68.0029.015	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	dm²	1,00	22,60	22,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,27	34,06	9,083

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,13	5,30	0,707
	Spese generali del 15%				4,858
	Utile dell'Impresa del 10%				3,725
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)				**40,970**
	Prezzo di applicazione(Euro/dm²)				**40,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				9,083
	Costo materiali fc				23,307
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,580
B.72.68.0029.020	**SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO** **Sezione >50 dm2**	**dm²**	**54**		
Z.72.68.0029.020	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare > 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54	dm²	1,00	14,10	14,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,15	34,06	5,046
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,07	5,30	0,393
	Spese generali del 15%				2,931
	Utile dell'Impresa del 10%				2,247
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)				**24,720**
	Prezzo di applicazione(Euro/dm²)				**24,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				5,046
	Costo materiali fc				14,493
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,181
B.72.68.0031.005	**SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO** **Sezione fino a 10 dm2**	**dm²**	**9**		
Z.72.68.0031.005	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio) Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	dm²	1,00	46,40	46,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7	h	0,78	34,06	26,491
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,33	5,30	1,767
	Spese generali del 15%				11,199
	Utile dell'Impresa del 10%				8,586
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)				**94,440**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**94,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,491
				Costo materiali fc	48,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,783
B.72.68.0031.010	**SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO** **Sezione fino a 20 dm2**	**dm²**	**15**		
Z.72.68.0031.010	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio) Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	dm²	1,00	30,85	30,850
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	34,06	18,165
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,20	5,30	1,060
	Spese generali del 15%				7,511
	Utile dell'Impresa del 10%				5,759
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**63,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**63,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,165
				Costo materiali fc	31,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,275
B.72.68.0031.015	**SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO** **Sezione fino a 50 dm2**	**dm²**	**30**		
Z.72.68.0031.015	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio) Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30	dm²	1,00	17,03	17,030
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,33	34,06	11,353
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,13	5,30	0,707
	Spese generali del 15%				4,364
	Utile dell'Impresa del 10%				3,345
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)	**36,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm²)	**36,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,353
				Costo materiali fc	17,737
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,709
B.72.68.0031.020	**SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO** **Sezione > 50 dm2**	**dm²**	**54**		
Z.72.68.0031.020	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare > 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 54	dm²	1,00	11,05	11,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,19	34,06	6,307
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,07	5,30	0,393
	Spese generali del 15%				2,663
	Utile dell'Impresa del 10%				2,041
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/dm²)				**22,450**
	Prezzo di applicazione(Euro/dm²)				**22,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				6,307
	Costo materiali fc				11,443
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,700
B.72.68.0032.001	**MATERASSINO ANTIFUOCO DI PROTEZIONE larghezza 1000 mm e spessore 30 mm**	**m²**	**1**		
Z.72.68.0032.001	MATERASSINO ANTIFUOCO DI PROTEZIONE larghezza 1000 mm e spessore 30 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	44,50	44,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,30	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				8,208
	Utile dell'Impresa del 10%				6,293
	Per arrotondamento				-0,019
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**69,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**69,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				10,218
	Costo materiali fc				44,500
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,482
B.72.70.0004.001	**CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.001	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,94	7,940
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				6,300
	Utile dell'Impresa del 10%				4,830
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				34,060
	Costo materiali fc				7,940
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,130
B.72.70.0004.002	**CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 96**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.002	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,50	11,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				6,834
	Utile dell'Impresa del 10%				5,239
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	11,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,070
B.72.70.0004.003	**CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.003	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,50	8,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				6,384
	Utile dell'Impresa del 10%				4,894
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	8,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,280
B.72.70.0004.004	**CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 96**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.004	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,36	12,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				6,963
	Utile dell'Impresa del 10%				5,338
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	12,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,300
B.72.70.0004.005	**CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.005	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,00	10,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				6,609
	Utile dell'Impresa del 10%				5,067

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	10,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,680
B.72.70.0004.006 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 96	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.006 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,11	14,110
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				7,226
Utile dell'Impresa del 10%				5,540
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	14,110
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,770
B.72.70.0004.007 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 48	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.007 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,92	9,920
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				6,597
Utile dell'Impresa del 10%				5,058
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	9,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,660
B.72.70.0004.008 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 96	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.008 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,03	14,030
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				7,214
Utile dell'Impresa del 10%				5,530
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	14,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,740
B.72.70.0004.010	**CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 96**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.010	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,10	16,100
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				7,524
	Utile dell'Impresa del 10%				5,768
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	16,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,290
B.72.70.0004.011	**CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.011	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,96	11,960
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				6,903
	Utile dell'Impresa del 10%				5,292
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	11,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,200
B.72.70.0004.012	**CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 96**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0004.012	CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,29	17,290
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				7,703
	Utile dell'Impresa del 10%				5,905
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	17,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,610
B.72.70.0006.001	**CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.001	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,93	19,930

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				8,099
	Utile dell'Impresa del 10%				6,209
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	19,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,310
B.72.70.0006.003	**CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.003	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,41	21,410
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				8,321
	Utile dell'Impresa del 10%				6,379
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**70,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**70,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	21,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,700
B.72.70.0006.005	**CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 96**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.005	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,98	30,980
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				9,756
	Utile dell'Impresa del 10%				7,480
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	30,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,240
B.72.70.0006.007	**CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.007	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,15	24,150
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				8,732
	Utile dell'Impresa del 10%				6,694
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,640**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	24,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,430
B.72.70.0006.009	**CELLE FILTRANTI METALLICHE** **dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 96**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.009	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,16	35,160
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				10,383
	Utile dell'Impresa del 10%				7,960
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	35,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,340
B.72.70.0006.011	**CELLE FILTRANTI METALLICHE** **dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.011	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,06	24,060
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				8,718
	Utile dell'Impresa del 10%				6,684
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	24,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,400
B.72.70.0006.013	**CELLE FILTRANTI METALLICHE** **dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 96**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.013	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,07	35,070
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				10,370
	Utile dell'Impresa del 10%				7,950
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	35,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,320

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0006.015	**CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.015	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,40	27,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				9,219
	Utile dell'Impresa del 10%				7,068
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	27,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,290
B.72.70.0006.017	**CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 96**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.017	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 96 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,19	40,190
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				11,138
	Utile dell'Impresa del 10%				8,539
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	40,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,680
B.72.70.0006.019	**CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 48**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0006.019	CELLE FILTRANTI METALLICHE dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 48 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,37	29,370
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				9,515
	Utile dell'Impresa del 10%				7,295
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**80,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**80,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	29,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,810
B.72.70.0008.001	**CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 12**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0008.001	CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				10,839
Utile dell'Impresa del 10%				8,310
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**91,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**91,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				38,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,150
B.72.70.0008.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 12	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0008.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,33	43,330
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				11,609
Utile dell'Impresa del 10%				8,900
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**97,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**97,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				43,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,510
B.72.70.0008.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 12	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0008.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,42	52,420
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				12,972
Utile dell'Impresa del 10%				9,945
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**109,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**109,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				52,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,920
B.72.70.0008.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 12	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0008.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,25	52,250
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				12,947
Utile dell'Impresa del 10%				9,926
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**109,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**109,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	52,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,870
B.72.70.0010.001	**FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 915 4 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.001	FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 915 4 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,00	35,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				15,468
	Utile dell'Impresa del 10%				11,859
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	35,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,330
B.72.70.0010.002	**FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 915 6 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.002	FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 915 6 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,00	37,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				15,768
	Utile dell'Impresa del 10%				12,089
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	37,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,880
B.72.70.0010.003	**FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 915 8 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.003	FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 915 8 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,40	49,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				17,628
	Utile dell'Impresa del 10%				13,515
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**148,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**148,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	49,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,180

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0010.004	**FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 636 4 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.004	FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 636 4 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,73	28,730
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				14,528
	Utile dell'Impresa del 10%				11,138
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	28,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,670
B.72.70.0010.005	**FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 636 6 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.005	FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 636 6 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,87	30,870
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				14,849
	Utile dell'Impresa del 10%				11,384
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	30,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,210
B.72.70.0010.006	**FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 636 8 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.006	FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 636 8 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,87	30,870
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				14,849
	Utile dell'Impresa del 10%				11,384
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	30,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,210
B.72.70.0010.007	**FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 535 4 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.007	FILTRI A TASCHE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 535 4 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,87	30,870
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				14,849
	Utile dell'Impresa del 10%				11,384
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	30,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,230
B.72.70.0010.008	**FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 535 6 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.008	FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 535 6 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,95	27,950
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				14,411
	Utile dell'Impresa del 10%				11,048
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	27,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,430
B.72.70.0010.009	**FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 535 8 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.009	FILTRI A TASCHE efficienza F6 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 535 8 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,87	30,870
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				14,849
	Utile dell'Impresa del 10%				11,384
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**125,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**125,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	30,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,210
B.72.70.0010.010	**FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 915 4 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.010	FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 915 4 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,05	37,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				15,776
Utile dell'Impresa del 10%				12,095
Per arrotondamento				-0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**133,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**133,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,120
Costo materiali fc				37,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,830
B.72.70.0010.011 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 915 6 tasche	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.011 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 915 6 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,40	49,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				17,628
Utile dell'Impresa del 10%				13,515
Per arrotondamento				0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**148,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**148,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,120
Costo materiali fc				49,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,180
B.72.70.0010.012 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 915 8 tasche	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.012 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 915 8 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,40	49,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				17,628
Utile dell'Impresa del 10%				13,515
Per arrotondamento				0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**148,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**148,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				68,120
Costo materiali fc				49,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,180
B.72.70.0010.013 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 635 4 tasche	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.013 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 636 4 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,08	23,080
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				13,680
Utile dell'Impresa del 10%				10,488
Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**115,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**115,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	23,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,170
B.72.70.0010.014 **FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 636 6 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.014 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 636 6 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,50	35,500
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				15,543
Utile dell'Impresa del 10%				11,916
Per arrotondamento				0,021
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	35,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,480
B.72.70.0010.015 **FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 636 8 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.015 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 636 8 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,05	37,050
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				15,776
Utile dell'Impresa del 10%				12,095
Per arrotondamento				-0,041
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	37,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,830
B.72.70.0010.016 **FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 535 4 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.016 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 287 x 592 x 535 4 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,45	21,450
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				13,436
Utile dell'Impresa del 10%				10,301
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,310**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	21,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,740
B.72.70.0010.017 **FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 535 6 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.017 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 490 x 592 x 535 6 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,60	33,600
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				15,258
Utile dell'Impresa del 10%				11,698
Per arrotondamento				0,024
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	33,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,980
B.72.70.0010.018 **FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 535 8 tasche**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0010.018 FILTRI A TASCHE efficienza F9 EN 779 Dim. in mm. 592 x 592 x 535 8 tasche (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,05	37,050
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Spese generali del 15%				15,776
Utile dell'Impresa del 10%				12,095
Per arrotondamento				-0,041
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,120
			Costo materiali fc	37,050
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,830
B.72.70.0016.001 **FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 305x305x150 port. 230 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0016.001 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 305x305x150 port. 230 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,35	78,350
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				16,862
Utile dell'Impresa del 10%				12,927
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	78,350
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,790

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0016.003	**FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 457x457x150 port. 550 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0016.003	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 457x457x150 port. 550 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	111,19	111,190
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				21,788
	Utile dell'Impresa del 10%				16,704
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**183,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**183,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	111,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,450
B.72.70.0016.004	**FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 610x610x150 port.1000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0016.004	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 610x610x150 port.1000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,02	156,020
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				28,512
	Utile dell'Impresa del 10%				21,859
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	156,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,420
B.72.70.0016.008	**FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 305x305x292 port. 500 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0016.008	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 305x305x292 port. 500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	89,13	89,130
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				18,479
	Utile dell'Impresa del 10%				14,167
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	89,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,650
B.72.70.0016.010	**FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 457x457x292 port.1200 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0016.010	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 457x457x292 port.1200 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	161,07	161,070
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				29,270
	Utile dell'Impresa del 10%				22,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**246,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**246,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	161,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,670
B.72.70.0016.011	**FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 610x610x292 port.2000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0016.011	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13 D.mm. 610x610x292 port.2000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	225,50	225,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				38,934
	Utile dell'Impresa del 10%				29,849
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**328,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**328,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	225,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,740
B.72.70.0018.001	**FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 305x305x68 port. 150 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0018.001	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 305x305x68 port. 150 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,97	127,970
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				24,305
	Utile dell'Impresa del 10%				18,634
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	127,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,940
B.72.70.0018.002	**FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 305x610x68 port. 300 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0018.002	FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 305x610x68 port. 300 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,00	174,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				31,209
Utile dell'Impresa del 10%				23,927
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**263,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**263,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				174,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,140
B.72.70.0018.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 457x457x68 port. 350 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0018.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 457x457x68 port. 335 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,88	195,880
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				34,491
Utile dell'Impresa del 10%				26,443
Per arrotondamento				0,026
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**290,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**290,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				195,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				60,960
B.72.70.0018.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 545x545x68 port. 500 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0018.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 545x545x68 port. 500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,82	250,820
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				42,732
Utile dell'Impresa del 10%				32,761
Per arrotondamento				0,027
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**360,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**360,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,060
Costo materiali fc				250,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,520
B.72.70.0018.005 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 610x610x68 port. 600 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0018.005 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 610x610x68 port. 450 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	252,50	252,500
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				42,984
Utile dell'Impresa del 10%				32,954
Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**362,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**362,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	252,500
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,940
B.72.70.0018.006 **FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 762x610x68 port. 750 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0018.006 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 762x610x68 port. 750 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	281,53	281,530
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				47,339
Utile dell'Impresa del 10%				36,293
Per arrotondamento				-0,022
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**399,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**399,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	281,530
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,610
B.72.70.0018.007 **FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 915x610x68 port. 900 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0018.007 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 914x610x68 port. 900 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	341,25	341,250
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				56,297
Utile dell'Impresa del 10%				43,161
Per arrotondamento				0,032
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**474,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**474,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	341,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,490
B.72.70.0018.008 **FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 1220x610x68 port.1200 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0018.008 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE Eff. 99,999% EN 1822 U15 D.mm. 1219x610x68 port.1200 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	416,33	416,330
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				67,559
Utile dell'Impresa del 10%				51,795
Per arrotondamento				-0,044
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**569,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**569,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	416,330
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,310
B.72.70.0024.001	**FILTRI A CARBONE ATTIVO** **Dim.mm. 305x610x400 cartucce n. 5 port.1'500 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0024.001	FILTRI A CARBONE ATTIVO Dim.mm. 305x610x400 cartucce n. 5 port.1'500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	350,13	350,130
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				57,629
	Utile dell'Impresa del 10%				44,182
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**486,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**486,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	350,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,810
B.72.70.0024.002	**FILTRI A CARBONE ATTIVO** **Dim.mm. 610x610x400 cartucce n. 9 port.3'000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0024.002	FILTRI A CARBONE ATTIVO Dim.mm. 610x610x400 cartucce n. 9 port.3'000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	559,65	559,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				89,057
	Utile dell'Impresa del 10%				68,277
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**751,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**751,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	559,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,290
B.72.70.0030.001	**SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N** **DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 4**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0030.001	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,72	151,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				27,867
	Utile dell'Impresa del 10%				21,365
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**235,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**235,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	151,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,220

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0030.003	**SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N** **DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 5**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0030.003	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	223,72	223,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				38,667
	Utile dell'Impresa del 10%				29,645
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**326,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**326,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	223,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,320
B.72.70.0030.005	**SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N** **DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0030.005	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,89	299,890
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				50,093
	Utile dell'Impresa del 10%				38,404
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**422,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**422,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	299,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,450
B.72.70.0030.007	**SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N** **DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0030.007	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,65	401,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				65,357
	Utile dell'Impresa del 10%				50,107
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**551,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**551,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	401,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,490

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0030.009	**SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N** **DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0030.009	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	559,20	559,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				94,098
	Utile dell'Impresa del 10%				72,142
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**793,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**793,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	559,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,280
B.72.70.0030.011	**SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N** **DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0030.011	SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	758,50	758,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				123,993
	Utile dell'Impresa del 10%				95,061
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.045,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.045,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	758,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	219,080
B.72.70.0034.001	**SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.** **DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0034.001	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	236,83	236,830
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				40,634
	Utile dell'Impresa del 10%				31,152
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**342,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**342,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	236,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0034.003	**SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0034.003	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	342,14	342,140
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				56,430
	Utile dell'Impresa del 10%				43,263
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**475,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**475,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	342,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,700
B.72.70.0034.005	**SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0034.005	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	452,36	452,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				72,963
	Utile dell'Impresa del 10%				55,938
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**615,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**615,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	452,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,880
B.72.70.0034.007	**SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0034.007	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	600,05	600,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				95,117
	Utile dell'Impresa del 10%				72,923
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**802,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**802,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	600,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	168,090

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0034.009	**SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0034.009	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	829,03	829,030
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				134,573
	Utile dell'Impresa del 10%				103,172
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.134,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.134,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	829,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	237,750
B.72.70.0034.011	**SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0034.011	SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM. DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.106,40	1.106,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				176,178
	Utile dell'Impresa del 10%				135,070
	Per arrotondamento				0,232
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.486,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.486,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	1.106,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	311,480
B.72.70.0040.001	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE L x H = 400 x 300; setti 2, spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.001	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 400 x 300; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,00	157,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				33,768
	Utile dell'Impresa del 10%				25,889
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**284,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**284,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	157,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,680

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0040.003	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 800 x 300; setti 3, spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.003	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 800 x 300; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	267,30	267,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				50,313
	Utile dell'Impresa del 10%				38,573
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**424,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**424,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	267,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,880
B.72.70.0040.005	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 1200 x 300; setti 4, spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.005	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 1200 x 300; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	377,70	377,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				71,982
	Utile dell'Impresa del 10%				55,186
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**607,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**607,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	377,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,120
B.72.70.0040.007	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 1600 x 300; setti 5 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.007	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 1600 x 300; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	487,60	487,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				88,467
	Utile dell'Impresa del 10%				67,825
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**746,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**746,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	487,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,320

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0040.009	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 2000 x 300; setti 6 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.009	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 2000 x 300; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	597,80	597,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				104,997
	Utile dell'Impresa del 10%				80,498
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**885,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**885,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	597,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	185,520
B.72.70.0040.011	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 400 x 500; setti 2 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.011	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 400 x 500; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,50	203,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				40,743
	Utile dell'Impresa del 10%				31,236
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	203,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,980
B.72.70.0040.013	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 800 x 500; setti 3 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.013	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 800 x 500; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	328,80	328,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				59,538
	Utile dell'Impresa del 10%				45,646
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**502,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**502,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	328,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,180

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0040.015	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 1200 x 500; setti 4 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.015	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 1200 x 500; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	452,70	452,700
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				83,232
	Utile dell'Impresa del 10%				63,811
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**701,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**701,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	452,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,020
B.72.70.0040.017	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 1600 x 500; setti 5 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.017	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 1600 x 500; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	577,40	577,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				101,937
	Utile dell'Impresa del 10%				78,152
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**859,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**859,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	577,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	180,120
B.72.70.0040.019	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 2000 x 500; setti 6 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.019	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 2000 x 500; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	701,50	701,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,4	h	3,40	34,06	115,804
	Spese generali del 15%				122,596
	Utile dell'Impresa del 10%				93,990
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.033,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.033,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	115,804
				Costo materiali fc	701,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	216,596

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0040.021	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 400 x 800; setti 2 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.021	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 400 x 800; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	272,50	272,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				51,093
	Utile dell'Impresa del 10%				39,171
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**430,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**430,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	272,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,280
B.72.70.0040.023	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 800 x 800; setti 3 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.023	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 800 x 800; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	418,40	418,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				72,978
	Utile dell'Impresa del 10%				55,950
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**615,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**615,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	418,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	128,880
B.72.70.0040.025	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 1200 x 800; setti 4 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.025	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 1200 x 800; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	564,60	564,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				100,017
	Utile dell'Impresa del 10%				76,680
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**843,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**843,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	564,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	176,720

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0040.027	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 1600 x 800; setti 5 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.027	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 1600 x 800; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	711,30	711,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,4	h	3,40	34,06	115,804
	Spese generali del 15%				124,066
	Utile dell'Impresa del 10%				95,117
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.046,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.046,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	115,804
				Costo materiali fc	711,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	219,196
B.72.70.0040.029	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 2000 x 800; setti 6 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.029	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 2000 x 800; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	857,30	857,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,4	h	3,40	34,06	115,804
	Spese generali del 15%				145,966
	Utile dell'Impresa del 10%				111,907
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.231,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.231,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	115,804
				Costo materiali fc	857,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	257,896
B.72.70.0040.031	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 400 x 1000; setti 2 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.031	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 400 x 1000; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	318,50	318,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				57,993
	Utile dell'Impresa del 10%				44,461
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**489,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**489,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	318,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0040.033	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 800 x 1000; setti 3 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.033	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 800 x 1000; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	479,30	479,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				87,222
	Utile dell'Impresa del 10%				66,870
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**735,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**735,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	479,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,120
B.72.70.0040.035	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 1200 x 1000; setti 4 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.035	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 1200 x 1000; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	640,30	640,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,4	h	3,40	34,06	115,804
	Spese generali del 15%				113,416
	Utile dell'Impresa del 10%				86,952
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**956,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**956,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	115,804
				Costo materiali fc	640,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,396
B.72.70.0040.037	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 1600 x 1000; setti 5 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.037	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 1600 x 1000; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	800,60	800,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,8	h	3,80	34,06	129,428
	Spese generali del 15%				139,504
	Utile dell'Impresa del 10%				106,953
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.176,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.176,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	129,428
				Costo materiali fc	800,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	246,472

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.70.0040.039	**SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA MINERALE** **L x H = 2000 x 1000; setti 6 spazio 200 mm, profondità 900 mm.**	**cad.**	**1**		
Z.72.70.0040.039	SILENZIATORE RETTILINEO L x H = 2000 x 1000; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	961,50	961,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,4	h	4,40	34,06	149,864
	Spese generali del 15%				166,705
	Utile dell'Impresa del 10%				127,807
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.405,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.405,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	149,864
				Costo materiali fc	961,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	294,536
B.72.74.0007.001	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE** **portata 90 mc/h P. max 11.5 mm.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0007.001	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE portata 90 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,50	71,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				18,275
	Utile dell'Impresa del 10%				14,011
	Per arrotondamento				-0,120
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	74,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,166
B.72.74.0007.003	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE** **portata 160 mc/h P. max 20 mm.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0007.003	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE portata 160 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,50	85,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				20,375
	Utile dell'Impresa del 10%				15,621
	Per arrotondamento				0,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	88,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,166
B.72.74.0007.005	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE** **portata 260 mc/h P. max 32 mm.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0007.005	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE portata 260 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,00	110,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
				Spese generali del 15%	24,050
				Utile dell'Impresa del 10%	18,438
				Per arrotondamento	0,178
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	112,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,666
B.72.74.0009.001	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO** **portata 90 mc/h P. max 11.5 mm.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0009.001	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO portata 90 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,50	85,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
				Spese generali del 15%	20,375
				Utile dell'Impresa del 10%	15,621
				Per arrotondamento	0,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,684
				Costo materiali fc	88,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,166
B.72.74.0009.003	**ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO** **portata 160 mc/h P. max 20 mm.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0009.003	ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO portata 160 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,50	98,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				22,325
Utile dell'Impresa del 10%				17,116
Per arrotondamento				-0,275
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**188,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**188,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				101,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,166
B.72.74.0009.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO portata 260 mc/h P. max 32 mm.c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0009.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO portata 260 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,20	120,200
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				25,580
Utile dell'Impresa del 10%				19,611
Per arrotondamento				0,275
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**216,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**216,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				122,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,466
B.72.74.0011.001 VENTILATORE DA PARETE CON ASPIRAZIONE DAL VASO WC portata 60 mc/h prevalenza 13 mm.c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0011.001 VENTILATORE DA PARETE CON ASPIRAZIONE DAL WC portata 60 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	243,00	243,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				44,000
Utile dell'Impresa del 10%				33,733
Per arrotondamento				-0,067
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**371,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**371,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				245,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,666
B.72.74.0013.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 250 mc/h prevalenza 36 mm.c.a.	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0013.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 250 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,00	136,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				31,016
	Utile dell'Impresa del 10%				23,779
	Per arrotondamento				0,435
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	138,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,230
B.72.74.0013.003	**ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 360 mc/h prevalenza 32 mm.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0013.003	ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 360 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,00	159,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				34,466
	Utile dell'Impresa del 10%				26,424
	Per arrotondamento				0,340
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**291,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**291,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	161,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,230
B.72.74.0013.005	**ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 450 mc/h prevalenza 27 mm.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0013.005	ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 450 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,00	229,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				44,966
	Utile dell'Impresa del 10%				34,474
	Per arrotondamento				-0,210
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**379,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**379,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	231,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,230
B.72.74.0013.007	**ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 720 mc/h prevalenza 36 mm.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0013.007	ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	portata 720 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	286,90	286,900
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				53,651
	Utile dell'Impresa del 10%				41,132
	Per arrotondamento				-0,453
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**452,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**452,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	289,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,330
B.72.74.0013.009	**ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 950 mc/h prevalenza 55 mm.c.a.**	**cad.**	**1**		
Z.72.74.0013.009	ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE portata 950 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	357,50	357,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	5,30	2,650
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				64,241
	Utile dell'Impresa del 10%				49,251
	Per arrotondamento				0,238
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**542,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**542,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	360,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,730
B.72.76.0001.001	**TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ. portata mc/h 330 H. statica mm. c.a. = 7**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0001.001	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ. Portata 330 mc/h - prevalenza 7 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	288,00	288,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				82,143
	Utile dell'Impresa del 10%				62,976
	Per arrotondamento				0,261
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**693,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**693,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	309,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,380

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.76.0001.003	**TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.** **portata mc/h 740 H. statica mm. c.a. = 10**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0001.003	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ. Portata 740 mc/h - prevalenza 10 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	372,00	372,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				94,743
	Utile dell'Impresa del 10%				72,636
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**799,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**799,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	393,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	167,380
B.72.76.0001.005	**TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.** **portata mc/h 1300 H. statica mm. c.a. = 18**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0001.005	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ. Portata 1300 mc/h - prevalenza 18 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	474,00	474,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
	Spese generali del 15%				110,043
	Utile dell'Impresa del 10%				84,366
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**928,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**928,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	495,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	194,380
B.72.76.0001.007	**TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.** **portata mc/h 1740 H. statica mm. c.a. = 25**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0001.007	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ. Portata 1740 mc/h - prevalenza 25 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	534,00	534,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
	Spese generali del 15%				125,742
	Utile dell'Impresa del 10%				96,402
	Per arrotondamento				-0,424
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.060,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.060,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	565,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	221,720
B.72.76.0001.009	**TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.** **portata mc/h 1180 H. statica mm. c.a. = 30**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0001.009	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ. Portata 1180 mc/h - prevalenza 30 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	648,00	648,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
	Spese generali del 15%				137,733
	Utile dell'Impresa del 10%				105,595
	Per arrotondamento				0,452
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.162,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.162,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	679,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	243,780
B.72.76.0001.011	**TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.** **portata mc/h 2500 H. statica mm. c.a. = 40**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0001.011	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ. Portata 2500 mc/h - prevalenza 40 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	762,00	762,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
	Spese generali del 15%				159,942
	Utile dell'Impresa del 10%				122,622
	Per arrotondamento				0,156
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.349,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.349,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	793,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	282,720
B.72.76.0001.013	**TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.** **portata mc/h 3000 H. statica mm. c.a. = 10**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0001.013	TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ. Portata 3000 mc/h - prevalenza 10 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.220,00	1.220,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
	Spese generali del 15%				228,642

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				175,292
Per arrotondamento				-0,214
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.928,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.928,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	272,480
			Costo materiali fc	1.251,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	403,720
B.72.76.0003.001 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE portata mc/h 290 H. statica mm. c.a. = 8	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0003.001 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE Portata 290 mc/h - prevalenza 8 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	290,00	290,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
Spese generali del 15%				92,661
Utile dell'Impresa del 10%				71,040
Per arrotondamento				-0,441
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**781,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**781,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	306,540
			Costo materiali fc	311,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	163,260
B.72.76.0003.003 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE portata mc/h 380 H. statica mm. c.a. = 10	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0003.003 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE Portata 380 mc/h - prevalenza 10 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	375,00	375,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
Spese generali del 15%				100,302
Utile dell'Impresa del 10%				76,898
Per arrotondamento				0,120
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**846,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**846,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	272,480
			Costo materiali fc	396,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,320
B.72.76.0003.005 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE portata mc/h 760 H. statica mm. c.a. = 15	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0003.005 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE Portata 760 mc/h - prevalenza 15 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	476,00	476,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	5,30	21,200
Spese generali del 15%				115,452
Utile dell'Impresa del 10%				88,513
Per arrotondamento				0,355
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**974,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**974,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				272,480
Costo materiali fc				497,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				204,320
B.72.76.0003.007 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE portata mc/h 2300 H. statica mm. c.a. = 24	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0003.007 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE Portata 2300 mc/h - prevalenza 18 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	765,00	765,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
Spese generali del 15%				165,501
Utile dell'Impresa del 10%				126,884
Per arrotondamento				0,275
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.396,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.396,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				306,540
Costo materiali fc				796,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				292,660
B.72.76.0003.011 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE portata mc/h 3350 H. statica mm. c.a. = 27	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0003.011 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE Portata 3350 mc/h - prevalenza 27 mm c.d.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.225,00	1.225,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	5,30	31,800
Spese generali del 15%				239,610
Utile dell'Impresa del 10%				183,701
Per arrotondamento				0,289
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.021,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.021,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				340,600
Costo materiali fc				1.256,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				423,600
B.72.76.0007.005 TORRINO TERMOVENTILANTE Portata (mc/h) 5500	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0007.005 TORRINO TERMOVENTILANTE Portata (mc/h) 5500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.600,00	25.600,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	30,00	34,06	1.021,800
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	5,30	53,000
	Spese generali del 15%				4.001,220
	Utile dell'Impresa del 10%				3.067,602
	Per arrotondamento				0,378
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33.744,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33.744,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.021,800
				Costo materiali fc	25.653,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7.069,200
B.72.76.0007.010	**TORRINO TERMOVENTILANTE** **Portata (mc/h) 8000**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0007.010	TORRINO TERMOVENTILANTE Portata (mc/h) 8000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28.800,00	28.800,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	5,30	53,000
	Spese generali del 15%				4.491,438
	Utile dell'Impresa del 10%				3.443,436
	Per arrotondamento				0,206
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37.878,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37.878,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.089,920
				Costo materiali fc	28.853,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7.935,080
B.72.76.0007.015	**TORRINO TERMOVENTILANTE** **Portata (mc/h) 10000**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0007.015	TORRINO TERMOVENTILANTE Portata (mc/h) 10000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30.000,00	30.000,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	5,30	53,000
	Spese generali del 15%				4.671,438
	Utile dell'Impresa del 10%				3.581,436
	Per arrotondamento				0,206
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39.396,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39.396,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.089,920
				Costo materiali fc	30.053,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.253,080
B.72.76.0009.005	**SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO MULTIFUNZIONE** **prima zona**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.76.0009.005	SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO MULTIFUNZIONE				
	Prima zona (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.605,00	7.605,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				1.183,212
	Utile dell'Impresa del 10%				907,129
	Per arrotondamento				-0,421
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.978,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.978,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	7.615,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.089,920
B.72.76.0009.010	**SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO MULTIFUNZIONE** **zone successive**	**cad.**	**1**		
Z.72.76.0009.010	SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO MULTIFUNZIONE				
	Zone successive (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.529,00	2.529,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				391,158
	Utile dell'Impresa del 10%				299,888
	Per arrotondamento				0,234
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.299,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.299,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	2.539,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	691,280
B.72.78.0002.001	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 800 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.001	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA				
	portata 800 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.913,00	1.913,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				317,604
	Utile dell'Impresa del 10%				243,496
	Per arrotondamento				-0,460
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.678,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.678,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.913,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	560,640

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.78.0002.002	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 1200 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.002	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 1200 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.082,00	2.082,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				342,954
	Utile dell'Impresa del 10%				262,931
	Per arrotondamento				-0,245
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.892,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.892,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	2.082,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	605,640
B.72.78.0002.003	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 1500 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.003	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 1500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.133,00	2.133,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
	Spese generali del 15%				355,713
	Utile dell'Impresa del 10%				272,713
	Per arrotondamento				0,154
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.000,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.000,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	2.133,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	628,580
B.72.78.0002.004	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 2000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.004	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 2000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.274,00	2.274,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				371,754
	Utile dell'Impresa del 10%				285,011
	Per arrotondamento				-0,125
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.135,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.135,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	2.274,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	656,640
B.72.78.0002.005	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 2500 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.005	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 2500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.576,00	2.576,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				427,272
	Utile dell'Impresa del 10%				327,575
	Per arrotondamento				-0,327
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.603,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.603,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	2.576,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	754,520
B.72.78.0002.006	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 3000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.006	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 3000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.945,00	2.945,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				482,622
	Utile dell'Impresa del 10%				370,010
	Per arrotondamento				-0,112
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.070,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.070,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	2.945,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	852,520
B.72.78.0002.008	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 4000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.008	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 4000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.052,00	3.052,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				498,672
	Utile dell'Impresa del 10%				382,315
	Per arrotondamento				-0,467
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.205,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.205,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	3.052,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	880,520
B.72.78.0002.009	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 5000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.009	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 5000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.113,00	3.113,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				507,822
	Utile dell'Impresa del 10%				389,330
	Per arrotondamento				0,368
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.283,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.283,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	3.113,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	897,520
B.72.78.0002.010	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 7500 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.010	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 7500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.934,00	3.934,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
	Spese generali del 15%				641,190
	Utile dell'Impresa del 10%				491,579
	Per arrotondamento				-0,369
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.407,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.407,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	340,600
				Costo materiali fc	3.934,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.132,400
B.72.78.0002.011	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 10000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.011	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 10000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.000,00	5.000,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
	Spese generali del 15%				806,199
	Utile dell'Impresa del 10%				618,086
	Per arrotondamento				0,055
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.799,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.799,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	374,660
				Costo materiali fc	5.000,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.424,340
B.72.78.0002.012	**UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA** **portata aria 15000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0002.012	UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA portata 15000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.664,00	6.664,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
	Spese generali del 15%				1.060,908
	Utile dell'Impresa del 10%				813,363
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.947,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.947,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	6.664,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.874,280

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.78.0003.001	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE** **portata 2500 m3/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0003.001	UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE portata 2500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.007,00	5.007,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				791,922
	Utile dell'Impresa del 10%				607,140
	Per arrotondamento				0,458
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.679,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.679,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	5.007,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.399,520
B.72.78.0003.003	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE** **portata 5000 m3/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0003.003	UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE portata 5000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.506,00	6.506,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.016,772
	Utile dell'Impresa del 10%				779,525
	Per arrotondamento				0,223
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.575,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.575,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	6.506,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.796,520
B.72.78.0003.005	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE** **portata 7500 m3/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0003.005	UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE portata 7500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.793,00	7.793,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
	Spese generali del 15%				1.220,040
	Utile dell'Impresa del 10%				935,364
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.289,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.289,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	340,600
				Costo materiali fc	7.793,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.155,400
B.72.78.0003.007	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE** **portata 10000 m3/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0003.007	UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE portata 10000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.690,00	9.690,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
	Spese generali del 15%				1.509,699
	Utile dell'Impresa del 10%				1.157,436
	Per arrotondamento				0,205
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.732,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.732,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	374,660
				Costo materiali fc	9.690,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.667,340
B.72.78.0003.009	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE portata 15000 m3/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0003.009	UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE portata 15000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.293,00	12.293,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
	Spese generali del 15%				1.905,258
	Utile dell'Impresa del 10%				1.460,698
	Per arrotondamento				0,324
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16.068,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16.068,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	12.293,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.366,280
B.72.78.0003.011	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE portata 21000 m3/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0003.011	UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE portata 21000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15.522,00	15.522,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
	Spese generali del 15%				2.389,608
	Utile dell'Impresa del 10%				1.832,033
	Per arrotondamento				-0,361
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20.152,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20.152,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	15.522,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.221,280
B.72.78.0004.001	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE portata aria 2500 mc/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.78.0004.001	UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE portata 2500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.495,00	11.495,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.765,122
	Utile dell'Impresa del 10%				1.353,260
	Per arrotondamento				0,138
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**14.886,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**14.886,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	11.495,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.118,520
B.72.78.0004.002	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE** **portata aria 5000 mc/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.78.0004.002	UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE portata 5000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.759,00	14.759,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				2.254,722
	Utile dell'Impresa del 10%				1.728,620
	Per arrotondamento				0,178
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**19.015,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**19.015,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	14.759,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.983,520
B.72.78.0004.003	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE** **portata aria 10000 mc/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.78.0004.003	UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE portata 10000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23.749,00	23.749,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	34,06	374,660
	Spese generali del 15%				3.618,549
	Utile dell'Impresa del 10%				2.774,221
	Per arrotondamento				-0,430
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**30.516,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**30.516,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	374,660
				Costo materiali fc	23.749,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.392,340
B.72.78.0004.004	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE** **portata aria 15000 mc/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.78.0004.004	UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	BATTERIE				
	portata 15000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33.850,00	33.850,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
	Spese generali del 15%				5.138,808
	Utile dell'Impresa del 10%				3.939,753
	Per arrotondamento				-0,281
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**43.337,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**43.337,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	33.850,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9.078,280
B.72.78.0004.005	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE**				
	portata aria 20000 mc/h	**a corpo**	**1**		
Z.72.78.0004.005	UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE				
	portata 20000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40.025,00	40.025,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
	Spese generali del 15%				6.065,058
	Utile dell'Impresa del 10%				4.649,878
	Per arrotondamento				0,344
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**51.149,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**51.149,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	40.025,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10.715,280
B.72.78.0004.006	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE**				
	portata aria 25000 mc/h	**a corpo**	**1**		
Z.72.78.0004.006	UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE				
	portata 25000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	48.093,00	48.093,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
	Spese generali del 15%				7.275,258
	Utile dell'Impresa del 10%				5.577,698
	Per arrotondamento				0,324
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**61.355,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**61.355,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	48.093,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12.853,280

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.78.0004.007	**UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE**				
	portata aria 30000 mc/h	**a corpo**	**1**		
Z.72.78.0004.007	UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE BATTERIE				
	portata 30000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	53.153,00	53.153,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	15,00	34,06	510,900
	Spese generali del 15%				8.049,585
	Utile dell'Impresa del 10%				6.171,349
	Per arrotondamento				0,166
	Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**67.885,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)				**67.885,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				510,900
	Costo materiali fc				53.153,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14.221,100
B.72.78.0018.001	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO**				
	Portata aria 500 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.001	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO				
	EST TIPO 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.220,00	1.220,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				193,854
	Utile dell'Impresa del 10%				148,621
	Per arrotondamento				-0,035
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.634,800**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.634,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				68,120
	Costo materiali fc				1.224,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				342,440
B.72.78.0018.003	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO**				
	Portata aria 1200 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.003	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO				
	EST TIPO 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.390,00	1.390,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				
	minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				219,354
	Utile dell'Impresa del 10%				168,171
	Per arrotondamento				0,015
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.849,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.849,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				68,120
	Costo materiali fc				1.394,240
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				387,540

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.78.0018.004	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 1500 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.004	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO EST TIPO 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.995,00	1.995,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				310,104
	Utile dell'Impresa del 10%				237,746
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.615,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.615,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	1.999,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	547,840
B.72.78.0018.005	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 2000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.005	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO EST TIPO 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.022,00	2.022,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				324,372
	Utile dell'Impresa del 10%				248,685
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.735,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.735,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.026,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	573,020
B.72.78.0018.006	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 2500 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.006	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO EST TIPO 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.095,00	2.095,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				335,322
	Utile dell'Impresa del 10%				257,080
	Per arrotondamento				0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.827,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.827,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.099,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	592,420

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.78.0018.007	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 3000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.007	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO EST TIPO 7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.265,00	2.265,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				360,822
	Utile dell'Impresa del 10%				276,630
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.042,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.042,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.269,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	637,420
B.72.78.0018.008	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 3500 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.008	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO ESTTIPO 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.429,00	2.429,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				385,422
	Utile dell'Impresa del 10%				295,490
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.250,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.250,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	2.433,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	680,920
B.72.78.0018.009	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 4000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.009	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO EST TIPO 9 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.432,00	2.432,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
	Spese generali del 15%				390,981
	Utile dell'Impresa del 10%				299,752
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.297,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.297,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	2.436,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	690,760

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.78.0018.010	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 5000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.010	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO EST TIPO 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.704,00	2.704,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
	Spese generali del 15%				431,781
	Utile dell'Impresa del 10%				331,032
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.641,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.641,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	2.708,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	762,860
B.72.78.0018.011	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 7500 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.011	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO EST TIPO 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.333,00	3.333,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				531,240
	Utile dell'Impresa del 10%				407,284
	Per arrotondamento				-0,124
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.480,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.480,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	3.337,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	938,400
B.72.78.0018.012	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 10000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.012	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO EST TIPO 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.420,00	3.420,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				544,290
	Utile dell'Impresa del 10%				417,289
	Per arrotondamento				-0,179
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.590,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.590,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	3.424,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	961,400

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.78.0018.013	**ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO** **Portata aria 15000 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.78.0018.013	ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO EST TIPO 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.821,00	4.821,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				754,440
	Utile dell'Impresa del 10%				578,404
	Per arrotondamento				-0,444
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.362,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.362,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	4.825,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.332,400
B.72.79.0001.001	**GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE ENDOTERMICO** **potenza frigorifera: 35.5 kW; assorbimento elettrico: 1.12 kW; Recupero ACS a 75° C: 12.5 kW; Potenza termica: 42.5 kW**		**1**		
Z.72.79.0001.001	CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO frig. 35.5 kW , termici 40 kW comprensivo di comandi, refrigerante, basamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21.851,00	21.851,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	46,00	34,06	1.566,760
	Spese generali del 15%				3.513,459
	Utile dell'Impresa del 10%				2.693,652
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**29.630,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**29.630,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.566,760
				Costo materiali fc	21.856,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.207,110
B.72.79.0001.003	**GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE ENDOTERMICO** **potenza frigorifera: 45 kW; assorbimento elettrico: 1.12 kW; Recupero ACS a 75° C: 16 kW; Potenza termica: 53 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0001.003	CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO frig. 45 kW , termici 50 kW omprensivo di comandi, refrigerante, basamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.868,00	25.868,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	54,00	34,06	1.839,240
	Spese generali del 15%				4.156,881
	Utile dell'Impresa del 10%				3.186,942

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento					-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35.056,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35.056,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.839,240
				Costo materiali fc	25.873,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7.343,820
B.72.79.0001.005	**GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE ENDOTERMICO** **potenza frigorifera: 56 kW; assorbimento elettrico: 1.29 kW; Recupero ACS a 75° C: 17 kW; Potenza termica: 67 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0001.005	CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO frig. 56 kW , termici 63 kW comprensivo di comandi, refrigerante, basamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28.444,00	28.444,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	56,00	34,06	1.907,360
	Spese generali del 15%				4.553,499
	Utile dell'Impresa del 10%				3.491,016
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38.401,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38.401,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.907,360
				Costo materiali fc	28.449,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.044,520
B.72.79.0001.007	**GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE ENDOTERMICO** **potenza frigorifera: 71 kW; assorbimento elettrico: 1.79 kW: Recupero ACS a 75° C: 27.5 kW; Potenza termica: 75 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0001.007	CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO frig. 71 kW , termici 80 kW comprensivo di comandi, refrigerante, basamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31.149,00	31.149,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	62,00	34,06	2.111,720
	Spese generali del 15%				4.989,903
	Utile dell'Impresa del 10%				3.825,592
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42.081,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42.081,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2.111,720
				Costo materiali fc	31.154,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.815,500

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.79.0003.001	**GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI REFRIGERANTE VARIABILE Potenza frigorifera: 22.4 kW Assorbimento elettrico: 6.17 kW Potenza termica: 25 kW Rumorosità a 1 metro dB (A) 54.5**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0003.001	CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE frig. 22.4 kW termico 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.346,00	7.346,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	17,00	34,06	579,020
	Spese generali del 15%				1.189,548
	Utile dell'Impresa del 10%				911,987
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.031,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.031,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	579,020
				Costo materiali fc	7.351,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.101,540
B.72.79.0003.003	**GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI REFRIGERANTE VARIABILE Potenza frigorifera: 28 kW Assorbimento elettrico: 7.9 kW Potenza termica: 31.5 kW Rumorosità a 1 metro dB (A) 55**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0003.003	CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE frig. 28 kW termico 31.5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.283,50	8.283,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	19,00	34,06	647,140
	Spese generali del 15%				1.340,391
	Utile dell'Impresa del 10%				1.027,633
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.303,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.303,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	647,140
				Costo materiali fc	8.288,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.368,020
B.72.79.0003.005	**GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI REFRIGERANTE VARIABILE Potenza frigorifera: 33.5 kW; Assorbimento elettrico: 9.6 kW; Potenza termica: 37.5 kW; Rumorosità a 1 metro dB (A) 56**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0003.005	CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE frig. 33.5 kW termico 37.5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.665,50	9.665,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	22,00	34,06	749,320
	Spese generali del 15%				1.563,018
	Utile dell'Impresa del 10%				1.198,314
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.181,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.181,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	749,320
				Costo materiali fc	9.670,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.761,330
B.72.79.0003.007	**GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI REFRIGERANTE VARIABILE Potenza frigorifera: 40 kW Assorbimento elettrico: 11.6 kW Potenza termica: 45 kW Rumorosità a 1 metro dB (A) 60**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0003.007	CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE frig. 40 kW termico 45 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.093,50	11.093,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	25,00	34,06	851,500
	Spese generali del 15%				1.792,545
	Utile dell'Impresa del 10%				1.374,285
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.117,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.117,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	851,500
				Costo materiali fc	11.098,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.166,830
B.72.79.0003.009	**GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI REFRIGERANTE VARIABILE Potenza frigorifera: 45 kW Assorbimento elettrico: 13.3 kW Potenza termica: 50 kW Rumorosità a 1 metro dB (A) 61**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0003.009	CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE frig. 45 kW termico 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.521,50	12.521,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	28,00	34,06	953,680
	Spese generali del 15%				2.022,072
	Utile dell'Impresa del 10%				1.550,255
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.052,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.052,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	953,680
				Costo materiali fc	12.526,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.572,330
B.72.79.0005.001	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA** **Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW; Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW; Portata aria (A/B) mc/h 630/450;**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0005.001	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW Portata aria (A/B) mc/h 630/450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	695,00	695,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	34,06	238,420
	Spese generali del 15%				140,808
	Utile dell'Impresa del 10%				107,953
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.187,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.187,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	238,420
				Costo materiali fc	700,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	248,760
B.72.79.0005.003	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA** **Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 630/450**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0005.003	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 630/450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	705,50	705,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7,8	h	7,80	34,06	265,668
	Spese generali del 15%				146,470
	Utile dell'Impresa del 10%				112,294
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.235,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.235,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	265,668
				Costo materiali fc	710,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	258,762
B.72.79.0005.005	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA** **Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 720/450**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0005.005	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Portata aria (A/B) mc/h 720/450				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	713,00	713,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,8	h	7,80	34,06	265,668
	Spese generali del 15%				147,595
	Utile dell'Impresa del 10%				113,156
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.244,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.244,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	265,668
				Costo materiali fc	718,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	260,752
B.72.79.0005.007	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA** **Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 780/540**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0005.007	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 780/540				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	741,00	741,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,8	h	7,80	34,06	265,668
	Spese generali del 15%				151,795
	Utile dell'Impresa del 10%				116,376
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.280,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.280,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	265,668
				Costo materiali fc	746,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	268,172
B.72.79.0005.009	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA** **Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 780/540**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0005.009	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 780/540				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	761,50	761,500

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,8	h	7,80	34,06	265,668
	Spese generali del 15%				154,870
	Utile dell'Impresa del 10%				118,734
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.306,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.306,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	265,668
				Costo materiali fc	766,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	273,602
B.72.79.0005.011	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA Potenza resa raffreddamento: 6,4 kW Potenza resa riscaldamento: 7,1 kW Portata aria (A/B) mc/h 1110/840**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0005.011	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 1110/840				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	812,50	812,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				163,542
	Utile dell'Impresa del 10%				125,382
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.379,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.379,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	817,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	288,920
B.72.79.0007.001	**UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0007.001	UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.266,50	1.266,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				235,729
Utile dell'Impresa del 10%				180,726
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.987,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.987,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				299,728
Costo materiali fc				1.271,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				416,452
B.72.79.0007.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0007.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)				
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.291,00	1.291,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
Spese generali del 15%				239,404
Utile dell'Impresa del 10%				183,543
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.018,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.018,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				299,728
Costo materiali fc				1.296,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				422,952
B.72.79.0007.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0007.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)				
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.343,50	1.343,500
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
Spese generali del 15%				247,279
Utile dell'Impresa del 10%				189,581
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.085,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.085,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				299,728
Costo materiali fc				1.348,800

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				436,862
B.72.79.0007.007	**UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0007.007	UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.383,50	1.383,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
	Spese generali del 15%				253,279
	Utile dell'Impresa del 10%				194,181
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.135,990**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.135,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				299,728
	Costo materiali fc				1.388,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				447,462
B.72.79.0007.009	**UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0007.009	UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.425,00	1.425,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
	Spese generali del 15%				259,504
	Utile dell'Impresa del 10%				198,953
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.188,490**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.188,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				299,728
	Costo materiali fc				1.430,300
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				458,462
B.72.79.0007.011	**UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW; Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0007.011	UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.431,00	1.431,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
	Spese generali del 15%				260,404
	Utile dell'Impresa del 10%				199,643
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.196,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.196,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	299,728
				Costo materiali fc	1.436,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	460,052
B.72.79.0007.013	**UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW; Potenza resa riscaldamento: 11,4 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0007.013	UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa riscaldamento: 11,4 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.513,50	1.513,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
	Spese generali del 15%				272,779
	Utile dell'Impresa del 10%				209,131
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.300,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.300,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	299,728
				Costo materiali fc	1.518,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	481,912
B.72.79.0007.015	**UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 14 kW; Potenza resa riscaldamento: 16 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0007.015	UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa riscaldamento: 16 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.691,50	1.691,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
	Spese generali del 15%				300,501
	Utile dell'Impresa del 10%				230,384
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.534,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.534,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	1.696,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	530,890
B.72.79.0007.017	**UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 16 kW; Potenza resa riscaldamento: 18 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.79.0007.017	UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 16 kW Potenza resa riscaldamento: 18 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.858,00	1.858,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
	Spese generali del 15%				324,454
	Utile dell'Impresa del 10%				248,748
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.736,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.736,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	299,728
				Costo materiali fc	1.863,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	573,202
B.72.79.0009.001	**UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa raffreddamento: 2,5 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0009.001	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa raffreddamento: 2,5 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.011,50	1.011,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,2	h	8,20	34,06	279,292
	Spese generali del 15%				194,414
	Utile dell'Impresa del 10%				149,051
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.639,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.639,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	279,292
				Costo materiali fc	1.016,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	343,468
B.72.79.0009.003	**UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa raffreddamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 720/540**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0009.003	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa raffreddamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 720/540 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.038,00	1.038,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,2	h	8,20	34,06	279,292
	Spese generali del 15%				198,389
	Utile dell'Impresa del 10%				152,098
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.673,080**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.673,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	279,292
				Costo materiali fc	1.043,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	350,488
B.72.79.0009.005	**UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 1080/780**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0009.005	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 1080/780 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.077,00	1.077,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,4	h	8,40	34,06	286,104
	Spese generali del 15%				205,261
	Utile dell'Impresa del 10%				157,367
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.731,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.731,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	286,104
				Costo materiali fc	1.082,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	362,626
B.72.79.0009.007	**UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW Potenza resa raffreddamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 1800/1260**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0009.007	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW Potenza resa raffreddamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 1800/126 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.195,00	1.195,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,4	h	8,40	34,06	286,104
	Spese generali del 15%				222,961
	Utile dell'Impresa del 10%				170,937
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.880,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.880,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	286,104
				Costo materiali fc	1.200,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	393,896
B.72.79.0009.009	**UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa raffreddamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 1980/1500**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0009.009	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	raffreddamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 1980/1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.285,50	1.285,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
	Spese generali del 15%				238,579
	Utile dell'Impresa del 10%				182,911
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.012,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.012,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	299,728
				Costo materiali fc	1.290,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	421,492
B.72.79.0009.011	**UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa raffreddamento: 8,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 2040/ 1500**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0009.011	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa raffreddamento: 8,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 2040/1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.339,00	1.339,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
	Spese generali del 15%				246,604
	Utile dell'Impresa del 10%				189,063
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.079,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.079,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	299,728
				Costo materiali fc	1.344,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	435,672
B.72.79.0009.013	**UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa raffreddamento: 11,4 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/ 420**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0009.013	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa raffreddamento: 11,4 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.451,50	1.451,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
	Spese generali del 15%				264,501
	Utile dell'Impresa del 10%				202,784
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.230,630**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.230,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	1.456,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	467,290
B.72.79.0009.015	**UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa raffreddamento: 16 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0009.015	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa raffreddamento: 16 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.604,00	1.604,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9,4	h	9,40	34,06	320,164
	Spese generali del 15%				289,420
	Utile dell'Impresa del 10%				221,888
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.440,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.440,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	320,164
				Costo materiali fc	1.609,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	511,306
B.72.79.0009.017	**UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 16 kW Potenza resa raffreddamento: 18 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0009.017	UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO Potenza resa raffreddamento: 16 kW Potenza resa raffreddamento: 18 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.705,50	1.705,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9,4	h	9,40	34,06	320,164
	Spese generali del 15%				304,645
	Utile dell'Impresa del 10%				233,561
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.569,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.569,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	320,164
				Costo materiali fc	1.710,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	538,206
B.72.79.0011.001	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0011.001	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	973,00	973,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				187,617
	Utile dell'Impresa del 10%				143,840
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.582,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.582,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	978,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	331,460
B.72.79.0011.003	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0011.003	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	995,50	995,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				190,992
	Utile dell'Impresa del 10%				146,427
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.610,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.610,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.000,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	337,420
B.72.79.0011.005	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0011.005	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.098,00	1.098,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,2	h	8,20	34,06	279,292
	Spese generali del 15%				207,389
	Utile dell'Impresa del 10%				158,998
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.748,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.748,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	279,292
				Costo materiali fc	1.103,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	366,388

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.79.0011.007	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0011.007	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.159,00	1.159,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,2	h	8,20	34,06	279,292
	Spese generali del 15%				216,539
	Utile dell'Impresa del 10%				166,013
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.826,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.826,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	279,292
				Costo materiali fc	1.164,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	382,548
B.72.79.0011.009	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0011.009	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.214,00	1.214,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,2	h	8,20	34,06	279,292
	Spese generali del 15%				224,789
	Utile dell'Impresa del 10%				172,338
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.895,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.895,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	279,292
				Costo materiali fc	1.219,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	397,128
B.72.79.0011.011	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0011.011	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.473,00	1.473,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
	Spese generali del 15%				267,726

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				205,257
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.257,820**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.257,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				306,540
Costo materiali fc				1.478,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				472,980
B.72.79.0013.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A)	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0013.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.168,50	1.168,500
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8,6	h	8,60	34,06	292,916
Spese generali del 15%				220,007
Utile dell'Impresa del 10%				168,672
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.855,400**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.855,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				292,916
Costo materiali fc				1.173,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				388,684
B.72.79.0013.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A)	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0013.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.202,00	1.202,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8,6	h	8,60	34,06	292,916
Spese generali del 15%				225,032
Utile dell'Impresa del 10%				172,525
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.897,770**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.897,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				292,916
Costo materiali fc				1.207,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				397,554
B.72.79.0013.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 39/29 dB(A)	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0013.005	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 39/29 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.251,00	1.251,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
	Spese generali del 15%				233,404
	Utile dell'Impresa del 10%				178,943
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.968,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.968,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	299,728
				Costo materiali fc	1.256,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	412,352
B.72.79.0013.007	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0013.007	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.327,50	1.327,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
	Spese generali del 15%				244,879
	Utile dell'Impresa del 10%				187,741
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.065,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.065,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	299,728
				Costo materiali fc	1.332,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	432,622
B.72.79.0013.009	**UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0013.009	UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.383,00	1.383,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				253,204
Utile dell'Impresa del 10%				194,123
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.135,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.135,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				299,728
Costo materiali fc				1.388,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				447,332
B.72.79.0013.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 7,1 kW Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 41/35 dB(A)	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0013.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA Potenza resa raffreddamento: 7,1 kW Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 41/35 dB(A) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.430,00	1.430,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
Spese generali del 15%				260,254
Utile dell'Impresa del 10%				199,528
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.194,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.194,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				299,728
Costo materiali fc				1.435,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				459,782
B.72.79.0015.001 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO V.R.F. Distributore potenza kW minore di 22,.4;	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0015.001 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER V.R.F. Distributore potenza kW minore di 22,4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,50	127,500
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,1	cad.	0,10	5,30	0,530
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,8	h	2,80	34,06	95,368
Spese generali del 15%				33,510
Utile dell'Impresa del 10%				25,691
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**282,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**282,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				95,368
Costo materiali fc				128,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,202
B.72.79.0015.003 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO V.R.F. Distributore potenza kW da 22,4 a 68	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0015.003 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER V.R.F.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Distributore potenza kW da 22,4 a 68 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	200,50	200,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	cad.	0,10	5,30	0,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				45,482
	Utile dell'Impresa del 10%				34,869
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**383,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**383,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	201,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,350
B.72.79.0015.005	**GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO V.R.F.** **Distributore potenza kW da 68 a 135**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0015.005	GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER V.R.F. Distributore potenza kW da 68 a 135 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	210,00	210,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	cad.	0,10	5,30	0,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	34,06	102,180
	Spese generali del 15%				46,907
	Utile dell'Impresa del 10%				35,962
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**395,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**395,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,180
				Costo materiali fc	210,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,870
B.72.79.0017.001	**KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE** **Kit per unità interne da 2,2 kW a 5,6 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0017.001	KIT VALVOLA SOLENOIDE PER V.R.F. Kit per unità interne da 2,2 kW a 5,6 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	545,00	545,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	cad.	0,10	5,30	0,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,2	h	6,20	34,06	211,172
	Spese generali del 15%				113,505
	Utile dell'Impresa del 10%				87,021
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**957,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**957,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	211,172
				Costo materiali fc	545,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	200,528
B.72.79.0017.003	**KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE** **Kit per unità interne da 7,3 a 16 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0017.003	KIT VALVOLA SOLENOIDE PER V.R.F. Kit per unità interne da 7,3 a 16 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	677,50	677,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,1	cad.	0,10	5,30	0,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,2	h	6,20	34,06	211,172
				Spese generali del 15%	133,380
				Utile dell'Impresa del 10%	102,258
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.124,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.124,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	211,172
				Costo materiali fc	678,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	235,638
B.72.79.0017.005	**KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE** **Kit per unità interne alta prevalenza da 22,4 a 28 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0017.005	KIT VALVOLA SOLENOIDE PER V.R.F. Kit per unità interne da 22,4 a 28 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	658,50	658,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,1	cad.	0,10	5,30	0,530
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,4	h	6,40	34,06	217,984
				Spese generali del 15%	131,552
				Utile dell'Impresa del 10%	100,857
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.109,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.109,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	217,984
				Costo materiali fc	659,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	232,406
B.72.79.0019.001	**UNITA' TERMINALE V.R.F. SCAMBIATORE GAS/ACQUA** **Potenza resa raffreddamento: 25 kW, Potenza resa riscaldamento: 30 kW, Peso netto kg 185**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0019.001	UNITA' TERMINALE V.R.F. SCAMBIATORE GAS/ACQUA Potenza resa raffreddamento: 25 kW Potenza resa riscaldamento: 30 kW Peso netto kg 185 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.130,00	7.130,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	17,00	34,06	579,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1.157,148
Utile dell'Impresa del 10%				887,147
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9.758,620**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9.758,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				579,020
Costo materiali fc				7.135,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.044,300
B.72.79.0019.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SCAMBIATORE GAS/ACQUA Potenza resa raffreddamento: 50 kW, Potenza resa riscaldamento: 60 kW, Peso netto kg 200	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0019.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SCAMBIATORE GAS/ACQUA Potenza resa raffreddamento: 50 kW Potenza resa riscaldamento: 60 kW Peso netto kg 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.380,50	7.380,500
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	17,00	34,06	579,020
Spese generali del 15%				1.194,723
Utile dell'Impresa del 10%				915,954
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10.075,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10.075,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				579,020
Costo materiali fc				7.385,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.110,680
B.72.79.0021.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW; Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW; Potenza sonora 46/41 dB(A)	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0021.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW Potenza sonora 46/41 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.351,00	1.351,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8,8	h	8,80	34,06	299,728
Spese generali del 15%				248,404
Utile dell'Impresa del 10%				190,443
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.094,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.094,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				299,728
Costo materiali fc				1.356,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				438,852

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.79.0021.003	**UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW; Potenza resa riscaldamento: 5 kW; Potenza sonora 47/41 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0021.003	UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa riscaldamento: 5 kW Potenza sonora 47/41 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.374,50	1.374,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
	Spese generali del 15%				252,951
	Utile dell'Impresa del 10%				193,929
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.133,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.133,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	1.379,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	446,880
B.72.79.0021.005	**UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW; Potenza resa riscaldamento: 6,30 kW; Potenza sonora 47/41 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0021.005	UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa riscaldamento: 6,30 kW Potenza sonora 47/41 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.398,50	1.398,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
	Spese generali del 15%				256,551
	Utile dell'Impresa del 10%				196,689
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.163,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.163,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	1.403,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	453,240
B.72.79.0021.007	**UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW; Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW; Potenza sonora 49/44 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0021.007	UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW Potenza sonora 49/44 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.456,50	1.456,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
	Spese generali del 15%				265,251
	Utile dell'Impresa del 10%				203,359
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.236,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.236,950**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo materiali fc	1.461,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	468,610
B.72.79.0021.009	**UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW; Potenza resa riscaldamento: 11,40 kW; Potenza e sonora 52/46 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0021.009	UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa riscaldamento: 11,40 kW Potenza e sonora 52/46 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.577,50	1.577,500
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9,2	h	9,20	34,06	313,352
	Spese generali del 15%				284,423
	Utile dell'Impresa del 10%				218,058
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.398,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.398,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	313,352
				Costo materiali fc	1.582,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	502,478
B.72.79.0021.011	**UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 14 kW; Potenza resa riscaldamento: 16 kW; Potenza sonora 54/48 dB(A)**	**cad.**	**1**		
Z.72.79.0021.011	UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa riscaldamento: 16 kW Potenza sonora 54/48 dB(A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.649,00	1.649,000
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,30	5,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9,4	h	9,40	34,06	320,164
	Spese generali del 15%				296,170
	Utile dell'Impresa del 10%				227,063
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.497,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.497,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	320,164
				Costo materiali fc	1.654,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	523,236
B.72.80.0025.001	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A POMPA DI CALORE Potenza frigorifera: 16.90 kW, Potenza termica: 35.30 kW; Portata termica nominale 25.7 kW, Assorbimento elettrico 0.93 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	64,00	34,06	2.179,840
Z.72.80.0025.001	Refrigeratore a gas a pompa di calore				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	potenza frigorifera 16.90 kW; potenza termica 35.50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	111.639,00	111.639,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				17.077,935
	Utile dell'Impresa del 10%				13.093,084
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144.023,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144.023,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2.213,900
				Costo materiali fc	111.639,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30.171,020
B.72.80.0025.003	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A POMPA DI CALORE** **Potenza frigorifera: 33.80 kW, Potenza termica: 70.60 kW; Portata termica nominale 51.40 kW, Assorbimento elettrico 2.2 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	160,00	34,06	5.449,600
Z.72.80.0025.003	Refrigeratore a gas a pompa di calore potenza frigorifera 33.80 kW; potenza termica 70.60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24.929,00	24.929,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				4.567,008
	Utile dell'Impresa del 10%				3.501,373
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38.515,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38.515,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5.517,720
				Costo materiali fc	24.929,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.068,380
B.72.80.0025.005	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A POMPA DI CALORE** **Potenza frigorifera: 50.70 kW, Potenza termica: 105.90 kW; Portata termica nominale 77.10 kW, Assorbimento elettrico 3.3 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	240,00	34,06	8.174,400
Z.72.80.0025.005	Refrigeratore a gas a pompa di calore potenza frigorifera 50.70 kW; potenza termica 105.90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36.999,00	36.999,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				6.786,228
	Utile dell'Impresa del 10%				5.202,775
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57.230,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57.230,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8.242,520
				Costo materiali fc	36.999,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11.989,000
B.72.80.0025.007	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A POMPA DI CALORE Potenza frigorifera: 67.60 kW, Potenza termica: 141.20 kW; Portata termica nominale 102.80 kW, Assorbimento elettrico 4.4 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	344,00	34,06	11.716,640
Z.72.80.0025.007	Refrigeratore a gas a pompa di calore potenza frigorifera 67.60 kW; potenza termica 141.20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49.060,00	49.060,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				9.126,714
	Utile dell'Impresa del 10%				6.997,147
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76.968,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76.968,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11.784,760
				Costo materiali fc	49.060,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16.123,860
B.72.80.0025.009	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A POMPA DI CALORE Potenza frigorifera: 84.50 kW, Potenza termica: 176.50 kW; Portata termica nominale 128.50 kW, Assorbimento elettrico 5.5 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	344,00	34,06	11.716,640
Z.72.80.0025.009	Refrigeratore a gas a pompa di calore potenza frigorifera 84.50 kW; potenza termica 176.50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61.052,00	61.052,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				10.925,514
	Utile dell'Impresa del 10%				8.376,227
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92.138,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92.138,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11.784,760
				Costo materiali fc	61.052,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19.301,740

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.80.0027.001	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS** **Potenza frigorifera:17,72 kW; Assorbimento elettrico: 0,87 kW; Portata termica nominale 25.03 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	64,00	34,06	2.179,840
Z.72.80.0027.001	Refrigeratore ad assorbimento a gas potenza frigorifera 17.72 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.724,00	7.724,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				1.490,685
	Utile dell'Impresa del 10%				1.142,859
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.571,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.571,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2.213,900
				Costo materiali fc	7.724,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.633,540
B.72.80.0027.003	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS** **Potenza frigorifera: 33.80 kW; Assorbimento elettrico: 2.10 kW; Portata termica nominale 50.06 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	130,00	34,06	4.427,800
Z.72.80.0027.003	Refrigeratore ad assorbimento a gas potenza frigorifera 33.80 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17.032,00	17.032,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				3.229,188
	Utile dell'Impresa del 10%				2.475,711
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27.232,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27.232,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4.495,920
				Costo materiali fc	17.032,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.704,900
B.72.80.0027.005	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS** **Potenza frigorifera: 50.70 kW; Assorbimento elettrico: 3.15 kW; Portata termica nominale 75.09 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	192,00	34,06	6.539,520
Z.72.80.0027.005	Refrigeratore ad assorbimento a gas potenza frigorifera 50.70 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.600,00	25.600,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				4.831,146
	Utile dell'Impresa del 10%				3.703,879
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40.742,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40.742,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6.607,640
				Costo materiali fc	25.600,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.535,030
B.72.80.0027.007	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS Potenza frigorifera: 67.60 kW; Assorbimento elettrico: 4.20 kW; Portata termica nominale 100.12 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	240,00	34,06	8.174,400
Z.72.80.0027.007	Refrigeratore ad assorbimento a gas potenza frigorifera 67.60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33.694,00	33.694,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				6.290,478
	Utile dell'Impresa del 10%				4.822,700
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53.049,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53.049,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8.242,520
				Costo materiali fc	33.694,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11.113,180
B.72.80.0027.009	**GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS Potenza frigorifera: 84.50 kW; Assorbimento elettrico: 5.25 kW; Portata termica nominale 125.15 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	288,00	34,06	9.809,280
Z.72.80.0027.009	Refrigeratore ad assorbimento a gas potenza frigorifera 84.50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41.636,00	41.636,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				7.727,010
	Utile dell'Impresa del 10%				5.924,041
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65.164,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65.164,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9.877,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	41.636,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13.651,050
B.72.80.0029.001	**GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER RISCALDAMENTO** **Potenza termica: 36.20 kW; Portata termica nominale 25.70 kW; Assorbimento elettrico 0.93 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	64,00	34,06	2.179,840
Z.72.80.0029.001	Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento poternza termica 36.20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.306,00	8.306,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				1.577,985
	Utile dell'Impresa del 10%				1.209,789
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.307,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.307,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2.213,900
				Costo materiali fc	8.306,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.787,770
B.72.80.0029.003	**GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER RISCALDAMENTO** **Potenza termica: 72.40 kW; Portata termica nominale 51.40 kW; Assorbimento elettrico 2.20 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	144,00	34,06	4.904,640
Z.72.80.0029.003	Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento poternza termica 72.40 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18.978,00	18.978,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				3.592,614
	Utile dell'Impresa del 10%				2.754,337
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30.297,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30.297,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4.972,760
				Costo materiali fc	18.978,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.346,950
B.72.80.0029.005	**GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER RISCALDAMENTO** **Potenza termica:108.60 kW; Portata termica nominale 77.10 kW; Assorbimento elettrico 3.25 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	192,00	34,06	6.539,520
Z.72.80.0029.005	Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento poternza termica 108.60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	cad.	1,00	24.439,00	24.439,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				4.656,996
	Utile dell'Impresa del 10%				3.570,364
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39.274,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39.274,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6.607,640
				Costo materiali fc	24.439,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.227,360
B.72.80.0029.007	**GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER RISCALDAMENTO Potenza termica: 144.80 kW; Portata termica nominale 102.80 kW; Assorbimento elettrico 4.30 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	288,00	34,06	9.809,280
Z.72.80.0029.007	Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento potenza termica 144.80 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37.226,00	37.226,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				7.065,510
	Utile dell'Impresa del 10%				5.416,891
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59.585,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59.585,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9.877,400
				Costo materiali fc	37.226,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12.482,400
B.72.80.0029.009	**GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER RISCALDAMENTO Potenza termica: 181.00 kW; Portata termica nominale 128.50 kW; Assorbimento elettrico 5.35 kW**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	346,00	34,06	11.784,760
Z.72.80.0029.009	Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento potenza termica 181.00 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	46.285,00	46.285,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				8.720,682
	Utile dell'Impresa del 10%				6.685,856
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73.544,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73.544,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	11.852,880
				Costo materiali fc	46.285,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15.406,540
B.72.82.0002.001	**SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO con valvola miscelatrice da 1"1/4**	**a corpo**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.82.0002.001	SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO con valvola miscelatrice da 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.178,00	9.178,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				1.431,617
	Utile dell'Impresa del 10%				1.097,573
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**12.073,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**12.073,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	357,630
				Costo materiali fc	9.186,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.529,190
B.72.82.0002.003	**SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO con valvola miscelatrice da 2"**	**a corpo**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.72.82.0002.003	SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO con valvola miscelatrice da 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.450,00	9.450,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				1.482,635
	Utile dell'Impresa del 10%				1.136,687
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**12.503,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**12.503,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	425,750
				Costo materiali fc	9.458,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.619,320
B.72.82.0002.005	**SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO con valvola miscelatrice da 2"1/2**	**a corpo**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.82.0002.005	SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO con valvola miscelatrice da 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.440,00	11.440,000
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,24	8,480
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				1.791,353
	Utile dell'Impresa del 10%				1.373,370
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**15.107,070**
	Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)				**15.107,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				493,870
	Costo materiali fc				11.448,480
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3.164,720
B.72.82.0004.001	**REGOLATORE DDC completa di linea bus per punto controllato**	**cad.**	**700**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1800	h	2,57	34,06	87,583
Z.72.82.0004.001	REGOLATORE DDC completa di linea bus per punto controllato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 700	cad.	1,00	143,20	143,200
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50	cad.	0,07	4,24	0,303
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,03	34,06	0,973
	Spese generali del 15%				34,809
	Utile dell'Impresa del 10%				26,687
	Per arrotondamento				-0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**293,550**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**293,550**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				88,556
	Costo materiali fc				143,503
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				61,491
B.72.84.0001.001	**UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI portata 10 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.84.0001.001	UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI potenza da 10 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.671,00	1.671,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840
	Spese generali del 15%				322,176
	Utile dell'Impresa del 10%				247,002
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.717,020**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.717,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	476,840
				Costo materiali fc	1.671,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	569,180
B.72.84.0001.003	**UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI portata 15 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.84.0001.003	UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI potenza da 15 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.714,00	1.714,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840
	Spese generali del 15%				328,626
	Utile dell'Impresa del 10%				251,947
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.771,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.771,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	476,840
				Costo materiali fc	1.714,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	580,570
B.72.84.0001.005	**UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI portata 25 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.84.0001.005	UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI potenza da 25 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.195,00	2.195,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				431,430
	Utile dell'Impresa del 10%				330,763
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.638,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.638,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	2.195,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	762,190
B.72.84.0001.007	**UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI portata 35 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.84.0001.007	UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI potenza da 35 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.398,00	2.398,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				461,880
	Utile dell'Impresa del 10%				354,108
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.895,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.895,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	2.398,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	815,990
B.72.84.0001.009	**UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI portata 45 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.84.0001.009	UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI potenza da 45 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.597,00	2.597,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				491,730
	Utile dell'Impresa del 10%				376,993
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.146,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.146,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	2.597,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	868,720
B.72.84.0001.011	**UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI portata 65 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.84.0001.011	UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI potenza da 65 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.175,00	3.175,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
	Spese generali del 15%				578,430
	Utile dell'Impresa del 10%				443,463
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.878,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.878,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	681,200
				Costo materiali fc	3.175,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.021,890
B.72.84.0001.013	**UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI portata 90 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.84.0001.013	UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI potenza da 90 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.805,00	3.805,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	26,00	34,06	885,560
	Spese generali del 15%				703,584
	Utile dell'Impresa del 10%				539,414
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.933,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.933,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	885,560
				Costo materiali fc	3.805,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.243,000
B.72.84.0001.015	**UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI portata 130 kg/h**	**cad.**	**1**		
Z.72.84.0001.015	UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI potenza da 130 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.537,00	4.537,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	38,00	34,06	1.294,280
	Spese generali del 15%				874,692
	Utile dell'Impresa del 10%				670,597
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.376,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.376,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1.294,280
				Costo materiali fc	4.537,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.545,290
B.72.84.0005.003	**TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE** **diametro 14/16 mm.**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.84.0005.003	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO UMIDIFICAZIONE diametro 14/16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	3,91	4,301
Z.72.44.0085.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,05	1,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,856
	Utile dell'Impresa del 10%				2,190
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	5,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,047
B.72.84.0005.005	**TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE** **diametro 16/18 mm.**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.84.0005.005	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO UMIDIFICAZIONE diametro 16/18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	4,48	4,928
Z.72.44.0085.010	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,05	1,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				2,951
	Utile dell'Impresa del 10%				2,262
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	5,978
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,210

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.84.0005.007	**TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE** **diametro 22/24 mm.**	**m**	**25**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,40	34,06	13,624
Z.72.84.0005.007	compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO UMIDIFICAZIONE diametro 22/24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25*1,1	m	1,10	7,00	7,700
Z.72.44.0085.014	PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE gomito femmina diametro 22 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	1,82	1,820
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h		34,06	0,068
	Spese generali del 15%				3,482
	Utile dell'Impresa del 10%				2,669
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,692
				Costo materiali fc	9,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,148
B.72.86.0030.001	**TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI** **tubo a pavimento diametro mm. 50**	**m**	**1**		
Z.72.86.0030.001	TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI tubo a pavimento D. 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,42	2,420
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				1,896
	Utile dell'Impresa del 10%				1,453
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	2,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,352
B.72.86.0030.003	**TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI** **tubo a controsoffitto diametro. mm. 50 con collari di fissaggio.**	**m**	**1**		
Z.72.86.0030.003	TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI tubo a controsoffitto D. 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,63	2,630
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				1,927
	Utile dell'Impresa del 10%				1,478
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,250**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	2,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,402
B.72.86.0030.005	**TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI tubo per dorsali a pavimento diametro mm. 63.**	**m**	**1**		
Z.72.86.0030.005	TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI tubo a pavimento D. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,64	4,640
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				2,229
	Utile dell'Impresa del 10%				1,709
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	4,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,942
B.72.86.0030.007	**TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI tubo a controsoffitto diametro mm. 63 con collari di fissaggio.**	**m**	**1**		
Z.72.86.0030.007	TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI tubo a controsoffitto D. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,05	5,050
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,4	h	0,40	34,06	13,624
	Spese generali del 15%				2,801
	Utile dell'Impresa del 10%				2,148
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	5,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,946
B.72.86.0030.009	**TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 80.**	**m**	**1**		
Z.72.86.0030.009	TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI tubo per colonne D. 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,14	6,140
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,4	h	0,40	34,06	13,624
	Spese generali del 15%				2,965
	Utile dell'Impresa del 10%				2,273
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	6,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,236
B.72.86.0030.011	**TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI** **tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 100**	**m**	**1**		
Z.72.86.0030.011	TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI tubo per colonne D. 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,28	8,280
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,4	h	0,40	34,06	13,624
	Spese generali del 15%				3,286
	Utile dell'Impresa del 10%				2,519
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,624
				Costo materiali fc	8,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,806
B.72.86.0035.001	**COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI** **cavo preinfilato - per ogni arrivo**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0035.001	COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI cavo preinfilato - per ogni arrivo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,83	9,830
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				3,007
	Utile dell'Impresa del 10%				2,306
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	9,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,312
B.72.86.0035.003	**COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI** **ripartitore di linee micro - per ogni arrivo**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0035.003	COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI ripartitore di linee micro - per ogni arrivo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,50	7,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				2,658
	Utile dell'Impresa del 10%				2,038
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	7,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,692
B.72.86.0040.001	**PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE** **presa di aspirazione**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Z.72.86.0040.001	PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE presa di aspirazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,51	23,510
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	6,36	3,180
	Spese generali del 15%				8,091
	Utile dell'Impresa del 10%				6,203
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	26,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,292
B.72.86.0040.003	**PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE** **contropresa con raccordo curvo a parete**	**cad.**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Z.72.86.0040.003	PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE contropresa di aspirazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,98	8,980
Z.72.99.0001.007	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	cad.	0,10	6,36	0,636
	Spese generali del 15%				3,997
	Utile dell'Impresa del 10%				3,064
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	9,616
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,064
B.72.86.0041.001	**BOX AD INCASSO PER ESTERNI PER CENTRALE ASPIRAZIONE** **per motori fino a 130 m2**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0041.001	BOX AD INCASSO PER ESTERNI PER CENTRALE ASPIRAZIONE per motori fino a 130 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	171,36	171,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				35,922
	Utile dell'Impresa del 10%				27,540
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**302,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**302,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	171,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		63,420
B.72.86.0042.001	**CENTRALE ASPIRANTE AD 1 CONTEMPORANEITA' per 130 m2**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0042.001	CENTRALE ASPIRANTE AD 1 CONTEMPORANEITA' per 130 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	600,00	600,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				130,872
	Utile dell'Impresa del 10%				100,335
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.103,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.103,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	600,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		231,220
B.72.86.0043.001	**CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E MOTORE BY PASS' per 150 m2**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0043.001	CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE BY PASS per 150 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	690,40	690,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				144,432
	Utile dell'Impresa del 10%				110,731
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.218,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.218,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	690,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		255,120
B.72.86.0043.003	**CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E MOTORE BY PASS' per 200 m2**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0043.003	CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE BY PASS per 200 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	896,00	896,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				175,272
	Utile dell'Impresa del 10%				134,375
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.478,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.478,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	896,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		309,620
B.72.86.0043.005	**CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E MOTORE BY PASS' per 300 m2**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0043.005	CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE BY PASS				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per 300 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.036,80	1.036,800
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				196,392
	Utile dell'Impresa del 10%				150,567
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.656,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.656,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.036,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	346,920
B.72.86.0043.007	**CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E MOTORE BY PASS'** **per 400 m2**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0043.007	CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE BY PASS				
	per 400 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.143,20	1.143,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				212,352
	Utile dell'Impresa del 10%				162,803
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.790,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.790,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.143,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	375,120
B.72.86.0043.009	**CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E MOTORE BY PASS'** **per 500 m2**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0043.009	CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE BY PASS				
	per 500 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.344,00	1.344,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				242,472
	Utile dell'Impresa del 10%				185,895
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.044,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.044,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	1.344,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	428,320
B.72.86.0045.001	**CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO** **N°1 turbina monofase da 1,5kw, da 250 mc/h, depressione massima 3000 mmH2O**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0045.001	CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO				
	turbina da 250 mc/h contemporaneità 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.119,00	3.119,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				570,030
Utile dell'Impresa del 10%				437,023
Per arrotondamento				0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.807,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.807,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				681,200
Costo materiali fc				3.119,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.007,100
B.72.86.0045.003 CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO N°1 turbina trifase da 2,2kw, da 320 mc/h, depressione massima 3200 mmH2O	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0045.001 CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO turbina da 250 mc/h contemporaneità 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.119,00	3.119,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	20,00	34,06	681,200
Spese generali del 15%				570,030
Utile dell'Impresa del 10%				437,023
Per arrotondamento				0,047
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.807,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.807,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				681,200
Costo materiali fc				3.119,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.007,100
B.72.86.0045.005 CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO N°1 turbina trifase da 4,5kw ad inverter, da 520 mc/h, depressione massima 3600 mmH2O	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0045.005 CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO turbina da 520 mc/h contemporaneità 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6.596,00	6.596,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	28,00	34,06	953,680
Spese generali del 15%				1.132,452
Utile dell'Impresa del 10%				868,213
Per arrotondamento				-0,045
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9.550,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9.550,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				953,680
Costo materiali fc				6.596,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.000,620
B.72.86.0065.001 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI ASPIRAZIONE POLVERI collettore diametro 63 mm per ogni arrivo diametro 50	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0065.001 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI collettore diametro 63 mm e stacchi da 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,36	76,360
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				16,563
Utile dell'Impresa del 10%				12,698
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**139,680**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**139,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	76,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,260
B.72.86.0065.003	**COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI ASPIRAZIONE POLVERI** **collettore diametro 80 mm per ogni arrivo diametro 63**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0065.003	COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI collettore diametro 80 mm e stacchi da 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,50	173,500
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				31,134
	Utile dell'Impresa del 10%				23,869
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	173,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,000
B.72.86.0065.005	**COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI ASPIRAZIONE POLVERI** **collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 63**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0065.005	COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI collettore diametro 100 mm e stacchi da 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	233,72	233,720
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				41,189
	Utile dell'Impresa del 10%				31,578
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**347,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**347,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,872
				Costo materiali fc	233,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,768
B.72.86.0065.007	**COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI ASPIRAZIONE POLVERI** **collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 80**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0065.007	COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI collettore diametro 100 mm e stacchi da 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,90	269,900
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
	Spese generali del 15%				46,616
	Utile dell'Impresa del 10%				35,739
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**393,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**393,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	40,872
			Costo materiali fc	269,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,358
B.72.86.0065.009 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI ASPIRAZIONE POLVERI **collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 100**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0065.009 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI collettore diametro 100 mm e stacchi da 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	324,90	324,900
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,06	40,872
Spese generali del 15%				54,866
Utile dell'Impresa del 10%				42,064
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**462,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**462,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	40,872
			Costo materiali fc	324,900
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,928
B.72.86.0075.001 IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT PER ASPIRAZIONE POLVERI	**m**	**10**		
Z.72.86.0075.001 IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT PER ASPIRAZIONE POLVERI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	1,40	1,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,3	h	0,03	34,06	1,022
Spese generali del 15%				0,363
Utile dell'Impresa del 10%				0,279
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,022
			Costo materiali fc	1,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,638
B.72.86.0080.001 SFIATO CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERE **sfiato per un motore diametro 70**	**m**	**1**		
Z.72.86.0080.001 SFIATO CENTRALE ASPIRAZIONE POLVERE sfiato per motore diametro 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,70	14,700
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
Spese generali del 15%				3,738
Utile dell'Impresa del 10%				2,866
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,218
			Costo materiali fc	14,700
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,602

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.86.0080.003	**SFIATO CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERE** **sfiato per uno o più motori diametro 100**	**m**	**1**		
Z.72.86.0080.003	SFIATO CENTRALE ASPIRAZIONE POLVERE sfiato per uno o più motori diametro 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,40	25,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				5,343
	Utile dell'Impresa del 10%				4,096
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	25,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,442
B.72.86.0085.001	**SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI** **serranda tagliafiamma a collare diametro 50 mm**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0085.001	SERRANDE TAGLIAFUOCO diametro 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,20	61,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				19,398
	Utile dell'Impresa del 10%				14,872
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	61,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,270
B.72.86.0085.003	**SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI** **serranda tagliafiamma a collare diametro 63 mm**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0085.003	SERRANDE TAGLIAFUOCO diametro 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,40	67,400
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	34,06	68,120
	Spese generali del 15%				20,328
	Utile dell'Impresa del 10%				15,585
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,120
				Costo materiali fc	67,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,910
B.72.86.0085.005	**SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI** **serranda tagliafiamma a collare diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0085.005	SERRANDE TAGLIAFUOCO diametro 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,20	95,200
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,06	85,150
Spese generali del 15%				27,053
Utile dell'Impresa del 10%				20,740
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**228,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**228,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				85,150
Costo materiali fc				95,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,790
B.72.86.0085.007 SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI				
serranda tagliafiamma a collare diametro 100 mm	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0085.007 SERRANDE TAGLIAFUOCO				
diametro 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,70	114,700
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,06	85,150
Spese generali del 15%				29,978
Utile dell'Impresa del 10%				22,983
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**252,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**252,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				85,150
Costo materiali fc				114,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,960
B.72.86.0095.001 KIT ACCESSORI PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI				
uso civile	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0095.001 KIT ACCESSORI PULIZIA				
uso civile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,60	213,600
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
Spese generali del 15%				33,573
Utile dell'Impresa del 10%				25,739
Per arrotondamento				-0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**283,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**283,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,218
Costo materiali fc				213,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,282
B.72.86.0095.003 KIT ACCESSORI PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI				
uso terziario completo di carrello aspira liquidi	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0095.003 KIT ACCESSORI PULIZIA				
uso terziario (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	338,00	338,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,3	h	0,30	34,06	10,218
Spese generali del 15%				52,233
Utile dell'Impresa del 10%				40,045

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**440,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**440,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,218
			Costo materiali fc	338,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,282
B.72.86.0100.001 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO **presa aspirante a pavimento DN 32**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0100.001 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO presa aspirante a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,40	113,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Spese generali del 15%				20,075
Utile dell'Impresa del 10%				15,391
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,436
			Costo materiali fc	113,400
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,464
B.72.86.0100.003 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO **contropresa con raccordo curvo a pavimento**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0100.003 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO contropresa con raccordo curvo a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,12	11,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Spese generali del 15%				6,777
Utile dell'Impresa del 10%				5,196
Per arrotondamento				0,047
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	34,060
			Costo materiali fc	11,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,020
B.72.86.0100.005 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI ALLUMINIO **contropresa con raccordo diritto a pavimento**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0100.005 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO contropresa con raccordo dritto a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,12	11,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
Z.01.10.0001.015 per collegamenti elettrici: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,15	h	0,15	31,17	4,676
Spese generali del 15%				7,478

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,733
Per arrotondamento				0,033
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**63,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**63,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				38,736
Costo materiali fc				11,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,244
B.72.86.0110.001 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI diametro 50 mm	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0110.001 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,94	35,940
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Spese generali del 15%				9,478
Utile dell'Impresa del 10%				7,267
Per arrotondamento				-0,033
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**79,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**79,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				27,248
Costo materiali fc				35,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,712
B.72.86.0110.003 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI diametro 63 mm	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0110.003 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,94	71,940
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,8	h	0,80	34,06	27,248
Spese generali del 15%				14,878
Utile dell'Impresa del 10%				11,407
Per arrotondamento				0,027
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**125,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**125,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				27,248
Costo materiali fc				71,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,312
B.72.86.0110.005 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI diametro 80 mm	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0110.005 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	196,20	196,200
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
Spese generali del 15%				37,094
Utile dell'Impresa del 10%				28,438
Per arrotondamento				-0,022
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**312,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**312,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				51,090

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	196,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,510
B.72.86.0110.007	**VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
Z.72.86.0110.007	VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,60	201,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,06	51,090
	Spese generali del 15%				37,904
	Utile dell'Impresa del 10%				29,059
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**319,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**319,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,090
				Costo materiali fc	201,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,010
B.72.88.0001.001	**IMPIANTO DI SEPARAZIONE GRASSI contenuto utile comp. di sedim. 400 l. comp. di separaz. 1100 l.**	**a corpo**	**1**		
Z.72.88.0001.001	IMPIANTO SEPARAZIONE GRASSI contenuto utile comp. di sedim. 400 l, comp. di separaz. 1100 l. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.570,00	4.570,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	34,06	340,600
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				738,180
	Utile dell'Impresa del 10%				565,938
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**6.225,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**6.225,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	340,600
				Costo materiali fc	4.580,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.304,100
B.72.90.0001.009	**TORRE DI RAFFREDDAMENTO Pot. 90 kW - portata aria 9000 m3/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.90.0001.009	TORRE DI RAFFREDDAMENTO pot. 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.276,00	3.276,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	25,00	34,06	851,500
Z.72.06.0007.001	per i collegamenti alla rete esistente: TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	70,00	5,35	374,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				681,660
	Utile dell'Impresa del 10%				522,606
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**5.748,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**5.748,700**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	851,500
				Costo materiali fc	3.692,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.204,300
B.72.90.0001.013	**TORRE DI RAFFREDDAMENTO** **Pot. 150 kW - portata aria 13600 m3/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.90.0001.013	TORRE DI RAFFREDDAMENTO pot. 150 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.413,00	3.413,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	25,00	34,06	851,500
Z.72.06.0007.001	per collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	70,00	5,35	374,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				702,210
	Utile dell'Impresa del 10%				538,361
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**5.922,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**5.922,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	851,500
				Costo materiali fc	3.829,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.240,600
B.72.90.0001.019	**TORRE DI RAFFREDDAMENTO** **Pot. 220 kW - portata aria 18100 m3/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.90.0001.019	TORRE DI RAFFREDDAMENTO pot. 220 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.641,00	4.641,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	25,00	34,06	851,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
Z.72.06.0007.001	collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	100,00	5,35	535,000
	Spese generali del 15%				910,485
	Utile dell'Impresa del 10%				698,039
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**7.678,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**7.678,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	851,500
				Costo materiali fc	5.218,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.608,500
B.72.90.0001.021	**TORRE DI RAFFREDDAMENTO** **Pot. 300 kW - portata aria 27200 m3/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.90.0001.021	TORRE DI RAFFREDDAMENTO pot. 300 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.733,00	5.733,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	25,00	34,06	851,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
Z.72.06.0007.001	collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE UNI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	8863-5745-S serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	150,00	5,35	802,500
	Spese generali del 15%				1.114,410
	Utile dell'Impresa del 10%				854,381
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**9.398,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**9.398,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	851,500
				Costo materiali fc	6.577,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.968,800
B.72.90.0001.027	**TORRE DI RAFFREDDAMENTO** **Pot. 500 kW - portata aria 36300 m3/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.90.0001.027	TORRE DI RAFFREDDAMENTO pot. 500 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.190,00	8.190,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	30,00	34,06	1.021,800
Z.72.06.0007.001	collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	150,00	5,35	802,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.508,505
	Utile dell'Impresa del 10%				1.156,521
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**12.721,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**12.721,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.021,800
				Costo materiali fc	9.034,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.665,000
B.72.90.0001.031	**TORRE DI RAFFREDDAMENTO** **Pot. 700 kW - portata aria 54400 m3/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.90.0001.031	TORRE DI RAFFREDDAMENTO pot. 700 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	10.101,00	10.101,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	30,00	34,06	1.021,800
Z.72.06.0007.001	TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	190,00	5,35	1.016,500
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.827,255
	Utile dell'Impresa del 10%				1.400,896
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**15.409,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**15.409,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.021,800
				Costo materiali fc	11.159,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.228,200

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.90.0001.035	**TORRE DI RAFFREDDAMENTO** **Pot. 900 kW - portata aria 72500 m3/h**	**a corpo**	**1**		
Z.72.90.0001.035	TORRE DI RAFFREDDAMENTO pot. 900 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.923,00	13.923,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	30,00	34,06	1.021,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
Z.72.06.0007.001	collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	250,00	5,35	1.337,500
	Spese generali del 15%				2.448,705
	Utile dell'Impresa del 10%				1.877,341
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**20.650,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**20.650,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.021,800
				Costo materiali fc	15.302,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.326,000
B.72.90.0003.001	**TORRE DI RAFFREDDAMENTO A BASSO PROFILO** **toree di raffreddamento a basso profilo 680 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.90.0003.001	TORRE DI RAFFREDDAMENTO BASSO PROFILO kW 680 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.500,00	13.500,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,24	4,240
	Spese generali del 15%				2.107,380
	Utile dell'Impresa del 10%				1.615,658
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.772,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.772,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	13.504,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.723,000
B.72.91.0001.001	**DEL TIPO MONOSPLIT** **potenza in caldo 2,0 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0001.001	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE DEL TIPO MONOSPLIT potenza in caldo 2,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	896,92	896,920
Z.07.15.0015.010	mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
Z.01.10.0001.010	per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	32,23	322,300
Spese generali del 15%				373,011
Utile dell'Impresa del 10%				285,975
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.145,730**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.145,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.412,220
Costo materiali fc				896,920
Costo noli e trasporti				177,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				658,990
B.72.91.0001.002 DEL TIPO MONOSPLIT potenza in caldo 2,5 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0001.002 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE DEL TIPO MONOSPLIT potenza in caldo 2,5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	972,68	972,680
Z.07.15.0015.010 mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	31,00	34,06	1.055,860
Z.01.10.0001.010 per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	32,23	322,300
Spese generali del 15%				379,266
Utile dell'Impresa del 10%				290,771
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.198,480**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.198,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.378,160
Costo materiali fc				972,680
Costo noli e trasporti				177,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				670,040
B.72.91.0001.003 DEL TIPO MONOSPLIT potenza in caldo 3,5 kW	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0001.003 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE DEL TIPO MONOSPLIT potenza in caldo 3,5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.047,07	1.047,070
Z.07.15.0015.010 mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
Z.01.10.0001.010 per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	32,23	354,530
Spese generali del 15%				400,368
Utile dell'Impresa del 10%				306,949
Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.376,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.376,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.444,450
				Costo materiali fc	1.047,070
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	707,320
B.72.91.0001.004	**DEL TIPO MONOSPLIT** **potenza in caldo 4.2 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0001.004	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE DEL TIPO MONOSPLIT potenza in caldo 4,2 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.366,28	1.366,280
Z.07.15.0015.010	mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	32,00	34,06	1.089,920
Z.01.10.0001.010	per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,23	193,380
	Spese generali del 15%				424,077
	Utile dell'Impresa del 10%				325,126
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.576,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.576,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.283,300
				Costo materiali fc	1.366,280
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	749,200
B.72.91.0001.005	**DEL TIPO MONOSPLIT** **potenza in caldo 5.0 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0001.005	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE DEL TIPO MONOSPLIT potenza in caldo 5,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.523,25	1.523,250
Z.07.15.0015.010	mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	36,00	34,06	1.226,160
Z.01.10.0001.010	per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,23	193,380
	Spese generali del 15%				468,059
	Utile dell'Impresa del 10%				358,845
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.947,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.947,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.419,540
				Costo materiali fc	1.523,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	826,900
B.72.91.0001.006	**DEL TIPO MONOSPLIT** **potenza in caldo 6.0 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0001.006	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE DEL TIPO MONOSPLIT potenza in caldo 6,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.015,07	2.015,070
Z.07.15.0015.010	mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	40,00	34,06	1.362,400
Z.01.10.0001.010	per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,23	193,380
	Spese generali del 15%				562,268
	Utile dell'Impresa del 10%				431,072
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.741,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.741,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.555,780
				Costo materiali fc	2.015,070
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	993,340
B.72.91.0001.007	**DEL TIPO MONOSPLIT** **potenza in caldo 7.0 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0001.007	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE DEL TIPO MONOSPLIT potenza in caldo 7,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.345,40	2.345,400
Z.07.15.0015.010	mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	40,00	34,06	1.362,400
Z.01.10.0001.010	per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,23	193,380
	Spese generali del 15%				611,817
	Utile dell'Impresa del 10%				469,060
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.159,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.159,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.555,780
				Costo materiali fc	2.345,400
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.080,880
B.72.91.0003.001	**MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA** **potenza in caldo 2,0 kW/pot. freddo 2,5 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0003.001	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA potenza caldo 2,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	233,55	233,550
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				75,905
	Utile dell'Impresa del 10%				58,194
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**640,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**640,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	233,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	134,100
B.72.91.0003.002	**MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA potenza in caldo 2,5 kW/pot. freddo 3,4 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0003.002	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e staffaggio: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA potenza caldo 2,5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	264,26	264,260
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				80,511
	Utile dell'Impresa del 10%				61,725
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**678,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**678,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	264,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,240
B.72.91.0003.003	**MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA potenza in caldo 3,5 kW/pot. freddo 4,2 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0003.003	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA potenza caldo 3,5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	320,91	320,910
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				89,009
	Utile dell'Impresa del 10%				68,240
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**750,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**750,640**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	320,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,250
B.72.91.0003.004	**MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA potenza in caldo 4,2 kW/pot. freddo 5,4 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0003.004	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	potenza caldo 4,2 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	464,92	464,920
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				110,610
	Utile dell'Impresa del 10%				84,801
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**932,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**932,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	464,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	195,410
B.72.91.0003.005	**MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA** **potenza in caldo 5,0 kW/pot. freddo 6,0 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0003.005	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA				
	potenza caldo 5.0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	514,74	514,740
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				118,083
	Utile dell'Impresa del 10%				90,530
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**995,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**995,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	514,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	208,610
B.72.91.0003.006	**MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA** **potenza in caldo 6,0 kW/pot. freddo 7,0 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0003.006	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA				
	potenza caldo 6.0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	564,56	564,560
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				
	- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				125,556
	Utile dell'Impresa del 10%				96,260
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.058,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.058,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	564,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	221,820
B.72.91.0005.001	**MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA** **potenza in caldo 2,5 kW/pot. freddo 3,3 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0005.001	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza caldo 2,5 kW/pot. freddo 3,3 kW (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	780,39	780,390
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				205,007
	Utile dell'Impresa del 10%				157,172
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.728,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.728,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	780,390
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	362,180
B.72.91.0005.002	**MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza in caldo 3,3 kW/pot. freddo 4,0 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0005.002	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza caldo 3,3 kW/pot. freddo 4,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	851,40	851,400
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				215,658
	Utile dell'Impresa del 10%				165,338
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.818,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.818,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	851,400
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	381,000
B.72.91.0005.003	**MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza in caldo 5,3 kW/pot. freddo 6,8 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0005.003	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza caldo 5,3 kW/pot. freddo 6,8 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	976,98	976,980
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	13,00	34,06	442,780
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				212,964
	Utile dell'Impresa del 10%				163,272
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.973,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.973,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	442,780
				Costo materiali fc	976,980
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	376,240
B.72.91.0005.004	**MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza in caldo 6,8 kW/pot. freddo 8,5 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0005.004	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza caldo 6,8 kW/pot. freddo 8,5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.900,15	1.900,150
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				383,189
	Utile dell'Impresa del 10%				293,778
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.231,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.231,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	476,840
				Costo materiali fc	1.900,150
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	676,970
B.72.91.0005.005	**MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza in caldo 8,5 kW/pot. freddo 10,0 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0005.005	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza caldo 8,5 kW/pot. freddo 10,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.864,42	2.864,420
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				538,047
	Utile dell'Impresa del 10%				412,503
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.537,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.537,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	2.864,420
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	950,550
B.72.91.0005.006	**MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza in caldo 10,0 kW/pot. freddo 12,0 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0005.006	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA potenza caldo 10,0 kW/pot. freddo 12,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.997,48	2.997,480
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				558,006
	Utile dell'Impresa del 10%				427,805
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.705,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.705,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	2.997,480
				Costo noli e trasporti	177,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	985,810
B.72.91.0007.001	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 6,35x0,8mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.001	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 6,35x0,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,20	3,200
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				2,013
	Utile dell'Impresa del 10%				1,543
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	3,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,552
B.72.91.0007.002	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 9,52x0,8mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.002	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 9,52x0,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,68	4,680
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	34,06	10,218
	Spese generali del 15%				2,235
	Utile dell'Impresa del 10%				1,713
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	4,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,952
B.72.91.0007.003	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 12,70x0,8mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.003	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 12,7x0,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,95	5,950
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	34,06	11,921
	Spese generali del 15%				2,681
	Utile dell'Impresa del 10%				2,055
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**22,610**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**22,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				11,921
	Costo materiali fc				5,950
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,739
B.72.91.0007.004	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 15,87x1,0mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.004	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 15,87x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,51	9,510
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	34,06	11,921
	Spese generali del 15%				3,215
	Utile dell'Impresa del 10%				2,465
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**27,110**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**27,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				11,921
	Costo materiali fc				9,510
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,679
B.72.91.0007.005	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 19,05x1,0mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.005	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 19,05x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,70	12,700
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,4	h	0,40	34,06	13,624
	Spese generali del 15%				3,949
	Utile dell'Impresa del 10%				3,027
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**33,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**33,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,624
	Costo materiali fc				12,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,976
B.72.91.0007.006	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 22,22x1,0mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.006	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 22,22x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,35	15,350
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	34,06	15,327
	Spese generali del 15%				4,602
	Utile dell'Impresa del 10%				3,528
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**38,810**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**38,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				15,327
	Costo materiali fc				15,350
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,133
B.72.91.0007.007	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 25,40x1,0mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.007	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 25,40x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,99	14,990
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				4,803
	Utile dell'Impresa del 10%				3,682
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**40,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**40,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				17,030
	Costo materiali fc				14,990
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,490
B.72.91.0007.008	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 28,57x1,0mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.008	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 28,57x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,72	16,720
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,06	20,436
	Spese generali del 15%				5,573
	Utile dell'Impresa del 10%				4,273
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**47,000**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**47,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				20,436

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	16,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,844
B.72.91.0007.009	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 34,92x1,25mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.009	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 34,92x1,25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,03	26,030
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				7,481
	Utile dell'Impresa del 10%				5,735
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,842
				Costo materiali fc	26,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,218
B.72.91.0007.010	**TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 41,27x1,25mm**	**m**	**1**		
Z.72.91.0007.010	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO diametro 41,27x1,25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,58	30,580
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	34,06	27,248
	Spese generali del 15%				8,674
	Utile dell'Impresa del 10%				6,650
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,248
				Costo materiali fc	30,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,322
B.72.91.0009.001	**CARICA GAS REFRIGERANTE Gas Tipo R407A**	**kg**	**1**		
Z.72.91.0009.001	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE CARICA GAS REFRIGERANTE Gas R407A (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	31,68	31,680
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				7,307
	Utile dell'Impresa del 10%				5,602
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**61,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**61,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	31,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,910
B.72.91.0011.001	**COLLETTORE GAS REFRIGERANTE** **impianto a due tubi fino a 4 utenze**	**a corpo**	**1**		
Z.72.91.0011.001	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE COLLETTORE GAS REFRIGERANTE impianto a due tubi fino a 4 utenze (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	a corpo	1,00	158,47	158,470
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
	Spese generali del 15%				44,207
	Utile dell'Impresa del 10%				33,892
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**372,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**372,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo materiali fc	158,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,100
B.72.91.0011.002	**COLLETTORE GAS REFRIGERANTE** **impianto a due tubi fino a 8 utenze**	**a corpo**	**1**		
Z.72.91.0011.002	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE COLLETTORE GAS REFRIGERANTE impianto a due tubi fino a 8 utenze (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	a corpo	1,00	385,71	385,710
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				88,511
	Utile dell'Impresa del 10%				67,858
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**746,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**746,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	385,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,370
B.72.91.0013.001	**AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI** **fino a 3 unità installate**	**a corpo**	**1**		
Z.72.91.0013.001	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 3 unità installate (Indennità - Indennità)	a corpo	1,00	770,00	770,000
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	34,06	136,240
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				162,576
	Utile dell'Impresa del 10%				124,642
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**1.371,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**1.371,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	136,240
				Costo noli e trasporti	177,600
				Indennità	770,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	287,220
B.72.91.0013.002	**AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 6 unità installate**	**a corpo**	**1**		
Z.72.91.0013.002	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 6 unità installate (Indennità - Indennità)	a corpo	1,00	1.100,00	1.100,000
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				232,512
	Utile dell'Impresa del 10%				178,259
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**1.960,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**1.960,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo noli e trasporti	177,600
				Indennità	1.100,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	410,770
B.72.91.0013.003	**AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 9 unità installate**	**a corpo**	**1**		
Z.72.91.0013.003	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 9 unità installate (Indennità - Indennità)	a corpo	1,00	1.320,00	1.320,000
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	34,06	306,540
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				243,981
	Utile dell'Impresa del 10%				204,812
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**2.252,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**2.252,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	306,540
				Costo noli e trasporti	177,600
				Indennità	1.320,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	448,790
B.72.91.0013.004	**AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 12 unità installate**	**a corpo**	**1**		
Z.72.91.0013.004	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fino a 12 unità installate (Indennità - Indennità)	a corpo	1,00	1.650,00	1.650,000
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				335,448
	Utile dell'Impresa del 10%				257,177
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**2.828,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**2.828,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo noli e trasporti	177,600
				Indennità	1.650,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	592,630
B.72.91.0013.005	**AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 16 unità installate**	**a corpo**	**1**		
Z.72.91.0013.005	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 16 unità installate (Indennità - Indennità)	a corpo	1,00	1.980,00	1.980,000
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	34,06	476,840
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				395,166
	Utile dell'Impresa del 10%				302,961
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**3.332,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**3.332,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	476,840
				Costo noli e trasporti	177,600
				Indennità	1.980,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	698,130
B.72.91.0013.006	**AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 20 unità installate**	**a corpo**	**1**		
Z.72.91.0013.006	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI fino a 20 unità installate (Indennità - Indennità)	a corpo	1,00	2.310,00	2.310,000
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Z.07.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	30,00	5,92	177,600
	Spese generali del 15%				454,884
	Utile dell'Impresa del 10%				348,744
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**3.836,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**3.836,190**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo noli e trasporti	177,600
				Indennità	2.310,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	803,630
B.72.91.0015.001	**MONOBLOCCO SPLITTATO** **potenza termica 2-7 kW-freddo 2-6 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0015.001	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO SPLITTATO potenza termica da 2 a 7 kW- freddo da 2 a 6 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.100,00	9.100,000
Z.72.26.0017.003	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,60	135,600
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.426,212
	Utile dell'Impresa del 10%				1.093,429
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.027,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.027,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	9.235,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.519,640
B.72.91.0015.002	**MONOBLOCCO SPLITTATO** **potenza termica 3-11 kW-freddo 2-10 kW**	**cad.**	**1**		
Z.72.91.0015.002	solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO SPLITTATO potenza termica da 3 a 11 kW- freddo da 3 a 10 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.885,00	9.885,000
Z.72.26.0017.003	SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	135,60	135,600
Z.01.10.0001.005	per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	34,06	272,480
	Spese generali del 15%				1.543,962
	Utile dell'Impresa del 10%				1.183,704
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.020,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.020,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	272,480
				Costo materiali fc	10.020,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.727,670
B.72.92.0003.001	**POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA** **Potenzialita' 10450 Watt. frig/h 8900**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0003.001	POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA potenza 10450 watt; frig/h 8900 (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	cad.	1,00	6.100,00	6.100,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	30,00	34,06	1.021,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.074,630
	Utile dell'Impresa del 10%				823,883
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9.062,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9.062,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.021,800
				Costo materiali fc	6.142,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.898,500
B.72.92.0003.003	**POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA** **Potenzialita' 16500 Watt. frig/h 13400**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0003.003	POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA potenza 16500 watt; frig/h 13400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.190,00	7.190,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	30,00	34,06	1.021,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.238,130
	Utile dell'Impresa del 10%				949,233
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.441,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.441,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.021,800
				Costo materiali fc	7.232,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.187,400
B.72.92.0003.005	**POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA** **Potenzialita' 23800 Watt. frig/h 19000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0003.005	POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA potenza 23800 watt; frig/h 19000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.490,00	8.490,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	30,00	34,06	1.021,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.433,130
	Utile dell'Impresa del 10%				1.098,733
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.086,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.086,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.021,800
				Costo materiali fc	8.532,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.531,900
B.72.92.0003.007	**POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA Potenzialita' 32500 Watt. frig/h 26000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0003.007	POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA potenza 32500 watt; frig/h 26000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	11.250,00	11.250,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	30,00	34,06	1.021,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.847,130
	Utile dell'Impresa del 10%				1.416,133
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15.577,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15.577,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.021,800
				Costo materiali fc	11.292,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.263,300
B.72.92.0003.009	**POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA Potenzialita' 44200 Watt. frig/h 35000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0003.009	POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA potenza 44200 watt; frig/h 35000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.750,00	12.750,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	30,00	34,06	1.021,800
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				2.072,130
	Utile dell'Impresa del 10%				1.588,633
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.475,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.475,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.021,800
				Costo materiali fc	12.792,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.660,800
B.72.92.0005.001	**POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO Potenzialita' frigorifera kW 50; resa termica kW 53**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0005.001	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO potenza frigorifera 50 kW; resa termica 53 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12.130,00	12.130,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				2.070,243
	Utile dell'Impresa del 10%				1.587,186
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.459,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.459,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	12.200,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.657,380
B.72.92.0005.003	**POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO Potenzialita' frigorifera kW 65; resa termica kW 72**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0005.003	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO potenza frigorifera 65 kW; resa termica 72 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.250,00	13.250,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				2.238,243
	Utile dell'Impresa del 10%				1.715,986
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.875,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.875,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	13.320,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.954,180
B.72.92.0005.005	**POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO Potenzialita' frigorifera kW 75; resa termica kW 80**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0005.005	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO potenza frigorifera 75 kW; resa termica 80 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13.855,00	13.855,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				2.328,993
	Utile dell'Impresa del 10%				1.785,561
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19.641,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19.641,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	13.925,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.114,580
B.72.92.0005.007	**POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO Potenzialita' frigorifera kW 85; resa termica kW 90**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0005.007	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO potenza frigorifera 85 kW; resa termica 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14.935,00	14.935,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				2.490,993
	Utile dell'Impresa del 10%				1.909,761
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21.007,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21.007,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	15.005,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.400,780
B.72.92.0005.009	**POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO Potenzialita' frigorifera kW 100; resa termica kW 105**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0005.009	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO potenza frigorifera 100 kW; resa termica 105 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17.420,00	17.420,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				2.863,743
	Utile dell'Impresa del 10%				2.195,536
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24.150,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24.150,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	17.490,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.059,280

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.92.0005.011	**POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO Potenzialita' frigorifera kW 130; resa termica kW 145**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0005.011	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO potenza frigorifera 130 kW; resa termica 145 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20.230,00	20.230,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				3.285,243
	Utile dell'Impresa del 10%				2.518,686
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27.705,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27.705,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	20.300,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.803,880
B.72.92.0005.013	**POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO Potenzialita' frigorifera kW 150; resa termica kW 165**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0005.013	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO potenza frigorifera 150 kW; resa termica 165 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	20.915,00	20.915,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				3.387,993
	Utile dell'Impresa del 10%				2.597,461
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28.572,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28.572,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	20.985,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.985,480
B.72.92.0005.015	**POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO Potenzialita' frigorifera kW 170; resa termica kW 185**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0005.015	POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO potenza frigorifera 170 kW; resa termica 185 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23.950,00	23.950,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				3.843,243
	Utile dell'Impresa del 10%				2.946,486
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32.411,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32.411,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	24.020,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.789,680
B.72.92.0007.001	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 6000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.001	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 6000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.400,00	3.400,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				638,127
	Utile dell'Impresa del 10%				489,231
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.381,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.381,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	3.470,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.127,320
B.72.92.0007.003	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 8500**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.003	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 8500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.726,00	3.726,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				687,027
	Utile dell'Impresa del 10%				526,721
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.793,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.793,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	783,380

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3.796,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.213,720
B.72.92.0007.005	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 11500**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.005	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 11500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.500,00	4.500,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				803,127
	Utile dell'Impresa del 10%				615,731
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.773,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.773,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	4.570,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.418,820
B.72.92.0007.007	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 13500**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.007	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 13500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.800,00	4.800,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				848,127
	Utile dell'Impresa del 10%				650,231
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.152,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.152,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	4.870,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.498,320
B.72.92.0007.009	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 17500**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.009	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 17500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.250,00	5.250,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				915,627
	Utile dell'Impresa del 10%				701,981
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.721,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.721,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	5.320,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.617,620
B.72.92.0007.011	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 28500**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.011	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 28500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.274,00	7.274,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.219,227
	Utile dell'Impresa del 10%				934,741
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.282,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.282,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	7.344,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.153,920
B.72.92.0007.013	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 32500**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.013	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 32500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.949,00	7.949,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.320,477
	Utile dell'Impresa del 10%				1.012,366
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11.136,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11.136,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	8.019,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.332,820
B.72.92.0007.015	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 6000 pompa di calore W 7000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.015	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 6000 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.250,00	4.250,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				765,627
	Utile dell'Impresa del 10%				586,981
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.456,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.456,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	4.320,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.352,620
B.72.92.0007.017	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 8500 pompa di calore W 10000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.017	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 8500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.680,00	4.680,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				830,127
	Utile dell'Impresa del 10%				636,431
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.000,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.000,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	4.750,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.466,520
B.72.92.0007.019	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 11500 pompa di calore W 11500**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.019	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 11500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.520,00	5.520,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				956,127
	Utile dell'Impresa del 10%				733,031
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8.063,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8.063,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	5.590,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.689,120
B.72.92.0007.021	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 13500 pompa di calore W 15000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.021	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 13500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.550,00	7.550,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.260,627
	Utile dell'Impresa del 10%				966,481
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.631,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.631,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	7.620,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.227,120
B.72.92.0007.023	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 17500 pompa di calore W 19000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.023	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 17500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7.800,00	7.800,000
Z.01.10.0001.005	per collegamenti elettrici: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.298,127
	Utile dell'Impresa del 10%				995,231

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.947,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.947,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	7.870,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.293,320
B.72.92.0007.025	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 28500 pompa di calore W 30000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.025	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 28500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	8.850,00	8.850,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.455,627
	Utile dell'Impresa del 10%				1.115,981
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12.275,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12.275,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	8.920,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.571,620
B.72.92.0007.027	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, PICCOLO** **Potenzialita' frigorifera W 32500 pompa di calore W 37000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0007.027	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO potenza 32500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9.540,00	9.540,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	23,00	34,06	783,380
Z.72.10.0007.001	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,40	28,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				1.559,127
	Utile dell'Impresa del 10%				1.195,331
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.148,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.148,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	783,380
				Costo materiali fc	9.610,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.754,420
B.72.92.0009.001	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 70000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.001	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE Potenzialità W 70000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17.338,00	17.338,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				2.856,093
	Utile dell'Impresa del 10%				2.189,671
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24.086,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24.086,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	17.439,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.045,780
B.72.92.0009.003	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 90000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.003	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE Potenzialità W 90000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18.500,00	18.500,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				3.030,393
	Utile dell'Impresa del 10%				2.323,301
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25.556,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25.556,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	18.601,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.353,680
B.72.92.0009.005	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 105000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.005	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE Potenzialità W 105000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22.272,00	22.272,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				3.596,193
	Utile dell'Impresa del 10%				2.757,081
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30.327,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30.327,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	22.373,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.353,280
B.72.92.0009.007	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 122000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.007	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE Potenzialità W 122000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.400,00	25.400,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				4.065,393
	Utile dell'Impresa del 10%				3.116,801
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34.284,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34.284,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	25.501,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7.182,180
B.72.92.0009.009	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 156000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.009	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE Potenzialità W 156000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	30.048,00	30.048,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.007	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,30	76,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				4.765,128

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3.653,265
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40.185,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40.185,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	30.166,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.418,380
B.72.92.0009.011	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 182000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.011	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 182000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32.631,00	32.631,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.007	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,30	76,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				5.152,578
	Utile dell'Impresa del 10%				3.950,310
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43.453,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43.453,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	32.749,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9.102,880
B.72.92.0009.013	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 215000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.013	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 215000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38.500,00	38.500,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				6.030,393
	Utile dell'Impresa del 10%				4.623,301
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50.856,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50.856,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	38.601,800

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10.653,680
B.72.92.0009.015	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 255000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.015	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 255000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41.701,00	41.701,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				6.510,543
	Utile dell'Impresa del 10%				4.991,416
	Per arrotondamento				0,021
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**54.905,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**54.905,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1.600,820
	Costo materiali fc				41.802,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11.501,980
B.72.92.0009.017	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 65000 pompa di calore W 72000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.017	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 65000 con pompa di calore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	22.020,00	22.020,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				3.558,393
	Utile dell'Impresa del 10%				2.728,101
	Per arrotondamento				-0,014
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30.009,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30.009,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1.600,820
	Costo materiali fc				22.121,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6.286,480
B.72.92.0009.019	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 85000 pompa di calore W 104000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.019	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 85000 con pompa di calore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24.300,00	24.300,000

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				3.900,393
	Utile dell'Impresa del 10%				2.990,301
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32.893,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32.893,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	24.401,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6.890,680
B.72.92.0009.021	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 104000 pompa di calore W 129000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.021	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 104000 con pompa di calore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25.900,00	25.900,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				4.140,393
	Utile dell'Impresa del 10%				3.174,301
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34.917,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34.917,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	26.001,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7.314,680
B.72.92.0009.023	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 115000 pompa di calore W 135000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.023	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 115000 con pompa di calore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29.150,00	29.150,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.005	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,40	59,400

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				4.627,893
	Utile dell'Impresa del 10%				3.548,051
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39.028,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39.028,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	29.251,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8.175,980
B.72.92.0009.025	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 160000 pompa di calore W 185000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.025	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 160000 con pompa di calore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	34.176,00	34.176,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.007	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,30	76,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				5.384,328
	Utile dell'Impresa del 10%				4.127,985
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45.407,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45.407,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	34.294,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9.512,280
B.72.92.0009.027	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 178000 pompa di calore W 200000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.027	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 178000 con pompa di calore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	39.430,00	39.430,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.007	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,30	76,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				6.172,428
	Utile dell'Impresa del 10%				4.732,195
	Per arrotondamento				-0,043

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52.054,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52.054,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	39.548,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10.904,580
B.72.92.0009.029	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 200000 pompa di calore W 235000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.029	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 200000 con pompa di calore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	44.250,00	44.250,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.007	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,30	76,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				6.895,428
	Utile dell'Impresa del 10%				5.286,495
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58.151,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58.151,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	44.368,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12.181,880
B.72.92.0009.031	**REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA, GRANDE** **Potenzialita' frigorifera W 220000 pompa di calore W 270000**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0009.031	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE potenzialità W 220000 con pompa di calore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	49.300,00	49.300,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.10.0007.007	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,30	76,300
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				7.652,928
	Utile dell'Impresa del 10%				5.867,245
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64.539,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64.539,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	49.418,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13.520,180
B.72.92.0011.001	**GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 170; resa termica kW 180**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0011.001	GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 170; resa termica kW 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32.736,00	32.736,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				5.156,883
	Utile dell'Impresa del 10%				3.953,610
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43.489,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43.489,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	32.778,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9.110,480
B.72.92.0011.003	**GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 220; resa termica kW 240**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0011.003	GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 220; resa termica kW 240 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37.152,00	37.152,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				5.819,283
	Utile dell'Impresa del 10%				4.461,450
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49.076,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49.076,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1.600,820
				Costo materiali fc	37.194,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10.280,780
B.72.92.0011.005	**GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 350; resa termica kW 360**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0011.005	GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 350; resa termica kW 360 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	56.256,00	56.256,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
Spese generali del 15%				8.684,883
Utile dell'Impresa del 10%				6.658,410
Per arrotondamento				-0,013
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**73.242,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**73.242,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.600,820
Costo materiali fc				56.298,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15.343,280
B.72.92.0011.007 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 450; resa termica kW 470	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0011.007 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 450; resa termica kW 470 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63.456,00	63.456,000
Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
Spese generali del 15%				9.764,883
Utile dell'Impresa del 10%				7.486,410
Per arrotondamento				-0,013
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**82.350,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**82.350,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.600,820
Costo materiali fc				63.498,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17.251,280
B.72.92.0011.009 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 560; resa termica kW 600	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0011.009 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 560; resa termica kW 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	68.928,00	68.928,000
Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
Spese generali del 15%				10.585,683
Utile dell'Impresa del 10%				8.115,690
Per arrotondamento				0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**89.272,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**89.272,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.600,820
Costo materiali fc				68.970,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18.701,380
B.72.92.0011.011	**GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 700; resa termica kW 750**	**cad.**	**1**		
Z.72.92.0011.011	GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA potenza frigo kW 700; resa termica kW 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	79.680,00	79.680,000
Z.01.10.0001.005	per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	47,00	34,06	1.600,820
Z.72.99.0001.005	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	4,24	42,400
	Spese generali del 15%				12.198,483
	Utile dell'Impresa del 10%				9.352,170
	Per arrotondamento				0,027
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**102.873,900**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**102.873,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1.600,820
	Costo materiali fc				79.722,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21.550,680
B.72.94.0001.001	**CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE Cavo scaldante autoregolante circuito antincendio**	**m**	**5**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,30	34,06	10,218
Z.72.94.0001.001	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante autoregolante circuito antincendio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	m	1,00	13,60	13,600
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,01	34,06	0,341
	Spese generali del 15%				3,624
	Utile dell'Impresa del 10%				2,778
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**30,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**30,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				10,559
	Costo materiali fc				13,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,401
B.72.96.0001.001	**PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA Pannello solare 4 mq. per produzione acqua calda sanitaria**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0001.001	PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA pannello solare 4 mq. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.952,00	3.952,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	27,00	34,06	919,620
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				732,333

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				561,455
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.176,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.176,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	919,620
				Costo materiali fc	3.962,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.293,780
B.72.96.0001.003	**PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA** **Pannello solare 6 mq. per produzione acqua calda sanitaria**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0001.003	PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA pannello solare 6 mq. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4.862,00	4.862,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	29,00	34,06	987,740
Z.72.99.0001.003	ACCESSORI DI MONTAGGIO minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,30	10,600
	Spese generali del 15%				879,051
	Utile dell'Impresa del 10%				673,939
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.413,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.413,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	987,740
				Costo materiali fc	4.872,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.552,960
B.72.96.0005.003	**COLLETTORE SOLARE PIANO** **pannello solare dimensione 2.5 mq**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0005.003	COLLETTORE SOLARE PIANO pannello solare dimensioni 2.5 mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.175,00	1.175,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	34,06	408,720
	Spese generali del 15%				237,558
	Utile dell'Impresa del 10%				182,128
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.003,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.003,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	408,720
				Costo materiali fc	1.175,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	419,690
B.72.96.0007.001	**TUBAZIONE SOLARE** **diametro Cu 12 mm lunghezza 15 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0007.001	TUBAZIONE SOLARE diametro Cu 12 mm, lunghezza 15 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	472,00	472,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
	Spese generali del 15%				96,345
	Utile dell'Impresa del 10%				73,865
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**812,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**812,510**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	472,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,210
B.72.96.0007.003	**TUBAZIONE SOLARE** **diametro Cu 12 mm lunghezza 25 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0007.003	TUBAZIONE SOLARE diametro Cu 12 mm, lunghezza 25 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	735,00	735,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				140,904
	Utile dell'Impresa del 10%				108,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.188,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.188,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	735,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	248,930
B.72.96.0007.005	**TUBAZIONE SOLARE** **diametro Cu 15 mm lunghezza 15 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0007.005	TUBAZIONE SOLARE diametro Cu 15 mm, lunghezza 15 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	560,00	560,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
	Spese generali del 15%				109,545
	Utile dell'Impresa del 10%				83,985
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**923,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**923,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	560,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,530
B.72.96.0007.007	**TUBAZIONE SOLARE** **diametro Cu 15 mm lunghezza 25 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0007.007	TUBAZIONE SOLARE diametro Cu 15 mm, lunghezza 25 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	860,00	860,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				159,654
	Utile dell'Impresa del 10%				122,401
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.346,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.346,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	860,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	282,060
B.72.96.0007.009	**TUBAZIONE SOLARE** **diametro Cu 18 mm lunghezza 15 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0007.009	TUBAZIONE SOLARE diametro Cu 18 mm, lunghezza 15 metri (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)	cad.	1,00	707,00	707,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	34,06	170,300
	Spese generali del 15%				131,595
	Utile dell'Impresa del 10%				100,890
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.109,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.109,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	170,300
				Costo materiali fc	707,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	232,490
B.72.96.0007.011	**TUBAZIONE SOLARE diametro Cu 18 mm lunghezza 25 metri**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0007.011	TUBAZIONE SOLARE diametro Cu 18 mm, lunghezza 25 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.112,00	1.112,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	34,06	204,360
	Spese generali del 15%				197,454
	Utile dell'Impresa del 10%				151,381
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.665,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.665,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,360
				Costo materiali fc	1.112,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	348,840
B.72.96.0009.001	**ANTIGELO PREMISCELATO**	**kg**	**1**		
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,16	h	0,16	34,06	5,450
Z.72.96.0009.001	ANTIGELO PREMISCELATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,25	3,250
	Spese generali del 15%				1,305
	Utile dell'Impresa del 10%				1,001
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**11,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**11,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,450
				Costo materiali fc	3,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,310
B.72.96.0011.001	**VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.18**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0011.001	VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	155,00	155,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				26,826
	Utile dell'Impresa del 10%				20,567
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,240**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,842
				Costo materiali fc	155,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,398
B.72.96.0011.003	**VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.24**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0011.003	VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	163,00	163,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				28,026
	Utile dell'Impresa del 10%				21,487
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,842
				Costo materiali fc	163,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,518
B.72.96.0011.005	**VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.35**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0011.005	VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,00	191,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				32,226
	Utile dell'Impresa del 10%				24,707
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**271,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**271,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,842
				Costo materiali fc	191,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,938
B.72.96.0011.007	**VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.50**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0011.007	VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	298,00	298,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,7	h	0,70	34,06	23,842
	Spese generali del 15%				48,276
	Utile dell'Impresa del 10%				37,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**407,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**407,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,842
				Costo materiali fc	298,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,288

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.96.0011.009	**VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.80**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0011.009	VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	387,00	387,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				63,159
	Utile dell'Impresa del 10%				48,422
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**532,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**532,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	387,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,580
B.72.96.0011.011	**VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.105**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0011.011	VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.105 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	477,00	477,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	34,06	34,060
	Spese generali del 15%				76,659
	Utile dell'Impresa del 10%				58,772
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**646,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**646,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,060
				Costo materiali fc	477,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,430
B.72.96.0011.013	**VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.150**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0011.013	VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	624,00	624,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	34,06	44,278
	Spese generali del 15%				100,242
	Utile dell'Impresa del 10%				76,852
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**845,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**845,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,278
				Costo materiali fc	624,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,092
B.72.96.0011.015	**VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.200**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0011.015	VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	766,00	766,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
	Spese generali del 15%				122,053

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				93,574
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.029,310**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.029,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				766,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				215,626
B.72.96.0011.017 VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.300	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0011.017 VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.207,00	1.207,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,4	h	1,40	34,06	47,684
Spese generali del 15%				188,203
Utile dell'Impresa del 10%				144,289
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.587,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.587,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,684
Costo materiali fc				1.207,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				332,496
B.72.96.0013.001 STAZIONE SOLARE per collettore fino a 12 mq	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0013.001 STAZIONE SOLARE per collettori fino a 12 mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.879,00	1.879,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	13,00	34,06	442,780
Spese generali del 15%				348,267
Utile dell'Impresa del 10%				267,005
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.937,050**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.937,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				442,780
Costo materiali fc				1.879,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				615,270
B.72.96.0013.003 STAZIONE SOLARE per collettore fino a 30 mq	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0013.003 STAZIONE SOLARE per collettori fino a 30 mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.088,00	2.088,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Spese generali del 15%				394,944
Utile dell'Impresa del 10%				302,790
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.330,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.330,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				544,960
Costo materiali fc				2.088,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				697,730

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
B.72.96.0013.005	**STAZIONE SOLARE** **per collettore fino a 60 mq**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0013.005	STAZIONE SOLARE per collettori fino a 60 mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.262,00	3.262,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
	Spese generali del 15%				571,044
	Utile dell'Impresa del 10%				437,800
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.815,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.815,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	544,960
				Costo materiali fc	3.262,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.008,840
B.72.96.0013.007	**STAZIONE SOLARE** **per collettore fino a 150 mq**	**cad.**	**1**		
Z.72.96.0013.007	STAZIONE SOLARE per collettori fino a 150 mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.054,00	5.054,000
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	19,00	34,06	647,140
	Spese generali del 15%				855,171
	Utile dell'Impresa del 10%				655,631
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.211,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.211,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	647,140
				Costo materiali fc	5.054,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.510,800
B.72.98.0001.001	**FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE** **Portata l/h 15-150 DN 25**	**cad.**	**1**		
Z.72.98.0001.001	STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 15-150 DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,96	140,960
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				23,699
	Utile dell'Impresa del 10%				18,169
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	140,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,870
B.72.98.0001.003	**FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE** **Portata l/h 50-500 DN 25**	**cad.**	**1**		
Z.72.98.0001.003	STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 50-500 DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,05	160,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				26,562
	Utile dell'Impresa del 10%				20,364
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**224,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**224,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	160,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,930
B.72.98.0001.005	**FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 100-1000 DN 25**	**cad.**	**1**		
Z.72.98.0001.005	STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 100-1000 DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	187,36	187,360
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				30,659
	Utile dell'Impresa del 10%				23,505
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**258,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**258,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	187,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,160
B.72.98.0001.007	**FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 200-2000 DN 40**	**cad.**	**1**		
Z.72.98.0001.007	STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 200-2000 DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	220,41	220,410
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
	Spese generali del 15%				35,616
	Utile dell'Impresa del 10%				27,306
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**300,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**300,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	220,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,920
B.72.98.0001.009	**FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 300-3000 DN 40**	**cad.**	**1**		
Z.72.98.0001.009	STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 300-3000 DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	240,30	240,300
Z.01.10.0001.005	IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,5	h	0,50	34,06	17,030
Spese generali del 15%				38,600
Utile dell'Impresa del 10%				29,593
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**325,520**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**325,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				17,030
Costo materiali fc				240,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				68,190
B.72.98.0001.011 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 600-6000 DN 50	**cad.**	**1**		
Z.72.98.0001.011 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 600-6000 DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	255,53	255,530
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Spese generali del 15%				41,395
Utile dell'Impresa del 10%				31,736
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**349,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**349,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,436
Costo materiali fc				255,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,134
B.72.98.0001.013 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 1200-12000 DN 50	**cad.**	**1**		
Z.72.98.0001.013 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 1200-12000 DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	341,92	341,920
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436
Spese generali del 15%				54,353
Utile dell'Impresa del 10%				41,671
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**458,380**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**458,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,436
Costo materiali fc				341,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				96,024
B.72.98.0001.015 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 2000-20000 DN 50	**cad.**	**1**		
Z.72.98.0001.015 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE Portata l/h 2000-20000 DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	593,82	593,820
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,6	h	0,60	34,06	20,436

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				92,138
Utile dell'Impresa del 10%				70,639
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**777,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**777,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,436
Costo materiali fc				593,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				162,774
B.88.0011.005 CRISTALLO FLOAT incolore sp. 4 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.010 VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,40	23,400
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,18	h	0,18	28,66	5,159
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,18	h	0,18	26,44	4,759
Spese generali del 15%				4,998
Utile dell'Impresa del 10%				3,832
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**42,150**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**42,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,918
Costo materiali fc				23,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,832
B.88.0011.015 CRISTALLO FLOAT incolore sp. 5 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.020 VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,68	26,680
Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,21	h	0,21	28,66	6,019
Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,21	h	0,21	26,44	5,552
Spese generali del 15%				5,738
Utile dell'Impresa del 10%				4,399
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,571
Costo materiali fc				26,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,139
B.88.0011.025 CRISTALLO FLOAT incolore sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.030 VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,95	29,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,24	h	0,24	28,66	6,878
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,24	h	0,24	26,44	6,346
	Spese generali del 15%				6,476
	Utile dell'Impresa del 10%				4,965
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,224
				Costo materiali fc	29,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,446
B.88.0011.035	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 8 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.10.0010.040	VETRI SEMPLICI cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	34,40	34,400
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,28	h	0,28	28,66	8,025
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,28	h	0,28	26,44	7,403
	Spese generali del 15%				7,474
	Utile dell'Impresa del 10%				5,730
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**63,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**63,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,428
				Costo materiali fc	34,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,202
B.88.0011.105	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 4 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.010	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,37	26,370
	Spese generali del 15%				3,956
	Utile dell'Impresa del 10%				3,033
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,990
B.88.0011.115	**CRISTALLO FLOAT incolore sp. 5 mm**	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.020	VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,88	29,880
	Spese generali del 15%				4,482

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,436
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**37,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**37,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				29,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,920
B.88.0011.125 CRISTALLO FLOAT incolore sp. 6 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.030 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	33,84	33,840
Spese generali del 15%				5,076
Utile dell'Impresa del 10%				3,892
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**42,810**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**42,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				33,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,970
B.88.0011.135 CRISTALLO FLOAT incolore sp. 8 mm	**m²**	**1**		
Z.52.20.0010.040 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	38,74	38,740
Spese generali del 15%				5,811
Utile dell'Impresa del 10%				4,455
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**49,010**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**49,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				38,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,270
C.02.10.0005.010 DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI a mano	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5	h	3,50	30,57	106,995
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5	h	4,50	27,46	123,570
Z.01.05.0001.001 operatori mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,90	h	0,90	32,96	29,664
Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,35	h	0,35	7,66	2,681
Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,45	h	0,45	14,33	6,449
Z.06.10.0030.010 RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,45	h	0,45	1,21	0,545

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m³	0,400	11,07	4,428
	si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o mattoni rotti o sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t				
	Spese generali del 15%				41,150
	Utile dell'Impresa del 10%				31,548
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**347,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**347,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	260,229
				Costo materiali fc	4,428
				Costo noli e trasporti	9,675
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,668
C.02.10.0005.020	**DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI con l'uso di mezzi meccanici**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,40+0,45	h	0,85	32,96	28,016
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,10	h	2,10	30,57	64,197
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,95	h	1,95	27,46	53,547
Z.06.05.0110.030	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 24 fino a Kg. 36 e l/s 32,5 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,64	1,640
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	1,21	0,484
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	7,66	3,447
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	14,33	5,732
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,85	32,96	28,016
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	m³	0,400	11,07	4,428
	si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o mattoni rotti e sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t				
	Spese generali del 15%				28,426
	Utile dell'Impresa del 10%				21,793
	Per arrotondamento				-0,026

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**239,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**239,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	145,760
				Costo materiali fc	4,428
				Costo noli e trasporti	11,303
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,193
C.02.10.0015.001	**TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,40+0,45	h	0,85	32,96	28,016
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,15	h	5,15	30,57	157,436
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	27,46	137,300
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	1,21	0,545
Z.10.02.0005.005	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	m³	0,400	11,07	4,428
	si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,6	h	4,60	32,96	151,616
Z.06.40.0150.005	TAGLIAMURI ELETTRICA gruppo di potenza 15 kW - profondità di taglio fino a 53 cm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,10	h	3,10	20,26	62,806
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	7,66	3,064
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	14,33	6,449
	Utile dell'Impresa del 10%				55,166
	Spese generali del 15%				91,024
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**697,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**697,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	474,368
				Costo materiali fc	4,428
				Costo noli e trasporti	72,864
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	146,240
C.02.10.0050.001	**DEMOLIZIONI TRAMEZZI IN MATTONI PIENI ANTICHI**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,17	h	0,17	27,46	4,668
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,21	0,061
Z.10.02.0005.002	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	m³	0,200	5,71	1,142
	si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t				
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	7,66	0,536
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	14,33	0,717
	Spese generali del 15%				2,975
	Utile dell'Impresa del 10%				2,281
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,374
				Costo materiali fc	1,142
				Costo noli e trasporti	1,314
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,260
C.02.15.0010.001	**RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	27,46	8,238
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	1,21	0,048
Z.10.02.0005.025	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	75,32	11,298
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	14,33	0,573
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
	Spese generali del 15%				4,270
	Utile dell'Impresa del 10%				3,274
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,000
				Costo materiali fc	11,298
				Costo noli e trasporti	1,169
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,543
C.02.15.0020.001	**RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	27,46	6,041
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI				
	rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	1,21	0,048
Z.10.02.0005.025	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	75,32	3,766
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	10,95	0,329
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	14,33	0,573
	Spese generali del 15%				2,778
	Utile dell'Impresa del 10%				2,130
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,803
				Costo materiali fc	3,766
				Costo noli e trasporti	0,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,911
C.02.15.0030.001	**RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,90	h	1,90	32,96	62,624
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,90	h	1,90	30,57	58,083
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,90	h	1,90	27,46	52,174
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,21	1,210
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m³	0,800	17,14	13,712
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	10,95	10,950
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,33	14,330
	Spese generali del 15%				31,962
	Utile dell'Impresa del 10%				24,505
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**269,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**269,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	172,881
				Costo materiali fc	13,712
				Costo noli e trasporti	26,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,467
C.02.15.0050.001	**RIMOZIONE DI SOFFITTI IN CANNICCIATO** **demolizioni integrali**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	32,96	7,251
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	30,57	6,725
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	27,46	6,041
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Spese generali del 15%				3,287
	Utile dell'Impresa del 10%				2,520
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,720**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,017
				Costo materiali fc	0,857
				Costo noli e trasporti	1,038
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,808
C.02.15.0050.002	**RIMOZIONE DI SOFFITTI IN CANNICCIATO** **demolizioni parziali o in presenza di scoprimento superfici di pregio**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	30,57	18,342
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	27,46	6,041
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Spese generali del 15%				6,908
	Utile dell'Impresa del 10%				5,296
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,159
				Costo materiali fc	0,857
				Costo noli e trasporti	1,038
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,206
C.02.15.0100.005	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA** **manto in coppi**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	24,50	6,125

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	17,14	1,714
	Spese generali del 15%				4,070
	Utile dell'Impresa del 10%				3,121
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,748
				Costo materiali fc	1,714
				Costo noli e trasporti	6,673
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,195
C.02.15.0100.020	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA manto in tegole piane a coda di castoro**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	30,57	9,171
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,36	h	0,36	27,46	9,886
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	24,50	0,735
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	17,14	1,457
	Spese generali del 15%				3,764
	Utile dell'Impresa del 10%				2,886
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,353
				Costo materiali fc	1,457
				Costo noli e trasporti	1,283
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,647
C.02.15.0100.050	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA manto in scandole lignee**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05+0,025	h	0,08	32,96	2,472

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,28	h	0,28	30,57	8,560
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,31	h	0,31	27,46	8,513
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	17,14	1,371
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	24,50	0,613
	Spese generali del 15%				3,312
	Utile dell'Impresa del 10%				2,539
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,545
				Costo materiali fc	1,371
				Costo noli e trasporti	1,161
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,853
C.02.15.0100.080	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA manto in lastre di pietra**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,38	h	0,38	30,57	11,617
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,39	h	0,39	27,46	10,709
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0217	h	0,02	24,50	0,532
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	17,14	1,371
	Spese generali del 15%				3,717
	Utile dell'Impresa del 10%				2,849
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,326
				Costo materiali fc	1,371
				Costo noli e trasporti	1,080

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,563
C.02.15.0100.100	**RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA** **manto in lamina di zinco o rame**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05+0,0217	h	0,07	32,96	2,363
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,29	h	0,29	30,57	8,865
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,26	h	0,26	27,46	7,140
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0217	h	0,02	24,50	0,532
Z.10.02.0005.025	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	75,32	2,260
	Spese generali del 15%				3,256
	Utile dell'Impresa del 10%				2,496
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**27,460**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**27,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				18,368
	Costo materiali fc				2,260
	Costo noli e trasporti				1,080
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,752
C.02.15.0200.005	**RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA** **manto in coppi**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	32,96	2,044
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	24,50	0,294
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	17,14	0,686

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,483
Utile dell'Impresa del 10%				1,903
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**20,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**20,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,023
Costo materiali fc				0,686
Costo noli e trasporti				0,842
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,389
C.02.15.0200.020 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA manto in tegole piane a coda di castoro	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	32,96	2,044
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,16	h	0,16	30,57	4,891
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,012	h	0,01	24,50	0,294
Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m³	0,040	17,14	0,686
Spese generali del 15%				1,681
Utile dell'Impresa del 10%				1,289
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**14,180**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**14,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,681
Costo materiali fc				0,686
Costo noli e trasporti				0,842
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,971
C.02.15.0200.050 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA manto in scandole lignee	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	32,96	2,044
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,08	h	0,08	30,57	2,446
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	24,50	0,294
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	17,14	0,514
	Spese generali del 15%				1,248
	Utile dell'Impresa del 10%				0,957
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,961
				Costo materiali fc	0,514
				Costo noli e trasporti	0,842
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,203
C.02.15.0200.080	**RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA** **manto in lastre di pietrame**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	32,96	2,044
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	30,57	3,363
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	27,46	4,119
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	24,50	0,294
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857
	Spese generali del 15%				1,684
	Utile dell'Impresa del 10%				1,291
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,526
				Costo materiali fc	0,857
				Costo noli e trasporti	0,842
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,975
C.02.15.0200.100	**RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA** **manto in lamina di zinco o rame**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05+0,012	h	0,06	32,96	2,044
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	30,57	2,751
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	27,46	1,098
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	24,50	0,368
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	17,14	0,686
	Spese generali del 15%				1,124
	Utile dell'Impresa del 10%				0,862
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,893
				Costo materiali fc	0,686
				Costo noli e trasporti	0,916
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,985
C.02.15.0220.001	**RIMOZIONE TAVOLATO DI COPERTURA**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	30,57	0,917
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	27,46	2,197
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	17,14	0,257
	Spese generali del 15%				1,118
	Utile dell'Impresa del 10%				0,857
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,430**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,421
				Costo materiali fc	0,257
				Costo noli e trasporti	1,773
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,979
C.02.20.0010.010	**RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI** **intonaci interni su muratura verticale**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	30,57	4,586
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857
	Spese generali del 15%				1,718
	Utile dell'Impresa del 10%				1,317
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,375
				Costo materiali fc	0,857
				Costo noli e trasporti	0,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,037
C.02.20.0010.020	**RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI** **intonaci esterni su muratura verticale**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	30,57	4,586
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	27,46	4,119
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,512
Utile dell'Impresa del 10%				1,159
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**12,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**12,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,002
Costo materiali fc				0,857
Costo noli e trasporti				0,221
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,670
C.02.20.0010.030 RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI **intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,21	h	0,21	30,57	6,420
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,28	h	0,28	27,46	7,689
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857
Spese generali del 15%				2,323
Utile dell'Impresa del 10%				1,781
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**19,590**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**19,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,406
Costo materiali fc				0,857
Costo noli e trasporti				0,221
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,106
C.02.20.0020.010 RIMOZIONE DI INTONACI **intonaci interni su muratura verticale**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,17	h	0,17	30,57	5,197
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,24	h	0,24	27,46	6,590
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857
	Spese generali del 15%				1,974
	Utile dell'Impresa del 10%				1,514
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,084
				Costo materiali fc	0,857
				Costo noli e trasporti	0,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,488
C.02.20.0020.020	**RIMOZIONE DI INTONACI** **intonaci esterni su muratura verticale**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	30,57	4,586
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857
	Spese generali del 15%				1,718
	Utile dell'Impresa del 10%				1,317
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,375
				Costo materiali fc	0,857
				Costo noli e trasporti	0,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,037
C.02.20.0020.030	**RIMOZIONE DI INTONACI** **intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,57	7,643
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,28	h	0,28	27,46	7,689
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	17,14	1,028
	Spese generali del 15%				2,532
	Utile dell'Impresa del 10%				1,941
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,629
				Costo materiali fc	1,028
				Costo noli e trasporti	0,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,472
C.02.20.0030.010	**SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI intonaci interni su muratura verticale**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,09	h	1,09	32,96	35,926
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,1	h	2,10	27,46	57,666
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	17,14	1,714
	Spese generali del 15%				14,374
	Utile dell'Impresa del 10%				11,020
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**121,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**121,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,889
				Costo materiali fc	1,714
				Costo noli e trasporti	0,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,396
C.02.20.0030.020	**SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI intonaci esterni su muratura verticale**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,0	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	2,05	27,46	56,293
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m³	0,180	17,14	3,085
	Spese generali del 15%				13,928
	Utile dell'Impresa del 10%				10,678
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**117,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**117,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	89,550
				Costo materiali fc	3,085
				Costo noli e trasporti	0,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,604
C.02.20.0030.030	**SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI** **intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,19	h	1,19	32,96	39,222
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,45	h	2,45	27,46	67,277
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	17,14	1,714
	Spese generali del 15%				16,310
	Utile dell'Impresa del 10%				12,504
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**137,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**137,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,796
				Costo materiali fc	1,714
				Costo noli e trasporti	0,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,819
C.02.20.0040.010	**RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME A VISTA** **intonaci in calce**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,23	h	0,23	30,57	7,031
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	27,46	8,238
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	17,14	1,714
	Spese generali del 15%				2,625
	Utile dell'Impresa del 10%				2,013
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,566
				Costo materiali fc	1,714
				Costo noli e trasporti	0,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,639
C.02.20.0040.020	**RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME A VISTA**				
	intonaci cementizi	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,28	h	0,28	30,57	8,560
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	27,46	13,730
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	24,50	0,221
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	17,14	1,714
	Spese generali del 15%				3,678
	Utile dell'Impresa del 10%				2,820
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,587
				Costo materiali fc	1,714
				Costo noli e trasporti	0,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,498

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
C.02.24.0030.010	**CONSOLIDANTE E BIOCIDA PER PARAMENTI MURARI IN PIETRAME**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	32,96	7,251
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,57	6,114
Z.58.40.0150.005	BIO ESTEL Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed agenti biocidi confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,07	l	1,07	13,20	14,124
Z.58.40.0180.005	BIOTIN T confezione da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	kg	0,10	39,00	3,900
Z.58.40.0200.005	PREVENTOL R80 confezione da 5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	kg	0,07	21,00	1,470
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	17,14	1,714
	Spese generali del 15%				5,186
	Utile dell'Impresa del 10%				3,976
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,365
				Costo materiali fc	21,208
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,167
C.02.24.0035.010	**TRATTAMENTO BIOCIDA INTONACI** **trattamento biocida per patine e muschi**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	30,57	2,140
Z.58.40.0150.005	BIO ESTEL Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed agenti biocidi confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,07	l	1,07	13,20	14,124
Z.58.40.0180.005	BIOTIN T confezione da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	kg	0,08	39,00	3,120
Z.58.40.0200.005	PREVENTOL R80 confezione da 5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	kg	0,07	21,00	1,470
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	17,14	1,714
	Spese generali del 15%				3,731
	Utile dell'Impresa del 10%				2,861
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,447
				Costo materiali fc	20,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,595
C.02.24.0035.015	**TRATTAMENTO BIOCIDA INTONACI** **trattamento per patine consistenti, erbe sporadiche**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	30,57	3,057
Z.58.40.0150.005	BIO ESTEL Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed agenti biocidi confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,07	l	1,07	13,20	14,124
Z.58.40.0180.005	BIOTIN T confezione da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	kg	0,08	39,00	3,120
Z.58.40.0200.005	PREVENTOL R80 confezione da 5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	kg	0,07	21,00	1,470
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	17,14	1,714
	Spese generali del 15%				4,017
	Utile dell'Impresa del 10%				3,080
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,353
				Costo materiali fc	20,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,099
C.02.24.0050.010	**TRATTAMENTO INTONACI CON TINTEGGI STRATIFICATI.** **descialbo fascia facile limitato agli strati strati pellicolanti superficiali**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	27,46	2,197
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50		4	0,88	3,080
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.58.10.0400.001	OSSIDO DI ALLUMINIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	3,70	7,400
Z.58.05.0050.001	CALCIO CARBONATO AMORFO pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	kg	1,50	2,00	3,000
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	5,00	0,39	1,950
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,002	m³	0,002	17,14	0,034
Z.07.40.0080.010	SABBIATRICE Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,25	31,36	7,840
	Spese generali del 15%				4,548
	Utile dell'Impresa del 10%				3,484
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,834
				Costo materiali fc	17,648
				Costo noli e trasporti	7,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,028
C.02.24.0050.012	**TRATTAMENTO INTONACI CON TINTEGGI STRATIFICATI. descialbo fascia media rivolto agli strati strati pellicolanti stratificati**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		4	0,88	3,520
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	4,00	0,39	1,560
Z.58.10.0400.001	OSSIDO DI ALLUMINIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	3,70	11,100
Z.58.05.0050.001	CALCIO CARBONATO AMORFO pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	kg	1,50	2,00	3,000
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	kg	1,50	1,50	2,250
Z.07.40.0080.010	SABBIATRICE Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,35	h	0,35	31,36	10,976
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,006	m³	0,006	17,14	0,103
Spese generali del 15%				5,885
Utile dell'Impresa del 10%				4,502
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**49,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**49,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,042
Costo materiali fc				22,217
Costo noli e trasporti				10,976
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,385
C.02.24.0050.015 TRATTAMENTO INTONACI CON TINTEGGI STRATIFICATI. **descialbo completo fascia difficile, fino alla superficie intonacata**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,15	h	0,15	27,46	4,119
X.10.01.0005.005 SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,05	m³	0,050	34,20	1,710
Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		3	0,88	2,640
Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.07.40.0080.010 SABBIATRICE Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,30	h	0,30	31,36	9,408
Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	3,00	0,39	1,170
Z.58.05.0050.001 CALCIO CARBONATO AMORFO pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50	kg	1,50	2,00	3,000
Z.58.10.0400.001 OSSIDO DI ALLUMINIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	5,00	3,70	18,500
Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	17,14	0,171
Spese generali del 15%				7,074
Utile dell'Impresa del 10%				5,424
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**59,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**59,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,063
Costo materiali fc				28,691
Costo noli e trasporti				9,408
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,498
C.02.25.0010.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI **tavolati lignei**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	30,57	2,446
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	27,46	3,570
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,022	h	0,02	24,50	0,539
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	m³	0,200	17,14	3,428
	Spese generali del 15%				1,936
	Utile dell'Impresa del 10%				1,484
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,389
				Costo materiali fc	3,428
				Costo noli e trasporti	1,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,416
C.02.25.0010.020	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI** **battuto di calce**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	30,57	3,057
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	27,46	8,238
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,022	h	0,02	24,50	0,539
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	m³	0,300	17,14	5,142
	Spese generali del 15%				2,985
	Utile dell'Impresa del 10%				2,288
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,170**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,668
				Costo materiali fc	5,142
				Costo noli e trasporti	1,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,273
C.02.25.0010.030	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ceramiche e palladiane**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,23	h	0,23	30,57	7,031
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	27,46	5,767
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,022	h	0,02	24,50	0,539
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	m³	0,300	17,14	5,142
	Spese generali del 15%				3,210
	Utile dell'Impresa del 10%				2,461
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,171
				Costo materiali fc	5,142
				Costo noli e trasporti	1,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,670
C.02.25.0040.001	**RIMOZIONE PAVIMENTI IN COTTO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	27,46	9,611
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,022	h	0,02	24,50	0,539
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	m³	0,400	17,14	6,856
	Spese generali del 15%				3,906
	Utile dell'Impresa del 10%				2,995
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,098
				Costo materiali fc	6,856
				Costo noli e trasporti	1,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,899
C.02.25.0080.010	**SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA lastre fino a cm 8 di spessore**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	30,57	9,171
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,55	h	0,55	27,46	15,103
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,022	h	0,02	24,50	0,539
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	m³	0,400	17,14	6,856
	Spese generali del 15%				5,189
	Utile dell'Impresa del 10%				3,978
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,647
				Costo materiali fc	6,856
				Costo noli e trasporti	1,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,170
C.02.25.0080.020	**SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA lastre oltre i cm 8 di spessore**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,022+0,05	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,65	27,46	17,849
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,022	h	0,02	24,50	0,539
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7	m³	0,700	17,14	11,998
	Spese generali del 15%				7,289
	Utile dell'Impresa del 10%				5,588
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,470**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	35,507
				Costo materiali fc	11,998
				Costo noli e trasporti	1,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,878
C.02.50.0010.010	**RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO** **zone accessibili a mezzi di carico e trasporto**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03+0,05	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,10	h	1,10	30,57	33,627
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	1,70	27,46	46,682
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	17,14	8,570
	Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	24,50	0,735
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	11,13	0,557
	Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili				
	Spese generali del 15%				13,921
	Utile dell'Impresa del 10%				10,673
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**117,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**117,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	82,946
				Costo materiali fc	8,570
				Costo noli e trasporti	1,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,592
C.02.50.0010.020	**RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO** **zone non accessibili a mezzi di carico e trasporto**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03+0,05	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,03	h	1,03	30,57	31,487
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	2,30	27,46	63,158
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	17,14	8,570
	Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	24,50	0,735
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	11,13	0,557
	Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili				
	Spese generali del 15%				16,072
	Utile dell'Impresa del 10%				12,322
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**135,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**135,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,282
				Costo materiali fc	8,570
				Costo noli e trasporti	1,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,396
C.02.50.0015.001	**SOVRAPPREZZO PER RIMOZIONE AI PIANI SUPERIORI**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	30,57	3,057
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	27,46	4,119
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,5	h	0,50	1,97	0,985
Spese generali del 15%				1,224
Utile dell'Impresa del 10%				0,939
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**10,320**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**10,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,176
Costo noli e trasporti				0,985
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,159
C.02.50.0020.010 ABBASSAMENTI E SOLLEVAMENTI MATERIALI DI RECUPERO	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,50	h	0,50	27,46	13,730
Z.06.15.0010.010 ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,5	h	0,50	1,97	0,985
Spese generali del 15%				4,500
Utile dell'Impresa del 10%				3,450
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**37,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**37,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				29,015
Costo noli e trasporti				0,985
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,950
C.02.50.0025.010 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITI DI INTERESSE CULTURALE ambiti esterni agli edifici	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03+0,05	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,10	h	1,10	30,57	33,627
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,2	h	1,20	27,46	32,952
Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,50 Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.	m³	0,500	17,14	8,570
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	24,50	0,735
Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	11,13	0,557
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili				
Spese generali del 15%				11,862
Utile dell'Impresa del 10%				9,094
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**100,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**100,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				69,216
Costo materiali fc				8,570
Costo noli e trasporti				1,292
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,952
C.02.50.0025.020 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITI DI INTERESSE CULTURALE **ambiti interni agli edifici**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03+0,05	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,25	h	1,25	30,57	38,213
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	27,46	32,952
Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	m³	0,500	17,14	8,570
Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.				
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	24,50	0,735
Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	11,13	0,557
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili				
Spese generali del 15%				12,550
Utile dell'Impresa del 10%				9,621
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**105,840**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**105,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				73,802
Costo materiali fc				8,570
Costo noli e trasporti				1,292
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,176
C.02.50.0030.001 PULIZIA DI PROSPETTI	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,02+0,02	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	30,57	6,420
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	27,46	8,238
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857
	Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.				
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	11,13	0,223
	Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili				
Z.58.40.0050.005	BENZALCONIO CLORURO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	l	0,20	5,50	1,100
	Spese generali del 15%				2,797
	Utile dell'Impresa del 10%				2,144
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,976
				Costo materiali fc	1,957
				Costo noli e trasporti	0,713
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,944
C.02.50.0035.010	**REINTERRO SCAVI E AVVALLAMENTI**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03+0,05	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	30,57	7,643
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	17,14	8,570
	Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	24,50	0,735
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,05	h	0,05	11,13	0,557
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili				
Spese generali del 15%				3,021
Utile dell'Impresa del 10%				2,316
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**25,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**25,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,280
Costo materiali fc				8,570
Costo noli e trasporti				1,292
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,338
C.02.50.0050.001 DISBOSCO SITI ARCHEOLOGICI E RUDERI	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,16	h	0,16	30,57	4,891
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,21	h	0,21	27,46	5,767
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	17,14	0,171
Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.				
Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,02	h	0,02	11,13	0,223
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle macerie non recuperabili				
Spese generali del 15%				1,929
Utile dell'Impresa del 10%				1,479
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**16,270**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**16,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,976
Costo materiali fc				0,171
Costo noli e trasporti				0,713
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,410
C.04.10.0005.005 MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI mattoni pieni in cotto fatti a mano delle dimensioni di cm 14x28x6,5	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,57	152,850
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,46	54,920
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,25	m³	0,250	34,20	8,550
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	100kg	0,25	32,59	8,148
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,42	100kg	0,42	87,45	36,729
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	1,50	3,000
X.28.01.0010.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	137,40	6,870
Z.58.05.0700.005	MATTONE IN COTTO FATTO A MANO dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	320,00	3,60	1.152,000
	Spese generali del 15%				213,460
	Utile dell'Impresa del 10%				163,653
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**1.800,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**1.800,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	207,770
				Costo materiali fc	1.215,297
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	377,113
C.04.10.0010.001	**RIFACIMENTI MURATURE VERTICALI**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,4	h	4,40	30,57	134,508
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,8	h	6,80	27,46	186,728
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	34,20	8,550
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	100kg	0,25	32,59	8,148
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,80	kg	1,80	1,29	2,322
Z.22.01.0040.005	GRANITI - MASSELLI sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	14,00	2,84	39,760
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	m³	0,100	17,14	1,714
	si considerano macerie tipo calci fatiscenti				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	24,50	0,735
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	15,32	0,460
	Si considera per il caricamento e trasporto a discarica				
	Spese generali del 15%				57,735
	Utile dell'Impresa del 10%				44,264
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**486,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**486,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	323,214
				Costo materiali fc	60,494
				Costo noli e trasporti	1,195
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,997
C.04.10.0020.001	**CONSOLIDAMENTI MURATURE VERTICALI**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,57	152,850
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,90	h	6,90	27,46	189,474
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m³	0,250	34,20	8,550
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	100kg	0,25	32,59	8,148
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	kg	1,50	1,29	1,935
Z.22.01.0040.005	GRANITI - MASSELLI sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	21,00	2,84	59,640
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	m³	0,060	17,14	1,028
	si considerano macerie tipo calci fatiscenti				
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	15,32	0,460
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	24,50	0,735
	Si considera per il caricamento e trasporto a discarica				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				63,720
Utile dell'Impresa del 10%				48,852
Per arrotondamento				0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**537,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**537,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	344,302
			Costo materiali fc	79,301
			Costo noli e trasporti	1,195
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,602
C.04.10.0025.001 CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI IN MURATURA	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,45	h	0,45	32,96	14,832
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,45	h	0,45	30,57	13,757
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,45	h	0,45	27,46	12,357
X.10.01.0005.005 SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	m³	0,250	34,20	8,550
X.12.01.0010.030 CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	100kg	0,25	32,59	8,148
Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,50	kg	1,50	1,29	1,935
Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	3,00	2,84	8,520
Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,05	m³	0,050	17,14	0,857
si considerano macerie tipo calci fatiscenti				
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	24,50	0,735
Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	15,32	0,460
Si considera per il caricamento e trasporto a discarica				
Spese generali del 15%				10,523
Utile dell'Impresa del 10%				8,067
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**88,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**88,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	40,946
			Costo materiali fc	28,010
			Costo noli e trasporti	1,195

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,589
C.04.10.0040.005	**INIEZIONI IN MURATURA** **murature di spessore da cm 50 a cm 70**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	30,57	45,855
Z.58.05.0018.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	100kg	0,60	47,19	28,314
Z.06.40.0090.010	POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO Manuale (escluso operatore) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	1,71	0,513
	Spese generali del 15%				13,674
	Utile dell'Impresa del 10%				10,484
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**115,320**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**115,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				62,335
	Costo materiali fc				28,314
	Costo noli e trasporti				0,513
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,158
C.04.10.0040.010	**INIEZIONI IN MURATURA** **murature di spessore da cm 71 a cm 100**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.58.05.0018.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,4	100kg	1,40	47,19	66,066
Z.06.40.0090.010	POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO Manuale (escluso operatore) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	1,71	1,026
	Spese generali del 15%				17,616
	Utile dell'Impresa del 10%				13,505
	Per arrotondamento				0,041
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**148,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**148,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				50,346
	Costo materiali fc				66,066
	Costo noli e trasporti				1,026
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,162
C.04.20.0010.005	**PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI** **perforazione ad acqua di diametro fino a 30 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	2,20	32,96	72,512

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,0	h	2,00	26,07	52,140
Z.06.40.0110.021	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	0,83	1,660
	Spese generali del 15%				18,947
	Utile dell'Impresa del 10%				14,526
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**159,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**159,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	72,512
				Costo noli e trasporti	53,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,488
C.04.20.0010.010	**PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI perforazione ad acqua di diametro da 31 mm a 60 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,40	h	2,40	32,96	79,104
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,9	h	1,90	26,07	49,533
Z.06.40.0110.021	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,9	h	1,90	0,83	1,577
	Spese generali del 15%				19,532
	Utile dell'Impresa del 10%				14,975
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**164,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**164,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,104
				Costo noli e trasporti	51,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,486
C.04.20.0010.015	**PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI perforazione ad aria di diametro fino a 30 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,50	h	5,50	32,96	181,280
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	6,00	2,49	14,940
Z.06.40.0100.021	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	6,00	0,83	4,980
	Spese generali del 15%				30,180
	Utile dell'Impresa del 10%				23,138
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**254,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**254,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	181,280
				Costo noli e trasporti	19,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,300
C.04.20.0010.020	**PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI** **perforazione ad aria di diametro da 31 mm a 60 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,6	h	5,60	32,96	184,576
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	5,00	2,49	12,450
Z.06.40.0100.021	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	5,00	0,83	4,150
	Spese generali del 15%				30,176
	Utile dell'Impresa del 10%				23,135
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**254,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**254,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	184,576
				Costo noli e trasporti	16,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,324
C.04.20.0020.005	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ACQUA** **perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,85	h	2,85	32,96	93,936
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,8	h	1,80	26,07	46,926
Z.06.40.0110.021	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,8	h	1,80	0,83	1,494
	Spese generali del 15%				21,353
	Utile dell'Impresa del 10%				16,371
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**180,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**180,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,936
				Costo noli e trasporti	48,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,744
C.04.20.0020.010	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ACQUA** **perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,90	h	2,90	32,96	95,584
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,50	h	2,50	26,07	65,175
Z.06.40.0110.023	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,50	h	2,50	1,37	3,425
	Spese generali del 15%				24,628
	Utile dell'Impresa del 10%				18,881
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**207,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**207,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,584
				Costo noli e trasporti	68,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,516
C.04.20.0020.015	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ACQUA** **perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,10	h	3,10	32,96	102,176
Z.06.40.0110.010	CAROTATRICE IDRAULICA Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,70	h	2,70	26,07	70,389
Z.06.40.0110.025	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,70	h	2,70	3,81	10,287
	Spese generali del 15%				27,428
	Utile dell'Impresa del 10%				21,028
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**231,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**231,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,176
				Costo noli e trasporti	80,676
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,448
C.04.20.0030.005	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA** **perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,1	h	6,10	32,96	201,056
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5,8	h	5,80	2,49	14,442
Z.06.40.0100.021	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5,8	h	5,80	0,83	4,814
	Spese generali del 15%				33,047
	Utile dell'Impresa del 10%				25,336
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**278,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**278,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	201,056
				Costo noli e trasporti	19,256
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,388
C.04.20.0030.010	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,50	h	6,50	32,96	214,240
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6,10	h	6,10	2,49	15,189
Z.06.40.0100.023	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6,10	h	6,10	1,37	8,357
	Spese generali del 15%				35,668
	Utile dell'Impresa del 10%				27,345
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**300,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**300,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	214,240
				Costo noli e trasporti	23,546
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,014
C.04.20.0030.015	**PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,5	h	7,50	32,96	247,200
Z.06.40.0100.010	CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	7,00	2,49	17,430
Z.06.40.0100.025	CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	7,00	3,81	26,670
	Spese generali del 15%				43,695
	Utile dell'Impresa del 10%				33,500
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**368,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**368,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	247,200
				Costo noli e trasporti	44,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,200
C.04.30.0010.010	**BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA barre Fe 510 B**	**kg**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	32,96	4,285
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	27,46	3,295
X.43.01.05.0010.00	si considera uno sfrido del 5 % per le parti perse e/o troncate per dimensioni ridotte nel campo del restauro : ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	kg	1,05	0,97	1,019
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	1,05	3,150
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,35	0,068
	Spese generali del 15%				1,300
	Utile dell'Impresa del 10%				0,997
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**14,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**14,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,580
				Costo materiali fc	4,169
				Costo noli e trasporti	0,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,293
C.04.30.0020.020	**BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 26.5 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	32,96	296,640
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	27,46	247,140
Z.58.05.0550.005	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,48	kg	4,48	3,45	15,456
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	1,35	0,135
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	47,00	1,05	49,350
Z.58.05.0551.005	ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA diametro 26.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	67,00	67,000
Z.06.40.0110.020	Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna.: CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8,2	h	8,20	27,37	224,434
Z.06.40.0110.021	Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna e speciali corone diamantate con usura molto alta.: CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8,2	h	8,20	0,83	6,806
	Spese generali del 15%				136,044
	Utile dell'Impresa del 10%				104,301
	Per arrotondamento				-0,006

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.147,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.147,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	543,780
				Costo materiali fc	131,806
				Costo noli e trasporti	231,375
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	240,339
C.04.30.0020.030	**BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA** **barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 32 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	32,96	329,600
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	27,46	274,600
Z.58.05.0550.005	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,54	kg	6,54	3,45	22,563
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,10	h	0,10	1,35	0,135
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	57,00	1,05	59,850
Z.58.05.0551.005	ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA diametro 26.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,4	kg	1,40	67,00	93,800
Z.06.40.0110.020	Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna.: CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8,7	h	8,70	27,37	238,119
Z.06.40.0110.021	Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna e speciali corone diamantate con usura molto alta.: CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8,70	h	8,70	0,83	7,221
	Spese generali del 15%				153,883
	Utile dell'Impresa del 10%				117,977
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.297,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.297,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	604,200
				Costo materiali fc	176,213
				Costo noli e trasporti	245,475
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	271,812
C.04.30.0020.040	**BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA** **barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 36 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	32,96	362,560
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	27,46	302,060
Z.58.05.0550.005	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,27	kg	8,27	3,45	28,532
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,10	h	0,10	1,35	0,135
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	67,00	1,05	70,350
Z.58.05.0551.005	ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA diametro 26.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,35	kg	2,35	67,00	157,450
Z.06.40.0110.020	Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt cadauna.: CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	9,00	27,37	246,330
Z.06.40.0110.023	CAROTATRICE IDRAULICA sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	9,00	1,37	12,330
	Spese generali del 15%				176,962
	Utile dell'Impresa del 10%				135,671
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.492,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.492,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	664,620
				Costo materiali fc	256,332
				Costo noli e trasporti	258,795
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	312,653
C.04.30.0050.010	**TESATURA DI TIRANTI** **fino a nr. 5 tiranti**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,6	h	1,60	32,96	52,736
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,8	h	1,80	27,46	49,428
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	1,35	0,675
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	20,00	1,27	25,400
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	13,00	1,05	13,650
	Spese generali del 15%				21,283
	Utile dell'Impresa del 10%				16,317
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**179,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**179,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,164
				Costo materiali fc	39,050
				Costo noli e trasporti	0,675
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,611

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
C.04.30.0050.020	**TESATURA DI TIRANTI** **da nr. 6 a nr. 10 tiranti**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	1,35	0,675
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	20,00	1,27	25,400
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	25,00	1,05	26,250
	Spese generali del 15%				18,147
	Utile dell'Impresa del 10%				13,913
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,658
				Costo materiali fc	51,650
				Costo noli e trasporti	0,675
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,057
C.04.30.0050.030	**TESATURA DI TIRANTI** **oltre i nr. 10 tiranti**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,8	h	0,80	27,46	21,968
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,55	h	0,55	1,35	0,743
X.43.01.05.0010.01	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	20,00	1,27	25,400
Z.58.05.0046.005	CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	25,00	1,05	26,250
	Spese generali del 15%				16,098
	Utile dell'Impresa del 10%				12,342
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,928
				Costo materiali fc	51,650
				Costo noli e trasporti	0,743
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,439

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
C.04.40.0010.001	**CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN LEGNO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	32,96	36,256
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	30,57	33,627
X.28.01.0040.030	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	783,50	31,340
X.43.01.40.0170.07	CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	25,00	0,04	1,000
Z.37.0070.025	TELI POLIETILENE telo polietilene spessore 4/10 di mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m²	1,50	1,17	1,755
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,3	kg	3,30	1,09	3,597
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	100kg	0,20	17,85	3,570
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	m³	0,500	34,20	17,100
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	24,50	8,575
Z.06.15.0030.010	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	9,86	0,493
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	17,14	0,343
	Spese generali del 15%				20,648
	Utile dell'Impresa del 10%				15,830
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**174,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**174,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,883
				Costo materiali fc	58,705
				Costo noli e trasporti	9,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,474
C.04.40.0020.001	**CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN TRAVI DI LEGNO E TUFO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	32,96	46,144
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	30,57	42,798
X.28.01.0040.030	Tavole in legno lamellare da (0.04x0.35)cm in un mq ci stanno mc 0.04x0.70x1.00=mc0.028: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	783,50	23,505
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	52,00	41,600
X.43.01.40.0170.07	CHIODERIA viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	9,00	0,04	0,360
X.43.01.10.0010.02	mm35x15x1ml circa 5 kg: STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm HEA 240 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	9,00	1,06	9,540
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2			0,88	0,176
Z.58.05.0055.010	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo tipo "polvere" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	kg	1,00	1,50	1,500
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	24,50	4,900
Z.06.15.0030.010	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	9,86	0,986
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	1,97	0,591
Z.10.02.0005.010	si considerano circa 50 Kg per mq: INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	17,14	0,514
	Spese generali del 15%				25,892
	Utile dell'Impresa del 10%				19,851
	Consolidamento di solaio in legno con il sistema a secco con viti, collante e tavole ligneee				
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**218,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**218,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	88,942
				Costo materiali fc	77,195
				Costo noli e trasporti	6,477
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,786
C.04.40.0050.001	**RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE**	**dm³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	30,57	9,171
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	2,55	0,255
Z.06.50.0030.010	POMPA IDRAULICA MANUALE pressione massima 8 bar (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	0,78	0,156
X.28.01.0010.005	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,007	m³	0,007	137,40	0,962
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	1,18	0,354
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	kg	0,16	52,00	8,320
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	kg	0,16	49,00	7,840
Z.58.05.0500.030	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m	0,20	19,80	3,960
	Spese generali del 15%				6,136
	Utile dell'Impresa del 10%				4,704
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm³)	**51,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm³)	**51,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,059
				Costo materiali fc	21,436
				Costo noli e trasporti	0,411
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,844
C.04.40.0060.010	**CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI armatura con barre da mm 12 a mm 16**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	2,55	0,765
Z.06.50.0030.010	POMPA IDRAULICA MANUALE pressione massima 8 bar (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	0,78	0,156
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	1,18	0,354
X.28.01.0010.005	LEGNAMI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	137,40	6,870
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,25	kg	1,25	52,00	65,000
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,25	kg	1,25	49,00	61,250
Z.58.05.0500.020	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 14 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,03	m	1,03	8,58	8,837
	Spese generali del 15%				31,014
	Utile dell'Impresa del 10%				23,778
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**261,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**261,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	63,530
				Costo materiali fc	142,311
				Costo noli e trasporti	0,921
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,838
C.04.40.0060.015	**CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI** **armatura con barre da mm 18 a mm 20**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	30,57	36,684
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	2,55	1,020
Z.06.50.0030.010	POMPA IDRAULICA MANUALE pressione massima 8 bar (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	0,78	0,195
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	1,18	0,177
X.28.01.0010.005	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	137,40	6,870
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,75	kg	1,75	52,00	91,000
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,75	kg	1,75	49,00	85,750
Z.58.05.0500.030	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,03	m	1,03	19,80	20,394

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				42,246
Utile dell'Impresa del 10%				32,389
Per arrotondamento				0,023
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**356,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**356,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				76,236
Costo materiali fc				204,191
Costo noli e trasporti				1,215
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				74,658
C.04.40.0080.010 ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE per sovratravi di sezione inferiore a cm2 250	**dm³**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,40	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,40	h	0,40	30,57	12,228
Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,015	kg	0,02	52,00	0,780
Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,015	kg	0,02	49,00	0,735
X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,97	0,388
Z.58.05.0500.020 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 14 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	m	0,20	8,58	1,716
Spese generali del 15%				4,355
Utile dell'Impresa del 10%				3,339
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/dm³)				**36,730**
Prezzo di applicazione(Euro/dm³)				**36,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				25,412
Costo materiali fc				3,619
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,699
C.04.40.0080.020 ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE per sovratravi di sezione maggiore uguale a cm2 250	**dm³**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,40	h	0,40	30,57	12,228
Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,015	kg	0,02	52,00	0,780
Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,015	kg	0,02	49,00	0,735
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	0,97	0,388
Z.58.05.0500.020	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 14 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m	0,20	8,58	1,716
	Spese generali del 15%				4,107
	Utile dell'Impresa del 10%				3,149
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm³)	**34,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm³)	**34,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,764
				Costo materiali fc	3,619
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,257
C.04.40.0090.001	**RINFORZO TRAVI LIGNEE CON BARRE IN ACCIAIO**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	3,80	32,96	125,248
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	30,57	122,280
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,03	kg	1,03	52,00	53,560
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,03	kg	1,03	49,00	50,470
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,5	kg	6,50	0,97	6,305
	Spese generali del 15%				53,679
	Utile dell'Impresa del 10%				41,154
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**452,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**452,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	247,528
				Costo materiali fc	110,335
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,837
C.04.40.0100.001	**RINFORZO TRAVI LIGNEE CON FERRI PIATTI**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	52,00	52,000
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	kg	0,20	49,00	9,800
X.43.01.10.0010.02	STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	13,00	1,03	13,390
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,09	0,900
	Spese generali del 15%				15,684
	Utile dell'Impresa del 10%				12,024
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**132,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**132,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,469
				Costo materiali fc	76,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,711
C.04.40.0110.001	**RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATI A T**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,1	h	1,10	32,96	36,256
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,3	h	1,30	30,57	39,741
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	52,00	52,000
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	kg	0,20	49,00	9,800
X.43.01.10.0010.02	STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	10,00	1,03	10,300
X.43.01.40.0170.05	CHIODERIA tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	13,00	0,09	1,170
	Spese generali del 15%				22,390
	Utile dell'Impresa del 10%				17,166
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**188,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**188,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	75,997
				Costo materiali fc	73,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,533
C.04.50.0010.001	**CONSOLIDAMENTO VOLTE IN MURATURA**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,70	h	0,70	32,96	23,072
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,70	h	0,70	30,57	21,399
X.10.01.0010.015	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m³	0,900	30,01	27,009
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	1,29	1,032
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,9	kg	4,90	1,09	5,341
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100kg	0,10	17,85	1,785
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7	m³	0,700	34,20	23,940
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,34	h	0,34	24,50	8,330
Z.06.15.0030.010	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	9,86	0,493
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	m³	0,500	17,14	8,570
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	15,00	0,97	14,550
	Spese generali del 15%				20,328
	Utile dell'Impresa del 10%				15,585
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**171,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**171,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,471
				Costo materiali fc	82,227
				Costo noli e trasporti	8,823
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,909
C.04.80.0010.001	**COPERTURE PROVVISIONALI**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	27,46	10,984
X.28.01.0040.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	346,10	20,766
X.28.01.0010.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	137,40	2,748
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,18	0,590
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	1,45	0,725
Z.37.0010.015	BITUMINOSI - MEMBRANE				
	membrana BPE armata spessore 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	13,07	14,377
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Spese generali del 15%				9,580
	Spese generali del 15%				11,017
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,168
				Costo materiali fc	39,206
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,596
C.04.80.0020.001	**CENTINATURE**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,3	h	7,30	30,57	223,161
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,3	h	7,30	27,46	200,458
X.28.01.0010.015	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7	m³	0,700	137,40	96,180
X.28.01.0040.010	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,6	m³	0,600	293,40	176,040
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,5	kg	5,50	1,18	6,490
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	1,45	4,350
	Spese generali del 15%				106,002
	Utile dell'Impresa del 10%				81,268
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**893,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**893,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	423,619
				Costo materiali fc	283,060

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				187,221
C.04.80.0030.001	**PUNTELLATURE**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	30,57	152,850
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	27,46	137,300
X.28.01.0010.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,6	m³	0,600	137,40	82,440
X.28.01.0040.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m³	0,900	346,10	311,490
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,5	kg	6,50	1,18	7,670
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	1,45	4,350
	Spese generali del 15%				104,415
	Utile dell'Impresa del 10%				80,052
	Per arrotondamento				0,033
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**880,600**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**880,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				290,150
	Costo materiali fc				405,950
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				184,500
C.04.80.0040.001	**SMONTAGGIO PUNTELLATURE**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,65	h	1,65	32,96	54,384
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5	h	2,50	27,46	68,650
Z.04.05.0005.005	MACERIE INERTI macerie pulite selezionate CER 170904 - Fornitore ECONORD/ Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,60	t	0,60	10,00	6,000
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,2	h	0,20	24,50	4,900
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
	Spese generali del 15%				20,172
	Utile dell'Impresa del 10%				15,465
	Per arrotondamento				-0,019
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**170,100**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**170,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	123,034
				Costo materiali fc	6,000
				Costo noli e trasporti	5,448
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,618
C.15.10.0010.002	**INTONACO CIVILE PER ESTERNO** **con calci NHL 3,5**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		40	0,88	35,200
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,50	0,750
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				7,324
	Utile dell'Impresa del 10%				5,615
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,084
				Costo materiali fc	36,634
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,942
C.15.10.0010.005	**INTONACO CIVILE PER ESTERNO** **con calci NHL 5**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	100kg	0,40	87,45	34,980
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,50	0,750
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				7,291
	Utile dell'Impresa del 10%				5,590
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,084
				Costo materiali fc	36,414
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,882
C.15.10.0015.001	**INTONACO "LAVATO" CON INERTI A VISTA PER ESTERNO per rinnovamento complessivo di intonaci con calci NHL3,5**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		40	0,88	35,200
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,50	0,750
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				7,777
	Utile dell'Impresa del 10%				5,963
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,105
				Costo materiali fc	36,634
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,741
C.15.10.0015.002	**INTONACO "LAVATO" CON INERTI A VISTA PER ESTERNO per rinnovamento complessivo di intonaci con calci NHL5**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	100kg	0,40	87,45	34,980
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,50	0,750
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				7,744
	Utile dell'Impresa del 10%				5,937
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,105
				Costo materiali fc	36,414
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,681
C.15.10.0015.005	**INTONACO "LAVATO" CON INERTI A VISTA PER ESTERNO per riprese di porzioni di intonaco ad integrazione a livello o sottolivello di parti in conservazione con calci NHL3,5**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	27,46	9,611
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		40	0,88	35,200
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,50	0,750
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				8,931
	Utile dell'Impresa del 10%				6,847
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**75,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**75,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,795
				Costo materiali fc	36,634
				Costo noli e trasporti	0,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,781
C.15.10.0015.010	**INTONACO "LAVATO" CON INERTI A VISTA PER ESTERNO per riprese di porzioni di intonaco ad integrazione a livello o sottolivello di parti in conservazione con calci NHL5**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	27,46	9,611
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	100kg	0,40	87,45	34,980
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,50	0,750
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				8,898
	Utile dell'Impresa del 10%				6,822
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**75,040**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**75,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				22,795
	Costo materiali fc				36,414
	Costo noli e trasporti				0,110
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,721
C.15.10.0020.001	**INTONACO GREZZO PER ESTERNO con calci NHL3,5**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	27,46	4,119
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		40	0,88	35,200
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				6,984
Utile dell'Impresa del 10%				5,354
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**58,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**58,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,063
Costo materiali fc				37,384
Costo noli e trasporti				0,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,343
C.15.10.0020.005 INTONACO GREZZO PER ESTERNO con calci NHL5	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,15	h	0,15	27,46	4,119
X.10.01.0005.005 SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,40	100kg	0,40	87,45	34,980
Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Spese generali del 15%				6,951
Utile dell'Impresa del 10%				5,329
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**58,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**58,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,063
Costo materiali fc				37,164
Costo noli e trasporti				0,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,283
C.15.10.0030.001 INTONACO GREZZO SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,20	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
X.10.01.0005.005 SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	m³	0,010	34,20	0,342
Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2	100kg	0,20	87,45	17,490
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,013	100kg	0,01	32,59	0,424
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				4,793
	Utile dell'Impresa del 10%				3,674
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,084
				Costo materiali fc	19,756
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,470
C.15.10.0040.001	**INTONACO CIVILE DECORATO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,46	41,190
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20	100kg	0,20	87,45	17,490
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	100kg	0,01	32,59	0,326
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				16,611
	Utile dell'Impresa del 10%				12,735
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**140,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**140,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	90,630
				Costo materiali fc	20,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,350
C.15.10.0050.001	**INTONACO CIVILE PER INTERNO con calci NHL3,5**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,26	h	0,26	32,96	8,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,26	h	0,26	27,46	7,140
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	34,20	1,368
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)		40	0,88	35,200
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	100kg	0,01	32,59	0,326
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				8,132
	Utile dell'Impresa del 10%				6,235
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**68,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**68,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,710
				Costo materiali fc	38,394
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,366
C.15.10.0050.005	**INTONACO CIVILE PER INTERNO con calci NHL5**		**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,26	h	0,26	32,96	8,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,26	h	0,26	27,46	7,140
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	34,20	1,368
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	100kg	0,40	87,45	34,980
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	100kg	0,01	32,59	0,326

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				8,099
	Utile dell'Impresa del 10%				6,209
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**68,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**68,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,710
				Costo materiali fc	38,174
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,306
C.15.10.0060.001	**INTONACI INTERNI RASATI A CALCE**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,68	h	0,68	32,96	22,413
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,68	h	0,68	27,46	18,673
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	100kg	0,10	87,45	8,745
Z.58.05.0005.005	CREMA DI CALCE STAGIONATA "3 ANNI" COTTA A LEGNA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00		
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	32,58	0,977
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	kg	1,50	1,50	2,250
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,13	0,101
	Spese generali del 15%				8,076
	Utile dell'Impresa del 10%				6,192
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**68,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**68,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	41,086
				Costo materiali fc	12,656
				Costo noli e trasporti	0,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,267

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
C.15.10.0070.001	**SOVRAPPREZZO PER INTONACO DEUMIDIFICANTE**	**m²**	**1**		
Z.58.05.0017.001	INTONACO MACROPOROSO RISANANTE A BASE DI CALCE - SISTEMA DEUMIDIF				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	19,00	1,03	19,570
	Spese generali del 15%				2,936
	Utile dell'Impresa del 10%				2,251
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,190
C.15.20.0020.001	**INTEGRAZIONI DI INTONACO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,60	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,60	h	0,60	27,46	16,476
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)		4	0,88	3,520
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	1,29	5,160
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	kg	1,50	1,50	2,250
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				7,196
	Utile dell'Impresa del 10%				5,517
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,252
				Costo materiali fc	11,614
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,714
C.15.20.0050.001	**STUCCATURE DI LACUNA**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,85	32,96	28,016
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,83	h	0,83	27,46	22,792
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	34,20	0,684

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	kg	1,50	1,50	2,250
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100kg	0,10	87,45	8,745
Z.58.05.0100.001	RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,6	kg	0,60	14,90	8,940
Z.58.05.0050.001	CALCIO CARBONATO AMORFO pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	kg	1,50	2,00	3,000
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				11,181
	Utile dell'Impresa del 10%				8,572
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**94,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**94,290**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	50,808
				Costo materiali fc	23,619
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,753
C.15.20.0070.005	**REVISIONE E CONSOLIDAMENTO CORNICIONI E MARCAPIANI IN MALTA SEMPLICI** **Mediocre stato conservativo (localizzate riparazioni) per un'altezza massima di sviluppo fino a 50 cm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	34,20	1,710
X.12.01.0095.040	LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI blocchi alveolati rettangolari 25x33x24.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,93	5,860
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	100kg	0,15	87,45	13,118
Z.58.05.0045.005	MALTINA PER CONSOLIDAMENTO si considera la confezione da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	2,53	5,060
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	0,36	1,080
Z.18.01.0045.050	RETI, STUOIE E CANNICCIATI rete portaintonaco in juta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,12	1,120
Z.58.05.0550.005	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	3,45	10,350
X.12.01.0010.030	CEMENTI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	100kg	0,01	32,59	0,326
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO				
	Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.58.05.0700.005	MATTONE IN COTTO FATTO A MANO				
	dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,60	7,200
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	4,00	0,39	1,560
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,29	0,258
Z.10.02.0005.020	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	1,22	0,122
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				9,219
	Utile dell'Impresa del 10%				7,068
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,084
				Costo materiali fc	49,264
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,292
C.15.20.0070.010	**REVISIONE E CONSOLIDAMENTO CORNICIONI E MARCAPIANI IN MALTA SEMPLICI** **Pessimo stato conservativo (estese ricostruzioni) per un'altezza massima di sviluppo fino a 50 cm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	27,46	8,238
X.10.01.0005.005	SABBIA				
	sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	34,20	3,420
X.12.01.0095.040	LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI				
	blocchi alveolati rettangolari 25x33x24.5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	2,93	11,720
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	100kg	0,50	87,45	43,725
Z.58.05.0045.005	MALTINA PER CONSOLIDAMENTO				
	si considera la confezione da 15 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	2,53	10,120
X.28.01.0050.010	LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	6,00	0,36	2,160
Z.18.01.0045.050	RETI, STUOIE E CANNICCIATI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rete portaintonaco in juta (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	2,00	1,12	2,240
Z.58.05.0550.005	BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	5,00	3,45	17,250
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	100kg	0,03	32,59	0,978
Z.58.05.0700.005	MATTONE IN COTTO FATTO A MANO dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	3,60	21,600
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,29	0,258
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	6,00	0,39	2,340
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.10.02.0005.020	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	1,22	0,305
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
	Spese generali del 15%				20,378
	Utile dell'Impresa del 10%				15,623
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,850**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	18,126
Costo materiali fc	117,616
Costo noli e trasporti	0,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,998

C.15.20.0080.001	**INTONACI DI STUCCATURA/RISARCITURA TRA CONCI IN PIETRA** **stuccatura complessive a ridefinizione raso sasso o sotto sasso**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	32,96	24,720
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,70	h	0,70	27,46	19,222
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	34,20	0,342
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,29	0,645
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,90		2	0,88	1,672
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.58.05.0100.001	RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	14,90	0,596
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	16,43	0,822
	Spese generali del 15%				7,321
	Utile dell'Impresa del 10%				5,613
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,942
				Costo materiali fc	5,577
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,931
C.15.20.0080.005	**INTONACI DI STUCCATURA/RISARCITURA TRA CONCI IN PIETRA** **stuccature parziali in affiancamento e rispetto di stuccature originali.**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,70	h	0,70	32,96	23,072
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,70	h	0,70	27,46	19,222
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	34,20	0,342
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,29	0,645
Z.58.05.0016.001	CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED INTONACI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	100kg	0,20	87,45	17,490
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,50	1,500
Z.58.05.0100.001	RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	14,90	0,596
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Z.10.02.0005.001	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	16,43	0,822
	Spese generali del 15%				9,447
	Utile dell'Impresa del 10%				7,242
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,490**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,294
				Costo materiali fc	21,395
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,691
C.15.30.0010.001	**CONSOLIDAMENTO DI INTONACO NON DECORATO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,34	h	1,34	32,96	44,166
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	30,57	45,855
Z.58.05.0120.001	RESINA ACRILICA PRIMAL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	3,90	7,800
Z.06.15.0020.060	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30 a m. 35. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	13,38	0,134
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	3,00	0,39	1,170
Z.58.05.0060.040	COCCIOPESTO Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	0,65	0,520
Z.58.05.0030.005	MALTA DA INIEZIONE si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	2,53	5,060
	Spese generali del 15%				15,706
	Utile dell'Impresa del 10%				12,041
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**132,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**132,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,021
				Costo materiali fc	14,550
				Costo noli e trasporti	0,134
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,745
C.15.30.0020.05	**CONSOLIDAMENTO CORTICALE DI INTONACO AI SILICATI**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	30,57	4,586
Z.58.05.0120.001	RESINA ACRILICA PRIMAL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	3,90	1,950
Z.58.05.0080.005	CONSOLIDANTE MATERIA ATTIVA 70 % (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	21,50	7,525
Z.58.40.0150.005	BIO ESTEL Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed agenti biocidi confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	l	0,50	13,20	6,600
Z.58.10.0080.005	POLPA DI CELLULOSA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	3,60	1,800
Z.58.10.0060.005	EDTA SALE BISODICO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	8,30	4,150
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,29	0,258
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO				
	Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	1,50	0,450
Z.06.15.0020.060	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO				
	con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30 a m. 35. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	13,38	0,134
Z.58.10.0070.005	AMMONIO CARBONATO PURO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	5,20	3,120
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	3,00	0,39	1,170
Z.58.05.0060.040	COCCIOPESTO				
	Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	0,65	0,520
Z.58.05.0030.005	MALTA DA INIEZIONE				
	si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,53	2,530
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE				
	macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	17,14	0,686
	Spese generali del 15%				6,063
	Utile dell'Impresa del 10%				4,649
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,530
				Costo materiali fc	30,759
				Costo noli e trasporti	0,134
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,717
C.15.30.0040.10	**MANUTENZIONE INTONACI NON DECORATI ESTERNI** **con minimi ripristini di parti incongrue o cadute**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	30,57	5,503
Z.58.05.0120.001	RESINA ACRILICA PRIMAL				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	3,90	1,950
Z.58.05.0080.005	CONSOLIDANTE MATERIA ATTIVA 70 %				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	21,50	4,300
Z.58.40.0150.005	BIO ESTEL				
	Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed agenti biocidi confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,5	l	0,50	13,20	6,600
Z.06.15.0020.060	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30 a m. 35. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	13,38	0,134
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	3,00	0,39	1,170
Z.58.10.0080.005	POLPA DI CELLULOSA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	3,60	1,440
Z.58.10.0070.005	AMMONIO CARBONATO PURO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	5,20	2,080
Z.58.05.0060.040	COCCIOPESTO Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	0,65	0,520
Z.58.10.0060.005	EDTA SALE BISODICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	8,30	4,150
Z.58.05.0055.020	POLVERI DI MARMO Marmo granulare tipo "000" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	2,10	0,420
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,29	0,258
Z.58.05.0030.005	MALTA DA INIEZIONE si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,53	2,530
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	17,14	0,343
	Spese generali del 15%				5,600
	Utile dell'Impresa del 10%				3,458
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,390**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	11,436
Costo materiali fc	25,761
Costo noli e trasporti	0,134
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,059

C.15.30.0040.20	**MANUTENZIONE INTONACI NON DECORATI ESTERNI (rimozioni e ripristini localizzati e contenuti nel 20% della superficie complessiva da trattare)**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	30,57	9,171
Z.58.05.0120.001	RESINA ACRILICA PRIMAL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	3,90	1,950
Z.58.05.0080.005	CONSOLIDANTE MATERIA ATTIVA 70 % (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	21,50	6,450
Z.58.40.0150.005	BIO ESTEL				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed agenti biocidi confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	l	0,50	13,20	6,600
Z.58.10.0080.005	POLPA DI CELLULOSA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	3,60	1,800
Z.58.10.0060.005	EDTA SALE BISODICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	8,30	4,150
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,29	0,258
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	1,50	0,450
Z.06.15.0020.060	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30 a m. 35. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	13,38	0,134
Z.58.10.0070.005	AMMONIO CARBONATO PURO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	kg	0,60	5,20	3,120
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	3,00	0,39	1,170
Z.58.05.0060.040	COCCIOPESTO Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	0,65	0,520
Z.58.05.0030.005	MALTA DA INIEZIONE si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,53	2,530
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	17,14	0,686
	Spese generali del 15%				7,332
	Utile dell'Impresa del 10%				5,621
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,059
				Costo materiali fc	29,684
				Costo noli e trasporti	0,134
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,953
C.15.30.0040.35	**MANUTENZIONE INTONACI NON DECORATI ESTERNI (rimozioni localizzate contenute tra 20% e 40% della superficie complessiva da trattare)**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.58.05.0120.001	RESINA ACRILICA PRIMAL (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	3,90	1,950
Z.58.05.0080.005	CONSOLIDANTE MATERIA ATTIVA 70 % (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	21,50	6,450
Z.58.10.0070.005	AMMONIO CARBONATO PURO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7	kg	0,70	5,20	3,640
Z.58.10.0080.005	POLPA DI CELLULOSA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	3,60	2,520
Z.58.40.0150.005	BIO ESTEL Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed agenti biocidi confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	l	0,40	13,20	5,280
Z.06.15.0020.060	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30 a m. 35. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	13,38	0,134
Z.58.10.0500.005	ACQUA DEMINERALIZZATA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	3,00	0,39	1,170
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	kg	0,35	1,29	0,452
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	kg	0,50	1,50	0,750
Z.58.05.0060.040	COCCIOPESTO Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	kg	0,80	0,65	0,520
Z.58.05.0030.005	MALTA DA INIEZIONE si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,53	2,530
Z.58.10.0060.005	EDTA SALE BISODICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	kg	0,70	8,30	5,810
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	17,14	1,200
	Spese generali del 15%				9,626
	Utile dell'Impresa del 10%				7,380
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,765
				Costo materiali fc	32,272
				Costo noli e trasporti	0,134
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,009
C.15.40.0010.010	**PULITURA SUPERFICIALE INTONACI E PARAMENTI MURARI A SECCO** **spolveratura a pennello depositi incoerenti**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	30,57	3,057
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	17,14	0,343
Z.58.50.0100.005	SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
	Spese generali del 15%				1,619
	Utile dell'Impresa del 10%				1,242
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,353
				Costo materiali fc	4,443
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,864
C.15.40.0010.015	**PULITURA SUPERFICIALE INTONACI E PARAMENTI MURARI A SECCO** **a pennello e spugne e panni in gomma, depositi leggermente coerenti**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12	h	0,12	30,57	3,668
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	17,14	0,343
Z.58.50.0100.005	SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
	Spese generali del 15%				1,810
	Utile dell'Impresa del 10%				1,388
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,623
				Costo materiali fc	4,443
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,194
C.15.40.0020.10	**PULITURA SUPERFICIALE INTONACI E PARAMENTI MURARI** **puliture in fascia medio sporco non particolarmente coerente**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,18	h	0,18	30,57	5,503
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	m³	0,020	17,14	0,343
Z.58.50.0100.005	SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.58.10.0060.005	EDTA SALE BISODICO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	8,30	8,300
	Spese generali del 15%				3,627
	Utile dell'Impresa del 10%				2,781
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,436
				Costo materiali fc	12,743
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,411
C.15.40.0020.15	**PULITURA SUPERFICIALE INTONACI E PARAMENTI MURARI** **puliture in fascia difficile con sporco resistente**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	30,57	3,057
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	17,14	0,343
	Formula quantità: Z.58				
Z.58.10.0060.005	EDTA SALE BISODICO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	8,30	24,900
Z.58.50.0100.005	SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
	Spese generali del 15%				5,354
	Utile dell'Impresa del 10%				4,105
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,353
				Costo materiali fc	29,343
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,464
C.15.50.0020.01	**APPLICAZIONE DI DIPINTURA A DUE MANI DI LATTE DI CALCE**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	27,46	4,943
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	1,50	0,300
Z.58.20.0500.010	TINTEGGIATURA NATURALE A CALCE colore bianco.Conf. 5- 15 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50	l	0,50	3,30	1,650
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	260,00	0,260
	Spese generali del 15%				1,979
	Utile dell'Impresa del 10%				1,518
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,876
				Costo materiali fc	2,210
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,494
C.15.50.0030.01	**VELATURA DI STUCCATURE E LACUNE**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,28	h	0,28	32,96	9,229
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,28	h	0,28	27,46	7,689
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	1,50	0,300
Z.58.20.0500.010	TINTEGGIATURA NATURALE A CALCE colore bianco.Conf. 5- 15 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	l	0,70	3,30	2,310
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	260,00	0,260
	Spese generali del 15%				2,985
	Utile dell'Impresa del 10%				2,288
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,918
				Costo materiali fc	2,870
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,272
C.15.50.0040.01	**VELATURA DI INTONACI**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	32,96	7,251
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	27,46	6,041
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	1,50	0,300
Z.58.20.0500.010	TINTEGGIATURA NATURALE A CALCE colore bianco.Conf. 5- 15 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	l	0,70	3,30	2,310
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	260,00	0,260
	Spese generali del 15%				2,441
	Utile dell'Impresa del 10%				1,871
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,292
				Costo materiali fc	2,870
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,308
C.15.50.0042.05	**SOVRAPPREZZO PER ULTERIORE MANO DI VELATURA** **Sovrapprezzo per ulteriore mano di applicazione**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,46	0,824
Z.58.05.0055.030	POLVERI DI MARMO Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	kg	0,05	1,50	0,075
Z.58.20.0500.010	TINTEGGIATURA NATURALE A CALCE colore bianco.Conf. 5- 15 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	l	0,35	3,30	1,155
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Z.10.02.0005.035	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,001	m³	0,001	260,00	0,260
	Spese generali del 15%				0,512
	Utile dell'Impresa del 10%				0,393
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,813
				Costo materiali fc	1,490
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,907
C.18.10.0020.001	**PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CALCE**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,60	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,70	h	0,70	27,46	19,222
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7		1	0,88	0,616
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	kg	0,40	1,29	0,516
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	34,20	0,752
	Spese generali del 15%				6,206
	Utile dell'Impresa del 10%				4,758
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,998
				Costo materiali fc	1,884
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,968
C.18.10.0050.010	**PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO posa in opera a spina pesce**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,37	h	0,37	27,46	10,160
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1			0,88	0,088
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	kg	0,40	1,29	0,516
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	34,20	0,752

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.58.05.0700.005	MATTONE IN COTTO FATTO A MANO				
	dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	40,00	3,60	144,000
	Spese generali del 15%				24,884
	Utile dell'Impresa del 10%				19,078
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**209,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**209,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,048
				Costo materiali fc	145,356
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,966
C.18.10.0050.020	**PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO posa in opera a correre**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
Z.58.05.0015.005	CALCE IDRAULICA NHL-3,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1			0,88	0,088
Z.58.05.0010.005	GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	kg	0,40	1,29	0,516
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	34,20	0,752
Z.58.05.0700.005	MATTONE IN COTTO FATTO A MANO				
	dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	40,00	3,60	144,000
	Spese generali del 15%				24,143
	Utile dell'Impresa del 10%				18,509
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**203,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**203,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,105
				Costo materiali fc	145,356
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,649
C.18.40.0020.001	**PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,61	h	0,61	32,96	20,106
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,81	h	0,81	27,46	22,243
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,19	m³	0,190	28,48	5,411
Z.22.01.0040.005	GRANITI - MASSELLI sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	100kg	1,50	2,84	4,260
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,28	100kg	0,28	17,85	4,998
	Spese generali del 15%				8,626
	Utile dell'Impresa del 10%				6,613
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,349
				Costo materiali fc	14,669
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,242
C.18.40.0030.005	**PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO pezzatura 2-4 cm**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,42	h	2,42	27,46	66,453
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
ZE.01.03.0040.025	PIETRAME ciottoli per pavimentazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	100kg	0,20	14,85	2,970
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,23	m³	0,230	34,20	7,866
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,32	100kg	0,32	17,85	5,712
	Spese generali del 15%				19,940
	Utile dell'Impresa del 10%				15,287
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**168,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**168,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	115,893
				Costo materiali fc	16,548
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,269

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
C.18.40.0030.010	**PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO** **pezzatura 4-6 cm**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,30	h	1,30	32,96	42,848
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,26	h	2,26	27,46	62,060
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
ZE.01.03.0040.025	PIETRAME ciottoli per pavimentazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	100kg	0,18	14,85	2,673
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,21	m³	0,210	34,20	7,182
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	100kg	0,30	17,85	5,355
	Spese generali del 15%				18,091
	Utile dell'Impresa del 10%				13,870
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**152,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**152,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	104,908
				Costo materiali fc	15,210
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,992
C.18.40.0030.015	**PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO** **pezzatura 6-8 cm**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,10	h	1,10	32,96	36,256
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,05	h	2,05	27,46	56,293
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
ZE.01.03.0040.025	PIETRAME ciottoli per pavimentazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	100kg	0,16	14,85	2,376
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,19	m³	0,190	34,20	6,498
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,28	100kg	0,28	17,85	4,998
	Spese generali del 15%				16,037
	Utile dell'Impresa del 10%				12,295

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**135,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**135,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	92,549
			Costo materiali fc	13,872
			Costo noli e trasporti	0,490
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,329
C.24.10.0010.001 BARRIERA CHIMICA	**mcm**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,04	h	0,04	30,57	1,223
Z.58.20.0200.001 IDROREPELLENTE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20	l	0,20	6,20	1,240
Z.06.50.0030.010 POMPA IDRAULICA MANUALE pressione massima 8 bar (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	0,78	0,039
Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,020	h	0,02	2,55	0,051
Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,29	0,645
Z.58.05.0055.020 POLVERI DI MARMO Marmo granulare tipo "000" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	kg	0,10	2,10	0,210
Spese generali del 15%				0,709
Utile dell'Impresa del 10%				0,544
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/mcm)	**5,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/mcm)	**5,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,541
			Costo materiali fc	2,095
			Costo noli e trasporti	0,090
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,254
C.24.20.0010.001 PROTEZIONE IDROREPPELLENTE PER INTONACI	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,20	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,26	h	0,26	30,57	7,948
Z.58.20.0200.001 IDROREPELLENTE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,45	l	0,45	6,20	2,790
Spese generali del 15%				2,600
Utile dell'Impresa del 10%				1,993
Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,540
				Costo materiali fc	2,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,590
C.24.20.0050.01	**PROTETTIVO ANTIGRAFFITO INTONACI**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	17,14	0,343
Z.58.50.0100.005	SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,100
Z.58.20.0200008	IDROREPELLENTE ... (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	l	0,30	19,50	5,850
	Spese generali del 15%				2,236
	Utile dell'Impresa del 10%				1,714
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,614
				Costo materiali fc	10,293
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,953
C.27.10.0020.001	**SOLIDARIZZAZIONE NODI SUPERIORI CAPRIATE LIGNEE**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	32,96	42,848
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	1,25	30,57	38,213
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	2,55	0,510
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,0	kg	3,00	52,00	156,000
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,0	kg	3,00	49,00	147,000
Z.58.05.0500.040	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	22,20	44,400
	Spese generali del 15%				64,346
	Utile dell'Impresa del 10%				49,332
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**542,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**542,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	81,061
				Costo materiali fc	347,400

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,629
C.27.10.0030.001	**SOLIDARIZZAZIONE NODI PUNTONI - CATENE**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	30,57	18,342
Z.06.05.0150.010	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	2,55	0,051
Z.58.05.0150.001	RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,75	kg	1,75	52,00	91,000
Z.58.05.0155.001	INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,75	kg	1,75	49,00	85,750
Z.58.05.0500.040	BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE diametro 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m	1,10	22,20	24,420
	Spese generali del 15%				34,418
	Utile dell'Impresa del 10%				26,387
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,230
				Costo materiali fc	201,170
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,849
C.27.10.0100.001	**TAVOLATO PREIMPREGNATO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
X.28.01.0010.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	137,40	5,496
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	kg	0,30	1,18	0,354
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	10,95	0,329
	Spese generali del 15%				2,739
	Utile dell'Impresa del 10%				2,100
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,084
			Costo materiali fc	5,850
			Costo noli e trasporti	0,329
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,837
C.27.20.0010.010 **COPPI VECCHI IN LATERIZIO** **con sostituzione fino al 20% dei coppi**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	32,96	14,832
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,59	h	0,59	27,46	16,201
X.28.01.0050.010 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	7,00	0,36	2,520
X.28.01.0050.015 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	7,00	0,29	2,030
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,27	kg	0,27	1,18	0,319
Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	1,10	6,600
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Spese generali del 15%				6,458
Utile dell'Impresa del 10%				4,951
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,033
			Costo materiali fc	11,469
			Costo noli e trasporti	0,548
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,410
C.27.20.0010.015 **COPPI VECCHI IN LATERIZIO** **con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,45	h	0,45	32,96	14,832
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,58	h	0,58	27,46	15,927
X.28.01.0050.010 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	7,00	0,36	2,520
X.28.01.0050.015 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	7,00	0,29	2,030
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,295
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	1,10	13,200
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
	Spese generali del 15%				7,403
	Utile dell'Impresa del 10%				5,676
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,759
				Costo materiali fc	18,045
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,078
C.27.20.0010.020	**COPPI VECCHI IN LATERIZIO** **con sostituzione dal 41% al 60% dei coppi**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	32,96	14,832
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,56	h	0,56	27,46	15,378
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	7,00	0,36	2,520
X.28.01.0050.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	7,00	0,29	2,030
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,295
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	16,00	1,10	17,600
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
	Spese generali del 15%				7,980
	Utile dell'Impresa del 10%				6,118
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**67,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**67,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,210
				Costo materiali fc	22,445
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,097

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
C.27.20.0020.001	**COPPI MISTI IN LATERIZIO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	32,96	14,832
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,53	h	0,53	27,46	14,554
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	0,36	1,440
X.28.01.0050.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	0,29	1,160
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,295
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	11,00	1,10	12,100
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
	Spese generali del 15%				6,739
	Utile dell'Impresa del 10%				5,167
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,386
				Costo materiali fc	14,995
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,911
C.27.20.0030.001	**RIPASSO COPERTURE IN COPPI**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	27,46	8,238
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,295
Z.58.30.0010.005	COPPO VECCHIO DI RECUPERO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	1,10	5,500
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	m³	0,010	17,14	0,171
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
Si considera il trasporto a discarica				
Spese generali del 15%				3,770
Utile dell'Impresa del 10%				2,890
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**31,790**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**31,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,126
Costo materiali fc				5,966
Costo noli e trasporti				1,038
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,660
C.27.20.0040.001 SOVRAPPREZZO PER LEGATURA COPPI IN LATERIZIO	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	kg	0,15	1,18	0,177
Spese generali del 15%				2,292
Utile dell'Impresa del 10%				1,757
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**19,330**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**19,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,105
Costo materiali fc				0,177
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,048
C.27.20.0050.001 TEGOLE PIANE O CODA DI CASTORO IN LATERIZIO	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,30	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,37	h	0,37	27,46	10,160
X.28.01.0050.010 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	0,36	1,440
X.28.01.0050.015 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	0,29	1,160
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	kg	0,25	1,18	0,295
Z.58.30.0030.001 TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	11,00	3,00	33,000
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Spese generali del 15%				8,474
Utile dell'Impresa del 10%				6,497
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**71,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**71,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,048
Costo materiali fc				35,895
Costo noli e trasporti				0,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,969
C.27.20.0060.001 SOVRAPPREZZO PER TEGOLE PIANE MAIOLICATE	**m²**	**1**		
Z.58.30.0030.002 TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO SOVRAPPREZZO DECORAZIONI POLICROME TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,10	m²	1,10	11,00	12,100
Spese generali del 15%				1,815
Utile dell'Impresa del 10%				1,392
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**15,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**15,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				12,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,210
C.27.20.0100.001 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,84	h	0,84	32,96	27,686
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,00	h	1,00	27,46	27,460
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,40	kg	1,40	1,18	1,652
X.28.01.0050.010 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	0,36	1,440
X.28.01.0050.015 LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	0,29	1,160
Z.58.30.0150.005 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE A SPACCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	100,00	0,55	55,000
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Spese generali del 15%				17,242
Utile dell'Impresa del 10%				13,219
Per arrotondamento				-0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**145,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**145,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	55,146
				Costo materiali fc	59,252
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,454
C.27.20.0200.001	**LASTRE DI PIETRA**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,15	h	1,15	32,96	37,904
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,15	h	1,15	27,46	31,579
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	0,36	1,440
X.28.01.0050.015	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	4,00	0,29	1,160
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,2	kg	2,20	1,18	2,596
Z.22.01.0090.005	PORFIDI - PAVIMENTI lastrame normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	m²	1,20	7,93	9,516
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
	Spese generali del 15%				12,711
	Utile dell'Impresa del 10%				9,745
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**107,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**107,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,483
				Costo materiali fc	14,712
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,457
C.27.20.0300.005	**LASTRE IN PIETRA DELLA LESSINIA per eventuali sostituzioni o integrazioni di coperture già esistenti con lastre di recupero**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,85	32,96	28,016
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,60	h	2,60	27,46	71,396
Z.58.30.0120.020	PIETRA DELLA LESSINIA per integrazioni di coperture (piccole quantita') (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	m²	1,40	50,00	70,000
Z.49.01.0025.025	LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m	0,50	13,31	6,655
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Spese generali del 15%				26,492
Utile dell'Impresa del 10%				20,311
Per arrotondamento				-0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**223,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**223,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				99,412
Costo materiali fc				76,655
Costo noli e trasporti				0,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,785
C.27.20.0300.010 LASTRE IN PIETRA DELLA LESSINIA per nuove coperture	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,85	h	0,85	32,96	28,016
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,60	h	2,60	27,46	71,396
Z.58.30.0120.010 PIETRA DELLA LESSINIA per nuove coperture (grande quantita') (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,40	m²	1,40	39,00	54,600
Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,50	m	0,50	13,31	6,655
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	10,95	0,548
Spese generali del 15%				24,182
Utile dell'Impresa del 10%				18,540
Per arrotondamento				-0,037
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**203,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**203,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				99,412
Costo materiali fc				61,255
Costo noli e trasporti				0,548
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,685
D.11.05.0010.005 DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento	**m³**	**1**		
ZD.11.05.0010.005 - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	55,04	55,040
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**55,040**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**55,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,443
Costo noli e trasporti				32,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,531
D.11.05.0010.010 DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - in breccia per superfici fino a m² 4,00	**m³**	**1**		
ZD.11.05.0010.010 - in breccia per superfici fino a m² 4,00 (Costo lavori comp. -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo lavori compiuti)	m³	1,000	73,46	73,460
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**73,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**73,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,028
			Costo noli e trasporti	41,043
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,389
D.11.05.0020.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento	**m³**	**1**		
ZD.11.05.0020.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	127,89	127,890
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**127,890**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**127,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	38,450
			Costo noli e trasporti	62,646
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,790
D.11.05.0020.010 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - in breccia per superfici fino a m² 4,00	**m³**	**1**		
ZD.11.05.0020.010 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - in breccia per superfici fino a m² 4,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	185,22	185,220
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**185,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**185,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	54,928
			Costo noli e trasporti	91,489
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,801
D.11.05.0031.005 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA	**m³**	**40**		
Considero una riduzione di produzione pari al 40%				
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1*0,4	h	0,01	27,46	0,275
Nolo a caldo senza operatore pala caricatrice				
Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*0,4	h	0,01	54,64	0,546
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1*0,2	h	0,01	32,96	0,165
Nolo a caldo senza operatore escavatore				
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4*0,4	h	0,04	50,34	2,014
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4*0,4	h	0,04	32,96	1,318
Z.06.05.0100.100 MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8*0,4	h	0,08	103,60	8,288
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8*0,4	h	0,08	1,35	0,108
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*0,4+1,2	h	0,11	27,46	3,021
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3*0,4	h	0,03	45,23	1,357
	Spese generali del 15%				2,564
	Utile dell'Impresa del 10%				1,966
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**21,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**21,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,779
				Costo noli e trasporti	12,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,529
D.11.05.0110.005	**DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE**	**m³**	**100**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	27,46	0,549
	Nolo a caldo senza operatore escavatore				
Z.06.05.0030.060	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 180 fino a KW 220. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	99,65	7,972
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,637
	Nolo a caldo senza operatore pala caricatrice				
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	54,64	2,186
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	32,96	1,318
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.25.0160.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE TUTTO GOMMA da t. 24 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	43,87	0,439
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+5	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	45,23	2,262
	Spese generali del 15%				2,901
	Utile dell'Impresa del 10%				2,224
	Per arrotondamento				-0,006

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,482
				Costo noli e trasporti	12,859
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,119
D.11.05.0112.005	**RIMOZIONE E RECUPERO DI CORDONATE IN PIETRA NATURALE**	**m**	**160**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	27,46	0,343
	Nolo a caldo senza operatore escavatore				
Z.06.05.0030.010	scavo a lato cordonata: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,03	30,28	0,946
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,03	32,96	1,030
	Nolo a caldo senza operatore pala caricatrice				
Z.06.05.0080.020	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	30,67	0,383
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	32,96	0,412
	Noli a caldo senza operatore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,206
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	45,23	0,283
	Spese generali del 15%				0,541
	Utile dell'Impresa del 10%				0,414
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,991
				Costo noli e trasporti	1,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,957
D.11.05.0120.005	**SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE**	**m²**	**650**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h		27,46	0,021
	Nolo a caldo senza operatore fresatrice				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	107,82	1,327

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,406
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	34,69	0,427
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,406
Z.06.25.0160.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE TUTTO GOMMA da t. 24 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		43,87	0,067
Z.01.05.0001.001	addetto mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+2	h		32,96	0,152
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h		45,23	0,139
	Spese generali del 15%				0,442
	Utile dell'Impresa del 10%				0,339
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,579
				Costo noli e trasporti	1,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,786
D.11.05.0130.005	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - eseguita a mano e martello demolitore**	**m³**	**30**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,10	27,46	2,746
	Nolo a caldo senza operatore motocompressore e demolitore ad aria				
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,27	103,60	27,627
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,27	103,60	27,627
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,27	1,35	0,360
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,27	1,35	0,360
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,27	27,46	7,323
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,27	27,46	7,323
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,07	54,64	3,643
Z.01.05.0001.001	addetto mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2+3,5	h	0,18	32,96	6,043
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,12	45,23	5,277
	Spese generali del 15%				13,249
	Utile dell'Impresa del 10%				10,158
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**111,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**111,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,112
				Costo noli e trasporti	36,907
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,401
D.11.05.0130.010	**DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - eseguita a macchina (pala ecc.)**	**m³**	**60**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,03	27,46	0,687
	Nolo a caldo senza operatore escavatore				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	50,34	6,712
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	32,96	4,395
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	15,32	2,043
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	32,96	4,395
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	54,64	1,821
Z.01.05.0001.001	addetto mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2+4	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,07	45,23	3,015

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,954
Utile dell'Impresa del 10%				3,032
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**33,350**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**33,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,378
Costo noli e trasporti				13,591
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,986
D.11.05.0140.005 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO	**m²**	**300**		
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h		27,46	0,092
Z.01.05.0001.001 addetto alla cernita, selezione e recupero: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,01	32,96	0,439
Nolo a caldo senza operatore escavatore				
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,03	50,34	1,342
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,03	32,96	0,879
Noli a caldo senza operatore				
Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2	h	0,01	54,64	0,364
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2+3,5	h	0,02	32,96	0,604
Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3,5	h	0,01	45,23	0,528
Spese generali del 15%				0,637
Utile dell'Impresa del 10%				0,489
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**5,370**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**5,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,014
Costo noli e trasporti				2,234
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,122
D.11.05.0150.005 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - fino a cm 5,00 di spessore	**m**	**250**		
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc. e autistia furgone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3+4	h	0,03	27,46	0,769
Nolo a caldo senza operatore sega a disco				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0120.010	TAGLIASUOLO A SCOPPIO avanzamento manuale profondità di taglio fino a 162 mm con disco da 500 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	8,56	0,274
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	32,96	1,055
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	14,89	0,238
	Spese generali del 15%				0,350
	Utile dell'Impresa del 10%				0,269
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,824
				Costo noli e trasporti	0,512
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,614
D.11.05.0150.010	**TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5,00**	**m**	**2500**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc. e autista furgone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h		27,46	0,044
	Nolo a caldo senza operatore sega a disco				
Z.06.40.0120.010	TAGLIASUOLO A SCOPPIO avanzamento manuale profondità di taglio fino a 162 mm con disco da 500 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		8,56	0,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,105
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h		14,89	0,024
	Spese generali del 15%				0,030
	Utile dell'Impresa del 10%				0,023
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,149
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,050
D.11.05.0160.005	**FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali**	**m²**	**4000**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h		27,46	0,014
	Nolo a caldo senza operatore fresatrice				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		107,82	0,216
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,066
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		34,69	0,069
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,066
Z.06.10.0070.020	4000 mq x 70 €/mq = 280 t giorno 1 camion porta 30 t viaggio quindi servono 280 t / 30 t = 9,33 ~ 10 camion velocità di fresatura 4000 mq / 8 h = 500 mq h che sono 35 t ora : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/(35/30)*10	h	0,02	45,23	0,775
Z.01.05.0001.001	autista autacarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/(35/30)*10	h	0,02	32,96	0,565
	Spese generali del 15%				0,266
	Utile dell'Impresa del 10%				0,204
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,645
				Costo noli e trasporti	1,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,470
D.11.05.0160.006	**FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per i primi 3 cm - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali**	**m²**	**3300**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h		27,46	0,017
	Nolo a caldo senza operatore fresatrice				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		107,82	0,261
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,080
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		34,69	0,084
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,080
Z.06.10.0070.020	4000 mq x 70 €/mq = 280 t giorno 1 camion porta 30 t viaggio quindi servono 280 t / 30 t = 9,33 ~ 10 camion velocità di fresatura 4000 mq / 8 h = 500 mq h che sono 35 t ora : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/(35/30)*10	h	0,02	45,23	0,940
Z.01.05.0001.001	autista autacarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/(35/30)*10	h	0,02	32,96	0,685
	Spese generali del 15%				0,322
	Utile dell'Impresa del 10%				0,247
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,782
				Costo noli e trasporti	1,285
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,573
D.11.05.0160.007	**FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per i primi 3 cm - piazzali ed aree di sosta**	**m²**	**3000**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h		27,46	0,018
	Nolo a caldo senza operatore fresatrice				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		107,82	0,288
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,088
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		34,69	0,093
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,088
Z.06.10.0070.020	4000 mq x 70 €/mq = 280 t giorno 1 camion porta 30 t viaggio quindi servono 280 t / 30 t = 9,33 ~ 10 camion velocità di fresatura 4000 mq / 8 h = 500 mq h che sono 35 t ora : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/(35/30)*10	h	0,02	45,23	1,034
Z.01.05.0001.001	autista autacarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/(35/30)*10	h	0,02	32,96	0,753
	Spese generali del 15%				0,354
	Utile dell'Impresa del 10%				0,272
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,859
				Costo noli e trasporti	1,415
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,628
D.11.05.0160.010	**FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per ogni cm successivo - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali**	**m²**	**12000**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc. e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h		27,46	0,005
	Nolo a caldo senza operatore fresatrice				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE				
	con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		107,82	0,072
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,022
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE				
	da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		34,69	0,023
Z.01.05.0001.001	12000 mq x 70 €/mq = 840 t giorno				
	1 camion porta 30 t viaggio				
	quindi servono 840 t / 30 t = 28 camion				
	velocità di fresatura				
	12000 mq / 8 h = 1500 mq h che sono 105 t ora				
	: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/(105/30)*28	h	0,01	32,96	0,176
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/(105/30)*28	h	0,01	45,23	0,241
	Spese generali del 15%				0,081
	Utile dell'Impresa del 10%				0,062
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,203
				Costo noli e trasporti	0,336
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,141
D.11.05.0160.011	**FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per ogni cm successivo - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali**	**m²**	**10000**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc. e autista				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h		27,46	0,005
	Nolo a caldo senza operatore fresatrice				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		107,82	0,086
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h		32,96	0,026
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		34,69	0,028
Z.01.05.0001.001	12000 mq x 70 €/mq = 840 t giorno 1 camion porta 30 t viaggio quindi servono 840 t / 30 t = 28 camion velocità di fresatura 12000 mq / 8 h = 1500 mq h che sono 105 t ora : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/(105/30)*28	h	0,01	32,96	0,211
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/(105/30)*28	h	0,01	45,23	0,289
	Spese generali del 15%				0,097
	Utile dell'Impresa del 10%				0,074
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,242
				Costo noli e trasporti	0,403
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,175
D.11.05.0160.012	**FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per ogni cm successivo - piazzali ed aree di sosta**	**m²**	**8500**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc. e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h		27,46	0,006
	Nolo a caldo senza operatore fresatrice				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		107,82	0,101
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h		32,96	0,031
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		34,69	0,033
Z.01.05.0001.001	12000 mq x 70 €/mq = 840 t giorno 1 camion porta 30 t viaggio				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
quindi servono 840 t / 30 t = 28 camion				
velocità di fresatura 12000 mq / 8 h = 1500 mq h che sono 105 t ora : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/(105/30)*28	h	0,01	32,96	0,248
Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/(105/30)*28	h	0,01	45,23	0,341
Spese generali del 15%				0,114
Utile dell'Impresa del 10%				0,087
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**0,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**0,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,285
Costo noli e trasporti				0,475
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,200
D.11.05.0160.015 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per il solo irruvidimento di superfici - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali	**m²**	**4000**		
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc. e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1+4	h		27,46	0,034
Nolo a caldo senza operatore fresatrice				
Z.06.25.0100.020 FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h		107,82	0,216
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h		32,96	0,066
Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h		34,69	0,069
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h		32,96	0,066
Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4	h		40,65	0,041
Spese generali del 15%				0,074
Utile dell'Impresa del 10%				0,057
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**0,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**0,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,100
Costo noli e trasporti				0,326
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,129

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.11.05.0160.016	**FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per il solo irruvidimento di superfici - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali**	**m²**	**3400**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc. e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1+4	h		27,46	0,040
	Nolo a caldo senza operatore fresatrice				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		107,82	0,254
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h		32,96	0,078
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		34,69	0,082
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h		32,96	0,078
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4	h		40,65	0,048
	Spese generali del 15%				0,087
	Utile dell'Impresa del 10%				0,067
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,118
				Costo noli e trasporti	0,384
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,151
D.11.05.0160.017	**FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per il solo irruvidimento di superfici - piazzali ed aree di sosta**	**m²**	**3100**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc. e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1+4	h		27,46	0,044
	Nolo a caldo senza operatore fresatrice				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		107,82	0,278
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h		32,96	0,085
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h		34,69	0,090
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,085
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h		40,65	0,052
	Spese generali del 15%				0,095
	Utile dell'Impresa del 10%				0,073
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,129
				Costo noli e trasporti	0,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,166
D.11.05.0165.005	**FRESATURA PER RACCORDO CON PAVIMENTAZIONE ESISTENTE**	**m²**	**500**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc. e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+2	h	0,01	27,46	0,165
Z.06.25.0100.020	Nolo a caldo senza operatore fresatrice FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	107,82	1,725
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	32,96	0,527
Z.06.25.0060.015	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	34,69	0,555
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	32,96	0,527
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h		45,23	0,181
	Spese generali del 15%				0,552
	Utile dell'Impresa del 10%				0,423
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,692
				Costo noli e trasporti	2,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,980
D.11.05.0170.005	**FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE**	**m**	**1**		
ZD.11.05.0170.005	FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	4,17	4,170
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,808

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	1,362
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,998
D.11.05.0180.005	**SCORONAMENTO PAVIMENTAZIONE PERIMETRALE CHIUSINO**				
	- eseguita a mano e con miniescavatore con martellone	**cad.**	**1**		
ZD.11.05.0180.005	SCORONAMENTO PAVIMENTAZIONE PERIMETRALE CHIUSINO - eseguita a mano e con miniescavatore con martellone (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	21,29	21,290
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,352
				Costo noli e trasporti	5,474
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,459
D.11.05.0210.005	**RAVVIVATURA CON IDROLANCIA**	**m²**	**100**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc, e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8+2	h	0,10	27,46	2,746
	Nolo di trabatello etensibile				
Z.06.60.0015.005	TRABATELLO ESTENSIBILE al giorno (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	d	0,01	114,66	1,147
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2	h	0,02	45,23	0,905
	Nolo a caldo idrolancia senza operatore				
Z.06.40.0080.010	- - idrolancia a pressione 400 atm.: SABBIATRICE Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,08	0,79	0,063
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,637
	Spese generali del 15%				1,125
	Utile dell'Impresa del 10%				0,862
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,383
				Costo noli e trasporti	2,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,982
D.11.05.0220.005	**RASCHIATURA OPERE D'ARTE**	**m²**	**150**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc. e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5+8	h	0,08	27,46	2,105
	Nolo a caldo senza operatore motocompressore e demolitore ad aria				
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,05	1,35	0,072
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	103,60	5,525
Z.06.40.0080.010	- - frese/bocciarde in widia: SABBIATRICE				
	Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	0,79	0,042
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	32,96	1,758
	Nolo a caldo autobotte senza operatore				
Z.06.25.0050.020	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO				
	con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,02	8,42	0,168
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,02	32,96	0,659
	Nolo a caldo spazzatrice senza operatore				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE				
	da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	34,69	1,850
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	32,96	1,758
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	40,65	2,168
	Spese generali del 15%				2,416
	Utile dell'Impresa del 10%				1,852
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,370**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	4,522
				Costo noli e trasporti	9,825
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,265
D.11.05.0230.005	**MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE**	**dm³**	**500**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc. e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2+3,5	h	0,01	27,46	0,302
	Nolo a caldo senza operatore motocompressore e demolitore ad aria				
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA				
	del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	1,35	0,022
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	103,60	1,658
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	32,96	0,527
	Nolo a caldo senza operatore autobotte				
Z.06.25.0050.020	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		8,42	0,017
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h		32,96	0,066
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		34,69	0,069
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h		32,96	0,066
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,01	45,23	0,317
	Spese generali del 15%				0,456
	Utile dell'Impresa del 10%				0,350
				Importo totale dell'analisi(Euro/dm³)	**3,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/dm³)	**3,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,895
				Costo noli e trasporti	2,083
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,806
D.11.05.0240.005	**BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA**	**m²**	**150**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc. e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5+4	h	0,04	27,46	1,007
	Nolo a caldo senza operatore di motocompressore e martello ad aria				
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	1,35	0,072
Z.06.05.0100.100	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	103,60	5,525
Z.06.40.0080.010	-- frese/bocciadre in widia: SABBIATRICE Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	0,79	0,042
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	32,96	1,758
	Nolo a caldo senza operatore autobotte				
Z.06.25.0050.020	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	8,42	0,056
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,220
	Nolo a caldo senza operatore spazzatrice				
Z.06.25.0060.015	MACCHINA SPAZZATRICE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	34,69	0,231
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,220
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,03	45,23	1,206
	Spese generali del 15%				1,551
	Utile dell'Impresa del 10%				1,189
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,985
				Costo noli e trasporti	7,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,744
D.11.05.0250.005	**IDRODEMOLIZIONE PER ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO** **- fino a 4 cm di profondità**	**m²**	**1**		
ZD.11.05.0250.005	IDRODEMOLIZIONE PER ASPORTAZIONE CALCESTRUZZO AMMALORATO				
	- 1 mq. profondità 4 cm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	72,98	72,980
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,230
				Costo noli e trasporti	29,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,289
D.11.05.0250.010	**IDRODEMOLIZIONE PER ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO** **- per ogni 1 cm di profondità oltre i 4 cm (mq. misurati sulla nuova superficie precedentemente trattata)**	**m²**	**1**		
ZD.11.05.0250.006	IDRODEMOLIZIONE PER ASPORTAZIONE CALCESTRUZZO AMMALORATO				
	- ogni 1 cm in piu per mq. (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	14,50	14,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,646
				Costo noli e trasporti	4,817
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,037
D.11.10.0010.005	**SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0020.005	- 40 % dello scavo di sbancamento: SCAVO DI SBANCAMENTO				
	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,4	m³	0,400	8,37	3,348
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**3,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**3,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,044
				Costo noli e trasporti	1,452

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,703
D.11.10.0020.005	**SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0020.005	SCAVO DI SBANCAMENTO SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	8,37	8,370
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**8,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**8,370**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,609
				Costo noli e trasporti	3,632
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		1,754
D.11.10.0025.005	**PALEGGIAMENTO MATERIALE IN CANTIERE** **.** Si considera una resa giornaliera pari a m³ 700 con una squadra di operai e mezzi costituita da: MANODOPERA	**m³**	**700**		
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, formazione di canali fugatori, assistenza deposito provvisorio, ripalleggiamento ecc.;: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,01	30,57	0,349
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato e n.4 x 8h autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto alla pala caricatrice cingolata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE - ora procedo alll'analisi dei mezzi di scavo come noli a caldo senza operatore				
Z.06.05.0030.040	n. 1 per 8 ore - per scavo e profilatura rampe;: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,01	63,25	0,723
Z.06.05.0080.030	n.1 per 8 ore - per spostamento e caricamento materiale di scavo;: PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,01	36,56	0,418
	Spese generali del 15%				0,337
	Utile dell'Impresa del 10%				0,258
	;-) Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**2,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**2,840**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,726
				Costo noli e trasporti	1,141
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,596
D.11.10.0040.005	**ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA**	**m²**	**1**		
ZD.11.10.0060.030	- considero il 20% dello scavo di sbancamento in roccia con l'uso di demolitore idraulico: SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
CON DEMOLITORE SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: ,2	m³	0,200	57,83	11,566
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,570**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,338
			Costo noli e trasporti	6,664
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,426
D.11.10.0050.005 **PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA**	**m²**	**1**		
ZD.11.10.0060.030 - considero il 50 % della voce di scavo di sbancamento in roccia con demolitore idraulico: SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: ,5	m³	0,500	57,83	28,915
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,920**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,847
			Costo noli e trasporti	16,660
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,063
D.11.10.0060.005 **SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MEZZI MECCANICI** **- roccia tenera**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0060.020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - roccia tenera (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	27,43	27,430
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**27,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**27,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,375
			Costo noli e trasporti	14,928
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,747
D.11.10.0060.010 **SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MEZZI MECCANICI** **- roccia media**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0060.025 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - roccia media (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	41,02	41,020
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**41,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**41,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,856
			Costo noli e trasporti	22,165
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,593

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.11.10.0060.015	**SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MEZZI MECCANICI** **- roccia dura**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0060.030	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	57,83	57,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**57,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**57,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,692
				Costo noli e trasporti	33,317
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,114
D.11.10.0070.005	**SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO** **- roccia tenera**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0070.005	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia tenera (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	144,02	144,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**144,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**144,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,561
				Costo noli e trasporti	49,879
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,169
D.11.10.0070.010	**SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO** **- roccia media**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0070.010	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia media (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	205,03	205,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**205,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**205,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,517
				Costo noli e trasporti	71,363
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,950
D.11.10.0070.015	**SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO** **- roccia dura**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0070.015	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	256,40	256,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**256,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**256,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,398
				Costo noli e trasporti	89,247
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,712
D.11.10.0110.005	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MANO** **- fino alla profondità di m 1,50**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0110.005	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MANO - fino alla profondità di m 1,50 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	73,62	73,620
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**73,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**73,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,354
				Costo noli e trasporti	20,847

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,423
D.11.10.0110.010	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MANO** **- fino alla profondità di m 2,00**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0110.010	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MANO - fino alla profondità di m 2,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	115,37	115,370
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**115,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**115,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,062
				Costo materiali fc	28,294
				Costo noli e trasporti	20,847
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,168
D.11.10.0120.005	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA** **- fino alla profondità di m 1,50**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0120.005	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA - fino alla profondità di m 1,50 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	10,72	10,720
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**10,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**10,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,081
				Costo noli e trasporti	4,392
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,245
D.11.10.0120.010	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA** **- fino alla profondità di m 2,00**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0120.010	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA - fino alla profondità di m 2,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	17,39	17,390
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**17,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**17,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,098
				Costo materiali fc	2,852
				Costo noli e trasporti	4,919
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,643
D.11.10.0150.005	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m1,50** **- roccia tenera**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0070.005	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia tenera (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 1,1	m³	1,100	144,02	158,422
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**158,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**158,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,316
				Costo noli e trasporti	54,866
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,165

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.11.10.0150.010	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m1,50** **- roccia media**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0070.010	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia media (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,1	m³	1,100	205,03	225,533
	Per arrotondamento				-0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**225,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**225,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,069
				Costo noli e trasporti	78,499
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,213
D.11.10.0150.015	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m1,50** **- roccia dura**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0070.015	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	256,40	256,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**256,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**256,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,398
				Costo noli e trasporti	89,247
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,712
D.11.10.0160.005	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m2,00** **- roccia tenera**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0070.005	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia tenera (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,3	m³	1,300	144,02	187,226
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**187,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**187,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,828
				Costo noli e trasporti	64,844
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,194
D.11.10.0160.010	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m2,00** **- roccia media**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0070.010	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia media (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,3	m³	1,300	205,03	266,539
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**266,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**266,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,174
				Costo noli e trasporti	92,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,796
D.11.10.0160.015	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m2,00** **- roccia dura**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0070.015	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,3	m³	1,300	256,40	333,320
	Per arrotondamento				-0,020

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**333,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**333,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	57,715
			Costo noli e trasporti	116,022
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,804
D.11.10.0170.005 SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50 **- roccia tenera**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0170.005 SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50 - roccia tenera (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	63,25	63,250
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**63,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**63,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,069
			Costo noli e trasporti	35,142
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,068
D.11.10.0170.010 SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50 **- roccia media**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0170.010 SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50 - roccia media (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	88,71	88,710
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**88,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**88,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	18,493
			Costo noli e trasporti	51,163
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,460
D.11.10.0170.015 SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50 **- roccia dura**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0170.015 SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50 - roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	178,90	178,900
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**178,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**178,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	37,079
			Costo noli e trasporti	101,572
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,472
D.11.10.0180.005 SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00 **- roccia tenera**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0180.005 SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00 - roccia tenera (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	67,98	67,980
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**67,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**67,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	17,485
			Costo noli e trasporti	35,142
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,238

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.11.10.0180.010	**SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00** **- roccia media**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0180.010	SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00 - roccia media (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	100,06	100,060
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**100,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**100,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,128
				Costo noli e trasporti	50,954
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,957
D.11.10.0180.015	**SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00** **- roccia dura**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0180.015	SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00 - roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	193,60	193,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**193,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**193,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,376
				Costo noli e trasporti	100,648
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,554
D.11.10.0190.005	**SOVRAPREZZO A SCAVO FOND. A SEZIONE OBBLIGATA PER PROF. > m 2,00**	**m³**	**1**		
ZD.11.10.0120.010	sovrapprezzo del 10%: SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA - fino alla profondità di m 2,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,1 + 20 % sfrido	m³	0,120	17,39	2,087
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**2,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**2,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,611
				Costo materiali fc	0,342
				Costo noli e trasporti	0,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440
D.11.10.0200.005	**ARMATURA PARETI DI SCAVO**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	30,57	2,547
X.28.01.0010.005	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005*2	m³	0,010	137,40	1,374
	Spese generali del 15%				1,412
	Utile dell'Impresa del 10%				1,083
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,910**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,040
				Costo materiali fc	1,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,496
D.11.10.0310.005	**SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` fino a m.10,00**	**m³**	**0,5**		
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e aiuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*4	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,10	24,50	2,450
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)	h	0,10	79,97	7,997
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)	h	0,10	50,93	5,093
	Spese generali del 15%				4,308
	Utile dell'Impresa del 10%				3,304
D.11.10.0200.005	ARMATURA PARETI DI SCAVO (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1	m²	2,00	11,91	23,820
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**60,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**60,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,266
				Costo materiali fc	2,748
				Costo noli e trasporti	15,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,606
D.11.10.0310.010	**SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` da m 10,01 a m 15,00**	**m³**	**0,4**		
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e aiuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*4	h	0,50	32,96	16,480
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,13	24,50	3,063
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)	h	0,13	79,97	9,996
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)	h	0,13	50,93	6,366
	Spese generali del 15%				5,385
	Utile dell'Impresa del 10%				4,130
D.11.10.0200.005	ARMATURA PARETI DI SCAVO (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1	m²	2,50	11,91	29,775
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**75,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**75,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	36,582
			Costo materiali fc	3,435
			Costo noli e trasporti	19,425
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,758
D.11.10.0310.015 **SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` da m 15,01 a m 20,00**	**m³**	**0,3**		
Z.01.05.0001.001 addetti ai mezzi e aiuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (3/60)*4	h	0,67	32,96	21,973
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 3/60	h	0,17	24,50	4,083
Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)	h	0,17	79,97	13,328
Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)	h	0,17	50,93	8,488
Spese generali del 15%				7,180
Utile dell'Impresa del 10%				5,507
D.11.10.0200.005 ARMATURA PARETI DI SCAVO (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1	m²	3,33	11,91	39,700
Per arrotondamento				0,011
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**100,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**100,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	48,776
			Costo materiali fc	4,580
			Costo noli e trasporti	25,899
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,015
D.11.10.0310.020 **SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` da m 20,01 a m 25,00**	**m³**	**0,25**		
Z.01.05.0001.001 addetti ai mezzi e aiuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (3/60)*4	h	0,80	32,96	26,368
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 3/60	h	0,20	24,50	4,900
Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)	h	0,20	79,97	15,994
Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)	h	0,20	50,93	10,186
Spese generali del 15%				8,616
Utile dell'Impresa del 10%				6,608
D.11.10.0200.005 ARMATURA PARETI DI SCAVO (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	m²	4,00	11,91	47,640
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**120,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**120,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,531
				Costo materiali fc	5,496
				Costo noli e trasporti	31,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,212
D.11.10.0310.025	**SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per ogni metro oltre i 25,00 m**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e aiuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*4	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)	h	0,05	79,97	3,999
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)	h	0,05	50,93	2,547
	Spese generali del 15%				2,154
	Utile dell'Impresa del 10%				1,652
D.11.10.0200.005	ARMATURA PARETI DI SCAVO (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/20	m²	0,05	11,91	0,596
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**18,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**18,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,994
				Costo materiali fc	0,069
				Costo noli e trasporti	7,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,936
D.11.10.0330.005	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - per profondità fino a 10 metri**	**m³**	**1**		
D.11.10.0310.005	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` fino a m.10,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	60,16	4,813
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,342
				Costo materiali fc	0,220
				Costo noli e trasporti	1,243
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,005
D.11.10.0330.010	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - per profondità fino a 15 metri**	**m³**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.11.10.0310.010	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` da m 10,01 a m 15,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	75,20	7,520
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,658
				Costo materiali fc	0,344
				Costo noli e trasporti	1,943
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,576
D.11.10.0330.015	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO** **- per profondità fino a 20 metri**	**m³**	**1**		
D.11.10.0310.015	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` da m 15,01 a m 20,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	100,27	12,032
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,853
				Costo materiali fc	0,550
				Costo noli e trasporti	3,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,519
D.11.10.0330.020	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO** **- per profondità fino a 25 metri**	**m³**	**1**		
D.11.10.0310.020	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per profondita` da m 20,01 a m 25,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,13	m³	0,130	120,32	15,642
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**15,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**15,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,610
				Costo materiali fc	0,714
				Costo noli e trasporti	4,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,274
D.11.10.0330.025	**MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO** **- per ogni metro cubo di profondità oltre i 25 metri**	**m³**	**1**		
D.11.10.0310.025	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20 - per ogni metro oltre i 25,00 m (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,18	m³	0,180	18,77	3,379
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**3,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**3,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,259
				Costo materiali fc	0,012
				Costo noli e trasporti	1,399
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,709

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.11.10.0410.005	**LAVORAZIONE DEL LEGNAME** **- per piante alto fusto**	**m³**	**185**		
	Si ipotizza che una squadra tipo composta da 5 operai spec possa lavorare 185m3 (37 piante - 10m di altezza - 0.5m di diametro)				
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	assitenza, pulizia ecc... e autista autocarro e autogru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+8+8	h	0,17	32,96	5,701
	Mezzi senza operatore				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,09	4,74	0,410
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,09	27,46	2,375
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	79,97	3,458
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	32,96	1,425
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	54,49	2,356
Z.06.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	38,19	1,651
	Spese generali del 15%				2,607
	Utile dell'Impresa del 10%				1,998
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**21,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**21,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,501
				Costo noli e trasporti	7,875
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,604
D.11.10.0410.010	**LAVORAZIONE DEL LEGNAME** **- per ceduo e paleria minuta**	**m³**	**260**		
	Si ipotizza che una squadra composta da 4 operai spec possa lavorare 260 m3 (52 piante - 10m di altezza - 0.5m diametro)				
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	assitenza, pulizia ecc... e autista autocarro e autogru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+8+8	h	0,09	32,96	3,042
	Mezzi senza operatore				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,06	4,74	0,292
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,06	27,46	1,690
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	79,97	2,461
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	32,96	1,014
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	54,49	1,677
Z.06.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	38,19	1,175
	Spese generali del 15%				1,703
	Utile dell'Impresa del 10%				1,305
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**14,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**14,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,746
				Costo noli e trasporti	5,605
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,009
D.11.15.0010.005	**PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - provenienti da cave di prestito**	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0010.005	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - provenienti da cave di prestito (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	7,38	7,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,582
				Costo materiali fc	2,144
				Costo noli e trasporti	2,176
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,475
D.11.15.0010.010	**PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - provenienti dagli scavi**	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0010.001	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - provenienti dagli scavi (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	3,23	3,230
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,318
				Costo noli e trasporti	1,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,677
D.11.15.0020.005	**SISTEMAZIONE IN RILEVATO - sistemazione in rilevato**	**m³**	**1**		
ZD.11.15.0020.005	SISTEMAZIONE IN RILEVATO (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	2,59	2,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**2,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**2,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,507

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	1,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,544
D.11.15.0030.005	**FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON AGGREGATI PROVENIENTE DAGLI SCAVI** **- per la formazione di rilevati e riempimenti, senza compattazione**	**m³**	**800**		
Z.01.05.0001.003	- preparazione dell'area di lavoro e assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*1	h		27,46	0,034
Z.01.05.0001.001	addetto escavatore + addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8+1*4	h	0,02	32,96	0,494
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,01	63,25	0,633
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*4	h	0,01	45,23	0,226
	Spese generali del 15%				0,208
	Utile dell'Impresa del 10%				0,160
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**1,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**1,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,528
				Costo noli e trasporti	0,859
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,373
D.11.15.0040.095	**FORMAZIONE DI STRATI ACCESSORI - DRENANTE E ANTIGELO** **- AG-R-200b Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/ 200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**230**		
Z.01.05.0001.002	- preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	30,57	0,532
Z.01.05.0001.001	- addetti alla pala e al rullo e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6*2+4	h	0,07	32,96	2,293
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,03	36,56	0,954
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	0,948
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,03	40,39	1,054
	Materiale				
X.11.01.0005.045	maggiorazione del 20 % perchè allo stato soffice.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	AG-R-200b Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (ex AG-R-C5-200b aggregato granulare riciclato per strato anticapillare e antigelo (Dmax 200) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 230*1,2	m³	1,200	8,77	10,524
	Spese generali del 15%				2,446
	Utile dell'Impresa del 10%				1,875
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**20,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**20,620**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,825
				Costo materiali fc	10,524
				Costo noli e trasporti	2,956
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,316
D.11.15.0040.100	**FORMAZIONE DI STRATI ACCESSORI - DRENANTE E ANTIGELO** **- AG-N-200b Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**230**		
Z.01.05.0001.002	- preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	30,57	0,532
Z.01.05.0001.001	- addetti alla pala e al rullo e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6*2+4	h	0,07	32,96	2,293
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,03	36,56	0,954
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	0,948
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,03	40,39	1,054
X.10.01.0006.035	considero una maggiorazione pari 20 % per la compattazione in opera.: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AG-N-200b Aggregato granulare naturale per drenante 31,5/200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 230*1,2	m³	1,200	34,13	40,956
	Spese generali del 15%				7,010
	Utile dell'Impresa del 10%				5,375
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**59,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**59,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,825
				Costo materiali fc	40,956
				Costo noli e trasporti	2,956
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,383
D.11.15.0050.085	**FORMAZIONE DI STRATI ACCESSORI - DRENANTE** **- AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**230**		
Z.01.05.0001.002	- preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,02	30,57	0,532
Z.01.05.0001.001	- addetti alla pala e al rullo e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6*2+4	h	0,07	32,96	2,293
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 6	h	0,03	36,56	0,954
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	0,948
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 6	h	0,03	40,39	1,054
	Materiale				
X.11.01.0005.040	maggiorazione del 20 % perchè allo stato soffice.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (ex AG-R-C5-200a aggregato granulare riciclato per strato drenante e anticapillare (Dmax 200) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 230*1,2	m³	1,200	5,24	6,288
	Spese generali del 15%				1,810
	Utile dell'Impresa del 10%				1,388
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**15,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**15,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,825
				Costo materiali fc	6,288
				Costo noli e trasporti	2,956
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,201
D.11.15.0050.090	**FORMAZIONE DI STRATI ACCESSORI - DRENANTE - AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**230**		
Z.01.05.0001.002	- preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4	h	0,02	30,57	0,532
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6	h	0,03	32,96	0,860
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h		36,56	
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	0,948
Z.06.25.0090.030	: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 6	h	0,03	40,39	1,054

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.10.01.0006.030	maggiorazione del 20 % perchè allo stato soffice.: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 230*1,2	m³	1,200	33,02	39,624
	Spese generali del 15%				6,453
	Utile dell'Impresa del 10%				4,947
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**54,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**54,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,392
				Costo materiali fc	39,624
				Costo noli e trasporti	2,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,403
D.11.15.0060.070	**FORMAZIONE DI STRATI ACCESSORI - ANTICAPILLARE DRENANTE** **- AG-R-40 Aggregato granulare riciclato per anticapillare e drenante 2/31,5 (Dmax 20 mm)**	**m³**	**230**		
Z.01.05.0001.002	- preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	30,57	0,266
Z.01.05.0001.001	- addetti alla pala e al rullo e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6*2+4	h	0,07	32,96	2,293
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,03	36,56	0,954
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	0,948
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,03	40,39	1,054
	Materiale				
X.11.01.0005.035	maggiorazione del 20 % perchè allo stato soffice.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AG-R-40 Aggregato granulare riciclato per anticapillare 2/31,5 (ex AG-R-C5-40 aggregato granulare riciclato per strato drenante (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 230*1,2	m³	1,200	5,08	6,096
	Spese generali del 15%				1,741
	Utile dell'Impresa del 10%				1,335
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**14,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**14,690**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,559
				Costo materiali fc	6,096
				Costo noli e trasporti	2,956
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,078

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.11.15.0060.075	**FORMAZIONE DI STRATI ACCESSORI - ANTICAPILLARE DRENANTE** **- AG-N-40 Aggregato granulare naturale per anticapillare e drenante 2/31,5 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**210**		
X.10.01.0006.025	maggiorazione del 20 % perchè allo stato soffice.: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AG-N-40 Aggregato granulare naturale per anticapillare 2/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200*1,2	m³	1,143	28,93	33,063
Z.01.05.0001.003	- preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,01	27,46	0,327
Z.01.05.0001.001	- addetti alla pala e al rullo e all'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+8	h	0,11	32,96	3,767
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	36,56	0,696
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	40,39	0,769
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	54,49	2,076
	Spese generali del 15%				6,105
	Utile dell'Impresa del 10%				4,680
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**51,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**51,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,094
				Costo materiali fc	33,063
				Costo noli e trasporti	3,541
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,782
D.11.15.0060.080	**FORMAZIONE DI STRATI ACCESSORI - ANTICAPILLARE DRENANTE** **- TG-40 Terra granulare per strato anticapillare e drenante 0/40 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**230**		
Z.01.05.0001.002	- preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	30,57	0,266
Z.01.05.0001.001	- addetti alla pala e al rullo e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6*2+4	h	0,07	32,96	2,293
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,03	36,56	0,954
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	0,948
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,03	40,39	1,054
	Materiale				
X.11.01.0005.050	maggiorazione del 20 % perchè allo stato soffice.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI TG-40 Terra granulare per anticapillare 2/31,5 (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 230*1,2	m³	1,200	7,48	8,976
	Spese generali del 15%				2,173
	Utile dell'Impresa del 10%				1,666
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**18,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**18,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,559
				Costo materiali fc	8,976
				Costo noli e trasporti	2,956
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,838
D.11.15.0070.040	**FORMAZIONE DEL CORPO DEL RILEVATO STRADALE - AM-R-125a Aggregato misto riciclato per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.005	considero una maggiorazione pari 20 % per la compattazione in opera.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-125a Aggregato misto riciclato per corpo del rilevato 0/125 (ex AM-R-C1-125 aggregato misto granulare riciclato per rilevato (Dmax 125) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	6,30	7,560
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	36,56	0,542
Z.06.25.0050.030	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	10,05	0,149
Z.06.25.0010.030	LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	32,16	0,476
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	40,39	0,598
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 8 min: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	54,49	0,807
Z.01.05.0001.001	autista autocarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8/60/9)*4	h	0,06	32,96	1,953
	Spese generali del 15%				1,813
	Utile dell'Impresa del 10%				1,390
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**15,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**15,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,953
				Costo materiali fc	7,560
				Costo noli e trasporti	2,572
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,205
D.11.15.0070.045	**FORMAZIONE DEL CORPO DEL RILEVATO STRADALE - AM-N-125 Aggregato misto naturale per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125 mm)**	**m³**	**1**		
X.10.01.0006.020	considero una maggiorazione pari 20 % per la compattazione in opera.: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AM-N-125 Aggregato misto naturale per corpo del rilevato 0/125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	30,01	36,012
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	36,56	0,542
Z.06.25.0050.030	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	10,05	0,149
Z.06.25.0010.030	LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	32,16	0,476
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	40,39	0,598
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 8 min: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	54,49	0,807
Z.01.05.0001.001	autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8/60/9)*4	h	0,06	32,96	1,953
	Spese generali del 15%				6,081
	Utile dell'Impresa del 10%				4,662
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**51,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**51,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,953
				Costo materiali fc	36,012
				Costo noli e trasporti	2,572
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,743
D.11.15.0070.050	**FORMAZIONE DEL CORPO DEL RILEVATO STRADALE - TM-125 Terra mista per corpo del rilevato 0/125 (Dmax verificare paragrafo di riferimento nel Capitolato tecnico)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.055	AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI TM-125 Terra mista per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125) NB il Dmax può cambiare a seconda del capitolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	7,02	8,424
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	36,56	0,542
Z.06.25.0050.030	solo 1 h se ritenuto necessario da DL : AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/60/9	h		10,05	0,019
Z.06.25.0010.030	LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	32,16	0,476
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	40,39	0,598
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 8 min: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60/9	h	0,01	54,49	0,807
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8/60/9)*4	h	0,06	32,96	1,953
	Spese generali del 15%				1,923
	Utile dell'Impresa del 10%				1,474
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**16,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**16,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,953
				Costo materiali fc	8,424
				Costo noli e trasporti	2,442
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,401
D.11.15.0075.055	**COLMATA O RINTERRO - AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (Dmax 14 mm)**	**m³**	**1**		
	Materiale				
X.11.01.0005.020	maggiorazione del 20 % perchè allo stato soffice.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-14 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/14 (ex AM-R-C4-14 aggregato misto granulare riciclato per riempimenti (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	5,02	6,024
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (10/60/9)	h	0,02	36,56	0,677
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (10/60/9)	h	0,02	40,39	0,748
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 10 min: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	54,49	1,009
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (10/60/9)*3	h	0,06	32,96	1,831
	Spese generali del 15%				1,543
	Utile dell'Impresa del 10%				1,183
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,831

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	6,024
				Costo noli e trasporti	2,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,731
D.11.15.0075.060	**COLMATA O RINTERRO** **- AM-R-40 Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/40 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**1**		
X.11.01.0005.025	considero una maggiorazione pari 20 % per la compattazione in opera.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40 (ex AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2	m³	1,200	5,61	6,732
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (10/60/9)	h	0,02	36,56	0,677
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (10/60/9)	h	0,02	40,39	0,748
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 10 min: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	54,49	1,009
Z.01.05.0001.001	autista autocarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (10/60/9)*3	h	0,06	32,96	1,831
	Spese generali del 15%				1,650
	Utile dell'Impresa del 10%				1,265
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,831
				Costo materiali fc	6,732
				Costo noli e trasporti	2,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,913
D.11.15.0075.065	**COLMATA O RINTERRO** **- AM-R-125b Aggregato misto riciclato per rinterro o colmata 0/125 (Dmax 125 mm)**	**m³**	**1**		
	Materiale				
X.11.01.0005.030	maggiorazione del 5% perchè allo stato soffice.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-125b Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/125 (ex AG-R-C4-125 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 125) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1*1,05	m³	1,050	5,38	5,649
	Nolo a caldo con operatore				
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (10/60/9)	h	0,02	36,56	0,677
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (10/60/9)	h	0,02	40,39	0,748
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 10 min +: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (10/60/9)	h	0,02	54,49	1,009
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro ed assistenza + 1 min di assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (10/60/9)*3+1/60	h	0,07	32,96	2,380
	Spese generali del 15%				1,569
	Utile dell'Impresa del 10%				1,203
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,380
				Costo materiali fc	5,649
				Costo noli e trasporti	2,434
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,777
D.11.15.0080.025	**FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO - AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm)**	**m³**	**1**		
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 10 min: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	54,49	1,009
Z.01.05.0001.001	addettii al mezzo + 1 min di assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (10/60/9)*5+1/60	h	0,11	32,96	3,601
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	36,56	0,677
Z.06.25.0050.030	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	10,05	0,186
Z.06.25.0010.030	LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	32,16	0,596
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	40,39	0,748
	Materiale				
X.11.01.0005.010	maggiorazione del 15 % perchè allo stato soffice.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63 (ex AM-R-C2-63 aggregato misto granulare riciclato per sottofondo (Dmax 63) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15 + 1 % sfrido	m³	1,162	7,67	8,909
	Spese generali del 15%				2,359
	Utile dell'Impresa del 10%				1,809
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**19,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**19,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,601
				Costo materiali fc	8,909
				Costo noli e trasporti	3,216

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,164
D.11.15.0080.030	**FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO** **- AM-N-63 Aggregato misto naturale per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm)**	**m³**	**1**		
Z.06.10.0070.030	circa 10 m3 scaricati in 9 min: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	54,49	1,009
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	36,56	0,677
Z.06.25.0050.030	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	10,05	0,186
Z.06.25.0010.030	LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	32,16	0,596
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	40,39	0,748
Z.01.05.0001.001	addettii al mezzo + 1 min di assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (10/60/9)*5+1/60	h	0,11	32,96	3,601
X.10.01.0006.015	considero una maggiorazione pari 15 % per la compattazione in opera.: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AM-N-63 Aggregato misto naturale per sottofondo 0/63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m³	1,150	16,08	18,492
	Spese generali del 15%				3,796
	Utile dell'Impresa del 10%				2,911
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**32,020**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**32,020**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				3,601
	Costo materiali fc				18,492
	Costo noli e trasporti				3,216
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,711
D.11.15.0080.035	**FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO** **- TM-63 Terra mista per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm)**	**m³**	**1**		
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 10 min: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	54,49	1,009
Z.01.05.0001.001	addettii al mezzo + 1 min di assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (10/60/9)*5+1/60	h	0,11	32,96	3,601
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	36,56	0,677
Z.06.25.0050.030	se serve da DL: AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/60/9	h		10,05	0,019
Z.06.25.0010.030	LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	32,16	0,596
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60/9	h	0,02	40,39	0,748
	Materiale				
X.11.01.0005.060	maggiorazione del 15 % perchè allo stato soffice.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI TM-63 Terra mista per sottofondo 0/63 (Dmax 63) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m³	1,150	8,19	9,419
	Spese generali del 15%				2,410
	Utile dell'Impresa del 10%				1,848
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**20,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**20,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,601
				Costo materiali fc	9,419
				Costo noli e trasporti	3,049
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,261
D.11.15.0085.005	**TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE TS-Cal Terre e materiali granulari stabilizzati con calce**	**m³**	**1**		
X.11.01.0010.005	AGGREGATI LEGATI TS-Cal terre e materiali granulari stabilizzati con calce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1,68	1,680
	Spese generali del 15%				0,252
	Utile dell'Impresa del 10%				0,193
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**2,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**2,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,450
D.11.15.0085.010	**TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE TS-CC Terre e materiali granulari stabilizzati con calce e cemento**	**m³**	**1**		
X.11.01.0010.010	AGGREGATI LEGATI TS-CC terre e materiali granulari stabilizzati con calce e cemento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	2,38	2,380
	Spese generali del 15%				0,357
	Utile dell'Impresa del 10%				0,274
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**3,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**3,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,630
D.11.15.0085.015	**TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE TS-Cem Terre e materiali granulari stabilizzati con cemento**	**m³**	**1**		
X.11.01.0010.015	AGGREGATI LEGATI TS-Cem terre e materiali granulari stabilizzati con cemento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1,95	1,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,293
	Utile dell'Impresa del 10%				0,224
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**2,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**2,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,520
D.11.15.0100.010	**TRATTAMENTO DI MIGLIORAMENTO** **TM terreni migliorati con legante idraulico**	**m³**	**1**		
X.11.01.0010.100	AGGREGATI LEGATI				
	TM terreni migliorati con legnate idraulico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				0,248
	Utile dell'Impresa del 10%				0,190
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**2,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**2,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440
D.11.15.0120.005	**TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO** **grezza da cava**	**m³**	**1**		
Z.33.10.0005.005	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	14,36	14,360
	Spese generali del 15%				2,154
	Utile dell'Impresa del 10%				1,651
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**18,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**18,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,810
D.11.15.0120.010	**TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO** **selezionata**	**m³**	**1**		
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	19,36	19,360
	Spese generali del 15%				2,904
	Utile dell'Impresa del 10%				2,226
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,130
D.11.15.0150.005	**STRATO ANTICONTAMINANTE** **- non inferiore 200 g/m2**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60+1/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	14,89	0,248
Z.37.0110.005	FELTRI NON TESSUTI				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1*1,4	m²	1,40	0,75	1,050
Spese generali del 15%				0,442
Utile dell'Impresa del 10%				0,339
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,648
Costo materiali fc				1,050
Costo noli e trasporti				0,248
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,784
D.11.15.0150.010 STRATO ANTICONTAMINANTE - non inferiore 400 g/m2	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,2/60+1/60	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	14,89	0,248
Z.37.0110.020 FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1*1,4	m²	1,40	1,43	2,002
Spese generali del 15%				0,684
Utile dell'Impresa del 10%				0,524
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**5,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**5,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,307
Costo materiali fc				2,002
Costo noli e trasporti				0,248
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,213
D.11.15.0150.015 STRATO ANTICONTAMINANTE - non inferiore 600 g/m2	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60+1/60	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	14,89	0,248
Z.37.0110.030 FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1*1,4	m²	1,40	1,90	2,660
Spese generali del 15%				0,931
Utile dell'Impresa del 10%				0,714
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**7,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**7,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,296
Costo materiali fc				2,660

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,248
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,646
D.11.15.0310.005	**COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE**				
	- per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3	**m²**	**700**		
Z.01.05.0001.003	- addetti al rullo e all'autobotte: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,01	27,46	0,392
Z.06.25.0050.020	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h		8,42	0,024
Z.06.25.0040.010	RULLO VIBRANTE Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	20,30	0,232
	Spese generali del 15%				0,097
	Utile dell'Impresa del 10%				0,075
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,392
				Costo noli e trasporti	0,256
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,172
D.11.15.0310.010	**COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE**				
	- per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7	**m²**	**600**		
Z.01.05.0001.003	- - addetti al rullo e all'autobotte: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+6	h	0,02	27,46	0,641
Z.06.25.0050.020	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,01	8,42	0,084
Z.06.25.0040.010	RULLO VIBRANTE Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	20,30	0,271
	Spese generali del 15%				0,149
	Utile dell'Impresa del 10%				0,114
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,641
				Costo noli e trasporti	0,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,263
D.11.15.0520.005	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOTESSILE**				
	- per altezza minore o uguale a 3 m.	**m²**	**51**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*4	h	0,63	32,96	20,681
	Materiali				
Z.37.0110.020	FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17*3*1,2	m²	1,20	1,43	1,716
ZD.01.20.0050.005	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (4,5+0,25)*17*12*1,2	m²	22,80	2,65	60,420
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,15*3*17)*5,37*1,2	kg	13,85	1,09	15,102
X.43.01.40.0180.00	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno 3,2 mm matassa da 50,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m	0,24	0,06	0,014
Z.33.05.0040.055	MISCUGLI Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,5*17*1,2	kg	1,40	8,13	11,382
	Macchinari senza operatore				
Z.06.25.0040.010	RULLO VIBRANTE Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,16	20,30	3,184
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,16	27,46	4,307
Z.06.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,16	38,19	5,991
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,16	32,96	5,170
Z.06.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,16	30,85	4,839
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+8	h	0,31	32,96	10,340
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,16	45,23	7,095
	Spese generali del 15%				22,536
	Utile dell'Impresa del 10%				17,278
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**190,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**190,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,498
				Costo materiali fc	88,634
				Costo noli e trasporti	21,109
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,819
D.11.15.0520.010	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOTESSILE - per altezza minore o uguale a 6 m.**	**m²**	**96**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 8*4	h	0,33	32,96	10,987
	Materiali				
Z.37.0110.020	FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*16*1,2	m²	1,20	1,43	1,716
ZD.01.20.0050.005	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (7,5+0,25)*16*24*1,2	m²	37,20	2,65	98,580
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (6*2,15)*16*5,37*1,2	kg	13,85	1,09	15,102
X.43.01.40.0180.00	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno 3,2 mm matassa da 50,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m	0,13	0,06	0,008
Z.33.05.0040.055	MISCUGLI Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,4*16*1,2	kg	1,28	8,13	10,406
	Macchinari senza operatore				
Z.06.25.0040.010	RULLO VIBRANTE Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	20,30	1,692
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	27,46	2,288
Z.06.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	38,19	3,182
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,747
Z.06.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	30,85	2,571
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+8	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	45,23	3,769
	Spese generali del 15%				23,781
	Utile dell'Impresa del 10%				18,232
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**200,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**200,550**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	21,515
Costo materiali fc	125,812
Costo noli e trasporti	11,215
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,009

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.11.15.0520.015	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOTESSILE** **- per altezza minore o uguale a 9 m.**	**m²**	**135**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*4	h	0,24	32,96	7,813
	Materiali				
Z.37.0110.020	FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9*15*1,2	m²	1,20	1,43	1,716
ZD.01.20.0050.005	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (9,5+0,25)*15*36*1,2	m²	46,80	2,65	124,020
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,15*9*15*5,37*1,2	kg	13,85	1,09	15,102
X.43.01.40.0180.00	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno 3,2 mm matassa da 50,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m	0,09	0,06	0,005
Z.33.05.0040.055	MISCUGLI Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,2*15*1,3	kg	1,33	8,13	10,804
	Macchinari senza operatore				
Z.06.25.0040.010	RULLO VIBRANTE Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,06	20,30	1,203
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,06	27,46	1,627
Z.06.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,06	38,19	2,263
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,06	32,96	1,953
Z.06.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,06	30,85	1,828
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+8	h	0,12	32,96	3,906
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,06	45,23	2,680
	Spese generali del 15%				26,238
	Utile dell'Impresa del 10%				20,116
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**221,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**221,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	15,299
				Costo materiali fc	151,647
				Costo noli e trasporti	7,974
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,350
D.11.15.0520.020	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOTESSILE** **- per altezza minore o uguale a 12 m.**	**m²**	**108**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*4	h	0,30	32,96	9,766
	Materiali				
Z.37.0110.020	FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12*9*1,15	m²	1,15	1,43	1,645
ZD.01.20.0050.005	GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (11+0,25)*48*9*1,15	m²	51,75	2,65	137,138
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,15*12)*9*5,37*1,15	kg	13,28	1,09	14,472
Z.33.05.0040.055	MISCUGLI Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,4*9*1,15	kg	1,19	8,13	9,661
	Macchinari senza operatore				
Z.06.25.0040.010	RULLO VIBRANTE Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	20,30	1,504
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	27,46	2,034
Z.06.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima t. 12. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	38,19	2,829
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	32,96	2,441
Z.06.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	30,85	2,285
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+8	h	0,15	32,96	4,883
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,07	45,23	3,350
	Spese generali del 15%				28,801
	Utile dell'Impresa del 10%				22,081
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**242,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**242,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,124

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	162,914
				Costo noli e trasporti	9,968
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,882
D.11.15.0525.005	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE** **- per altezza minore o uguale a m 3,00**	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0525.005	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a m 3,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	123,33	123,330
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,931
				Costo materiali fc	74,647
				Costo noli e trasporti	8,937
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,845
D.11.15.0525.010	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE** **- per altezza minore o uguale a m 6,00**	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0525.010	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a m 6,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	158,37	158,370
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**158,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**158,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,000
				Costo materiali fc	98,155
				Costo noli e trasporti	10,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,185
D.11.15.0525.015	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE** **- per altezza minore o uguale a m 9,00**	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0525.015	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a m 9,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	194,63	194,630
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**194,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**194,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,146
				Costo materiali fc	122,513
				Costo noli e trasporti	11,152
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,780
D.11.15.0525.020	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE** **- per altezza minore o uguale a m 12,00**	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0525.020	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a m 12,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	230,93	230,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**230,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**230,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,302
				Costo materiali fc	146,902
				Costo noli e trasporti	12,277
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,385

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.11.15.0525.025	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE**				
	- per altezza oltre m 12,00	**m²**	**15**		
ZD.11.15.0525.025	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE - per altezza minore o uguale a m 15,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1	m²	0,07	267,26	17,817
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,820**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,563
				Costo materiali fc	11,421
				Costo noli e trasporti	0,893
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,737
D.11.15.0528.005	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET**				
	- per altezza minore o uguale a m 3,00	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0528.009	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET - per altezza minore o uguale a m 3,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	139,04	139,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**139,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**139,040**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	20,889
				Costo materiali fc	75,158
				Costo noli e trasporti	12,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,133
D.11.15.0528.010	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET**				
	- per altezza minore o uguale a m 6,00	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0528.010	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET - per altezza minore o uguale a m 6,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	171,20	171,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**171,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**171,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,608
				Costo materiali fc	87,827
				Costo noli e trasporti	20,413
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,871
D.11.15.0528.015	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET**				
	- per altezza minore o uguale a m 9,00	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0528.015	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET - per altezza minore o uguale a m 9,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	207,83	207,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**207,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**207,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	25,115
				Costo materiali fc	110,031
				Costo noli e trasporti	26,157
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,545
D.11.15.0528.020	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET**				
	- per altezza minore o uguale a m 12,00	**m²**	**1**		
ZD.11.15.0528.020	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET - per altezza minore o uguale a m 12,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	246,42	246,420

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**246,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**246,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,229
				Costo materiali fc	114,728
				Costo noli e trasporti	43,353
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,631
D.11.15.0528.025	**MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET - per altezza oltre m 12,00**	**m²**	**15**		
ZD.11.15.0528.025	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET - per altezza minore o uguale a m 15,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1	m²	0,07	289,26	19,284
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,215
				Costo materiali fc	9,908
				Costo noli e trasporti	2,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,038
D.11.15.0550.005	**GABBIONI -maglia 6x8 filo diam.2,70 mm galvanizzato con lega Zn-Al con un quantitativo non inferiore a 245 g/m²**	**m³**	**1**		
ZD.11.15.0555.005	GABBIONI fornitura e posa in opera in cantiere - maglia tipo 6x8 diam. 2,7 mm con rivestimento in zinco-alluminio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	149,52	149,520
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**149,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**149,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,471
				Costo materiali fc	60,865
				Costo noli e trasporti	12,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,323
D.11.15.0550.010	**GABBIONI -maglia 8x10 con filo diam. 3,00 mm galvanizzato con lega Zn-Al con un quantitativo non inferiore a 255 g/m²**	**m³**	**1**		
ZD.11.15.0555.010	GABBIONI fornitura e posa in opera in cantiere - maglia tipo 8x10 diam. 2,7 mm con rivestimento in zinco-alluminio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	146,67	146,670
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**146,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**146,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	44,471
				Costo materiali fc	58,610
				Costo noli e trasporti	12,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,724
D.11.15.0550.015	**GABBIONI -maglia 8x10 con filo diam. 2,70/3,70 mm galvanizzato con lega Zn-Al con un quantitativo non inferiore a 245 g/m² e rivestimento in materiale plastico di colore grigio**	**m³**	**1**		
ZD.11.15.0555.015	GABBIONI fornitura e posa in opera in cantiere - maglia tipo 8x10 diam. 2,7 mm/ 3,7 mm con rivestimento in zinco-alluminio e polimero (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	154,92	154,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**154,920**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**154,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	44,471
			Costo materiali fc	65,135
			Costo noli e trasporti	12,861
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,454
D.11.15.0600.010 GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA - delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0105.010 - delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	223,40	223,400
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	59,754
			Costo manodopera alla produzione	34,172
			Costo materiali fc	20,246
			Costo noli e trasporti	62,421
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,800
D.11.15.0600.020 GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA - delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0105.020 - delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	268,21	268,210
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**268,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**268,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	68,845
			Costo manodopera alla produzione	43,401
			Costo materiali fc	26,818
			Costo noli e trasporti	72,955
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,187
D.11.15.0600.030 GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA - delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0105.030 - delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	368,49	368,490
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**368,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**368,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	87,081
			Costo manodopera alla produzione	59,821
			Costo materiali fc	49,285
			Costo noli e trasporti	95,103
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,194
D.11.15.0600.040 GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA - delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0105.040 - delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	479,53	479,530
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**479,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**479,530**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,028
				Costo manodopera alla produzione	76,904
				Costo materiali fc	86,351
				Costo noli e trasporti	107,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,456
D.11.15.0600.050	**GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA** **- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0105.050	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	595,63	595,630
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**595,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**595,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	131,021
				Costo manodopera alla produzione	98,155
				Costo materiali fc	92,604
				Costo noli e trasporti	149,072
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,776
D.11.15.0610.010	**GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA TRANCIATO** **- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0110.010	- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	239,38	239,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**239,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**239,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	63,101
				Costo manodopera alla produzione	37,570
				Costo materiali fc	22,258
				Costo noli e trasporti	66,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,147
D.11.15.0610.020	**GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA TRANCIATO** **- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0110.020	- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	296,43	296,430
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	74,712
				Costo manodopera alla produzione	49,357
				Costo materiali fc	30,498
				Costo noli e trasporti	79,753
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,098
D.11.15.0610.030	**GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA TRANCIATO** **- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0110.030	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	398,79	398,790
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**398,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**398,790**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,053
				Costo manodopera alla produzione	65,884
				Costo materiali fc	54,280
				Costo noli e trasporti	102,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,541
D.11.15.0610.040	**GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA TRANCIATO - delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0110.040	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	540,01	540,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**540,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**540,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	116,743
				Costo manodopera alla produzione	85,751
				Costo materiali fc	96,285
				Costo noli e trasporti	128,104
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,125
D.11.15.0610.050	**GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA TRANCIATO - delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0110.050	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	652,36	652,360
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**652,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**652,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	141,873
				Costo manodopera alla produzione	109,172
				Costo materiali fc	102,998
				Costo noli e trasporti	161,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,659
D.11.15.0630.010	**GABBIONATE PREFINITE - CON PIETRAME - delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0115.010	- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	180,70	180,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,813
				Costo manodopera alla produzione	25,095
				Costo materiali fc	14,868
				Costo noli e trasporti	52,062
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,854
D.11.15.0630.020	**GABBIONATE PREFINITE - CON PIETRAME - delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0115.020	- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	221,13	221,130
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	59,053

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera alla produzione	33,460
				Costo materiali fc	20,675
				Costo noli e trasporti	61,609
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,323
D.11.15.0630.030	**GABBIONATE PREFINITE - CON PIETRAME - delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0115.030	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	320,36	320,360
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**320,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**320,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	77,593
				Costo manodopera alla produzione	50,190
				Costo materiali fc	41,350
				Costo noli e trasporti	84,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,111
D.11.15.0630.040	**GABBIONATE PREFINITE - CON PIETRAME - delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0115.040	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	443,09	443,090
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**443,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**443,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	98,193
				Costo manodopera alla produzione	66,920
				Costo materiali fc	75,140
				Costo noli e trasporti	110,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,822
D.11.15.0630.050	**GABBIONATE PREFINITE - CON PIETRAME - delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t**	**cad.**	**1**		
ZD.51.05.0115.050	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	520,96	520,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**520,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**520,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	116,733
				Costo manodopera alla produzione	83,650
				Costo materiali fc	78,920
				Costo noli e trasporti	132,517
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,134
D.12.10.0010.005	**SCAVO IN SOTTERRANEO classe I°**	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.005	SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe I° (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	36,13	36,130
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**36,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**36,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,141
				Costo materiali fc	7,945
				Costo noli e trasporti	13,471
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,568

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.12.10.0010.010	**SCAVO IN SOTTERRANEO classe II°**	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.010	SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe II° (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	42,51	42,510
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**42,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**42,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,789
				Costo materiali fc	7,945
				Costo noli e trasporti	16,871
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,906
D.12.10.0010.015	**SCAVO IN SOTTERRANEO classe III°**	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.015	SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe III° (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	52,44	52,440
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**52,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**52,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,437
				Costo materiali fc	7,945
				Costo noli e trasporti	23,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,985
D.12.10.0010.020	**SCAVO IN SOTTERRANEO classe IV°**	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.020	SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe IV° (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	61,66	61,660
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**61,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**61,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,240
				Costo materiali fc	7,945
				Costo noli e trasporti	27,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,918
D.12.10.0010.025	**SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a**	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.025	SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe V°a (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	71,51	71,510
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**71,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**71,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo materiali fc	7,945
				Costo noli e trasporti	32,104
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,980
D.12.10.0010.030	**SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°b**	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.030	SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe V°b (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	113,28	113,280
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**113,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**113,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo materiali fc	7,945
				Costo noli e trasporti	54,134
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,730
D.12.10.0030.005	**SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE classe I°, II° e III°**	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.015	SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe III° (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m³	0,800	52,44	41,952
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**41,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**41,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,350
				Costo materiali fc	6,356
				Costo noli e trasporti	18,453
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,786
D.12.10.0030.010	**SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE classe IV°, V°a e V°b**	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.025	SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe V°a (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m³	0,800	71,51	57,208
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**57,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**57,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,184
				Costo materiali fc	6,356
				Costo noli e trasporti	25,682
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,986
D.12.10.0060.005	**CARICHE CONTROLLATE per classi I° e II°**	**m³**	**0,75**		
Z.03.20.0005.005	ESPLOSIVI Esplosivo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	kg	2,00	4,39	8,780
Z.03.20.0005.010	ESPLOSIVI Detonatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	1,33	1,36	1,813
	Spese generali del 15%				1,589
	Utile dell'Impresa del 10%				1,219
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,593
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,807
D.12.10.0060.010	**CARICHE CONTROLLATE per classi III° e IV°**	**m³**	**1**		
Z.03.20.0005.005	ESPLOSIVI Esplosivo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	kg	1,50	4,39	6,585
Z.03.20.0005.010	ESPLOSIVI				
	Detonatore (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,36	1,360
	Spese generali del 15%				1,192
	Utile dell'Impresa del 10%				0,914

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**10,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**10,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	7,945
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,105
D.12.10.0070.005 MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO per classi I° e II°	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.010 SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe II° (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,7	m³	0,700	42,51	29,757
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**29,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**29,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,152
			Costo materiali fc	5,562
			Costo noli e trasporti	11,810
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,238
D.12.10.0070.010 MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO per classi III° e IV°	**m³**	**1**		
ZD.12.10.0010.020 SCAVI IN SOTTERRANEO SCAVI IN SOTTERRANEO classe IV° (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,4	m³	0,400	61,66	24,664
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,296
			Costo materiali fc	3,178
			Costo noli e trasporti	10,828
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,163
D.12.10.0210.005 COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO	**m³**	**1**		
D.11.10.0020.005 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	8,37	10,044
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**10,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**10,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,131
			Costo noli e trasporti	4,357
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,100
D.21.05.0010.005 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - dosaggio a 200 kg/m³	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001 addetto per la posa del cls: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (4/60)/2	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.001 addetto alla posa delle casserature: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (40/60)/2	h	0,33	32,96	10,987

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0001.010	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 20 (solo X0) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	98,67	100,643
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/10	m²	0,20	1,86	0,372
	Spese generali del 15%				16,965
	Utile dell'Impresa del 10%				13,007
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**143,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**143,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,086
				Costo materiali fc	100,643
				Costo noli e trasporti	0,372
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,969
D.21.05.0010.010	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO** **- dosaggio a 250 kg/m³**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa del cls: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (4/60)/2	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa delle casserature: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (40/60)/2	h	0,33	32,96	10,987
X.12.01.0001.020	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 25 (solo X0) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,17	106,253
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/10	m²	0,20	1,86	0,372
	Spese generali del 15%				17,807
	Utile dell'Impresa del 10%				13,652
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**150,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**150,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,086
				Costo materiali fc	106,253
				Costo noli e trasporti	0,372
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,459
D.21.05.0010.015	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO** **- classe 250 con Rck non inf.25N/mm²**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa del cls: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (4/60)/2	h	0,03	32,96	1,099
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa delle casserature: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (40/60)/2	h	0,33	32,96	10,987
X.12.01.0001.030	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	XC2 per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,04	m³	1,040	107,43	111,727
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/10	m²	0,20	1,86	0,372
	Spese generali del 15%				18,628
	Utile dell'Impresa del 10%				14,281
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**157,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**157,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,086
				Costo materiali fc	111,727
				Costo noli e trasporti	0,372
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,905
D.21.05.0020.005	**MURATURA IN PIETRAME E MALTA** **- pietrame proveniente da scavi o demolizioni**	**m³**	**60**		
Z.01.05.0001.003	- - preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+8	h	0,20	27,46	5,492
Z.01.05.0001.001	- - addetto alla pala e all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.003	- - addetto al gruppo elettrogeno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	27,46	3,661
Z.01.05.0001.003	- - addetto al vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	27,46	3,661
Z.01.05.0001.003	- - formazione di fori, stuccatura, sigillatura, oneri ponteggi e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8+8	h	0,67	27,46	18,307
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	50,34	6,712
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	54,64	7,285
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	24,50	3,267
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	m³	1,167	103,29	120,505
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	8,02	1,069
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	2,08	0,277
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	37,88	5,051
X.10.05.0070.015	MASSI con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 365	t	6,08	4,54	27,618
	Spese generali del 15%				31,754
	Utile dell'Impresa del 10%				24,345
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*50*2+10	m²	3,50	25,53	89,355
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**357,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**357,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	97,337
				Costo materiali fc	151,121
				Costo noli e trasporti	30,171
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,725
D.21.05.0020.010	**MURATURA IN PIETRAME E MALTA** **- pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave**	**m³**	**60**		
Z.01.05.0001.003	- - preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+8	h	0,20	27,46	5,492
Z.01.05.0001.001	- - addetti alla pala e all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.003	- - addetto al gruppo elettrogeno e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+8	h	0,27	27,46	7,323
Z.01.05.0001.003	- - addetto al vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	27,46	3,661
Z.01.05.0001.003	- - formazione di fori, stuccatura e sigillatura giunti, montaggio ponteggi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*4	h	0,53	27,46	14,645
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	50,34	6,712
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	54,64	7,285
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	h	0,13	24,50	3,267
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70	m³	1,167	103,29	120,505
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	37,88	5,051
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	8,02	1,069
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,13	2,08	0,277
X.10.06.1120.005	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO - agg. 2020 Sassi grezzi (resa 400 kg/m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1315	100kg	21,92	3,22	70,572
	Spese generali del 15%				38,197
	Utile dell'Impresa del 10%				29,285
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*50*2	m²	3,33	25,53	85,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**407,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**407,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	98,087
				Costo materiali fc	193,932
				Costo noli e trasporti	29,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,299
D.21.05.0030.005	**SELCIATONE CON PIETRAME** **- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni**	**m²**	**40**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5 nolo a caldo pala meccanica senza operatore	h	0,13	27,46	3,433
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,05	54,64	2,732
Z.01.05.0001.001	addetto alla pala e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2+1,5	h	0,09	32,96	2,884
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,04	45,23	1,696
X.10.06.1120.005	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO - agg. 2020 Sassi grezzi (resa 400 kg/m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	100kg	0,38	3,22	1,208
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40*0,3	m³	0,300	105,17	31,551
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	2,08	0,052
Z.01.05.0001.001	addetto al vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,824
	Spese generali del 15%				6,657
	Utile dell'Impresa del 10%				5,104
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,141
				Costo materiali fc	32,759
				Costo noli e trasporti	4,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,761
D.21.05.0030.010	**SELCIATONE CON PIETRAME** **- in pietra porfirica**	**m²**	**40**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro e addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+1,5	h	0,14	27,46	3,776
	nolo a caldo pala meccanica senza operatore				
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,05	54,64	2,732
Z.01.05.0001.001	addetto alla pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,04	45,23	1,696
X.10.06.1120.005	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO - agg. 2020 Sassi grezzi (resa 400 kg/m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	100kg	10,00	3,22	32,200
Z.01.05.0001.003	sistemazione sassi, rabboccatura e sigilatura fughe: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,80	27,46	21,968
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40*0,35	m³	0,350	105,17	36,810
	nolo a caldo vibratore senza operatore				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	2,08	0,052
Z.01.05.0001.001	addetto al vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,824
	Spese generali del 15%				15,256
	Utile dell'Impresa del 10%				11,696
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**128,660**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**128,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,216
				Costo materiali fc	69,010
				Costo noli e trasporti	4,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,954
D.21.05.0030.015	**SELCIATONE CON PIETRAME**				
	- in pietra granitica	**m²**	**40**		
Z.01.05.0001.001	preparazione dell'area di lavoro e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+1,5	h	0,14	32,96	4,532
	nolo a caldo pala meccanica senza operatore				
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,05	54,64	2,732
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,05	32,96	1,648
	nolo a caldo autocarro senza operatore				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,04	45,23	1,696
X.10.06.2005.005	SASSI GREZZI IN GRANITO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48,5	t	1,21	22,73	27,560
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40*0,35	m³	0,350	105,17	36,810
Z.01.05.0001.003	sistemazione sassi, rabboccatura e sigillatura fughe: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,80	27,46	21,968
	nolo a caldo vibratore senza operatore				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	2,08	0,052
Z.01.05.0001.001	addetto al vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,824
	Spese generali del 15%				14,673
	Utile dell'Impresa del 10%				11,250
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,972
				Costo materiali fc	64,370
				Costo noli e trasporti	4,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,918

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.21.05.0030.020	**SELCIATONE CON PIETRAME** **- in pietra calcarea**	**m²**	**40**		
Z.01.05.0001.001	preparazione dell'area di lavoro e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4+2,5	h	0,16	32,96	5,356
	nolo a caldo pala meccanica senza operatore				
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2	h	0,05	54,64	2,732
Z.01.05.0001.001	addetto alla pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2	h	0,05	32,96	1,648
	nolo a caldo autocarro senza operatore				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5	h	0,06	45,23	2,827
X.10.05.0070.015	MASSI con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 104	t	2,60	4,54	11,804
X.10.05.0070.020	MASSI con pezzatura da 0,300 a 0,500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	t	2,50	5,68	14,200
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 40*0,35	m³	0,350	105,17	36,810
Z.01.05.0001.003	sistemazione sassi, rabboccature e sigillature fughe: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8	h	0,80	27,46	21,968
	nolo a caldo vibratore senza operatore				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	h	0,03	2,08	0,052
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,824
	Spese generali del 15%				14,733
	Utile dell'Impresa del 10%				11,295
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**124,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**124,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,796
				Costo materiali fc	62,814
				Costo noli e trasporti	5,611
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,029
D.21.05.0040.005	**RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI** **- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni**	**m²**	**500**		
Z.01.05.0001.003	- - preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	h		27,46	0,110
Z.01.05.0001.001	- - manodopera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*3	h	0,05	32,96	1,582
Z.01.05.0001.003	- - addetto vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	27,46	0,220
X.10.05.0070.020	MASSI con pezzatura da 0,300 a 0,500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500*0,21*2,5	t	0,53	5,68	2,982
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500*0,1+0,5	m³	0,101	103,29	10,432
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500*0,1+0,5	m³	0,101	34,20	3,454
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	2,08	0,017
	Spese generali del 15%				2,820
	Utile dell'Impresa del 10%				2,162
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,912
				Costo materiali fc	16,868
				Costo noli e trasporti	0,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,984
D.21.05.0040.010	**RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - in pietra porfirica**	**m²**	**500**		
Z.01.05.0001.003	- - preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h		27,46	0,110
Z.01.05.0001.001	- - manodopera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3*8	h	0,05	32,96	1,582
Z.01.05.0001.003	- - addetto vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	27,46	0,220
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500*0,1	m³	0,100	103,29	10,329
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500*0,1	m³	0,100	34,20	3,420
X.10.06.1120.005	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO - agg. 2020 Sassi grezzi (resa 400 kg/m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3217	100kg	6,43	3,22	20,717

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	2,08	0,017
	Spese generali del 15%				5,459
	Utile dell'Impresa del 10%				4,185
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,912
				Costo materiali fc	34,466
				Costo noli e trasporti	0,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,644
D.21.05.0040.015	**RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - in pietra granitica**	**m²**	**500**		
Z.01.05.0001.003	- - preparazione dell'area: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h		27,46	0,110
Z.01.05.0001.001	- - manodopera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3*8	h	0,05	32,96	1,582
Z.01.05.0001.003	- - addetto vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	27,46	0,220
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500*0,1	m³	0,100	34,20	3,420
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500*0,1	m³	0,100	103,29	10,329
X.10.06.2005.005	SASSI GREZZI IN GRANITO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 417,5	t	0,84	22,73	18,980
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	2,08	0,017
	Spese generali del 15%				5,199
	Utile dell'Impresa del 10%				3,986
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,912
				Costo materiali fc	32,729
				Costo noli e trasporti	0,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,183
D.21.05.0040.020	**RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - in pietra calcarea**	**m²**	**500**		
Z.01.05.0001.003	- - preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h		27,46	0,110

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	- - manodopera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3*8	h	0,05	32,96	1,582
Z.01.05.0001.003	- - addetto vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	27,46	0,220
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500*0,2	m³	0,200	103,29	20,658
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500*0,2	m³	0,200	34,20	6,840
X.10.05.0070.020	MASSI con pezzatura da 0,300 a 0,500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 760	t	1,52	5,68	8,634
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	2,08	0,017
	Spese generali del 15%				5,709
	Utile dell'Impresa del 10%				4,377
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,150**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	1,912
Costo materiali fc	36,132
Costo noli e trasporti	0,017
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,089

D.21.05.0050.005	**RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO**	**m²**	**45**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	- - 3 operai per 8 ore = pulizia muro da erbacce, pulizia con acqua e allargamento fughe: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3*8	h	0,53	27,46	14,645
	Materiali				
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m³	0,178	103,29	18,363
X.10.05.0070.015	MASSI con pezzatura fino a 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 27	t	0,60	4,54	2,724
	Macchinari senza operatore				
Z.06.05.0070.020	- - per spostamento materiale: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,18	24,89	4,425
Z.01.05.0001.001	- - operatore pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,18	32,96	5,860
	Spese generali del 15%				6,902
	Utile dell'Impresa del 10%				5,292
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,505
				Costo materiali fc	21,087
				Costo noli e trasporti	4,425
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,193
D.21.05.0070.005	**SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS - a corsi regolari - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni**	**m²**	**30**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 8+4	h	0,40	41,69	16,676
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,27	38,67	10,312
A.01.05.0010.015	valiatura pietrame: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,27	34,74	9,264
A.01.05.0010.015	Per fugatura del paramento;: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,27	34,74	9,264
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,27	96,34	25,691
A.05.11.0036.020	Per fugatura del paramento;: CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 0,1*30	m³	0,100	131,80	13,180
D.21.05.0515.005	A dedurre il cassero lato esterno;: CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: -30	m²	-1,00	30,48	-30,480
ZD.21.05.0025.020	A dedurre il volume di calcestruzzo in compenetrazione;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: -0,20*30	m³	-0,200	162,60	-32,520
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,644
				Costo materiali fc	-12,500
				Costo noli e trasporti	0,093
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,540
D.21.05.0070.010	**SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS - a corsi regolari - con pietrame proveniente da cave di porfido**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,23	38,67	8,839
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.01.05.0010.015	Per fugatura del paramento;: LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO				
	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.05.9999.0111.	vecchie voci Porfido (togliere codifica .9999 per ripristino) FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO				
	spessore 15 - 25 e con entranza 10 - 30 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35	m²	1,00	48,39	48,390
A.05.11.0036.020	Per fugatura del paramento;: CALCESTRUZZI STRUTTURALI				
	per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,1*35	m³	0,100	131,80	13,180
D.21.05.0515.005	A dedurre il cassero lato esterno;: CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.				
	- per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: -35	m²	-1,00	30,48	-30,480
A.05.11.0035.030	A dedurre il volume di calcestruzzo in compenetrazione;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: -0,20*35	m³	-0,200	115,31	-23,062
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,688
				Costo materiali fc	30,442
				Costo noli e trasporti	-0,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,806
D.21.05.0070.015	**SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS - a corsi regolari - con pietrame proveniente da cave di granito**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	38,67	8,839
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.01.05.0010.015	Per fugatura del paramento;: LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO				
	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.05.9999.0720.	vecchie voci Porfido (togliere codifica .9999 per ripristino) MASSELLI IN GRANITO DEL TRENTINO, SPESSORE cm 20 - 25				
	masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 35	m²	1,00	48,17	48,170
A.05.11.0036.020	Per fugatura del paramento;: CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,1*35	m³	0,100	131,80	13,180
D.21.05.0515.005	A dedurre il cassero lato esterno;: CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: -35	m²	-1,00	30,48	-30,480
A.05.11.0035.030	A dedurre il volume di calcestruzzo in compenetrazione;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: -0,20*35	m³	-0,200	115,31	-23,062
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,688
				Costo materiali fc	30,267
				Costo noli e trasporti	-0,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,760
D.21.05.0070.020	**SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS - a corsi regolari - con pietrame proveniente da cave di calcareo**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	38,67	8,839
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.01.05.0010.015	Per fugatura del paramento;: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.05.9999.0530.	vecchie voci Porfido (togliere codifica .9999 per ripristino) MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25 masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35	m²	1,00	48,17	48,170
A.05.11.0036.020	Per fugatura del paramento;: CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,1*35	m³	0,100	131,80	13,180
D.21.05.0515.005	A dedurre il cassero lato esterno;: CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: -35	m²	-1,00	30,48	-30,480
A.05.11.0035.030	A dedurre il volume di calcestruzzo in compenetrazione;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: -0,20*35	m³	-0,200	115,31	-23,062
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,688
				Costo materiali fc	30,267
				Costo noli e trasporti	-0,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,760
D.21.05.0070.050	**SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS - opera incerta - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni**	**m²**	**30**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 8+4	h	0,40	41,69	16,676
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,27	38,67	10,312
A.01.05.0010.015	valiatura pietrame: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 6	h	0,20	34,74	6,948
A.01.05.0010.015	Per fugatura del paramento;: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,27	34,74	9,264
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,27	96,34	25,691
A.05.11.0036.020	Per fugatura del paramento;: CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 0,1*30	m³	0,100	131,80	13,180
D.21.05.0515.005	A dedurre il cassero lato esterno;: CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: -30	m²	-1,00	30,48	-30,480
ZD.21.05.0025.020	A dedurre il volume di calcestruzzo in compenetrazione;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: -0,20*30	m³	-0,200	162,60	-32,520
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,136
				Costo materiali fc	-12,500
				Costo noli e trasporti	0,093
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,992
D.21.05.0070.055	**SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS - opera incerta - con pietrame proveniente da cave di porfido**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 4	h	0,11	38,67	4,419
A.01.05.0010.015	Per fugatura del paramento;: LAVORI GENIO CIVILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO				
	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.05.9999.0111.	vecchie voci Porfido (togliere codifica .9999 per ripristino) FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO				
	spessore 15 - 25 e con entranza 10 - 30 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35	m²	1,00	48,39	48,390
A.05.11.0035.030	Per fugatura del paramento;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,1*35	m³	0,100	115,31	11,531
D.21.05.0515.005	A dedurre il cassero lato esterno;: CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.				
	- per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: -35	m²	-1,00	30,48	-30,480
A.05.11.0035.030	A dedurre il volume di calcestruzzo in compenetrazione;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: -0,20*35	m³	-0,200	115,31	-23,062
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,290**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	7,195
Costo materiali fc	29,140
Costo noli e trasporti	-0,449
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,534

D.21.05.0070.060	**SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS - opera incerta - con pietrame proveniente da cave di granito**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 4	h	0,11	38,67	4,419
A.01.05.0010.015	Per fugatura del paramento;: LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO				
	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.05.9999.0720.	vecchie voci Porfido (togliere codifica .9999 per ripristino) MASSELLI IN GRANITO DEL TRENTINO, SPESSORE cm 20 - 25				
	masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35	m²	1,00	48,17	48,170
A.05.11.0035.030	Per fugatura del paramento;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325				
	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,1*35	m³	0,100	115,31	11,531
D.21.05.0515.005	A dedurre il cassero lato esterno;: CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: -35	m²	-1,00	30,48	-30,480
A.05.11.0035.030	A dedurre il volume di calcestruzzo in compenetrazione;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: -0,20*35	m³	-0,200	115,31	-23,062
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,195
				Costo materiali fc	28,965
				Costo noli e trasporti	-0,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,488
D.21.05.0070.065	**SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS - opera incerta - con pietrame proveniente da cave di calcareo**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 4	h	0,11	38,67	4,419
A.01.05.0010.015	Per fugatura del paramento;: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.05.9999.0530.	vecchie voci Porfido (togliere codifica .9999 per ripristino) MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25 masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35	m²	1,00	48,17	48,170
A.05.11.0035.030	Per fugatura del paramento;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,1*35	m³	0,100	115,31	11,531
D.21.05.0515.005	A dedurre il cassero lato esterno;: CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: -35	m²	-1,00	30,48	-30,480
A.05.11.0035.030	A dedurre il volume di calcestruzzo in compenetrazione;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: -0,20*35	m³	-0,200	115,31	-23,062
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,195
				Costo materiali fc	28,965

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	-0,449
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,488
D.21.05.0100.005	**MAGRONE**	**m²**	**1**		
ZD.21.05.0005.005	MAGRONE (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	11,62	11,620
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,019
				Costo materiali fc	8,163
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,433
D.21.05.0410.005	**CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE - per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0)**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0010.005	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE - per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	164,30	164,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**164,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**164,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,516
				Costo materiali fc	104,323
				Costo noli e trasporti	3,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,388
D.21.05.0410.010	**CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE - per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0)**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0010.010	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE - per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	172,70	172,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**172,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**172,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,845
				Costo materiali fc	110,098
				Costo noli e trasporti	3,582
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,157
D.21.05.0410.015	**CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE - per classe di resistenza >= C25/30**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0010.015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE - per classe di resistenza >= C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	177,00	177,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**177,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**177,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,845
				Costo materiali fc	113,521
				Costo noli e trasporti	3,582
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,065
D.21.05.0415.005	**CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE - per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0)**	**m³**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.21.05.0015.005	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE - per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	241,40	241,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**241,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**241,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,074
				Costo materiali fc	105,888
				Costo noli e trasporti	14,651
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,563
D.21.05.0415.010	**CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE** **- per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0)**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0015.010	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE - per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	248,80	248,800
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**248,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**248,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,074
				Costo materiali fc	111,663
				Costo noli e trasporti	14,678
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,102
D.21.05.0415.015	**CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE** **- per classe di resistenza >= C25/30**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0015.015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE - per classe di resistenza >= C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	257,70	257,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**257,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**257,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	70,909
				Costo materiali fc	115,180
				Costo noli e trasporti	15,288
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,972
D.21.05.0420.005	**CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE** **- per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0)**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0020.005	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE - per classe di resistenza >= C16/20 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	200,00	200,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**200,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**200,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,547
				Costo materiali fc	105,052
				Costo noli e trasporti	9,156
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,855
D.21.05.0420.010	**CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE** **- per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0)**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0020.010	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE - per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0) (Costo lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	209,10	209,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**209,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**209,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,636
				Costo materiali fc	110,843
				Costo noli e trasporti	9,408
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,762
D.21.05.0420.015	**CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE - per classe di resistenza >= C25/30**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0020.015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI ELEVAZIONE - per classe di resistenza >= C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	213,50	213,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**213,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**213,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,636
				Costo materiali fc	114,266
				Costo noli e trasporti	9,408
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,669
D.21.05.0430.010	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C16/20 (solo X0)**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C16/20 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	155,00	155,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**155,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**155,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	108,537
				Costo noli e trasporti	5,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,470
D.21.05.0430.015	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0)**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	162,60	162,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**162,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**162,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	114,587
				Costo noli e trasporti	5,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,073
D.21.05.0430.020	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C25/30**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.030	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	167,20	167,200

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**167,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**167,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	118,173
				Costo noli e trasporti	5,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,023
D.21.05.0430.025	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C28/35**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.040	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C28/35 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	171,70	171,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**171,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**171,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	121,759
				Costo noli e trasporti	5,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,973
D.21.05.0430.030	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C30/37**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.050	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C30/37 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	172,10	172,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**172,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**172,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,471
				Costo materiali fc	121,554
				Costo noli e trasporti	5,992
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,045
D.21.05.0430.035	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C32/40**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.060	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C32/40 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	176,20	176,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**176,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**176,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,668
				Costo materiali fc	123,077
				Costo noli e trasporti	5,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,905
D.21.05.0430.040	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C35/45**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.070	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C35/45 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	187,00	187,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**187,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**187,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,668
				Costo materiali fc	131,618
				Costo noli e trasporti	5,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,169
D.21.05.0440.010	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA** **per classe di consistenza S4**	**m³**	**10**		
X.12.01.0003.010	si considerano 0,020 t per m3: SOVRAPREZZO AL CLS STRUTTURALE per consistenza > ad S3 per classe di consistenza S4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m³	1,000	9,25	9,250
	Spese generali del 15%				1,388
	Utile dell'Impresa del 10%				1,064
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,451
D.21.05.0440.020	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA** **per classe di consistenza S5**	**m³**	**30**		
X.12.01.0080.020	si considerano 10 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	kg	4,20	2,18	9,156
	Spese generali del 15%				1,373
	Utile dell'Impresa del 10%				1,053
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,156
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,424
D.21.05.0450.010	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,020 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*0,020*10	100kg	0,20	17,85	3,570
X.12.01.1150.010	si considerano 6,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,667*,42*30	l	2,80	0,38	1,064
	Spese generali del 15%				0,695
	Utile dell'Impresa del 10%				0,533
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,634

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,226
D.21.05.0450.020	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,080 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*10*30	100kg	0,80	17,85	14,280
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				2,381
	Utile dell'Impresa del 10%				1,826
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**20,080**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**20,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				15,876
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,204
D.21.05.0450.030	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,020 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*10*30	100kg	0,20	17,85	3,570
X.12.01.1150.010	si considerano 6,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,667*,42*30	l	2,80	0,38	1,064
	Spese generali del 15%				0,695
	Utile dell'Impresa del 10%				0,533
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**5,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**5,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				4,634
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,226
D.21.05.0450.040	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,080 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,08*10*30	100kg	0,80	17,85	14,280
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				2,381
	Utile dell'Impresa del 10%				1,826
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**20,080**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**20,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	15,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,204
D.21.05.0450.050	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,130 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,13*10*30	100kg	1,30	17,85	23,205
X.12.01.1150.010	si considerano 16,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,667*,42*30	l	7,00	0,38	2,660
	Spese generali del 15%				3,880
	Utile dell'Impresa del 10%				2,975
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**32,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**32,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,865
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,855
D.21.05.0450.060	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,020 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*10*30	100kg	0,20	17,85	3,570
X.12.01.1150.010	si considerano 6,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,667*,42*30	l	2,80	0,38	1,064
	Spese generali del 15%				0,695
	Utile dell'Impresa del 10%				0,533
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,634
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,226
D.21.05.0450.070	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,060 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,06*30*10	100kg	0,60	17,85	10,710
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				1,846
	Utile dell'Impresa del 10%				1,415
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**15,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**15,570**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,264
D.21.05.0450.080	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,070 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07*10*30	100kg	0,70	17,85	12,495
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				2,114
	Utile dell'Impresa del 10%				1,620
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**17,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**17,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,091
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,739
D.21.05.0450.090	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,080 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08*30*10	100kg	0,80	17,85	14,280
X.12.01.1150.010	si considerano 16,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,667*,42*30	l	7,00	0,38	2,660
	Spese generali del 15%				2,541
	Utile dell'Impresa del 10%				1,948
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**21,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**21,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,490
D.21.05.0450.100	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,020 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*10*30	100kg	0,20	17,85	3,570
X.12.01.1150.010	si considerano 6,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,667*,42*30	l	2,80	0,38	1,064
	Spese generali del 15%				0,695
	Utile dell'Impresa del 10%				0,533
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,860**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,634
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,226
D.21.05.0450.110	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,050 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,05*30*10	100kg	0,50	17,85	8,925
X.12.01.1150.010	si considerano 10,00 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*,42*30	l	4,20	0,38	1,596
	Spese generali del 15%				1,578
	Utile dell'Impresa del 10%				1,210
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,521
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,789
D.21.05.0450.120	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2)**	**m³**	**30**		
X.12.01.0010.012	si considerano 0,08 t per m3: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06*10*30	100kg	0,60	17,85	10,710
X.12.01.1150.010	si considerano 16,667 l a t di cemento - quantitativo medio di cemento pari a 0,420 t: ADDITIVI AERANTI Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,667*,42*30	l	7,00	0,38	2,660
	Spese generali del 15%				2,006
	Utile dell'Impresa del 10%				1,538
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**16,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**16,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,540
D.21.05.0460.010	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI** **per inerti con granulometria <= a 20 mm**	**m³**	**1**		
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,8	m³	0,800	34,20	27,360
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -,8	m³	-0,800	26,80	-21,440
	Spese generali del 15%				0,888
	Utile dell'Impresa del 10%				0,681
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,490**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,570
D.21.05.0460.020	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI** **per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc**	**m³**	**6**		
Z.01.05.0001.001	in cantiere: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,5	h	0,08	32,96	2,747
Z.06.20.0010.030	in cantere: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,5	h	0,08	56,83	4,736
	Spese generali del 15%				1,122
	Utile dell'Impresa del 10%				0,861
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**9,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**9,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,747
				Costo noli e trasporti	4,736
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,987
D.21.05.0470.005	**RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI** **- con pietrame proveniente da scavi o demolizioni**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	38,67	8,839
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.11.0035.030	Per ammorsamento del paramento con la muratura;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,1*35	m³	0,100	115,31	11,531
A.05.45.1040.015	per ammorsamento del paramento con la muratura, si considera il 10 % per sovrapposizioni e sfridi;: RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35*4,082*1,1	kg	4,49	1,52	6,825
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,798
				Costo materiali fc	14,499
				Costo noli e trasporti	9,874
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,923

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.21.05.0470.010	**RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di porfido**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	38,67	8,839
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.07.8000.005	considero un 5% di superficie a cemento "fuga": MURATURE - RIVESTIMENTI (di murature in c.a.) - TRANCIATO FACCIA A VISTA - PORFIDO - 15/20 - profondità 40-130 mm - largh. 150-200 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35*0,95	m²	0,95	38,25	36,338
A.05.11.0035.030	Per ammorsamento del paramento con la muratura;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35*0,1	m³	0,100	115,31	11,531
A.05.45.1040.015	per ammorsamento del paramento con la muratura, si considera il 10 % per sovrapposizioni e sfridi;: RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35*4,082*1,1	kg	4,49	1,52	6,825
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**103,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**103,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,798
				Costo materiali fc	43,227
				Costo noli e trasporti	9,874
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,528
D.21.05.0470.015	**RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di granito**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	38,67	8,839
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.07.8000.105	considero un 5% di superficie a cemento "fuga": MURATURE - RIVESTIMENTI (di murature in c.a.)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- TRANCIATO FACCIA A VISTA - GRANITO - 15/20 - profondità 40-130 mm - largh. 150-200 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35*0,95	m²	0,95	44,26	42,047
A.05.11.0035.030	Per ammorsamento del paramento con la muratura;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35*0,1	m³	0,100	115,31	11,531
A.05.45.1040.015	per ammorsamento del paramento con la muratura, si considera il 10 % per sovrapposizioni e sfridi;: RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35*4,082*1,1	kg	4,49	1,52	6,825
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**108,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**108,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,798
				Costo materiali fc	47,740
				Costo noli e trasporti	9,874
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,726
D.21.05.0470.020	**RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di calcareo**	**m²**	**35**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	41,69	9,529
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	38,67	8,839
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	34,74	7,941
A.02.05.0040.020	Si considera l'intera giornata perchè l'operatore, quando il mezzo è fermo, aiuta nella formazione del paramento della muratura.: ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,23	96,34	22,021
A.05.07.8000.305	considero un 5% di superficie a cemento "fuga": MURATURE - RIVESTIMENTI (di murature in c.a.) - TRANCIATO FACCIA A VISTA - CALCARE - 15/20 - profondità 40-130 mm - largh. 150-200 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35*0,95	m²	0,95	50,27	47,757
A.05.11.0035.030	Per ammorsamento del paramento con la muratura;: CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,1*35 + 10 % sfrido	m³	0,110	115,31	12,684
A.05.45.1040.015	per ammorsamento del paramento con la muratura, si considera il 10 % per sovrapposizioni e sfridi;: RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 35*4,082*1,1	kg	4,49	1,52	6,825
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**115,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**115,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,798

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	53,164
				Costo noli e trasporti	9,874
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,208
D.21.05.0475.005	**RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni**	**m²**	**45**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	41,69	7,412
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	38,67	6,875
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	34,74	6,176
A.02.05.0040.020	ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	96,34	17,127
A.05.11.0035.030	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,1*45	m³	0,100	115,31	11,531
A.05.45.1040.015	RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 45*4,082*1,1	kg	4,49	1,52	6,825
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**55,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**55,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,177
				Costo materiali fc	14,499
				Costo noli e trasporti	7,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,721
D.21.05.0475.010	**RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA - spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di porfido**	**m²**	**45**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	41,69	7,412
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	38,67	6,875
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	34,74	6,176
A.02.05.0040.020	ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	96,34	17,127
ZD.21.05.0025.030	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 45*0,1 + 10 % sfrido	m³	0,110	167,20	18,392
A.05.07.8000.005	peso specifico 2,6 t/mc considero un 10% di superficie a cemento "fuga": MURATURE - RIVESTIMENTI (di murature in c.a.) - TRANCIATO FACCIA A VISTA - PORFIDO - 15/20 - profondità 40-130 mm - largh. 150-200 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 45*0,90	m²	0,90	38,25	34,425
A.05.45.1040.015	RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 45*4,082*1,1	kg	4,49	1,52	6,825
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**97,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**97,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,108
				Costo materiali fc	45,599
				Costo noli e trasporti	8,286
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,365
D.21.05.0475.015	**RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA - spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di granito**	**m²**	**45**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	41,69	7,412
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	38,67	6,875
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	34,74	6,176
A.02.05.0040.020	ESCAVATORE GOMMATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	96,34	17,127
ZD.21.05.0025.030	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 45*0,1	m³	0,100	167,20	16,720
A.05.07.8000.105	considero un 10% di superficie a cemento "fuga": MURATURE - RIVESTIMENTI (di murature in c.a.) - TRANCIATO FACCIA A VISTA - GRANITO - 15/20 - profondità 40-130 mm - largh. 150-200 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 45*0,9	m²	0,90	44,26	39,834
A.05.45.1040.015	RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 45*4,082*1,1	kg	4,49	1,52	6,825
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,024
				Costo materiali fc	48,692
				Costo noli e trasporti	8,231
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,151
D.21.05.0475.020	**RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA - spessore minimo di cm 30 con pietrame proveniente da cave di calcareo**	**m²**	**45**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	41,69	7,412
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	38,67	6,875
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	34,74	6,176
A.02.05.0040.020	ESCAVATORE GOMMATO				
	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,18	96,34	17,127
ZD.21.05.0025.030	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.				
	per classe di resistenza C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,1*45 + 10 % sfrido	m³	0,110	167,20	18,392
A.05.07.8000.305					
	considero un 10% di superficie a cemento "fuga": MURATURE - RIVESTIMENTI (di murature in c.a.)				
	- TRANCIATO FACCIA A VISTA - CALCARE - 15/20 - profondità 40-130 mm - largh. 150-200 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 45*0,9	m²	0,90	50,27	45,243
A.05.45.1040.015	RETE ELETTROSALDATA				
	ad aderenza migliorata tipo B450C (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 45*4,082*1,1	kg	4,49	1,52	6,825
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**108,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**108,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	17,108
				Costo materiali fc	54,149
				Costo noli e trasporti	8,286
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,633
D.21.05.0510.005	**CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.** **- per altezza fino a m. 2,00**	**m²**	**48**		
A.02.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI				
	legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 48	m²	1,00	2,35	2,350
A.05.98.0025.010	n. 13 travi di cm 15 x 15 con h = m 2,5 su m 24 di casseratura, riutilizzati per 10 volte: TRAVI				
	travi abete uso trieste piccoli (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15*0,15*2,5*13/10	m³	0,002	371,20	0,566
A.05.98.0030.010	per sbadacchiature si valutano m 60 riutilizzati 2 volte: LISTELLI				
	listelli abete 5x3 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 60/2	m	0,63	0,46	0,288
A.05.45.0210.005	valutati 1/2 ogni cm 50: DISTANZIATORI METALLICI				
	distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	100pz.	0,01	20,91	0,218
A.05.45.0010.005	valutati kg 0,5: CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,01	1,49	0,016
A.05.45.0110.110	valutati kg 0,5: FILO DI FERRO				
	filo di ferro per armatura (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,01	1,51	0,016
A.01.05.0010.005	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,17	41,69	6,948
A.01.05.0010.010	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,17	38,67	6,445
A.01.05.0010.015	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 2*6	h	0,25	34,74	8,685
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,453
				Costo materiali fc	0,856
				Costo noli e trasporti	1,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,317
D.21.05.0510.010	**CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.** **- per altezza fino a m. 4,00**	**m²**	**40**		
A.02.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI				
	legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40	m²	1,00	2,35	2,350
A.05.98.0025.015	n. 11 travi di cm 15 x 15 con h = m 4,5 su m 10 di casseratura, riutilizzati per 10 volte: TRAVI				
	travi abete uso trieste grandi (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15*0,15*4,5*11/10	m³	0,003	437,80	1,219
A.05.98.0025.015	n. 6 travi di cm 15 x 15 con h = m 3,00 su m 10 di casseratura, riutilizzati per 10 volte: TRAVI				
	travi abete uso trieste grandi (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15*0,15*3,00*6/10	m³	0,001	437,80	0,443
A.05.98.0030.010	per sbadacchiature si valutano m 60 riutilizzati 2 volte: LISTELLI				
	listelli abete 5x3 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 25/2	m	0,31	0,46	0,144
A.05.45.0210.005	valutati 1/2 ogni cm 33: DISTANZIATORI METALLICI				
	distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,6	100pz.	0,02	20,91	0,314
A.05.45.0010.005	valutati kg 0,5: CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,01	1,49	0,019
A.05.45.0110.110	valutati kg 0,5: FILO DI FERRO				
	filo di ferro per armatura (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,01	1,51	0,019
A.01.05.0010.005	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,20	41,69	8,338
A.01.05.0010.010	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,20	38,67	7,734
A.01.05.0010.015	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 2*6	h	0,30	34,74	10,422
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,944
				Costo materiali fc	1,690
				Costo noli e trasporti	1,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,488

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.21.05.0510.015	**CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 6,00**	**m²**	**36**		
A.02.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 36	m²	1,00	2,35	2,350
A.05.98.0025.015	n. 7 travi di cm 15 x 15 con h = m 4,5 su m 6 di casseratura, riutilizzati per 10 volte: TRAVI travi abete uso trieste grandi (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15*0,15*4,5*7/10	m³	0,002	437,80	0,862
A.05.98.0025.010	n. 7 travi di cm 15 x 15 con h = m 2,00 su m 6 di casseratura, riutilizzati per 10 volte: TRAVI travi abete uso trieste piccoli (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15*0,15*2,00*7/10	m³	0,001	371,20	0,325
A.05.98.0025.015	n. 7 travi di cm 15 x 15 con h = m 3,00 su m 10 di casseratura, riutilizzati per 10 volte: TRAVI travi abete uso trieste grandi (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15*0,15*3,00*7/10	m³	0,001	437,80	0,575
A.05.98.0030.010	per sbadacchiature si valutano m 60 riutilizzati 2 volte: LISTELLI listelli abete 5x3 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 15/2	m	0,21	0,46	0,096
A.05.45.0210.005	valutati 1/2 ogni cm 25: DISTANZIATORI METALLICI distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1,5	100pz.	0,04	20,91	0,871
A.05.45.0010.005	valutati kg 0,5: CHIODERIA chiodi comuni edilizia (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,01	1,49	0,021
A.05.45.0110.110	valutati kg 0,5: FILO DI FERRO filo di ferro per armatura (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,01	1,51	0,021
A.01.05.0010.005	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,22	41,69	9,264
A.01.05.0010.010	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,22	38,67	8,593
A.01.05.0010.015	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,44	34,74	15,440
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,321
				Costo materiali fc	2,189
				Costo noli e trasporti	1,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,044
D.21.05.0510.020	**CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza superiore a m. 6,00**	**m²**	**32**		
A.02.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 32	m²	1,00	2,35	2,350
A.05.98.0025.015	n. 5 travi di cm 15 x 15 con h = m 4,5 su m 4 di casseratura, riutilizzati per 10 volte: TRAVI travi abete uso trieste grandi (Materiali piè opera - Materiali a pie'				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	d'opera)				
	Formula quantità: 0,15*0,15*4,5*5/10	m³	0,002	437,80	0,693
A.05.98.0025.010	n. 5 travi di cm 15 x 15 con h = m 4,00 su m 4 di casseratura, riutilizzati per 10 volte: TRAVI travi abete uso trieste piccoli (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15*0,15*4,00*5/10	m³	0,001	371,20	0,522
A.05.98.0025.015	n. 5 travi di cm 15 x 15 con h = m (2,50 + 4,50) su m 4 di casseratura, riutilizzati per 10 volte: TRAVI travi abete uso trieste grandi (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15*0,15*(2,50+4,50)*5/10	m³	0,002	437,80	1,077
A.05.98.0030.010	per sbadacchiature si valutano m 60 riutilizzati 2 volte: LISTELLI listelli abete 5x3 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 10/2	m	0,16	0,46	0,072
A.05.45.0210.005	valutati 1/2 ogni cm 20: DISTANZIATORI METALLICI distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1,68	100pz.	0,05	20,91	1,098
A.05.45.0010.005	valutati kg 0,5: CHIODERIA chiodi comuni edilizia (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,02	1,49	0,023
A.05.45.0110.110	valutati kg 0,5: FILO DI FERRO filo di ferro per armatura (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,02	1,51	0,024
A.01.05.0010.005	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,25	41,69	10,423
A.01.05.0010.010	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,25	38,67	9,668
A.01.05.0010.015	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,50	34,74	17,370
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,613
				Costo materiali fc	2,774
				Costo noli e trasporti	1,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,071
D.21.05.0515.005	**CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00**	**m²**	**72**		
A.02.55.0010.010	CASSERI A PANNELLI metallici standard completi - durata fino a 10 giorni (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 72	m²	1,00	7,69	7,690
A.02.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima 12 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,11	90,01	10,001
A.01.05.0010.005	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,11	41,69	4,632
A.01.05.0010.010	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,11	38,67	4,297
A.01.05.0010.015	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,11	34,74	3,860
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,480**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,110
				Costo noli e trasporti	10,323
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,386
D.21.05.0515.010	**CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 4,00**	**m²**	**64**		
A.02.55.0010.010	CASSERI A PANNELLI metallici standard completi - durata fino a 10 giorni (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 64	m²	1,00	7,69	7,690
A.02.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima 12 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	90,01	11,251
A.01.05.0010.005	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	41,69	5,211
A.01.05.0010.010	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	38,67	4,834
A.01.05.0010.015	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	34,74	4,343
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,374
				Costo noli e trasporti	10,854
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,984
D.21.05.0515.015	**CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 6,00**	**m²**	**60**		
A.02.55.0010.010	CASSERI A PANNELLI metallici standard completi - durata fino a 10 giorni (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60	m²	1,00	7,69	7,690
A.02.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima 12 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	90,01	12,001
A.01.05.0010.005	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	41,69	5,559
A.01.05.0010.010	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	38,67	5,156
A.01.05.0010.015	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	34,74	4,632
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,132
				Costo noli e trasporti	11,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,341
D.21.05.0515.020	**CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza superiore a m. 6,00**	**m²**	**56**		
A.02.55.0010.010	CASSERI A PANNELLI metallici standard completi - durata fino a 10 giorni (Noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 56	m²	1,00	7,69	7,690
A.02.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima 12 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,14	90,01	12,859
A.01.05.0010.005	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,14	41,69	5,956
A.01.05.0010.010	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,14	38,67	5,524
A.01.05.0010.015	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,14	34,74	4,963
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,999
				Costo noli e trasporti	11,536
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,746
D.21.05.0520.005	**SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA - in pannelli legno**	**m²**	**1**		
D.21.05.0510.020	deprezzato del 80%: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza superiore a m. 6,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,2	m²	0,20	43,32	8,664
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,923
				Costo materiali fc	0,552
				Costo noli e trasporti	0,372
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,764
D.21.05.0520.010	**SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA - in pannelli acciaio**	**m²**	**1**		
D.21.05.0510.020	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza superiore a m. 6,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m²	0,12	43,32	5,198
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,554
				Costo materiali fc	0,331
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,077
D.21.05.0520.015	**SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA - con tavole piallate**	**m²**	**1**		
D.21.05.0510.020	deprezzato del 50%: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza superiore a m. 6,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m²	0,50	43,32	21,660
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,660**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,806
				Costo materiali fc	1,377
				Costo noli e trasporti	0,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,504
D.21.05.0530.005	**CASSERATURA CURVA** **- per R da 9,99 a 6,00 m.**	**m²**	**1**		
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*0,25 + 40 % sfrido	m²	0,11	25,53	2,681
D.21.05.0510.010	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*0,25	m²	0,08	31,00	2,325
D.21.05.0510.015	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 6,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*0,25	m²	0,08	38,42	2,882
D.21.05.0510.020	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza superiore a m. 6,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*0,25	m²	0,08	43,32	3,249
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,980
				Costo materiali fc	0,563
				Costo noli e trasporti	0,474
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,931
D.21.05.0530.010	**CASSERATURA CURVA** **- per R da 5,99 a 2,00 m.**	**m²**	**1**		
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,4*0,25 + 50 % sfrido	m²	0,15	25,53	3,830
D.21.05.0510.010	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,4*0,25	m²	0,10	31,00	3,100
D.21.05.0510.015	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 6,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,4*0,25	m²	0,10	38,42	3,842
D.21.05.0510.020	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza superiore a m. 6,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,4*0,25	m²	0,10	43,32	4,332
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,892
				Costo materiali fc	0,761
				Costo noli e trasporti	0,465
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,295
D.21.05.0530.015	**CASSERATURA CURVA** **- per R < 2,00 m.**	**m²**	**1**		
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5*0,25 + 70 % sfrido	m²	0,21	25,53	5,425
D.21.05.0510.010	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,5*0,25	m²	0,13	31,00	3,875
D.21.05.0510.015	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 6,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5*0,25	m²	0,13	38,42	4,803
D.21.05.0510.020	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza superiore a m. 6,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5*0,25	m²	0,13	43,32	5,415
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,289
				Costo materiali fc	1,004
				Costo noli e trasporti	0,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,539
D.21.05.0710.010	**ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450C**	**kg**	**1**		
ZD.21.05.0110.010	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450C (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	kg	1,00	1,58	1,580
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,254
				Costo materiali fc	0,971
				Costo noli e trasporti	0,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,332
D.21.05.0720.015	**RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C**	**kg**	**1**		
ZD.21.05.0120.015	RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	kg	1,00	1,60	1,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,066
				Costo materiali fc	1,145
				Costo noli e trasporti	0,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,335
D.21.05.0730.005	**FILO IN ACCIAIO - controllato in stabilimento**	**kg**	**1000**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,57	0,245
Z.06.10.0070.030	movimentazioni varie in cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h		54,49	0,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,02	32,96	0,527
	Spese generali del 15%				0,120
	Utile dell'Impresa del 10%				0,092
A.05.45.1510.005	FILI IN ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1000*1,40	kg	1,40	1,35	1,890
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,772
				Costo materiali fc	1,494
				Costo noli e trasporti	0,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,607
D.21.05.0730.010	**FILO IN ACCIAIO** **- non controllato in stabilimento**	**kg**	**1000**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,57	0,245
Z.06.10.0070.030	movimentazioni varie in cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h		54,49	0,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,264
	Spese generali del 15%				0,080
	Utile dell'Impresa del 10%				0,062
A.05.45.1510.010	FILI IN ACCIAIO PER C.A.P. non controllato in stabilimento (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1000*1,7	kg	1,70	1,23	2,091
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,509
				Costo materiali fc	1,649
				Costo noli e trasporti	0,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,581
D.21.05.0830.005	**TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO** **- controllato in stabilimento**	**kg**	**1000**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	27,46	0,220
Z.06.10.0070.030	a stima movimentazioni varie in cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		54,49	0,054
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,02	32,96	0,527
	Spese generali del 15%				0,120
	Utile dell'Impresa del 10%				0,092
A.05.45.1530.005	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1000*1,26	kg	1,26	1,80	2,268
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,747
				Costo materiali fc	1,789
				Costo noli e trasporti	0,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,684
D.21.05.0840.005	**ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - avente f pyk minimo = 835 N/mm² e f ptk minimo = 1.030 N/mm²**	**kg**	**1000**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	27,46	0,220
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,02	32,96	0,527
Z.06.10.0070.030	a stima movimentazioni varie in cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		54,49	0,054
	Spese generali del 15%				0,120
	Utile dell'Impresa del 10%				0,092
A.05.45.1050.005	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. controllato in stabilimento (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1000*1,26	kg	1,26	1,80	2,268
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,747
				Costo materiali fc	1,789
				Costo noli e trasporti	0,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,684
D.21.05.0840.010	**ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - avente f pyk minimo = 1.080 N/mm² e f ptk minimo = 1.230 N/mm²**	**kg**	**1000**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	27,46	0,220
Z.06.10.0070.030	a stima movimentazioni varie in cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		54,49	0,054
Z.01.05.0001.001	operai e autista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+4+1	h	0,01	32,96	0,428
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
A.05.45.1050.005	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. controllato in stabilimento (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1000*1,31	kg	1,31	1,80	2,358
	Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,648
				Costo materiali fc	1,860
				Costo noli e trasporti	0,054
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,683
D.21.05.0915.005	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 5 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.005	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 5 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	9,60	9,600
	Spese generali del 15%				1,440
	Utile dell'Impresa del 10%				1,104
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,647
				Costo materiali fc	7,210
				Costo noli e trasporti	1,744
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,540
D.21.05.0915.010	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 10 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.010	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 10 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	17,55	17,550
	Spese generali del 15%				2,633
	Utile dell'Impresa del 10%				2,018
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,156
				Costo materiali fc	13,120
				Costo noli e trasporti	3,277
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,650
D.21.05.0915.015	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 15 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.015	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 15 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	25,04	25,040
	Spese generali del 15%				3,756
	Utile dell'Impresa del 10%				2,880
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**31,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**31,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,666
				Costo materiali fc	18,561
				Costo noli e trasporti	4,809
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,640
D.21.05.0915.020	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 20 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.020	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 20 (Costo lavori comp. - Costo lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
compiuti)	m²	1,00	32,41	32,410
Spese generali del 15%				4,862
Utile dell'Impresa del 10%				3,727
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**41,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**41,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,175
Costo materiali fc				23,898
Costo noli e trasporti				6,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,590
D.21.05.0915.025 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 25 cm o superiore	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.025 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 25 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	40,11	40,110
Spese generali del 15%				6,017
Utile dell'Impresa del 10%				4,613
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**50,740**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**50,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,684
Costo materiali fc				29,548
Costo noli e trasporti				7,873
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,630
D.21.05.0925.005 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 5 cm	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.005 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 5 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	9,77	9,770
Spese generali del 15%				1,466
Utile dell'Impresa del 10%				1,124
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**12,360**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**12,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,647
Costo materiali fc				7,381
Costo noli e trasporti				1,744
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,590
D.21.05.0925.010 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 10 cm	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.010 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 10 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	17,90	17,900
Spese generali del 15%				2,685
Utile dell'Impresa del 10%				2,059
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**22,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**22,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,156
Costo materiali fc				13,462
Costo noli e trasporti				3,277
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,740

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.21.05.0925.015	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 15 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.015	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 15 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	25,54	25,540
	Spese generali del 15%				3,831
	Utile dell'Impresa del 10%				2,937
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,666
				Costo materiali fc	19,060
				Costo noli e trasporti	4,809
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,770
D.21.05.0925.020	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 20 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.020	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 20 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	33,07	33,070
	Spese generali del 15%				4,961
	Utile dell'Impresa del 10%				3,803
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**41,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**41,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,175
				Costo materiali fc	24,550
				Costo noli e trasporti	6,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,760
D.21.05.0925.025	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 25 cm o superiore**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.025	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 25 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	40,92	40,920
	Spese generali del 15%				6,138
	Utile dell'Impresa del 10%				4,706
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,684
				Costo materiali fc	30,363
				Costo noli e trasporti	7,873
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,840
D.21.05.1000.005	**PASSIVAZIONE FERRI D'ARMATURA - per ogni metro di bassa di armatura**	**m**	**1**		
X.23.01.0900.100.0	MANUTENZIONI STRADALI CLS E ARMATURE Malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	kg	0,10	5,34	0,534
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05+0,005	h	0,06	32,96	1,813
	Spese generali del 15%				0,352

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,270
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,813
Costo materiali fc				0,534
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,623
D.21.10.0010.001 IMPALCATO PER PONTI	**m²**	**1**		
ZD.21.10.0010.005 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. IMPALCATO PER PONTI Costo FC impalcato in acciaio/c.a. (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	2.698,11	2.698,110
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**2.698,110**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**2.698,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2.135,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				567,262
D.21.10.0020.005 IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci fino a m 5,00	**m²**	**1**		
ZD.21.10.0020.005 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. IMPALCATO A SOLETTONE PIENO Costo FC - per luci fino a m 5,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	199,44	199,440
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**199,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**199,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				26,220
Costo materiali fc				52,469
Costo noli e trasporti				52,905
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				41,787
D.21.10.0020.010 IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 5,00 fino a m 6,00	**m²**	**1**		
ZD.21.10.0020.010 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. IMPALCATO A SOLETTONE PIENO Costo FC - per luci oltre m 5,00 fino a m 6,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	264,37	264,370
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**264,370**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**264,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				33,094
Costo materiali fc				65,293
Costo noli e trasporti				73,567
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,394
D.21.10.0020.015 IMPALCATO A SOLETTONE PIENO per luci oltre m 6,00 fino a m 8,00	**m²**	**1**		
ZD.21.10.0020.015 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. IMPALCATO A SOLETTONE PIENO Costo FC - per luci oltre m 6,00 fino a m 8,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	353,75	353,750
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**353,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**353,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				41,147
Costo materiali fc				95,943
Costo noli e trasporti				94,557

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				74,125
D.21.10.0020.020	**IMPALCATO A SOLETTONE PIENO** **per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00**	**m²**	**1**		
ZD.21.10.0020.020	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. IMPALCATO A SOLETTONE PIENO Costo FC - per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	433,86	433,860
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**433,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**433,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				48,592
	Costo materiali fc				119,929
	Costo noli e trasporti				115,484
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				90,910
D.21.10.0020.025	**IMPALCATO A SOLETTONE PIENO** **per luci oltre m 10,00 fino a m 12,00**	**m²**	**1**		
ZD.21.10.0020.025	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. IMPALCATO A SOLETTONE PIENO Costo FC - per luci oltre m 10,00 fino a m 12,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	529,13	529,130
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**529,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**529,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				58,474
	Costo materiali fc				153,236
	Costo noli e trasporti				136,671
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				110,882
D.21.10.0020.030	**IMPALCATO A SOLETTONE PIENO** **per luci oltre m 12,00 fino a m 15,00**	**m²**	**1**		
ZD.21.10.0020.030	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. IMPALCATO A SOLETTONE PIENO Costo FC - per luci oltre m 12,00 fino a m 15,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	583,27	583,270
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**583,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**583,270**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				62,010
	Costo materiali fc				191,545
	Costo noli e trasporti				137,661
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				122,233
D.21.10.0110.005	**APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO**	**dm³**	**1**		
ZD.21.10.0110.001	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	dm³	1,000	25,00	25,000
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.10.0070.030	a stima movimentazioni in cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4/60	h	0,07	54,49	3,633
X.13.01.0045.005	ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	cad.	0,10	20,72	2,072
	Spese generali del 15%				5,595

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				4,289
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/dm³)	**47,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/dm³)	**47,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,592
			Costo materiali fc	27,072
			Costo noli e trasporti	3,633
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,883
D.21.10.0120.005 APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO	**dm³**	**1**		
ZD.21.10.0120.001 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	dm³	1,000	35,00	35,000
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.10.0070.030 a stima movimentazioni in cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4/60	h	0,07	54,49	3,633
X.13.01.0045.005 ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	cad.	0,10	20,72	2,072
Spese generali del 15%				6,930
Utile dell'Impresa del 10%				5,313
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/dm³)	**58,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/dm³)	**58,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,493
			Costo materiali fc	37,072
			Costo noli e trasporti	3,633
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,242
D.21.10.0210.005 GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO	**m**	**1**		
ZD.21.10.0210.001 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO Costo FC giunto di dilatazione fisso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	130,00	130,000
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*10/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	54,49	9,082
Spese generali del 15%				22,510
Utile dell'Impresa del 10%				17,258
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**189,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**189,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,987
			Costo materiali fc	130,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	9,082
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,771
D.21.10.0220.005	**GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 50**	**m**	**1**		
ZD.21.10.0220.005	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA Costo FC giunto dilatazione in gomma armata con escursione EL = mm 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	600,00	600,000
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60*2	h	0,33	32,96	10,987
Z.06.10.0070.030	a stima movimentazioni varie: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	54,49	4,541
X.13.01.0045.005	ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	20,72	10,360
	Spese generali del 15%				93,883
	Utile dell'Impresa del 10%				71,977
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**791,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**791,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,987
				Costo materiali fc	610,360
				Costo noli e trasporti	4,541
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	165,862
D.21.10.0220.010	**GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 80**	**m**	**1**		
ZD.21.10.0220.010	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA Costo FC giunto dilatazione in gomma armata con escursione EL = mm 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	720,00	720,000
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.10.0070.030	movimetazioni varie in cantiere a stima: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	54,49	4,541
X.13.01.0045.005	ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	20,72	10,360
	Spese generali del 15%				112,213
	Utile dell'Impresa del 10%				86,030
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**946,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**946,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,184
				Costo materiali fc	730,360
				Costo noli e trasporti	4,541
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	198,245

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.21.10.0220.015	**GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA con escursione EL = mm 120**	**m**	**1**		
ZD.21.10.0220.015	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A. GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA Costo FC giunto dilatazione in gomma armata con escursione EL = mm 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1.100,00	1.100,000
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.06.10.0070.030	movimentazioni in cantiere a stima: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	54,49	9,082
X.13.01.0045.005	ANCORANTI CHIMICI ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	20,72	10,360
	Spese generali del 15%				170,388
	Utile dell'Impresa del 10%				130,631
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.436,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.436,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo materiali fc	1.110,360
				Costo noli e trasporti	9,082
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	301,018
D.21.15.0010.005	**CORDOLO PERIMETRALE - cordolo perimetrale di cm 25/30 H=30**	**m**	**1**		
Z.06.30.0020.010	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI per perforazioni fino a mm. 160. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (5*2)/60	h	0,17	60,43	10,072
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3*0,3	m³	0,090	105,17	9,465
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 30 + 5 % sfrido	kg	31,50	0,97	30,555
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (5*2)/60 + 10/60	h	0,33	32,96	10,987
	Spese generali del 15%				9,162
	Utile dell'Impresa del 10%				7,024
ZD.11.05.0020.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	127,89	127,890
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**205,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**205,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,437
				Costo materiali fc	40,020
				Costo noli e trasporti	72,718
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,981

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.21.15.0010.010	**CORDOLO PERIMETRALE** **- cordolo perimetrale di cm 22/25 H=25**	**m**	**1**		
Z.06.30.0020.010	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI per perforazioni fino a mm. 160. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5*2)/60	h	0,17	60,43	10,072
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*0,25	m³	0,063	105,17	6,573
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30 + 5 % sfrido	kg	31,50	0,97	30,555
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (5*2)/60 + 10/60	h	0,33	32,96	10,987
	Spese generali del 15%				8,728
	Utile dell'Impresa del 10%				6,692
ZD.11.05.0020.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento (				
	Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	127,89	127,890
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**201,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**201,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,437
				Costo materiali fc	37,128
				Costo noli e trasporti	72,718
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,213
D.21.15.0310.005	**PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE**	**m**	**20**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.30.0020.010	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI per perforazioni fino a mm. 160. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	60,43	24,172
ZD.41.10.0010.010	COSTO - IMPIANTO DI CANTIERE - pali trivellati di piccoli diametro (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 10/60/8	cad.		2.784,40	2,900
	Spese generali del 15%				6,038
	Utile dell'Impresa del 10%				4,630
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,283
				Costo noli e trasporti	25,975
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,664
D.21.15.0410.005	**SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI**	**t**	**1**		
Z.06.15.0040.120	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 400 fino a t. 500. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	611,79	50,982
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	Spese generali del 15%				8,059
	Utile dell'Impresa del 10%				6,179
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**67,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**67,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,747
				Costo noli e trasporti	50,982
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,241
D.22.05.0005.010	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C16/20 (solo X0)**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.010	20% in più del prezzo previsto per opere in c.a. all'aperto: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C16/20 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	155,00	186,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**186,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**186,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,165
				Costo materiali fc	130,244
				Costo noli e trasporti	6,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,964
D.22.05.0005.020	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C20/25 (solo X0)**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	20% in più del prezzo previsto per opere in c.a. all'aperto: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	162,60	195,120
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**195,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**195,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,165
				Costo materiali fc	137,504
				Costo noli e trasporti	6,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,868
D.22.05.0005.030	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C25/30**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.030	20% in più del prezzo previsto per opere in c.a. all'aperto: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	167,20	200,640
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**200,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**200,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	10,165
				Costo materiali fc	141,808
				Costo noli e trasporti	6,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,987
D.22.05.0005.040	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C28/35**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.040	20% in più del prezzo previsto per opere in c.a. all'aperto: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C28/35 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	171,70	206,040
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**206,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**206,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,165
				Costo materiali fc	146,111
				Costo noli e trasporti	6,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,128
D.22.05.0005.050	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C30/37**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.050	20% in più del prezzo previsto per opere in c.a. all'aperto: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C30/37 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	172,10	206,520
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**206,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**206,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,165
				Costo materiali fc	145,865
				Costo noli e trasporti	7,191
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,233
D.22.05.0005.060	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C32/40**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.060	20% in più del prezzo previsto per opere in c.a. all'aperto: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C32/40 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	176,20	211,440
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**211,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**211,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,801
				Costo materiali fc	147,692
				Costo noli e trasporti	6,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,246
D.22.05.0005.070	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.** **per classe di resistenza C35/45**	**m³**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.21.05.0025.070	20% in più del prezzo previsto per opere in c.a. all'aperto: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C35/45 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	m³	1,200	187,00	224,400
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**224,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**224,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,801
				Costo materiali fc	157,941
				Costo noli e trasporti	6,623
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,002
D.22.05.0010.010	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA** **per classe di consistenza S4**	**m³**	**1**		
D.21.05.0440.010	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA per classe di consistenza S4 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	11,70	14,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**14,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**14,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,942
D.22.05.0010.020	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA** **per classe di consistenza S5**	**m³**	**1**		
D.21.05.0440.020	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA per classe di consistenza S5 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	11,58	13,896
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,987
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,916
D.22.05.0015.010	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2)**	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.010	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	5,86	7,032
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,561
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,472
D.22.05.0015.020	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.020	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2) (Lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	20,08	24,096
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,053
D.22.05.0015.030	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2)**	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.030	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	5,86	7,032
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,561
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,472
D.22.05.0015.040	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.040	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	20,08	24,096
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,053
D.22.05.0015.050	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2)**	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.050	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	32,72	39,264
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**39,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**39,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,038
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,221
D.22.05.0015.060	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.060	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	5,86	7,032

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	5,561
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,472
D.22.05.0015.070 SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2)	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.070 SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	15,57	18,684
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**18,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**18,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	14,767
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,909
D.22.05.0015.080 SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2)	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.080 SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	17,83	21,396
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**21,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**21,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	16,909
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,485
D.22.05.0015.090 SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.090 SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	21,43	25,716
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**25,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**25,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	20,328
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,391
D.22.05.0015.100 SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2)	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.100 SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	5,86	7,032
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,030**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,561
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,472
D.22.05.0015.110	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2)**	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.110	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	13,31	15,972
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**15,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**15,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,625
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,344
D.22.05.0015.120	**SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE** **per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2)**	**m³**	**1**		
D.21.05.0450.120	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	16,91	20,292
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**20,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**20,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,250
D.22.05.0020.010	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI** **per inerti con granulometria <= a 20 mm**	**m³**	**1**		
D.21.05.0460.010	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI per inerti con granulometria <= a 20 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	7,49	8,988
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**8,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**8,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,104
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,885
D.22.05.0020.020	**SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI** **per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc**	**m³**	**1**		
D.21.05.0460.020	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 20 % sfrido	m³	1,200	9,47	11,364
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo noli e trasporti	5,683
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,376
D.22.10.0010.005	**FORNITURA E POSA DI ARMATURA CENTINATA**	**kg**	**1**		
ZD.22.51.0001.005	FORNITURA E POSA DI ARMATURA CENTINATA				
	Fornitura e posa in opera centine (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	kg	1,00	1,43	1,430
	Spese generali del 15%				0,215
	Utile dell'Impresa del 10%				0,165
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,385
				Costo materiali fc	0,900
				Costo noli e trasporti	0,145
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,380
D.22.10.0110.010	**ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO - tipo B450C**	**kg**	**1**		
D.21.05.0710.010	considero un 20% in piu rispetto alla lavorazione all'aperto: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450C (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	kg	1,20	1,58	1,896
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,305
				Costo materiali fc	1,165
				Costo noli e trasporti	0,033
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,402
D.22.10.0120.005	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE D'ACCIAIO - in calotta**	**kg**	**1**		
D.21.05.0720.015	considero un 40% in piu rispetto alla stessa lavorazione svolta all'aperto: RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,4	kg	1,40	1,60	2,240
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,092
				Costo materiali fc	1,602
				Costo noli e trasporti	0,076
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,470
D.22.10.0120.010	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE D'ACCIAIO - su piedritti o arco rovescio**	**kg**	**1**		
D.21.05.0720.015	considero un 20% in piu rispetto alla stessa lavorazione svolta all'aperto: RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	kg	1,20	1,60	1,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,079
				Costo materiali fc	1,373
				Costo noli e trasporti	0,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,403

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.22.15.0010.005	**CASSEFORME**	**m²**	**65**		
ZD.22.15.0001.001	CASSEFORMI COSTO - PANNELLO CASSERI (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 65	m²	1,00	8,94	8,940
A.02.15.0040.010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima 12 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,12	90,01	11,078
A.01.05.0010.005	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,12	41,69	5,131
A.01.05.0010.010	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,12	38,67	4,759
A.01.05.0010.015	per armo e disarmo: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,12	34,74	4,276
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,188
				Costo noli e trasporti	10,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,157
D.22.15.0020.005	**CASSEFORME CON R < 100 M. raggio da 99,99 m a 50,00 m**	**m²**	**1**		
D.22.15.0010.005	CASSEFORME (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/3 + 10 % sfrido	m²	0,37	34,18	12,533
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,469
				Costo noli e trasporti	3,952
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,623
D.22.15.0020.010	**CASSEFORME CON R < 100 M. raggio inferiore a 50,00 mm**	**m²**	**1**		
D.22.15.0010.005	CASSEFORME (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/2 + 10 % sfrido	m²	0,55	34,18	18,799
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,703
				Costo noli e trasporti	5,929
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,941
D.22.20.0015.005	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 5 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.005	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 5 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	9,60	10,368
	Spese generali del 15%				1,555
	Utile dell'Impresa del 10%				1,192
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,120**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,698
				Costo materiali fc	7,786
				Costo noli e trasporti	1,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,752
D.22.20.0015.010	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 10 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.010	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 10 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	17,55	18,954
	Spese generali del 15%				2,843
	Utile dell'Impresa del 10%				2,180
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,249
				Costo materiali fc	14,170
				Costo noli e trasporti	3,538
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,026
D.22.20.0015.015	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 15 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.015	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 15 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	25,04	27,043
	Spese generali del 15%				4,056
	Utile dell'Impresa del 10%				3,110
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,799
				Costo materiali fc	20,046
				Costo noli e trasporti	5,193
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,167
D.22.20.0015.020	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 20 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.020	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 20 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	32,41	35,003
	Spese generali del 15%				5,250
	Utile dell'Impresa del 10%				4,025
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**44,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**44,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,349
				Costo materiali fc	25,810
				Costo noli e trasporti	6,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,277

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.22.20.0015.025	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm² - spessore 25 cm o superiore**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0410.025	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 25 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	40,11	43,319
	Spese generali del 15%				6,498
	Utile dell'Impresa del 10%				4,982
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,899
				Costo materiali fc	31,911
				Costo noli e trasporti	8,503
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,481
D.22.20.0025.005	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 5 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.005	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 5 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	9,77	10,552
	Spese generali del 15%				1,583
	Utile dell'Impresa del 10%				1,214
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,698
				Costo materiali fc	7,971
				Costo noli e trasporti	1,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,798
D.22.20.0025.010	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 10 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.010	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 10 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	17,90	19,332
	Spese generali del 15%				2,900
	Utile dell'Impresa del 10%				2,223
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,249
				Costo materiali fc	14,540
				Costo noli e trasporti	3,538
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,128
D.22.20.0025.015	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 15 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.015	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 15 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	25,54	27,583
	Spese generali del 15%				4,137
	Utile dell'Impresa del 10%				3,172
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,799
				Costo materiali fc	20,585
				Costo noli e trasporti	5,193
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,307
D.22.20.0025.020	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 20 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.020	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 20 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	33,07	35,716
	Spese generali del 15%				5,357
	Utile dell'Impresa del 10%				4,107
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**45,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**45,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,349
				Costo materiali fc	26,514
				Costo noli e trasporti	6,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,464
D.22.20.0025.025	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm² - spessore 25 cm o superiore**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.025	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 25 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 8 % sfrido	m²	1,08	40,92	44,194
	Spese generali del 15%				6,629
	Utile dell'Impresa del 10%				5,082
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**55,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**55,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,899
				Costo materiali fc	32,791
				Costo noli e trasporti	8,503
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,716
D.22.20.0110.005	**CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO - con Rck>=20 N/mm2**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C16/20 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	m³	1,050	155,00	162,750
	Per arrotondamento				0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**162,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**162,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,894
				Costo materiali fc	113,964
				Costo noli e trasporti	5,796
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,143
D.22.20.0110.010	**CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO - con Rck>=25 N/mm2**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	m³	1,050	162,60	170,730
Per arrotondamento				-0,030
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**170,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**170,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,894
			Costo materiali fc	120,316
			Costo noli e trasporti	5,796
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,747
D.22.20.0110.015 **CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO - con Rck>=30 N/mm2**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.030 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	m³	1,050	167,20	175,560
Per arrotondamento				0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**175,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**175,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,894
			Costo materiali fc	124,082
			Costo noli e trasporti	5,796
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,815
D.22.20.0120.005 **CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - con Rck>=30 N/mm2**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.030 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	m³	1,100	167,20	183,920
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**183,920**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**183,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,318
			Costo materiali fc	129,990
			Costo noli e trasporti	6,072
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,526
D.22.20.0120.010 **CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - con Rck>=35 N/mm2**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.040 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C28/35 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	m³	1,100	171,70	188,870
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**188,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**188,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,318
			Costo materiali fc	133,935
			Costo noli e trasporti	6,072
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,571

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.22.20.0130.005	**MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AEREAZIONE**	**m³**	**1**		
ZD.21.05.0025.030	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C25/30 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,03/2	m³	0,015	167,20	2,508
ZD.21.05.0025.040	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C28/35 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,03/2	m³	0,015	171,70	2,576
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,127
				Costo materiali fc	3,599
				Costo noli e trasporti	0,082
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,060
D.22.20.0140.005	**CONGLOMERATO PER COLMARE CAVITA'DA CEDIM. E FRANE**	**m³**	**1**		
X.12.01.0001.010	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 20 (solo X0) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	98,67	98,670
Z.06.60.0010.010	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	d	0,08	30,64	2,553
Z.07.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	47,00	3,917
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	50,87	4,239
Z.07.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	37,27	3,106
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi e regolazione cls: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60+5/60+10/60	h	0,33	32,96	10,987
	Spese generali del 15%				18,521
	Utile dell'Impresa del 10%				14,199
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**156,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**156,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,987
				Costo materiali fc	98,670
				Costo noli e trasporti	13,815
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,718
D.31.05.0110.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA**	**m²**	**1**		
Z.37.0010.015	BITUMINOSI - MEMBRANE membrana BPE armata spessore 4 mm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	m²	1,10	13,07	14,377
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	Spese generali del 15%				2,569
	Utile dell'Impresa del 10%				1,969
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,747
				Costo materiali fc	14,377
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,536
D.31.05.0410.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA**	**m²**	**1**		
Z.37.0010.012	BITUMINOSI - MEMBRANE membrana BPP armata leggera spessore 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 10 % sfrido	m²	1,10	9,98	10,978
Z.01.05.0001.001	preparazione dell'area di lavoro e posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	30,57	2,547
	Spese generali del 15%				2,853
	Utile dell'Impresa del 10%				2,187
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,040
				Costo materiali fc	10,978
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,042
D.31.05.0420.300	**GIUNTI WATERSTOP** **- a sezione circolare diametro 30 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	27,46	5,492
X.12.05.0100.300	GIUNTI WATERSTOP dn 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,80	7,800
	Spese generali del 15%				2,983
	Utile dell'Impresa del 10%				2,287
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,084
				Costo materiali fc	7,800

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,266
D.31.10.0010.005	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <= m 2,00** **- con pietrame proveniente dagli scavi**	**m³**	**200**		
Z.01.05.0001.003	per assistenza;: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	27,46	1,098
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	42,89	1,716
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	32,96	1,318
	Spese generali del 15%				0,620
	Utile dell'Impresa del 10%				0,475
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,416
				Costo noli e trasporti	1,716
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,098
D.31.10.0010.010	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <= m 2,00** **- AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**200**		
Z.01.05.0001.003	per assistenza e preparazione zona di posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	42,89	0,858
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,04	32,96	1,318
X.11.01.0005.040	considero un 5% perche soffice: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (ex AG-R-C5-200a aggregato granulare riciclato per strato drenante e anticapillare (Dmax 200) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200 + 5 % sfrido	m³	1,050	5,24	5,502
Z.06.10.0070.030	nelle ore si considera fermo macchina x carico e scarico quantità media m3 9, si considerano 8': AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	1,090
	Spese generali del 15%				1,398
	Utile dell'Impresa del 10%				1,071
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,790**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,867
				Costo materiali fc	5,502
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,473
D.31.10.0010.015	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <= m 2,00** **- AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**200**		
Z.01.05.0001.003	per assistenza e preparazione zona di posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	42,89	0,858
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+4	h	0,04	32,96	1,318
X.10.01.0006.030	considero un 5% perche soffice: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200 + 5 % sfrido	m³	1,050	33,02	34,671
Z.06.10.0070.030	nelle ore si considera fermo macchina x carico e scarico quantità media m3 9, si considerano 8': AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	1,090
	Spese generali del 15%				5,773
	Utile dell'Impresa del 10%				4,426
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**48,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**48,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,867
				Costo materiali fc	34,671
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,204
D.31.10.0020.005	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00** **- con pietrame proveniente dagli scavi**	**m³**	**200**		
Z.01.05.0001.001	addetto mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	32,96	1,318
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	79,97	3,199
	Spese generali del 15%				0,678
	Utile dell'Impresa del 10%				0,519
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,318
				Costo noli e trasporti	3,199
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,193
D.31.10.0020.010	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00** **- AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**200**		
Z.01.05.0001.003	per assistenza;: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	27,46	1,098
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	79,97	3,199
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+4	h	0,06	32,96	1,978
X.11.01.0005.040	considero un 5% perche soffice: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (ex AG-R-C5-200a aggregato granulare riciclato per strato drenante e anticapillare (Dmax 200) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200 + 5 % sfrido	m³	1,050	5,24	5,502
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	1,090
	Spese generali del 15%				1,930
	Utile dell'Impresa del 10%				1,480
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**16,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**16,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,076
				Costo materiali fc	5,502
				Costo noli e trasporti	4,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,413
D.31.10.0020.015	**DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00** **- AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**200**		
Z.01.05.0001.001	per assistenza;: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	32,96	1,318
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	79,97	3,199
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+4	h	0,06	32,96	1,978
X.10.01.0006.030	un 5% in piu perche soffice: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200 + 5 % sfrido	m³	1,050	33,02	34,671
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4	h	0,02	54,49	1,090
Spese generali del 15%				6,338
Utile dell'Impresa del 10%				4,859
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**53,450**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**53,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,296
Costo materiali fc				34,671
Costo noli e trasporti				4,289
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,193
D.31.10.0030.005 SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA > m 4,00 ogni 2,00 m o frazione oltre i m 4,00; N.B. L'incremento è esponenziale con l'aumentare dell'altezza in quanto, di volta in volta, si dovranno adottare accorgimenti tecnici per superare l'estradosso della muratura.	**m³**	**45**		
A.02.05.0030.050 40 minuti escavatore con benna di capacità m³ 1,87 per movimentare cumulo materiale a forma di tronco di piramide con base inferiore di m 7,20 x 7,80, base superiore di m 5,20 x 6,80 e altezza di m 2,00 sul quale salire per lavorare a maggiore altezza e sufficiente a movimentare m³ 45 di sassi per drenaggio.: ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 155 kW fino a 180 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
Formula quantità: 40/60	h	0,01	142,86	2,116
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**2,120**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**2,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,488
Costo noli e trasporti				1,185
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,447
D.31.10.0040.005 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con pietrame proveniente dagli scavi	**m³**	**500**		
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5+1*4	h	0,02	27,46	0,412
nolo a caldo escavatore senza operatore				
Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8	h	0,02	42,89	0,686
Z.01.05.0001.001 addetto all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1*8	h	0,02	32,96	0,527
Z.06.10.0070.030 per spostamento materiale all'interno del cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*4	h	0,01	54,49	0,436
Spese generali del 15%				0,309
Utile dell'Impresa del 10%				0,237
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**2,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**2,610**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,939
				Costo noli e trasporti	1,122
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,549
D.31.10.0040.010	**DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**500**		
Z.01.05.0001.003	per assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	27,46	0,220
	nolo a caldo escavatore senza operatore				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	42,89	0,686
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8+8	h	0,03	32,96	1,055
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	54,49	0,872
X.11.01.0005.040	5% perche soffice: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (ex AG-R-C5-200a aggregato granulare riciclato per strato drenante e anticapillare (Dmax 200) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 500 + 5 % sfrido	m³	1,050	5,24	5,502
	Spese generali del 15%				1,250
	Utile dell'Impresa del 10%				0,958
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**10,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**10,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,275
				Costo materiali fc	5,502
				Costo noli e trasporti	1,558
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,204
D.31.10.0040.015	**DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**500**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	32,96	0,264
	nolo a caldo escavatore senza operatore				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	42,89	0,686
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,03	32,96	1,055
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	54,49	0,872
X.10.01.0006.030	5% perche soffice : AGGREGATI NATURALI NON LEGATI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 500 + 5 % sfrido	m³	1,050	33,02	34,671
Spese generali del 15%				5,632
Utile dell'Impresa del 10%				4,318
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**47,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**47,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,319
Costo materiali fc				34,671
Costo noli e trasporti				1,558
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,952
D.31.10.0050.005 DRENAGGI CORTICALI	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,96	1,099
ZD.05.50.0400.005 MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/3	m	0,33	23,50	7,833
Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	2,55	0,043
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	27,46	0,458
Spese generali del 15%				1,415
Utile dell'Impresa del 10%				1,085
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**11,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**11,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,388
Costo materiali fc				6,003
Costo noli e trasporti				0,043
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,497
D.31.10.0110.005 PLATEA SOTTO I DRENI **- per scavi di profondità fino a m. 2,00**	**m²**	**200**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 preparazione dell'area di lavoro, lisciatura cls e spolvero cls: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8+8	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003 addetto alla posa del cls: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1*8	h	0,04	27,46	1,098
Z.01.05.0001.003 addetto alla posa dei casseri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1*8	h	0,04	27,46	1,098
Z.01.05.0001.003 addetto al vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
	Materiali				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 41	m³	0,205	81,63	16,734
	Casseri in legno				
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*0,5*4	m²	0,01	25,53	0,255
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.40.0130.020	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro maggiore di 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	2,25	0,045
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	37,88	1,515
Z.06.05.0100.060	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 14 fino a 24 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	66,37	1,327
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	8,02	0,160
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	56,83	2,273
	Spese generali del 15%				4,313
	Utile dell'Impresa del 10%				3,307
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**36,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**36,630**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	5,777
				Costo materiali fc	16,740
				Costo noli e trasporti	5,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,651
D.31.10.0110.010	**PLATEA SOTTO I DRENI** **- per scavi di profondità oltre i m. 2,00**	**m²**	**200**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	preparazione dell'area di lavoro, lisciatura cls, spolvero di cemento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3+8	h	0,06	32,96	1,813
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa del cls: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa dei casseri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.003	addetto al vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
	Materiali				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 41	m³	0,205	81,63	16,734
	Casseri in legno				
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2	m²	0,01	25,53	0,255
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.40.0130.020	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro maggiore di 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	2,25	0,045
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	37,88	1,515
Z.06.05.0100.060	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 14 fino a 24 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	66,37	1,327
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	8,02	0,160
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	56,83	2,273
	armatura scavo				
D.11.10.0200.005	ARMATURA PARETI DI SCAVO (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 100	m²	0,50	11,91	5,955
	Spese generali del 15%				4,058
	Utile dell'Impresa del 10%				3,111
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**40,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**40,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,876
				Costo materiali fc	17,427
				Costo noli e trasporti	5,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,446
D.31.10.0120.005	**RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI**	**m³**	**350**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+2	h	0,01	27,46	0,235
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,02	32,96	0,753
	Nolo di escavatore senza operatore				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,02	50,34	1,151
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	45,23	0,258

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,360
Utile dell'Impresa del 10%				0,276
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**3,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**3,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,988
Costo noli e trasporti				1,409
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,634
D.31.10.0130.005 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60+2/60	h	0,05	27,46	1,373
Z.01.05.0001.001 posa tessuto non tessuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,96	1,099
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/60	h	0,02	14,89	0,248
Z.37.0110.010 FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m²	1,10	1,11	1,221
Spese generali del 15%				0,591
Utile dell'Impresa del 10%				0,453
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**4,990**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**4,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,472
Costo materiali fc				1,221
Costo noli e trasporti				0,248
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,049
D.31.10.0130.010 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60+2/60	h	0,05	27,46	1,373
Z.01.05.0001.001 posa del tessuto non tessuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,96	1,099
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/60	h	0,02	14,89	0,248
Z.37.0110.030 FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m²	1,10	1,90	2,090
Spese generali del 15%				0,722

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,553
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,472
			Costo materiali fc	2,090
			Costo noli e trasporti	0,248
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,280
D.31.10.0210.005 CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 30	**m**	**100**		
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2	h	0,02	50,34	1,007
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,02	32,96	0,659
X.12.01.0002.050 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,5	m³	0,035	105,17	3,681
Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	11,05	11,050
Spese generali del 15%				2,460
Utile dell'Impresa del 10%				1,886
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,659
			Costo materiali fc	14,731
			Costo noli e trasporti	1,007
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,344
D.31.10.0210.010 CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 40	**m**	**100**		
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 5	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
X.12.01.0002.050 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,5	m³	0,035	105,17	3,681
Z.61.40.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	13,33	13,330
Spese generali del 15%				3,176
Utile dell'Impresa del 10%				2,435
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,648
				Costo materiali fc	17,011
				Costo noli e trasporti	2,517
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,613
D.31.10.0210.015	**CANALETTA CON MEZZI TUBI** **- del diametro cm 50**	**m**	**100**		
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,05	50,34	2,265
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,05	32,96	1,483
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m³	0,040	105,17	4,207
Z.61.40.0255.015	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	18,20	18,200
	Spese generali del 15%				3,923
	Utile dell'Impresa del 10%				3,008
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,483
				Costo materiali fc	22,407
				Costo noli e trasporti	2,265
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,935
D.31.10.0210.020	**CANALETTA CON MEZZI TUBI** **- del diametro cm 60**	**m**	**100**		
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,5	m³	0,045	105,17	4,733
Z.61.40.0255.020	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	22,43	22,430
	Spese generali del 15%				4,699
	Utile dell'Impresa del 10%				3,603
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,648
				Costo materiali fc	27,163
				Costo noli e trasporti	2,517
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,302

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.31.10.0220.005	**CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA**	**m**	**100**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	addetto al vibratore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa del cls: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa dei casseri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+8	h	0,24	32,96	7,910
	Nolo macchinari senza operatore				
Z.06.40.0130.020	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro maggiore di 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	2,25	0,045
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,08	56,83	4,546
	Spese generali del 15%				2,122
	Utile dell'Impresa del 10%				1,627
	Casseri in legno				
D.21.05.0510.005	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 100*0,5*2	m²	1,00	25,53	25,530
ZD.21.05.0025.010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C16/20 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: (0,5*0,2-0,4*0,1)*100	m³	0,060	155,00	9,300
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,520
				Costo materiali fc	7,368
				Costo noli e trasporti	6,783
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,017
D.31.10.0320.005	**MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - ad elementi incastrati**	**kg**	**900**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h		27,46	0,076
Z.01.05.0001.001	n. 4 operai specializzati addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8+6	h	0,04	32,96	1,392
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	- - - - - - - - - 30kg/ml: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*30	kg	1,00	0,90	0,900
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,01	45,23	0,302
	Spese generali del 15%				0,400
	Utile dell'Impresa del 10%				0,307
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,468
				Costo materiali fc	0,900
				Costo noli e trasporti	0,302
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,710
D.31.10.0320.010	**MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - a piastre multiple bullonate**	**kg**	**1200**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,01	27,46	0,183
Z.01.05.0001.001	n. 4 operai specializzati addetti alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8+8	h	0,03	32,96	1,099
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	- - - - - - 40 kg/ml: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/ S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40*30	kg	1,00	0,90	0,900
X.43.01.10.0010.01	STRADE - lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 180	kg	0,15	0,95	0,143
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,01	45,23	0,302
	Spese generali del 15%				0,394
	Utile dell'Impresa del 10%				0,302
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,282
				Costo materiali fc	1,042
				Costo noli e trasporti	0,302
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,693
D.31.10.0400.005	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 160 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(10/60)	h	0,33	32,96	10,987
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.05.50.0400.005	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,50	23,500
	Spese generali del 15%				5,247
	Utile dell'Impresa del 10%				4,022
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo materiali fc	18,010
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,273
D.31.10.0400.006	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 160 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(10/60)	h	0,33	32,96	10,987
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.010	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,76	20,760
	Spese generali del 15%				4,836
	Utile dell'Impresa del 10%				3,707
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,734
				Costo materiali fc	18,010
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,543
D.31.10.0400.007	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 160 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(10/60)	h	0,33	32,96	10,987
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.015	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,21	20,210
	Spese generali del 15%				4,753

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,644
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,184
				Costo materiali fc	18,010
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,393
D.31.10.0400.010	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 200 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(11/60)	h	0,37	32,96	12,085
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.006	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,51	33,510
	Spese generali del 15%				6,913
	Utile dell'Impresa del 10%				5,300
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,578
				Costo materiali fc	28,020
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,215
D.31.10.0400.011	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 200 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(11/60)	h	0,37	32,96	12,085
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.011	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,77	30,770
	Spese generali del 15%				6,502
	Utile dell'Impresa del 10%				4,985
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,830**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,832
				Costo materiali fc	28,020
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,485
D.31.10.0400.012	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 200 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(11/60)	h	0,37	32,96	12,085
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.016	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,22	30,220
	Spese generali del 15%				6,419
	Utile dell'Impresa del 10%				4,921
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,282
				Costo materiali fc	28,020
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,345
D.31.10.0400.015	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 250 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	32,96	13,184
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.007	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,99	49,990
	Spese generali del 15%				9,550
	Utile dell'Impresa del 10%				7,321
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,677

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	44,500
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,876
D.31.10.0400.016	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 250 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	32,96	13,184
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.012	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,25	47,250
	Spese generali del 15%				9,139
	Utile dell'Impresa del 10%				7,006
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,931
				Costo materiali fc	44,500
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,146
D.31.10.0400.017	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 250 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	32,96	13,184
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.017	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,70	46,700
	Spese generali del 15%				9,056
	Utile dell'Impresa del 10%				6,943
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,381
				Costo materiali fc	44,500
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,996

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.31.10.0400.020	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 315 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(13/60)	h	0,43	32,96	14,283
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.008	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	73,39	73,390
	Spese generali del 15%				13,224
	Utile dell'Impresa del 10%				10,139
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**111,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**111,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,776
				Costo materiali fc	67,900
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,367
D.31.10.0400.021	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 315 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(13/60)	h	0,43	32,96	14,283
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.013	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,65	70,650
	Spese generali del 15%				12,813
	Utile dell'Impresa del 10%				9,824
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,030
				Costo materiali fc	67,900
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,637
D.31.10.0400.022	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 315 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(13/60)	h	0,43	32,96	14,283
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.018	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,10	70,100
	Spese generali del 15%				12,731
	Utile dell'Impresa del 10%				9,760
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo materiali fc	67,900
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,487
D.31.10.0400.025	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 400 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(14/60)	h	0,47	32,96	15,381
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.009	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	119,59	119,590
	Spese generali del 15%				20,319
	Utile dell'Impresa del 10%				15,578
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,874
				Costo materiali fc	114,100
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,899
D.31.10.0400.026	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 400 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(14/60)	h	0,47	32,96	15,381

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.014	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	116,85	116,850
	Spese generali del 15%				19,908
	Utile dell'Impresa del 10%				15,263
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**167,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**167,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,128
				Costo materiali fc	114,100
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,169
D.31.10.0400.027	**TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI - DN 400 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(14/60)	h	0,47	32,96	15,381
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.019	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	116,30	116,300
	Spese generali del 15%				19,826
	Utile dell'Impresa del 10%				15,200
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**167,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**167,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,578
				Costo materiali fc	114,100
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,029
D.31.10.0510.005	**POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 0,60x0,60**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*0,5	h	0,50	38,67	19,335
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,00*1,00*0,20	m³	0,200	162,60	32,520

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*0,80*1,50*0,20	m³	0,960	162,60	156,096
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,00*1,00*0,15	m³	0,150	162,60	24,390
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,31*40	kg	52,40	1,58	82,792
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*(1,00*1,85+0,60*1,50)+0,60*0,60	m²	11,36	25,53	290,021
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**605,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**605,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	238,667
				Costo materiali fc	211,316
				Costo noli e trasporti	28,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	126,770
D.31.10.0510.010	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*0,5	h	0,50	38,67	19,335
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,20*1,20*0,20	m³	0,288	162,60	46,829
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*1,00*1,50*0,20	m³	1,200	162,60	195,120
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,20*1,20*0,15	m³	0,216	162,60	35,122
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,704*40	kg	68,16	1,58	107,693
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*(1,20*1,85+0,80*1,50)+0,80*0,80	m²	14,32	25,53	365,590
	Per arrotondamento				0,011

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**769,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**769,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	297,883
				Costo materiali fc	274,475
				Costo noli e trasporti	36,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	161,216
D.31.10.0510.015	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,00**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*0,5	h	0,50	38,67	19,335
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 1,40*1,40*0,20	m³	0,392	162,60	63,739
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*1,20*1,50*0,20	m³	1,440	162,60	234,144
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 1,40*1,40*0,15	m³	0,294	162,60	47,804
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,126*40	kg	85,04	1,58	134,363
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(1,40*1,85+1,00*1,50)+1,00*1,00	m²	17,36	25,53	443,201
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**942,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**942,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	359,030
				Costo materiali fc	342,009
				Costo noli e trasporti	44,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	197,398
D.31.10.0510.020	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*0,5	h	0,50	38,67	19,335
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 1,60*1,60*0,20	m³	0,512	162,60	83,251
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*1,40*1,50*0,20	m³	1,680	162,60	273,168
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 1,60*1,60*0,15	m³	0,384	162,60	62,438
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,576*40	kg	103,04	1,58	162,803
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(1,60*1,85+1,20*1,50)+1,20*1,20	m²	20,48	25,53	522,854
	Per arrotondamento				-0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.123,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.123,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	422,113
				Costo materiali fc	413,918
				Costo noli e trasporti	52,311
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	235,297
D.31.10.0510.025	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 1,50x1,50**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*1,00	h	1,00	38,67	38,670
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2,10*2,10*0,25	m³	1,103	162,60	179,267
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*1,80*1,50*0,30	m³	3,240	162,60	526,824
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2,10*2,10*0,20	m³	0,882	162,60	143,413
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 35 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 5,225*35	kg	182,88	1,58	288,943
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(2,10*1,95+1,50*1,50)+1,50*1,50	m²	27,63	25,53	705,394
	Per arrotondamento				0,489

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.883,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.883,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	605,979
				Costo materiali fc	801,830
				Costo noli e trasporti	80,228
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	394,780
D.31.10.0510.030	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 2,00x2,00**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*1,00	h	1,00	38,67	38,670
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2,60*2,60*0,25	m³	1,690	162,60	274,794
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*2,30*1,50*0,30	m³	4,140	162,60	673,164
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2,60*2,60*0,20	m³	1,352	162,60	219,835
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 35 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 7,182*35	kg	251,37	1,58	397,165
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(2,60*1,95+2,00*1,50)+2,00*2,00	m²	36,28	25,53	926,228
	Per arrotondamento				0,144
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.530,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.530,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	791,854
				Costo materiali fc	1.100,753
				Costo noli e trasporti	107,121
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	530,069
D.31.10.0510.035	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 0,50x0,70**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*0,5	h	0,50	38,67	19,335
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 0,90*1,10*0,20	m³	0,198	162,60	32,195
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(0,70+0,90)*1,50*0,20	m³	0,960	162,60	156,096
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 0,90*1,10*0,15	m³	0,149	162,60	24,146
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,31*40	kg	52,40	1,58	82,792
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*((0,90+1,10)*1,85+(0,50+0,70)*1,50)+0,50*0,70	m²	11,35	25,53	289,766
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**604,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**604,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	238,464
				Costo materiali fc	210,906
				Costo noli e trasporti	28,323
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	126,522
D.31.10.0510.040	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,20**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*0,5	h	0,50	38,67	19,335
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 1,40*1,60*0,20	m³	0,448	162,60	72,845
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,20+1,40)*1,50*0,20	m³	1,560	162,60	253,656
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 1,40*1,60*0,15	m³	0,336	162,60	54,634
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,344*40	kg	93,76	1,58	148,141
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*((1,40+1,60)*1,85+(1,00+1,20)*1,50)+1,00*1,20	m²	18,90	25,53	482,517

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.031,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.031,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	390,091
				Costo materiali fc	376,870
				Costo noli e trasporti	48,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	215,899
D.31.10.0510.045	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,50**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*0,5	h	0,50	38,67	19,335
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 1,40*1,90*0,20	m³	0,532	162,60	86,503
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,20+1,70)*1,50*0,20	m³	1,740	162,60	282,924
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 1,40*1,90*0,15	m³	0,399	162,60	64,877
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,671*40	kg	106,84	1,58	168,807
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*((1,40+1,90)*1,85+(1,00+1,50)*1,50)+1,00*1,50	m²	21,21	25,53	541,491
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.163,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.163,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	436,674
				Costo materiali fc	429,160
				Costo noli e trasporti	54,194
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	243,742
D.31.10.0510.050	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 1,50x2,00**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*1,00	h	1,00	38,67	38,670
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,10*2,60*0,25	m³	1,365	162,60	221,949
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*(1,80+2,30)*1,50*0,30	m³	3,690	162,60	599,994
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,10*2,60*0,20	m³	1,092	162,60	177,559
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 6,147*35	kg	215,15	1,58	339,929
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*((2,10+2,60)*1,95+(1,50+2,00)*1,50)+1,50*2,00	m²	31,83	25,53	812,620
	Per arrotondamento				0,279
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.191,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.191,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	695,730
				Costo materiali fc	942,800
				Costo noli e trasporti	93,134
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	459,065
D.31.10.0510.055	**POZZETTI GETTATI IN OPERA** **- delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.010	- per sistemazione del fondo dello scavo, innesto delle tubazioni in entrata ed uscita, sigillature e rasature, lisciatura del fondo;: LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*1,00	h	1,00	38,67	38,670
ZD.21.05.0025.020	- fondo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,60*3,10*0,25	m³	2,015	162,60	327,639
ZD.21.05.0025.020	- pareti, valutate vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*(2,30+2,80)*1,50*0,30	m³	4,590	162,60	746,334
ZD.21.05.0025.020	- soletta valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza del passo d'uomo;: CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,60*3,10*0,20	m³	1,612	162,60	262,111
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 8,217*35	kg	287,60	1,58	454,400
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2*((2,60+3,10)*1,95+(2,00+2,50)*1,50)+ 2,00*2,50	m²	40,73	25,53	1.039,837
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.869,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.869,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	887,977
				Costo materiali fc	1.258,706
				Costo noli e trasporti	121,111
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	600,918
D.31.10.0520.005	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 0,60x0,60**	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*0,80*1,00*0,20	m³	0,640	162,60	104,064
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,64*40	kg	25,60	1,58	40,448
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*(1,00+0,60)*1,00	m²	6,40	25,53	163,392
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**307,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**307,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	123,971
				Costo materiali fc	103,898
				Costo noli e trasporti	15,436
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,472
D.31.10.0520.010	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 0,80x0,80**	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*1,00*1,00*0,20	m³	0,800	162,60	130,080
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,80*40	kg	32,00	1,58	50,560
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*(1,20+0,80)*1,00	m²	8,00	25,53	204,240
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**384,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**384,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	154,964
				Costo materiali fc	129,971
				Costo noli e trasporti	19,295
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,614

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.31.10.0520.015	**CANNA PER POZZETTI**				
	- delle dimensioni interne di m 1,00x1,00	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*1,20*1,00*0,20	m³	0,960	162,60	156,096
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,96*40	kg	38,40	1,58	60,672
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*(1,40+1,00)*1,00	m²	9,60	25,53	245,088
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**461,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**461,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	185,956
				Costo materiali fc	155,965
				Costo noli e trasporti	23,155
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,758
D.31.10.0520.020	**CANNA PER POZZETTI**				
	- delle dimensioni interne di m 1,20x1,20	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*1,40*1,00*0,20	m³	1,120	162,60	182,112
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,12*40	kg	44,80	1,58	70,784
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*(1,60+1,20)*1,00	m²	11,20	25,53	285,936
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**538,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**538,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	216,947
				Costo materiali fc	181,960
				Costo noli e trasporti	27,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,802
D.31.10.0520.025	**CANNA PER POZZETTI**				
	- delle dimensioni interne di m 1,50x1,50	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4*1,80*1,00*0,30	m³	2,160	162,60	351,216
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2,16*35	kg	75,60	1,58	119,448
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(2,10+1,50)*1,00	m²	14,40	25,53	367,632
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**838,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**838,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	289,847
				Costo materiali fc	334,085
				Costo noli e trasporti	38,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	175,575
D.31.10.0520.030	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 2,00x2,00**	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 4*2,30*1,00*0,30	m³	2,760	162,60	448,776
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,76*35	kg	96,60	1,58	152,628
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4*(2,60+2,00)*1,00	m²	18,40	25,53	469,752
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.071,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.071,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	370,360
				Costo materiali fc	426,885
				Costo noli e trasporti	49,457
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	224,360
D.31.10.0520.035	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 0,50x0,70**	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(0,70+0,90)*1,00*0,20	m³	0,640	162,60	104,064
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,64*40	kg	25,60	1,58	40,448
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*(0,90+1,10+0,50+0,70)*1,00	m²	6,40	25,53	163,392
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**307,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**307,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	123,971
				Costo materiali fc	103,898
				Costo noli e trasporti	15,436

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,472
D.31.10.0520.040	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 1,00x1,20**	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,20+1,40)*1,00*0,20	m³	1,040	162,60	169,104
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,04*40	kg	41,60	1,58	65,728
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,40+1,60+1,00+1,20)*1,00	m²	10,40	25,53	265,512
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**500,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**500,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	201,452
				Costo materiali fc	168,963
				Costo noli e trasporti	25,084
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,731
D.31.10.0520.045	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 1,00x1,50**	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,20+1,70)*1,00*0,20	m³	1,160	162,60	188,616
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,16*40	kg	46,40	1,58	73,312
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,40+1,90+1,00+1,50)*1,00	m²	11,60	25,53	296,148
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**558,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**558,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	224,696
				Costo materiali fc	188,458
				Costo noli e trasporti	27,978
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	116,922
D.31.10.0520.050	**CANNA PER POZZETTI** **- delle dimensioni interne di m 1,50x2,00**	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 2*(1,80+2,30)*1,00*0,30	m³	2,460	162,60	399,996
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 2,46*35	kg	86,10	1,58	136,038

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.				
	- per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*(2,10+2,60+1,50+2,00)*1,00	m²	16,40	25,53	418,692
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**954,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**954,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	330,104
				Costo materiali fc	380,485
				Costo noli e trasporti	44,081
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,940
D.31.10.0520.055	**CANNA PER POZZETTI**				
	- delle dimensioni interne di m 2,00x2,50	**m**	**1**		
ZD.21.05.0025.020	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.				
	per classe di resistenza C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*(2,30+2,80)*1,00*0,30	m³	3,060	162,60	497,556
D.21.05.0710.005	- si considerano kg 40 per m³: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO				
	- tipo B450A (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3,06*35	kg	107,10	1,58	169,218
D.21.05.0510.005	- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza delle tubazioni e del passo d'uomo;: CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.				
	- per altezza fino a m. 2,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 2*(2,60+3,10+2,00+2,50)*1,00	m²	20,40	25,53	520,812
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.187,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.187,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	410,617
				Costo materiali fc	473,287
				Costo noli e trasporti	54,834
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	248,714
D.32.05.0035.005	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)**				
	- DN 160 - TP con fessure a 360°	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	32,96	13,184
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.005	MATERIALI PLASTICI				
	TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI				
	- DN 160 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,50	23,500
	Spese generali del 15%				5,576
	Utile dell'Impresa del 10%				4,275
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,030**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,677
				Costo materiali fc	18,010
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,856
D.32.05.0035.006	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 160 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	32,96	13,184
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.010	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,76	20,760
	Spese generali del 15%				5,165
	Utile dell'Impresa del 10%				3,960
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,931
				Costo materiali fc	18,010
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,126
D.32.05.0035.007	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 160 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(12/60)	h	0,40	32,96	13,184
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.015	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 160 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,21	20,210
	Spese generali del 15%				5,083
	Utile dell'Impresa del 10%				3,897
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,381

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	18,010
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,976
D.32.05.0035.010	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 200 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(15/60)	h	0,50	32,96	16,480
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.006	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,51	33,510
	Spese generali del 15%				7,572
	Utile dell'Impresa del 10%				5,805
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,973
				Costo materiali fc	28,020
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,380
D.32.05.0035.011	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 200 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(15/60)	h	0,50	32,96	16,480
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.011	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,77	30,770
	Spese generali del 15%				7,161
	Utile dell'Impresa del 10%				5,490
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,227
				Costo materiali fc	28,020
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,650

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.32.05.0035.012	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)** **- DN 200 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(15/60)	h	0,50	32,96	16,480
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.016	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 200 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,22	30,220
	Spese generali del 15%				7,079
	Utile dell'Impresa del 10%				5,427
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,677
				Costo materiali fc	28,020
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,510
D.32.05.0035.015	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)** **- DN 250 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(18/60)	h	0,60	32,96	19,776
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.007	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,99	49,990
	Spese generali del 15%				10,538
	Utile dell'Impresa del 10%				8,079
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,269
				Costo materiali fc	44,500
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,614
D.32.05.0035.016	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)** **- DN 250 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(18/60)	h	0,60	32,96	19,776
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.012	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,25	47,250
	Spese generali del 15%				10,127
	Utile dell'Impresa del 10%				7,764
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,523
				Costo materiali fc	44,500
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,894
D.32.05.0035.017	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 250 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0045.023	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: SQUADRE TIPO Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(18/60)	h	0,60	30,66	18,396
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.017	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 250 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,70	46,700
	Spese generali del 15%				9,838
	Utile dell'Impresa del 10%				7,542
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,593
				Costo materiali fc	44,500
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,384
D.32.05.0035.020	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 315 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2*(20/60)	h	0,67	32,96	21,973
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.008	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	73,39	73,390
	Spese generali del 15%				14,378
	Utile dell'Impresa del 10%				11,023
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,466
				Costo materiali fc	67,900
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,397
D.32.05.0035.021	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 315 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(20/60)	h	0,67	32,96	21,973
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.013	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,65	70,650
	Spese generali del 15%				13,967
	Utile dell'Impresa del 10%				10,708
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,720
				Costo materiali fc	67,900
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,677
D.32.05.0035.022	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 315 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(20/60)	h	0,67	32,96	21,973
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.018	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 315 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	70,10	70,100
	Spese generali del 15%				13,884
	Utile dell'Impresa del 10%				10,645
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,170
				Costo materiali fc	67,900
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,527
D.32.05.0035.025	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 400 - TP con fessure a 360°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(25/60)	h	0,83	32,96	27,467
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.009	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 TP con fessure 360 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	119,59	119,590
	Spese generali del 15%				22,132
	Utile dell'Impresa del 10%				16,968
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**186,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**186,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo materiali fc	114,100
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,103
D.32.05.0035.026	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 400 - LP con fessure a 220°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(25/60)	h	0,83	32,96	27,467
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.014	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 LP con fessure 220 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	116,85	116,850
	Spese generali del 15%				21,721
	Utile dell'Impresa del 10%				16,653
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**183,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**183,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,214
				Costo materiali fc	114,100
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,373
D.32.05.0035.027	**TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP) - DN 400 - MP con fessure a 116°**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con allineamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(25/60)	h	0,83	32,96	27,467
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	24,50	0,490
	Materiali a pie d'opera				
ZD.05.50.0400.019	MATERIALI PLASTICI TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI - DN 400 MP con fessure 116 ° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	116,30	116,300
	Spese generali del 15%				21,639
	Utile dell'Impresa del 10%				16,590
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**182,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**182,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,664
				Costo materiali fc	114,100
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,233
D.32.05.0110.005	**IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC**	**m²**	**1**		
Z.37.0050.040	TELI VINILICI telo PVC omogeneo multistrato spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 40 % sfrido	m²	1,40		
Z.06.60.0010.010	TRABATELLO FISSO per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	d	0,03	30,40	1,013
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60+3/60*2	h	0,13	31,72	4,229
	Spese generali del 15%				0,786
	Utile dell'Impresa del 10%				0,603
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,229
				Costo noli e trasporti	1,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,388
D.32.05.0120.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO**	**m²**	**1**		
Z.37.0050.040	TELI VINILICI telo PVC omogeneo multistrato spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1 + 40 % sfrido	m²	1,40		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	31,72	2,643
	Spese generali del 15%				0,396
	Utile dell'Impresa del 10%				0,304
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,643
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,697
D.32.05.0310.005	**DRENAGGIO CON PIETRAME** **- con pietrame proveniente dagli scavi**	**m³**	**1**		
D.31.10.0040.005	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con pietrame proveniente dagli scavi (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,5	m³	1,500	2,61	3,915
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**3,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**3,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,409
				Costo noli e trasporti	1,683
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,825
D.32.05.0310.010	**DRENAGGIO CON PIETRAME** **- AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**1**		
D.31.10.0040.010	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - AG-R-200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,08	m³	1,080	10,54	11,383
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,376
				Costo materiali fc	5,942
				Costo noli e trasporti	1,683
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,382
D.32.05.0310.015	**DRENAGGIO CON PIETRAME** **- AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)**	**m³**	**1**		
D.31.10.0040.015	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,08	m³	1,080	47,50	51,300
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**51,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**51,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,424
			Costo materiali fc	37,445
			Costo noli e trasporti	1,683
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,746
D.41.05.0010.005 IMPIANTO CANTIERE **- palancole**	**cad.**	**1**		
ZD.41.05.0010.005 OPERE PROVVISIONALI - IMPIANTO DI CANTIERE COSTO - IMPIANTO DI CANTIERE - palancole (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	2.031,16	2.031,160
Spese generali del 15%				304,674
Utile dell'Impresa del 10%				233,583
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.569,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.569,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	527,360
			Costo noli e trasporti	1.503,800
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	538,260
D.41.05.0010.010 IMPIANTO CANTIERE **- diaframmi in calcestruzzo**	**cad.**	**1**		
ZD.41.05.0010.010 OPERE PROVVISIONALI - IMPIANTO DI CANTIERE COSTO - IMPIANTO DI CANTIERE - diaframmi in calcestruzzo (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	4.721,36	4.721,360
Spese generali del 15%				708,204
Utile dell'Impresa del 10%				542,956
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.972,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.972,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1.450,240
			Costo noli e trasporti	3.271,120
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.251,160
D.41.05.0020.005 PALANCOLE METALLICHE **- del peso 70-140 kg/m²**	**m²**	**1**		
X.43.01.10.0010.03 si considerano 10 riutilizzi della stessa palancola: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ((70+140)/2)/10	kg	10,50	0,90	9,450
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (5/60)*2*3+0,05	h	0,55	32,96	18,128
Z.06.15.0040.040 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	63,66	10,610
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	63,25	10,542

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0060.010	infissione ed estrazione: ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE Attrezzatura per infissione palancole. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	76,98	12,830
	Spese generali del 15%				9,418
	Utile dell'Impresa del 10%				7,220
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**79,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**79,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,128
				Costo materiali fc	9,450
				Costo noli e trasporti	35,207
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,635
D.41.05.0020.010	**PALANCOLE METALLICHE - del peso 141-215 kg/m²**	**m²**	**1**		
X.43.01.10.0010.03	si considerano 10 riutilizzi della stessa palancola: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ((141+215)/2)/10	kg	17,80	0,90	16,020
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (5/60)*2*2+(6/60)+0,05	h	0,48	32,96	15,931
Z.06.15.0040.040	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (6/60)*2	h	0,20	63,66	12,732
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	63,25	10,542
Z.06.40.0060.010	infissione ed estrazione: ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE Attrezzatura per infissione palancole. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (6/60)*2	h	0,20	76,98	15,396
	Spese generali del 15%				10,777
	Utile dell'Impresa del 10%				8,262
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,931
				Costo materiali fc	16,020
				Costo noli e trasporti	39,895
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,044
D.41.05.0110.005	**DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - spessore 500 mm**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi ed assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)+0,05	h	0,38	32,96	12,525
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	m³	0,500	26,80	13,400
X.10.01.0005.005	SABBIA				
	sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	34,20	8,550
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*10	100kg	1,50	17,85	26,775
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	28,42	1,705
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO				
	per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	114,08	13,690
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	54,64	5,464
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA				
	con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	56,83	2,842
	Spese generali del 15%				12,743
	Utile dell'Impresa del 10%				9,769
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**107,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**107,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,525
				Costo materiali fc	48,725
				Costo noli e trasporti	23,701
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,509
D.41.05.0110.010	**DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO** **- spessore 600 mm**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi ed assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)+0,05	h	0,38	32,96	12,525
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	m³	0,500	26,80	13,400
X.10.01.0005.005	SABBIA				
	sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	34,20	8,550
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*10	100kg	2,00	17,85	35,700
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	28,42	1,705
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	114,08	13,690
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	54,64	5,464
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA				
	con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	56,83	2,842
	Spese generali del 15%				14,081
	Utile dell'Impresa del 10%				10,796
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,525
				Costo materiali fc	57,650
				Costo noli e trasporti	23,701
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,874
D.41.05.0110.015	**DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO** **- spessore 800 mm**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi ed assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)*2+0,05	h	0,71	32,96	23,402
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7	m³	0,700	26,80	18,760
X.10.01.0005.005	SABBIA				
	sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,40	m³	0,400	34,20	13,680
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*10	100kg	2,00	17,85	35,700
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06*2	h	0,12	28,42	3,410
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO				
	per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12*2	h	0,24	114,08	27,379
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1*2	h	0,20	54,64	10,928
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA				
	con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05*2	h	0,10	56,83	5,683
	Spese generali del 15%				20,841
	Utile dell'Impresa del 10%				15,978
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**175,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**175,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	23,402
				Costo materiali fc	68,140
				Costo noli e trasporti	47,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,818
D.41.05.0110.020	**DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO** **- spessore 1000 mm**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi ed assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)*2+0,05	h	0,71	32,96	23,402
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	26,80	26,800
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,50	m³	0,500	34,20	17,100
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25*10	100kg	2,50	17,85	44,625
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06*2	h	0,12	28,42	3,410
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12*2	h	0,24	114,08	27,379
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1*2	h	0,20	54,64	10,928
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05*2	h	0,10	56,83	5,683
				Spese generali del 15%	23,899
				Utile dell'Impresa del 10%	18,323
				Per arrotondamento	0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**201,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**201,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,402
				Costo materiali fc	88,525
				Costo noli e trasporti	47,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,223
D.41.05.0120.005	**SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS.** **- spessore mm 500**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi ed assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (5/60)*5	h	0,42	32,96	13,733
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	28,42	2,368
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	63,25	5,271
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	54,64	4,553
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	54,49	4,541
	Spese generali del 15%				4,570
	Utile dell'Impresa del 10%				3,504
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,733
				Costo noli e trasporti	16,733
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,074
D.41.05.0120.010	**SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS. - spessore mm 600**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi ed assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8/60)*5	h	0,67	32,96	21,973
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	28,42	3,789
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	63,25	8,433
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	54,64	7,285
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	54,49	7,265
	Spese generali del 15%				7,312
	Utile dell'Impresa del 10%				5,606
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,973
				Costo noli e trasporti	26,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,915
D.41.05.0120.015	**SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS. - spessore mm 800**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi ed assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60*5	h	0,83	32,96	27,467
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	28,42	4,737
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	63,25	10,542
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	54,64	9,107
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	54,49	9,082
	Spese generali del 15%				9,140
	Utile dell'Impresa del 10%				7,008
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**77,080**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**77,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				27,467
	Costo noli e trasporti				33,468
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,145
D.41.05.0120.020	**SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS. - spessore mm 1000**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetti mezzi ed assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60*5	h	1,00	32,96	32,960
Z.06.05.0090.030	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	28,42	5,684
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	63,25	12,650
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	54,64	10,928
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	54,49	10,898
	Spese generali del 15%				10,968
	Utile dell'Impresa del 10%				8,409
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**92,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**92,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				40,160
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,380
D.41.10.0010.005	**IMPIANTO CANTIERE - pali piloti o battuti in c.a. in opera**	**cad.**	**1**		
ZD.41.10.0010.005	COSTO - IMPIANTO DI CANTIERE - pali pilota o battuti in c.a. (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	1.996,08	1.996,080
	Spese generali del 15%				299,412

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				229,549
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.525,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.525,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				527,360
Costo noli e trasporti				1.468,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				528,960
D.41.10.0010.010 IMPIANTO CANTIERE **- pali trivellati a piccolo diametro**	**cad.**	**1**		
ZD.41.10.0010.010 COSTO - IMPIANTO DI CANTIERE - pali trivellati di piccoli diametro (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	2.784,40	2.784,400
Spese generali del 15%				417,660
Utile dell'Impresa del 10%				320,206
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3.522,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3.522,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.054,720
Costo noli e trasporti				1.729,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				737,870
D.41.10.0010.015 IMPIANTO CANTIERE **- pali trivellati medio e grande diametro**	**cad.**	**1**		
ZD.41.10.0010.015 COSTO - IMPIANTO DI CANTIERE - pali trivellati di medio e grande diametro (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	3.466,76	3.466,760
Spese generali del 15%				520,014
Utile dell'Impresa del 10%				398,677
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.385,450**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.385,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.186,560
Costo noli e trasporti				2.280,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				918,690
D.41.10.0010.020 IMPIANTO CANTIERE **- micropali o tiranti**	**cad.**	**1**		
ZD.41.10.0010.020 COSTO - IMPIANTO DI CANTIERE - micropali o tiranti (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	1.272,38	1.272,380
Spese generali del 15%				190,857
Utile dell'Impresa del 10%				146,324
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.609,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.609,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				527,360
Costo noli e trasporti				745,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				337,180
D.41.10.0020.005 PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 **- della lunghezza da 5 m a 8 m**	**m**	**1**		
Manodopera Z.01.05.0001.001 addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	DN 323,9 p.s. 46,2 kg/m, DN 355,6 p.s. 54,5 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (46,2+54,5)/2	kg	50,35	0,90	45,315
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,97	0,099
	Spese generali del 15%				7,490
	Utile dell'Impresa del 10%				5,743
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	45,315
				Costo noli e trasporti	1,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,235
D.41.10.0020.010	**PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - della lunghezza da 9 m a 10 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- posa tubazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	DN 323,9 p.s. 46,2 kg/m, DN 355,6 p.s. 54,5 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (46,2+54,5)/2	kg	50,35	0,90	45,315
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,97	0,099
	Spese generali del 15%				7,985
	Utile dell'Impresa del 10%				6,122
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	45,315
				Costo noli e trasporti	1,324

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,109
D.41.10.0020.015	**PALI PILOTI CILINDRICI DN 330** **- della lunghezza da 11 m a 12 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- posa tubazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	DN 323,9 p.s. 46,2 kg/m, DN 355,6 p.s. 54,5 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (46,2+54,5)/2	kg	50,35	0,90	45,315
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,60	2,960
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	1,97	0,197
	Spese generali del 15%				8,260
	Utile dell'Impresa del 10%				6,332
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**69,660**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**69,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				3,296
	Costo materiali fc				45,315
	Costo noli e trasporti				3,157
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,596
D.41.10.0020.020	**PALI PILOTI CILINDRICI DN 330** **- della lunghezza da 13 m a 14 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- posa tubazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	DN 323,9 p.s. 46,2 kg/m, DN 355,6 p.s. 54,5 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (46,2+54,5)/2	kg	50,35	0,90	45,315
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,60	2,960
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
trasporti)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	1,97	0,197
Spese generali del 15%				8,754
Utile dell'Impresa del 10%				6,711
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**73,830**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**73,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,888
Costo materiali fc				45,315
Costo noli e trasporti				3,157
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,470
D.41.10.0030.005 PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - della lunghezza da 5 m a 8 m	**m**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Materiali				
X.43.01.10.0010.03 p.s. 62,4 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/ S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 62,4	kg	62,40	0,90	56,160
Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.15.0010.010 ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,97	0,099
Spese generali del 15%				9,117
Utile dell'Impresa del 10%				6,990
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**76,890**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**76,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,296
Costo materiali fc				56,160
Costo noli e trasporti				1,324
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,110
D.41.10.0030.010 PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - della lunghezza da 9 m a 10 m	**m**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 - posa tubazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001 addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Materiali				
X.43.01.10.0010.03 p.s. 62,4 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/ S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 62,4	kg	62,40	0,90	56,160

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,97	0,099
	Spese generali del 15%				9,611
	Utile dell'Impresa del 10%				7,369
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	56,160
				Costo noli e trasporti	1,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,984
D.41.10.0030.015	**PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - della lunghezza da 11 m a 12 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- posa tubazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	p.s. 62,4 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/ S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 62,4	kg	62,40	0,90	56,160
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,60	2,960
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	1,97	0,197
	Spese generali del 15%				9,886
	Utile dell'Impresa del 10%				7,580
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	56,160
				Costo noli e trasporti	3,157
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,471
D.41.10.0030.020	**PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - della lunghezza da 13 m a 14 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- posa tubazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	p.s. 62,4 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 62,4	kg	62,40	0,90	56,160
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,60	2,960
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	1,97	0,197
	Spese generali del 15%				10,381
	Utile dell'Impresa del 10%				7,959
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,888
				Costo materiali fc	56,160
				Costo noli e trasporti	3,157
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,345
D.41.10.0040.005	**PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - della lunghezza da 5 m a 8 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	p.s. 80 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	80,00	0,90	72,000
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,97	0,099
	Spese generali del 15%				11,493
	Utile dell'Impresa del 10%				8,811
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	72,000
				Costo noli e trasporti	1,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.41.10.0040.010	**PALI PILOTI CILINDRICI DN 500** **- della lunghezza da 9 m a 10 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- posa tubazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	p.s. 80 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	80,00	0,90	72,000
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,50	1,225
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	1,97	0,099
	Spese generali del 15%				11,987
	Utile dell'Impresa del 10%				9,190
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	72,000
				Costo noli e trasporti	1,324
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,174
D.41.10.0040.015	**PALI PILOTI CILINDRICI DN 500** **- della lunghezza da 11 m a 12 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- posa tubazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	p.s. 80 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	80,00	0,90	72,000
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,60	2,960
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	1,97	0,197
	Spese generali del 15%				12,262
	Utile dell'Impresa del 10%				9,401
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	72,000
				Costo noli e trasporti	3,157
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,661
D.41.10.0040.020	**PALI PILOTI CILINDRICI DN 500** **- della lunghezza da 13 m a 14 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- posa tubazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro e argano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	p.s. 80 kg/m: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	80,00	0,90	72,000
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	29,60	2,960
Z.06.15.0010.010	ARGANO ELEVATORE COMPLETO portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	1,97	0,197
	Spese generali del 15%				12,757
	Utile dell'Impresa del 10%				9,780
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,888
				Costo materiali fc	72,000
				Costo noli e trasporti	3,157
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,535
D.41.10.0110.005	**PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO** **- diametro mm 400**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12*3	h	0,36	32,96	11,866
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Materiali				
X.12.01.0002.050	palo diametro + 10 % di sfrido: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,2*3,14*1,1	m³	0,138	105,17	14,530
X.43.01.10.0010.03	- per presenza acqua: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,2*0,2*3,14*1)-(0,18*0,18*3,14*1)	kg	0,02	0,90	0,021
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	60,51	7,261
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				6,713
	Utile dell'Impresa del 10%				5,147
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,469
				Costo materiali fc	14,551
				Costo noli e trasporti	11,085
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,857
D.41.10.0110.010	**PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 500**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10*3	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Materiali				
X.12.01.0002.050	palo diametro + 10 % di sfrido: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*0,25*3,14*1,1	m³	0,216	105,17	22,704
X.43.01.10.0010.03	- per presenza acqua: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,25*0,25*3,14*1)-(0,20*0,20*3,14*1)	kg	0,07	0,90	0,064
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	60,51	12,102
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				8,771
	Utile dell'Impresa del 10%				6,724
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,128
				Costo materiali fc	22,768
				Costo noli e trasporti	15,926
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,500
D.41.10.0110.015	**PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 600**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12*3	h	0,36	32,96	11,866
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Materiali				
X.12.01.0002.050	palo diametro + 10 % di sfrido: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*0,3*3,14*1,1	m³	0,311	105,17	32,693
X.43.01.10.0010.03	- per presenza acqua: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,3*0,3*3,14*1)-(0,28*0,28*3,14*1)	kg	0,04	0,90	0,033
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	60,51	15,128
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				11,262
	Utile dell'Impresa del 10%				8,634
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,754
				Costo materiali fc	32,726
				Costo noli e trasporti	18,952
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,900
D.41.10.0110.020	**PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 800**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12*3	h	0,36	32,96	11,866
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Materiali				
X.12.01.0002.050	palo diametro + 10 % di sfrido: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4*0,4*3,14*1,1	m³	0,553	105,17	58,121
X.43.01.10.0010.03	- per presenza acqua: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,4*0,4*3,14*1)-(0,38*0,38*3,14*1)	kg	0,05	0,90	0,044
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	60,51	12,102
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				14,377
	Utile dell'Impresa del 10%				11,022
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,106
				Costo materiali fc	58,165
				Costo noli e trasporti	15,926
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,395
D.41.10.0110.025	**PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1000**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20*3	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Materiali				
X.12.01.0002.050	palo diametro + 10 % di sfrido: CLS PRECONFEZIONATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5*0,5*3,14*1,1	m³	0,864	105,17	90,814
X.43.01.10.0010.03	- per presenza acqua: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,5*0,5*3,14*1)-(0,48*0,48*3,14*1)	kg	0,06	0,90	0,055
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI				
	del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	60,51	15,128
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER				
	con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA				
	con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				21,170
	Utile dell'Impresa del 10%				16,230
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**178,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**178,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,664
				Costo materiali fc	90,869
				Costo noli e trasporti	18,952
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,397
D.41.10.0110.030	**PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1200**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10*3	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Materiali				
X.12.01.0002.050	palo diametro + 10 % di sfrido: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,6*0,6*3,14*1,1	m³	1,243	105,17	130,773
X.43.01.10.0010.03	- per presenza acqua: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,6*0,6*3,14*1)-(0,58*0,58*3,14*1)	kg	0,07	0,90	0,067
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	60,51	12,102
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				24,981
	Utile dell'Impresa del 10%				19,152
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**210,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**210,680**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	18,128
Costo materiali fc	130,840
Costo noli e trasporti	15,926
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,138

D.41.10.0110.035	**PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1500**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10*3	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Materiali				
X.12.01.0002.050	palo diametro + 10 % di sfrido: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75*0,75*3,14	m³	1,766	105,17	185,757

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.10.0010.03	- per presenza acqua: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,6*0,6*3,14*1)-(0,58*0,58*3,14*1)	kg	0,07	0,90	0,067
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI				
	del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	60,51	12,102
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER				
	con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA				
	con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				33,476
	Utile dell'Impresa del 10%				25,665
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**282,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**282,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,128
				Costo materiali fc	185,824
				Costo noli e trasporti	15,926
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,146
D.41.10.0120.005	**PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI** **- diametro mm 400**	**m**	**1**		
D.41.10.0110.005	riduzione del 20 % per utilizzo fanghi bentonitici: PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 400 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	56,61	45,288
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,974
				Costo materiali fc	11,641
				Costo noli e trasporti	8,868
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,490
D.41.10.0120.010	**PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI** **- diametro mm 500**	**m**	**1**		
D.41.10.0110.010	riduzione del 20 % per utilizzo fanghi bentonitici: PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 500 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	73,97	59,176
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,502
				Costo materiali fc	18,214
				Costo noli e trasporti	12,741

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,400
D.41.10.0120.015	**PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI** **- diametro mm 600**	**m**	**1**		
D.41.10.0110.015	riduzione del 30 % per utilizzo fanghi bentonitici: PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 600 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	94,98	66,486
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**66,490**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**66,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				15,228
	Costo materiali fc				22,908
	Costo noli e trasporti				13,265
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,931
D.41.10.0120.020	**PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI** **- diametro mm 800**	**m**	**1**		
D.41.10.0110.020	riduzione del 20 % per utilizzo fanghi bentonitici: PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 800 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	121,24	96,992
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**96,990**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**96,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				16,084
	Costo materiali fc				46,532
	Costo noli e trasporti				12,741
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,318
D.41.10.0120.025	**PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI** **- diametro mm 1000**	**m**	**1**		
D.41.10.0110.025	riduzione del 20 % per utilizzo fanghi bentonitici: PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1000 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	178,53	142,824
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**142,820**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**142,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				23,731
	Costo materiali fc				72,695
	Costo noli e trasporti				15,161
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,916
D.41.10.0120.030	**PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI** **- diametro mm 1200**	**m**	**1**		
D.41.10.0110.030	riduzione del 20 % per utilizzo fanghi bentonitici: PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1200 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	210,68	168,544
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**168,540**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**168,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	14,502
				Costo materiali fc	104,671
				Costo noli e trasporti	12,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,303
D.41.10.0120.035	**PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI** **- diametro mm 1500**	**m**	**1**		
D.41.10.0110.035	riduzione del 20 % per utilizzo fanghi bentonitici: PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1500 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	282,32	225,856
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**225,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**225,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,502
				Costo materiali fc	148,658
				Costo noli e trasporti	12,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,317
D.41.10.0130.005	**SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO** **- diametro mm 400**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	60,51	7,261
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				2,750
	Utile dell'Impresa del 10%				2,109
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,603
				Costo noli e trasporti	11,085
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,864
D.41.10.0130.010	**SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO** **- diametro mm 500**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	60,51	12,102
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				3,625
	Utile dell'Impresa del 10%				2,779
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,592
				Costo noli e trasporti	15,926
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,404
D.41.10.0130.015	**SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO** **- diametro mm 600**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	60,51	15,128
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				3,832
	Utile dell'Impresa del 10%				2,938
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,944
				Costo noli e trasporti	18,952
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,766
D.41.10.0130.020	**SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 800**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	60,51	12,102
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	21,98	2,198
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	24,89	4,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				5,586
	Utile dell'Impresa del 10%				4,282
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo noli e trasporti	20,758
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,872
D.41.10.0130.025	**SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1000**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10*3	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	60,51	15,128
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				6,056
Utile dell'Impresa del 10%				4,643
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**51,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**51,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,776
Costo noli e trasporti				18,952
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,704
D.41.10.0130.030 SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1200	**m**	**1**		
Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001 n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,20*3	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.001 addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.001 addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001 addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001 addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,3	h	0,30	60,51	18,153
Z.06.05.0090.020 APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Spese generali del 15%				8,735
Utile dell'Impresa del 10%				6,697
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**73,670**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**73,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				34,608
Costo noli e trasporti				21,977

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,437
D.41.10.0130.035	**SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO** **- diametro mm 1500**	**m**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30*3	h	0,90	32,96	29,664
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura per pali trivellati: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.001	addetto apropista buldozer: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto pala caricatrice gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0020.010	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI del ø esterno di mm 335 / 640 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	60,51	24,204
Z.06.05.0090.020	APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	21,98	1,099
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	24,89	1,245
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
	Spese generali del 15%				11,373
	Utile dell'Impresa del 10%				8,719
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**95,910**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**95,910**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				44,496
	Costo noli e trasporti				28,028
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,090
D.41.10.0210.010	**ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)** **- diametro 100 - 130 mm**	**m**	**1**		
	Si considera una produzione di 10 minuti a metro				
Z.01.05.0001.001	addetto alla perforatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60+0,5/60	h	0,18	32,96	5,768

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	aiuto sondatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,57	5,095
Z.01.05.0001.002	assistenza pompe + preparazione materiale : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2,5+5)/60	h	0,13	30,57	3,821
	Materiali				
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,063*0,063*3,14*1) + 100 % sfrido	m³	0,025	105,17	2,621
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.35.0010.010	si considerano 1 minuto sui 10 di produzione per preparazione materiali : ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (10-1)/60	h	0,15	60,51	9,077
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	37,88	1,578
Z.06.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	44,93	5,991
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	Spese generali del 15%				5,093
	Utile dell'Impresa del 10%				3,925
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,684
				Costo materiali fc	2,621
				Costo noli e trasporti	16,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,015
D.41.10.0210.015	**ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)** **- diametro 140 - 190 mm**	**m**	**1**		
	Si considera una produzione di 12 minuti a metro				
Z.01.05.0001.001	addetto alla perforatrice : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60+0,5/60	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	aiuto sondatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.002	assistenza pompe + preparazione materiale : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (5+5)/60	h	0,17	30,57	5,095
	Materiali				
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,085*0,085*3,14*1) + 100 % sfrido	m³	0,045	105,17	4,772
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.35.0010.010	si considerano 1 minuto sui 12 di produzione per preparazione materiali: ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (12-1)/60	h	0,18	60,51	11,093
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 05/60	h	0,08	37,88	3,157
Z.06.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	44,93	7,488
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	Spese generali del 15%				6,719
	Utile dell'Impresa del 10%				5,151
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,076
				Costo materiali fc	4,772
				Costo noli e trasporti	21,942
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,870
D.41.10.0210.020	**ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)** **- diametro 200 - 220 mm**	**m**	**1**		
	Si considera una produzione di 12 minuti a metro				
Z.01.05.0001.001	addetto alla perforatrice : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60+0,5/60	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.001	aiuto sondatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	assistenza pompe + preparazione materiale: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (6+5)/60	h	0,18	32,96	6,043
	Materiali				
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,11*0,11*3,14*1) + 100 % sfrido	m³	0,076	105,17	7,992
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.35.0010.010	si considerano 1 minuto sui 12 di produzione per preparazione materiali: ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (12-1)/60	h	0,18	60,51	11,093
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	37,88	3,788
Z.06.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	44,93	7,488
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	Spese generali del 15%				7,510
	Utile dell'Impresa del 10%				5,758
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,502
				Costo materiali fc	7,992
				Costo noli e trasporti	22,573
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,273
D.41.10.0210.021	**ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)**				
	- diametro 220 - 240 mm	**m**	**1**		
	Si considera una produzione di 12 minuti a metro				
Z.01.05.0001.001	addetto alla perforatrice				
	: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60+0,5/60	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.001	aiuto sondatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	assistenza pompe + preparazione materiale: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (6+5)/60	h	0,18	32,96	6,043
	Materiali				
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,12*0,12*3,14*1) + 100 % sfrido	m³	0,090	105,17	9,511
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.35.0010.010	si considerano 1 minuto sui 12 di produzione per preparazione materiali: ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI				
	del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (12-1)/60	h	0,18	60,51	11,093
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO				
	Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	37,88	3,788
Z.06.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	44,93	7,488
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	Spese generali del 15%				7,738
	Utile dell'Impresa del 10%				5,932
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,260**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,502
				Costo materiali fc	9,511
				Costo noli e trasporti	22,573
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,674
D.41.10.0210.025	**ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)** **- diametro 300 mm**	**m**	**1**		
	Si considera una produzione di 16 minuti a metro				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60+0,5/60	h	0,28	32,96	9,064
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.001	assistenza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8+5)/60	h	0,22	32,96	7,141
	Materiali				
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,15*0,15*3,14*1) + 100 % sfrido	m³	0,141	105,17	14,861
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.35.0010.010	si considerano 1 minuto sui 16 di produzione per preparazione materiali: ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (16-1)/60	h	0,25	60,51	15,128
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	37,88	5,051
Z.06.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	44,93	10,484
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	Spese generali del 15%				10,608
	Utile dell'Impresa del 10%				8,133
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**89,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**89,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,994
				Costo materiali fc	14,861
				Costo noli e trasporti	30,867
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,738
D.41.10.0240.005	**ARMATURA DEI MICROPALI** **- tubo in acciaio S235 non valvolato**	**kg**	**25000**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		27,46	0,009
Z.06.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		5,92	0,002
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		54,49	0,017
X.43.01.10.0160.00	MICROPALI STRADE - tubo in acciaio Fe360/S235 non valvolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25000	kg	1,00	1,95	1,950
	Spese generali del 15%				0,298
	Utile dell'Impresa del 10%				0,229
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,020
				Costo materiali fc	1,950
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,531
D.41.10.0240.010	**ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio S275 non valvolato**	**kg**	**25000**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		27,46	0,009
Z.06.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		5,92	0,002
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		54,49	0,017
X.43.01.10.0160.01	MICROPALI STRADE - tubo in acciaio Fe430/S275 non valvolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25000	kg	1,00	1,95	1,950
	Spese generali del 15%				0,298
	Utile dell'Impresa del 10%				0,229
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,020
				Costo materiali fc	1,950
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,531

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.41.10.0240.015	**ARMATURA DEI MICROPALI** **- tubo in acciaio S355 non valvolato**	**kg**	**22000**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		27,46	0,010
Z.06.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		5,92	0,002
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		54,49	0,020
X.43.01.10.0160.01	MICROPALI STRADE - tubo in acciaio S355 non valvolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22000	kg	1,00	2,02	2,020
	Spese generali del 15%				0,310
	Utile dell'Impresa del 10%				0,237
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,022
				Costo materiali fc	2,020
				Costo noli e trasporti	0,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,546
D.41.10.0240.020	**ARMATURA DEI MICROPALI** **- tubo in acciaio S355 valvolato**	**kg**	**18000**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,015
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		27,46	0,012
Z.06.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		5,92	0,003
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		54,49	0,024
X.43.01.10.0160.02	MICROPALI STRADE - tubo in acciaio S355 valvolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18000	kg	1,00	2,16	2,160
	Spese generali del 15%				0,332
	Utile dell'Impresa del 10%				0,255
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,027

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2,160
				Costo noli e trasporti	0,027
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,586
D.41.10.0240.025	**ARMATURA DEI MICROPALI** **- profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione**	**kg**	**25000**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		27,46	0,009
Z.06.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		5,92	0,002
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		54,49	0,017
X.43.01.10.0160.02	MICROPALI STRADE - profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25000	kg	1,00	1,71	1,710
	Spese generali del 15%				0,262
	Utile dell'Impresa del 10%				0,201
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,020
				Costo materiali fc	1,710
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,461
D.41.10.0250.005	**INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO** **per quantità non superiori a kg 200 per palo**	**100kg**	**15**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	27,46	1,831
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,70	h	0,05	37,88	1,768
Z.01.05.0001.001	addetto autopompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,05	32,96	1,538
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m^3	0,067	105,17	7,011
	Spese generali del 15%				2,152
	Utile dell'Impresa del 10%				1,650
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**18,150**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**18,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,566
				Costo materiali fc	7,011
				Costo noli e trasporti	1,768
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,805
D.41.10.0250.010	**INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO** **per la parte eccedente a kg 200 fino a kg 500 per palo**	**100kg**	**15**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80	h	0,05	32,96	1,758
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80	h	0,05	27,46	1,465
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,70	h	0,05	37,88	1,768
Z.01.05.0001.001	addetto autopompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,05	32,96	1,538
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m³	0,067	105,17	7,011
	Spese generali del 15%				2,031
	Utile dell'Impresa del 10%				1,557
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**17,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**17,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,761
				Costo materiali fc	7,011
				Costo noli e trasporti	1,768
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,590
D.41.10.0250.015	**INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO** **per la parte eccedente a kg 500 fino a kg 1000 per palo**	**100kg**	**15**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,60	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,60	h	0,04	27,46	1,098
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,70	h	0,05	37,88	1,768
Z.01.05.0001.001	addetto autopompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,05	32,96	1,538
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m³	0,067	105,17	7,011
	Spese generali del 15%				1,910

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,464
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**16,110**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**16,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,954
Costo materiali fc				7,011
Costo noli e trasporti				1,768
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,376
D.41.10.0250.020 INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO per la parte eccedente a kg 1000 per palo	**100kg**	**15**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,45	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,45	h	0,03	27,46	0,824
Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,70	h	0,05	37,88	1,768
Z.01.05.0001.001 addetto autopompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,05	32,96	1,538
X.12.01.0002.050 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	m³	0,067	105,17	7,011
Spese generali del 15%				1,819
Utile dell'Impresa del 10%				1,395
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**15,340**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**15,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,351
Costo materiali fc				7,011
Costo noli e trasporti				1,768
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,210
D.41.10.0260.005 INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI per quantità non superiori a kg 200 per palo	**100kg**	**20**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,05	27,46	1,373
Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,70	h	0,04	37,88	1,326
Z.01.05.0001.001 addetto autopompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,04	32,96	1,154
X.12.01.0002.050 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	m³	0,050	105,17	5,259
Spese generali del 15%				1,614
Utile dell'Impresa del 10%				1,237
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**13,610**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**13,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,175
Costo materiali fc				5,259
Costo noli e trasporti				1,326
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,850
D.41.10.0260.010 INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI per la parte eccedente a kg 200 fino a kg 500 per palo	**100kg**	**20**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,80	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,80	h	0,04	27,46	1,098
Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,70	h	0,04	37,88	1,326
Z.01.05.0001.001 addetto autopompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,04	32,96	1,154
X.12.01.0002.050 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	m³	0,050	105,17	5,259
Spese generali del 15%				1,523
Utile dell'Impresa del 10%				1,168
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**12,850**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**12,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,570
Costo materiali fc				5,259
Costo noli e trasporti				1,326
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,695
D.41.10.0260.015 INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI per la parte eccedente a kg 500 fino a kg 1000 per palo	**100kg**	**20**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,60	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,60	h	0,03	27,46	0,824
Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,70	h	0,04	37,88	1,326
Z.01.05.0001.001 addetto autopompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,04	32,96	1,154

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m³	0,050	105,17	5,259
	Spese generali del 15%				1,433
	Utile dell'Impresa del 10%				1,098
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**12,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**12,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,967
				Costo materiali fc	5,259
				Costo noli e trasporti	1,326
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,528
D.41.10.0260.020	**INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI per la parte eccedente a kg 1000 per palo**	**100kg**	**19**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,02	32,96	0,781
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,02	27,46	0,650
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,70	h	0,04	37,88	1,396
Z.01.05.0001.001	addetto autopompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,04	32,96	1,214
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	m³	0,053	105,17	5,535
	Spese generali del 15%				1,436
	Utile dell'Impresa del 10%				1,101
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**12,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**12,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,645
				Costo materiali fc	5,535
				Costo noli e trasporti	1,396
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,533
D.41.10.0320.005	**LAMIERINO DI ACCIAIO**	**kg**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
X.43.01.10.0010.03	considero x 2 per bullonerie ecc...: STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1*1*0,05)*2	kg	0,10	0,90	0,090
	Spese generali del 15%				0,261
	Utile dell'Impresa del 10%				0,200
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,648
				Costo materiali fc	0,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,462
D.41.10.0330.005	**TRATTAMENTO TESTA PALI** **- pali piloti o battuti**	**cad.**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60*3	h	0,25	32,96	8,240
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	- per sistemazioni varie alla testa del palo : STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,4*0,4*3,14*1)-(0,38*0,38*3,14*1)	kg	0,05	0,90	0,044
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.40.0010.030	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 100 fino a mm 150. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	3,59	0,299
Z.06.40.0260.005	IDRODEMOLITORE - idrodemolitore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	10,18	0,848
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	24,50	2,042
	Spese generali del 15%				1,721
	Utile dell'Impresa del 10%				1,319
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,240
				Costo materiali fc	0,044
				Costo noli e trasporti	3,189
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,037
D.41.10.0330.010	**TRATTAMENTO TESTA PALI** **- pali a medio e grande diametro**	**cad.**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60*3	h	0,75	32,96	24,720
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	- per sistemazioni varie alla testa del palo : STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,4*0,4*3,14*1)-(0,38*0,38*3,14*1)	kg	0,05	0,90	0,044
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.40.0010.030	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 100 fino a mm 150. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	3,59	0,898
Z.06.40.0260.005	IDRODEMOLITORE - idrodemolitore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,18	2,545
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	24,50	6,125
	Spese generali del 15%				5,150
	Utile dell'Impresa del 10%				3,948
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,720
				Costo materiali fc	0,044
				Costo noli e trasporti	9,568
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,098
D.41.10.0330.015	**TRATTAMENTO TESTA PALI - micropali**	**cad.**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001	n.3 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60*2	h	0,07	32,96	2,197
	Materiali				
X.43.01.10.0010.03	- per sistemazioni varie alla testa del palo : STRADE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,4*0,4*3,14*1)-(0,38*0,38*3,14*1)	kg	0,05	0,90	0,044
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.40.0010.030	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 100 fino a mm 150. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	3,59	0,120
Z.06.40.0260.005	IDRODEMOLITORE - idrodemolitore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	10,18	0,170
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	24,50	0,817
	Spese generali del 15%				0,502
	Utile dell'Impresa del 10%				0,385
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,197
				Costo materiali fc	0,044
				Costo noli e trasporti	1,107
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,892
D.41.10.0420.005	**PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA - del ø da mm 60 a mm 90**	**m**	**1**		
	Si considera una produzione di 5 minuti a metro				
Z.01.05.0001.001	addetto alla perforatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60+0,5/60	h	0,09	32,96	3,021
Z.01.05.0001.002	aiuto sondatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	30,57	2,547
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.35.0010.010	si considerano 1 minuto sui 5 di produzione per preparazione materiali : ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	60,51	4,034
Z.06.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	44,93	3,744
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	Spese generali del 15%				2,033
	Utile dell'Impresa del 10%				1,558
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,568
				Costo noli e trasporti	7,982
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,590
D.41.10.0420.010	**PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA** **- del ø da mm 91 a mm 130**	**m**	**1**		
	Si considera una produzione di 6 minuti a metro				
Z.01.05.0001.001	addetto alla perforatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60+0,5/60	h	0,11	32,96	3,571
Z.01.05.0001.002	aiuto sondatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	30,57	3,057
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.35.0010.010	si considerano 1 minuto sui 6 di produzione per preparazione materiali : ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	60,51	5,042
Z.06.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	44,93	4,493
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	Spese generali del 15%				2,455
	Utile dell'Impresa del 10%				1,882
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,628
				Costo noli e trasporti	9,739
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,333
D.41.10.0420.015	**PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA** **- del ø da mm 131 a mm 190**	**m**	**1**		
	Si considera una produzione di 10 minuti a metro				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	addetto alla perforatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60+0,5/60	h	0,18	32,96	5,768
Z.01.05.0001.002	aiuto sondatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,57	5,095
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.35.0010.010	si considerano 1 minuto sui 10 di produzione per preparazione materiali : ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	60,51	9,077
Z.06.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	44,93	7,488
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	Spese generali del 15%				4,145
	Utile dell'Impresa del 10%				3,178
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,863
				Costo noli e trasporti	16,769
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,328
D.41.10.0420.020	**PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA** **- del ø da mm 191 a mm 240**	**m**	**1**		
	Si considera una produzione di 12 minuti a metro				
Z.01.05.0001.001	addetto alla perforatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60+0,5/60	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	aiuto sondatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,57	6,114
	Nolo a caldo senza operatore				
Z.06.35.0010.010	si considerano 1 minuto sui 12 di produzione per preparazione materiali : ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	60,51	11,093
Z.06.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	44,93	8,986
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	24,50	0,204
	Spese generali del 15%				4,990
	Utile dell'Impresa del 10%				3,825
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,981
				Costo noli e trasporti	20,283
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,816
D.41.10.0430.021	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE 2 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (15+20)/2=17,5 m => produzione 17,5 x 2 = 35 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	27,46	0,392
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		32,96	0,113
	MATERIALI				
ZD.41.64.0002.001	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.2 TREFOLI Lungh. tot. da 15 a 20 metri - lungh. bulbo da 7 a 10 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,65	5,650
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	25,16	1,438
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	31,50	1,800
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	88,50	5,057
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		273,00	0,005
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*35*17,5)	cad.		189,00	0,031
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		178,50	0,004
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		22,00	0,075
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		1,51	0,005
	Spese generali del 15%				3,939
	Utile dell'Impresa del 10%				3,020
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,976
				Costo materiali fc	25,202
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,962
D.41.10.0430.022	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **2 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (20+35)/2=27,5 m => produzione 27,5 x 2 = 55 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	27,46	0,250
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		32,96	0,072
	MATERIALI				
ZD.41.64.0002.002	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.2 TREFOLI Lungh. tot. da 20 a 35 metri - lungh. bulbo da 10 a 17 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,76	4,760
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	25,16	0,915
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	31,50	1,145
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	88,50	3,218
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*55*27,5)	cad.		189,00	0,012
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		22,00	0,048
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		1,51	0,003
	Spese generali del 15%				3,292
	Utile dell'Impresa del 10%				2,524
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,622
				Costo materiali fc	21,272
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,815
D.41.10.0430.023	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE 2 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1,5 tiranti con lungh pari a (35+40)/2=37,5 m => produzione 37,5 x 1,5 = 56,25 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	32,96	0,293
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	27,46	0,244
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		32,96	0,070
	MATERIALI				
ZD.41.64.0002.003	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.2 TREFOLI				
	Lungh. tot. da 35 a 40 metri - lungh. bulbo da 17 a 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,08	4,080
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT				
	IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	25,16	0,671
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE				
	TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE				
	CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	31,50	0,840
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli)				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	88,50	2,360
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO				
	DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile)				
	CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile)				
	MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*56,25*37,5)	cad.		189,00	0,009
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile)				
	CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		22,00	0,047
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,12/56,25	h		1,51	0,003
Spese generali del 15%				2,976
Utile dell'Impresa del 10%				2,282
;-) 13/04/007				
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**25,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**25,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,607
Costo materiali fc				19,182
Costo noli e trasporti				0,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,261
D.41.10.0430.024 **TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **2 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m**	**m**	**1**		
Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1 tiranti con lungh pari a (40+55)/2=47,5 m => produzione 47,5 x 1 = 47,50 ml/h				
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 - sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5/47,50	h	0,01	32,96	0,347
Z.01.05.0001.003 - predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5/47,5	h	0,01	27,46	0,289
Z.01.05.0001.001 - conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,12/47,5	h		32,96	0,083
MATERIALI				
ZD.41.64.0002.004 TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.2 TREFOLI Lungh. tot. da 40 a 55 metri - lungh. bulbo da 20 a 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,07	3,070
ZD.41.64.0505.005 SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	25,16	0,530
ZD.41.64.0205.005 TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005 CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	31,50	0,663
ZD.41.64.0305.005 ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005 TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	88,50	1,863

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		273,00	0,004
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(10*47,50*47,5)	cad.		189,00	0,008
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		178,50	0,003
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		22,00	0,056
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		1,51	0,004
	Spese generali del 15%				2,721
	Utile dell'Impresa del 10%				2,086
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,940**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	0,719
Costo materiali fc	17,358
Costo noli e trasporti	0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,803

D.41.10.0430.041	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **4 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (15+20)/2=17,5 m => produzione 17,5 x 2 = 35 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	27,46	0,392
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/35	h		32,96	0,113
	MATERIALI				
ZD.41.64.0004.001	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.4 TREFOLI Lungh. tot. da 15 a 20 metri - lungh. bulbo da 7 a 10 m (Costo				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,77	5,770
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	25,16	1,438
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	31,50	1,800
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	88,50	5,057
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		273,00	0,005
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*35*17,5)	cad.		189,00	0,031
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		178,50	0,004
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		22,00	0,075
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		1,51	0,005
	Spese generali del 15%				3,957
	Utile dell'Impresa del 10%				3,034
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,370**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo manodopera in cantiere	0,976
Costo materiali fc	25,322
Costo noli e trasporti	0,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,992

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.41.10.0430.042	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **4 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (20+35)/2=27,5 m => produzione 27,5 x 2 = 55 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	27,46	0,250
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		32,96	0,072
	MATERIALI				
ZD.41.64.0004.002	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.4 TREFOLI Lungh. tot. da 20 a 35 metri - lungh. bulbo da 10 a 17 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,13	5,130
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	25,16	0,915
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	31,50	1,145
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	88,50	3,218
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*55*27,5)	cad.		189,00	0,012
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		22,00	0,048
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		1,51	0,003
	Spese generali del 15%				3,347
	Utile dell'Impresa del 10%				2,566
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,622
				Costo materiali fc	21,642
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,915
D.41.10.0430.043	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **4 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1,5 tiranti con lungh pari a (35+40)/2=37,5 m => produzione 37,5 x 1,5 = 56,25 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	32,96	0,293
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	27,46	0,244
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		32,96	0,070
	MATERIALI				
ZD.41.64.0004.003	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.4 TREFOLI Lungh. tot. da 35 a 40 metri - lungh. bulbo da 17 a 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,59	4,590
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	25,16	0,671
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	31,50	0,840

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	88,50	2,360
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
		m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*56,25*37,5)	cad.		189,00	0,009
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		22,00	0,047
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		1,51	0,003
	Spese generali del 15%				3,052
	Utile dell'Impresa del 10%				2,340
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,607
				Costo materiali fc	19,692
				Costo noli e trasporti	0,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,391
D.41.10.0430.044	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **4 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1 tiranti con lungh pari a (40+55)/2=47,5 m => produzione 47,5 x 1 = 47,50 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/47,50	h	0,01	32,96	0,347
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/47,5	h	0,01	27,46	0,289

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/47,5	h		32,96	0,083
	MATERIALI				
ZD.41.64.0004.004	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.4 TREFOLI Lungh. tot. da 40 a 55 metri - lungh. bulbo da 20 a 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,54	4,540
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	25,16	0,530
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	31,50	0,663
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	88,50	1,863
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		273,00	0,004
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*47,50*47,5)	cad.		189,00	0,008
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		178,50	0,003
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/47,50	h		22,00	0,056
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/47,50	h		1,51	0,004
	Spese generali del 15%				2,941
	Utile dell'Impresa del 10%				2,255
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,719
				Costo materiali fc	18,828
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,193
D.41.10.0430.051	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **5 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (15+20)/2=17,5 m => produzione 17,5 x 2 = 35 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	27,46	0,392
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		32,96	0,113
	MATERIALI				
ZD.41.64.0005.001	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.5 TREFOLI Lungh. tot. da 15 a 20 metri - lungh. bulbo da 7 a 10 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,81	6,810
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	25,16	1,438
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	31,50	1,800
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	88,50	5,057
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		273,00	0,005
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile)				
	MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*35*17,5)	cad.		189,00	0,031
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile)				
	CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		178,50	0,004
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		22,00	0,075
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI				
	rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		1,51	0,005
	Spese generali del 15%				4,113
	Utile dell'Impresa del 10%				3,153
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,976
				Costo materiali fc	26,362
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,262
D.41.10.0430.052	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **5 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (20+35)/2=27,5 m => produzione 27,5 x 2 = 55 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	27,46	0,250
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		32,96	0,072
	MATERIALI				
ZD.41.64.0005.002	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.5 TREFOLI				
	Lungh. tot. da 20 a 35 metri - lungh. bulbo da 10 a 17 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,42	6,420
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT				
	IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	25,16	0,915
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	31,50	1,145
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	88,50	3,218
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*55*27,5)	cad.		189,00	0,012
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		22,00	0,048
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		1,51	0,003
	Spese generali del 15%				3,541
	Utile dell'Impresa del 10%				2,715
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,622
				Costo materiali fc	22,932
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,255
D.41.10.0430.053	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE 5 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1,5 tiranti con lungh pari a (35+40)/2=37,5 m => produzione 37,5 x 1,5 = 56,25 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	32,96	0,293
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	27,46	0,244
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/56,25	h		32,96	0,070
	MATERIALI				
ZD.41.64.0005.003	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.5 TREFOLI Lungh. tot. da 35 a 40 metri - lungh. bulbo da 17 a 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,65	5,650
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	25,16	0,671
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	31,50	0,840
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	88,50	2,360
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(10*56,25*37,5)	cad.		189,00	0,009
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/56,25	h		22,00	0,047

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		1,51	0,003
	Spese generali del 15%				3,211
	Utile dell'Impresa del 10%				2,462
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,607
				Costo materiali fc	20,752
				Costo noli e trasporti	0,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,671
D.41.10.0430.054	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **5 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1 tiranti con lungh pari a (40+55)/2=47,5 m => produzione 47,5 x 1 = 47,50 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/47,50	h	0,01	32,96	0,347
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/47,5	h	0,01	27,46	0,289
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/47,5	h		32,96	0,083
	MATERIALI				
ZD.41.64.0005.004	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.5 TREFOLI Lungh. tot. da 40 a 55 metri - lungh. bulbo da 20 a 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,17	5,170
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	25,16	0,530
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	31,50	0,663
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	88,50	1,863
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		273,00	0,004
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*47,50*47,5)	cad.		189,00	0,008
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		178,50	0,003
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/47,50	h		22,00	0,056
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/47,50	h		1,51	0,004
	Spese generali del 15%				3,036
	Utile dell'Impresa del 10%				2,327
	;-) 13/04/007				
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	0,719
Costo materiali fc	19,458
Costo noli e trasporti	0,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,363

D.41.10.0430.071	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE 7 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (15+20)/2=17,5 m => produzione 17,5 x 2 = 35 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	27,46	0,392
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		32,96	0,113
	MATERIALI				
ZD.41.64.0007.001	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.7 TREFOLI Lungh. tot. da 15 a 20 metri - lungh. bulbo da 7 a 10 m (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,03	9,030
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	25,16	1,438
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	31,50	1,800
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0110.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 6 a 8 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	159,30	9,103
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		273,00	0,005
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*35*17,5)	cad.		189,00	0,031
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		178,50	0,004
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		22,00	0,075
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		1,51	0,005
	Spese generali del 15%				5,053
	Utile dell'Impresa del 10%				3,874
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,976
				Costo materiali fc	32,628
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,926

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.41.10.0430.072	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **7 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (20+35)/2=27,5 m => produzione 27,5 x 2 = 55 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	27,46	0,250
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		32,96	0,072
	MATERIALI				
ZD.41.64.0007.002	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.7 TREFOLI Lungh. tot. da 20 a 35 metri - lungh. bulbo da 10 a 17 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,86	7,860
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	25,16	0,915
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	31,50	1,145
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0110.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 6 a 8 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	159,30	5,793
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*55*27,5)	cad.		189,00	0,012
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		22,00	0,048
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		1,51	0,003
	Spese generali del 15%				4,143
	Utile dell'Impresa del 10%				3,176
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,622
				Costo materiali fc	26,947
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,320
D.41.10.0430.073	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE 7 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1,5 tiranti con lungh pari a (35+40)/2=37,5 m => produzione 37,5 x 1,5 = 56,25 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	32,96	0,293
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	27,46	0,244
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		32,96	0,070
	MATERIALI				
ZD.41.64.0007.003	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.7 TREFOLI Lungh. tot. da 35 a 40 metri - lungh. bulbo da 17 a 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,35	7,350
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	25,16	0,671
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	31,50	0,840

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0110.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 6 a 8 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	159,30	4,248
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
		m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*56,25*37,5)	cad.		189,00	0,009
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		22,00	0,047
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		1,51	0,003
	Spese generali del 15%				3,750
	Utile dell'Impresa del 10%				2,875
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,607
				Costo materiali fc	24,340
				Costo noli e trasporti	0,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,623
D.41.10.0430.074	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE** **7 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1 tiranti con lungh pari a (40+55)/2=47,5 m => produzione 47,5 x 1 = 47,50 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/47,50	h	0,01	32,96	0,347
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/47,5	h	0,01	27,46	0,289

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/47,5	h		32,96	0,083
	MATERIALI				
ZD.41.64.0007.004	TIRANTI PERMANENTI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.9.3) - n.7 TREFOLI Lungh. tot. da 40 a 55 metri - lungh. bulbo da 20 a 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,86	6,860
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	25,16	0,530
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0405.005	CAP DI PROTEZIONE (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.11.3) - CAP DI PROTEZIONE CAP DI PROTEZIONE CON GUARNIZIONE SHORE PER TENUTA CAP (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	31,50	0,663
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0110.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 6 a 8 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	159,30	3,354
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		273,00	0,004
ZD.41.64.0605.015	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) MARTINETTI IDRAULICI CON PROLUNGA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(10*47,50*47,5)	cad.		189,00	0,008
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		178,50	0,003
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/47,50	h		22,00	0,056
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/47,50	h		1,51	0,004
	Spese generali del 15%				3,513
	Utile dell'Impresa del 10%				2,693
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,719
				Costo materiali fc	22,639
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,202
D.41.10.0440.021	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **2 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m** Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (15+20)/2=17,5 m => produzione 17,5 x 2 = 35 ml/h	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	27,46	0,392
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/35	h		32,96	0,113
	MATERIALI				
ZD.41.64.0012.001	TIRANTI TEMPORANEI - n.2 TREFOLI Lungh. tot. da 15 a 20 metri - lungh. bulbo da 7 a 10 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,52	4,520
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	25,16	1,438
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	88,50	5,057
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		273,00	0,005
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		178,50	0,004
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		22,00	0,075
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		1,51	0,005
	Spese generali del 15%				3,495
	Utile dell'Impresa del 10%				2,679
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,470**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,976
				Costo materiali fc	22,241
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,173
D.41.10.0440.022	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE**				
	2 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (20+35)/2=27,5 m => produzione 27,5 x 2 = 55 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	27,46	0,250
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		32,96	0,072
	MATERIALI				
ZD.41.64.0012.002	TIRANTI TEMPORANEI - n.2 TREFOLI Lungh. tot. da 20 a 35 metri - lungh. bulbo da 10 a 17 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,81	3,810
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	25,16	0,915
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	88,50	3,218
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/55	h		22,00	0,048
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/55	h		1,51	0,003
	Incidenza prove del 3%				0,020
	Spese generali del 15%				2,979
	Utile dell'Impresa del 10%				2,284
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,120**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	0,622
Costo materiali fc	19,165
Costo noli e trasporti	0,051
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,282

D.41.10.0440.023	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **2 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1,5 tiranti con lungh pari a (35+40)/2=37,5 m => produzione 37,5 x 1,5 = 56,25 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	32,96	0,293
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	27,46	0,244
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/56,25	h		32,96	0,070
	MATERIALI				
ZD.41.64.0012.003	TIRANTI TEMPORANEI - n.2 TREFOLI Lungh. tot. da 35 a 40 metri - lungh. bulbo da 17 a 20 m (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,26	3,260
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	25,16	0,671
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	88,50	2,360
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		22,00	0,047
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		1,51	0,003
	Incidenza prove del 3%				0,020
	Spese generali del 15%				2,729
	Utile dell'Impresa del 10%				2,092
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,607
				Costo materiali fc	17,513
				Costo noli e trasporti	0,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,840
D.41.10.0440.024	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **2 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1 tiranti con lungh pari a (40+55)/2=47,5 m => produzione 47,5 x 1 = 47,50 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/47,50	h	0,01	32,96	0,347
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/47,5	h	0,01	27,46	0,289
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/47,5	h		32,96	0,083
	MATERIALI				
ZD.41.64.0012.004	TIRANTI TEMPORANEI - n.2 TREFOLI Lungh. tot. da 40 a 55 metri - lungh. bulbo da 20 a 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,46	2,460
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	25,16	0,530
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	88,50	1,863
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		273,00	0,004
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		178,50	0,003
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		22,00	0,056
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		1,51	0,004
	Incidenza prove del 3%				0,023
	Spese generali del 15%				2,532
	Utile dell'Impresa del 10%				1,941
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,719
				Costo materiali fc	16,077
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,494
D.41.10.0440.041	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **4 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m** Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (15+20)/2=17,5 m => produzione 17,5 x 2 = 35 ml/h	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	27,46	0,392
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/35	h		32,96	0,113
	MATERIALI				
ZD.41.64.0014.001	TIRANTI TEMPORANEI - n.4 TREFOLI Lungh. tot. da 15 a 20 metri - lungh. bulbo da 7 a 10 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,62	4,620
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	25,16	1,438
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	88,50	5,057
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		273,00	0,005
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		178,50	0,004
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		22,00	0,075
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		1,51	0,005
	Incidenza prove del 3%				0,032
	Spese generali del 15%				3,514
	Utile dell'Impresa del 10%				2,694
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,976
				Costo materiali fc	22,341
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,243
D.41.10.0440.042	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE**				
	4 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (20+35)/2=27,5 m => produzione 27,5 x 2 = 55 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	27,46	0,250
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		32,96	0,072
	MATERIALI				
ZD.41.64.0014.002	TIRANTI TEMPORANEI - n.4 TREFOLI Lungh. tot. da 20 a 35 metri - lungh. bulbo da 10 a 17 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,10	4,100
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	25,16	0,915
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	88,50	3,218
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		22,00	0,048
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		1,51	0,003
	Incidenza prove del 3%				0,020
	Spese generali del 15%				3,022
	Utile dell'Impresa del 10%				2,317
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,622
				Costo materiali fc	19,455
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,362
D.41.10.0440.043	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **4 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1,5 tiranti con lungh pari a (35+40)/2=37,5 m => produzione 37,5 x 1,5 = 56,25 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	32,96	0,293
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	27,46	0,244
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		32,96	0,070
	MATERIALI				
ZD.41.64.0014.003	TIRANTI TEMPORANEI - n.4 TREFOLI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Lungh. tot. da 35 a 40 metri - lungh. bulbo da 17 a 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,67	3,670
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	25,16	0,671
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	88,50	2,360
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		22,00	0,047
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		1,51	0,003
	Incidenza prove del 3%				0,020
	Spese generali del 15%				2,790
	Utile dell'Impresa del 10%				2,139
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,607
				Costo materiali fc	17,923
				Costo noli e trasporti	0,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,950
D.41.10.0440.044	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **4 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1 tiranti con lungh pari a (40+55)/2=47,5 m => produzione 47,5 x 1 = 47,50 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc..				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	[0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/47,50	h	0,01	32,96	0,347
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/47,5	h	0,01	27,46	0,289
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/47,5	h		32,96	0,083
	MATERIALI				
ZD.41.64.0014.004	TIRANTI TEMPORANEI - n.4 TREFOLI Lungh. tot. da 40 a 55 metri - lungh. bulbo da 20 a 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,63	3,630
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	25,16	0,530
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	88,50	1,863
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		273,00	0,004
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		178,50	0,003
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		22,00	0,056
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		1,51	0,004
	Incidenza prove del 3%				0,023
	Spese generali del 15%				2,707
	Utile dell'Impresa del 10%				2,076
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,719
				Costo materiali fc	17,247
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,804
D.41.10.0440.051	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **5 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m** Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (15+20)/2=17,5 m => produzione 17,5 x 2 = 35 ml/h	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	27,46	0,392
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/35	h		32,96	0,113
	MATERIALI				
ZD.41.64.0015.001	TIRANTI TEMPORANEI - n.5 TREFOLI Lungh. tot. da 15 a 20 metri - lungh. bulbo da 7 a 10 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,45	5,450
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	25,16	1,438
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	88,50	5,057
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		273,00	0,005
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		178,50	0,004
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		22,00	0,075
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		1,51	0,005
	Incidenza prove del 3%				0,032
	Spese generali del 15%				3,639
	Utile dell'Impresa del 10%				2,790
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,976
				Costo materiali fc	23,171
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,463
D.41.10.0440.052	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE**				
	5 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (20+35)/2=27,5 m => produzione 27,5 x 2 = 55 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	27,46	0,250
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		32,96	0,072
	MATERIALI				
ZD.41.64.0015.002	TIRANTI TEMPORANEI - n.5 TREFOLI Lungh. tot. da 20 a 35 metri - lungh. bulbo da 10 a 17 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,14	5,140
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	25,16	0,915
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	88,50	3,218
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		22,00	0,048
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		1,51	0,003
	Incidenza prove del 3%				0,020
	Spese generali del 15%				3,178
	Utile dell'Impresa del 10%				2,437
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,622
				Costo materiali fc	20,495
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,632
D.41.10.0440.053	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE**				
	5 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1,5 tiranti con lungh pari a (35+40)/2=37,5 m => produzione 37,5 x 1,5 = 56,25 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	32,96	0,293
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	27,46	0,244
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		32,96	0,070
	MATERIALI				
ZD.41.64.0015.003	TIRANTI TEMPORANEI - n.5 TREFOLI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Lungh. tot. da 35 a 40 metri - lungh. bulbo da 17 a 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,52	4,520
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	25,16	0,671
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	88,50	2,360
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		22,00	0,047
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		1,51	0,003
	Incidenza prove del 3%				0,020
	Spese generali del 15%				2,918
	Utile dell'Impresa del 10%				2,237
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,607
				Costo materiali fc	18,773
				Costo noli e trasporti	0,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,180
D.41.10.0440.054	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **5 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1 tiranti con lungh pari a (40+55)/2=47,5 m => produzione 47,5 x 1 = 47,50 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc..				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	[0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/47,50	h	0,01	32,96	0,347
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/47,5	h	0,01	27,46	0,289
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/47,5	h		32,96	0,083
	MATERIALI				
ZD.41.64.0015.004	TIRANTI TEMPORANEI - n.5 TREFOLI Lungh. tot. da 40 a 55 metri - lungh. bulbo da 20 a 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,14	4,140
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	25,16	0,530
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0105.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 2 a 5 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	88,50	1,863
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		273,00	0,004
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		178,50	0,003
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		22,00	0,056
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		1,51	0,004
	Incidenza prove del 3%				0,023
	Spese generali del 15%				2,784
	Utile dell'Impresa del 10%				2,134
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,719
				Costo materiali fc	17,757
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,944
D.41.10.0440.071	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **7 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m** Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (15+20)/2=17,5 m => produzione 17,5 x 2 = 35 ml/h	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	32,96	0,471
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/35	h	0,01	27,46	0,392
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/35	h		32,96	0,113
	MATERIALI				
ZD.41.64.0017.001	TIRANTI TEMPORANEI - n.7 TREFOLI Lungh. tot. da 15 a 20 metri - lungh. bulbo da 7 a 10 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,22	7,220
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	25,16	1,438
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0110.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 6 a 8 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/17,5	cad.	0,06	159,30	9,103
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		273,00	0,005
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*35)	cad.		178,50	0,004
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		22,00	0,075
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/35	h		1,51	0,005
	Incidenza prove del 3%				0,032
	Spese generali del 15%				4,511
	Utile dell'Impresa del 10%				3,459
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,976
				Costo materiali fc	28,987
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,007
D.41.10.0440.072	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE**				
	7 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 2 tiranti interi con lungh pari a (20+35)/2=27,5 m => produzione 27,5 x 2 = 55 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/55	h	0,01	27,46	0,250
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		32,96	0,072
	MATERIALI				
ZD.41.64.0017.002	TIRANTI TEMPORANEI - n.7 TREFOLI Lungh. tot. da 20 a 35 metri - lungh. bulbo da 10 a 17 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,29	6,290
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	25,16	0,915
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.41.64.0110.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 6 a 8 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/27,5	cad.	0,04	159,30	5,793
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*55)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		22,00	0,048
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/55	h		1,51	0,003
	Incidenza prove del 3%				0,020
	Spese generali del 15%				3,737
	Utile dell'Impresa del 10%				2,865
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,622
				Costo materiali fc	24,220
				Costo noli e trasporti	0,051
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,627
D.41.10.0440.073	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE**				
	7 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1,5 tiranti con lungh pari a (35+40)/2=37,5 m => produzione 37,5 x 1,5 = 56,25 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc.. [0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	32,96	0,293
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/56,25	h	0,01	27,46	0,244
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		32,96	0,070
	MATERIALI				
ZD.41.64.0017.003	TIRANTI TEMPORANEI - n.7 TREFOLI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Lungh. tot. da 35 a 40 metri - lungh. bulbo da 17 a 20 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,88	5,880
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	25,16	0,671
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0110.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 6 a 8 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/37,5	cad.	0,03	159,30	4,248
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		273,00	0,003
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/(1440*56,25)	cad.		178,50	0,002
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		22,00	0,047
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,12/56,25	h		1,51	0,003
	Incidenza prove del 3%				0,020
	Spese generali del 15%				3,405
	Utile dell'Impresa del 10%				2,610
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,607
				Costo materiali fc	22,021
				Costo noli e trasporti	0,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,032
D.41.10.0440.074	**TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE** **7 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m**	**m**	**1**		
	Produzione nell'unità di tempo 1 h pari a 1 tiranti con lungh pari a (40+55)/2=47,5 m => produzione 47,5 x 1 = 47,50 ml/h				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- sovrintende i lavori e addetto alle verifiche con centralina ecc..				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	[0,5 (h/cad.) : 31 (ml/cad.)] = 0,5 h/cad. x 31cad./ml = 0,5x31 h/ml: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/47,50	h	0,01	32,96	0,347
Z.01.05.0001.003	- predispone l'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5/47,5	h	0,01	27,46	0,289
Z.01.05.0001.001	- conducente trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12/47,5	h		32,96	0,083
	MATERIALI				
ZD.41.64.0017.004	TIRANTI TEMPORANEI - n.7 TREFOLI Lungh. tot. da 40 a 55 metri - lungh. bulbo da 20 a 25 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,80	4,800
ZD.41.64.0505.005	SACCO OTTURATORE IN TNT IN TNT L=2 m GRAMMATURA 300 G/M2 ED HA UN DIAMETRO DI 180CONFEZZIONATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	25,16	0,530
ZD.41.64.0205.005	TUBI VALVOLATI PER INIEZIONI - INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVE TUBO VALVOLATO 27/34 mm, VALVOLA MONTATA SU TUBO 27/ 34 mm IN PVC COMPLETA DI ANELLINI, MANICOTTO FILETTATO PER 27/34 mm E PUNTALIN (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,290
ZD.41.64.0305.005	ogni 1,5 m di lunghezza: DISTANZIATORI (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.6) - DISTANZIATORE A FIASCO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1,5	cad.	0,67	3,13	2,087
ZD.41.64.0110.005	TESTA ANCORAGGIO (UNI EN 1537-2002 paragrafo 6.3) - APPOGGI SFERICI (da 6 a 8 trefoli) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/47,5	cad.	0,02	159,30	3,354
	NOLI				
ZD.41.64.0255.005	DOPPIO PISTONCINO CON GUARNIZIONI E TUBO DOPPIO PISTONCINO PER INIEZIONI SELETTIVE SU TUBO VALVOLATO CON GUARNIZIONI E TUBO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,840
ZD.41.64.0605.005	- centralina di tesatura: ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CENTRALINA DI TESATURA COMPLETA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		273,00	0,004
ZD.41.64.0605.025	ATTREZZATURE TIRANTI (noleggio mensile) CALIBRAZIONE ATTREZZATURA (validita 6 mesi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/(1440*47,50)	cad.		178,50	0,003
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		22,00	0,056
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,12/47,50	h		1,51	0,004
	Incidenza prove del 3%				0,023
	Spese generali del 15%				3,107
	Utile dell'Impresa del 10%				2,382
	;-) 13/04/007				
	Per arrotondamento				0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,719
				Costo materiali fc	19,908
				Costo noli e trasporti	0,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,513
D.41.10.0450.005	**INIEZIONI PER TIRANTI** **- per kg 100 di miscela.**	**100kg**	**200**		
	si considera una produzione oraria di 200 Kg di ineizione / 1 h				
Z.01.05.0001.001	considerato anche la guida della betoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60*2	h		32,96	0,055
X.12.01.0002.050	ipotizzo 1 m3 = 2.600 Kg/m3 e considero il 20% di sfrido : CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2600/100 + 20 % sfrido	m³	0,156	105,17	16,407
Z.06.20.0010.030	AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h		56,83	0,047
	Spese generali del 15%				2,476
	Utile dell'Impresa del 10%				1,899
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**20,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**20,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,055
				Costo materiali fc	16,407
				Costo noli e trasporti	0,047
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,371
D.41.10.0460.005	**ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI** **- per ogni litro di additivo utilizzato**	**kg**	**1**		
X.12.01.1140.012	ADDITIVI ACCELERANTI Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (fusti da 200 l) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,4	l	1,40	0,74	1,036
	Spese generali del 15%				0,155
	Utile dell'Impresa del 10%				0,119
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,274
D.41.10.0470.005	**MALTA PREMISCELATA** **- per peso di malta premiscelata iniettata**	**kg**	**1**		
X.12.01.0010.050	CEMENTI legante idraulico pronta presa in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/25	100kg	0,04	17,13	0,685
	Spese generali del 15%				0,103
	Utile dell'Impresa del 10%				0,079
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,870**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,685
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,185
D.41.15.0010.005 IMPIANTO CANTIERE **- colonne di terreno consolidato (jet-grouting)**	**cad.**	**1**		
ZD.41.15.0010.005 - colonne di terreno consolidato (jet-grouting) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	3.742,24	3.742,240
Spese generali del 15%				561,336
Utile dell'Impresa del 10%				430,358
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.733,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.733,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1.054,720
			Costo noli e trasporti	2.687,520
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	991,690
D.41.15.0010.010 IMPIANTO CANTIERE **- colonne di ghiaia**	**cad.**	**1**		
ZD.41.15.0010.010 - colonne di ghiaia (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	1.928,08	1.928,080
Spese generali del 15%				289,212
Utile dell'Impresa del 10%				221,729
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.439,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.439,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	659,200
			Costo noli e trasporti	1.268,880
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	510,940
D.41.15.0010.015 IMPIANTO CANTIERE **- iniezioni di consolidamento del terreno**	**cad.**	**1**		
ZD.41.15.0010.020 - iniezioni di consolidamento del terreno (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	8.189,28	8.189,280
Spese generali del 15%				1.228,392
Utile dell'Impresa del 10%				941,767
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.359,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.359,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3.427,840
			Costo noli e trasporti	4.761,440
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.170,160
D.41.15.0010.020 IMPIANTO CANTIERE **- calcesttruzzo spruzzato**	**cad.**	**1**		
ZD.41.15.0010.025 - calcestruzzo spruzzato (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	2.726,88	2.726,880
Spese generali del 15%				409,032
Utile dell'Impresa del 10%				313,591
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.449,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.449,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1.299,280
			Costo noli e trasporti	1.427,600

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	722,620
D.41.15.0020.010	**COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)** **- del ø reso 600 mm**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- per iniezione 2 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60*2	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura pali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60*2	h	0,33	32,96	10,987
	Materiali				
X.12.01.0002.050	- per iniezione (considerando un 40 % di sfrido e rimepimenti vuoti): CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,3*0,3*3,14*1)*1,40	m³	0,396	105,17	41,609
Z.06.20.0010.030	- per iniezione: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	56,83	9,472
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0030.010	- per movimentare terreno: ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	114,08	19,013
	Spese generali del 15%				13,810
	Utile dell'Impresa del 10%				10,588
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,470**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,987
				Costo materiali fc	41,609
				Costo noli e trasporti	28,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,402
D.41.15.0020.015	**COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)** **- del ø reso 700 mm**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- per iniezione 2 operai: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura pali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60*2	h	0,50	32,96	16,480
	Materiali				
X.12.01.0002.050	- per iniezione (considerando un 35 % di sfrido e rimepimenti vuoti): CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,35*0,35*3,14*1)*1,35	m³	0,519	105,17	54,612
Z.06.20.0010.030	- per iniezione: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	56,83	14,208
	Noli a caldo senza opertatore				
Z.06.35.0030.010	- per movimentare terreno: ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	114,08	28,520
	Spese generali del 15%				19,545
	Utile dell'Impresa del 10%				14,985
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**164,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**164,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo materiali fc	54,612
				Costo noli e trasporti	42,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,530
D.41.15.0030.010	**SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura pali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.35.0030.010	- per movimentare terreno: ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	114,08	19,013
	Spese generali del 15%				3,676
	Utile dell'Impresa del 10%				2,818
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,493
				Costo noli e trasporti	19,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,494
D.41.15.0040.005	**CONSUMO DI CEMENTO R 325 - per peso di cemento iniettato**	**kg**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/100	h		32,96	0,027
X.12.01.0010.030	CEMENTI cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/100	100kg	0,01	32,59	0,326
	Spese generali del 15%				0,053
	Utile dell'Impresa del 10%				0,041
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,027
				Costo materiali fc	0,326
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,097
D.41.15.0050.005	**PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura pali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	32,96	3,296
	Noli a caldo senza operatore				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.35.0030.010	- per movimentare terreno: ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	114,08	11,408
	Spese generali del 15%				2,206
	Utile dell'Impresa del 10%				1,691
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo noli e trasporti	11,408
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,896
D.41.15.0110.005	**COLONNE DI GHIAIA** **- per profindità fino a 10 m**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	addetto attrezzatura pali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60+2/60	h	0,20	32,96	6,592
X.10.01.0010.020	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*0,3*3,14/1,5 + 20 % sfrido	m³	0,226	31,14	7,040
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	24,50	0,817
Z.06.35.0030.010	- per movimentare terreno: ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	114,08	19,013
	Spese generali del 15%				5,019
	Utile dell'Impresa del 10%				3,848
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,592
				Costo materiali fc	7,040
				Costo noli e trasporti	19,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,868
D.41.15.0110.010	**COLONNE DI GHIAIA** **- per profondità da 10 a 16 m**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60+5/60	h	0,33	32,96	10,987
X.10.01.0010.020	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*0,3*3,14/1,5 + 30 % sfrido	m³	0,245	31,14	7,627
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	24,50	2,042
Z.06.35.0030.010	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO per pali Ø mm 800. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	114,08	28,520
	Spese generali del 15%				7,376

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				5,655
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**62,210**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**62,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,987
Costo materiali fc				7,627
Costo noli e trasporti				30,562
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,034
D.41.15.0220.005 RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO - per lunghezza fino a m 25,00	**kg**	**1**		
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25/60	h		27,46	0,114
Spese generali del 15%				0,017
Utile dell'Impresa del 10%				0,013
D.41.10.0240.005 si prevedono mediamente 3 riutilizzi;: ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio S235 non valvolato (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1/3	kg	0,33	2,52	0,840
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,980**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,121
Costo materiali fc				0,650
Costo noli e trasporti				0,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,201
D.41.15.0220.010 RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO - per lunghezza oltre m 25,00	**kg**	**1**		
Z.01.05.0001.003 aumento 10 % per maggiori oneri e rallentamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25/60*1,10	h		27,46	0,126
Spese generali del 15%				0,019
Utile dell'Impresa del 10%				0,015
D.41.10.0240.005 si prevedono mediamente 3 riutilizzi; + incidenza del 3% : ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio S235 non valvolato (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 1/3*1,03	kg	0,34	2,52	0,865
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,030**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,133
Costo materiali fc				0,669
Costo noli e trasporti				0,007
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,220
D.41.15.0410.005 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 5	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0410.005 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 5 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1	m²	0,91	9,60	8,727
Spese generali del 15%				1,309
Utile dell'Impresa del 10%				1,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,588
			Costo materiali fc	6,555
			Costo noli e trasporti	1,586
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,313
D.41.15.0410.010 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 **- per rivestimento di cm 10**	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0410.010 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 10 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1	m²	0,91	17,55	15,955
Spese generali del 15%				2,394
Utile dell'Impresa del 10%				1,835
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,051
			Costo materiali fc	11,927
			Costo noli e trasporti	2,979
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,226
D.41.15.0410.015 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 **- per rivestimento di cm 15**	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0410.015 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 15 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1	m²	0,91	25,04	22,764
Spese generali del 15%				3,415
Utile dell'Impresa del 10%				2,618
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,515
			Costo materiali fc	16,874
			Costo noli e trasporti	4,371
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,036
D.41.15.0410.020 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 **- per rivestimento di cm 20**	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0410.020 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 20 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1	m²	0,91	32,41	29,464
Spese generali del 15%				4,420
Utile dell'Impresa del 10%				3,388
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**37,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**37,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,978
			Costo materiali fc	21,726

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	5,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,806
D.41.15.0410.025	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20** **- per rivestimento di cm 25**	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0410.025	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per rivestimento di cm 25 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1	m²	0,91	40,11	36,464
	Spese generali del 15%				5,470
	Utile dell'Impresa del 10%				4,194
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,441
				Costo materiali fc	26,862
				Costo noli e trasporti	7,158
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,666
D.41.15.0410.030	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20** **- per ogni cm in più oltre i 25 cm**	**m³**	**1**		
ZD.41.15.0410.030	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - per ogni cm in più oltre i 25 cm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	1,60	1,600
	Spese generali del 15%				0,240
	Utile dell'Impresa del 10%				0,184
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**2,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**2,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,107
				Costo materiali fc	1,182
				Costo noli e trasporti	0,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,420
D.41.15.0420.005	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30** **- per rivestimento di cm 5**	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0420.005	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 5 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1	m²	0,91	9,77	8,882
	Spese generali del 15%				1,333
	Utile dell'Impresa del 10%				1,022
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,588
				Costo materiali fc	6,710
				Costo noli e trasporti	1,586
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,358
D.41.15.0420.010	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30** **- per rivestimento di cm 10**	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0420.010	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 10 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1	m²	0,91	17,90	16,273
	Spese generali del 15%				2,441
	Utile dell'Impresa del 10%				1,872

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,051
			Costo materiali fc	12,239
			Costo noli e trasporti	2,979
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,307
D.41.15.0420.015 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 15	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0420.015 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 15 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1	m²	0,91	25,54	23,218
Spese generali del 15%				3,483
Utile dell'Impresa del 10%				2,670
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,515
			Costo materiali fc	17,328
			Costo noli e trasporti	4,371
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,152
D.41.15.0420.020 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 20	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0420.020 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 20 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1	m²	0,91	33,07	30,064
Spese generali del 15%				4,510
Utile dell'Impresa del 10%				3,457
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,978
			Costo materiali fc	22,319
			Costo noli e trasporti	5,764
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,966
D.41.15.0420.025 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 25	**m²**	**1,1**		
ZD.41.15.0420.025 CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per rivestimento di cm 25 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 1	m²	0,91	40,92	37,200
Spese generali del 15%				5,580
Utile dell'Impresa del 10%				4,278
Per arrotondamento				-0,008
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**47,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**47,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,441
			Costo materiali fc	27,603
			Costo noli e trasporti	7,158
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,850

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.41.15.0420.030	**CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30** **- per ogni cm in più oltre i 25 cm**	**m²**	**1**		
ZD.41.15.0420.030	CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - per ogni cm in più oltre i 25 cm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	1,64	1,640
	Spese generali del 15%				0,246
	Utile dell'Impresa del 10%				0,189
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,107
				Costo materiali fc	1,214
				Costo noli e trasporti	0,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440
D.41.15.0430.005	**RETE ELETTROSALDATA PER CLS SPRUZZATI**	**kg**	**1**		
ZD.21.05.0120.015	RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	kg	1,05	1,60	1,680
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,069
				Costo materiali fc	1,202
				Costo noli e trasporti	0,057
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,352
D.41.15.0440.005	**TIRANTI CON BARRE IN ACCIAIO SPECIALE** **- lunghezza m 3 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2**	**cad.**	**1**		
X.43.01.05.0010.00	diametro 24 mm peso 3,551 kg/ml : ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3*3,551 + 10 % sfrido	kg	11,72	0,97	11,367
Z.06.35.0010.010	considerano 5 minuti a foro per 3 m al 30% del costo della perforatrice di diametro maggiore : ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)/3	h	0,03	60,51	1,681
Z.06.05.0100.070	considerano 5 minuti a foro per 3 m al 30% del costo della perforatrice di diametro maggiore: MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)/3	h	0,03	44,93	1,248
Z.06.10.0060.030	considerano 5 minuti a foro per 3 m: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)	h	0,08	24,50	2,042
Z.01.05.0001.001	considerano 5 minuti a foro per 3 m 2 operai : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	32,96	5,493
	Spese generali del 15%				3,275
	Utile dell'Impresa del 10%				2,511
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,620**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,493
				Costo materiali fc	11,367
				Costo noli e trasporti	4,971
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,789
D.41.15.0440.010	**TIRANTI CON BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - lunghezza m 4,5 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2**	**cad.**	**1**		
X.43.01.05.0010.00	diametro 24 mm peso 3,551 kg/ml : ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,5*3,551 + 10 % sfrido	kg	17,58	0,97	17,050
Z.06.35.0010.010	considerano 5 minuti a foro per 3 m al 30% del costo della perforatrice di diametro maggiore: ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)/3	h	0,03	60,51	1,681
Z.06.05.0100.070	considerano 5 minuti a foro per 3 m al 30% del costo della perforatrice di diametro maggiore: MOTOCOMPRESSORE con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)/3	h	0,03	44,93	1,248
Z.06.10.0060.030	considerano 5 minuti a foro per 3 m: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)	h	0,08	24,50	2,042
Z.01.05.0001.001	considerano 5 minuti a foro per 3 m 2 operai : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	32,96	5,493
	Spese generali del 15%				4,127
	Utile dell'Impresa del 10%				3,164
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,493
				Costo materiali fc	17,050
				Costo noli e trasporti	4,971
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,296
D.41.15.0440.015	**TIRANTI CON BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - lunghezza m 6 diam. mm 30 carico snerv. 5 tonn/cm2**	**cad.**	**1**		
X.43.01.05.0010.00	diametro 30 mm peso 5,549 kg/ml : ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*5,549 + 10 % sfrido	kg	36,62	0,97	35,525
Z.06.35.0010.010	considerano 5 minuti a foro per 3 m al 30% del costo della perforatrice di diametro maggiore: ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI del ø interno da cm 30 a cm 60 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)/3	h	0,03	60,51	1,681
Z.06.05.0100.070	considerano 5 minuti a foro per 3 m al 30% del costo della perforatrice di diametro maggiore: MOTOCOMPRESSORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con prod. d'aria fino a 11 m³/min e press. 12 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)/3	h	0,03	44,93	1,248
Z.06.10.0060.030	considerano 5 minuti a foro per 3 m: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (5/60)	h	0,08	24,50	2,042
Z.01.05.0001.001	considerano 5 minuti a foro per 3 m 2 operai : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (5/60)*2	h	0,17	32,96	5,493
	Spese generali del 15%				6,898
	Utile dell'Impresa del 10%				5,289
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**58,180**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**58,180**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				5,493
	Costo materiali fc				35,525
	Costo noli e trasporti				4,971
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,191
D.42.10.0010.005	**PERFORAZIONI NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE - per fori di lunghezza fino a 2 m**	**m**	**2**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,13	32,96	4,120
Z.06.30.0020.010	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI				
	per perforazioni fino a mm. 160. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,13	60,43	7,554
	Spese generali del 15%				1,751
	Utile dell'Impresa del 10%				1,343
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,770**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,770**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				4,120
	Costo noli e trasporti				7,554
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,097
D.42.10.0010.010	**PERFORAZIONI NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE - per fori di lunghezza superiori a 2 m**	**m**	**1,5**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.30.0020.010	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI				
	per perforazioni fino a mm. 160. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,17	60,43	10,072
	Spese generali del 15%				2,335
	Utile dell'Impresa del 10%				1,790
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,690**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,690**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				5,493
	Costo noli e trasporti				10,072

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,125
D.42.10.0110.005	**TIRANTI CON BARRE IN ACCIAIO SPECIALE** **- lunghezza m 3 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2**	**cad.**	**1**		
X.43.01.05.0010.00	diametro 24 mm peso 4,48 kg/ml + 50 % per piastre, dadi, profili ecc....: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3*4,48 + 50 % sfrido	kg	20,16	0,97	19,555
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60+15/60*2 + -2 % sfrido	h	0,82	32,96	26,917
Z.06.50.0100.015	MOTOSALDATRICE oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	4,93	1,233
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	24,50	8,167
	Spese generali del 15%				8,381
	Utile dell'Impresa del 10%				6,425
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**70,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**70,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				26,917
	Costo materiali fc				19,555
	Costo noli e trasporti				9,400
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,808
D.42.10.0110.010	**TIRANTI CON BARRE IN ACCIAIO SPECIALE** **- lunghezza m 4,5 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2**	**cad.**	**1**		
X.43.01.05.0010.00	diametro 24 mm peso 4,48 kg/ml + 50 % per piastre, dadi, profili ecc....: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,5*4,48 + 50 % sfrido	kg	30,24	0,97	29,333
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60*2+15/60 + -15 % sfrido	h	0,92	32,96	30,351
Z.06.50.0100.015	MOTOSALDATRICE oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 25/60	h	0,42	4,93	2,054
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	24,50	8,167
	Spese generali del 15%				10,486
	Utile dell'Impresa del 10%				8,039
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**88,430**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**88,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				30,351
	Costo materiali fc				29,333
	Costo noli e trasporti				10,221
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,525

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.42.10.0110.015	**TIRANTI CON BARRE IN ACCIAIO SPECIALE** **- lunghezza m 6 diam. mm 30 carico snerv. 5 tonn/cm2**	**cad.**	**1**		
X.43.01.05.0010.00	diametro 30 mm peso 6,53 kg/ml + 50 % per piastre, dadi, profili ecc.... : ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6*6,53 + 50 % sfrido	kg	58,77	0,97	57,007
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60*2+20/60	h	1,00	32,96	32,960
Z.06.50.0100.015	MOTOSALDATRICE oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	4,93	2,465
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	24,50	8,167
	Spese generali del 15%				15,090
	Utile dell'Impresa del 10%				11,569
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo materiali fc	57,007
				Costo noli e trasporti	10,632
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,661
D.51.05.0005.010	**CHIAMATA D'URGENZA (esclusivamente per manutenzione)** **per lavori di disgaggio**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	32,96	197,760
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,46	109,840
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,46	82,380
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	3,00	14,89	44,670
	Spese generali del 15%				65,198
	Utile dell'Impresa del 10%				49,985
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**549,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**549,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	389,980
				Costo noli e trasporti	44,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,180
D.51.05.0010.005	**CORDONATE** **- sez. 8/10 con h = 25 cm**	**m**	**160**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1*8	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,10	27,46	2,746
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	9,69	0,485
Z.01.05.0001.003	autista terna: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	27,46	1,373
X.16.01.0010.020	CORDONATE cordonate prefabbricate 8x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160	m	1,00	8,07	8,070
X.12.01.0002.050	magrone: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160*0,25*0,15 + 10 % sfrido	m³	0,041	105,17	4,338
X.43.01.05.0020.00	3,080kg/mq posata nel magrone: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160*0,25*1*3,08 + 10 % sfrido	kg	0,85	1,09	0,923
	Spese generali del 15%				2,937
	Utile dell'Impresa del 10%				2,252
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,770**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	5,767
Costo materiali fc	13,331
Costo noli e trasporti	0,485
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,187

D.51.05.0010.010	**CORDONATE** **- sez. 10/12 con h = 20 cm**	**m**	**160**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,10	27,46	2,746
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,05	9,69	0,485
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	27,46	1,373
X.16.01.0010.030	CORDONATE cordonate prefabbricate 10-12x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160	m	1,00	8,19	8,190
X.12.01.0002.050	magrone: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 160*0,25*0,15 + 20 % sfrido	m³	0,045	105,17	4,733
X.43.01.05.0020.00	3,080kg/mq posata nel magrone: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160*0,25*1*3,08 + 20 % sfrido	kg	0,92	1,09	1,007
	Spese generali del 15%				3,027
	Utile dell'Impresa del 10%				2,321
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,767
				Costo materiali fc	13,930
				Costo noli e trasporti	0,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,348
D.51.05.0010.015	**CORDONATE** **- sez. 12/15 con h = 25 cm**	**m**	**160**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,10	27,46	2,746
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,05	9,69	0,485
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	27,46	1,373
X.16.01.0010.040	CORDONATE cordonate prefabbricate 12-15x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160	m	1,00	9,15	9,150
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160*0,25*0,15 + 20 % sfrido	m³	0,045	105,17	4,733
X.43.01.05.0020.00	3,080kg/mq posata nel magrone: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160*0,25*1*3,08 + 20 % sfrido	kg	0,92	1,09	1,007
	Spese generali del 15%				3,171
	Utile dell'Impresa del 10%				2,431
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,767
				Costo materiali fc	14,890
				Costo noli e trasporti	0,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,598

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.05.0010.020	**CORDONATE**				
	- sez. 12/15 con h = 30 cm	**m**	**160**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,10	27,46	2,746
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,05	9,69	0,485
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	27,46	1,373
X.16.01.0010.050	CORDONATE cordonate prefabbricate 12-15x30x100 cm forate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160	m	1,00	10,60	10,600
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160*0,25*0,15 + 25 % sfrido	m³	0,047	105,17	4,930
X.43.01.05.0020.00	3,080kg/mq posata nel magrone: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 160*0,25*1*3,08 + 25 % sfrido	kg	0,96	1,09	1,049
	Spese generali del 15%				3,425
	Utile dell'Impresa del 10%				2,626
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,767
				Costo materiali fc	16,579
				Costo noli e trasporti	0,485
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,050
D.51.05.0015.005	**CORDONATE STRADALI**				
	- sez. 30/13 con lungh. 33/40 cm	**m**	**160**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,10	27,46	2,746
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,05	9,69	0,485
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	27,46	1,373
X.16.01.0011.005	20 m per sfridi: CORDONATE ROTATORIE AIUOLE CORDONATE ROTATORIE AIUOLE (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc)				
Formula quantità: 160+20	m	1,13	42,52	47,835
X.12.01.0002.050 magrone: CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 180*0,25*0,15 + 25 % sfrido	m³	0,053	105,17	5,546
Spese generali del 15%				8,945
Utile dell'Impresa del 10%				6,858
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**75,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**75,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,767
Costo materiali fc				53,381
Costo noli e trasporti				0,485
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,807
D.51.05.0060.005 REALIZZAZIONE DI PARAPETTO IN LEGNO **- parapetto ciclabile in legno**	**m**	**55**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (2+1)*8	h	0,44	32,96	14,383
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 6	h	0,11	24,50	2,673
Z.06.25.0150.010 BATTIPALO BARRIERE STRADALI				
semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2	h	0,04	26,07	0,948
X.23.01.0100.0010. 2022 peso al m 12 kg: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI				
COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI				
COSTO MATERIALI FERROSI (costo fornitura franco cantiere)				
Costo acciaio zincato a Trento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50/2,5*12	kg	4,36	1,77	7,724
X.28.01.0040.010 si ipoteizza una quantità del 50% di acquisto di mercato fuori trentino e un 50% di reperimento locale con prezzo significativamente ridotto				
: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
TRAVI				
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,8*0,8*1*50/2,5/2	m³	0,116	293,40	34,141
X.28.01.0010.005 LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
TAVOLE				
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 50*3*0,14*0,04	m³	0,015	137,40	2,098
Spese generali del 15%				9,295
Utile dell'Impresa del 10%				7,126
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**78,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**78,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,383
Costo materiali fc				43,963
Costo noli e trasporti				3,621
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,423

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.05.0110.005	**CANALETTE AD EMBRICE** **- elementi correnti**	**m**	**250**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 6+2	h	0,03	41,69	1,334
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,03	34,74	1,112
A.02.05.0060.010	TERNA GOMMATA potenza fino a 40 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 6	h	0,02	53,95	1,295
A.05.45.0110.210	si considera n. 1 spezzone da m 1,00 ogni m 2,00;: FILO DI FERRO filo di ferro zincato del diametro di mm 3 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 250/2*1,00*0,055 fabbricazione embrice	kg	0,03	1,51	0,042
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 250*1*0,25*0,75	m³	0,188	110,69	20,754
Z.00.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA - MANODOPERA IN PRODUZIONE (tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) operaio specializzato (Costo manodopera produzione - Costo manodopera alla produzione) Formula quantità: 1	h		32,96	0,132
	Spese generali del 15%				3,133
	Utile dell'Impresa del 10%				2,402
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	2,725
Costo manodopera alla produzione	0,132
Costo materiali fc	20,787
Costo noli e trasporti	0,233
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,324

D.51.05.0110.010	**CANALETTE AD EMBRICE** **- elemento di imbocco dimensioni 1010x540x190 mm**	**cad.**	**30**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,27	41,69	11,117
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,27	34,74	9,264
A.02.05.0060.010	TERNA GOMMATA potenza fino a 40 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,27	53,95	14,387
A.05.45.0110.210	si considera n. 1 spezzone da m 1,00 ogni m 2,00;: FILO DI FERRO filo di ferro zincato del diametro di mm 3 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 250/2*1,00*0,055 fabbricazione embrice	kg	0,23	1,51	0,346
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 30*1*0,60*0,25	m³	0,150	110,69	16,604

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0010.00	si considera incidenza ferro armatura pari a 15 kg a mc: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*15	kg	15,00	0,97	14,550
Z.00.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA - MANODOPERA IN PRODUZIONE (tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) operaio specializzato (Costo manodopera produzione - Costo manodopera alla produzione)				
	Formula quantità: 8	h	0,27	32,96	8,789
	Spese generali del 15%				5,991
	Utile dell'Impresa del 10%				4,593
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,112
				Costo manodopera alla produzione	8,789
				Costo materiali fc	31,426
				Costo noli e trasporti	2,584
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,937
D.51.05.0410.005	**RECINZIONE SU MANUFATTI**	**m²**	**200**		
	squadra composta da 2 operai comuni				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	27,46	1,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	27,46	1,098
	Nolo a caldo senza operatore furgone				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,01	14,89	0,112
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,01	32,96	0,247
	recinzione metallica				
X.43.01.40.0190.01	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 200 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m	1,00	8,52	8,520
X.43.01.40.0180.00	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno 3,2 mm matassa da 50,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 210	m	1,05	0,06	0,063
X.43.01.40.0180.01	FERRAMENTA ACCESSORIA tendifilo recinzioni plasticato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	cad.	1,00	0,74	0,740
X.43.01.40.0200.00	PALETTI DI SOSTEGNO paletti metallici plasticati "T" altezza 175 cm per recinzione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	cad.	0,50	5,21	2,605
	Cls per riempimento fori piantoni				
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200/2,5*(0,5*0,5*0,5)	m³	0,050	110,69	5,535
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	27,46	1,098
	Spese generali del 15%				3,167
	Utile dell'Impresa del 10%				2,428
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,345
				Costo materiali fc	17,463
				Costo noli e trasporti	0,112
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,593
D.51.05.0420.005	**RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - per h fino a m 1,00**	**m²**	**300**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,02	27,46	0,412
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*4	h	0,11	27,46	2,929
	Nolo a caldo di autocarro senza operatore (per trasporto reti e plinti)				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,02	14,89	0,223
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,02	32,96	0,494
	recinzione metallica				
X.43.01.40.0190.00	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 150 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m	0,67	6,40	4,267
X.43.01.40.0180.00	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno 3,2 mm matassa da 50,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 600	m	2,00	0,06	0,120
X.43.01.40.0180.01	FERRAMENTA ACCESSORIA tendifilo recinzioni plasticato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	0,03	0,74	0,025
X.43.01.40.0200.01	PALETTI DI SOSTEGNO saette metalliche plasticate "T" altezza 150 cm per recinzione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	cad.	1,33	4,11	5,480
	plinti prefabbricati				
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 300/2,5*(0,5*0,5*0,5)	m³	0,050	110,69	5,535
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	27,46	0,732
	Spese generali del 15%				3,033
	Utile dell'Impresa del 10%				2,325
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**25,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**25,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,567
				Costo materiali fc	15,426
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,354
D.51.05.0420.010	**RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - per h fino a m 1,50**	**m²**	**200**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1 squadra tipo 4 operai comune	h	0,01	27,46	0,137
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4 Nolo a caldo furgone senza operatore (per trasporto reti e plinti)	h	0,02	27,46	0,549
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	14,89	0,074
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1 recinzione metallica	h	0,01	32,96	0,165
X.43.01.40.0190.00	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 150 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m	1,00	6,40	6,400
X.43.01.40.0180.00	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno 3,2 mm matassa da 50,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	m	2,00	0,06	0,120
X.43.01.40.0180.01	FERRAMENTA ACCESSORIA tendifilo recinzioni plasticato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	0,05	0,74	0,037

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.40.0200.01	PALETTI DI SOSTEGNO saette metalliche plasticate "T" altezza 150 cm per recinzione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	cad.	2,00	4,11	8,220
	plinti prefabbricati				
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200/2,5*(0,5*0,5*0,5)	m³	0,050	110,69	5,535
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	27,46	1,098
	Spese generali del 15%				3,597
	Utile dell'Impresa del 10%				2,758
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,949
				Costo materiali fc	20,312
				Costo noli e trasporti	0,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,357
D.51.05.0420.015	**RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - per h fino a m 2,00**	**m²**	**200**		
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	27,46	0,137
	squadra tipo composta da 4 operai comuni				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	27,46	0,549
	Nolo a caldo furgone senza operatore (per trasporto reti e plinti)				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	14,89	0,074
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,165
	recinzione metallica				
X.43.01.40.0190.01	RETI PLASTICATE rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 200 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m	1,00	8,52	8,520

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.40.0180.00	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno 3,2 mm matassa da 50,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	m	2,00	0,06	0,120
X.43.01.40.0180.01	FERRAMENTA ACCESSORIA tendifilo recinzioni plasticato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	0,05	0,74	0,037
X.43.01.40.0200.00	PALETTI DI SOSTEGNO paletti metallici plasticati "T" altezza 175 cm per recinzione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	cad.	2,00	5,21	10,420
	plinti prefabbricati				
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200/2,5*(0,5*0,5*0,5)	m³	0,050	110,69	5,535
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	27,46	1,098
	Spese generali del 15%				4,245
	Utile dell'Impresa del 10%				3,255
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**35,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**35,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,949
				Costo materiali fc	24,632
				Costo noli e trasporti	0,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,498
D.51.05.0510.005	**PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE - con H = a cm 70**	**cad.**	**12**		
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 16	h	1,33	34,74	46,320
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	41,69	27,793
A.02.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,42	105,37	43,904
A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,42	98,91	41,213
A.05.11.0035.020	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1,14	m³	0,095	114,04	10,834
	Fabbricazione Plinto illuminazione				
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 012*0,75*0,75*0,7	m³	0,394	110,69	43,584
Z.00.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA - MANODOPERA IN PRODUZIONE (tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio specializzato (Costo manodopera produzione - Costo manodopera alla produzione)				
Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Spese generali del 15%				6,950
Utile dell'Impresa del 10%				5,328
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**228,670**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**228,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				72,319
Costo manodopera alla produzione				2,747
Costo materiali fc				52,148
Costo noli e trasporti				39,821
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,902
D.51.05.0510.010 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE - con H = a cm 95	**cad.**	**12**		
A.01.05.0010.015 LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
Formula quantità: 16	h	1,33	34,74	46,320
A.01.05.0010.005 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
Formula quantità: 8	h	0,67	41,69	27,793
A.02.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
Formula quantità: 5,5	h	0,46	105,37	48,295
A.02.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
Formula quantità: 5,5	h	0,46	98,91	45,334
A.05.11.0035.020 CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
Formula quantità: 2,718	m³	0,227	114,04	25,830
Fabbricazione Plinto illuminazione				
X.12.01.0001.040 CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 012*0,75*0,75*0,9	m³	0,506	110,69	56,037
Z.00.05.0001.001 1 h a pozzetto : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA - MANODOPERA IN PRODUZIONE (tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) operaio specializzato (Costo manodopera produzione - Costo manodopera alla produzione)				
Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Spese generali del 15%				8,818
Utile dell'Impresa del 10%				6,760
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**267,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**267,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				73,693
Costo manodopera alla produzione				2,747
Costo materiali fc				76,456
Costo noli e trasporti				43,802
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,124

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.05.0610.005	**DELINEATORI NORMALI DI MARGINE** **- sezione triangolare**	**cad.**	**96**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,17	27,46	4,577
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,08	9,69	0,807
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 96*0,25*0,25*0,15	m³	0,009	110,69	1,038
	Spese generali del 15%				1,375
	Utile dell'Impresa del 10%				1,054
A.05.60.6010.005	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE sezione triangolare (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 96	cad.	1,00	11,44	11,440
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,324
				Costo materiali fc	10,078
				Costo noli e trasporti	0,808
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,826
D.51.05.0610.010	**DELINEATORI NORMALI DI MARGINE** **- sezione circolare**	**cad.**	**95**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,08	32,96	2,776
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,17	27,46	4,625
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,08	9,69	0,816
X.12.01.0001.040	CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 95*0,25*0,25*0,15	m³	0,009	110,69	1,038
	Spese generali del 15%				1,388
	Utile dell'Impresa del 10%				1,064
A.05.60.6010.010	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE sezione circolare (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 95	cad.	1,00	11,44	11,440
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,401

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	10,078
				Costo noli e trasporti	0,816
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,851
D.51.10.0005.010	**IMPIANTO CANTIERE PARAPETTI PEDONALI E CICLO-PEDONALI** **impianto cantiere parapetti pedonali e ciclo-pedonali di lunghezza inferiore a 39 ml**	**cad.**	**1**		
Z.06.10.0060.050	Considero una mezza giornata persa dalla squadra risulterà molto difficile che qualcuno, artificiosamente, possa considerare di falsare la luinghezza per ottenere il compenso dell'impianto, perche lascierebbe un varco di 3 ml di media : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	4,00	36,54	146,160
Z.01.05.0001.001	autista che però farà anche la posa + 2 h operaio per sorveglianza : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4+2	h	6,00	32,96	197,760
	Spese generali del 15%				51,588
	Utile dell'Impresa del 10%				39,551
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**435,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**435,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	197,760
				Costo noli e trasporti	146,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,140
D.51.10.0010.005	**FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN ACCIAIO** **- per griglie, parapetti non certificati o altri manufatti leggeri**	**kg**	**40**		
Z.01.05.0001.001	per lavorazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2+1	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.001	per posa e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,05	14,89	0,745
X.23.01.0100.0120.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI PARAPETTO PEDONALE NON CERTIFICATO - per griglie o manufatti leggeri, piani, inclinati e curvi, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40	kg	1,00	3,18	3,180
	Spese generali del 15%				1,207
	Utile dell'Impresa del 10%				0,925
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,120

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	3,180
				Costo noli e trasporti	0,745
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,135
D.51.10.0010.010	**FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN ACCIAIO** **- per ringhiere, parapetti non certificati o altri manufatti pesanti**	**kg**	**50**		
Z.01.05.0001.001	per lavorazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2+1	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	per posa e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,04	32,96	1,318
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,04	14,89	0,596
X.23.01.0100.0120.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI PARAPETTO PEDONALE NON CERTIFICATO - per ringhiere, parapetti non certificati o altri manufatti pesanti, piani, inclinati e curvi, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50	kg	1,00	2,78	2,780
	Spese generali del 15%				1,001
	Utile dell'Impresa del 10%				0,767
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	2,780
				Costo noli e trasporti	0,596
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,768
D.51.10.0020.005	**POSA DI MANUFATTI IN ACCIAIO** **- per griglie, parapetti non certificati o altri manufatti leggeri**	**kg**	**50**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,04	32,96	1,318
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,02	14,89	0,298
	Spese generali del 15%				0,242
	Utile dell'Impresa del 10%				0,186
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,318
				Costo noli e trasporti	0,298
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,424
D.51.10.0020.010	**POSA DI MANUFATTI IN ACCIAIO** **- per ringhiere, parapetti non certificati o altri manufatti pesanti**	**kg**	**68**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,03	32,96	0,969

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	14,89	0,219
	Spese generali del 15%				0,178
	Utile dell'Impresa del 10%				0,137
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,969
				Costo noli e trasporti	0,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,312
D.51.10.0050.005	**REALIZZAZIONE DI PARAPETTO PEDONALE CERTIFICATO** **- parapetto certificato**	**m**	**40**		
	Fornitura parapetto				
X.23.01.0100.0110.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI PARAPETTO PEDONALE CERTIFICATO - realizzazione parapetto pedonale certificato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 40	m	1,00	141,99	141,990
	Posa parapetto				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,20	24,50	4,900
Z.01.05.0001.001	autista mezzo e 1 operaio per posa e assemblaggio in situ del parapetto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,40	32,96	13,184
	Spese generali del 15%				24,011
	Utile dell'Impresa del 10%				18,409
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**202,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**202,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,184
				Costo materiali fc	141,990
				Costo noli e trasporti	4,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,416
D.51.10.0141.005	**RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA** **del peso fino a kg 70.**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	34,74	26,055
A.02.05.0100.030	MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,26	16,130
A.02.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA peso oltre 12 kg fino a 24 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	1,94	0,970
A.02.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	55,77	41,828
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,315
				Costo noli e trasporti	21,863
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,802
D.51.10.0141.010	**RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120.**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 60/60	h	1,00	34,74	34,740
A.02.05.0100.030	MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,26	21,507
A.02.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA peso oltre 12 kg fino a 24 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 40/60	h	0,67	1,94	1,293
A.02.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 60/60	h	1,00	55,77	55,770
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,420
				Costo noli e trasporti	29,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,736
D.51.10.0141.015	**RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 120 fino a kg 170.**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 75/60	h	1,25	34,74	43,425
A.02.05.0100.030	MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,26	26,883
A.02.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA peso oltre 12 kg fino a 24 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 50/60	h	0,83	1,94	1,617
A.02.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 75/60	h	1,25	55,77	69,713
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	75,525
				Costo noli e trasporti	36,438
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,675
D.51.10.0141.020	**RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 170.**	**cad.**	**1**		
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 90/60	h	1,50	34,74	52,110

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.05.0100.030	MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,26	32,260
A.02.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA peso oltre 12 kg fino a 24 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	1,94	1,940
A.02.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	55,77	83,655
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	90,630
				Costo noli e trasporti	43,725
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,641
D.51.20.0010.005	**TERRA VEGETALE VAGLIATA**	**m³**	**120**		
A.02.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5,5	h	0,05	105,37	4,829
A.02.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5,5	h	0,05	79,14	3,627
A.05.01.0040.010	TERRA VEGETALE selezionata (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 12*10	m³	1,000	24,49	24,490
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**32,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**32,950**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,511
				Costo materiali fc	19,360
				Costo noli e trasporti	3,664
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,906
D.51.20.0050.005	**SISTEMAZIONE AIUOLE** **- proveniente dagli scavi**	**m³**	**300**		
A.01.05.0010.015	preparazione dell'area e assistenza: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 0,65	h		34,74	0,075
A.02.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 16	h	0,05	105,37	5,620
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,817
				Costo noli e trasporti	2,685
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,198
D.51.20.0050.010	**SISTEMAZIONE AIUOLE** **- proveniente da cave di prestito**	**m³**	**200**		
A.01.05.0010.015	preparazione dell'area e assistenza: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1,85	h	0,01	34,74	0,321
A.02.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	potenza oltre 80 kW fino a 110 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 16	h	0,08	105,37	8,430
A.02.05.0070.040	PALA CARICATRICE GOMMATA				
	potenza oltre 120 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	96,67	3,867
A.02.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	79,14	3,166
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**15,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**15,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,209
				Costo noli e trasporti	6,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,303
D.51.20.0210.005	**RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA**	**m²**	**10000**		
Z.33.05.0040.060	MISCUGLI				
	Scarpate su terreno calcareo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	0,03	14,58	0,437
Z.33.25.0005.010	ORGANICI O MISTI				
	Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 300	kg	0,03	0,15	0,005
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h		27,46	0,066
	Spese generali del 15%				0,076
	Utile dell'Impresa del 10%				0,058
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,066
				Costo materiali fc	0,442
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,131
D.51.20.0220.005	**SEMINA DI MISCUGLIO**	**m²**	**10000**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*6	h		27,46	0,132
Z.33.05.0040.020	MISCUGLI				
	Prati ombreggiati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 430	kg	0,04	6,54	0,281
Z.33.25.0005.010	ORGANICI O MISTI				
	Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	kg	0,04	0,15	0,006
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		54,49	0,044
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		30,57	0,024
	Spese generali del 15%				0,073
	Utile dell'Impresa del 10%				0,056
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,620**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,156
				Costo materiali fc	0,287
				Costo noli e trasporti	0,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,133
D.51.20.0230.005	**SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE**	**m²**	**10000**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*6	h		27,46	0,132
Z.01.05.0001.003	- - addetti alla seminatrice meccanica: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*2	h		27,46	0,044
Z.01.05.0001.003	- addetti all'innaffiamento e allo sfalcio ed ai mezzi : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*4+16+2	h	0,01	27,46	0,137
Z.33.05.0040.020	MISCUGLI Prati ombreggiati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 440	kg	0,04	6,54	0,288
Z.33.25.0005.010	ORGANICI O MISTI Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 400	kg	0,04	0,15	0,006
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8*2	h		54,49	0,087
Z.06.40.0230.005	SEMINATRICE MECCANICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	cad.		3,01	0,001
	Spese generali del 15%				0,104
	Utile dell'Impresa del 10%				0,080
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,313
				Costo materiali fc	0,294
				Costo noli e trasporti	0,088
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,185
D.51.20.0240.005	**SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E COLLANTE**	**m²**	**1**		
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	kg	0,02	4,20	0,063
Z.33.05.0040.020	MISCUGLI Prati ombreggiati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	6,54	0,262
Z.33.25.0005.010	ORGANICI O MISTI Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	kg	0,03	0,15	0,005
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60+0,12/60	h	0,02	32,96	0,615
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,12/60	h		54,49	0,109
Spese generali del 15%				0,158
Utile dell'Impresa del 10%				0,121
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1,330**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,615
Costo materiali fc				0,330
Costo noli e trasporti				0,109
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,276
D.51.20.0250.005 RIVESTIMENTO NERO VERDE	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/60	h	0,02	27,46	0,458
X.23.01.0200.0005. CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) 0,48 €/kg il 25/01/2008 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,70	0,105
Z.33.60.0005.005 PACCIAMATURA				
PACCIAMATURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,30	1,300
Z.33.05.0040.020 MISCUGLI Prati ombreggiati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,031	kg	0,03	6,54	0,203
Spese generali del 15%				0,310
Utile dell'Impresa del 10%				0,238
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**2,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**2,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,458
Costo materiali fc				1,608
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,544
D.51.25.0020.005 RACCORDO A STRADE ESISTENTI	**m²**	**2000**		
Z.01.05.0001.003 - - addetti alla spazzatrice e autobotte: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4	h		27,46	0,055
Z.01.05.0001.001 - - addetti all'escavatore fresatrice e autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7+4	h	0,01	32,96	0,181
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h		27,46	0,027
Z.06.25.0100.030 FRESATRICE con rullo oltre 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2	h		129,71	0,130
Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h		8,42	0,013
Z.06.25.0060.025	MACCHINA SPAZZATRICE				
	oltre 7 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h		55,48	0,055
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h		50,34	0,101
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h		24,50	0,049
X.10.01.0010.015	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m³	0,002	30,01	0,060
	Spese generali del 15%				0,101
	Utile dell'Impresa del 10%				0,077
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,263
				Costo materiali fc	0,060
				Costo noli e trasporti	0,348
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,179
D.51.25.0030.005	**FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA - Con materiale proveniente dagli scavi**	**m³**	**1**		
ZD.51.25.0205.005	CON MATERIALI NATURALI				
	con materiale proveniente dagli scavi (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	3,74	3,740
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**3,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**3,740**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,465
				Costo noli e trasporti	1,492
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,784
D.51.25.0030.015	**FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA - AM-R-40 Aggregato misto riciclato per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**1**		
ZD.51.25.0210.015	CON MATERIALI RICICLATI NON LEGATI				
	- AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per fondazione (Dmax 40) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	18,24	18,240
	Spese generali del 15%				2,736
	Utile dell'Impresa del 10%				2,098
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**23,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**23,070**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	10,428
				Costo noli e trasporti	4,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,830
D.51.25.0030.020	**FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA - AM-N-40 Aggregato misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm)**	**m³**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.51.25.0205.010	considero una maggiorazione pari 20 % per la compattazione in opera.: CON MATERIALI NATURALI				
	con materiale proveniente da cave di prestito (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m³	1,000	26,43	26,430
	Spese generali del 15%				3,965
	Utile dell'Impresa del 10%				3,040
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**33,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**33,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	18,612
				Costo noli e trasporti	4,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,010
D.51.25.0031.005	**FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE LEGATA - MC-31,5 Miscela di aggregati riciclati legati a cemento per fondazione 0/31,5 (Dmax 31,5 mm)**	**m³**	**360**		
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 8 min e 1h per trasporti vari: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 360*(8/60/9)+1	h	0,02	54,49	0,959
Z.01.05.0001.001	addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360*(8/60/9)+1+2+1+2+6	h	0,05	32,96	1,587
Z.06.05.0080.030	distribuzione materiale (2 strati): PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	36,56	0,203
Z.06.25.0050.030	innaffiamento materiale (2 strati): AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO				
	con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		10,05	0,028
Z.06.25.0010.030	livellazione materiale (2 strati): LIVELLATRICE GRADER				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	32,16	0,179
Z.06.25.0090.030	compattazione materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE				
	Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	40,39	0,673
X.11.01.0010.050	AGGREGATI LEGATI				
	MC-31,5 Miscela di aggregati legata a cemento per fondazione 0/31,5 (Dmax 31,5 mm) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 360	m³	1,000	16,79	16,790
	Spese generali del 15%				3,063
	Utile dell'Impresa del 10%				2,348
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**25,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**25,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,587
				Costo materiali fc	16,790
				Costo noli e trasporti	2,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,411

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.25.0031.010	**FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE LEGATA - MC-20 Miscela di aggregati riciclati legati a cemento per fondazione 0/20 (Dmax 20 mm)**	**m³**	**360**		
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 8 min e 1h per trasporti vari: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 360*(8/60/9)+1	h	0,02	54,49	0,959
Z.01.05.0001.001	addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 360*(8/60/9)+1+2+1+2+6	h	0,05	32,96	1,587
Z.06.05.0080.030	distribuzione materiale (2 strati): PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2	h	0,01	36,56	0,203
Z.06.25.0050.030	innaffiamento materiale (2 strati): AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	h		10,05	0,028
Z.06.25.0010.030	livellazione materiale (2 strati): LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2	h	0,01	32,16	0,179
Z.06.25.0090.030	compattazione materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 6	h	0,02	40,39	0,673
X.11.01.0010.055	AGGREGATI LEGATI MC-20 Miscela di aggregati legata a cemento per fondazione 0/20 (Dmax 20) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 360	m³	1,000	17,58	17,580
	Spese generali del 15%				3,181
	Utile dell'Impresa del 10%				2,439
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**26,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**26,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,587
				Costo materiali fc	17,580
				Costo noli e trasporti	2,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,621
D.51.25.0031.015	**FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE LEGATA - MC-14 Miscela di aggregati riciclati legati a cemento per fondazione 0/14 (Dmax 14 mm)**	**m³**	**360**		
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 8 min e 1h per trasporti vari: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 360*(8/60/9)+1	h	0,02	54,49	0,959
Z.01.05.0001.001	addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 360*(8/60/9)+1+2+1+2+6	h	0,05	32,96	1,587
Z.06.05.0080.030	distribuzione materiale (2 strati): PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2	h	0,01	36,56	0,203
Z.06.25.0050.030	innaffiamento materiale (2 strati): AUTOBOTTE PER				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		10,05	0,028
Z.06.25.0010.030	livellazione materiale (2 strati): LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	32,16	0,179
Z.06.25.0090.030	compattazione materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	40,39	0,673
X.11.01.0010.060	AGGREGATI LEGATI MC-14 Miscela di aggregati legata a cemento per fondazione 0/ 14 (Dmax 14) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 360	m³	1,000	17,72	17,720
	Spese generali del 15%				3,202
	Utile dell'Impresa del 10%				2,455
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**27,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**27,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,587
				Costo materiali fc	17,720
				Costo noli e trasporti	2,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,661
D.51.25.0035.005	**FORMAZIONE STRATO DI BASE NON LEGATA - AM-R-32 Aggregato misto riciclato per base non legata 0/31,5 (Dmax 32 mm)**	**m³**	**360**		
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 8 min e 1h per trasporti vari: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 360*(8/60/9)+1	h	0,02	54,49	0,959
Z.01.05.0001.001	addetto ai mezzi : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360*(8/60/9)+1+2+1+2+6	h	0,05	32,96	1,587
Z.06.05.0080.030	distribuzione materiale (2 strati): PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	36,56	0,203
Z.06.25.0050.030	innaffiamento materiale (2 strati): AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		10,05	0,028
Z.06.25.0010.030	livellazione materiale (2 strati): LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	32,16	0,179
Z.06.25.0090.030	compattazione materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	40,39	0,673
X.11.01.0005.001	considero una maggiorazione pari 5 % per la compattazione in opera.: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-32 Aggregato misto riciclato per base non legata 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05*360	m³	1,050	8,97	9,419

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				1,957
	Utile dell'Impresa del 10%				1,500
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**16,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**16,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,587
				Costo materiali fc	9,419
				Costo noli e trasporti	2,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,452
D.51.25.0035.010	**FORMAZIONE STRATO DI BASE NON LEGATA - AM-N-32 Aggregato misto naturale per base non legata 0/31,5 (Dmax 32 mm)**	**m³**	**360**		
Z.06.10.0070.030	circa 9 m3 scaricati in 8 min e 1h per trasporti vari: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 360*(8/60/9)+1	h	0,02	54,49	0,959
Z.01.05.0001.001	addetto ai mezzi : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360*(8/60/9)+1+2+1+2+6	h	0,05	32,96	1,587
Z.06.05.0080.030	distribuzione materiale (2 strati): PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	36,56	0,203
Z.06.25.0050.030	innaffiamento materiale (2 strati): AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		10,05	0,028
Z.06.25.0010.030	livellazione materiale (2 strati): LIVELLATRICE GRADER con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	32,16	0,179
Z.06.25.0090.030	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	40,39	0,673
X.10.01.0006.005	considero una maggiorazione pari 10 % per la compattazione in opera.: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AM-N-32 Aggregato misto naturale per base non legata 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10*360	m³	1,100	18,00	19,800
	Spese generali del 15%				3,514
	Utile dell'Impresa del 10%				2,694
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**29,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**29,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,587
				Costo materiali fc	19,800
				Costo noli e trasporti	2,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,210
D.51.25.0120.005	**FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali**	**m²**	**1**		
ZD.51.25.0220.005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
caso 1 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	1,64	1,640
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,737
Costo noli e trasporti				0,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,344
D.51.25.0120.010 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE **strade nei centri abitati, interpoderali, forestali**	**m²**	**1**		
ZD.51.25.0220.010 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE				
caso 2 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	2,77	2,770
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**2,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**2,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,300
Costo noli e trasporti				0,887
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,580
D.51.25.0120.015 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE **piazzali, aree di sosta e marciapiedi, ripristini**	**m²**	**1**		
ZD.51.25.0220.015 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE				
caso 3 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1,00	3,59	3,590
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,590**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,702
Costo noli e trasporti				1,134
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,751
D.51.30.0001.005 PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE **con superficie fino a m² 500**	**cad.**	**1**		
ZD.51.30.0480.001 - manod'opera: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere STRAORDINARIO ridotto to con superficie fino a m2 500,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	500,00	5,22	2.610,000
ZD.51.30.0480.025 IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	-500,00	0,80	-400,000
Spese generali del 15%				331,500
Utile dell'Impresa del 10%				254,150
Per arrotondamento				4,350
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.800,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.800,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1.173,227
Costo noli e trasporti				1.036,941
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				590,000
D.51.30.0001.010 PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE **con superficie oltre m² 500 fino a m² 1000**	**cad.**	**1**		
ZD.51.30.0480.010 IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere STRAORDINARIO ridotto con superficie fino a m2 1.000,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1.000,00	2,61	2.610,000
ZD.51.30.0480.025 IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	-1.000,00	0,80	-800,000
Spese generali del 15%				271,500

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				208,150
	Per arrotondamento				0,350
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.290,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.290,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	962,216
				Costo noli e trasporti	850,439
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	480,000
D.51.30.0001.015	**PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie oltre m² 1000 fino a m² 1500**	**cad.**	**1**		
ZD.51.30.0480.015	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere STRAORDINARIO ridotto con superficie fino a m2 1.500,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	1.500,00	1,74	2.610,000
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	-1.500,00	0,80	-1.200,000
	Spese generali del 15%				211,500
	Utile dell'Impresa del 10%				162,150
	Per arrotondamento				-3,650
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.780,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.780,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	751,204
				Costo noli e trasporti	663,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	370,000
D.51.30.0001.020	**PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie oltre m² 1500 fino a m² 2500**	**cad.**	**1**		
ZD.51.30.0480.020	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere STRAORDINARIO ridotto con superficie fino a m2 2.500,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	2.500,00	1,04	2.600,000
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²	-2.500,00	0,80	-2.000,000
	Spese generali del 15%				90,000
	Utile dell'Impresa del 10%				69,000
	Per arrotondamento				1,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**760,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**760,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	329,178
				Costo noli e trasporti	290,941
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,000
D.51.30.0005.005	**MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastibilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale)**	**m²**	**2200**		
Z.01.05.0001.001	- addetto ai mezzi , preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h		32,96	0,120
Z.06.10.0070.030	un'ora di fermo per permettere l'assorbimento dell'emulsione sulla fondazione: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 7	h		54,49	0,173
Z.06.25.0070.010	un'ora di fermo per permettere l'assorbimento dell'emulsione sulla fondazione: MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Installata su autocarro (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h		51,54	0,164
X.23.01.0200.0005.	fattore di assorbimento pari a 1,5: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastibilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2200*1,5	kg	1,50	0,71	1,065
	Spese generali del 15%				0,228
	Utile dell'Impresa del 10%				0,175
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,120
				Costo materiali fc	1,065
				Costo noli e trasporti	0,337
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,408
D.51.30.0015.005	**MANO D'ATTACCO** **C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale)**	**m²**	**2200**		
Z.01.05.0001.003	- addetto ai mezzi , preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,01	27,46	0,200
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		54,49	0,198
Z.06.25.0070.010	MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE Installata su autocarro (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		51,54	0,187
X.23.01.0200.0005.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) 0,48 €/kg il 25/01/2008 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2200 + 10 % sfrido	kg	1,10	0,70	0,770
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		40,65	0,148
Z.06.25.0071.010	FILLERIZZATRICE Installata su autocarro (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		4,16	0,015
X.23.01.0200.0005.	in ragione del 8% steso a mq.: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - ADDITIVI filler sfuso (carbonato di calcio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2220*0,08	100kg	0,08	2,44	0,197
	Spese generali del 15%				0,257
	Utile dell'Impresa del 10%				0,197
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,170**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,200
				Costo materiali fc	0,967
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,454
D.51.30.0025.005	**MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO** **C 65 BP 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume modificato)**	**m²**	**2000**		
Z.01.05.0001.003	- addetto ai mezzi , preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		27,46	0,110
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		54,49	0,218
Z.06.25.0070.010	MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE Installata su autocarro (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		51,54	0,206
X.23.01.0200.0005.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI C 65 BP 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume modificato) 0,65 €/kg il 25/01/2008 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2000 + 10 % sfrido	kg	1,10	0,82	0,902
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		40,65	0,163
Z.06.25.0071.010	FILLERIZZATRICE Installata su autocarro (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		4,16	0,017
X.23.01.0200.0005.	in ragione del 8% steso a mq.: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO COSTI MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI COSTI - BITUMI E DERIVATI - ADDITIVI filler sfuso (carbonato di calcio) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2220*0,08	100kg	0,09	2,44	0,217
	Spese generali del 15%				0,275
	Utile dell'Impresa del 10%				0,211
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,110
				Costo materiali fc	1,119
				Costo noli e trasporti	0,604
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,488
D.51.30.0115.150	**STRATO DI BASE TIPO "A"** **- Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**2600**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h		32,96	0,089
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,017
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,022
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,012
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,113
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*2600*1,05)/10	100kg	0,24	4,99	1,184
	Spese generali del 15%				0,217
	Utile dell'Impresa del 10%				0,166
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**1,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**1,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,116
				Costo materiali fc	1,184
				Costo noli e trasporti	0,147
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,383
D.51.30.0115.155	**STRATO DI BASE TIPO "A" - Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1300**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h	0,01	32,96	0,177
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,034
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,043
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,025
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,226
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg : CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*1300*1,05)/10	100kg	0,24	4,99	1,184
	Spese generali del 15%				0,257
	Utile dell'Impresa del 10%				0,197
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,160**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,160**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	0,231
Costo materiali fc	1,184
Costo noli e trasporti	0,294
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,452

D.51.30.0115.160	**STRATO DI BASE TIPO "A" - Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,040
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,051
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,029
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,267
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg : CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*1100*1,05)/10	100kg	0,24	4,99	1,184
	Spese generali del 15%				0,271
	Utile dell'Impresa del 10%				0,208
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,280**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,274
				Costo materiali fc	1,184
				Costo noli e trasporti	0,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,475
D.51.30.0115.250	**STRATO DI BASE TIPO "A" - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**2600**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h		32,96	0,089
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,017
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,022
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,012
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,113
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*2600*1,05)/10	100kg	0,24	5,39	1,279
	Spese generali del 15%				0,231
	Utile dell'Impresa del 10%				0,177
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**1,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**1,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,116
				Costo materiali fc	1,279
				Costo noli e trasporti	0,147
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,407
D.51.30.0115.255	**STRATO DI BASE TIPO "A" - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1300**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,020

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h	0,01	32,96	0,177
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,034
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,043
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,025
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,226
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg : CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*1300*1,05)/10	100kg	0,24	5,39	1,279
	Spese generali del 15%				0,271
	Utile dell'Impresa del 10%				0,208
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,231
				Costo materiali fc	1,279
				Costo noli e trasporti	0,294
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,477
D.51.30.0115.260	**STRATO DI BASE TIPO "A" - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,040
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,051
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,029

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,267
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg : CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*1100*1,05)/10	100kg	0,24	5,39	1,279
	Spese generali del 15%				0,285
	Utile dell'Impresa del 10%				0,219
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,274
				Costo materiali fc	1,279
				Costo noli e trasporti	0,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,500
D.51.30.0115.350	**STRATO DI BASE TIPO "A"** **- Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**2600**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h		32,96	0,089
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,017
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,022
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,012
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,113
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*2600*1,05)/10	100kg	0,24	5,42	1,286
	Spese generali del 15%				0,232
	Utile dell'Impresa del 10%				0,178
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**1,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**1,960**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,116
				Costo materiali fc	1,286
				Costo noli e trasporti	0,147
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,410
D.51.30.0115.355	**STRATO DI BASE TIPO "A" - Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1300**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h	0,01	32,96	0,177
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,034
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,043
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,025
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,226
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg : CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*1300*1,05)/10	100kg	0,24	5,42	1,286
	Spese generali del 15%				0,272
	Utile dell'Impresa del 10%				0,208
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,231
				Costo materiali fc	1,286
				Costo noli e trasporti	0,294
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,479
D.51.30.0115.360	**STRATO DI BASE TIPO "A" - Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,040
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE				
	Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,051
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE				
	Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,029
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,267
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg : CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	- Base "A-M-c" a caldo con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*1100*1,05)/10	100kg	0,24	5,42	1,286
	Spese generali del 15%				0,286
	Utile dell'Impresa del 10%				0,219
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,274
				Costo materiali fc	1,286
				Costo noli e trasporti	0,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,502
D.51.30.0115.450	**STRATO DI BASE TIPO "A"** **- Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**2600**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,010
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h		32,96	0,089
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,017
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE				
	Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,022
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE				
	Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,012
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15')				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,113
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*2600*1,05)/10	100kg	0,24	5,82	1,381
	Spese generali del 15%				0,247
	Utile dell'Impresa del 10%				0,189
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,116
				Costo materiali fc	1,381
				Costo noli e trasporti	0,147
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,436
D.51.30.0115.455	**STRATO DI BASE TIPO "A" - Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1300**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,020
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h	0,01	32,96	0,177
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,034
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,043
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,025
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,226
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg : CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*1300*1,05)/10	100kg	0,24	5,82	1,381
	Spese generali del 15%				0,286
	Utile dell'Impresa del 10%				0,219
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,231
				Costo materiali fc	1,381
				Costo noli e trasporti	0,294
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,504
D.51.30.0115.460	**STRATO DI BASE TIPO "A" - Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 2400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,25)/10	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/10	h		27,46	0,040
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		70,27	0,051
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/10	h		40,39	0,029
Z.06.10.0070.030	carico, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 15') : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,25/10	h		54,49	0,267
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 10 pari a 226 kg : CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Base "A-M-t" a tiepido con bitume "modificato" Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (2,26*1100*1,05)/10	100kg	0,24	5,82	1,381
	Spese generali del 15%				0,300
	Utile dell'Impresa del 10%				0,230
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,274
				Costo materiali fc	1,381
				Costo noli e trasporti	0,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,527
D.51.30.0125.150	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3400**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h		32,96	0,100
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,018
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*3400*1,05)/7	100kg	0,24	5,43	1,277
	Spese generali del 15%				0,236
	Utile dell'Impresa del 10%				0,181
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**1,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**1,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,129
				Costo materiali fc	1,277
				Costo noli e trasporti	0,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,417
D.51.30.0125.155	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1700**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,201
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,258
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	- Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1700*1,05)/7	100kg	0,24	5,43	1,277
	Spese generali del 15%				0,280
	Utile dell'Impresa del 10%				0,215
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,260
				Costo materiali fc	1,277
				Costo noli e trasporti	0,332
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,491
D.51.30.0125.160	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B"** **- Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,034
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,310
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,057
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE				
	Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,073
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE				
	Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,042
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h	0,01	54,49	0,399
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	- Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1100*1,05)/7	100kg	0,24	5,43	1,277
	Spese generali del 15%				0,329
	Utile dell'Impresa del 10%				0,252
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,401

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,277
				Costo noli e trasporti	0,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,578
D.51.30.0125.250	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3400**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h		32,96	0,100
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,018
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (1,568*3400*1,05)/7	100kg	0,24	5,87	1,381
				Spese generali del 15%	0,252
				Utile dell'Impresa del 10%	0,193
				Per arrotondamento	-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,129
				Costo materiali fc	1,381
				Costo noli e trasporti	0,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,444
D.51.30.0125.255	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1700**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,201
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,258
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1700*1,05)/7	100kg	0,24	5,87	1,381
	Spese generali del 15%				0,296
	Utile dell'Impresa del 10%				0,227
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,260
				Costo materiali fc	1,381
				Costo noli e trasporti	0,332
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,527
D.51.30.0125.260	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale"" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,034
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,310
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,057
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,073
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,042
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h	0,01	54,49	0,399
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1100*1,05)/7	100kg	0,24	5,87	1,381
	Spese generali del 15%				0,344
	Utile dell'Impresa del 10%				0,264
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,401
				Costo materiali fc	1,381
				Costo noli e trasporti	0,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,604
D.51.30.0125.350	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3400**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h		32,96	0,100
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,018
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*3400*1,05)/7	100kg	0,24	5,96	1,402
	Spese generali del 15%				0,255
	Utile dell'Impresa del 10%				0,195
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,129

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,402
				Costo noli e trasporti	0,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,452
D.51.30.0125.355	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1700**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,201
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,258
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (1,568*1700*1,05)/7	100kg	0,24	5,96	1,402
	Spese generali del 15%				0,299
	Utile dell'Impresa del 10%				0,229
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,260
				Costo materiali fc	1,402
				Costo noli e trasporti	0,332
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,526
D.51.30.0125.360	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,034
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,310
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,057
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,073
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,042
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h	0,01	54,49	0,399
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1100*1,05)/7	100kg	0,24	5,96	1,402
	Spese generali del 15%				0,348
	Utile dell'Impresa del 10%				0,266
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,401
				Costo materiali fc	1,402
				Costo noli e trasporti	0,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,613
D.51.30.0125.450	**STRADE DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3400**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h		32,96	0,100
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,018
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*3400*1,05)/7	100kg	0,24	6,40	1,505
	Spese generali del 15%				0,270
	Utile dell'Impresa del 10%				0,207
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,129
				Costo materiali fc	1,505
				Costo noli e trasporti	0,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,479
D.51.30.0125.455	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1700**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,201
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,258
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1700*1,05)/7	100kg	0,24	6,40	1,505
	Spese generali del 15%				0,315
	Utile dell'Impresa del 10%				0,241
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,260
				Costo materiali fc	1,505
				Costo noli e trasporti	0,332
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,553
D.51.30.0125.460	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,034
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,310
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,057
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,073
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,042
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h	0,01	54,49	0,399
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1100*1,05)/7	100kg	0,24	6,40	1,505
	Spese generali del 15%				0,363
	Utile dell'Impresa del 10%				0,278
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,401
				Costo materiali fc	1,505
				Costo noli e trasporti	0,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,640
D.51.30.0125.550	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3400**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h		32,96	0,100
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,018
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*3400*1,05)/7	100kg	0,24	6,49	1,526
	Spese generali del 15%				0,273
	Utile dell'Impresa del 10%				0,210
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,129
				Costo materiali fc	1,526
				Costo noli e trasporti	0,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,488
D.51.30.0125.555	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1700**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,201
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,258
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1700*1,05)/7	100kg	0,24	6,49	1,526
	Spese generali del 15%				0,318
	Utile dell'Impresa del 10%				0,244
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,680**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,260
	Costo materiali fc				1,526
	Costo noli e trasporti				0,332
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,563
D.51.30.0125.560	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,034
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,310
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,057
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,073
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,042
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h	0,01	54,49	0,399
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-c" a caldo ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1100*1,05)/7	100kg	0,24	6,49	1,526
	Spese generali del 15%				0,366

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,281
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,401
				Costo materiali fc	1,526
				Costo noli e trasporti	0,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,649
D.51.30.0125.650	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3400**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h		32,96	0,100
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,018
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*3400*1,05)/7	100kg	0,24	6,97	1,639
	Spese generali del 15%				0,290
	Utile dell'Impresa del 10%				0,223
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,129
				Costo materiali fc	1,639
				Costo noli e trasporti	0,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,515
D.51.30.0125.655	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" - strade nei centri abitati,**				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	interpoderali, forestali - per ogni cm	**m²/cm**	**1700**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,201
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h		54,49	0,258
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1700*1,05)/7	100kg	0,24	6,97	1,639
	Spese generali del 15%				0,335
	Utile dell'Impresa del 10%				0,257
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,260
				Costo materiali fc	1,639
				Costo noli e trasporti	0,332
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,590
D.51.30.0125.660	**STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1100**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		32,96	0,034
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,35)/7	h	0,01	32,96	0,310
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2*8/7	h		27,46	0,057
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		70,27	0,073
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/7	h		40,39	0,042
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,35/7	h	0,01	54,49	0,399
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 7 pari a 156,8 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Binder "B-AM-t" a tiepido ad elevate prestazioni con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,568*1100*1,05)/7	100kg	0,24	6,97	1,639
	Spese generali del 15%				0,383
	Utile dell'Impresa del 10%				0,294
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,401
				Costo materiali fc	1,639
				Costo noli e trasporti	0,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,676
D.51.30.0135.050	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3800**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h		32,96	0,101
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,019
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,025
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,35/6	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (1,392*3800*1,05)/6	100kg	0,24	5,70	1,389
Spese generali del 15%				0,253
Utile dell'Impresa del 10%				0,194
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,140**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,132
Costo materiali fc				1,389
Costo noli e trasporti				0,168
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,451
D.51.30.0135.055 STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm	**m²/cm**	**2000**		
Z.01.05.0001.001 n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001 addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h	0,01	32,96	0,192
Z.01.05.0001.003 n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020 stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030 cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030 carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 23*2,35/6	h		54,49	0,245
X.23.01.0200.0010. peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (1,392*2000*1,05)/6	100kg	0,24	5,70	1,389
Spese generali del 15%				0,294
Utile dell'Impresa del 10%				0,225
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,251
Costo materiali fc				1,389
Costo noli e trasporti				0,319
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,521

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.30.0135.060	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1500**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/5	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (2*8+23*2,35)/5	h	0,01	32,96	0,308
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/5	h		27,46	0,059
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/5	h		70,27	0,075
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/5	h		40,39	0,043
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 23*2,35/5	h	0,01	54,49	0,393
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 5 pari a 116 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (1,16*1500*1,05)/5	100kg	0,24	5,70	1,389
	Spese generali del 15%				0,345
	Utile dell'Impresa del 10%				0,265
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,402
				Costo materiali fc	1,389
				Costo noli e trasporti	0,511
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,608
D.51.30.0135.150	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3800**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h		32,96	0,101
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,019
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,025
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,35/6	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,392*3800*1,05)/6	100kg	0,24	6,15	1,498
	Spese generali del 15%				0,270
	Utile dell'Impresa del 10%				0,207
	Per arrotondamento				-0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,270**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,270**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	0,132
Costo materiali fc	1,498
Costo noli e trasporti	0,168
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,472

D.51.30.0135.155	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**2000**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h	0,01	32,96	0,192
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,35/6	h		54,49	0,245
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (1,392*2000*1,05)/6	100kg	0,24	6,15	1,498
Spese generali del 15%				0,310
Utile dell'Impresa del 10%				0,238
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,251
Costo materiali fc				1,498
Costo noli e trasporti				0,319
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,552
D.51.30.0135.160 STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm	**m²/cm**	**1500**		
Z.01.05.0001.001 n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1*8/5	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001 addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (2*8+23*2,35)/5	h	0,01	32,96	0,308
Z.01.05.0001.003 n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/5	h		27,46	0,059
Z.06.25.0080.020 stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8/5	h		70,27	0,075
Z.06.25.0090.030 cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8/5	h		40,39	0,043
Z.06.10.0070.030 carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 23*2,35/5	h	0,01	54,49	0,393
X.23.01.0200.0010. peso compresso per cm 5 pari a 116 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (1,16*1500*1,05)/5	100kg	0,24	6,15	1,498
Spese generali del 15%				0,362
Utile dell'Impresa del 10%				0,277
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**3,050**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**3,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,402
Costo materiali fc				1,498
Costo noli e trasporti				0,511
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,639

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.30.0135.250	**STRATO UNICO TIPO "E"** **- Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3800**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h		32,96	0,101
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,019
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,025
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 23*2,35/6	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (1,392*3800*1,05)/6	100kg	0,24	6,26	1,525
	Spese generali del 15%				0,274
	Utile dell'Impresa del 10%				0,210
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,132
				Costo materiali fc	1,525
				Costo noli e trasporti	0,168
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,485
D.51.30.0135.255	**STRATO UNICO TIPO "E"** **- Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**2000**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h	0,01	32,96	0,192
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,35/6	h		54,49	0,245
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,392*2000*1,05)/6	100kg	0,24	6,26	1,525
	Spese generali del 15%				0,314
	Utile dell'Impresa del 10%				0,241
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,251
				Costo materiali fc	1,525
				Costo noli e trasporti	0,319
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,555
D.51.30.0135.260	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1500**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/5	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,35)/5	h	0,01	32,96	0,308
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5	h		27,46	0,059
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/5	h		70,27	0,075
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/5	h		40,39	0,043
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,35/5	h	0,01	54,49	0,393
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 5 pari a 116 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- Unico "E-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (1,16*1500*1,05)/5	100kg	0,24	6,26	1,525
Spese generali del 15%				0,366
Utile dell'Impresa del 10%				0,280
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**3,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**3,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,402
Costo materiali fc				1,525
Costo noli e trasporti				0,511
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,642
D.51.30.0135.350 STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm	**m²/cm**	**3800**		
Z.01.05.0001.001 n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,012
Z.01.05.0001.001 addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h		32,96	0,101
Z.01.05.0001.003 n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,019
Z.06.25.0080.020 stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,025
Z.06.25.0090.030 cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030 carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 23*2,35/6	h		54,49	0,129
X.23.01.0200.0010. peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (1,392*3800*1,05)/6	100kg	0,24	6,71	1,635
Spese generali del 15%				0,290
Utile dell'Impresa del 10%				0,222
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,450**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,132
Costo materiali fc				1,635
Costo noli e trasporti				0,168
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,514

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.30.0135.355	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**2000**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,022
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h	0,01	32,96	0,192
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,037
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,047
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,027
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,35/6	h		54,49	0,245
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,392*2000*1,05)/6	100kg	0,24	6,71	1,635
	Spese generali del 15%				0,331
	Utile dell'Impresa del 10%				0,254
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,790**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,790**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,251
	Costo materiali fc				1,635
	Costo noli e trasporti				0,319
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,586
D.51.30.0135.360	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**1500**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/5	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,35)/5	h	0,01	32,96	0,308
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/5	h		27,46	0,059
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/5	h		70,27	0,075
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/5	h		40,39	0,043
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,35/5	h	0,01	54,49	0,393
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 5 pari a 116 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/31,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,16*1500*1,05)/5	100kg	0,24	6,71	1,635
	Spese generali del 15%				0,382
	Utile dell'Impresa del 10%				0,293
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,402
				Costo materiali fc	1,635
				Costo noli e trasporti	0,511
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,672
D.51.30.0135.550	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E chiaro" con legante bituminoso "deasfaltenato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1500**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,029
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h	0,01	32,96	0,257
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,049
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,062
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,036
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,35/6	h	0,01	54,49	0,327

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,392*1500*1,05)/6	100kg	0,24	26,77	6,521
	Spese generali del 15%				1,092
	Utile dell'Impresa del 10%				0,837
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**9,210**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**9,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,335
	Costo materiali fc				6,521
	Costo noli e trasporti				0,425
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,928
D.51.30.0135.555	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E chiaro" con legante bituminoso "deasfaltenato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1000**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 3800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,35)/6	h	0,01	32,96	0,385
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/6	h		27,46	0,073
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		70,27	0,094
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/6	h		40,39	0,054
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,35/6	h	0,01	54,49	0,491
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,392*1000*1,05)/6	100kg	0,24	26,77	6,521
	Spese generali del 15%				1,149
	Utile dell'Impresa del 10%				0,881
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**9,690**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**9,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,502
	Costo materiali fc				6,521
	Costo noli e trasporti				0,639
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,028

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.30.0135.560	**STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E chiaro" con legante bituminoso "deasfaltenato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**500**		
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 4600 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/5	h		32,96	0,105
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (2*8+23*2,35)/5	h	0,03	32,96	0,924
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/5	h	0,01	27,46	0,176
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/5	h		70,27	0,225
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/5	h		40,39	0,129
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 21'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 23*2,35/5	h	0,02	54,49	1,178
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 6 pari a 139.2 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Unico "E chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (1,392*500*1,05)/6	100kg	0,24	26,77	6,521
	Spese generali del 15%				1,389
	Utile dell'Impresa del 10%				1,065
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**11,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**11,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,205
				Costo materiali fc	6,521
				Costo noli e trasporti	1,532
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,453
D.51.30.0145.050	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - tipo "B-c"o "E-c" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - F/P RICARICHE "B o E" caso 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	8,50	8,500
	Spese generali del 15%				1,275
	Utile dell'Impresa del 10%				0,978
D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	2,17	2,170
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**12,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**12,920**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,200
				Costo materiali fc	9,467
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,704
D.51.30.0145.055	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - tipo "B-c"o "E-c" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - F/P RICARICHE "B o E" caso 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	9,39	9,390
	Spese generali del 15%				1,409
	Utile dell'Impresa del 10%				1,080
D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,1	m²	1,10	2,17	2,387
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**14,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**14,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,220
				Costo materiali fc	10,454
				Costo noli e trasporti	0,604
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,993
D.51.30.0145.060	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - tipo "B-c"o "E-c" - piazzali, aree di sosta e marciapiedi, ripristini**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - F/P RICARICHE "B o E" caso 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	10,43	10,430
	Spese generali del 15%				1,565
	Utile dell'Impresa del 10%				1,200
D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	m²	1,20	2,17	2,604
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**15,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**15,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,240
				Costo materiali fc	11,590
				Costo noli e trasporti	0,658
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,312
D.51.30.0145.150	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - tipo "D-c" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - F/P RICARICHE "D" caso 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	9,16	9,160
	Spese generali del 15%				1,374
	Utile dell'Impresa del 10%				1,053
D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	2,17	2,170
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**13,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**13,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,200
				Costo materiali fc	10,127
				Costo noli e trasporti	0,548
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,884
D.51.30.0145.155	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - tipo "D-c" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - F/P RICARICHE "D" caso 2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	10,05	10,050
	Spese generali del 15%				1,508
	Utile dell'Impresa del 10%				1,156
D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,1	m²	1,10	2,17	2,387
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**15,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**15,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,220
				Costo materiali fc	11,114
				Costo noli e trasporti	0,604
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,163
D.51.30.0145.160	**CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - tipo "D-c" - piazzali, aree di sosta e marciapiedi, ripristini**	**100kg**	**1**		
X.23.01.0200.0010.	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - F/P RICARICHE "D" caso 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	11,09	11,090
	Spese generali del 15%				1,664
	Utile dell'Impresa del 10%				1,275
D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,2	m²	1,20	2,17	2,604
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**16,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**16,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,240
				Costo materiali fc	12,250
				Costo noli e trasporti	0,658
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,482
D.51.30.0215.050	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "C" - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**7800**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere e segnaletica: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,14	0,80	0,112
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 8800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,5)/3	h		32,96	0,104
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,019
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,5/3	h		54,49	0,134
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" Dmax 0/10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*7800*1,05)/3	100kg	0,25	6,42	1,618
	Spese generali del 15%				0,305
	Utile dell'Impresa del 10%				0,234
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,182
				Costo materiali fc	1,618
				Costo noli e trasporti	0,217
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,534
D.51.30.0215.055	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "C" - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**5300**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere e segnaletica: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,21	0,80	0,165
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,5)/3	h		32,96	0,152
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,028

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,035
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,020
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,5/3	h		54,49	0,197
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" Dmax 0/10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*5300*1,05)/3	100kg	0,25	6,42	1,618
	Spese generali del 15%				0,335
	Utile dell'Impresa del 10%				0,257
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,820**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,267
	Costo materiali fc				1,618
	Costo noli e trasporti				0,316
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,588
D.51.30.0215.060	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "C" - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**3600**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere e segnaletica: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,30	0,80	0,243
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,224
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,041
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,052
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,030
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 23*2,5/3	h	0,01	54,49	0,290
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" Dmax 0/10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*3600*1,05)/3	100kg	0,25	6,42	1,618
	Spese generali del 15%				0,378
	Utile dell'Impresa del 10%				0,290
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,393
				Costo materiali fc	1,618
				Costo noli e trasporti	0,466
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,668
D.51.30.0215.550	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "C" - Usura "C chiaro" con legante bituminoso "deasfaltenato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3500**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere e segnaletica: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,31	0,80	0,250
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 8800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,025
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,231
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,042
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,054
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,031
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,5/3	h	0,01	54,49	0,298
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "C chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*3500*1,05)/3	100kg	0,25	27,44	6,915
	Spese generali del 15%				1,177
	Utile dell'Impresa del 10%				0,902
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**9,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**9,920**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,405
				Costo materiali fc	6,915
				Costo noli e trasporti	0,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,074
D.51.30.0215.555	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "C" - Usura "C chiaro" con legante bituminoso "deasfaltenato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**2500**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere e segnaletica: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,44	0,80	0,350
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,323
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,059
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,075
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,043
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,5/3	h	0,01	54,49	0,418
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "C chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*2500*1,05)/3	100kg	0,25	27,44	6,915
	Spese generali del 15%				1,233
	Utile dell'Impresa del 10%				0,945
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**10,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**10,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,567
				Costo materiali fc	6,915
				Costo noli e trasporti	0,671
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,172
D.51.30.0215.560	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "C" - Usura "C chiaro" con legante bituminoso "deasfaltenato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**2000**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere e segnaletica: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,55	0,80	0,437
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7400 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+23*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,404
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,073
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE				
	Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,094
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE				
	Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,054
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 23 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 23*2,5/3	h	0,01	54,49	0,522
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	- Usura "C chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*2000*1,05)/3	100kg	0,25	27,44	6,915
	Spese generali del 15%				1,281
	Utile dell'Impresa del 10%				0,982
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**10,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**10,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,708
				Costo materiali fc	6,915
				Costo noli e trasporti	0,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,266
D.51.30.0225.150	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D"** **- Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**7800**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB				
	- cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,14	0,80	0,112
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h		32,96	0,107
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/3	h		27,46	0,019
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h		54,49	0,140
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*7800*1,05)/3	100kg	0,24	6,30	1,521
	Spese generali del 15%				0,292
	Utile dell'Impresa del 10%				0,224
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,460**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,185
				Costo materiali fc	1,521
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,512
D.51.30.0225.155	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**5300**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,21	0,80	0,165
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h		32,96	0,158
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,028
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,035
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,020
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 24*2,5/3	h		54,49	0,206
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,69*5300*1,05)/3	100kg	0,24	6,30	1,521
	Spese generali del 15%				0,322
	Utile dell'Impresa del 10%				0,247
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,273
				Costo materiali fc	1,521
				Costo noli e trasporti	0,325
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,569
D.51.30.0225.160	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**3600**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 3280/3	m²	0,30	0,80	0,243
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,232
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,041
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,052
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,030
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 24*2,5/3	h	0,01	54,49	0,303
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,69*3600*1,05)/3	100kg	0,24	6,30	1,521
	Spese generali del 15%				0,367
	Utile dell'Impresa del 10%				0,281
	Per arrotondamento				-0,004

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,401
				Costo materiali fc	1,521
				Costo noli e trasporti	0,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,644
D.51.30.0225.250	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D"** **- Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**7800**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,14	0,80	0,112
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h		32,96	0,107
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/3	h		27,46	0,019
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h		54,49	0,140
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*7800*1,05)/3	100kg	0,24	6,80	1,642
	Spese generali del 15%				0,310
	Utile dell'Impresa del 10%				0,238
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,620**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,185
				Costo materiali fc	1,642
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,551
D.51.30.0225.255	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D"** **- Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**5300**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,21	0,80	0,165
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h		32,96	0,158
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,028
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,035
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,020
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h		54,49	0,206
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*5300*1,05)/3	100kg	0,24	6,80	1,642
	Spese generali del 15%				0,341
	Utile dell'Impresa del 10%				0,261
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,273
				Costo materiali fc	1,642
				Costo noli e trasporti	0,325
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,599
D.51.30.0225.260	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" - Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**3600**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,30	0,80	0,243
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,232
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,041
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,052
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,030
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h	0,01	54,49	0,303
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-t" a tiepido con bitume "tal quale" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*3600*1,05)/3	100kg	0,24	6,80	1,642
	Spese generali del 15%				0,385
	Utile dell'Impresa del 10%				0,295
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,401
				Costo materiali fc	1,642
				Costo noli e trasporti	0,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,683
D.51.30.0230.350	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D MOD." - Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**7800**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,14	0,80	0,112
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h		32,96	0,107
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/3	h		27,46	0,019
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h		54,49	0,140
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	- Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (ex DM1) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*7800*1,05)/3	100kg	0,24	6,97	1,683
	Spese generali del 15%				0,317
	Utile dell'Impresa del 10%				0,243
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,670**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				0,185
	Costo materiali fc				1,683
	Costo noli e trasporti				0,223
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,561
D.51.30.0230.355	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D MOD."** **- Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**5300**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB				
	- cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,21	0,80	0,165
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h		32,96	0,158
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,028
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE				
	Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,035
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE				
	Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,020
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h		54,49	0,206
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO				
	- Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (ex DM1) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: (0,69*5300*1,05)/3	100kg	0,24	6,97	1,683
Spese generali del 15%				0,347
Utile dell'Impresa del 10%				0,266
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,920**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,273
Costo materiali fc				1,683
Costo noli e trasporti				0,325
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,608
D.51.30.0230.360 STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D MOD." - Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm	**m²/cm**	**3600**		
ZD.51.30.0480.025 IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 3280/3	m²	0,30	0,80	0,243
Z.01.05.0001.001 n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001 addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,232
Z.01.05.0001.003 n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,041
Z.06.25.0080.020 stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,052
Z.06.25.0090.030 cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,030
Z.06.10.0070.030 carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 24*2,5/3	h	0,01	54,49	0,303
X.23.01.0200.0010. peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-M-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (ex DM1) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (0,69*3600*1,05)/3	100kg	0,24	6,97	1,683
Spese generali del 15%				0,391
Utile dell'Impresa del 10%				0,300
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**3,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**3,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,401
Costo materiali fc				1,683
Costo noli e trasporti				0,479

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,692
D.51.30.0230.450	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D MOD." - Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**7800**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,14	0,80	0,112
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,011
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h		32,96	0,107
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/3	h		27,46	0,019
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,024
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,014
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h		54,49	0,140
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*7800*1,05)/3	100kg	0,24	7,46	1,802
	Spese generali del 15%				0,334
	Utile dell'Impresa del 10%				0,256
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**2,820**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**2,820**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,185
	Costo materiali fc				1,802
	Costo noli e trasporti				0,223
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,590
D.51.30.0230.455	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D MOD." - Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**5300**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,21	0,80	0,165
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,017
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h		32,96	0,158
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,028
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,035
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,020
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h		54,49	0,206
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*5300*1,05)/3	100kg	0,24	7,46	1,802
	Spese generali del 15%				0,364
	Utile dell'Impresa del 10%				0,279
	Per arrotondamento				-0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**3,070**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**3,070**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	0,273
Costo materiali fc	1,802
Costo noli e trasporti	0,325
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,638

D.51.30.0230.460	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D MOD." - Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**3600**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,30	0,80	0,243
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,232
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,041
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,052
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,030
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h	0,01	54,49	0,303
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D-M-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*3600*1,05)/3	100kg	0,24	7,46	1,802
	Spese generali del 15%				0,409
	Utile dell'Impresa del 10%				0,314
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,401
				Costo materiali fc	1,802
				Costo noli e trasporti	0,479
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,724
D.51.30.0230.550	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D MOD." - Usura "D chiaro" con legante bituminoso "deasfaltenato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3500**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,31	0,80	0,250
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,025
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,239
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8)/3	h		27,46	0,042
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,054
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,031
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h	0,01	54,49	0,311

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*3500*1,05)/3	100kg	0,24	27,30	6,593
	Spese generali del 15%				1,132
	Utile dell'Impresa del 10%				0,868
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**9,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**9,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,413
				Costo materiali fc	6,593
				Costo noli e trasporti	0,513
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,996
D.51.30.0230.555	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D MOD." - Usura "D chiaro" con legante bituminoso "deasfaltenato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**2500**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,44	0,80	0,350
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,334
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,059
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,075
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,043
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h	0,01	54,49	0,436
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*2500*1,05)/3	100kg	0,24	27,30	6,593
	Spese generali del 15%				1,189
	Utile dell'Impresa del 10%				0,911
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**10,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**10,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,578
				Costo materiali fc	6,593
				Costo noli e trasporti	0,689
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,095
D.51.30.0230.560	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D MOD." - Usura "D chiaro" con legante bituminoso "deasfaltenato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**2000**		
ZD.51.30.0480.025	IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,55	0,80	0,437
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 7800 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,044
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+24*2,5)/3	h	0,01	32,96	0,417
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,073
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,094
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,054
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 24 automezzi per 2 h e 30'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24*2,5/3	h	0,01	54,49	0,545
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 69 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "D chiaro" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,69*2000*1,05)/3	100kg	0,24	27,30	6,593
	Spese generali del 15%				1,239
	Utile dell'Impresa del 10%				0,950
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**10,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**10,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,721
				Costo materiali fc	6,593
				Costo noli e trasporti	0,863
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,194
D.51.30.0325.150	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "SMA" SPLITTMASTIX ASPHALT - "SMA-c"a caldo con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**5400**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,20	0,80	0,162
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 5300 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+17*2,6)/3	h		32,96	0,122
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,027
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,035
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,020
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 17 automezzi per 2 h e 36'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17*2,6/3	h		54,49	0,149
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*5400*1,05)/3	100kg	0,25	8,10	2,041
	Spese generali del 15%				0,386
	Utile dell'Impresa del 10%				0,296
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,234
				Costo materiali fc	2,041
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,678
D.51.30.0325.155	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "SMA" SPLITTMASTIX ASPHALT - "SMA-c"a caldo con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3600**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,30	0,80	0,243
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 5300 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+17*2,6)/3	h	0,01	32,96	0,184

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,041
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,052
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,030
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 17 automezzi per 2 h e 36'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17*2,6/3	h		54,49	0,223
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*3600*1,05)/3	100kg	0,25	8,10	2,041
	Spese generali del 15%				0,426
	Utile dell'Impresa del 10%				0,326
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,353
				Costo materiali fc	2,041
				Costo noli e trasporti	0,399
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,752
D.51.30.0325.160	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "SMA" SPLITTMASTIX ASPHALT - "SMA-c"a caldo con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**2500**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,44	0,80	0,350
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 5300 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+17*2,6)/3	h	0,01	32,96	0,265
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,059
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,075
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,043

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 17 automezzi per 2 h e 36'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17*2,6/3	h	0,01	54,49	0,321
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-c" a caldo con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*2500*1,05)/3	100kg	0,25	8,10	2,041
	Spese generali del 15%				0,478
	Utile dell'Impresa del 10%				0,367
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**4,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**4,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,509
				Costo materiali fc	2,041
				Costo noli e trasporti	0,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,841
D.51.30.0325.250	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "SMA" SPLITTMASTIX ASPHALT - "SMA-t"a tiepido con bitume "modificato" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**5400**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,20	0,80	0,162
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 5300 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+17*2,6)/3	h		32,96	0,122
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,027
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,035
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,020
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 17 automezzi per 2 h e 36'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17*2,6/3	h		54,49	0,149
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*5400*1,05)/3	100kg	0,25	8,77	2,210

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				0,411
	Utile dell'Impresa del 10%				0,315
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,234
				Costo materiali fc	2,210
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,729
D.51.30.0325.255	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "SMA" SPLITTMASTIX ASPHALT - "SMA-t"a tiepido con bitume "modificato" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**3600**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,30	0,80	0,243
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 5300 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,024
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+17*2,6)/3	h	0,01	32,96	0,184
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,041
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,052
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,030
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 17 automezzi per 2 h e 36'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17*2,6/3	h		54,49	0,223
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*3600*1,05)/3	100kg	0,25	8,77	2,210
	Spese generali del 15%				0,451
	Utile dell'Impresa del 10%				0,346
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,353
				Costo materiali fc	2,210
				Costo noli e trasporti	0,399
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,793

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.30.0325.260	**STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "SMA" SPLITTMASTIX ASPHALT - "SMA-t"a tiepido con bitume "modificato" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm**	**m²/cm**	**2500**		
ZD.51.30.0480.025	impianto cantiere: IMPIANTO CANTIERE PER CLB - cantiere ORDINARIO con superficie di m2 3.280,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 3280/3	m²	0,44	0,80	0,350
Z.01.05.0001.001	n. 1 per assistenza e addetti ai livelli (sup. di riferimento pari a 5300 m² in ore 8/giorno): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		32,96	0,035
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2*8+17*2,6)/3	h	0,01	32,96	0,265
Z.01.05.0001.003	n. 2 per assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8/3	h		27,46	0,059
Z.06.25.0080.020	stesa: VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		70,27	0,075
Z.06.25.0090.030	cilindratura del materiale: RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 12 t fino a 16 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8/3	h		40,39	0,043
Z.06.10.0070.030	carico, trasporto, scarico e fermo macchina (n° 17 automezzi per 2 h e 36'): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 17*2,6/3	h	0,01	54,49	0,321
X.23.01.0200.0010.	peso compresso per cm 3 pari a 72 kg: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO - Usura "SMA-t" a tiepido con bitume "modificato" e Dmax 0/12,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,72*2500*1,05)/3	100kg	0,25	8,77	2,210
	Spese generali del 15%				0,504
	Utile dell'Impresa del 10%				0,386
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**4,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**4,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,509
				Costo materiali fc	2,210
				Costo noli e trasporti	0,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,892
D.51.30.0410.005	**PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI eseguito con conglomerato tipo Binder "B-c" - per ogni cm**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0125.160	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" - Binder "B-c" a caldo con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	m²/cm	1,05	2,77	2,909
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**2,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**2,910**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,421
				Costo materiali fc	1,341
				Costo noli e trasporti	0,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,611
D.51.30.0410.010	**PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI eseguito con conglomerato tipo Unico "E-c" - per ogni cm**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0135.060	STRATO UNICO TIPO "E" - Unico "E-c" a caldo con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	m²/cm	1,05	2,91	3,056
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,422
				Costo materiali fc	1,458
				Costo noli e trasporti	0,536
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,644
D.51.30.0410.015	**PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI eseguito con conglomerato tipo Usura "C-c" - per ogni cm**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0215.060	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "C" - Usura "C-c" a caldo con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	m²/cm	1,05	3,19	3,350
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,414
				Costo materiali fc	1,699
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,702
D.51.30.0410.020	**PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI eseguito con conglomerato tipo Usura "D-c" - per ogni cm**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0225.160	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" - piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1 + 5 % sfrido	m²/cm	1,05	3,09	3,245
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**3,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**3,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,422
				Costo materiali fc	1,598
				Costo noli e trasporti	0,503
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,685
D.51.30.0530.011	**SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE Strato di base - pendenza longitudinale compresa tra l'11 % ed il 15%**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0115.050	STRATO DI BASE TIPO "A" strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,04*1/3	m²/cm	0,01	1,83	0,024
D.51.30.0115.055	STRATO DI BASE TIPO "A" strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,04*1/3	m²/cm	0,01	2,16	0,029
D.51.30.0115.060	STRATO DI BASE TIPO "A" piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: ,04*1/3	m²/cm	0,01	2,28	0,030
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**0,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**0,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,006
				Costo materiali fc	0,016
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,006
D.51.30.0530.012	**SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE** **Strato di collegamento - pendenza longitudinale compresa tra l'11 % ed il 15%**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,04*1/3	m²/cm	0,01	1,99	0,027
D.51.30.0125.055	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,04*1/3	m²/cm	0,01	2,36	0,031
D.51.30.0125.060	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,04*1/3	m²/cm	0,01	2,77	0,037
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**0,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**0,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,008
				Costo materiali fc	0,017
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,014
D.51.30.0530.013	**SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE** **Strato superficiale - pendenza longitudinale compresa tra l'11 % ed il 15%**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0135.020	STRATO UNICO TIPO "E" strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,04*1/6	m²/cm	0,01	2,14	0,014
D.51.30.0135.025	STRATO UNICO TIPO "E" strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,04*1/6	m²/cm	0,01	2,48	0,017
D.51.30.0135.030	STRATO UNICO TIPO "E" piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,04*1/6	m²/cm	0,01	2,91	0,019
D.51.30.0225.020	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,04*1/6	m²/cm	0,01	2,46	0,016
D.51.30.0225.025	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,04*1/6	m²/cm	0,01	2,72	0,018
D.51.30.0225.030	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,04*1/6	m²/cm	0,01	3,09	0,021
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**0,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**0,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,003
				Costo materiali fc	0,019
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,008
D.51.30.0530.021	**SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE** **Strato di base - pendenza longitudinale maggiore del 15%**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0115.050	STRATO DI BASE TIPO "A" strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/3	m²/cm	0,10	1,83	0,183
D.51.30.0115.055	STRATO DI BASE TIPO "A" strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/3	m²/cm	0,10	2,16	0,216
D.51.30.0115.060	STRATO DI BASE TIPO "A" piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,30*1/3	m²/cm	0,10	2,28	0,228
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**0,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**0,630**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,058
				Costo materiali fc	0,118
				Costo noli e trasporti	0,076
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,136
D.51.30.0530.022	**SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE** **Strato di collegamento - pendenza longitudinale maggiore del 15%**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/3	m²/cm	0,10	1,99	0,199
D.51.30.0125.055	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/3	m²/cm	0,10	2,36	0,236
D.51.30.0125.060	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO "B" piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/3	m²/cm	0,10	2,77	0,277
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**0,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**0,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,077
				Costo materiali fc	0,128

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,101
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,147
D.51.30.0530.023	**SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE Strato superficiale - pendenza longitudinale maggiore del 15%**	**m²/cm**	**1**		
D.51.30.0135.020	STRATO UNICO TIPO "E" strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/6	m²/cm	0,05	2,14	0,107
D.51.30.0135.025	STRATO UNICO TIPO "E" strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/6	m²/cm	0,05	2,48	0,124
D.51.30.0135.030	STRATO UNICO TIPO "E" piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/6	m²/cm	0,05	2,91	0,146
D.51.30.0225.020	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/6	m²/cm	0,05	2,46	0,123
D.51.30.0225.025	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/6	m²/cm	0,05	2,72	0,136
D.51.30.0225.030	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" piazzali, aree di sosta e ripristini - per ogni cm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,3*1/6	m²/cm	0,05	3,09	0,155
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**0,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**0,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,056
				Costo materiali fc	0,145
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,125
D.51.31.0116.150	**STRATO DI BASE O BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO A FREDDO - Base "CB-R" riciclato a freddo - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1**		
ZD.51.30.0710.050	REALIZZAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO RICILATO A FREDDO CB-R caso 1 - per ogni cm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²/cm	1,00	1,48	1,480
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)	**1,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)	**1,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,116
				Costo materiali fc	0,909
				Costo noli e trasporti	0,147
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,311
D.51.31.0116.155	**STRATO DI BASE O BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO A FREDDO - Base "CB-R" riciclato a freddo - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm**	**m²/cm**	**1**		
ZD.51.30.0710.055	REALIZZAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO RICILATO A FREDDO CB-R caso 2 - per ogni cm (Costo lavori comp. - Costo lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
compiuti)	m²/cm	1,00	1,78	1,780
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**1,780**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**1,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,138
Costo materiali fc				1,091
Costo noli e trasporti				0,177
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,373
D.51.31.0116.160 STRATO DI BASE O BINDER IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RICICLATO A FREDDO - Base "CB-R" riciclato a freddo - piazzali ed aree di sosta - per ogni cm	**m²/cm**	**1**		
ZD.51.30.0710.060 REALIZZAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO RICILATO A FREDDO CB-R caso 3 - per ogni cm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m²/cm	1,00	1,89	1,890
Importo totale dell'analisi(Euro/m²/cm)				**1,890**
Prezzo di applicazione(Euro/m²/cm)				**1,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,149
Costo materiali fc				1,163
Costo noli e trasporti				0,189
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,397
D.51.35.1005.001 POSA DI CUBETTI NORMALI - sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa inferiore a 50 mq.	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1005.005 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	46,84	0,558
D.51.35.1005.006 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	50,49	0,601
D.51.35.1005.010 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	70,89	0,844
D.51.35.1005.011 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	76,71	0,913
D.51.35.1005.015 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	51,86	0,617
D.51.35.1005.025 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	46,91	0,558
D.51.35.1005.026 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	51,83	0,617
D.51.35.1005.030 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	71,63	0,853
D.51.35.1005.031 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	77,13	0,918
D.51.35.1005.035	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	53,05	0,632
D.51.35.1005.045	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	47,99	0,571
D.51.35.1005.046	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	52,68	0,627
D.51.35.1005.050	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	72,97	0,869
D.51.35.1005.051	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,95	0,940
D.51.35.1005.055	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	54,05	0,643
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,760**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,454
				Costo materiali fc	3,238
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,865
D.51.35.1005.002	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa superiore a 50 mq fino a 100 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1005.005	considero il sovraprezzo solo su una incidenza media della manodopera pari al 40%: POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	46,84	0,335
D.51.35.1005.006	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	50,49	0,361
D.51.35.1005.010	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	70,89	0,506
D.51.35.1005.011	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	76,71	0,548
D.51.35.1005.015	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	51,86	0,370
D.51.35.1005.025	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	46,91	0,335

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.1005.026	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	51,83	0,370
D.51.35.1005.030	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	71,63	0,512
D.51.35.1005.031	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	77,13	0,551
D.51.35.1005.035	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	53,05	0,379
D.51.35.1005.045	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	47,99	0,343
D.51.35.1005.046	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	52,68	0,376
D.51.35.1005.050	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	72,97	0,521
D.51.35.1005.051	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	78,95	0,564
D.51.35.1005.055	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	54,05	0,386
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,273
				Costo materiali fc	1,859
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,888
D.51.35.1005.003	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- sovrapprezzo per geometria di posa di cubetti normali a "coda di pavone" solo per cubetti 4/6 e 6/8**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1005.005	considero il sovraprezzo solo su una incidenza media della manodopera pari al 40%: POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	46,84	1,673
D.51.35.1005.006	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	50,49	1,803
D.51.35.1005.010	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	70,89	2,532
D.51.35.1005.011	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	76,71	2,740
D.51.35.1005.015	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	51,86	1,852
D.51.35.1005.025	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	46,91	1,675
D.51.35.1005.026	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	51,83	1,851
D.51.35.1005.030	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	71,63	2,558
D.51.35.1005.031	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	77,13	2,755
D.51.35.1005.035	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	53,05	1,895
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,340**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	0,890
Costo materiali fc	6,057
Costo noli e trasporti	0,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,935

D.51.35.1005.005	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 12 cm medio 20 Kg a cm per 1 mq stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,12*2)*1,5	100kg	0,36	17,85	6,426
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m²				
	: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	m³	0,200	28,48	5,696
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 200 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	13,74	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,554
	Utile dell'Impresa del 10%				4,258
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,840**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,700
				Costo materiali fc	12,122
				Costo noli e trasporti	0,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,812
D.51.35.1005.006	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO				
	12 cm medio				
	200 kg stimato				
	: CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,12*2)	100kg	0,24	17,85	4,284
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m²				
	: SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,200	28,48	5,696
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100kg	0,10	50,26	5,026
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 200 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	13,74	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,987
	Utile dell'Impresa del 10%				4,590
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,700
				Costo materiali fc	15,006
				Costo noli e trasporti	0,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,578
D.51.35.1005.010	**POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 12 cm medio 210 kg stimato +50% chiusura : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12*2,1*1,5 + 30 % sfrido	100kg	0,49	33,26	16,344
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m² +50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*1,5	m³	0,300	28,48	8,544
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	100kg	0,35	17,85	6,248
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 200 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	13,74	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				8,406
	Utile dell'Impresa del 10%				6,445
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,700
				Costo materiali fc	31,136
				Costo noli e trasporti	0,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,848
D.51.35.1005.011	**POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 12 cm medio 200 kg stimato: PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12*2 + 25 % sfrido	100kg	0,30	50,26	15,078
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m² +50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*1,5 + 25 % sfrido	m³	0,375	28,48	10,680
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,12*2 + 25 % sfrido	100kg	0,30	33,26	9,978
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 200 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	13,74	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,096
	Utile dell'Impresa del 10%				6,974
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,710**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	24,700
Costo materiali fc	35,736
Costo noli e trasporti	0,206
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,068

D.51.35.1005.015	**POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005	allettamento spessore 12 cm : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,12 + 25 % sfrido	m³	0,150	30,76	4,614
X.10.01.0010.002	50% chiusura : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,12*0,5 + 25 % sfrido	m³	0,075	21,68	1,626
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,30 kg/m² x 10 cm + 50% PER CHIUSURA : PIETRE TRENTINE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,1*1,5 + 30 % sfrido	kg	0,64	15,31	9,852
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 200 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	13,74	0,069
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	32,96	0,165
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,150
	Utile dell'Impresa del 10%				4,715
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,700
				Costo materiali fc	16,092
				Costo noli e trasporti	0,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,862
D.51.35.1005.025	**POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 12 cm medio 20 Kg a cm per 1 mq stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,12*2)*1,5	100kg	0,36	17,85	6,426
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,200	28,48	5,696
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,563
	Utile dell'Impresa del 10%				4,265
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	12,122
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,824
D.51.35.1005.026	**POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 12 cm medio 200 kg stimato : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,12*2)	100kg	0,24	17,85	4,284
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,200	28,48	5,696
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100kg	0,12	50,26	6,031
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h.				
	: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,146
	Utile dell'Impresa del 10%				4,712
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**51,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**51,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	16,011
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,855
D.51.35.1005.030	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO				
	14 cm medio				
	210 kg stimato				
	+50% chiusura				
	: PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14*2,1*1,5 + 15 % sfrido	100kg	0,51	33,26	16,868
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m²				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	+50% chiusura: SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*1,5	m³	0,300	28,48	8,544
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	100kg	0,35	17,85	6,248
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h.				
	: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				8,494
	Utile dell'Impresa del 10%				6,512
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**71,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**71,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	31,660
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,006
D.51.35.1005.031	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO				
	14 cm medio 21 cm				
	: PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14*2,1 + 25 % sfrido	100kg	0,37	50,26	18,471
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m²				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	+50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20*1,5 + 25 % sfrido	m³	0,375	28,48	10,680
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15*1,1 + 25 % sfrido	100kg	0,21	33,26	6,860
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,146
	Utile dell'Impresa del 10%				7,012
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**77,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**77,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	36,011
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,155
D.51.35.1005.035	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 6/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005	allettamento spessore 12 cm : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1*1*0,12 + 35 % sfrido	m³	0,162	30,76	4,983

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.10.01.0010.002	50% per chiusura : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,12*0,5 + 35 % sfrido	m³	0,081	21,68	1,756
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,30 kg/m² x 10 cm + 50% PER CHIUSURA : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,1*1,5 + 35 % sfrido	kg	0,67	15,31	10,231
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,290
	Utile dell'Impresa del 10%				4,822
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,050**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	24,741
Costo materiali fc	16,970
Costo noli e trasporti	0,223
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,116

D.51.35.1005.045	**POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 20 Kg a cm per 1 mq stimato				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	+50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,17*2*1,5	100kg	0,51	17,85	9,104
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m³	0,250	28,48	7,120
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,690
	Utile dell'Impresa del 10%				4,362
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**47,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**47,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	16,224
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,057
D.51.35.1005.046	**POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato				
	: CEMENTI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,17*2)	100kg	0,34	17,85	6,069
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m²				
	+ 10 % chiusura				
	: SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,1	m³	0,275	28,48	7,832
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	100kg	0,12	50,26	6,031
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h.				
	: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,246
	Utile dell'Impresa del 10%				4,789
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**52,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**52,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	19,932
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,039
D.51.35.1005.050	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 15 cm medio 220 kg stimato +50% chiusura: PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*2,2*1,5	100kg	0,50	33,26	16,464
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² +40% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,4	m³	0,350	28,48	9,968
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	100kg	0,35	17,85	6,248
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				8,653
	Utile dell'Impresa del 10%				6,634
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,970**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo manodopera in cantiere	24,770
Costo materiali fc	32,680
Costo noli e trasporti	0,235
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,285

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.1005.051	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 15 cm medio 220 kg stimato : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*2,2 + 20 % sfrido	100kg	0,40	50,26	19,903
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² +10% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,5 + 20 % sfrido	m³	0,450	28,48	12,816
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2 + 20 % sfrido	100kg	0,24	33,26	7,982
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,362
	Utile dell'Impresa del 10%				7,177
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	40,701
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,540
D.51.35.1005.055	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 8/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005	allettamento spessore 17 cm : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,17 + 30 % sfrido	m³	0,221	30,76	6,798
X.10.01.0010.002	50% chiusura: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,17*0,5 + 30 % sfrido	m³	0,111	21,68	2,396
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,30 kg/m² x 10 cm + 80% PER CHIUSURA : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,1*1,8 + 30 % sfrido	kg	0,77	15,31	11,822
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,409
	Utile dell'Impresa del 10%				4,913
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	21,016
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,325
D.51.35.1005.065	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 10/12 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,17*2*1,10	100kg	0,37	17,85	6,676
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25	m³	0,250	28,48	7,120
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,829
	Utile dell'Impresa del 10%				4,469
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	13,796

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,303
D.51.35.1005.066	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 10/12 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato +10% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,17*2)*1,1	100kg	0,37	17,85	6,676
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² + 10 % chiusura : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25*1,1	m³	0,275	28,48	7,832
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,12*1,1	100kg	0,13	50,26	6,634
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,930
	Utile dell'Impresa del 10%				5,313
	Per arrotondamento				0,004

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	21,142
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,247
D.51.35.1005.070	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 10/12 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 20 cm medio 250 kg stimato +30% chiusura: PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*2,5*1,3	100kg	0,65	33,26	21,619
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² +50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,5	m³	0,375	28,48	10,680
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	100kg	0,35	17,85	6,248
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,541

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				7,315
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**80,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**80,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,810
Costo materiali fc				38,547
Costo noli e trasporti				0,251
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,852
D.51.35.1005.071 **POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 10/12 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0 MASSETTO 20 cm medio 250 kg stimato : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,2*2,5 + 10 % sfrido	100kg	0,55	50,26	27,643
X.10.01.0005.010 consumo 0,25 kg/m² +10% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25*1,1 + 10 % sfrido	m³	0,303	28,48	8,615
X.10.01.0100.100.0 PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,2*1,1 + 10 % sfrido	100kg	0,24	33,26	8,049
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010 trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				10,405
Utile dell'Impresa del 10%				7,977
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**87,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**87,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,810
Costo materiali fc				44,307
Costo noli e trasporti				0,251
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,382
D.51.35.1005.075 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005 allettamento spessore 17 cm : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1*1*0,17 + 25 % sfrido	m³	0,213	30,76	6,537
X.10.01.0010.002 50% chiusura : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1*1*0,17*0,5 + 25 % sfrido	m³	0,106	21,68	2,304
X.10.01.0100.100.0 consumo 0,30 kg/m² x 10 cm + 80% PER CHIUSURA : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,3*1,1*1,8 + 25 % sfrido	kg	0,74	15,31	11,368
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010 trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001 operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				6,791
Utile dell'Impresa del 10%				5,206
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**57,270**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**57,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,810
Costo materiali fc				20,209
Costo noli e trasporti				0,251
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,000
D.51.35.1005.085 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 12/14 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012 MASSETTO 22 cm medio 20 Kg a cm per 1 mq stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,22*2*1,5	100kg	0,66	17,85	11,781
X.10.01.0005.010 consumo 0,30 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,30	m³	0,300	28,48	8,544
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010 trasporto massimo 100 mq viaggio in 1 h.: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	13,74	0,137
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cantiere)				
Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
Spese generali del 15%				6,096
Utile dell'Impresa del 10%				4,674
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**51,410**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**51,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,040
Costo materiali fc				20,325
Costo noli e trasporti				0,137
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,771
D.51.35.1005.086 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 12/14 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012 MASSETTO 22 cm medio 200 kg stimato : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (0,22*2)	100kg	0,44	17,85	7,854
X.10.01.0005.010 consumo 0,30 kg/m² + 10 % chiusura : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,30*1,1	m³	0,330	28,48	9,398
X.10.01.0100.100.0 PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15 + 10 % sfrido	100kg	0,17	50,26	8,293
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010 trasporto massimo 100 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	13,74	0,137
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/100	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,879
	Utile dell'Impresa del 10%				5,274
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,040
				Costo materiali fc	25,545
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,151
D.51.35.1005.090	**POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 12/14 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 22 cm medio 250 kg stimato +30% chiusura: PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,22*2,5*1,3	100kg	0,72	33,26	23,781
X.10.01.0005.010	consumo 0,30 kg/m² +50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*1,5	m³	0,450	28,48	12,816
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	100kg	0,40	17,85	7,140
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 100 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	13,74	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				9,608
	Utile dell'Impresa del 10%				7,366
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**81,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**81,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,040
				Costo materiali fc	43,737
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,979
D.51.35.1005.091	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 12/14 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO				
	22 cm medio				
	250 kg stimato				
	: PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,22*2,5 + 8 % sfrido	100kg	0,59	50,26	29,854
X.10.01.0005.010	consumo 0,30 kg/m²				
	+10% chiusura: SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*1,1 + 8 % sfrido	m³	0,356	28,48	10,150
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3 + 8 % sfrido	100kg	0,32	33,26	10,776
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 100 mq viaggio in 1 h.				
	: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	13,74	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				10,664
	Utile dell'Impresa del 10%				8,176
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**89,930**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**89,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				20,040
	Costo materiali fc				50,780
	Costo noli e trasporti				0,137
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,836
D.51.35.1005.095	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 12/14 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005	allettamento				
	spessore 22 cm				
	: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,22 + 25 % sfrido	m³	0,275	30,76	8,459
X.10.01.0010.002	50% chiusura				
	: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,22*0,5 + 25 % sfrido	m³	0,138	21,68	2,981
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,35 kg/m² x 10 cm				
	+ 50% PER CHIUSURA				
	: PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*1,5*2 + 25 % sfrido	kg	1,31	15,31	20,094
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 100 mq viaggio in 1 h.				
	: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	13,74	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				7,777
	Utile dell'Impresa del 10%				5,963
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,040
				Costo materiali fc	31,534
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,742
D.51.35.1005.105	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 14/18 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 22 cm medio 20 Kg a cm per 1 mq stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,22*2*1,50 + 20 % sfrido	100kg	0,79	17,85	14,137
X.10.01.0005.010	consumo 0,30 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35 + 20 % sfrido	m³	0,420	28,48	11,962
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 80 mq viaggio in 1 h.: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	13,74	0,172
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				6,980
	Utile dell'Impresa del 10%				5,351
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	19,710
				Costo materiali fc	26,099
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,330
D.51.35.1005.106	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 14/18 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 22 cm medio 200 kg stimato +20% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,22*2)*1,20	100kg	0,53	17,85	9,425
X.10.01.0005.010	consumo 0,30 kg/m² + 20 % chiusura : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*1,2	m³	0,360	28,48	10,253
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*1,1	100kg	0,22	50,26	11,057
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 80 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	13,74	0,172
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/80	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				7,675
	Utile dell'Impresa del 10%				5,884
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,710
				Costo materiali fc	30,735
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,564
D.51.35.1005.110	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 14/18 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 24 cm medio 300 kg stimato +30% chiusura : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,24*3*1,3	100kg	0,94	33,26	31,131
X.10.01.0005.010	consumo 0,30 kg/m² +50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,30*1,5	m³	0,450	28,48	12,816
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,4	100kg	0,40	17,85	7,140
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 80 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	13,74	0,172
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				10,728
	Utile dell'Impresa del 10%				8,225
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,710
				Costo materiali fc	51,087
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,952
D.51.35.1005.111	**POSA DI CUBETTI NORMALI** **- posa cubetti 14/18 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 24 cm medio 300 kg stimato : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,24*3	100kg	0,72	50,26	36,187
X.10.01.0005.010	consumo 0,30 kg/m² +10% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*1,1	m³	0,330	28,48	9,398
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,1	100kg	0,33	33,26	10,976
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 80 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	13,74	0,172
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatori addetti all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	30,57	12,228
	Spese generali del 15%				12,466
	Utile dell'Impresa del 10%				9,557
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**105,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**105,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,824
				Costo materiali fc	56,561
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,024
D.51.35.1005.115	**POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 14/18 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.003	allettamento spessore 22 cm : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 4-8 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30*1,3 + 30 % sfrido	m³	0,507	21,68	10,992
X.10.01.0010.005	50% chisurua : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,22*0,5 + 30 % sfrido	m³	0,143	30,76	4,399
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,35 kg/m² x 10 cm + 40% PER CHIUSURA : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35*1,4*2 + 30 % sfrido	kg	1,27	15,31	19,505
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 80 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	13,74	0,172
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5*2	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				8,299
	Utile dell'Impresa del 10%				6,363
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**69,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**69,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,710
				Costo materiali fc	34,896
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,663
D.51.35.1006.001	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa inferiore a 50 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1006.025	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	48,72	0,580
D.51.35.1006.026	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	54,20	0,645
D.51.35.1006.030	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	76,89	0,915
D.51.35.1006.031	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,33	0,933
D.51.35.1006.035	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	57,79	0,688

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.1006.045	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	53,96	0,642
D.51.35.1006.046	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,51	0,661
D.51.35.1006.050	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,78	0,938
D.51.35.1006.051	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	82,81	0,986
D.51.35.1006.055	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	61,34	0,730
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,83	0,665
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,58	0,662
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	79,33	0,944
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	86,92	1,035
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	65,25	0,777
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,297
				Costo materiali fc	3,575
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,079
D.51.35.1006.002	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa superiore a 50 mq fino a 100 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1006.025	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	48,72	0,348
D.51.35.1006.026	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	54,20	0,387
D.51.35.1006.030	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	76,89	0,549
D.51.35.1006.031	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	78,33	0,559
D.51.35.1006.035	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	57,79	0,413
D.51.35.1006.045	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	53,96	0,385
D.51.35.1006.046	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	55,51	0,396
D.51.35.1006.050	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	78,78	0,563
D.51.35.1006.051	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	82,81	0,591
D.51.35.1006.055	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	61,34	0,438
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	55,83	0,399
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	55,58	0,397
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	79,33	0,567
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	86,92	0,621
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	65,25	0,466
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,179
				Costo materiali fc	2,091
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,067
D.51.35.1006.003	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA** **- sovrapprezzo per geometria di posa di cubetti testa quadra a "file ortogonali"**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1006.025	considero il sovraprezzo solo su una incidenza media della manodopera pari al 40%: POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	48,72	0,580
D.51.35.1006.026	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	54,20	0,645
D.51.35.1006.030	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	76,89	0,915
D.51.35.1006.031	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,33	0,933
D.51.35.1006.035	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	57,79	0,688
D.51.35.1006.045	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	53,96	0,642
D.51.35.1006.046	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,51	0,661
D.51.35.1006.050	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,78	0,938
D.51.35.1006.051	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	82,81	0,986
D.51.35.1006.055	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	61,34	0,730
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,83	0,665
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,58	0,662
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	79,33	0,944
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	86,92	1,035
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	65,25	0,777
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,297
				Costo materiali fc	3,575
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,079
D.51.35.1006.004	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA** **- sovrapprezzo per geometria di posa di cubetti testa quadra a "cerchi concentrici"**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1006.025	considero il sovraprezzo solo su una incidenza media della manodopera pari al 40%: POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	48,72	1,160
D.51.35.1006.026	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	54,20	1,290
D.51.35.1006.030	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	76,89	1,831
D.51.35.1006.031	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	78,33	1,865
D.51.35.1006.035	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	57,79	1,376
D.51.35.1006.045	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	53,96	1,285
D.51.35.1006.046	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	55,51	1,322
D.51.35.1006.050	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	78,78	1,876
D.51.35.1006.051	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	82,81	1,972
D.51.35.1006.055	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	61,34	1,460
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	55,83	1,329
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	55,58	1,323
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	79,33	1,889
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	86,92	2,070
D.51.35.1006.075 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	65,25	1,554
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**23,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**23,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,602
Costo materiali fc				7,935
Costo noli e trasporti				0,005
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,547
D.51.35.1006.025 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012 MASSETTO 12 cm medio 200 kg stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (0,12*2)*1,5	100kg	0,36	17,85	6,426
X.10.01.0005.010 consumo 0,25 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,25	m³	0,250	28,48	7,120
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010 trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001 operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
Spese generali del 15%				5,777
Utile dell'Impresa del 10%				4,429
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**48,720**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**48,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,741
Costo materiali fc				13,546
Costo noli e trasporti				0,223
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,210
D.51.35.1006.026 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012 MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato +5% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (0,17*2)*1,05	100kg	0,36	17,85	6,372
X.10.01.0005.010 consumo 0,20 kg/m² + 5 % chiusura : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,20*1,05	m³	0,210	28,48	5,981
X.10.01.0100.100.0 PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,1 + 10 % sfrido	100kg	0,11	50,26	5,529
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010 trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001 operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,427
	Utile dell'Impresa del 10%				4,927
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	17,882
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,354
D.51.35.1006.030	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO				
	15 cm medio				
	200 kg stimato				
	30% ciusura				
	: PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*2*1,3 + 25 % sfrido	100kg	0,49	33,26	16,214
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m²				
	+50% chiusura: SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*1,5 + 25 % sfrido	m³	0,375	28,48	10,680
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4 + 25 % sfrido	100kg	0,50	17,85	8,925
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h.				
	: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,117
	Utile dell'Impresa del 10%				6,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	35,819
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,107
D.51.35.1006.031	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA** **- posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 15 cm medio 200 kg stimato : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15*2 + 10 % sfrido	100kg	0,33	50,26	16,586
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m² +50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,20*1,5 + 10 % sfrido	m³	0,330	28,48	9,398
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3 + 10 % sfrido	100kg	0,33	33,26	10,976
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,289
	Utile dell'Impresa del 10%				7,121
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	36,960
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,406
D.51.35.1006.035	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005	allettamento				
	spessore 15 cm				
	: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,15 + 25 % sfrido	m³	0,188	30,76	5,768
X.10.01.0010.002	50% chiusura: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,15*0,5 + 25 % sfrido	m³	0,094	21,68	2,033
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,30 kg/m² x 10 cm				
	+ 50% PER CHIUSURA				
	: PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,5*1,5 + 25 % sfrido	kg	0,84	15,31	12,918
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h.				
	: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,852
	Utile dell'Impresa del 10%				5,254
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,790**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	20,719
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,107
D.51.35.1006.045	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA** **- posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17*2*1,50	100kg	0,51	17,85	9,104
X.10.01.0005.010	consumo 0,30 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	m³	0,300	28,48	8,544
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,398
	Utile dell'Impresa del 10%				4,905
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	17,648
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,307
D.51.35.1006.046	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato +5% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,17*2)*1,05	100kg	0,36	17,85	6,372
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² + 5% Chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,05	m³	0,263	28,48	7,476
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100kg	0,10	50,26	5,026
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,582
	Utile dell'Impresa del 10%				5,046
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**55,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**55,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	18,874
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,631
D.51.35.1006.050	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 17 cm medio 220 kg stimato +30% chiusra: PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17*2,5*1,3 + 10 % sfrido	100kg	0,61	33,26	20,214
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² +30% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,3 + 10 % sfrido	m³	0,358	28,48	10,182
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35 + 10 % sfrido	100kg	0,39	17,85	6,872
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,341
	Utile dell'Impresa del 10%				7,161
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**78,780**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**78,780**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				24,770
	Costo materiali fc				37,268
	Costo noli e trasporti				0,235
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,507
D.51.35.1006.051	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO				
	17 cm medio				
	220 kg stimato				
	: PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17*2,2	100kg	0,37	50,26	18,797
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m²				
	+50% chiusura: SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,5	m³	0,375	28,48	10,680
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,1	100kg	0,33	33,26	10,976
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h.				
	: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,819
	Utile dell'Impresa del 10%				7,528
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**82,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**82,810**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	24,770
Costo materiali fc	40,453
Costo noli e trasporti	0,235
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,352

D.51.35.1006.055	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA** **- posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005	allettamento spessore 17 cm : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,17 + 25 % sfrido	m³	0,213	30,76	6,537
X.10.01.0010.002	50% chiusura: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,17*0,5 + 25 % sfrido	m³	0,106	21,68	2,304
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,30 kg/m² x 10 cm +50% PER CHIUSURA : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,5*1,7 + 25 % sfrido	kg	0,96	15,31	14,640
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 140 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	13,74	0,098
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/140	h	0,01	32,96	0,235
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				7,273
	Utile dell'Impresa del 10%				5,576
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	23,481
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,854
D.51.35.1006.065	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA** **- posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17*2*1,5	100kg	0,51	17,85	9,104
X.10.01.0005.010	consumo 0,35 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	28,48	9,968
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,620
	Utile dell'Impresa del 10%				5,075
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**55,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**55,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	19,072
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,697
D.51.35.1006.066	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA** **- posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato +5% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,17*2)*1,05	100kg	0,36	17,85	6,372
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² + 5 % chiusura : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,05	m³	0,263	28,48	7,476
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100kg	0,10	50,26	5,026
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				6,590
	Utile dell'Impresa del 10%				5,053
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**55,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**55,580**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	24,810
Costo materiali fc	18,874
Costo noli e trasporti	0,251
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,645

D.51.35.1006.070	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 20 cm medio 250 kg stimato 30% chiusura : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*2,5*1,3	100kg	0,65	33,26	21,619
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² +50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,5	m³	0,375	28,48	10,680
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	100kg	0,30	17,85	5,355
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,407
	Utile dell'Impresa del 10%				7,212
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**79,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**79,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	37,654
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,615
D.51.35.1006.071	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 20 cm medio 250 kg stimato : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*2,5	100kg	0,50	50,26	25,130
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m² +20% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,2	m³	0,300	28,48	8,544
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	100kg	0,30	33,26	9,978
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				10,307
	Utile dell'Impresa del 10%				7,902
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**86,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**86,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	43,652
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,207
D.51.35.1006.075	**POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005	allettamento spessore 20 cm : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,2 + 20 % sfrido	m³	0,240	30,76	7,382
X.10.01.0010.002	50% chiusura: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,2*0,5 + 20 % sfrido	m³	0,120	21,68	2,602
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,30 kg/m² x 10 cm + 50% PER CHIUSURA : PIETRE TRENTINE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,5*2 + 20 % sfrido	kg	1,08	15,31	16,535
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 120 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	13,74	0,114
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	32,96	0,275
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				7,737
	Utile dell'Impresa del 10%				5,932
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	26,519
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,670
D.51.35.1010.001	**POSA DI BINDERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni lunghezza di posa inferiori a 50 m.**	**m**	**1,3**		
D.51.35.1010.005	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/2	m	0,10	15,04	1,446
D.51.35.1010.010	POSA DI BINDERI - posa di binderi 12/15 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/2	m	0,10	17,14	1,648
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,090**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,520
				Costo materiali fc	0,143
				Costo noli e trasporti	0,075
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,643
D.51.35.1010.002	**POSA DI BINDERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni lunghezza di posa superiori a 50 m fino a 100 m.**	**m**	**1,3**		
D.51.35.1010.005	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/2	m	0,06	15,04	0,868
D.51.35.1010.010	POSA DI BINDERI - posa di binderi 12/15 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/2	m	0,06	17,14	0,989
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,912
				Costo materiali fc	0,085
				Costo noli e trasporti	0,045
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,382
D.51.35.1010.005	**POSA DI BINDERI** **- posa di binderi 5/8 e 8/11 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8+4	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,16	27,46	4,394
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,08	9,69	0,775
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	27,46	2,197
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100*0,25*0,10 + 10 % sfrido	100kg	0,03	17,85	0,491
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1*100*0,25*0,10 + 10 % sfrido	m³	0,003	28,48	0,078
	Spese generali del 15%				1,784
	Utile dell'Impresa del 10%				1,367
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,546
				Costo materiali fc	0,569

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,775
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,150
D.51.35.1010.010	**POSA DI BINDERI** **- posa di binderi 12/15 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,16	27,46	4,394
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,08	9,69	0,775
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	27,46	2,197
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100*0,25*0,15 + 10 % sfrido	100kg	0,04	17,85	0,736
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*100*0,25*0,15 + 10 % sfrido	m³	0,006	28,48	0,176
	Spese generali del 15%				2,033
	Utile dell'Impresa del 10%				1,558
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,865
				Costo materiali fc	0,912
				Costo noli e trasporti	0,775
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,588
D.51.35.1010.101	**POSA DI BINDERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa inferiore a 50 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	50,30	2,246
D.51.35.1010.106	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	64,54	2,881
D.51.35.1010.107	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	91,53	4,086
D.51.35.1010.108	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11- allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	59,56	2,659
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,870**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,104
				Costo materiali fc	4,926
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,485
D.51.35.1010.102	**POSA DI BINDERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa superiore a 50 mq fino a 100 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,30	1,347
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,30	1,347
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,30	1,347
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,30	1,347
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,663
				Costo materiali fc	0,397
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,284
D.51.35.1010.105	**POSA DI BINDERI** **- posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 20 Kg a cm per 1 mq stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17*2*1,5	100kg	0,51	17,85	9,104
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m² : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,200	28,48	5,696
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,965
	Utile dell'Impresa del 10%				4,573
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	14,800
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,536
D.51.35.1010.106	**POSA DI BINDERI** **- posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 12 cm medio 200 kg stimato +10% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,12*2)*1,10	100kg	0,26	17,85	4,712
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m² + 10 % chiusura : SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*1,1	m³	0,220	28,48	6,266
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	100kg	0,30	50,26	15,078
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				7,653
	Utile dell'Impresa del 10%				5,867
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	26,056
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,520
D.51.35.1010.107	**POSA DI BINDERI** **- posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO 25 cm medio 200 kg stimato +30% chiusura: PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*2*1,3	100kg	0,65	50,26	32,669
X.10.01.0005.010	consumo 0,20 kg/m² +30% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*1,3	m³	0,260	28,48	7,405
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*1,1	100kg	0,22	33,26	7,317
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				10,853
	Utile dell'Impresa del 10%				8,321
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**91,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**91,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	47,391
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,175
D.51.35.1010.108	**POSA DI BINDERI** **- posa di binderi 5/8 e 8/11- allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005	allettamento spessore 20 cm : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,2 + 10 % sfrido	m³	0,220	30,76	6,767
X.10.01.0010.002	50% PER CHIUSURA : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,2*0,5 + 10 % sfrido	m³	0,110	21,68	2,385
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,35 kg/m² x 10 cm + 10% PER CHIUSURA : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,35*1,1*2 + 10 % sfrido	kg	0,85	15,31	12,968
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale di 4 mq: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	10,95	0,137
Z.06.10.0060.010	trasporto massimo 160 mq viaggio in 1 h. : AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	13,74	0,086
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale di 4 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3/60)*1/4	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/160	h	0,01	32,96	0,206
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4*2	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				7,063
	Utile dell'Impresa del 10%				5,415
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,560**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	24,741
Costo materiali fc	22,120
Costo noli e trasporti	0,223
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,476

D.51.35.1020.001	**POSA DI SMOLLERI - sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa inferiore a 50 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1020.005	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	47,88	2,137
D.51.35.1020.020	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	74,45	3,324
D.51.35.1020.010	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	78,83	3,519
D.51.35.1020.025	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	50,05	2,234

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,715
			Costo materiali fc	5,546
			Costo noli e trasporti	0,002
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,344
D.51.35.1020.002 **POSA DI SMOLLERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa superiore a 50 mq fino a 100 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1020.005 POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	47,88	1,282
D.51.35.1020.020 POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	74,45	1,994
D.51.35.1020.010 POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	78,83	2,112
D.51.35.1020.025 POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,05	1,341
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,730**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,430
			Costo materiali fc	3,327
			Costo noli e trasporti	0,001
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,410
D.51.35.1020.005 **POSA DI SMOLLERI** **- posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012 MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,17*2*1,50 + 10 % sfrido	100kg	0,56	17,85	10,014
X.10.01.0005.010 consumo 0,20 kg/m² 50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,25*1,5 + 10 % sfrido	m³	0,413	28,48	11,748
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05/65,16	h		10,95	0,008
Z.06.10.0060.010 trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/65,16	h		32,96	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatorei addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,677
	Utile dell'Impresa del 10%				4,353
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**47,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**47,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,029
				Costo materiali fc	21,762
				Costo noli e trasporti	0,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,031
D.51.35.1020.010	**POSA DI SMOLLERI** **- posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0010.012	MASSETTO 17 cm medio 200 kg stimato +50% chiusura : CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,17*2)*1,50 + 10 % sfrido	100kg	0,56	17,85	10,014
X.10.01.0005.010	consumo 0,30 kg/m² 50% chiusura: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,5 + 10 % sfrido	m³	0,495	28,48	14,098
X.10.01.0100.100.0	PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO Malta premiscelata PFS2 sigillatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4 + 10 % sfrido	100kg	0,44	50,26	22,114
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/65,16	h		10,95	0,008
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/65,16	h		32,96	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				9,347
	Utile dell'Impresa del 10%				7,166
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,029
				Costo materiali fc	46,226
				Costo noli e trasporti	0,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,517
D.51.35.1020.020	**POSA DI SMOLLERI** **- posa smolleri - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0100.100.0	MASSETTO				
	20 cm medio				
	250 kg stimato				
	50% chisuua: PIETRE TRENTINE				
	PAVIMENTAZIONI				
	COMPONENTI DI COSTO				
	Malta premiscelata TFB60 allettamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*2,5*1,5	100kg	0,75	33,26	24,945
X.10.01.0005.010	consumo 0,25 kg/m²				
	+50% chiusura: SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25*1,5	m³	0,375	28,48	10,680
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	100kg	0,40	17,85	7,140
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/65,16	h		10,95	0,008
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/65,16	h		32,96	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				8,828
	Utile dell'Impresa del 10%				6,768
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**74,450**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**74,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				16,029
	Costo materiali fc				42,765
	Costo noli e trasporti				0,058
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,598
D.51.35.1020.025	**POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.10.01.0010.005	allettamento spessore 17 cm : GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,17 + 25 % sfrido	m³	0,213	30,76	6,537
X.10.01.0010.002	50% chiusura: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,17*0,5 + 25 % sfrido	m³	0,106	21,68	2,304
X.10.01.0100.100.0	consumo 0,30 kg/m² x 10 cm + 50% PER CHIUSURA : PIETRE TRENTINE PAVIMENTAZIONI COMPONENTI DI COSTO RESINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*1,5*1,7 + 25 % sfrido	kg	0,96	15,31	14,640

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05/65,16	h		10,95	0,008
Z.06.10.0060.010	trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		13,74	0,050
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05/65,16	h		32,96	0,025
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/900*0,003*1100	h		32,96	0,121
Z.01.05.0001.001	operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	30,57	7,643
	Spese generali del 15%				5,935
	Utile dell'Impresa del 10%				4,550
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**50,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**50,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,029
				Costo materiali fc	23,481
				Costo noli e trasporti	0,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,482
D.51.35.1045.001	**POSA DI CORDOLI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni lunghezza di posa inferiori a 50 m.**	**m**	**1,3**		
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/2	m	0,10	20,99	2,018
D.51.35.1045.010	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 15/25 e 15/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (0,25/2)	m	0,10	23,26	2,237
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,037
				Costo materiali fc	1,127

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,199
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,885
D.51.35.1045.002	**POSA DI CORDOLI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni lunghezza di posa superiori a 50 m fino a 100 m.**	**m**	**1,3**		
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/2	m	0,06	20,99	1,211
D.51.35.1045.010	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 15/25 e 15/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/2	m	0,06	23,26	1,342
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,222
				Costo materiali fc	0,676
				Costo noli e trasporti	0,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,532
D.51.35.1045.005	**POSA DI CORDOLI** **- posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**80**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,20	27,46	5,492
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,10	9,69	0,969
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,10	27,46	2,746
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80*0,25*0,15 + 20 % sfrido	m³	0,045	105,17	4,733
X.43.01.05.0020.00	3,080kg/mq posata nel magrone: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80*0,25*1*3,08 + 20 % sfrido	kg	0,92	1,09	1,007
	Spese generali del 15%				2,489
	Utile dell'Impresa del 10%				1,908
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	5,740

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,394
D.51.35.1045.010	**POSA DI CORDOLI** **- posa di cordoli 15/25 e 15/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**70**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,06	32,96	1,883
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,23	27,46	6,277
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,11	9,69	1,107
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	27,46	3,138
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70*0,25*0,15 + 25 % sfrido	m³	0,047	105,17	4,930
X.43.01.05.0020.00	3,080kg/mq posata nel magrone: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 70*0,25*1*3,08 + 25 % sfrido	kg	0,96	1,09	1,049
	Spese generali del 15%				2,758
	Utile dell'Impresa del 10%				2,114
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,298
				Costo materiali fc	5,979
				Costo noli e trasporti	1,107
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,876
D.51.35.1050.005	**POSA PLINTI** **- posa di passi carrai da mm 400x400 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,46	13,730
Z.06.05.0060.010	TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60/30	h	0,02	9,69	0,162
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,6*0,6*0,15	100kg	0,05	17,85	0,964
X.10.01.0005.010	SABBIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,6*0,6*0,15	m³	0,054	28,48	1,538
Spese generali del 15%				4,107
Utile dell'Impresa del 10%				3,149
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,717
Costo materiali fc				2,502
Costo noli e trasporti				0,162
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,259
D.51.35.1050.010 POSA PLINTI **- posa di passi carrai da mm 500x500 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,46	13,730
Z.06.05.0060.010 TERNA con potenza fino a 40 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	9,69	4,845
X.12.01.0010.012 CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,6*0,6*0,15	100kg	0,05	17,85	0,964
X.10.01.0005.010 SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,6*0,6*0,15	m³	0,054	28,48	1,538
Spese generali del 15%				5,222
Utile dell'Impresa del 10%				4,003
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**44,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**44,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				27,463
Costo materiali fc				2,502
Costo noli e trasporti				4,845
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,230
D.51.35.2005.001 FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa inferiore a 50 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1005.005 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	46,84	0,558
D.51.35.1005.006 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	50,49	0,601
D.51.35.1005.010 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	70,89	0,844
D.51.35.1005.011	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	76,71	0,913
D.51.35.1005.015	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	51,86	0,617
D.51.35.1005.025	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	46,91	0,558
D.51.35.1005.026	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	51,83	0,617
D.51.35.1005.030	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	71,63	0,853
D.51.35.1005.031	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	77,13	0,918
D.51.35.1005.035	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	53,05	0,632
D.51.35.1005.045	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	47,99	0,571
D.51.35.1005.046	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	52,68	0,627
D.51.35.1005.050	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	72,97	0,869
D.51.35.1005.051	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,95	0,940
D.51.35.1005.055	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	54,05	0,643
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,454
				Costo materiali fc	3,238
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,865
D.51.35.2005.002	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa superiore a 50 mq fino a 100 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1005.005	considero il sovraprezzo solo su una incidenza media della manodopera pari al 40%: POSA DI CUBETTI NORMALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	46,84	0,335
D.51.35.1005.006	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	50,49	0,361
D.51.35.1005.010	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	70,89	0,506
D.51.35.1005.011	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	76,71	0,548
D.51.35.1005.015	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	51,86	0,370
D.51.35.1005.025	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	46,91	0,335
D.51.35.1005.026	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	51,83	0,370
D.51.35.1005.030	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	71,63	0,512
D.51.35.1005.031	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	77,13	0,551
D.51.35.1005.035	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	53,05	0,379
D.51.35.1005.045	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	47,99	0,343
D.51.35.1005.046	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	52,68	0,376
D.51.35.1005.050	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	72,97	0,521
D.51.35.1005.051	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	78,95	0,564
D.51.35.1005.055	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	54,05	0,386
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,273
				Costo materiali fc	1,859
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,888
D.51.35.2005.003	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI** **- sovrapprezzo per geometria di posa di cubetti normali a "coda di pavone" solo per cubetti 4/6 e 6/8**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1005.005	considero il sovraprezzo solo su una incidenza media della manodopera pari al 40%: POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	46,84	1,673
D.51.35.1005.006	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	50,49	1,803
D.51.35.1005.010	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	70,89	2,532
D.51.35.1005.011	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	76,71	2,740
D.51.35.1005.015	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	51,86	1,852
D.51.35.1005.025	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	46,91	1,675
D.51.35.1005.026	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	51,83	1,851
D.51.35.1005.030	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	71,63	2,558
D.51.35.1005.031	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	77,13	2,755
D.51.35.1005.035	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5/10	m²	0,04	53,05	1,895
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,890
				Costo materiali fc	6,057
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,935
D.51.35.2005.005	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI** **- fornitura e posa cubetti 4/6 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.005	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 4/6 - piano cava (Materiali piè				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	31,92	31,920
D.51.35.1005.005	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	46,84	46,840
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,700
				Costo materiali fc	37,352
				Costo noli e trasporti	0,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,499
D.51.35.2005.006	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 4/6 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.005	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 4/6 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	31,92	31,920
D.51.35.1005.006	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	50,49	50,490
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**82,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**82,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,700
				Costo materiali fc	40,236
				Costo noli e trasporti	0,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,264
D.51.35.2005.010	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 4/6 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.005	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 4/6 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	31,92	31,920
D.51.35.1005.010	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	70,89	70,890
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**102,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**102,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,700
				Costo materiali fc	56,366
				Costo noli e trasporti	0,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,538
D.51.35.2005.011	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 4/6 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.005	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 4/6 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	31,92	31,920
D.51.35.1005.011	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	76,71	76,710
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**108,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**108,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,700
				Costo materiali fc	60,966

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,757
D.51.35.2005.015	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 4/6 - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.005	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 4/6 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	31,92	31,920
D.51.35.1005.015	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 4/6 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	51,86	51,860
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,700
				Costo materiali fc	41,322
				Costo noli e trasporti	0,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,552
D.51.35.2005.025	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 6/8 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.010	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 6/8 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	40,46	40,460
D.51.35.1005.025	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	46,91	46,910
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**87,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**87,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	44,102
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,303
D.51.35.2005.026	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 6/8 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.010	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 6/8 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	40,46	40,460
D.51.35.1005.026	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	51,83	51,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	47,991
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,333
D.51.35.2005.030	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 6/8 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.010	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 6/8 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	40,46	40,460
D.51.35.1005.030	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	71,63	71,630
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	24,741
			Costo materiali fc	63,640
			Costo noli e trasporti	0,223
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,481
D.51.35.2005.031 **FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 6/8 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.010 CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 6/8 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	40,46	40,460
D.51.35.1005.031 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	77,13	77,130
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**117,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**117,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	24,741
			Costo materiali fc	67,991
			Costo noli e trasporti	0,223
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,633
D.51.35.2005.035 **FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 6/8 - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.010 CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 6/8 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	40,46	40,460
D.51.35.1005.035 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 6/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	53,05	53,050
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	24,741
			Costo materiali fc	48,950
			Costo noli e trasporti	0,223
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,587
D.51.35.2005.045 **FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.015 CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 8/10 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	56,60	56,600
D.51.35.1005.045 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	47,99	47,990
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**104,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**104,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	21,474
			Costo materiali fc	60,964
			Costo noli e trasporti	0,235
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,908

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.2005.046	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.015	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 8/10 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	56,60	56,600
D.51.35.1005.046	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	52,68	52,680
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**109,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**109,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	64,672
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,891
D.51.35.2005.050	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.015	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 8/10 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	56,60	56,600
D.51.35.1005.050	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	72,97	72,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**129,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**129,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	77,420
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,143
D.51.35.2005.051	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.015	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 8/10 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	56,60	56,600
D.51.35.1005.051	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	78,95	78,950
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**135,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**135,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	85,441
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,395
D.51.35.2005.055	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.015	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 8/10 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	56,60	56,600
D.51.35.1005.055	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	54,05	54,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**110,650**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**110,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	65,756
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,178
D.51.35.2005.065	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.020	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 10/12 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,39	60,390
D.51.35.1005.065	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	49,16	49,160
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**109,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**109,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	61,536
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,949
D.51.35.2005.066	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.020	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 10/12 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,39	60,390
D.51.35.1005.066	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	58,45	58,450
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	68,882
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,894
D.51.35.2005.070	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.020	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 10/12 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,39	60,390
D.51.35.1005.070	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	80,46	80,460
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**140,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**140,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	86,287
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,507

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.2005.071	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.020	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 10/12 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,39	60,390
D.51.35.1005.071	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	87,75	87,750
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**148,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**148,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	92,047
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,033
D.51.35.2005.075	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.020	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 10/12 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,39	60,390
D.51.35.1005.075	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	57,27	57,270
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**117,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**117,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	67,949
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,648
D.51.35.2005.085	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 12/14 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.025	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 12/14 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	74,47	74,470
D.51.35.1005.085	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 12/14 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	51,41	51,410
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,040
				Costo materiali fc	79,195
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,371
D.51.35.2005.086	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 12/14 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.025	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 12/14 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	74,47	74,470
D.51.35.1005.086	POSA DI CUBETTI NORMALI				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- posa cubetti 12/14 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	58,01	58,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**132,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**132,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,040
				Costo materiali fc	84,415
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,754
D.51.35.2005.090	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 12/14 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.025	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 12/14 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	74,47	74,470
D.51.35.1005.090	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 12/14 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	81,03	81,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**155,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**155,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,040
				Costo materiali fc	102,607
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,575
D.51.35.2005.091	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 12/14 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.025	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 12/14 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	74,47	74,470
D.51.35.1005.091	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 12/14 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	89,93	89,930
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**164,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**164,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,040
				Costo materiali fc	109,650
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,441
D.51.35.2005.095	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 12/14 - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.025	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 12/14 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	74,47	74,470
D.51.35.1005.095	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 12/14 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	65,59	65,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**140,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**140,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,040
				Costo materiali fc	90,404

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,341
D.51.35.2005.105	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 14/18 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.030	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 14/18 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	80,80	80,800
D.51.35.1005.105	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 14/18 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	58,86	58,860
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**139,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**139,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,710
				Costo materiali fc	89,969
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,257
D.51.35.2005.106	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 14/18 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.030	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 14/18 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	80,80	80,800
D.51.35.1005.106	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 14/18 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	64,73	64,730
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**145,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**145,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,710
				Costo materiali fc	94,605
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,485
D.51.35.2005.110	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 14/18 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.030	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 14/18 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	80,80	80,800
D.51.35.1005.110	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 14/18 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	90,47	90,470
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**171,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**171,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,710
				Costo materiali fc	114,957
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,879
D.51.35.2005.111	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 14/18 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.030	CUBETTI - NORMALI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 14/18 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	80,80	80,800
D.51.35.1005.111	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 14/18 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	105,13	105,130
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**185,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**185,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,824
				Costo materiali fc	120,431
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,949
D.51.35.2005.115	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 14/18 - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.030	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - PORFIDO - 14/18 - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	80,80	80,800
D.51.35.1005.115	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 14/18 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	69,99	69,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**150,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**150,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,710
				Costo materiali fc	98,766
				Costo noli e trasporti	0,309
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,588
D.51.35.2005.245	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - GRANITO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.115	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	76,71	76,710
D.51.35.1005.045	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	47,99	47,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**124,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**124,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	76,864
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,122
D.51.35.2005.246	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - GRANITO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.115	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	76,71	76,710
D.51.35.1005.046	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	52,68	52,680
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**129,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**129,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	80,572
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,105
D.51.35.2005.250	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - GRANITO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.115	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	76,71	76,710
D.51.35.1005.050	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	72,97	72,970
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**149,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**149,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	93,320
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,357
D.51.35.2005.251	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - GRANITO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.115	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	76,71	76,710
D.51.35.1005.051	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	78,95	78,950
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**155,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**155,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	101,341
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,609
D.51.35.2005.255	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - GRANITO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.115	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	76,71	76,710
D.51.35.1005.055	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	54,05	54,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**130,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**130,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	81,656
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,392
D.51.35.2005.265	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - GRANITO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.120	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	94,74	94,740

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.1005.065	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	49,16	49,160
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**143,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**143,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	88,686
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,144
D.51.35.2005.266	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - GRANITO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.120	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	94,74	94,740
D.51.35.1005.066	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	58,45	58,450
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**153,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**153,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	96,032
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,089
D.51.35.2005.270	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - GRANITO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.120	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	94,74	94,740
D.51.35.1005.070	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	80,46	80,460
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**175,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**175,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	113,437
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,702
D.51.35.2005.271	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - GRANITO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.120	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	94,74	94,740
D.51.35.1005.071	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	87,75	87,750
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**182,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**182,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	119,197
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,228
D.51.35.2005.275	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - GRANITO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.120	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - GRANITO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	94,74	94,740
D.51.35.1005.075	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	57,27	57,270
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**152,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**152,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	95,099
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,843
D.51.35.2005.345	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - MARMO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.215	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	73,11	73,110
D.51.35.1005.045	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	47,99	47,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**121,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**121,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	74,014
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,367
D.51.35.2005.346	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - MARMO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.215	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	73,11	73,110
D.51.35.1005.046	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	52,68	52,680
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,474
				Costo materiali fc	77,722
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,350
D.51.35.2005.350	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - MARMO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.215	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	73,11	73,110
D.51.35.1005.050	POSA DI CUBETTI NORMALI				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- posa cubetti 8/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	72,97	72,970
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**146,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**146,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,770
Costo materiali fc				90,470
Costo noli e trasporti				0,235
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,602
D.51.35.2005.351 FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - MARMO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.215 CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	73,11	73,110
D.51.35.1005.055 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	54,05	54,050
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**127,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**127,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				21,474
Costo materiali fc				78,806
Costo noli e trasporti				0,235
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,637
D.51.35.2005.355 FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 8/10 - MARMO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.215 CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 8/10 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	73,11	73,110
D.51.35.1005.055 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 8/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	54,05	54,050
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**127,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**127,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				21,474
Costo materiali fc				78,806
Costo noli e trasporti				0,235
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,637
D.51.35.2005.365 FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - MARMO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.220 CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	91,13	91,130
D.51.35.1005.065 POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	49,16	49,160
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**140,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**140,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				24,810
Costo materiali fc				85,836
Costo noli e trasporti				0,251
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,389

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.2005.366	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - MARMO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.220	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	91,13	91,130
D.51.35.1005.066	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	58,45	58,450
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**149,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**149,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	93,182
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,334
D.51.35.2005.370	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - MARMO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.220	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	91,13	91,130
D.51.35.1005.070	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	80,46	80,460
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**171,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**171,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	110,587
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,947
D.51.35.2005.371	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - MARMO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.220	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	91,13	91,130
D.51.35.1005.071	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	87,75	87,750
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**178,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**178,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	116,347
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,473
D.51.35.2005.375	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI NORMALI - fornitura e posa cubetti 10/12 - MARMO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2000.220	CUBETTI - NORMALI - CUBETTI NORMALI - MARMO - 10/12 - piano spacco (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	91,13	91,130
D.51.35.1005.075	POSA DI CUBETTI NORMALI - posa cubetti 10/12 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	57,27	57,270
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**148,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**148,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	24,810
			Costo materiali fc	92,249
			Costo noli e trasporti	0,251
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,088
D.51.35.2006.001 FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa inferiore a 50 mq.	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1006.025 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	48,72	0,580
D.51.35.1006.026 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	54,20	0,645
D.51.35.1006.030 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	76,89	0,915
D.51.35.1006.031 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,33	0,933
D.51.35.1006.035 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	57,79	0,688
D.51.35.1006.045 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	53,96	0,642
D.51.35.1006.046 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,51	0,661
D.51.35.1006.050 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,78	0,938
D.51.35.1006.051 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	82,81	0,986
D.51.35.1006.055 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	61,34	0,730
D.51.35.1006.065 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,83	0,665
D.51.35.1006.066 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,58	0,662
D.51.35.1006.070 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	79,33	0,944
D.51.35.1006.071 POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	86,92	1,035
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	65,25	0,777
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,297
				Costo materiali fc	3,575
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,079
D.51.35.2006.002	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa superiore a 50 mq fino a 100 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1006.025	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	48,72	0,348
D.51.35.1006.026	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	54,20	0,387
D.51.35.1006.030	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	76,89	0,549
D.51.35.1006.031	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	78,33	0,559
D.51.35.1006.035	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	57,79	0,413
D.51.35.1006.045	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	53,96	0,385
D.51.35.1006.046	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	55,51	0,396
D.51.35.1006.050	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	78,78	0,563
D.51.35.1006.051	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	82,81	0,591
D.51.35.1006.055	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	61,34	0,438
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	55,83	0,399
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	55,58	0,397
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	79,33	0,567
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	86,92	0,621
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,15/15	m²	0,01	65,25	0,466
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,179
				Costo materiali fc	2,091
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,067
D.51.35.2006.003	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - sovrapprezzo per geometria di posa di cubetti testa quadra a "file ortogonali"**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1006.025	considero il sovraprezzo solo su una incidenza media della manodopera pari al 40%: POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	48,72	0,580
D.51.35.1006.026	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	54,20	0,645
D.51.35.1006.030	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	76,89	0,915
D.51.35.1006.031	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,33	0,933
D.51.35.1006.035	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	57,79	0,688
D.51.35.1006.045	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	53,96	0,642
D.51.35.1006.046	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,51	0,661
D.51.35.1006.050	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	78,78	0,938
D.51.35.1006.051	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	82,81	0,986
D.51.35.1006.055	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	61,34	0,730
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,83	0,665
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	55,58	0,662
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	79,33	0,944
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	86,92	1,035
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/15	m²	0,01	65,25	0,777
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,297
				Costo materiali fc	3,575
				Costo noli e trasporti	0,003
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,079
D.51.35.2006.004	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - sovrapprezzo per geometria di posa di cubetti testa quadra a "cerchi concentrici"**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1006.025	considero il sovraprezzo solo su una incidenza media della manodopera pari al 40%: POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	48,72	1,160
D.51.35.1006.026	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	54,20	1,290
D.51.35.1006.030	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	76,89	1,831
D.51.35.1006.031	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	78,33	1,865
D.51.35.1006.035	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	57,79	1,376
D.51.35.1006.045	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	53,96	1,285
D.51.35.1006.046	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	55,51	1,322
D.51.35.1006.050	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	78,78	1,876
D.51.35.1006.051	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	82,81	1,972
D.51.35.1006.055	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	61,34	1,460
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	55,83	1,329
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	55,58	1,323
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	79,33	1,889
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	86,92	2,070
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,50/15	m²	0,02	65,25	1,554
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,602
				Costo materiali fc	7,935
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,547
D.51.35.2006.025	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA** **- fornitura e posa cubetti 8/8 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.005	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 8/8 spes. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,40	60,400
D.51.35.1006.025	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	48,72	48,720
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**109,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**109,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	61,296
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,860

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.2006.026	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 8/8 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.005	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 8/8 spes. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,40	60,400
D.51.35.1006.026	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	54,20	54,200
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**114,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**114,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	65,632
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,008
D.51.35.2006.030	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 8/8 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.005	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 8/8 spes. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,40	60,400
D.51.35.1006.030	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	76,89	76,890
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**137,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**137,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	83,569
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,761
D.51.35.2006.031	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 8/8 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.005	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 8/8 spes. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,40	60,400
D.51.35.1006.031	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	78,33	78,330
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**138,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**138,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	84,710
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,064
D.51.35.2006.035	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 8/8 - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.005	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 8/8 spes. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	60,40	60,400
D.51.35.1006.035	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 8/8 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	57,79	57,790
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**118,190**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**118,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	68,469
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,760
D.51.35.2006.045	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 9/9 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.010	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 9/9 spes. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	45,46	45,460
D.51.35.1006.045	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	53,96	53,960
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**99,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**99,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	53,588
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,827
D.51.35.2006.046	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 9/9 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.010	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 9/9 spes. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	45,46	45,460
D.51.35.1006.046	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	55,51	55,510
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	54,814
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,152
D.51.35.2006.050	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 9/9 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.010	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 9/9 spes. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	45,46	45,460
D.51.35.1006.050	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	78,78	78,780
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**124,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**124,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	73,208
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,026
D.51.35.2006.051	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 9/9 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.06.2100.010	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 9/9 spes. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	45,46	45,460
D.51.35.1006.051	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	82,81	82,810
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**128,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**128,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	76,393
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,871
D.51.35.2006.055	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 9/9 - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.010	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 9/9 spes. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	45,46	45,460
D.51.35.1006.055	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 9/9 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	61,34	61,340
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,770
				Costo materiali fc	59,421
				Costo noli e trasporti	0,235
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,373
D.51.35.2006.065	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 40-60 mm - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.016	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	50,60	50,600
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	55,83	55,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	59,072
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,295
D.51.35.2006.066	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 40-60 mm - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.016	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	50,60	50,600
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	55,58	55,580
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**106,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**106,180**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	58,874
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,243
D.51.35.2006.070	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 40-60 mm - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.016	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	50,60	50,600
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	79,33	79,330
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**129,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**129,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	77,654
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,219
D.51.35.2006.071	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 40-60 mm - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.016	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	50,60	50,600
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	86,92	86,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**137,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**137,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	83,652
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,809
D.51.35.2006.075	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 40-60 mm - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.016	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 40-60 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	50,60	50,600
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	65,25	65,250
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**115,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**115,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	66,519
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,269

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.2006.165	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 55-80 mm - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.017	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	55,66	55,660
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	55,83	55,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	63,072
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,355
D.51.35.2006.166	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 55-80 mm - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.017	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	55,66	55,660
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	55,58	55,580
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	62,874
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,303
D.51.35.2006.170	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 55-80 mm - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.017	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	55,66	55,660
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	79,33	79,330
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**134,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**134,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	81,654
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,279
D.51.35.2006.171	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 55-80 mm - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.017	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	55,66	55,660

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	86,92	86,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**142,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**142,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	87,652
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,869
D.51.35.2006.175	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 55-80 mm - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.017	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 55-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	55,66	55,660
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	65,25	65,250
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**120,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**120,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	70,519
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,329
D.51.35.2006.265	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 75-110 mm - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.018	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 75-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	67,05	67,050
D.51.35.1006.065	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	55,83	55,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**122,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**122,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	72,072
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,740
D.51.35.2006.266	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 75-110 mm - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.018	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 75-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	67,05	67,050
D.51.35.1006.066	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	55,58	55,580
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**122,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**122,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	71,874
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,688
D.51.35.2006.270	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 75-110 mm - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.018	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 75-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	67,05	67,050
D.51.35.1006.070	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	79,33	79,330
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**146,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**146,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	90,654
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,664
D.51.35.2006.271	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 75-110 mm - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.018	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 75-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	67,05	67,050
D.51.35.1006.071	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	86,92	86,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**153,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**153,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	96,652
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,254
D.51.35.2006.275	**FORNITURA E POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - fornitura e posa cubetti 10/10 spess. 75-110 mm - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2100.018	CUBETTI - TESTA QUADRA - CUBETTI TESTA QUADRA - PORFIDO - 10/10 spess. 75-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	67,05	67,050
D.51.35.1006.075	POSA DI CUBETTI TESTA QUADRA - posa cubetti 10/10 - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	65,25	65,250
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**132,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**132,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,810
				Costo materiali fc	79,519
				Costo noli e trasporti	0,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,714
D.51.35.2010.001	**FORNITURA E POSA DI BINDERI - sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni lunghezza di posa inferiori a 50 m.**	**m**	**1,3**		
D.51.35.1010.005	POSA DI BINDERI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	- posa di binderi 5/8 e 8/11 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/2	m	0,10	15,04	1,446
D.51.35.1010.010	POSA DI BINDERI - posa di binderi 12/15 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/2	m	0,10	17,14	1,648
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,520
				Costo materiali fc	0,143
				Costo noli e trasporti	0,075
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,643
D.51.35.2010.002	**FORNITURA E POSA DI BINDERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni lunghezza di posa superiori a 50 m fino a 100 m.**	**m**	**1,3**		
D.51.35.1010.005	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/2	m	0,06	15,04	0,868
D.51.35.1010.010	POSA DI BINDERI - posa di binderi 12/15 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/2	m	0,06	17,14	0,989
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,912
				Costo materiali fc	0,085
				Costo noli e trasporti	0,045
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,382
D.51.35.2010.005	**FORNITURA E POSA DI BINDERI** **- fornitura e posa di binderi 5/8 e 8/11 - PORFIDO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.06.2200.005	BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 8-11- largh. 100 mm - spess. 80-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	10,31	10,310
D.51.35.1010.005	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	15,04	15,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,350**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,546
				Costo materiali fc	8,719
				Costo noli e trasporti	0,775
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,311
D.51.35.2010.010	**FORNITURA E POSA DI BINDERI** **- fornitura e posa di binderi 12/15 - PORFIDO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.06.2200.010	BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 12-15 - largh. 120 mm -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	spess. 100-150 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	10,99	10,990
D.51.35.1010.010	POSA DI BINDERI - posa di binderi 12/15 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	17,14	17,140
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	11,865
				Costo materiali fc	9,602
				Costo noli e trasporti	0,775
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,894
D.51.35.2010.101	**FORNITURA E POSA DI BINDERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa inferiore a 50 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	50,30	2,246
D.51.35.1010.106	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	64,54	2,881
D.51.35.1010.107	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	91,53	4,086
D.51.35.1010.108	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11- allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	59,56	2,659
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,870**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,104
				Costo materiali fc	4,926
				Costo noli e trasporti	0,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,485
D.51.35.2010.102	**FORNITURA E POSA DI BINDERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa superiore a 50 mq fino a 100 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,30	1,347
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,30	1,347
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,30	1,347
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,30	1,347
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,663
				Costo materiali fc	0,397
				Costo noli e trasporti	0,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,284
D.51.35.2010.105	**FORNITURA E POSA DI BINDERI** **- fornitura e posa di binderi 5/8 e 8/11 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2200.105	MEDIA DI PREZZO FRA LE 2 PEZZATURE: BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 5-8 - largh. 100 mm - spess. 50-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1/2	m²	0,50	44,47	22,235
A.05.06.2200.106	MEDIA DI PREZZO FRA LE 2 PEZZATURE: BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 8-11- largh. 100 mm - spess. 80-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1/2	m²	0,50	55,90	27,950
D.51.35.1010.105	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	50,30	50,300
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	54,470
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,057
D.51.35.2010.106	**FORNITURA E POSA DI BINDERI** **- fornitura e posa di binderi 5/8 e 8/11 - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2200.105	MEDIA DI PREZZO FRA LE 2 PEZZATURE: BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 5-8 - largh. 100 mm - spess. 50-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1/2	m²	0,50	44,47	22,235
A.05.06.2200.106	MEDIA DI PREZZO FRA LE 2 PEZZATURE: BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 8-11- largh. 100 mm - spess. 80-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1/2	m²	0,50	55,90	27,950
D.51.35.1010.106	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	64,54	64,540
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**114,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**114,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	65,726
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,039

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.2010.107	**FORNITURA E POSA DI BINDERI** **- fornitura e posa di binderi 5/8 e 8/11 - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2200.105	MEDIA DI PREZZO FRA LE 2 PEZZATURE: BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 5-8 - largh. 100 mm - spess. 50-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1/2	m²	0,50	44,47	22,235
A.05.06.2200.106	MEDIA DI PREZZO FRA LE 2 PEZZATURE: BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 8-11- largh. 100 mm - spess. 80-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1/2	m²	0,50	55,90	27,950
D.51.35.1010.107	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11 - allettamento malta premiscelata - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	91,53	91,530
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**141,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**141,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	87,061
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,693
D.51.35.2010.108	**FORNITURA E POSA DI BINDERI** **- fornitura e posa di binderi 5/8 e 8/11 - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2200.105	MEDIA DI PREZZO FRA LE 2 PEZZATURE: BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 5-8 - largh. 100 mm - spess. 50-80 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1/2	m²	0,50	44,47	22,235
A.05.06.2200.106	MEDIA DI PREZZO FRA LE 2 PEZZATURE: BINDERI - NORMALI - BINDERI NORMALI - PORFIDO tipo 8-11- largh. 100 mm - spess. 80-110 mm - piano cava (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1/2	m²	0,50	55,90	27,950
D.51.35.1010.108	POSA DI BINDERI - posa di binderi 5/8 e 8/11- allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	59,56	59,560
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**109,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**109,750**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	24,741
				Costo materiali fc	61,790
				Costo noli e trasporti	0,223
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,997
D.51.35.2020.001	**FORNITURA E POSA DI SMOLLERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa inferiore a 50 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1020.005	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	47,88	2,137
D.51.35.1020.020	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento malta premiscelata - chiusura				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	74,45	3,324
D.51.35.1020.010	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	78,83	3,519
D.51.35.1020.025	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,25/4	m²	0,04	50,05	2,234
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,210**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,715
				Costo materiali fc	5,546
				Costo noli e trasporti	0,002
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,344
D.51.35.2020.002	**FORNITURA E POSA DI SMOLLERI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni superficie di posa superiore a 50 mq fino a 100 mq.**	**m²**	**1,4**		
D.51.35.1020.005	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	47,88	1,282
D.51.35.1020.020	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	74,45	1,994
D.51.35.1020.010	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	78,83	2,112
D.51.35.1020.025	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/4	m²	0,03	50,05	1,341
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,430
				Costo materiali fc	3,327
				Costo noli e trasporti	0,001
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,410
D.51.35.2020.005	**FORNITURA E POSA DI SMOLLERI** **- fornitura e posa smolleri - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2500.005	SMOLLERI - PORFIDO - largh. superficie a spacco 30-100 mm - entranza 80-130 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	33,08	33,080
D.51.35.1020.005	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	47,88	47,880
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**80,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**80,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	16,029
				Costo materiali fc	47,912

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,960
D.51.35.2020.010	**FORNITURA E POSA DI SMOLLERI** **- fornitura e posa smolleri - PORFIDO - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata**	**m²**	**1**		
A.05.06.2500.005	SMOLLERI - PORFIDO - largh. superficie a spacco 30-100 mm - entranza 80-130 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	33,08	33,080
D.51.35.1020.010	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento aggregato e cemento - chiusura malta premiscelata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	78,83	78,830
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**111,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**111,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,029
				Costo materiali fc	72,376
				Costo noli e trasporti	0,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,443
D.51.35.2020.020	**FORNITURA E POSA DI SMOLLERI** **- fornitura e posa smolleri - PORFIDO - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia**	**m²**	**1**		
A.05.06.2500.005	SMOLLERI - PORFIDO - largh. superficie a spacco 30-100 mm - entranza 80-130 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	33,08	33,080
D.51.35.1020.020	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamento malta premiscelata - chiusura boiacca cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	74,45	74,450
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**107,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**107,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,029
				Costo materiali fc	68,915
				Costo noli e trasporti	0,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,526
D.51.35.2020.025	**FORNITURA E POSA DI SMOLLERI** **- fornitura e posa smolleri - PORFIDO - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina**	**m²**	**1**		
A.05.06.2500.005	SMOLLERI - PORFIDO - largh. superficie a spacco 30-100 mm - entranza 80-130 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m²	1,00	33,08	33,080
D.51.35.1020.025	POSA DI SMOLLERI - posa smolleri - allettamenti aggregato e resina - chiusura aggregato legato con resina (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	50,05	50,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,029
				Costo materiali fc	49,631
				Costo noli e trasporti	0,058
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,415
D.51.35.2045.001	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI** **- sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni lunghezza di posa inferiori a 50 m.**	**m**	**1,3**		
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,25/2	m	0,10	20,99	2,018

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.1045.010	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 15/25 e 15/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: (0,25/2)	m	0,10	23,26	2,237
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,037
				Costo materiali fc	1,127
				Costo noli e trasporti	0,199
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,885
D.51.35.2045.002	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI - sovrapprezzo alla tipologia (voce) per ogni lunghezza di posa superiori a 50 m fino a 100 m.**	**m**	**1,3**		
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/2	m	0,06	20,99	1,211
D.51.35.1045.010	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 15/25 e 15/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,15/2	m	0,06	23,26	1,342
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,222
				Costo materiali fc	0,676
				Costo noli e trasporti	0,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,532
D.51.35.2045.005	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI - fornitura e posa di cordoli 12/25 - PORFIDO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.060	CORDOLI - CORDOLI - PORFIDO - 12/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	53,48	53,480
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**74,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**74,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	48,020
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,601
D.51.35.2045.006	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI - fornitura e posa di cordoli 12/30 - PORFIDO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.061	CORDOLI - CORDOLI - PORFIDO - 12/30 - piano superiore piano cava e lati segati (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	64,91	64,910
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,886
			Costo materiali fc	57,050
			Costo noli e trasporti	0,969
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,995
D.51.35.2045.010 **FORNITURA E POSA DI CORDOLI - fornitura e posa di cordoli 15/25 - PORFIDO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.062 CORDOLI - CORDOLI - PORFIDO - 15/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	67,40	67,400
D.51.35.1045.005 POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,390**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,886
			Costo materiali fc	59,020
			Costo noli e trasporti	0,969
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,516
D.51.35.2045.011 **FORNITURA E POSA DI CORDOLI - fornitura e posa di cordoli 15/30 - PORFIDO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.063 CORDOLI - CORDOLI - PORFIDO - 15/30 - piano superiore piano cava e lati segati (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	71,23	71,230
D.51.35.1045.005 POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,886
			Costo materiali fc	62,050
			Costo noli e trasporti	0,969
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,320
D.51.35.2045.105 **FORNITURA E POSA DI CORDOLI - fornitura e posa di cordoli 12/25 - GRANITO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.050 CORDOLI - CORDOLI - GRANITO - 12/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	66,51	66,510
D.51.35.1045.005 POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	58,320
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,331
D.51.35.2045.106	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI - fornitura e posa di cordoli 12/30 - GRANITO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.051	CORDOLI - CORDOLI - GRANITO - 12/30 - piano superiore piano cava e lati segati (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	77,37	77,370
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	66,900
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,604
D.51.35.2045.110	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI - fornitura e posa di cordoli 15/25 - GRANITO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.052	CORDOLI - CORDOLI - GRANITO - 15/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	77,33	77,330
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	66,870
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,597
D.51.35.2045.111	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI - fornitura e posa di cordoli 15/30 - GRANITO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.053	CORDOLI - CORDOLI - GRANITO - 15/30 - piano superiore piano cava e lati segati (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	88,18	88,180
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	75,450
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,871

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.35.2045.205	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI** **- fornitura e posa di cordoli 12/25 - CALCARE - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.070	CORDOLI - CORDOLI - CALCARE - 12/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	90,55	90,550
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**111,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**111,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	77,320
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,366
D.51.35.2045.206	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI** **- fornitura e posa di cordoli 12/30 - CALCARE - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.071	CORDOLI - CORDOLI - CALCARE - 12/30 - piano superiore piano cava e lati segati (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	108,61	108,610
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**129,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**129,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	91,600
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,150
D.51.35.2045.210	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI** **- fornitura e posa di cordoli 15/25 - CALCARE - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.072	CORDOLI - CORDOLI - CALCARE - 15/25 - piano superiore piano cava e lati segati - altezza 200-250 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	112,18	112,180
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**133,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**133,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	94,420
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,897
D.51.35.2045.211	**FORNITURA E POSA DI CORDOLI** **- fornitura e posa di cordoli 15/30 - CALCARE - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**m**	**1**		
A.05.07.1000.073	CORDOLI - CORDOLI - CALCARE - 15/30 - piano superiore piano cava e lati				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	segati (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	135,05	135,050
D.51.35.1045.005	POSA DI CORDOLI - posa di cordoli 12/25 e 12/30 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m	1,00	20,99	20,990
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**156,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**156,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,886
				Costo materiali fc	112,500
				Costo noli e trasporti	0,969
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,688
D.51.35.2050.005	**FORNITURA E POSA PLINTI - fornitura e posa di passi carrai da mm 400x400 - PORFIDO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**cad.**	**1**		
A.05.07.2000.005	PLINTI E PEZZI SPECIALI - PASSO CARRAIO CLASSICO - PORFIDO - largh. 400x400 mm - spess. > 200 m (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	191,40	191,400
D.51.35.1050.005	POSA PLINTI - posa di passi carrai da mm 400x400 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	34,64	34,640
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,717
				Costo materiali fc	153,782
				Costo noli e trasporti	0,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,345
D.51.35.2050.010	**FORNITURA E POSA PLINTI - fornitura e posa di passi carrai da mm 500x500 - PORFIDO - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia**	**cad.**	**1**		
A.05.07.2000.010	PLINTI E PEZZI SPECIALI - PASSO CARRAIO CLASSICO - PORFIDO - largh. 500x500 mm - spess. > 200 m (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	242,00	242,000
D.51.35.1050.005	POSA PLINTI - posa di passi carrai da mm 400x400 - realizzazione di strato di allettamento in malta cementizia (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	cad.	1,00	34,64	34,640
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**276,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**276,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,717
				Costo materiali fc	193,782
				Costo noli e trasporti	0,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,945
D.51.50.0001.005	**DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - su terra**	**m**	**320**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*3+6*2	h	0,11	32,96	3,708
	Mezzi senza operatore				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	50,34	0,944
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	54,49	1,022
	Spese generali del 15%				0,851
	Utile dell'Impresa del 10%				0,652
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,708
				Costo noli e trasporti	1,966
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,506
D.51.50.0001.010	**DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA** **- su terra con corrimano**	**m**	**300**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*3+6*2	h	0,12	32,96	3,955
	Mezzi senza operatore				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	50,34	1,007
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	54,49	1,090
	Spese generali del 15%				0,908
	Utile dell'Impresa del 10%				0,696
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,955
				Costo noli e trasporti	2,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,608
D.51.50.0001.015	**DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA** **- su plinti o su muratura**	**m**	**300**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*3+6+7	h	0,12	32,96	4,065
	Mezzi senza operatore				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,02	50,34	1,175
Z.06.05.0050.020	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 80 fino a Kg. 110 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,02	5,82	0,136
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	54,49	1,090

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,970
Utile dell'Impresa del 10%				0,744
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,180**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,065
Costo noli e trasporti				2,401
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,715
D.51.50.0001.020 DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - su plinti o su muratura con corrimano	**m**	**300**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 3 operari sul campo e 3 addetti ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8*3+7*2	h	0,13	32,96	4,175
Mezzi senza operatore				
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 7	h	0,02	50,34	1,175
Z.06.05.0050.020 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 80 fino a Kg. 110 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 7	h	0,02	5,82	0,136
Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 7	h	0,02	54,49	1,271
Spese generali del 15%				1,014
Utile dell'Impresa del 10%				0,777
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,550**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,175
Costo noli e trasporti				2,582
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,793
D.51.50.0003.005 SOVRAPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA - incremento per tratte brevi e con spostamento cantiere	**m**	**300**		
Z.01.05.0001.003 - moviere: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (8+0,06)*0,10	h		27,46	0,074
Z.01.05.0001.003 - addetti alla segnaletica temporanea: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16*0,10	h	0,01	27,46	0,146
Z.01.05.0001.001 - operatore del furgone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8*0,10	h		32,96	0,088
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8*0,10	h		14,89	0,040
Spese generali del 15%				0,052

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,308
			Costo noli e trasporti	0,040
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,092
D.51.50.0610.005 FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA - per la formazione del plinto	**cad.**	**25**		
X.12.01.0002.010 ipotizzo 40x40x40 con sfrido del 20% : CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (25*0,40*0,40*0,40) + 20 % sfrido	m³	0,077	81,63	6,269
1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3*8	h	0,96	32,96	31,642
Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 6	h	0,24	11,13	2,671
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 3	h	0,12	24,50	2,940
Spese generali del 15%				6,528
Utile dell'Impresa del 10%				5,005
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,642
			Costo materiali fc	6,269
			Costo noli e trasporti	5,611
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,538
D.51.50.0620.005 FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA - per la formazione di nicchie	**cad.**	**30**		
A.01.05.0010.005 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
Formula quantità: 1*8	h	0,27	41,69	11,117
A.01.05.0010.015 LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
Formula quantità: 1*8	h	0,27	34,74	9,264
A.02.05.0100.030 MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
Formula quantità: 1*8	h	0,27	32,26	8,603
A.02.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA peso oltre 12 kg fino a 24 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
Formula quantità: 5	h	0,17	1,94	0,323
X.12.01.0002.020 CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 30*0,25*0,40	m³	0,100	90,15	9,015
Spese generali del 15%				1,352
Utile dell'Impresa del 10%				1,037
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,710**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,112
			Costo materiali fc	9,015
			Costo noli e trasporti	7,055
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,526
D.51.50.0630.005 FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA **- per la formazione di incassi**	**cad.**	**25**		
A.01.05.0010.005 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*8	h	0,32	41,69	13,341
A.01.05.0010.015 assistenza: LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 6	h	0,24	34,74	8,338
A.02.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO fino a 10 KW (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,32	10,15	3,248
A.02.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,32	3,74	1,197
A.02.40.0100.025 CAROTATRICE ELETTRICA sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,32	4,82	1,542
A.02.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO potenza oltre 37 kW fino a 50 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1*2	h	0,08	69,52	5,562
A.02.10.0040.010 RIMORCHI CON BOTTE botte capacità fino a 2 m³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,32	1,86	0,595
A.02.40.0110.020 si considera di utilizzare una carotatrice ø mm 160 pari a una superficie di m² 0,02;: CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 25*0,02*0,36	h	0,01	90,66	0,653
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	19,774
			Costo noli e trasporti	7,478
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,227
D.51.55.0005.010 IMPIANTO CANTIERE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA **impianto cantiere barriere stradali di lunghezza inferiore a 59 ml**	**cad.**	**1**		
ZD.51.55.0500.010 impianto cantiere barriere stradali di lunghezza inferiore a 59 ml (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	528,43	528,430
Spese generali del 15%				79,265
Utile dell'Impresa del 10%				60,770
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**668,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**668,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	296,640
			Costo noli e trasporti	231,790

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				140,040
D.51.55.0010.010	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE** **classe di contenimento N2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4000.010	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento N2 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	17,95	17,950
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**61,670**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**61,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				14,045
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				0,394
	Costo noli e trasporti				4,835
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,919
D.51.55.0010.015	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE** **classe di contenimento H1 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4000.015	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H1 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	20,19	20,190
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**63,910**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**63,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				15,387
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				0,394
	Costo noli e trasporti				5,266
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,389
D.51.55.0010.020	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE** **classe di contenimento H2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4000.020	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H2 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	23,07	23,070
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**66,790**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**66,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				17,113
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				0,394
	Costo noli e trasporti				5,819

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,993
D.51.55.0010.025	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE** **classe di contenimento H3 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4000.025	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H3 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	26,92	26,920
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**70,640**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**70,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				19,415
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				0,394
	Costo noli e trasporti				6,557
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,799
D.51.55.0010.030	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE** **classe di contenimento H4 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4000.030	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H4 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	35,89	35,890
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**79,610**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**79,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				24,786
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				0,394
	Costo noli e trasporti				8,279
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,679
D.51.55.0020.005	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE** **classe di contenimento H2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4010.020	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	42,80	42,800
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**86,520**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**86,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				23,390
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				0,736
	Costo noli e trasporti				7,268

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,128
D.51.55.0020.010	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE** **classe di contenimento H3 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4010.025	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H3 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	50,20	50,200
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**93,920**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**93,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				26,737
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				1,031
	Costo noli e trasporti				8,247
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,686
D.51.55.0020.015	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE** **classe di contenimento H4 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4010.030	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H4 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	60,50	60,500
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**104,220**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**104,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				31,424
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				1,344
	Costo noli e trasporti				9,618
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,839
D.51.55.0030.020	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO** **classe di contenimento H2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4020.020	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO classe di contenimento H2 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	25,84	25,840
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**69,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**69,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				18,770
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				0,394
	Costo noli e trasporti				6,350

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,573
D.51.55.0030.025	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO** **classe di contenimento H3 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4020.025	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO classe di contenimento H3 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	32,30	32,300
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**76,020**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**76,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				22,637
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				0,394
	Costo noli e trasporti				7,590
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,926
D.51.55.0030.030	**POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO** **classe di contenimento H4 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				5,184
	Utile dell'Impresa del 10%				3,974
ZD.51.55.4020.030	POSA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO classe di contenimento H4 - struttura in acciaio (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	46,14	46,140
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**89,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**89,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				30,924
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				0,394
	Costo noli e trasporti				10,247
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,827
D.51.55.0110.010	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE** **classe di contenimento N2**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5000.010	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento N2 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	96,50	96,500
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**96,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**96,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				14,641
	Costo manodopera in cantiere				29,500
	Costo materiali fc				27,152
	Costo noli e trasporti				5,026
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,218
D.51.55.0110.015	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE** **classe di contenimento H1**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5000.015	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
classe di contenimento H1 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	123,90	123,900
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,142
			Costo manodopera in cantiere	29,500
			Costo materiali fc	46,804
			Costo noli e trasporti	5,507
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,951
D.51.55.0110.020 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H2	**m**	**1**		
ZD.51.55.5000.020 F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H2 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	145,00	145,000
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**145,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**145,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	18,100
			Costo manodopera in cantiere	29,500
			Costo materiali fc	60,908
			Costo noli e trasporti	6,135
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,373
D.51.55.0110.025 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H3	**m**	**1**		
ZD.51.55.5000.025 F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H3 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	209,30	209,300
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**209,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**209,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,757
			Costo manodopera in cantiere	29,500
			Costo materiali fc	108,272
			Costo noli e trasporti	6,987
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,855
D.51.55.0110.030 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H4	**m**	**1**		
ZD.51.55.5000.030 F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H4 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	237,00	237,000
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**237,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**237,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	27,172
			Costo manodopera in cantiere	29,500
			Costo materiali fc	121,672
			Costo noli e trasporti	9,045
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,651
D.51.55.0120.020 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 - per ponti e viadotti	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.020 F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
classe di contenimento H2 - per ponti e viadotti (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	217,20	217,200
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**217,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**217,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	23,390
			Costo manodopera in cantiere	29,500
			Costo materiali fc	104,005
			Costo noli e trasporti	7,268
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,492
D.51.55.0120.025 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H3 - per ponti e viadotti	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.025 F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H3 - per ponti e viadotti (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	286,10	286,100
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**286,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**286,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,737
			Costo manodopera in cantiere	29,500
			Costo materiali fc	152,954
			Costo noli e trasporti	8,247
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,943
D.51.55.0120.030 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H4 - per ponti e viadotti	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.030 F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H4 - per ponti e viadotti (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	323,30	323,300
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**323,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**323,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,424
			Costo manodopera in cantiere	29,500
			Costo materiali fc	174,516
			Costo noli e trasporti	9,618
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,729
D.51.55.0120.050 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.050 F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	204,00	204,000
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**204,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**204,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	18,927
			Costo manodopera in cantiere	29,500
			Costo materiali fc	101,060
			Costo noli e trasporti	5,962
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,739
D.51.55.0120.055 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H3 - per cordoli, banchettoni ed				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	altre opere in c.a.	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.055	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H3 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	266,70	266,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**266,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**266,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,879
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	147,369
				Costo noli e trasporti	6,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,874
D.51.55.0120.060	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H4 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.060	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H4 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	295,60	295,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**295,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**295,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,390
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	165,998
				Costo noli e trasporti	7,268
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,920
D.51.55.0120.120	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 con corrimano - per ponti e viadotti**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.120	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 + corrimano - per ponti e viadotti (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	265,50	265,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**265,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**265,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,390
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	142,234
				Costo noli e trasporti	7,268
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,623
D.51.55.0120.125	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H3 con corrimano - per ponti e viadotti**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.125	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H3 + corrimano - per ponti e viadotti (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	335,50	335,500
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**335,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**335,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,737
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	191,979
				Costo noli e trasporti	8,247

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,285
D.51.55.0120.130	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H4 con corrimano - per ponti e viadotti**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.130	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H4 + corrimano - per ponti e viadotti (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	374,10	374,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**374,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**374,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,424
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	214,656
				Costo noli e trasporti	9,618
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,366
D.51.55.0120.150	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 con corrimano - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.150	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 + corrimano - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	251,00	251,000
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**251,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**251,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,927
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	138,227
				Costo noli e trasporti	5,962
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,588
D.51.55.0120.155	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H3 con corrimano - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.155	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H3 + corrimano - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	314,30	314,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**314,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**314,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,879
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	185,000
				Costo noli e trasporti	6,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,847
D.51.55.0120.160	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H4 con corrimano - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5010.160	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H4 + corrimano - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	343,90	343,900
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**343,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**343,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,390

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	204,227
				Costo noli e trasporti	7,268
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,051
D.51.55.0130.020	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO** **classe di contenimento H2**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5020.020	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO classe di contenimento H2 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	261,10	261,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**261,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**261,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,770
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	151,788
				Costo noli e trasporti	6,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,691
D.51.55.0130.025	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO** **classe di contenimento H3**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5020.025	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO classe di contenimento H3 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	390,30	390,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**390,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**390,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,637
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	248,829
				Costo noli e trasporti	7,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,760
D.51.55.0130.030	**REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO** **classe di contenimento H4**	**m**	**1**		
ZD.51.55.5020.030	F. e P.O. BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO classe di contenimento H4 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	441,70	441,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**441,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**441,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,924
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	278,543
				Costo noli e trasporti	10,247
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,534
D.51.55.0140.005	**REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO** **- sospeso "manina" o "tubo"**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	2 operai 5 minuti per posa e 3 minuti autista mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (5/60)*2+3/60	h	0,22	32,96	7,141
Z.06.10.0060.050	si considerano 1 minuti a terminale: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	36,54	0,609
Z.06.10.0050.010	si considerano 2 minuti a terminale: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	14,89	0,496
X.23.01.0100.0540.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI TERMINALE NON CERTIFICATO				
	Terminale sospeso "manina" o "tubo" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,36	38,360
	Spese generali del 15%				6,991
	Utile dell'Impresa del 10%				5,360
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**58,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**58,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,141
				Costo materiali fc	38,360
				Costo noli e trasporti	1,105
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,354
D.51.55.0140.010	**REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO - a terra**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	2 operai 10 minuti per scavo e posa e 3 minuti autista mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (10/60)*2+4/60	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.10.0060.050	si considerano 2 minuti a terminale: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	36,54	1,218
Z.06.10.0050.010	si considerano 2 minuti a terminale: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	14,89	0,496
X.23.01.0100.0540.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI TERMINALE NON CERTIFICATO				
	Terminale a terra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,84	80,840
	Spese generali del 15%				14,361
	Utile dell'Impresa del 10%				11,010
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,184
				Costo materiali fc	80,840
				Costo noli e trasporti	1,714
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,372
D.51.55.0150.010	**REALIZZAZIONE TERMINALE CERTIFICATO Terminale classe P1 certificato**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	5h operai per posa e addetti mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5+2+1	h	8,00	32,96	263,680
Z.06.10.0060.050	1 h viaggio e 1 h per posizionamento: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1+1	h	2,00	36,54	73,080

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0050.010	1 h viaggio: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,89	14,890
X.23.01.0100.0550.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI TERMINALE CERTIFICATO Terminale speciale classe P1 certificato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.094,34	1.094,340
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI TERMINALE CERTIFICATO Connessione Terminale - barriera doppia o tripla onda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,30	159,300
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	2,00	34,56	69,120
	Spese generali del 15%				251,162
	Utile dell'Impresa del 10%				192,557
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.118,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.118,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	270,285
				Costo manodopera in cantiere	59,000
				Costo materiali fc	1.254,428
				Costo noli e trasporti	90,752
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	443,720
D.51.55.0150.015	**REALIZZAZIONE TERMINALE CERTIFICATO** **Terminale classe P2 certificato**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	5h operai per posa e addetti mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5+2+1	h	8,00	32,96	263,680
Z.06.10.0060.050	1 h viaggio e 1 h per posizionamento: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1+1	h	2,00	36,54	73,080
Z.06.10.0050.010	1 h viaggio: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,89	14,890
X.23.01.0100.0550.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI TERMINALE CERTIFICATO Terminale speciale classe P2 certificato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.592,06	1.592,060
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI TERMINALE CERTIFICATO Connessione Terminale - barriera doppia o tripla onda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,30	159,300
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	2,00	34,56	69,120
	Spese generali del 15%				325,820
	Utile dell'Impresa del 10%				249,795
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.747,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.747,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	270,285
				Costo manodopera in cantiere	59,000
				Costo materiali fc	1.752,148

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	90,752
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	575,620
D.51.55.0150.020	**REALIZZAZIONE TERMINALE CERTIFICATO** **Terminale classe P4 certificato**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	5h operai per posa e addetti mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5+2+1	h	8,00	32,96	263,680
Z.06.10.0060.050	1 h viaggio e 1 h per posizionamento: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1+1	h	2,00	36,54	73,080
Z.06.10.0050.010	1 h viaggio: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,89	14,890
X.23.01.0100.0550.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI TERMINALE CERTIFICATO Terminale speciale classe P4 certificato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.646,61	2.646,610
X.23.01.0100.0010.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI TERMINALE CERTIFICATO Connessione Terminale - barriera doppia o tripla onda (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	159,30	159,300
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	2,00	34,56	69,120
	Spese generali del 15%				484,002
	Utile dell'Impresa del 10%				371,068
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.081,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.081,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	270,285
				Costo manodopera in cantiere	59,000
				Costo materiali fc	2.806,698
				Costo noli e trasporti	90,752
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	855,070
D.51.55.0510.005	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE PER R < m 30,00** **classe di contenimento N1 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0510.	si considera il 10 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento N1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,10	m	0,10	26,02	2,602
	Spese generali del 15%				0,390
	Utile dell'Impresa del 10%				0,299
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,602
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,688
D.51.55.0510.010	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE PER R < m 30,00** **classe di contenimento N2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0510.	si considera il 10 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	classe di contenimento N2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,10	m	0,10	25,35	2,535
	Spese generali del 15%				0,380
	Utile dell'Impresa del 10%				0,292
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,535
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,675
D.51.55.0510.015	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE PER R < m 30,00** **classe di contenimento H1 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0510.	si considera il 10 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento H1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,10	m	0,10	43,68	4,368
	Spese generali del 15%				0,655
	Utile dell'Impresa del 10%				0,502
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,368
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,162
D.51.55.0510.020	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE PER R < m 30,00** **classe di contenimento H2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0510.	si considera il 10 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento H2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,10	m	0,10	56,48	5,648
	Spese generali del 15%				0,847
	Utile dell'Impresa del 10%				0,650
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,648
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,502
D.51.55.0510.025	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE PER R < m 30,00** **classe di contenimento H3 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0510.	si considera il 10 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento H3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,10	m	0,10	99,58	9,958
	Spese generali del 15%				1,494
	Utile dell'Impresa del 10%				1,145
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,958
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,642

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.55.0510.030	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE PER R < m 30,00** **classe di contenimento H4 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0510.	si considera il 10 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO LATERALE classe di contenimento H4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,10	m	0,10	109,15	10,915
	Spese generali del 15%				1,637
	Utile dell'Impresa del 10%				1,255
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,895
D.51.55.0520.005	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO PONTE PER R < m 30,00** **classe di contenimento H2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0520.	si considera il 10 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO PONTE classe di contenimento H2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	m	0,10	90,36	9,036
	Spese generali del 15%				1,355
	Utile dell'Impresa del 10%				1,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,036
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,394
D.51.55.0520.010	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO PONTE PER R < m 30,00** **classe di contenimento H3 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0520.	si considera il 10 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO PONTE classe di contenimento H3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	m	0,10	130,22	13,022
	Spese generali del 15%				1,953
	Utile dell'Impresa del 10%				1,498
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,022
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,448
D.51.55.0520.015	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO PONTE PER R < m 30,00** **classe di contenimento H4 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0520.	si considera il 10 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BORDO PONTE classe di contenimento H4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	m	0,10	144,31	14,431
	Spese generali del 15%				2,165
	Utile dell'Impresa del 10%				1,660
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,260**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,431
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,829
D.51.55.0530.010	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO PER R < m 30,00** **classe di contenimento H1 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0530.	si considera il 12 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,12	m	0,12	118,77	14,252
	Spese generali del 15%				2,138
	Utile dell'Impresa del 10%				1,639
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,252
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,778
D.51.55.0530.015	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO PER R < m 30,00** **classe di contenimento H2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0530.	si considera il 12 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,12	m	0,12	140,18	16,822
	Spese generali del 15%				2,523
	Utile dell'Impresa del 10%				1,935
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,822
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,458
D.51.55.0530.020	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO PER R < m 30,00** **classe di contenimento H3 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0530.	si considera il 12 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,12	m	0,12	225,85	27,102
	Spese generali del 15%				4,065
	Utile dell'Impresa del 10%				3,117
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,102
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,178
D.51.55.0530.025	**SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO PER R < m 30,00** **classe di contenimento H4 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
X.23.01.0100.0530.	si considera il 12 % del costo: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI SPARTITRAFFICO classe di contenimento H4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: ,12	m	0,12	243,38	29,206
Spese generali del 15%				4,381
Utile dell'Impresa del 10%				3,359
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**36,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**36,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				29,206
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,744
D.51.55.0550.010 SOVRAPREZZO PER COLORE BARRIERE **classe di contenimento N2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 - maggiore accortezza per posa barriere colorate e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (((180/8)*0,65)/60)	h	0,24	32,96	8,034
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ((180/8)*0,30)/60	h	0,11	32,96	3,708
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ((180/8)*0,30)/60	h	0,11	24,50	2,756
Materiali				
X.23.01.0100.0010. - trattamento di ambo le facce della barriera,: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - TRATTAMENTO SUPERFICIALE BARRIERE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE COLORE LEGNO N2 - trattamento superficiale delle barriere zincate, tipo colore legno, corten ecc.. Woodperfect (stefano Morganti 335/7064634) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,28	31,280
Spese generali del 15%				6,867
Utile dell'Impresa del 10%				5,265
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**57,910**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**57,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,742
Costo materiali fc				31,280
Costo noli e trasporti				2,756
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,132
D.51.55.0550.015 SOVRAPREZZO PER COLORE BARRIERE **classe di contenimento H1 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 - maggiore accortezza per posa barriere colorate e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (((160/8)*0,65)/60)	h	0,22	32,96	7,141
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ((160/8)*0,30)/60	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ((160/8)*0,30)/60	h	0,10	24,50	2,450
Materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.23.01.0100.0010.	- trattamento di ambo le facce della barriera,: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - TRATTAMENTO SUPERFICIALE BARRIERE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE COLORE LEGNO H1 - trattamento superficiale delle barriere zincate, tipo colore legno, corten ecc.. Woodperfect (stefano Morganti 335/7064634) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,40	41,400
	Spese generali del 15%				8,143
	Utile dell'Impresa del 10%				6,243
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,437
				Costo materiali fc	41,400
				Costo noli e trasporti	2,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,383
D.51.55.0550.020	**SOVRAPREZZO PER COLORE BARRIERE** **classe di contenimento H2 - struttura in acciaio**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	- maggiore accortezza per posa barriere colorate e autista autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (((150/8)*0,65)/60)	h	0,20	32,96	6,695
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ((150/8)*0,30)/60	h	0,09	32,96	3,090
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ((150/8)*0,30)/60	h	0,09	24,50	2,297
	Materiali				
X.23.01.0100.0010.	- trattamento di ambo le facce della barriera,: BARRIERE STRADALI E PARAPETTI COSTI COMPONENTI BARRIERE STRADALI COSTI - TRATTAMENTO SUPERFICIALE BARRIERE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE COLORE LEGNO H2 - trattamento superficiale delle barriere zincate, tipo colore legno, corten ecc.. Woodperfect (stefano Morganti 335/7064634) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,84	47,840
	Spese generali del 15%				8,988
	Utile dell'Impresa del 10%				6,891
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,785
				Costo materiali fc	47,840
				Costo noli e trasporti	2,297
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,878
D.51.55.0600.005	**REALIZZAZIONE ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO** **- Classe attenuatore 80**	**cad.**	**1**		
ZD.51.55.5030.005	F. e P.O. ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO - Classe attenuatore 80 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	13.612,03	13.612,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.612,030**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.612,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1.822,495
			Costo manodopera in cantiere	236,000
			Costo materiali fc	8.133,373
			Costo noli e trasporti	568,842
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.851,531
D.51.55.0600.010 **REALIZZAZIONE ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO** **- Classe attenuatore 100**	**cad.**	**1**		
ZD.51.55.5030.010 F. e P.O. ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO - Classe attenuatore 100 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	17.161,01	17.161,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.161,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.161,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1.889,512
			Costo manodopera in cantiere	295,000
			Costo materiali fc	10.754,416
			Costo noli e trasporti	627,356
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.594,994
D.51.55.0600.015 **REALIZZAZIONE ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO** **- CLasse attenuatore 110**	**cad.**	**1**		
ZD.51.55.5030.015 F. e P.O. ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO - CLasse attenuatore 110 (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	17.940,51	17.940,510
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.940,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.940,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1.929,069
			Costo manodopera in cantiere	354,000
			Costo materiali fc	11.260,148
			Costo noli e trasporti	639,329
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.758,289
D.51.55.0600.020 **REALIZZAZIONE ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO** **- singolo elemento integrativo**	**cad.**	**1**		
ZD.51.55.5030.020 F. e P.O. ATTENUATORE D'URTO PARALLELO REDIRETTIVO - singolo elemento integrativo (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	2.735,60	2.735,600
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.735,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.735,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	106,671
			Costo manodopera in cantiere	29,500
			Costo materiali fc	1.992,176
			Costo noli e trasporti	34,212
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	573,071

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.55.0650.010	**SISTEMI INTEGRATIVI PER BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA** **SISTEMI INTEGRATIVI PER BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA**	**m**	**1**		
ZD.51.55.0650.005	Fornitura e posa di sistema integrativo (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	116,32	116,320
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,359
				Costo materiali fc	73,278
				Costo noli e trasporti	4,429
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,253
D.51.60.0010.020	**POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - bordo laterale** **classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio**	**m**	**70**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,11	32,96	3,767
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+1	h	0,24	32,96	8,005
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,46	27,46	12,553
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,11	26,07	2,979
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,11	14,89	1,702
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	36,54	0,522
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 70	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				9,613
	Utile dell'Impresa del 10%				7,370
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,628
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	0,394
				Costo noli e trasporti	6,593
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,982
D.51.60.0020.020	**POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - bordo ponte** **classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio**	**m**	**50**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,32	32,96	10,547
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8+1,3	h	0,19	32,96	6,131
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,64	27,46	17,574
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,16	14,89	2,382
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,03	36,54	0,950
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 67*,002*10	100kg	0,03	17,85	0,478
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 50	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				10,893
	Utile dell'Impresa del 10%				8,352
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,555
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	0,872
				Costo noli e trasporti	4,722
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,248
D.51.60.0030.020	**POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - p. sp. iniziale** **classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio**	**cad.**	**15**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,53	32,96	17,579
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+1	h	1,13	32,96	37,355
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	2,13	27,46	58,581
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI				
	semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,53	26,07	13,904
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,53	14,89	7,941

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	36,54	2,436
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/15	m		34,56	0,154
	Spese generali del 15%				20,692
	Utile dell'Impresa del 10%				15,864
	Per arrotondamento				0,493
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**175,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**175,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	113,530
				Costo manodopera in cantiere	0,131
				Costo materiali fc	0,002
				Costo noli e trasporti	24,288
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,049
D.51.60.0040.020	**POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - term. sospeso classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio**	**cad.**	**30**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+1	h	0,57	32,96	18,677
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	1,07	27,46	29,291
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,27	26,07	6,952
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,27	14,89	3,971
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	36,54	1,218
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1/30	m		34,56	0,038
	Spese generali del 15%				10,340
	Utile dell'Impresa del 10%				7,928
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,759
				Costo manodopera in cantiere	0,033
				Costo noli e trasporti	12,142
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,264

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.60.0050.020	**POSA IN OP. DI CORRIMANO IN LEGNO ED AN. IN AC. classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio**	**m**	**350**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,02	32,96	0,753
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8+1	h	0,03	32,96	0,848
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,09	27,46	2,511
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,02	14,89	0,340
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h		36,54	0,104
	Spese generali del 15%				0,683
	Utile dell'Impresa del 10%				0,524
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,112
				Costo noli e trasporti	0,444
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,204
D.51.60.0110.010	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - bordo laterale - classe di contenimento N2 - struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio**	**m**	**50**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8+1	h	0,18	32,96	5,933
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,64	27,46	17,574
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,16	26,07	4,171
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,16	14,89	2,382
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,02	36,54	0,731
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - N2 BL - Metalwood (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 50	m	1,00	72,77	72,770
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 50	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				21,509
	Utile dell'Impresa del 10%				16,490
	Per arrotondamento				-0,395
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**181,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**181,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,084
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	73,164
				Costo noli e trasporti	8,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,604
D.51.60.0110.020	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - bordo laterale - classe di contenimento H2 - struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio**	**m**	**50**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8+1	h	0,34	32,96	11,206
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8	h	0,64	27,46	17,574
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,16	26,07	4,171
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,16	14,89	2,382
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	h	0,02	36,54	0,731
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BL - legno abete o similare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 50	m	1,00	153,23	153,230
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 50	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				34,369
	Utile dell'Impresa del 10%				26,350
	Per arrotondamento				0,153
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**290,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**290,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,357
				Costo manodopera in cantiere	29,500

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	153,624
				Costo noli e trasporti	8,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,872
D.51.60.0110.025	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - bordo laterale - classe di contenimento H2 - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**m**	**50**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+1	h	0,34	32,96	11,206
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,64	27,46	17,574
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,16	26,07	4,171
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,16	14,89	2,382
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,02	36,54	0,731
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BL - legno lamellare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50	m	1,00	149,39	149,390
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 50	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				33,793
	Utile dell'Impresa del 10%				25,908
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**285,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**285,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,357
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	149,784
				Costo noli e trasporti	8,674
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,711
D.51.60.0120.020	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - bordo ponte - classe di contenimento H2 - struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio**	**m**	**60**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1*8+1,3	h	0,16	32,96	5,109
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,53	27,46	14,645
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	14,89	1,985
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,02	36,54	0,792
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BP - legno abete o similare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60	m	1,00	187,11	187,110
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 67*,002*10	100kg	0,02	17,85	0,399
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 60	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				38,008
	Utile dell'Impresa del 10%				29,140
	Per arrotondamento				0,463
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**321,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**321,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	31,846
Costo manodopera in cantiere	29,500
Costo materiali fc	187,903
Costo noli e trasporti	4,167
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,611

D.51.60.0120.025	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - bordo ponte - classe di contenimento H2 - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**m**	**60**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8+1,3	h	0,16	32,96	5,109
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,53	27,46	14,645
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,13	14,89	1,985
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,3	h	0,02	36,54	0,792
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BP - legno lamellare (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 60	m	1,00	193,87	193,870
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 67*,002	100kg		17,85	0,040
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 60	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				38,969
	Utile dell'Impresa del 10%				29,876
	Per arrotondamento				0,366
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**329,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**329,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	31,846
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	194,304
				Costo noli e trasporti	4,167
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,211
D.51.60.0130.020	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - p. sp. iniziale - classe di contenimento H2 - struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio**	**cad.**	**12**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*8+1	h	1,42	32,96	46,693
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8	h	2,67	27,46	73,227
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,67	26,07	17,380
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,67	14,89	9,927
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	h	0,08	36,54	3,045
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 - legno abete o similare - pezzo speciale iniziale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	cad.	1,00	474,72	474,720
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) Formula quantità: 12	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				102,229
	Utile dell'Impresa del 10%				78,375
	Per arrotondamento				-0,129
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**862,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**862,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	145,196
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	475,114
				Costo noli e trasporti	31,742
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	180,475
D.51.60.0130.025	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - p. sp. iniziale - classe di contenimento H2 BL - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**cad.**	**12**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+1	h	1,42	32,96	46,693
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	2,67	27,46	73,227
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,67	26,07	17,380
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,67	14,89	9,927
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	36,54	3,045
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BL - legno lamellare- pezzo speciale terminale a terra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	cad.	1,00	629,28	629,280
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 12	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				125,413
	Utile dell'Impresa del 10%				96,150
	Per arrotondamento				0,353
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.058,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.058,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	145,196
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	629,674
				Costo noli e trasporti	31,742
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	221,916
D.51.60.0130.026	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - p. sp. iniziale - classe di contenimento H2 BP - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**cad.**	**12**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+1	h	1,42	32,96	46,693
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	2,67	27,46	73,227
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,67	26,07	17,380
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,67	14,89	9,927
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	36,54	3,045
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BP - legno lamellare- pezzo speciale terminale a terra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	cad.	1,00	662,40	662,400
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 12	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				130,381
	Utile dell'Impresa del 10%				99,959
	Per arrotondamento				0,456
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.100,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.100,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	145,196
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	662,794
				Costo noli e trasporti	31,742
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	230,796
D.51.60.0140.020	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - term. sospeso - classe di contenimento H2 - struttura in legno di abete o similare ed anima in acciaio**	**cad.**	**25**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,32	32,96	10,547
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+1	h	0,68	32,96	22,413
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	1,28	27,46	35,149
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,32	26,07	8,342

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,32	14,89	4,765
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,04	36,54	1,462
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 - legno abete o similare- pezzo speciale terminale sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	132,48	132,480
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				37,458
	Utile dell'Impresa del 10%				28,718
	Per arrotondamento				0,107
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**316,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**316,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,412
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	132,874
				Costo noli e trasporti	15,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,283
D.51.60.0140.025	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - term. sospeso - classe di contenimento H2 BL - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**cad.**	**25**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,32	32,96	10,547
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+1	h	0,68	32,96	22,413
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	1,28	27,46	35,149
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,32	26,07	8,342
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,32	14,89	4,765
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,04	36,54	1,462
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BL - legno lamellare- pezzo speciale terminale sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	220,80	220,800
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				50,706
	Utile dell'Impresa del 10%				38,874
	Per arrotondamento				0,382
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**428,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**428,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,412
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	221,194
				Costo noli e trasporti	15,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,962
D.51.60.0140.026	**REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - term. sospeso - classe di contenimento H2 BP - struttura in legno lamellare ed anima in acciaio**	**cad.**	**25**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,32	32,96	10,547
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8+1	h	0,68	32,96	22,413
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	1,28	27,46	35,149
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,32	26,07	8,342
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*8	h	0,32	14,89	4,765
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,04	36,54	1,462
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 BP - legno lamellare- pezzo speciale terminale sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25	cad.	1,00	276,00	276,000
ZD.51.55.0600.005	P.E.D. impresa - Cert. art.79 - Pull crash - prove (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 25	m	1,00	34,56	34,560
	Spese generali del 15%				58,986
	Utile dell'Impresa del 10%				45,222
	Per arrotondamento				-0,446
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**497,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**497,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	71,412
				Costo manodopera in cantiere	29,500
				Costo materiali fc	276,394
				Costo noli e trasporti	15,959
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,762

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.60.0150.020	**REALIZZAZIONE DI CORRIMANO IN LEGNO ED AN. IN AC.** **classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio**	**m**	**400**		
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	addetti ai mezzi e per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1*8+1	h	0,02	32,96	0,742
Z.01.05.0001.003	2 per posa e 2 movieri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4*8	h	0,08	27,46	2,197
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1*8	h	0,02	14,89	0,298
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	h		36,54	0,091
X.23.01.0100.0610.	BARRIERE STRADALI E PARAPETTI BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO - H2 - legno abete o similare - corrimano (compreso adattamenti) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 400	m	1,00	45,77	45,770
	Spese generali del 15%				7,464
	Utile dell'Impresa del 10%				5,722
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,598
				Costo materiali fc	45,770
				Costo noli e trasporti	0,389
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,183
D.51.65.0010.005	**BARRIERA CENTRALE IN CLS** **- barriera realizzata in elementi prefabbricati**	**m**	**1**		
ZD.51.55.6000.005	BARRIERA LATERALE IN CLS - barriera realizzata in elementi prefabbricati (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	176,06	176,060
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**176,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**176,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,269
				Costo materiali fc	107,879
				Costo noli e trasporti	6,029
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,882
D.51.65.0020.005	**BARRIERA LATERALE IN CLS** **- barriera laterale realizzata in elementi prefabbricati**	**m**	**1**		
ZD.51.55.6010.005	BARRIERA CENTRALE IN CLS - barriera realizzata in elementi prefabbricati (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	156,03	156,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**156,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**156,030**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,525
				Costo materiali fc	105,792
				Costo noli e trasporti	6,029
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,687
D.51.65.0030.005	**BARRIERA IN CLS RIBASSATA** **- barriera ribassata in elementi prefabbricati**	**m**	**1**		
ZD.51.55.6020.005	BARRIERA IN CLS RIBASSATA - barriera ribassata in elementi prefabbricati (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	116,69	116,690
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,525
				Costo materiali fc	74,691
				Costo noli e trasporti	6,029
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,445
D.51.80.0010.005	**STRISCE di cm 12** **per ogni iscrizione**	**m**	**2000**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,132
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		18,22	0,073
	Materiali				
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 280	kg	0,14	1,48	0,207
	Spese generali del 15%				0,062
	Utile dell'Impresa del 10%				0,047
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,132
				Costo materiali fc	0,207
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,108
D.51.80.0020.005	**STRISCE di cm 15** **per ogni iscrizione**	**m**	**2000**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,132
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		18,22	0,073
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 350	kg	0,18	1,48	0,259
	Spese generali del 15%				0,070
	Utile dell'Impresa del 10%				0,053

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,132
				Costo materiali fc	0,259
				Costo noli e trasporti	0,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,126
D.51.80.0030.005	**ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE** **per ogni inscrizione**	**m²**	**500**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,03	27,46	0,879
Z.01.05.0001.001	automezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	32,96	0,527
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 972	kg	1,94	1,48	2,877
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	14,89	0,238
	Spese generali del 15%				0,678
	Utile dell'Impresa del 10%				0,520
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,406
				Costo materiali fc	2,877
				Costo noli e trasporti	0,238
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,199
D.51.80.0040.005	**STOP di m 2,12 x 4,00** **per ogni iscrizione**	**cad.**	**40**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,40	27,46	10,984
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 182	kg	4,55	1,48	6,734
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,15	14,89	2,234
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,15	30,57	4,586
	Spese generali del 15%				3,681
	Utile dell'Impresa del 10%				2,822
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,040**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,570
				Costo materiali fc	6,734
				Costo noli e trasporti	2,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,503
D.51.80.0050.005	**STOP di m 1,60 x 2,09** **per ogni iscrizione**	**cad.**	**50**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,32	27,46	8,787
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80	kg	1,60	1,48	2,368
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,03	14,89	0,447
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,03	30,57	0,917
	Spese generali del 15%				1,878
	Utile dell'Impresa del 10%				1,440
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,704
				Costo materiali fc	2,368
				Costo noli e trasporti	0,447
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,321
D.51.80.0060.005	**LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 60 e h cm 70** **per ogni triangolo**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,46	0,915
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	18,22	0,152
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,52	kg	0,52	1,48	0,770
	Spese generali del 15%				0,276
	Utile dell'Impresa del 10%				0,211
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,915
				Costo materiali fc	0,770
				Costo noli e trasporti	0,152
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,483

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
D.51.80.0070.005	**LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 40 e h cm 50** **per ogni triangolo**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,46	0,915
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	18,22	0,152
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,43	kg	0,43	1,48	0,636
	Spese generali del 15%				0,255
	Utile dell'Impresa del 10%				0,196
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,915
				Costo materiali fc	0,636
				Costo noli e trasporti	0,152
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,447
D.51.80.0080.005	**TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 2,00 e h m 6,00** **per ogni triangolo**	**cad.**	**40**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	0,40	27,46	10,984
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,04	14,89	0,558
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,04	30,57	1,146
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 109,5	kg	2,74	1,48	4,052
	Spese generali del 15%				2,511
	Utile dell'Impresa del 10%				1,925
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,130
				Costo materiali fc	4,052
				Costo noli e trasporti	0,558
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,440
D.51.80.0090.005	**TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 1,00 e h m 2,00** **per ogni triangolo**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,46	0,915
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5/60	h	0,01	18,22	0,152
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,07	kg	3,07	1,48	4,544
	Spese generali del 15%				0,842
	Utile dell'Impresa del 10%				0,645
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,915
				Costo materiali fc	4,544
				Costo noli e trasporti	0,152
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,489
D.51.80.0100.005	**FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 7,50 per ogni freccia**	**cad.**	**40**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,20	27,46	5,492
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,05	14,89	0,745
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,05	30,57	1,529
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 117	kg	2,93	1,48	4,329
	Spese generali del 15%				1,814
	Utile dell'Impresa del 10%				1,391
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,021
				Costo materiali fc	4,329
				Costo noli e trasporti	0,745
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,205
D.51.80.0110.005	**FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 5,00 per ogni freccia**	**cad.**	**40**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,20	27,46	5,492
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,04	14,89	0,558
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,04	30,57	1,146
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 101	kg	2,53	1,48	3,737
Spese generali del 15%				1,640
Utile dell'Impresa del 10%				1,257
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,638
			Costo materiali fc	3,737
			Costo noli e trasporti	0,558
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,897
D.51.80.0120.005 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 7,50 per ogni freccia	**cad.**	**40**		
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16	h	0,40	27,46	10,984
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,5	h	0,06	14,89	0,931
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5	h	0,06	30,57	1,911
X.23.01.0505.0010. REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 113	kg	2,83	1,48	4,181
Spese generali del 15%				2,701
Utile dell'Impresa del 10%				2,071
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,895
			Costo materiali fc	4,181
			Costo noli e trasporti	0,931
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,773
D.51.80.0130.005 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00 per ogni freccia	**cad.**	**40**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 6	h	0,15	14,89	2,234
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	0,15	30,57	4,586
X.23.01.0505.0010. REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 88,8	kg	2,22	1,48	3,286
Spese generali del 15%				2,505
Utile dell'Impresa del 10%				1,920
Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,178
				Costo materiali fc	3,286
				Costo noli e trasporti	2,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,422
D.51.80.0140.005	**LETTERE ALFABETICHE** **per ogni rettangolo che circoscrive ogni simbolo o ogni scritta (somma di più lettere)**	**m²**	**170**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	32,96	1,551
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	14,89	0,526
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	30,57	1,079
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 190	kg	1,12	1,48	1,654
	Spese generali del 15%				0,721
	Utile dell'Impresa del 10%				0,553
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,630
				Costo materiali fc	1,654
				Costo noli e trasporti	0,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,269
D.51.80.0150.005	**STALLI DI SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI** **singolo, secondo schema fig. II 445/a**	**cad.**	**20**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	14,89	5,956
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	30,57	12,228
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 95	kg	4,75	1,48	7,030
	Spese generali del 15%				5,760
	Utile dell'Impresa del 10%				4,416
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,570**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,412
				Costo materiali fc	7,030
				Costo noli e trasporti	5,956
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,173
D.51.80.0150.010	**STALLI DI SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI** **doppio, secondo schema fig. II 445/b**	**cad.**	**15**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	32,96	17,579
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	14,89	7,941
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	30,57	16,304
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 95	kg	6,33	1,48	9,373
	Spese generali del 15%				7,680
	Utile dell'Impresa del 10%				5,888
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,883
				Costo materiali fc	9,373
				Costo noli e trasporti	7,941
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,564
D.51.80.0500.005	**SOVRAPREZZO SEGNALETICA PER STRADE AD ALTA INTENSITA' DI TRAFFICO** **- sovrapprezzo per strade ad alta intensità di traffico**	**m**	**1**		
D.51.80.0020.005	STRISCE di cm 15 per ogni iscrizione (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m	0,12	0,59	0,071
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,016
				Costo materiali fc	0,031
				Costo noli e trasporti	0,009
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,013
D.51.85.0010.005	**POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI** **delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40**	**cad.**	**30**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	27,46	0,915
Z.01.05.0001.001	addetto al miniescavatore e addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3+6	h	0,30	32,96	9,888
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa del ferro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	addetto al montaggio del palo e 1 segnale: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,13	32,96	4,395
	Nolo di macchinari senza operatore				
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,10	11,13	1,113
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,17	45,23	7,538
	Materiali				
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*20	kg	20,00	0,97	19,400
X.43.01.40.0180.01	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di ferro per armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	kg	0,03	1,19	0,040
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*(0,4*0,4*0,4)+0,15	m³	0,069	105,17	7,257
	Spese generali del 15%				8,241
	Utile dell'Impresa del 10%				6,318
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**69,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**69,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,198
				Costo materiali fc	26,697
				Costo noli e trasporti	8,651
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,559
D.51.85.0010.010	**POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50**	**cad.**	**30**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	preparazione dell'area: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto al miniescavatore e addetto autocarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3+5	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.001	addetto al montaggio del palo e 1 segnale: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,13	32,96	4,395
Z.01.05.0001.001	addetto alla posa del ferro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,13	32,96	4,395
	Nolo di macchinari senza operatore				
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,10	11,13	1,113
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,17	45,23	7,538
	Materiali				
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*20	kg	20,00	0,97	19,400
X.43.01.40.0180.01	FERRAMENTA ACCESSORIA filo di ferro per armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	kg	0,03	1,19	0,040
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 30*(0,5*0,5*0,5)+0,15	m³	0,130	105,17	13,672
	Spese generali del 15%				9,396
	Utile dell'Impresa del 10%				7,203
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**79,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**79,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo materiali fc	33,112
				Costo noli e trasporti	8,651
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,602
D.51.85.0010.015	**POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI per dimensioni maggiori**	**m³**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'arera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,30	27,46	8,238
Z.01.05.0001.001	addetto al miniescavatore e addetto autocarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3+5	h	1,60	32,96	52,736
Z.01.05.0001.001	addetto allla posa del ferro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.001	addetto al montaggio del palo e 1 segnale: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,80	32,96	26,368
	Nolo di macchiinari senza operatore				
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,60	11,13	6,678
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	45,23	45,230
	Materiali				
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32*5	kg	32,00	0,97	31,040
X.43.01.40.0180.01	FERRAMENTA ACCESSORIA				
	filo di ferro per armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,5	kg	0,90	1,19	1,071
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,434	m³	0,487	105,17	51,197
	Spese generali del 15%				37,339
	Utile dell'Impresa del 10%				28,626
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**314,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**314,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	87,342
				Costo materiali fc	83,308
				Costo noli e trasporti	51,908
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,964
D.51.85.0020.005	**MONTAGGIO DI SEGNALI SU SOSTEGNI TUBOLARI** **per ciascun segnale**	**cad.**	**60**		
A.01.05.0010.015	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio comune (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,27	34,74	9,264
A.02.10.0050.010	FURGONE				
	P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,12	57,51	6,710
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,890
				Costo noli e trasporti	1,737
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,342
D.61.05.0005.005	**SCAVO IN MINITRINCEA PER SOTTOSERVIZI (larghezza fino a 15 cm, profondità fino a 50 cm)** **- scavo larghezza fino a 15 cm, profondità fino a 50 cm**	**m**	**37**		
A.02.05.0095.010	CINGOLATO TRENCHER				
	City Trencher (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	75,00	2,027
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	41,69	1,127
A.02.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	potenza fino a 15 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	51,38	1,389
A.02.05.0060.020	TERNA GOMMATA				
	potenza oltre 40 kW fino a 75 kW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	60,56	1,637
A.02.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	87,92	2,376

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,891
			Costo noli e trasporti	2,316
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,798
D.61.05.0010.005 STESA ALL'INTERNO DELLO SCAVO DI CORDINO DI SEGNALAZIONE IN RAME **- cavo in rame sez. 1x1,5 mm2**	**m**	**1000**		
Z.70.13.0020.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, H07V-K, PVC sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1000	m	1,00	0,09	0,090
Spese generali del 15%				0,014
Utile dell'Impresa del 10%				0,010
A.01.05.0010.015 LAVORI GENIO CIVILE operaio comune (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1	h		34,74	0,035
A.02.10.0050.010 FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1	h		57,51	0,058
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,058
			Costo materiali fc	0,090
			Costo noli e trasporti	0,015
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,046
D.61.05.0015.005 POSA DI CAVIDOTTI **- n. 6 monotubi**	**m**	**75**		
A.05.74.0005.005 MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 6*75	m	6,00	1,64	9,840
A.02.10.0050.010 FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1	h	0,01	57,51	0,767
A.01.05.0010.005 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1	h	0,01	41,69	0,556
A.01.05.0010.010 LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1	h	0,01	38,67	0,516
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,046
			Costo materiali fc	6,180
			Costo noli e trasporti	0,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,451
D.61.05.0015.010 POSA DI CAVIDOTTI **- n. 3 monotubi**	**m**	**100**		
A.05.74.0005.005 MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 3*100	m	3,00	1,64	4,920

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1	h	0,01	57,51	0,575
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1	h	0,01	41,69	0,417
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1	h	0,01	38,67	0,387
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,300**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,236
				Costo materiali fc	3,090
				Costo noli e trasporti	0,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,321
D.61.05.0015.015	**POSA DI CAVIDOTTI** **- n. 1 monotubo**	**m**	**200**		
A.05.74.0005.005	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 200	m	1,00	1,64	1,640
A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h		57,51	0,144
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 0,5	h		41,69	0,104
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 0,5	h		38,67	0,097
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,358
				Costo materiali fc	1,030
				Costo noli e trasporti	0,104
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,401
D.61.05.0020.020	**POSA DI CAVIDOTTI E MINITUBI** **- n. 1 monotubo + n. 6 microtubi**	**m**	**150**		
A.05.74.0005.005	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 1*150	m	1,00	1,64	1,640
A.05.74.0005.010	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE microtubo 10/14 mm da interro (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 150*6	m	6,00	0,34	2,040
A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h		57,51	0,192
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 0,5	h		41,69	0,139
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 0,5	h		38,67	0,129
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,140**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,611
				Costo materiali fc	1,030
				Costo noli e trasporti	0,518
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,866
D.61.05.0020.025	**POSA DI CAVIDOTTI E MINITUBI** **- n. 1 monotubo + n. 3 microtubi**	**m**	**100**		
A.05.74.0005.005	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 1*100	m	1,00	1,64	1,640
A.05.74.0005.010	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE microtubo 10/14 mm da interro (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 3*100	m	3,00	0,34	1,020
A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,01	57,51	0,288
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,01	41,69	0,208
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,01	38,67	0,193
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,118
				Costo materiali fc	1,030
				Costo noli e trasporti	0,342
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,703
D.61.05.0025.030	**POSA DI MINITUBI** **- n. 3 microtubi**	**m**	**200**		
A.05.74.0005.010	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE microtubo 10/14 mm da interro (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 3*200	m	3,00	0,34	1,020
A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h		57,51	0,144
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 0,5	h		41,69	0,104
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 0,5	h		38,67	0,097
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,758
				Costo noli e trasporti	0,238
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
D.61.05.0030.005	**RIEMPIMENTO SCAVO CON CALCESTRUZZO** **- per n. 6 monotubi**	**m**	**100**		
A.05.11.0035.020	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,3*0,15*100	m³	0,045	114,04	5,132
A.05.11.0039.010	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI				
	per inerti con granulometria <= a 20 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,3*0,15*100	m³	0,045	12,57	0,566
A.02.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	72,69	0,727
A.02.20.0030.030	BETONIERA				
	azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	2,66	0,027
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	41,69	0,417
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*2	h	0,02	38,67	0,773
A.02.25.0060.005	MACCHINA SPAZZATRICE				
	fino a 2 m³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	69,97	0,700
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,941
				Costo materiali fc	4,504
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,745
D.61.05.0030.010	**RIEMPIMENTO SCAVO CON CALCESTRUZZO**				
	- per n. 3 monotubi	**m**	**100**		
A.05.11.0035.020	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325				
	conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,38*0,15*100	m³	0,057	114,04	6,500
A.05.11.0039.010	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI				
	per inerti con granulometria <= a 20 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,38*0,15*100	m³	0,057	12,57	0,716
A.02.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	72,69	0,727
A.02.20.0030.030	BETONIERA				
	azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	2,66	0,027
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	41,69	0,417
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*2	h	0,02	38,67	0,773
A.02.25.0060.005	MACCHINA SPAZZATRICE				
	fino a 2 m³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	69,97	0,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,941
				Costo materiali fc	5,705
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,065
D.61.05.0030.015	**RIEMPIMENTO SCAVO CON CALCESTRUZZO** **- per n. 1 monotubo**	**m**	**100**		
A.05.11.0035.020	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4*0,15*100	m³	0,060	114,04	6,842
A.05.11.0039.010	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI per inerti con granulometria <= a 20 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4*0,15*100	m³	0,060	12,57	0,754
A.02.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	72,69	0,727
A.02.20.0030.030	BETONIERA azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	2,66	0,027
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	41,69	0,417
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*2	h	0,02	38,67	0,773
A.02.25.0060.005	MACCHINA SPAZZATRICE fino a 2 m³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	69,97	0,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,941
				Costo materiali fc	6,006
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,144
D.61.05.0030.020	**RIEMPIMENTO SCAVO CON CALCESTRUZZO** **- per n. 1 monotubo + n. 6 microtubi**	**m**	**100**		
A.05.11.0035.020	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4*0,15*100	m³	0,060	114,04	6,842
A.05.11.0039.010	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI per inerti con granulometria <= a 20 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4*0,15*100	m³	0,060	12,57	0,754
A.02.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	72,69	0,727
A.02.20.0030.030	BETONIERA azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	2,66	0,027
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	41,69	0,417
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1*2	h	0,02	38,67	0,773
A.02.25.0060.005	MACCHINA SPAZZATRICE fino a 2 m³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	69,97	0,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,941
				Costo materiali fc	6,006
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,144
D.61.05.0030.025	**RIEMPIMENTO SCAVO CON CALCESTRUZZO - per n. 1 monotubo + n. 3 microtubi**	**m**	**100**		
A.05.11.0035.020	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4*0,15*100	m³	0,060	114,04	6,842
A.05.11.0039.010	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI per inerti con granulometria <= a 20 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4*0,15*100	m³	0,060	12,57	0,754
A.02.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	72,69	0,727
A.02.20.0030.030	BETONIERA azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	2,66	0,027
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	41,69	0,417
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: 1*2	h	0,02	38,67	0,773
A.02.25.0060.005	MACCHINA SPAZZATRICE fino a 2 m³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	69,97	0,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,941
				Costo materiali fc	6,006
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,144
D.61.05.0030.030	**RIEMPIMENTO SCAVO CON CALCESTRUZZO - per n. 3 microtubi**	**m**	**100**		
A.05.11.0035.020	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,45*0,15*100	m³	0,068	114,04	7,698
A.05.11.0039.010	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI per inerti con granulometria <= a 20 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,45*0,15*100	m³	0,068	12,57	0,848
A.02.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	72,69	0,727
A.02.20.0030.030	BETONIERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e fino a 350 litri (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1	h	0,01	2,66	0,027
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1	h	0,01	41,69	0,417
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: 1*2	h	0,02	38,67	0,773
A.02.25.0060.005	MACCHINA SPAZZATRICE fino a 2 m³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 1	h	0,01	69,97	0,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,941
				Costo materiali fc	6,756
				Costo noli e trasporti	0,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,344
D.61.05.0100.005	**COLLAUDO MONOTUBO** **- collaudo n. 6 monotubi**	**m**	**1**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: (1/600+1/200)	h	0,01	41,69	0,278
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: (1/600+1/200)	h	0,01	38,67	0,258
A.02.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE produzione aria fino a 11 m³/min e pressione 12 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: (1/600+1/200)	h	0,01	60,30	0,402
A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: (1/600+1/200)	h	0,01	57,51	0,383
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,424
				Costo noli e trasporti	0,417
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,276
D.61.05.0100.010	**COLLAUDO MONOTUBO** **- collaudo n. 3 monotubi**	**m**	**1**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: (1/600+1/300)	h	0,01	41,69	0,208
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato (Manodopera - Manodopera) Formula quantità: (1/600+1/300)	h	0,01	38,67	0,193
A.02.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE produzione aria fino a 11 m³/min e pressione 12 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: (1/600+1/300)	h	0,01	60,30	0,302
A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: (1/600+1/300)	h	0,01	57,51	0,288
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,990**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,318
				Costo noli e trasporti	0,312
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,207
D.61.05.0100.015	**COLLAUDO MONOTUBO**				
	- collaudo n. 1 monotubo	**m**	**1**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: (1/1200+1/400)	h		41,69	0,139
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: (1/1200+1/400)	h		38,67	0,129
A.02.05.0100.070	MOTOCOMPRESSORE				
	produzione aria fino a 11 m³/min e pressione 12 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: (1/1200+1/400)	h		60,30	0,201
A.02.10.0050.010	FURGONE				
	P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: (1/1200+1/400)	h		57,51	0,192
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,212
				Costo noli e trasporti	0,209
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,137
D.61.05.0105.005	**COLLAUDO MINITUBO**				
	- collaudo n. 6 minitubi	**m**	**1**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: (1/550+1/400)	h		41,69	0,180
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: (1/550+1/400)	h		38,67	0,167
A.02.05.0100.090	MOTOCOMPRESSORE				
	produzione aria fino a 16 m³/min e pressione 14 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: (1/550+1/400)	h		79,77	0,344
A.02.10.0050.010	FURGONE				
	P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: (1/550+1/400)	h		57,51	0,248
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,274
				Costo noli e trasporti	0,336
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,197
D.61.05.0105.010	**COLLAUDO MINITUBO**				
	- collaudo n. 3 minitubi	**m**	**1**		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: (1/550+1/625)	h		41,69	0,143
A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Manodopera - Manodopera)				
	Formula quantità: (1/550+1/625)	h		38,67	0,132
A.02.05.0100.090	MOTOCOMPRESSORE				
	produzione aria fino a 16 m³/min e pressione 14 bar (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: (1/550+1/625)	h		79,77	0,273

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.02.10.0050.010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: (1/550+1/625)	h		57,51	0,197
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,217
				Costo noli e trasporti	0,267
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,161
D.61.05.0300.004	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS** **- dim. int. 76 x 40 x 60 cm**	**cad.**	**1**		
ZD.61.05.0200.104	prendo pozzetto 60x60x60 + 50 % per forma fuori standard : FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS F/P - dim. int. 60 x 60 x 50 cm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,5	cad.	1,50	38,83	58,245
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,6*(0,76+0,4)*2)/2	m³	0,696	81,63	56,814
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,57	61,140
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,46	54,920
Z.06.05.0060.030	TERNA con potenza oltre 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	16,51	24,765
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
	Spese generali del 15%				45,799
	Utile dell'Impresa del 10%				35,112
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**386,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**386,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	171,853
				Costo materiali fc	106,734
				Costo noli e trasporti	26,743
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,916
D.61.05.0300.006	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS** **- dim. int. 90 x 70 x 60 cm**	**cad.**	**1**		
ZD.61.05.0200.106	prendo pozzetto 80x80x80 + 50 % per forma fuori standard : FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS F/P - dim. int. 90 x 70 x 60 cm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1*1,5	cad.	1,50	79,03	118,545
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,6*(0,9+0,7)*2)/2	m³	0,960	81,63	78,365
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,57	61,140
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,46	54,920
Z.06.05.0060.030	TERNA con potenza oltre 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	16,51	33,020
Z.01.05.0001.001	addetto terna : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
	Spese generali del 15%				61,787
	Utile dell'Impresa del 10%				47,370
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**521,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**521,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	191,510
				Costo materiali fc	184,415
				Costo noli e trasporti	35,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,160
D.61.05.0300.010	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS - dim. int. 125 x 80 x 60 cm**	**cad.**	**1**		
ZD.61.05.0200.110	non si applica un sovraprezzo per il fuori standard in quanto si prende a riferimento un pozzetto 125x125x125 che è sensibilmente piu grande: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS F/P - dim. int. 125 x 80 x 80 cm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	274,63	274,630
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,6*(1,25+0,8)*2)/2	m³	1,230	81,63	100,405
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,57	61,140
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,46	54,920
Z.06.05.0060.030	TERNA con potenza oltre 75 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	16,51	33,020
Z.01.05.0001.001	addetto terna : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
	Spese generali del 15%				88,505
	Utile dell'Impresa del 10%				67,854
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**746,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**746,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	203,157
				Costo materiali fc	347,265
				Costo noli e trasporti	39,613

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,355
D.61.05.0310.005	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA IN ACCIAIO INOX** **- n. 3 cavidotti, forata di dimensioni 150 x 75 mm**	**m**	**1**		
ZD.61.05.0300.105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA IN ACCIAIO INOX F/P - n. 3 cavidotti, forata di dimensioni 150 x 75 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	56,78	56,780
	Spese generali del 15%				8,517
	Utile dell'Impresa del 10%				6,530
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,118
				Costo materiali fc	54,000
				Costo noli e trasporti	0,659
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,050
D.61.05.0310.010	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA IN ACCIAIO INOX** **- n. 6 cavidotti, forata di dimensioni 200 x 100 mm**	**m**	**1**		
ZD.61.05.0300.110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA IN ACCIAIO INOX F/P - n. 6 cavidotti, forata di dimensioni 200 x 100 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	103,89	103,890
	Spese generali del 15%				15,584
	Utile dell'Impresa del 10%				11,947
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**131,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**131,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,588
				Costo materiali fc	90,000
				Costo noli e trasporti	3,297
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,530
D.61.05.0310.015	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA IN ACCIAIO INOX** **- n. 9 cavidotti, forata di dimensioni 300 x 100 mm**	**m**	**1**		
ZD.61.05.0300.115	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLA IN ACCIAIO INOX F/P - n. 9 cavidotti, forata di dimensioni 300 x 100 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	135,77	135,770
	Spese generali del 15%				20,366
	Utile dell'Impresa del 10%				15,614
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,750**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	21,177
				Costo materiali fc	108,000
				Costo noli e trasporti	6,593
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,980
E.01.04.0006.005	**SCAVO DI SBANCAMENTO**	**m³**	**640**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 640				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio,				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie,sistemazioni ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,57	0,382
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0080.030	n° 1 per 8 ore per caricamento e spostamento materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	36,56	0,457
Z.06.05.0030.030	n. 1 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	50,34	0,629
Z.06.10.0070.030	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 10 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5*8	h	0,06	54,49	3,406
Z.06.50.0070.010	2 operatori per 3 ore motosega e decespugliatore : MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,01	4,12	0,039
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto alla pala caricatrice cingolata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	n.5 per 8 ore addetto alla guida dell'autocarro spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40	h	0,06	32,96	2,060
	Spese generali del 15%				1,231
	Utile dell'Impresa del 10%				0,944
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**10,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**10,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,854
				Costo noli e trasporti	4,531
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,171
E.01.04.0010.005	**SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO** si considera una resa giornaliera pari a m³ 400	**m³**	**400**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio, regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie,sistemazioni ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	30,57	0,611
Z.01.05.0001.001	n.1 per 4 ore - modinatura e verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	32,96	0,330
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0080.030	n° 1 per 8 ore per caricamento e spostamento materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	36,56	0,731
Z.06.05.0030.030	n. 2 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,04	50,34	2,014
Z.06.10.0070.030	N° 1 per 8 ore per carico trasporto e scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,04	54,49	2,180
Z.06.50.0070.010	2 operatori per 3 ore motosega e decespugliatore : MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,02	4,12	0,062
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto alla pala caricatrice cingolata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	n.2 per 8 ore addetto alla guida dell'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,04	32,96	1,318
	Spese generali del 15%				1,482
	Utile dell'Impresa del 10%				1,136
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	2,918
Costo noli e trasporti	4,987
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,617

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.04.0020.005	**SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA**	**m³**	**76**		
Z.01.05.0001.001	n.1 per 4 ore per assistenza deposito provvisorio, regolarizzazione piani e scarpate ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,05	32,96	1,735
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	79,97	8,418
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	36,56	0,481
Z.06.05.0050.050	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	12,53	1,319
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	32,96	3,469
Z.01.05.0001.001	pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,434
	Spese generali del 15%				2,378
	Utile dell'Impresa del 10%				1,823
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**20,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**20,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,638
				Costo noli e trasporti	10,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,203
E.01.04.0025.005	**SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA**	**m³**	**50**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 50				
	FORNITURA MATERIALI				
Z.10.01.0050.005	incidenza esplosivo 250 g/m³ di scavo: ESPLODITORI cartuccia di esplosivo deflagrante da 180 g (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*250/1000	kg	0,25	36,00	9,000
Z.10.01.0050.010	ESPLODITORI nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	d	0,16	100,00	16,000
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operai specializzato perforazione e pulizia nicchia di distacco - produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/5*50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.001	2 operai specializzato carica e brillamento esplosivo - produzione oraria 12 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/12*50	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,02	32,96	0,659
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5200	h	0,01	17,43	0,181
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,52	h	0,01	1,35	0,014
	Spese generali del 15%				6,680
	Utile dell'Impresa del 10%				5,121
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**56,330**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**56,330**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				19,336
	Costo materiali fc				25,000
	Costo noli e trasporti				0,195
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,799
E.01.04.0030.005	**SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE**	**m³**	**46,5**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	per controllo, pulizia, disgaggio e sicurezza parete;: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,04	32,96	1,418
Z.01.05.0001.001	assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,17	32,96	5,671
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,17	32,96	5,671
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,04	32,96	1,418
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.060	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 180 fino a KW 220. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,17	99,65	17,144
Z.06.05.0050.060	: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 900 fino a Kg. 1400 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,17	17,36	2,987
Z.06.05.0080.020	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,04	30,67	1,319
	Spese generali del 15%				5,344
	Utile dell'Impresa del 10%				4,097
	Per arrotondamento				0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**45,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**45,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,089
				Costo noli e trasporti	21,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,442
E.01.04.0036.005	**SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO E RIPRISTINO**	**m³**	**700**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 700				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio, regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie,sistemazioni ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,57	0,349
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.030	n° 1 per 6 ore per caricamento e spostamento materiale: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,85	0,353
Z.06.05.0030.030	n. 1 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	50,34	0,575
Z.06.10.0070.030	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 10 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5*8	h	0,06	54,49	3,114
Z.06.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,01	4,12	0,035
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 6 ore addetto alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.001	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 10 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 5*8	h	0,06	32,96	1,883
	rinterro ripristino del terreno allo stato precedente lo scavo si considerano m³ 700 >> 700/4,50/1,50 lunghezza scavo circa 156 m >>area 700 m²				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	n.2 per 5 ore per assistenza regolarizzazione piani e scarpate, sistemazioni terra rastrellamento ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*5	h	0,01	30,57	0,437
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.030	7' per carico 40 autocarri 7'*40 =280' arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione 700 m²: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,85	0,353
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h		50,34	0,216
Z.06.10.0070.030	spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri si considera un percorso di 15 km e una velocità di 40 km/h >> tempo andata 10' tempo ritorno 10' carico 7' e scarico 3' =30'				
	: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5*8*1/2	h	0,03	54,49	1,557
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 280 min. addetto alla pala caricatrice gommata arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione terreno 700 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.001	n.1 per addetto escavatore sistemazione terreno 3 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h		32,96	0,141
Z.01.05.0001.001	n.5 per addetti autocarro 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5*8*1/2	h	0,03	32,96	0,942
	Spese generali del 15%				1,719
	Utile dell'Impresa del 10%				1,318
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**14,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**14,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,129
				Costo noli e trasporti	5,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,037
E.01.04.0041.005	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA** **- per la fascia con profondità fino a m 1,50**	**m³**	**95**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 95 (sviluppo circa 60 m h. scavo 1,50 m)				
	MANODOPERA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, assistenza allo scavo ricerca sottoservizi sistemazione rinterri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,776
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni rinterri ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	30,57	2,574
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	4,12	0,087
Z.06.05.0030.040	per scavo e rinterro: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	63,25	5,326
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,776
	Spese generali del 15%				2,031
	Utile dell'Impresa del 10%				1,557
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**17,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**17,130**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	5,350
Costo noli e trasporti	5,413
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,591

E.01.04.0041.010	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50**	**m³**	**85**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 85 (sviluppo circa 60 m h. scavo 1,50 m)				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, assistenza allo scavo ricerca sottoservizi ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,09	32,96	3,102
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,09	30,57	2,877
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,09	63,25	5,953
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,09	32,96	3,102
	Spese generali del 15%				2,255
	Utile dell'Impresa del 10%				1,729
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**19,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**19,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,979
				Costo noli e trasporti	5,953
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,986
E.01.04.0041.015	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00**	**m³**	**70**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 70 (sviluppo circa 40 m h. scavo 1,50 m)				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, assistenza allo scavo ricerca sottoservizi ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	32,96	3,767
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	30,57	3,494
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	63,25	7,229
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	32,96	3,767
	Spese generali del 15%				2,738
	Utile dell'Impresa del 10%				2,099
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**23,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**23,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,261
				Costo noli e trasporti	7,229
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,832
E.01.04.0045.005	**SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA**	**m³**	**550**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 550				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - assistenza, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,479
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.030	7' per carico 40 autocarri 7'*40 =280' arrotondati a 5 ore				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	+3: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,01	30,85	0,449
Z.06.10.0070.030	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 5 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5*8	h	0,07	54,49	3,963
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 5 ore addetto alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.001	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 10 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5*8/2	h	0,04	32,96	1,199
	rinterro ripristino del terreno allo stato precedente lo scavo si considerano m³ 700 >> 700/4,50/1,50 lunghezza scavo circa 156 m >>area 700 m² MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	n.2 per 5 ore per assistenza regolarizzazione piani e scarpate, sistemazioni terra rastrellamento ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*5	h	0,02	30,57	0,556
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.030	7' per carico 40 autocarri 7'*40 =280' arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione 700 m²: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,01	30,85	0,449
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3	h	0,01	50,34	0,275
Z.06.10.0070.030	spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri si considera un percorso di 15 km e una velocità di 40 km/h >> tempo andata 10' tempo ritorno 10' carico 7' e scarico 3' =30' : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5*8*1/2	h	0,04	54,49	1,981
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 280 min. addetto alla pala caricatrice gommata arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione terreno 700 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,479
Z.01.05.0001.001	n.1 per addetto escavatore sistemazione terreno 3 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,01	32,96	0,180
Z.01.05.0001.001	n.5 per addetti autocarro 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5*8*1/2	h	0,04	32,96	1,199
	Spese generali del 15%				1,726
	Utile dell'Impresa del 10%				1,323
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**14,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**14,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,714
				Costo noli e trasporti	6,668
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,050
E.01.04.0050.005	**TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 km**	**m³**	**700**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 700 NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.030	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20 min. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5*8/2	h	0,03	54,49	1,557
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20 min. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5*8/2	h	0,03	32,96	0,942
	Spese generali del 15%				0,375
	Utile dell'Impresa del 10%				0,287
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**3,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**3,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,942
				Costo noli e trasporti	1,557
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,661
E.01.04.0051.005	**TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA**	**t/km**	**8**		
	vedi analisi E.01.04.0050.005 NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,028571429	h		54,49	0,195

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,028571429	h		32,96	0,118
	Spese generali del 15%				0,047
	Utile dell'Impresa del 10%				0,036
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/t/km)	**0,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/t/km)	**0,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,118
				Costo noli e trasporti	0,195
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,087
E.01.04.0055.005	**SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA**	**m³**	**35**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n°1 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,23	32,96	7,534
	NOLI				
Z.06.05.0030.030	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,23	50,34	11,506
Z.06.05.0050.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,23	7,55	1,726
Z.06.05.0030.020	frantumazione, riduzione roccia, movimentazione materiale carico autocarro ecc: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,09	42,89	3,676
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,23	32,96	7,534
Z.01.05.0001.001	addetto Al martellone 6 minuti ora =0,1: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60*7	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 3 ora: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,09	32,96	2,825
	Spese generali del 15%				5,319
	Utile dell'Impresa del 10%				4,078
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**44,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**44,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,018
				Costo noli e trasporti	16,908

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,400
E.01.04.0060.005	**SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA**	**m³**	**20**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n°1 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	32,96	13,184
	NOLI				
Z.06.05.0030.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	63,25	25,300
Z.06.05.0050.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	7,55	3,020
Z.06.05.0030.020	frantumazione, riduzione roccia, movimentazione materiale ecc: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	42,89	6,434
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	17,43	2,615
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	1,35	0,203
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.001	addetto al martellone 6 minuti ora =0,1: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60*8	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 3 ora: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	32,96	4,944
	Spese generali del 15%				11,272
	Utile dell'Impresa del 10%				8,642
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**95,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**95,060**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo manodopera in cantiere	19,446
Costo noli e trasporti	37,572
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,915

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.04.0065.005	**SOVRAP. SCAVO SEZ. RIST. ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI**	**m³**	**15**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n°1 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	32,96	17,579
	NOLI				
Z.06.05.0030.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	63,25	33,733
Z.06.05.0050.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	7,55	4,027
Z.06.05.0030.020	frantumazione, riduzione roccia, movimentazione materiale carico autocarro ecc: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	42,89	8,578
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	17,43	3,486
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	1,35	0,270
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	32,96	17,579
Z.01.05.0001.001	addetto Al martellone 6 minuti ora =0,1: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60*8	h	0,05	32,96	1,758
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 3 ora: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	32,96	6,592
	Spese generali del 15%				15,029
	Utile dell'Impresa del 10%				11,522
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**126,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**126,740**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	25,929
Costo noli e trasporti	50,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,546

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.04.0071.005	**DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	x demolizione e riduzione materiale 120 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.003	x assistenza e pulizia 60 min: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	1,53	3,060
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	17,43	34,860
	Spese generali del 15%				19,695
	Utile dell'Impresa del 10%				15,100
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**166,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**166,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,380
				Costo noli e trasporti	37,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,800
E.01.04.0075.005	**SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA TOTALMENTE A MANO**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	- produzione oraria 0,60 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,57	50,950
Z.01.05.0001.003	- produzione oraria 0,90 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/75	h	1,33	27,46	36,613
	Spese generali del 15%				13,134
	Utile dell'Impresa del 10%				10,070
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**110,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**110,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,207
E.01.04.0080.005	**SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	- produzione oraria 0,60 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,57	50,950
	NOLI				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	42,89	2,859
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	32,96	2,197
	Spese generali del 15%				8,401
	Utile dell'Impresa del 10%				6,441
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**70,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**70,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,147
				Costo noli e trasporti	2,859
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,844
E.01.04.0085.005	**SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A MANO**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- produzione oraria 0,25 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/25	h	4,00	32,96	131,840
Z.01.05.0001.002	- produzione oraria 0,40 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/40	h	2,50	30,57	76,425
	NOLI				
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/25	h	4,00	1,53	6,120
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/25	h	4,00	17,43	69,720
	Spese generali del 15%				42,616
	Utile dell'Impresa del 10%				32,672
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**359,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**359,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	208,265
				Costo noli e trasporti	75,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,295
E.01.04.0090.005	**SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI SPECIALI**	**m³**	**19**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 19 Lavori con particolare disagio elevate pendenze ancoraggi critici - verricello				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	assistenza allo scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,42	32,96	13,878
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	h	0,42	34,53	14,539
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore tipo ragno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,42	32,96	13,878
	Spese generali del 15%				6,344
	Utile dell'Impresa del 10%				4,864
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**53,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**53,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,878
				Costo noli e trasporti	14,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,205
E.01.04.0095.005	**SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE**	**m³**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	15,32	7,660
	Spese generali del 15%				3,621
	Utile dell'Impresa del 10%				2,776
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**30,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**30,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo noli e trasporti	7,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,400
E.01.04.0105.005	**SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA**	**m³**	**50**		
	Si considera una lunghezza di 60 m.				
	MATERIALI				
Z.61.20.0115.615	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990				
	PN 6 diam. esterno 16 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	m	1,70	0,37	0,629
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,08	30,57	2,446
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,08	32,96	2,637
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,08	42,89	3,431
Z.06.40.0010.050	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 200. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,16	5,55	0,888
	Spese generali del 15%				1,900
	Utile dell'Impresa del 10%				1,457
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**16,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**16,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,083
				Costo materiali fc	0,629
				Costo noli e trasporti	4,319
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,352
E.01.04.0110.005	**SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,10	h	1,10	27,46	30,206
	NOLI				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	42,89	8,578
Z.06.40.0200.005	IMPIANTO TIPO "WELLPOINT" (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	d	0,05	630,82	31,541
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
	Spese generali del 15%				11,538
	Utile dell'Impresa del 10%				8,846
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,798
				Costo noli e trasporti	40,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,383
E.01.04.0116.005	**SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO**	**m**	**1**		
	per sistemazione mantenimento sottoservizi				
Z.01.05.0001.003	- per scavo a mano 15 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.002	x posa sistemazione ecc. 12 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	x posa sistemazione ecc. 12 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
	NOLI				
Z.06.05.0020.010	6 min.: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	7,66	0,766
Z.06.10.0070.010	3 min.: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	40,65	2,033
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetti all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.10.01.0010.005	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,34	m³	0,340	30,76	10,458
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	28,48	2,848
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)* =0,02 riutilizzo 15 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)/15*2	m³	0,001	293,40	0,391
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,043	m³	0,043	81,63	3,510
	Spese generali del 15%				6,513
	Utile dell'Impresa del 10%				4,993
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,415
				Costo materiali fc	17,207
				Costo noli e trasporti	2,799
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,509
E.01.04.0120.005	**SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI**				
	interasse fra gli stessi oltre m 1,00	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,10	h	2,10	27,46	57,666
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.10.01.0005.010	SABBIA				
	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	28,48	2,848
Z.61.01.0010.010	SCAVI E SOVRAPPREZZI Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,850	m³	0,850	59,20	50,320
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	32,96	0,183
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	40,65	0,226
	Spese generali del 15%				16,686
	Utile dell'Impresa del 10%				12,793
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,849
				Costo materiali fc	53,168
				Costo noli e trasporti	0,226
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,477
E.01.04.0120.010	**SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI** **interasse fra gli stessi fino a m 1,00**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,900	h	1,90	27,46	52,174
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
Z.61.01.0010.010	SCAVI E SOVRAPPREZZI Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,415	m³	0,415	59,20	24,568
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	28,48	2,848
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	32,96	0,183
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	40,65	0,226
	Spese generali del 15%				12,000
	Utile dell'Impresa del 10%				9,200
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,357
				Costo materiali fc	27,416

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,226
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,201
E.01.04.0125.005	**SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2600	h	0,26	27,46	7,140
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1000	m³	0,100	28,48	2,848
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	32,96	0,183
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	40,65	0,226
	Spese generali del 15%				1,560
	Utile dell'Impresa del 10%				1,196
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,323
				Costo materiali fc	2,848
				Costo noli e trasporti	0,226
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,753
E.01.04.0141.005	**RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI**	**m²**	**300**		
	si considera 300 mq/gg - dim. 8x8x10 cm. - peso 180 Kg/mq - peso totale 54,00 t. circa - 3 autocarri				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h		27,46	0,092
Z.01.05.0001.001	addetto alla cernita, selezione e recupero: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	32,96	0,439
	NOLI				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,02	50,34	1,175
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	54,64	0,364
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,01	45,23	0,528

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7	h	0,02	32,96	0,769
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,01	32,96	0,385
	Spese generali del 15%				0,596
	Utile dell'Impresa del 10%				0,457
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,905
				Costo noli e trasporti	2,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,049
E.01.04.0145.005	**FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO**	**m³**	**700**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 700				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	addetto assistenza preparazione dell'area di lavoro, assistenza sistemazione scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, assistenza sistemazione scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	27,46	0,314
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.030	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20 min. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5*8/2	h	0,03	54,49	1,557
Z.06.05.0030.030	per profilatura rampe.: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	50,34	0,575
Z.06.05.0090.040	per livellamento del materiale.: APRIPISTA BULLDOZER con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	38,47	0,440
Z.06.25.0120.030	per costipamento del materiale: COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO Del peso oltre 8 t fino a 12 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	20,89	0,239
Z.06.25.0050.020	considerati 3 strati di 500 m² ciascuno a velocità di 5 km/h: AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6	h	0,01	8,42	0,072
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 56	h	0,08	32,96	2,637
	Spese generali del 15%				0,932
	Utile dell'Impresa del 10%				0,714
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**7,860**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**7,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				3,328
	Costo noli e trasporti				2,883
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,649
E.01.04.0156.005	**SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO**	**m³**	**1**		
	MATERIALI				
X.10.01.0010.030	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	19,60	19,600
	Spese generali del 15%				2,940
	Utile dell'Impresa del 10%				2,254
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**24,790**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**24,790**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				19,600
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,190
E.01.05.0005.002	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 100 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	27,46	1,648
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	50,34	2,014
	MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.10.0230.002	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,48	41,480
	Spese generali del 15%				7,453
	Utile dell'Impresa del 10%				5,714
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,603
				Costo materiali fc	41,480
				Costo noli e trasporti	2,606
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,171
E.01.05.0005.003	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -** **DN 125 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	27,46	1,922
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	50,34	3,020
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.003	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	56,64	56,640
	Spese generali del 15%				10,068
	Utile dell'Impresa del 10%				7,719
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,866
				Costo materiali fc	56,640
				Costo noli e trasporti	3,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,792
E.01.05.0005.004	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -** **DN 150 mm**	**m**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0850	h	0,09	32,96	2,802
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0800	h	0,08	27,46	2,197
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	addetto escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	50,34	3,020
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,96	60,960
	Spese generali del 15%				10,831
	Utile dell'Impresa del 10%				8,304
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,636
				Costo materiali fc	60,960
				Costo noli e trasporti	3,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,132
E.01.05.0005.005	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 200 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1200	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1100	h	0,11	27,46	3,021
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0250	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0800	h	0,08	50,34	4,027
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,42	85,420
	Spese generali del 15%				15,094
	Utile dell'Impresa del 10%				11,572
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**127,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**127,290**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,437
				Costo materiali fc	85,420
				Costo noli e trasporti	4,767
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,666
E.01.05.0005.010	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 250 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1200	h	0,12	27,46	3,295
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0250	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1000	h	0,10	50,34	5,034
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	115,02	115,020
	Spese generali del 15%				19,923
	Utile dell'Impresa del 10%				15,275
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**168,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**168,020**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,029
				Costo materiali fc	115,020
				Costo noli e trasporti	5,774
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,197
E.01.05.0005.015	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 300 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1750	h	0,18	32,96	5,768
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1100	h	0,11	50,34	5,537
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	137,11	137,110
	Spese generali del 15%				23,664
	Utile dell'Impresa del 10%				18,143
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**199,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**199,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,227
				Costo materiali fc	137,110
				Costo noli e trasporti	6,425
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,808
E.01.05.0005.016	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 350 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2000	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1500	h	0,15	27,46	4,119

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	32,96	4,285
	NOLI A C ALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1300	h	0,13	50,34	6,544
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.022	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	187,55	187,550
	Spese generali del 15%				31,645
	Utile dell'Impresa del 10%				24,261
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**266,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**266,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,985
				Costo materiali fc	187,550
				Costo noli e trasporti	7,432
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,933
E.01.05.0005.020	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 400 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2300	h	0,23	32,96	7,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1700	h	0,17	27,46	4,668
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1500	h	0,15	50,34	7,551

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	211,15	211,150
	Spese generali del 15%				35,666
	Utile dell'Impresa del 10%				27,344
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**300,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**300,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	211,150
				Costo noli e trasporti	8,439
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,029
E.01.05.0005.022	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 450 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2300	h	0,23	32,96	7,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1700	h	0,17	27,46	4,668
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' aurocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1500	h	0,15	50,34	7,551
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.027	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	263,24	263,240
	Spese generali del 15%				43,479
	Utile dell'Impresa del 10%				33,334
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**366,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**366,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	263,240
				Costo noli e trasporti	8,439
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,839

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0005.025	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -** **DN 500 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2900	h	0,29	32,96	9,558
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2100	h	0,21	27,46	5,767
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	50,34	9,061
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	293,47	293,470
	Spese generali del 15%				48,850
	Utile dell'Impresa del 10%				37,452
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**412,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**412,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,247
				Costo materiali fc	293,470
				Costo noli e trasporti	9,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,334
E.01.05.0005.030	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -** **DN 600 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3600	h	0,36	32,96	11,866
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2600	h	0,26	27,46	7,140
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2100	h	0,21	50,34	10,571
	MATERIALI				
Z.61.10.0230.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	371,52	371,520
	Spese generali del 15%				61,484
	Utile dell'Impresa del 10%				47,138
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**518,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**518,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,917
				Costo materiali fc	371,520
				Costo noli e trasporti	11,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,604
E.01.05.0016.010	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	27,46	1,648
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0400	h	0,04	32,96	1,318
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0400	h	0,04	50,34	2,014
Z.61.10.0225.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	52,93	52,930
	Spese generali del 15%				9,171
	Utile dell'Impresa del 10%				7,031
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,603
				Costo materiali fc	52,930
				Costo noli e trasporti	2,606
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,201
E.01.05.0016.015	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0700	h	0,07	32,96	2,307
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0700	h	0,07	27,46	1,922
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	50,34	3,020
Z.61.10.0225.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	72,29	72,290
	Spese generali del 15%				12,415
	Utile dell'Impresa del 10%				9,518
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**104,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**104,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,866
				Costo materiali fc	72,290
				Costo noli e trasporti	3,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,932
E.01.05.0016.020	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0850	h	0,09	32,96	2,802
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0800	h	0,08	27,46	2,197

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	50,34	3,020
Z.61.10.0225.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	77,78	77,780
	Spese generali del 15%				13,354
	Utile dell'Impresa del 10%				10,238
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**112,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**112,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,636
				Costo materiali fc	77,780
				Costo noli e trasporti	3,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,592
E.01.05.0016.025	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **con inserti metallici DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1200	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1100	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0250	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0800	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.10.0225.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	109,01	109,010
	Spese generali del 15%				18,632
	Utile dell'Impresa del 10%				14,285
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**157,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**157,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,437
				Costo materiali fc	109,010
				Costo noli e trasporti	4,767
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,916
E.01.05.0016.030	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1200	h	0,12	27,46	3,295
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0250	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1000	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.10.0225.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	146,77	146,770
	Spese generali del 15%				24,686
	Utile dell'Impresa del 10%				18,926
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**208,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**208,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,029
				Costo materiali fc	146,770
				Costo noli e trasporti	5,774
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,617
E.01.05.0016.035	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1750	h	0,18	32,96	5,768
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1100	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.10.0225.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER FOGNATURE				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	174,98	174,980
	Spese generali del 15%				29,345
	Utile dell'Impresa del 10%				22,498
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**247,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**247,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,227
				Costo materiali fc	174,980
				Costo noli e trasporti	6,425
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,848
E.01.05.0016.110	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	27,46	1,648
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0400	h	0,04	50,34	2,014
Z.61.10.0227.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	58,76	58,760
	Spese generali del 15%				10,045
	Utile dell'Impresa del 10%				7,701

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,603
			Costo materiali fc	58,760
			Costo noli e trasporti	2,606
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,751
E.01.05.0016.115 **TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,0700	h	0,07	32,96	2,307
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,0700	h	0,07	27,46	1,922
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,0600	h	0,06	30,28	1,817
Z.61.10.0227.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,25	80,250
Spese generali del 15%				13,429
Utile dell'Impresa del 10%				10,295
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**113,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**113,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,866
			Costo materiali fc	80,250
			Costo noli e trasporti	2,409
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,725
E.01.05.0016.120 **TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,0850	h	0,09	32,96	2,802
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,0800	h	0,08	27,46	2,197

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	50,34	3,020
Z.61.10.0227.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	86,35	86,350
	Spese generali del 15%				14,640
	Utile dell'Impresa del 10%				11,224
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,636
				Costo materiali fc	86,350
				Costo noli e trasporti	3,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,862
E.01.05.0016.125	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1200	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1100	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0250	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0800	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.10.0227.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	121,01	121,010
	Spese generali del 15%				20,432

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				15,665
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**172,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**172,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,437
				Costo materiali fc	121,010
				Costo noli e trasporti	4,767
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,096
E.01.05.0016.130	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1200	h	0,12	27,46	3,295
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0250	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1000	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.10.0227.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	162,95	162,950
	Spese generali del 15%				27,113
	Utile dell'Impresa del 10%				20,787
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**228,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**228,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,029
				Costo materiali fc	162,950
				Costo noli e trasporti	5,774
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,897
E.01.05.0016.135	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1750	h	0,18	32,96	5,768
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1100	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.10.0227.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	194,25	194,250
	Spese generali del 15%				32,235
	Utile dell'Impresa del 10%				24,714
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**271,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**271,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,227
				Costo materiali fc	194,250
				Costo noli e trasporti	6,425
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,998
E.01.05.0016.145	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 400 mm**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2300	h	0,23	32,96	7,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1700	h	0,17	27,46	4,668
	MANODOPERE PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1500	h	0,15	50,34	7,551
	MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.10.0227.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	265,71	265,710
	Spese generali del 15%				43,850
	Utile dell'Impresa del 10%				33,618
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**369,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**369,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	265,710
				Costo noli e trasporti	8,439
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,469
E.01.05.0016.150	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2900	h	0,29	32,96	9,558
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2100	h	0,21	27,46	5,767
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	50,34	9,061
Z.61.10.0227.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	299,14	299,140
	Spese generali del 15%				49,700
	Utile dell'Impresa del 10%				38,104
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**419,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**419,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,247
				Costo materiali fc	299,140
				Costo noli e trasporti	9,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,764
E.01.05.0016.155	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,3600	h	0,36	32,96	11,866
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2600	h	0,26	27,46	7,140
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2100	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.10.0227.055	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA PER FOGNA				
	DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	372,92	372,920
	Spese generali del 15%				61,694
	Utile dell'Impresa del 10%				47,299
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**520,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**520,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,917
				Costo materiali fc	372,920
				Costo noli e trasporti	11,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,004
E.01.05.0016.210	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	27,46	1,648
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,0400	h	0,04	50,34	2,014
Z.61.10.0220.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	61,45	61,450
	Spese generali del 15%				10,449
	Utile dell'Impresa del 10%				8,011
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,603
				Costo materiali fc	61,450
				Costo noli e trasporti	2,606
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,461
E.01.05.0016.215	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0700	h	0,07	32,96	2,307
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0700	h	0,07	27,46	1,922
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	50,34	3,020
Z.61.10.0220.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	83,92	83,920
	Spese generali del 15%				14,160
	Utile dell'Impresa del 10%				10,856
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,866
				Costo materiali fc	83,920
				Costo noli e trasporti	3,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,012
E.01.05.0016.220	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,0850	h	0,09	32,96	2,802
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0800	h	0,08	27,46	2,197
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0600	h	0,06	50,34	3,020
Z.61.10.0220.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	90,30	90,300
	Spese generali del 15%				15,232
	Utile dell'Impresa del 10%				11,678
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,636
				Costo materiali fc	90,300
				Costo noli e trasporti	3,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,912
E.01.05.0016.225	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1200	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1100	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0250	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0800	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.10.0220.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	126,56	126,560
	Spese generali del 15%				21,265
	Utile dell'Impresa del 10%				16,303
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,437
				Costo materiali fc	126,560
				Costo noli e trasporti	4,767
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,566
E.01.05.0016.230	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1200	h	0,12	27,46	3,295
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0250	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1000	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.10.0220.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	170,42	170,420
	Spese generali del 15%				28,233
	Utile dell'Impresa del 10%				21,646
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**238,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**238,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,029
				Costo materiali fc	170,420
				Costo noli e trasporti	5,774
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,877
E.01.05.0016.235	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1750	h	0,18	32,96	5,768
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1100	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.10.0220.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	203,15	203,150
	Spese generali del 15%				33,570
	Utile dell'Impresa del 10%				25,737
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**283,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**283,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,227
				Costo materiali fc	203,150
				Costo noli e trasporti	6,425
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,298
E.01.05.0016.240	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2000	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1500	h	0,15	27,46	4,119
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	32,96	4,285
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1300	h	0,13	50,34	6,544
Z.61.10.0220.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	277,89	277,890
	Spese generali del 15%				45,196
	Utile dell'Impresa del 10%				34,650
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**381,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**381,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,985
				Costo materiali fc	277,890
				Costo noli e trasporti	7,432
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,893
E.01.05.0016.245	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -**				
	con cordone saldato DN 400 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2300	h	0,23	32,96	7,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1700	h	0,17	27,46	4,668
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1500	h	0,15	50,34	7,551
Z.61.10.0220.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	312,84	312,840
	Spese generali del 15%				50,919
	Utile dell'Impresa del 10%				39,038
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**429,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**429,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	18,182
				Costo materiali fc	312,840
				Costo noli e trasporti	8,439
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,939
E.01.05.0016.250	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -**				
	con cordone saldato DN 500 mm	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2900	h	0,29	32,96	9,558
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2100	h	0,21	27,46	5,767
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	50,34	9,061
Z.61.10.0220.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	434,79	434,790
	Spese generali del 15%				70,048
	Utile dell'Impresa del 10%				53,703
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**590,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**590,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,247
				Costo materiali fc	434,790
				Costo noli e trasporti	9,949
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,714
E.01.05.0016.255	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3600	h	0,36	32,96	11,866
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2600	h	0,26	27,46	7,140
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2100	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.10.0220.055	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	550,44	550,440
	Spese generali del 15%				88,322
	Utile dell'Impresa del 10%				67,714
	Per arrotondamento				0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**744,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**744,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,917
				Costo materiali fc	550,440
				Costo noli e trasporti	11,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,084
E.01.05.0017.001	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.001	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	40,99	6,149
	Spese generali del 15%				0,922
	Utile dell'Impresa del 10%				0,707
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,631
E.01.05.0017.002	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.002	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	41,48	6,222
	Spese generali del 15%				0,933
	Utile dell'Impresa del 10%				0,716
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,222
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,648
E.01.05.0017.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.003	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	56,64	8,496
	Spese generali del 15%				1,274
	Utile dell'Impresa del 10%				0,977
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	8,496
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,254
E.01.05.0017.004	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.005	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	60,96	9,144
	Spese generali del 15%				1,372
	Utile dell'Impresa del 10%				1,052
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,144
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,426
E.01.05.0017.005	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.010	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	85,42	12,813
	Spese generali del 15%				1,922
	Utile dell'Impresa del 10%				1,474
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,813
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,397
E.01.05.0017.010	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.015	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	115,02	17,253
	Spese generali del 15%				2,588
	Utile dell'Impresa del 10%				1,984
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,253
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,577
E.01.05.0017.015	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.020	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	137,11	20,567
	Spese generali del 15%				3,085
	Utile dell'Impresa del 10%				2,365
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,567

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,453
E.01.05.0017.016	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.022	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	187,55	28,133
	Spese generali del 15%				4,220
	Utile dell'Impresa del 10%				3,235
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	28,133
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,457
E.01.05.0017.020	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.025	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	211,15	31,673
	Spese generali del 15%				4,751
	Utile dell'Impresa del 10%				3,642
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,673
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,397
E.01.05.0017.022	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.027	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	263,24	39,486
	Spese generali del 15%				5,923
	Utile dell'Impresa del 10%				4,541
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,486
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,464
E.01.05.0017.025	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.030	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	293,47	44,021
	Spese generali del 15%				6,603
	Utile dell'Impresa del 10%				5,062
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	44,021
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,669

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0017.030	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI - DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.035	15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m	0,15	371,52	55,728
	Spese generali del 15%				8,359
	Utile dell'Impresa del 10%				6,409
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,772
E.01.05.0021.010	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	29,60	0,178
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3340	m³	0,334	24,80	8,283
	Spese generali del 15%				1,299
	Utile dell'Impresa del 10%				0,996
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,198
				Costo materiali fc	8,283
				Costo noli e trasporti	0,178
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,291
E.01.05.0021.015	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	29,60	0,178
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3480	m³	0,348	24,80	8,630
	Spese generali del 15%				1,351
	Utile dell'Impresa del 10%				1,036
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,198

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	8,630
				Costo noli e trasporti	0,178
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,384
E.01.05.0021.020	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0045.021	SQUADRE TIPO Opere Stradali - b) Opere d'arte (tabella 2) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	29,35	0,176
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	29,60	0,178
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3630	m³	0,363	24,80	9,002
	Spese generali del 15%				1,403
	Utile dell'Impresa del 10%				1,076
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,176
				Costo materiali fc	9,002
				Costo noli e trasporti	0,178
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,484
E.01.05.0021.025	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	29,60	0,266
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5090	m³	0,509	24,80	12,623
	Spese generali del 15%				1,978
	Utile dell'Impresa del 10%				1,516
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,297
				Costo materiali fc	12,623
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,494
E.01.05.0021.030	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	29,60	0,296
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5740	m³	0,574	24,80	14,235
	Spese generali del 15%				2,229
	Utile dell'Impresa del 10%				1,709
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,330
				Costo materiali fc	14,235
				Costo noli e trasporti	0,296
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,939
E.01.05.0021.035	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,011	h	0,01	32,96	0,363
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,011	h	0,01	29,60	0,326
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,6410	m³	0,641	24,80	15,897
	Spese generali del 15%				2,488
	Utile dell'Impresa del 10%				1,907
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,363
				Costo materiali fc	15,897
				Costo noli e trasporti	0,326
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,394
E.01.05.0021.040	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,013	h	0,01	32,96	0,428
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,013	h	0,01	29,60	0,385
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7100	m³	0,710	24,80	17,608
	Spese generali del 15%				2,763
	Utile dell'Impresa del 10%				2,118
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	0,428
				Costo materiali fc	17,608
				Costo noli e trasporti	0,385
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,879
E.01.05.0021.045	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,014	h	0,01	32,96	0,461
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,014	h	0,01	29,60	0,414
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7810	m³	0,781	24,80	19,369
	Spese generali del 15%				3,037
	Utile dell'Impresa del 10%				2,328
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,461
				Costo materiali fc	19,369
				Costo noli e trasporti	0,414
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,366
E.01.05.0021.050	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,016	h	0,02	32,96	0,527
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,016	h	0,02	29,60	0,474
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,9290	m³	0,929	24,80	23,039
	Spese generali del 15%				3,606
	Utile dell'Impresa del 10%				2,765
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,527
				Costo materiali fc	23,039
				Costo noli e trasporti	0,474
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,370
E.01.05.0021.055	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	32,96	0,593
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	29,60	0,533
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0900	m³	1,090	24,80	27,032
	Spese generali del 15%				4,224
	Utile dell'Impresa del 10%				3,238
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,593
				Costo materiali fc	27,032
				Costo noli e trasporti	0,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,462
E.01.05.0023.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE POLIURETANO** **TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO** **DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2000	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1500	h	0,15	27,46	4,119
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	32,96	4,285
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1300	h	0,13	50,34	6,544
Z.61.40.0255.005	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	11,05	11,050
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0900	m³	0,090	121,00	10,890
	Spese generali del 15%				6,710
	Utile dell'Impresa del 10%				5,144
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,655
				Costo materiali fc	21,940
				Costo noli e trasporti	7,136

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		11,859
E.01.05.0023.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE POLIURETANO TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,280	h	0,28	32,96	9,229
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.40.0255.010	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	13,33	13,330
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,105	m³	0,105	121,00	12,705
	Spese generali del 15%				8,259
	Utile dell'Impresa del 10%				6,332
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	26,035
				Costo noli e trasporti	8,646
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		14,590
E.01.05.0023.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE POLIURETANO TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,350	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,240	h	0,24	27,46	6,590
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.40.0255.015	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA				
	diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	18,20	18,200
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,135	m³	0,135	121,00	16,335
	Spese generali del 15%				10,805
	Utile dell'Impresa del 10%				8,284
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	26,037
				Costo materiali fc	34,535
				Costo noli e trasporti	11,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,089
E.01.05.0023.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE POLIURETANO** **TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO** **DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,430	h	0,43	32,96	14,173
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,290	h	0,29	27,46	7,963
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	50,34	12,585
Z.61.40.0255.020	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA				
	diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	22,43	22,430
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,200	m³	0,200	121,00	24,200
	Spese generali del 15%				13,720
	Utile dell'Impresa del 10%				10,519
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**115,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**115,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,365
				Costo materiali fc	46,630
				Costo noli e trasporti	13,473
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,242
E.01.05.0023.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE POLIURETANO TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO DN 800 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,540	h	0,54	32,96	17,798
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,370	h	0,37	27,46	10,160
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,32	h	0,32	32,96	10,547
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,320	h	0,32	50,34	16,109
Z.61.40.0255.025	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	38,68	38,680
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,240	m³	0,240	121,00	29,040
	Spese generali del 15%				18,819
	Utile dell'Impresa del 10%				14,428
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**158,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**158,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,153
				Costo materiali fc	67,720
				Costo noli e trasporti	17,588

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,238
E.01.05.0023.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE POLIURETANO** **TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO** **DN 1000 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,690	h	0,69	32,96	22,742
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,450	h	0,45	27,46	12,357
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	32,96	1,813
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	29,60	1,628
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,400	h	0,40	50,34	20,136
Z.61.40.0255.030	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	54,60	54,600
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,320	m³	0,320	121,00	38,720
	Spese generali del 15%				24,777
	Utile dell'Impresa del 10%				18,996
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**209,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**209,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,096
				Costo materiali fc	93,320
				Costo noli e trasporti	21,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,820
E.01.05.0023.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO SPECIALE POLIURETANO** **TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO** **DN 1200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,860	h	0,86	32,96	28,346
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,610	h	0,61	27,46	16,751
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,52	h	0,52	32,96	17,139
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	29,60	2,664
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,520	h	0,52	50,34	26,177
Z.61.40.0255.035	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA				
	diametro cm. 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	93,05	93,050
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,360	m³	0,360	121,00	43,560
	Spese generali del 15%				34,598
	Utile dell'Impresa del 10%				26,525
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**291,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**291,800**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	65,202
				Costo materiali fc	136,610
				Costo noli e trasporti	28,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,147
E.01.05.0024.001	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.001	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	40,99	1,640
	Spese generali del 15%				0,246
	Utile dell'Impresa del 10%				0,189
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	1,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,440
E.01.05.0024.002	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.002	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	41,48	1,659
	Spese generali del 15%				0,249
	Utile dell'Impresa del 10%				0,191
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,659
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,441
E.01.05.0024.003	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.003	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	56,64	2,266
	Spese generali del 15%				0,340
	Utile dell'Impresa del 10%				0,261
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,604
E.01.05.0024.004	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.005	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	60,96	2,438
	Spese generali del 15%				0,366
	Utile dell'Impresa del 10%				0,280
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,438
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,642
E.01.05.0024.005	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.010	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	85,42	3,417
	Spese generali del 15%				0,513
	Utile dell'Impresa del 10%				0,393
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,417
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,903
E.01.05.0024.010	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.015	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	115,02	4,601
	Spese generali del 15%				0,690
	Utile dell'Impresa del 10%				0,529
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,820**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,601
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,219
E.01.05.0024.015	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.020	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	137,11	5,484
	Spese generali del 15%				0,823
	Utile dell'Impresa del 10%				0,631
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,484
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,456
E.01.05.0024.016	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.022	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	187,55	7,502
	Spese generali del 15%				1,125
	Utile dell'Impresa del 10%				0,863
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,988
E.01.05.0024.020	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.025	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	211,15	8,446
	Spese generali del 15%				1,267
	Utile dell'Impresa del 10%				0,971
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,446
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,234
E.01.05.0024.022	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.027	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	263,24	10,530
	Spese generali del 15%				1,580
	Utile dell'Impresa del 10%				1,211
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,790
E.01.05.0024.024	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.030	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	293,47	11,739
	Spese generali del 15%				1,761
	Utile dell'Impresa del 10%				1,350
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,739
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,111
E.01.05.0024.030	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DI Zn - DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.61.10.0230.035	4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	371,52	14,861
	Spese generali del 15%				2,229
	Utile dell'Impresa del 10%				1,709
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,939
E.01.05.0026.005	**TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	32,96	5,933
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1300	h	0,13	27,46	3,570
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0100	h	0,01	29,60	0,296
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1100	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.35.0205.005	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0300	m	1,03	22,30	22,969
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1040	m³	0,104	121,00	12,584
	Spese generali del 15%				8,227
	Utile dell'Impresa del 10%				6,307
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,459
				Costo materiali fc	35,553
				Costo noli e trasporti	5,833
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,535
E.01.05.0026.010	**TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1900	h	0,19	32,96	6,262
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,115	h	0,12	32,96	3,790
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1150	h	0,12	50,34	5,789
Z.61.35.0205.010	TUBI IN GRES				
	Diametro cm. 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0300	m	1,03	30,16	31,065
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1300	m³	0,130	121,00	15,730
	Spese generali del 15%				10,160
	Utile dell'Impresa del 10%				7,789
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,555
				Costo materiali fc	46,795

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	6,381
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,949
E.01.05.0026.015	**TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2400	h	0,24	32,96	7,910
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1600	h	0,16	27,46	4,394
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	32,96	4,285
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1300	h	0,13	50,34	6,544
Z.61.35.0205.015	TUBI IN GRES Diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0300	m	1,03	39,85	41,046
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1310	m³	0,131	121,00	15,851
	Spese generali del 15%				12,192
	Utile dell'Impresa del 10%				9,347
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,248
				Costo materiali fc	56,897
				Costo noli e trasporti	7,136
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,539
E.01.05.0026.020	**TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2800	h	0,28	32,96	9,229
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1900	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1600	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.35.0205.020	TUBI IN GRES Diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0300	m	1,03	55,64	57,309
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1610	m³	0,161	121,00	19,481
	Spese generali del 15%				15,872
	Utile dell'Impresa del 10%				12,169
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**133,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**133,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	76,790
				Costo noli e trasporti	8,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,045
E.01.05.0026.025	**TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3300	h	0,33	32,96	10,877
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2000	h	0,20	27,46	5,492
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	50,34	9,061
Z.61.35.0205.025	TUBI IN GRES Diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0300	m	1,03	60,52	62,336
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1610	m³	0,161	121,00	19,481

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				17,165
Utile dell'Impresa del 10%				13,160
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**144,760**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**144,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,961
Costo materiali fc				81,817
Costo noli e trasporti				9,653
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,329
E.01.05.0026.030 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO DN 500 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,4300	h	0,43	32,96	14,173
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,2700	h	0,27	27,46	7,414
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,0400	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,2500	h	0,25	50,34	12,585
Z.61.35.0205.030 TUBI IN GRES Diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,0300	m	1,03	90,29	92,999
Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,2280	m^3	0,228	121,00	27,588
Spese generali del 15%				24,825
Utile dell'Impresa del 10%				19,033
Per arrotondamento				0,041
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**209,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**209,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				31,145
Costo materiali fc				120,587
Costo noli e trasporti				13,769
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,899
E.01.05.0026.035 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO DN 600 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5000	h	0,50	32,96	16,480

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3400	h	0,34	27,46	9,336
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,32	h	0,32	32,96	10,547
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0400	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3200	h	0,32	50,34	16,109
Z.61.35.0205.035	TUBI IN GRES Diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0300	m	1,03	125,90	129,677
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3000	m³	0,300	121,00	36,300
	Spese generali del 15%				33,143
	Utile dell'Impresa del 10%				25,409
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**279,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**279,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,681
				Costo materiali fc	165,977
				Costo noli e trasporti	17,292
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,549
E.01.05.0032.005	**TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 200 mm - classe 240 kN/m²**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06	h	0,06	50,34	3,020
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,369	m³	0,369	24,80	9,151
Z.61.35.0206.005	TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 200 mm - classe 240 kN/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,63	27,630
	Spese generali del 15%				7,254
	Utile dell'Impresa del 10%				5,561
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,817
				Costo materiali fc	36,781
				Costo noli e trasporti	3,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,812
E.01.05.0032.010	**TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 250 mm - classe 240 kN/m²**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06	h	0,06	50,34	3,020
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,418	m³	0,418	24,80	10,366
Z.61.35.0206.010	TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 250 mm - classe 240 kN/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,82	35,820
	Spese generali del 15%				8,664
	Utile dell'Impresa del 10%				6,643
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,817
				Costo materiali fc	46,186

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	3,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,307
E.01.05.0032.015	**TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 300 mm - classe 240 kN/m²**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	50,34	3,020
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,469	m³	0,469	24,80	11,631
Z.61.35.0206.015	TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 300 mm - classe 240 kN/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,21	49,210
	Spese generali del 15%				10,863
	Utile dell'Impresa del 10%				8,328
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,817
				Costo materiali fc	60,841
				Costo noli e trasporti	3,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,192
E.01.05.0032.025	**TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 400 mm - classe 160 kN/m²**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	50,34	3,020
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,574	m³	0,574	24,80	14,235
Z.61.35.0206.025	TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA DN 400 mm - classe 160 kN/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,63	71,630
	Spese generali del 15%				14,616
	Utile dell'Impresa del 10%				11,206
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**123,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**123,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,817
				Costo materiali fc	85,865
				Costo noli e trasporti	3,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,818
E.01.05.0036.010	**TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,280	h	0,28	32,96	9,229
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,105	m³	0,105	121,00	12,705
Z.61.40.0275.010	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fc)	m	1,00	16,50	16,500
Spese generali del 15%				8,735
Utile dell'Impresa del 10%				6,697
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**73,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**73,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,379
Costo materiali fc				29,205
Costo noli e trasporti				8,646
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,430
E.01.05.0036.015 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO DN 500 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,350	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,240	h	0,24	27,46	6,590
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,135	m^3	0,135	121,00	16,335
Z.61.40.0275.015 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,05	19,050
Spese generali del 15%				10,932
Utile dell'Impresa del 10%				8,381
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**92,190**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**92,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				26,037
Costo materiali fc				35,385
Costo noli e trasporti				11,459
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,309
E.01.05.0036.020 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO DN 600 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,430	h	0,43	32,96	14,173
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,290	h	0,29	27,46	7,963
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	50,34	12,585
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,200	m³	0,200	121,00	24,200
Z.61.40.0275.020	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,55	23,550
	Spese generali del 15%				13,888
	Utile dell'Impresa del 10%				10,648
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,365
				Costo materiali fc	47,750
				Costo noli e trasporti	13,473
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,532
E.01.05.0036.025	**TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO DN 800 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,540	h	0,54	32,96	17,798
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,370	h	0,37	27,46	10,160
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,32	h	0,32	32,96	10,547
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,320	h	0,32	50,34	16,109
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,240	m³	0,240	121,00	29,040
Z.61.40.0275.030	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,73	34,730
	Spese generali del 15%				18,227
	Utile dell'Impresa del 10%				13,974
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**153,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**153,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,153
				Costo materiali fc	63,770
				Costo noli e trasporti	17,588
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,188
E.01.05.0036.030	**TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO DN 1000 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,690	h	0,69	32,96	22,742
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,450	h	0,45	27,46	12,357
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	32,96	1,813
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	29,60	1,628
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,400	h	0,40	50,34	20,136
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,320	m³	0,320	121,00	38,720
Z.61.40.0275.040	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	46,73	46,730
	Spese generali del 15%				23,597
	Utile dell'Impresa del 10%				18,091
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**199,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**199,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	50,096
				Costo materiali fc	85,450
				Costo noli e trasporti	21,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,690
E.01.05.0036.035	**TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO DN 1200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,860	h	0,86	32,96	28,346
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,610	h	0,61	27,46	16,751
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,52	h	0,52	32,96	17,139
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	29,60	2,664
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,520	h	0,52	50,34	26,177
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,360	m³	0,360	121,00	43,560
Z.61.40.0275.045	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 1200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,58	64,580
	Spese generali del 15%				30,327
	Utile dell'Impresa del 10%				23,251
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**255,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**255,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,202
				Costo materiali fc	108,140
				Costo noli e trasporti	28,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,617
E.01.05.0041.005	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN CLS DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2000	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1500	h	0,15	27,46	4,119
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	32,96	4,285
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1300	h	0,13	50,34	6,544
Z.61.40.0255.005	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	11,05	11,050
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	20,80	22,880
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,320	m³	0,320	121,00	38,720
	Spese generali del 15%				14,316
	Utile dell'Impresa del 10%				10,976
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,655
				Costo materiali fc	72,650
				Costo noli e trasporti	7,136
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,289
E.01.05.0041.010	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN CLS**				
	DN 400 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,280	h	0,28	32,96	9,229
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.40.0255.010	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	13,33	13,330
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m²	1,30	20,80	27,040
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,410	m³	0,410	121,00	49,610
	Spese generali del 15%				17,851
	Utile dell'Impresa del 10%				13,686
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**150,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**150,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	89,980
				Costo noli e trasporti	8,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,495
E.01.05.0041.015	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN CLS**				
	DN 500 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,350	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,240	h	0,24	27,46	6,590
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.40.0255.015	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	18,20	18,200
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,55	m²	1,55	20,80	32,240
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,580	m³	0,580	121,00	70,180

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				23,717
Utile dell'Impresa del 10%				18,183
Per arrotondamento				-0,016
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**200,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**200,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,037
			Costo materiali fc	120,620
			Costo noli e trasporti	11,459
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,884
E.01.05.0041.020 **TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN CLS** **DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,430	h	0,43	32,96	14,173
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,290	h	0,29	27,46	7,963
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,250	h	0,25	50,34	12,585
Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m	1,00	22,43	22,430
Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,85	m²	1,85	20,80	38,480
Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,860	m³	0,860	121,00	104,060
Spese generali del 15%				31,471
Utile dell'Impresa del 10%				24,128
Per arrotondamento				-0,007
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**265,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**265,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	31,365
			Costo materiali fc	164,970
			Costo noli e trasporti	13,473
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,592

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0041.025	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN CLS**				
	DN 800 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,540	h	0,54	32,96	17,798
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,370	h	0,37	27,46	10,160
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,32	h	0,32	32,96	10,547
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,320	h	0,32	50,34	16,109
Z.61.40.0255.025	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	38,68	38,680
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,45	m²	2,45	20,80	50,960
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,050	m³	1,050	121,00	127,050
	Spese generali del 15%				41,165
	Utile dell'Impresa del 10%				31,560
	Per arrotondamento				0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**347,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**347,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,153
				Costo materiali fc	216,690
				Costo noli e trasporti	17,588
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,768
E.01.05.0041.030	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN CLS**				
	DN 1000 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,690	h	0,69	32,96	22,742
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,450	h	0,45	27,46	12,357
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	32,96	1,813
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	29,60	1,628
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,400	h	0,40	50,34	20,136
Z.61.40.0255.030	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	54,60	54,600
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,80	m²	2,80	20,80	58,240
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m³	1,500	121,00	181,500
	Spese generali del 15%				54,930
	Utile dell'Impresa del 10%				42,113
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**463,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**463,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,096
				Costo materiali fc	294,340
				Costo noli e trasporti	21,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,000
E.01.05.0041.035	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN CLS**				
	DN 1200 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,860	h	0,86	32,96	28,346
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,610	h	0,61	27,46	16,751
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,52	h	0,52	32,96	17,139
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	29,60	2,664
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,520	h	0,52	50,34	26,177
Z.61.40.0255.035	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	93,05	93,050
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,25	m²	3,25	20,80	67,600
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,750	m³	1,750	121,00	211,750
	Spese generali del 15%				69,966
	Utile dell'Impresa del 10%				53,641
	Per arrotondamento				-0,050
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**590,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**590,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	65,202
				Costo materiali fc	372,400
				Costo noli e trasporti	28,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,557
E.01.05.0042.010	**TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO RIVESTITE IN CLS** **DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,280	h	0,28	32,96	9,229
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m²	1,30	20,80	27,040
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,410	m³	0,410	121,00	49,610
	Spese generali del 15%				15,851
	Utile dell'Impresa del 10%				12,153
A.05.70.0268.010	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
diametro interno mm. 400 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	26,41	26,410
Per arrotondamento				0,011
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**160,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**160,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,379
			Costo materiali fc	97,530
			Costo noli e trasporti	8,646
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,548
E.01.05.0042.015 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO RIVESTITE IN CLS DN 500 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,350	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,240	h	0,24	27,46	6,590
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,55	m²	1,55	20,80	32,240
Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,580	m³	0,580	121,00	70,180
Spese generali del 15%				20,987
Utile dell'Impresa del 10%				16,090
A.05.70.0268.015 TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 500 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	30,65	30,650
Per arrotondamento				-0,043
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**207,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**207,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,037
			Costo materiali fc	126,650
			Costo noli e trasporti	11,459
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,456

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0042.020	**TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO RIVESTITE IN CLS** **DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,430	h	0,43	32,96	14,173
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,290	h	0,29	27,46	7,963
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,250	h	0,25	50,34	12,585
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,85	m²	1,85	20,80	38,480
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,860	m³	0,860	121,00	104,060
	Spese generali del 15%				28,107
	Utile dell'Impresa del 10%				21,549
A.05.70.0268.020	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 600 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	38,06	38,060
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**275,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**275,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,365
				Costo materiali fc	172,630
				Costo noli e trasporti	13,473
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,636
E.01.05.0042.025	**TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO RIVESTITE IN CLS** **DN 800 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,540	h	0,54	32,96	17,798
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,370	h	0,37	27,46	10,160
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,32	h	0,32	32,96	10,547
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,320	h	0,32	50,34	16,109
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,45	m²	2,45	20,80	50,960
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,050	m³	1,050	121,00	127,050
	Spese generali del 15%				35,363
	Utile dell'Impresa del 10%				27,111
A.05.70.0268.030	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 800 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	56,71	56,710
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**354,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**354,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,153
				Costo materiali fc	222,840
				Costo noli e trasporti	17,588
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,319
E.01.05.0042.030	**TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO RIVESTITE IN CLS** **DN 1000 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,690	h	0,69	32,96	22,742
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,450	h	0,45	27,46	12,357
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,55	h	0,55	32,96	18,128
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	29,60	1,628
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,400	h	0,40	50,34	20,136
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,80	m²	2,80	20,80	58,240
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m³	1,500	121,00	181,500
	Spese generali del 15%				49,187
	Utile dell'Impresa del 10%				37,710
A.05.70.0268.040	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916 diametro interno mm. 1000 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	75,76	75,760
	Per arrotondamento				0,028
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**490,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**490,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	66,411
				Costo materiali fc	299,630
				Costo noli e trasporti	21,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,796
E.01.05.0042.035	**TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO RIVESTITE IN CLS** **DN 1200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,860	h	0,86	32,96	28,346
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,610	h	0,61	27,46	16,751
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,52	h	0,52	32,96	17,139
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	29,60	2,664
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,520	h	0,52	50,34	26,177
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,25	m²	3,25	20,80	67,600
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,750	m³	1,750	121,00	211,750
	Spese generali del 15%				56,009
	Utile dell'Impresa del 10%				42,940
A.05.70.0268.045	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
diametro interno mm. 1200 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	117,05	117,050
Per arrotondamento				0,008
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**589,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**589,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	65,202
			Costo materiali fc	371,880
			Costo noli e trasporti	28,840
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	123,478
E.01.05.0046.005 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO DN 300 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,2000	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1500	h	0,15	27,46	4,119
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,13	h	0,13	32,96	4,285
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,1300	h	0,13	50,34	6,544
Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	11,05	11,050
Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m²	1,00	20,80	20,800
Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,320	m³	0,320	130,00	41,600
Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 17,00	kg	17,00	1,00	17,000
Spese generali del 15%				16,986
Utile dell'Impresa del 10%				13,023
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**143,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**143,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,655
			Costo materiali fc	90,450
			Costo noli e trasporti	7,136
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,009

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0046.010	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,280	h	0,28	32,96	9,229
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.40.0255.010	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	13,33	13,330
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,20	m²	1,20	20,80	24,960
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,410	m³	0,410	130,00	53,300
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 21,00	kg	21,00	1,00	21,000
	Spese generali del 15%				21,242
	Utile dell'Impresa del 10%				16,286
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	112,590
				Costo noli e trasporti	8,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,485
E.01.05.0046.015	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,350	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,240	h	0,24	27,46	6,590

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.40.0255.015	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	18,20	18,200
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,45	m²	1,45	20,80	30,160
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,580	m³	0,580	130,00	75,400
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,00	kg	23,00	1,00	23,000
	Spese generali del 15%				27,638
	Utile dell'Impresa del 10%				21,189
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**233,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**233,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,037
				Costo materiali fc	146,760
				Costo noli e trasporti	11,459
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,844
E.01.05.0046.020	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,430	h	0,43	32,96	14,173
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,290	h	0,29	27,46	7,963
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	50,34	12,585
Z.61.40.0255.020	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	22,43	22,430
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,75	m²	1,75	20,80	36,400
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,860	m³	0,860	130,00	111,800
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 28,00	kg	28,00	1,00	28,000
	Spese generali del 15%				36,520
	Utile dell'Impresa del 10%				27,999
	Per arrotondamento				0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**308,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**308,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,365
				Costo materiali fc	198,630
				Costo noli e trasporti	13,473
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,532
E.01.05.0046.025	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO DN 800 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,540	h	0,54	32,96	17,798
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,370	h	0,37	27,46	10,160
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,32	h	0,32	32,96	10,547
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,320	h	0,32	50,34	16,109
Z.61.40.0255.025	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	38,68	38,680
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,40	m²	2,40	20,80	49,920
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,050	m³	1,050	130,00	136,500
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 37,00	kg	37,00	1,00	37,000
	Spese generali del 15%				47,976
	Utile dell'Impresa del 10%				36,782
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**404,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**404,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,153
				Costo materiali fc	262,100
				Costo noli e trasporti	17,588
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,758
E.01.05.0046.030	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO DN 1000 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,690	h	0,69	32,96	22,742
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,450	h	0,45	27,46	12,357
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	32,96	1,813
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	32,96	13,184
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,055	h	0,06	29,60	1,628
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,400	h	0,40	50,34	20,136
Z.61.40.0255.030	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	54,60	54,600
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,70	m²	2,70	20,80	56,160
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m³	1,500	130,00	195,000
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 43,00	kg	43,00	1,00	43,000
	Spese generali del 15%				63,093
	Utile dell'Impresa del 10%				48,371
	Per arrotondamento				0,016

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**532,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**532,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,096
				Costo materiali fc	348,760
				Costo noli e trasporti	21,764
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,480
E.01.05.0046.035	**TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO DN 1200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,860	h	0,86	32,96	28,346
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,610	h	0,61	27,46	16,751
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,52	h	0,52	32,96	17,139
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	29,60	2,664
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,520	h	0,52	50,34	26,177
Z.61.40.0255.035	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	93,05	93,050
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,05	m²	3,05	20,80	63,440
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,750	m³	1,750	130,00	227,500
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 46,00	kg	46,00	1,00	46,000
	Spese generali del 15%				78,605
	Utile dell'Impresa del 10%				60,264
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**662,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**662,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,202
				Costo materiali fc	429,990
				Costo noli e trasporti	28,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,867

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0050.005	**SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINE**				
	DN 300 mm	**m**	**1**		
Z.61.40.0255.005	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA				
	diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,00	m	-1,00	11,05	-11,050
Z.61.40.0260.005	TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON RESINE EPOSS P				
	diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	16,56	16,560
	Spese generali del 15%				0,827
	Utile dell'Impresa del 10%				0,634
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,460
E.01.05.0050.010	**SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINE**				
	DN 400 mm	**m**	**1**		
Z.61.40.0255.010	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA				
	diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,00	m	-1,00	13,33	-13,330
Z.61.40.0260.010	TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON RESINE EPOSS P				
	diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	20,68	20,680
	Spese generali del 15%				1,103
	Utile dell'Impresa del 10%				0,845
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,950
E.01.05.0050.015	**SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINE**				
	DN 500 mm	**m**	**1**		
Z.61.40.0255.015	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA				
	diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,00	m	-1,00	18,20	-18,200
Z.61.40.0260.015	TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON RESINE EPOSS P				
	diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	27,39	27,390
	Spese generali del 15%				1,379
	Utile dell'Impresa del 10%				1,057
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,440
E.01.05.0050.020	**SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINE**				
	DN 600 mm	**m**	**1**		
Z.61.40.0255.020	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA				
	diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: -1,00	m	-1,00	22,43	-22,430
Z.61.40.0260.020	TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON RESINE EPOSS P diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	33,45	33,450
	Spese generali del 15%				1,653
	Utile dell'Impresa del 10%				1,267
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,920
E.01.05.0050.025	**SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINE DN 800 mm**	**m**	**1**		
Z.61.40.0255.025	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,00	m	-1,00	38,68	-38,680
Z.61.40.0260.025	TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON RESINE EPOSS P diametro cm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	53,38	53,380
	Spese generali del 15%				2,205
	Utile dell'Impresa del 10%				1,691
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,900
E.01.05.0050.030	**SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINE DN 1000 mm**	**m**	**1**		
Z.61.40.0255.030	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,00	m	-1,00	54,60	-54,600
Z.61.40.0260.030	TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON RESINE EPOSS P diametro cm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	72,98	72,980
	Spese generali del 15%				2,757
	Utile dell'Impresa del 10%				2,114
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,870
E.01.05.0050.035	**SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINE DN 1200 mm**	**m**	**1**		
Z.61.40.0255.035	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: -1,00	m	-1,00	93,05	-93,050
Z.61.40.0260.035	TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON RESINE EPOSS P diametro cm. 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	115,10	115,100
	Spese generali del 15%				3,308

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				2,536
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,840
E.01.05.0057.025	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN 12666** **SN 2 -diametro esterno mm 250**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,116 manodopera x mezzi	h	0,12	27,46	3,185
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,0700	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.20.0241.025	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,05	28,050
ZE.09.01.0015.025	Saldatura testa testa PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,14	2,140
	Spese generali del 15%				8,752
	Utile dell'Impresa del 10%				6,710
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,206
				Costo materiali fc	41,591
				Costo noli e trasporti	4,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,462
E.01.05.0057.030	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN 12666** **SN 2 -diametro esterno mm 315**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,123	h	0,12	32,96	4,054

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,127	h	0,13	27,46	3,487
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.20.0241.030	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 315 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,39	44,390
ZE.09.01.0015.035	Saldatura testa testa PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,64	2,640
	Spese generali del 15%				11,865
	Utile dell'Impresa del 10%				9,096
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,967
				Costo materiali fc	59,543
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,962
E.01.05.0057.035	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN 12666** **SN 2 -diametro esterno mm 355**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,131	h	0,13	32,96	4,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,134	h	0,13	27,46	3,680
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,666	m³	0,666	24,80	16,517
Z.61.20.0241.035	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 355 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	58,14	58,140
ZE.09.01.0015.040	Saldatura testa testa PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,79	2,790
	Spese generali del 15%				14,317
	Utile dell'Impresa del 10%				10,976
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,896
				Costo materiali fc	74,657
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,296
E.01.05.0057.040	**TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN 12666** **SN 2 -diametro esterno mm 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,142	h	0,14	27,46	3,899
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.20.0241.040	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,41	71,410
ZE.09.01.0015.045	Saldatura testa testa PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				17,625
Utile dell'Impresa del 10%				13,513
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**148,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**148,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,391
Costo materiali fc				89,365
Costo noli e trasporti				9,741
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,139
E.01.05.0057.045 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN 12666 **SN 2 -diametro esterno mm 450**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,148	h	0,15	32,96	4,878
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,151	h	0,15	27,46	4,146
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,19	h	0,19	32,96	6,262
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,19	h	0,19	50,34	9,565
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,786	m³	0,786	24,80	19,493
Z.61.20.0241.042 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	93,18	93,180
ZE.09.01.0015.050 Saldatura testa testa PE a m diam. 450 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,48	3,480
Spese generali del 15%				21,620
Utile dell'Impresa del 10%				16,575
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**182,330**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**182,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,192
Costo materiali fc				112,673
Costo noli e trasporti				11,269
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,198
E.01.05.0057.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN 12666 **SN 2 -diametro esterno mm 500**	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,157	h	0,16	32,96	5,175
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	27,46	4,394
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,849	m³	0,849	24,80	21,055
Z.61.20.0241.045	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	114,87	114,870
ZE.09.01.0015.055	Saldatura testa testa PE a m diam. 500 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,73	3,730
	Spese generali del 15%				25,571
	Utile dell'Impresa del 10%				19,604
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**215,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**215,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,955
				Costo materiali fc	135,925
				Costo noli e trasporti	12,588
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,179
E.01.05.0062.025	**TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE CON CLS** **SN 2 -diametro esterno mm 250**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116 manodopera x mezzi	h	0,12	27,46	3,185
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	0,03: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.20.0241.025	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,05	28,050
ZE.09.01.0015.025	Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,14	2,140
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,8	m²	0,80	7,18	5,744
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	20,80	20,800
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,251	m³	0,251	121,00	30,371
	Spese generali del 15%				15,383
	Utile dell'Impresa del 10%				11,794
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**129,730**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**129,730**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	12,536
Costo materiali fc	84,965
Costo noli e trasporti	5,053
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,175

E.01.05.0062.030	**TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE CON CLS**				
	SN 2 -diametro esterno mm 315	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,123	h	0,12	32,96	4,054
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,127	h	0,13	27,46	3,487
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	0,03: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.20.0241.030	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)				
	SN 2 - diam. esterno 315 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,39	44,390
ZE.09.01.0015.035	Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,64	2,640
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,01	m²	1,01	7,18	7,252
Z.61.01.0040.040	(0,315+0,15+0,15)*2= 1,23: OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,13	m²	1,13	20,80	23,504
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	121,00	38,478
	Spese generali del 15%				19,977
	Utile dell'Impresa del 10%				15,316
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**168,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**168,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,967
				Costo materiali fc	113,624
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,291
E.01.05.0062.035	**TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE CON CLS**				
	SN 2 -diametro esterno mm 355	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,131	h	0,13	32,96	4,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,134	h	0,13	27,46	3,680
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	32,96	4,285
Z.06.10.0060.040	0,04: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	50,34	6,544
Z.61.20.0241.035	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)				
	SN 2 - diam. esterno 355 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	58,14	58,140
ZE.09.01.0015.040	Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,79	2,790

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,14	m²	1,14	7,18	8,185
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,21	m²	1,21	20,80	25,168
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,355	m³	0,355	121,00	42,955
	Spese generali del 15%				23,785
	Utile dell'Impresa del 10%				18,235
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**200,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**200,590**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	16,215
				Costo materiali fc	134,448
				Costo noli e trasporti	7,909
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,023
E.01.05.0062.040	**TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE CON CLS** **SN 2 -diametro esterno mm 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,142	h	0,14	27,46	3,899
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	0,05: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.20.0241.040	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,41	71,410
ZE.09.01.0015.045	Saldatura testa testa PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,4	m²	1,40	7,18	10,052
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,3	m²	1,30	20,80	27,040
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,394	m³	0,394	121,00	47,674
	Spese generali del 15%				27,647
	Utile dell'Impresa del 10%				21,196
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**233,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**233,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,391
				Costo materiali fc	156,176
				Costo noli e trasporti	9,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,848
E.01.05.0062.045	**TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE CON CLS** **SN 2 -diametro esterno mm 450**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,148	h	0,15	32,96	4,878
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,151	h	0,15	27,46	4,146
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,19	h	0,19	32,96	6,262
Z.06.10.0060.040	0,05: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,19	h	0,19	50,34	9,565
Z.61.20.0241.042	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	93,18	93,180
ZE.09.01.0015.050	Saldatura testa testa PE a m diam. 450 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,48	3,480
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,44	m²	1,44	7,18	10,339
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,4	m²	1,40	20,80	29,120
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,471	m³	0,471	121,00	56,991
	Spese generali del 15%				33,163
	Utile dell'Impresa del 10%				25,425

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**279,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**279,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	20,192
			Costo materiali fc	189,630
			Costo noli e trasporti	11,269
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,591
E.01.05.0062.050 **TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE CON CLS** **SN 2 -diametro esterno mm 500**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,21	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.20.0241.045 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	114,87	114,870
ZE.09.01.0015.055 Saldatura testa testa PE a m diam. 500 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,73	3,730
ZE.03.03.0010.050 TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,90	m²	1,90	7,18	13,642
Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,8	m²	1,80	20,80	37,440
Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,571	m³	0,571	121,00	69,091
Spese generali del 15%				41,763
Utile dell'Impresa del 10%				32,018
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**352,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**352,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	30,787
			Costo materiali fc	235,043

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	12,588
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,779
E.01.05.0067.025	**TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO IN C.A.** **SN 2 -diametro esterno mm 250**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.20.0241.025	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,05	28,050
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m²	0,80	7,18	5,744
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	20,80	22,880
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,281	m³	0,281	130,00	36,530
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,00	kg	16,00	1,00	16,000
ZE.09.01.0015.025	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,14	2,140
	Spese generali del 15%				19,019
	Utile dell'Impresa del 10%				14,581
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**160,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**160,390**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	12,536
Costo materiali fc	109,204
Costo noli e trasporti	5,053
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,596

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0067.030	**TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO IN C.A.**				
	SN 2 -diametro esterno mm 315	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,123	h	0,12	32,96	4,054
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,127	h	0,13	27,46	3,487
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0300	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.20.0241.030	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 315 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,39	44,390
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,01	m²	1,01	7,18	7,252
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,23	m²	1,23	20,80	25,584
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,353	m³	0,353	130,00	45,890
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17,50	kg	17,50	1,00	17,500
ZE.09.01.0015.035	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,64	2,640
	Spese generali del 15%				24,026
	Utile dell'Impresa del 10%				18,420
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**202,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**202,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,967
				Costo materiali fc	140,616
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,429
E.01.05.0067.035	**TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO IN C.A.**				
	SN 2 -diametro esterno mm 355	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,131	h	0,13	32,96	4,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,134	h	0,13	27,46	3,680
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	32,96	4,285
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,130	h	0,13	50,34	6,544
Z.61.20.0241.035	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)				
	SN 2 - diam. esterno 355 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	58,14	58,140
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,14	m²	1,14	7,18	8,185
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,31	m²	1,31	20,80	27,248
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI				
	conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,392	m³	0,392	130,00	50,960
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI				
	acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17,50	kg	17,50	1,00	17,500
ZE.09.01.0015.040	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,79	2,790
	Spese generali del 15%				27,923
	Utile dell'Impresa del 10%				21,408
	Per arrotondamento				0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**235,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**235,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,215
				Costo materiali fc	162,033
				Costo noli e trasporti	7,909
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,348
E.01.05.0067.040	**TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO IN C.A.**				
	SN 2 -diametro esterno mm 400	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,142	h	0,14	27,46	3,899
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.20.0241.040	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	71,41	71,410
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,28	m²	1,28	7,18	9,190
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,40	m²	1,40	20,80	29,120
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,434	m³	0,434	130,00	56,420
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 21,00	kg	21,00	1,00	21,000
ZE.09.01.0015.045	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200
	Spese generali del 15%				32,291
	Utile dell'Impresa del 10%				24,757
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**272,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**272,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,391
				Costo materiali fc	187,140
				Costo noli e trasporti	9,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,024
E.01.05.0067.045	**TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO IN C.A.** **SN 2 -diametro esterno mm 450**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,148	h	0,15	32,96	4,878
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,151	h	0,15	27,46	4,146
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,19	h	0,19	32,96	6,262
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	50,34	9,565
Z.61.20.0241.042	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico) SN 2 - diam. esterno 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	93,18	93,180
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,44	m²	1,44	7,18	10,339
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m²	1,50	20,80	31,200
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,516	m³	0,516	130,00	67,080
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 22,00	kg	22,00	1,00	22,000
ZE.09.01.0015.050	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 450 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,48	3,480
	Spese generali del 15%				38,289
	Utile dell'Impresa del 10%				29,355
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**322,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**322,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,192
				Costo materiali fc	223,799
				Costo noli e trasporti	11,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,642
E.01.05.0067.050	**TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO IN C.A.** **SN 2 -diametro esterno mm 500**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,350	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.20.0241.045	TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)				
	SN 2 - diam. esterno 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	114,87	114,870
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60	m²	1,60	7,18	11,488
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,60	m²	1,60	20,80	33,280
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI				
	conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,604	m³	0,604	130,00	78,520
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI				
	acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 23,00	kg	23,00	1,00	23,000
ZE.09.01.0015.055	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 500 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,73	3,730
	Spese generali del 15%				45,680
	Utile dell'Impresa del 10%				35,022
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**385,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**385,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,787
				Costo materiali fc	261,158
				Costo noli e trasporti	12,588
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,664
E.01.05.0070.034	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 160 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.22.0010.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,88	13,880
	Spese generali del 15%				4,220
	Utile dell'Impresa del 10%				3,235
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	15,368
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,458
E.01.05.0070.036	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 200 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0010.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
	DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,00	m	1,00	22,62	22,620
Spese generali del 15%				5,662
Utile dell'Impresa del 10%				4,341
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**47,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**47,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,733
Costo materiali fc				24,604
Costo noli e trasporti				4,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,001
E.01.05.0070.038 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 250 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.22.0010.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	34,01	34,010
Spese generali del 15%				7,655
Utile dell'Impresa del 10%				5,869
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**64,560**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**64,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,998
Costo materiali fc				36,118
Costo noli e trasporti				4,915
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,529
E.01.05.0070.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 315 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,110	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0010.040	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	46,02	46,020
	Spese generali del 15%				9,789
	Utile dell'Impresa del 10%				7,505
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,590
				Costo materiali fc	48,252
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,299
E.01.05.0070.042	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 400 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.22.0010.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	80,42	80,420
	Spese generali del 15%				16,922
	Utile dell'Impresa del 10%				12,974
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**142,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**142,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	82,900
				Costo noli e trasporti	9,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,887
E.01.05.0070.044	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 500 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 01,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976
Z.61.22.0010.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	124,02	124,020
	Spese generali del 15%				24,997
	Utile dell'Impresa del 10%				19,164
	Per arrotondamento				-0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**210,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**210,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	126,996
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,156
E.01.05.0070.234	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 160 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.22.0010.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,19	13,190
	Spese generali del 15%				4,116
	Utile dell'Impresa del 10%				3,156
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	14,678
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,268
E.01.05.0070.236	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 200 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0010.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	21,49	21,490
	Spese generali del 15%				5,493
	Utile dell'Impresa del 10%				4,211
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	23,474
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,701
E.01.05.0070.238	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 250 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.22.0010.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	32,31	32,310
	Spese generali del 15%				7,400
	Utile dell'Impresa del 10%				5,673
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	34,418
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,069
E.01.05.0070.240	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 315 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,110	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0010.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	43,72	43,720
	Spese generali del 15%				9,444
	Utile dell'Impresa del 10%				7,241
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,590

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	45,952
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,689
E.01.05.0070.242	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 400 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.22.0010.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	76,39	76,390
	Spese generali del 15%				16,317
	Utile dell'Impresa del 10%				12,510
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	78,870
				Costo noli e trasporti	9,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,817
E.01.05.0070.244	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 500 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 01,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976
Z.61.22.0010.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 barre da 6,00 m DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	117,82	117,820
	Spese generali del 15%				24,067
	Utile dell'Impresa del 10%				18,451
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**203,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**203,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	120,796
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,556
E.01.05.0072.034	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12** **DN 160 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.22.0020.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,91	15,910
	Spese generali del 15%				4,524
	Utile dell'Impresa del 10%				3,469
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	17,398
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,998
E.01.05.0072.036	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12**				
	DN 200 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0020.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,52	26,520
	Spese generali del 15%				6,247
	Utile dell'Impresa del 10%				4,790
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	28,504
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,041

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0072.038	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12**				
	DN 250 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	autocarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.22.0020.038	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	37,21	37,210
	Spese generali del 15%				8,135
	Utile dell'Impresa del 10%				6,237
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	39,318
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,369
E.01.05.0072.040	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12**				
	DN 315 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,110	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0020.040	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	50,39	50,390
	Spese generali del 15%				10,445
	Utile dell'Impresa del 10%				8,008
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,590
				Costo materiali fc	52,622
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,449
E.01.05.0072.042	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12** **DN 400 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.22.0020.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	88,45	88,450
	Spese generali del 15%				18,126
	Utile dell'Impresa del 10%				13,897
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**152,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**152,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	90,930
				Costo noli e trasporti	9,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,057
E.01.05.0072.044	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12** **DN 500 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976
Z.61.22.0020.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	138,29	138,290
	Spese generali del 15%				27,137
	Utile dell'Impresa del 10%				20,805
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**228,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**228,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	141,266
				Costo noli e trasporti	12,347

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,986
E.01.05.0072.046	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12** **DN 630 mm - a bicchiere**	**m**	**125**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h		32,96	0,092
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h		27,46	0,055
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h		32,96	0,055
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h		29,60	0,014
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,21	h		50,34	0,085
Z.61.01.0007.005	letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,001	24,80	0,024
Z.61.22.0020.046	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 630 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 125	m	1,00	265,20	265,200
	Spese generali del 15%				39,831
	Utile dell'Impresa del 10%				30,537
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**335,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**335,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,163
				Costo materiali fc	265,224
				Costo noli e trasporti	0,099
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,369
E.01.05.0072.234	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12** **DN 160 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.22.0020.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,12	15,120
	Spese generali del 15%				4,406
	Utile dell'Impresa del 10%				3,378
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	16,608
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,788
E.01.05.0072.236	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12** **DN 200 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0020.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
m DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,19	25,190
Spese generali del 15%				6,048
Utile dell'Impresa del 10%				4,637
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,733
			Costo materiali fc	27,174
			Costo noli e trasporti	4,412
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,681
E.01.05.0072.238 **TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12** **DN 250 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001 autocarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.22.0020.238 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m	1,00	35,35	35,350
Spese generali del 15%				7,856
Utile dell'Impresa del 10%				6,023
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,998
			Costo materiali fc	37,458
			Costo noli e trasporti	4,915
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,879

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0072.240	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12**				
	DN 315 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,110	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0020.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	47,87	47,870
	Spese generali del 15%				10,067
	Utile dell'Impresa del 10%				7,718
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,590
				Costo materiali fc	50,102
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,789
E.01.05.0072.242	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12**				
	DN 400 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.22.0020.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	84,03	84,030
	Spese generali del 15%				17,463
	Utile dell'Impresa del 10%				13,389
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**147,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**147,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	86,510
				Costo noli e trasporti	9,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,877
E.01.05.0072.244	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12** **DN 500 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.22.0020.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	131,38	131,380
	Spese generali del 15%				26,101
	Utile dell'Impresa del 10%				20,011
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**220,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**220,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	134,356
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,096
E.01.05.0072.246	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12** **DN 630 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**125**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h		32,96	0,092
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h		27,46	0,055
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h		32,96	0,055
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h		29,60	0,014
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,21	h		50,34	0,085
Z.61.01.0007.005	letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m^3	0,001	24,80	0,024
Z.61.22.0020.246	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00 m DN 630 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 125	m	1,00	251,94	251,940
	Spese generali del 15%				37,842
	Utile dell'Impresa del 10%				29,012
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**319,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**319,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,163
				Costo materiali fc	251,964
				Costo noli e trasporti	0,099
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,859

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0074.034	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16**				
	DN 160 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.22.0022.034	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 160 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,55	17,550
	Spese generali del 15%				4,770
	Utile dell'Impresa del 10%				3,657
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	19,038
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,428
E.01.05.0074.036	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16**				
	DN 200 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0022.036	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m				
	DN 200 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,86	28,860
	Spese generali del 15%				6,598
	Utile dell'Impresa del 10%				5,059
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	30,844
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,661
E.01.05.0074.038	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16**				
	DN 250 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	autocarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.22.0022.038	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
m DN 250 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m	1,00	38,92	38,920
Spese generali del 15%				8,391
Utile dell'Impresa del 10%				6,433
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**70,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**70,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,998
Costo materiali fc				41,028
Costo noli e trasporti				4,915
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,829
E.01.05.0074.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 315 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,110	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0022.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 315 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m	1,00	55,54	55,540
Spese generali del 15%				11,217
Utile dell'Impresa del 10%				8,600
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**94,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**94,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				11,590
Costo materiali fc				57,772
Costo noli e trasporti				5,419
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,819

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0074.042	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16**				
	DN 400 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.22.0022.042	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 400 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	97,50	97,500
	Spese generali del 15%				19,484
	Utile dell'Impresa del 10%				14,938
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**164,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**164,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	99,980
				Costo noli e trasporti	9,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,407
E.01.05.0074.044	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16**				
	DN 500 mm - a bicchiere	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976
Z.61.22.0022.044	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 500 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	152,88	152,880
	Spese generali del 15%				29,326
	Utile dell'Impresa del 10%				22,483
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**247,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**247,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	155,856
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,796
E.01.05.0074.046	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16** **DN 630 mm - a bicchiere**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.22.0022.046	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 630 - con bicchiere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	294,84	294,840
	Spese generali del 15%				50,620
	Utile dell'Impresa del 10%				38,808
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**426,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**426,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	297,816
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,436
E.01.05.0074.234	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16** **DN 160 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.22.0022.234	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 160 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,68	16,680
	Spese generali del 15%				4,640
	Utile dell'Impresa del 10%				3,557
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	18,168
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,198

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0074.236	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16** **DN 200 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0022.236	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 200 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,42	27,420
	Spese generali del 15%				6,382
	Utile dell'Impresa del 10%				4,893
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	29,404
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,271
E.01.05.0074.238	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16** **DN 250 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	autocarro : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.22.0022.238	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 250 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	36,97	36,970
	Spese generali del 15%				8,099
	Utile dell'Impresa del 10%				6,209
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	39,078
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,309
E.01.05.0074.240	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16** **DN 315 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,110	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.22.0022.240	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 315 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	52,76	52,760
	Spese generali del 15%				10,800
	Utile dell'Impresa del 10%				8,280
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,590
				Costo materiali fc	54,992
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,079
E.01.05.0074.242	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16** **DN 400 mm - con giunto a manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,190	h	0,19	27,46	5,217
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,160	h	0,16	50,34	8,054
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.22.0022.242	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 400 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	92,63	92,630
	Spese generali del 15%				18,753
	Utile dell'Impresa del 10%				14,378
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**158,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**158,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,379
				Costo materiali fc	95,110
				Costo noli e trasporti	9,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,177

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0074.244	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16**				
	DN 500 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976
Z.61.22.0022.244	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 500 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	145,24	145,240
	Spese generali del 15%				28,180
	Utile dell'Impresa del 10%				21,604
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**237,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**237,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	148,216
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,736
E.01.05.0074.246	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16**				
	DN 630 mm - con giunto a manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,250	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976
Z.61.22.0022.246	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00 m DN 630 - con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	280,10	280,100
	Spese generali del 15%				48,409
	Utile dell'Impresa del 10%				37,113
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**408,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**408,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	283,076
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,476
E.01.05.0081.620	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0071.620	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
- Diam. esterno mm 160 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,01	18,010
Spese generali del 15%				4,971
Utile dell'Impresa del 10%				3,811
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**41,920**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**41,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,733
Costo materiali fc				19,994
Costo noli e trasporti				4,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,781
E.01.05.0081.625 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0071.625 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,02	28,020
Spese generali del 15%				6,472
Utile dell'Impresa del 10%				4,962
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**54,580**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**54,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,733
Costo materiali fc				30,004
Costo noli e trasporti				4,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,431
E.01.05.0081.630 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.22.0071.630	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,50	44,500
	Spese generali del 15%				9,228
	Utile dell'Impresa del 10%				7,075
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,820**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	46,608
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,299
E.01.05.0081.635	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0071.635	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,90	67,900
	Spese generali del 15%				13,071
	Utile dell'Impresa del 10%				10,021
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**110,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**110,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,590
				Costo materiali fc	70,132
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,089
E.01.05.0081.640	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0071.640	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	114,10	114,100
	Spese generali del 15%				20,001
	Utile dell'Impresa del 10%				15,334
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**168,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**168,680**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,590
				Costo materiali fc	116,332
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,339
E.01.05.0081.645	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 01,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976
Z.61.22.0071.645	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	179,30	179,300
	Spese generali del 15%				33,289
	Utile dell'Impresa del 10%				25,521
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**280,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**280,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	182,276
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,776
E.01.05.0081.650	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 01,40x0,10x1,00=0,14: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14	m³	0,140	24,80	3,472
Z.61.22.0071.650	TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	273,30	273,300
	Spese generali del 15%				47,463
	Utile dell'Impresa del 10%				36,388
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**400,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**400,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	276,772
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,850
E.01.05.0082.420	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 10 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0070.420	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,78	11,780
	Spese generali del 15%				4,036
	Utile dell'Impresa del 10%				3,095
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	13,764
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,131
E.01.05.0082.425	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 10 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0070.425	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 200 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,38	18,380
	Spese generali del 15%				5,026
	Utile dell'Impresa del 10%				3,854
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	20,364
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,881
E.01.05.0082.430	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 10 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.22.0070.430	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	28,91	28,910
	Spese generali del 15%				6,890
	Utile dell'Impresa del 10%				5,282
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	31,018
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,169
E.01.05.0082.435	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 10 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0070.435	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	44,21	44,210
	Spese generali del 15%				9,518
	Utile dell'Impresa del 10%				7,297
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,590
				Costo materiali fc	46,442
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,819
E.01.05.0082.445	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 10 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0070.445	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,36	74,360
	Spese generali del 15%				14,040
	Utile dell'Impresa del 10%				10,764
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,410**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,590
			Costo materiali fc	76,592
			Costo noli e trasporti	5,419
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,809
E.01.05.0082.450 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 10 con manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,21	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005 letto 01,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976
Z.61.22.0070.450 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	116,89	116,890
Spese generali del 15%				23,927
Utile dell'Impresa del 10%				18,344
Per arrotondamento				0,015
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**201,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**201,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	27,301
			Costo materiali fc	119,866
			Costo noli e trasporti	12,347
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,286
E.01.05.0082.455 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 10 con manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,21	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	letto 01,40x0,10x1,00=0,14: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14	m³	0,140	24,80	3,472
Z.61.22.0070.455	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 10 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	178,20	178,200
	Spese generali del 15%				33,198
	Utile dell'Impresa del 10%				25,452
	Per arrotondamento				0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**280,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**280,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	27,301
Costo materiali fc	181,672
Costo noli e trasporti	12,347
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,680

E.01.05.0082.620	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 160 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0070.620	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO				
	- Diam. esterno mm 160 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,64	12,640
	Spese generali del 15%				4,165
	Utile dell'Impresa del 10%				3,193
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	14,624
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,361
E.01.05.0082.625	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO** **- Diam. esterno mm 200 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.22.0070.625	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO				
	- Diam. esterno mm 200 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,76	19,760
	Spese generali del 15%				5,233
	Utile dell'Impresa del 10%				4,012
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	21,744
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,241

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0082.630	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.22.0070.630	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 250 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,31	31,310
	Spese generali del 15%				7,250
	Utile dell'Impresa del 10%				5,558
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,140**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	9,998
Costo materiali fc	33,418
Costo noli e trasporti	4,915
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,809

E.01.05.0082.635	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0070.635	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 315 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,55	47,550
	Spese generali del 15%				10,019
	Utile dell'Impresa del 10%				7,681
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,590
				Costo materiali fc	49,782
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,699
E.01.05.0082.640	**TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con manicotto**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.22.0070.640	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 400 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,95	79,950
	Spese generali del 15%				14,879
	Utile dell'Impresa del 10%				11,407

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,590
			Costo materiali fc	82,182
			Costo noli e trasporti	5,419
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,289
E.01.05.0082.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,21	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005 letto 01,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,12	m³	0,120	24,80	2,976
Z.61.22.0070.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 500 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	125,63	125,630
Spese generali del 15%				25,238
Utile dell'Impresa del 10%				19,349
Per arrotondamento				-0,041
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**212,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**212,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	27,301
			Costo materiali fc	128,606
			Costo noli e trasporti	12,347
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,546
E.01.05.0082.650 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con manicotto	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,35	h	0,35	32,96	11,536
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,21	h	0,21	32,96	6,922
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,21	h	0,21	50,34	10,571
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,14	m³	0,140	24,80	3,472
Z.61.22.0070.650	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO - Diam. esterno mm 630 - SN 16 con manicotto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	191,55	191,550
	Spese generali del 15%				35,201
	Utile dell'Impresa del 10%				26,987
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**296,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**296,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,301
				Costo materiali fc	195,022
				Costo noli e trasporti	12,347
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,190
E.01.05.0091.005	**TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI** **diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1166	h	0,12	32,96	3,843
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1166	h	0,12	30,57	3,564
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,1166	h	0,12	30,57	3,564
Z.61.01.0040.009	OPERE EDILI conglomerato dosato a 150 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1589	m³	0,159	112,00	17,797
X.16.05.1015.0040.	quantità comprensiva di sfrido e raccordi: PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,3	m	1,30	4,29	5,577
	Spese generali del 15%				5,152

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,950
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,407
				Costo materiali fc	23,374
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,105
E.01.05.0091.010	**TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI** **diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1166	h	0,12	32,96	3,843
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1166	h	0,12	30,57	3,564
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1166	h	0,12	30,57	3,564
Z.61.01.0040.009	OPERE EDILI conglomerato dosato a 150 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1681	m³	0,168	112,00	18,827
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,3	m	1,30	6,69	8,697
	Spese generali del 15%				5,774
	Utile dell'Impresa del 10%				4,427
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,407
				Costo materiali fc	27,524
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,205
E.01.05.0091.015	**TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1166	h	0,12	32,96	3,843
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1166	h	0,12	30,57	3,564
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1166	h	0,12	30,57	3,564
Z.61.01.0040.009	OPERE EDILI conglomerato dosato a 150 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1782	m³	0,178	112,00	19,958

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,3	m	1,30	10,00	13,000
	Spese generali del 15%				6,589
	Utile dell'Impresa del 10%				5,052
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,407
				Costo materiali fc	32,958
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,641
E.01.05.0091.020	**TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1166	h	0,12	32,96	3,843
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1166	h	0,12	30,57	3,564
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1166	h	0,12	30,57	3,564
Z.61.01.0040.009	OPERE EDILI conglomerato dosato a 150 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1905	m³	0,191	112,00	21,336
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,3	m	1,30	15,91	20,683
	Spese generali del 15%				7,949
	Utile dell'Impresa del 10%				6,094
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,407
				Costo materiali fc	42,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,040
E.01.05.0092.005	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC** **CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 110**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	30,57	0,764
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,77	m	0,77	3,82	2,941
	Spese generali del 15%				0,556
	Utile dell'Impresa del 10%				0,426

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,764
			Costo materiali fc	2,941
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,985
E.01.05.0092.010 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 125	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,025	h	0,03	30,57	0,764
X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,77	m	0,77	4,29	3,303
Spese generali del 15%				0,610
Utile dell'Impresa del 10%				0,468
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,764
			Costo materiali fc	3,303
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,083
E.01.05.0092.015 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 160	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,028	h	0,03	30,57	0,856
X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,06	m	1,06	6,69	7,091
Spese generali del 15%				1,192
Utile dell'Impresa del 10%				0,914
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,856
			Costo materiali fc	7,091
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,103
E.01.05.0092.020 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 200	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,033	h	0,03	30,57	1,009
X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m	1,30	10,00	13,000
	Spese generali del 15%				2,101
	Utile dell'Impresa del 10%				1,611
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,009
				Costo materiali fc	13,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,711
E.01.05.0092.025	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC CURVE MANICOTTI RACCORDI diam. 250**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,033	h	0,03	30,57	1,009
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,95	m	1,95	15,91	31,025
	Spese generali del 15%				4,805
	Utile dell'Impresa del 10%				3,684
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,009
				Costo materiali fc	31,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,486
E.01.05.0092.030	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC DEVIAZIONI diam. 110**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,041	h	0,04	30,57	1,253
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,43	m	1,43	3,82	5,463
	Spese generali del 15%				1,007
	Utile dell'Impresa del 10%				0,772
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,253
				Costo materiali fc	5,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,784
E.01.05.0092.035	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC DEVIAZIONI diam. 125**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,041	h	0,04	30,57	1,253
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,63	m	1,63	4,29	6,993
	Spese generali del 15%				1,237
	Utile dell'Impresa del 10%				0,948
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,253
				Costo materiali fc	6,993
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,184
E.01.05.0092.040	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC DEVIAZIONI diam. 160**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,043	h	0,04	30,57	1,315
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,21	m	2,21	6,69	14,785
	Spese generali del 15%				2,415
	Utile dell'Impresa del 10%				1,852
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,315
				Costo materiali fc	14,785
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,270
E.01.05.0092.045	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC DEVIAZIONI diam. 200**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	30,57	1,529
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,34	m	2,34	10,00	23,400
	Spese generali del 15%				3,739
	Utile dell'Impresa del 10%				2,867
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,529
				Costo materiali fc	23,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,611

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0092.050	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC** **DEVIAZIONI diam. 250**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05	h	0,05	30,57	1,529
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,00	m	4,00	15,91	63,640
	Spese generali del 15%				9,775
	Utile dell'Impresa del 10%				7,494
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,529
				Costo materiali fc	63,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,271
E.01.05.0092.055	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC** **INNESTO A SELLA diam. 160**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,043	h	0,04	30,57	1,315
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,42	m	2,42	6,69	16,190
	Spese generali del 15%				2,626
	Utile dell'Impresa del 10%				2,013
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,315
				Costo materiali fc	16,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,635
E.01.05.0092.060	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC** **INNESTO A SELLA diam. 200**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05	h	0,05	30,57	1,529
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,06	m	2,06	10,00	20,600
	Spese generali del 15%				3,319
	Utile dell'Impresa del 10%				2,545
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	1,529
				Costo materiali fc	20,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,861
E.01.05.0092.065	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC INNESTO A SELLA diam. 250**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	30,57	1,529
X.16.05.1015.0040.	PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,98	m	1,98	15,91	31,502
	Spese generali del 15%				4,955
	Utile dell'Impresa del 10%				3,799
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**41,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**41,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,529
				Costo materiali fc	31,502
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,759
E.01.05.0092.070	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC TAPPI diam. 110**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,016	h	0,02	30,57	0,489
X.16.05.1015.0040.	(riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,43	m	0,43	3,82	1,643
	Spese generali del 15%				0,320
	Utile dell'Impresa del 10%				0,245
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,489
				Costo materiali fc	1,643
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,568
E.01.05.0092.075	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC TAPPI diam. 125**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,016	h	0,02	30,57	0,489
X.16.05.1015.0040.	(riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,43	m	0,43	4,29	1,845
	Spese generali del 15%				0,350
	Utile dell'Impresa del 10%				0,268

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,489
				Costo materiali fc	1,845
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,616
E.01.05.0092.080	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC TAPPI diam. 160**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,017	h	0,02	30,57	0,520
X.16.05.1015.0040.	(riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,60	m	0,60	6,69	4,014
	Spese generali del 15%				0,680
	Utile dell'Impresa del 10%				0,521
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,520
				Costo materiali fc	4,014
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,206
E.01.05.0092.085	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC TAPPI diam. 200**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,018	h	0,02	30,57	0,550
X.16.05.1015.0040.	(riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,60	m	0,60	10,00	6,000
	Spese generali del 15%				0,983
	Utile dell'Impresa del 10%				0,753
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,550
				Costo materiali fc	6,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,740
E.01.05.0092.090	**SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI IN PVC TAPPI diam. 250**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,018	h	0,02	30,57	0,550
X.16.05.1015.0040.	(riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc)				
Formula quantità: 1,38	m	1,38	15,91	21,956
Spese generali del 15%				3,376
Utile dell'Impresa del 10%				2,588
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**28,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**28,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,550
Costo materiali fc				21,956
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,964
E.01.05.0095.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4				
diametro esterno 200 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0300.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476 diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	13,36	13,360
Spese generali del 15%				5,795
Utile dell'Impresa del 10%				4,443
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**48,870**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**48,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,733
Costo materiali fc				25,487
Costo noli e trasporti				4,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,238
E.01.05.0095.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4				
diametro esterno 250 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0300.010	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476 diametro esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	21,12	21,120
	Spese generali del 15%				7,436
	Utile dell'Impresa del 10%				5,701
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	34,661
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,136
E.01.05.0095.015	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4** **diametro esterno 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0300.015	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476				
	diametro esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	33,70	33,700
	Spese generali del 15%				9,780
	Utile dell'Impresa del 10%				7,498
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,480**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,931
				Costo materiali fc	48,853
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,277
E.01.05.0095.025	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4**				
	diametro esterno 400 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	32,96	4,450
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	27,46	3,570
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0300.025	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476				
	diametro esterno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	54,60	54,600
	Spese generali del 15%				13,805

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				10,584
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,964
				Costo materiali fc	72,555
				Costo noli e trasporti	6,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,387
E.01.05.0095.035	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4** **diametro esterno 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,11	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,849	m³	0,849	24,80	21,055
Z.61.15.0300.035	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476 diametro esterno 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m	1,00	85,04	85,040
	Spese generali del 15%				19,095
	Utile dell'Impresa del 10%				14,640
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**161,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**161,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,892
				Costo materiali fc	106,095
				Costo noli e trasporti	7,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,700
E.01.05.0095.040	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4** **diametro esterno 630 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: ,141	h	0,14	32,96	4,647
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,145	h	0,15	27,46	3,982
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	32,96	2,142
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	29,60	1,924
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	50,34	6,141
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,24	m³	1,240	24,80	30,752
Z.61.15.0300.040	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN 13476				
	diametro esterno 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,17	140,170
	Spese generali del 15%				29,067
	Utile dell'Impresa del 10%				22,285
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**245,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**245,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,792
				Costo materiali fc	170,922
				Costo noli e trasporti	8,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,351
E.01.05.0096.005	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8**				
	diametro esterno 200 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0305.005	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	15,89	15,890
	Spese generali del 15%				6,174
	Utile dell'Impresa del 10%				4,734
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	28,017
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,908
E.01.05.0096.010	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8**				
	diametro esterno 250 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0305.010	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	25,75	25,750
	Spese generali del 15%				8,131
	Utile dell'Impresa del 10%				6,234
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,570**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,998
			Costo materiali fc	39,291
			Costo noli e trasporti	4,915
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,366
E.01.05.0096.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 **diametro esterno 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0305.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m	1,00	40,75	40,750
Spese generali del 15%				10,838
Utile dell'Impresa del 10%				8,309
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,931
			Costo materiali fc	55,903
			Costo noli e trasporti	5,419
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,147
E.01.05.0096.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 **diametro esterno 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,135	h	0,14	32,96	4,450
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,13	h	0,13	27,46	3,570

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0305.025	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8 diametro esterno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	69,65	69,650
	Spese generali del 15%				16,062
	Utile dell'Impresa del 10%				12,315
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**135,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**135,460**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	12,964
Costo materiali fc	87,605
Costo noli e trasporti	6,514
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,377

E.01.05.0096.035	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8** **diametro esterno 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,849	m³	0,849	24,80	21,055
Z.61.15.0305.035	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8				
	diametro esterno 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	103,58	103,580
	Spese generali del 15%				21,876
	Utile dell'Impresa del 10%				16,772
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**184,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**184,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,892
				Costo materiali fc	124,635
				Costo noli e trasporti	7,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,660
E.01.05.0096.040	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8**				
	diametro esterno 630 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,141	h	0,14	32,96	4,647
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,145	h	0,15	27,46	3,982
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	32,96	2,142
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	29,60	1,924
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	50,34	6,141
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,24	m³	1,240	24,80	30,752
Z.61.15.0305.040	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8				
	diametro esterno 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	174,57	174,570
	Spese generali del 15%				34,227
	Utile dell'Impresa del 10%				26,241
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**288,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**288,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,792
				Costo materiali fc	205,322
				Costo noli e trasporti	8,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,471

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0097.005	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16** **diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0310.005	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m	1,00	24,64	24,640
	Spese generali del 15%				7,487
	Utile dell'Impresa del 10%				5,740
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	36,767
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,228
E.01.05.0097.010	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16** **diametro esterno 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0310.010	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	37,14	37,140
	Spese generali del 15%				9,839
	Utile dell'Impresa del 10%				7,543
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	50,681
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,386
E.01.05.0097.015	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16** **diametro esterno 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0310.015	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,00	m	1,00	61,59	61,590
Spese generali del 15%				13,964
Utile dell'Impresa del 10%				10,706
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**117,760**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**117,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,931
Costo materiali fc				76,743
Costo noli e trasporti				5,419
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,667
E.01.05.0097.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 **diametro esterno 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,135	h	0,14	32,96	4,450
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,13	h	0,13	27,46	3,570
Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,10	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0310.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	101,48	101,480
Spese generali del 15%				20,837
Utile dell'Impresa del 10%				15,975
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**175,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**175,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,964
Costo materiali fc				119,435
Costo noli e trasporti				6,514
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,817
E.01.05.0097.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 **diametro esterno 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,849	m³	0,849	24,80	21,055
Z.61.15.0310.035	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16 diametro esterno 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	166,60	166,600
	Spese generali del 15%				31,329
	Utile dell'Impresa del 10%				24,019
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**264,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**264,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,892
				Costo materiali fc	187,655
				Costo noli e trasporti	7,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,340
E.01.05.0097.040	**TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16** **diametro esterno 630 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,141	h	0,14	32,96	4,647
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,145	h	0,15	27,46	3,982
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	32,96	2,142
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	29,60	1,924
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	50,34	6,141
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,24	m³	1,240	24,80	30,752
Z.61.15.0310.040	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16				
	diametro esterno 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	267,78	267,780
	Spese generali del 15%				48,208
	Utile dell'Impresa del 10%				36,960
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**406,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**406,560**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	14,792
				Costo materiali fc	298,532
				Costo noli e trasporti	8,065
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,171
E.01.05.0098.012	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 160 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0292.012	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO				
	diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,13	6,130
	Spese generali del 15%				4,348
	Utile dell'Impresa del 10%				3,334
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,670**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	16,224
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,682
E.01.05.0098.013	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 200 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0292.013	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	9,40	9,400
	Spese generali del 15%				5,201
	Utile dell'Impresa del 10%				3,987
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	21,527
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,188
E.01.05.0098.014	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 250 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0292.014	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	15,22	15,220
	Spese generali del 15%				6,551
	Utile dell'Impresa del 10%				5,023
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	28,761
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,576
E.01.05.0098.015	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 315 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0292.015	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	24,11	24,110
	Spese generali del 15%				8,342
	Utile dell'Impresa del 10%				6,396
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,931
				Costo materiali fc	39,263
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,737
E.01.05.0098.016	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 400 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	32,96	4,450
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	27,46	3,570
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0292.016	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	41,20	41,200
	Spese generali del 15%				11,795
	Utile dell'Impresa del 10%				9,043
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,964
				Costo materiali fc	59,155
				Costo noli e trasporti	6,514

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,837
E.01.05.0098.017	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 500 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,849	m³	0,849	24,80	21,055
Z.61.15.0292.017	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	61,72	61,720
	Spese generali del 15%				15,597
	Utile dell'Impresa del 10%				11,958
	Per arrotondamento				-0,035
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**131,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**131,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				13,892
	Costo materiali fc				82,775
	Costo noli e trasporti				7,313
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,520
E.01.05.0098.072	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 160 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0292.072	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO				
	diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,61	7,610
	Spese generali del 15%				4,570
	Utile dell'Impresa del 10%				3,504
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	17,704
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,072
E.01.05.0098.073	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 200 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0292.073	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO				
	diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	11,63	11,630
Spese generali del 15%				5,535
Utile dell'Impresa del 10%				4,244
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**46,680**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**46,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,733
Costo materiali fc				23,757
Costo noli e trasporti				4,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,778
E.01.05.0098.074 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 8	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0292.074 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	18,65	18,650
Spese generali del 15%				7,066
Utile dell'Impresa del 10%				5,417
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**59,590**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**59,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,998
Costo materiali fc				32,191
Costo noli e trasporti				4,915
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,486
E.01.05.0098.075 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 8	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0292.075	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	30,05	30,050
	Spese generali del 15%				9,233
	Utile dell'Impresa del 10%				7,079
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,931
				Costo materiali fc	45,203
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,317
E.01.05.0098.076	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 400 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	32,96	4,450
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	27,46	3,570
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0292.076	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	51,24	51,240
	Spese generali del 15%				13,301
	Utile dell'Impresa del 10%				10,197
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**112,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**112,170**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	12,964
				Costo materiali fc	69,195
				Costo noli e trasporti	6,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,497
E.01.05.0098.077	**TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO** **diametro mm. 500 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,849	m³	0,849	24,80	21,055
Z.61.15.0292.077	TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	81,35	81,350
	Spese generali del 15%				18,542
	Utile dell'Impresa del 10%				14,215

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,033
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**156,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**156,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,892
			Costo materiali fc	102,405
			Costo noli e trasporti	7,313
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,790
E.01.05.0099.012 **TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0291.012 Z.61.15.0291.013: TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,97	8,970
Spese generali del 15%				4,774
Utile dell'Impresa del 10%				3,660
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,503
			Costo materiali fc	19,064
			Costo noli e trasporti	4,261
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,432
E.01.05.0099.013 **TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere) Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0291.013	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,00	m	1,00	13,74	13,740
	Spese generali del 15%				5,852
	Utile dell'Impresa del 10%				4,486
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	25,867
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,338
E.01.05.0099.014	**TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0291.014	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	22,22	22,220
	Spese generali del 15%				7,601
	Utile dell'Impresa del 10%				5,828
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	35,761
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,426
E.01.05.0099.015	**TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0291.015	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	34,61	34,610
	Spese generali del 15%				9,917
	Utile dell'Impresa del 10%				7,603
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,931

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	49,763
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,517
E.01.05.0099.016	**TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	32,96	4,450
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	27,46	3,570
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0291.016	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	56,47	56,470
	Spese generali del 15%				14,085
	Utile dell'Impresa del 10%				10,799
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,964
				Costo materiali fc	74,425
				Costo noli e trasporti	6,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,887
E.01.05.0099.017	**TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,849	m³	0,849	24,80	21,055
Z.61.15.0291.017	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	90,71	90,710
	Spese generali del 15%				19,946
	Utile dell'Impresa del 10%				15,292
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**168,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**168,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,892
				Costo materiali fc	111,765
				Costo noli e trasporti	7,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,230
E.01.05.0099.072	**TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0291.072	Z.61.15.0291.013: TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 160 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,80	10,800
	Spese generali del 15%				5,049
	Utile dell'Impresa del 10%				3,871
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	20,894
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,922
E.01.05.0099.073	**TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0291.073	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 200 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	16,53	16,530
	Spese generali del 15%				6,270
	Utile dell'Impresa del 10%				4,807
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,733
				Costo materiali fc	28,657
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,078

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0099.074	**TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0291.074	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 250 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	25,70	25,700
	Spese generali del 15%				8,123
	Utile dell'Impresa del 10%				6,228
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,998
				Costo materiali fc	39,241
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,356
E.01.05.0099.075	**TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0291.075	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 315 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m	1,00	41,65	41,650
	Spese generali del 15%				10,973
	Utile dell'Impresa del 10%				8,413
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,931
				Costo materiali fc	56,803
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,387
E.01.05.0099.076	**TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 8**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,135	h	0,14	32,96	4,450
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13	h	0,13	27,46	3,570
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0291.076	TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 400 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,00	m	1,00	68,30	68,300
Spese generali del 15%				15,860
Utile dell'Impresa del 10%				12,159
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**133,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**133,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,964
Costo materiali fc				86,255
Costo noli e trasporti				6,514
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,017
E.01.05.0099.077 TUBAZIONI TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 8	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,135	h	0,14	27,46	3,707
Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,06	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,11	h	0,11	32,96	3,626
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,06	h	0,06	29,60	1,776
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,11	h	0,11	50,34	5,537
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,849	m^3	0,849	24,80	21,055
Z.61.15.0291.077 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE diametro mm. 500 - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,00	m	1,00	106,70	106,700
Spese generali del 15%				22,344
Utile dell'Impresa del 10%				17,130
Per arrotondamento				-0,034
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**188,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**188,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,892
Costo materiali fc				127,755
Costo noli e trasporti				7,313
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,440
E.01.05.0100.011 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 110	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.15.0293.011	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,14	7,140
	Spese generali del 15%				3,850
	Utile dell'Impresa del 10%				2,952
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,037
				Costo materiali fc	15,225
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,803
E.01.05.0100.013	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.15.0293.013	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,05	11,050
	Spese generali del 15%				4,770
	Utile dell'Impresa del 10%				3,657
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,080
				Costo materiali fc	19,457
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,432
E.01.05.0100.014	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0293.014	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,98	13,980
	Spese generali del 15%				5,526
	Utile dell'Impresa del 10%				4,236
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	24,074
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,762
E.01.05.0100.015	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 12,5 diametro esterno mm. 200**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0293.015	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,84	21,840
	Spese generali del 15%				7,188
	Utile dell'Impresa del 10%				5,511
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,541
				Costo materiali fc	33,967
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,700
E.01.05.0100.017	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 12,5 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,118	h	0,12	32,96	3,889
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,121	h	0,12	27,46	3,323
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080 manodopera per mezzi	h	0,08	50,34	4,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0293.017	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,68	34,680
	Spese generali del 15%				9,596
	Utile dell'Impresa del 10%				7,357
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,838
				Costo materiali fc	48,221
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,956
E.01.05.0100.018	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera per mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.15.0293.018	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,00	54,000
	Spese generali del 15%				12,965
	Utile dell'Impresa del 10%				9,940
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,859
				Costo materiali fc	69,153
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,909
E.01.05.0100.020	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0293.020	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	91,72	91,720
	Spese generali del 15%				19,376
	Utile dell'Impresa del 10%				14,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**163,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**163,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,485
				Costo materiali fc	109,675
				Costo noli e trasporti	6,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,229
E.01.05.0100.031	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.15.0293.031	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,45	7,450
	Spese generali del 15%				3,897
	Utile dell'Impresa del 10%				2,987
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,037
				Costo materiali fc	15,535
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,883
E.01.05.0100.033	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.15.0293.033	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,66	11,660
	Spese generali del 15%				4,861
	Utile dell'Impresa del 10%				3,727
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,080
				Costo materiali fc	20,067
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,592
E.01.05.0100.034	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0293.034	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,31	15,310
	Spese generali del 15%				5,725
	Utile dell'Impresa del 10%				4,389
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,280**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,503
			Costo materiali fc	25,404
			Costo noli e trasporti	4,261
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,112
E.01.05.0100.035 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 200	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0293.035 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,74	23,740
Spese generali del 15%				7,473
Utile dell'Impresa del 10%				5,729
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,541
			Costo materiali fc	35,867
			Costo noli e trasporti	4,412
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,200
E.01.05.0100.037 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 250	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,118	h	0,12	32,96	3,889
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,121	h	0,12	27,46	3,323

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080 manodopera x mezzi	h	0,08	50,34	4,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0293.037	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,02	38,020
	Spese generali del 15%				10,097
	Utile dell'Impresa del 10%				7,741
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,838
				Costo materiali fc	51,561
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,836
E.01.05.0100.038	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0293.038	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE				
	diametro mm. 315 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,25	59,250
	Spese generali del 15%				13,752
	Utile dell'Impresa del 10%				10,543
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**115,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**115,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,859
				Costo materiali fc	74,403
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,299
E.01.05.0100.040	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 16 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0293.040	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE				
	diametro mm. 400 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,79	99,790
	Spese generali del 15%				20,586
	Utile dell'Impresa del 10%				15,783
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**173,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**173,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,485
				Costo materiali fc	117,745
				Costo noli e trasporti	6,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,359

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.05.0100.051	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 20 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.15.0293.051	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,07	8,070
	Spese generali del 15%				3,990
	Utile dell'Impresa del 10%				3,059
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,037
				Costo materiali fc	16,155
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,053
E.01.05.0100.053	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 20 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670	h	0,07	50,34	3,373

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.15.0293.053	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,31	13,310
	Spese generali del 15%				5,109
	Utile dell'Impresa del 10%				3,917
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,080
				Costo materiali fc	21,717
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,022
E.01.05.0100.054	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0293.054	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,42	17,420
	Spese generali del 15%				6,042
	Utile dell'Impresa del 10%				4,632

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,503
			Costo materiali fc	27,514
			Costo noli e trasporti	4,261
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,672
E.01.05.0100.055 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 200	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0293.055 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,03	27,030
Spese generali del 15%				7,967
Utile dell'Impresa del 10%				6,108
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,541
			Costo materiali fc	39,157
			Costo noli e trasporti	4,412
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,080
E.01.05.0100.057 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 250	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,118	h	0,12	32,96	3,889
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,121	h	0,12	27,46	3,323
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080 manodopera per mezzi	h	0,08	50,34	4,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0293.057	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,21	43,210
	Spese generali del 15%				10,876
	Utile dell'Impresa del 10%				8,338
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,838
				Costo materiali fc	56,751
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,216
E.01.05.0100.058	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera per mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0293.058	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,52	67,520
	Spese generali del 15%				14,993
	Utile dell'Impresa del 10%				11,494
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**126,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**126,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,859
				Costo materiali fc	82,673
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,489
E.01.05.0100.060	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0293.060	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	113,53	113,530
	Spese generali del 15%				22,647
	Utile dell'Impresa del 10%				17,363
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**191,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**191,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,485
				Costo materiali fc	131,485

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	6,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,019
E.01.05.0100.071	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.15.0293.071	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,89	10,890
	Spese generali del 15%				4,413
	Utile dell'Impresa del 10%				3,383
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,037
				Costo materiali fc	18,975
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,793
E.01.05.0100.073	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.15.0293.073	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE				
	diametro mm. 140 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,49	16,490
	Spese generali del 15%				5,586
	Utile dell'Impresa del 10%				4,282
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,080
				Costo materiali fc	24,897
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,872
E.01.05.0100.074	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0293.074	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE				
	diametro mm. 160 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fc)	m	1,00	22,66	22,660
Spese generali del 15%				6,828
Utile dell'Impresa del 10%				5,235
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,503
			Costo materiali fc	32,754
			Costo noli e trasporti	4,261
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,062
E.01.05.0100.075 **TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 200**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0293.075 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,15	35,150
Spese generali del 15%				9,185
Utile dell'Impresa del 10%				7,042
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,541
			Costo materiali fc	47,277
			Costo noli e trasporti	4,412
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,230
E.01.05.0100.077 **TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,118	h	0,12	32,96	3,889
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,121	h	0,12	27,46	3,323
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080 manodopera x mezzi	h	0,08	50,34	4,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0293.077	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,91	55,910
	Spese generali del 15%				12,781
	Utile dell'Impresa del 10%				9,799
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,838
				Costo materiali fc	69,451
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,576
E.01.05.0100.078	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0293.078	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,22	84,220
	Spese generali del 15%				17,498
	Utile dell'Impresa del 10%				13,415
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**147,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**147,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,859
				Costo materiali fc	99,373
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,909
E.01.05.0100.080	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0293.080	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	143,10	143,100
	Spese generali del 15%				27,083
	Utile dell'Impresa del 10%				20,763
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**228,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**228,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	13,485
				Costo materiali fc	161,055
				Costo noli e trasporti	6,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,849
E.01.05.0125.005	**BONIFICA DEL PIANO DI POSA DELLE TUBAZIONI**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1500 manodopera x mezzi	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.001	E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1000	h	0,10	50,34	5,034
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	24,80	24,800
	Spese generali del 15%				6,180
	Utile dell'Impresa del 10%				4,738
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,888
				Costo materiali fc	24,800
				Costo noli e trasporti	6,514
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,918
E.01.05.0130.005	**BLOCCHI PER ANCORAGGIO TUBAZIONI**	**m³**	**1**		
Z.61.01.0040.045	OPERE EDILI conglomerato classe di resistenza XC2 - Rck 25 N/mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0650	m³	1,065	212,00	225,780
	Spese generali del 15%				33,867
	Utile dell'Impresa del 10%				25,965
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**285,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**285,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	225,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,820
E.01.06.0005.005	**COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 1,10 x 1,10**	**cad.**	**1**		
Z.64.15.0005.020	FONDELLI IN GRES diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1000	m	1,10	21,65	23,815
Z.61.01.0010.040	(1,50*0,50*1,00)*2=1,50 arrotondato a 2: SCAVI E SOVRAPPREZZI				
	scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	2,000	15,30	30,600

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.01.0010.080	SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3130	m³	0,313	21,40	6,698
Z.61.01.0040.023	canna = 0,35 ((1,1+1,5)/2)*0,35*0,2*4 = mc 0,364 : OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2 -elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,364	m³	0,364	134,00	48,776
Z.61.01.0040.024	soletta 1,50*1,50*0,20=mc 0,45: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2 -travi cordoli solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,45	m³	0,450	132,00	59,400
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,7400	kg	6,74	1,00	6,740
Z.61.01.0040.036	OPERE EDILI acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 11,4500	kg	11,45	0,90	10,305
Z.61.01.0040.040	(1,50*4)*0,20 = 1,20: OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2000	m²	1,20	20,80	24,960
Z.61.01.0040.041	1,50*4*0,35 =2,1 : OPERE EDILI casseri - elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,1	m²	2,10	29,00	60,900
Z.61.01.0040.042	intradosso soletta + laterale 1,10*1,10+1,5*4*0,20 = mq 2,41 : OPERE EDILI casseri - cordoli pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,41	m²	2,41	35,60	85,796
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,833333	h	0,83	27,46	22,883
ZE.01.03.0115.005	fondo (1,10*0,375)*2 = mq 0,825 rivestimento canale fondello (0,175*1,10)*2 =mq 0,385 pareti (1,10*0,25)*4 = mq 1,10 totale = mq 2,3 : PIASTRELLE IN GRES (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,31	m²	2,31	23,87	55,140
Z.61.01.0040.005	(1,70*1,70)*0,10 = mc 0,289: OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,289	m³	0,289	117,00	33,813
Z.61.01.0040.021	fondazione (1,50*1,50)*0,20 = mc 0,45 riempimento dalle parti del fondello (0,375*0,35*1,10)*2 = mc 0,288				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
totale = mc 0,738 : OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2 -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,738	m³	0,738	134,00	98,892
Spese generali del 15%				89,893
Utile dell'Impresa del 10%				68,918
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**758,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**758,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				53,453
Costo materiali fc				545,835
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				158,812
E.01.06.0010.005 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 1,10 x 1,10	**m**	**1**		
Z.61.01.0010.040 (1,50*0,50*1,00)*2=1,50 arrotondato a 2: SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	2,000	15,30	30,600
Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,500	m³	0,500	21,40	10,700
Z.61.01.0040.023 ((1,10+1,50)/2*1,00)*0,20)*4 = mc 1,04: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2 -elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,05	m³	1,050	134,00	140,700
Z.61.01.0040.036 OPERE EDILI acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 3,28	kg	3,28	0,90	2,952
Z.61.01.0040.044 (1,10*1,00)*4+(1,5*1,00)*4 = mq 10,40: OPERE EDILI casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10,40	m²	10,40	24,30	252,720
Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	11,00	44,000
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,872	h	0,87	30,57	26,657
Spese generali del 15%				76,249
Utile dell'Impresa del 10%				58,458
Per arrotondamento				-0,036
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**643,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**643,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				26,657
Costo materiali fc				481,672
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				134,671
E.01.06.0015.005 COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 0,80 x 1,10	**cad.**	**1**		
Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,1	m	1,10	21,65	23,815
Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,450	m³	1,450	15,30	22,185
Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,181	m³	0,181	21,40	3,873
Z.61.01.0040.023	canna = 0,35 ((0,80+1,20)/2+(1,10+1,50)/2)*0,35*2*0,20 = mc 0,322 : OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2 -elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,322	m³	0,322	134,00	43,148
Z.61.01.0040.024	soletta 1,50*1,10*0,20=mc 0,33: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2 -travi cordoli solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,33	m³	0,330	132,00	43,560
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,07	kg	6,07	1,00	6,070
Z.61.01.0040.036	1,42*1,12=mq 1,59 (maglie 10*10 spess 5) peso a mq /kg 3,08 = kg 4,897 doppia peso totale kg 9,79: OPERE EDILI acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10,25	kg	10,25	0,90	9,225
Z.61.01.0040.040	(1,50+1,20)*2*0,20 = 1,08: OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,08	m²	1,08	20,80	22,464
Z.61.01.0040.041	(1,50+1,20)*2*0,35 =1,89: OPERE EDILI casseri - elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,89	m²	1,89	29,00	54,810
Z.61.01.0040.042	intradosso soletta + laterale 0,80*1,10+(1,5+1,20)*2*0,20 = mq 1,96: OPERE EDILI casseri - cordoli pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,96	m²	1,96	35,60	69,776
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	30,57	22,928
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
ZE.01.03.0115.005	fondo (1,10*0,225)*2 = mq 0,495 rivestimento canale fondello (0,175*1,10)*2 =mq 0,385 pareti (1,10*0,25)*2 = mq 0,55 (0,80*0,25)*2 = mq 0,40 totale = mq 1,83: PIASTRELLE IN GRES (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,83	m²	1,83	23,87	43,682
Z.61.01.0040.005	(1,40*1,70)*0,10 = mc 0,238: OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,238	m³	0,238	117,00	27,846
Z.61.01.0040.021	fondazione (1,20*1,50)*0,20 = mc 0,36 riempimento dalle parti del fondello (0,225*0,35*1,10)*2 = mc 0,173 totale = mc 0,533 : OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2 -fondazioni (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,533	m³	0,533	134,00	71,422
	Spese generali del 15%				71,780
	Utile dell'Impresa del 10%				55,031
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**605,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**605,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,658
				Costo materiali fc	441,876
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	126,766
E.01.06.0020.005	**COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 0,80 x 1,10**	**m**	**1**		
Z.61.01.0010.040	(1,50*0,50*1,00)*2=1,50: SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,50	m³	1,500	15,30	22,950
Z.61.01.0010.080	SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,437	m³	0,437	21,40	9,352
Z.61.01.0040.023	((1,10+1,50)/2*2+(0,80*1,20)/2*2)*0,20*1,00)*2= mc 0,712: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2 -elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,712	m³	0,712	134,00	95,408
Z.61.01.0040.036	OPERE EDILI acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,36	kg	2,36	0,90	2,124
Z.61.01.0040.044	(1,10+0,8)*2*1,00+(1,50+1,20)*2*1,00= mq 9,20: OPERE EDILI casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,20	m²	9,20	24,30	223,560
Z.64.10.0020.005	GRADINI ANTISCIVOLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	11,00	44,000
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,872	h	0,87	30,57	26,657
	Spese generali del 15%				63,608
	Utile dell'Impresa del 10%				48,766
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**536,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**536,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,657
				Costo materiali fc	397,394
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,349
E.01.06.0025.005	**POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,50x0,70**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,600	h	0,60	32,96	19,776
Z.64.15.0005.020	FONDELLI IN GRES diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,70	m	0,70	21,65	15,155
Z.61.01.0010.040	(0,90*0,50*1,00)*2=0,90 : SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	15,30	15,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.01.0010.080	SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,156	m³	0,156	21,40	3,338
Z.61.01.0040.023	((0,90+0,50)/2*0,20+(1,10+0,70)/2*0,20)*0,75*2 = mc 0,48: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2 -elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	134,00	67,000
Z.61.01.0040.021	(0,90*1,10)*0,15 = mc 0,148: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2 -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	134,00	20,100
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,50	kg	3,50	1,00	3,500
Z.61.01.0040.044	Casseri fondazione (0,90+1,10)*2*0,15= mq 0,60 Casseri elevazione (0,5+0,7)*2*0,75 = mq 1,80 (0,9+1,10)*2*0,75 = mq 3,00 totale casseri = mq 5,40: OPERE EDILI casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,40	m²	5,40	24,30	131,220
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8233	h	0,82	30,57	25,168
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,600	h	0,60	27,46	16,476
ZE.01.03.0115.005	rivestimento pareti interne (0,50+0,70)*2*0,50 = mq 1,20 fondello (0,10*0,70)*2 = mq 0,14 totale =mq 1,34: PIASTRELLE IN GRES (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,35	m²	1,35	23,87	32,225
Z.61.01.0040.005	(1,30*1,50*0,10) = mc 0,19: OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	m³	0,200	117,00	23,400
	Spese generali del 15%				55,899
	Utile dell'Impresa del 10%				42,856
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**471,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**471,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,420
				Costo materiali fc	311,238
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,742
E.01.06.0030.005	**POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,60x0,80**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,800	h	0,80	32,96	26,368
Z.64.15.0005.020	FONDELLI IN GRES diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,80	m	0,80	21,65	17,320
Z.61.01.0010.040	(1,00*0,50*1,00)*2=1,00: SCAVI E SOVRAPPREZZI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	15,30	15,300
Z.61.01.0010.080	SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,180	m³	0,180	21,40	3,852
Z.61.01.0040.023	((1,00+0,60)/2*0,20+(1,20+0,80)/2*0,20)*0,75*2 = mc 0,54: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2 -elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	m³	0,600	134,00	80,400
Z.61.01.0040.021	(1,00*1,20)*0,15 = mc 0,18: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2 -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,19	m³	0,190	134,00	25,460
Z.61.01.0040.024	soletta di riduzione per chiusino (0,80+0,6)*0,10*0,20 0 mc 0,028: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2 -travi cordoli solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,030	m³	0,030	132,00	3,960
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,00	kg	5,00	1,00	5,000
Z.61.01.0040.044	OPERE EDILI casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,64	m²	6,64	24,30	161,352
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,83333	h	0,83	30,57	25,475
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,16666	h	1,17	27,46	32,036
ZE.01.03.0115.005	rivestimento pareti interne (0,60+0,80)*2*0,50 = mq 1,40 fondello (0,15*0,80)*2 = mq 0,24 totale =mq 1,64: PIASTRELLE IN GRES (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,65	m²	1,65	23,87	39,386
Z.61.01.0040.005	(1,40*1,60*0,10) = mc 0,224: OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,23	m³	0,230	117,00	26,910
	Spese generali del 15%				69,423
	Utile dell'Impresa del 10%				53,224
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**585,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**585,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	83,879
				Costo materiali fc	378,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,681
E.01.06.0050.005	**COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE FISSA -**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,000	h	3,00	32,96	98,880
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,500	h	2,50	30,57	76,425
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,000	h	3,00	27,46	82,380
Z.64.15.0005.020	si considerano 0,50 m in più per la curvatura: FONDELLI IN GRES diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	m	2,50	21,65	54,125
Z.61.01.0010.040	altezza (I0,10+0,20+0,75+0,20) = m 1,25 lunghezza 2,40+0,70+0,70 = m 3,80 spazio di manovra = m 1,00 volume scavo (1,25*3,80*1,00)*2 = mc 9,50: SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9,50	m³	9,500	15,30	145,350
Z.61.01.0010.080	circa 20% scavo 1,90: SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,900	m³	1,900	21,40	40,660
Z.61.01.0040.023	si assume come h diam tubo 0,35+rivest piastrelle 0,20+ vuoto 0,20 =0,75 muri perimetrali [(2,40+2,00)/2+(1,50+1,10)/2]*2*0,20*0,75 = mc 1,050 setto in cls 1,50*0,10*(0,75-0,20) =mc 0,0825 riempimento fondello 2,00*1,10*0,40 = mc 0,880 totale =mc 2,013: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2 -elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,02	m³	2,020	134,00	270,680
Z.61.01.0040.024	(2,40*1,50)*0,20 = mc 0,72 : OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2 -travi cordoli solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,720	m³	0,720	132,00	95,040
Z.61.01.0040.035	soletta 80 kg/mc 0,72*80 = kg 57,6 muri 50 kg/mc 2,02*50 = kg 101,00 fondo 60 kg/mc 0,72*60 = kg 43,20: OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	200,00	1,00	200,000
Z.61.01.0040.040	(2,40+1,50)*2*0,20 = mq 1,56: OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,560	m²	1,56	20,80	32,448
Z.61.01.0040.041	si assume come h diam tubo 0,35+rivest piastrelle 0,20+ vuoto 0,20 =0,75 muri perimetrali est (2,40+1,50)*2*0,75 = mq 5,85 muri perimetrali int (2,00+1,10)*2*0,75 = mq 4,65 setto in cls 1,20*2*0,75 =mq 1,80 totale =mq 12,30: OPERE EDILI casseri - elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,50	m²	12,50	29,00	362,500
Z.61.01.0040.042	soletta (2,40+1,50)*2*0,20 = mq 1,56 intradosso				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(2,00*1,10) = mq 2,20 foro chiusino (0,50+0,70)*2*0,20 = mq 0,48 totale = mq 4,24 : OPERE EDILI casseri - cordoli pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 4,24	m²	4,24	35,60	150,944
ZE.01.03.0115.005	rivestimento del piano (1,10-0,35)*2,00 = mq 1,50 rivestimento pareti canale (0,35/2)*2,00*2 = mq 0,70 1,10*(0,175+0,05)*2 = mq 0,396 rivestimento pozz arrivo parte alta (0,80+1,10)*2*0,55 = mq 2,09 totale mq 4,686+20% fridi 5,62: PIASTRELLE IN GRES (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5,60	m²	5,60	23,87	133,672
Z.61.01.0040.005	((1,50+0,20)*(2,40+0,20))*0,10 = 0,442: OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,45	m³	0,450	117,00	52,650
Z.61.01.0040.021	(1,50*2,40)*0,20 = mc 0,720: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2 -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,720	m³	0,720	134,00	96,480
Z.64.10.0020.005	GRADINI ANTISCIVOLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	11,00	44,000
Z.64.15.0010.015	TAPPI IN GRES diametro cm 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,95	40,950
	Spese generali del 15%				296,578
	Utile dell'Impresa del 10%				227,376
	Per arrotondamento				-0,138
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.501,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.501,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	257,685
				Costo materiali fc	1.719,499
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	523,816
E.01.06.0055.005	**COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE VARIABILE -**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	30,57	45,855
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,500	h	1,50	27,46	41,190
Z.61.01.0010.040	altezza = m 1,00 lunghezza 2,40+0,70+0,70 = m 3,80 spazio di manovra = m 1,00 volume scavo (1,00*3,80*1,00*2 = mc 7,60: SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 7,60	m³	7,600	15,30	116,280
Z.61.01.0010.080	circa 15% dello scavo 7,60*15% =1,14: SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,15	m³	1,150	21,40	24,610
Z.61.01.0040.023	muri perimetrali [(2,40+2,00)/2)+(1,50+1,10)/2]*2*0,20*1,00 = mc 1,40 setto in cls 1,50*0,10*1,00 =mc 0,15 totale =mc 1,55: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2 -elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,55	m³	1,550	134,00	207,700
Z.61.01.0040.035	80 kg/mc 1,55*60 = kg 93: OPERE EDILI				
	acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	90,00	1,00	90,000
Z.61.01.0040.041	muri perimetrali est. (2,40+1,50)*2*1,00 = mq 7,80 muri perimetrali int (2,00+1,10)*2*1,000 = mq 6,20 setto in cls 1,20*2*1,00 =mq 2,40 totale =mq 16,40 riutilizzo 1,5 volte: OPERE EDILI casseri - elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,4/1,5	m²	10,93	29,00	317,067
ZE.01.03.0115.005	(0,80+1,10)*(1,00-0,35)*2 =mq 2,47 (2,00-0,80)*2*0,25+(1,10*0,25*2) = mq 1,15 totale = mq 3,62: PIASTRELLE IN GRES (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,62	m²	3,62	23,87	86,409
Z.64.10.0020.005	GRADINI ANTISCIVOLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	11,00	33,000
	Spese generali del 15%				149,261
	Utile dell'Impresa del 10%				114,433
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1.258,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1.258,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	120,005
				Costo materiali fc	875,066
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	263,729
E.01.06.0060.005	**FORMAZIONE CANNA D'ACCESSO**	**m**	**1**		
Z.61.01.0040.023	((1,10+0,90)/2*0,20+(0,90+0,50)/2*0,20)*2 =mc 0,68: OPERE EDILI conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2 -elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,680	m³	0,680	134,00	91,120
Z.61.01.0040.044	((0,70+0,50)*1,00)*2 = mq 2,40 esterno (1,40+0,90)*1,00*2 =mq 4,60 totale mq 7,00: OPERE EDILI casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,00	m²	7,00	24,30	170,100
Z.64.10.0020.005	GRADINI ANTISCIVOLO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	5,00	11,00	55,000
	Spese generali del 15%				47,433
	Utile dell'Impresa del 10%				36,365
	Per arrotondamento				-0,018
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**400,000**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**400,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	316,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,780
E.01.06.0065.005	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTO DI VERTICE O D'INCROCIO**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5000	h	2,50	32,96	82,400
	Spese generali del 15%				12,360
	Utile dell'Impresa del 10%				9,476
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	82,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,840
E.01.06.0070.005	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE** **per ispezione a "T" di diametro 80 mm**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,57	15,285
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	MEZZI D'OPERA				
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	7,66	0,638
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.16 90 62 peso 1 bullone kg 0,196 n°8 = 8*0,196 = kg 1,568): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,568	kg	1,57	3,60	5,645
Z.61.10.0220.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,73	60,730
Z.64.10.0005.020	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI				
	due bicchieri DN 80 mm - diramazione flangiata dn 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	188,47	188,470
ZE.03.03.0501.015	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE				
	DN 80 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,00	21,000
ZE.03.03.0502.015	GUARNIZIONI				
	DN 80 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,68	0,680
	Spese generali del 15%				46,751
	Utile dell'Impresa del 10%				35,843
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**394,300**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**394,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,512
				Costo materiali fc	276,525
				Costo noli e trasporti	0,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,625
E.01.06.0070.010	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE** **per ispezione a "T" di diametro 100 mm**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,57	15,285
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	MEZZI D'OPERA				
Z.06.05.0020.010	A: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	7,66	0,638
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.16 90 62 peso 1 bullone kg 0,196 n°8 = 8*0,196 = kg 1,568): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,568	kg	1,57	3,60	5,645
Z.61.10.0220.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,99	m	0,99	61,45	60,836
Z.64.10.0005.025	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI due bicchieri DN 100 mm - diramazione flangiata dn 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	188,98	188,980
ZE.03.03.0501.020	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 100 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,50	25,500
ZE.03.03.0502.020	GUARNIZIONI DN 100 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,76	0,760
	Spese generali del 15%				47,531
	Utile dell'Impresa del 10%				36,440
	Per arrotondamento				-0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**400,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**400,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,512
				Costo materiali fc	281,721
				Costo noli e trasporti	0,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,929
E.01.06.0070.015	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE** **per ispezione a "T" di diametro 125 mm**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,57	20,380
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	MEZZI D'OPERA				
Z.06.05.0020.010	A: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	7,66	0,638
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.16 90 62 peso 1 bullone kg 0,196 n°8 = 8*0,196 = kg 1,568): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,568	kg	1,57	3,60	5,645
Z.61.10.0220.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,95	m	0,95	83,92	79,724
Z.64.10.0005.030	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI				
	due bicchieri DN 125 mm - diramazione flangiata dn 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	202,33	202,330
ZE.03.03.0501.025	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE				
	DN 125 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,35	31,350
ZE.03.03.0502.025	GUARNIZIONI				
	DN 125 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,03	1,030
	Spese generali del 15%				54,873
	Utile dell'Impresa del 10%				42,069
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**462,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**462,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	45,100
Costo materiali fc	320,079
Costo noli e trasporti	0,638
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,983

E.01.06.0070.020	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE** **per ispezione a "T" di diametro 150 mm**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	32,96	36,256
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	30,57	33,627
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	MEZZI D'OPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0020.010	A: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	7,66	0,638
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.20 90 72 peso 1 bullone kg 0,355 n° 8 = 8 * 0,355 = 2,84 kg): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,84	kg	2,84	3,60	10,224
Z.61.10.0220.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,93	m	0,93	90,30	83,979
Z.64.10.0005.035	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI due bicchieri DN 150 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	248,49	248,490
ZE.03.03.0501.030	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,50	41,500
ZE.03.03.0502.030	GUARNIZIONI DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,40	1,400
	Spese generali del 15%				68,829
	Utile dell'Impresa del 10%				52,769
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**580,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**580,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	72,630
Costo materiali fc	385,593
Costo noli e trasporti	0,638
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,639

E.01.06.0070.025	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE** **per ispezione a "T" di diametro 200 mm**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 84/60	h	1,40	32,96	46,144
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 84/60	h	1,40	30,57	42,798
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	MEZZI D'OPERA				
Z.06.05.0020.010	A: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	7,66	0,638
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.20 90 72 peso 1 bullone kg 0,355 n° 8 = 8 * 0,355 = 2,84 kg): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,84	kg	2,84	3,60	10,224
Z.61.10.0220.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,93	m	0,93	126,56	117,701

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.64.10.0005.040	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI due bicchieri DN 200 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	390,18	390,180
ZE.03.03.0501.030	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,50	41,500
ZE.03.03.0502.030	GUARNIZIONI DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,40	1,400
	Spese generali del 15%				98,000
	Utile dell'Impresa del 10%				75,133
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**826,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**826,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	91,689
				Costo materiali fc	561,005
				Costo noli e trasporti	0,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,168
E.01.06.0070.030	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE** **per ispezione a "T" di diametro 250 mm**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 108/60	h	1,80	32,96	59,328
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 108/60	h	1,80	30,57	55,026
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	MEZZI D'OPERA				
Z.06.05.0020.010	A: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60	h	0,08	7,66	0,638
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.20 90 72 peso 1 bullone kg 0,355 n° 8 = 8 * 0,355 = 2,84 kg): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,84	kg	2,84	3,60	10,224
Z.61.10.0220.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,865	m	0,87	170,42	147,413
Z.64.10.0005.045	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI due bicchieri DN 250 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	751,41	751,410
ZE.03.03.0501.030	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,50	41,500
ZE.03.03.0502.030	GUARNIZIONI DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,40	1,400
	Spese generali del 15%				160,453
	Utile dell'Impresa del 10%				123,014
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.353,200**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.353,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	117,101
				Costo materiali fc	951,947
				Costo noli e trasporti	0,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	283,514
E.01.06.0070.035	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE** **per ispezione a "T" di diametro 300 mm**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	30,57	61,140
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	MEZZI D'OPERA				
Z.06.05.0020.010	A: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	7,66	0,638
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.20 90 72 peso 1 bullone kg 0,355 n° 8 = 8 * 0,355 = 2,84 kg): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,84	kg	2,84	3,60	10,224
Z.61.10.0220.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,865	m	0,87	203,15	175,725
Z.64.10.0005.050	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI due bicchieri DN 300 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	962,53	962,530
ZE.03.03.0501.030	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,50	41,500
ZE.03.03.0502.030	GUARNIZIONI DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,40	1,400
	Spese generali del 15%				198,274
	Utile dell'Impresa del 10%				152,010
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.672,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.672,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	129,807
				Costo materiali fc	1.191,379
				Costo noli e trasporti	0,638
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	350,276
E.01.06.0070.040	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE** **per ispezione a "T" di diametro 350 mm**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 162/60	h	2,70	32,96	88,992
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 162/60	h	2,70	30,57	82,539
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	32,96	2,747
	MEZZI D'OPERA				
Z.06.05.0020.010	A: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	7,66	0,638
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.20 90 72 peso 1 bullone kg 0,355 n° 8 = 8 * 0,355 = 2,84 kg): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,84	kg	2,84	3,60	10,224
Z.61.10.0220.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE				
	DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,86	m	0,86	277,89	238,985
Z.64.10.0005.055	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI				
	due bicchieri DN 350 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	995,20	995,200
ZE.03.03.0501.030	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE				
	DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,50	41,500
ZE.03.03.0502.030	GUARNIZIONI				
	DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,40	1,400
	Spese generali del 15%				219,334
	Utile dell'Impresa del 10%				168,156
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.849,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.849,700**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	174,278
Costo materiali fc	1.287,309
Costo noli e trasporti	0,638
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	387,475

E.01.06.0070.045	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE**				
	per ispezione a "T" di diametro 400 mm	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	32,96	98,880
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 180/60	h	3,00	30,57	91,710
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
	MEZZI D'OPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0020.010	A: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	7,66	1,277
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.20 90 72 peso 1 bullone kg 0,355 n° 8 = 8 * 0,355 = 2,84 kg): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,84	kg	2,84	3,60	10,224
Z.61.10.0220.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,86	m	0,86	312,84	269,042
Z.64.10.0005.060	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI due bicchieri DN 400 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.230,57	1.230,570
ZE.03.03.0501.030	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,50	41,500
ZE.03.03.0502.030	GUARNIZIONI DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,40	1,400
	Spese generali del 15%				262,514
	Utile dell'Impresa del 10%				201,261
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.213,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.213,900**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	196,083
Costo materiali fc	1.552,736
Costo noli e trasporti	1,277
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	463,804

E.01.06.0070.050	**SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN PRESSIONE** **per ispezione a "T" di diametro 500 mm**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 228/60	h	3,80	32,96	125,248
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 228/60	h	3,80	30,57	116,166
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
	MEZZI D'OPERA				
Z.06.05.0020.010	A: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	7,66	1,277
	MATERIALI				
Z.67.25.0035.005	bulloni in acciaio (dim.20 90 72 peso 1 bullone kg 0,355 n° 8 = 8 * 0,355 = 2,84 kg): BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,84	kg	2,84	3,60	10,224
Z.61.10.0220.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER FOGNATURE DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,85	m	0,85	434,79	369,572

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.64.10.0005.065	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI due bicchieri DN 500 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.854,39	1.854,390
ZE.03.03.0501.030	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,50	41,500
ZE.03.03.0502.030	GUARNIZIONI DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,40	1,400
	Spese generali del 15%				378,791
	Utile dell'Impresa del 10%				290,406
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.194,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.194,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	246,907
				Costo materiali fc	2.277,086
				Costo noli e trasporti	1,277
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	669,230
E.01.06.0085.005	**COSTRUZIONE POZZETTO-CADITOIA**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
Z.61.01.0010.040	scavo pozzetto + 0,50 cm per parte 1,50 1,50*1,50*0,50 = mc 1,125: SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,125	m³	1,125	15,30	17,213
Z.61.01.0040.012	0,10+0,50+0,10 0,70*0,70*0,10 = mc 0,049: OPERE EDILI conglomerato dosato a 300 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,049	m³	0,049	136,00	6,664
Z.01.05.0001.001	circa 5 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,083333	h	0,08	32,96	2,747
Z.06.05.0030.010	circa 5 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083333	h	0,08	30,28	2,523
ZE.01.03.0358.005	POZZETTO CADITOIA pozzetto prefabbricato caditoia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,62	21,620
	Spese generali del 15%				12,147
	Utile dell'Impresa del 10%				9,312
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,957
				Costo materiali fc	45,497
				Costo noli e trasporti	2,523
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,463

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0091.005	**POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,0000	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,0000	h	1,00	27,46	27,460
Z.61.01.0010.040	SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,30*1,30*1,10)	m³	1,859	15,30	28,443
Z.61.01.0010.080	SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,30*1,30*1,10)-(0,25*0,25*3,1415*1,10)	m³	1,643	21,40	35,161
Z.61.01.0040.005	OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,70*0,70*0,15)	m³	0,074	117,00	8,600
Z.01.05.0001.001	A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	29,60	7,400
	Spese generali del 15%				22,240
	Utile dell'Impresa del 10%				17,050
			1,00	238,78	238,780
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**426,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**426,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,660
				Costo materiali fc	260,964
				Costo noli e trasporti	7,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,277
E.01.06.0095.005	**GRIGLIATO IN FERRO ELETTROSALDATO ZINCATO A CALDO**	**m²**	**1**		
	manodopera x posa grigliato				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,33333	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16666	h	0,17	27,46	4,576
ZE.01.03.0155.010	GRIGLIATI ELETTROSALDATI da mm 25x3 e maglia mm 34x76 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	70,07	70,070
	Spese generali del 15%				12,725
	Utile dell'Impresa del 10%				9,756
E.01.03.0170.005	peso bullone circa 0,115 kg 0,115*4 = kg 0,46: BULLONERIA IN ACCIAIO (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,46	kg	0,46	4,55	2,093
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**109,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**109,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,766
			Costo materiali fc	71,726
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,919
E.01.06.0100.005 FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60 **fornitura e posa pozzetto delle dimensioni di cm 60x60x60**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
Z.61.01.0010.040 scavo pozzetto + 0,60 cm - per parte 1,60 1,60*1,60*0,60 = mc 1,536: SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,50	m³	1,500	15,30	22,950
Z.61.01.0040.005 0,10+0,60+0,10 0,80*0,80*0,10 = mc 0,064 : OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,064	m³	0,064	117,00	7,488

Z.01.05.0001.001 5 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,083333	h	0,08	32,96	2,747
Z.06.05.0030.010 5 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083333	h	0,08	30,28	2,523
ZE.01.03.0350.005 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,0000	cad.	1,00	31,19	31,190
Spese generali del 15%				14,566
Utile dell'Impresa del 10%				11,167
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**122,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**122,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	32,957
			Costo materiali fc	61,628
			Costo noli e trasporti	2,523
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,732
E.01.06.0100.010 FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60 **fornitura e posa pozzetto + prolunga delle dimensioni di cm 60x60x120**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50	h	0,50	32,96	16,480

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	27,46	13,730
Z.61.01.0010.040	scavo pozzetto + 0,60 cm - per parte 1,60 1,60*1,60*1,20 = mc 3,072: SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,00	m³	3,000	15,30	45,900
Z.61.01.0040.005	0,10+0,60+0,10 0,80*0,80*0,10 = mc 0,064 : OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,064	m³	0,064	117,00	7,488

Z.01.05.0001.001	7 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11666	h	0,12	32,96	3,845
Z.06.05.0030.010	7 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,11666	h	0,12	30,28	3,532
ZE.01.03.0350.005	POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	cad.	1,00	31,19	31,190
ZE.01.03.0350.010	POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm				
	prolunga da cm 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,08	23,080
	Spese generali del 15%				21,787
	Utile dell'Impresa del 10%				16,703
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**183,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**183,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,055
				Costo materiali fc	107,658
				Costo noli e trasporti	3,532
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,455
E.01.06.0105.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA**	**kg**	**85**		
Z.01.05.0001.001	30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,01	32,96	0,194
Z.01.05.0001.003	30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,01	27,46	0,162
Z.61.01.0040.086	((0,50+1,10)/2+(0,70+1,30)/2)*2*0,05 =mc 0,0005 arrotond 0,0010: OPERE EDILI malta cementizia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0010 movimentazione cantiere	m³		80,20	0,001
Z.01.05.0001.001	10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1666	h		32,96	0,065
Z.06.05.0070.010	10 minuti				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1666	h		20,45	0,040
ZE.01.03.0300.005	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 87	kg	1,02	1,92	1,965
	Spese generali del 15%				0,364
	Utile dell'Impresa del 10%				0,279
E.01.03.0170.005	peso bullone circa 0,115 kg 0,115*4 = kg 0,46 : BULLONERIA IN ACCIAIO (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,46	kg	0,01	4,55	0,025
A.05.70.0310.005	SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,01	9,68	0,057
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,150**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	0,421
				Costo materiali fc	2,030
				Costo noli e trasporti	0,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,658
E.01.06.0110.005	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE** **Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	30 minuti a chiusino : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
ZE.01.03.0325.005	(0,10*0,30)/2* perimetro (0,85*4)= mc 0,051 : MALTA CEMENTIZIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	80,01	4,081
	movimentazioni in cantiere				
Z.06.05.0070.010	10 minuti: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	20,45	3,408
Z.01.05.0001.001	10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
ZE.01.03.0305.005	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,80	174,800
	Spese generali del 15%				32,699
	Utile dell'Impresa del 10%				25,069
E.01.03.0170.005	peso bullone circa 0,115 kg 0,115*4 = kg 0,46: BULLONERIA IN ACCIAIO (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,46	kg	0,46	4,55	2,093

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0310.005	SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	9,68	4,840
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**282,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**282,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,703
				Costo materiali fc	184,362
				Costo noli e trasporti	3,408
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,227
E.01.06.0110.010	**FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE** **Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
ZE.01.03.0325.005	((0,85*3,1415)=perimetro 2,67*(0,10h*0,30L)=mc 0,04005: MALTA CEMENTIZIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04 movimentazione in cantiere	m³	0,040	80,01	3,200
Z.01.05.0001.001	10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1666	h	0,17	32,96	5,491
Z.06.05.0070.010	10 minuti: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1666	h	0,17	20,45	3,407
ZE.01.03.0305.010	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,80	165,800
	Spese generali del 15%				31,216
	Utile dell'Impresa del 10%				23,932
E.01.03.0170.005	peso bullone circa 0,115 kg 0,115*5 = kg 0,575 : BULLONERIA IN ACCIAIO (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,575	kg	0,58	4,55	2,616
A.05.70.0310.005	SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	9,68	4,840
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**270,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**270,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,701
				Costo materiali fc	174,895
				Costo noli e trasporti	3,407
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,699
E.01.06.0200.005	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv -** **Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -** ADDETTI AI MEZZI	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.010	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				14,674
	Utile dell'Impresa del 10%				11,250
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.005	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	539,600	539,600
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**678,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**678,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,052
				Costo materiali fc	451,848
				Costo noli e trasporti	23,713
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,046
E.01.06.0200.006	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.06.05.0030.010	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				14,674
	Utile dell'Impresa del 10%				11,250
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.006	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	614,30	614,300
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**752,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**752,700**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	58,052
Costo materiali fc	510,848
Costo noli e trasporti	23,713
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	157,681

E.01.06.0200.007	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.010	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				14,674
	Utile dell'Impresa del 10%				11,250
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.007	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	767,30	767,300
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**905,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**905,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,052
				Costo materiali fc	631,848
				Costo noli e trasporti	23,713
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	189,746
E.01.06.0200.008	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.010	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				14,674
	Utile dell'Impresa del 10%				11,250
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.008	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	881,20	881,200
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.019,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.019,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	58,052
				Costo materiali fc	721,848
				Costo noli e trasporti	23,713
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	213,596
E.01.06.0200.020	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+1	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.020	: ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	629,70	629,700

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**813,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**813,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	523,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,319
E.01.06.0200.025	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+1	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.025	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	703,10	703,100
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**886,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**886,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	581,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	185,689

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0200.030	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+1	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.030	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	730,90	730,900
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**914,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**914,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	603,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	191,519
E.01.06.0200.035	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+1	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.035	: ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	819,50	819,500
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.003,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.003,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	673,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	210,069
E.01.06.0200.040	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+1	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.040	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.124,30	1.124,300
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.307,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.307,800**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	87,067
Costo materiali fc	914,048
Costo noli e trasporti	30,393
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	273,934

E.01.06.0200.045	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+1	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.045	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.419,10	1.419,100
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.602,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.602,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	1.147,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	335,679
E.01.06.0200.050	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+1	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.050	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.712,60	1.712,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,048
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.896,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.896,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	87,067
			Costo materiali fc	1.379,048
			Costo noli e trasporti	30,393
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	397,159
E.01.06.0200.120 ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -	**cad.**	**1**		
ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004 sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
Spese generali del 15%				21,943
Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.120 ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	955,70	955,700
Per arrotondamento				0,022
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.157,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.157,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	90,806
			Costo materiali fc	788,229
			Costo noli e trasporti	33,369
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	242,542

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0200.125	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.125	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.007,60	1.007,600
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.209,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.209,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	829,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	253,407
E.01.06.0200.130	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8710	m³	0,871	19,02	16,566
A.05.70.0400.130	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.056,90	1.056,900
	Per arrotondamento				-0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.258,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.258,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,692
				Costo materiali fc	868,229
				Costo noli e trasporti	33,256
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	263,628
E.01.06.0200.135	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.135	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.180,90	1.180,900
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.382,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.382,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	966,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	289,712
E.01.06.0200.140	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.140	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.332,70	1.332,700
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.534,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.534,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.086,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	321,512
E.01.06.0200.145	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.145	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.676,80	1.676,800
	Per arrotondamento				0,022

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.878,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.878,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.358,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	393,592
E.01.06.0200.150	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.150	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.963,90	1.963,900
	Per arrotondamento				0,122
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.166,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.166,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.585,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	453,847

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0200.175	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.175	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.052,60	2.052,600
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.272,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.272,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.669,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	475,997
E.01.06.0200.176	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.176	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.081,70	2.081,700
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.301,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.301,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.692,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	482,092
E.01.06.0200.177	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.177	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.155,10	2.155,100
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.374,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.374,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.750,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	497,462
E.01.06.0200.178	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.178	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.182,90	2.182,900
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.402,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.402,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.772,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	503,292
E.01.06.0200.179	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3+1	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.179	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.829,30	2.829,300
	Per arrotondamento				-0,021

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.049,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.049,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	2.283,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	638,707
E.01.06.0200.180	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+0,3	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.180	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	3.208,80	3.208,800
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.428,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.428,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	2.583,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	718,207

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0200.181	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+0,3	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.181	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	3.588,30	3.588,300
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.808,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.808,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	2.883,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	797,707
E.01.06.0200.182	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 700 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+0,3	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.182	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 700 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	3.984,20	3.984,200
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.203,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.203,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	3.196,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	880,652
E.01.06.0200.183	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 800 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 6 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+0,3	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.183	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 800 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	4.652,20	4.652,200
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.871,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.871,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	3.724,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.020,572
E.01.06.0200.184	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 900 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1+0,3	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.184	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 900 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	5.131,60	5.131,600
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.351,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.351,300**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	90,806
Costo materiali fc	4.103,355
Costo noli e trasporti	33,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.121,007

E.01.06.0200.185	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 1000 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1+0,3	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.185	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea DN 1000 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	6.084,10	6.084,100
	Per arrotondamento				-0,021

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.303,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.303,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	4.856,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.320,552
E.01.06.0200.190	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.190	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	609,20	609,200
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**792,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**792,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	506,848
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,026

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0200.192	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.192	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	677,50	677,500
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**861,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**861,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	560,848
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	180,336
E.01.06.0200.194	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.194	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	831,90	831,900
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.015,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.015,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	682,848
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	212,666
E.01.06.0200.200	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.200	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	698,00	698,000
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**881,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**881,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	577,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	184,629
E.01.06.0200.205	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.205	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	729,70	729,700
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**913,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**913,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	87,067
Costo materiali fc	602,048
Costo noli e trasporti	30,393
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	191,254

E.01.06.0200.210	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.210	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	815,70	815,700
	Per arrotondamento				-0,048

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**999,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**999,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	670,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	209,274
E.01.06.0200.215	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.215	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	908,00	908,000
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.091,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.091,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	743,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	228,619

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0200.220	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.220	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.205,30	1.205,300
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.388,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.388,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	978,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	290,894
E.01.06.0200.225	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.225	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.487,40	1.487,400
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.670,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.670,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	1.201,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	349,989
E.01.06.0200.230	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0400.230	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.222,40	2.222,400
	Per arrotondamento				0,052
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.406,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.406,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	1.782,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	504,054
E.01.06.0200.320	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.320	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	936,70	936,700
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.138,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.138,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	773,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	238,567
E.01.06.0200.325	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.325	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	983,50	983,500
	Per arrotondamento				0,022

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.185,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.185,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	810,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	248,372
E.01.06.0200.330	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.330	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.026,50	1.026,500
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.228,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.228,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	844,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	257,382

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0200.335	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv -** **Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.335	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.134,10	1.134,100
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.336,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.336,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	929,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	279,907
E.01.06.0200.340	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv -** **Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.340	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.268,20	1.268,200
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.470,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.470,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.035,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	307,997
E.01.06.0200.345	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.345	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.566,70	1.566,700
	Per arrotondamento				0,322
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.769,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.769,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.271,229
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	370,837
E.01.06.0200.350	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.350	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.817,00	1.817,000
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.019,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.019,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.468,729
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	422,874
E.01.06.0200.380	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.380	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.289,10	2.289,100
	Per arrotondamento				-0,021

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.508,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.508,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.856,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	525,552
E.01.06.0200.385	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.385	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.319,50	2.319,500
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.539,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.539,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.880,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	531,912

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0200.390	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 6 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.390	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.391,60	2.391,600
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.611,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.611,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.937,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	547,017
E.01.06.0200.395	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.395	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.419,40	2.419,400
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.639,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.639,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	1.959,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	552,847
E.01.06.0200.400	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	6 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.400	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	3.067,10	3.067,100
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.286,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.286,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	2.471,355
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	688,527
E.01.06.0200.405	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.405	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	3.450,40	3.450,400
	Per arrotondamento				-0,121
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.670,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.670,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	90,806
Costo materiali fc	2.774,355
Costo noli e trasporti	33,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	768,722

E.01.06.0200.410	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.410	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	3.837,00	3.837,000
	Per arrotondamento				0,279

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.057,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.057,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	3.079,755
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	850,053
E.01.06.0200.415	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 700 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.415	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 700 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	4.221,00	4.221,000
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.440,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.440,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	3.383,755
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	930,313

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0200.420	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv -** **Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 800 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.420	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 800 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	4.889,00	4.889,000
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.108,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.108,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	3.911,755
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.070,233
E.01.06.0200.425	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv -** **Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 900 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.425	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 900 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	5.369,00	5.369,000
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.588,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.588,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	4.290,755
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.170,668
E.01.06.0200.430	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 1000 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,50	m³	0,500	93,51	46,755

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				24,047
	Utile dell'Impresa del 10%				18,436
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0400.430	ELEMENTO BASE - pozzetto prefabbricato - fondello in prfv - Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva DN 1000 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	6.321,00	6.321,000
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.540,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.540,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	5.043,755
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.370,213
E.01.06.0205.011	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.011	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	303,90	303,900
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**487,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**487,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	87,067
Costo materiali fc	265,448
Costo noli e trasporti	30,393
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,055

E.01.06.0205.012	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.012	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	306,30	306,300
Per arrotondamento				-0,048
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**489,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**489,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	87,067
			Costo materiali fc	267,348
			Costo noli e trasporti	30,393
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,559
E.01.06.0205.013 **ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004 sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
Spese generali del 15%				20,028
Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.013 ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	310,90	310,900
Per arrotondamento				-0,048
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**494,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**494,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	87,067
			Costo materiali fc	271,048
			Costo noli e trasporti	30,393

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,539
E.01.06.0205.020	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.020	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	330,20	330,200
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**513,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**513,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	286,248
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,567
E.01.06.0205.025	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.025	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	350,50	350,500
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**534,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**534,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	302,348
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,834
E.01.06.0205.030	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA				
	- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.030	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina -				
	Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	360,90	360,900
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**544,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**544,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	310,548
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,007
E.01.06.0205.035	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI				
	dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.035	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	385,30	385,300
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**568,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**568,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	329,848
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	119,121
E.01.06.0205.045	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.045	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	518,40	518,400
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**701,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**701,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	435,048
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	146,999
E.01.06.0205.120	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.120	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	486,60	486,600
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**688,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**688,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	417,429
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,280
E.01.06.0205.125	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.125	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	502,20	502,200
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**704,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**704,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	429,729
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	147,539
E.01.06.0205.130	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.130	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	517,40	517,400
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**719,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**719,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	441,729
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,719
E.01.06.0205.135	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.135	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	559,10	559,100
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**761,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**761,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	90,806
Costo materiali fc	474,729
Costo noli e trasporti	33,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,464

E.01.06.0205.145	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.145	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 400 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	672,00	672,000
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**874,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**874,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	90,806
Costo materiali fc	563,929
Costo noli e trasporti	33,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,102

E.01.06.0205.150	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.150	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 500 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	749,90	749,900
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**951,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**951,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	625,529
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,426
E.01.06.0205.155	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.155	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 600 mm - (				
	Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	816,80	816,800
	Per arrotondamento				0,022

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.018,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.018,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	678,429
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	213,445
E.01.06.0205.165	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 800 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.165	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea DN 800 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.119,80	1.119,800
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.321,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.321,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	917,929
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	276,912

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.06.0205.192	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine -** **Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.192	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	309,50	309,500
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**493,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**493,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	269,948
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,248
E.01.06.0205.194	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine -** **Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.194	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	394,80	394,800
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**578,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**578,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	337,348
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	121,109
E.01.06.0205.196	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.196	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 80 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	317,10	317,100
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**500,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**500,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	275,948
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,838
E.01.06.0205.200	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.200	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	348,10	348,100
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**531,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**531,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	300,448
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,330
E.01.06.0205.205	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0405.205	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	364,60	364,600
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**548,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**548,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	313,448
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,775
E.01.06.0205.210	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.210	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	378,50	378,500
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**562,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**562,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	324,448
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,690
E.01.06.0205.215	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine -** **Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.215	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	403,20	403,200
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**586,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**586,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	343,948
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,858
E.01.06.0205.225	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine -** **Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI				
	dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,27	m³	0,270	93,51	25,248
Z.06.10.0070.020	5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	45,23	9,046
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75+0,5	h	1,25	27,46	34,325
	Spese generali del 15%				20,028
	Utile dell'Impresa del 10%				15,355
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA				
	- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,77	m³	0,770	19,02	14,645
A.05.70.0405.225	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina -				
	Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	536,00	536,000
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**719,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**719,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,067
				Costo materiali fc	448,948
				Costo noli e trasporti	30,393
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,683
E.01.06.0205.320	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine -** **Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.320	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 150 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	498,70	498,700
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**700,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**700,700**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	90,806
Costo materiali fc	426,929
Costo noli e trasporti	33,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	146,797

E.01.06.0205.325	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.325	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 200 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	514,50	514,500
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**716,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**716,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	439,429
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,110
E.01.06.0205.330	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.330	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 250 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	530,30	530,300
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**732,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**732,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	451,929
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,422
E.01.06.0205.335	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.335	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 300 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	573,30	573,300
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**775,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**775,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	485,929
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,432
E.01.06.0205.345	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.345	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 400 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	688,40	688,400
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**890,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**890,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	576,929
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	186,547
E.01.06.0205.350	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN**				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	500 mm -	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.350	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 500 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	768,10	768,100
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**970,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**970,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	639,929
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,242
E.01.06.0205.355	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.355	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 600 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	837,70	837,700
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.039,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.039,700**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	90,806
Costo materiali fc	694,929
Costo noli e trasporti	33,369
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	217,817

E.01.06.0205.365	**ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato - fondello rivestito in resine - Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 800 mm -**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.030	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	50,34	16,763
ZE.01.03.0080.004	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	93,51	32,729
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.01.05.0001.002	60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80+0,5	h	1,30	27,46	35,698
	Spese generali del 15%				21,943
	Utile dell'Impresa del 10%				16,823
E.01.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA				
	- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,89	m³	0,890	19,02	16,928
A.05.70.0405.365	ELEMENTO BASE – pozzetto prefabbricato fondello rivestito in resina -				
	Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva DN 800 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.141,30	1.141,300
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.343,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.343,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,806
				Costo materiali fc	934,929
				Costo noli e trasporti	33,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	281,417
E.01.06.0206.010	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 80**	**m**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,57	h	0,57	32,96	18,787
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRI: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.06.05.0030.010	35 minuti circa: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,57	h	0,57	30,28	17,260
Z.06.10.0070.020	7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	45,23	6,461
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,42	27,46	11,533
	Spese generali del 15%				11,105
	Utile dell'Impresa del 10%				8,514
E.01.04.0041.010	(0,50+0,50fascia laterale)*(0,80+0,15+0,15lunghezza effetiva pozz.)x h. 1,00=1,10: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA				
	- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,10	m³	1,100	19,02	20,922
A.05.70.0415.015	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,00 al m moltiplico x 0,5: ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato Diametro interno netto cm 80 - Altezza 1000 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	125,60	62,800
A.05.70.0420.025	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,00 al m moltiplico x 0,5: ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati Raggiungi quota h. 10 cm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	58,34	29,170
A.05.70.0435.004	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,00 al m moltiplico x 0,5: ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 90 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: ,5	cad.	0,50	325,40	162,700
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**369,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**369,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,891
				Costo materiali fc	201,310
				Costo noli e trasporti	30,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,304
E.01.06.0206.015	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 100**	**m**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,67	h	0,67	32,96	22,083
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.06.05.0030.010	40 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,67	h	0,67	30,28	20,288
Z.06.10.0070.020	7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	45,23	6,461
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,42	27,46	11,533
	Spese generali del 15%				12,054
	Utile dell'Impresa del 10%				9,241
E.01.04.0041.010	(0,50+0,50fascia laterale)*(1,00+0,15+0,15lunghezza effetiva pozz.)x h. 1,00=1,30: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,3	m³	1,300	19,02	24,726
A.05.70.0415.030	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato Diametro interno netto cm 100 - Altezza 1000 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 0,4545	cad.	0,45	308,50	140,213
A.05.70.0420.025	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati Raggiungi quota h. 10 cm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 0,4545	cad.	0,45	58,34	26,516
A.05.70.0435.015	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 115 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 0,4545	cad.	0,45	404,80	183,982
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**477,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**477,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,383
				Costo materiali fc	277,255
				Costo noli e trasporti	34,488
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,957
E.01.06.0206.020	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 120**	**m**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,67	h	0,67	32,96	22,083
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.06.05.0030.010	40 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,67	h	0,67	30,28	20,288
Z.06.10.0070.020	7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/7	h	0,14	45,23	6,461
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,50	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,42	h	0,42	27,46	11,533
	Spese generali del 15%				12,054
	Utile dell'Impresa del 10%				9,241
E.01.04.0041.010	(0,50+0,50fascia laterale)*(1,20+0,15+0,15lunghezza effetiva pozz.)x h. 1,00=1,50: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 1,5	m³	1,500	19,02	28,530
A.05.70.0415.060	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Diametro interno netto cm 120 - Altezza 1000 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4545	cad.	0,45	345,30	156,939
A.05.70.0420.025	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati				
	Raggiungi quota h. 10 cm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4545	cad.	0,45	58,34	26,516
A.05.70.0435.065	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato				
	Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 115 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4545	cad.	0,45	414,90	188,572
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**502,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**502,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	62,579
				Costo materiali fc	294,117
				Costo noli e trasporti	35,678
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,201
E.01.06.0206.025	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato - Diametro interno netto cm 150**	**m**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,67	h	0,67	32,96	22,083
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.06.05.0030.010	40 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,67	h	0,67	30,28	20,288
Z.06.10.0070.020	7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	45,23	6,461
Z.01.05.0001.002	35 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,58	h	0,58	30,57	17,731
Z.01.05.0001.003	30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
	Spese generali del 15%				12,750
	Utile dell'Impresa del 10%				9,775
E.01.04.0041.010	(0,50+0,50fascia laterale)*(1,50+0,15+0,15lunghezza effettiva pozz.)x h. 1,00=1,80: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,80	m³	1,800	19,02	34,236
A.05.70.0415.090	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato				
	Diametro interno netto cm 150 - Altezza 1000 mm - (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,4545	cad.	0,45	931,00	423,140
A.05.70.0420.025	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ANELLI RAGGIUNGI QUOTA ø 625 mm - pozzetti prefabbricati				
	Raggiungi quota h. 10 cm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4545	cad.	0,45	58,34	26,516
A.05.70.0435.105	sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO= m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato				
	Diam. Interno cm 150 Altezza cm. 115 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,4545	cad.	0,45	504,20	229,159
	Per arrotondamento				0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**820,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**820,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,016
				Costo materiali fc	536,638
				Costo noli e trasporti	37,464
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	171,928
E.01.06.0220.010	**SOLETTA - pozzetto prefabbricato - diam. 80 cm**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
ZE.01.03.0425.010	SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato - diam. 80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	194,59	194,590
	Per arrotondamento				-0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**280,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**280,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,070
				Costo materiali fc	194,590
				Costo noli e trasporti	17,621

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,919
E.01.06.0220.020	**SOLETTA - pozzetto prefabbricato - diam. 100 cm**	**cad.**	**1**		
	ADDETTO AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	(20 minuti): ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	(6 pezzi ora): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	(30 minuti per posa): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	(6 PEZZI ORA + 30 minuti posa): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
ZE.01.03.0425.020	SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato - diam. 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,60	235,600
	Spese generali del 15%				45,494
	Utile dell'Impresa del 10%				34,879
	Per arrotondamento				0,036
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**383,700**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**383,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				50,070
	Costo materiali fc				235,600
	Costo noli e trasporti				17,621
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				80,409
E.01.06.0220.030	**SOLETTA - pozzetto prefabbricato - diam. 120 cm**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
ZE.01.03.0425.030	SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato -				
	diam. 120 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	321,60	321,600
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**407,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**407,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,070
				Costo materiali fc	321,600
				Costo noli e trasporti	17,621
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,909
E.01.06.0220.040	**SOLETTA - pozzetto prefabbricato - per la riduzione da diam. 150 cm al diam. 120 cm**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
ZE.01.03.0425.040	SOLETTA ARMATA - pozzetto prefabbricato -				
	di riduzione diam. 150 cm a diam. 120 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	535,60	535,600
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**621,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**621,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,070
				Costo materiali fc	535,600
				Costo noli e trasporti	17,621

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,909
E.01.06.0230.002	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato -** **Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 40**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,31	m³	0,310	19,02	5,896
A.05.70.0435.002	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 40 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	246,98	246,980
	Per arrotondamento				-0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**338,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**338,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,924
				Costo materiali fc	195,240
				Costo noli e trasporti	19,466
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,907
E.01.06.0230.003	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato -** **Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 65**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA				
	- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,31	m³	0,310	19,02	5,896
A.05.70.0435.003	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato				
	Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 65 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	267,20	267,200
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**358,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**358,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,924
				Costo materiali fc	211,200
				Costo noli e trasporti	19,466
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,116
E.01.06.0230.004	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato -** **Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 90**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,31	m³	0,310	19,02	5,896
A.05.70.0435.004	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 80 Altezza cm. 90 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	325,40	325,400
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**416,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**416,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,924
				Costo materiali fc	257,200
				Costo noli e trasporti	19,466
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,306
E.01.06.0230.005	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 65**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,31	m³	0,310	19,02	5,896
A.05.70.0435.005	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 65 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	304,90	304,900
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**396,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**396,400**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,924
				Costo materiali fc	241,000
				Costo noli e trasporti	19,466
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,013
E.01.06.0230.010	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato -** **Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 90**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.015	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,44	m³	0,440	23,09	10,160
A.05.70.0435.010	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 90 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	346,60	346,600
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**442,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**442,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,264
				Costo materiali fc	274,000
				Costo noli e trasporti	20,802
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,688
E.01.06.0230.015	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato -** **Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 115**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.015	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,572	m³	0,572	23,09	13,207
A.05.70.0435.015	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 100 Altezza cm. 115 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	404,80	404,800
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**503,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**503,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,223
				Costo materiali fc	320,000
				Costo noli e trasporti	21,756
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,469
E.01.06.0230.055	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 65**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.010	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,31	m³	0,310	19,02	5,896
A.05.70.0435.055	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 65 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	315,00	315,000
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**406,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**406,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,924
				Costo materiali fc	249,000
				Costo noli e trasporti	19,466
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,133
E.01.06.0230.060	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 90**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.015	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,44	m³	0,440	23,09	10,160
A.05.70.0435.060	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 90 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	356,70	356,700

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**452,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**452,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,264
				Costo materiali fc	282,000
				Costo noli e trasporti	20,802
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,808
E.01.06.0230.065	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 115**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.015	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,572	m³	0,572	23,09	13,207
A.05.70.0435.065	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 115 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	414,90	414,900
	Per arrotondamento				-0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**513,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**513,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,223
				Costo materiali fc	328,000
				Costo noli e trasporti	21,756
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,589
E.01.06.0230.070	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 140**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.015	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA				
	- per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,702	m³	0,702	23,09	16,209
A.05.70.0435.070	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato				
	Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 140 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	485,00	485,000
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**586,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**586,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,167
				Costo materiali fc	383,400
				Costo noli e trasporti	22,695
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,897
E.01.06.0230.075	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato -**				
	Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 165	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.015	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,832	m³	0,832	23,09	19,211
A.05.70.0435.075	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 165 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	546,50	546,500
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**651,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**651,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,111
				Costo materiali fc	432,000
				Costo noli e trasporti	23,635
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,403
E.01.06.0230.080	**ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato - Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 190**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	32,96	10,976
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	32,96	5,493
Z.06.05.0030.010	20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	30,28	10,083
Z.06.10.0070.020	6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	45,23	7,538
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,667	h	0,67	27,46	18,316
	Spese generali del 15%				10,154
	Utile dell'Impresa del 10%				7,785
E.01.04.0041.015	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,962	m³	0,962	23,09	22,213

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0435.080	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato Diam. Interno cm 120 Altezza cm. 190 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	581,900	581,900
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**689,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**689,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	57,055
				Costo materiali fc	460,000
				Costo noli e trasporti	24,575
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,450
E.01.06.0300.030	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRI: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	45,23	2,262
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,617	h	0,62	27,46	16,943
	Spese generali del 15%				10,565
	Utile dell'Impresa del 10%				8,100
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,585 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,585	m³	0,585	19,02	11,127
A.05.70.0450.030	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	365,27	365,270
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**465,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**465,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,867

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	312,502
				Costo noli e trasporti	10,791
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,522
E.01.06.0300.032	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRI: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	45,23	2,262
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,617	h	0,62	27,46	16,943
	Spese generali del 15%				10,565
	Utile dell'Impresa del 10%				8,100
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,585 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,585	m³	0,585	19,02	11,127
A.05.70.0450.032	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	443,89	443,890
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**544,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**544,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,867
				Costo materiali fc	374,652
				Costo noli e trasporti	10,791
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,972
E.01.06.0300.034	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	45,23	2,262
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,617	h	0,62	27,46	16,943
	Spese generali del 15%				10,565
	Utile dell'Impresa del 10%				8,100
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,585 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,585	m³	0,585	19,02	11,127
A.05.70.0450.034	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	486,24	486,240
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**586,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**586,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,867
				Costo materiali fc	408,132
				Costo noli e trasporti	10,791
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,894
E.01.06.0300.036	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	45,23	2,262
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,617	h	0,62	27,46	16,943
	Spese generali del 15%				10,565
	Utile dell'Impresa del 10%				8,100
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,585 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,585	m³	0,585	19,02	11,127
A.05.70.0450.036	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	525,20	525,200
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**625,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**625,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,867
				Costo materiali fc	438,932
				Costo noli e trasporti	10,791
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	130,996
E.01.06.0300.038	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	45,23	2,262
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	5 pezzi ora + 25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,617	h	0,62	27,46	16,943
	Spese generali del 15%				10,565
	Utile dell'Impresa del 10%				8,100
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,585 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,585	m³	0,585	19,02	11,127
A.05.70.0450.038	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.095,81	1.095,810
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.196,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.196,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	42,867
				Costo materiali fc	890,002
				Costo noli e trasporti	10,791
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	250,520
E.01.06.0300.040	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 160 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,225
	Utile dell'Impresa del 10%				8,606
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0450.040	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 160 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	691,64	691,640
	Per arrotondamento				0,020
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**804,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**804,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,672
				Costo materiali fc	570,502
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	168,505
E.01.06.0300.042	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 200 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0450.042	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 200 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	756,15	756,150
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**869,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**869,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	621,502
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,161
E.01.06.0300.044	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 250 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0450.044	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 250 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	803,59	803,590
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**916,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**916,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	659,002
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	192,059
E.01.06.0300.046	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 315 mm.**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0450.046	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° - per DN 315 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	847,23	847,230
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**960,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**960,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	693,502
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	201,261
E.01.06.0300.048	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
X.12.01.0002.010	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15	m³	0,254	81,63	20,693
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				10,849
	Utile dell'Impresa del 10%				8,317
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0450.048	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.202,07	1.202,070
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.311,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.311,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	970,943
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	274,713
E.01.06.0305.040	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia - Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTO AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0455.040	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.802,63	1.802,630
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.916,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.916,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	49,221
Costo materiali fc	1.448,752
Costo noli e trasporti	13,688
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	401,402

E.01.06.0305.042	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia - Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0455.042	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.878,53	1.878,530
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.991,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.991,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	1.508,752
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	417,302
E.01.06.0305.044	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia - Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A.05.70.0455.044	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	1.992,38	1.992,380
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.105,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.105,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	1.598,752
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	441,102
E.01.06.0305.046	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia - Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0455.046	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.129,88	2.129,880
	Per arrotondamento				-0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.243,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.243,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	1.707,452
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	469,908
E.01.06.0305.048	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia -** **Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0455.048	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione di energia Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	2.590,09	2.590,090
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.703,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.703,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	2.071,252
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	566,305
E.01.06.0307.010	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP -** **Diametro interno netto cm 80**	**m**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	32,96	1,831
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,28	5,057
Z.06.10.0070.020	18 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	45,23	2,513
Z.01.05.0001.002	25 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,416	h	0,42	30,57	12,717
Z.01.05.0001.003	20 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,333	h	0,33	27,46	9,144
	Spese generali del 15%				5,515
	Utile dell'Impresa del 10%				4,228
E.01.04.0041.010	(0,30+0,90+0,30)x0,30 area fascia laterale)x2)x h.1,00=0,90: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,9	m³	0,900	19,02	17,118
A.05.70.0480.022	sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,375 al m moltiplico1/1,375=0,727 : ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 800 - H. 875 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,727	cad.	0,73	419,35	304,867
A.05.70.0485.005	sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,375 al m moltiplico1/1,375=0,727 : RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in PP - Diam. interno 800 mm. - H. 500 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,727	cad.	0,73	383,30	278,659
	Per arrotondamento				0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**647,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**647,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,577
				Costo materiali fc	461,282
				Costo noli e trasporti	12,928
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,615
E.01.06.0307.020	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP - Diametro interno netto cm 100**	**m**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/18	h	0,06	32,96	1,831
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,28	5,057
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,42	27,46	11,533
	Spese generali del 15%				6,334
	Utile dell'Impresa del 10%				4,856
E.01.04.0041.010	(0,30+0,90+0,30)x0,30 area fascia laterale)x2)x h.1,00=0,90: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,9	m³	0,900	19,02	17,118
A.05.70.0480.038	sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,820 al m moltiplico1/1,82=0,549 : ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP Diam. inter. mm 1000 - H. 1000 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,549	cad.	0,55	649,89	356,790
A.05.70.0485.020	sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,820 al m moltiplico1/1,82=0,549 : RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in PP - Diam. inter. mm 1000 - H. variabile utile Max 820 mm Min. 570 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,549	cad.	0,55	476,27	261,472
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**688,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**688,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,534
				Costo materiali fc	488,748
				Costo noli e trasporti	13,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,300
E.01.06.0400.040	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRI: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0490.040	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE - Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 160 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	388,99	388,990
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**502,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**502,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	331,252
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,205
E.01.06.0400.042	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0490.042	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE - Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 200 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	414,60	414,600
	Per arrotondamento				-0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**527,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**527,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	351,502
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,561
E.01.06.0400.044	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0490.044	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE - Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 250 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	469,63	469,630
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**583,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**583,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	395,002
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,159
E.01.06.0400.046	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0490.046	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE - Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 315 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	489,56	489,560
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**602,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**602,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	410,752
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	126,302
E.01.06.0400.048	**ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE** **Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400 mm.**	**cad.**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	30,28	5,047
ZE.01.03.0080.004	sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess : CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m³	0,254	93,51	23,752
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	27,46	20,595
	Spese generali del 15%				11,308
	Utile dell'Impresa del 10%				8,669
E.01.04.0041.010	2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h. 0,15 ghiaia)=0,945 : SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,945	m³	0,945	19,02	17,974
A.05.70.0490.048	ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE - Diam. interno 1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva - per DN 400 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	648,95	648,950
	Per arrotondamento				0,015
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**762,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**762,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,221
				Costo materiali fc	536,752
				Costo noli e trasporti	13,688
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,702
E.01.06.0405.010	**ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE - Diametro interno netto cm 100**	**m**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	32,96	5,504
Z.01.05.0001.001	AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	32,96	2,197
Z.06.05.0030.010	10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,167	h	0,17	30,28	5,057
Z.06.10.0070.020	15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	45,23	3,015
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,42	27,46	11,533
	Spese generali del 15%				6,389
	Utile dell'Impresa del 10%				4,898
E.01.04.0041.010	(0,30+0,90+0,30)x0,30 area fascia laterale)x2)x h.1,00=0,90: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,9	m³	0,900	19,02	17,118
A.05.70.0505.048	sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,625 al m moltiplico1/1,625=0,615 : ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE - Diam. inter. mm 1000 - H. 1000 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,615	cad.	0,62	347,88	213,946
A.05.70.0510.010	sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,625 al m moltiplico1/1,625=0,615 ZE.01. 3. 505. 48 : RIDUZIONE TRONCOCONICA -pozzetto prefabbricato in PE- Diam. inter. mm 1000 - H. di riferimento utile circa 650 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,615	cad.	0,62	298,54	183,602
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**468,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**468,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,900
				Costo materiali fc	314,265
				Costo noli e trasporti	13,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,109
E.01.07.0045.005	**RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,46	6,865
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	15,32	0,511
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,96	1,099
X.10.01.0005.005	SABBIA				
	sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	34,20	3,420
ZE.01.03.0045.005	CEMENTO "325"				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1500	100kg	0,15	19,46	2,919
	Spese generali del 15%				5,518
	Utile dell'Impresa del 10%				4,231
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,937
				Costo materiali fc	6,339
				Costo noli e trasporti	0,511
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,753
E.01.07.0050.005	**REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI**				
	reintegro di cubetti mancanti	**m²**	**1**		
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01054	h	0,01	40,65	0,428
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	autocarri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01054	h	0,01	32,96	0,347
Z.22.01.0090.050					
	: PORFIDI - PAVIMENTI				
	cubetti pezzatura 6-8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,47	29,470
	Spese generali del 15%				4,537
	Utile dell'Impresa del 10%				3,478
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,347
				Costo materiali fc	29,470
				Costo noli e trasporti	0,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,015
E.01.07.0050.010	**REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI**				
	reintegro di ciottoli mancanti	**100kg**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,008107692	h	0,01	29,60	0,240
X.10.01.0010.040	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	ciottoli di fiume misti granulometria 30-50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	100kg	1,00	18,60	18,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,008107692	h	0,01	32,96	0,267
	Spese generali del 15%				2,866
	Utile dell'Impresa del 10%				2,197
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**24,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**24,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,267
				Costo materiali fc	18,600
				Costo noli e trasporti	0,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,063
E.01.07.0055.005	**RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,46	0,824
	Spese generali del 15%				0,124
	Utile dell'Impresa del 10%				0,095
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,216
E.01.07.0060.005	**SEMINA**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0270	h	0,03	27,46	0,741
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	4,08	0,408
	Spese generali del 15%				0,172
	Utile dell'Impresa del 10%				0,132
E.01.03.0025.005	CONCIME (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,01	100kg	0,01	26,50	0,265
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,741
				Costo materiali fc	0,618
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,361
E.01.08.0005.005	**MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE**	**m³**	**1**		
	manodopera per lavorazioni				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1050	h	0,11	32,96	3,461
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	30,57	4,280
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1050	h	0,11	27,46	2,883
	materiali				
X.28.01.0010.005	mc =(0,20*,002*1)*n°4 =0,04: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02*0,20*1,00*4	m³	0,016	137,40	2,198
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*,010*0,50)*n°4 =0,02: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10*0,10*0,50*4	m³	0,020	293,40	5,868
	Spese generali del 15%				2,804
	Utile dell'Impresa del 10%				2,149
E.01.03.0080.004	CALCESTRUZZO				
	dosato a kg 150 di cemento 325 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m³	1,000	118,29	118,290
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**141,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**141,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,624
				Costo materiali fc	101,576
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,731
E.01.08.0010.005	**CONGLOMERATO A DOSAGGIO**				
	dosato a 150 kg di cemento Tipo 3.25	**m³**	**1**		
	manodopera per lavorazioni				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	30,57	5,503
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	2,08	0,291
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
	mezzi d'opera				
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	15,06	0,941
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	50,87	5,652
	materiali				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1000	m³	1,100	81,63	89,793
	Spese generali del 15%				17,454
	Utile dell'Impresa del 10%				13,381
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**147,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**147,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,683
				Costo materiali fc	89,793
				Costo noli e trasporti	6,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,840
E.01.08.0010.010	**CONGLOMERATO A DOSAGGIO**				
	dosato a 200 kg di cemento Tipo 3.25	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	30,57	5,503
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
	manodopera mezzi meccanici				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	2,08	0,291
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	15,06	0,941
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA				
	con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	50,87	5,652
X.12.01.0002.020	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1000	m³	1,100	90,15	99,165
	Spese generali del 15%				18,860
	Utile dell'Impresa del 10%				14,459
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**159,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**159,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,683
				Costo materiali fc	99,165
				Costo noli e trasporti	6,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,318
E.01.08.0010.015	**CONGLOMERATO A DOSAGGIO** **dosato a 250 kg di cemento Tipo 3.25**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	30,57	5,503
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
	mezzi d'opera				
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	15,06	0,941
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	2,08	0,291
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	50,87	5,652
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1000	m³	1,100	91,15	100,265
	Spese generali del 15%				19,025
	Utile dell'Impresa del 10%				14,586
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**160,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**160,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,683
				Costo materiali fc	100,265
				Costo noli e trasporti	6,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,608
E.01.08.0010.020	**CONGLOMERATO A DOSAGGIO** **dosato a 300 kg di cemento Tipo 3.25**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	30,57	5,503
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
	mezzi d'opera				
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	15,06	0,941
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	2,08	0,291
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	50,87	5,652
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1000	m³	1,100	103,29	113,619
	Spese generali del 15%				21,028
	Utile dell'Impresa del 10%				16,121
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**177,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**177,340**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	19,683
				Costo materiali fc	113,619
				Costo noli e trasporti	6,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,154
E.01.08.0020.005	**CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30 N/mm² per sottomurazioni**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	posa - produzione oraria 1,30 m³ n°2 addetti n°1 addetto posa =60/1,30=46,1558 min + 15 min vibrazione =61,15 min : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 61,15/60	h	1,02	32,96	33,592
Z.01.05.0001.001	posa - produzione oraria 1,30 m³ n° 2 addetti n°1 addetto posa =60/1,30=46,1558 min 14 min assistenza varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
		h	1,00	32,96	32,960

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	posa - produzione oraria 1,30 m³				
	assistenza 1/1,30: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,3	h	0,77	30,57	23,515
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	autobetoniera : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,96	4,395
	noli				
Z.06.20.0010.030	per scarico e/o pompaggio: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	56,83	7,577
Z.06.40.0130.010	15 min a m³ : VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				31,363
	Utile dell'Impresa del 10%				24,045
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**264,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**264,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,462
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	8,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,412
E.01.08.0020.010	**CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30 N/mm²** **per fondazioni**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8/2	h	0,06	30,57	1,911
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				17,580
	Utile dell'Impresa del 10%				13,478
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**148,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**148,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,031
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,100
E.01.08.0020.015	**CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30 N/mm² per fondazioni a platea**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9/2	h	0,06	30,57	1,698
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				17,411
	Utile dell'Impresa del 10%				13,348
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**146,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**146,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,360
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,729
E.01.08.0020.020	**CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30 N/mm² per elevazioni**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	n°1 addetti- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	n°1 addetti- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	n°1 addetto per 30' - produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5/2	h	0,10	30,57	3,057
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				18,494
	Utile dell'Impresa del 10%				14,178
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**156,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**156,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	9,649
Costo materiali fc	106,529
Costo noli e trasporti	0,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,710

E.01.08.0020.025	**CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30 N/mm² per travi, cordoli e solette**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4/2	h	0,13	30,57	3,821
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				19,103
	Utile dell'Impresa del 10%				14,645
	Per arrotondamento				0,002

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**161,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**161,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,061
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,750
E.01.08.0020.030	**CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30 N/mm² per pilastri**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3,3	h	0,30	32,96	9,988
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3,3	h	0,30	32,96	9,988
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/3,3/2	h	0,15	30,57	4,632
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				19,749
	Utile dell'Impresa del 10%				15,141
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**166,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**166,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,620
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,843
E.01.08.0020.035	**CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30 N/mm² per rampe scala**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,8	h	0,36	32,96	11,771
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2,8	h	0,36	32,96	11,771
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,8/2	h	0,18	30,57	5,459
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				20,408
	Utile dell'Impresa del 10%				15,646
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**172,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**172,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,230
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,050
E.01.08.0022.010	**SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI PER CLASSI DI ESPOSIZIONE E DI RESISTENZA - per classe d'esposizione XC3 e di resistena => a C30/ 37 N/mm2**	**m³**	**0,72**		
X.12.01.0004.010	SOVRAPREZZO AL CLS STRUTTURALE per diversa classe d'esposizione				
	per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m³	1,458	5,36	7,817
	Spese generali del 15%				1,172
	Utile dell'Impresa del 10%				0,899
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**9,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**9,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,817
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,073
E.01.08.0022.020	**SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI PER CLASSI DI ESPOSIZIONE E DI RESISTENZA - per classe d'esposizione XF4 e di resistena => a C30/ 37 N/mm2**	**m³**	**1**		
X.12.01.0004.090	SOVRAPREZZO AL CLS STRUTTURALE per diversa classe d'esposizione				
	per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,807	m³	0,807	24,56	19,820
	Spese generali del 15%				2,973
	Utile dell'Impresa del 10%				2,279
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**25,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**25,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,250

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.01.08.0022.030	**SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI PER CLASSI DI ESPOSIZIONE E DI RESISTENZA** **- per classe d'esposizione XA1 e di resistena => a C30/ 37 N/mm2**	**m³**	**0,55**		
X.12.01.0004.100	SOVRAPREZZO AL CLS STRUTTURALE per diversa classe d'esposizione per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m³	1,909	5,36	10,233
	Spese generali del 15%				1,535
	Utile dell'Impresa del 10%				1,176
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,717
E.01.08.0030.005	**ACCIAIO PER ARMATURA** **tondini**	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,01	kg	1,01	0,97	0,980
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	GRU 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg) : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60/100	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	assistenza 20' ogni fascio da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60/100	h		30,57	0,102
	Spese generali del 15%				0,182
	Utile dell'Impresa del 10%				0,140
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,228
				Costo materiali fc	0,980
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,327
E.01.08.0030.010	**ACCIAIO PER ARMATURA** **rete elettrosaldata**	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	kg	1,05	1,09	1,145
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	3' semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	addetto alla gru 3' semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	addetto a movimentazione e posa - 23' ogni da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60/100	h		32,96	0,126
Z.01.05.0001.002	addetto assistenza posa - 23' ogni da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60/100	h		30,57	0,117
	Spese generali del 15%				0,211
	Utile dell'Impresa del 10%				0,162
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,259
				Costo materiali fc	1,145
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,371
E.01.08.0036.005	**CASSEFORME** **per getto di fondazioni**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0020.010	riutilizzo 50 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	m²	0,02	30,13	0,603
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 30 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30	m³	0,001	293,40	0,196
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte : LEGNAMI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5	m³	0,002	137,40	0,220
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²				
	=5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo, movimentazione, pulizia e riordino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
	Spese generali del 15%				3,220
	Utile dell'Impresa del 10%				2,469
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,195
				Costo materiali fc	1,255
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,692
E.01.08.0036.010	**CASSEFORME**				
	per getto di elevazioni	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	1,18	0,236
X.43.01.40.0180.02	4 distanziatore al mq				
	: FERRAMENTA ACCESSORIA				
	distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	100pz.	0,04	16,53	0,661
X.28.01.0020.010	riutilizzo 50 volte				
	: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	m²	0,02	30,13	0,603
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*,010*1)*n°2 =0,02				
	riutilizzo 30 volte				
	: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30	m³	0,001	293,40	0,196
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5	m³	0,002	137,40	0,220
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m² =5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi 5' per 50 m² =5/60/50: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25' ': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo, movimentazione, pulizia e riordino 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,46	11,442
	Spese generali del 15%				4,075
	Utile dell'Impresa del 10%				3,124
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**34,360**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**34,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				25,230
	Costo materiali fc				1,916
	Costo noli e trasporti				0,018
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,196
E.01.08.0036.015	**CASSEFORME** **per getto di cordoli, pilastri, solette**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0020.010	riutilizzo 50 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	m²	0,02	30,13	0,603
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 30 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30	m³	0,001	293,40	0,196
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5	m³	0,002	137,40	0,220
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m² =5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo, movimentazione, pulizia e riordino 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,46	13,730
	Spese generali del 15%				4,731
	Utile dell'Impresa del 10%				3,627
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	30,265
				Costo materiali fc	1,255
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,362
E.01.08.0036.020	**CASSEFORME** **per getto di rampe scala**	**m²**	**1**		
B.04.20.0005.020	CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO				
	rampe scala (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	72,84	72,840
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,840**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	56,791
				Costo materiali fc	0,781
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,260
E.01.08.0036.025	**CASSEFORME** **casseri per getto pozzetti**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	1,18	0,354
X.28.01.0020.010	riutilizzo 50 volte				
	[(1,00+0,60)*1,00]/50				
	: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,00+0,60)/50	m²	0,03	30,13	0,964
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*,010*1)*n°3 =0,03				
	riutilizzo 30 volte				
	: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1,00)*3/30	m³	0,001	293,40	0,293
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²				
	=1,60 mq.: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*1,60	h		10,95	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*1,60	h		32,96	0,088
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo, movimentazione, pulizia e riordino 25: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,46	11,442
	Spese generali del 15%				4,035
	Utile dell'Impresa del 10%				3,094
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,263
				Costo materiali fc	1,611
				Costo noli e trasporti	0,029
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,127
E.01.08.0040.005	**SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA**	**m²**	**1**		
	MATERIALI E				
X.28.01.0010.015	2 cm spessore: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	137,40	2,748
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,22	kg	0,22	1,18	0,260
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0090.005	SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	2,31	0,462
Z.06.40.0130.010	1 mc =circa 15 min > =1,5 minuti > (10,00 m*1,00 m*0,30 m)=mc 3 1,5/10/60: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/10/60	h		2,08	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 ore per 10 mq 12': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	2 1/2 ore per 10 mq 15': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,46	5,492
	Spese generali del 15%				2,334
	Utile dell'Impresa del 10%				1,789
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,084
				Costo materiali fc	3,008
				Costo noli e trasporti	0,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,121
E.01.08.0045.005	**CONGLOMERATO PER FONDAZIONI CLASSI XC1 - C25/ 30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*2	kg	0,40	1,18	0,472
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*2	m²	0,04	30,13	1,205
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 30 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*2	m³	0,001	293,40	0,391
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*2	m³	0,003	137,40	0,440
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m² : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*2	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*2	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60*2	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60*2	h	0,67	27,46	18,307
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	si considerano 55 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	55,00	0,97	53,350
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*55	h	0,03	10,95	0,301
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*55	h	0,03	32,96	0,906
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 55 kg/mc : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/100/60*55	h	0,09	32,96	3,021
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 55 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/100/60*55	h	0,09	30,57	2,802
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8/2	h	0,06	30,57	1,911
	Spese generali del 15%				33,077
	Utile dell'Impresa del 10%				25,359
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**278,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**278,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,150
				Costo materiali fc	162,387
				Costo noli e trasporti	0,857
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,436
E.01.08.0050.005	**CONGLOMERATO PER PLATEE CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*1	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*1	m²	0,02	30,13	0,603
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 30 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*1	m³	0,001	293,40	0,196
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*1	m³	0,002	137,40	0,220
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²				
	: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*1	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*1	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60*1	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60*1	h	0,33	27,46	9,153
	PER POSA ARMATURA METALLICA FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	30,00	0,97	29,100
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*30	h	0,02	10,95	0,164
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*30	h	0,02	32,96	0,494
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 30 kg/mc : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/100/60*30	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 30 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/100/60*30	h	0,05	30,57	1,529
	FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata				
X.43.01.05.0020.00	Ø 10 20x20 kg 6,37: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,37*1	kg	6,37	1,09	6,943
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*6,37	h		36,54	0,116
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/60/100*6,37	h		10,95	0,035
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*6,37	h		32,96	0,105
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*6,37	h		32,96	0,105
Z.01.05.0001.001	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*6,37	h	0,02	32,96	0,789
Z.01.05.0001.002	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*6,37	h	0,02	30,57	0,732
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9,00	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9,00	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9/2	h	0,06	30,57	1,698
	Spese generali del 15%				26,895
	Utile dell'Impresa del 10%				20,619
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**226,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**226,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,852
				Costo materiali fc	143,827
				Costo noli e trasporti	0,853
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,511
E.01.08.0070.005	**CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25 CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 8				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA				
chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,2*8	kg	1,60	1,18	1,888
X.43.01.40.0180.02 4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA				
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04*8	100pz.	0,32	16,53	5,290
X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
PANNELLI				
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/50*8	m²	0,16	30,13	4,821
X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
TRAVI				
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*8	m³	0,005	293,40	1,565
X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
TAVOLE				
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*8	m³	0,013	137,40	1,759
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²				
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 5/60/50*8	h	0,01	10,95	0,146
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60/50*8	h	0,01	32,96	0,439
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60*8	h	3,33	32,96	109,867
Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 25/60*8	h	3,33	27,46	91,533
PER POSA ARMATURA METALLICA				
FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.				
TONDINI				
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 60*1,01	kg	60,60	0,97	58,782
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 3/100/60*60	h	0,03	10,95	0,329
MANODOPERA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*60	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 60 kg/mc : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*60	h	0,20	30,57	6,114
	FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata				
X.43.01.05.0020.00	Ø 10 20x20 kg 6,37 12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,37*2	kg	12,74	1,09	13,887
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	36,54	0,233
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	10,95	0,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	32,96	1,579
Z.01.05.0001.002	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	30,57	1,464
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5/2	h	0,10	30,57	3,057
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				65,255
	Utile dell'Impresa del 10%				50,029
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**550,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**550,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	223,492
				Costo materiali fc	194,521
				Costo noli e trasporti	3,625
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,288
E.01.08.0075.005	**CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35 CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,70				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*5,70	kg	1,14	1,18	1,345
X.43.01.40.0180.02	4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04*5,70	100pz.	0,23	16,53	3,769
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*5,7	m²	0,11	30,13	3,435
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,7	m³	0,004	293,40	1,115
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,70	m³	0,009	137,40	1,253
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²				
	: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*5,70	h	0,01	10,95	0,104
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*5,70	h	0,01	32,96	0,313
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*5,70	h	2,38	32,96	78,280
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*5,70	h	2,38	27,46	65,218
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*1,01	kg	60,60	0,97	58,782
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*60	h	0,03	10,95	0,329
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*60	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 60 kg/mc				
	: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/100/60*60	h	0,20	30,57	6,114
	FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata				
X.43.01.05.0020.00	Ø 10 20x20 kg 6,37 12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,37*2	kg	12,74	1,09	13,887
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	36,54	0,233
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	10,95	0,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	32,96	1,579
Z.01.05.0001.002	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	30,57	1,464
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5/2	h	0,10	30,57	3,057
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA				
	con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				55,883
	Utile dell'Impresa del 10%				42,844
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**471,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**471,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,464
				Costo materiali fc	190,115
				Costo noli e trasporti	3,583
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,724
E.01.08.0080.005	**CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50 CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 4,00				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*4,00	kg	0,80	1,18	0,944
X.43.01.40.0180.02	4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA				
	distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04*4,00	100pz.	0,16	16,53	2,645
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*4,00	m²	0,08	30,13	2,410
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*4,00	m³	0,003	293,40	0,782
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*4,00	m³	0,006	137,40	0,879
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²				
	: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5/60/50*4,00	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*4,00	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*4,00	h	1,67	32,96	54,933
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*4,00	h	1,67	27,46	45,767
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*1,01	kg	50,50	0,97	48,985
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*50	h	0,03	10,95	0,274
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*50	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 50 kg/mc : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*50	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 50 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*50	h	0,17	30,57	5,095
	FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata				
X.43.01.05.0020.00	Ø 10 20x20 kg 6,37 12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,37*2	kg	12,74	1,09	13,887
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	36,54	0,233

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	10,95	0,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	32,96	1,579
Z.01.05.0001.002	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	30,57	1,464
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5/2	h	0,10	30,57	3,057
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
Spese generali del 15%				47,136
Utile dell'Impresa del 10%				36,138
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**397,520**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**397,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				126,882
Costo materiali fc				177,061
Costo noli e trasporti				3,497
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				83,278
E.01.08.0085.005 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²				
per cordoli, travi e solette	**m³**	**1**		
PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,10				
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA				
chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,2*5,10	kg	1,02	1,18	1,204
X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
PANNELLI				
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/50*5,10	m²	0,10	30,13	3,073
X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
TRAVI				
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,10	m³	0,003	293,40	0,998
X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
TAVOLE				
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,10	m³	0,008	137,40	1,121
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²				
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 5/60/50*5,10	h	0,01	10,95	0,093
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5/60/50*5,10	h	0,01	32,96	0,280
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60*5,10	h	2,55	32,96	84,048
Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60*5,10	h	2,55	27,46	70,023
PER POSA ARMATURA METALLICA				
FORNITURA MATERIALI - tondini				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 125*1,01	kg	126,25	0,97	122,463
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*125	h	0,06	10,95	0,684
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*125	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 125 kg/mc : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*125	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 125 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*125	h	0,42	30,57	12,738
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4/2	h	0,13	30,57	3,821
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				66,576
	Utile dell'Impresa del 10%				51,042
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**561,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**561,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	196,591
				Costo materiali fc	235,388
				Costo noli e trasporti	3,624
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,617
E.01.08.0085.010	**CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**				
	per pilastri	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 7,5				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*7,50	kg	1,50	1,18	1,770
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*7,50	m²	0,15	30,13	4,520
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*7,50	m³	0,005	293,40	1,467
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*7,50	m³	0,012	137,40	1,649
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m² : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*7,50	h	0,01	10,95	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*7,50	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 40/60*7,50	h	5,00	32,96	164,800
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60*7,50	h	5,00	27,46	137,300
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 130*1,01	kg	131,30	0,97	127,361
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*130	h	0,07	10,95	0,712
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*130	h	0,07	32,96	2,142
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 130 kg/mc : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*130	h	0,43	32,96	14,283
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 130 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*130	h	0,43	30,57	13,247
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,30	h	0,30	32,96	9,988
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,30	h	0,30	32,96	9,988

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,30/2	h	0,15	30,57	4,632
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				90,815
	Utile dell'Impresa del 10%				69,625
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**765,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**765,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	348,452
				Costo materiali fc	243,296
				Costo noli e trasporti	3,696
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,438
E.01.08.0085.015	**CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²** **per rampe scale**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 6,67 SPESSORE si considera 1/27 della luce incastri perfetti (L= 1,20+3,00+1,20)=5,40/30=0,20 larghezza 1,20 lunghezza 4,16 altezza 0,20 =1,00 mc				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*6,67	kg	2,00	1,18	2,361
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*6,67	m²	0,13	30,13	4,019
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*6,67	m³	0,004	293,40	1,305
X.28.01.0010.005	mc (0,2*0,02*1)*2/5+(0,17*0,02*1)*4,3/5= 0,004524 riutilizzo 5 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5+0,17*0,02*1*4,3/5*6,67	m³	0,021	137,40	2,900
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m² : GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*6,67	h	0,01	10,95	0,122
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*6,67	h	0,01	32,96	0,366
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60*6,67	h	5,56	32,96	183,203
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60*6,67	h	5,56	27,46	152,632
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 185*1,01	kg	186,85	0,97	181,245
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*185	h	0,09	10,95	1,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*185	h	0,09	32,96	3,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 125 kg/mc				
	: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*185	h	0,62	32,96	20,325
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 185 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*185	h	0,62	30,57	18,852
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,80	h	0,36	32,96	11,771
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,80	h	0,36	32,96	11,771
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,80/2	h	0,18	30,57	5,459
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				106,713
	Utile dell'Impresa del 10%				81,813
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**899,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**899,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	397,305
				Costo materiali fc	298,359
				Costo noli e trasporti	3,982
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	188,523
E.01.08.0100.005	**PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA - ad opera incerta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0100.050	riduzione di 7,5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea e porfirica: PORFIDI - MASSELLI facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,075	m²	0,93	43,26	40,242
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,96	23,072
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	24,89	0,498

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h	0,02	40,65	0,813
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	addetto all'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
	Spese generali del 15%				12,184
	Utile dell'Impresa del 10%				9,341
	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI				
E.03.08.0010.015	CONGLOMERATO A DOSAGGIO dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	160,44	19,253
E.03.08.0030.010	Ø 6 mm - maglia 100 x 100 - Peso kg / m² 4,49: ACCIAIO PER ARMATURA rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4,5	kg	4,50	1,78	8,010
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**130,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**130,020**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	42,547
				Costo materiali fc	57,424
				Costo noli e trasporti	2,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,241
E.01.08.0100.010	**PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA** **- a corsi regolari**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0100.050	riduzione di 5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea e porfirica : PORFIDI - MASSELLI facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,050	m²	0,95	43,26	41,200
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,57	20,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	24,89	0,498
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h	0,02	40,65	0,813
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	x pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
	Spese generali del 15%				13,751
	Utile dell'Impresa del 10%				10,543
	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI				
E.03.08.0010.015	CONGLOMERATO A DOSAGGIO				
	dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	160,44	19,253
E.03.08.0030.010	Ø 6 mm - maglia 100 x 100 - Peso kg / m² 4,49: ACCIAIO PER ARMATURA				
	rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	1,78	8,010
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**143,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**143,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	52,037
				Costo materiali fc	58,382
				Costo noli e trasporti	2,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,003
E.01.08.0105.005	**PARAMENTO IN PORFIDO**				
	- ad opera incerta	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0100.050	PORFIDI - MASSELLI				
	facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	43,26	43,260
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,96	23,072
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA				
	con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	24,89	0,498
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h	0,02	40,65	0,813
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	addetto all'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
	Spese generali del 15%				12,637
	Utile dell'Impresa del 10%				9,688

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI				
E.03.08.0010.015	CONGLOMERATO A DOSAGGIO dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	160,44	19,253
E.03.08.0030.010	Ø 6 mm - maglia 100 x 100 - Peso kg / m² 4,49: ACCIAIO PER ARMATURA rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4,5	kg	4,50	1,78	8,010
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**133,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**133,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,547
				Costo materiali fc	60,442
				Costo noli e trasporti	2,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,033
E.01.08.0105.010	**PARAMENTO IN PORFIDO - a corsi regolari**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0100.050	: PORFIDI - MASSELLI facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	43,26	43,260
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,57	20,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	24,89	0,498
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h	0,02	40,65	0,813
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	x pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
	Spese generali del 15%				14,060
	Utile dell'Impresa del 10%				10,780
	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI				
E.03.08.0010.015	CONGLOMERATO A DOSAGGIO dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	160,44	19,253
E.03.08.0030.010	Ø 6 mm - maglia 100 x 100 - Peso kg / m² 4,49: ACCIAIO PER ARMATURA rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	1,78	8,010

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**145,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**145,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	52,037
			Costo materiali fc	60,442
			Costo noli e trasporti	2,162
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,553
E.01.08.0110.005 FORMAZIONE DI GAVETA	**m²**	**1**		
FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0100.065				
: PORFIDI - MASSELLI masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni 60x40x35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	80,98	80,980
MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,5	h	0,50	63,25	31,625
Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,020	h	0,02	40,65	0,813
MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001 x escavatore : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Spese generali del 15%				33,232
Utile dell'Impresa del 10%				25,478
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI				
E.03.08.0020.010 CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm² per fondazioni (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,20	m³	0,200	148,30	29,660
E.03.08.0030.005 6 Ø 20 mm - spezzoni cm 0,35- Peso kg / m 2,466 =6*2,466* 0,35=5,17: ACCIAIO PER ARMATURA tondini (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
Formula quantità: 5,20	kg	5,20	1,52	7,904
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**317,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**317,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	110,522
			Costo materiali fc	107,330
			Costo noli e trasporti	32,570

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		66,575
E.01.08.0115.005	**BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,57	1,019
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0500	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	45,23	5,025
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
X.11.01.0005.025	E.01.03.0011.005 PRECEDENTE mat. a piè d'opera: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40 (ex AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	5,61	5,610
	Spese generali del 15%				2,922
	Utile dell'Impresa del 10%				2,240
	LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA				
E.01.04.0006.005	SCAVO DI SBANCAMENTO (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,0000	m³	1,000	10,38	10,380
	MATERIALI A PIE' D' OPERA				
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**35,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**35,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,183
				Costo materiali fc	5,610
				Costo noli e trasporti	12,073
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		7,334
E.01.08.0120.005	**TRAMEZZO DA cm 8**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	1 m² / (0,25x0,50) =8 blocchi >8,4 compresi sfrido: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,4	cad.	8,40	1,26	10,584
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	151,86	4,556
Z.37.0220.210	1 m² * 0,25=0,25 >0,3: ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,3	m	0,30	1,23	0,369
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/ 104*8: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/104*8	h		10,95	0,042
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/ 104*8: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/104*8	h		32,96	0,127
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m² > =1/ 5,5: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,5	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m² > =1/ 5,5: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,5	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				4,084
	Utile dell'Impresa del 10%				3,131
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,678
				Costo materiali fc	15,509
				Costo noli e trasporti	0,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,211
E.01.08.0125.005	**INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,020	145,90	2,918
X.13.01.0030.020	INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	100kg	0,03	11,80	0,378
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	30,57	6,114
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	3,84	0,768
	Spese generali del 15%				2,515
	Utile dell'Impresa del 10%				1,929
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,210**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	3,296
				Costo noli e trasporti	0,768
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,440
E.01.08.0130.005	**PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE** **piastrelle di gres**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
ZE.01.03.0115.005	compreso sfrido: PIASTRELLE IN GRES (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,87	23,870
Z.18.01.0015.010	Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²: MALTE PREMISCELATE NATURALI adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	0,73	2,920
X.12.01.0010.060	A larg. B lung. C spess. D coeff in base alla larghezza della fuga e dimensione piastrella A=240 B=120 C=12 D=1,5 (A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,3375 kg/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	3,34	1,670
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0038	h		10,95	0,042
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0038	h		32,96	0,125
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,46	4,577
	Spese generali del 15%				6,887
	Utile dell'Impresa del 10%				5,280
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,408
				Costo materiali fc	28,460
				Costo noli e trasporti	0,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,170
E.01.08.0130.010	**PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE** **piastrelle monocottura**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
ZE.01.03.0120.005	compreso sfrido: PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,69	16,690
Z.18.01.0015.010	Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²: MALTE PREMISCELATE NATURALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	5,00	0,73	3,650
X.12.01.0010.060	A larg. B lung. C spess. D coeff in base alla larghezza della fuga e dimensione piastrella A=300 B=300 C=10 D=0,8 (A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,08 kg/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	3,34	0,334
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0038	h		10,95	0,042
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0038	h		32,96	0,125
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,46	4,577
	Spese generali del 15%				5,719
	Utile dell'Impresa del 10%				4,384
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,408
				Costo materiali fc	20,674
				Costo noli e trasporti	0,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,106
E.01.09.0005.005	**FERRO LAVORATO**	**kg**	**1**		
	MATERIALI				
X.43.01.10.0010.02	compreso zincatura: STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm HEA 240 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,07	kg	1,07	1,06	1,134
	LAVORAZIONE				
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	28,66	2,866
Z.01.20.0005.010	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 4° livello (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,30	0,819
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03 movimentazioni in cantiere e posa in opera	h	0,03	26,44	0,793

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0005	h		36,54	0,018
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0004	h		15,06	0,006
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0005	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0004	h		32,96	0,013
	Spese generali del 15%				0,850
	Utile dell'Impresa del 10%				0,652
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**7,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**7,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,507
				Costo materiali fc	1,134
				Costo noli e trasporti	0,024
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,505
E.01.09.0010.005	**MANUFATTI IN ACCIAIO INOX**	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0020.02	ACCIAIO INOX STRADE - travi in acciaio inox (Costo materiali fc - Costo materiali fc) per lavorazioni	kg	1,00	7,03	7,030
Z.01.20.0005.005	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	28,66	3,153
Z.01.20.0005.015	IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,13 per trasporto e scarico in cantiere	h	0,13	26,44	3,437
Z.07.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0005	h		69,50	0,035
Z.07.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0005	h		48,02	0,024
Z.61.01.0005.001	SQUADRA TIPO Squadra tipo collettori (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0009	h		29,60	0,027
	Spese generali del 15%				2,056
	Utile dell'Impresa del 10%				1,576
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**17,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**17,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,617
				Costo materiali fc	7,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,059
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,634
E.01.09.0015.005	**TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE**	**m²**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	32,96	3,296
	FORNITURA MATERIALI				
Z.46.01.0040.020	consumo per ogni mano 0,15 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE idropittura lavabile classe 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15*2	l	0,30	3,60	1,080
Z.46.01.0120.035	protezini varie: PROTEZIONI rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	cad.	0,01	1,41	0,014
Z.46.01.0120.045	protezione varie: PROTEZIONI telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	cad.	0,05	1,85	0,093
	Spese generali del 15%				0,672
	Utile dell'Impresa del 10%				0,516
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	1,187
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,187
E.01.09.0020.005	**CANALE DI DRENAGGIO**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2500	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	27,46	4,943
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0160	h	0,02	29,60	0,474
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1600	h	0,16	50,34	8,054
Z.64.20.0005.015	MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	12,95	12,950
Z.61.01.0040.005	OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2000	m³	0,200	117,00	23,400
X.10.05.0010.015	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm CCIAA MI (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1,5000	t	1,50	14,22	21,330
ZE.03.03.0011.020	FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,3900	m²	0,39	1,43	0,558
Z.61.01.0010.040	SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5000	m³	1,500	15,30	22,950
Z.61.01.0010.041	SCAVI E SOVRAPPREZZI scavo di a sezione ristr. ml. 1.51 - 2.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m³	1,000	22,50	22,500
Z.61.01.0010.075	SCAVI E SOVRAPPREZZI sovrapp. scavo in presenza d' acqua (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5000	m³	1,500	14,90	22,350
Z.61.01.0006.100	MATERIALI A PIE' D'OPERA terra vegetale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3600	m³	0,360	20,40	7,344
	Spese generali del 15%				23,264
	Utile dell'Impresa del 10%				17,836
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**196,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**196,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,183
				Costo materiali fc	112,052
				Costo materiali fm	21,330
				Costo noli e trasporti	8,528
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,107
E.01.09.0025.005	**CORDONATA PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI**	**m**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.0010.040	CORDONATE cordonate prefabbricate 12-15x25x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	m	1,00	9,15	9,150
Z.61.01.0040.086	0,35*0,15 = 0,0525: OPERE EDILI malta cementizia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0055	m³	0,006	80,20	0,441
Z.61.01.0040.005	0,6*0,10*1,00: OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,0600	m³	0,060	117,00	7,020
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	15,32	0,766
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
	MANODOPERA PER LAVORAZIONI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1000	h	0,10	27,46	2,746
	Spese generali del 15%				4,007
	Utile dell'Impresa del 10%				3,072

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,790**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,338
			Costo materiali fc	16,611
			Costo noli e trasporti	0,766
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,075
E.03.04.0006.005 **SCAVO DI SBANCAMENTO**	**m³**	**640**		
si considera una resa giornaliera pari a m³ 640				
Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.002 n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio, regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie,sistemazioni ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,01	30,57	0,382
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0080.030 n° 1 per 8 ore per caricamento e spostamento materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h	0,01	36,56	0,457
Z.06.05.0030.030 n. 1 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h	0,01	50,34	0,629
Z.06.10.0070.030 N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 10 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 5*8	h	0,06	54,49	3,406
Z.06.50.0070.010 2 operatori per 3 ore motosega e decespugliatore : MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 6	h	0,01	4,12	0,039
ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore addetto alla pala caricatrice cingolata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001 n.5 per 8 ore addetto alla guida dell'autocarro spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 40	h	0,06	32,96	2,060
Spese generali del 15%				1,231
Utile dell'Impresa del 10%				0,944
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**10,380**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**10,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,854
Costo noli e trasporti				4,531
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,171
E.03.04.0010.005 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO	**m³**	**400**		
si considera una resa giornaliera pari a m³ 400				
Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002 n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio, regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie,sistemazioni ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,02	30,57	0,611
Z.01.05.0001.001 n.1 per 4 ore - modinatura e verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4	h	0,01	32,96	0,330
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0080.030 n° 1 per 8 ore per caricamento e spostamento materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA				
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h	0,02	36,56	0,731
Z.06.05.0030.030 n. 2 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe: ESCAVATORE CINGOLATO				
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8*2	h	0,04	50,34	2,014
Z.06.10.0070.030 N° 1 per 8 ore per carico trasporto e scarico: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8*2	h	0,04	54,49	2,180
Z.06.50.0070.010 2 operatori per 3 ore motosega e decespugliatore : MOTOSEGA A SCOPPIO				
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 6	h	0,02	4,12	0,062
ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore addetto alla pala caricatrice cingolata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8*2	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	n.2 per 8 ore addetto alla guida dell'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*8	h	0,04	32,96	1,318
	Spese generali del 15%				1,482
	Utile dell'Impresa del 10%				1,136
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,918
				Costo noli e trasporti	4,987
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,617
E.03.04.0020.005	**SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA**	**m³**	**76**		
Z.01.05.0001.001	n.1 per 4 ore per assistenza deposito provvisorio, regolarizzazione piani e scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,05	32,96	1,735
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	79,97	8,418
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	36,56	0,481
Z.06.05.0050.050	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	12,53	1,319
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	32,96	3,469
Z.01.05.0001.001	pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,434
	Spese generali del 15%				2,378
	Utile dell'Impresa del 10%				1,823
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**20,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**20,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,638
				Costo noli e trasporti	10,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,203

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.04.0025.005	**SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA**	**m³**	**50**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 50				
	FORNITURA MATERIALI				
Z.10.01.0050.005	incidenza esplosivo 250 g/m³ di scavo: ESPLODITORI cartuccia di esplosivo deflagrante da 180 g (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*250/1000	kg	0,25	36,00	9,000
Z.10.01.0050.010	ESPLODITORI nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	d	0,16	100,00	16,000
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 operai specializzato perforazione e pulizia nicchia di distacco - produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/5*50	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.001	2 operai specializzato carica e brillamento esplosivo - produzione oraria 12 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*1/12*50	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.001	assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,02	32,96	0,659
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5200	h	0,01	17,43	0,181
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,52	h	0,01	1,35	0,014
	Spese generali del 15%				6,680
	Utile dell'Impresa del 10%				5,121
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**56,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**56,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,336
				Costo materiali fc	25,000
				Costo noli e trasporti	0,195
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,799
E.03.04.0030.005	**SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE**	**m³**	**46,5**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	per controllo, pulizia, disgaggio e sicurezza parete;: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,04	32,96	1,418
Z.01.05.0001.001	assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,17	32,96	5,671
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	h	0,17	32,96	5,671
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,04	32,96	1,418
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.060	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 180 fino a KW 220. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,17	99,65	17,144
Z.06.05.0050.060	: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 900 fino a Kg. 1400 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,17	17,36	2,987
Z.06.05.0080.020	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,04	30,67	1,319
	Spese generali del 15%				5,344
	Utile dell'Impresa del 10%				4,097
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**45,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**45,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,089
				Costo noli e trasporti	21,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,442
E.03.04.0036.005	**SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO E RINTERRO**	**m³**	**700**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 700				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio, regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie,sistemazioni ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,57	0,349
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.030	n° 1 per 6 ore per caricamento e spostamento materiale: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,85	0,353
Z.06.05.0030.030	n. 1 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	50,34	0,575
Z.06.10.0070.030	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 10 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5*8	h	0,06	54,49	3,114
Z.06.50.0070.010	2 operatori per 3 ore motosega e decespugliatore : MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,01	4,12	0,035
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 6 ore addetto alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.001	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 10 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5*8	h	0,06	32,96	1,883
	rinterro ripristino del terreno allo stato precedente lo scavo si considerano m³ 700 >> 700/4,50/1,50 lunghezza scavo circa 156 m >>area 700 m²				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	n.2 per 5 ore per assistenza regolarizzazione piani e scarpate, sistemazioni terra rastrellamento ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*5	h	0,01	30,57	0,437
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.030	7' per carico 40 autocarri 7'*40 =280' arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione 700 m²: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,85	0,353
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h		50,34	0,216
Z.06.10.0070.030	spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri si considera un percorso di 15 km e una velocità di 40 km/h >> tempo andata 10' tempo ritorno 10' carico 7' e scarico 3' =30' : AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5*8*1/2	h	0,03	54,49	1,557
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 280 min. addetto alla pala caricatrice gommata arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione terreno 700 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.001	n.1 per addetto escavatore sistemazione terreno: LAVORI DI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3	h		32,96	0,141
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5*8*1/2	h	0,03	32,96	0,942
	Spese generali del 15%				1,719
	Utile dell'Impresa del 10%				1,318
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**14,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**14,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	4,129
				Costo noli e trasporti	5,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,037
E.03.04.0041.005	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità fino a m 1,50**	**m³**	**95**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 95 (sviluppo circa 60 m h. scavo 1,50 m) MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 4 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, assistenza allo scavo ricerca sottoservizi ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,776
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,08	30,57	2,574
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2	h	0,02	4,12	0,087
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,08	63,25	5,326
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,776
	Spese generali del 15%				2,031
	Utile dell'Impresa del 10%				1,557
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**17,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**17,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	5,350
				Costo noli e trasporti	5,413
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,591
E.03.04.0041.010	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50**	**m³**	**85**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 85 (sviluppo circa 60 m h. scavo 1,50 m)				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, assistenza allo scavo ricerca sottoservizi ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,09	32,96	3,102
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,09	30,57	2,877
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,09	63,25	5,953
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,09	32,96	3,102
	Spese generali del 15%				2,255
	Utile dell'Impresa del 10%				1,729
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**19,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**19,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,979
				Costo noli e trasporti	5,953
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,986
E.03.04.0041.015	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA** **- per la fascia con profondità compresa tra m 2,51 e m 4,00**	**m³**	**70**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 70 (sviluppo circa 40 m h. scavo 1,50 m)				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, assistenza allo scavo ricerca sottoservizi ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	32,96	3,767
Z.01.05.0001.002	n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	30,57	3,494
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	63,25	7,229
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,11	32,96	3,767

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,738
Utile dell'Impresa del 10%				2,099
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**23,090**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**23,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,261
Costo noli e trasporti				7,229
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,832
E.03.04.0045.005 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVV.	**m³**	**550**		
si considera una resa giornaliera pari a m³ 550				
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore - assistenza, sistemazioni ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,479
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.030 7' per carico 40 autocarri 7'*40 =280' arrotondati a 5 ore +3: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,01	30,85	0,449
Z.06.10.0070.030 N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 5 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5*8	h	0,07	54,49	3,963
ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001 n.1 per 5 ore addetto alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5	h	0,01	32,96	0,300
Z.01.05.0001.001 N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione entro i 10 km. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5*8/2	h	0,04	32,96	1,199
rinterro ripristino del terreno allo stato precedente lo scavo si considerano m³ 700 >> 700/4,50/1,50 lunghezza scavo circa 156 m >>area 700 m²				
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002 n.2 per 5 ore per assistenza regolarizzazione piani e scarpate, sistemazioni terra rastrellamento ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*5	h	0,02	30,57	0,556
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.030 7' per carico 40 autocarri 7'*40 =280' arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione 700 m²: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	30,85	0,449
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,01	50,34	0,275
Z.06.10.0070.030	spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri si considera un percorso di 15 km e una velocità di 40 km/h >> tempo andata 10' tempo ritorno 10' carico 7' e scarico 3' =30'				
	: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5*8*1/2	h	0,04	54,49	1,981
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 280 min. addetto alla pala caricatrice gommata arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione terreno 700 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,479
Z.01.05.0001.001	n.1 per addetto escavatore sistemazione terreno 3 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,01	32,96	0,180
Z.01.05.0001.001	n.5 per addetti autocarro 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5*8*1/2	h	0,04	32,96	1,199
	Spese generali del 15%				1,726
	Utile dell'Impresa del 10%				1,323
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**14,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**14,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,714
				Costo noli e trasporti	6,668
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,050
E.03.04.0050.005	**TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 km**	**m³**	**700**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 700				
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.030	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20 min. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5*8/2	h	0,03	54,49	1,557
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20 min. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio):				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5*8/2	h	0,03	32,96	0,942
	Spese generali del 15%				0,375
	Utile dell'Impresa del 10%				0,287
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**3,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**3,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,942
				Costo noli e trasporti	1,557
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,661
E.03.04.0051.005	**TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA**	**t/km**	**8**		
	vedi analisi E.01.04.0050.005				
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,028571429	h		54,49	0,195
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,028571429	h		32,96	0,118
	Spese generali del 15%				0,047
	Utile dell'Impresa del 10%				0,036
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/t/km)	**0,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/t/km)	**0,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,118
				Costo noli e trasporti	0,195
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,087
E.03.04.0055.005	**SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA**	**m³**	**35**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n°1 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,23	32,96	7,534
	NOLI				
Z.06.05.0030.030	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,23	50,34	11,506
Z.06.05.0050.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,23	7,55	1,726
Z.06.05.0030.020	movimentazione materiale carico autocarro: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,09	42,89	3,676
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,23	32,96	7,534
Z.01.05.0001.001	addetto Al martellone 6 minuti ora =0,1: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1*7	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 3 ora: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,09	32,96	2,825
	Spese generali del 15%				5,319
	Utile dell'Impresa del 10%				4,078
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**44,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**44,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,018
				Costo noli e trasporti	16,908
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,400
E.03.04.0060.005	**SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA**	**m³**	**20**		
	Si considera una resa giornaliera pari a m³ 22				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n°1 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	32,96	13,184
	NOLI				
Z.06.05.0030.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	63,25	25,300
Z.06.05.0050.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE				
	di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	7,55	3,020
Z.06.05.0030.020	frantumazione, riduzione roccia, movimentazione materiale carico autocarro ecc: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	42,89	6,434
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	17,43	2,615
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA				
	del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	1,35	0,203
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.001	addetto Al martellone 6 minuti ora =0,1: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 6/60*8	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 3 ora: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	32,96	4,944
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,15	32,96	4,944
	Spese generali del 15%				11,272
	Utile dell'Impresa del 10%				8,642
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**95,060**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**95,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				19,446
	Costo noli e trasporti				37,572
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,915
E.03.04.0065.005	**SOVRAP. SCAVO SEZ. RIST. ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI**	**m³**	**15**		
	Si considera una resa giornaliera pari a m³ 20				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	n°1 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	32,96	17,579
	NOLI				
Z.06.05.0030.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	63,25	33,733
Z.06.05.0050.040	scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE				
	di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	7,55	4,027
Z.06.05.0030.020	frantumazione, riduzione roccia, movimentazione materiale carico autocarro ecc: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	42,89	8,578
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	17,43	3,486
Z.06.05.0110.010	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA				
	del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	1,35	0,270
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,53	32,96	17,579
Z.01.05.0001.001	addetto Al martellone 6 minuti ora =0,1: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 6/60*8	h	0,05	32,96	1,758
Z.01.05.0001.001	n°1 addetto escavatore 3 ora: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,20	32,96	6,592
	Spese generali del 15%				15,029
	Utile dell'Impresa del 10%				11,522
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**126,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**126,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,929
				Costo noli e trasporti	50,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,546
E.03.04.0071.005	**DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	x demolizione e riduzione materiale 120 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.003	x assistenza e pulizia 60 min: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA				
	del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	1,53	3,060
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	17,43	34,860
	Spese generali del 15%				19,695
	Utile dell'Impresa del 10%				15,100
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**166,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**166,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	93,380
				Costo noli e trasporti	37,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,800
E.03.04.0075.005	**SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA TOTALMENTE A MANO**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	- produzione oraria 0,60 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,57	50,950
Z.01.05.0001.003	- produzione oraria 0,90 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 100/75	h	1,33	27,46	36,613
	Spese generali del 15%				13,134
	Utile dell'Impresa del 10%				10,070
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**110,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**110,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	87,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,207
E.03.04.0080.005	**SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	- produzione oraria 0,60 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/60	h	1,67	30,57	50,950
	NOLI				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	42,89	2,859
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	32,96	2,197
	Spese generali del 15%				8,401
	Utile dell'Impresa del 10%				6,441
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**70,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**70,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,147
				Costo noli e trasporti	2,859
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,844
E.03.04.0085.005	**SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A MANO**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	- produzione oraria 0,25 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/25	h	4,00	32,96	131,840
Z.01.05.0001.002	- produzione oraria 0,40 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 100/40	h	2,50	30,57	76,425
	NOLI				
Z.06.05.0110.020	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/25	h	4,00	1,53	6,120
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 100/25	h	4,00	17,43	69,720
	Spese generali del 15%				42,616
	Utile dell'Impresa del 10%				32,672

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**359,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**359,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	208,265
				Costo noli e trasporti	75,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,295
E.03.04.0090.005	**SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI SPECIALI**	**m³**	**19**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 19 Lavori con particolare disagio elevate pendenze ancoraggi critici - verricello				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	assistenza allo scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,42	32,96	13,878
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,42	34,53	14,539
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	n.1 per 8 ore addetto all'escavatore tipo ragno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,42	32,96	13,878
	Spese generali del 15%				6,344
	Utile dell'Impresa del 10%				4,864
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**53,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**53,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,878
				Costo noli e trasporti	14,539
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,205
E.03.04.0095.005	**SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE**	**m³**	**1**		
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	15,32	7,660
	Spese generali del 15%				3,621
	Utile dell'Impresa del 10%				2,776
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**30,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**30,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo noli e trasporti	7,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,400

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.04.0105.005	**SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA**	**m³**	**50**		
	Si considera una lunghezza di 60 m.				
	MATERIALI				
Z.61.20.0115.615	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 16 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 85	m	1,70	0,37	0,629
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,08	30,57	2,446
	ADDETTI AI MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,08	32,96	2,637
	NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,08	42,89	3,431
Z.06.40.0010.050	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 200. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,16	5,55	0,888
	Spese generali del 15%				1,900
	Utile dell'Impresa del 10%				1,457
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**16,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**16,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,083
				Costo materiali fc	0,629
				Costo noli e trasporti	4,319
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,352
E.03.04.0110.005	**SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,10	h	1,10	27,46	30,206
	NOLI				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	42,89	8,578
Z.06.40.0200.005	IMPIANTO TIPO "WELLPOINT" (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	d	0,05	630,82	31,541
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
	Spese generali del 15%				11,538
	Utile dell'Impresa del 10%				8,846

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,798
				Costo noli e trasporti	40,119
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,383
E.03.04.0116.005	**SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE URBANO**	**m**	**1**		
	per sistemazione mantenimento sottoservizi				
Z.01.05.0001.003	- per scavo a mano 15 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	27,46	6,865
Z.01.05.0001.002	x posa sistemazione ecc. 12 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	x posa sistemazione ecc. 12 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
	NOLI				
Z.06.05.0020.010	6 min.: MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	7,66	0,766
Z.06.10.0070.010	3 min.: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	40,65	2,033
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetti all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.10.01.0010.005	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,34	m³	0,340	30,76	10,458
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	28,48	2,848
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)* =0,02 riutilizzo 15 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)/15*2	m³	0,001	293,40	0,391
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,043	m³	0,043	81,63	3,510

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				6,513
Utile dell'Impresa del 10%				4,993
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**54,930**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**54,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				23,415
Costo materiali fc				17,207
Costo noli e trasporti				2,799
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,509
E.03.04.0120.005 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI **interasse fra gli stessi oltre m 1,00**	**cad.**	**1**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,10	h	2,10	27,46	57,666
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.10.01.0005.010 SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,1	m³	0,100	28,48	2,848
Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,850	m³	0,850	59,20	50,320
MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,00555	h	0,01	32,96	0,183
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,00555	h	0,01	40,65	0,226
Spese generali del 15%				16,686
Utile dell'Impresa del 10%				12,793
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**140,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**140,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				57,849
Costo materiali fc				53,168
Costo noli e trasporti				0,226
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,477
E.03.04.0120.010 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI **interasse fra gli stessi fino a m 1,00**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,900	h	1,90	27,46	52,174
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,415	m³	0,415	59,20	24,568

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	28,48	2,848
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	32,96	0,183
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	40,65	0,226
	Spese generali del 15%				12,000
	Utile dell'Impresa del 10%				9,200
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,357
				Costo materiali fc	27,416
				Costo noli e trasporti	0,226
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,201
E.03.04.0125.005	**SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI**	**m**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2600	h	0,26	27,46	7,140
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1000	m³	0,100	28,48	2,848
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	32,96	0,183
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,00555	h	0,01	40,65	0,226
	Spese generali del 15%				1,560
	Utile dell'Impresa del 10%				1,196
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,323
				Costo materiali fc	2,848
				Costo noli e trasporti	0,226
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,753
E.03.04.0141.005	**RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI** si considera 300 mq/gg - dim. 8x8x10 cm. - peso 180 Kg/mq - peso totale 54,00 t. circa - 3 autocarri	**m²**	**300**		

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h		27,46	0,092
Z.01.05.0001.001	addetto alla cernita, selezione e recupero: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	32,96	0,439
	NOLI				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,02	50,34	1,175
Z.06.05.0080.040	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	54,64	0,364
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,01	45,23	0,528
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7	h	0,02	32,96	0,769
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,01	32,96	0,385
	Spese generali del 15%				0,596
	Utile dell'Impresa del 10%				0,457
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,905
				Costo noli e trasporti	2,067
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,049
E.03.04.0145.005	**FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO**	**m³**	**700**		
	si considera una resa giornaliera pari a m³ 700				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	addetto assistenza preparazione dell'area di lavoro, assistenza sistemazione scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,377
Z.01.05.0001.003	preparazione dell'area di lavoro, assistenza sistemazione scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	27,46	0,314
	NOLO A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.030	N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	min. spostare 700 m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5*8/2	h	0,03	54,49	1,557
Z.06.05.0030.030	per profilatura rampe.: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	50,34	0,575
Z.06.05.0090.040	per livellamento del materiale.: APRIPISTA BULLDOZER				
	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	38,47	0,440
Z.06.25.0120.030	per costipamento del materiale: COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO				
	Del peso oltre 8 t fino a 12 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	20,89	0,239
Z.06.25.0050.020	considerati 3 strati di 500 m² ciascuno a velocità di 5 km/h: AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO				
	con capacità oltre m³ 3,500 fino a m³ 5,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,01	8,42	0,072
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 56	h	0,08	32,96	2,637
	Spese generali del 15%				0,932
	Utile dell'Impresa del 10%				0,714
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,328
				Costo noli e trasporti	2,883
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,649
E.03.04.0156.005	**SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE ARIDO**	**m³**	**1**		
	MATERIALI				
X.10.01.0010.030	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	19,60	19,600
	Spese generali del 15%				2,940
	Utile dell'Impresa del 10%				2,254
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,190
E.03.05.0005.005	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	27,46	1,977
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	29,60	0,355
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048 manodopera per mezzi	h	0,05	50,34	2,416
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0012	h		32,96	0,040
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
	Spese generali del 15%				1,193
	Utile dell'Impresa del 10%				0,915
A.05.72.0220.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -				
	DN 80 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	52,79	52,790
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,599
				Costo materiali fc	41,730
				Costo noli e trasporti	2,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,167
E.03.05.0005.010	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -** **DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	27,46	1,648
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,416
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x scavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
	Spese generali del 15%				1,428

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				1,095
A.05.72.0220.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -				
	DN 100 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	53,41	53,410
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,394
				Costo materiali fc	42,220
				Costo noli e trasporti	3,126
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,708
E.03.05.0005.015	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,084	h	0,08	32,96	2,769
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	27,46	1,977
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,624
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
	Spese generali del 15%				1,837
	Utile dell'Impresa del 10%				1,408
A.05.72.0220.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -				
	DN 125 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	72,93	72,930
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,910
				Costo materiali fc	57,650
				Costo noli e trasporti	4,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,524
E.03.05.0005.020	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,096	h	0,10	27,46	2,636
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	50,34	3,624
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
	Spese generali del 15%				2,024
	Utile dell'Impresa del 10%				1,552
A.05.72.0220.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -				
	DN 150 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	78,48	78,480
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,550**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	9,162
Costo materiali fc	62,040
Costo noli e trasporti	4,334
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,015

E.03.05.0005.025	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,144	h	0,14	32,96	4,746
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,132	h	0,13	27,46	3,625
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,096	h	0,10	50,34	4,833
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,096	h	0,10	32,96	3,164

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				2,737
	Utile dell'Impresa del 10%				2,098
A.05.72.0220.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 200 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	109,98	109,980
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**133,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**133,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,524
				Costo materiali fc	86,940
				Costo noli e trasporti	5,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,874
E.03.05.0005.030	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,168	h	0,17	32,96	5,537
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,144	h	0,14	27,46	3,954
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,120 manodopera x mezzi	h	0,12	50,34	6,041
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
	Spese generali del 15%				3,205
	Utile dell'Impresa del 10%				2,457
A.05.72.0220.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 250 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	148,11	148,110
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**175,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**175,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,435
				Costo materiali fc	117,080
				Costo noli e trasporti	6,929
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,692
E.03.05.0005.035	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO - DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	32,96	6,922

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,168	h	0,17	27,46	4,613
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,132 manodopera x mezzi	h	0,13	50,34	6,645
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,132	h	0,13	32,96	4,351
	Spese generali del 15%				3,718
	Utile dell'Impresa del 10%				2,850
A.05.72.0220.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -				
	DN 300 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	176,56	176,560
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**207,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**207,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,073
				Costo materiali fc	139,570
				Costo noli e trasporti	7,711
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,543
E.03.05.0005.040	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -** **DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,276	h	0,28	32,96	9,097
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,204	h	0,20	27,46	5,602
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,180 manodopera x mezzi	h	0,18	50,34	9,061
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				4,792
	Utile dell'Impresa del 10%				3,674
A.05.72.0220.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -				
	DN 400 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	271,90	271,900
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**312,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**312,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,819
				Costo materiali fc	214,920
				Costo noli e trasporti	10,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,408
E.03.05.0005.045	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -** **DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,348	h	0,35	32,96	11,470
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	27,46	6,920
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0360	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,216 manodopera x mezzi	h	0,22	50,34	10,873
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,216	h	0,22	32,96	7,119
	Spese generali del 15%				5,795
	Utile dell'Impresa del 10%				4,443
A.05.72.0220.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -				
	DN 500 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	377,90	377,900
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**426,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**426,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,696
				Costo materiali fc	298,710
				Costo noli e trasporti	11,939
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,424
E.03.05.0005.050	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -** **DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,432	h	0,43	32,96	14,239
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,312	h	0,31	27,46	8,568
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0360	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	50,34	12,686
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	32,96	8,306
	Spese generali del 15%				6,908
	Utile dell'Impresa del 10%				5,296
A.05.72.0220.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -				
	DN 600 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	478,40	478,400
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**536,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**536,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,300
				Costo materiali fc	378,150
				Costo noli e trasporti	13,751
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,458
E.03.05.0016.005	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **con inserti metallici DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	27,46	1,977
Z.61.10.0240.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,25	53,250
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	29,60	0,355
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	50,34	2,416
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	32,96	0,396

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
	Spese generali del 15%				9,234
	Utile dell'Impresa del 10%				7,079
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,955
				Costo materiali fc	53,250
				Costo noli e trasporti	2,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,312
E.03.05.0016.010	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	27,46	1,648
Z.61.10.0240.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	53,87	53,870
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	50,34	2,416
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
	Spese generali del 15%				9,153
	Utile dell'Impresa del 10%				7,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,394
				Costo materiali fc	53,870
				Costo noli e trasporti	3,126
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,170
E.03.05.0016.015	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,084	h	0,08	32,96	2,769
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	27,46	1,977
Z.61.10.0240.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	73,52	73,520
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,624
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
	Spese generali del 15%				12,865
	Utile dell'Impresa del 10%				9,863
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,910
				Costo materiali fc	73,520
				Costo noli e trasporti	4,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,726
E.03.05.0016.020	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,096	h	0,10	27,46	2,636
Z.61.10.0240.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,16	79,160
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,624
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
	Spese generali del 15%				13,898
	Utile dell'Impresa del 10%				10,655
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,162
				Costo materiali fc	79,160
				Costo noli e trasporti	4,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,554
E.03.05.0016.025	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,144	h	0,14	32,96	4,746
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,132	h	0,13	27,46	3,625
Z.61.10.0240.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	110,95	110,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,096 manodopera x mezzi	h	0,10	50,34	4,833
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,144	h	0,14	32,96	4,746
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,096	h	0,10	32,96	3,164
	Spese generali del 15%				19,943
	Utile dell'Impresa del 10%				15,290
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**168,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**168,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,535
				Costo materiali fc	110,950
				Costo noli e trasporti	5,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,238
E.03.05.0016.030	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,168	h	0,17	32,96	5,537
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,144	h	0,14	27,46	3,954
Z.61.10.0240.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	149,40	149,400
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,120 manodopera x mezzi	h	0,12	50,34	6,041
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
	Spese generali del 15%				25,615
	Utile dell'Impresa del 10%				19,638
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**216,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**216,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,435
				Costo materiali fc	149,400
				Costo noli e trasporti	6,929
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,256
E.03.05.0016.035	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	32,96	6,922
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,168	h	0,17	27,46	4,613
Z.61.10.0240.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	178,11	178,110
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,132 manodopera x mezzi	h	0,13	50,34	6,645
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,132	h	0,13	32,96	4,351
	Spese generali del 15%				30,434
	Utile dell'Impresa del 10%				23,333
	Per arrotondamento				0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**256,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**256,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,073
				Costo materiali fc	178,110
				Costo noli e trasporti	7,711
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,806
E.03.05.0016.040	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,276	h	0,28	32,96	9,097
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,204	h	0,20	27,46	5,602
Z.61.10.0240.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	243,63	243,630
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,180 manodopera x mezzi	h	0,18	50,34	9,061
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
	Spese generali del 15%				41,336
	Utile dell'Impresa del 10%				31,691
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**348,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**348,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,819
				Costo materiali fc	243,630
				Costo noli e trasporti	10,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,024
E.03.05.0016.045	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,276	h	0,28	32,96	9,097
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,204	h	0,20	27,46	5,602
Z.61.10.0240.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	274,26	274,260
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,180 manodopera x mezzi	h	0,18	50,34	9,061
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
	Spese generali del 15%				45,931
	Utile dell'Impresa del 10%				35,214
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**387,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**387,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	21,819
				Costo materiali fc	274,260
				Costo noli e trasporti	10,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,194
E.03.05.0016.055	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,348	h	0,35	32,96	11,470
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	27,46	6,920
Z.61.10.0240.055	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	381,18	381,180
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0360	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,216 manodopera x mezzi	h	0,22	50,34	10,873
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,036/363	h		32,96	0,003
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,216	h	0,22	32,96	7,119
	Spese generali del 15%				62,795
	Utile dell'Impresa del 10%				48,143
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**529,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**529,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,512
				Costo materiali fc	381,180
				Costo noli e trasporti	11,939
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,969
E.03.05.0016.060	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con inserti metallici DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,432	h	0,43	32,96	14,239
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,312	h	0,31	27,46	8,568
Z.61.10.0240.060	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE ACCIAIO PER ACQUEDOTTI				
	DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	482,69	482,690
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0360	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	50,34	12,686
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	32,96	8,306
	Spese generali del 15%				79,311
	Utile dell'Impresa del 10%				60,805
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**668,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**668,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,300
				Costo materiali fc	482,690
				Costo noli e trasporti	13,751
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,158
E.03.05.0016.115	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 80 mm**	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	27,46	1,977
Z.61.10.0242.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,31	59,310
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	29,60	0,355
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,416
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	32,96	0,396
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
	Spese generali del 15%				10,143
	Utile dell'Impresa del 10%				7,776
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,955
				Costo materiali fc	59,310
				Costo noli e trasporti	2,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,922
E.03.05.0016.120	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	27,46	1,648
Z.61.10.0242.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,00	60,000
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,416
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
	Spese generali del 15%				10,428
	Utile dell'Impresa del 10%				7,995
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,394
				Costo materiali fc	60,000
				Costo noli e trasporti	3,126
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,420
E.03.05.0016.125	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,084	h	0,08	32,96	2,769
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	27,46	1,977
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	50,34	3,624
Z.61.10.0242.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	81,94	81,940
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
	Spese generali del 15%				14,128
	Utile dell'Impresa del 10%				10,831
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,910
				Costo materiali fc	81,940
				Costo noli e trasporti	4,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,956

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0016.130	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,096	h	0,10	27,46	2,636
Z.61.10.0242.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	88,19	88,190
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	50,34	3,624
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
	Spese generali del 15%				15,253
	Utile dell'Impresa del 10%				11,694
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,162
				Costo materiali fc	88,190
				Costo noli e trasporti	4,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,944
E.03.05.0016.135	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **a doppia camera DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,144	h	0,14	32,96	4,746
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,132	h	0,13	27,46	3,625
Z.61.10.0242.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	123,59	123,590
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,096 manodopera x mezzi	h	0,10	50,34	4,833
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,096	h	0,10	32,96	3,164
	Spese generali del 15%				21,275
	Utile dell'Impresa del 10%				16,311
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**179,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**179,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,524
				Costo materiali fc	123,590
				Costo noli e trasporti	5,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,585
E.03.05.0016.140	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,168	h	0,17	32,96	5,537
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,144	h	0,14	27,46	3,954
Z.61.10.0242.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	166,41	166,410
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,120 manodopera x mezzi	h	0,12	50,34	6,041
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
	Spese generali del 15%				28,166
	Utile dell'Impresa del 10%				21,594
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**237,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**237,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,435
				Costo materiali fc	166,410
				Costo noli e trasporti	6,929

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,756
E.03.05.0016.145	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	32,96	6,922
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,168	h	0,17	27,46	4,613
Z.61.10.0242.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	198,39	198,390
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,132	h	0,13	50,34	6,645
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,132	h	0,13	32,96	4,351
	Spese generali del 15%				33,476
	Utile dell'Impresa del 10%				25,665
	Per arrotondamento				-0,015
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**282,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**282,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				17,073
	Costo materiali fc				198,390
	Costo noli e trasporti				7,711
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,126
E.03.05.0016.150	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,276	h	0,28	32,96	9,097
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,204	h	0,20	27,46	5,602
Z.61.10.0242.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	305,51	305,510
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,180	h	0,18	50,34	9,061
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
	Spese generali del 15%				50,618
	Utile dell'Impresa del 10%				38,807
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**426,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**426,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,819
				Costo materiali fc	305,510
				Costo noli e trasporti	10,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,444
E.03.05.0016.155	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -**				
	a doppia camera DN 500 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,348	h	0,35	32,96	11,470
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	27,46	6,920
Z.61.10.0242.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT.				
	DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	424,60	424,600
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0360	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,216	h	0,22	50,34	10,873
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,216	h	0,22	32,96	7,119
	Spese generali del 15%				69,485
	Utile dell'Impresa del 10%				53,272
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**586,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**586,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,696
				Costo materiali fc	424,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	11,939
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,765
E.03.05.0016.160	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - a doppia camera DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,432	h	0,43	32,96	14,239
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,312	h	0,31	27,46	8,568
Z.61.10.0242.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA ACQUEDOT. DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	537,54	537,540
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0360	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,252 manodopera x mezzi	h	0,25	50,34	12,686
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	32,96	8,306
	Spese generali del 15%				87,539
	Utile dell'Impresa del 10%				67,113
	Per arrotondamento				-0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**738,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**738,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,300
				Costo materiali fc	537,540
				Costo noli e trasporti	13,751
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,608
E.03.05.0016.215	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	27,46	1,977
Z.61.10.0235.005	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,08	64,080
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	29,60	0,355

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,416
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	32,96	0,396
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
	Spese generali del 15%				10,858
	Utile dell'Impresa del 10%				8,325
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,955
				Costo materiali fc	64,080
				Costo noli e trasporti	2,771
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,182
E.03.05.0016.220	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	27,46	1,648
Z.61.10.0235.010	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	64,82	64,820
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,416
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
	Spese generali del 15%				11,151
	Utile dell'Impresa del 10%				8,549
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,394
				Costo materiali fc	64,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	3,126
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,700
E.03.05.0016.225	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,084	h	0,08	32,96	2,769
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	27,46	1,977
Z.61.10.0235.015	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	88,53	88,530
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,624
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
	Spese generali del 15%				15,116
	Utile dell'Impresa del 10%				11,589
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**127,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**127,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,910
				Costo materiali fc	88,530
				Costo noli e trasporti	4,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,706
E.03.05.0016.230	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 150 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,096	h	0,10	27,46	2,636
Z.61.10.0235.020	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	95,27	95,270
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	29,60	0,710

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,624
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,024	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
	Spese generali del 15%				16,315
	Utile dell'Impresa del 10%				12,508
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**137,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**137,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,162
				Costo materiali fc	95,270
				Costo noli e trasporti	4,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,824
E.03.05.0016.235	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,144	h	0,14	32,96	4,746
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,132	h	0,13	27,46	3,625
Z.61.10.0235.025	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	133,52	133,520
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,096 manodopera x mezzi	h	0,10	50,34	4,833
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,096	h	0,10	32,96	3,164
	Spese generali del 15%				22,765
	Utile dell'Impresa del 10%				17,453
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**191,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**191,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,524

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	133,520
				Costo noli e trasporti	5,721
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,215
E.03.05.0016.240	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,168	h	0,17	32,96	5,537
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,144	h	0,14	27,46	3,954
Z.61.10.0235.030	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	179,80	179,800
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,120 manodopera x mezzi	h	0,12	50,34	6,041
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
	Spese generali del 15%				30,175
	Utile dell'Impresa del 10%				23,134
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**254,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**254,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,435
				Costo materiali fc	179,800
				Costo noli e trasporti	6,929
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,306
E.03.05.0016.245	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,210	h	0,21	32,96	6,922
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,168	h	0,17	27,46	4,613
Z.61.10.0235.035	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	214,32	214,320
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,132 manodopera x mezzi	h	0,13	50,34	6,645
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,132	h	0,13	32,96	4,351
	Spese generali del 15%				35,866
	Utile dell'Impresa del 10%				27,497
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**302,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**302,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,073
				Costo materiali fc	214,320
				Costo noli e trasporti	7,711
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,396
E.03.05.0016.250	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO - con cordone saldato DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,276	h	0,28	32,96	9,097
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,204	h	0,20	27,46	5,602
Z.61.10.0235.040	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	330,04	330,040
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,180 manodopera x mezzi	h	0,18	50,34	9,061
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,18	h	0,18	32,96	5,933
	Spese generali del 15%				54,298
	Utile dell'Impresa del 10%				41,628
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**457,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**457,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	21,819
				Costo materiali fc	330,040
				Costo noli e trasporti	10,127
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	95,914
E.03.05.0016.255	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,348	h	0,35	32,96	11,470
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	27,46	6,920
Z.61.10.0235.045	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	458,72	458,720
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0360	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,216 manodopera x mezzi	h	0,22	50,34	10,873
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,216	h	0,22	32,96	7,119
	Spese generali del 15%				74,603
	Utile dell'Impresa del 10%				57,196
	Per arrotondamento				0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**629,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**629,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,696
				Costo materiali fc	458,720
				Costo noli e trasporti	11,939
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,845
E.03.05.0016.260	**TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO ANTISFILAMENTO -** **con cordone saldato DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,432	h	0,43	32,96	14,239
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,312	h	0,31	27,46	8,568
Z.61.10.0235.050	TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ACQUEDOTTI				
	DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	580,72	580,720
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0360	h	0,04	29,60	1,066
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	50,34	12,686
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,036	h	0,04	32,96	1,187
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,252	h	0,25	32,96	8,306
	Spese generali del 15%				94,016
	Utile dell'Impresa del 10%				72,079
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**792,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**792,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,300
				Costo materiali fc	580,720
				Costo noli e trasporti	13,751
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	166,128
E.03.05.0021.005	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,321	m³	0,321	24,80	7,961
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	29,60	0,148
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,321	h	0,32	32,96	10,580
	Spese generali del 15%				2,803
	Utile dell'Impresa del 10%				2,149
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,580
				Costo materiali fc	7,961
				Costo noli e trasporti	0,148
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,951
E.03.05.0021.010	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	29,60	0,178
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3340	m³	0,334	24,80	8,283
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
Spese generali del 15%				1,299
Utile dell'Impresa del 10%				0,996
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,198
Costo materiali fc				8,283
Costo noli e trasporti				0,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,291
E.03.05.0021.015 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 125 mm	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,006	h	0,01	29,60	0,178
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,3480	m³	0,348	24,80	8,630
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
Spese generali del 15%				1,351
Utile dell'Impresa del 10%				1,036
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,198
Costo materiali fc				8,630
Costo noli e trasporti				0,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,384
E.03.05.0021.020 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 150 mm	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,006	h	0,01	29,60	0,178
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,3630	m³	0,363	24,80	9,002
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
Spese generali del 15%				1,407
Utile dell'Impresa del 10%				1,079
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**11,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**11,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,198
Costo materiali fc				9,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,178
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,482
E.03.05.0021.025	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 200 mm**	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	29,60	0,266
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5090	m³	0,509	24,80	12,623
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,009	h	0,01	32,96	0,297
	Spese generali del 15%				1,978
	Utile dell'Impresa del 10%				1,516
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,297
				Costo materiali fc	12,623
				Costo noli e trasporti	0,266
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,494
E.03.05.0021.030	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	29,60	0,296
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5740	m³	0,574	24,80	14,235
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
	Spese generali del 15%				2,229
	Utile dell'Impresa del 10%				1,709
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,330
				Costo materiali fc	14,235
				Costo noli e trasporti	0,296
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,939
E.03.05.0021.035	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,011	h	0,01	29,60	0,326
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,6410	m³	0,641	24,80	15,897

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,011	h	0,01	32,96	0,363
	Spese generali del 15%				2,488
	Utile dell'Impresa del 10%				1,907
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,363
				Costo materiali fc	15,897
				Costo noli e trasporti	0,326
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,394
E.03.05.0021.040	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,013	h	0,01	29,60	0,385
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,013	h	0,01	32,96	0,428
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7100	m³	0,710	24,80	17,608
	Spese generali del 15%				2,763
	Utile dell'Impresa del 10%				2,118
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,428
				Costo materiali fc	17,608
				Costo noli e trasporti	0,385
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,879
E.03.05.0021.045	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,014	h	0,01	29,60	0,414
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,014	h	0,01	32,96	0,461
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7810	m³	0,781	24,80	19,369
	Spese generali del 15%				3,037
	Utile dell'Impresa del 10%				2,328
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,461

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	19,369
				Costo noli e trasporti	0,414
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,366
E.03.05.0021.050	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,016	h	0,02	29,60	0,474
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,016	h	0,02	32,96	0,527
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,9290	m³	0,929	24,80	23,039
	Spese generali del 15%				3,606
	Utile dell'Impresa del 10%				2,765
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,527
				Costo materiali fc	23,039
				Costo noli e trasporti	0,474
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,370
E.03.05.0021.055	**POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO DN 600 mm**	**m**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	29,60	0,533
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,018	h	0,02	32,96	0,593
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0900	m³	1,090	24,80	27,032
	Spese generali del 15%				4,224
	Utile dell'Impresa del 10%				3,238
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,593
				Costo materiali fc	27,032
				Costo noli e trasporti	0,533
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,462
E.03.05.0032.115	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 10 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.115	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,71	3,710
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	1,13	0,678
	Spese generali del 15%				2,666
	Utile dell'Impresa del 10%				2,044
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,358
				Costo materiali fc	11,274
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,709
E.03.05.0032.120	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 10 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,311	m³	0,311	24,80	7,713
Z.61.20.0260.120	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,81	4,810
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,7 : Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	1,13	0,791
	Spese generali del 15%				2,906
	Utile dell'Impresa del 10%				2,228
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,705
				Costo materiali fc	12,523
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,136
E.03.05.0032.125	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 10 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.20.0260.125	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,93	6,930
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				3,846
	Utile dell'Impresa del 10%				2,949
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,509
				Costo materiali fc	14,816
				Costo noli e trasporti	3,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,800
E.03.05.0032.130	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 10 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.20.0260.130	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,29	10,290
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				4,458
	Utile dell'Impresa del 10%				3,418
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,883
				Costo materiali fc	18,375
				Costo noli e trasporti	3,463

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		7,879
E.03.05.0032.135	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 10 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.20.0260.135	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,17	13,170
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,13	1,130
	Spese generali del 15%				4,986
	Utile dell'Impresa del 10%				3,823
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	21,428
				Costo noli e trasporti	3,478
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		8,809
E.03.05.0032.140	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 10 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.20.0260.140	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,83	15,830
ZE.09.01.0015.004	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,28	1,280
	Spese generali del 15%				5,679
	Utile dell'Impresa del 10%				4,354
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	24,237
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,032
E.03.05.0032.145	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 10 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.20.0260.145	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,68	20,680
ZE.09.01.0015.005	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,45	1,450
	Spese generali del 15%				6,748
	Utile dell'Impresa del 10%				5,174
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	30,774
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,922
E.03.05.0032.150	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 10 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,416	m³	0,416	24,80	10,317
Z.61.20.0260.150	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,11	26,110
ZE.09.01.0015.010	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				7,699
	Utile dell'Impresa del 10%				5,902
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	36,427
				Costo noli e trasporti	4,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,606

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0032.155	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 10 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.20.0260.155	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,21	32,210
ZE.09.01.0015.015	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,76	1,760
	Spese generali del 15%				9,008
	Utile dell'Impresa del 10%				6,906
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	44,337
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,910
E.03.05.0032.160	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 10 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,500	m³	0,500	24,80	12,400
Z.61.20.0260.160	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,85	40,850
ZE.09.01.0015.020	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,94	1,940
	Spese generali del 15%				10,471
	Utile dell'Impresa del 10%				8,028
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,310**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	12,017
Costo materiali fc	53,250
Costo noli e trasporti	4,537
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,503

E.03.05.0032.165	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa**				
	PN 10 De 250 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0260.165	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,08	50,080
ZE.09.01.0015.025	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,14	2,140
	Spese generali del 15%				12,061
	Utile dell'Impresa del 10%				9,247
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	63,621
				Costo noli e trasporti	4,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,304
E.03.05.0032.170	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 10 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	50,34	4,178
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,595	m³	0,595	24,80	14,756
Z.61.20.0260.170	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,88	62,880
ZE.09.01.0015.030	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,40	2,400
	Spese generali del 15%				14,446
	Utile dell'Impresa del 10%				11,075
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	77,636
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,522

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0032.180	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 10 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,123	h	0,12	32,96	4,054
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,127	h	0,13	27,46	3,487
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.20.0260.180	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,67	79,670
ZE.09.01.0015.035	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,64	2,640
	Spese generali del 15%				17,157
	Utile dell'Impresa del 10%				13,154
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**144,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**144,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,967
				Costo materiali fc	94,823
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,312
E.03.05.0032.185	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 10 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,131	h	0,13	32,96	4,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,134	h	0,13	27,46	3,680
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,666	m³	0,666	24,80	16,517
Z.61.20.0260.185	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	101,38	101,380
ZE.09.01.0015.040	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,79	2,790
	Spese generali del 15%				20,803
	Utile dell'Impresa del 10%				15,949
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**175,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**175,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,896
				Costo materiali fc	117,897
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,756
E.03.05.0032.190	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 10 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,142	h	0,14	27,46	3,899
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0260.190	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,12	128,120
ZE.09.01.0015.045	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200
	Spese generali del 15%				25,257
	Utile dell'Impresa del 10%				19,364
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**213,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**213,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,083
				Costo materiali fc	146,075
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,620
E.03.05.0032.320	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 16 De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.320	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,45	3,450
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	1,13	0,565
	Spese generali del 15%				2,610
	Utile dell'Impresa del 10%				2,001
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,253
				Costo materiali fc	11,014

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	1,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,612
E.03.05.0032.325	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 16 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.325	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,46	5,460
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	1,13	0,678
	Spese generali del 15%				2,928
	Utile dell'Impresa del 10%				2,245
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,358
				Costo materiali fc	13,024
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,169
E.03.05.0032.330	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 16 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,311	m³	0,311	24,80	7,713
Z.61.20.0260.330	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,98	6,980
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	1,13	0,791
	Spese generali del 15%				3,232
	Utile dell'Impresa del 10%				2,478
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,705
				Costo materiali fc	14,693
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,706
E.03.05.0032.335	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 16 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.20.0260.335	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,15	10,150
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				4,329
	Utile dell'Impresa del 10%				3,319
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**36,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**36,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				7,509
	Costo materiali fc				18,036
	Costo noli e trasporti				3,315
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,650
E.03.05.0032.340	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 16 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.20.0260.340	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,01	15,010
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				5,166

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,961
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,883
				Costo materiali fc	23,095
				Costo noli e trasporti	3,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,129
E.03.05.0032.345	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 16 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.20.0260.345	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,45	19,450
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,13	1,130
	Spese generali del 15%				5,928
	Utile dell'Impresa del 10%				4,545
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	27,708
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,469
E.03.05.0032.350	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 16 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.20.0260.350	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,25	23,250
ZE.09.01.0015.004	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,28	1,280
	Spese generali del 15%				6,792
	Utile dell'Impresa del 10%				5,207
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	31,657
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,002
E.03.05.0032.355	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 16 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.20.0260.355	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,49	30,490
ZE.09.01.0015.005	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,45	1,450
	Spese generali del 15%				8,220
	Utile dell'Impresa del 10%				6,302
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	40,584
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,522
E.03.05.0032.360	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 16 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,416	m³	0,416	24,80	10,317
Z.61.20.0260.360	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,55	38,550
ZE.09.01.0015.010	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				9,565
	Utile dell'Impresa del 10%				7,333

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,526
			Costo materiali fc	48,867
			Costo noli e trasporti	4,367
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,896
E.03.05.0032.365 **TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 16 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.20.0260.365 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,55	47,550
ZE.09.01.0015.015 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,76	1,760
Spese generali del 15%				11,309
Utile dell'Impresa del 10%				8,670
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,189
			Costo materiali fc	59,677
			Costo noli e trasporti	4,526
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,980
E.03.05.0032.370 **TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 16 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,500	m³	0,500	24,80	12,400
Z.61.20.0260.370	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,17	60,170
ZE.09.01.0015.020	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,94	1,940
	Spese generali del 15%				13,369
	Utile dell'Impresa del 10%				10,250
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**112,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**112,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,017
				Costo materiali fc	72,570
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,623
E.03.05.0032.375	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 16 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.20.0260.375	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,01	74,010
ZE.09.01.0015.025	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,14	2,140
	Spese generali del 15%				15,650
	Utile dell'Impresa del 10%				11,999
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**131,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**131,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	87,551
				Costo noli e trasporti	4,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,654
E.03.05.0032.380	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 16 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083 manodopera x mezzi	h	0,08	50,34	4,178
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,595	m³	0,595	24,80	14,756
Z.61.20.0260.380	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,74	92,740
ZE.09.01.0015.030	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,40	2,400
	Spese generali del 15%				18,925
	Utile dell'Impresa del 10%				14,509

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**159,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**159,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,454
			Costo materiali fc	107,496
			Costo noli e trasporti	5,221
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,432
E.03.05.0032.385 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 16 De 315 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,123	h	0,12	32,96	4,054
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,127	h	0,13	27,46	3,487
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.20.0260.385 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	117,40	117,400
ZE.09.01.0015.035 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,64	2,640
Spese generali del 15%				22,816
Utile dell'Impresa del 10%				17,492
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**192,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**192,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,967
			Costo materiali fc	132,553
			Costo noli e trasporti	5,590
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,312
E.03.05.0032.390 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 16 De 355 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,131	h	0,13	32,96	4,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,134	h	0,13	27,46	3,680
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,666	m³	0,666	24,80	16,517
Z.61.20.0260.390	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	149,07	149,070
ZE.09.01.0015.040	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,79	2,790
	Spese generali del 15%				27,956
	Utile dell'Impresa del 10%				21,433
	Per arrotondamento				0,037
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**235,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**235,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,896
				Costo materiali fc	165,587
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,426
E.03.05.0032.395	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 16 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
ZE.09.01.0015.045	Saldatura testa testa PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.20.0260.395	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	189,24	189,240
ZE.09.01.0015.045	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,254	m	0,25	3,20	0,813
	Spese generali del 15%				33,962
	Utile dell'Impresa del 10%				26,038
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**286,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**286,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,943
				Costo materiali fc	207,195
				Costo noli e trasporti	6,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,986
E.03.05.0032.530	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 25 De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.530	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,89	4,890
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	1,13	0,565
	Spese generali del 15%				2,826

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,166
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,253
			Costo materiali fc	12,454
			Costo noli e trasporti	1,132
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,992
E.03.05.0032.535 **TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 25 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.535 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,67	7,670
ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,6	m	0,60	1,13	0,678
Spese generali del 15%				3,260
Utile dell'Impresa del 10%				2,499
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,358
			Costo materiali fc	15,234
			Costo noli e trasporti	1,139
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,759
E.03.05.0032.540 **TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 25 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,311	m³	0,311	24,80	7,713
Z.61.20.0260.540	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,01	10,010
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	1,13	0,791
	Spese generali del 15%				3,686
	Utile dell'Impresa del 10%				2,826
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,705
				Costo materiali fc	17,723
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,516
E.03.05.0032.545	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.20.0260.545	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,34	14,340
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				4,958
	Utile dell'Impresa del 10%				3,801
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,810**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,509
				Costo materiali fc	22,226
				Costo noli e trasporti	3,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,760
E.03.05.0032.550	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.20.0260.550	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PN 25 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,47	21,470
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				6,135
	Utile dell'Impresa del 10%				4,704
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,883
				Costo materiali fc	29,555
				Costo noli e trasporti	3,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,839
E.03.05.0032.555	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 25 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.20.0260.555	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,60	27,600
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,13	1,130
	Spese generali del 15%				7,151
	Utile dell'Impresa del 10%				5,482
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	35,858
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,629

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0032.560	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.20.0260.560	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,25	33,250
ZE.09.01.0015.004	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,28	1,280
	Spese generali del 15%				8,292
	Utile dell'Impresa del 10%				6,357
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	41,657
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,652
E.03.05.0032.565	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.20.0260.565	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,25	43,250
ZE.09.01.0015.005	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,45	1,450
	Spese generali del 15%				10,134
	Utile dell'Impresa del 10%				7,769
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	53,344
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,902
E.03.05.0032.570	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,416	m³	0,416	24,80	10,317

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0260.570	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,69	54,690
ZE.09.01.0015.010	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				11,986
	Utile dell'Impresa del 10%				9,189
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	65,007
				Costo noli e trasporti	4,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,176
E.03.05.0032.575	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa PN 25 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.20.0260.575	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,63	67,630
ZE.09.01.0015.015	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,76	1,760
	Spese generali del 15%				14,321
	Utile dell'Impresa del 10%				10,979
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**120,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**120,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	79,757
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,300

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0032.580	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,500	m³	0,500	24,80	12,400
Z.61.20.0260.580	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,46	85,460
ZE.09.01.0015.020	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,94	1,940
	Spese generali del 15%				17,163
	Utile dell'Impresa del 10%				13,158
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**144,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**144,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,017
				Costo materiali fc	97,860
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,323
E.03.05.0032.585	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.20.0260.585	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	105,50	105,500
ZE.09.01.0015.025	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,14	2,140
	Spese generali del 15%				20,374
	Utile dell'Impresa del 10%				15,620
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**171,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**171,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	119,041
				Costo noli e trasporti	4,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,994
E.03.05.0032.590	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	50,34	4,178
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,595	m³	0,595	24,80	14,756
Z.61.20.0260.590	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PN 25 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	132,28	132,280
ZE.09.01.0015.030	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,40	2,400
	Spese generali del 15%				24,856
	Utile dell'Impresa del 10%				19,056
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**209,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**209,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	147,036
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,912
E.03.05.0032.595	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,123	h	0,12	32,96	4,054
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,127	h	0,13	27,46	3,487
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.20.0260.595	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	167,48	167,480
ZE.09.01.0015.035	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,64	2,640
	Spese generali del 15%				30,328
	Utile dell'Impresa del 10%				23,252
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**255,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**255,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,967
				Costo materiali fc	182,633
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,612

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0032.600	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,131	h	0,13	32,96	4,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,134	h	0,13	27,46	3,680
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,666	m³	0,666	24,80	16,517
Z.61.20.0260.600	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	212,31	212,310
ZE.09.01.0015.040	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,79	2,790
	Spese generali del 15%				37,442
	Utile dell'Impresa del 10%				28,706
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**315,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**315,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,896
				Costo materiali fc	228,827
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,186
E.03.05.0032.605	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati testa testa** **PN 25 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,142	h	0,14	27,46	3,899
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.20.0260.605	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	269,68	269,680
ZE.09.01.0015.045	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200
	Spese generali del 15%				46,491
	Utile dell'Impresa del 10%				35,643
	Per arrotondamento				0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**392,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**392,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,083
				Costo materiali fc	287,635
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,160
E.03.05.0033.115	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 63 mm**	**m**	**1**		
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
	materiali				
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.115	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,71	3,710
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,6				
	: Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	2,23	1,338
	Spese generali del 15%				2,765
	Utile dell'Impresa del 10%				2,120
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,358
				Costo materiali fc	11,934
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,889
E.03.05.0033.120	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,311	m³	0,311	24,80	7,713
Z.61.20.0260.120	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,81	4,810
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	2,23	1,561
	Spese generali del 15%				3,022
	Utile dell'Impresa del 10%				2,317
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	5,705
				Costo materiali fc	13,293
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,336
E.03.05.0033.125	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 10 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.20.0260.125	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,93	6,930
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8 : Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				3,978
	Utile dell'Impresa del 10%				3,050
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,509
				Costo materiali fc	15,696
				Costo noli e trasporti	3,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,030
E.03.05.0033.130	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 10 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.20.0260.130	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,29	10,290
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				4,590
	Utile dell'Impresa del 10%				3,519
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,710**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	7,883
Costo materiali fc	19,255
Costo noli e trasporti	3,463
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,109

E.03.05.0033.135	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 10 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.20.0260.135	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,17	13,170
ZE.09.01.0025.003	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,23	2,230
	Spese generali del 15%				5,151
	Utile dell'Impresa del 10%				3,949
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	22,527
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,099
E.03.05.0033.140	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.20.0260.140	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,83	15,830
ZE.09.01.0025.004	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,67	2,670
	Spese generali del 15%				5,887
	Utile dell'Impresa del 10%				4,514
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,650**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	25,629
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,402
E.03.05.0033.145	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 10 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.20.0260.145	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,68	20,680
ZE.09.01.0025.005	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,87	2,870
	Spese generali del 15%				6,961
	Utile dell'Impresa del 10%				5,337
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	32,189
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,302
E.03.05.0033.150	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 10 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,416	m³	0,416	24,80	10,317
Z.61.20.0260.150	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,11	26,110
ZE.09.01.0025.010	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,62	3,620
	Spese generali del 15%				7,994
	Utile dell'Impresa del 10%				6,129
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	38,396
				Costo noli e trasporti	4,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,126
E.03.05.0033.155	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione**				
	PN 10 De 200 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.20.0260.155	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,21	32,210
ZE.09.01.0025.015	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	4,38	4,380
	Spese generali del 15%				9,401
	Utile dell'Impresa del 10%				7,207
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	46,957
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,610
E.03.05.0033.160	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 10 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,500	m³	0,500	24,80	12,400
Z.61.20.0260.160	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,85	40,850
ZE.09.01.0025.020	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	5,12	5,120
	Spese generali del 15%				10,948
	Utile dell'Impresa del 10%				8,394
	Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,017
				Costo materiali fc	56,433
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,343
E.03.05.0033.165	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 10 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.20.0260.165	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,08	50,080
ZE.09.01.0025.025	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	7,34	7,340
	Spese generali del 15%				12,841
	Utile dell'Impresa del 10%				9,845
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	68,806
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,810
E.03.05.0033.170	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 10 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083 manodopera x mezzi	h	0,08	50,34	4,178
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,595	m³	0,595	24,80	14,756
Z.61.20.0260.170	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,88	62,880
ZE.09.01.0025.030	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	9,07	9,070
	Spese generali del 15%				15,447
	Utile dell'Impresa del 10%				11,843
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**130,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**130,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	84,299
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,292
E.03.05.0033.180	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,123	h	0,12	32,96	4,054
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,127	h	0,13	27,46	3,487
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.20.0260.180	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,67	79,670
ZE.09.01.0025.035	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	10,51	10,510
	Spese generali del 15%				18,337
	Utile dell'Impresa del 10%				14,059
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**154,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**154,640**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	13,967
				Costo materiali fc	102,696
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,392
E.03.05.0033.185	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,131	h	0,13	32,96	4,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,134	h	0,13	27,46	3,680
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,666	m³	0,666	24,80	16,517
Z.61.20.0260.185	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	101,38	101,380
ZE.09.01.0025.040	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	17,00	17,000
	Spese generali del 15%				22,934
	Utile dell'Impresa del 10%				17,583
	Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**193,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**193,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,896
				Costo materiali fc	132,098
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,516
E.03.05.0033.190	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 10 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,142	h	0,14	27,46	3,899
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,09 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.20.0260.190	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,12	128,120
ZE.09.01.0025.045	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	21,30	21,300
	Spese generali del 15%				27,972
	Utile dell'Impresa del 10%				21,445
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**235,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**235,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,083
				Costo materiali fc	164,177
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,420
E.03.05.0033.320	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 16 De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.320	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,45	3,450
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	2,23	1,115
	Spese generali del 15%				2,692
	Utile dell'Impresa del 10%				2,064
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,253
				Costo materiali fc	11,564
				Costo noli e trasporti	1,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,752
E.03.05.0033.325	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.325	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,46	5,460
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	2,23	1,338
	Spese generali del 15%				3,027
	Utile dell'Impresa del 10%				2,321
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,358
				Costo materiali fc	13,684
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,349
E.03.05.0033.330	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,311	m³	0,311	24,80	7,713
Z.61.20.0260.330	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,98	6,980
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	2,23	1,561

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,347
Utile dell'Impresa del 10%				2,566
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**28,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**28,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,705
Costo materiali fc				15,463
Costo noli e trasporti				1,146
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,916
E.03.05.0033.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 16 De 90 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.20.0260.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 16 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,15	10,150
ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
Spese generali del 15%				4,461
Utile dell'Impresa del 10%				3,420
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**37,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**37,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				7,509
Costo materiali fc				18,916
Costo noli e trasporti				3,315
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,880
E.03.05.0033.340 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 16 De 110 mm	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.20.0260.340	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,01	15,010
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				5,298
	Utile dell'Impresa del 10%				4,062
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,883
				Costo materiali fc	23,975
				Costo noli e trasporti	3,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,359
E.03.05.0033.345	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.20.0260.345	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,45	19,450
ZE.09.01.0025.003	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,23	2,230
	Spese generali del 15%				6,093
	Utile dell'Impresa del 10%				4,671
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	28,807
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,769
E.03.05.0033.350	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.20.0260.350	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,25	23,250

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZE.09.01.0025.004	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,67	2,670
	Spese generali del 15%				7,000
	Utile dell'Impresa del 10%				5,367
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	33,049
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,372
E.03.05.0033.355	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 16 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.20.0260.355	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,49	30,490
ZE.09.01.0025.005	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,87	2,870
	Spese generali del 15%				8,433
	Utile dell'Impresa del 10%				6,465
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	41,999
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,902

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0033.360	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,416	m³	0,416	24,80	10,317
Z.61.20.0260.360	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,55	38,550
ZE.09.01.0025.010	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,62	3,620
	Spese generali del 15%				9,860
	Utile dell'Impresa del 10%				7,559
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	50,836
				Costo noli e trasporti	4,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,416
E.03.05.0033.365	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.20.0260.365	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,55	47,550
ZE.09.01.0025.015	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	4,38	4,380
	Spese generali del 15%				11,702
	Utile dell'Impresa del 10%				8,971
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	62,297
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,670
E.03.05.0033.370	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione**				
	PN 16 De 225 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,500	m³	0,500	24,80	12,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0260.370	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,17	60,170
ZE.09.01.0025.020	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	5,12	5,120
	Spese generali del 15%				13,846
	Utile dell'Impresa del 10%				10,615
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,017
				Costo materiali fc	75,753
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,463
E.03.05.0033.375	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 16 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.20.0260.375	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,01	74,010
ZE.09.01.0025.025	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	7,34	7,340
	Spese generali del 15%				16,430
	Utile dell'Impresa del 10%				12,597
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**138,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**138,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	92,736
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,150

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0033.380	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083 manodopera x mezzi	h	0,08	50,34	4,178
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,595	m³	0,595	24,80	14,756
Z.61.20.0260.380	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,74	92,740
ZE.09.01.0025.030	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	9,07	9,070
	Spese generali del 15%				19,926
	Utile dell'Impresa del 10%				15,276
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**168,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**168,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	114,159
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,202
E.03.05.0033.385	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,123	h	0,12	32,96	4,054
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,127	h	0,13	27,46	3,487
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.20.0260.385	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	117,40	117,400
ZE.09.01.0025.035	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	10,51	10,510
	Spese generali del 15%				23,997
	Utile dell'Impresa del 10%				18,398
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**202,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**202,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,967
				Costo materiali fc	140,426
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,392
E.03.05.0033.390	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione**				
	PN 16 De 355 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,131	h	0,13	32,96	4,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,134	h	0,13	27,46	3,680
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,666	m³	0,666	24,80	16,517
Z.61.20.0260.390	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PN 16 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	149,07	149,070
ZE.09.01.0025.040	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	17,00	17,000
	Spese generali del 15%				30,088
	Utile dell'Impresa del 10%				23,067
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**253,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**253,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,896
				Costo materiali fc	179,788
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,116
E.03.05.0033.395	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione**				
	PN 16 De 400 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
ZE.09.01.0015.045	Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.20.0260.395	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	189,24	189,240
ZE.09.01.0025.045	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	21,30	21,300
	Spese generali del 15%				37,035
	Utile dell'Impresa del 10%				28,394
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**312,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**312,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,184
				Costo materiali fc	225,297
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,399
E.03.05.0033.530	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione**				
	PN 25 De 50 mm	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.530	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,89	4,890
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	2,23	1,115
	Spese generali del 15%				2,908
	Utile dell'Impresa del 10%				2,230
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,253
				Costo materiali fc	13,004
				Costo noli e trasporti	1,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,142
E.03.05.0033.535	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 25 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,305	m³	0,305	24,80	7,564
Z.61.20.0260.535	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,67	7,670
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	2,23	1,338
	Spese generali del 15%				3,359
	Utile dell'Impresa del 10%				2,575
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,330**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	5,358
Costo materiali fc	15,894
Costo noli e trasporti	1,139
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,939

E.03.05.0033.540	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 25 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,311	m³	0,311	24,80	7,713
Z.61.20.0260.540	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PN 25 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,01	10,010
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	2,23	1,561
	Spese generali del 15%				3,802
	Utile dell'Impresa del 10%				2,915
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,705
				Costo materiali fc	18,493
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,716
E.03.05.0033.545	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 25 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.20.0260.545	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,34	14,340
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				5,090
	Utile dell'Impresa del 10%				3,902
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,509
				Costo materiali fc	23,106
				Costo noli e trasporti	3,315

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,990
E.03.05.0033.550	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.20.0260.550	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,47	21,470
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				6,267
	Utile dell'Impresa del 10%				4,805
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,883
				Costo materiali fc	30,435
				Costo noli e trasporti	3,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,069
E.03.05.0033.555	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.20.0260.555	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,60	27,600
ZE.09.01.0025.003	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,23	2,230
	Spese generali del 15%				7,316
	Utile dell'Impresa del 10%				5,609
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	36,957
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,929
E.03.05.0033.560	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.20.0260.560	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,25	33,250
ZE.09.01.0025.004	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,67	2,670
	Spese generali del 15%				8,500
	Utile dell'Impresa del 10%				6,517
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	43,049
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,022
E.03.05.0033.565	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.20.0260.565	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,25	43,250
ZE.09.01.0025.005	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,87	2,870
	Spese generali del 15%				10,347
	Utile dell'Impresa del 10%				7,933
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	54,759
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,282
E.03.05.0033.570	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 25 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,416	m³	0,416	24,80	10,317
Z.61.20.0260.570	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,69	54,690
ZE.09.01.0025.010	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,62	3,620
	Spese generali del 15%				12,281
	Utile dell'Impresa del 10%				9,416
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	66,976
				Costo noli e trasporti	4,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,696
E.03.05.0033.575	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 25 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.20.0260.575	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,63	67,630
ZE.09.01.0025.015	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	4,38	4,380
	Spese generali del 15%				14,714
	Utile dell'Impresa del 10%				11,280
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**124,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**124,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	82,377
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,990
E.03.05.0033.580	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,500	m³	0,500	24,80	12,400
Z.61.20.0260.580	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,46	85,460
ZE.09.01.0025.020	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	5,12	5,120
	Spese generali del 15%				17,640
	Utile dell'Impresa del 10%				13,524
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**148,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**148,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,017
				Costo materiali fc	101,043
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,163
E.03.05.0033.585	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.20.0260.585	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	105,50	105,500
ZE.09.01.0025.025	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	7,34	7,340
	Spese generali del 15%				21,154
	Utile dell'Impresa del 10%				16,218
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**178,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**178,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	124,226
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,500
E.03.05.0033.590	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 25 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,083 manodopera x mezzi	h	0,08	50,34	4,178
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,595	m³	0,595	24,80	14,756
Z.61.20.0260.590	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	132,28	132,280
ZE.09.01.0025.030	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	9,07	9,070
	Spese generali del 15%				25,857
	Utile dell'Impresa del 10%				19,824
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**218,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**218,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	153,699
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,682
E.03.05.0033.595	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 25 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,123	h	0,12	32,96	4,054
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,127	h	0,13	27,46	3,487
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.20.0260.595	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	167,48	167,480
ZE.09.01.0025.035	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	10,51	10,510
	Spese generali del 15%				31,509
	Utile dell'Impresa del 10%				24,157
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**265,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**265,700**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	13,967
Costo materiali fc	190,506
Costo noli e trasporti	5,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,642

E.03.05.0033.600	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione PN 25 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,131	h	0,13	32,96	4,318
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,134	h	0,13	27,46	3,680
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,666	m³	0,666	24,80	16,517
Z.61.20.0260.600	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	212,31	212,310
ZE.09.01.0025.040	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	17,00	17,000
	Spese generali del 15%				39,574
	Utile dell'Impresa del 10%				30,340
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**333,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**333,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,896
				Costo materiali fc	243,028
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,876
E.03.05.0033.605	**TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,139	h	0,14	32,96	4,581
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,142	h	0,14	27,46	3,899
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.20.0260.605	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	269,68	269,680
ZE.09.01.0025.045	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	21,30	21,300
	Spese generali del 15%				49,206
	Utile dell'Impresa del 10%				37,725
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**415,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**415,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,083

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	305,737
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,960
E.03.05.0034.135	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 10 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.135	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,46	16,460
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,13	1,130
	Spese generali del 15%				4,464
	Utile dell'Impresa del 10%				3,423
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	17,948
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,889
E.03.05.0034.140	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 10 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.140	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,79	19,790
ZE.09.01.0015.004	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,28	1,280
	Spese generali del 15%				5,235
	Utile dell'Impresa del 10%				4,013
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	21,278
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,251
E.03.05.0034.145	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 10 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.145	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,85	25,850
ZE.09.01.0015.005	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,45	1,450
	Spese generali del 15%				6,233
	Utile dell'Impresa del 10%				4,779
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	27,338
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,008
E.03.05.0034.150	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 10 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.150	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,64	32,640
ZE.09.01.0015.010	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,65	1,650

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				7,354
Utile dell'Impresa del 10%				5,638
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,526
			Costo materiali fc	34,128
			Costo noli e trasporti	4,367
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,995
E.03.05.0034.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 10 De 200 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,26	40,260
ZE.09.01.0015.015 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,76	1,760
Spese generali del 15%				8,694
Utile dell'Impresa del 10%				6,665
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,189
			Costo materiali fc	42,244
			Costo noli e trasporti	4,526
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,363

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0034.160	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 10 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.160	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,06	51,060
ZE.09.01.0015.020	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,94	1,940
	Spese generali del 15%				10,444
	Utile dell'Impresa del 10%				8,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,045
				Costo materiali fc	53,044
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,451
E.03.05.0034.165	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 10 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.165	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,60	62,600
ZE.09.01.0015.025	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,14	2,140
	Spese generali del 15%				12,224
	Utile dell'Impresa del 10%				9,372
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**103,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**103,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	64,708
				Costo noli e trasporti	4,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,597
E.03.05.0034.170	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 10 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083 manodopera x mezzi	h	0,08	50,34	4,178
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.170	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 10 - SDR 17 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	78,60	78,600
ZE.09.01.0015.030	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,40	2,400
	Spese generali del 15%				14,907
	Utile dell'Impresa del 10%				11,429
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**125,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**125,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	80,708
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,340
E.03.05.0034.180	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 10 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.20.0265.180	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 10 - SDR 17 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,59	99,590
ZE.09.01.0015.035	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,64	2,640
	Spese generali del 15%				18,261
	Utile dell'Impresa del 10%				14,000
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**154,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**154,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,330
				Costo materiali fc	101,822
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,260
E.03.05.0034.185	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 10 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,136	h	0,14	32,96	4,483
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,140	h	0,14	27,46	3,844
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,095	m³	0,095	24,80	2,356
Z.61.20.0265.185	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	126,73	126,730
ZE.09.01.0015.040	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,79	2,790
	Spese generali del 15%				22,530
	Utile dell'Impresa del 10%				17,273
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**190,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**190,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,225
				Costo materiali fc	129,086
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,808
E.03.05.0034.190	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 10 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,1: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.20.0265.190	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	160,15	160,150
ZE.09.01.0015.045	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200
	Spese generali del 15%				27,799
	Utile dell'Impresa del 10%				21,313
	Per arrotondamento				-0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**234,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**234,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,474
				Costo materiali fc	162,630
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,074
E.03.05.0034.225	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 12,5 De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.110	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 10 - SDR 17 - De 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,96	2,960
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	1,13	0,565
	Spese generali del 15%				1,625
	Utile dell'Impresa del 10%				1,246
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,253
				Costo materiali fc	4,448
				Costo noli e trasporti	1,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,868
E.03.05.0034.226	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 12,5 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.115	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,64	4,640
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	1,13	0,678
	Spese generali del 15%				1,894
	Utile dell'Impresa del 10%				1,452
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,358
				Costo materiali fc	6,128
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,345
E.03.05.0034.227	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 12,5 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.120	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,01	6,010
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	1,13	0,791
	Spese generali del 15%				2,152
	Utile dell'Impresa del 10%				1,650
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,150**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,705
				Costo materiali fc	7,498
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,801
E.03.05.0034.228	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 12,5 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.125	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,66	8,660
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				3,146
	Utile dell'Impresa del 10%				2,412
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,509
				Costo materiali fc	10,148
				Costo noli e trasporti	3,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,558
E.03.05.0034.229	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 12,5 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.130	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,86	12,860
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				3,854
	Utile dell'Impresa del 10%				2,955
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	7,883
Costo materiali fc	14,348
Costo noli e trasporti	3,463
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,806

E.03.05.0034.320	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.320	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,31	4,310
ZE.09.01.0015.003	riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	1,13	0,565
	Spese generali del 15%				1,679
	Utile dell'Impresa del 10%				1,287
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,264
				Costo materiali fc	5,798
				Costo noli e trasporti	1,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,967
E.03.05.0034.325	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 16 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.325	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,83	6,830
ZE.09.01.0015.003	riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	1,13	0,678
	Spese generali del 15%				2,074
	Utile dell'Impresa del 10%				1,590
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,369
				Costo materiali fc	8,318
				Costo noli e trasporti	1,139

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,664
E.03.05.0034.330	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.330	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 16 - SDR 11 - De 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,73	8,730
ZE.09.01.0015.003	riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	1,13	0,791
	Spese generali del 15%				2,412
	Utile dell'Impresa del 10%				1,849
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,716
				Costo materiali fc	10,218
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,260
E.03.05.0034.335	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.335	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 16 - SDR 11 - De 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,69	12,690
ZE.09.01.0015.003	riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				3,380
	Utile dell'Impresa del 10%				2,591
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,037
				Costo materiali fc	14,178
				Costo noli e trasporti	3,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,970
E.03.05.0034.340	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.340	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 16 - SDR 11 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,76	18,760
ZE.09.01.0015.003	riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				4,344
	Utile dell'Impresa del 10%				3,330
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,246
				Costo materiali fc	20,248
				Costo noli e trasporti	3,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,673

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0034.345	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.345	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,31	24,310
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,13	1,130
	Spese generali del 15%				5,642
	Utile dell'Impresa del 10%				4,325
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	25,798
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,969
E.03.05.0034.350	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.350	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,06	29,060
ZE.09.01.0015.004	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,28	1,280
	Spese generali del 15%				6,625
	Utile dell'Impresa del 10%				5,079
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,870**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	9,275
Costo materiali fc	30,548
Costo noli e trasporti	4,344
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,701

E.03.05.0034.355	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 16 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.355	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,11	38,110
ZE.09.01.0015.005	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,45	1,450
	Spese generali del 15%				8,072
	Utile dell'Impresa del 10%				6,188
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	39,598
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,258
E.03.05.0034.360	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.360	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,19	48,190
ZE.09.01.0015.010	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				9,686
	Utile dell'Impresa del 10%				7,426
	Per arrotondamento				0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	49,678
				Costo noli e trasporti	4,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,115
E.03.05.0034.365	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 16 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.365	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,44	59,440
ZE.09.01.0015.015	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,76	1,760
	Spese generali del 15%				11,571
	Utile dell'Impresa del 10%				8,871
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	61,424
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,443
E.03.05.0034.370	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 16 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.370	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	75,21	75,210
ZE.09.01.0015.020	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,94	1,940
	Spese generali del 15%				14,067
	Utile dell'Impresa del 10%				10,785
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,045
				Costo materiali fc	77,194
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,851
E.03.05.0034.375	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.375	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,51	92,510
ZE.09.01.0015.025	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,14	2,140
	Spese generali del 15%				16,710
	Utile dell'Impresa del 10%				12,811
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**140,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**140,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	94,618
				Costo noli e trasporti	4,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,517
E.03.05.0034.380	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	50,34	4,178
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.380	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRESTAZIONI				
	PN 16 - SDR 11 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	115,93	115,930
ZE.09.01.0015.030	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,40	2,400
	Spese generali del 15%				20,507
	Utile dell'Impresa del 10%				15,722
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**172,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**172,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	118,038
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,230
E.03.05.0034.385	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m^3	0,090	24,80	2,232
Z.61.20.0265.385	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 16 - SDR 11 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	146,75	146,750
ZE.09.01.0015.035	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,64	2,640
	Spese generali del 15%				25,335
	Utile dell'Impresa del 10%				19,424
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**213,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**213,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,330
				Costo materiali fc	148,982

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,760
E.03.05.0034.390	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,136	h	0,14	32,96	4,483
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,140	h	0,14	27,46	3,844
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,095	m³	0,095	24,80	2,356
Z.61.20.0265.390	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	186,34	186,340
ZE.09.01.0015.040	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,79	2,790
	Spese generali del 15%				31,472
	Utile dell'Impresa del 10%				24,128
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**265,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**265,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,225
				Costo materiali fc	188,696
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,588
E.03.05.0034.395	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 16 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.20.0265.395	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	236,60	236,600
ZE.09.01.0015.045	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200
	Spese generali del 15%				39,266
	Utile dell'Impresa del 10%				30,104
	Per arrotondamento				-0,046
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**331,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**331,100**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	16,474
Costo materiali fc	239,080
Costo noli e trasporti	6,218
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,324

E.03.05.0034.530	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 25 De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.530	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,11	6,110
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	1,13	0,565
	Spese generali del 15%				2,097
	Utile dell'Impresa del 10%				1,608
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,253
				Costo materiali fc	7,598
				Costo noli e trasporti	1,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,708
E.03.05.0034.535	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.535	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,59	9,590
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	1,13	0,678
	Spese generali del 15%				2,636
	Utile dell'Impresa del 10%				2,021
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,358
				Costo materiali fc	11,078
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,655
E.03.05.0034.540	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.540	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,51	12,510
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	1,13	0,791
	Spese generali del 15%				3,127
	Utile dell'Impresa del 10%				2,398
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,705
				Costo materiali fc	13,998

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,521
E.03.05.0034.545	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.545	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,93	17,930
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				4,536
	Utile dell'Impresa del 10%				3,478
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,509
				Costo materiali fc	19,418
				Costo noli e trasporti	3,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,018
E.03.05.0034.550	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.550	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,84	26,840
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	1,13	0,904
	Spese generali del 15%				5,951
	Utile dell'Impresa del 10%				4,563
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,883
				Costo materiali fc	28,328
				Costo noli e trasporti	3,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,516
E.03.05.0034.555	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.555	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,50	34,500
ZE.09.01.0015.003	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,13	1,130
	Spese generali del 15%				7,170
	Utile dell'Impresa del 10%				5,497
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	35,988
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,669
E.03.05.0034.560	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.560	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	m	1,00	41,56	41,560
ZE.09.01.0015.004	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,28	1,280
	Spese generali del 15%				8,500
	Utile dell'Impresa del 10%				6,517
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	43,048
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,021
E.03.05.0034.565	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 25 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.565	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 25 - SDR 7,4 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,06	54,060
ZE.09.01.0015.005	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m				
	diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,45	1,450
	Spese generali del 15%				10,464
	Utile dell'Impresa del 10%				8,023
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**88,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**88,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	55,548
				Costo noli e trasporti	4,355

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		18,488
E.03.05.0034.570	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.570	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,36	68,360
ZE.09.01.0015.010	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,65	1,650
	Spese generali del 15%				12,712
	Utile dell'Impresa del 10%				9,746
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	69,848
				Costo noli e trasporti	4,367
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		22,455
E.03.05.0034.575	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.575	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,54	84,540
ZE.09.01.0015.015	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,76	1,760
	Spese generali del 15%				15,336
	Utile dell'Impresa del 10%				11,757
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**129,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**129,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	86,524
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,093
E.03.05.0034.580	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.580	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	106,83	106,830
ZE.09.01.0015.020	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	1,94	1,940
	Spese generali del 15%				18,810
	Utile dell'Impresa del 10%				14,421
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**158,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**158,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,045
				Costo materiali fc	108,814
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,231
E.03.05.0034.585	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.585	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	131,88	131,880
ZE.09.01.0015.025	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,14	2,140
	Spese generali del 15%				22,616
	Utile dell'Impresa del 10%				17,339
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**190,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**190,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	133,988
				Costo noli e trasporti	4,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,957
E.03.05.0034.590	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 25 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083 manodopera x mezzi	h	0,08	50,34	4,178
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.590	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	165,35	165,350
ZE.09.01.0015.030	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,40	2,400
	Spese generali del 15%				27,920
	Utile dell'Impresa del 10%				21,405
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**235,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**235,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	167,458
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,330
E.03.05.0034.595	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 25 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.20.0265.595	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	209,35	209,350
ZE.09.01.0015.035	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,64	2,640
	Spese generali del 15%				34,725
	Utile dell'Impresa del 10%				26,623
	Per arrotondamento				-0,048
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**292,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**292,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,330
				Costo materiali fc	211,582
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,300
E.03.05.0034.600	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa** **PN 25 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,136	h	0,14	32,96	4,483
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,140	h	0,14	27,46	3,844
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,095	m³	0,095	24,80	2,356
Z.61.20.0265.600	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	265,40	265,400
ZE.09.01.0015.040	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,79	2,790
	Spese generali del 15%				43,331
	Utile dell'Impresa del 10%				33,220
	Per arrotondamento				-0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**365,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**365,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	15,225
Costo materiali fc	267,756
Costo noli e trasporti	5,896
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,528

E.03.05.0034.605	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - Saldati testa testa PN 25 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.20.0265.605	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	337,10	337,100
ZE.09.01.0015.045	per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,20	3,200
	Spese generali del 15%				54,341
	Utile dell'Impresa del 10%				41,662
	Per arrotondamento				0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**458,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**458,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,474
				Costo materiali fc	339,580
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,024
E.03.05.0038.135	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.135	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,46	16,460
ZE.09.01.0025.003	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,23	2,230
	Spese generali del 15%				4,629
	Utile dell'Impresa del 10%				3,549
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	19,047

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,179
E.03.05.0038.140	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.140	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,79	19,790
ZE.09.01.0025.004	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,67	2,670
	Spese generali del 15%				5,443
	Utile dell'Impresa del 10%				4,173
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	22,670
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,621
E.03.05.0038.145	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.145	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,85	25,850
ZE.09.01.0025.005	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,87	2,870
	Spese generali del 15%				6,446
	Utile dell'Impresa del 10%				4,942
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	28,753
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,388
E.03.05.0038.150	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.150	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,64	32,640
ZE.09.01.0025.010	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,62	3,620
	Spese generali del 15%				7,649
	Utile dell'Impresa del 10%				5,864
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,510**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	36,097
				Costo noli e trasporti	4,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,515
E.03.05.0038.155	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.155	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,26	40,260
ZE.09.01.0025.015	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	4,38	4,380
	Spese generali del 15%				9,087
	Utile dell'Impresa del 10%				6,966

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	44,864
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,053
E.03.05.0038.160	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.160	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,06	51,060
ZE.09.01.0025.020	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	5,12	5,120
	Spese generali del 15%				10,921
	Utile dell'Impresa del 10%				8,373
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,045
				Costo materiali fc	56,227
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,291
E.03.05.0038.165	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.165	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,60	62,600
ZE.09.01.0025.025	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	7,34	7,340
	Spese generali del 15%				13,004
	Utile dell'Impresa del 10%				9,970
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	69,893
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,103
E.03.05.0038.170	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	50,34	4,178

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.170	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	78,60	78,600
ZE.09.01.0025.030	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	9,07	9,070
	Spese generali del 15%				15,908
	Utile dell'Impresa del 10%				12,196
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**134,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**134,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	87,371
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,100
E.03.05.0038.180	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.20.0265.180	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,59	99,590
ZE.09.01.0025.035	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	10,51	10,510
	Spese generali del 15%				19,442
	Utile dell'Impresa del 10%				14,905
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**163,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**163,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,330
				Costo materiali fc	109,695
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,350
E.03.05.0038.185	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,136	h	0,14	32,96	4,483
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,140	h	0,14	27,46	3,844
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,095	m³	0,095	24,80	2,356
Z.61.20.0265.185	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	126,73	126,730
ZE.09.01.0025.040	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	17,00	17,000
	Spese generali del 15%				24,662
	Utile dell'Impresa del 10%				18,907
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**207,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**207,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,225
				Costo materiali fc	143,287

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,568
E.03.05.0038.190	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 10 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,1: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.20.0265.190	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	160,15	160,150
ZE.09.01.0025.045	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	21,30	21,300
	Spese generali del 15%				30,514
	Utile dell'Impresa del 10%				23,394
	Per arrotondamento				-0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**257,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**257,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,474
				Costo materiali fc	180,732
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,874
E.03.05.0038.225	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 12,5 De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m^3	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.110	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,96	2,960
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	2,23	1,115
	Spese generali del 15%				1,707
	Utile dell'Impresa del 10%				1,309
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,253
				Costo materiali fc	4,998
				Costo noli e trasporti	1,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,018
E.03.05.0038.226	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione PN 12,5 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.115	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,64	4,640
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	2,23	1,338
	Spese generali del 15%				1,993
	Utile dell'Impresa del 10%				1,528
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,358
				Costo materiali fc	6,788
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,525
E.03.05.0038.227	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 12,5 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010 manodopera x mezzi	h	0,01	50,34	0,503
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.120	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,01	6,010
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	2,23	1,561
	Spese generali del 15%				2,268
	Utile dell'Impresa del 10%				1,739
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,705
				Costo materiali fc	8,268
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,011
E.03.05.0038.228	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 12,5 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.125	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 10 - SDR 17 - De 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,66	8,660
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				3,278
	Utile dell'Impresa del 10%				2,513
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,509
				Costo materiali fc	11,028
				Costo noli e trasporti	3,315

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,788
E.03.05.0038.229	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 12,5 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.130	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 10 - SDR 17 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,86	12,860
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				3,986
	Utile dell'Impresa del 10%				3,056
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,883
				Costo materiali fc	15,228
				Costo noli e trasporti	3,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,046
E.03.05.0038.320	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.320	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,31	4,310
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	2,23	1,115
	Spese generali del 15%				1,761
	Utile dell'Impresa del 10%				1,350
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,264
				Costo materiali fc	6,348
				Costo noli e trasporti	1,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,107
E.03.05.0038.325	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.325	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,83	6,830
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	2,23	1,338
	Spese generali del 15%				2,173
	Utile dell'Impresa del 10%				1,666
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,369
				Costo materiali fc	8,978
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,844
E.03.05.0038.330	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.330	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,73	8,730
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	2,23	1,561
	Spese generali del 15%				2,528
	Utile dell'Impresa del 10%				1,938
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,716
				Costo materiali fc	10,988
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,470
E.03.05.0038.335	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.335	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,69	12,690
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,9: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,9	m	0,90	2,23	2,007
	Spese generali del 15%				3,545
	Utile dell'Impresa del 10%				2,718
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,143
				Costo materiali fc	15,168
				Costo noli e trasporti	3,323
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,267
E.03.05.0038.340	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.340	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,76	18,760
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				4,476
	Utile dell'Impresa del 10%				3,431
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,740**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,246
				Costo materiali fc	21,128
				Costo noli e trasporti	3,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,903
E.03.05.0038.345	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.345	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,31	24,310
ZE.09.01.0025.003	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,23	2,230
	Spese generali del 15%				5,807
	Utile dell'Impresa del 10%				4,452
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	26,897
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,259
E.03.05.0038.350	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.350	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 16 - SDR 11 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	29,06	29,060
ZE.09.01.0025.004	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,67	2,670
	Spese generali del 15%				6,834
	Utile dell'Impresa del 10%				5,239
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,630**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	31,940
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,071
E.03.05.0038.355	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione**				
	PN 16 De 160 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.355	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,11	38,110
ZE.09.01.0025.005	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,87	2,870
	Spese generali del 15%				8,285
	Utile dell'Impresa del 10%				6,352
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	41,013
				Costo noli e trasporti	4,355
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,638
E.03.05.0038.360	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione PN 16 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.360	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,19	48,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZE.09.01.0025.010	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,62	3,620
	Spese generali del 15%				9,982
	Utile dell'Impresa del 10%				7,653
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	51,647
				Costo noli e trasporti	4,367
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,635
E.03.05.0038.365	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione PN 16 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.365	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,44	59,440
ZE.09.01.0025.015	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	4,38	4,380
	Spese generali del 15%				11,964
	Utile dell'Impresa del 10%				9,172
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	64,044
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,133

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0038.370	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 225 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.370	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	75,21	75,210
ZE.09.01.0025.020	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	5,12	5,120
	Spese generali del 15%				14,544
	Utile dell'Impresa del 10%				11,150
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**122,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**122,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,045
				Costo materiali fc	80,377
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,691
E.03.05.0038.375	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.375	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,51	92,510
ZE.09.01.0025.025	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	7,34	7,340
	Spese generali del 15%				17,490
	Utile dell'Impresa del 10%				13,409
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**147,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**147,500**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	12,234
Costo materiali fc	99,803
Costo noli e trasporti	4,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,023

E.03.05.0038.380	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione PN 16 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	50,34	4,178
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.380	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	115,93	115,930
ZE.09.01.0025.030	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	9,07	9,070
	Spese generali del 15%				21,507
	Utile dell'Impresa del 10%				16,489
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**181,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**181,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	124,701
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,000
E.03.05.0038.385	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.20.0265.385	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	146,75	146,750
ZE.09.01.0025.035	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	10,51	10,510
	Spese generali del 15%				26,516
	Utile dell'Impresa del 10%				20,329
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**223,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**223,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,330
				Costo materiali fc	156,855
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,850
E.03.05.0038.390	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,136	h	0,14	32,96	4,483
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,140	h	0,14	27,46	3,844
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,095	m³	0,095	24,80	2,356
Z.61.20.0265.390	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	186,34	186,340
ZE.09.01.0025.040	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	17,00	17,000
	Spese generali del 15%				33,603
	Utile dell'Impresa del 10%				25,763
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**283,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**283,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,225
				Costo materiali fc	202,897
				Costo noli e trasporti	5,896
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,378
E.03.05.0038.395	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 16 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	24,80	2,480
Z.61.20.0265.395	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 16 - SDR 11 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	236,60	236,600
ZE.09.01.0025.045	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	21,30	21,300
	Spese generali del 15%				41,981
	Utile dell'Impresa del 10%				32,186
	Per arrotondamento				-0,043
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**354,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**354,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,474
				Costo materiali fc	257,182
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,124
E.03.05.0038.530	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 50 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.530	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,11	6,110
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,5	m	0,50	2,23	1,115
	Spese generali del 15%				2,180
	Utile dell'Impresa del 10%				1,671
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,253
				Costo materiali fc	8,148
				Costo noli e trasporti	1,132
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,848
E.03.05.0038.535	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 63 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,060	h	0,06	32,96	1,978
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	27,46	1,757
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0265.535	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,59	9,590
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m	0,60	2,23	1,338
	Spese generali del 15%				2,735
	Utile dell'Impresa del 10%				2,097
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,358
				Costo materiali fc	11,738
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,835
E.03.05.0038.540	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 75 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	27,46	1,867
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	29,60	0,592
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.540	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,51	12,510
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,7	m	0,70	2,23	1,561
	Spese generali del 15%				3,243
	Utile dell'Impresa del 10%				2,486
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,350**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,705
				Costo materiali fc	14,768
				Costo noli e trasporti	1,146
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,731
E.03.05.0038.545	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione PN 25 De 90 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.545	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,93	17,930
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				4,668
	Utile dell'Impresa del 10%				3,579
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,509
				Costo materiali fc	20,298
				Costo noli e trasporti	3,315
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,248
E.03.05.0038.550	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione PN 25 De 110 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.550	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,84	26,840
ZE.09.01.0025.003	riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8	m	0,80	2,23	1,784
	Spese generali del 15%				6,083
	Utile dell'Impresa del 10%				4,664
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,883
				Costo materiali fc	29,208
				Costo noli e trasporti	3,463
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,746
E.03.05.0038.555	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.555	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,50	34,500
ZE.09.01.0025.003	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,23	2,230
	Spese generali del 15%				7,335
	Utile dell'Impresa del 10%				5,624
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,336
				Costo materiali fc	37,087
				Costo noli e trasporti	3,478
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,959
E.03.05.0038.560	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 140 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.560	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)	m	1,00	41,56	41,560
ZE.09.01.0025.004	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,67	2,670
	Spese generali del 15%				8,709
	Utile dell'Impresa del 10%				6,677
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,275
				Costo materiali fc	44,440
				Costo noli e trasporti	4,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,391
E.03.05.0038.565	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione PN 25 De 160 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.565	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,06	54,060
ZE.09.01.0025.005	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	2,87	2,870
	Spese generali del 15%				10,677
	Utile dell'Impresa del 10%				8,186
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,862
				Costo materiali fc	56,963
				Costo noli e trasporti	4,355

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		18,868
E.03.05.0038.570	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 180 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,094	h	0,09	32,96	3,098
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,098	h	0,10	27,46	2,691
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	24,80	1,488
Z.61.20.0265.570	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,36	68,360
ZE.09.01.0025.010	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	3,62	3,620
	Spese generali del 15%				13,007
	Utile dell'Impresa del 10%				9,972
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,526
				Costo materiali fc	71,817
				Costo noli e trasporti	4,367
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		22,975
E.03.05.0038.575	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 200 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.575	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI				
	PN 25 - SDR 7,4 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,54	84,540
ZE.09.01.0025.015	Saldatura elettrofusione a PE a m				
	diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	4,38	4,380
	Spese generali del 15%				15,729
	Utile dell'Impresa del 10%				12,059
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**132,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**132,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,189
				Costo materiali fc	89,144
				Costo noli e trasporti	4,526
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,793
E.03.05.0038.580	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione**				
	PN 25 De 225 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m³	0,080	24,80	1,984
Z.61.20.0265.580	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	106,83	106,830
ZE.09.01.0025.020	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	5,12	5,120
	Spese generali del 15%				19,287
	Utile dell'Impresa del 10%				14,787
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**162,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**162,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,045
				Costo materiali fc	111,997
				Costo noli e trasporti	4,537
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,071
E.03.05.0038.585	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,117	h	0,12	27,46	3,213
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,07 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.585	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	131,88	131,880
ZE.09.01.0025.025	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	7,34	7,340
	Spese generali del 15%				23,396
	Utile dell'Impresa del 10%				17,937

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**197,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**197,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,234
				Costo materiali fc	139,173
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,463
E.03.05.0038.590	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione PN 25 De 280 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,122	h	0,12	32,96	4,021
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,126	h	0,13	27,46	3,460
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	50,34	4,178
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	32,96	2,736
Z.61.01.0007.005	letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,085	m³	0,085	24,80	2,108
Z.61.20.0265.590	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	165,35	165,350
ZE.09.01.0025.030	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	9,07	9,070
	Spese generali del 15%				28,920
	Utile dell'Impresa del 10%				22,172
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**243,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**243,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,454
				Costo materiali fc	174,121
				Costo noli e trasporti	5,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,090
E.03.05.0038.595	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione PN 25 De 315 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,09	m³	0,090	24,80	2,232
Z.61.20.0265.595	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	209,35	209,350
ZE.09.01.0025.035	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	10,51	10,510
	Spese generali del 15%				35,906
	Utile dell'Impresa del 10%				27,528
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**302,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**302,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,330
				Costo materiali fc	219,455
				Costo noli e trasporti	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,430
E.03.05.0038.600	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 355 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,136	h	0,14	32,96	4,483
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,140	h	0,14	27,46	3,844
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	29,60	1,184
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,095	m³	0,095	24,80	2,356
Z.61.20.0265.600	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	265,40	265,400
ZE.09.01.0025.040	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	17,00	17,000
	Spese generali del 15%				45,462
	Utile dell'Impresa del 10%				34,854
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**383,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**383,400**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	15,225
Costo materiali fc	281,957
Costo noli e trasporti	5,896
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,318

E.03.05.0038.605	**TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione** **PN 25 De 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	24,80	2,480

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0265.605	TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE PRESTAZIONI PN 25 - SDR 7,4 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	337,10	337,100
ZE.09.01.0025.045	Saldatura elettrofusione a PE a m diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	m	1,00	21,30	21,300
	Spese generali del 15%				57,056
	Utile dell'Impresa del 10%				43,743
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**481,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**481,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,474
				Costo materiali fc	357,682
				Costo noli e trasporti	6,218
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,824
E.03.05.0043.530	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS** **De 50 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,18	m²	0,18	7,18	1,292
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,37	m²	0,37	20,80	7,696
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,044	m³	0,044	121,00	5,324
	Spese generali del 15%				2,147
	Utile dell'Impresa del 10%				1,646
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,312
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,798
E.03.05.0043.535	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS** **De 63 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,22	m²	0,22	7,18	1,580
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,39	m²	0,39	20,80	8,112
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,046	m³	0,046	121,00	5,566
	Spese generali del 15%				2,289
	Utile dell'Impresa del 10%				1,755
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,258
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,042
E.03.05.0043.540	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 75 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,26	m²	0,26	7,18	1,867
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,42	m²	0,42	20,80	8,736
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,048	m³	0,048	121,00	5,808
	Spese generali del 15%				2,462
	Utile dell'Impresa del 10%				1,887
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,411
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,349
E.03.05.0043.545	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 90 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m²	0,30	7,18	2,154
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,51	m²	0,51	20,80	10,608
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,071	m³	0,071	121,00	8,591
	Spese generali del 15%				3,203
	Utile dell'Impresa del 10%				2,456
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	21,353
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,657
E.03.05.0043.550	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 110 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,37	m²	0,37	7,18	2,657
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,72	m²	0,72	20,80	14,976
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,152	m³	0,152	121,00	18,392
	Spese generali del 15%				5,404
	Utile dell'Impresa del 10%				4,143
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	36,025
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,545
E.03.05.0043.555	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS** **De 125 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,41	m²	0,41	7,18	2,944
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	m²	0,75	20,80	15,600
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,156	m³	0,156	121,00	18,876
	Spese generali del 15%				5,613
	Utile dell'Impresa del 10%				4,303
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,920
E.03.05.0043.560	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS** **De 140 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,46	m²	0,46	7,18	3,303
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,78	m²	0,78	20,80	16,224
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,160	m³	0,160	121,00	19,360
	Spese generali del 15%				5,833
	Utile dell'Impresa del 10%				4,472
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,887
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,303

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0043.565	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 160 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,52	m²	0,52	7,18	3,734
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,82	m²	0,82	20,80	17,056
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,185	m³	0,185	121,00	22,385
	Spese generali del 15%				6,476
	Utile dell'Impresa del 10%				4,965
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,175
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,445
E.03.05.0043.570	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 180 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,59	m²	0,59	7,18	4,236
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,86	m²	0,86	20,80	17,888
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,190	m³	0,190	121,00	22,990
	Spese generali del 15%				6,767
	Utile dell'Impresa del 10%				5,188
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	45,114
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,956
E.03.05.0043.575	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 200 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,65	m²	0,65	7,18	4,667
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,90	m²	0,90	20,80	18,720
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,239	m³	0,239	121,00	28,919

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				7,846
	Utile dell'Impresa del 10%				6,015
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,864
E.03.05.0043.580	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 225 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,73	m²	0,73	7,18	5,241
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,95	m²	0,95	20,80	19,760
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	m³	0,245	121,00	29,645
	Spese generali del 15%				8,197
	Utile dell'Impresa del 10%				6,284
	Per arrotondamento				-0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	54,646
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,454
E.03.05.0043.585	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 250 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,81	m²	0,81	7,18	5,816
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	20,80	20,800
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,251	m³	0,251	121,00	30,371
	Spese generali del 15%				8,548
	Utile dell'Impresa del 10%				6,554
	Per arrotondamento				0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**72,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**72,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	56,987
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,113
E.03.05.0043.590	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 280 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,90	m²	0,90	7,18	6,462
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,06	m²	1,06	20,80	22,048
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,309	m³	0,309	121,00	37,389
	Spese generali del 15%				9,885
	Utile dell'Impresa del 10%				7,578
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	65,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,501
E.03.05.0043.595	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS** **De 315 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,01	m²	1,01	7,18	7,252
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,13	m²	1,13	20,80	23,504
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	121,00	38,478
	Spese generali del 15%				10,385
	Utile dell'Impresa del 10%				7,962
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**87,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**87,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	69,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,366
E.03.05.0043.600	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS** **De 355 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,14	m²	1,14	7,18	8,185
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,21	m²	1,21	20,80	25,168
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,355	m³	0,355	121,00	42,955
	Spese generali del 15%				11,446
	Utile dell'Impresa del 10%				8,775
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,500**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	76,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,192
E.03.05.0043.605	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON CLS**				
	De 400 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,28	m²	1,28	7,18	9,190
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,30	m²	1,30	20,80	27,040
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,394	m³	0,394	121,00	47,674
	Spese generali del 15%				12,586
	Utile dell'Impresa del 10%				9,649
	Per arrotondamento				-0,039
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**106,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**106,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	83,904
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,196
E.03.05.0044.530	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.**				
	De 50 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m²	0,18	7,18	1,292
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,42	m²	0,42	20,80	8,736
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI				
	conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	130,00	6,630
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI				
	acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	8,00	1,00	8,000
	Spese generali del 15%				3,699
	Utile dell'Impresa del 10%				2,836
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,658
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,532
E.03.05.0044.535	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.**				
	De 63 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,22	m²	0,22	7,18	1,580
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,45	m²	0,45	20,80	9,360
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI				
	conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,053	m³	0,053	130,00	6,890
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI				
	acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	8,00	1,00	8,000
	Spese generali del 15%				3,875
	Utile dell'Impresa del 10%				2,971
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,850
E.03.05.0044.540	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.** **De 75 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,26	m²	0,26	7,18	1,867
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,47	m²	0,47	20,80	9,776
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI				
	conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,054	m³	0,054	130,00	7,020
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI				
	acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	8,00	1,00	8,000
	Spese generali del 15%				3,999
	Utile dell'Impresa del 10%				3,066
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,663
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,067
E.03.05.0044.545	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.** **De 90 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,30	m²	0,30	7,18	2,154
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,58	m²	0,58	20,80	12,064
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI				
	conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,081	m³	0,081	130,00	10,530
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI				
	acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	8,00	1,00	8,000
	Spese generali del 15%				4,912

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,766
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	32,748
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,682
E.03.05.0044.550 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A. **De 110 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050 TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,37	m²	0,37	7,18	2,657
Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,82	m²	0,82	20,80	17,056
Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,175	m³	0,175	130,00	22,750
Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10,50	kg	10,50	1,00	10,500
Spese generali del 15%				7,944
Utile dell'Impresa del 10%				6,091
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	52,963
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,037
E.03.05.0044.555 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A. **De 125 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050 TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,41	m²	0,41	7,18	2,944
Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,85	m²	0,85	20,80	17,680
Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,179	m³	0,179	130,00	23,270
Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12,50	kg	12,50	1,00	12,500
Spese generali del 15%				8,459
Utile dell'Impresa del 10%				6,485
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	56,394
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,946

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0044.560	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.**				
	De 140 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,46	m²	0,46	7,18	3,303
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,88	m²	0,88	20,80	18,304
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI				
	conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,183	m³	0,183	130,00	23,790
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI				
	acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12,50	kg	12,50	1,00	12,500
	Spese generali del 15%				8,685
	Utile dell'Impresa del 10%				6,658
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,240**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	57,897
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,343
E.03.05.0044.565	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.**				
	De 160 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,52	m²	0,52	7,18	3,734
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,92	m²	0,92	20,80	19,136
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI				
	conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,210	m³	0,210	130,00	27,300
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI				
	acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,50	kg	14,50	1,00	14,500
	Spese generali del 15%				9,701
	Utile dell'Impresa del 10%				7,437
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**81,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**81,810**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	64,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,140
E.03.05.0044.570	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.**				
	De 180 mm	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI				
	telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,59	m²	0,59	7,18	4,236
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI				
	casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,96	m²	0,96	20,80	19,968
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,215	m³	0,215	130,00	27,950
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 14,50	kg	14,50	1,00	14,500
	Spese generali del 15%				9,998
	Utile dell'Impresa del 10%				7,665
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	66,654
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,646
E.03.05.0044.575	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.** **De 200 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,65	m²	0,65	7,18	4,667
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,00	m²	1,00	20,80	20,800
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,269	m³	0,269	130,00	34,970
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,00	kg	16,00	1,00	16,000
	Spese generali del 15%				11,466
	Utile dell'Impresa del 10%				8,790
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**96,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**96,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	76,437
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,263
E.03.05.0044.580	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.** **De 225 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,73	m²	0,73	7,18	5,241
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m²	1,05	20,80	21,840
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,275	m³	0,275	130,00	35,750
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,00	kg	16,00	1,00	16,000
	Spese generali del 15%				11,825

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				9,066
	Per arrotondamento				-0,022
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**99,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**99,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	78,831
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,869
E.03.05.0044.585	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.** **De 250 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,81	m²	0,81	7,18	5,816
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,10	m²	1,10	20,80	22,880
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,281	m³	0,281	130,00	36,530
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,00	kg	16,00	1,00	16,000
	Spese generali del 15%				12,184
	Utile dell'Impresa del 10%				9,341
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	81,226
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,574
E.03.05.0044.590	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.** **De 280 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,90	m²	0,90	7,18	6,462
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,16	m²	1,16	20,80	24,128
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,344	m³	0,344	130,00	44,720
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16,50	kg	16,50	1,00	16,500
	Spese generali del 15%				13,772
	Utile dell'Impresa del 10%				10,558
	Per arrotondamento				-0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**116,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**116,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	91,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,290

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0044.595	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.** **De 315 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,01	m²	1,01	7,18	7,252
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,23	m²	1,23	20,80	25,584
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,353	m³	0,353	130,00	45,890
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17,50	kg	17,50	1,00	17,500
	Spese generali del 15%				14,434
	Utile dell'Impresa del 10%				11,066
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**121,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**121,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	96,226
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,474
E.03.05.0044.600	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.** **De 355 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,14	m²	1,14	7,18	8,185
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,31	m²	1,31	20,80	27,248
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,392	m³	0,392	130,00	50,960
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 17,50	kg	17,50	1,00	17,500
	Spese generali del 15%				15,584
	Utile dell'Impresa del 10%				11,948
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**131,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**131,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	103,893
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,507
E.03.05.0044.605	**SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO TUBAZIONI CON MASSELLO IN C.A.** **De 400 mm**	**m**	**1**		
ZE.03.03.0010.050	TELI telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,28	m²	1,28	7,18	9,190
Z.61.01.0040.040	OPERE EDILI casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 1,40	m²	1,40	20,80	29,120
Z.61.01.0040.016	OPERE EDILI conglomerato classe X0 resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,434	m³	0,434	130,00	56,420
Z.61.01.0040.035	OPERE EDILI acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 21,00	kg	21,00	1,00	21,000
	Spese generali del 15%				17,360
	Utile dell'Impresa del 10%				13,309
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**146,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**146,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	115,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,670
E.03.05.0053.010	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 90**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.15.0293.010	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,49	5,490
	Spese generali del 15%				3,494
	Utile dell'Impresa del 10%				2,679
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,663
				Costo materiali fc	13,376
				Costo noli e trasporti	3,257
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,174

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0053.011	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 12,5 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.15.0293.011	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,14	7,140
	Spese generali del 15%				3,850
	Utile dell'Impresa del 10%				2,952
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,037
				Costo materiali fc	15,225
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,803
E.03.05.0053.012	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 12,5 diametro esterno mm. 125**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.15.0293.012	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,79	8,790
	Spese generali del 15%				4,160
	Utile dell'Impresa del 10%				3,189
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	7,278
				Costo materiali fc	17,048
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,349
E.03.05.0053.013	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670	h	0,07	50,34	3,373
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.15.0293.013	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,05	11,050
	Spese generali del 15%				4,770
	Utile dell'Impresa del 10%				3,657
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,080
				Costo materiali fc	19,457
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,432
E.03.05.0053.014	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0293.014	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,98	13,980
	Spese generali del 15%				5,526
	Utile dell'Impresa del 10%				4,236
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	24,074
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,762
E.03.05.0053.015	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 200**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0293.015	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,84	21,840
	Spese generali del 15%				7,188
	Utile dell'Impresa del 10%				5,511
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,541
				Costo materiali fc	33,967
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,700
E.03.05.0053.016	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 225**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	m³	0,500	24,80	12,400
Z.61.15.0293.016	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE				
	diametro mm. 225 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,34	27,340
	Spese generali del 15%				8,154
	Utile dell'Impresa del 10%				6,251
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,205
				Costo materiali fc	39,740
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,403
E.03.05.0053.017	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 12,5 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,118	h	0,12	32,96	3,889
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,121	h	0,12	27,46	3,323
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080	h	0,08	50,34	4,027
	manodopera per mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0293.017	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE				
	diametro mm. 250 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,68	34,680
	Spese generali del 15%				9,596
	Utile dell'Impresa del 10%				7,357
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,838
				Costo materiali fc	48,221
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,956

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0053.018	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 12,5 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera per mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0293.018	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,00	54,000
	Spese generali del 15%				12,965
	Utile dell'Impresa del 10%				9,940
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,340**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	11,859
Costo materiali fc	69,153
Costo noli e trasporti	5,419
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,909

E.03.05.0053.020	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 12,5 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	50,34	4,531

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0293.020	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 12.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	91,72	91,720
	Spese generali del 15%				19,376
	Utile dell'Impresa del 10%				14,855
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**163,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**163,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,485
				Costo materiali fc	109,675
				Costo noli e trasporti	6,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,229
E.03.05.0053.030	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 90**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.15.0293.030	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,60	5,600
	Spese generali del 15%				3,511
	Utile dell'Impresa del 10%				2,692

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,663
			Costo materiali fc	13,486
			Costo noli e trasporti	3,257
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,204
E.03.05.0053.031 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 110	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.15.0293.031 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,45	7,450
Spese generali del 15%				3,897
Utile dell'Impresa del 10%				2,987
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,860**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	7,037
			Costo materiali fc	15,535
			Costo noli e trasporti	3,405
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,883
E.03.05.0053.032 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 125	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.15.0293.032	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,15	9,150
	Spese generali del 15%				4,214
	Utile dell'Impresa del 10%				3,231
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,540**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	7,278
Costo materiali fc	17,408
Costo noli e trasporti	3,405
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,449

E.03.05.0053.033	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.15.0293.033	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,66	11,660
	Spese generali del 15%				4,861
	Utile dell'Impresa del 10%				3,727
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,080
				Costo materiali fc	20,067
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,592
E.03.05.0053.034	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0293.034	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,31	15,310
	Spese generali del 15%				5,725
	Utile dell'Impresa del 10%				4,389
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	25,404

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo noli e trasporti	4,261
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,112
E.03.05.0053.035 **TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 200**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0293.035 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,74	23,740
Spese generali del 15%				7,473
Utile dell'Impresa del 10%				5,729
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,541
			Costo materiali fc	35,867
			Costo noli e trasporti	4,412
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,200
E.03.05.0053.036 **TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 225**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	m³	0,500	24,80	12,400
Z.61.15.0293.036	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE				
	diametro mm. 225 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,26	34,260
	Spese generali del 15%				9,192
	Utile dell'Impresa del 10%				7,047
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,205
				Costo materiali fc	46,660
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,243
E.03.05.0053.037	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 16 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,118	h	0,12	32,96	3,889
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,121	h	0,12	27,46	3,323
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080	h	0,08	50,34	4,027
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI				
	ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0293.037	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE				
	diametro mm. 250 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fc)	m	1,00	38,02	38,020
Spese generali del 15%				10,097
Utile dell'Impresa del 10%				7,741
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,838
			Costo materiali fc	51,561
			Costo noli e trasporti	4,915
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,836
E.03.05.0053.038 **TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 16 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0293.038 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,25	59,250
Spese generali del 15%				13,752
Utile dell'Impresa del 10%				10,543
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**115,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**115,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	11,859
			Costo materiali fc	74,403
			Costo noli e trasporti	5,419
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,299
E.03.05.0053.040 **TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 16 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0293.040	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	99,79	99,790
	Spese generali del 15%				20,586
	Utile dell'Impresa del 10%				15,783
	Per arrotondamento				-0,010
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**173,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**173,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,485
				Costo materiali fc	117,745
				Costo noli e trasporti	6,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,359
E.03.05.0053.050	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 90**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.15.0293.050	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,910
	Spese generali del 15%				3,557
	Utile dell'Impresa del 10%				2,727
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,663
				Costo materiali fc	13,796
				Costo noli e trasporti	3,257
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,284
E.03.05.0053.051	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.15.0293.051	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,07	8,070
	Spese generali del 15%				3,990
	Utile dell'Impresa del 10%				3,059
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,037

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	16,155
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,053
E.03.05.0053.052	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 125**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.15.0293.052	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,38	10,380
	Spese generali del 15%				4,398
	Utile dell'Impresa del 10%				3,372
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,278
				Costo materiali fc	18,638
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,769
E.03.05.0053.053	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.15.0293.053	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,31	13,310
	Spese generali del 15%				5,109
	Utile dell'Impresa del 10%				3,917
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,080
				Costo materiali fc	21,717
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,022
E.03.05.0053.054	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0293.054	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
diametro mm. 160 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,42	17,420
Spese generali del 15%				6,042
Utile dell'Impresa del 10%				4,632
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**50,950**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**50,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,503
Costo materiali fc				27,514
Costo noli e trasporti				4,261
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,672
E.03.05.0053.055 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 200	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0293.055 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,03	27,030
Spese generali del 15%				7,967
Utile dell'Impresa del 10%				6,108
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**67,190**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**67,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				9,541
Costo materiali fc				39,157
Costo noli e trasporti				4,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,080
E.03.05.0053.056 TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 225	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	m³	0,500	24,80	12,400
Z.61.15.0293.056	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 225 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,27	34,270
	Spese generali del 15%				9,193
	Utile dell'Impresa del 10%				7,048
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,205
				Costo materiali fc	46,670
				Costo noli e trasporti	4,412
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,243
E.03.05.0053.057	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,118	h	0,12	32,96	3,889
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,121	h	0,12	27,46	3,323
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080 manodopera per mezzi	h	0,08	50,34	4,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0293.057	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,21	43,210
	Spese generali del 15%				10,876
	Utile dell'Impresa del 10%				8,338
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**91,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**91,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,838
				Costo materiali fc	56,751
				Costo noli e trasporti	4,915
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,216
E.03.05.0053.058	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera per mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0293.058	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,52	67,520
	Spese generali del 15%				14,993
	Utile dell'Impresa del 10%				11,494
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**126,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**126,440**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,859
				Costo materiali fc	82,673
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,489
E.03.05.0053.060	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 20 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0293.060	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	113,53	113,530
	Spese generali del 15%				22,647
	Utile dell'Impresa del 10%				17,363
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**191,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**191,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,485
				Costo materiali fc	131,485
				Costo noli e trasporti	6,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,019
E.03.05.0053.070	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 90**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,068	h	0,07	32,96	2,241
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	29,60	0,740
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,318	m³	0,318	24,80	7,886
Z.61.15.0293.070	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 90 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,17	8,170
	Spese generali del 15%				3,896
	Utile dell'Impresa del 10%				2,987
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,663
				Costo materiali fc	16,056
				Costo noli e trasporti	3,257
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,884
E.03.05.0053.071	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 110**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	32,96	2,340
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	27,46	2,060
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050 manodopera x mezzi	h	0,05	50,34	2,517
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,326	m³	0,326	24,80	8,085
Z.61.15.0293.071	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 110 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,89	10,890
	Spese generali del 15%				4,413
	Utile dell'Impresa del 10%				3,383
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,037
				Costo materiali fc	18,975
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,793
E.03.05.0053.072	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 125**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,075	h	0,08	32,96	2,472
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	27,46	2,169
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,333	m³	0,333	24,80	8,258
Z.61.15.0293.072	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 125 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,03	14,030
	Spese generali del 15%				4,946
	Utile dell'Impresa del 10%				3,792
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,278
				Costo materiali fc	22,288
				Costo noli e trasporti	3,405
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,739

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0053.073	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 140**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,079	h	0,08	32,96	2,604
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,083	h	0,08	27,46	2,279
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0670 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,339	m³	0,339	24,80	8,407
Z.61.15.0293.073	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 140 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,49	16,490
	Spese generali del 15%				5,586
	Utile dell'Impresa del 10%				4,282
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,110**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	8,080
Costo materiali fc	24,897
Costo noli e trasporti	4,261
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,872

E.03.05.0053.074	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 160**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,086	h	0,09	32,96	2,835
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,090	h	0,09	27,46	2,471
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	50,34	3,373

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,067	h	0,07	32,96	2,208
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,407	m³	0,407	24,80	10,094
Z.61.15.0293.074	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 160 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,66	22,660
	Spese generali del 15%				6,828
	Utile dell'Impresa del 10%				5,235
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**57,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**57,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,503
				Costo materiali fc	32,754
				Costo noli e trasporti	4,261
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,062
E.03.05.0053.075	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 200**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,102	h	0,10	32,96	3,362
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,105	h	0,11	27,46	2,883
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,070	h	0,07	50,34	3,524
	manodopera x mezzi				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,489	m³	0,489	24,80	12,127
Z.61.15.0293.075	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 200 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	35,15	35,150
	Spese generali del 15%				9,185
	Utile dell'Impresa del 10%				7,042

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,541
			Costo materiali fc	47,277
			Costo noli e trasporti	4,412
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,230
E.03.05.0053.076 **TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 225**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,113	h	0,11	32,96	3,724
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,116	h	0,12	27,46	3,185
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,070 manodopera x mezzi	h	0,07	50,34	3,524
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,07	h	0,07	32,96	2,307
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5	m³	0,500	24,80	12,400
Z.61.15.0293.076 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 225 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	41,67	41,670
Spese generali del 15%				10,303
Utile dell'Impresa del 10%				7,899
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,890**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	10,205
			Costo materiali fc	54,070
			Costo noli e trasporti	4,412
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,203
E.03.05.0053.077 **TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE** **PN 25 diametro esterno mm. 250**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,118	h	0,12	32,96	3,889
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,121	h	0,12	27,46	3,323
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080 manodopera x mezzi	h	0,08	50,34	4,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,546	m³	0,546	24,80	13,541
Z.61.15.0293.077	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 250 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,91	55,910
	Spese generali del 15%				12,781
	Utile dell'Impresa del 10%				9,799
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**107,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**107,780**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	10,838
Costo materiali fc	69,451
Costo noli e trasporti	4,915
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,576

E.03.05.0053.078	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 315**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,129	h	0,13	32,96	4,252
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,133	h	0,13	27,46	3,652
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	29,60	0,888
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,611	m³	0,611	24,80	15,153
Z.61.15.0293.078	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 315 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	84,22	84,220
	Spese generali del 15%				17,498
	Utile dell'Impresa del 10%				13,415
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**147,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**147,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,859
				Costo materiali fc	99,373
				Costo noli e trasporti	5,419
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,909
E.03.05.0053.080	**TUBAZIONI IN PVC-O BIORIENTATE PN 25 diametro esterno mm. 400**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,145	h	0,15	32,96	4,779
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,149	h	0,15	27,46	4,092
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	29,60	1,480
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,090 manodopera x mezzi	h	0,09	50,34	4,531
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	32,96	2,966
Z.61.01.0007.005	OPERE EDILI ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,724	m³	0,724	24,80	17,955
Z.61.15.0293.080	TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE diametro mm. 400 PN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	143,10	143,100
	Spese generali del 15%				27,083
	Utile dell'Impresa del 10%				20,763
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**228,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**228,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,485
				Costo materiali fc	161,055

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	6,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,849
E.03.05.0055.005	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 3/4"**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0273.010	1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	6,67	7,337
ZE.03.03.0300.005	ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,020	m	0,02	15,90	0,318
	Spese generali del 15%				4,169
	Utile dell'Impresa del 10%				3,196
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	36,03	5,405
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	11,927
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,502
E.03.05.0055.010	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1"**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0273.015	1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	8,53	9,383
ZE.03.03.0300.005	ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	m	0,03	15,90	0,398
	Spese generali del 15%				4,488
	Utile dell'Impresa del 10%				3,441
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	36,03	5,405

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	14,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,066
E.03.05.0055.015	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1" 1/4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0273.020	1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1" 1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	10,51	11,561
ZE.03.03.0300.005	ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,032	m	0,03	15,90	0,509
	Spese generali del 15%				4,832
	Utile dell'Impresa del 10%				3,704
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	36,03	5,405
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	16,342
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,667
E.03.05.0055.020	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1" 1/2**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0273.025	1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 1" 1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	12,36	13,596
ZE.03.03.0300.005	ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,036	m	0,04	15,90	0,572
	Spese generali del 15%				5,146

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,945
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	36,03	5,405
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	18,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,219
E.03.05.0055.025	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 2"**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0273.030	1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m	1,10	16,07	17,677
ZE.03.03.0300.005	ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,045	m	0,05	15,90	0,716
	Spese generali del 15%				5,780
	Utile dell'Impresa del 10%				4,431
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	36,03	5,405
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	22,665
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,344
E.03.05.0060.005	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 65 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,13	27,46	3,433
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	29,60	0,178

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,125 manodopera x noli	h	0,13	4,39	0,549
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
Z.01.05.0001.001	x saldatore 2' : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,96	1,099
Z.61.01.0007.030	0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	21,80	2,616
Z.61.05.0275.005	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,57	9,570
ZE.03.03.0300.005	65/3,1415/1000*2=0,04: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m	0,04	15,90	0,636
	Spese generali del 15%				1,923
	Utile dell'Impresa del 10%				1,475
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,850
				Costo materiali fc	12,822
				Costo noli e trasporti	0,727
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,401
E.03.05.0060.010	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 80 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,153	h	0,15	32,96	5,043
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,153	h	0,15	27,46	4,201
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,007	h	0,01	29,60	0,207
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,153 manodopera x noli	h	0,15	4,39	0,672
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,007	h	0,01	32,96	0,231
Z.01.05.0001.001	x saldatore 2': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,96	1,099
Z.61.01.0007.030	0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	21,80	2,180
Z.61.05.0275.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,04	11,040
ZE.03.03.0300.005	80/3,1415/1000*2=0,0509: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m	0,05	15,90	0,811
	Spese generali del 15%				3,623
	Utile dell'Impresa del 10%				2,778
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,574
				Costo materiali fc	14,031
				Costo noli e trasporti	0,879
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,406
E.03.05.0060.015	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 100 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,192	h	0,19	32,96	6,328
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,192	h	0,19	27,46	5,272
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	29,60	0,296
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,192	h	0,19	4,39	0,843
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.030	0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	21,80	2,180
Z.61.05.0275.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,41	14,410
ZE.03.03.0300.005	100/3,1415/1000*2=0,063: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,063	m	0,06	15,90	1,002
	Spese generali del 15%				4,550

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,488
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,578
			Costo materiali fc	17,592
			Costo noli e trasporti	1,139
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,041
E.03.05.0060.020 **FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 125 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 (per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,240	h	0,24	32,96	7,910
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,240	h	0,24	27,46	6,590
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,013	h	0,01	29,60	0,385
Z.06.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,240 manodopera x noli	h	0,24	4,39	1,054
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,013	h	0,01	32,96	0,428
Z.01.05.0001.001 x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.030 0,53*0,20*1,00=0,106: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,11	m³	0,110	21,80	2,398
Z.61.05.0275.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,15	19,150
ZE.03.03.0300.005 100/3,1415/1000*2=0,079: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,08	m	0,08	15,90	1,272
Spese generali del 15%				5,814
Utile dell'Impresa del 10%				4,457
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,110**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	16,576
			Costo materiali fc	22,820
			Costo noli e trasporti	1,439
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,275

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0060.025	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE**				
	DN 150 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,289	h	0,29	32,96	9,525
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,298	h	0,30	27,46	8,183
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,017	h	0,02	29,60	0,503
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,289 manodopera x noli	h	0,29	4,39	1,269
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,017	h	0,02	32,96	0,560
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.030	0,55*0,20*1,00=0,11: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,11	m³	0,110	21,80	2,398
Z.61.05.0275.025	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,77	24,770
ZE.03.03.0300.005	150/3,1415/1000*2=0,095: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m	0,10	15,90	1,590
	Spese generali del 15%				7,311
	Utile dell'Impresa del 10%				5,605
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,246
				Costo materiali fc	28,758
				Costo noli e trasporti	1,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,921
E.03.05.0060.030	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE**				
	DN 200 mm	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,385	h	0,39	32,96	12,690
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,300	h	0,30	27,46	8,238
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,027	h	0,03	29,60	0,799
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	50,34	1,510
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,385 manodopera x noli	h	0,39	4,39	1,690
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,027	h	0,03	32,96	0,890
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	30,67	0,920
Z.01.05.0001.001	x saldatore 6': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	32,96	3,296
Z.61.01.0007.030	0,60*0,20*1,00=0,12: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	21,80	2,616
Z.61.05.0275.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,86	39,860
ZE.03.03.0300.005	200/3,1415/1000*2=0,127: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13	m	0,13	15,90	2,067
	Spese generali del 15%				10,421
	Utile dell'Impresa del 10%				7,989
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**92,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**92,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,034
				Costo materiali fc	44,543
				Costo noli e trasporti	3,999
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,414
E.03.03.05.0060.035	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 250 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,481	h	0,48	32,96	15,854
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,400	h	0,40	27,46	10,984
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,038	h	0,04	29,60	1,125
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	50,34	2,014
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,481 manodopera x noli	h	0,48	4,39	2,112
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,038	h	0,04	32,96	1,252
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x saldatore 7': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	32,96	3,845
Z.61.01.0007.030	0,65*0,20*1,00=0,13: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13	m³	0,130	21,80	2,834
Z.61.05.0275.035	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,92	55,920
ZE.03.03.0300.005	250/3,1415/1000*2=0,159: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	m	0,16	15,90	2,544
	Spese generali del 15%				14,008
	Utile dell'Impresa del 10%				10,740
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**124,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**124,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,253
				Costo materiali fc	61,298
				Costo noli e trasporti	5,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,748
E.03.05.0060.040	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 300 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,577	h	0,58	32,96	19,018
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,450	h	0,45	27,46	12,357
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	29,60	1,421
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	50,34	2,014
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE				
	potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,577	h	0,58	4,39	2,533
	manodopera x noli				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x saldatore 8': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,96	4,395
Z.61.01.0007.030	0,70*0,20*1,00=0,14: OPERE EDILI				
	sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14	m³	0,140	21,80	3,052
Z.61.05.0275.040	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,61	71,610
ZE.03.03.0300.005	300/3,1415/1000*2=0,19: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.				
	Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m	0,20	15,90	3,180
	Spese generali del 15%				17,278
	Utile dell'Impresa del 10%				13,246
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**153,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**153,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	38,670
				Costo materiali fc	77,842
				Costo noli e trasporti	5,968
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,520
E.03.05.0060.045	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 350 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,673	h	0,67	32,96	22,182
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,600	h	0,60	27,46	16,476
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,056	h	0,06	29,60	1,658
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE				
	potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,673	h	0,67	4,39	2,954
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,056	h	0,06	32,96	1,846
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x saldatura 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.61.01.0007.030	0,75*0,20*1,00=0,15 : OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	21,80	3,270
Z.61.05.0275.045	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	86,42	86,420
ZE.03.03.0300.005	350/3,1415/1000*2=0,222: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,23	m	0,23	15,90	3,657
	Spese generali del 15%				20,870
	Utile dell'Impresa del 10%				16,000
	Per arrotondamento				0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**185,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**185,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,645
				Costo materiali fc	93,347
				Costo noli e trasporti	7,129
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,879
E.03.05.0060.050	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 400 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,769	h	0,77	32,96	25,346
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,700	h	0,70	27,46	19,222
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	29,60	1,894
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,769 manodopera x noli	h	0,77	4,39	3,376
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x saldatore 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.61.01.0007.030	0,80*0,20*1,00=0,16: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	m³	0,160	21,80	3,488
Z.61.05.0275.050	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	98,76	98,760
ZE.03.03.0300.005	400/3,1415/1000*2=0,254: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,254	m	0,25	15,90	4,039
	Spese generali del 15%				23,796
	Utile dell'Impresa del 10%				18,244
	Per arrotondamento				-0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**209,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**209,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,818
				Costo materiali fc	106,287
				Costo noli e trasporti	7,787
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,008
E.03.03.05.0060.055	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 450 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,865	h	0,87	32,96	28,510
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,800	h	0,80	27,46	21,968
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	29,60	2,131
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,865 manodopera x noli	h	0,87	4,39	3,797
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x saldatore 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.61.01.0007.030	0,85*0,20*1,00=0,17: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17	m³	0,170	21,80	3,706
Z.61.05.0275.055	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,57	128,570
ZE.03.03.0300.005	450/3,1415/1000*2=0,286: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,29	m	0,29	15,90	4,611
	Spese generali del 15%				29,372
	Utile dell'Impresa del 10%				22,518
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**257,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**257,200**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	59,992
Costo materiali fc	136,887
Costo noli e trasporti	8,445
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,876

E.03.05.0060.060	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 500 mm**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,962	h	0,96	32,96	31,708
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,900	h	0,90	27,46	24,714
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080	h	0,08	29,60	2,368
Z.06.05.0030.030	x escavatore: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,962 manodopera x noli	h	0,96	4,39	4,223
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x saldare 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.61.01.0007.030	0,90*0,20*1,00=0,18 : OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m³	0,180	21,80	3,924
Z.61.05.0275.060	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,17	140,170
ZE.03.03.0300.005	500/3,1415/1000*2=0,318 : ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,32	m	0,32	15,90	5,088
	Spese generali del 15%				33,641
	Utile dell'Impresa del 10%				25,791
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**283,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**283,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,981
				Costo materiali fc	149,182
				Costo noli e trasporti	9,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,429
E.03.05.0065.005	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 65 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,125	h	0,13	27,46	3,433
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	29,60	0,178
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,125 manodopera x noli	h	0,13	4,39	0,549
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,006	h	0,01	32,96	0,198
Z.01.05.0001.001	x saldatore 2' : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,96	1,099
Z.61.01.0007.030	0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	21,80	2,616
Z.61.05.0280.005	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,72	10,720
ZE.03.03.0300.005	65/3,1415/1000*2=0,04: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,04	m	0,04	15,90	0,636
Spese generali del 15%				3,532
Utile dell'Impresa del 10%				2,708
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**29,790**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**29,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,850
Costo materiali fc				13,972
Costo noli e trasporti				0,727
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,241
E.03.05.0065.010 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE DN 80 mm.	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 (per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,153	h	0,15	32,96	5,043
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,153	h	0,15	27,46	4,201
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,007	h	0,01	29,60	0,207
Z.06.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,153 manodopera x noli	h	0,15	4,39	0,672
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,007	h	0,01	32,96	0,231
Z.01.05.0001.001 x saldatore 2': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,96	1,099
Z.61.01.0007.030 0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10	m³	0,100	21,80	2,180
Z.61.05.0280.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,36	12,360
ZE.03.03.0300.005 80/3,1415/1000*2=0,0509: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,051	m	0,05	15,90	0,811
Spese generali del 15%				4,021
Utile dell'Impresa del 10%				3,083
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**33,910**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**33,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,574
Costo materiali fc				15,351
Costo noli e trasporti				0,879

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,106
E.03.05.0065.015	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 100 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,192	h	0,19	32,96	6,328
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,192	h	0,19	27,46	5,272
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	29,60	0,296
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,192	h	0,19	4,39	0,843
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.030	0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	21,80	2,180
Z.61.05.0280.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,71	15,710
ZE.03.03.0300.005	100/3,1415/1000*2=0,063: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,063	m	0,06	15,90	1,002
	Spese generali del 15%				5,041
	Utile dell'Impresa del 10%				3,865
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,578
				Costo materiali fc	18,892
				Costo noli e trasporti	1,139
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,911
E.03.05.0065.020	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 125 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,240	h	0,24	32,96	7,910
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,240	h	0,24	27,46	6,590

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,013	h	0,01	29,60	0,385
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,240 manodopera x noli	h	0,24	4,39	1,054
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,013	h	0,01	32,96	0,428
Z.01.05.0001.001	x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.030	0,53*0,20*1,00=0,106: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,11	m³	0,110	21,80	2,398
Z.61.05.0280.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,86	20,860
ZE.03.03.0300.005	100/3,1415/1000*2=0,079: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,08	m	0,08	15,90	1,272
	Spese generali del 15%				6,382
	Utile dell'Impresa del 10%				4,893
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,576
				Costo materiali fc	24,530
				Costo noli e trasporti	1,439
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,275
E.03.05.0065.025	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 150 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,289	h	0,29	32,96	9,525
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,298	h	0,30	27,46	8,183
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,017	h	0,02	29,60	0,503
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,010	h	0,01	50,34	0,503
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,289 manodopera x noli	h	0,29	4,39	1,269
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,017	h	0,02	32,96	0,560
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.001	x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
Z.61.01.0007.030	0,55*0,20*1,00=0,11: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,11	m³	0,110	21,80	2,398
Z.61.05.0280.025	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,00	27,000
ZE.03.03.0300.005	150/3,1415/1000*2=0,095: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m	0,10	15,90	1,590
	Spese generali del 15%				8,026
	Utile dell'Impresa del 10%				6,154
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,246
				Costo materiali fc	30,988
				Costo noli e trasporti	1,772
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,181
E.03.05.0065.030	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 200 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,385	h	0,39	32,96	12,690
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,300	h	0,30	27,46	8,238
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,027	h	0,03	29,60	0,799
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,030	h	0,03	50,34	1,510
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,385 manodopera x noli	h	0,39	4,39	1,690
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,027	h	0,03	32,96	0,890
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	30,67	0,920
Z.01.05.0001.001	x saldatore 6': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	32,96	3,296
Z.61.01.0007.030	0,60*0,20*1,00=0,12: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	21,80	2,616
Z.61.05.0280.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,45	43,450
ZE.03.03.0300.005	200/3,1415/1000*2=0,127: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13	m	0,13	15,90	2,067
	Spese generali del 15%				11,725
	Utile dell'Impresa del 10%				8,989
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	26,034
				Costo materiali fc	48,133
				Costo noli e trasporti	3,999
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,714
E.03.05.0065.035	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 250 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,481	h	0,48	32,96	15,854
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,400	h	0,40	27,46	10,984
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,038	h	0,04	29,60	1,125
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	50,34	2,014
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,481	h	0,48	4,39	2,112
	manodopera x noli				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,038	h	0,04	32,96	1,252
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x saldatore 7': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	32,96	3,845

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.01.0007.030	0,65*0,20*1,00=0,13: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13	m³	0,130	21,80	2,834
Z.61.05.0280.035	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,96	60,960
ZE.03.03.0300.005	250/3,1415/1000*2=0,159: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	m	0,16	15,90	2,544
	Spese generali del 15%				15,726
	Utile dell'Impresa del 10%				12,057
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**132,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**132,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,253
				Costo materiali fc	66,338
				Costo noli e trasporti	5,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,788
E.03.05.0065.040	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 300 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,577	h	0,58	32,96	19,018
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,450	h	0,45	27,46	12,357
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	29,60	1,421
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,040	h	0,04	50,34	2,014
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,577 manodopera x noli	h	0,58	4,39	2,533
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,048	h	0,05	32,96	1,582
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.001	x saldatore 8': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,96	4,395
Z.61.01.0007.030	0,70*0,20*1,00=0,14: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,14	m³	0,140	21,80	3,052
Z.61.05.0280.040	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DN mm. 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	78,06	78,060
ZE.03.03.0300.005	300/3,1415/1000*2=0,19: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m	0,20	15,90	3,180
	Spese generali del 15%				19,340
	Utile dell'Impresa del 10%				14,827
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**163,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**163,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,670
				Costo materiali fc	84,292
				Costo noli e trasporti	5,968
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,170
E.03.05.0065.045	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 350 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,673	h	0,67	32,96	22,182
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,600	h	0,60	27,46	16,476
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,056	h	0,06	29,60	1,658
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,673	h	0,67	4,39	2,954
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,056	h	0,06	32,96	1,846
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x saldatura 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.61.01.0007.030	0,75*0,20*1,00=0,15 : OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	21,80	3,270
Z.61.05.0280.045	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	94,21	94,210
ZE.03.03.0300.005	350/3,1415/1000*2=0,222: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,23	m	0,23	15,90	3,657
Spese generali del 15%				23,387
Utile dell'Impresa del 10%				17,930
Per arrotondamento				-0,028
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**197,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**197,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				47,645
Costo materiali fc				101,137
Costo noli e trasporti				7,129
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				41,289
E.03.05.0065.050 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE DN 400 mm.	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001 (per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,769	h	0,77	32,96	25,346
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,700	h	0,70	27,46	19,222
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,064	h	0,06	29,60	1,894
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,769 manodopera x noli	h	0,77	4,39	3,376
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,064	h	0,06	32,96	2,109
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001 x saldatore 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.61.01.0007.030 0,80*0,20*1,00=0,16: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,16	m³	0,160	21,80	3,488
Z.61.05.0280.050 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	107,65	107,650
ZE.03.03.0300.005 400/3,1415/1000*2=0,254: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,254	m	0,25	15,90	4,039
Spese generali del 15%				26,517
Utile dell'Impresa del 10%				20,330
Per arrotondamento				-0,029

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**223,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**223,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,818
				Costo materiali fc	115,177
				Costo noli e trasporti	7,787
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,818
E.03.05.0065.055	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE DN 450 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,865	h	0,87	32,96	28,510
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,800	h	0,80	27,46	21,968
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	29,60	2,131
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,865 manodopera x noli	h	0,87	4,39	3,797
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,072	h	0,07	32,96	2,373
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x saldatore 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.61.01.0007.030	0,85*0,20*1,00=0,17: OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,17	m³	0,170	21,80	3,706
Z.61.05.0280.055	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,14	140,140
ZE.03.03.0300.005	450/3,1415/1000*2=0,286: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,29	m	0,29	15,90	4,611
	Spese generali del 15%				32,534
	Utile dell'Impresa del 10%				24,943
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**274,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**274,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	59,992

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	148,457
				Costo noli e trasporti	8,445
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,506
E.03.05.0065.060	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 500 mm.**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	(per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,962	h	0,96	32,96	31,708
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,900	h	0,90	27,46	24,714
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,080	h	0,08	29,60	2,368
Z.06.05.0030.030	x escavatore: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,050	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,962 manodopera x noli	h	0,96	4,39	4,223
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	x saldare 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	32,96	5,274
Z.61.01.0007.030	0,90*0,20*1,00=0,18 : OPERE EDILI sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m³	0,180	21,80	3,924
Z.61.05.0280.060	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	152,79	152,790
ZE.03.03.0300.005	500/3,1415/1000*2=0,318 : ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ. Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,32	m	0,32	15,90	5,088
	Spese generali del 15%				35,534
	Utile dell'Impresa del 10%				27,243
	Per arrotondamento				0,032
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**299,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**299,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,981
				Costo materiali fc	161,802
				Costo noli e trasporti	9,108
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,809

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0070.010	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0270.010	1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	3,02	4,530
	Spese generali del 15%				3,701
	Utile dell'Impresa del 10%				2,837
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15 : SABBIA sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	36,03	5,405
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	8,802
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,667
E.03.05.0070.015	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO diametro 1"**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0270.015	1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	4,31	6,465
	Spese generali del 15%				3,991
	Utile dell'Impresa del 10%				3,060
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15 : SABBIA sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,50*0,30*1,00	m³	0,150	36,03	5,405
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	10,737
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,182
E.03.05.0070.020	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/4**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0270.020	1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO				
	diametro 1" 1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	5,61	8,415
	Spese generali del 15%				4,283
	Utile dell'Impresa del 10%				3,284
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15				
	: SABBIA				
	sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	36,03	5,405
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	12,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,702
E.03.05.0070.025	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/2**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0270.025	1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO				
	diametro 1" 1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	6,47	9,705
	Spese generali del 15%				4,477
	Utile dell'Impresa del 10%				3,432
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15				
	: SABBIA				
	sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	36,03	5,405
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	13,977
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,042
E.03.05.0070.030	**FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO diametro 2"**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
Z.61.05.0270.030	1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO				
	diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	9,06	13,590
	Spese generali del 15%				5,060
	Utile dell'Impresa del 10%				3,879
E.03.03.0005.010	0,50*0,30*1,00 =0,15				
	: SABBIA				
	sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	36,03	5,405
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,140
				Costo materiali fc	17,862
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,067
E.03.05.0150.005	**FORNITURA E POSA IDRANTI** **senza dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI 70**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.06.05.0020.020	Z.06.10.0060.040				
	601,8: MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	11,13	3,339
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	32,96	9,888
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI				
	conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,125	m³	0,125	121,00	15,125
Z.67.25.0030.105	IDRANTI				
	senza dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	350,00	350,000
	Spese generali del 15%				74,109
	Utile dell'Impresa del 10%				56,817
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**625,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**625,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	125,596
				Costo materiali fc	365,125
				Costo noli e trasporti	3,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	130,940

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.05.0150.010	**FORNITURA E POSA IDRANTI senza dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	11,13	3,339
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,125	m³	0,125	121,00	15,125
Z.67.25.0030.110	IDRANTI senza dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	420,00	420,000
	Spese generali del 15%				84,609
	Utile dell'Impresa del 10%				64,867
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**713,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**713,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	125,596
				Costo materiali fc	435,125
				Costo noli e trasporti	3,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	149,440
E.03.05.0150.015	**FORNITURA E POSA IDRANTI senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	11,13	3,339
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,125	m³	0,125	121,00	15,125
Z.67.25.0030.115	IDRANTI senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	428,00	428,000
	Spese generali del 15%				85,809
	Utile dell'Impresa del 10%				65,787
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**723,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**723,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	125,596
				Costo materiali fc	443,125
				Costo noli e trasporti	3,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,640
E.03.05.0150.020	**FORNITURA E POSA IDRANTI senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	11,13	3,339
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,125	m³	0,125	121,00	15,125
Z.67.25.0030.120	IDRANTI senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	500,00	500,000
	Spese generali del 15%				96,609
	Utile dell'Impresa del 10%				74,067
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**814,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**814,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	125,596
				Costo materiali fc	515,125
				Costo noli e trasporti	3,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,640
E.03.05.0150.035	**FORNITURA E POSA IDRANTI con dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI 70**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	11,13	3,339
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,125	m³	0,125	121,00	15,125
Z.67.25.0030.135	IDRANTI con dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	422,00	422,000
	Spese generali del 15%				84,909
	Utile dell'Impresa del 10%				65,097
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**716,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**716,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	125,596
				Costo materiali fc	437,125
				Costo noli e trasporti	3,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,040
E.03.05.0150.040	**FORNITURA E POSA IDRANTI con dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	11,13	3,339
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,125	m³	0,125	121,00	15,125

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.67.25.0030.140	IDRANTI con dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	499,00	499,000
	Spese generali del 15%				96,459
	Utile dell'Impresa del 10%				73,952
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**813,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**813,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	125,596
				Costo materiali fc	514,125
				Costo noli e trasporti	3,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,440
E.03.05.0150.045	**FORNITURA E POSA IDRANTI con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	11,13	3,339
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,125	m³	0,125	121,00	15,125
Z.67.25.0030.145	IDRANTI con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	500,00	500,000
	Spese generali del 15%				96,609
	Utile dell'Impresa del 10%				74,067
	Per arrotondamento				-0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**814,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**814,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	125,596
				Costo materiali fc	515,125
				Costo noli e trasporti	3,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	170,640
E.03.05.0150.050	**FORNITURA E POSA IDRANTI con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	11,13	3,339
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	32,96	9,888
Z.61.01.0040.010	OPERE EDILI conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,125	m³	0,125	121,00	15,125
Z.67.25.0030.150	IDRANTI con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	577,00	577,000
	Spese generali del 15%				108,159
	Utile dell'Impresa del 10%				82,922
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**912,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**912,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	125,596
				Costo materiali fc	592,125
				Costo noli e trasporti	3,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	191,040
E.03.05.0155.005	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO** **DN 50**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.003	per montaggio +1, minuti per bullone : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	27,46	5,950
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,39	4,390
	MATERIALI				
ZE.03.03.0501.005	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 50 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	14,50	29,000
ZE.03.03.0502.005	GUARNIZIONI DN 50 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,38	0,760
ZE.03.03.0155.005	: SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,32	93,320
Z.67.25.0035.005	16 x 70 peso kg 0,17 4+4 = 8 * 0,17 = kg 1,36: BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,36	kg	1,36	3,60	4,896
Spese generali del 15%				22,807
Utile dell'Impresa del 10%				17,486
Per arrotondamento				-0,042
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**192,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**192,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,683
Costo materiali fc				127,976
Costo noli e trasporti				4,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,251
E.03.05.0155.010 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 65	**cad.**	**1**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 13/60	h	0,22	27,46	5,950
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,39	4,390
MATERIALI				
ZE.03.03.0501.010 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 65 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	18,50	37,000
ZE.03.03.0502.010 GUARNIZIONI DN 65 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,57	1,140
Z.67.25.0035.005 16 x 70 peso kg 0,28 4+4 = 8 * 0,28 = kg 2,24: BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2,24	kg	2,24	3,60	8,064
ZE.03.03.0155.010 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,63	112,630
Spese generali del 15%				27,848
Utile dell'Impresa del 10%				21,350
Per arrotondamento				0,048
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**234,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**234,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,430
Costo materiali fc				158,834
Costo noli e trasporti				4,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,246
E.03.05.0155.015 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 80	**cad.**	**1**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 32/60	h	0,53	32,96	17,579

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	27,46	14,645
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,39	4,390
	MATERIALI				
ZE.03.03.0501.015	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 80 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	21,00	42,000
ZE.03.03.0502.015	GUARNIZIONI DN 80 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,68	1,360
ZE.03.03.0155.015	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,67	128,670
Z.67.25.0035.005	24 x 75 peso kg 0,46 4+4 = 8 * 0,46 = kg 3,68: BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,68	kg	3,68	3,60	13,248
	Spese generali del 15%				33,284
	Utile dell'Impresa del 10%				25,518
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**280,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**280,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,224
				Costo materiali fc	185,278
				Costo noli e trasporti	4,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,808
E.03.05.0155.020	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO** **DN 100**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	per saldatura flange aiuto montaggio : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 43/60	h	0,72	32,96	23,621
Z.01.05.0001.003	per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 21/60	h	0,35	27,46	9,611
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,39	4,390
	MATERIALI				
ZE.03.03.0501.020	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 100 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	25,50	51,000
ZE.03.03.0502.020	GUARNIZIONI DN 100 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,76	1,520
Z.67.25.0035.005	24 x 85 peso kg 0,48 8+8 = 16 * 0,48 = kg 7,68 : BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 7,68	kg	7,68	3,60	27,648
ZE.03.03.0155.020	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	153,98	153,980
	Spese generali del 15%				40,766
	Utile dell'Impresa del 10%				31,254

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,010
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,232
			Costo materiali fc	234,148
			Costo noli e trasporti	4,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,030
E.03.05.0155.025 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO **DN 125**	**cad.**	**1**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 56/60	h	0,93	32,96	30,763
Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,46	10,984
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,39	4,390
Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,23	1,230
MATERIALI				
ZE.03.03.0501.025 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 125 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	31,35	62,700
ZE.03.03.0502.025 GUARNIZIONI DN 125 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,03	2,060
ZE.03.03.0155.025 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	202,26	202,260
Z.67.25.0035.005 24 x 90 peso kg 0,51 8+8 = 16 * 0,51 = kg 8,16: BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8,16	kg	8,16	3,60	29,376
Spese generali del 15%				51,564
Utile dell'Impresa del 10%				39,533
Per arrotondamento				0,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**434,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**434,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	41,747
			Costo materiali fc	296,396
			Costo noli e trasporti	5,620
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,137
E.03.05.0155.030 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO **DN 150**	**cad.**	**1**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 65/60	h	1,08	32,96	35,707
Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,46	10,984
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE				
	potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,39	4,390
Z.06.50.0040.010	PARANCO ELETTRICO				
	Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,23	1,230
	MATERIALI				
ZE.03.03.0501.030	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE				
	DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	41,50	83,000
ZE.03.03.0502.030	GUARNIZIONI				
	DN 150 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,40	2,800
ZE.03.03.0155.030	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
	DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	233,42	233,420
Z.67.25.0035.005	27 x 90 peso kg 0,7 8+8 = 16 * 0,7 = kg 11,20: BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 11,20	kg	11,20	3,60	40,320
	Spese generali del 15%				61,778
	Utile dell'Impresa del 10%				47,363
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**521,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**521,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,691
				Costo materiali fc	359,540
				Costo noli e trasporti	5,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,149
E.03.05.0155.035	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO** **DN 200**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 83/60	h	1,38	32,96	45,595
Z.01.05.0001.003	per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 32/60	h	0,53	27,46	14,645
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE				
	potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,39	8,780
Z.06.50.0040.010	PARANCO ELETTRICO				
	Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,23	1,230
	MATERIALI				
ZE.03.03.0501.035	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE				
	DN 200 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	56,05	112,100
ZE.03.03.0502.035	GUARNIZIONI				
	DN 200 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,08	4,160
ZE.03.03.0155.035	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO				
	DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	463,01	463,010
Z.67.25.0035.005	dim.33x120 peso 1 bullone kg 1,35 12+12=24*1,35=kg 32,4: BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32,4	kg	32,40	3,60	116,640

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				114,924
	Utile dell'Impresa del 10%				88,108
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**969,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**969,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,240
				Costo materiali fc	695,910
				Costo noli e trasporti	10,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	203,040
E.03.05.0155.040	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO** **DN 250**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 105/60	h	1,75	32,96	57,680
Z.01.05.0001.003	per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	27,46	15,561
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,39	8,780
Z.06.50.0040.010	PARANCO ELETTRICO Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,23	1,230
	MATERIALI				
ZE.03.03.0501.040	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 250 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	82,50	165,000
ZE.03.03.0502.040	GUARNIZIONI DN 250 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,95	5,900
ZE.03.03.0155.040	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	685,87	685,870
Z.67.25.0035.005	33x120 peso 1 bullone kg 1,35 12+12=24*1,35=kg 32,4: BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32,4	kg	32,40	3,60	116,640
	Spese generali del 15%				158,499
	Utile dell'Impresa del 10%				121,516
	Per arrotondamento				0,324
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.337,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.337,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	73,241
				Costo materiali fc	973,410
				Costo noli e trasporti	10,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	280,339
E.03.05.0155.045	**SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO** **DN 300**	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 124/60	h	2,07	32,96	68,117

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 34/60	h	0,57	27,46	15,561
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,39	8,780
Z.06.50.0040.010	PARANCO ELETTRICO Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,23	1,230
	MATERIALI				
ZE.03.03.0501.045	FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE DN 300 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	110,50	221,000
ZE.03.03.0502.045	GUARNIZIONI DN 300 PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,05	8,100
ZE.03.03.0155.045	SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	912,57	912,570
Z.67.25.0035.005	33 x 120 peso kg 1,35 12+12 = 24 * 1,35 = kg 32,4: BULLONERIA IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32,4	kg	32,40	3,60	116,640
	Spese generali del 15%				202,800
	Utile dell'Impresa del 10%				155,480
	Per arrotondamento				-0,278
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.710,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.710,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	83,678
				Costo materiali fc	1.258,310
				Costo noli e trasporti	10,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	358,002
E.03.06.0075.005	**POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - FONDO**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0030.010	20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,28	10,093
Z.06.10.0070.020	4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	45,23	11,308
Z.61.01.0040.005	sottofondo ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.: OPERE EDILI magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,35	m³	0,350	117,00	40,950
Z.01.05.0001.002	30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	4 pezzi ora + 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,80	h	0,80	27,46	21,968
	Spese generali del 15%				17,825
	Utile dell'Impresa del 10%				13,666
E.03.04.0041.010	2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,8710	m³	0,871	19,02	16,566
E.03.03.0335.005	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	315,20	315,200
	Per arrotondamento				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**482,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**482,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,688
				Costo materiali fc	290,150
				Costo noli e trasporti	26,586
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,011
E.03.06.0080.005	**POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - CANNA**	**m**	**1**		
Z.01.05.0001.001	30 minuti : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,46	13,730
Z.06.05.0030.020	15 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	42,89	10,723
Z.06.10.0070.020	7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	45,23	6,461
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/7	h	0,14	32,96	4,709
Z.01.05.0001.001	15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	32,96	8,240
	Spese generali del 15%				7,376
	Utile dell'Impresa del 10%				5,655
E.03.03.0340.005	CANNA ACCESSO AL POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m	1,00	212,10	212,100
E.03.04.0041.005	(0,50+0,50fascia laterale)*(1,20+0,15+0,15lunghezza effetiva pozz.)x h. 1,00=1,50: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità fino a m 1,50 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,50	m³	1,500	17,13	25,695
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**311,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**311,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,183
				Costo materiali fc	167,700
				Costo noli e trasporti	25,303
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,884

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.06.0110.005	**FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE** **Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
ZE.01.03.0325.005	(0,10*0,30)/2* perimetro (0,85*4)= mc 0,051				
	: MALTA CEMENTIZIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,051	m³	0,051	80,01	4,081
	movimentazione in cantiere				
Z.06.05.0070.010	10 minuti: PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	20,45	3,408
Z.01.05.0001.001	PALA 10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
ZE.01.03.0305.005	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,80	174,800
	Spese generali del 15%				32,699
	Utile dell'Impresa del 10%				25,069
E.01.03.0170.005	peso bullone circa 0,115 kg 0,115*4 = kg 0,46 : BULLONERIA IN ACCIAIO (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,46	kg	0,46	4,55	2,093
A.05.70.0310.005	SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	9,68	4,840
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**282,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**282,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,703
				Costo materiali fc	184,362
				Costo noli e trasporti	3,408
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,227
E.03.06.0110.010	**FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE** **Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,46	13,730
ZE.01.03.0325.005	((0,85*3,1415)=perimetro 2,67*(0,10h*0,30L)=mc 0,04005: MALTA CEMENTIZIA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	m³	0,040	80,01	3,200
	movimentazione in cantiere				
Z.06.05.0070.010	10 minuti: PALA CARICATRICE GOMMATA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	20,45	3,408
Z.01.05.0001.001	PALA 10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
ZE.01.03.0305.010	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE				
	Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,80	165,800
	Spese generali del 15%				31,217
	Utile dell'Impresa del 10%				23,933
E.01.03.0170.005	peso bullone circa 0,115 kg 0,115*5 = kg 0,575: BULLONERIA IN ACCIAIO (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,575	kg	0,58	4,55	2,616
A.05.70.0310.005	15/60=0,25: SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,50	cad.	0,50	9,68	4,840
	Per arrotondamento				-0,017
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**270,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**270,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,703
				Costo materiali fc	174,895
				Costo noli e trasporti	3,408
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,696
E.03.07.0045.005	**RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,46	6,865
Z.06.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	15,32	0,511
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	x mini escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	32,96	1,099
X.10.01.0005.005					
	: SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,10	m³	0,100	34,20	3,420
ZE.01.03.0045.005	CEMENTO "325" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1500	100kg	0,15	19,46	2,919
	Spese generali del 15%				5,518
	Utile dell'Impresa del 10%				4,231
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**46,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**46,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,937

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	6,339
				Costo noli e trasporti	0,511
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,753
E.03.07.0050.005	**REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI** **reintegro di cubetti mancanti**	**m²**	**1**		
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01054	h	0,01	40,65	0,428
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	autocarri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01054	h	0,01	32,96	0,347
Z.22.01.0090.050					
	: PORFIDI - PAVIMENTI				
	cubetti pezzatura 6-8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	29,47	29,470
	Spese generali del 15%				4,537
	Utile dell'Impresa del 10%				3,478
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**38,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**38,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,347
				Costo materiali fc	29,470
				Costo noli e trasporti	0,428
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,015
E.03.07.0050.010	**REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI** **reintegro di ciottoli mancanti**	**100kg**	**1**		
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,008107692	h	0,01	29,60	0,240
X.10.01.0010.040	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ciottoli di fiume misti granulometria 30-50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,0000	100kg	1,00	18,60	18,600
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,008107692	h	0,01	32,96	0,267
	Spese generali del 15%				2,866
	Utile dell'Impresa del 10%				2,197
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**24,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**24,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,267
				Costo materiali fc	18,600
				Costo noli e trasporti	0,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,063
E.03.07.0055.005	**RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA**	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	27,46	0,824
	Spese generali del 15%				0,124

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,095
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,040**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,824
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,216
E.03.07.0060.005 SEMINA	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,0270	h	0,03	27,46	0,741
Z.33.05.0040.010 MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,1	kg	0,10	4,08	0,408
Spese generali del 15%				0,172
Utile dell'Impresa del 10%				0,132
E.03.03.0025.005 CONCIME (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
Formula quantità: 0,01	100kg	0,01	26,50	0,265
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,741
			Costo materiali fc	0,618
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,361
E.03.08.0005.005 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE manodopera per lavorazioni	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1050	h	0,11	32,96	3,461
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1400	h	0,14	30,57	4,280
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,1050	h	0,11	27,46	2,883
materiali				
X.28.01.0010.005 mc =(0,20*,002*1)*n°4 =0,04: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02*0,20*1,00*4	m³	0,016	137,40	2,198
X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*0,50)*n°4 =0,02: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,10*0,10*0,50*4	m³	0,020	293,40	5,868
Spese generali del 15%				2,804
Utile dell'Impresa del 10%				2,149
E.01.03.0080.004 CALCESTRUZZO dosato a kg 150 di cemento 325 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m³	1,000	118,29	118,290
Per arrotondamento				-0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**141,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**141,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,624
				Costo materiali fc	101,576
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,731
E.03.08.0010.005	**CONGLOMERATO A DOSAGGIO** **dosato a 150 Kg. di cemento tipo 3.25**	**m³**	**1**		
	manodopera per lavorazioni				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,14	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	30,57	5,503
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	2,08	0,291
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
	mezzi d'opera				
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	15,06	0,941
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	50,87	5,652
	materiali				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1000	m³	1,100	81,63	89,793
	Spese generali del 15%				17,454
	Utile dell'Impresa del 10%				13,381
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**147,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**147,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,683
				Costo materiali fc	89,793
				Costo noli e trasporti	6,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,840

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.08.0010.010	**CONGLOMERATO A DOSAGGIO** **dosato a 200 Kg. di cemento tipo 3.25**	**m³**	**1**		
	manodopera per lavorazioni				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	30,57	5,503
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
	manodopera mezzi meccanici				
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	2,08	0,291
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	15,06	0,941
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	50,87	5,652
	materiali				
X.12.01.0002.020	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1000	m³	1,100	90,15	99,165
	Spese generali del 15%				18,860
	Utile dell'Impresa del 10%				14,459
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**159,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**159,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,683
				Costo materiali fc	99,165
				Costo noli e trasporti	6,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,318
E.03.08.0010.015	**CONGLOMERATO A DOSAGGIO** **dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	30,57	5,503

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
	mezzi d'opera				
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	15,06	0,941
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	2,08	0,291
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	50,87	5,652
X.12.01.0002.030	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1000	m³	1,100	91,15	100,265
	Spese generali del 15%				19,025
	Utile dell'Impresa del 10%				14,586
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**160,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**160,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,683
				Costo materiali fc	100,265
				Costo noli e trasporti	6,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,608
E.03.08.0010.020	**CONGLOMERATO A DOSAGGIO** **dosato a 300 Kg. di cemento tipo 3.25**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	32,96	4,614
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1800	h	0,18	30,57	5,503
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	27,46	3,844
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
	mezzi d'opera				
Z.06.15.0030.030	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0625	h	0,06	15,06	0,941
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1400	h	0,14	2,08	0,291
Z.06.20.0010.020	AUTOBETONIERA con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	50,87	5,652
X.12.01.0002.040	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1000	m³	1,100	103,29	113,619
	Spese generali del 15%				21,028
	Utile dell'Impresa del 10%				16,121
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**177,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**177,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,683
				Costo materiali fc	113,619
				Costo noli e trasporti	6,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,154
E.03.08.0020.005	**CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²** **per sottomurazioni**	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.001	posa - produzione oraria 1,30 m³ n°2 addetti n°1 addetto posa =60/1,30=46,1558 min + 15 min vibrazione =61,15 min				
	: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 61,15/60	h	1,02	32,96	33,592
Z.01.05.0001.001	posa - produzione oraria 1,30 m³ n° 2 addetti n°1 addetto posa =60/1,30=46,1558 min 14 min assistenza varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	posa - produzione oraria 1,30 m³				
	assistenza 1/1,30: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1,3	h	0,77	30,57	23,515
	manodopera mezzi meccanici				
Z.01.05.0001.001	autobetoniera : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	32,96	4,395
	noli				
Z.06.20.0010.030	per scarico e/o pompaggio: AUTOBETONIERA con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	56,83	7,577
Z.06.40.0130.010	15 min a m³ : VIBRATORE CON CONVERTITORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				31,363
	Utile dell'Impresa del 10%				24,045
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**264,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**264,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,462
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	8,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,412
E.03.08.0020.010	**CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm² per fondazioni**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8/2	h	0,06	30,57	1,911
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				17,580
	Utile dell'Impresa del 10%				13,478
	Per arrotondamento				0,042
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**148,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**148,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,031
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,100

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.08.0020.015	**CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²** **per fondazioni a platea**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9/2	h	0,06	30,57	1,698
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				17,411
	Utile dell'Impresa del 10%				13,348
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**146,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**146,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,360
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,729
E.03.08.0020.020	**CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²** **per elevazioni**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5/2	h	0,10	30,57	3,057
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				18,494
	Utile dell'Impresa del 10%				14,178
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**156,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**156,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,649
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,710
E.03.08.0020.025	**CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm² per travi, cordoli e solette**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4/2	h	0,13	30,57	3,821
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				19,103
	Utile dell'Impresa del 10%				14,645
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**161,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**161,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,061
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,750
E.03.08.0020.030	**CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm² per pilastri**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,3	h	0,30	32,96	9,988

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,3	h	0,30	32,96	9,988
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,3/2	h	0,15	30,57	4,632
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				19,749
	Utile dell'Impresa del 10%				15,141
	Per arrotondamento				-0,047
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**166,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**166,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,620
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,843
E.03.08.0020.035	**CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm² per rampe scala**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,8	h	0,36	32,96	11,771
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,8	h	0,36	32,96	11,771
Z.01.05.0001.002	1/2 produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,8/2	h	0,18	30,57	5,459
	noli				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	materiali				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,020	m³	1,020	104,44	106,529
	Spese generali del 15%				20,408
	Utile dell'Impresa del 10%				15,646
	Per arrotondamento				-0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**172,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**172,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,230
				Costo materiali fc	106,529
				Costo noli e trasporti	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,050
E.03.08.0022.010	**SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI - per classe d'esposizione XC3 e di resistena => a C30/ 37 N/mm2**	**m³**	**0,72**		
X.12.01.0004.010	SOVRAPREZZO AL CLS STRUTTURALE per diversa classe d'esposizione per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m³	1,458	5,36	7,817
	Spese generali del 15%				1,172
	Utile dell'Impresa del 10%				0,899
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**9,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**9,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,817
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,073
E.03.08.0022.020	**SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI - per classe d'esposizione XF4 e di resistena => a C30/ 37 N/mm2**	**m³**	**1**		
X.12.01.0004.090	SOVRAPREZZO AL CLS STRUTTURALE per diversa classe d'esposizione per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,807	m³	0,807	24,56	19,820
	Spese generali del 15%				2,973
	Utile dell'Impresa del 10%				2,279
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**25,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**25,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,250
E.03.08.0022.030	**SOVRAPPREZZI PER CONGLOMERATI DIFFERENTI - per classe d'esposizione XA1 e di resistena => a C30/ 37 N/mm2**	**m³**	**0,55**		
X.12.01.0004.100	SOVRAPREZZO AL CLS STRUTTURALE per diversa classe d'esposizione per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,05	m³	1,909	5,36	10,233
	Spese generali del 15%				1,535
	Utile dell'Impresa del 10%				1,176
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,233
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,717

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.08.0030.005	**ACCIAIO PER ARMATURA** **tondini**	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,97	0,970
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3/60/100	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	GRU 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60/100	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg) : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60/100	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.002	assistenza 20' ogni fascio da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60/100	h		30,57	0,102
	Spese generali del 15%				0,180
	Utile dell'Impresa del 10%				0,138
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,228
				Costo materiali fc	0,970
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,317
E.03.08.0030.010	**ACCIAIO PER ARMATURA** **rete elettrosaldata**	**kg**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,05	kg	1,05	1,09	1,145
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	3' semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3/60/100	h		10,95	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	addetto alla gru 3' semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60/100	h		32,96	0,016
Z.01.05.0001.001	addetto a movimentazione e posa - 23' ogni da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 23/60/100	h		32,96	0,126
Z.01.05.0001.002	addetto assistenza posa - 23' ogni da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23/60/100	h		30,57	0,117
	Spese generali del 15%				0,211
	Utile dell'Impresa del 10%				0,162
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,259
				Costo materiali fc	1,145
				Costo noli e trasporti	0,005
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,371
E.03.08.0036.005	**CASSEFORME**				
	per getto di fondazioni	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0020.010	riutilizzo 50 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	m²	0,02	30,13	0,603
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*,010*1)*n°2 =0,02				
	riutilizzo 30 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30	m³	0,001	293,40	0,196
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008				
	riutilizzo 5 volte				
	: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5	m³	0,002	137,40	0,220
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²				
	=5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo, movimentazione, pulizia e riordino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,46	9,153
	Spese generali del 15%				3,220
	Utile dell'Impresa del 10%				2,469
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,195
				Costo materiali fc	1,255
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,692
E.03.08.0036.010	**CASSEFORME**				
	per getto di elevazioni	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	1,18	0,236
X.43.01.40.0180.02	4 distanziatore al mq : FERRAMENTA ACCESSORIA distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	100pz.	0,04	16,53	0,661
X.28.01.0020.010	riutilizzo 50 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	m²	0,02	30,13	0,603
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 30 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30	m³	0,001	293,40	0,196
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5	m³	0,002	137,40	0,220
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m² =5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25 ': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo, movimentazione, pulizia e riordino 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,46	11,442
	Spese generali del 15%				4,075
	Utile dell'Impresa del 10%				3,124
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,230
				Costo materiali fc	1,916
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,196
E.03.08.0036.015	**CASSEFORME**				
	per getto di cordoli, pilastri, solette	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0020.010	riutilizzo 50 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	m²	0,02	30,13	0,603
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 30 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30	m³	0,001	293,40	0,196
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte : LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5	m³	0,002	137,40	0,220
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m² =5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5/60/50	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo, movimentazione, pulizia e riordino 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,46	13,730
	Spese generali del 15%				4,731
	Utile dell'Impresa del 10%				3,627
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,265
				Costo materiali fc	1,255
				Costo noli e trasporti	0,018
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,362
E.03.08.0036.020	**CASSEFORME**				
	per getto di rampe scala	**m²**	**1**		
B.04.20.0005.020	CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO				
	rampe scala (Lavori compiuti - Lavori compiuti)	m²	1,00	72,84	72,840
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,791
				Costo materiali fc	0,781
				Costo noli e trasporti	0,011
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,260
E.03.08.0036.025	**CASSEFORME**				
	casseri per getto pozzetti	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	1,18	0,354
X.28.01.0020.010	riutilizzo 50 volte				
	[(1,00+0,60)*1,00]/50				
	: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (1,00+0,60)/50	m²	0,03	30,13	0,964
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*,010*1)*n°3 =0,03				
	riutilizzo 30 volte				
	: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1,00)*3/30	m³	0,001	293,40	0,293
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m² =1,60 mq.: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*1,60	h		10,95	0,029
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*1,60	h		32,96	0,088
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo, movimentazione, pulizia e riordino 25: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,46	11,442
	Spese generali del 15%				4,035
	Utile dell'Impresa del 10%				3,094
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,263
				Costo materiali fc	1,611
				Costo noli e trasporti	0,029
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,127
E.03.08.0040.005	**SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA**	**m²**	**1**		
	MATERIALI				
X.28.01.0010.015	2 cm spessore: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	m³	0,020	137,40	2,748
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,22	kg	0,22	1,18	0,260
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0090.005	SEGA CIRCOLARE DA BANCO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	2,31	0,462
Z.06.40.0130.010	1mc =circa 15 min >=1,5 minuti > (10,00 m*1,00 m*0,30 m) =mc 3 1,5/10/60: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/10/60	h		2,08	0,005
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	2 ore per 10 mq 12': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	2 ore per 10 mq 12': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,46	5,492
	Spese generali del 15%				2,334
	Utile dell'Impresa del 10%				1,789
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,084
				Costo materiali fc	3,008
				Costo noli e trasporti	0,467
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,121
E.03.08.0045.005	**CONGLOMERATO PER FONDAZIONI CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*2	kg	0,40	1,18	0,472
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*2	m²	0,04	30,13	1,205
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 30 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*2	m³	0,001	293,40	0,391
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*2	m³	0,003	137,40	0,440
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*2	h		10,95	0,036
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*2	h		32,96	0,110
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60*2	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60*2	h	0,67	27,46	18,307
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	55,00	0,97	53,350
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*55	h	0,03	10,95	0,301
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*55	h	0,03	32,96	0,906
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 55 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/100/60*55	h	0,09	32,96	3,021
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 55 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/100/60*55	h	0,09	30,57	2,802
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/8/2	h	0,06	30,57	1,911
	Spese generali del 15%				33,077
	Utile dell'Impresa del 10%				25,359
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**278,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**278,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,150
				Costo materiali fc	162,387
				Costo noli e trasporti	0,857
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,436
E.03.08.0050.005	**CONGLOMERATO PER PLATEE CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*1	kg	0,20	1,18	0,236
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*1	m²	0,02	30,13	0,603
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 30 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*1	m³	0,001	293,40	0,196
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*1	m³	0,002	137,40	0,220
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*1	h		10,95	0,018
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*1	h		32,96	0,055
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60*1	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60*1	h	0,33	27,46	9,153
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	30,00	0,97	29,100
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*30	h	0,02	10,95	0,164
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*30	h	0,02	32,96	0,494
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 30 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/100/60*30	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 30 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/100/60*30	h	0,05	30,57	1,529
	FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata				
X.43.01.05.0020.00	Ø 10 20x20 kg 6,37: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,37*1	kg	6,37	1,09	6,943
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*6,37	h		36,54	0,116
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*6,37	h		10,95	0,035
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*6,37	h		32,96	0,105
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*6,37	h		32,96	0,105
Z.01.05.0001.001	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*6,37	h	0,02	32,96	0,789

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*6,37	h	0,02	30,57	0,732
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9,00	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9,00	h	0,11	32,96	3,662
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/9/2	h	0,06	30,57	1,698
	Spese generali del 15%				26,895
	Utile dell'Impresa del 10%				20,619
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**226,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**226,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,852
				Costo materiali fc	143,827
				Costo noli e trasporti	0,853
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,511
E.03.08.0070.005	**CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25 CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 8				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*8	kg	1,60	1,18	1,888
X.43.01.40.0180.02	4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04*8	100pz.	0,32	16,53	5,290
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*8	m²	0,16	30,13	4,821
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*8	m³	0,005	293,40	1,565
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008				
	riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*8	m³	0,013	137,40	1,759
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*8	h	0,01	10,95	0,146
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*8	h	0,01	32,96	0,439
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione				
	20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*8	h	3,33	32,96	109,867
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*8	h	3,33	27,46	91,533
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*1,01	kg	60,60	0,97	58,782
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*60	h	0,03	10,95	0,329
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*60	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/100/60*60	h	0,20	30,57	6,114
	FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata				
X.43.01.05.0020.00	Ø 10 20x20 kg 6,37 12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 6,37*2	kg	12,74	1,09	13,887
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	36,54	0,233
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	10,95	0,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	32,96	1,579
Z.01.05.0001.002	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	30,57	1,464
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5/2	h	0,10	30,57	3,057
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3'/mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				65,255
	Utile dell'Impresa del 10%				50,029
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**550,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**550,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	223,492
				Costo materiali fc	194,521
				Costo noli e trasporti	3,625
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,288
E.03.08.0075.005	**CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35 CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,70				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*5,70	kg	1,14	1,18	1,345
X.43.01.40.0180.02	4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04*5,70	100pz.	0,23	16,53	3,769
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*5,7	m²	0,11	30,13	3,435
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,7	m³	0,004	293,40	1,115
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,70	m³	0,009	137,40	1,253
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*5,70	h	0,01	10,95	0,104
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*5,70	h	0,01	32,96	0,313
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*5,70	h	2,38	32,96	78,280
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*5,70	h	2,38	27,46	65,218
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*1,01	kg	60,60	0,97	58,782
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*60	h	0,03	10,95	0,329
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*60	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*60	h	0,20	30,57	6,114
	FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata				
X.43.01.05.0020.00	Ø 10 20x20 kg 6,37 12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,37*2	kg	12,74	1,09	13,887
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	36,54	0,233
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	10,95	0,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	32,96	1,579
Z.01.05.0001.002	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	30,57	1,464
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5/2	h	0,10	30,57	3,057
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				55,883
	Utile dell'Impresa del 10%				42,844
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**471,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**471,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	165,464
				Costo materiali fc	190,115
				Costo noli e trasporti	3,583
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	98,724
E.03.08.0080.005	**CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50 CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 4,00				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*4,00	kg	0,80	1,18	0,944
X.43.01.40.0180.02	4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA				
	distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04*4,00	100pz.	0,16	16,53	2,645
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*4,00	m²	0,08	30,13	2,410
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02				
	riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*4,00	m³	0,003	293,40	0,782
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008				
	riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*4,00	m³	0,006	137,40	0,879
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*4,00	h	0,01	10,95	0,073
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*4,00	h	0,01	32,96	0,220
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*4,00	h	1,67	32,96	54,933
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25/60*4,00	h	1,67	27,46	45,767
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50*1,01	kg	50,50	0,97	48,985
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*50	h	0,03	10,95	0,274
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*50	h	0,03	32,96	0,824
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 50 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*50	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 50 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*50	h	0,17	30,57	5,095
	FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata				
X.43.01.05.0020.00	Ø 10 20x20 kg 6,37 12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6,37*2	kg	12,74	1,09	13,887
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	36,54	0,233
Z.06.15.0030.020	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	10,95	0,070
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	3' ogni fascio semilavorato da 100 kg autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/100*12,74	h	0,01	32,96	0,210
Z.01.05.0001.001	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	32,96	1,579
Z.01.05.0001.002	addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/266*12,74	h	0,05	30,57	1,464
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5/2	h	0,10	30,57	3,057
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3'/ mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				47,136
	Utile dell'Impresa del 10%				36,138
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**397,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**397,520**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	126,882
Costo materiali fc	177,061
Costo noli e trasporti	3,497
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,278

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.08.0085.005	**CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**				
	per cordoli, travi e solette	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,10				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*5,10	kg	1,02	1,18	1,204
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*5,10	m²	0,10	30,13	3,073
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,10	m³	0,003	293,40	0,998
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,10	m³	0,008	137,40	1,121
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*5,10	h	0,01	10,95	0,093
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*5,10	h	0,01	32,96	0,280
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60*5,10	h	2,55	32,96	84,048
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60*5,10	h	2,55	27,46	70,023
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 125*1,01	kg	126,25	0,97	122,463
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*125	h	0,06	10,95	0,684

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*125	h	0,06	32,96	2,060
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 125 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*125	h	0,42	32,96	13,733
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 125 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*125	h	0,42	30,57	12,738
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/4/2	h	0,13	30,57	3,821
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				66,576
	Utile dell'Impresa del 10%				51,042
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**561,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**561,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	196,591
				Costo materiali fc	235,388
				Costo noli e trasporti	3,624
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,617
E.03.08.0085.010	**CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²** **per pilastri**	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 7,5				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2*7,50	kg	1,50	1,18	1,770
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE PANNELLI pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50*7,50	m²	0,15	30,13	4,520
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TRAVI murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*7,50	m³	0,005	293,40	1,467
X.28.01.0010.005	mc (0,20*0,02*1)*n°2 = 0,008 riutilizzo 5 volte: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TAVOLE tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*7,50	m³	0,012	137,40	1,649
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5/60/50*7,50	h	0,01	10,95	0,137
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60/50*7,50	h	0,01	32,96	0,412
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60*7,50	h	5,00	32,96	164,800
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60*7,50	h	5,00	27,46	137,300
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 130*1,01	kg	131,30	0,97	127,361
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*130	h	0,07	10,95	0,712
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*130	h	0,07	32,96	2,142
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 130 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*130	h	0,43	32,96	14,283
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg SI CONSIDERANO 130 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*130	h	0,43	30,57	13,247
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,30	h	0,30	32,96	9,988
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,30	h	0,30	32,96	9,988
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3,30/2	h	0,15	30,57	4,632
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				90,815
	Utile dell'Impresa del 10%				69,625
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**765,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**765,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	348,452
				Costo materiali fc	243,296
				Costo noli e trasporti	3,696
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,438
E.03.08.0085.015	**CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²**				
	per rampe scale	**m³**	**1**		
	PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 6,67				
	SPESSORE si considera 1/27 della luce incastri perfetti (L= 1,20+ 3,00+1,20)=5,40/30=0,20				
	larghezza 1,20 lunghezza 4,16 altezza 0,20 =1,00 mc				
	FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza fino 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3*6,67	kg	2,00	1,18	2,361
X.28.01.0020.010	n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	PANNELLI				
	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50*6,67	m²	0,13	30,13	4,019
X.28.01.0040.010	mc =(0,10*0,010*1)*n°2 =0,02				
	riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TRAVI				
	murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*6,67	m³	0,004	293,40	1,305
X.28.01.0010.005	mc (0,2*0,02*1)*2/5+(0,17*0,02*1)*4,3/5= 0,004524				
	riutilizzo 5 volte: LEGNAMI				
	COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
	TAVOLE				
	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5+0,17*0,02*1*4,3/5*6,67	m³	0,021	137,40	2,900
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/60/50*6,67	h	0,01	10,95	0,122
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/60/50*6,67	h	0,01	32,96	0,366
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 50/60*6,67	h	5,56	32,96	183,203
Z.01.05.0001.003	operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60*6,67	h	5,56	27,46	152,632
	PER POSA ARMATURA METALLICA				
	FORNITURA MATERIALI - tondini				
X.43.01.05.0010.00	SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 185*1,01	kg	186,85	0,97	181,245
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/100/60*185	h	0,09	10,95	1,013
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/100/60*185	h	0,09	32,96	3,049
Z.01.05.0001.001	operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 125 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*185	h	0,62	32,96	20,325
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg				
	SI CONSIDERANO 185 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/100/60*185	h	0,62	30,57	18,852
	PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,02	m³	1,020	104,44	106,529
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0130.010	15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,08	0,520
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,80	h	0,36	32,96	11,771
Z.01.05.0001.001	1- produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/2,80	h	0,36	32,96	11,771
Z.01.05.0001.002	1/2 ORA produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2,80/2	h	0,18	30,57	5,459
	PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' / mc				
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.20.0010.010	AUTOBETONIERA con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	46,54	2,327
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				106,713
	Utile dell'Impresa del 10%				81,813
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**899,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**899,940**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	397,305
				Costo materiali fc	298,359
				Costo noli e trasporti	3,982
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	188,523
E.03.08.0100.005	**PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA** **- ad opera incerta**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0100.050	riduzione di 7,5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea e porfirica: PORFIDI - MASSELLI facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,075	m²	0,93	43,26	40,242
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,96	23,072
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	24,89	0,498
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h	0,02	40,65	0,813
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	addetto all'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
	Spese generali del 15%				12,184
	Utile dell'Impresa del 10%				9,341
	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI				
E.03.08.0010.015	CONGLOMERATO A DOSAGGIO dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	160,44	19,253
E.03.08.0030.010	Ø 6 mm - maglia 100 x 100 - Peso kg / m² 4,49: ACCIAIO PER ARMATURA rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4,5	kg	4,50	1,78	8,010
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**130,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**130,020**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	42,547
				Costo materiali fc	57,424
				Costo noli e trasporti	2,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,241
E.03.08.0100.010	**PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA** **- a corsi regolari**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0100.050	riduzione di 5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea e porfirica : PORFIDI - MASSELLI facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1,050	m²	0,95	43,26	41,200
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,57	20,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	24,89	0,498
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h	0,02	40,65	0,813
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	x pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
	Spese generali del 15%				13,751
	Utile dell'Impresa del 10%				10,543
	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI				
E.03.08.0010.015	CONGLOMERATO A DOSAGGIO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	160,44	19,253
E.03.08.0030.010	Ø 6 mm - maglia 100 x 100 - Peso kg / m² 4,49: ACCIAIO PER ARMATURA				
	rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4,50	kg	4,50	1,78	8,010
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**143,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**143,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,037
				Costo materiali fc	58,382
				Costo noli e trasporti	2,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,003
E.03.08.0105.005	**PARAMENTO IN PORFIDO**				
	- ad opera incerta	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0100.050	PORFIDI - MASSELLI				
	facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	43,26	43,260
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,96	23,072
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA				
	con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0200	h	0,02	24,89	0,498
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,020	h	0,02	40,65	0,813
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	addetto all'escavatore alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	addetto all'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
	Spese generali del 15%				12,637
	Utile dell'Impresa del 10%				9,688
	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI				
E.03.08.0010.015	CONGLOMERATO A DOSAGGIO				
	dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120	160,44	19,253
E.03.08.0030.010	Ø 6 mm - maglia 100 x 100 - Peso kg / m² 4,49: ACCIAIO PER ARMATURA				
	rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 4,5	kg	4,50	1,78	8,010
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**133,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**133,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,547
				Costo materiali fc	60,442
				Costo noli e trasporti	2,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,033
E.03.08.0105.010	**PARAMENTO IN PORFIDO** **- a corsi regolari**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
Z.22.01.0100.050	: PORFIDI - MASSELLI facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	43,26	43,260
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	32,96	27,467
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	30,57	20,380
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,0200	h	0,02	24,89	0,498
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,020	h	0,02	40,65	0,813
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	x pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.001	x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,02	h	0,02	32,96	0,659
	Spese generali del 15%				14,060
	Utile dell'Impresa del 10%				10,780
	LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI				
E.03.08.0010.015	CONGLOMERATO A DOSAGGIO dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 0,12	m³	0,120	160,44	19,253
E.03.08.0030.010	Ø 6 mm - maglia 100 x 100 - Peso kg / m² 4,49: ACCIAIO PER ARMATURA rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti) Formula quantità: 4,50	kg	4,50	1,78	8,010
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**145,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**145,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,037
				Costo materiali fc	60,442
				Costo noli e trasporti	2,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,553

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
E.03.08.0115.005	**BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI**	**m³**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,57	1,019
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0500	h	0,05	50,34	2,517
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	45,23	5,025
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1111	h	0,11	32,96	3,662
	Spese generali del 15%				2,081
	Utile dell'Impresa del 10%				1,595
	LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA				
E.01.04.0006.005	SCAVO DI SBANCAMENTO (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,0000	m³	1,000	10,38	10,380
	MATERIALI A PIE' D' OPERA				
A.05.02.0140.005	A.05.02.0005.010 8,47 E.01.03.0011.005 8,11 : SOTTOFONDO AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63 (Dmax 63 mm) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	m³	1,000	9,70	9,700
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**37,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**37,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,183
				Costo materiali fc	7,670
				Costo noli e trasporti	12,073
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,887
E.03.08.0120.005	**TRAMEZZO DA cm 8**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.16.01.1005.0030.	1 m² / (0,25x0,50) =8 blocchi >8,4 compresi sfrido: LATERIZI - BLOCCHI FORATI tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8,4	cad.	8,40	1,26	10,584
X.12.01.0060.070	MALTE TRADIZIONALI malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	151,86	4,556
Z.37.0220.210	1 m² * 0,25=0,25 >0,3: ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	m	0,30	1,23	0,369

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/ 104*8: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/60/104*8	h		10,95	0,042
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/ 104*8: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/60/104*8	h		32,96	0,127
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m² > =1/ 5,5: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,5	h	0,18	32,96	5,993
Z.01.05.0001.002	operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m² > =1/ 5,5: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5,5	h	0,18	30,57	5,558
	Spese generali del 15%				4,084
	Utile dell'Impresa del 10%				3,131
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,678
				Costo materiali fc	15,509
				Costo noli e trasporti	0,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,211
E.03.08.0125.005	**INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO**	**m²**	**5**		
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0060.060	MALTE TRADIZIONALI malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,020	145,90	2,918
X.13.01.0030.020	INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,16	100kg	0,03	11,80	0,378
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	30,57	6,114
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0140.010	POMPA INTONACATRICE PER MALTA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,20	3,84	0,768
	Spese generali del 15%				2,515
	Utile dell'Impresa del 10%				1,929
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**21,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**21,210**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,706
				Costo materiali fc	3,296
				Costo noli e trasporti	0,768
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,440
E.03.08.0130.005	**PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE** **piastrelle di gres**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
ZE.01.03.0115.005	compreso sfrido: PIASTRELLE IN GRES (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	23,87	23,870
Z.18.01.0015.010	Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²: MALTE PREMISCELATE NATURALI adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	0,73	2,920
X.12.01.0010.060	A larg. B lung. C spess. D coeff in base alla larghezza della fuga e dimensione piastrella A=240 B=120 C=12 D=1,5 (A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,3375 kg/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	3,34	1,670
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0038	h		10,95	0,042
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0038	h		32,96	0,125
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,46	4,577
	Spese generali del 15%				6,887
	Utile dell'Impresa del 10%				5,280
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**58,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**58,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,408
				Costo materiali fc	28,460
				Costo noli e trasporti	0,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,170
E.03.08.0130.010	**PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE** **piastrelle monocottura**	**m²**	**1**		
	FORNITURA MATERIALI				
ZE.01.03.0120.005	compreso sfrido: PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	16,69	16,690
Z.18.01.0015.010	Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²: MALTE PREMISCELATE NATURALI adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc - Costo materiali fc)	kg	5,00	0,73	3,650
X.12.01.0010.060	A larg. B lung. C spess. D coeff in base alla larghezza della fuga e dimensione piastrella A=300 B=300 C=10 D=0,8 (A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,08 kg/m²: CEMENTI sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	3,34	0,334
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0038	h		10,95	0,042
	MANODOPERA PER MEZZI				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0038	h		32,96	0,125
	MANODOPERA PER LAVORAZIONE				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,46	4,577
	Spese generali del 15%				5,719
	Utile dell'Impresa del 10%				4,384
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,408
				Costo materiali fc	20,674
				Costo noli e trasporti	0,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,106
F.02.15.0040.005	**MASSI DA SCOGLIERA** **del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300**	**t**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0015.005	MASSI DA SCOGLIERA del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	t	1,00	20,82	20,820
	Spese generali del 15%				3,123
	Utile dell'Impresa del 10%				2,394
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**26,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**26,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,520
F.02.15.0040.010	**MASSI DA SCOGLIERA** **del volume oltre m3 0,300**	**t**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0015.010	MASSI DA SCOGLIERA del volume oltre m3 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	t	1,00	22,82	22,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,423
Utile dell'Impresa del 10%				2,624
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/t)				**28,870**
Prezzo di applicazione(Euro/t)				**28,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				22,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,050
F.02.15.0065.005 PALANCOLE METALLICHE NUOVE del peso da 100 a 110 kg/m2 e modulo di resistenza 1200-1300 cm3/m	**kg**	**1**		
MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0025.005 MATERIALI FERROSI				
PALANCOLE METALLICHE NUOVE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,87	0,870
Spese generali del 15%				0,131
Utile dell'Impresa del 10%				0,100
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,100**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,230
F.02.20.0005.005 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE	**m³**	**1**		
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/165	h	0,05	50,34	2,441
Z.01.05.0001.001 Operatore mezzo meccanico: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/165	h	0,05	32,96	1,598
Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/165	h	0,05	54,49	2,642
Z.01.05.0001.001 Conducente autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/165	h	0,05	32,96	1,598
Z.06.40.0010.050 POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 200. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/165	h	0,05	5,55	0,269
Z.06.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/165	h	0,01	3,62	0,022
Z.01.05.0001.002 Operatore motosega: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/165	h	0,01	30,57	0,185
Z.01.05.0001.002 Assistenza saltuaria allo scavo (verifica profondità, modinatura, posizionamento pompa e altre operazioni, ecc).: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/165	h	0,01	30,57	0,371
Spese generali del 15%				1,369
Utile dell'Impresa del 10%				1,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,550**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,154
			Costo noli e trasporti	5,374
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,424
F.02.25.0005.005 FORNITURA ED INFISSIONE DI PALANCOLE	**m²**	**1**		
MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0025.005 1 m2 di palancola pesa 105: MATERIALI FERROSI				
PALANCOLE METALLICHE NUOVE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	105,00	0,87	91,350
INFISSIONE				
Z.06.40.0060.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE				
Attrezzatura per infissione palancole. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/152	h	0,05	76,98	4,052
Z.01.05.0001.001 OPERATORE ATTREZZATURA INFISSIONE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (1*8)/152	h	0,05	32,96	1,735
Z.06.05.0030.030 incidenza saltuaria di 6 ore di escavatore/giorno (ogni 152 mq di palancole): ESCAVATORE CINGOLATO				
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 6/152	h	0,04	50,34	1,987
Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6/152	h	0,04	32,96	1,301
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO				
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2/152	h	0,01	50,34	0,662
Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/152	h	0,01	32,96	0,434
Z.06.05.0050.070 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE				
di peso oltre Kg. 1400 fino a Kg. 2000 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2/152	h	0,01	19,83	0,261
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (2*8)/152	h	0,11	32,96	3,469
Spese generali del 15%				15,788
Utile dell'Impresa del 10%				12,104
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**133,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**133,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,939
			Costo materiali fc	91,350
			Costo noli e trasporti	6,962
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,889

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
F.02.30.0050.005	**CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA**	**m³**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0020.005	CALCESTRUZZO				
	CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	122,11	122,110
X.16.05.1015.0020.	(si considera 3 tubi di drenaggio ogni 30 ml di scogliera;1 ogni 10 ml): PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE				
	colore arancio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/80	m	0,04	7,14	0,268
	POSA IN OPERA CLS TUBI DRENAGGIO E VIBRAZIONE				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/80	h	0,10	17,43	1,743
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/80	h	0,10	2,08	0,208
Z.01.05.0001.002	(2 operai posano e vibrano 80 m3 di cls al giorno e i 3 tubi di drenaggio): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(8/80)	h	0,20	30,57	6,114
	Spese generali del 15%				19,566
	Utile dell'Impresa del 10%				15,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**165,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**165,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,114
				Costo materiali fc	122,378
				Costo noli e trasporti	1,951
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,567
F.02.30.0055.005	**SOVRAPPREZZO POMPA PER CALCESTRUZZI**	**m³**	**1**		
Z.06.20.0040.010	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO				
	Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/80	h	0,10	37,88	3,788
Z.01.05.0001.001	CONDUCENTE POMPA: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/80	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/80	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				1,521
	Utile dell'Impresa del 10%				1,166
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**12,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**12,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,353
				Costo noli e trasporti	3,788
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,689
F.02.35.0005.005	**POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (da 0,100 a 0,300 m3)**	**m³**	**1**		
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8/32	h	0,25	30,57	7,643
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/32	h	0,25	50,34	12,585
Z.01.05.0001.001	OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/32	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/32	h	0,19	30,85	5,784
Z.01.05.0001.001	OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/32	h	0,19	32,96	6,180
	Spese generali del 15%				6,065
	Utile dell'Impresa del 10%				4,650
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**51,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**51,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,063
				Costo noli e trasporti	18,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,718
F.02.35.0010.005	**POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (oltre 0,300 m3)**	**m³**	**1**		
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	30,57	4,891
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	50,34	8,054
Z.01.05.0001.001	Operatore mezzo meccanico: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/50	h	0,12	30,85	3,702
Z.01.05.0001.001	Operatore mezzo meccanico: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/50	h	0,12	32,96	3,955
	Spese generali del 15%				3,881
	Utile dell'Impresa del 10%				2,976
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**32,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**32,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,120
				Costo noli e trasporti	11,756
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,854

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
F.02.35.0015.005	**FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (da 0,100 a 0,300 m3)**	**m³**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0015.005	(1m3=1,95 t dedudendo 22% di vuoti; 20 t di portata utile = 10,25 mc): MASSI DA SCOGLIERA del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5-(2,5*0,22)	t	1,95	20,82	40,599
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.002	OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/32	h	0,25	30,57	7,643
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/32	h	0,25	50,34	12,585
Z.01.05.0001.001	OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/32	h	0,25	32,96	8,240
Z.06.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/32	h	0,19	30,85	5,784
Z.01.05.0001.001	OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/32	h	0,19	32,96	6,180
	Spese generali del 15%				12,155
	Utile dell'Impresa del 10%				9,319
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**102,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**102,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,063
				Costo materiali fc	40,599
				Costo noli e trasporti	18,369
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,479
F.02.35.0020.005	**FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (oltre 0,300 m3)**	**m³**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0015.010	MASSI DA SCOGLIERA del volume oltre m3 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5-(2,5*0,35)	t	1,63	22,82	37,083
	POSA IN OPERA				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	30,57	4,891
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	50,34	8,054
Z.01.05.0001.001	OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	32,96	5,274
Z.06.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/50	h	0,12	30,85	3,702
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/50	h	0,12	32,96	3,955
	Spese generali del 15%				9,444
	Utile dell'Impresa del 10%				7,240
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**79,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**79,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,120
				Costo materiali fc	37,083
				Costo noli e trasporti	11,756
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,681
F.02.35.0025.005	**RIVESTIMENTO DI PLATEE IN MASSELLI GREZZI DI PORFIDO** **spessore da 30 a 45 cm**	**m²**	**1**		
	MATERIALI IN CANTIERE				
Z.84.05.0030.005	MASSELLI GREZZI IN PORFIDO spessore da 30 a 45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	47,03	47,030
Z.84.05.0050.005	MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,188	m³	0,188	157,22	29,557
	POSA IN OPERA				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/35	h	0,23	50,34	11,506
Z.01.05.0001.001	OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/35	h	0,23	32,96	7,534
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8*3)/35	h	0,69	30,57	20,962
	Spese generali del 15%				17,488
	Utile dell'Impresa del 10%				13,408
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**147,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**147,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,496
				Costo materiali fc	76,587
				Costo noli e trasporti	11,506
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,901
F.02.35.0025.010	**RIVESTIMENTO DI PLATEE IN MASSELLI GREZZI DI PORFIDO** **spessore da 40 a 55 cm**	**m²**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0030.010	MASSELLI GREZZI IN PORFIDO spessore da 40 a 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	63,00	63,000
Z.84.05.0050.005	MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,198	m³	0,198	157,22	31,130
	POSA IN OPERA				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/35	h	0,23	50,34	11,506
Z.01.05.0001.001	OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/35	h	0,23	32,96	7,534
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8*3)/35	h	0,69	30,57	20,962
	Spese generali del 15%				20,120
	Utile dell'Impresa del 10%				15,425
	Per arrotondamento				0,023
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**169,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**169,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,496
				Costo materiali fc	94,130
				Costo noli e trasporti	11,506
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,568
F.02.35.0030.005	**COPERTINE IN GRANITO con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata spess.0.20**	**m²**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0035.005	COPERTINE IN GRANITO piani e lati a spacco, testa frontale lavorata spess.0.20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	114,99	114,990
Z.84.05.0050.005	MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,162	m³	0,162	157,22	25,470
Z.84.05.0025.015	MATERIALI FERROSI ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,55*2,466	kg	6,78	0,83	5,629
	POSA IN OPERA				
Z.06.05.0100.010	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	8,93	1,860
Z.06.05.0120.010	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	3,13	0,652
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	30,57	6,369
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/12	h	0,67	50,34	33,560
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/12	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (8*2)/12	h	1,33	30,57	40,760
Spese generali del 15%				37,690
Utile dell'Impresa del 10%				28,896
Per arrotondamento				0,051
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**317,900**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**317,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				69,102
Costo materiali fc				146,092
Costo noli e trasporti				36,071
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				66,637
F.02.35.0030.010 COPERTINE IN GRANITO con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale fiammati spess. 0.20	**m²**	**1**		
MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0035.010 COPERTINE IN GRANITO piani e lati segati, fiammata - spess 0.20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	175,68	175,680
Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,162	m³	0,162	157,22	25,470
Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5*0,55*2,466	kg	6,78	0,83	5,629
POSA IN OPERA				
Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	8,93	1,860
Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	3,13	0,652
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	30,57	6,369
Z.06.05.0030.030 si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di copertine: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/12	h	0,67	50,34	33,560
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/12	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (8*2)/12	h	1,33	30,57	40,760
Spese generali del 15%				46,793
Utile dell'Impresa del 10%				35,874
Per arrotondamento				-0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**394,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**394,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				69,102

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	206,778
				Costo noli e trasporti	36,071
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,647
F.02.35.0030.015	**COPERTINE IN GRANITO** **con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata spess.0.25**	**m²**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0035.015	COPERTINE IN GRANITO piani e lati a spacco, testa frontale lavorata - spess 0.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	133,43	133,430
Z.84.05.0050.005	MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,165	m³	0,165	157,22	25,941
Z.84.05.0025.015	MATERIALI FERROSI ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,60*2,466	kg	7,40	0,83	6,140
	POSA IN OPERA				
Z.06.05.0100.010	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	8,93	1,860
Z.06.05.0120.010	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	3,13	0,652
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	30,57	6,369
Z.06.05.0030.030	si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di copertine: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/12	h	0,67	50,34	33,560
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/12	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8*2)/12	h	1,33	30,57	40,760
	Spese generali del 15%				40,602
	Utile dell'Impresa del 10%				31,129
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**342,414**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**342,414**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,102
				Costo materiali fc	165,510
				Costo noli e trasporti	36,071
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,729
F.02.35.0030.020	**COPERTINE IN GRANITO** **con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale fiammati spess. 0.25**	**m²**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0035.020	COPERTINE IN GRANITO piani e lati segati, fiammata - spess 0.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	215,96	215,960

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.84.05.0050.005	MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,165	m³	0,165	157,22	25,941
Z.84.05.0025.015	MATERIALI FERROSI ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,6*2,466	kg	7,40	0,83	6,140
	POSA IN OPERA				
Z.06.05.0100.010	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	8,93	1,860
Z.06.05.0120.010	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	3,13	0,652
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	30,57	6,369
Z.06.05.0030.030	si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di copertine: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/12	h	0,67	50,34	33,560
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/12	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8*2)/12	h	1,33	30,57	40,760
	Spese generali del 15%				52,982
	Utile dell'Impresa del 10%				40,620
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**446,817**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**446,817**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,102
				Costo materiali fc	248,042
				Costo noli e trasporti	36,071
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,602
F.02.35.0030.025	**COPERTINE IN GRANITO** **con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata spess.0.30**	**m²**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0035.025	COPERTINE IN GRANITO piani e lati a spacco, testa frontale lavorata - spess 0.30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	159,14	159,140
Z.84.05.0050.005	2 ore per trasporto 200 q.li : 27.03q.li/mc=mc 7.399=24.66mq: MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,168	m³	0,168	157,22	26,413
Z.84.05.0025.015	MATERIALI FERROSI ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,65*2,466	kg	8,01	0,83	6,652
	POSA IN OPERA				
Z.06.05.0100.010	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	8,93	1,860
Z.06.05.0120.010	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	3,13	0,652
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	30,57	6,369
Z.06.05.0030.030	si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di copertine: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/12	h	0,67	50,34	33,560
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/12	h	0,67	32,96	21,973
Z.84.01.0010.100	SQUADRA TIPO OPERE IDRAULICHE - Argini canalizzazioni, ecc.(tabella 9) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (8*2)/12	h	1,33	29,41	39,213
	Spese generali del 15%				44,375
	Utile dell'Impresa del 10%				34,021
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**374,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**374,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	67,560
				Costo materiali fc	192,208
				Costo noli e trasporti	36,071
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,398
F.02.35.0030.030	**COPERTINE IN GRANITO** **con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale fiammati spess. 0.30**	**m²**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0035.030	COPERTINE IN GRANITO piani e lati segati, fiammata - spess 0.30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	256,24	256,240
Z.84.05.0050.005	MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,168	m³	0,168	157,22	26,413
Z.84.05.0025.015	MATERIALI FERROSI ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5*0,65*2,466	kg	8,01	0,83	6,652
	POSA IN OPERA				
Z.06.05.0100.010	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	8,93	1,860
Z.06.05.0120.010	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	3,13	0,652
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	30,57	6,369
Z.06.05.0030.030	si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	copertine: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/12	h	0,67	50,34	33,560
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/12	h	0,67	32,96	21,973
Z.84.01.0010.100	SQUADRA TIPO OPERE IDRAULICHE - Argini canalizzazioni, ecc.(tabella 9) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (8*2)/12	h	1,33	29,41	39,213
	Spese generali del 15%				58,939
	Utile dell'Impresa del 10%				45,187
	Per arrotondamento				-0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**497,053**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**497,053**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	
Costo manodopera in cantiere	67,560
Costo materiali fc	289,301
Costo noli e trasporti	36,071
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,121

F.02.35.0035.005	**COPERTINE IN PORFIDO con piani a spacco naturale di cava, lati segati, frontale lavorato spess. 0.20**	**m²**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0040.005	COPERTINE IN PORFIDO piani a spacco lati segati e viste lavorate spess 0,20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	184,05	184,050
Z.84.05.0050.005	MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,162	m³	0,162	157,22	25,470
Z.84.05.0025.015	MATERIALI FERROSI ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5*0,55*2,466	kg	6,78	0,83	5,629
	POSA IN OPERA				
Z.06.05.0100.010	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	8,93	1,860
Z.06.05.0120.010	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	3,13	0,652
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	30,57	6,369
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/12	h	0,67	50,34	33,560
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/12	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: (2*8)/12	h	1,33	30,57	40,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				48,048
Utile dell'Impresa del 10%				36,837
Per arrotondamento				-0,008
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**405,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**405,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				69,102
Costo materiali fc				215,149
Costo noli e trasporti				36,071
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				84,877
F.02.35.0035.010 COPERTINE IN PORFIDO con piani a spacco naturale di cava, lati segati, frontale lavorato spess. 0.30	**m²**	**1**		
MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0040.010 COPERTINE IN PORFIDO piani a spacco lati segati e viste lavorate spess 0,30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,932	m²	0,93	276,08	257,307
Z.84.05.0050.010 MALTA CEMENTIZIA dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,168	m³	0,168	157,22	26,413
Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 5*0,65*2,466	kg	8,01	0,83	6,652
POSA IN OPERA				
Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	8,93	1,860
Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	3,13	0,652
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,5/12	h	0,21	30,57	6,369
Z.06.05.0030.030 si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di copertine: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8/12	h	0,67	50,34	33,560
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/12	h	0,67	32,96	21,973
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: (2*8)/12	h	1,33	30,57	40,760
Spese generali del 15%				55,369
Utile dell'Impresa del 10%				45,091
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**496,001**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**496,001**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				69,102
Costo materiali fc				290,368

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	36,071
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,455
F.02.40.0005.001	**COPERTURA DIFFUSA DI SALICE**	**m²**	**1**		
	MATERIALE IN CANTIERE				
Z.84.05.0060.005	MATERIALE VERDE				
	ASTONI/VERGHE VEGETALI VIVI (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	9,73	9,730
X.43.01.40.0180.01	FERRAMENTA ACCESSORIA				
	filo di ferro per armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	kg	1,50	1,19	1,785
	MESSA A DIMORA ASTONI E VERGHE VEGETALI				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,24	h	0,24	30,57	7,337
Z.06.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,24	h	0,24	4,12	0,989
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	50,34	4,027
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
	Spese generali del 15%				3,976
	Utile dell'Impresa del 10%				3,048
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,974
				Costo materiali fc	11,515
				Costo noli e trasporti	5,016
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,025
G.01.01.0005.005	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 200 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,86	39,860
	Spese generali del 15%				5,979
	Utile dell'Impresa del 10%				4,584
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,560
G.01.01.0005.010	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 250 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.035	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,92	55,920
	Spese generali del 15%				8,388
	Utile dell'Impresa del 10%				6,431
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,740**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,820
G.01.01.0005.015	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 300 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.040	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	71,61	71,610
	Spese generali del 15%				10,742
	Utile dell'Impresa del 10%				8,235
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	71,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,980
G.01.01.0005.020	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 350 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.045	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	86,42	86,420
	Spese generali del 15%				12,963
	Utile dell'Impresa del 10%				9,938
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**109,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**109,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	86,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,900
G.01.01.0005.025	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 400 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.050	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	98,76	98,760
	Spese generali del 15%				14,814
	Utile dell'Impresa del 10%				11,357
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**124,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**124,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	98,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,170
G.01.01.0005.030	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 450 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.055	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,57	128,570
	Spese generali del 15%				19,286
	Utile dell'Impresa del 10%				14,786
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**162,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**162,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	128,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,070

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0005.035	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE**				
	DN 500 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.060	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,17	140,170
	Spese generali del 15%				21,026
	Utile dell'Impresa del 10%				16,120
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**177,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**177,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	140,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,150
G.01.01.0005.040	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE**				
	DN 65 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.005	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,57	9,570
	Spese generali del 15%				1,436
	Utile dell'Impresa del 10%				1,101
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,540
G.01.01.0005.045	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE**				
	DN 80 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,04	11,040
	Spese generali del 15%				1,656
	Utile dell'Impresa del 10%				1,270
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,930
G.01.01.0005.050	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE**				
	DN 100 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,41	14,410
	Spese generali del 15%				2,162
	Utile dell'Impresa del 10%				1,657
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,820
G.01.01.0005.055	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE**				
	DN 125 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
	DN mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,15	19,150

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,873
Utile dell'Impresa del 10%				2,202
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**24,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**24,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				19,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,080
G.01.01.0005.060 FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 150 mm.	**m**	**1**		
Z.61.05.0275.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI				
DN mm. 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,77	24,770
Spese generali del 15%				3,716
Utile dell'Impresa del 10%				2,849
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**31,340**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**31,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				24,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,570
G.01.01.0017.115 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 63	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.115 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
PN 8 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,60	2,600
Spese generali del 15%				0,390
Utile dell'Impresa del 10%				0,299
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,690
G.01.01.0017.120 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 75	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.120 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
PN 8 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,54	5,540
Spese generali del 15%				0,831
Utile dell'Impresa del 10%				0,637
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,010**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,470
G.01.01.0017.125 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 90	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.125 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
PN 8 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,28	5,280
Spese generali del 15%				0,792
Utile dell'Impresa del 10%				0,607

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	5,280
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,400
G.01.01.0017.130 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 110	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.130 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
PN 8 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,85	7,850
Spese generali del 15%				1,178
Utile dell'Impresa del 10%				0,903
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	7,850
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,080
G.01.01.0017.135 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 125	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.135 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
PN 8 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,00	10,000
Spese generali del 15%				1,500
Utile dell'Impresa del 10%				1,150
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	10,000
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,650
G.01.01.0017.140 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 140	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.140 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
PN 8 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,56	12,560
Spese generali del 15%				1,884
Utile dell'Impresa del 10%				1,444
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,890**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	12,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,330
G.01.01.0017.145 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 160	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.145 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
PN 8 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,40	16,400
Spese generali del 15%				2,460
Utile dell'Impresa del 10%				1,886
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,750**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,350
G.01.01.0017.150	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 180**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.150	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,74	20,740
	Spese generali del 15%				3,111
	Utile dell'Impresa del 10%				2,385
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,500
G.01.01.0017.155	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 200**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.155	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,60	25,600
	Spese generali del 15%				3,840
	Utile dell'Impresa del 10%				2,944
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,780
G.01.01.0017.160	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 225**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.160	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,46	32,460
	Spese generali del 15%				4,869
	Utile dell'Impresa del 10%				3,733
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**41,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**41,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,600
G.01.01.0017.165	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 250**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.165	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	39,78	39,780
	Spese generali del 15%				5,967
	Utile dell'Impresa del 10%				4,575
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,320**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,540
G.01.01.0017.170	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 8 DE 280**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.170	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	49,98	49,980
	Spese generali del 15%				7,497
	Utile dell'Impresa del 10%				5,748
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	49,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,250
G.01.01.0017.180	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 8 DE 315**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.180	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	63,29	63,290
	Spese generali del 15%				9,494
	Utile dell'Impresa del 10%				7,278
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	63,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,770
G.01.01.0017.185	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 8 DE 355**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.185	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	80,54	80,540
	Spese generali del 15%				12,081
	Utile dell'Impresa del 10%				9,262
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	80,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,340
G.01.01.0017.190	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 8 DE 400**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.190	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	101,80	101,800
	Spese generali del 15%				15,270
	Utile dell'Impresa del 10%				11,707
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	101,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,980
G.01.01.0017.195	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 450**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.195	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,98	128,980
	Spese generali del 15%				19,347
	Utile dell'Impresa del 10%				14,833
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**163,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**163,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	128,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,180
G.01.01.0017.200	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 500**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.200	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	159,36	159,360
	Spese generali del 15%				23,904
	Utile dell'Impresa del 10%				18,326
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**201,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**201,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	159,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,230
G.01.01.0017.205	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 560**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.205	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	199,64	199,640
	Spese generali del 15%				29,946
	Utile dell'Impresa del 10%				22,959
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**252,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**252,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	199,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,910
G.01.01.0017.210	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 630**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.210	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	252,85	252,850
	Spese generali del 15%				37,928
	Utile dell'Impresa del 10%				29,078
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**319,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**319,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	252,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,010

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0017.215	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 8 DE 710**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.215	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 710 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	320,84	320,840
	Spese generali del 15%				48,126
	Utile dell'Impresa del 10%				36,897
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**405,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**405,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	320,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,020
G.01.01.0017.220	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 8 DE 800**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.220	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 8 De 800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	406,84	406,840
	Spese generali del 15%				61,026
	Utile dell'Impresa del 10%				46,787
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**514,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**514,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	406,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,810
G.01.01.0017.310	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 32**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.310	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,06	1,060
	Spese generali del 15%				0,159
	Utile dell'Impresa del 10%				0,122
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,280
G.01.01.0017.315	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 40**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.315	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,56	1,560
	Spese generali del 15%				0,234
	Utile dell'Impresa del 10%				0,179
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,410

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0017.320	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 50**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.320	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,41	2,410
	Spese generali del 15%				0,362
	Utile dell'Impresa del 10%				0,277
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,640
G.01.01.0017.325	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 63**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.325	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,84	3,840
	Spese generali del 15%				0,576
	Utile dell'Impresa del 10%				0,442
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,020
G.01.01.0017.330	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 75**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.330	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,81	5,810
	Spese generali del 15%				0,872
	Utile dell'Impresa del 10%				0,668
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,540
G.01.01.0017.335	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 90**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.335	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,41	8,410
	Spese generali del 15%				1,262
	Utile dell'Impresa del 10%				0,967
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,230

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0017.340	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 110**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.340	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,50	12,500
	Spese generali del 15%				1,875
	Utile dell'Impresa del 10%				1,438
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,310
G.01.01.0017.345	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 125**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.345	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,05	15,050
	Spese generali del 15%				2,258
	Utile dell'Impresa del 10%				1,731
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,990
G.01.01.0017.350	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 140**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.350	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	18,75	18,750
	Spese generali del 15%				2,813
	Utile dell'Impresa del 10%				2,156
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,970
G.01.01.0017.355	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 160**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.355	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	24,63	24,630
	Spese generali del 15%				3,695
	Utile dell'Impresa del 10%				2,833
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,530

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0017.360	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 180**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.360	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,04	31,040
	Spese generali del 15%				4,656
	Utile dell'Impresa del 10%				3,570
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,230
G.01.01.0017.365	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 200**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.365	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,38	38,380
	Spese generali del 15%				5,757
	Utile dell'Impresa del 10%				4,414
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,170
G.01.01.0017.370	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 225**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.370	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	48,58	48,580
	Spese generali del 15%				7,287
	Utile dell'Impresa del 10%				5,587
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	48,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,870
G.01.01.0017.375	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 250**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.375	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,74	59,740
	Spese generali del 15%				8,961
	Utile dell'Impresa del 10%				6,870
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	59,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,830

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0017.380	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 280**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.380	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,90	74,900
	Spese generali del 15%				11,235
	Utile dell'Impresa del 10%				8,614
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,850
G.01.01.0017.385	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 315**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.385	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	94,80	94,800
	Spese generali del 15%				14,220
	Utile dell'Impresa del 10%				10,902
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	94,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,120
G.01.01.0017.390	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 355**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.390	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	125,11	125,110
	Spese generali del 15%				18,767
	Utile dell'Impresa del 10%				14,388
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**158,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**158,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	125,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,160
G.01.01.0017.395	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 400**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.395	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	158,85	158,850
	Spese generali del 15%				23,828
	Utile dell'Impresa del 10%				18,268
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**200,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**200,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	158,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,100

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0017.400	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 450**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.400	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	201,15	201,150
	Spese generali del 15%				30,173
	Utile dell'Impresa del 10%				23,132
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**254,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**254,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	201,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,310
G.01.01.0017.405	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 500**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.405	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	248,21	248,210
	Spese generali del 15%				37,232
	Utile dell'Impresa del 10%				28,544
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**313,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**313,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	248,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,780
G.01.01.0017.410	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 560**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.410	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	310,94	310,940
	Spese generali del 15%				46,641
	Utile dell'Impresa del 10%				35,758
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**393,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**393,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	310,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,400
G.01.01.0017.415	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 630**	**m**	**1**		
Z.61.20.0250.415	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				
	PN 12.5 De 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	393,96	393,960
	Spese generali del 15%				59,094
	Utile dell'Impresa del 10%				45,305
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**498,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**498,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	393,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0020.005	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 20 PN 4**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.570	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 20 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,47	0,470
	Spese generali del 15%				0,071
	Utile dell'Impresa del 10%				0,054
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
G.01.01.0020.010	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 25 PN 4**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.575	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 25 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,58	0,580
	Spese generali del 15%				0,087
	Utile dell'Impresa del 10%				0,067
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
G.01.01.0020.015	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 32 PN 4**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.580	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 32 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,810
	Spese generali del 15%				0,122
	Utile dell'Impresa del 10%				0,093
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,220
G.01.01.0020.020	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 40 PN 4**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.585	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 40 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,30	1,300
	Spese generali del 15%				0,195
	Utile dell'Impresa del 10%				0,150
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,350

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0020.025	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 50 PN 4**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.590	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,97	1,970
	Spese generali del 15%				0,296
	Utile dell'Impresa del 10%				0,227
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,520
G.01.01.0020.030	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 63 PN 4**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.595	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 63 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,06	3,060
	Spese generali del 15%				0,459
	Utile dell'Impresa del 10%				0,352
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,810
G.01.01.0020.035	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 75 PN 4**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.600	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,98	4,980
	Spese generali del 15%				0,747
	Utile dell'Impresa del 10%				0,573
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,320
G.01.01.0020.040	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 90 PN 4**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.605	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 90 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,23	7,230
	Spese generali del 15%				1,085
	Utile dell'Impresa del 10%				0,832
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,920

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0020.045	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 110 PN 4**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.610	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 110 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,77	10,770
	Spese generali del 15%				1,616
	Utile dell'Impresa del 10%				1,239
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,860
G.01.01.0020.050	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 16 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.615	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 16 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,37	0,370
	Spese generali del 15%				0,056
	Utile dell'Impresa del 10%				0,043
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,100
G.01.01.0020.060	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 20 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.620	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 20 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
	Spese generali del 15%				0,072
	Utile dell'Impresa del 10%				0,055
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
G.01.01.0020.065	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 25 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.625	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 25 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,72	0,720
	Spese generali del 15%				0,108
	Utile dell'Impresa del 10%				0,083
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0020.070	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 32 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.630	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 32 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,17	1,170
	Spese generali del 15%				0,176
	Utile dell'Impresa del 10%				0,135
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
G.01.01.0020.075	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 40 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.635	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 40 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,79	1,790
	Spese generali del 15%				0,269
	Utile dell'Impresa del 10%				0,206
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,480
G.01.01.0020.080	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 50 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.640	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,73	2,730
	Spese generali del 15%				0,410
	Utile dell'Impresa del 10%				0,314
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,720
G.01.01.0020.085	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 63 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.645	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 63 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,30	4,300
	Spese generali del 15%				0,645
	Utile dell'Impresa del 10%				0,495
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,300
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,140

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0020.090	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 75 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.650	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,93	6,930
	Spese generali del 15%				1,040
	Utile dell'Impresa del 10%				0,797
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,840
G.01.01.0020.095	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 90 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.655	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 90 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,94	9,940
	Spese generali del 15%				1,491
	Utile dell'Impresa del 10%				1,143
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,630
G.01.01.0020.096	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 110 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.660	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 110 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,78	14,780
	Spese generali del 15%				2,217
	Utile dell'Impresa del 10%				1,700
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,920
G.01.01.0020.100	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 16 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.665	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 16 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,43	0,430
	Spese generali del 15%				0,065
	Utile dell'Impresa del 10%				0,050
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0020.110	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 20 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.670	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 20 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,57	0,570
	Spese generali del 15%				0,086
	Utile dell'Impresa del 10%				0,066
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
G.01.01.0020.115	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 25 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.675	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 25 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,86	0,860
	Spese generali del 15%				0,129
	Utile dell'Impresa del 10%				0,099
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,230
G.01.01.0020.120	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 32 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.680	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 32 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,390
	Spese generali del 15%				0,209
	Utile dell'Impresa del 10%				0,160
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,370
G.01.01.0020.125	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 40 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.685	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 40 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,12	2,120
	Spese generali del 15%				0,318
	Utile dell'Impresa del 10%				0,244
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,560

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0020.130	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 50 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.690	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,23	3,230
	Spese generali del 15%				0,485
	Utile dell'Impresa del 10%				0,372
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,860
G.01.01.0020.135	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 63 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.695	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 63 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,09	5,090
	Spese generali del 15%				0,764
	Utile dell'Impresa del 10%				0,585
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,350
G.01.01.0020.140	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 75 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.700	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,20	8,200
	Spese generali del 15%				1,230
	Utile dell'Impresa del 10%				0,943
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,170
G.01.01.0020.145	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 90 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.705	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 90 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	11,77	11,770
	Spese generali del 15%				1,766
	Utile dell'Impresa del 10%				1,354
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,120

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0020.150	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE BD DE 110 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.20.0115.710	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 110 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	17,50	17,500
	Spese generali del 15%				2,625
	Utile dell'Impresa del 10%				2,013
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,640
G.01.01.0027.030	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 6.3 DE 250**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.030	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 250 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,95	26,950
	Spese generali del 15%				4,043
	Utile dell'Impresa del 10%				3,099
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,140
G.01.01.0027.035	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 6.3 DE 280**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.035	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 280 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	34,71	34,710
	Spese generali del 15%				5,207
	Utile dell'Impresa del 10%				3,992
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,200
G.01.01.0027.040	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 6.3 DE 315**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.040	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 315 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	42,83	42,830
	Spese generali del 15%				6,425
	Utile dell'Impresa del 10%				4,926
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	42,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,350

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0027.045	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 6.3 DE 355**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.045	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 355 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	55,91	55,910
	Spese generali del 15%				8,387
	Utile dell'Impresa del 10%				6,430
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	55,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,820
G.01.01.0027.050	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 6.3 DE 400**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.050	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 400 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	68,59	68,590
	Spese generali del 15%				10,289
	Utile dell'Impresa del 10%				7,888
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	68,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,180
G.01.01.0027.055	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 6.3 DE 450**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.055	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 450 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	89,63	89,630
	Spese generali del 15%				13,445
	Utile dell'Impresa del 10%				10,308
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**113,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**113,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	89,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,750
G.01.01.0027.060	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 6.3 DE 500**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.060	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 500 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	110,55	110,550
	Spese generali del 15%				16,583
	Utile dell'Impresa del 10%				12,713
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**139,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**139,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	110,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0027.065	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 6.3 DE 560**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.065	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 560 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	138,55	138,550
	Spese generali del 15%				20,783
	Utile dell'Impresa del 10%				15,933
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**175,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**175,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	138,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,720
G.01.01.0027.070	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 6.3 DE 630**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.070	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 630 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	175,58	175,580
	Spese generali del 15%				26,337
	Utile dell'Impresa del 10%				20,192
	Per arrotondamento				-0,009
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**222,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**222,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	175,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,520
G.01.01.0027.075	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 6.3 DE 710**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.075	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 710 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	223,48	223,480
	Spese generali del 15%				33,522
	Utile dell'Impresa del 10%				25,700
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**282,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**282,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	223,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,220
G.01.01.0027.080	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 6.3 DE 800**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.080	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 6 De 800 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	283,06	283,060
	Spese generali del 15%				42,459
	Utile dell'Impresa del 10%				32,552
	Per arrotondamento				0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**358,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**358,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	283,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,040

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0027.110	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 50**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.110	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,37	2,370
	Spese generali del 15%				0,356
	Utile dell'Impresa del 10%				0,273
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,630
G.01.01.0027.115	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 63**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.115	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,71	3,710
	Spese generali del 15%				0,557
	Utile dell'Impresa del 10%				0,427
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,980
G.01.01.0027.120	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 75**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.120	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,81	4,810
	Spese generali del 15%				0,722
	Utile dell'Impresa del 10%				0,553
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,280
G.01.01.0027.125	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 90**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.125	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,93	6,930
	Spese generali del 15%				1,040
	Utile dell'Impresa del 10%				0,797
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,840
G.01.01.0027.130	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 110**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.130	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,29	10,290

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,544
Utile dell'Impresa del 10%				1,183
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				10,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,730
G.01.01.0027.135 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 125	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.135 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	13,17	13,170
Spese generali del 15%				1,976
Utile dell'Impresa del 10%				1,515
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**16,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**16,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				13,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,490
G.01.01.0027.140 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 140	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.140 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,83	15,830
Spese generali del 15%				2,375
Utile dell'Impresa del 10%				1,821
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**20,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**20,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				15,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,200
G.01.01.0027.145 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 160	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.145 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,68	20,680
Spese generali del 15%				3,102
Utile dell'Impresa del 10%				2,378
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**26,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**26,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				20,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,480
G.01.01.0027.150 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 180	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.150 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 10 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,11	26,110
Spese generali del 15%				3,917
Utile dell'Impresa del 10%				3,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**33,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**33,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	26,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,920
G.01.01.0027.155	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 200**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.155	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,21	32,210
	Spese generali del 15%				4,832
	Utile dell'Impresa del 10%				3,704
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,540
G.01.01.0027.160	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 225**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.160	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,85	40,850
	Spese generali del 15%				6,128
	Utile dell'Impresa del 10%				4,698
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,830
G.01.01.0027.165	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 250**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.165	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	50,08	50,080
	Spese generali del 15%				7,512
	Utile dell'Impresa del 10%				5,759
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**63,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**63,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,270
G.01.01.0027.170	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 280**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.170	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	62,88	62,880
	Spese generali del 15%				9,432
	Utile dell'Impresa del 10%				7,231
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**79,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**79,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	62,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,660
G.01.01.0027.180	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 315**	**m**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0260.180	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	79,67	79,670
	Spese generali del 15%				11,951
	Utile dell'Impresa del 10%				9,162
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	79,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,110
G.01.01.0027.185	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 355**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.185	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	101,38	101,380
	Spese generali del 15%				15,207
	Utile dell'Impresa del 10%				11,659
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**128,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**128,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	101,380
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,870
G.01.01.0027.190	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 400**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.190	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	128,12	128,120
	Spese generali del 15%				19,218
	Utile dell'Impresa del 10%				14,734
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**162,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**162,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	128,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,950
G.01.01.0027.195	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 450**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.195	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	162,28	162,280
	Spese generali del 15%				24,342
	Utile dell'Impresa del 10%				18,662
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**205,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**205,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	162,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,000
G.01.01.0027.200	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 500**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.200	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 10 De 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	200,55	200,550
	Spese generali del 15%				30,083
	Utile dell'Impresa del 10%				23,063
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**253,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**253,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	200,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,150
G.01.01.0027.205	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 560**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.205	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	251,21	251,210
	Spese generali del 15%				37,682
	Utile dell'Impresa del 10%				28,889
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**317,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**317,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	251,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,590
G.01.01.0027.210	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 630**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.210	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	318,17	318,170
	Spese generali del 15%				47,726
	Utile dell'Impresa del 10%				36,590
	Per arrotondamento				0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**402,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**402,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	318,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,330
G.01.01.0027.215	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 710**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.215	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 710 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	326,76	326,760
	Spese generali del 15%				49,014
	Utile dell'Impresa del 10%				37,577
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**413,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**413,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	326,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,640
G.01.01.0027.220	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 800**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.220	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 800 non aggiornato 2022 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	414,36	414,360
	Spese generali del 15%				62,154
	Utile dell'Impresa del 10%				47,651
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**524,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**524,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	414,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,840
G.01.01.0027.310	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 32**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.310	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,44	1,440
	Spese generali del 15%				0,216
	Utile dell'Impresa del 10%				0,166
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,380
G.01.01.0027.315	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 40**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.315	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,26	2,260
	Spese generali del 15%				0,339
	Utile dell'Impresa del 10%				0,260
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,600
G.01.01.0027.320	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 50**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.320	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,45	3,450
	Spese generali del 15%				0,518
	Utile dell'Impresa del 10%				0,397
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,920
G.01.01.0027.325	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 63**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.325	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,46	5,460
	Spese generali del 15%				0,819
	Utile dell'Impresa del 10%				0,628
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,450
G.01.01.0027.330	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 75**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0260.330	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,98	6,980
	Spese generali del 15%				1,047
	Utile dell'Impresa del 10%				0,803
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,850
G.01.01.0027.335	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 90**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.335	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,15	10,150
	Spese generali del 15%				1,523
	Utile dell'Impresa del 10%				1,167
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,690
G.01.01.0027.340	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 110**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.340	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,01	15,010
	Spese generali del 15%				2,252
	Utile dell'Impresa del 10%				1,726
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,980
G.01.01.0027.345	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 125**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.345	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,45	19,450
	Spese generali del 15%				2,918
	Utile dell'Impresa del 10%				2,237
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,160
G.01.01.0027.350	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 140**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.350	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	23,25	23,250
	Spese generali del 15%				3,488
	Utile dell'Impresa del 10%				2,674
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,410**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	23,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,160
G.01.01.0027.355	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 160**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.355	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	30,49	30,490
	Spese generali del 15%				4,574
	Utile dell'Impresa del 10%				3,506
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	30,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,080
G.01.01.0027.360	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 180**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.360	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,55	38,550
	Spese generali del 15%				5,783
	Utile dell'Impresa del 10%				4,433
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	38,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,220
G.01.01.0027.365	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 200**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.365	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,55	47,550
	Spese generali del 15%				7,133
	Utile dell'Impresa del 10%				5,468
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	47,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,600
G.01.01.0027.370	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 225**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.370	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,17	60,170
	Spese generali del 15%				9,026
	Utile dell'Impresa del 10%				6,920
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	60,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0027.375	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 16 DE 250**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.375	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	74,01	74,010
	Spese generali del 15%				11,102
	Utile dell'Impresa del 10%				8,511
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**93,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**93,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,610
G.01.01.0027.380	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 16 DE 280**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.380	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	92,74	92,740
	Spese generali del 15%				13,911
	Utile dell'Impresa del 10%				10,665
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**117,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**117,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	92,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,580
G.01.01.0027.385	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 16 DE 315**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.385	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	117,40	117,400
	Spese generali del 15%				17,610
	Utile dell'Impresa del 10%				13,501
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**148,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**148,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	117,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,110
G.01.01.0027.390	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 16 DE 355**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.390	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	149,07	149,070
	Spese generali del 15%				22,361
	Utile dell'Impresa del 10%				17,143
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**188,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**188,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	149,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,500
G.01.01.0027.395	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 16 DE 400**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.395	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 16 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	189,24	189,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				28,386
Utile dell'Impresa del 10%				21,763
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**239,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**239,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				189,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				50,150
G.01.01.0027.400 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 450	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.400 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	239,59	239,590
Spese generali del 15%				35,939
Utile dell'Impresa del 10%				27,553
Per arrotondamento				0,018
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**303,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**303,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				239,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				63,510
G.01.01.0027.405 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 500	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.405 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	295,64	295,640
Spese generali del 15%				44,346
Utile dell'Impresa del 10%				33,999
Per arrotondamento				0,015
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**374,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**374,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				295,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,360
G.01.01.0027.410 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 560	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.410 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	370,38	370,380
Spese generali del 15%				55,557
Utile dell'Impresa del 10%				42,594
Per arrotondamento				-0,031
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**468,500**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**468,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				370,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				98,120
G.01.01.0027.415 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 630	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.415 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	469,27	469,270
Spese generali del 15%				70,391
Utile dell'Impresa del 10%				53,966
Per arrotondamento				-0,027
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**593,600**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**593,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	469,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,330
G.01.01.0027.510	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 20**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.510	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,87	0,870
	Spese generali del 15%				0,131
	Utile dell'Impresa del 10%				0,100
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,230
G.01.01.0027.515	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 25**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.515	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,29	1,290
	Spese generali del 15%				0,194
	Utile dell'Impresa del 10%				0,148
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,340
G.01.01.0027.520	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 32**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.520	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,00	2,000
	Spese generali del 15%				0,300
	Utile dell'Impresa del 10%				0,230
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,530
G.01.01.0027.525	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 40**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.525	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,14	3,140
	Spese generali del 15%				0,471
	Utile dell'Impresa del 10%				0,361
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,830

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0027.530	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DN 50**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.530	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,89	4,890
	Spese generali del 15%				0,734
	Utile dell'Impresa del 10%				0,562
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,300
G.01.01.0027.535	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 63**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.535	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,67	7,670
	Spese generali del 15%				1,151
	Utile dell'Impresa del 10%				0,882
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,030
G.01.01.0027.540	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 75**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.540	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,01	10,010
	Spese generali del 15%				1,502
	Utile dell'Impresa del 10%				1,151
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,650
G.01.01.0027.545	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 90**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.545	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	14,34	14,340
	Spese generali del 15%				2,151
	Utile dell'Impresa del 10%				1,649
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,800
G.01.01.0027.550	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 110**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.550	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	21,47	21,470
	Spese generali del 15%				3,221

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				2,469
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	21,470
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,690
G.01.01.0027.555 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 125	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.555 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 25 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,60	27,600
Spese generali del 15%				4,140
Utile dell'Impresa del 10%				3,174
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	27,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,310
G.01.01.0027.560 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 140	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.560 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 25 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	33,25	33,250
Spese generali del 15%				4,988
Utile dell'Impresa del 10%				3,824
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**42,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**42,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	33,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,810
G.01.01.0027.565 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 160	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.565 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 25 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,25	43,250
Spese generali del 15%				6,488
Utile dell'Impresa del 10%				4,974
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	43,250
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,460
G.01.01.0027.570 FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 180	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.570 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
PN 25 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,69	54,690
Spese generali del 15%				8,204
Utile dell'Impresa del 10%				6,289
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	54,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,490
G.01.01.0027.575	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 200**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.575	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	67,63	67,630
	Spese generali del 15%				10,145
	Utile dell'Impresa del 10%				7,778
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**85,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**85,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	67,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,920
G.01.01.0027.580	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 225**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.580	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	85,46	85,460
	Spese generali del 15%				12,819
	Utile dell'Impresa del 10%				9,828
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	85,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,650
G.01.01.0027.585	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 250**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.585	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	105,50	105,500
	Spese generali del 15%				15,825
	Utile dell'Impresa del 10%				12,133
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**133,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**133,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	105,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,960
G.01.01.0027.590	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 280**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.590	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	132,28	132,280
	Spese generali del 15%				19,842
	Utile dell'Impresa del 10%				15,212
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**167,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**167,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	132,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,050
G.01.01.0027.595	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 315**	**m**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.20.0260.595	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	167,48	167,480
	Spese generali del 15%				25,122
	Utile dell'Impresa del 10%				19,260
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**211,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**211,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	167,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,380
G.01.01.0027.600	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 355**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.600	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	212,31	212,310
	Spese generali del 15%				31,847
	Utile dell'Impresa del 10%				24,416
	Per arrotondamento				0,027
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**268,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**268,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	212,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,290
G.01.01.0027.605	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 400**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.605	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	269,68	269,680
	Spese generali del 15%				40,452
	Utile dell'Impresa del 10%				31,013
	Per arrotondamento				-0,045
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**341,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**341,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	269,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,420
G.01.01.0027.610	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN PE AD SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 450**	**m**	**1**		
Z.61.20.0260.610	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				
	PN 25 De 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	341,11	341,110
	Spese generali del 15%				51,167
	Utile dell'Impresa del 10%				39,228
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**431,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**431,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	341,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,390
G.01.01.0030.001	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **DE 40 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.005	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE				
	PN 6 diametro esterno mm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,92	0,920
	Spese generali del 15%				0,138
	Utile dell'Impresa del 10%				0,106

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,920
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,240
G.01.01.0030.002 FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 50 PN 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.010 TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,16	1,160
Spese generali del 15%				0,174
Utile dell'Impresa del 10%				0,133
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	1,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
G.01.01.0030.003 FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 63 PN 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.015 TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,56	1,560
Spese generali del 15%				0,234
Utile dell'Impresa del 10%				0,179
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	1,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,410
G.01.01.0030.004 FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 75 PN 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.020 TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,16	2,160
Spese generali del 15%				0,324
Utile dell'Impresa del 10%				0,248
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,730**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	2,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,570
G.01.01.0030.005 FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 90 PN 6	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.025 TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,74	2,740
Spese generali del 15%				0,411
Utile dell'Impresa del 10%				0,315
Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,730
G.01.01.0030.006	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 110 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.030	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,91	3,910
	Spese generali del 15%				0,587
	Utile dell'Impresa del 10%				0,450
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,040
G.01.01.0030.007	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 125 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.035	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,17	5,170
	Spese generali del 15%				0,776
	Utile dell'Impresa del 10%				0,595
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,370
G.01.01.0030.008	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 140 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.040	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,13	6,130
	Spese generali del 15%				0,920
	Utile dell'Impresa del 10%				0,705
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,630
G.01.01.0030.009	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 160 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.045	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,88	7,880
	Spese generali del 15%				1,182
	Utile dell'Impresa del 10%				0,906
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,970**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,090
G.01.01.0030.010	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 180 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.050	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,06	10,060
	Spese generali del 15%				1,509
	Utile dell'Impresa del 10%				1,157
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,670
G.01.01.0030.015	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 200 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.055	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,22	12,220
	Spese generali del 15%				1,833
	Utile dell'Impresa del 10%				1,405
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,240
G.01.01.0030.020	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 225 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.060	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	16,44	16,440
	Spese generali del 15%				2,466
	Utile dell'Impresa del 10%				1,891
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,360
G.01.01.0030.025	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 250 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.065	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,32	20,320
	Spese generali del 15%				3,048
	Utile dell'Impresa del 10%				2,337
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**25,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**25,710**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,390
G.01.01.0030.030	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 280 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.070	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,52	25,520
	Spese generali del 15%				3,828
	Utile dell'Impresa del 10%				2,935
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	25,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,760
G.01.01.0030.035	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 315 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.075	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,21	32,210
	Spese generali del 15%				4,832
	Utile dell'Impresa del 10%				3,704
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,540
G.01.01.0030.040	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 355 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.080	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	47,04	47,040
	Spese generali del 15%				7,056
	Utile dell'Impresa del 10%				5,410
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	47,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,470
G.01.01.0030.045	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 400 PN 6**	**m**	**1**		
Z.61.15.0287.085	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	59,68	59,680
	Spese generali del 15%				8,952
	Utile dell'Impresa del 10%				6,863
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	59,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,820
G.01.01.0030.050	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 32 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.005	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,65	0,650
	Spese generali del 15%				0,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,075
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,170
G.01.01.0030.055	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 40 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.010	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,010
	Spese generali del 15%				0,152
	Utile dell'Impresa del 10%				0,116
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
G.01.01.0030.060	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 50 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.015	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,52	1,520
	Spese generali del 15%				0,228
	Utile dell'Impresa del 10%				0,175
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,400
G.01.01.0030.065	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 63 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.020	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,36	2,360
	Spese generali del 15%				0,354
	Utile dell'Impresa del 10%				0,271
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,630
G.01.01.0030.070	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 75 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.025	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,37	3,370
	Spese generali del 15%				0,506
	Utile dell'Impresa del 10%				0,388
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,890
G.01.01.0030.075	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 90 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.030	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	4,02	4,020
	Spese generali del 15%				0,603
	Utile dell'Impresa del 10%				0,462
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,070
G.01.01.0030.080	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 110 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.035	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,04	6,040
	Spese generali del 15%				0,906
	Utile dell'Impresa del 10%				0,695
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,600
G.01.01.0030.085	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 125 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.040	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,72	7,720
	Spese generali del 15%				1,158
	Utile dell'Impresa del 10%				0,888
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0030.090	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 140 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.045	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,65	9,650
	Spese generali del 15%				1,448
	Utile dell'Impresa del 10%				1,110
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,560
G.01.01.0030.095	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 160 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.050	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,64	12,640
	Spese generali del 15%				1,896
	Utile dell'Impresa del 10%				1,454
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,350
G.01.01.0030.100	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 180 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.055	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,90	15,900
	Spese generali del 15%				2,385
	Utile dell'Impresa del 10%				1,829
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,900
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,210
G.01.01.0030.105	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 200 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.060	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,68	19,680
	Spese generali del 15%				2,952
	Utile dell'Impresa del 10%				2,263
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,220

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0030.110	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 225 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.065	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	26,16	26,160
	Spese generali del 15%				3,924
	Utile dell'Impresa del 10%				3,008
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	26,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,930
G.01.01.0030.115	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 250 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.070	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	32,11	32,110
	Spese generali del 15%				4,817
	Utile dell'Impresa del 10%				3,693
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,510
G.01.01.0030.120	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 280 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.075	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	40,54	40,540
	Spese generali del 15%				6,081
	Utile dell'Impresa del 10%				4,662
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**51,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**51,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	40,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,740
G.01.01.0030.125	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 315 PN 10**	**m**	**1**		
Z.61.15.0288.080	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	51,14	51,140
	Spese generali del 15%				7,671
	Utile dell'Impresa del 10%				5,881
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**64,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**64,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,550

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0030.130	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 32 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.005	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,94	0,940
	Spese generali del 15%				0,141
	Utile dell'Impresa del 10%				0,108
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250
G.01.01.0030.135	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 40 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.010	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,46	1,460
	Spese generali del 15%				0,219
	Utile dell'Impresa del 10%				0,168
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,390
G.01.01.0030.140	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 50 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.015	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	2,23	2,230
	Spese generali del 15%				0,335
	Utile dell'Impresa del 10%				0,257
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,590
G.01.01.0030.145	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 63 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.020	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,58	3,580
	Spese generali del 15%				0,537
	Utile dell'Impresa del 10%				0,412
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,950

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0030.150	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 75 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.025	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,03	5,030
	Spese generali del 15%				0,755
	Utile dell'Impresa del 10%				0,579
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,330
G.01.01.0030.155	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 90 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.030	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,29	6,290
	Spese generali del 15%				0,944
	Utile dell'Impresa del 10%				0,723
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,670
G.01.01.0030.160	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 110 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.035	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	9,43	9,430
	Spese generali del 15%				1,415
	Utile dell'Impresa del 10%				1,085
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,500
G.01.01.0030.165	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 125 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.040	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,15	12,150
	Spese generali del 15%				1,823
	Utile dell'Impresa del 10%				1,397
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,220
G.01.01.0030.170	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 140 PN 16**	**m**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.15.0289.045	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,13	15,130
	Spese generali del 15%				2,270
	Utile dell'Impresa del 10%				1,740
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,140**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	15,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,010
G.01.01.0030.175	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 160 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.050	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	19,64	19,640
	Spese generali del 15%				2,946
	Utile dell'Impresa del 10%				2,259
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,850**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	19,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,210
G.01.01.0030.180	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 180 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.055	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	25,08	25,080
	Spese generali del 15%				3,762
	Utile dell'Impresa del 10%				2,884
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	25,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,650
G.01.01.0030.185	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. DE 200 PN 16**	**m**	**1**		
Z.61.15.0289.060	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	31,04	31,040
	Spese generali del 15%				4,656
	Utile dell'Impresa del 10%				3,570
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,270**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	31,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,230
G.01.01.0060.005	**FORNITURA DI GOCCIOLATORE A BOTTONE Gocciolatore a bottone**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0010.005	GOCCIOLATORE A BOTTONE Gocciolatore a bottone (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	0,14	0,140
	Spese generali del 15%				0,021

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,016
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				0,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,040
G.01.01.0065.005 FORNITURA DI GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE A BOTTONE				
Gocciolatore autocompensante	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0015.005 GOCCIOLATORE AUTO COMPENSANTE A BOTTONE				
Gocciolatore autocompensante (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	0,35	0,350
Spese generali del 15%				0,053
Utile dell'Impresa del 10%				0,040
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				0,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,090
G.01.01.0071.005 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 16/17 distanza erogatori 30 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.005 ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA'				
DE 17 distanza erogatori 30 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,76	0,760
Spese generali del 15%				0,114
Utile dell'Impresa del 10%				0,087
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,960**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				0,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,200
G.01.01.0071.010 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 16/17 distanza erogatori 40 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.010 ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA'				
DE 17 distanza erogatori 40 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,67	0,670
Spese generali del 15%				0,101
Utile dell'Impresa del 10%				0,077
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				0,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,180
G.01.01.0071.015 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 16/17 distanza erogatori 50 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.015 ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA'				
DE 17 distanza erogatori 50 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,60	0,600
Spese generali del 15%				0,090
Utile dell'Impresa del 10%				0,069

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	0,600
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,160
G.01.01.0071.020 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 16/17 distanza erogatori 60 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.020 ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 17 distanza erogatori 60 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,55	0,550
Spese generali del 15%				0,083
Utile dell'Impresa del 10%				0,063
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	0,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
G.01.01.0071.025 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 16/17 distanza erogatori 100 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.025 ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 17 distanza erogatori 100 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,46	0,460
Spese generali del 15%				0,069
Utile dell'Impresa del 10%				0,053
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,580**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	0,460
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,120
G.01.01.0071.030 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 20 distanza erogatori 30 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.030 ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 20 distanza erogatori 30 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,83	0,830
Spese generali del 15%				0,125
Utile dell'Impresa del 10%				0,096
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,050**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	0,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,220
G.01.01.0071.035 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 20 distanza erogatori 40 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.035 ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 20 distanza erogatori 40 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,72	0,720
Spese generali del 15%				0,108
Utile dell'Impresa del 10%				0,083
Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	0,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190
G.01.01.0071.040	**FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 20 distanza erogatori 50 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.040	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA'				
	DE 20 distanza erogatori 50 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,64	0,640
	Spese generali del 15%				0,096
	Utile dell'Impresa del 10%				0,074
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	0,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,170
G.01.01.0071.045	**FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 20 distanza erogatori 60 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.045	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA'				
	DE 20 distanza erogatori 60 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,60	0,600
	Spese generali del 15%				0,090
	Utile dell'Impresa del 10%				0,069
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	0,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,160
G.01.01.0071.050	**FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 20 distanze erogatori 100 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0005.050	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA'				
	DE 20 distanze erogatori 100 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	0,52	0,520
	Spese generali del 15%				0,078
	Utile dell'Impresa del 10%				0,060
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,140
G.01.01.0072.005	**FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 16 distanza erogatori 30 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.005	FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO				
	DE 16 distanza erogatori 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,78	0,780
	Spese generali del 15%				0,117
	Utile dell'Impresa del 10%				0,090
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,990**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,210
G.01.01.0072.010	**FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 16 distanza erogatori 40 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.010	FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 16 distanza erogatori 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,670
	Spese generali del 15%				0,101
	Utile dell'Impresa del 10%				0,077
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,180
G.01.01.0072.015	**FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 16 distanza erogatori 50 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.015	FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 16 distanza erogatori 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,61	0,610
	Spese generali del 15%				0,092
	Utile dell'Impresa del 10%				0,070
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,160
G.01.01.0072.020	**FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 16 distanza erogatori 60 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.020	FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 16 distanza erogatori 60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,56	0,560
	Spese generali del 15%				0,084
	Utile dell'Impresa del 10%				0,064
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
G.01.01.0072.025	**FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 16 distanza erogatori 100 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.025	FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 16 distanza erogatori 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
	Spese generali del 15%				0,072
	Utile dell'Impresa del 10%				0,055

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,480
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
G.01.01.0072.030 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 20 distanza erogatori 30 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.030 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 20 distanza erogatori 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	1,08	1,080
Spese generali del 15%				0,162
Utile dell'Impresa del 10%				0,124
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	1,080
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,290
G.01.01.0072.035 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 20 distanza erogatori 40 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.035 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 20 distanza erogatori 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,94	0,940
Spese generali del 15%				0,141
Utile dell'Impresa del 10%				0,108
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,940
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250
G.01.01.0072.040 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 20 distanza erogatori 50 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.040 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 20 distanza erogatori 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,83	0,830
Spese generali del 15%				0,125
Utile dell'Impresa del 10%				0,013
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,140
G.01.01.0072.045 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 20 distanza erogatori 60 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.045 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 20 distanza erogatori 60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,78	0,780

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,117
Utile dell'Impresa del 10%				0,012
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,780
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,130
G.01.01.0072.050 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO **DE 20 distanza erogatori 100 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0006.050 FORNITURA ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI CON GANCIO PREMONTATO DE 20 distanza erogatori 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,670
Spese generali del 15%				0,101
Utile dell'Impresa del 10%				0,010
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,110
G.01.01.0073.005 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE **DE 16 distanza erogatori 30 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.005 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 16 distanza erogatori 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,66	0,660
Spese generali del 15%				0,099
Utile dell'Impresa del 10%				0,076
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,660
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,180
G.01.01.0073.010 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE **DE 16 distanza erogatori 40 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.010 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 16 distanza erogatori 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,56	0,560
Spese generali del 15%				0,084
Utile dell'Impresa del 10%				0,064
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	0,560
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,150
G.01.01.0073.015 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE **DE 16 distanza erogatori 50 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.015 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
IRRIGAZIONE				
DE 16 distanza erogatori 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,52	0,520
Spese generali del 15%				0,078
Utile dell'Impresa del 10%				0,060
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,660**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,140
G.01.01.0073.020 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 16 distanza erogatori 60 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.020 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 16 distanza erogatori 60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
Spese generali del 15%				0,072
Utile dell'Impresa del 10%				0,055
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,610**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,130
G.01.01.0073.025 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 16 distanza erogatori 100 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.025 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 16 distanza erogatori 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,410
Spese generali del 15%				0,062
Utile dell'Impresa del 10%				0,047
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,520**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,110
G.01.01.0073.030 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 20 distanza erogatori 30 cm	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.030 FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 20 distanza erogatori 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,91	0,910
Spese generali del 15%				0,137
Utile dell'Impresa del 10%				0,105
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,150**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,240

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0073.035	**FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE** **DE 20 distanza erogatori 40 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.035	FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 20 distanza erogatori 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,79	0,790
	Spese generali del 15%				0,119
	Utile dell'Impresa del 10%				0,091
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,210
G.01.01.0073.040	**FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE** **DE 20 distanza erogatori 50 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.040	FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 20 distanza erogatori 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,70	0,700
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,190
G.01.01.0073.045	**FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE** **DE 20 distanza erogatori 60 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.045	FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 20 distanza erogatori 60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,66	0,660
	Spese generali del 15%				0,099
	Utile dell'Impresa del 10%				0,076
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,180
G.01.01.0073.050	**FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE** **DE 20 distanza erogatori 100 cm**	**m**	**1**		
Z.64.75.0007.050	FORNITURA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI PER SUB-IRRIGAZIONE DE 20 distanza erogatori 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,56	0,560
	Spese generali del 15%				0,084
	Utile dell'Impresa del 10%				0,064
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,560

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,150
G.01.01.0075.005 FORNITURA DI GANCI DI SOSTEGNO DE 16	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0020.010 GANCI DI SOSTEGNO				
DE 20 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	0,05	0,050
Spese generali del 15%				0,008
Utile dell'Impresa del 10%				0,006
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,060**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				0,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,010
G.01.01.0075.010 FORNITURA DI GANCI DI SOSTEGNO DE 20	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0020.010 GANCI DI SOSTEGNO				
DE 20 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	0,05	0,050
Spese generali del 15%				0,008
Utile dell'Impresa del 10%				0,006
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,060**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				0,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,010
G.01.01.0075.015 FORNITURA DI GANCI DI SOSTEGNO DE 25	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0020.015 GANCI DI SOSTEGNO				
DE 25 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	0,08	0,080
Spese generali del 15%				0,012
Utile dell'Impresa del 10%				0,009
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				0,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,020
G.01.01.0075.020 FORNITURA DI GANCI DI SOSTEGNO DE 32	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0020.020 GANCI DI SOSTEGNO				
DE 32 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	0,10	0,100
Spese generali del 15%				0,015
Utile dell'Impresa del 10%				0,012
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,130**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				0,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,030
G.01.01.0085.005 FORNITURA DI MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI tipo normale	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0025.005 MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI				
tipo normale (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1,44	1,440
Spese generali del 15%				0,216
Utile dell'Impresa del 10%				0,166

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	1,440
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,380
G.01.01.0085.010 FORNITURA DI MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI **tipo autocompensante (da 1 a 4 atm)**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0025.010 MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI tipo autocompensante (da 1 a 4 atm) (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	2,20	2,200
Spese generali del 15%				0,330
Utile dell'Impresa del 10%				0,253
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	2,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,580
G.01.01.0091.005 FORNITURA DI REGOLATORE DI PRESSIONE **Regolatore di pressione DE 3/4" max 4 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0030.030 REGOLATORE DI PRESSIONE Regolatore di pressione DE 3/4" max 4 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	12,75	12,750
Spese generali del 15%				1,913
Utile dell'Impresa del 10%				1,466
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	12,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,380
G.01.01.0091.010 FORNITURA DI REGOLATORE DI PRESSIONE **Regolatore di pressione DE 1 1/2" max 8 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0030.035 REGOLATORE DI PRESSIONE Regolatore di pressione DE 1 1/2" max 8 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	33,33	33,330
Spese generali del 15%				5,000
Utile dell'Impresa del 10%				3,833
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	33,330
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,830
G.01.01.0091.015 FORNITURA DI REGOLATORE DI PRESSIONE **Regolatore di pressione DE 2" max. 16 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0030.040 REGOLATORE DI PRESSIONE Regolatore di pressione DE 2" max. 16 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	122,52	122,520
Spese generali del 15%				18,378
Utile dell'Impresa del 10%				14,090
Per arrotondamento				0,012
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	122,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,480
G.01.01.0091.020	**FORNITURA DI REGOLATORE DI PRESSIONE** **Regolatore di pressione DE 2" max.24 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0030.045	REGOLATORE DI PRESSIONE Regolatore di pressione DE 2" max. 24 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	186,25	186,250
	Spese generali del 15%				27,938
	Utile dell'Impresa del 10%				21,419
	Per arrotondamento				-0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**235,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**235,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	186,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,350
G.01.01.0091.025	**FORNITURA DI REGOLATORE DI PRESSIONE** **Regolatore di pressione DE 3" max.40 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0030.050	REGOLATORE DI PRESSIONE Regolatore di pressione DE 3" max. 40 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	313,67	313,670
	Spese generali del 15%				47,051
	Utile dell'Impresa del 10%				36,072
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**396,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**396,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	313,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,130
G.01.01.0095.005	**FORNITURA DI FILTRO A RETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO** **1/2" q max 3 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.005	1/2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	9,65	9,650
	Spese generali del 15%				1,448
	Utile dell'Impresa del 10%				1,110
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	9,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,550
G.01.01.0095.010	**FORNITURA DI FILTRO A RETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO** **3/4" q max 3 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.010	3/4" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	9,65	9,650
	Spese generali del 15%				1,448
	Utile dell'Impresa del 10%				1,110
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	9,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,550
G.01.01.0095.015	**FORNITURA DI FILTRO A RETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO** **1" q max 5 mc/h**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.64.75.015	1" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	9,65	9,650
	Spese generali del 15%				1,448
	Utile dell'Impresa del 10%				1,110
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	9,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,550
G.01.01.0095.020	**FORNITURA DI FILTRO A RETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO 1¼" q max 9 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.020	1¼" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	9,65	9,650
	Spese generali del 15%				1,448
	Utile dell'Impresa del 10%				1,110
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	9,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,550
G.01.01.0095.025	**FORNITURA DI FILTRO A RETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO 1½" q max 11 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.025	1½" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	11,09	11,090
	Spese generali del 15%				1,664
	Utile dell'Impresa del 10%				1,275
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	11,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,910
G.01.01.0095.030	**FORNITURA DI FILTRO A RETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO 2" q max 16 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.030	2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	31,83	31,830
	Spese generali del 15%				4,775
	Utile dell'Impresa del 10%				3,661
	Per arrotondamento				0,034
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	31,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,470
G.01.01.0095.035	**FORNITURA DI FILTRO A RETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO 2½" q max 18 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.035	2½" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	34,72	34,720
	Spese generali del 15%				5,208
	Utile dell'Impresa del 10%				3,993
	Per arrotondamento				-0,021
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	34,720

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		9,180
G.01.01.0095.040	**FORNITURA DI FILTRO A RETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO** **3" q max 30 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.040	3" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	108,98	108,980
	Spese generali del 15%				16,347
	Utile dell'Impresa del 10%				12,533
	Per arrotondamento				0,040
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	108,980
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		28,920
G.01.01.0101.005	**FORNITURA DI FILTRO A RETE ACCIAIO DOPPIO ELEM.FILTRANTE** **2" q max 30 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0040.015	FILTRO A RETE CON CORPO IN ACCIAIO - DOPPIO ELEMENTO FILTRANTE 2" portata max 30 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	319,23	319,230
	Spese generali del 15%				47,885
	Utile dell'Impresa del 10%				36,712
	Per arrotondamento				0,173
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**404,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**404,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	319,230
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		84,770
G.01.01.0101.010	**FORNITURA DI FILTRO A RETE ACCIAIO DOPPIO ELEM.FILTRANTE** **3" q max 38 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0040.020	FILTRO A RETE CON CORPO IN ACCIAIO - DOPPIO ELEMENTO FILTRANTE 3" portata max 38 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	364,55	364,550
	Spese generali del 15%				54,683
	Utile dell'Impresa del 10%				41,923
	Per arrotondamento				-0,156
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**461,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**461,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	364,550
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		96,450
G.01.01.0103.005	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL.** **DN 65 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.005	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,72	10,720
	Spese generali del 15%				1,608
	Utile dell'Impresa del 10%				1,233
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,720
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		2,840
G.01.01.0103.010	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL.** **DN 80 mm.**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.05.0280.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,36	12,360
	Spese generali del 15%				1,854
	Utile dell'Impresa del 10%				1,421
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,280
G.01.01.0103.015	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL. DN 100 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	15,71	15,710
	Spese generali del 15%				2,357
	Utile dell'Impresa del 10%				1,807
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,160
G.01.01.0103.020	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL. DN 125 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	20,86	20,860
	Spese generali del 15%				3,129
	Utile dell'Impresa del 10%				2,399
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	20,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,530
G.01.01.0103.025	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL. DN 150 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.025	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	27,00	27,000
	Spese generali del 15%				4,050
	Utile dell'Impresa del 10%				3,105
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,160
G.01.01.0103.030	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL. DN 200 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	43,45	43,450
	Spese generali del 15%				6,518
	Utile dell'Impresa del 10%				4,997
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**54,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**54,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	43,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,520
G.01.01.0103.035	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL. DN 250 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.035	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	60,96	60,960
	Spese generali del 15%				9,144
	Utile dell'Impresa del 10%				7,010
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	60,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,150
G.01.01.0103.040	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL. DN 300 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.040	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	78,06	78,060
	Spese generali del 15%				11,709
	Utile dell'Impresa del 10%				8,977
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	78,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,690
G.01.01.0103.045	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL. DN 350 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.045	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	94,21	94,210
	Spese generali del 15%				14,132
	Utile dell'Impresa del 10%				10,834
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	94,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,970
G.01.01.0103.050	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL. DN 400 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.050	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE				
	DN mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	107,65	107,650
	Spese generali del 15%				16,148
	Utile dell'Impresa del 10%				12,380
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**136,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**136,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	107,650

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,530
G.01.01.0103.055	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL.** **DN 450 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.055	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	140,14	140,140
	Spese generali del 15%				21,021
	Utile dell'Impresa del 10%				16,116
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**177,280**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**177,280**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				140,140
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,140
G.01.01.0103.060	**FORNITURA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIV. IN POLIETIL.** **DN 500 mm.**	**m**	**1**		
Z.61.05.0280.060	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	152,79	152,790
	Spese generali del 15%				22,919
	Utile dell'Impresa del 10%				17,571
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**193,280**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**193,280**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				152,790
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,490
G.01.01.0105.005	**FORNITURA DI FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO** **3/4" q=4mc/h con valvola**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0045.005	FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO 3/4" q=4mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	30,38	30,380
	Spese generali del 15%				4,557
	Utile dell'Impresa del 10%				3,494
	Per arrotondamento				-0,031
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**38,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**38,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fm				30,380
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,020
G.01.01.0105.010	**FORNITURA DI FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO** **1" q=6mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0045.010	FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO 1" q=6mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	44,36	44,360
	Spese generali del 15%				6,654
	Utile dell'Impresa del 10%				5,101
	Per arrotondamento				-0,015
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**56,100**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**56,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fm				44,360
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,740
G.01.01.0105.015	**FORNITURA DI FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO** **2" q=25mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0045.015	FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO 2" q=25mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	189,03	189,030

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				28,355
Utile dell'Impresa del 10%				21,739
Per arrotondamento				-0,024
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**239,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**239,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				189,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				50,070
G.01.01.0105.020 FORNITURA DI FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO 3" q=50mc/h	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0045.020 FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO 3" q=50mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	465,82	465,820
Spese generali del 15%				69,873
Utile dell'Impresa del 10%				53,569
Per arrotondamento				0,038
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**589,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**589,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				465,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				123,480
G.01.01.0105.025 FORNITURA DI FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO 4" q=80mc/h	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0045.025 FILTRO A DISCHI IN MATERIALE PLASTICO 4" q=80mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.004,94	1.004,940
Spese generali del 15%				150,741
Utile dell'Impresa del 10%				115,568
Per arrotondamento				-0,249
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.271,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.271,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				1.004,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				266,060
G.01.01.0107.005 FORNITURA DI FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE 2" q=20 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0065.045 FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE 2" q=20 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	2.073,51	2.073,510
Spese generali del 15%				311,027
Utile dell'Impresa del 10%				238,454
Per arrotondamento				0,009
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.623,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.623,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				2.073,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				549,490
G.01.01.0107.010 FORNITURA DI FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE 3" q=40 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0065.050 FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE 3" q=40 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3.761,26	3.761,260
Spese generali del 15%				564,189
Utile dell'Impresa del 10%				432,545
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.758,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.758,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	3.761,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	996,740
G.01.01.0107.015	**FORNITURA DI FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE**				
	4" q=40 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0065.055	FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE				
	4" q=40 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3.915,58	3.915,580
	Spese generali del 15%				587,337
	Utile dell'Impresa del 10%				450,292
	Per arrotondamento				-0,209
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.953,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.953,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	3.915,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.037,420
G.01.01.0107.020	**FORNITURA DI FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE**				
	4" q=60 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0065.060	FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE				
	4" q=60 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	5.699,77	5.699,770
	Spese generali del 15%				854,966
	Utile dell'Impresa del 10%				655,474
	Per arrotondamento				-0,210
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7.210,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7.210,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	5.699,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.510,230
G.01.01.0107.025	**FORNITURA DI FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE**				
	4" q=80 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0065.065	FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE				
	4" q=80 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	8.583,40	8.583,400
	Spese generali del 15%				1.287,510
	Utile dell'Impresa del 10%				987,091
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.858,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.858,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	8.583,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.274,600
G.01.01.0107.030	**FORNITURA DI FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE**				
	6" q=100 mc/h	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0065.070	FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE				
	6" q=100 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	10.669,45	10.669,450
	Spese generali del 15%				1.600,418
	Utile dell'Impresa del 10%				1.226,987
	Per arrotondamento				0,145
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13.497,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13.497,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	10.669,450
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.827,550
G.01.01.0107.035 FORNITURA DI FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE **6" q=120 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0065.075 FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE 6" q=120 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	14.177,07	14.177,070
Spese generali del 15%				2.126,561
Utile dell'Impresa del 10%				1.630,363
Per arrotondamento				0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17.934,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17.934,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	14.177,070
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3.756,930
G.01.01.0107.040 FORNITURA DI FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE **8" q=300 mc/h**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0065.080 FILTRO AUTOMATICO A DISCHI O A RETE 8" q=300 mc/h (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	21.969,65	21.969,650
Spese generali del 15%				3.295,448
Utile dell'Impresa del 10%				2.526,510
Per arrotondamento				0,392
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27.792,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27.792,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	21.969,650
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5.822,350
G.01.01.0109.005 FORNITURA DI FILTRO METALLICO PER RIDUTTORI	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0070.005 FILTRO METALLICO PER RIDUTTORI Filtro metallico per riduttori (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	390,31	390,310
Spese generali del 15%				58,547
Utile dell'Impresa del 10%				44,886
Per arrotondamento				-0,043
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**493,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**493,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	390,310
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,390
G.01.01.0115.005 FORNITURA DI FILTRO A IDROCICLONE **con attacco 3/4"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0055.005 FILTRO A IDROCICLONE con attacco 3/4" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	316,33	316,330
Spese generali del 15%				47,450
Utile dell'Impresa del 10%				36,378
Per arrotondamento				0,042
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**400,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**400,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	316,330
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,870

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0115.010	**FORNITURA DI FILTRO A IDROCICLONE con attacco 2"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0055.010	FILTRO A IDROCICLONE				
	con attacco 2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	482,22	482,220
	Spese generali del 15%				72,333
	Utile dell'Impresa del 10%				55,455
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**610,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**610,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	482,220
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,780
G.01.01.0115.015	**FORNITURA DI FILTRO A IDROCICLONE con attacco 3"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0055.015	FILTRO A IDROCICLONE				
	con attacco 3" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	564,19	564,190
	Spese generali del 15%				84,629
	Utile dell'Impresa del 10%				64,882
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**713,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**713,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	564,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	149,510
G.01.01.0115.020	**FORNITURA DI FILTRO A IDROCICLONE con attacco 4"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0055.020	FILTRO A IDROCICLONE				
	con attacco 4" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.832,42	1.832,420
	Spese generali del 15%				274,863
	Utile dell'Impresa del 10%				210,728
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.318,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.318,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	1.832,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	485,580
G.01.01.0115.025	**FORNITURA DI FILTRO A IDROCICLONE con attacco 6"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0055.025	FILTRO A IDROCICLONE				
	con attacco 6" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	2.613,59	2.613,590
	Spese generali del 15%				392,039
	Utile dell'Impresa del 10%				300,563
	Per arrotondamento				-0,192
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.306,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.306,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	2.613,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	692,410
G.01.01.0121.005	**FORNITURA DI FILTRO A GRANIGLIA portata 10 mc/h, graniglia 90 Kg, attacco 1½"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0060.030	FILTRO A GRANIGLIA				
	portata 10 mc/h, graniglia 90 Kg, attacco 1½" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	569,01	569,010
	Spese generali del 15%				85,352
	Utile dell'Impresa del 10%				65,436
	Per arrotondamento				0,202

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**720,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**720,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	569,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	150,990
G.01.01.0121.010	**FORNITURA DI FILTRO A GRANIGLIA portata 18 mc/h, graniglia 120 Kg, attacco 2"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0060.035	FILTRO A GRANIGLIA portata 18 mc/h, graniglia 120 Kg, attacco 2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	655,81	655,810
	Spese generali del 15%				98,372
	Utile dell'Impresa del 10%				75,418
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**829,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**829,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	655,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,790
G.01.01.0121.015	**FORNITURA DI FILTRO A GRANIGLIA portata 42 mc/h, graniglia 270 Kg, attacco 3"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0060.040	FILTRO A GRANIGLIA portata 42 mc/h, graniglia 270 Kg, attacco 3" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.517,05	1.517,050
	Spese generali del 15%				227,558
	Utile dell'Impresa del 10%				174,461
	Per arrotondamento				-0,069
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.919,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.919,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	1.517,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	401,950
G.01.01.0121.020	**FORNITURA DI FILTRO A GRANIGLIA portata 62 mc/h, graniglia 400 Kg, attacco 3"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0060.045	FILTRO A GRANIGLIA portata 62 mc/h, graniglia 400 Kg, attacco 3" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.996,36	1.996,360
	Spese generali del 15%				299,454
	Utile dell'Impresa del 10%				229,581
	Per arrotondamento				-0,395
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.525,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.525,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	1.996,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	528,640
G.01.01.0121.025	**FORNITURA DI FILTRO A GRANIGLIA portata 120 mc/h, graniglia 690 Kg, attacco 4"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0060.050	FILTRO A GRANIGLIA portata 120 mc/h, graniglia 690 Kg, attacco 4" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3.086,16	3.086,160
	Spese generali del 15%				462,924
	Utile dell'Impresa del 10%				354,908
	Per arrotondamento				0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.904,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.904,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	3.086,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	817,840

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0125.005	**FORNITURA DI UNITA CENTRALE CONTROLLO COMPUTERIZZATA via cavo**	**cad.**	**1**		
Z.64.80.0005.005	UNITA' CENTRALE DI CONTROLLO COMPUTERIZZATA via cavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	18.140,00	18.140,000
	Spese generali del 15%				2.721,000
	Utile dell'Impresa del 10%				2.086,100
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22.947,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22.947,100**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fm	18.140,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4.807,100
G.01.01.0125.007	**FORNITURA DI UNITA CENTRALE CONTROLLO COMPUTERIZZATA via radio fino a 100 dispositivi**	**cad.**	**1**		
Z.64.80.0005.005	UNITA' CENTRALE DI CONTROLLO COMPUTERIZZATA via cavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	18.140,00	18.140,000
	Spese generali del 15%				
	Utile dell'Impresa del 10%				
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18.140,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18.140,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fm	18.140,000
G.01.01.0125.010	**FORNITURA DI UNITA CENTRALE CONTROLLO COMPUTERIZZATA modulo di espansione sistema monocavo fino a 63 dispositivi**	**cad.**	**1**		
Z.64.80.0005.010	UNITA' CENTRALE DI CONTROLLO COMPUTERIZZATA modulo di espansione (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.380,00	1.380,000
	Spese generali del 15%				207,000
	Utile dell'Impresa del 10%				158,700
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.745,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.745,700**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fm	1.380,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	365,700
G.01.01.0130.005	**FORNITURA DI UNITA' PERIFERICHE DI COMANDO idonea per sistema via cavo**	**cad.**	**1**		
Z.64.80.0010.005	UNITA' PERIFERICHE DI COMANDO idonea per sistema via cavo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	340,71	340,710
	Spese generali del 15%				51,107
	Utile dell'Impresa del 10%				39,182
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**431,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**431,000**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fm	340,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,290
G.01.01.0130.010	**FORNITURA DI UNITA' PERIFERICHE DI COMANDO idonea per sistema via radio**	**cad.**	**1**		
Z.64.80.0010.010	UNITA' PERIFERICHE DI COMANDO idonea per sistema via radio (Costo materiali fm - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fm)	cad.	1,00	950,00	950,000
Spese generali del 15%				142,500
Utile dell'Impresa del 10%				109,250
Per arrotondamento				0,050
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.201,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.201,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				950,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				251,800
G.01.01.0135.005 FORNITURA DI APPARATO RADIO RICETRASMETTITORE	**cad.**	**1**		
Z.64.80.0015.005 APPARATO RADIO RICESTRASMETTITORE				
(Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	2.181,35	2.181,350
Spese generali del 15%				327,203
Utile dell'Impresa del 10%				250,855
Per arrotondamento				-0,408
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.759,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.759,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				2.181,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				577,650
G.01.01.0139.005 FORNITURA DI PROTEZIONE DI LINEA	**cad.**	**1**		
Z.64.80.0020.005 PROTEZIONE IN LINEA				
Protezione in linea (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	122,00	122,000
Spese generali del 15%				18,300
Utile dell'Impresa del 10%				14,030
Per arrotondamento				-0,030
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**154,300**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**154,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				122,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,300
G.01.01.0150.005 FORNITURA DI VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA DN 1½	**cad.**	**1**		
Z.64.56.0015.005 VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA				
DN 1½ (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	92,14	92,140
Spese generali del 15%				13,821
Utile dell'Impresa del 10%				10,596
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**116,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**116,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				92,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,420
G.01.01.0150.010 FORNITURA DI VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA DN 2"	**cad.**	**1**		
Z.64.56.0015.010 VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA				
DN 2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	130,36	130,360
Spese generali del 15%				19,554
Utile dell'Impresa del 10%				14,991
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**164,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**164,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				130,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,540
G.01.01.0150.015	**FORNITURA DI VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA DN 3"**	**cad.**	**1**		
Z.64.56.0015.015	VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA				
	DN 3" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	257,05	257,050
	Spese generali del 15%				38,558
	Utile dell'Impresa del 10%				29,561
	Per arrotondamento				0,031
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**325,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**325,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	257,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,150
G.01.01.0150.020	**FORNITURA DI VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA DN 4"**	**cad.**	**1**		
Z.64.56.0015.020	VALVOLE IDRAULICHE PER APERTURA E CHIUSURA				
	DN 4" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	419,34	419,340
	Spese generali del 15%				62,901
	Utile dell'Impresa del 10%				48,224
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**530,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**530,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	419,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	111,160
G.01.01.0155.003	**FORNITURA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA DN 2"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0075.005	RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA				
	Riduttore di pressione DN 2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.155,74	1.155,740
	Spese generali del 15%				173,361
	Utile dell'Impresa del 10%				132,910
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.462,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.462,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	1.155,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	306,260
G.01.01.0155.004	**FORNITURA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA DN 3"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0075.010	RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA				
	Riduttore di pressione DN 3" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.546,06	1.546,060
	Spese generali del 15%				231,909
	Utile dell'Impresa del 10%				177,797
	Per arrotondamento				0,234
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.956,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.956,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	1.546,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	409,940

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0155.005	**FORNITURA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA DN 4"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0075.015	RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA				
	Riduttore di pressione DN 4" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	2.012,41	2.012,410
	Spese generali del 15%				301,862
	Utile dell'Impresa del 10%				231,427
	Per arrotondamento				0,301
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.546,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.546,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	2.012,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	533,590
G.01.01.0155.010	**FORNITURA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA DN 6"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0075.020	RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA				
	Riduttore di pressione DN 6" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3.685,18	3.685,180
	Spese generali del 15%				552,777
	Utile dell'Impresa del 10%				423,796
	Per arrotondamento				0,247
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.662,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.662,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	3.685,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	976,820
G.01.01.0155.015	**FORNITURA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA DN 8"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0075.025	RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA				
	Riduttore di pressione DN 8" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	5.423,86	5.423,860
	Spese generali del 15%				813,579
	Utile dell'Impresa del 10%				623,744
	Per arrotondamento				-0,183
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6.861,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6.861,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	5.423,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.437,140
G.01.01.0155.020	**FORNITURA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA DN 10"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0075.030	RIDUTTORE DI PRESSIONE CON CORPO IN GHISA				
	Riduttore di pressione DN 10" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	7.907,70	7.907,700
	Spese generali del 15%				1.186,155
	Utile dell'Impresa del 10%				909,386
	Per arrotondamento				-0,241
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10.003,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10.003,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	7.907,700

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.095,300
G.01.01.0160.003	**FORNITURA DI TAPPO A FARFALLA DN 2"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0080.005	TAPPO A FARFALLA				
	Tappo a farfalla DN 2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	102,89	102,890
	Spese generali del 15%				15,434
	Utile dell'Impresa del 10%				11,832
	Per arrotondamento				0,044
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	102,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,310
G.01.01.0160.004	**FORNITURA DI TAPPO A FARFALLA DN 3"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0080.010	TAPPO A FARFALLA				
	Tappo a farfalla DN 3" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	122,43	122,430
	Spese generali del 15%				18,365
	Utile dell'Impresa del 10%				14,080
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	122,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,470
G.01.01.0160.005	**FORNITURA DI TAPPO A FARFALLA DN 4"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0080.015	TAPPO A FARFALLA				
	Tappo a farfalla DN 4" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	203,26	203,260
	Spese generali del 15%				30,489
	Utile dell'Impresa del 10%				23,375
	Per arrotondamento				-0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	203,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,840
G.01.01.0160.010	**FORNITURA DI TAPPO A FARFALLA DN 6"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0080.020	TAPPO A FARFALLA				
	Tappo a farfalla DN 6" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	406,03	406,030
	Spese generali del 15%				60,905
	Utile dell'Impresa del 10%				46,694
	Per arrotondamento				-0,029
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**513,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**513,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	406,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,570
G.01.01.0160.015	**FORNITURA DI TAPPO A FARFALLA DN 8"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0080.025	TAPPO A FARFALLA				
	Tappo a farfalla DN 8" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	559,11	559,110
	Spese generali del 15%				83,867
	Utile dell'Impresa del 10%				64,298
	Per arrotondamento				0,025

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**707,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**707,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	559,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,190
G.01.01.0160.020	**FORNITURA DI TAPPO A FARFALLA DN 10"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0080.030	TAPPO A FARFALLA				
	Tappo a farfalla DN 10" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	638,19	638,190
	Spese generali del 15%				95,729
	Utile dell'Impresa del 10%				73,392
	Per arrotondamento				-0,011
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**807,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**807,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	638,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	169,110
G.01.01.0165.003	**FORNITURA DI IDROMETRO DN 2"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0085.005	IDROMETRO DN 2"				
	(Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	501,79	501,790
	Spese generali del 15%				75,269
	Utile dell'Impresa del 10%				57,706
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**634,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**634,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	501,790
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,010
G.01.01.0165.004	**FORNITURA DI IDROMETRO DN 3"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0085.010	IDROMETRO DN 3"				
	(Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	884,91	884,910
	Spese generali del 15%				132,737
	Utile dell'Impresa del 10%				101,765
	Per arrotondamento				-0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.119,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.119,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	884,910
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	234,490
G.01.01.0165.005	**FORNITURA DI IDROMETRO DN 4"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0085.015	IDROMETRO DN 4"				
	(Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.486,14	1.486,140
	Spese generali del 15%				222,921
	Utile dell'Impresa del 10%				170,906
	Per arrotondamento				0,033
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.880,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.880,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	1.486,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	393,860

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0165.010	**FORNITURA DI IDROMETRO DN 6"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0085.020	IDROMETRO DN 6"				
	(Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	2.836,66	2.836,660
	Spese generali del 15%				425,499
	Utile dell'Impresa del 10%				326,216
	Per arrotondamento				-0,375
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3.588,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3.588,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	2.836,660
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	751,340
G.01.01.0165.015	**FORNITURA DI IDROMETRO DN 8"**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0085.025	IDROMETRO DN 8"				
	(Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	4.407,57	4.407,570
	Spese generali del 15%				661,136
	Utile dell'Impresa del 10%				506,871
	Per arrotondamento				0,423
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5.576,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5.576,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	4.407,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.168,430
G.01.01.0169.005	**FORNITURA DI CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO DN 100**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0090.005	CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO				
	DN 100 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	687,70	687,700
	Spese generali del 15%				103,155
	Utile dell'Impresa del 10%				79,086
	Per arrotondamento				-0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**869,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**869,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	687,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	182,200
G.01.01.0169.010	**FORNITURA DI CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0090.010	CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO				
	DN 125 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	807,49	807,490
	Spese generali del 15%				121,124
	Utile dell'Impresa del 10%				92,861
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.021,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.021,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	807,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	214,010
G.01.01.0169.015	**FORNITURA DI CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0090.015	CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO				
	DN 150 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.076,47	1.076,470
	Spese generali del 15%				161,471
	Utile dell'Impresa del 10%				123,794
	Per arrotondamento				-0,035

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.361,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.361,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	1.076,470
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	285,230
G.01.01.0169.020	**FORNITURA DI CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO DN 200**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0090.020	CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO				
	DN 200 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1.295,71	1.295,710
	Spese generali del 15%				194,357
	Utile dell'Impresa del 10%				149,007
	Per arrotondamento				-0,074
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.639,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.639,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	1.295,710
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	343,290
G.01.01.0169.025	**FORNITURA DI CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO DN 250**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0090.025	CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO				
	DN 250 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	2.182,31	2.182,310
	Spese generali del 15%				327,347
	Utile dell'Impresa del 10%				250,966
	Per arrotondamento				0,377
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.761,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.761,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	2.182,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	578,690
G.01.01.0169.030	**FORNITURA DI CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO DN 300**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0090.030	CONTATORE PER ACQUA A MULINELLO				
	DN 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3.588,21	3.588,210
	Spese generali del 15%				538,232
	Utile dell'Impresa del 10%				412,644
	Per arrotondamento				-0,086
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4.539,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4.539,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	3.588,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	950,790
G.01.01.0170.004	**FORNITURA DI VALVOLA IDRAULICA SFIORO RAPIDO PRESSIONE DN 1 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.64.56.0020.004	VALVOLA IDRAULICHE SFIORO RAPIDO PRESSIONE				
	DN 1 1/2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	532,43	532,430
	Spese generali del 15%				79,865
	Utile dell'Impresa del 10%				61,230
	Per arrotondamento				-0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**673,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**673,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	532,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,070

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0170.005	**FORNITURA DI VALVOLA IDRAULICA SFIORO RAPIDO PRESSIONE DN 2"**	**cad.**	**1**		
Z.64.56.0020.005	VALVOLA IDRAULICHE SFIORO RAPIDO PRESSIONE DN 2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	759,11	759,110
	Spese generali del 15%				113,867
	Utile dell'Impresa del 10%				87,298
	Per arrotondamento				0,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**960,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**960,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	759,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	201,190
G.01.01.0175.005	**FORNITURA DI IRRIGATORI A PIOGGIA LENTA a rotazione completa, in plastica**	**cad.**	**1**		
Z.64.7501	a rotazione completa, in plastica (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	10,73	10,730
	Spese generali del 15%				1,610
	Utile dell'Impresa del 10%				1,234
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	10,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,840
G.01.01.0175.010	**FORNITURA DI IRRIGATORI A PIOGGIA LENTA a settore, in plastica**	**cad.**	**1**		
Z.64.7502	a settore, in plastica (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	18,09	18,090
	Spese generali del 15%				2,714
	Utile dell'Impresa del 10%				2,080
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	18,090
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,790
G.01.01.0175.015	**FORNITURA DI IRRIGATORI A PIOGGIA LENTA a rotazione completa, in lega leggera**	**cad.**	**1**		
Z.64.7503	a rotazione completa, in lega leggera (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	15,76	15,760
	Spese generali del 15%				2,364
	Utile dell'Impresa del 10%				1,812
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	15,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,180
G.01.01.0175.020	**FORNITURA DI IRRIGATORI A PIOGGIA LENTA a settore, in lega leggera**	**cad.**	**1**		
Z.64.7504	a settore, in lega leggera (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	26,83	26,830
	Spese generali del 15%				4,025
	Utile dell'Impresa del 10%				3,086
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,940**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	26,830
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,110
G.01.01.0185.005 FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO DN 50	**cad.**	**1**		
Z.64.65.0005.005 SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CUNEO GOMMATO				
DN 50 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	93,32	93,320
Spese generali del 15%				13,998
Utile dell'Impresa del 10%				10,732
Per arrotondamento				0,050
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,100**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	93,320
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,780
G.01.01.0185.010 FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO DN 65	**cad.**	**1**		
Z.64.65.0005.010 SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CUNEO GOMMATO				
DN 65 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	112,63	112,630
Spese generali del 15%				16,895
Utile dell'Impresa del 10%				12,953
Per arrotondamento				0,022
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**142,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**142,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	112,630
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,870
G.01.01.0185.015 FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO DN 80	**cad.**	**1**		
Z.64.65.0005.015 SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CUNEO GOMMATO				
DN 80 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	128,67	128,670
Spese generali del 15%				19,301
Utile dell'Impresa del 10%				14,797
Per arrotondamento				0,032
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**162,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**162,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	128,670
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,130
G.01.01.0185.020 FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO DN 100	**cad.**	**1**		
Z.64.65.0005.020 SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CUNEO GOMMATO				
DN 100 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	153,98	153,980
Spese generali del 15%				23,097
Utile dell'Impresa del 10%				17,708
Per arrotondamento				0,015
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**194,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**194,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	153,980
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.01.0185.025	**FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO** **DN 125**	**cad.**	**1**		
Z.64.65.0005.025	SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CUNEO GOMMATO				
	DN 125 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	202,26	202,260
	Spese generali del 15%				30,339
	Utile dell'Impresa del 10%				23,260
	Per arrotondamento				0,041
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**255,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	202,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,640
G.01.01.0185.030	**FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO** **DN 150**	**cad.**	**1**		
Z.64.65.0005.030	SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CUNEO GOMMATO				
	DN 150 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	233,42	233,420
	Spese generali del 15%				35,013
	Utile dell'Impresa del 10%				26,843
	Per arrotondamento				0,024
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**295,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**295,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	233,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,880
G.01.01.0185.035	**FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO** **DN 200**	**cad.**	**1**		
Z.64.65.0005.035	SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CUNEO GOMMATO				
	DN 200 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	463,01	463,010
	Spese generali del 15%				69,452
	Utile dell'Impresa del 10%				53,246
	Per arrotondamento				-0,008
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**585,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**585,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	463,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	122,690
G.01.01.0185.040	**FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO** **DN 250**	**cad.**	**1**		
Z.64.65.0005.040	SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CUNEO GOMMATO				
	DN 250 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	685,87	685,870
	Spese generali del 15%				102,881
	Utile dell'Impresa del 10%				78,875
	Per arrotondamento				-0,026
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**867,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**867,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	685,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	181,730
G.01.01.0185.045	**FORNITURA DI SARACINESCHE FLANGIATE A CUNEO GOMMATO** **DN 300**	**cad.**	**1**		
Z.64.65.0005.045	SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE A CUNEO GOMMATO				
	DN 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	912,57	912,570

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				136,886
Utile dell'Impresa del 10%				104,946
Per arrotondamento				-0,402
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.154,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.154,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				912,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				241,430
G.01.01.0190.005 FORNITURA DI FILO DI FERRO TRIPLA ZINCATURA	**kg**	**1**		
Z.64.75.0100.005 FILO DI FERRO TRIPLA ZINCATURA filo di ferro a tripla zincatura (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	kg	1,00	1,07	1,070
Spese generali del 15%				0,161
Utile dell'Impresa del 10%				0,123
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**1,350**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				1,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,280
G.01.01.0195.005 FORNITURA DI PALI IN LAMINATO mm 35*35*5,5 h 130 cm	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0105.005 PALI IN LAMINATO mm 35*35*5.5 h 130 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3,84	3,840
Spese generali del 15%				0,576
Utile dell'Impresa del 10%				0,442
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				3,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,020
G.01.01.0195.010 FORNITURA DI PALI IN LAMINATO mm 40*40*5,0 h 150 cm	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0105.010 PALI IN LAMINATO mm 40*40*5.0 h 150 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	5,48	5,480
Spese generali del 15%				0,822
Utile dell'Impresa del 10%				0,630
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				5,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,450
G.01.02.0045.005 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON CATENARIA	**m**	**25**		
Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1	h	0,04	15,32	0,613
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,02	27,46	0,549

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,174
Utile dell'Impresa del 10%				0,134
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,790**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,867
Costo noli e trasporti				0,613
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,310
G.01.02.0075.005 REINTERRO DI TUBAZIONI PER SCAVO CON CATENARIA	**m**	**30**		
Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1	h	0,03	7,66	0,255
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	1,099
Spese generali del 15%				0,203
Utile dell'Impresa del 10%				0,156
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,710**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,099
Costo noli e trasporti				0,255
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,356
G.01.03.0065.005 POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE DE 20	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,02	32,96	0,659
Spese generali del 15%				0,099
Utile dell'Impresa del 10%				0,076
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,830**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,659
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,171
G.01.03.0065.010 POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE DE 25	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,4	h	0,02	32,96	0,791
Spese generali del 15%				0,119
Utile dell'Impresa del 10%				0,091
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,000**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,791

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,209
G.01.03.0065.015	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE DE 32**	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,15	h	0,03	32,96	1,038
	Spese generali del 15%				0,156
	Utile dell'Impresa del 10%				0,119
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,038
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,272
G.01.03.0065.020	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE DE 40**	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,15	h	0,04	32,96	1,368
	Spese generali del 15%				0,205
	Utile dell'Impresa del 10%				0,157
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,368
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,362
G.01.03.0065.025	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE DE 50**	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				0,247
	Utile dell'Impresa del 10%				0,190
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,648
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,432
G.01.03.0065.030	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE DE 63**	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,2	h	0,06	32,96	2,044
	Spese generali del 15%				0,307
	Utile dell'Impresa del 10%				0,235
	Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,044
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,546
G.01.03.0065.035	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE DE 75**	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,35	h	0,07	32,96	2,423
	Spese generali del 15%				0,363
	Utile dell'Impresa del 10%				0,279
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,423
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,637
G.01.03.0065.040	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE DE 90**	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9	h	0,09	32,96	2,966
	Spese generali del 15%				0,445
	Utile dell'Impresa del 10%				0,341
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,966
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,784
G.01.03.0065.045	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE DE 110**	**m**	**100**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,25	h	0,11	32,96	3,708
	Spese generali del 15%				0,556
	Utile dell'Impresa del 10%				0,426
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,708
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,981
G.01.03.0070.005	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI DE 20**	**m**	**100**		
Z.64.05.0045.010	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	1,78	0,018
Z.64.05.0045.060	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 20x16 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,78	0,053
Z.64.05.0010.005	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 20" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.180	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 20x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,07	0,043
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,02	32,96	0,593
	Spese generali del 15%				0,113
	Utile dell'Impresa del 10%				0,087
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,593
				Costo materiali fm	0,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,197
G.01.03.0070.010	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI DE 25**	**m**	**100**		
Z.64.05.0045.015	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,14	0,021
Z.64.05.0045.070	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 25X20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,90	0,057
Z.64.05.0010.010	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 25" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.195	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 25x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,18	0,047
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,65	h	0,03	32,96	0,873
	Spese generali del 15%				0,157
	Utile dell'Impresa del 10%				0,120
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,873
				Costo materiali fm	0,171
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,276
G.01.03.0070.015	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI DE 32**	**m**	**100**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.64.05.0045.020	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,74	0,027
Z.64.05.0045.080	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 32X25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	2,55	0,077
Z.64.05.0010.015	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 32x1" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,24	0,050
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,04	32,96	1,154
	Spese generali del 15%				0,205
	Utile dell'Impresa del 10%				0,157
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,154
				Costo materiali fm	0,213
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,363
G.01.03.0070.020	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI** **DE 40**	**m**	**100**		
Z.64.05.0045.025	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	4,45	0,045
Z.64.05.0045.090	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 40X32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	4,34	0,130
Z.64.05.0010.020	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 40" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,34	0,054
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,25	h	0,04	32,96	1,401
	Spese generali del 15%				0,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,194
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,401
				Costo materiali fm	0,288
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,451

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.03.0070.025	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI** **DE 50**	**m**	**100**		
Z.64.05.0045.030	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	6,06	0,061
Z.64.05.0045.105	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 50X40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	5,58	0,167
Z.64.05.0010.025	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 50" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,60	0,064
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,2	h	0,05	32,96	1,714
	Spese generali del 15%				0,310
	Utile dell'Impresa del 10%				0,237
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,714
				Costo materiali fm	0,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,545
G.01.03.0070.030	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI** **DE 63**	**m**	**100**		
Z.64.05.0045.035	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	8,37	0,084
Z.64.05.0045.125	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 63X50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	7,90	0,237
Z.64.05.0010.030	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 63" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,86	0,074
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	32,96	1,978
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
	Spese generali del 15%				0,382
	Utile dell'Impresa del 10%				0,293
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,220**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,978
			Costo materiali fm	0,454
			Costo noli e trasporti	0,115
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,673
G.01.03.0070.035 POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI DE 75	**m**	**100**		
Z.64.05.0045.040 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	15,80	0,158
Z.64.05.0045.135 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 75X63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 3	cad.	0,03	14,38	0,431
Z.64.05.0010.035 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 75" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,32	0,093
Z.64.05.0045.205 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6,1	h	0,06	32,96	2,011
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
Spese generali del 15%				0,430
Utile dell'Impresa del 10%				0,330
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,630**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,011
			Costo materiali fm	0,741
			Costo noli e trasporti	0,115
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,763
G.01.03.0070.040 POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI DE 90	**m**	**100**		
Z.64.05.0045.045 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	19,48	0,195
Z.64.05.0045.145 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 90X75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 3	cad.	0,03	19,01	0,570
Z.64.05.0010.040 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 90" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,69	0,108
Z.64.05.0045.205 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,35	h	0,07	32,96	2,423
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
	Spese generali del 15%				0,526
	Utile dell'Impresa del 10%				0,403
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,423
				Costo materiali fm	0,932
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,930
G.01.03.0070.045	**POSA DI TUBAZIONI AEREE IN POLIETILENE COMPRESO PEZZI SPECIALI DE 110**	**m**	**100**		
Z.64.05.0045.050	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 110 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	41,76	0,418
Z.64.05.0045.150	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 110X90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	39,92	1,198
Z.64.05.0010.045	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 110" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	3,00	0,120
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,35	h	0,07	32,96	2,423
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
	Spese generali del 15%				0,656
	Utile dell'Impresa del 10%				0,503
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,423
				Costo materiali fm	1,795
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,159
G.01.03.0076.005	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 16/17 mm distanza erogatori 30 cm**	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.005	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 17 distanza erogatori 30 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,76	0,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	0,02	32,96	0,758
	Spese generali del 15%				0,228
	Utile dell'Impresa del 10%				0,099
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,758
				Costo materiali fm	0,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,323
G.01.03.0076.010	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 16/17 mm distanza erogatori 40 cm**	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.010	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 17 distanza erogatori 40 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,67	0,670
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,12	h	0,02	32,96	0,699
	Spese generali del 15%				0,205
	Utile dell'Impresa del 10%				0,157
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,699
				Costo materiali fm	0,670
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,360
G.01.03.0076.015	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 16/17 mm distanza erogatori 50 cm**	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.015	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 17 distanza erogatori 50 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,60	0,600
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,23	h	0,02	32,96	0,735
	Spese generali del 15%				0,200
	Utile dell'Impresa del 10%				0,094
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,735
				Costo materiali fm	0,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,295
G.01.03.0076.020	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI DE 16/17 mm distanza erogatori 60 cm**	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.020	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	DENSITA' DE 17 distanza erogatori 60 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,55	0,550
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,22	h	0,02	32,96	0,732
	Spese generali del 15%				0,192
	Utile dell'Impresa del 10%				0,147
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,732
				Costo materiali fm	0,550
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,337
G.01.03.0076.025	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI** **DE 16/17 mm distanza erogatori 100 cm**	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.025	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 17 distanza erogatori 100 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,46	0,460
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,02	32,96	0,725
	Spese generali del 15%				0,178
	Utile dell'Impresa del 10%				0,136
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,725
				Costo materiali fm	0,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,315
G.01.03.0076.030	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI** **DE 20 mm distanza erogatori 30 cm**	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.030	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 20 distanza erogatori 30 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,83	0,830
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,6	h	0,03	32,96	0,857
	Spese generali del 15%				0,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,111
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,857
				Costo materiali fm	0,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,363

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.03.0076.035	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI**				
	DE 20 mm distanza erogatori 40 cm	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.035	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA'				
	DE 20 distanza erogatori 40 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,72	0,720
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,66	h	0,03	32,96	0,877
	Spese generali del 15%				0,240
	Utile dell'Impresa del 10%				0,112
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,877
				Costo materiali fm	0,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,354
G.01.03.0076.040	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI**				
	DE 20 mm distanza erogatori 50 cm	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.040	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA'				
	DE 20 distanza erogatori 50 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,64	0,640
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,7	h	0,03	32,96	0,890
	Spese generali del 15%				0,229
	Utile dell'Impresa del 10%				0,112
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,890
				Costo materiali fm	0,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,340
G.01.03.0076.045	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI**				
	DE 20 mm distanza erogatori 60 cm	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.045	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA'				
	DE 20 distanza erogatori 60 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,60	0,600
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,7	h	0,03	32,96	0,890
	Spese generali del 15%				0,223
	Utile dell'Impresa del 10%				0,171
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,880**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,890
				Costo materiali fm	0,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,389
G.01.03.0076.050	**FORNITURA E POSA DI ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI** **DE 20 mm distanza erogatori 100 cm**	**m**	**100**		
Z.64.75.0005.050	ALI DI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI IN POLIET. BASSA DENSITA' DE 20 distanze erogatori 100 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,52	0,520
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8	h	0,03	32,96	0,923
	Spese generali del 15%				0,216
	Utile dell'Impresa del 10%				0,166
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,923
				Costo materiali fm	0,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,387
G.01.03.0079.005	**FORMAZIONE DI STACCO INTERRATO PER ALA GOCCIOLANTE** **formazione di stacco interrato per ala gocciolante...** **formazione di stacco interrato per ala gocciolanti**		**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,12	h	0,12	32,96	3,955
Z.64.05.0015.095	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 75x3/4" PN6 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1,78	1,780
Z.64.05.0045.175	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 20x3/4" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	1,01	0,505
Z.64.05.0045.190	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 25x3/4" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,5	cad.	0,50	1,18	0,590
Z.61.20.0115.620	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 20 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,480
Z.61.20.0115.625	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 25 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,72	0,720
Z.70.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m	1,50	1,64	2,460
Z.64.05.0025.020	RACCORDI AD INNESTO manicotto d 20x20 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	0,42	0,420
	Spese generali del 15%				1,637
	Utile dell'Impresa del 10%				1,255
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**13,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**13,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,955
				Costo materiali fc	3,660
				Costo materiali fm	3,295
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,890
G.01.03.0082.115	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 63 mm**	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.115	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 8 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	2,60	2,600
Z.64.05.0045.035	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	8,37	0,084
Z.64.05.0045.125	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 63X50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	7,90	0,237
Z.64.05.0010.030	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 63" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,86	0,074
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9	h	0,09	32,96	2,966
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,04	7,69	0,269
	Spese generali del 15%				0,943
	Utile dell'Impresa del 10%				0,723
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,966
				Costo materiali fc	2,600
				Costo materiali fm	0,454
				Costo noli e trasporti	0,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,670
G.01.03.0082.120	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 8 DE 75 mm**	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.120	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 8 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	5,54	5,540
Z.64.05.0045.040	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	15,80	0,158
Z.64.05.0045.135	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 75X63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	14,38	0,431
Z.64.05.0010.035	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 75" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,32	0,093
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	32,96	3,296
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	7,69	0,308
	Spese generali del 15%				1,483
	Utile dell'Impresa del 10%				1,137
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	5,540
				Costo materiali fm	0,741
				Costo noli e trasporti	0,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,615
G.01.03.0082.125	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 8 DE 90 mm**	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.125	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 8 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	5,28	5,280
Z.08.10.0020.030	si intende comprensivo di rimorchio: TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	7,69	0,308
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13	h	0,13	32,96	4,285
Z.08.50.0050.010	SALDATRICE ELETTRICA TESTA A TESTA MANUALE diametri fino a 160 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	1,85	0,148
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	2,76	0,221
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	9,92	0,397
	Spese generali del 15%				1,596
	Utile dell'Impresa del 10%				1,223
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	4,285
				Costo materiali fc	5,280
				Costo noli e trasporti	1,074
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,821
G.01.03.0082.130	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 8 DE 110 mm**	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.130	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 8 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	7,85	7,850
Z.08.10.0020.030	si intende comprensivo di rimorchio: TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5	h	0,05	7,69	0,385
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16	h	0,16	32,96	5,274
Z.08.50.0050.010	SALDATRICE ELETTRICA TESTA A TESTA MANUALE diametri fino a 160 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10	h	0,10	1,85	0,185
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10	h	0,10	2,76	0,276
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 5	h	0,05	9,92	0,496
	Spese generali del 15%				2,170
	Utile dell'Impresa del 10%				1,663
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,274
				Costo materiali fc	7,850
				Costo noli e trasporti	1,342
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,834
G.01.03.0082.310	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 32 mm**	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.310	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 12.5 De 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	1,06	1,060
Z.64.05.0045.020	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,74	0,027
Z.64.05.0045.080	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 32X25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 3	cad.	0,03	2,55	0,077
Z.64.05.0010.015	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 32x1" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,24	0,050
Z.64.05.0045.215	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	raccordo maschio 32x1 1/2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,78	0,071
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,25	h	0,05	32,96	1,730
	Spese generali del 15%				0,452
	Utile dell'Impresa del 10%				0,347
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,730
				Costo materiali fc	1,060
				Costo materiali fm	0,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,795
G.01.03.0082.315	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 12.5 DE 40 mm**	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.315	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 12.5 De 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,56	1,560
Z.64.05.0045.025	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	4,45	0,045
Z.64.05.0045.090	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 40X32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	4,34	0,130
Z.64.05.0010.020	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 40" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,34	0,054
Z.64.05.0045.220	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 40x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,74	0,110
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,25	h	0,06	32,96	2,060
	Spese generali del 15%				0,594
	Utile dell'Impresa del 10%				0,455
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,060
				Costo materiali fc	1,560
				Costo materiali fm	0,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,051
G.01.03.0082.320	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 12.5 DE 50 mm**	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.320	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino --				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PN 12.5 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	2,41	2,410
Z.64.05.0045.030	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	6,06	0,061
Z.64.05.0045.105	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 50X40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	5,58	0,167
Z.64.05.0010.025	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 50" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,60	0,064
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,25	h	0,08	32,96	2,719
	Spese generali del 15%				0,822
	Utile dell'Impresa del 10%				0,630
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	2,719
				Costo materiali fc	2,410
				Costo materiali fm	0,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,450
G.01.03.0082.325	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201** **PN 12.5 DE 63 mm**	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.325	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 12.5 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	3,84	3,840
Z.64.05.0045.035	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	8,37	0,084
Z.64.05.0045.125	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 63X50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	7,90	0,237
Z.64.05.0010.030	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 63" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,86	0,074
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9	h	0,09	32,96	2,966
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,04	7,69	0,269
	Spese generali del 15%				1,129

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,866
Per arrotondamento				0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,966
			Costo materiali fc	3,840
			Costo materiali fm	0,454
			Costo noli e trasporti	0,269
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,001
G.01.03.0082.330 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 12.5 DE 75 mm	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.330 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 12.5 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	5,81	5,810
Z.64.05.0045.040 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	15,80	0,158
Z.64.05.0045.135 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 75X63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 3	cad.	0,03	14,38	0,431
Z.64.05.0010.035 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 75" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,32	0,093
Z.64.05.0045.205 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	0,10	32,96	3,296
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4	h	0,04	7,69	0,308
Spese generali del 15%				1,523
Utile dell'Impresa del 10%				1,168
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,850**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,296
			Costo materiali fc	5,810
			Costo materiali fm	0,741
			Costo noli e trasporti	0,308
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,695
G.01.03.0082.335 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 12.5 DE 90 mm	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 12.5 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	8,41	8,410
Z.64.05.0045.045 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	19,48	0,195
Z.64.05.0045.145	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 90X75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	19,01	0,570
Z.64.05.0010.040	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 90" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,69	0,108
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,12	32,96	3,955
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,25	h	0,04	7,69	0,327
	Spese generali del 15%				2,044
	Utile dell'Impresa del 10%				1,567
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	3,955
				Costo materiali fc	8,410
				Costo materiali fm	0,932
				Costo noli e trasporti	0,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,607
G.01.03.0082.340	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 63 PE 80 EN 12201 PN 12.5 DE 110 mm**	**m**	**100**		
Z.61.20.0250.340	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201 -- non aggiornata 2022 da togliere dal listino -- PN 12.5 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	12,50	12,500
Z.64.05.0045.050	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 110 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	41,76	0,418
Z.64.05.0045.150	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 110X90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	39,92	1,198
Z.64.05.0010.045	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 110" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	3,00	0,120
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12,25	h	0,12	32,96	4,038
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,75	h	0,05	7,69	0,365

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,805
Utile dell'Impresa del 10%				2,150
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,038
			Costo materiali fc	12,500
			Costo materiali fm	1,795
			Costo noli e trasporti	0,365
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,952
G.01.03.0087.110 **FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 50**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.110 si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	2,37	2,370
Z.64.05.0045.030 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	6,06	0,061
Z.64.05.0045.105 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 50X40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 3	cad.	0,03	5,58	0,167
Z.64.05.0010.025 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 50" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,60	0,064
Z.64.05.0045.205 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8,25	h	0,08	32,96	2,719
Spese generali del 15%				0,816
Utile dell'Impresa del 10%				0,626
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,719
			Costo materiali fc	2,370
			Costo materiali fm	0,351
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,440
G.01.03.0087.115 **FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 10 DE 63**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.115 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	3,71	3,710
Z.64.05.0045.035 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	8,37	0,084
Z.64.05.0045.125 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 63X50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	7,90	0,237
Z.64.05.0010.030	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 63" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,86	0,074
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9	h	0,09	32,96	2,966
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,04	7,69	0,269
	Spese generali del 15%				1,110
	Utile dell'Impresa del 10%				0,851
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,966
				Costo materiali fc	3,710
				Costo materiali fm	0,454
				Costo noli e trasporti	0,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,961
G.01.03.0087.120	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 10 DE 75**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.120	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 10 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	4,81	4,810
Z.64.05.0045.040	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	15,80	0,158
Z.64.05.0045.135	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 75X63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	14,38	0,431
Z.64.05.0010.035	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 75" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,32	0,093
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	32,96	3,296
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	7,69	0,308
	Spese generali del 15%				1,373
	Utile dell'Impresa del 10%				1,053
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,580**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	4,810
				Costo materiali fm	0,741
				Costo noli e trasporti	0,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,425
G.01.03.0087.310	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 32**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.310	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,44	1,440
Z.64.05.0045.020	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,74	0,027
Z.64.05.0045.080	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 32X25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	2,55	0,077
Z.64.05.0010.015	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 32x1" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,24	0,050
Z.64.05.0045.215	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1 1/2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,78	0,071
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,25	h	0,05	32,96	1,730
	Spese generali del 15%				0,509
	Utile dell'Impresa del 10%				0,390
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,730
				Costo materiali fc	1,440
				Costo materiali fm	0,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,894
G.01.03.0087.315	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 40**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.315	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	2,26	2,260
Z.64.05.0045.025	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	4,45	0,045
Z.64.05.0045.090	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 40X32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	4,34	0,130
Z.64.05.0010.020	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 40" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,34	0,054
Z.64.05.0045.220	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 40x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,74	0,110
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,25	h	0,06	32,96	2,060
	Spese generali del 15%				0,699
	Utile dell'Impresa del 10%				0,536
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,060
				Costo materiali fc	2,260
				Costo materiali fm	0,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,232
G.01.03.0087.320	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 16 DE 50**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.320	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	3,45	3,450
Z.64.05.0045.030	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	6,06	0,061
Z.64.05.0045.105	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 50X40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	5,58	0,167
Z.64.05.0010.025	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 50" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,60	0,064
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8,25	h	0,08	32,96	2,719
	Spese generali del 15%				0,978
	Utile dell'Impresa del 10%				0,750
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,719
				Costo materiali fc	3,450
				Costo materiali fm	0,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,730
G.01.03.0087.325	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 16 DE 63**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.325	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	PN 16 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	5,46	5,460
Z.64.05.0045.035	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	8,37	0,084
Z.64.05.0045.125	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 63X50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 3	cad.	0,03	7,90	0,237
Z.64.05.0010.030	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 63" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,86	0,074
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9	h	0,09	32,96	2,966
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3,5	h	0,04	7,69	0,269
	Spese generali del 15%				1,372
	Utile dell'Impresa del 10%				1,052
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,570**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	2,966
Costo materiali fc	5,460
Costo materiali fm	0,454
Costo noli e trasporti	0,269
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,420

G.01.03.0087.330	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 75**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.330	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	6,98	6,980
Z.64.05.0045.040	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	15,80	0,158
Z.64.05.0045.135	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 75X63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 3	cad.	0,03	14,38	0,431
Z.64.05.0010.035	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 75" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,32	0,093
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	0,10	32,96	3,296
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4	h	0,04	7,69	0,308
Spese generali del 15%				1,699
Utile dell'Impresa del 10%				1,302
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,330**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,296
Costo materiali fc				6,980
Costo materiali fm				0,741
Costo noli e trasporti				0,308
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,005
G.01.03.0087.335 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 90	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	10,15	10,150
Z.64.05.0045.045 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	19,48	0,195
Z.64.05.0045.145 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 90X75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 3	cad.	0,03	19,01	0,570
Z.64.05.0010.040 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 90" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,69	0,108
Z.64.05.0045.205 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 12	h	0,12	32,96	3,955
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4,25	h	0,04	7,69	0,327
Spese generali del 15%				2,305
Utile dell'Impresa del 10%				1,767
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**19,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**19,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,955
Costo materiali fc				10,150
Costo materiali fm				0,932
Costo noli e trasporti				0,327
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,077
G.01.03.0087.340 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 16 DE 110	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.340 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 16 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	15,01	15,010

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.64.05.0045.050	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 110 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	41,76	0,418
Z.64.05.0045.150	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 110X90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	39,92	1,198
Z.64.05.0010.045	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 110" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	3,00	0,120
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12,25	h	0,12	32,96	4,038
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,75	h	0,05	7,69	0,365
	Spese generali del 15%				3,181
	Utile dell'Impresa del 10%				2,439
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,830**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	4,038
Costo materiali fc	15,010
Costo materiali fm	1,795
Costo noli e trasporti	0,365
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,622

G.01.03.0087.510	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 20**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.510	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,87	0,870
Z.64.05.0045.010	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	1,78	0,018
Z.64.05.0045.060	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 20x16 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,78	0,053
Z.64.05.0010.005	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 20" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.180	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 20x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,07	0,043
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,2	h	0,03	32,96	1,055
	Spese generali del 15%				0,313

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,240
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,640**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,055
			Costo materiali fc	0,870
			Costo materiali fm	0,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,556
G.01.03.0087.515 **FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 25**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.515 si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	1,29	1,290
Z.64.05.0045.015 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,14	0,021
Z.64.05.0045.070 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 25X20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,90	0,057
Z.64.05.0010.010 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 25" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.195 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 25x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,18	0,047
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,1	h	0,04	32,96	1,351
Spese generali del 15%				0,422
Utile dell'Impresa del 10%				0,323
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,351
			Costo materiali fc	1,290
			Costo materiali fm	0,171
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,748
G.01.03.0087.520 **FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 32**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.520 si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	2,00	2,000
Z.64.05.0045.020 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,74	0,027
Z.64.05.0045.080 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 32X25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	2,55	0,077
Z.64.05.0010.015	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 32x1" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,24	0,050
Z.64.05.0045.215	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1 1/2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,78	0,071
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,25	h	0,05	32,96	1,730
	Spese generali del 15%				0,593
	Utile dell'Impresa del 10%				0,455
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,730
				Costo materiali fc	2,000
				Costo materiali fm	0,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,045
G.01.03.0087.525	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 40**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.525	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	3,14	3,140
Z.64.05.0045.025	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	4,45	0,045
Z.64.05.0045.090	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 40X32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	4,34	0,130
Z.64.05.0010.020	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 40" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,34	0,054
Z.64.05.0045.220	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 40x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,74	0,110
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,25	h	0,06	32,96	2,060
	Spese generali del 15%				0,831
	Utile dell'Impresa del 10%				0,637
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,060
				Costo materiali fc	3,140
				Costo materiali fm	0,339
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,471

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.03.0087.530	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 50**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.530	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	4,89	4,890
Z.64.05.0045.030	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	6,06	0,061
Z.64.05.0045.105	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 50X40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 3	cad.	0,03	5,58	0,167
Z.64.05.0010.025	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 50" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,60	0,064
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8,25	h	0,08	32,96	2,719
	Spese generali del 15%				1,194
	Utile dell'Impresa del 10%				0,915
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,719
				Costo materiali fc	4,890
				Costo materiali fm	0,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,109
G.01.03.0087.535	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 63**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.535	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	7,67	7,670
Z.64.05.0045.035	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1	cad.	0,01	8,37	0,084
Z.64.05.0045.125	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 63X50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 3	cad.	0,03	7,90	0,237
Z.64.05.0010.030	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 63" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,86	0,074
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9	h	0,09	32,96	2,966
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,04	7,69	0,269
	Spese generali del 15%				1,704
	Utile dell'Impresa del 10%				1,306
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,966
				Costo materiali fc	7,670
				Costo materiali fm	0,454
				Costo noli e trasporti	0,269
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,011
G.01.03.0087.540	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 75**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.540	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	10,01	10,010
Z.64.05.0045.040	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	15,80	0,158
Z.64.05.0045.135	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 75X63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	14,38	0,431
Z.64.05.0010.035	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 75" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,32	0,093
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	32,96	3,296
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	7,69	0,308
	Spese generali del 15%				2,153
	Utile dell'Impresa del 10%				1,651
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	10,010
				Costo materiali fm	0,741
				Costo noli e trasporti	0,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,805
G.01.03.0087.545	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201 PN 25 DE 90**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.545	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	14,34	14,340

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.64.05.0045.045	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	19,48	0,195
Z.64.05.0045.145	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 90X75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	19,01	0,570
Z.64.05.0010.040	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 90" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,69	0,108
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,12	32,96	3,955
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,25	h	0,04	7,69	0,327
	Spese generali del 15%				2,933
	Utile dell'Impresa del 10%				2,249
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,955
				Costo materiali fc	14,340
				Costo materiali fm	0,932
				Costo noli e trasporti	0,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,186
G.01.03.0087.550	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE 100 EN 12201** **PN 25 DE 110**	**m**	**100**		
Z.61.20.0260.550	TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201 PN 25 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	21,47	21,470
Z.64.05.0045.050	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 110 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	41,76	0,418
Z.64.05.0045.150	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 110X90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	39,92	1,198
Z.64.05.0010.045	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 110" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	3,00	0,120
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12,25	h	0,12	32,96	4,038
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 4,75	h	0,05	7,69	0,365
Spese generali del 15%				4,150
Utile dell'Impresa del 10%				3,182
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,038
			Costo materiali fc	21,470
			Costo materiali fm	1,795
			Costo noli e trasporti	0,365
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,332
G.01.03.0090.005 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 4 DE 20	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.570 si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 20 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	0,47	0,470
Z.64.05.0045.010 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	1,78	0,018
Z.64.05.0045.060 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 20x16 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,78	0,053
Z.64.05.0010.005 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 20" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.180 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 20x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,07	0,043
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,75	h	0,02	32,96	0,577
Spese generali del 15%				0,181
Utile dell'Impresa del 10%				0,139
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,577
			Costo materiali fc	0,470
			Costo materiali fm	0,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,323
G.01.03.0090.010 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 4 DE 25	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.575 si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 25 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	0,58	0,580
Z.64.05.0045.015 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,14	0,021
Z.64.05.0045.070 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manicotto di riduzione 25X20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,90	0,057
Z.64.05.0010.010	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 -				
	Presa a staffa con rinforzo inox 25" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.195	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16				
	raccordo maschio 25x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,18	0,047
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,4	h	0,02	32,96	0,791
	Spese generali del 15%				0,231
	Utile dell'Impresa del 10%				0,177
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,791
				Costo materiali fc	0,580
				Costo materiali fm	0,171
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,407
G.01.03.0090.015	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 4 DE 32**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.580	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990				
	PN 4 diam. esterno 32 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,81	0,810
Z.64.05.0045.020	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16				
	manicotto d 32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,74	0,027
Z.64.05.0045.080	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16				
	manicotto di riduzione 32X25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	2,55	0,077
Z.64.05.0010.015	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 -				
	Presa a staffa con rinforzo inox 32x1" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,24	0,050
Z.64.05.0045.215	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16				
	raccordo maschio 32x1 1/2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,78	0,071
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,65	h	0,03	32,96	0,873
	Spese generali del 15%				0,286
	Utile dell'Impresa del 10%				0,219
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,873
				Costo materiali fc	0,810
				Costo materiali fm	0,225

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,501
G.01.03.0090.020	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 4 DE 40**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.585	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 40 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,30	1,300
Z.64.05.0045.025	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	4,45	0,045
Z.64.05.0045.090	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 40X32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	4,34	0,130
Z.64.05.0010.020	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 40" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,34	0,054
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,5	h	0,04	32,96	1,154
	Spese generali del 15%				0,411
	Utile dell'Impresa del 10%				0,315
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,154
				Costo materiali fc	1,300
				Costo materiali fm	0,288
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,728
G.01.03.0090.025	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 4 DE 50**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.590	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,97	1,970
Z.64.05.0045.030	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	6,06	0,061
Z.64.05.0045.105	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 50X40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	5,58	0,167
Z.64.05.0010.025	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 50" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,60	0,064
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
Spese generali del 15%				0,595
Utile dell'Impresa del 10%				0,456
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,648
Costo materiali fc				1,970
Costo materiali fm				0,351
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,050
G.01.03.0090.030 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 4 DE 63	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.595 TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 63 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	3,06	3,060
Z.64.05.0045.035 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	8,37	0,084
Z.64.05.0045.125 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 63X50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 3	cad.	0,03	7,90	0,237
Z.64.05.0010.030 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 63" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,86	0,074
Z.64.05.0045.205 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6,15	h	0,06	32,96	2,027
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
Spese generali del 15%				0,849
Utile dell'Impresa del 10%				0,651
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,027
Costo materiali fc				3,060
Costo materiali fm				0,454
Costo noli e trasporti				0,115
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,505
G.01.03.0090.035 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 4 DE 75	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.600 TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 100	m	1,00	4,98	4,980
Z.64.05.0045.040	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	15,80	0,158
Z.64.05.0045.135	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 75X63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	14,38	0,431
Z.64.05.0010.035	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 75" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,32	0,093
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,65	h	0,08	32,96	2,521
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
	Spese generali del 15%				1,254
	Utile dell'Impresa del 10%				0,961
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,521
				Costo materiali fc	4,980
				Costo materiali fm	0,741
				Costo noli e trasporti	0,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,213
G.01.03.0090.040	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 4 DE 90**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.605	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 4 diam. esterno 90 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	7,23	7,230
Z.64.05.0045.045	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	19,48	0,195
Z.64.05.0045.145	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 90X75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	19,01	0,570
Z.64.05.0010.040	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 90" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,69	0,108
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	32,96	3,296
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
	Spese generali del 15%				1,742
	Utile dell'Impresa del 10%				1,335
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	7,230
				Costo materiali fm	0,932
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,078
G.01.03.0090.045	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 4 DE 110**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.610	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990				
	PN 4 diam. esterno 110 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	10,77	10,770
Z.64.05.0045.050	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16				
	manicotto d 110 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	41,76	0,418
Z.64.05.0045.150	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16				
	manicotto di riduzione 110X90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	39,92	1,198
Z.64.05.0010.045	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 -				
	Presa a staffa con rinforzo inox 110" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	3,00	0,120
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16				
	raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,85	h	0,12	32,96	3,906
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
	Spese generali del 15%				2,494
	Utile dell'Impresa del 10%				1,912
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,906
				Costo materiali fc	10,770
				Costo materiali fm	1,795
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,406
G.01.03.0090.050	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 16**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.615	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990				
	PN 6 diam. esterno 16 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,37	0,370
Z.64.05.0045.005	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 16 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	1,31	0,013
Z.64.05.0045.060	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 20x16 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,78	0,053
Z.64.05.0010.005	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 20" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.165	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 16x3/4" PN16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	0,83	0,033
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	0,01	32,96	0,412
	Spese generali del 15%				0,139
	Utile dell'Impresa del 10%				0,107
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,412
				Costo materiali fc	0,370
				Costo materiali fm	0,145
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,243
G.01.03.0090.055	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 20**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.620	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 20 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,48	0,480
Z.64.05.0045.010	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	1,78	0,018
Z.64.05.0045.060	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 20x16 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,78	0,053
Z.64.05.0010.005	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 20" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.180	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 20x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,07	0,043
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,02	32,96	0,577
	Spese generali del 15%				0,182
	Utile dell'Impresa del 10%				0,140
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,540**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,577
				Costo materiali fc	0,480
				Costo materiali fm	0,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,323
G.01.03.0090.060	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 25**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.625	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 25 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,72	0,720
Z.64.05.0045.015	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,14	0,021
Z.64.05.0045.070	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 25X20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,90	0,057
Z.64.05.0010.010	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 25" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.195	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 25x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,18	0,047
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,25	h	0,02	32,96	0,742
	Spese generali del 15%				0,245
	Utile dell'Impresa del 10%				0,188
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,742
				Costo materiali fc	0,720
				Costo materiali fm	0,171
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,437
G.01.03.0090.065	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 32**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.630	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 32 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,17	1,170
Z.64.05.0045.020	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,74	0,027
Z.64.05.0045.080	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 32X25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	2,55	0,077
Z.64.05.0010.015	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 32x1" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,24	0,050
Z.64.05.0045.215	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1 1/2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,78	0,071
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,85	h	0,03	32,96	0,939
	Spese generali del 15%				0,350
	Utile dell'Impresa del 10%				0,268
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,939
				Costo materiali fc	1,170
				Costo materiali fm	0,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,615
G.01.03.0090.070	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 40**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.635	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 40 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,79	1,790
Z.64.05.0045.025	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	4,45	0,045
Z.64.05.0045.090	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 40X32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	4,34	0,130
Z.64.05.0010.020	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 40" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,34	0,054
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,04	32,96	1,236
	Spese generali del 15%				0,497
	Utile dell'Impresa del 10%				0,381
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,236
				Costo materiali fc	1,790
				Costo materiali fm	0,288
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,876
G.01.03.0090.075	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 50**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.640	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	2,73	2,730
Z.64.05.0045.030	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	6,06	0,061
Z.64.05.0045.105	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 50X40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	5,58	0,167
Z.64.05.0010.025	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 50" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,60	0,064
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,25	h	0,05	32,96	1,730
	Spese generali del 15%				0,722
	Utile dell'Impresa del 10%				0,553
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,730
				Costo materiali fc	2,730
				Costo materiali fm	0,351
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,279
G.01.03.0090.080	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 63**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.645	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 63 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	4,30	4,300
Z.64.05.0045.035	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	8,37	0,084
Z.64.05.0045.125	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 63X50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	7,90	0,237
Z.64.05.0010.030	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 63" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,86	0,074
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,75	h	0,07	32,96	2,225
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
Spese generali del 15%				1,064
Utile dell'Impresa del 10%				0,816
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,225
Costo materiali fc				4,300
Costo materiali fm				0,454
Costo noli e trasporti				0,115
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,876
G.01.03.0090.085 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 75	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.650 TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	6,93	6,930
Z.64.05.0045.040 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	15,80	0,158
Z.64.05.0045.135 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 75X63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 3	cad.	0,03	14,38	0,431
Z.64.05.0010.035 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 75" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,32	0,093
Z.64.05.0045.205 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8,25	h	0,08	32,96	2,719
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
Spese generali del 15%				1,576
Utile dell'Impresa del 10%				1,208
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,719
Costo materiali fc				6,930
Costo materiali fm				0,741
Costo noli e trasporti				0,115
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,785
G.01.03.0090.090 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 90	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.655 TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 90 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	9,94	9,940

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.64.05.0045.045	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	19,48	0,195
Z.64.05.0045.145	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 90X75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	19,01	0,570
Z.64.05.0010.040	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 90" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,69	0,108
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,25	h	0,11	32,96	3,708
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
	Spese generali del 15%				2,210
	Utile dell'Impresa del 10%				1,694
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,708
				Costo materiali fc	9,940
				Costo materiali fm	0,932
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,906
G.01.03.0090.095	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 6 DE 110**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.660	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 6 diam. esterno 110 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	14,78	14,780
Z.64.05.0045.050	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 110 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	41,76	0,418
Z.64.05.0045.150	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 110X90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	39,92	1,198
Z.64.05.0010.045	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 110" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	3,00	0,120
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,25	h	0,13	32,96	4,367
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
Spese generali del 15%				3,164
Utile dell'Impresa del 10%				2,426
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**26,690**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**26,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,367
Costo materiali fc				14,780
Costo materiali fm				1,795
Costo noli e trasporti				0,154
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,594
G.01.03.0090.100 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 16	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.665 si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 16 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	0,43	0,430
Z.64.05.0045.005 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 16 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	1,31	0,013
Z.64.05.0045.060 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 20x16 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,78	0,053
Z.64.05.0010.005 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 20" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.165 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 16x3/4" PN16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	0,83	0,033
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,4	h	0,01	32,96	0,461
Spese generali del 15%				0,156
Utile dell'Impresa del 10%				0,119
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,461
Costo materiali fc				0,430
Costo materiali fm				0,145
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,274
G.01.03.0090.105 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 20	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.670 TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 20 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	0,57	0,570
Z.64.05.0045.010 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	1,78	0,018

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.64.05.0045.060	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 20x16 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,78	0,053
Z.64.05.0010.005	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 20" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.180	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 20x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,07	0,043
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,75	h	0,02	32,96	0,577
	Spese generali del 15%				0,196
	Utile dell'Impresa del 10%				0,150
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,577
				Costo materiali fc	0,570
				Costo materiali fm	0,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,343
G.01.03.0090.110	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 25**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.675	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 25 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,86	0,860
Z.64.05.0045.015	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,14	0,021
Z.64.05.0045.070	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 25X20 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	1,90	0,057
Z.64.05.0010.010	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 25" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,14	0,046
Z.64.05.0045.195	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 25x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,18	0,047
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,75	h	0,03	32,96	0,906
	Spese generali del 15%				0,291
	Utile dell'Impresa del 10%				0,223
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,906
				Costo materiali fc	0,860
				Costo materiali fm	0,171

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,514
G.01.03.0090.115	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 32**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.680	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 32 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,39	1,390
Z.64.05.0045.020	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	2,74	0,027
Z.64.05.0045.080	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 32X25 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	2,55	0,077
Z.64.05.0010.015	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 32x1" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,24	0,050
Z.64.05.0045.215	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1 1/2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,78	0,071
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,25	h	0,03	32,96	1,071
	Spese generali del 15%				0,403
	Utile dell'Impresa del 10%				0,309
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,071
				Costo materiali fc	1,390
				Costo materiali fm	0,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,714
G.01.03.0090.120	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 40**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.685	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 40 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	2,12	2,120
Z.64.05.0045.025	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	4,45	0,045
Z.64.05.0045.090	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 40X32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	4,34	0,130
Z.64.05.0010.020	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 40" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,34	0,054
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 4,35	h	0,04	32,96	1,434
Spese generali del 15%				0,576
Utile dell'Impresa del 10%				0,442
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,434
Costo materiali fc				2,120
Costo materiali fm				0,288
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,018
G.01.03.0090.125 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 50	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.690 TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	3,23	3,230
Z.64.05.0045.030 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	6,06	0,061
Z.64.05.0045.105 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 50X40 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 3	cad.	0,03	5,58	0,167
Z.64.05.0010.025 PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 50" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,60	0,064
Z.64.05.0045.205 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	0,06	32,96	1,978
Spese generali del 15%				0,834
Utile dell'Impresa del 10%				0,639
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,978
Costo materiali fc				3,230
Costo materiali fm				0,351
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,471
G.01.03.0090.130 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 63	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.695 TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 63 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	5,09	5,090
Z.64.05.0045.035 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 1	cad.	0,01	8,37	0,084
Z.64.05.0045.125 RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 63X50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 3	cad.	0,03	7,90	0,237

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.64.05.0010.030	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 63" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,86	0,074
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,85	h	0,08	32,96	2,587
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
	Spese generali del 15%				1,237
	Utile dell'Impresa del 10%				0,948
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,587
				Costo materiali fc	5,090
				Costo materiali fm	0,454
				Costo noli e trasporti	0,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,184
G.01.03.0090.135	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 75**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.700	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	8,20	8,200
Z.64.05.0045.040	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	15,80	0,158
Z.64.05.0045.135	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 75X63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	14,38	0,431
Z.64.05.0010.035	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 75" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,32	0,093
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10,15	h	0,10	32,96	3,345
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
	Spese generali del 15%				1,860
	Utile dell'Impresa del 10%				1,426
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,690**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,345
				Costo materiali fc	8,200
				Costo materiali fm	0,741
				Costo noli e trasporti	0,115
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,288
G.01.03.0090.140	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 90**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.705	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 90 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	11,77	11,770
Z.64.05.0045.045	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	19,48	0,195
Z.64.05.0045.145	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 90X75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	19,01	0,570
Z.64.05.0010.040	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 90" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	2,69	0,108
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,25	h	0,13	32,96	4,367
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
	Spese generali del 15%				2,583
	Utile dell'Impresa del 10%				1,981
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,367
				Costo materiali fc	11,770
				Costo materiali fm	0,932
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,567
G.01.03.0090.145	**FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PE B.D. PN 10 DE 110**	**m**	**100**		
Z.61.20.0115.710	TUBI IN POLIETILENE BASSA DENSITA PER ACQUEDOTTI UNI 7990 PN 10 diam. esterno 110 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	17,50	17,500
Z.64.05.0045.050	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto d 110 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,01	41,76	0,418
Z.64.05.0045.150	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 manicotto di riduzione 110X90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fm)				
	Formula quantità: 3	cad.	0,03	39,92	1,198
Z.64.05.0010.045	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE - PN 10 - Presa a staffa con rinforzo inox 110" PN 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	3,00	0,120
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 4	cad.	0,04	1,48	0,059
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16,5	h	0,17	32,96	5,438
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
	Spese generali del 15%				3,733
	Utile dell'Impresa del 10%				2,862
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,438
				Costo materiali fc	17,500
				Costo materiali fm	1,795
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,593
G.01.03.0095.005	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 40**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.002	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	5,85	5,850
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,4	h	0,07	32,96	2,439
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,04	0,11	0,004
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,04	2,76	0,104
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	9,92	0,149
	Spese generali del 15%				1,299
	Utile dell'Impresa del 10%				0,996
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo manodopera in cantiere	2,439
			Costo materiali fc	5,850
			Costo noli e trasporti	0,372
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,299
G.01.03.0095.010 **FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 50**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.004 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	7,66	7,660
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9,32	h	0,09	32,96	3,072
Z.08.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4,5	h	0,05	0,11	0,005
Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4,5	h	0,05	2,76	0,124
Z.08.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2	h	0,02	9,92	0,198
Spese generali del 15%				1,682
Utile dell'Impresa del 10%				1,290
Per arrotondamento				-0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**14,180**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**14,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	3,072
			Costo materiali fc	7,660
			Costo noli e trasporti	0,481
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,967
G.01.03.0095.015 **FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 65**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	9,57	9,570
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,25	h	0,01	7,69	0,096
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,75	h	0,07	32,96	2,225
Z.08.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3,5	h	0,04	0,11	0,004
Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3,5	h	0,04	2,76	0,097
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	9,92	0,198
	Spese generali del 15%				1,828
	Utile dell'Impresa del 10%				1,402
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,225
				Costo materiali fc	9,570
				Costo noli e trasporti	0,395
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,230
G.01.03.0095.020	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 80**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	11,04	11,040
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	7,69	0,115
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7,5	h	0,08	32,96	2,472
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	0,11	0,004
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	2,76	0,110
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	9,92	0,149
	Spese generali del 15%				2,084
	Utile dell'Impresa del 10%				1,597
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,472
				Costo materiali fc	11,040
				Costo noli e trasporti	0,378
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,680
G.01.03.0095.025	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 100**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	14,41	14,410
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,03	7,69	0,231

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,25	h	0,11	32,96	3,708
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	0,11	0,007
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	2,76	0,166
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3	h	0,03	9,92	0,298
	Spese generali del 15%				2,823
	Utile dell'Impresa del 10%				2,164
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,708
				Costo materiali fc	14,410
				Costo noli e trasporti	0,702
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,990
G.01.03.0095.030	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 125**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	19,15	19,150
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	7,69	0,385
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20,5	h	0,21	32,96	6,757
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	0,11	0,011
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	2,76	0,276
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	9,92	0,496
	Spese generali del 15%				4,061
	Utile dell'Impresa del 10%				3,114
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,757
				Costo materiali fc	19,150
				Costo noli e trasporti	1,168

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		7,175
G.01.03.0095.035	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 150**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.025	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	24,77	24,770
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	7,69	0,461
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25	h	0,25	32,96	8,240
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12,5	h	0,13	0,11	0,014
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12,5	h	0,13	2,76	0,345
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	9,92	0,595
	Spese generali del 15%				5,164
	Utile dell'Impresa del 10%				3,959
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,240
				Costo materiali fc	24,770
				Costo noli e trasporti	1,415
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		9,125
G.01.03.0095.040	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 200**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	39,86	39,860
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	7,69	0,615
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 37	h	0,37	32,96	12,195
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 19	h	0,19	0,11	0,021
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 19	h	0,19	2,76	0,524
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 8	h	0,08	9,92	0,794
Spese generali del 15%				8,101
Utile dell'Impresa del 10%				6,211
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**68,320**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**68,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				12,195
Costo materiali fc				39,860
Costo noli e trasporti				1,954
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,311
G.01.03.0095.045 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE **DN 250**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	55,92	55,920
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 10	h	0,10	7,69	0,769
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 45,5	h	0,46	32,96	14,997
Z.08.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 24	h	0,24	0,11	0,026
Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 24	h	0,24	2,76	0,662
Z.08.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 10	h	0,10	9,92	0,992
Spese generali del 15%				11,005
Utile dell'Impresa del 10%				8,437
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**92,810**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**92,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				14,997
Costo materiali fc				55,920
Costo noli e trasporti				2,449
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,444
G.01.03.0095.050 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE **DN 300**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	71,61	71,610
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 14	h	0,14	7,69	1,077
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 56	h	0,56	32,96	18,458
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 28	h	0,28	0,11	0,031
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 28	h	0,28	2,76	0,773
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	h	0,14	9,92	1,389
	Spese generali del 15%				14,000
	Utile dell'Impresa del 10%				10,734
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**118,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**118,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,458
				Costo materiali fc	71,610
				Costo noli e trasporti	3,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,732
G.01.03.0095.055	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE DN 350**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.045	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	86,42	86,420
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	h	0,15	7,69	1,154
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 65	h	0,65	32,96	21,424
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 32	h	0,32	0,11	0,035
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 32	h	0,32	2,76	0,883
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	h	0,15	9,92	1,488
	Spese generali del 15%				16,711
	Utile dell'Impresa del 10%				12,811
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**140,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**140,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,424
				Costo materiali fc	86,420
				Costo noli e trasporti	3,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,526

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.03.0095.060	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE**				
	DN 400	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.050	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	98,76	98,760
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 18	h	0,18	7,69	1,384
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75	h	0,75	32,96	24,720
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 37	h	0,37	0,11	0,041
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 37	h	0,37	2,76	1,021
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 18	h	0,18	9,92	1,786
	Spese generali del 15%				19,157
	Utile dell'Impresa del 10%				14,687
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**161,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**161,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,720
				Costo materiali fc	98,760
				Costo noli e trasporti	4,232
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,848
G.01.03.0095.065	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE**				
	DN 450	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.055	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	128,57	128,570
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 21	h	0,21	7,69	1,615
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 85	h	0,85	32,96	28,016
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 42	h	0,42	0,11	0,046
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 42	h	0,42	2,76	1,159
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 21	h	0,21	9,92	2,083

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				24,223
	Utile dell'Impresa del 10%				18,571
	Per arrotondamento				0,016
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**204,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**204,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,016
				Costo materiali fc	128,570
				Costo noli e trasporti	4,903
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,810
G.01.03.0095.070	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE** **DN 500**	**m**	**100**		
Z.61.05.0275.060	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI DN mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	140,17	140,170
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 24	h	0,24	7,69	1,846
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 92	h	0,92	32,96	30,323
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 48	h	0,48	0,11	0,053
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 48	h	0,48	2,76	1,325
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 24	h	0,24	9,92	2,381
	Spese generali del 15%				26,415
	Utile dell'Impresa del 10%				20,251
	Per arrotondamento				0,036
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**222,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**222,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,323
				Costo materiali fc	140,170
				Costo noli e trasporti	5,605
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,702
G.01.03.0100.005	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 80**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	12,36	12,360
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4	h	0,04	7,69	0,308
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14	h	0,14	32,96	4,614

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,07	0,11	0,008
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,07	2,76	0,193
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	9,92	0,397
	Spese generali del 15%				2,682
	Utile dell'Impresa del 10%				2,056
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,614
				Costo materiali fc	12,360
				Costo noli e trasporti	0,906
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,740
G.01.03.0100.010	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE DN 100**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	15,71	15,710
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,05	7,69	0,346
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 19	h	0,19	32,96	6,262
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	0,11	0,011
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	2,76	0,276
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,05	9,92	0,446
	Spese generali del 15%				3,458
	Utile dell'Impresa del 10%				2,651
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,262
				Costo materiali fc	15,710
				Costo noli e trasporti	1,079
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,109
G.01.03.0100.015	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE DN 125**	**m**	**100**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.61.05.0280.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	20,86	20,860
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	7,69	0,385
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	0,24	32,96	7,910
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 11	h	0,11	0,11	0,012
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 11	h	0,11	2,76	0,304
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	9,92	0,496
	Spese generali del 15%				4,495
	Utile dell'Impresa del 10%				3,446
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**37,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**37,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,910
				Costo materiali fc	20,860
				Costo noli e trasporti	1,197
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,943
G.01.03.0100.020	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 150**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.025	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	27,00	27,000
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,07	7,69	0,538
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27	h	0,27	32,96	8,899
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	h	0,14	0,11	0,015
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	h	0,14	2,76	0,386
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,07	9,92	0,694
	Spese generali del 15%				5,630
	Utile dell'Impresa del 10%				4,316
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,899
			Costo materiali fc	27,000
			Costo noli e trasporti	1,633
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,948
G.01.03.0100.025 **FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 200**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	43,45	43,450
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 9	h	0,09	7,69	0,692
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 38,5	h	0,39	32,96	12,690
Z.08.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 19	h	0,19	0,11	0,021
Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 19	h	0,19	2,76	0,524
Z.08.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 9	h	0,09	9,92	0,893
Spese generali del 15%				8,740
Utile dell'Impresa del 10%				6,701
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**73,710**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**73,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	12,690
			Costo materiali fc	43,450
			Costo noli e trasporti	2,130
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,439
G.01.03.0100.030 **FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 250**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 100	m	1,00	60,96	60,960
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 11	h	0,11	7,69	0,846
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 47	h	0,47	32,96	15,491
Z.08.50.0020.010 SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 24	h	0,24	0,11	0,026
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24	h	0,24	2,76	0,662
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 11	h	0,11	9,92	1,091
	Spese generali del 15%				11,862
	Utile dell'Impresa del 10%				9,094
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**100,030**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**100,030**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				15,491
	Costo materiali fc				60,960
	Costo noli e trasporti				2,625
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,955
G.01.03.0100.035	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE DN 300**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.040	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	78,06	78,060
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	h	0,14	7,69	1,077
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 57,5	h	0,58	32,96	18,952
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 29	h	0,29	0,11	0,032
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 29	h	0,29	2,76	0,800
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 14	h	0,14	9,92	1,389
	Spese generali del 15%				15,046
	Utile dell'Impresa del 10%				11,536
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**126,890**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**126,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				18,952
	Costo materiali fc				78,060
	Costo noli e trasporti				3,298
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,580
G.01.03.0100.040	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE DN 350**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.045	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 100	m	1,00	94,21	94,210
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 16	h	0,16	7,69	1,230
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 68	h	0,68	32,96	22,413
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 34	h	0,34	0,11	0,037
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 34	h	0,34	2,76	0,938
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 16	h	0,16	9,92	1,587
	Spese generali del 15%				18,062
	Utile dell'Impresa del 10%				13,848
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**152,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**152,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,413
				Costo materiali fc	94,210
				Costo noli e trasporti	3,792
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,915
G.01.03.0100.045	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 400**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.050	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	107,65	107,650
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 19	h	0,19	7,69	1,461
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 77	h	0,77	32,96	25,379
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 38	h	0,38	0,11	0,042
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 38	h	0,38	2,76	1,049
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 19	h	0,19	9,92	1,885
	Spese generali del 15%				20,620
	Utile dell'Impresa del 10%				15,809
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**173,890**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**173,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,379
				Costo materiali fc	107,650
				Costo noli e trasporti	4,437
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,425
G.01.03.0100.050	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 450**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.055	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	140,14	140,140
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 21	h	0,21	7,69	1,615
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 86,5	h	0,87	32,96	28,510
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 43	h	0,43	0,11	0,047
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 43	h	0,43	2,76	1,187
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 21	h	0,21	9,92	2,083
	Spese generali del 15%				26,037
	Utile dell'Impresa del 10%				19,962
	Per arrotondamento				0,019
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**219,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**219,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,510
				Costo materiali fc	140,140
				Costo noli e trasporti	4,932
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,018
G.01.03.0100.055	**FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN POLIETILENE** **DN 500**	**m**	**100**		
Z.61.05.0280.060	TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE DN mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	152,79	152,790
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24	h	0,24	7,69	1,846
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 96	h	0,96	32,96	31,642
Z.08.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 48	h	0,48	0,11	0,053
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 48	h	0,48	2,76	1,325
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 24	h	0,24	9,92	2,381
	Spese generali del 15%				28,505
	Utile dell'Impresa del 10%				21,854
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**240,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**240,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,642
				Costo materiali fc	152,790
				Costo noli e trasporti	5,605
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,363
G.01.03.0105.005	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 40**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.005	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,92	0,920
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,092
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,02	7,69	0,123
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	32,96	1,318
	Spese generali del 15%				0,368
	Utile dell'Impresa del 10%				0,282
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,318
				Costo materiali fc	0,920
				Costo noli e trasporti	0,123
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,739
G.01.03.0105.010	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 50**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.010	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,16	1,160
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,116
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,4	h	0,02	7,69	0,185
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				0,466

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,357
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,648
			Costo materiali fc	1,160
			Costo noli e trasporti	0,185
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,936
G.01.03.0105.015 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 63	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.015 TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	1,56	1,560
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,156
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,8	h	0,03	7,69	0,215
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6	h	0,06	32,96	1,978
Spese generali del 15%				0,586
Utile dell'Impresa del 10%				0,450
Per arrotondamento				-0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,978
			Costo materiali fc	1,560
			Costo noli e trasporti	0,215
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,187
G.01.03.0105.020 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 75	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.020 TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	2,16	2,160
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,216
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,8	h	0,03	7,69	0,215
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 7,5	h	0,08	32,96	2,472
Spese generali del 15%				0,760
Utile dell'Impresa del 10%				0,582
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,410**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,472
			Costo materiali fc	2,160

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,215
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,563
G.01.03.0105.025	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 90**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.025	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	2,74	2,740
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,274
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,5	h	0,05	7,69	0,346
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9	h	0,09	32,96	2,966
	Spese generali del 15%				0,949
	Utile dell'Impresa del 10%				0,728
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,966
				Costo materiali fc	2,740
				Costo noli e trasporti	0,346
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,948
G.01.03.0105.030	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 110**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.030	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	3,91	3,910
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,391
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	7,69	0,385
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11	h	0,11	32,96	3,626
	Spese generali del 15%				1,247
	Utile dell'Impresa del 10%				0,956
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,626
				Costo materiali fc	3,910
				Costo noli e trasporti	0,385
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,590
G.01.03.0105.035	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 125**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.035	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 125 (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	5,17	5,170
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,517
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	7,69	0,385
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13	h	0,13	32,96	4,285
	Spese generali del 15%				1,553
	Utile dell'Impresa del 10%				1,191
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,285
				Costo materiali fc	5,170
				Costo noli e trasporti	0,385
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,260
G.01.03.0105.040	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 140**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.040	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	6,13	6,130
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,613
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	7,69	0,461
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14,5	h	0,15	32,96	4,779
	Spese generali del 15%				1,798
	Utile dell'Impresa del 10%				1,378
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**15,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**15,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,779
				Costo materiali fc	6,130
				Costo noli e trasporti	0,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,790
G.01.03.0105.045	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 160**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.045	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	7,88	7,880
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,788
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	7,69	0,615
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 16,5	h	0,17	32,96	5,438
Spese generali del 15%				2,208
Utile dell'Impresa del 10%				1,693
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**18,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**18,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,438
Costo materiali fc				7,880
Costo noli e trasporti				0,615
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,687
G.01.03.0105.050 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 180	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.050 TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	10,06	10,060
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				1,006
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 8	h	0,08	7,69	0,615
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19	h	0,19	32,96	6,262
Spese generali del 15%				2,692
Utile dell'Impresa del 10%				2,064
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**22,700**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**22,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,262
Costo materiali fc				10,060
Costo noli e trasporti				0,615
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,764
G.01.03.0105.055 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 200	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.055 TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	12,22	12,220
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				1,222
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 9,5	h	0,10	7,69	0,731
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21,35	h	0,21	32,96	7,037
Spese generali del 15%				3,181
Utile dell'Impresa del 10%				2,439
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**26,830**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,037
				Costo materiali fc	12,220
				Costo noli e trasporti	0,731
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,841
G.01.03.0105.060	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 225**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.060	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	16,44	16,440
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				1,644
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12	h	0,12	7,69	0,923
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	0,24	32,96	7,910
	Spese generali del 15%				4,038
	Utile dell'Impresa del 10%				3,095
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**34,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**34,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,910
				Costo materiali fc	16,440
				Costo noli e trasporti	0,923
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,777
G.01.03.0105.065	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 250**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.065	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	20,32	20,320
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				2,032
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 13,5	h	0,14	7,69	1,038
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 27	h	0,27	32,96	8,899
	Spese generali del 15%				4,843
	Utile dell'Impresa del 10%				3,713
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**40,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**40,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,899
				Costo materiali fc	20,320
				Costo noli e trasporti	1,038
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,592

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.03.0105.070	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **PN 6 DE 280**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.070	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	25,52	25,520
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				2,552
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15	h	0,15	7,69	1,154
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 31	h	0,31	32,96	10,218
	Spese generali del 15%				5,916
	Utile dell'Impresa del 10%				4,536
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,218
				Costo materiali fc	25,520
				Costo noli e trasporti	1,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,008
G.01.03.0105.075	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **PN 6 DE 315**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.075	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	32,21	32,210
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali calcolato nel 20% del 10%				3,221
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 11	h	0,11	7,69	0,846
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 22	h	0,22	32,96	7,251
	Spese generali del 15%				6,529
	Utile dell'Impresa del 10%				5,006
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**55,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**55,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,251
				Costo materiali fc	32,210
				Costo noli e trasporti	0,846
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,753
G.01.03.0105.080	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **PN 6 DE 355**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.080	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	47,04	47,040

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali calcolato nel 20% del 10%				4,704
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 11	h	0,11	7,69	0,846
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23,5	h	0,24	32,96	7,746
	Spese generali del 15%				9,050
	Utile dell'Impresa del 10%				6,939
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**76,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**76,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,746
				Costo materiali fc	47,040
				Costo noli e trasporti	0,846
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,688
G.01.03.0105.085	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 6 DE 400**	**m**	**100**		
Z.61.15.0287.085	TUBI IN PVC PN 6 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 6 diametro esterno mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	59,68	59,680
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali calcolato nel 20% del 10%				5,968
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12	h	0,12	7,69	0,923
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 25	h	0,25	32,96	8,240
	Spese generali del 15%				11,222
	Utile dell'Impresa del 10%				8,603
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**94,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**94,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,240
				Costo materiali fc	59,680
				Costo noli e trasporti	0,923
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,797
G.01.03.0105.090	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 32**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.005	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,65	0,650
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,065
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,8	h	0,02	7,69	0,138
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,5	h	0,04	32,96	1,154
Spese generali del 15%				0,301
Utile dell'Impresa del 10%				0,231
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,540**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,154
Costo materiali fc				0,650
Costo noli e trasporti				0,138
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,598
G.01.03.0105.095 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 40	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.010 TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	1,01	1,010
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,101
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,25	h	0,02	7,69	0,173
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4,25	h	0,04	32,96	1,401
Spese generali del 15%				0,403
Utile dell'Impresa del 10%				0,309
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,401
Costo materiali fc				1,010
Costo noli e trasporti				0,173
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,817
G.01.03.0105.100 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 50	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.015 TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	1,52	1,520
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,152
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,15	h	0,02	7,69	0,165
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 5,35	h	0,05	32,96	1,763
Spese generali del 15%				0,540
Utile dell'Impresa del 10%				0,414
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,550**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,763
				Costo materiali fc	1,520
				Costo noli e trasporti	0,165
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,102
G.01.03.0105.105	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 63**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.020	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	2,36	2,360
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,236
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,25	h	0,03	7,69	0,250
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,75	h	0,07	32,96	2,225
	Spese generali del 15%				0,761
	Utile dell'Impresa del 10%				0,583
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,225
				Costo materiali fc	2,360
				Costo noli e trasporti	0,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,575
G.01.03.0105.110	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 75**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.025	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	3,37	3,370
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,337
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,04	7,69	0,288
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,637
	Spese generali del 15%				0,995
	Utile dell'Impresa del 10%				0,763
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,637
				Costo materiali fc	3,370
				Costo noli e trasporti	0,288
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,095

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.03.0105.115	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **PN 10 DE 90**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.030	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	4,02	4,020
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,402
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,75	h	0,04	7,69	0,288
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,10	32,96	3,296
	Spese generali del 15%				1,201
	Utile dell'Impresa del 10%				0,921
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,296
				Costo materiali fc	4,020
				Costo noli e trasporti	0,288
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,526
G.01.03.0105.120	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **PN 10 DE 110**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.035	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	6,04	6,040
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,604
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	0,05	7,69	0,385
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,85	h	0,12	32,96	3,906
	Spese generali del 15%				1,640
	Utile dell'Impresa del 10%				1,257
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,906
				Costo materiali fc	6,040
				Costo noli e trasporti	0,385
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,498
G.01.03.0105.125	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **PN 10 DE 125**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.040	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	7,72	7,720
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,772

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5,75	h	0,06	7,69	0,442
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,7	h	0,14	32,96	4,516
	Spese generali del 15%				2,017
	Utile dell'Impresa del 10%				1,547
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,516
				Costo materiali fc	7,720
				Costo noli e trasporti	0,442
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,332
G.01.03.0105.130	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 140**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.045	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	9,65	9,650
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,965
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6,75	h	0,07	7,69	0,519
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 15	h	0,15	32,96	4,944
	Spese generali del 15%				2,412
	Utile dell'Impresa del 10%				1,849
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,944
				Costo materiali fc	9,650
				Costo noli e trasporti	0,519
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,227
G.01.03.0105.135	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 160**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.050	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	12,64	12,640
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				1,264
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	7,69	0,615
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 17	h	0,17	32,96	5,603

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,018
Utile dell'Impresa del 10%				2,314
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**25,450**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**25,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,603
Costo materiali fc				12,640
Costo noli e trasporti				0,615
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,592
G.01.03.0105.140 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 180	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.055 TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	15,90	15,900
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				1,590
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 9	h	0,09	7,69	0,692
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 19	h	0,19	32,96	6,262
Spese generali del 15%				3,667
Utile dell'Impresa del 10%				2,811
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**30,920**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**30,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,262
Costo materiali fc				15,900
Costo noli e trasporti				0,692
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,066
G.01.03.0105.145 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 200	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.060 TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	19,68	19,680
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				1,968
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 9,75	h	0,10	7,69	0,750
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 21	h	0,21	32,96	6,922
Spese generali del 15%				4,398
Utile dell'Impresa del 10%				3,372
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**37,090**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**37,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				6,922
Costo materiali fc				19,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,738
G.01.03.0105.150	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 225**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.065	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	26,16	26,160
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				2,616
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 11,5	h	0,12	7,69	0,884
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 23,5	h	0,24	32,96	7,746
	Spese generali del 15%				5,611
	Utile dell'Impresa del 10%				4,302
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,746
				Costo materiali fc	26,160
				Costo noli e trasporti	0,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,530
G.01.03.0105.155	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 250**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.070	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	32,11	32,110
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				3,211
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,02	7,69	0,123
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	32,96	1,318
	Spese generali del 15%				5,514
	Utile dell'Impresa del 10%				4,228
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,318
				Costo materiali fc	32,110
				Costo noli e trasporti	0,123
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,949
G.01.03.0105.160	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 280**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.075	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 280 (Costo materiali fc - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	40,54	40,540
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				4,054
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 13	h	0,13	7,69	1,000
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 29,25	h	0,29	32,96	9,641
	Spese generali del 15%				8,285
	Utile dell'Impresa del 10%				6,352
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,641
				Costo materiali fc	40,540
				Costo noli e trasporti	1,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,689
G.01.03.0105.165	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 10 DE 315**	**m**	**100**		
Z.61.15.0288.080	TUBI IN PVC PN 10 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 10 diametro esterno mm. 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	51,14	51,140
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali calcolato nel 20% del 10%				5,114
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,06	7,69	0,461
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14	h	0,14	32,96	4,614
	Spese generali del 15%				9,199
	Utile dell'Impresa del 10%				7,053
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**77,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**77,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,614
				Costo materiali fc	51,140
				Costo noli e trasporti	0,461
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,365
G.01.03.0105.170	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 16 DE 32**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.005	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,94	0,940
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,094
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,6	h	0,02	7,69	0,123

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,35	h	0,03	32,96	1,104
	Spese generali del 15%				0,339
	Utile dell'Impresa del 10%				0,260
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,104
				Costo materiali fc	0,940
				Costo noli e trasporti	0,123
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,693
G.01.03.0105.175	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 16 DE 40**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.010	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,46	1,460
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,146
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4,4	h	0,04	32,96	1,450
	Spese generali del 15%				0,482
	Utile dell'Impresa del 10%				0,369
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,450
				Costo materiali fc	1,460
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,996
G.01.03.0105.180	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 16 DE 50**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.015	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	2,23	2,230
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,223
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,02	7,69	0,154
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,65	h	0,06	32,96	1,862
	Spese generali del 15%				0,670
	Utile dell'Impresa del 10%				0,514
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**5,650**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**5,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,862
				Costo materiali fc	2,230
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,404
G.01.03.0105.185	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 16 DE 63**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.020	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	3,58	3,580
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,358
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3,15	h	0,03	7,69	0,242
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6,75	h	0,07	32,96	2,225
	Spese generali del 15%				0,961
	Utile dell'Impresa del 10%				0,737
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,225
				Costo materiali fc	3,580
				Costo noli e trasporti	0,242
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,054
G.01.03.0105.190	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 16 DE 75**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.025	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	5,03	5,030
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,503
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4,25	h	0,04	7,69	0,327
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,637
	Spese generali del 15%				1,274
	Utile dell'Impresa del 10%				0,977
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,637
				Costo materiali fc	5,030
				Costo noli e trasporti	0,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,755

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
G.01.03.0105.195	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **PN 16 DE 90**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.030	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	6,29	6,290
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,629
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,04	7,69	0,308
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 9,75	h	0,10	32,96	3,214
	Spese generali del 15%				1,566
	Utile dell'Impresa del 10%				1,201
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,214
				Costo materiali fc	6,290
				Costo noli e trasporti	0,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,398
G.01.03.0105.200	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **PN 16 DE 110**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.035	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	9,43	9,430
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				0,943
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5,5	h	0,06	7,69	0,423
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 11,75	h	0,12	32,96	3,873
	Spese generali del 15%				2,200
	Utile dell'Impresa del 10%				1,687
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,873
				Costo materiali fc	9,430
				Costo noli e trasporti	0,423
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,834
G.01.03.0105.205	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS.** **PN 16 DE 125**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.040	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	12,15	12,150
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				1,215

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6,5	h	0,07	7,69	0,500
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13,25	h	0,13	32,96	4,367
	Spese generali del 15%				2,735
	Utile dell'Impresa del 10%				2,097
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**23,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**23,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,367
				Costo materiali fc	12,150
				Costo noli e trasporti	0,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,043
G.01.03.0105.210	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 16 DE 140**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.045	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	15,13	15,130
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				1,513
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7	h	0,07	7,69	0,538
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14,75	h	0,15	32,96	4,862
	Spese generali del 15%				3,306
	Utile dell'Impresa del 10%				2,535
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,862
				Costo materiali fc	15,130
				Costo noli e trasporti	0,538
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,350
G.01.03.0105.215	**FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 16 DE 160**	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.050	TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	19,64	19,640
	Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				1,964
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	7,69	0,615
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16,75	h	0,17	32,96	5,521

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				4,161
Utile dell'Impresa del 10%				3,190
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**35,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**35,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,521
			Costo materiali fc	19,640
			Costo noli e trasporti	0,615
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,314
G.01.03.0105.220 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 16 DE 180	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.055 TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	25,08	25,080
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				2,508
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 9	h	0,09	7,69	0,692
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 18,75	h	0,19	32,96	6,180
Spese generali del 15%				5,169
Utile dell'Impresa del 10%				3,963
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,590**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,180
			Costo materiali fc	25,080
			Costo noli e trasporti	0,692
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,638
G.01.03.0105.225 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC) PRESS. PN 16 DE 200	**m**	**100**		
Z.61.15.0289.060 TUBI IN PVC PN 16 PER CONDOTTE IN PRESSIONE PN 16 diametro esterno mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100	m	1,00	31,04	31,040
Utile dell'Impresa Incremento costo per pezzi speciali del 10%				3,104
Z.08.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 10	h	0,10	7,69	0,769
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20,75	h	0,21	32,96	6,839
Spese generali del 15%				6,263
Utile dell'Impresa del 10%				4,802
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,839

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	31,040
				Costo noli e trasporti	0,769
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,173
G.01.04.0005.005	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASTA PORTA IRRIGATORE**	**cad.**	**1**		
Z.61.05.0270.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	5,61	8,415
Z.61.05.0270.015	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	5,00	4,31	21,550
	Utile dell'Impresa Piastre di collegamento e ancoraggio dell'asta in acciaio zincato del 10%				2,997
Z.76.20.0005.005	Plinti prefabbricati per asta porta irrigatore (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	5,16	5,160
Z.76.20.0001.005	Rubinetto a sfera a 3 vie 1" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	8,11	8,110
Z.76.20.0002.005	Giunto porta filtro 1" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	6,97	6,970
Z.76.20.0003.005	Filtro in PVC filettato 3/4" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	0,35	0,350
Z.76.20.0004.005	tappo in plastica per idrantino 1 1/4" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	0,10	0,100
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,25	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,7	h	0,70	27,46	19,222
	Spese generali del 15%				12,167
	Utile dell'Impresa del 10%				9,328
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**102,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**102,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,462
				Costo materiali fc	29,965
				Costo materiali fm	20,690
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,493
G.01.04.0012.001	**FORMAZIONE PUNTO CONSEGNA attacco diametro 3/4**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,60	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,60	h	0,60	27,46	16,476
Z.64.05.0045.675	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 gomito a 90° d 32 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	2,67	5,340
Z.64.05.0045.205	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1,48	1,480
Z.64.05.0045.370	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo femmina 32x1" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1,60	1,600
Z.76.15.0015.005	GOMITO FEMMINA IN POLIETILENE 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,73	3,460
Z.76.15.0010.005	1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,960

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.76.15.0030.005	1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,34	15,340
Z.64.05.0015.025	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 32x3/4" PN6 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	0,66	1,320
Z.76.15.0020.005	TAPPO IN PLASTICA 3/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,45	0,900
	Spese generali del 15%				10,148
	Utile dell'Impresa del 10%				7,780
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,252
				Costo materiali fc	21,660
				Costo materiali fm	9,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,928
G.01.04.0012.003	**FORMAZIONE PUNTO CONSEGNA attacco diametro 1"1/2**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,8	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,8	h	0,80	27,46	21,968
Z.64.05.0045.685	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 gomito a 90° d 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	6,53	13,060
Z.64.05.0045.250	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 50x1 1/2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3,62	3,620
Z.64.05.0045.400	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo femmina 50x1 1/2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3,62	3,620
Z.76.15.0015.010	GOMITO FEMMINA IN POLIETILENE 1,5" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	2,36	4,720
Z.76.15.0030.010	1,5" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,44	24,440
Z.64.05.0015.055	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 50x3/4" PN6 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	0,95	1,900
Z.76.15.0020.005	TAPPO IN PLASTICA 3/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,45	0,900
Z.61.20.0120.345	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA PER ACQUEDOTTI IN PRESSIONE SIGMA 80 PN 10 DE 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	1,37	2,740
	Spese generali del 15%				15,500
	Utile dell'Impresa del 10%				11,884
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,336
				Costo materiali fc	32,800
				Costo materiali fm	18,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,384
G.01.04.0012.005	**FORMAZIONE PUNTO CONSEGNA attacco diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
Z.64.05.0045.690	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 gomito a 90° d 63 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	7,90	15,800
Z.64.05.0045.270	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 63x2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	5,11	5,110
Z.64.05.0045.410	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo femmina 63x2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	5,11	5,110
Z.76.15.0015.015	GOMITO FEMMINA IN POLIETILENE 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,61	7,220
Z.76.15.0030.015	2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,60	37,600
Z.64.05.0015.075	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 63x3/4" PN6 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	1,37	2,740
Z.76.15.0020.005	TAPPO IN PLASTICA 3/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,45	0,900
Z.61.20.0120.350	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA PER ACQUEDOTTI IN PRESSIONE SIGMA 80 PN 10 DE 63 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	2,14	6,420
	Spese generali del 15%				21,198
	Utile dell'Impresa del 10%				16,252
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**178,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**178,770**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	60,420
				Costo materiali fc	52,140
				Costo materiali fm	23,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,450
G.01.04.0012.007	**FORMAZIONE PUNTO CONSEGNA attacco diametro 2" 1/2**		**1**		
Z.76.15.0010.010	2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,22	2,440
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,1	h	1,10	32,96	36,256
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,1	h	1,10	27,46	30,206
Z.64.05.0045.695	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 gomito a 90° d 75 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	15,32	30,640
Z.64.05.0045.280	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 75x2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	10,21	10,210
Z.64.05.0045.415	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo femmina 75x2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	10,21	10,210
Z.76.15.0015.015	GOMITO FEMMINA IN POLIETILENE 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	3,61	7,220
Z.76.15.0030.020	2,5" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,76	50,760
Z.64.05.0015.095	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 75x3/4" PN6 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	1,78	3,560
Z.76.15.0020.005	TAPPO IN PLASTICA 3/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,45	0,900
Z.61.20.0120.355	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA PER ACQUEDOTTI IN PRESSIONE SIGMA 80 PN 10 DE 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	fc)	m	3,00	3,02	9,060
	Spese generali del 15%				28,719
	Utile dell'Impresa del 10%				22,018
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**242,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**242,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	66,462
				Costo materiali fc	70,380
				Costo materiali fm	44,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,738
G.01.04.0012.010	**FORMAZIONE PUNTO CONSEGNA attacco diametro 3"**		**1**		
Z.76.15.0010.015	3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	1,99	3,980
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	32,96	42,848
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
Z.64.05.0045.700	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 gomito a 90° d 90 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	19,01	38,020
Z.64.05.0045.305	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 90x3" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	12,05	12,050
Z.64.05.0045.430	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo femmina 90x3" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	12,54	12,540
Z.76.15.0015.020	GOMITO FEMMINA IN POLIETILENE 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,52	11,040
Z.76.15.0030.025	3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,84	80,840
Z.64.05.0015.130	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 90x3/4" PN6 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	2,25	4,500
Z.76.15.0020.005	TAPPO IN PLASTICA 3/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,45	0,900
Z.61.20.0120.360	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA PER ACQUEDOTTI IN PRESSIONE SIGMA 80 PN 10 DE 90 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	4,28	12,840
	Spese generali del 15%				38,288
	Utile dell'Impresa del 10%				29,354
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**322,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**322,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	78,546
				Costo materiali fc	109,600
				Costo materiali fm	67,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,644
G.01.04.0020.005	**POSA DI UNITA' PERIFERICHE DI COMANDO via cavo**	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.005	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,65	h	2,65	34,06	90,259
	Spese generali del 15%				13,539

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				10,380
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**114,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**114,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				90,259
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,921
G.01.04.0020.010 POSA DI UNITA' PERIFERICHE DI COMANDO via radio	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3,3	h	3,30	34,06	112,398
Spese generali del 15%				16,860
Utile dell'Impresa del 10%				12,926
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**142,180**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**142,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				112,398
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,782
G.01.04.0020.015 POSA DI UNITA' PERIFERICHE DI COMANDO protezione antifulmine	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,06	54,496
Spese generali del 15%				8,174
Utile dell'Impresa del 10%				6,267
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**68,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**68,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				54,496
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,444
G.01.04.0025.005 POSA DI UNITA' CENTRALE DI CONTROLLO COMPUTERIZZATA a corpo per ogni unità centrale	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	116,00	34,06	3.950,960
Spese generali del 15%				592,644
Utile dell'Impresa del 10%				454,360
Per arrotondamento				0,036
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4.998,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4.998,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3.950,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.047,040
G.01.04.0025.010 POSA DI UNITA' CENTRALE DI CONTROLLO COMPUTERIZZATA eventuale espansione	**cad.**	**1**		
Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	34,06	544,960
Spese generali del 15%				81,744
Utile dell'Impresa del 10%				62,670

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,026
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**689,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**689,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	544,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	144,440
G.01.04.0030.005 FORNITURA E POSA DI GOCCIOLATORE A BOTTONE tipo normale	**cad.**	**100**		
Z.64.75.0010.005 GOCCIOLATORE A BOTTONE Gocciolatore a bottone (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 100	cad.	1,00	0,14	0,140
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,012	h	0,01	27,46	0,278
Spese generali del 15%				0,063
Utile dell'Impresa del 10%				0,048
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,530**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,278
			Costo materiali fm	0,140
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,112
G.01.04.0035.005 FORNITURA E POSA DI GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE A BOTTONE tipo autocompensante	**cad.**	**100**		
Z.64.75.0015.005 GOCCIOLATORE AUTO COMPENSANTE A BOTTONE Gocciolatore autocompensante (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 100	cad.	1,00	0,35	0,350
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,8453	h	0,01	27,46	0,232
Spese generali del 15%				0,087
Utile dell'Impresa del 10%				0,067
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,232
			Costo materiali fm	0,350
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,158
G.01.04.0040.005 FORNITURA E POSA DI MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI tipo normale	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0025.005 MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI tipo normale (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	1,44	1,440
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,0215	h	0,02	32,96	0,709
Spese generali del 15%				0,322
Utile dell'Impresa del 10%				0,247
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,720**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,709
			Costo materiali fm	1,440
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,571
G.01.04.0040.010 FORNITURA E POSA DI MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI **tipo autocompensante**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0025.010 MICROIRRIGATORI STATICI O DINAMICI tipo autocompensante (da 1 a 4 atm) (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	2,20	2,200
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,0215	h	0,02	32,96	0,709
Spese generali del 15%				0,436
Utile dell'Impresa del 10%				0,335
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,709
			Costo materiali fm	2,200
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,771
G.01.04.0055.005 FORNITURA E POSA DI FILO DI FERRO TRIPLA ZINCATURA	**m**	**100**		
Z.64.75.0100.005 FILO DI FERRO TRIPLA ZINCATURA filo di ferro a tripla zincatura (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 4,3	kg	0,04	1,07	0,046
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,85	h	0,01	27,46	0,233
Spese generali del 15%				0,042
Utile dell'Impresa del 10%				0,032
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,233
			Costo materiali fm	0,046
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,071
G.01.04.0060.005 FORNITURA E POSA DI PALI IN LAMINATO A T mm 35*35*5,5 h 1,30 m	**cad.**	**100**		
Z.64.75.0105.005 PALI IN LAMINATO mm 35*35*5.5 h 130 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 100	cad.	1,00	3,84	3,840
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 17,4	h	0,17	27,46	4,778
Spese generali del 15%				1,293
Utile dell'Impresa del 10%				0,991
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,778
			Costo materiali fm	3,840

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,282
G.01.04.0060.010	**FORNITURA E POSA DI PALI IN LAMINATO A T mm 40*40*5,0 h 1,50 m**	**cad.**	**100**		
Z.64.75.0105.010	PALI IN LAMINATO mm 40*40*5.0 h 150 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 100	cad.	1,00	5,48	5,480
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21	h	0,21	27,46	5,767
	Spese generali del 15%				1,687
	Utile dell'Impresa del 10%				1,293
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,767
				Costo materiali fm	5,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,983
G.01.04.0065.005	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARICHI diametro 1"**	**cad.**	**1**		
Z.64.05.0015.190	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 125x1"PN6 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3,74	3,740
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,23	h	0,23	30,57	7,031
Z.76.15.0005.005	1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,80	1,800
Z.76.15.0025.005	VALVOLE A TESTA QUADRA 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,85	9,850
	Spese generali del 15%				3,363
	Utile dell'Impresa del 10%				2,578
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,031
				Costo materiali fc	11,650
				Costo materiali fm	3,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,939
G.01.04.0065.010	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARICHI diametro 2"**	**cad.**	**1**		
Z.64.05.0015.220	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 160x2" PN6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,15	17,150
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,68	h	0,68	30,57	20,788
Z.76.15.0005.010	2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,20	5,200
Z.76.15.0025.010	VALVOLE A TESTA QUADRA 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,88	28,880
	Spese generali del 15%				10,803
	Utile dell'Impresa del 10%				8,282
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	20,788
				Costo materiali fc	51,230
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,082
G.01.04.0070.001	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI SFIATO diametro 1" a doppio effetto**		**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,23	h	0,23	30,57	7,031
Z.64.05.0015.190	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 125x1"PN6 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3,74	3,740
Z.76.15.0005.005	1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,80	1,800
Z.64.75.0110.020	VALVOLA DI SFIATO diametro 1" doppio effetto in polietilene (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,38	70,380
	Spese generali del 15%				12,443
	Utile dell'Impresa del 10%				9,539
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**104,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**104,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,031
				Costo materiali fc	72,180
				Costo materiali fm	3,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,979
G.01.04.0070.005	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI SFIATO diametro 2" normale**	**cad.**	**1**		
Z.64.75.0110.005	VALVOLA DI SFIATO diametro 2" normale in metallo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	194,43	194,430
	Utile dell'Impresa Pezzi speciali per il montaggio del 10%				19,443
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,9	h	0,90	27,46	24,714
	Spese generali del 15%				35,788
	Utile dell'Impresa del 10%				27,438
	Per arrotondamento				-0,013
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**301,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**301,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,714
				Costo materiali fm	194,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,656
G.01.04.0070.010	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI SFIATO diametro 2" a doppio effetto**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,68	h	0,68	30,57	20,788
Z.64.05.0015.220	PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE PN 6 Presa a staffa 160x2" PN6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,15	17,150
Z.76.15.0005.010	2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,20	5,200
Z.64.75.0110.010	VALVOLA DI SFIATO diametro 2" doppio effetto in metallo (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	242,75	242,750
	Spese generali del 15%				42,883
	Utile dell'Impresa del 10%				32,877

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,048
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**361,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**361,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				20,788
Costo materiali fc				22,350
Costo materiali fm				242,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,712
G.01.04.0075.005 FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS tubo cemento diametro 20	**cad.**	**1**		
Z.76.40.0005.005 Pozzetto in cls diametro 20 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	7,50	7,500
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: ,3	h	0,30	27,46	8,238
Spese generali del 15%				2,361
Utile dell'Impresa del 10%				1,810
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				8,238
Costo materiali fm				7,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,172
G.01.04.0075.010 FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS prolunga in CLS 30*30	**cad.**	**1**		
X.16.05.0150.010 POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 30x30x30 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	7,31	7,310
Z.08.10.0020.030 Si intende comprensivo di rimorchio: TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,5	h	0,50	7,69	3,845
Z.08.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,5	h	0,50	9,92	4,960
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
Spese generali del 15%				6,536
Utile dell'Impresa del 10%				5,011
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**55,120**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**55,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				27,460
Costo materiali fm				7,310
Costo noli e trasporti				8,805
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,545
G.01.04.0075.015 FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS prolunga in CLS 40*40	**cad.**	**1**		
X.16.05.0150.020 POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	9,60	9,600
Z.08.10.0020.030 Si intende comprensivo di rimorchio: TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,75	h	0,75	7,69	5,768
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,75	h	0,75	9,92	7,440
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,425	h	1,43	27,46	39,131
	Spese generali del 15%				9,291
	Utile dell'Impresa del 10%				7,123
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,131
				Costo materiali fm	9,600
				Costo noli e trasporti	13,208
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,411
G.01.04.0075.020	**FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS prolunga in CLS 50*50**	**cad.**	**1**		
X.16.05.0150.030	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 50x50x50 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	16,04	16,040
Z.08.10.0020.030	Si intende comprensivo di rimorchio: TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	7,69	7,690
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	9,92	9,920
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,46	54,920
	Spese generali del 15%				13,286
	Utile dell'Impresa del 10%				10,186
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**112,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**112,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,920
				Costo materiali fm	16,040
				Costo noli e trasporti	17,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,470
G.01.04.0075.025	**FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS prolunga in CLS 60*60**	**cad.**	**1**		
X.16.05.0150.040	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	29,55	29,550
Z.08.10.0020.030	Si intende comprensivo di rimorchio: TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,25	h	1,25	7,69	9,613
Z.08.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,25	h	1,25	9,92	12,400
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 2,515	h	2,52	27,46	69,062
Spese generali del 15%				18,094
Utile dell'Impresa del 10%				13,872
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**152,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**152,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				69,062
Costo materiali fm				29,550
Costo noli e trasporti				22,013
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,965
G.01.04.0075.030 FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS prolunga in CLS 80*80	**cad.**	**1**		
X.16.05.0150.050 POZZETTI PREFABBRICATI pozzetti prefabbricati 80x80x80 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	66,97	66,970
Z.08.10.0020.030 Si intende comprensivo di rimorchio: TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,5	h	1,50	7,69	11,535
Z.08.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,5	h	1,50	9,92	14,880
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,9525	h	2,95	27,46	81,076
Spese generali del 15%				26,169
Utile dell'Impresa del 10%				20,063
Per arrotondamento				0,007
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**220,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**220,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				81,076
Costo materiali fm				66,970
Costo noli e trasporti				26,415
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,239
G.01.04.0075.035 FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS prolunga in CLS 80*110 con soletta	**cad.**	**1**		
X.16.05.0160.065 PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 100x100x100 cm - Fornitore VENETA PREFABBRICATI/Listino prezzi 2019 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	103,53	103,530
X.16.05.0170.025 CHIUSURE POZZETTI chiusura monoblocco 100x100x20 cm carrabile D400 con ispezione Ø 62,5 cm - Fornitore VENETA PREFABBRICATI/Listino prezzi 2019 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	129,00	129,000
Z.08.10.0020.030 Si intende comprensivo di rimorchio: TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5	h	2,50	7,69	19,225
Z.08.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5	h	2,50	9,92	24,800
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7,46	h	7,46	27,46	204,852

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				72,211
Utile dell'Impresa del 10%				55,362
Per arrotondamento				0,020
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**609,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**609,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				204,852
Costo materiali fm				232,530
Costo noli e trasporti				44,025
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				127,593
G.01.04.0080.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI PER POZZETTI in CLS diametro 20	**cad.**	**1**		
Z.76.40.0010.005 Chiusino in cls. diametro 20 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	3,00	3,000
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	27,46	1,373
Spese generali del 15%				0,656
Utile dell'Impresa del 10%				0,503
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,373
Costo materiali fm				3,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,157
G.01.04.0080.010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI PER POZZETTI in lamiera zincata a caldo	**kg**	**1**		
X.43.01.10.0015.03 PROFILATI ZINCATI A CALDO STRADE- laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 zincati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,70	1,700
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
Spese generali del 15%				0,548
Utile dell'Impresa del 10%				0,420
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,620**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,950
Costo materiali fc				1,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,970
G.01.04.0080.015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI PER POZZETTI in ghisa	**kg**	**1**		
X.43.05.50.0020.00 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250 chiusino leggero telaio quadrato peso 23 kg 3.3030L - Fornitore VELO/Listino prezzi 2018 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	kg	1,00	1,76	1,760
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,019	h	0,02	27,46	0,522
Spese generali del 15%				0,342

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,262
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,522
				Costo materiali fm	1,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,608
G.01.04.0085.005	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PASSACAVO CORRUGATO** **diametro 50**	**m**	**100**		
X.16.05.1045.0100.	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 50 mm GIOTTO 450 - Fornitore STABILPLASTIC/Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	0,87	0,870
	Utile dell'Impresa pezzi speciali e filo di ferro preinserito del 10%				0,087
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,4	h	0,05	32,96	1,780
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	7,69	0,077
	Spese generali del 15%				0,422
	Utile dell'Impresa del 10%				0,324
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,780
				Costo materiali fc	0,870
				Costo noli e trasporti	0,077
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,833
G.01.04.0085.010	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PASSACAVO CORRUGATO** **diametro 63**	**m**	**100**		
X.16.05.1045.0100.	si intendono comprensivi di trasporto anche nell'ambito del cantiere: CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 63 mm GIOTTO 450 - Fornitore STABILPLASTIC/Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	m	1,00	1,12	1,120
	Utile dell'Impresa pezzi speciali e filo di ferro preinserito del 10%				0,112
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5,55	h	0,06	32,96	1,829
Z.08.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	7,69	0,077
	Spese generali del 15%				0,471
	Utile dell'Impresa del 10%				0,361
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,829

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	1,120
				Costo noli e trasporti	0,077
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,944
G.01.04.0102.004	**POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE DN 1 1/2"**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.010	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,55	h	0,55	36,92	20,306
Z.00.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA - MANODOPERA IN PRODUZIONE (tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) operaio comune (Costo manodopera produzione - Costo manodopera alla produzione) Formula quantità: 0,63	h	0,63	27,46	17,300
Z.76.30.0001.005	Flangia a saldare DN 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	4,65	9,300
Z.76.30.0002.005	Guarnizioni DN 50 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	0,36	0,720
Z.76.30.0003.005	Bullone con dado 16*80 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	16,00	0,52	8,320
Z.72.02.0003.001	NOLI PICCOLE ATTREZZATURE Saldatrice ossiacetilenica (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,55	h	0,55	1,15	0,633
	Spese generali del 15%				8,487
	Utile dell'Impresa del 10%				6,443
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**71,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**71,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,306
				Costo manodopera alla produzione	17,300
				Costo materiali fm	18,340
				Costo noli e trasporti	0,633
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,931
G.01.04.0102.005	**POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE DN 2"**	**cad.**	**1**		
Z.00.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA - MANODOPERA IN PRODUZIONE (tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) operaio specializzato (Costo manodopera produzione - Costo manodopera alla produzione) Formula quantità: ,75	h	0,75	32,96	24,720
Z.00.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA - MANODOPERA IN PRODUZIONE (tabelle Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) operaio comune (Costo manodopera produzione - Costo manodopera alla produzione) Formula quantità: 0,84	h	0,84	27,46	23,066
Z.72.02.0003.001	NOLI PICCOLE ATTREZZATURE Saldatrice ossiacetilenica (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: ,75	h	0,75	1,15	0,863
Z.76.30.0001.010	Flangia a saldare DN 65 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	5,68	11,360
Z.76.30.0002.010	Guarnizioni DN 65 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	0,46	0,920
Z.76.30.0003.005	Bullone con dado 16*80 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	16,00	0,52	8,320
	Spese generali del 15%				10,387

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				7,964
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera alla produzione	47,786
				Costo materiali fm	20,600
				Costo noli e trasporti	0,863
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,351
G.01.04.0102.010	**POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE DN 3"**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
Z.72.02.0003.001	NOLI PICCOLE ATTREZZATURE Saldatrice ossiacetilenica (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	1,15	1,150
Z.76.30.0001.015	Flangia a saldare DN 80 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	6,71	13,420
Z.76.30.0002.015	Guarnizioni DN 80 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	0,57	1,140
Z.76.30.0003.005	Bullone con dado 16*80 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	16,00	0,52	8,320
	Spese generali del 15%				12,668
	Utile dell'Impresa del 10%				9,712
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,420
				Costo materiali fm	22,880
				Costo noli e trasporti	1,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,380
G.01.04.0102.015	**POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE DN 4"**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,1	h	1,10	32,96	36,256
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,25	h	1,25	27,46	34,325
Z.72.02.0003.001	NOLI PICCOLE ATTREZZATURE Saldatrice ossiacetilenica (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,1	h	1,10	1,15	1,265
Z.76.30.0001.020	Flangia a saldare DN 100 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	8,01	16,020
Z.76.30.0002.020	Guarnizioni DN 100 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	0,83	1,660
Z.76.30.0003.005	Bullone con dado 16*80 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	16,00	0,52	8,320
	Spese generali del 15%				14,677
	Utile dell'Impresa del 10%				11,252
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**123,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**123,780**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	70,581
				Costo materiali fm	26,000
				Costo noli e trasporti	1,265
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,934
G.01.04.0102.020	**POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE DN 5"**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,35	h	1,35	27,46	37,071
Z.72.02.0003.001	NOLI PICCOLE ATTREZZATURE Saldatrice ossiacetilenica (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,25	h	1,25	1,15	1,438
Z.76.30.0001.025	Flangia a saldare				
	DN 125 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	10,85	21,700
Z.76.30.0002.025	Guarnizioni				
	DN 125 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	1,14	2,280
Z.76.30.0003.010	Bullone con dado				
	20*100 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	16,00	0,77	12,320
	Spese generali del 15%				17,401
	Utile dell'Impresa del 10%				13,341
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	78,271
				Costo materiali fm	36,300
				Costo noli e trasporti	1,438
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,791
G.01.04.0102.025	**POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE DN 6"**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	32,96	42,848
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,57	h	1,57	27,46	43,112
Z.72.02.0003.001	NOLI PICCOLE ATTREZZATURE Saldatrice ossiacetilenica (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	1,15	1,495
Z.76.30.0001.030	Flangia a saldare				
	DN 150 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	13,43	26,860
Z.76.30.0002.030	Guarnizioni				
	DN 150 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	1,24	2,480
Z.76.30.0003.010	Bullone con dado				
	20*100 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	16,00	0,77	12,320
	Spese generali del 15%				19,367
	Utile dell'Impresa del 10%				14,848
	Per arrotondamento				-0,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**163,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**163,300**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,960
				Costo materiali fm	41,660
				Costo noli e trasporti	1,495
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,185
G.01.04.0102.030	**POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE DN 8"**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,93	h	1,93	27,46	52,998
Z.72.02.0003.001	NOLI PICCOLE ATTREZZATURE Saldatrice ossiacetilenica (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,5	h	1,50	1,15	1,725
Z.76.30.0001.035	Flangia a saldare DN 200 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	18,08	36,160
Z.76.30.0002.035	Guarnizioni DN 200 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	1,86	3,720
Z.76.30.0003.010	Bullone con dado 20*100 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	16,00	0,77	12,320
	Spese generali del 15%				23,454
	Utile dell'Impresa del 10%				17,982
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**197,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**197,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	102,438
				Costo materiali fm	52,200
				Costo noli e trasporti	1,725
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,437
G.01.04.0102.035	**POSA DI SARACINESCHE E VALVOLE DN 10"**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,46	54,920
Z.72.02.0003.001	NOLI PICCOLE ATTREZZATURE Saldatrice ossiacetilenica (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,9	h	1,90	1,15	2,185
Z.76.30.0001.040	Flangia a saldare DN 250 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	32,54	65,080
Z.76.30.0002.040	Guarnizioni DN 250 PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	2,58	5,160
Z.76.30.0003.010	Bullone con dado 20*100 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	16,00	0,77	12,320
	Spese generali del 15%				30,838
	Utile dell'Impresa del 10%				23,642
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**260,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**260,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	120,840
				Costo materiali fm	82,560
				Costo noli e trasporti	2,185
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,515
G.01.04.0103.004	**FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO DI PRESA E CONTROLLO per valvole idrauliche da 2"**	**cad.**	**1**		
Z.64.05.0045.280	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 75x2" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 2/3252400000	cad.		10,21	
Z.76.25.0001.005	Raccordo in ghisa gomito 2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	4,00	7,35	29,400
Z.76.15.0005.010	2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	5,20	10,400
Z.76.25.0005.005	Cassetta zincata dimensioni 65*65*35 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	80,00	80,000
Z.72.48.0003.011	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,84	88,840
Z.76.25.0001.015	Raccordo in ghisa Bocchettone maschio femmina 2" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	18,90	37,800
Z.61.05.0270.030	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,5	m	3,50	9,06	31,710
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,57	91,710
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
	Spese generali del 15%				65,367
	Utile dell'Impresa del 10%				50,115
	Per arrotondamento				0,038
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**551,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**551,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	157,630
				Costo materiali fc	130,950
				Costo materiali fm	147,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,520
G.01.04.0103.005	**FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO DI PRESA E CONTROLLO per valvole idrauliche da 3"**	**cad.**	**1**		
Z.64.05.0045.305	RACCORDI A COMPRES. IN POLIPROPILENE (PP) PN16 raccordo maschio 90x3" PN 16 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	12,05	24,100
Z.76.25.0001.020	Raccordo in ghisa Bocchettone maschio femmina 3"	cad.	2,00	28,75	57,500
Z.76.25.0001.010	Raccordo in ghisa gomito 3" (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	4,00	26,25	105,000
Z.72.48.0003.015	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	272,10	272,100
Z.61.05.0270.040	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,5	m	3,50	15,18	53,130
Z.76.25.0005.005	Cassetta zincata dimensioni 65*65*35 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	80,00	80,000
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	32,96	82,400
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,8	h	3,80	30,57	116,166
	Spese generali del 15%				118,559
	Utile dell'Impresa del 10%				90,896
	Per arrotondamento				0,049
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**999,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**999,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	198,566
				Costo materiali fc	325,230
				Costo materiali fm	209,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	267,004
H.01.01.0002.005	**TRASPORTO MEZZI IN CANTIERE FORESTALE tempo percorrenza < 30 minuti**	**cad.**	**1**		
	Si considera un tempo di percorrenza di 30 min (per 3 viaggi andata e ritorno)				
Z.01.05.0001.003	per assistenza carico scarico 6 volte per 10 min cad.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6*10/60	h	1,00	27,46	27,460
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.050	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 110KW fino a 140 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5*3*2	h	3,00	52,35	157,050
Z.06.10.0080.010	CARRELLONE Carrellone per trasporto macchinari. N.B. mezzo da abbinare obbligatoriamente alla voce Z.7.10.70.50 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5*3*2	h	3,00	7,08	21,240
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5*3*2	h	3,00	32,96	98,880
	Spese generali del 15%				45,695
	Utile dell'Impresa del 10%				35,033
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**385,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**385,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	126,340
				Costo noli e trasporti	178,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,730
H.01.01.0002.010	**TRASPORTO MEZZI IN CANTIERE FORESTALE tempo percorrenza compreso tra 30 e 90 minuti**	**cad.**	**1**		
	Si considera un tempo di percorrenza di 60 min (per 3 viaggi andata e ritorno)				
Z.01.05.0001.003	per assistenza carico scarico 6 volte per 10 min cad.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6*10/60	h	1,00	27,46	27,460
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.050	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 110KW fino a 140 KW. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*3*2	h	6,00	52,35	314,100
Z.06.10.0080.010	CARRELLONE				
	Carrellone per trasporto macchinari. N.B. mezzo da abbinare obbligatoriamente alla voce Z.7.10.70.50 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1*3*2	h	6,00	7,08	42,480
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*3*2	h	6,00	32,96	197,760
	Spese generali del 15%				87,270
	Utile dell'Impresa del 10%				66,907
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**735,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**735,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	225,220
				Costo noli e trasporti	356,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,180
H.01.01.0002.015	**TRASPORTO MEZZI IN CANTIERE FORESTALE** **tempo percorrenza > 90 minuti**	**cad.**	**1**		
	Si considera un tempo di percorrenza di 90 min (per 3 viaggi andata e ritorno)				
Z.01.05.0001.003	per assistenza carico scarico 6 volte per 10 min cad.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6*10/60	h	1,00	27,46	27,460
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0020.050	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 110KW fino a 140 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5*3*2	h	9,00	52,35	471,150
Z.06.10.0080.010	CARRELLONE				
	Carrellone per trasporto macchinari. N.B. mezzo da abbinare obbligatoriamente alla voce Z.7.10.70.50 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5*3*2	h	9,00	7,08	63,720
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5*3*2	h	9,00	32,96	296,640
	Spese generali del 15%				128,846
	Utile dell'Impresa del 10%				98,782
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.086,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.086,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	324,100
				Costo noli e trasporti	534,870
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,630
H.01.01.0005.005	**SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera pari a mc 300 con assistenza mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.001	modinaturae verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 6/250	h	0,02	32,96	0,791
Z.01.05.0001.003	regolazione piani e scarpate, esterpazione ceppaie e taglio radici sporgenti ed eliminazione pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/250	h	0,02	27,46	0,659
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/250	h	0,03	63,25	2,024
Z.06.05.0080.020	spostamento materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/250	h	0,01	30,67	0,245
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/250	h	0,01	40,65	0,325
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/250	h	0,03	30,57	0,978
Z.01.05.0001.002	operatore ai mezzi carico e trasporto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/250+2/250	h	0,02	30,57	0,489
	Spese generali del 15%				0,827
	Utile dell'Impresa del 10%				0,634
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**6,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**6,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,917
				Costo noli e trasporti	2,594
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,459
H.01.01.0015.005	**SCAVO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO**				
	rocce tenere e semidure	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera pari a mc 40 con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.002	modinatura e verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	30,57	0,764
Z.01.05.0001.003	regolarizzazione piani e scarpate e assistenza montaggio e smontaggio martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/40+((6/60)*8)/40	h	0,05	27,46	1,236
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	79,97	15,994
Z.06.05.0050.040	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE				
	di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	7,55	1,510
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	36,56	1,828
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (90/60)/40	h	0,04	45,23	1,696
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.002	operatore ai mezzi carico e trasporto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40+(90/60)/40	h	0,09	30,57	2,675
	Spese generali del 15%				4,773
	Utile dell'Impresa del 10%				3,659
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**40,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**40,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,789
				Costo noli e trasporti	21,028
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,433
H.01.01.0015.010	**SCAVO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO**				
	rocce dure	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera pari a mc 30 con assistenza mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.001	modinatura e verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (40/60)/30	h	0,02	32,96	0,732
Z.01.05.0001.003	regolarizzazione piani e scarpate ed assistenza montaggio e smontaggio martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (40/60)/30+((6/60)*8)/30	h	0,05	27,46	1,342
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.050	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	79,97	21,325
Z.06.05.0050.040	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE				
	di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	7,55	2,013
Z.06.05.0080.030	PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	36,56	1,219
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	40,65	1,355
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	30,57	8,152
Z.01.05.0001.002	operatore ai mezzi carico e trasporto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30+1/30	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				5,726
	Utile dell'Impresa del 10%				4,390
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**48,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**48,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,264
				Costo noli e trasporti	25,912
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,114
H.01.01.0025.005	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA eseguito a mano**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera pari a mc 5				
Z.01.05.0001.002	per scavo a mano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/5	h	1,60	30,57	48,912
Z.01.05.0001.003	movimentazione materiale di scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/5	h	1,60	27,46	43,936
	Spese generali del 15%				13,927
	Utile dell'Impresa del 10%				10,678
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**117,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**117,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	92,848
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,602
H.01.01.0025.010	**SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera pari a mc 150 con assistenza al mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.003	per assistenza al mezzo, modinaturae e verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/150	h	0,04	27,46	1,098
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/150	h	0,05	50,34	2,685
Z.06.05.0080.020	spostamento materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (45/60)/150	h	0,01	30,67	0,153
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: (45/60)/150	h	0,01	40,65	0,203
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/150	h	0,05	30,57	1,630
Z.01.05.0001.002	operatore ai mezzi per carico e trasporto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (90/60)/150	h	0,01	30,57	0,306
	Spese generali del 15%				0,911
	Utile dell'Impresa del 10%				0,699
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,034
				Costo noli e trasporti	3,041
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,615
H.01.01.0030.005	**SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO**				
	rocce tenere e semidure	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera pari a 30mc con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.001	modinatura e verifica livelli: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5/30	h	0,02	32,96	0,549
Z.01.05.0001.003	addetto assistenza ai mezzi e montaggio e smontaggio martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/30	h	0,08	27,46	2,288
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.050	per demolizione: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	79,97	21,325
Z.06.05.0050.040	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE				
	di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	7,55	2,013
Z.06.05.0030.040	per movimentazione materiale: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (90/60)/30	h	0,05	63,25	3,163
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: (90/60)/30	h	0,05	40,65	2,033
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto escavatore cingolato con martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	30,57	8,152
Z.01.05.0001.002	Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3/30	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				6,387
	Utile dell'Impresa del 10%				4,897
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**53,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**53,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,046
				Costo noli e trasporti	28,534
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,280
H.01.01.0030.010	**SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO**				
	rocce dure	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera pari a 25 mc con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.001	modinatura e verifica livelli: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,75/25	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.003	addetto assistenza ai mezzi e montaggio e smontaggio martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,75/25	h	0,11	27,46	3,021
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.050	per demolizione: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/25	h	0,32	79,97	25,590
Z.06.05.0050.040	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE				
	di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/25	h	0,32	7,55	2,416
Z.06.05.0030.040	per movimentazione materiale: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	63,25	2,530
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	40,65	1,626
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto escavatore cingolato con martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/25	h	0,32	30,57	9,782
Z.01.05.0001.002	Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/25	h	0,08	30,57	2,446
	Spese generali del 15%				7,260
	Utile dell'Impresa del 10%				5,566
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**61,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**61,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,238

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	32,162
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,830
H.01.01.0033.005	**SCAVO A SEZIONE APERTA PER INVASI CON PALEGGIAMENTO IN LOCO**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera pari a mc 300 con assistenza mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.001	modinaturae verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/300	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.003	regolazione piani e scarpate, esterpazione ceppaie e taglio radici sporgenti ed eliminazione pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/300	h	0,02	27,46	0,549
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/300	h	0,03	63,25	1,687
Z.06.25.0170.010	rullatura fondo invaso: RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	49,93	0,333
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/300	h	0,03	30,57	0,815
Z.01.05.0001.002	operatore ai mezzi carico e trasporto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,637
	Utile dell'Impresa del 10%				0,488
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,227
				Costo noli e trasporti	2,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,123
H.01.01.0038.005	**DEMOLIZIONE CANALETTE TRASVERSALI**	**m**	**1**		
	Si cosidera una demolizione di 50 canalette giornaliere (50 * 4 ml=200 ml) con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/200	h	0,02	27,46	0,549
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/200	h	0,02	50,34	1,007
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/200	h	0,01	45,23	0,452
X.04.10.0015.010	considero il peso di 50 canalette pari a 5 t: ONERI E INDENNITA' - CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI DEMOLIZIONE IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE, SELEZIONATI - contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) dal 10% al 30% (Indennità - Indennità)				
	Formula quantità: 5/200	t	0,03	31,38	0,785
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/200	h	0,02	30,57	0,611
Z.01.05.0001.002	Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/200	h	0,01	30,57	0,306
	Spese generali del 15%				0,557
	Utile dell'Impresa del 10%				0,427
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,466
				Costo noli e trasporti	1,459
				Indennità	0,785
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,980
H.01.01.0040.005	**SCARIFICA DI MASSICCIATA STRADALE**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 1000 mq giornalieri con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.003	per sagomatura banchine: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/1000	h	0,01	27,46	0,220
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.050	per scavo cassonetto e carico materiale: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7/1000	h	0,01	79,97	0,560
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/1000	h		29,60	0,030
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/1000	h	0,01	30,57	0,214
Z.01.05.0001.002	Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1000	h		30,57	0,031
	Spese generali del 15%				0,158
	Utile dell'Impresa del 10%				0,121
	Per arrotondamento				-0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,465
				Costo noli e trasporti	0,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,275
H.01.01.0042.005	**RIGENERAZIONE DEL FONDO STRADALE** **Fresatura con profondità min. 12 cm**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 800 mq giornalieri con 2 passate, con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/800	h		27,46	0,103
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/800	h	0,01	107,82	1,078
Z.06.25.0170.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/800	h		49,93	0,125
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto escavatore cingolato con martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/800	h	0,01	30,57	0,306
Z.01.05.0001.002	Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/800	h		30,57	0,076
	Spese generali del 15%				0,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,194
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,485
				Costo noli e trasporti	1,203
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,452
H.01.01.0045.005	**RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI** **riprofilatura scarpate di monte**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 400mq giornalieri (80ml*5m), con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.003	per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/400	h	0,01	27,46	0,137
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	per riprofilatura e carico materiale: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/400	h	0,02	50,34	0,755
Z.06.10.0060.020	per trasporto materiale all'interno del cantiere: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/400	h	0,01	18,22	0,091
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/400	h	0,02	30,57	0,459
Z.01.05.0001.002	Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/400	h	0,01	30,57	0,153
	Spese generali del 15%				0,239
	Utile dell'Impresa del 10%				0,183
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,749
				Costo noli e trasporti	0,846
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,425
H.01.01.0045.010	**RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI** **riprofilatura scarpate di valle**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 400mq giornalieri (80ml*5m, con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.003	per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/400	h	0,01	27,46	0,206
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	per riprofilatura e carico materiale: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7/400	h	0,02	50,34	0,881
Z.06.10.0060.020	per trasporto materiale all'interno del cantiere: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/400	h	0,01	18,22	0,091
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/400	h	0,02	30,57	0,535
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/400	h	0,01	30,57	0,153
	Spese generali del 15%				0,280
	Utile dell'Impresa del 10%				0,215
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,894
				Costo noli e trasporti	0,972
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,494

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
H.01.01.0052.005	**RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML.**				
	riprofilatura scarpate di monte superiori a 5 ml	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 300mq giornalieri, con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.003	per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	27,46	0,183
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	per riprofilatura e carico materiale: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/300	h	0,02	50,34	1,007
Z.06.10.0060.020	per trasporto materiale all'interno del cantiere: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	18,22	0,121
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/300	h	0,02	30,57	0,611
Z.01.05.0001.002	Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,319
	Utile dell'Impresa del 10%				0,245
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,998
				Costo noli e trasporti	1,128
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,564
H.01.01.0052.010	**RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML.**				
	riprofilatura scarpate di valle superiori a 5 ml	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 300mq giornalieri, con assistenza ai mezzi costituita da:				
Z.01.05.0001.003	per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/300	h	0,01	27,46	0,275
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	per riprofilatura e carico materiale: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7/300	h	0,02	50,34	1,175
Z.06.10.0060.020	per trasporto materiale all'interno del cantiere: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	18,22	0,121
	OPERATORI AGLI AUTOMEZZI				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/300	h	0,02	30,57	0,713
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,373
	Utile dell'Impresa del 10%				0,286
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,192
				Costo noli e trasporti	1,296
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,662
H.01.01.0065.005	**STRATO TELO "NONTESSUTO" DI SEPARAZIONE per protezione teli impermeabili 200 g/m²**	**m²**	**1**		
	Si considera la posa di 800 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/800	h	0,01	27,46	0,206
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/800	h	0,01	30,57	0,229
	MATERIALI				
Z.37.0110.005	si considera un 25% per sovrapposizioni e risvolti: FELTRI NON TESSUTI				
	feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1,25*1000/1000	m²	1,25	0,75	0,938
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/800	h		13,74	0,017
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/800	h		30,57	0,038
	Spese generali del 15%				0,214
	Utile dell'Impresa del 10%				0,164
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,473
				Costo materiali fc	0,938
				Costo noli e trasporti	0,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,382
H.01.01.0065.010	**STRATO TELO "NONTESSUTO" DI SEPARAZIONE per realizzazione rilevati stradali 400 g/m²**	**m²**	**1**		
	Si considera la posa di 600 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/600	h	0,01	27,46	0,275

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/600	h	0,01	30,57	0,306
	MATERIALI				
Z.37.0110.020	si considera un 25% per sovrapposizioni e risvolti: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1,25*1000/1000	m²	1,25	1,43	1,788
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/600	h		13,74	0,023
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/600	h		30,57	0,051
	Spese generali del 15%				0,366
	Utile dell'Impresa del 10%				0,281
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,632
				Costo materiali fc	1,788
				Costo noli e trasporti	0,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,647
H.01.01.0070.005	**SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE DA CANTIERE**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa di 600 mq di pavimentazione eseguita giornalieri con spessore di 30 cm su strada forestale di larghezza 2,5 m (600*0.3 = 180 mc)				
Z.01.05.0001.003	per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/180	h	0,01	27,46	0,153
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5/180	h	0,03	50,34	1,398
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/180	h	0,01	24,50	0,136
Z.06.25.0170.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/180	h	0,01	49,93	0,277
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5/180	h	0,03	30,57	0,849
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/180	h	0,01	30,57	0,170
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/180	h	0,01	30,57	0,170
	Spese generali del 15%				0,473
	Utile dell'Impresa del 10%				0,363
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**3,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**3,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,172
				Costo noli e trasporti	1,811
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,837
H.01.01.0075.005	**SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa di 400 mq di pavimentazione eseguita giornalieri con spessore di 30 cm (400*0.3 = 120 mc)				
Z.01.05.0001.003	per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	27,46	0,229
	MATERIALI				
X.10.01.0010.035	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	16,08	16,080
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/120	h	0,02	50,34	0,839
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/120	h	0,02	24,50	0,408
Z.06.25.0170.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO				
	da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	49,93	0,416
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/120	h	0,02	30,57	0,510
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/120	h	0,02	30,57	0,510
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/120	h	0,01	30,57	0,255
	Spese generali del 15%				2,887
	Utile dell'Impresa del 10%				2,213
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,994
				Costo materiali fc	16,080
				Costo noli e trasporti	1,663
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,103

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
H.01.01.0080.005	**FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di ml 300 x 2,5 = 750 mq di pavimentazione eseguita giornalieri				
Z.01.05.0001.003	per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/750	h		27,46	0,037
X.10.01.0006.010	calcolato su uno spessore medio di 8 cm: AGGREGATI NATURALI NON LEGATI AM-N-40 Aggregato misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*0,08	m³	0,080	15,51	1,241
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/750	h		42,89	0,172
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/750	h		18,22	0,049
Z.06.25.0170.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/750	h		49,93	0,133
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/750	h		30,57	0,122
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/750	h		30,57	0,082
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/750	h		30,57	0,082
	Spese generali del 15%				0,288
	Utile dell'Impresa del 10%				0,221
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,241
				Costo materiali fc	1,241
				Costo noli e trasporti	0,354
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,512
H.01.01.0085.005	**TERRA VEGETALE PROVENIENTE DA CAVA**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa di 400 mq giornalieri per uno spessore di 15 cm su rampe più banchina come da sezioni tipo: 400*0.15 = 60mc				
Z.01.05.0001.003	per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,46	0,915
Z.33.10.0005.005	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	14,36	14,360
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	42,89	2,859
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	18,22	0,607
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	30,57	2,038
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				3,270
	Utile dell'Impresa del 10%				2,507
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**27,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**27,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,972
				Costo materiali fc	14,360
				Costo noli e trasporti	3,466
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,782
H.01.01.0090.005	**SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera di 28 mq di scogliera con massi reperiti in cantiere				
Z.01.05.0001.001	per modinatura e assistenza al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/28	h	0,07	32,96	2,354
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/28	h	0,29	63,25	18,071
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/28	h	0,11	45,23	4,846
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/28	h	0,29	30,57	8,734
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/28	h	0,11	30,57	3,275
	Spese generali del 15%				5,592
	Utile dell'Impresa del 10%				4,287
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**47,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**47,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,363
				Costo noli e trasporti	22,917

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,880
H.01.01.0095.005	**SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA** Si considera una resa giornaliera di 40 mq di scogliera	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	per modinatura e assistenza al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/40	h	0,05	32,96	1,648
Z.84.05.0015.010	considero un peso di 2,4 t per mc con resa di 1,30 mq/mc, con il 15% di riduzione per interstizi.: MASSI DA SCOGLIERA del volume oltre m3 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,4/1,30*0,85*1	t	1,57	22,82	35,810
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 6/40	h	0,15	63,25	9,488
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2,5/40	h	0,06	45,23	2,827
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/40	h	0,15	30,57	4,586
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/40	h	0,06	30,57	1,911
	Spese generali del 15%				8,441
	Utile dell'Impresa del 10%				6,471
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**71,180**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**71,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				8,145
	Costo materiali fc				35,810
	Costo noli e trasporti				12,315
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,910
H.01.01.0100.005	**RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE PROVENIENTE DA CANTIERE** Si considera una posa di 150 mc di materiale drenante giornaliera	**m³**	**1**		
Z.01.05.0001.003	per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/150	h	0,01	27,46	0,183
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 6/150	h	0,04	50,34	2,014
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 3/150	h	0,02	24,50	0,490
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 6/150	h	0,04	30,57	1,223
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/150	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				0,678
	Utile dell'Impresa del 10%				0,520
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,017
				Costo noli e trasporti	2,504
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,199
H.01.01.0105.005	**RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE PROVENIENTE DA CAVA**	**m³**	**1**		
	Si considera una posa di 200 mc di materiale drenante giornaliera				
Z.01.05.0001.003	per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/200	h	0,01	27,46	0,137
X.10.01.0010.035	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	16,08	16,080
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6/200	h	0,03	50,34	1,510
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/200	h	0,01	24,50	0,245
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/200	h	0,03	30,57	0,917
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/200	h	0,01	30,57	0,306
	Spese generali del 15%				2,879
	Utile dell'Impresa del 10%				2,207
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,360
				Costo materiali fc	16,080
				Costo noli e trasporti	1,755
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,085
H.01.01.0115.005	**MAGRONE**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera di 500 mq di magrone posto in opera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/500	h	0,01	30,57	0,245

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/500	h	0,02	27,46	0,439
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.010	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1*500/500	m³	0,100	81,63	8,163
	Spese generali del 15%				1,327
	Utile dell'Impresa del 10%				1,017
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,684
				Costo materiali fc	8,163
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,343
H.01.01.0120.005	**CONGLOMERATO CLASSE X0 PER RINFIANCHI**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera di 40 mc posto in opera				
Z.01.05.0001.002	operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/40	h	0,10	30,57	3,057
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*40/40 + 2 % sfrido	m³	1,020	105,17	107,273
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	8,02	0,201
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	2,08	0,052
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/40	h	0,04	30,57	1,146
	Spese generali del 15%				16,759
	Utile dell'Impresa del 10%				12,849
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**141,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**141,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,203
				Costo materiali fc	107,273
				Costo noli e trasporti	0,253
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,611
H.01.01.0125.005	**CONGLOMERATO CLASSE XC2-XC3 PER OPERE DI FONDAZIONE**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera di 40 mc posto in opera				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.070	compreso trasporto e lavorazione: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*40/40	m³	1,000	111,76	111,760
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	8,02	0,401
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	2,08	0,104
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5	m²	2,50	1,86	4,650
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				18,755
	Utile dell'Impresa del 10%				14,379
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**158,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**158,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,121
				Costo materiali fc	111,760
				Costo noli e trasporti	5,155
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,134
H.01.01.0130.005	**CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2 PER OPERE IN ELEVAZIONE**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera di 20 mc posto in opera				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	27,46	10,984
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*20/20	m³	1,000	104,44	104,440
X.16.05.1015.0020.	tubazione per scolo acque: PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE colore arancio diametro 100 mm - Fornitore STABILPLASTIC/ Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5/20	m	0,25	5,23	1,308
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	8,02	0,802
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	2,08	0,208
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 110/20	m²	5,50	1,86	10,230
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				21,632
	Utile dell'Impresa del 10%				16,585
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**182,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**182,430**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	27,225
				Costo materiali fc	105,748
				Costo noli e trasporti	11,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,217
H.01.01.0135.005	**CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE PARTICOLARI DI PICCOLE DIMENSIONI**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa di 5 mc di getto giornaliero considerata la difficoltà di casseratura e di getto				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/5	h	1,60	32,96	52,736
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/5	h	1,60	27,46	43,936
	FORNITURA MATERIALI				
X.12.01.0002.060	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*5/5	m³	1,000	104,44	104,440
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	8,02	1,604
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	2,08	0,416
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/5	m²	6,00	1,86	11,160
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	30,57	6,114

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				33,061
Utile dell'Impresa del 10%				25,347
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**278,810**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**278,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				102,786
Costo materiali fc				104,440
Costo noli e trasporti				13,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,404
H.01.01.0140.005 PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA AD OPERA INCERTA				
con pietrame proveniente da cantiere	**m²**	**1**		
Si considera una resa di 10 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.001 lavorazione delle facce e degli spigoli e posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6/10	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.003 posa e stuccatura e stillatura dei giunti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 6/10	h	0,60	27,46	16,476
FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.				
RETI ELETTROSALDATE				
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,08	kg	4,08	1,09	4,447
X.12.01.0002.060 si considerano 200kg a mq (densità 2600kg/mc): CLS PRECONFEZIONATI				
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2000/2600/10	m³	0,077	104,44	8,034
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/10	h	0,10	13,74	1,374
Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO				
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2/10	h	0,20	30,28	6,056
OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2/10	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/10	h	0,10	30,57	3,057
Spese generali del 15%				9,342
Utile dell'Impresa del 10%				7,468
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**82,140**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**82,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				45,423
Costo materiali fc				12,481

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	7,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,806
H.01.01.0140.010	**PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA AD OPERA INCERTA**				
	con pietrame proveniente da cave di porfido del Trentino	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 10 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.001	lavorazione delle facce e degli spigoli e posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.003	posa e stuccatura e stillatura dei giunti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	27,46	21,968
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,08	kg	4,08	1,09	4,447
Z.22.01.0100.060	PORFIDI - MASSELLI				
	masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,55	21,550
X.12.01.0002.060	si considerano 200 kg a mq (densità 2600 kg/mc): CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2000/2600/10	m³	0,077	104,44	8,034
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/10	h	0,03	13,74	0,344
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/10	h	0,03	30,57	0,764
	Spese generali del 15%				12,521
	Utile dell'Impresa del 10%				9,600
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**105,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**105,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,100
				Costo materiali fc	34,031
				Costo noli e trasporti	0,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,125
H.01.01.0140.015	**PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA AD OPERA INCERTA**				
	con pietrame proveniente da cave di granito	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 10 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.001	lavorazione delle facce e degli spigoli e posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.003	posa e stuccatura e stillatura dei giunti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/10	h	0,60	27,46	16,476
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,08	kg	4,08	1,09	4,447
Z.22.01.0040.015	GRANITI - MASSELLI masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	21,55	21,550
X.12.01.0002.060	si considerano 200 kg a mq (densità 2600 kg/mc): CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2000/2600/10	m³	0,077	104,44	8,034
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/10	h	0,03	13,74	0,344
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/10	h	0,03	30,57	0,764
	Spese generali del 15%				11,697
	Utile dell'Impresa del 10%				8,968
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**98,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**98,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	43,608
				Costo materiali fc	34,031
				Costo noli e trasporti	0,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,667
H.01.01.0140.020	**PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA AD OPERA INCERTA** **con pietrame proveniente da cave di calcareo**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 10 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.001	lavorazione delle facce e degli spigoli e posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/10	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.003	posa e stuccatura e stillatura dei giunti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/10	h	0,40	27,46	10,984
	FORNITURA MATERIALI				
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4,08	kg	4,08	1,09	4,447
Z.22.01.0080.015	di origine calcarea: MARMI E PIETRE - MASSELLI masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	26,30	26,300
X.12.01.0002.060	si considerano 200 kg a mq (densità 2600 kg/mc): CLS PRECONFEZIONATI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2000/2600/10	m³	0,077	104,44	8,034
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25/10	h	0,03	13,74	0,344
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25/10	h	0,03	30,57	0,764
	Spese generali del 15%				11,586
	Utile dell'Impresa del 10%				8,883
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**97,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**97,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,116
				Costo materiali fc	38,781
				Costo noli e trasporti	0,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,469
H.01.01.0152.005	**OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO**				
	per h. minore o uguale a 3 m	**m²**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera di 25 mq di paramento realizzato.				
Z.01.05.0001.001	per posa reti e piega ferri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/25	h	0,32	32,96	10,547
Z.01.05.0001.003	per assistenza e rifiniture: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/25	h	0,32	27,46	8,787
	MATERIALI				
Z.33.30.0010.005	su 24 mq di resa giornaliera si considerano 48 mq di stuoia: GEOTESSILI ORGANICI				
	Stuoia in juta, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 50/25	m²	2,00	0,80	1,600
Z.90.01.1001.020	su 24 mq di resa giornaliera si considerano 200 mq di geogriglia: MATERIALI f.c.				
	geogriglia monorientata HDPE 450 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200/25	m²	8,00	3,49	27,920
X.43.01.05.0020.00	su 24 mq di resa giornaliera si considerano 60 mq di rete elettrosaldata (peso rete 5.30 kg/mq) ed un 10% per sfrido: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*1,1/25*5,30	kg	13,99	1,09	15,251
X.11.01.0005.015	si considera un 25% di materiale proveniente da cava (1mq*3m di profondità*25%): AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI				
	AM-R-40 Aggregato misto riciclato per fondazione non legata 0/ 40 (ex AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per fondazione (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*3*,25	m³	0,750	8,69	6,518
Z.33.10.0005.005	Si considera uno strato superficiale di 30 cm: TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*,3	m³	0,300	14,36	4,308

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.33.25.0005.010	Considerati 300g ogni mq: ORGANICI O MISTI Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,3	kg	0,30	0,15	0,045
Z.90.01.1001.025	ANCORAGGI fissati ad U, si considerano 4 ancoraggi a mq: MATERIALI f.c. ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/1	kg	1,00	1,14	1,140
Z.33.05.0040.055	considero 50g a mq: MISCUGLI Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,05	kg	0,05	8,13	0,407
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	per movimentazione materiale: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/25	h	0,04	45,23	1,809
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 7/25	h	0,28	50,34	14,095
Z.06.05.0080.030	per stesa materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/25	h	0,32	36,56	11,699
Z.06.25.0040.010	RULLO VIBRANTE Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 4/25	h	0,16	20,30	3,248
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	Autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/25	h	0,04	30,57	1,223
Z.01.05.0001.002	Escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/25	h	0,28	30,57	8,560
Z.01.05.0001.002	Pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/25	h	0,32	30,57	9,782
Z.01.05.0001.002	Rullo vibrante: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/25	h	0,16	30,57	4,891
	Spese generali del 15%				19,775
	Utile dell'Impresa del 10%				15,161
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**166,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**166,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,790
				Costo materiali fc	57,189
				Costo noli e trasporti	30,851
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,940
H.01.01.0152.010	**OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO per h. minore o uguale a 6 m** Si considera una resa giornaliera di 24 mq di paramento realizzato.	**m²**	**1**		
Z.01.05.0001.001	per posa reti e piega ferri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 8/24	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	per assistenza e rifiniture: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/24	h	0,33	27,46	9,153
	MATERIALI				
Z.90.01.1001.015	su 24 mq di resa giornaliera si considerano 48 mq di stuoia: MATERIALI f.c. stuoia in juta 500 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48/24	m²	2,00	1,55	3,100
Z.90.01.1001.020	su 24 mq di resa giornaliera si considerano 240 mq di geogriglia: MATERIALI f.c. geogriglia monorientata HDPE 450 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 240/24	m²	10,00	3,49	34,900
X.43.01.05.0020.00	su 24 mq di resa giornaliera si considerano 60 mq di rete elettrosaldata (peso rete 5.30 kg/mq) ed un 10% per sfrido: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*1,1/24*5,30	kg	14,58	1,09	15,887
X.11.01.0005.015	si considera un 25% di materiale proveniente da cava (1mq* 4,5m di profondità*25%): AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-40 Aggregato misto riciclato per fondazione non legata 0/ 40 (ex AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per fondazione (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*4,5*0,25	m³	1,125	8,69	9,776
Z.33.10.0005.005	Si considera uno strato superficiale di 30 cm: TERRA VEGETALE Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*,3	m³	0,300	14,36	4,308
Z.33.25.0005.010	Considerati 300 g ogni mq: ORGANICI O MISTI Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	0,15	0,045
Z.90.01.1001.025	ANCORAGGI fissati ad U, si considerano 4 ancoraggi a mq: MATERIALI f.c. ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/1	kg	1,00	1,14	1,140
Z.33.05.0040.055	considero 50 g a mq: MISCUGLI Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,05	kg	0,05	8,13	0,407
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	per movimentazione materiale: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	45,23	1,885
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 7/24	h	0,29	50,34	14,683
Z.06.05.0080.030	per stesa materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/24	h	0,33	36,56	12,187
Z.06.25.0040.010	RULLO VIBRANTE Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/24	h	0,17	20,30	3,383
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7/24	h	0,29	30,57	8,916
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/24	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/24	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				22,097
	Utile dell'Impresa del 10%				16,941
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**186,350**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**186,350**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				45,615
	Costo materiali fc				69,563
	Costo noli e trasporti				32,137
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,034
H.01.01.0152.015	**OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO per h. minore o uguale a 9 m**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera di 24 mq di paramento realizzato.				
Z.01.05.0001.001	per posa reti e piega ferri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/24	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.003	per assistenza e rifiniture: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/24	h	0,33	27,46	9,153
	MATERIALI				
Z.90.01.1001.015	su 24 mq di resa giornaliera si considerano 48 mq di stuoia: MATERIALI f.c. stuoia in juta 500 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48/24	m²	2,00	1,55	3,100
Z.90.01.1001.020	su 24 mq di resa giornaliera si considerano 280 mq di geogriglia: MATERIALI f.c. geogriglia monorientata HDPE 450 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 280/24	m²	11,67	3,49	40,717
X.43.01.05.0020.00	su 24 mq di resa giornaliera si considerano 60 mq di rete elettrosaldata (peso rete 5.30 kg/mq) ed un 10% per sfrido: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 60*1,1/24*5,30	kg	14,58	1,09	15,887
X.11.01.0005.025	si considera un 25% di materiale proveniente da cava (1mq*5m di profondità*25%): AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI AM-R-40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40 (ex AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*5*0,25	m³	1,250	5,61	7,013
Z.33.10.0005.005	Si considera uno strato superficiale di 30 cm: TERRA VEGETALE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*0,3	m³	0,300	14,36	4,308
Z.33.25.0005.010	Considerati 300 g ogni mq: ORGANICI O MISTI				
	Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	0,15	0,045
Z.90.01.1001.025	ANCORAGGI fissati ad U, si considerano 4 ancoraggi a mq: MATERIALI f.c.				
	ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,14	1,140
Z.33.05.0040.055	considero 50 g a mq: MISCUGLI				
	Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,05	kg	0,05	8,13	0,407
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	per movimentazione materiale: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	45,23	1,885
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/24	h	0,42	50,34	20,975
Z.06.05.0080.030	per stesa materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA				
	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/24	h	0,33	36,56	12,187
Z.06.25.0040.010	RULLO VIBRANTE				
	Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/24	h	0,17	20,30	3,383
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/24	h	0,04	30,57	1,274
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/24	h	0,42	30,57	12,738
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/24	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/24	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				24,073
	Utile dell'Impresa del 10%				18,456
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**203,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**203,010**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	49,437
Costo materiali fc	72,617
Costo noli e trasporti	38,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,526

H.01.01.0155.005	**SELCIATONE "A CORDA MOLLA" CON PIETRAME** **con pietrame proveniente da cava**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 15 mq di pavimentazione finita giornalieri				
Z.01.05.0001.003	addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 8/15	h	0,53	27,46	14,645
Z.01.05.0001.001	per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/15	h	0,53	32,96	17,579
	MATERIALI				
Z.22.01.0100.060	si stima una superficie del 75%: PORFIDI - MASSELLI				
	masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*0,75	m²	0,75	21,59	16,193
X.12.01.0002.080	spessore 30 cm - 30% volume pietrame: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,30*0,7	m³	0,210	115,06	24,163
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	per preparazione piano di posa e trasporto sassi: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	50,34	3,356
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/15	h	0,13	13,74	1,832
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/15	h	0,13	2,08	0,277
Z.06.40.0010.010	per regimazione acque: POMPA COMPLETA DI MOTORE				
	della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/15	h	0,53	1,79	0,955
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/15	h	0,13	30,57	4,076
	Spese generali del 15%				12,767
	Utile dell'Impresa del 10%				9,788
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**107,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**107,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,338
				Costo materiali fc	40,356
				Costo noli e trasporti	6,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,556
H.01.01.0155.010	**SELCIATONE "A CORDA MOLLA" CON PIETRAME**				
	con pietrame proveniente da scavi o demolizioni	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 15 mq di pavimentazione finita giornalieri				
Z.01.05.0001.003	addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/15	h	0,53	27,46	14,645
Z.01.05.0001.001	per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/15	h	0,53	32,96	17,579
	MATERIALI				
X.12.01.0002.080	spessore 30 cm - 30% volume pietrame: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1*1*0,3*0,7	m³	0,210	115,06	24,163
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	per preparazione piano di posa e trasporto sassi: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/15	h	0,07	50,34	3,356
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/15	h	0,07	13,74	0,916
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2/15	h	0,13	2,08	0,277
Z.06.40.0010.010	POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8/15	h	0,53	1,79	0,955
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/15	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				9,895
	Utile dell'Impresa del 10%				7,586
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**83,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**83,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	34,262
				Costo materiali fc	24,163
				Costo noli e trasporti	5,504
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,483
H.01.01.0160.010	**FERRO TONDINO PER ARMATURA AD ADERENZA MIGLIORATA** **tipo FeB44k**	**kg**	**1**		
	Si considera una posa di ferro lavorato di circa 300 kg in un ora				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/2400	h		32,96	0,110
	MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,97	0,970
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/2400	h		45,23	0,019
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/2400	h		30,57	0,013
	Spese generali del 15%				0,167
	Utile dell'Impresa del 10%				0,128
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,123
				Costo materiali fc	0,970
				Costo noli e trasporti	0,019
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,298
H.01.01.0165.005	**RETE ELETTROSALDATA**	**kg**	**1**		
	Si considera una posa di rete elettrosaldata lavorata di circa 200 kg in un ora, comprese sovrapposizioni				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/1600	h	0,01	32,96	0,165
	MATERIALI				
X.43.01.05.0020.00	ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,09	1,090
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/1600	h		45,23	0,057
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/1600	h		30,57	0,038
	Spese generali del 15%				0,203
	Utile dell'Impresa del 10%				0,155
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,203
				Costo materiali fc	1,090
				Costo noli e trasporti	0,057
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,360
H.01.01.0168.005	**CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO** **tipo normale per sentieri - fianchi sez. 5x12 cm, fondo 20x4 cm con sez. interna di 12x10 cm**	**m**	**1**		
	si considera una posa di 15 canalette giornaliere (15*4,5 m=67,5 m)				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/67,5	h	0,12	30,57	3,623
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/67,5	h	0,12	27,46	3,255
	MATERIALI				
X.28.01.27.0010.01	sez 5*12 (coefficiente riproporzione con 10x8) = 0,75 2 listoni sfrido 10%: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO sezione 10x8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*,75*2*1,1	m	1,65	4,37	7,211
X.28.01.27.0005.00	larghezza 20 cm sfrido 10%: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO TAVOLATO IN LEGNO TAVOLATO IN LEGNO... (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*1,1	m²	0,22	8,57	1,885
X.43.01.40.0020.00	per formazione cambre di ancoraggio: cambre forgiate lunghezza 50 cm diametro 12 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	kg	1,50	1,12	1,680
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/67,5	h	0,03	42,89	1,271
Z.06.10.0070.020	trasporto da stabilimento e all'interno cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/67,5	h	0,06	45,23	2,680
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/67,5	h	0,03	30,57	0,906
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/67,5	h	0,06	30,57	1,812
	Spese generali del 15%				3,648
	Utile dell'Impresa del 10%				2,797
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,596
				Costo materiali fc	10,776
				Costo noli e trasporti	3,951
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,447
H.01.01.0168.010	**CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO** **tipo pesante per strade - fianchi sez. 10x10 cm, fondo 30x5 cm con sez. interna di 10x10 cm**	**m**	**1**		
	si considera una posa di 15 canalette giornaliere (15*4,5 m=67,5 m)				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/67,5	h	0,12	30,57	3,623
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8/67,5	h	0,12	27,46	3,255
	MATERIALI				
X.28.01.27.0010.01	sez 10x10 (coefficiente riproporzione con 10x8) = 1,25 2 listoni sfrido 10%: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO LISTONI IN LEGNO sezione 10x8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,25*2*1,1	m	2,75	4,37	12,018
X.28.01.27.0005.00	larghezza 30 cm sfrido 10% e aumento spessore 25%: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE CARPENTERIA IN LEGNO TAVOLATO IN LEGNO TAVOLATO IN LEGNO... (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,3*1,1*1,25	m²	0,41	8,57	3,535
X.43.01.40.0020.00	per formazione cambre di ancoraggio: cambre forgiate lunghezza 50 cm diametro 12 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	kg	1,20	1,12	1,344
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/67,5	h	0,03	42,89	1,271
Z.06.10.0070.020	trasporto da stabilimento e all'interno cantiere: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/67,5	h	0,06	45,23	2,680
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/67,5	h	0,03	30,57	0,906
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/67,5	h	0,06	30,57	1,812
	Spese generali del 15%				4,567
	Utile dell'Impresa del 10%				3,501
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,596
				Costo materiali fc	16,897
				Costo noli e trasporti	3,951
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,066
H.01.01.0172.005	**CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO**	**m**	**1**		
	si considera una posa di 12 canalette giornaliere (12 * 5m=60 m)				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	30,57	4,076
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	27,46	3,661
	MATERIALI				
X.43.01.10.0010.02	travi HEA 140 peso 24,7 kg/ml: STRADE - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24,7	kg	24,70	1,04	25,688

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.05.0020.00	rete elettrosaldata per rinforzo e stabilizzazione manufatto 0,5* 1m * 4,08 kg/m2: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5*1*4,08	kg	2,04	1,09	2,224
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	63,25	2,108
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	40,65	0,678
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	30,57	1,019
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/60	h	0,02	30,57	0,510
	Spese generali del 15%				5,995
	Utile dell'Impresa del 10%				4,596
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**50,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**50,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,266
				Costo materiali fc	27,912
				Costo noli e trasporti	2,786
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,596
H.01.01.0177.005	**CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO E CALCESTRUZZO**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 8 canalette giornaliere (n 8 * 5 ml = 40 ml)				
Z.01.05.0001.001	per posa lamiera, lisciatura e rinfianco: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	per posa casseforme, preparazione piano di posa e rinfianco: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
Z.01.05.0001.003	per assistenza al getto e vibrazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/40	h	0,10	27,46	2,746
	MATERIALI				
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	m²	1,00	1,86	1,860
X.43.01.10.0010.02	travi UPN 160 peso 18,9 kg/ml: STRADE - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18,9	kg	18,90	1,03	19,467
X.43.01.05.0010.00	semilavorati per rinforzo e stabilizzazione manufatto: ACCIAIO PER C.L.S.				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,97	0,970
X.12.01.0002.050	sezione CLS 0,05 m3: CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	m³	0,050	105,17	5,259
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	63,25	3,163
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	13,74	0,687
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE				
	con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	2,08	0,052
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO				
	Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/40	h	0,03	8,02	0,201
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	30,57	1,529
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				7,432
	Utile dell'Impresa del 10%				5,698
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,359
				Costo materiali fc	25,696
				Costo noli e trasporti	5,963
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,133
H.01.01.0178.005	**CANALETTE IN METALLO SU PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CLS**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 30 canalette giornaliere (n 30 * 5 ml = 150 ml)				
Z.01.05.0001.001	per posa canaletta, lisciatura e rinfianco: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/150	h	0,05	32,96	1,758
Z.01.05.0001.003	per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/150	h	0,05	27,46	1,465
	MATERIALI				
X.43.01.10.0010.02	travi HEA 140 peso 24,7 kg/ml: STRADE - travi in acciaio Fe430/ S275 altezza fino 200 mm HEA 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24,7	kg	24,70	1,03	25,441
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/150	h	0,01	63,25	0,843
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/150	h	0,01	13,74	0,183
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/150	h	0,01	30,57	0,408
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/150	h	0,01	30,57	0,408
	Spese generali del 15%				4,576
	Utile dell'Impresa del 10%				3,508
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,631
				Costo materiali fc	25,441
				Costo noli e trasporti	1,026
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,084
H.01.01.0180.005	**CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa di 30 ml giornalieri (30ml x 0.20mc/ml=6 mc)				
Z.01.05.0001.003	per getto, rifinitura e rinfianco: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/6	h	1,33	27,46	36,613
Z.01.05.0001.001	per posa casseforme, preparazione piano di posa e rinfianco: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/6	h	1,33	32,96	43,947
	MATERIALI				
X.12.01.0002.070	dim. 65 x x30 cm: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	m³	0,200	111,76	22,352
Z.06.55.0010.020	per 30 ml si stimano necessari 45 mq di casseri: CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5*30/6	m²	7,50	1,86	13,950
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/6	h	0,33	50,34	16,780
Z.06.10.0060.010	per movimentazione materiale di scavo: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	13,74	2,290
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	8,02	1,337
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	2,08	0,347
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/6	h	0,33	30,57	10,190
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/6	h	0,17	30,57	5,095
	Spese generali del 15%				22,935
	Utile dell'Impresa del 10%				17,584
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**193,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**193,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	95,845
				Costo materiali fc	22,352
				Costo noli e trasporti	34,704
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,519
H.01.01.0185.005	**RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera di 300 mq posti in opera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/300	h	0,01	32,96	0,330
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/300	h	0,01	27,46	0,275
	MATERIALI				
Z.37.0110.010	FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,11	1,110
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	13,74	0,092
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				0,302
	Utile dell'Impresa del 10%				0,231
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,809
				Costo materiali fc	1,110
				Costo noli e trasporti	0,092
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,529
H.01.01.0195.005	**CONDOTTE IN ACCIAIO ONDULATO ad elementi incastrati**	**kg**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Si considera una resa di 10 ml di tubi posati al giorno (10ml* 100kg/ml=1000 kg)				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/1000	h	0,02	32,96	0,527
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/1000	h	0,01	27,46	0,220
	MATERIALI				
Z.61.05.0020.020	CONDOTTE A GIUNTO BULLONATO TIPO MULTIPLATE, CANALETTE				
	Grande ø con spessore lamiera da mm 2,5 fino a mm 4,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,80	0,800
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/1000	h		30,28	0,121
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/1000	h		45,23	0,181
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/1000	h		30,57	0,122
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/1000	h		30,57	0,122
	Spese generali del 15%				0,314
	Utile dell'Impresa del 10%				0,241
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,869
				Costo materiali fc	0,800
				Costo noli e trasporti	0,302
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,557
H.01.01.0195.010	**CONDOTTE IN ACCIAIO ONDULATO** **a piastre multiple bullonate**	**kg**	**1**		
	Si considera una resa di 10 ml di tubi posati al giorno (10ml* 100kg/ml=1000 kg)				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/1000	h	0,02	32,96	0,527
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16/1000	h	0,02	27,46	0,439
	MATERIALI				
Z.61.05.0020.020	CONDOTTE A GIUNTO BULLONATO TIPO MULTIPLATE, CANALETTE				
	Grande ø con spessore lamiera da mm 2,5 fino a mm 4,2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,80	0,800
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/1000	h		30,28	0,121
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/1000	h		45,23	0,181
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/1000	h		30,57	0,122
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/1000	h		30,57	0,122
	Spese generali del 15%				0,347
	Utile dell'Impresa del 10%				0,266
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,088
				Costo materiali fc	0,800
				Costo noli e trasporti	0,302
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,618
H.01.01.0200.005	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO**				
	del diametro di 60 cm	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 50 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/50	h	0,08	32,96	2,637
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/50	h	0,08	27,46	2,197
	MATERIALI				
Z.61.40.0255.020	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA				
	diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	22,43	22,430
X.12.01.0001.030	per rinfianchi: CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2				
	per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/50	m³	0,020	107,43	2,149
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	45,23	1,809
Z.06.05.0030.020	dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	42,89	2,573
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	30,57	1,223
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	30,57	1,834
	Spese generali del 15%				5,528
	Utile dell'Impresa del 10%				4,238
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**46,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**46,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,891
				Costo materiali fc	24,579
				Costo noli e trasporti	4,382
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,768
H.01.01.0200.010	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO del diametro di 80 cm**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 50ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/50	h	0,12	32,96	3,955
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/50	h	0,08	27,46	2,197
	MATERIALI				
Z.61.40.0255.025	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	38,68	38,680
X.12.01.0001.030	per rinfianchi: CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5/50	m³	0,030	107,43	3,223
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	45,23	1,809
Z.06.05.0030.020	dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	42,89	2,573
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	30,57	1,223
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	30,57	1,834
	Spese generali del 15%				8,324
	Utile dell'Impresa del 10%				6,382
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,209
				Costo materiali fc	41,903
				Costo noli e trasporti	4,382
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,706

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
H.01.01.0200.015	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO** **del diametro di 100 cm**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 50 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/50	h	0,08	27,46	2,197
	MATERIALI				
Z.61.40.0255.030	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA diametro cm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	54,60	54,600
X.12.01.0001.030	per sigillatura: CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/50	m³	0,040	107,43	4,297
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	45,23	2,714
Z.06.05.0030.020	dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	42,89	2,573
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	30,57	1,834
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	30,57	1,834
	Spese generali del 15%				11,298
	Utile dell'Impresa del 10%				8,662
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**95,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**95,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,305
				Costo materiali fc	58,897
				Costo noli e trasporti	5,287
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,957
H.01.01.0200.020	**TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO** **del diametro di 120 cm**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 50 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/50	h	0,08	27,46	2,197
	MATERIALI				
Z.61.40.0255.035	TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	diametro cm. 120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	93,05	93,050
X.12.01.0001.030	per sigillatura: CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/50	m³	0,040	107,43	4,297
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	45,23	2,714
Z.06.05.0030.020	dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	42,89	2,573
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	30,57	1,834
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	30,57	1,834
	Spese generali del 15%				17,066
	Utile dell'Impresa del 10%				13,084
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**143,920**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**143,920**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	9,305
Costo materiali fc	97,347
Costo noli e trasporti	5,287
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,147

H.01.01.0210.005	**FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC** **tubi in pvc del diametro di 140 mm**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 150 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/150	h	0,03	30,57	0,815
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/150	h	0,03	27,46	0,732
	MATERIALI				
Z.61.20.0270.013	TUBI IN POLIETILENE DRENANTI UNI 7613 tipo 303 non aggiornato 2022 Spessore 4,4 DE 140* mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,68	6,680
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	18,22	0,121
Z.06.05.0030.020	dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	42,89	0,286
	OPERATORE AL MEZZO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	30,57	0,204
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				1,356
	Utile dell'Impresa del 10%				1,040
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,751
				Costo materiali fc	6,680
				Costo noli e trasporti	0,407
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,398
H.01.01.0210.010	**FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC** **tubi in pvc del diametro di 160 mm**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 150 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/150	h	0,03	32,96	0,879
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/150	h	0,03	27,46	0,732
	MATERIALI				
Z.61.20.0270.015	TUBI IN POLIETILENE DRENANTI UNI 7613 tipo 303 non aggiornato 2022 Spessore 5,0 DE 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,41	8,410
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	18,22	0,121
Z.06.05.0030.020	dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	42,89	0,286
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	30,57	0,204
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				1,625
	Utile dell'Impresa del 10%				1,246
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	8,410
				Costo noli e trasporti	0,407
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,874
H.01.01.0210.015	**FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC** **tubi in pvc del diametro di 200 mm**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 150 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/150	h	0,03	32,96	0,879
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/150	h	0,03	27,46	0,732
	MATERIALI				
Z.61.20.0270.020	TUBI IN POLIETILENE DRENANTI UNI 7613 tipo 303 non aggiornato 2022 Spessore 6,2 DE 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	12,87	12,870
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	18,22	0,121
Z.06.05.0030.020	dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	42,89	0,286
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	30,57	0,204
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/150	h	0,01	30,57	0,204
	Spese generali del 15%				2,294
	Utile dell'Impresa del 10%				1,759
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**19,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**19,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	12,870
				Costo noli e trasporti	0,407
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,054
H.01.01.0220.005	**SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE**	**m²**	**1**		
	Si considera una superficie giornaliera di 1000 mq con miscuglio dosato a 35 g/mq				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/1000	h	0,01	27,46	0,220
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/1000	h		27,46	0,110
	MATERIALI				
Z.33.05.0040.055	35 g/m²: MISCUGLI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,035	kg	0,04	8,13	0,285
Z.33.25.0005.010	30 g/m² di concime: ORGANICI O MISTI				
	Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,03	kg	0,03	0,15	0,005
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/1000	h		45,23	0,090
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/1000	h		30,57	0,061
	Spese generali del 15%				0,116
	Utile dell'Impresa del 10%				0,089
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**0,980**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**0,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,391
	Costo materiali fc				0,290
	Costo noli e trasporti				0,090
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,209
H.01.01.0230.005	**IDROSEMINA SU RAMPE**	**m²**	**1**		
	Si considera una superficie giornaliera di 1500 mq				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/1500	h		27,46	0,073
	MATERIALI				
Z.33.05.0040.055	35 g/m²: MISCUGLI				
	Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,035	kg	0,04	8,13	0,285
Z.33.15.0005.005	100 g/m²: COLLANTE PER IDROSEMINA				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	4,20	0,420
Z.33.25.0005.010	100 g/m² di concime: ORGANICI O MISTI				
	Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,1	kg	0,10	0,15	0,015
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/1500	h		45,23	0,121
Z.06.25.0050.010	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO				
	con capacità fino a m³ 3,500. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/1500	h	0,01	7,30	0,039
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/1500	h		30,57	0,082
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/1500	h	0,01	30,57	0,163
	Spese generali del 15%				0,180
	Utile dell'Impresa del 10%				0,138

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,318
			Costo materiali fc	0,720
			Costo noli e trasporti	0,160
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,322
H.01.01.0232.005 SOVRAPPREZZO PER PACCIAMATURA	**m²**	**1**		
Si considera una superficie giornaliera di 600 mq				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/600	h	0,01	27,46	0,366
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/600	h	0,01	27,46	0,366
MATERIALI				
Z.90.01.1001.005 300 g/m²: MATERIALI f.c. paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,3/100	100kg		22,60	0,068
Z.90.01.1001.010 si considera 1 picchetto ogni 3 mq: MATERIALI f.c. picchetti in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,38	0,127
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1/600	h		45,23	0,075
OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/600	h		30,57	0,051
Spese generali del 15%				0,158
Utile dell'Impresa del 10%				0,121
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,330**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,417
			Costo materiali fc	0,195
			Costo noli e trasporti	0,075
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,277
H.01.01.0238.005 BIOTESSILE IN JUTA	**m²**	**1**		
Si considera una posa giornaliera di 100 mq				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/100	h	0,08	30,57	2,446
Z.01.05.0001.003 per ancoraggi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4/100	h	0,04	27,46	1,098
MATERIALI				
Z.90.01.1001.015 MATERIALI f.c. stuoia in juta 500 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,55	1,550
Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,14	1,140
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	13,74	0,137
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	30,57	0,306
	Spese generali del 15%				1,002
	Utile dell'Impresa del 10%				0,768
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,850
				Costo materiali fc	2,690
				Costo noli e trasporti	0,137
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,773
H.01.01.0240.005	**RINSALDAMENTO SCARPATE CON VIMINATA VIVA**	**m**	**1**		
	Si considera una lunghezza giornaliera di 30 ml. La paleria si considera recuperata in cantiere				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	27,46	7,323
	Spese generali del 15%				2,417
	Utile dell'Impresa del 10%				1,853
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,112
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,268
H.01.01.0257.005	**TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE PIANO STRADALE CON CEMENTO (pendenze <5%)**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 150 ml di strada forestale di larghezza media di 3 m (150*3=450 mq)				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/450	h	0,02	27,46	0,488
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/450	h	0,02	27,46	0,488
	MATERIALI				
X.12.01.0010.012	dosata a 10 kg/mq: CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10/100	100kg	0,10	17,85	1,785
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0100.020	FRESATRICE				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/450	h	0,02	107,82	1,917
Z.06.25.0050.010	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO				
	con capacità fino a m³ 3,500. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/450	h	0,01	7,30	0,065
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/450	h	0,01	42,38	0,377
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/450	h		13,74	0,061
Z.06.25.0170.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO				
	da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/450	h		49,93	0,222
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/450	h	0,02	30,57	0,543
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/450	h	0,01	30,57	0,272
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/450	h		30,57	0,136
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/450	h		30,57	0,136
	Spese generali del 15%				0,974
	Utile dell'Impresa del 10%				0,746
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,439
				Costo materiali fc	1,785
				Costo noli e trasporti	2,642
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,720
H.01.01.0262.005	**PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CLS CLASSE XC2-XC3**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa giornaliera di 165 mq posto in opera (50 ml x 3 m + 10% allargamenti puntuali)				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/165	h	0,05	32,96	1,598
	MATERIALI				
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI				
	conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m³	0,180	111,76	20,117
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)				
	legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ((50*2)*0,3)/165	m²	0,18	1,86	0,338
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/165	h	0,01	8,02	0,097
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/165	h	0,01	2,08	0,025
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/165	h	0,01	30,57	0,371
	Spese generali del 15%				3,382
	Utile dell'Impresa del 10%				2,593
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,969
				Costo materiali fc	20,117
				Costo noli e trasporti	0,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,974
H.01.01.0264.005	**PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CLS CLASSE XC2-XC3 CON FIBRE STRUTTURALI**	**m²**	**1**		
	Si considera la resa giornaliera pari a 330mq (100ml x 3m + 10% allargamenti puntuali)				
Z.01.05.0001.002	per sagomatura predisposizione canalette e posa rete elettrosaldata in prossimità delle canalette: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6/330	h	0,02	30,57	0,556
	MATERIALI				
X.12.01.0002.070	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18	m³	0,180	111,76	20,117
Z.16.01.0030.010	kg fibre sintetiche strutturali (dosato a 2 kg/mc): SACCAMI fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,18*2	kg	0,36	10,18	3,665
X.43.01.05.0020.00	rete elettrosaldata per rinforzo e stabilizzazione manufatto 0,5* 1m * 4,08 kg/m2 più 20% di sfrido; 1 canaletta ogni 15 ml: ACCIAIO PER C.L.S. RETI ELETTROSALDATE rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5*1*4,08*1,2/15	kg	0,16	1,09	0,178
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/330	h	0,02	52,19	1,265
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/330	h	0,02	30,57	0,741
	Spese generali del 15%				3,978
	Utile dell'Impresa del 10%				3,050

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,297
				Costo materiali fc	23,960
				Costo noli e trasporti	1,265
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,028
H.01.01.0265.005	**PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN ACCIOTTOLATO**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 20 mq di pavimentazione finita giornaliera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	27,46	10,984
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	32,96	13,184
	MATERIALI				
Z.22.01.0080.015	superficie occupata 80%: MARMI E PIETRE - MASSELLI masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,8	m²	0,80	26,34	21,072
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	28,48	2,848
X.10.06.1030.005	BINDERI NORMALI IN PORFIDO - agg. 2020 della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 (resa 22 kg/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20/2,5*2*22/100/20	100kg	0,18	18,87	3,321
X.12.01.0002.050	rinfianco binderi: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,02	m³	0,020	105,17	2,103
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	42,89	2,145
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	45,23	2,262
Z.06.25.0130.030	PIASTRA VIBRANTE Forza oltre 15 KN fino a 20 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	27,11	1,356
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				9,350
	Utile dell'Impresa del 10%				7,168
	Per arrotondamento				-0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,697
				Costo materiali fc	29,344
				Costo noli e trasporti	5,763
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,517
H.01.01.0267.005	**PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN SELCIATO CEMENTATO** **con pietrame proveniente da cava**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 20 mq di pavimentazione finita giornalieri				
Z.01.05.0001.003	addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	27,46	10,984
Z.01.05.0001.001	per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	32,96	13,184
	MATERIALI				
Z.22.01.0080.015	75% superficie stradale: MARMI E PIETRE - MASSELLI masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*0,75	m²	0,75	26,34	19,755
X.12.01.0001.040	spessore 30 cm - 50% volume pietrame - 30% cls - 20% sabbia: CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,3*0,3	m³	0,090	110,69	9,962
X.10.06.1030.005	BINDERI NORMALI IN PORFIDO - agg. 2020 della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 (resa 22 kg/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20/2,5*2*22/100/20	100kg	0,18	18,87	3,321
X.10.01.0005.010	20% volume su spessore di 30 cm: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*,2*,3	m³	0,060	28,48	1,709
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	per preparazione piano di posa e trasporto sassi: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	50,34	5,034
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/20	h	0,20	13,74	2,748
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	2,08	0,208
Z.06.40.0010.010	per regimazione acque: POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	1,79	0,179
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	30,57	3,057
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				10,980
	Utile dell'Impresa del 10%				8,418
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,225
				Costo materiali fc	34,747
				Costo noli e trasporti	8,169
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,402
H.01.01.0267.010	**PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN SELCIATO CEMENTATO** **con pietrame proveniente da scavi o demolizioni**		**1**		
	Si considera una resa di 20 mq di pavimentazione finita giornalieri				
Z.01.05.0001.003	addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	27,46	10,984
Z.01.05.0001.001	per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	32,96	13,184
	MATERIALI				
X.12.01.0001.040	spessore 30 cm - 50% volume pietrame - 30% cls - 20% sabbia: CLS STRUTTURALE consistenza S3 classe esposizione X0-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*1*0,3*0,3	m³	0,090	110,69	9,962
X.10.01.0005.010	25% volume su spessore di 30 cm: SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*,25*,3	m³	0,075	28,48	2,136
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	per preparazione piano di posa e trasporto sassi: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/20	h	0,15	50,34	7,551
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/20	h	0,20	13,74	2,748
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	2,08	0,208
Z.06.40.0010.010	per regimazione acque: POMPA COMPLETA DI MOTORE della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	1,79	0,179
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/20	h	0,15	30,57	4,586
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/20	h	0,10	30,57	3,057
	Spese generali del 15%				8,189
	Utile dell'Impresa del 10%				6,278
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**69,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**69,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	31,811
				Costo materiali fc	12,098
				Costo noli e trasporti	10,686
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,465
H.01.01.0270.005	**PAVIMENTO IN "SMOLLERI" DI PORFIDO DEL TRENTINO**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 22 mq di pavimentazione finita giornaliera				
Z.01.05.0001.003	8 ml strada *2,5 largh + 10% allargamenti = 22 mq: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/22	h	0,36	27,46	9,985
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/22	h	0,36	32,96	11,985
	MATERIALI				
X.10.06.1080.005	si stimano necessari 250 kg/mq: SMOLLERI IN PORFIDO - agg. 2020 per pavimentazioni (resa 200 kg/m²) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	100kg	2,50	13,41	33,525
X.10.01.0005.010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*0,1	m³	0,100	28,48	2,848
X.10.06.1030.005	Per fare 22 mq servono 16 ml di binderi del peso di 22 kg/ml: BINDERI NORMALI IN PORFIDO - agg. 2020 della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 (resa 22 kg/m) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16*22/100/22	100kg	0,16	18,87	3,019
X.12.01.0002.050	CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,02	m³	0,020	105,17	2,103
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/22	h	0,05	42,89	1,950
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/22	h	0,05	45,23	2,056
Z.06.25.0130.030	PIASTRA VIBRANTE Forza oltre 15 KN fino a 20 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/22	h	0,05	27,11	1,232
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1/22	h	0,05	30,57	1,390
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/22	h	0,05	30,57	1,390
	Spese generali del 15%				10,722
	Utile dell'Impresa del 10%				8,221
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,360
				Costo materiali fc	41,495
				Costo noli e trasporti	5,238
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,947
H.01.01.0275.005	**OPERE DI SOSTEGNO IN LEGNAME "ARCE" O "BRAGHERI"**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 14 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/14	h	0,57	32,96	18,834
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/14	h	0,57	27,46	15,691
	MATERIALI				
Z.90.01.1001.025	MATERIALI f.c. ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	3,00	1,14	3,420
X.28.01.0060.015	per ogni m2 si calcola 40% di superficie occupata dai tronchi per una profondità di 2 m: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE TONDAME tronchi di larice scortecciati diametro 20-35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4*2	m³	0,800	148,00	118,400
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0010.030	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 70 fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/14	h	0,29	56,47	16,134
Z.06.50.0070.005	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/14	h	0,14	3,62	0,517
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/14	h	0,29	30,57	8,734
	Spese generali del 15%				27,260
	Utile dell'Impresa del 10%				20,899
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**229,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**229,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,259
				Costo materiali fc	121,820

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	16,651
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,160
H.01.01.0280.005	**ATTENUAZIONE VISIVA DI SUPERFICI ROCCIOSE**	**m²**	**1**		
	Si considera una superficie giornaliera di 500 mq				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/500	h	0,02	27,46	0,439
	MATERIALI				
Z.90.01.1001.040	si considera la resa di 1 l su 3 mq: MATERIALI f.c. soluzione acquosa per attenuazione rocce (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,33	l	0,33	8,15	2,690
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/500	h		45,23	0,090
Z.06.25.0050.010	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO con capacità fino a m³ 3,500. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8/500	h	0,02	7,30	0,117
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/500	h		30,57	0,061
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/500	h	0,02	30,57	0,489
	Spese generali del 15%				0,583
	Utile dell'Impresa del 10%				0,447
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,989
				Costo materiali fc	2,690
				Costo noli e trasporti	0,207
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,034
H.01.01.0295.005	**MURETTO A SECCO**	**m²**	**1**		
	Si considera la realizzazione di 8 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.002	per lavorazione e posa del pietrame: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/8	h	1,00	30,57	30,570
Z.01.05.0001.003	per provvista e trasporto materiale: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/8	h	1,00	27,46	27,460
Z.01.05.0001.003	per scavo di fondazione a mano e reinterro drenante: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/8	h	1,00	27,46	27,460
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	7,66	0,958
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/8	h	0,13	30,57	3,821
	Spese generali del 15%				13,540
	Utile dell'Impresa del 10%				10,381
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**114,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**114,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,851
				Costo noli e trasporti	0,958
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,921
H.01.01.0300.005	**RECINZIONE TRADIZIONALE IN LEGNO SU MURATURA staccionata in larice, inchiodata con due assi**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 30 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	27,46	7,323
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	due tavole da 25 cm di altezza + 1 tavola altezza 16 cm contro montante ogni 2 montanti (ogni 4 ml): MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,25+1*0,16/4	m	0,54	21,31	11,507
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 120 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2/2	m	0,60	9,81	5,886
X.43.01.40.0170.00	si considera l'utilizzo di 8 chiodi ogni 2 metri: CHIODERIA				
	chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/100/2	100pz.	0,04	2,00	0,080
Z.31.15.0050.005	1 bicchiere ogni 2 ml: BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE				
	bicchieri d= 8-12 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			14,790
Z.90.01.1001.025	si considera l'utilizzo di 1,5 kg per ml: MATERIALI f.c.				
	ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	1,14	1,140
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
	OPERATORE AL MEZZO				
	Spese generali del 15%				7,427
	Utile dell'Impresa del 10%				5,694
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**62,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**62,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,112
				Costo materiali fc	33,403

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		13,125
H.01.01.0301.005	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO PALIZZATA** **palizzata a 2 pali**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 50 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	27,46	4,394
	MATERIALI				
X.65.10.0005.005	due pali orizzontali Ø 12 cm + 10% di sormonto: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in larice Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*1,1	m	2,20	6,63	14,586
X.65.10.0005.020	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 3 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	8,74	5,827
X.65.10.0005.040	si considera l'utilizzo di 2 cavicchi per metro: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO cavicchi o chiodi in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	0,68	1,360
X.65.10.0005.035	1 scandola ogni 3 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO scandole (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*,2/3	m	0,01	70,87	0,945
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	59,75	2,390
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				5,400
	Utile dell'Impresa del 10%				4,140
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,891
				Costo materiali fc	22,718
				Costo noli e trasporti	2,390
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		9,541
H.01.01.0301.010	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO PALIZZATA** **palizzata a stanga semplice**	**m**	**1**		
	si considera una resa di 70 ml giorno				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/70	h	0,11	32,96	3,767
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/70	h	0,11	27,46	3,138
	MATERIALI				
X.65.10.0005.010	si considerano un palo grezzo Ø 12 cm + 1 montante Ø 20 e h 80 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,63	5,630
X.65.10.0005.020	1 montante Ø 20 e h 1,5 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5/2	m	0,75	8,74	6,555
X.65.10.0005.040	si considera l'utilizzo di 1 cavicchio ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	cavicchi o chiodi in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/2	m	0,50	0,68	0,340
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/70	h	0,03	59,75	1,707
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/70	h	0,03	30,57	0,873
	Spese generali del 15%				3,302
	Utile dell'Impresa del 10%				2,531
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,778
				Costo materiali fc	12,525
				Costo noli e trasporti	1,707
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,830
H.01.01.0301.015	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO PALIZZATA**				
	palizzata con cavicchi e legature	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 30 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	27,46	7,323
	MATERIALI				
X.65.10.0005.010	si considerano cinque pali grezzi Ø 12 cm: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	5,00	5,63	28,150
X.65.10.0005.020	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 3 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	m	0,67	8,74	5,827
X.65.10.0005.040	si considera l'utilizzo di 5 cavicchi ogni 3 metri: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO cavicchi o chiodi in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 5/3	m	1,67	0,68	1,133
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/30	h	0,03	59,75	1,992
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				8,135
	Utile dell'Impresa del 10%				6,237
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**68,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**68,610**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	17,131
Costo materiali fc	35,110
Costo noli e trasporti	1,992
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,377

H.01.01.0301.020	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO PALIZZATA** **palizzata di smezzole**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.020	si considerano due mezzi pali grezzi + 1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 3 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/2+2/3	m	1,67	8,74	14,567
X.43.01.40.0170.00	8 chiodi ogni 3 m: CHIODERIA chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8/100/3	100pz.	0,03	2,00	0,053
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 2/40	h	0,05	59,75	2,988
	OPERATORE AL MEZZO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				4,683
	Utile dell'Impresa del 10%				3,590
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**39,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**39,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,613
				Costo materiali fc	14,620
				Costo noli e trasporti	2,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,269
H.01.01.0301.025	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO PALIZZATA** **palizzata inchiodata**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 50 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	27,46	4,394
	MATERIALI				
X.65.10.0005.010	si considerano quattro pali grezzi Ø 12 cm + 10% per sormonto pali + 1 montante di contenimento di 200 cm ogni 3 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*1,1+2/3	m	5,07	5,63	28,525
X.65.10.0005.020	1 montante h 200 cm ogni 3 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	8,74	5,827
X.43.01.40.0170.00	si considera l'utilizzo di 8 chiodi ogni 3 metri: CHIODERIA chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/100/3	100pz.	0,03	2,00	0,053
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	59,75	2,390
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	30,57	1,223
	Spese generali del 15%				7,153
	Utile dell'Impresa del 10%				5,484
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,891

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	34,405
				Costo noli e trasporti	2,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,634
H.01.01.0301.030	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO PALIZZATA** **palizzata lagorai con chiodi in legno e cavicchi**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 25 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/25	h	0,32	32,96	10,547
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/25	h	0,32	27,46	8,787
	MATERIALI				
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2,5 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*2/2,5	m	0,80	9,81	7,848
X.65.10.0005.030	si considerano 4 tavole da 15 cm: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*,15	m	0,60	21,31	12,786
X.65.10.0005.040	si considera l'utilizzo di 8 cavicchi ogni 2,5 metri: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO cavicchi o chiodi in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/2,5	m	3,20	0,68	2,176
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/25	h	0,06	59,75	3,585
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/25	h	0,06	30,57	1,834
	Spese generali del 15%				7,134
	Utile dell'Impresa del 10%				5,470
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,168
				Costo materiali fc	22,810
				Costo noli e trasporti	3,585
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,607
H.01.01.0301.035	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO PALIZZATA** **palizzata lagorai con chiodi in metallo**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2,5 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*2/2,5	m	0,80	9,81	7,848
X.65.10.0005.030	si considerano 4 tavole da 15 cm: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*,15	m	0,60	21,31	12,786
X.43.01.40.0170.00	si considera l'utilizzo di 8 chiodi ogni 2,5 metri: CHIODERIA chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/100/2,5	100pz.	0,03	2,00	0,064
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	59,75	2,988
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				5,595
	Utile dell'Impresa del 10%				4,289
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,613
				Costo materiali fc	20,698
				Costo noli e trasporti	2,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,881
H.01.01.0301.040	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO PALIZZATA**				
	palizzata valsugana	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 55 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/55	h	0,15	32,96	4,794
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/55	h	0,15	27,46	3,994
	MATERIALI				
X.65.10.0005.010	tre pali orizzontali Ø 12 cm: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	5,63	16,890
X.65.10.0005.020	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 3 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/3	m	0,67	8,74	5,827
X.43.01.40.0170.00	si considera l'utilizzo di 6 chiodi ogni 3 ml: CHIODERIA				
	chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6/100/3	100pz.	0,02	2,00	0,040
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5/55	h	0,05	59,75	2,716
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5/55	h	0,05	30,57	1,390
	Spese generali del 15%				5,348
	Utile dell'Impresa del 10%				4,100
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**45,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**45,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,178
				Costo materiali fc	22,757
				Costo noli e trasporti	2,716
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,449
H.01.01.0302.005	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STACCIONATA**				
	staccionata con 3 assi e cavicchi	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 33 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/33	h	0,24	32,96	7,990
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/33	h	0,24	27,46	6,657
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	tre tavole da 25 cm di altezza + 1 tavola altezza 16 cm contro montante ogni 2 montanti (ogni 4 ml): MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3*0,25+1*0,16/4	m	0,79	21,31	16,835
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2	m	1,00	9,81	9,810
X.65.10.0005.040	si considera l'utilizzo di 6 cavicchi ogni 2 metri: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	cavicchi o chiodi in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6/2	m	3,00	0,68	2,040
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI				
	semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/33	h	0,09	26,07	2,370
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/33	h	0,09	30,57	2,779
	Spese generali del 15%				7,272
	Utile dell'Impresa del 10%				5,575
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	17,426
				Costo materiali fc	28,685
				Costo noli e trasporti	2,370
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,849
H.01.01.0302.010	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STACCIONATA**				
	staccionata di traverse e cavicchi	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.025	quatto tavole da 20 cm di altezza infisse su un lato e appoggiate inclinate su cavicchi: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	tavole scortecciate in larice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*1,2*0,20	m	0,96	26,31	25,258
X.65.10.0005.005	2 montanti Ø 12 e h 200 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in larice Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*2/2	m	2,00	6,63	13,260
X.65.10.0005.040	si considera l'utilizzo di 4 cavicchi ogni 2 metri: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	cavicchi o chiodi in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/2	m	2,00	0,68	1,360
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI				
	semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	26,07	1,955
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	30,57	2,293
	Spese generali del 15%				8,432
	Utile dell'Impresa del 10%				6,464
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,110**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,377
				Costo materiali fc	39,878
				Costo noli e trasporti	1,955
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,900
H.01.01.0302.015	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STACCIONATA** **staccionata inchiodata con 2 assi**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 50 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	32,96	5,274
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/50	h	0,16	27,46	4,394
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	due tavole da 25 cm di altezza + 1 tavola altezza 16 cm contro montante ogni 2 montanti (ogni 4 ml): MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,25+1*0,16/4	m	0,54	21,31	11,507
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2	m	1,00	9,81	9,810
X.43.01.40.0170.00	si considera l'utilizzo di 8 chiodi ogni 2 metri: CHIODERIA chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/100/2	100pz.	0,04	2,00	0,080
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	26,07	1,564
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/50	h	0,06	30,57	1,834
	Spese generali del 15%				5,169
	Utile dell'Impresa del 10%				3,963
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**43,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**43,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,502
				Costo materiali fc	21,397
				Costo noli e trasporti	1,564
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,137
H.01.01.0302.020	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STACCIONATA** **staccionata inchiodata con 2 assi a incastro**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri (considerando onere lavorazione foro montante)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	due tavole da 25 cm di altezza + 10% sormonto tavole: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,25*1,1	m	0,55	21,31	11,721
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2	m	1,00	9,81	9,810
X.43.01.40.0170.00	si considera l'utilizzo di 8 chiodi ogni 2 metri: CHIODERIA chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/100/2	100pz.	0,04	2,00	0,080
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	26,07	1,955
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	30,57	2,293
	Spese generali del 15%				5,691
	Utile dell'Impresa del 10%				4,363
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**48,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**48,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,377
				Costo materiali fc	21,611
				Costo noli e trasporti	1,955
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,057
H.01.01.0302.025	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STACCIONATA**				
	staccionata inchiodata con 3 assi	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	due tavole da 25 cm di altezza + 1 tavola altezza 16 cm contro montante ogni 2 montanti (ogni 4 ml): MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3*0,25+1*0,16/4	m	0,79	21,31	16,835
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2	m	1,00	9,81	9,810
X.65.10.0005.035	1 ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	scandole (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,2*,2/2	m	0,02	70,87	1,417
X.43.01.40.0170.00	si considera l'utilizzo di 8 chiodi ogni 2 metri: CHIODERIA				
	chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/100/2	100pz.	0,04	2,00	0,080
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI				
	semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	26,07	1,955
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	30,57	2,293
	Spese generali del 15%				6,671
	Utile dell'Impresa del 10%				5,115
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,377
				Costo materiali fc	28,142
				Costo noli e trasporti	1,955
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,786
H.01.01.0302.030	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STACCIONATA**				
	staccionata inchiodata con 4 assi e stanga	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	due tavole da 18 cm di altezza: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*0,18	m	0,72	21,31	15,343
X.65.10.0005.010	corrimano: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,63	5,630
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2	m	1,00	9,81	9,810
X.43.01.40.0170.00	si considera l'utilizzo di 8 chiodi ogni 2 metri: CHIODERIA				
	chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/100/2	100pz.	0,04	2,00	0,080
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI				
	semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	26,07	1,955
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	30,57	2,293
	Spese generali del 15%				7,079
	Utile dell'Impresa del 10%				5,427
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,377
				Costo materiali fc	30,863
				Costo noli e trasporti	1,955
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,505
H.01.01.0303.005	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO SAILZAUN**				
	sailzaun con 2 assi	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	compreso l'onere per la lavorazione dei 2 fori passanti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	due tavole da 25 cm di altezza: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*0,25	m	0,50	21,31	10,655
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2 ml + maggiorazione 20% per aumento diametro: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2*1,2	m	1,20	9,81	11,772
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	59,75	2,988
A.02.50.0070.010	per realizzazione fori passanti e testa del palo: MOTOSEGA A SCOPPIO				
	cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56 cm³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	5,21	0,391
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	30,57	1,529
Z.01.05.0001.001	per realizzazione fori passanti e testa del palo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3/40	h	0,08	32,96	2,472
	Spese generali del 15%				6,284
	Utile dell'Impresa del 10%				4,818
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**52,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**52,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,085
				Costo materiali fc	22,427
				Costo noli e trasporti	3,297
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,181
H.01.01.0303.010	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO SAILZAUN**				
	sailzaun con 3 assi	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	compreso l'onere per la lavorazione dei 2 fori passanti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	tre tavole da 22 cm di altezza: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3*0,22	m	0,66	21,31	14,065
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2 ml + maggiorazione 20% per aumento diametro: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2*1,2	m	1,20	9,81	11,772
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	59,75	2,988
A.02.50.0070.010	per realizzazione fori passanti e testa del palo: MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56 cm³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/40	h	0,10	5,21	0,521
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	30,57	1,529

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	per realizzazione fori passanti e testa del palo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/40	h	0,10	32,96	3,296
	Spese generali del 15%				6,938
	Utile dell'Impresa del 10%				5,319
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**58,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**58,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,909
				Costo materiali fc	25,837
				Costo noli e trasporti	3,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,364
H.01.01.0303.015	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO SAILZAUN**				
	sailzaun di stanghe	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	compreso l'onere per la lavorazione dei 2 fori passanti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.010	tre stanghe: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	5,63	16,890
X.65.10.0005.015	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2 ml + maggiorazione 20% per aumento diametro: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2*1,2	m	1,20	9,81	11,772
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	59,75	2,988
A.02.50.0070.010	per realizzazione fori passanti e testa del palo: MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56 cm³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	5,21	0,261
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	30,57	1,529
Z.01.05.0001.001	per realizzazione fori passanti e testa del palo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	32,96	1,648
	Spese generali del 15%				7,076
	Utile dell'Impresa del 10%				5,425

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,261
				Costo materiali fc	28,662
				Costo noli e trasporti	3,194
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,553
H.01.01.0304.005	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STECCONATA** **stecconata di bastoni intrecciati**	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 20 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	per posa e realizzazione legature: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	27,46	10,984
	MATERIALI				
X.65.10.0005.010	si considerano di media 10 bastoni grezzi alti 140 cm Ø 4 cm (superficie diam.12 pari a 9 volte il diametro 4) + 1 traverso Ø 12: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10*1,4/9+1	m	2,56	5,63	14,388
X.65.10.0005.020	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2	m	1,00	8,74	8,740
X.65.10.0005.040	legature: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO cavicchi o chiodi in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,68	0,680
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	59,75	2,988
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				7,874
	Utile dell'Impresa del 10%				6,037
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**66,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**66,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,697
				Costo materiali fc	23,808
				Costo noli e trasporti	2,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,907

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
H.01.01.0304.010	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STECCONATA**				
	stecconata inchiodata con assi segate	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 40 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/40	h	0,20	27,46	5,492
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	si considerano di media 6 assi segate alte 120 cm di larghezza 12 cm + 2 traversi larghezza 12: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,12*6*1,2+2*,12	m	1,10	21,31	23,526
X.65.10.0005.020	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2,5 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2,5	m	0,80	8,74	6,992
X.43.01.40.0170.00	in media 20 chiodi al metro: CHIODERIA chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	100pz.	0,20	2,00	0,400
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	59,75	2,988
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/40	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				7,128
	Utile dell'Impresa del 10%				5,465
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,613
				Costo materiali fc	30,918
				Costo noli e trasporti	2,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,591
H.01.01.0304.015	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STECCONATA**				
	stecconata inchiodata con stecche a spacco	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 30 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	32,96	8,789
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/30	h	0,27	27,46	7,323

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	si considerano di media 6 assi segate alte 120 cm di larghezza 12 cm + 2 traversi larghezza 12: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,12*6*1,2+2*,12	m	1,10	21,31	23,526
X.65.10.0005.020	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2,5 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2,5	m	0,80	8,74	6,992
X.43.01.40.0170.00	in media 20 chiodi al metro: CHIODERIA chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/5	100pz.	0,20	2,00	0,400
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/30	h	0,07	59,75	3,983
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/30	h	0,07	30,57	2,038
	Spese generali del 15%				7,958
	Utile dell'Impresa del 10%				6,101
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**67,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**67,110**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	18,150
Costo materiali fc	30,918
Costo noli e trasporti	3,983
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,059

H.01.01.0304.020	**RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO - TIPO STECCONATA**				
	stecconata intrecciata	**m**	**1**		
	Si considera una posa di 20 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.001	per posa e realizzazione legature: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/20	h	0,40	27,46	10,984
	MATERIALI				
X.65.10.0005.030	si considerano di media 6 assi spaccate alte 140 cm di larghezza 12 cm: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: ,12*6*1,4	m	1,01	21,31	21,480
X.65.10.0005.020	1 montante Ø 20 e h 200 cm ogni 2,5 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/2,5	m	0,80	8,74	6,992
X.65.10.0005.010	1 traverso: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	5,63	5,630
X.65.10.0005.040	MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO				
	cavicchi o chiodi in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,68	0,680
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	59,75	2,988
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/20	h	0,05	30,57	1,529
	Spese generali del 15%				9,520
	Utile dell'Impresa del 10%				7,299
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**80,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**80,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,697
				Costo materiali fc	34,782
				Costo noli e trasporti	2,988
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,823
H.01.01.0305.005	**PALO IN LEGNO PER RECINZIONI ELETTRIFICATE diametro minimo 10 cm ed interasse medio fra i pali 3 m**	**cad.**	**1**		
	costo a singolo palo infisso				
Z.01.05.0001.001	per assistenza al mezzo e movimentazione. Si considera 2 minuti a palo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	32,96	1,099
	MATERIALI				
X.65.10.0005.010	1 palo lunghezza 180 cm (fattore riduzione proporzionale da diam.12 a 10 pari a 1,44): MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,8/1,44	m	1,25	5,63	7,038
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	59,75	1,992
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/30	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				1,672
	Utile dell'Impresa del 10%				1,282
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,100**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,118
				Costo materiali fc	7,038
				Costo noli e trasporti	1,992
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,952
H.01.01.0305.010	**PALO IN LEGNO PER RECINZIONI ELETTRIFICATE** **diametro minimo 12 cm ed interasse medio fra i pali 5 m**	**cad.**	**1**		
	costo a singolo palo infisso				
Z.01.05.0001.001	per assistenza al mezzo e movimentazione. Si considera 2 minuti a palo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	32,96	1,099
	MATERIALI				
X.65.10.0005.010	1 palo lunghezza 190 cm: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1,8	m	1,80	5,63	10,134
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1/30	h	0,03	59,75	1,992
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/30	h	0,03	30,57	1,019
	Spese generali del 15%				2,137
	Utile dell'Impresa del 10%				1,638
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,118
				Costo materiali fc	10,134
				Costo noli e trasporti	1,992
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,776
H.01.01.0308.005	**CANALE IN LEGNO** **larice o castagno. Diametro minimo 20 cm**	**m**	**1**		
	si considera una posa di 70 m giornalieri				
Z.01.05.0001.001	per assistenza al mezzo e movimentazione. Si considera 2,5 minuti a palo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/80	h	0,10	32,96	3,296
	MATERIALI				
X.65.10.0005.020	MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in castagno Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	8,74	8,740
X.65.10.0005.015	1 montante ogni 3 ml: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	m	0,33	9,81	3,270
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.45.0050.005	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	59,75	0,747
A.02.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56 cm³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/80	h	0,03	5,21	0,130
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/80	h	0,01	30,57	0,382
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/80	h	0,03	32,96	0,824
	Spese generali del 15%				2,608
	Utile dell'Impresa del 10%				2,000
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,502
				Costo materiali fc	12,010
				Costo noli e trasporti	0,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,638
H.01.01.0310.005	**GEOCOMPOSITO DRENANTE**	**m²**	**1**		
	Si considera la posa di 600 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/600	h	0,01	27,46	0,366
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/600	h	0,01	30,57	0,408
	MATERIALI				
Z.90.01.1001.045	MATERIALI f.c. geocomposito drenante spessore 9 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	5,15	5,150
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/600	h		13,74	0,023
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/600	h		32,96	0,055
	Spese generali del 15%				0,900
	Utile dell'Impresa del 10%				0,690
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,829
				Costo materiali fc	5,150
				Costo noli e trasporti	0,023
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,588

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
H.01.01.0320.005	**MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE spessore 1,5 mm**	**m²**	**1**		
	Si considera la posa di 150 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/150	h	0,05	27,46	1,465
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/150	h	0,05	30,57	1,630
	MATERIALI				
X.37.01.05.0005.00	MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE				
	spessore 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	19,42	19,420
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.50.0020.010	SALDATRICE potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/150	h	0,03	4,39	0,117
Z.06.40.0020.020	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione oltre 10 fino a 13 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/150	h	0,03	9,10	0,243
	Spese generali del 15%				3,431
	Utile dell'Impresa del 10%				2,631
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,095
				Costo materiali fc	19,420
				Costo noli e trasporti	0,360
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,065
H.01.01.0330.005	**GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE**	**m²**	**1**		
	Si considera la posa di 300 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/300	h	0,03	27,46	0,732
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/300	h	0,03	30,57	0,815
	MATERIALI				
Z.90.01.1001.055	MATERIALI f.c. Filamento in poliammide a struttura tridimensionale indice alveolare 90%, spessore cm 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	3,08	3,080
	Spese generali del 15%				0,694
	Utile dell'Impresa del 10%				0,532
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,547
				Costo materiali fc	3,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,223
H.01.01.0335.005	**STRATO GHIAIOSO DI RIVESTIMENTO BACINI**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 300 mq				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	per sistemazione e stesa manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/300	h	0,03	27,46	0,732
X.10.01.0010.030	spessore medio strato 5 cm: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/20	m³	0,050	19,60	0,980
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	42,89	0,286
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/300	h	0,01	32,96	0,220
	Spese generali del 15%				0,333
	Utile dell'Impresa del 10%				0,255
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,952
				Costo materiali fc	0,980
				Costo noli e trasporti	0,286
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,592
H.01.01.0340.005	**GEOCOMPOSITO BENTONITICO**	**m²**	**1**		
	Si considera la posa di 100 mq giornalieri				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/100	h	0,08	27,46	2,197
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/100	h	0,08	30,57	2,446
	MATERIALI				
Z.37.0110.030	due strati per formazione sandwich: FELTRI NON TESSUTI feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*2	m²	2,00	1,90	3,800
Z.90.01.1001.060	spessore 0,5 cm / peso specifico bentonite 2200 kg/mc: MATERIALI f.c. bentonite sfusa f.c. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2200/100*,005	100kg	0,11	53,03	5,833
	Spese generali del 15%				2,141
	Utile dell'Impresa del 10%				1,642
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,643
				Costo materiali fc	9,633
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,784
H.01.01.0350.005	**IMPERMEABILIZZAZIONE CON ARGILLA DA CAVA**	**m³**	**1**		
	Si considera una resa di 50 mc di impermeabilizzazione eseguita giornaliera				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50	h	0,02	27,46	0,549
	MATERIALI				
Z.90.01.1001.070	MATERIALI f.c. limo argilloso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	13,77	13,770
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4/50	h	0,08	50,34	4,027
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	24,50	0,980
Z.06.25.0170.010	RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/50	h	0,02	49,93	0,999
	OPERATORE ALL'AUTOMEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4/50	h	0,08	30,57	2,446
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/50	h	0,04	30,57	1,223
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/50	h	0,02	30,57	0,611
	Spese generali del 15%				3,691
	Utile dell'Impresa del 10%				2,830
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**31,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**31,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,829
				Costo materiali fc	13,770
				Costo noli e trasporti	6,006
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,525
H.01.01.0370.005	**ABBEVERATOIO IN LEGNO lunghezza minima 400 cm**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,46	54,920
	MATERIALI				
X.65.10.0005.015	colonna altezza 200 cm compresa parte infissa + 2 supporti sagomati da 100 cm cad.: MATERIALI FORESTALI COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE LEGNAME GREZZO pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2+2*1	m	4,00	9,81	39,240
X.65.10.0005.015	Ø 50 e lunga 400 cm (fattore di conversione da 20 cm a 50 pari a 6,25 volte): MATERIALI FORESTALI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	pali scortecciati in larice Ø 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4*6,25	m	25,00	9,81	245,250
Z.90.01.1001.075	MATERIALI f.c.				
	rubinetteria, valvole, galleggianti per abbeveratoi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,00	100,000
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.45.0050.005	5 minuti per posa colonna: ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	59,75	4,979
A.02.50.0070.010	per realizzazione fori passanti e testa del palo: MOTOSEGA A SCOPPIO				
	cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56 cm³ (Noli e trasporti - Noli e trasporti)	h	2,00	5,21	10,420
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/12	h	0,08	30,57	2,547
Z.01.05.0001.001	per realizzazione fori passanti e testa del palo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
	Spese generali del 15%				88,379
	Utile dell'Impresa del 10%				67,758
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**745,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**745,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	123,387
				Costo materiali fc	384,490
				Costo noli e trasporti	13,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,318
H.01.01.0375.005	**ABBEVERATOIO IN ACCIAIO** **capacità minima 100 lt.**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,46	192,220
	MATERIALI				
Z.90.01.1001.080	MATERIALI f.c.				
	abbeveratoio in acciaio con supporto a terra (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	890,00	890,000
X.65.10.0005.030	lunghezza 2,4 m + larghezza 0,6. 38 stecche da 12 cm alte 1 m: MATERIALI FORESTALI				
	COSTO MATERIALE FRANCO CANTIERE				
	LEGNAME GREZZO				
	tavolato scortecciate in castagno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 38*,12*1	m	4,56	21,31	97,174
X.43.01.05.0020.00	fondazione 3 m x 1 m x 0,25 m + 10% per sormonti per 4,08 kg a mq: ACCIAIO PER C.L.S.				
	RETI ELETTROSALDATE				
	rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3*1*,25*1,1*4,08	kg	3,37	1,09	3,669

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.43.01.10.0010.53	struttura per supporto peso 50 kg: EDILE - laminati mercantili in acciaio Fe430/S275 UNP 40x35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	50,00	1,81	90,500
X.12.01.0002.060	fondazione 3 m x 1 m x 0,25 m: CLS PRECONFEZIONATI conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3*1*,25	m³	0,750	104,44	78,330
Z.06.55.0010.020	CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni) legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3*2*1*2*,25	m²	3,00	1,86	5,580
	NOLI A CALDO SENZA OPERATORE				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,02	8,020
Z.06.40.0130.010	VIBRATORE CON CONVERTITORE con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	2,08	2,080
	OPERATORE AL MEZZO				
Z.01.05.0001.002	operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
	Spese generali del 15%				219,609
	Utile dell'Impresa del 10%				168,367
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.852,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.852,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	288,710
				Costo materiali fc	1.159,673
				Costo noli e trasporti	15,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	387,977
H.01.01.0380.005	**SELCIATO CON PIETRAME A SECCO** **con massi da cava, dimensione 0,1 mc**	**m²**	**1**		
	Si considera una resa di 25 mq di pavimentazione finita giornalieri				
Z.01.05.0001.003	addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/25	h	0,32	27,46	8,787
Z.01.05.0001.001	per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/25	h	0,32	32,96	10,547
	MATERIALI				
Z.22.01.0100.060	si stima una superficie del 70%: PORFIDI - MASSELLI masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1*0,7	m²	0,70	21,59	15,113
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030	per preparazione piano di posa e trasporto sassi: ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/25	h	0,04	50,34	2,014
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/25	h	0,08	13,74	1,099
	OPERATORE AL MEZZO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				5,634
Utile dell'Impresa del 10%				4,319
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**47,510**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**47,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,334
Costo materiali fc				15,113
Costo noli e trasporti				3,113
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,950
H.01.01.0380.010 SELCIATO CON PIETRAME A SECCO con massi da cantiere, dimensione 0,1 mc	**m²**	**1**		
Si considera una resa di 25 mq di pavimentazione finita giornalieri				
Z.01.05.0001.003 addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/25	h	0,32	27,46	8,787
Z.01.05.0001.001 per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8/25	h	0,32	32,96	10,547
MATERIALI				
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
Z.06.05.0030.030 per preparazione piano di posa e fornitura e trasporto sassi da cantiere: ESCAVATORE CINGOLATO				
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 3/25	h	0,12	50,34	6,041
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 3/25	h	0,12	13,74	1,649
OPERATORE AL MEZZO				
Spese generali del 15%				4,054
Utile dell'Impresa del 10%				3,108
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**34,190**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**34,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				19,334
Costo noli e trasporti				7,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,166
H.01.01.0385.005 SISTEMA DI ELETTRIFICAZIONE PER REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PERMANENTE	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.003 per collegamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
MATERIALI				
Z.90.01.1001.085 MATERIALI f.c.				
sistema di elettrificazione per realizzazione di recinzione permanente, (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.250,00	1.250,000
Spese generali del 15%				191,619
Utile dell'Impresa del 10%				146,908
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.615,990**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.615,990**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,460
				Costo materiali fc	1.250,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	338,530
H.01.01.0390.005	**CIRCUITO ELETTRIFICATO a 7 fili conduttori**	**m**	**1**		
	Si considera una resa di 180 ml giornalieri				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/180	h	0,04	27,46	1,220
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/180	h	0,04	32,96	1,465
	MATERIALI				
Z.90.01.1001.090	MATERIALI f.c. circuito elettrificato a 7 fili conduttori (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	3,61	3,610
	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE				
	OPERATORE AL MEZZO				
	Spese generali del 15%				0,944
	Utile dell'Impresa del 10%				0,724
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**7,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**7,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,685
				Costo materiali fc	3,610
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,665
H.01.01.0400.005	**FORNITURA IN CANTIERE MATERIALI GESTIONE PASCOLI idrossido di calcio per correzione terreni**	**t**	**1**		
Z.90.01.1001.035	MATERIALI f.c. calce per stabilizzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	t	1,00	227,12	227,120
	Spese generali del 15%				34,068
	Utile dell'Impresa del 10%				26,119
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/t)	**287,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/t)	**287,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	227,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,190
H.01.01.0400.010	**FORNITURA IN CANTIERE MATERIALI GESTIONE PASCOLI miscuglio di semi per prati estensivi**	**kg**	**1**		
Z.90.01.1001.065	MATERIALI f.c. miscuglio di semi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	4,84	4,840
	Spese generali del 15%				0,726
	Utile dell'Impresa del 10%				0,557
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**6,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**6,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,280

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
H.01.01.0400.015	**FORNITURA IN CANTIERE MATERIALI GESTIONE PASCOLI**				
	paglia o fieno per pacciamatura	**100kg**	**1**		
Z.90.01.1001.005	MATERIALI f.c.				
	paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg	1,00	22,60	22,600
	Spese generali del 15%				3,390
	Utile dell'Impresa del 10%				2,599
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**28,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**28,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	22,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,990
L.01.05.0005.010	**GRUPPI ARREDO**				
	Completo i n legno di pino o abete trattato e struttura in metallo	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0005.025	GRUPPO ARREDO COMPLETO				
	Tavolo in legno di pino o abete trattato e struttura portante unica in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	345,00	345,000
Z.31.05.0010.010	PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM				
	in pino o abete trattato e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	240,00	480,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				127,160
	Utile dell'Impresa del 10%				97,489
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.072,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.072,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	825,000
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	224,650
L.01.05.0005.015	**GRUPPI ARREDO**				
	Completo in legno di larice e struttura in metallo	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0005.030	GRUPPO ARREDO COMPLETO				
	Tavolo in legno di larice e struttura portante unica in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	487,00	487,000
Z.31.05.0010.015	PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM				
	in larice e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	366,50	733,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				186,410
	Utile dell'Impresa del 10%				142,914
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.572,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.572,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.220,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	329,320
L.01.05.0005.020	**GRUPPI ARREDO** **Tavolo in legno di pino o abete trattato e struttura in metallo**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0005.025	GRUPPO ARREDO COMPLETO Tavolo in legno di pino o abete trattato e struttura portante unica in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	345,00	345,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				55,160
	Utile dell'Impresa del 10%				42,289
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**465,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**465,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	345,000
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,450
L.01.05.0005.025	**GRUPPI ARREDO** **Tavolo in legno di larice e struttura in metallo**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0005.030	GRUPPO ARREDO COMPLETO Tavolo in legno di larice e struttura portante unica in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	487,00	487,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				76,460
	Utile dell'Impresa del 10%				58,619
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**644,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**644,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	487,000
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,080
L.01.05.0005.030	**GRUPPI ARREDO** **Completamente in legno di larice**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0005.035	GRUPPO ARREDO COMPLETO Tavolo e panche in legno di larice stile emotion (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.335,00	1.335,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	45,46	68,190
	Spese generali del 15%				210,479
	Utile dell'Impresa del 10%				161,367
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.775,040**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.775,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.335,000
				Costo noli e trasporti	68,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	371,850
L.01.05.0007.005	**GRUPPO ARREDO INCLUSIVO gruppo modello "freedom" in larice con piano da 198x103 cm e 2 panchine "freedom"**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.35.0005.005	tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x78 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	598,50	598,500
Z.31.35.0010.005	panchina modello "freedom" con seduta da 198 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	425,00	850,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				93,185
	Utile dell'Impresa del 10%				71,442
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.635,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.635,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.448,500
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	164,630
L.01.05.0007.010	**GRUPPO ARREDO INCLUSIVO gruppo modello "freedom" in larice con piano da 198x103 cm, una panchina "freedom" e due sgabelli**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.35.0005.010	tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x103 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	671,40	671,400
Z.31.35.0010.005	panchina modello "freedom" con seduta da 198 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	425,00	425,000
Z.31.35.0010.010	sgabello per gruppo "freedom" con seduta da 60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	294,50	589,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				256,220
	Utile dell'Impresa del 10%				196,435
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.160,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.160,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.685,400
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	452,660
L.01.05.0007.015	**GRUPPO ARREDO INCLUSIVO gruppo modello "freedom" in larice con piano da 198x103 cm e quattro sgabelli**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.35.0005.010	tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x103 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	671,40	671,400
Z.31.35.0010.010	sgabello per gruppo "freedom" con seduta da 60 cm (Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	294,50	1.178,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/4/60	h	0,38	45,46	17,048
	Spese generali del 15%				279,967
	Utile dell'Impresa del 10%				214,642
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2.361,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2.361,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.849,400
				Costo noli e trasporti	17,048
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	494,612
L.01.05.0007.020	**GRUPPO ARREDO INCLUSIVO** **tavolo modello "freedom" in legno di larice con piano da 198x78 cm**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.35.0005.005	tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x78 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	598,50	598,500
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				93,185
	Utile dell'Impresa del 10%				71,442
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**785,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**785,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	598,500
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	164,630
L.01.05.0007.025	**GRUPPO ARREDO INCLUSIVO** **tavolo modello "freedom" in legno di larice con piano da 198x103 cm**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.35.0005.010	tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x103 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	671,40	671,400
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				104,120
	Utile dell'Impresa del 10%				79,825
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**878,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**878,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	671,400
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	183,950
L.01.05.0010.010	**PANCHINE** **In legno di pino trattato o abete trattato e struttura in metallo**	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Fornitura in cantiere				
Z.31.05.0010.010	PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM in pino o abete trattato e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			240,000
	Trasporto con distanza media da Trento				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				39,410
	Utile dell'Impresa del 10%				30,214
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**332,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**332,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	240,000
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,620
L.01.05.0010.015	**PANCHINE**				
	In legno di larice e struttura in metallo	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.05.0010.015	PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM in larice e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			366,500
	Trasporto con distanza media da Trento				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				58,385
	Utile dell'Impresa del 10%				44,762
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**492,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**492,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	366,500
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,150
L.01.05.0010.020	**PANCHINE**				
	Completamente in legno di larice	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.05.0010.020	PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM in larice e struttura in legno di larice (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			400,000
	Trasporto con distanza media da Trento				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				63,410
	Utile dell'Impresa del 10%				48,614
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**534,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**534,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	400,000
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,020

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.05.0012.005	**PANCHINE INCLUSIVE** **panchina inclusiva modello "freedom" con seduta da 198 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.35.0010.005	panchina modello "freedom" con seduta da 198 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	425,00	425,000
	Trasporto con distanza media da Trento				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				67,160
	Utile dell'Impresa del 10%				51,489
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**566,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**566,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	425,000
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	118,650
L.01.05.0012.010	**PANCHINE INCLUSIVE** **sgabello per gruppo "freedom" con seduta da 60 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.35.0010.010	sgabello per gruppo "freedom" con seduta da 60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	294,50	294,500
	Trasporto con distanza media da Trento				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				47,585
	Utile dell'Impresa del 10%				36,482
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**401,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**401,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	294,500
				Costo noli e trasporti	22,730
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,070
L.01.05.0012.015	**PANCHINE INCLUSIVE** **panchina con seduta ischiatica modello "step" adatta a persone anziane e/o deambulanti con seduta da 160 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.35.0010.020	seduta ischiatica modello "step" x anziani/deambulanti con seduta da 160 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	349,00	349,000
	Trasporto con distanza media da Trento				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				55,760
	Utile dell'Impresa del 10%				42,749
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**470,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**470,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	349,000
				Costo noli e trasporti	22,730

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				98,510
L.01.05.0012.020	**PANCHINE INCLUSIVE** **panca per una persona con schienale, braccioli e seduta da 60 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.35.0010.025	panca da 1 persona con schienale e seduta da 60 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	400,00	400,000
	Trasporto con distanza media da Trento				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Spese generali del 15%				63,410
	Utile dell'Impresa del 10%				48,614
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**534,750**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**534,750**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				400,000
	Costo noli e trasporti				22,730
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				112,020
L.01.05.0015.010	**PORTA BIDONE** **dimensioni finito 60X60 cm x h= 100 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.05.0015.005	PORTA BIDONE Dimensioni 60X60X100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,00	354,000
	Trasporto con distanza media da Trento				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio a cantiere con altri arredi: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/4/60	h	0,38	45,46	17,048
	Spese generali del 15%				55,657
	Utile dell'Impresa del 10%				42,671
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**469,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**469,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				354,000
	Costo noli e trasporti				17,048
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				98,332
L.01.05.0020.015	**BACHECA IN LEGNO TRATTATO STANDARD** **con pannello di circa 90-100x140 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.31.05.0020.015	BACHECA dimensioni proiezione a terra 130x80 h250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			475,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.015	TRASPORTI Autocarro con gru da 150 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	50,96	76,440
	Spese generali del 15%				82,716
	Utile dell'Impresa del 10%				63,416
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**697,570**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**697,570**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				475,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	76,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	146,130
L.01.05.0020.020	**BACHECA IN LEGNO TRATTATO STANDARD** **con pannello di circa 160-180x140 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.31.05.0020.020	BACHECA dimensioni proiezione a terra 200x80 h250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			548,000
	trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.015	TRASPORTI Autocarro con gru da 150 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	50,96	50,960
	Spese generali del 15%				89,844
	Utile dell'Impresa del 10%				68,880
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**757,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**757,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	548,000
				Costo noli e trasporti	50,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,720
L.01.05.0021.005	**BACHECA IN LARICE STANDARD** **in legno tornito con pannello espositivo da 140x100 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.31.05.0020.025	BACHECA in larice tondo diam. 12 con pannello 140x100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			839,980
	trasporto in cantiere medio				
Z.31.01.0010.015	TRASPORTI Autocarro con gru da 150 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	50,96	76,440
1.0A.05.0010.010	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,57	15,285
	Spese generali del 15%				139,756
	Utile dell'Impresa del 10%				107,146
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.178,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.178,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,285
				Costo materiali fc	839,980
				Costo noli e trasporti	76,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	246,905
L.01.05.0021.010	**BACHECA IN LARICE STANDARD** **in legno squadrato con pannello espositivo da 140x100 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.31.05.0020.030	BACHECA in larice squadrato cm 12x12 con pannello 140x100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			785,430
	trasporto in cantiere medio				
Z.31.01.0010.015	TRASPORTI Autocarro con gru da 150 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	50,96	76,440
1.0A.05.0010.010	LAVORI DI GENIO CIVILE				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	30,57	15,285
Spese generali del 15%				131,573
Utile dell'Impresa del 10%				100,873
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.109,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.109,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				15,285
Costo materiali fc				785,430
Costo noli e trasporti				76,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				232,445
L.01.05.0022.005 BACHECA IN LARICE SMONTABILE pannello espositivo 76x100 cm e pali 10x10 cm Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo	**cad.**	**1**		
Z.31.05.0022.005 BACHECA SMONTABILE in larice e pannello espositivo 76x100 cm e palo 10x10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			1.204,460
Spese generali del 15%				180,669
Utile dell'Impresa del 10%				138,513
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.523,640**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.523,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1.204,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				319,180
L.01.05.0022.010 BACHECA IN LARICE SMONTABILE pannello espositivo 146x100 cm e pali 10x10 cm Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo	**cad.**	**1**		
Z.31.05.0022.010 BACHECA SMONTABILE in larice e pannello espositivo 146x100 cm e palo 10x10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			1.240,060
Spese generali del 15%				186,009
Utile dell'Impresa del 10%				142,607
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.568,680**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.568,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1.240,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				328,620
L.01.05.0022.015 BACHECA IN LARICE SMONTABILE pannello espositivo 170x100 cm e pali 10x10 cm Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo	**cad.**	**1**		
Z.31.05.0022.015 BACHECA SMONTABILE in larice e pannello espositivo 170x100 cm e palo 10x10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			1.334,910
Spese generali del 15%				200,237
Utile dell'Impresa del 10%				153,515
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.688,660**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.688,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1.334,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				353,750

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.05.0022.020	**BACHECA IN LARICE SMONTABILE** **pannello espositivo 46x100 cm e pali 12x12 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.31.05.0022.020	BACHECA SMONTABILE in larice e pannello espositivo 76x100 cm e palo 12x12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			1.263,760
	Spese generali del 15%				189,564
	Utile dell'Impresa del 10%				145,332
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.598,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.598,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.263,760
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	334,900
L.01.05.0022.025	**BACHECA IN LARICE SMONTABILE** **pannello espositivo 146x100 cm e pali 12x12 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.31.05.0022.025	BACHECA SMONTABILE in larice e pannello espositivo 146x100 cm e palo 12x12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			1.295,410
	Spese generali del 15%				194,312
	Utile dell'Impresa del 10%				148,972
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.638,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.638,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.295,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	343,280
L.01.05.0022.030	**BACHECA IN LARICE SMONTABILE** **pannello espositivo 146x100 cm e pali 12x12 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.31.05.0022.030	BACHECA SMONTABILE in larice e pannello espositivo 170x100 cm e palo 12x12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			1.390,260
	Spese generali del 15%				208,539
	Utile dell'Impresa del 10%				159,880
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.758,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.758,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1.390,260
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	368,420
L.01.05.0025.005	**PALERIA** **In pino trattato - Diametro 8 cm, lunghezza 3.00 m**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0105.010	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			13,400
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				2,010
	Utile dell'Impresa del 10%				1,541
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,900**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	13,400
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,552
L.01.05.0025.006	**PALERIA** **In pino trattato - Diametro 8 cm, lunghezza 1.50 m**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0105.005	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate piantone D= 8 L= 150 fresato (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			7,000
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				1,050
	Utile dell'Impresa del 10%				0,805
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	7,000
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,852
L.01.05.0025.007	**PALERIA** **In pino trattato - Smezzola diametro 8 cm, lunghezza 3 m**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0105.015	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate mezzena D= 8 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			7,100
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				1,065
	Utile dell'Impresa del 10%				0,817
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	7,100
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,882
L.01.05.0025.010	**PALERIA** **In pino trattato - Diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0105.025	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate piantone D= 10 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			19,500
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				2,925
	Utile dell'Impresa del 10%				2,243

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,620**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				19,500
Costo noli e trasporti				1,948
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,172
L.01.05.0025.011 PALERIA **In pino trattato - Diametro 10 cm, lunghezza 1.50 m**	**cad.**	**1**		
Franco magazzino				
Z.31.05.0105.020 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate piantone D= 10 L= 150 fresato (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			11,000
Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
Spese generali del 15%				1,650
Utile dell'Impresa del 10%				1,265
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				11,000
Costo noli e trasporti				1,948
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,912
L.01.05.0025.012 PALERIA **In pino trattato - Smezzola diametro 10 cm, lunghezza 3 m**	**cad.**	**1**		
Franco magazzino				
Z.31.05.0105.026 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate mezzena D= 10 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			10,600
Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
Spese generali del 15%				1,590
Utile dell'Impresa del 10%				1,219
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				10,600
Costo noli e trasporti				1,948
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,812
L.01.05.0025.015 PALERIA **In pino trattato - Diametro 16 cm, lunghezza 3.00 m**	**cad.**	**1**		
Franco magazzino				
Z.31.05.0105.050 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate piantone D= 16 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			45,200
Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
trasporti)				
Formula quantità: 90/25/60	h	0,06	45,46	2,728
Spese generali del 15%				6,780
Utile dell'Impresa del 10%				5,198
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**59,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**59,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				45,200
Costo noli e trasporti				2,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,982
L.01.05.0025.016 PALERIA **In pino trattato - Diametro 16 cm, lunghezza 1.00 m con incavo**	**cad.**	**1**		
Franco magazzino				
Z.31.05.0105.045 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate piantone D= 16 L= 100 fresato (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			23,300
Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/25/60	h	0,06	45,46	2,728
Spese generali del 15%				3,495
Utile dell'Impresa del 10%				2,680
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				23,300
Costo noli e trasporti				2,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,172
L.01.05.0025.031 PALERIA **In larice - Diametro 8 cm, lunghezza 1,50 m**	**cad.**	**1**		
Franco magazzino				
Z.31.05.0100.010 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm piantone D= 8 L= 150 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			11,450
Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
Spese generali del 15%				1,718
Utile dell'Impresa del 10%				1,317
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fm				11,450
Costo noli e trasporti				1,948
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,032
L.01.05.0025.032 PALERIA **In larice - Diametro 8 cm, lunghezza 1,50 m con incavo**	**cad.**	**1**		
Franco magazzino				
Z.31.05.0100.005 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm piantone D= 8 L= 150 cm fresato (Costo materiali fm - Costo				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiali fm)	cad.			12,000
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				1,800
	Utile dell'Impresa del 10%				1,380
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	12,000
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,182
L.01.05.0025.033	**PALERIA**				
	In larice - Diametro 8 cm, lunghezza 3,00 m	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.015	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm				
	palo D=8 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			20,040
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				3,006
	Utile dell'Impresa del 10%				2,305
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	20,040
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,312
L.01.05.0025.034	**PALERIA**				
	In larice - Smezzola diametro 8 cm, lunghezza 3,00 m	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.020	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm				
	mezzena D=8 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			13,600
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				2,040
	Utile dell'Impresa del 10%				1,564
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	13,600
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,602
L.01.05.0025.035	**PALERIA**				
	In larice - Diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.035	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	palo D=10 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			19,900
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				2,985
	Utile dell'Impresa del 10%				2,289
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	19,900
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,272
L.01.05.0025.040	**PALERIA** **In larice - Diametro 10 cm, lunghezza 1,50 m**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.030	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm piantone D=10 L= 150 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			15,400
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				2,310
	Utile dell'Impresa del 10%				1,771
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	15,400
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,082
L.01.05.0025.045	**PALERIA** **In larice - Diametro 10 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo piantone)**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.025	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm piantone D=10 L= 150 cm fresato (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			16,700
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				2,505
	Utile dell'Impresa del 10%				1,921
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	16,700
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,422

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.05.0025.050	**PALERIA** **In larice - Smezzola diametro 10 cm, lunghezza 3,00 m**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.040	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm mezzena D=10 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			12,300
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				1,845
	Utile dell'Impresa del 10%				1,415
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	12,300
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,262
L.01.05.0025.055	**PALERIA** **In larice - Diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.055	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm palo D=12 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			40,000
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				6,000
	Utile dell'Impresa del 10%				4,600
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	40,000
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,602
L.01.05.0025.060	**PALERIA** **In larice - Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.050	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm piantone D=12 L= 150 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			21,100
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				3,165
	Utile dell'Impresa del 10%				2,427
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	21,100
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,592

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.05.0025.065	**PALERIA** **In larice - Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo piantone)**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.045	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm piantone D=12 L= 150 cm fresato (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			22,300
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				3,345
	Utile dell'Impresa del 10%				2,565
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	22,300
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,912
L.01.05.0025.070	**PALERIA** **In larice - Smezzola diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m**	**cad.**	**1**		
	Franco cantiere				
Z.31.05.0100.060	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm mezzena D=12 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			27,200
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				4,080
	Utile dell'Impresa del 10%				3,128
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	27,200
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,212
L.01.05.0025.075	**PALERIA** **In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 1,00 m**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.085	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm palo D=16 L= 100 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			23,000
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/25/60	h	0,06	45,46	2,728
	Spese generali del 15%				3,450
	Utile dell'Impresa del 10%				2,645
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	23,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	2,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,092
L.01.05.0025.080	**PALERIA** **In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 3,00**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.095	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm palo D=16 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			63,000
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/25/60	h	0,06	45,46	2,728
	Spese generali del 15%				9,450
	Utile dell'Impresa del 10%				7,245
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	63,000
				Costo noli e trasporti	2,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,692
L.01.05.0025.085	**PALERIA** **In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 1,00 (con incavo piantone)**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.080	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm palo D=16 L= 100 cm fresato (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			25,900
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/25/60	h	0,06	45,46	2,728
	Spese generali del 15%				3,885
	Utile dell'Impresa del 10%				2,979
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**35,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**35,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	25,900
				Costo noli e trasporti	2,728
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,862
L.01.05.0025.090	**PALERIA** **In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 1,50 (con incavo piantone)**	**cad.**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0100.090	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm palo D=16 L= 150 cm fresato (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.			35,000
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/25/60	h	0,06	45,46	2,728
	Spese generali del 15%				5,250
	Utile dell'Impresa del 10%				4,025
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**47,000**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**47,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fm	35,000
			Costo noli e trasporti	2,728
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,272
L.01.05.0025.095 **PALERIA** **In robinia scortecciato - Diametro 10-14 cm, lunghezza 1,00 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				8,200
Spese generali del 15%				1,230
Utile dell'Impresa del 10%				0,943
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,370
L.01.05.0025.100 **PALERIA** **In robinia scortecciato - Diametro 10-14 cm, lunghezza 1,50 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				12,780
Spese generali del 15%				1,917
Utile dell'Impresa del 10%				1,470
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,170**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,170
L.01.05.0025.105 **PALERIA** **In robinia scortecciato - Diametro 10-14 cm, lunghezza 2,00 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				16,650
Spese generali del 15%				2,498
Utile dell'Impresa del 10%				1,915
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,060
L.01.05.0025.110 **PALERIA** **In robinia scortecciato - Diametro 10-14 cm, lunghezza 2,50 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				21,710
Spese generali del 15%				3,257
Utile dell'Impresa del 10%				2,497
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,460**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,460
L.01.05.0025.115 **PALERIA** **In robinia scortecciato - Diametro 10-14 cm, lunghezza 3,00 m**	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Analisi minima				
				27,310
Spese generali del 15%				4,097
Utile dell'Impresa del 10%				3,141
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,550**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**34,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,550
L.01.05.0025.120 PALERIA **In robinia scortecciato - Diametro oltre 14 fino a 18 cm, lunghezza 1,00 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				13,720
Spese generali del 15%				2,058
Utile dell'Impresa del 10%				1,578
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,360
L.01.05.0025.125 PALERIA **In robinia scortecciato - Diametro oltre 14 fino a 18 cm, lunghezza 1,50 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				22,000
Spese generali del 15%				3,300
Utile dell'Impresa del 10%				2,530
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**27,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**27,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,830
L.01.05.0025.130 PALERIA **In robinia scortecciato - Diametro oltre 14 fino a 18 cm, lunghezza 2,00 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				28,940
Spese generali del 15%				4,341
Utile dell'Impresa del 10%				3,328
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**36,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**36,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,610
L.01.05.0025.135 PALERIA **In robinia scortecciato - Diametro oltre 14 fino a 18 cm, lunghezza 2,50 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				38,070
Spese generali del 15%				5,711
Utile dell'Impresa del 10%				4,378
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**48,160**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**48,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,160

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.05.0025.140	**PALERIA** **In robinia scortecciato - Diametro oltre 14 fino a 18 cm, lunghezza 3,00 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				48,010
	Spese generali del 15%				7,202
	Utile dell'Impresa del 10%				5,521
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**60,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**60,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				60,730
L.01.05.0025.160	**PALERIA** **Larice scortecciato grezzo diametro 10-14 cm**	**m**	**1**		
	Analisi minima				
Z.31.05.0110.015	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 14/16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			10,000
	Spese generali del 15%				1,500
	Utile dell'Impresa del 10%				1,150
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				10,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,650
L.01.05.0025.165	**PALERIA** **Smezzola in larice scortecciato grezzo diametro 10-14 cm**	**m**	**1**		
	Analisi minima				
Z.31.05.0110.030	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate smezzola in larice scortecciato D= 10/14 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			7,200
	Spese generali del 15%				1,080
	Utile dell'Impresa del 10%				0,828
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				7,200
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,910
L.01.05.0025.170	**PALERIA** **Larice scortecciato grezzo diametro oltre 14 fino a 18 cm**	**m**	**1**		
	Analisi minima				
Z.31.05.0110.020	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 18/20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			11,000
	Spese generali del 15%				1,650
	Utile dell'Impresa del 10%				1,265
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**13,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**13,920**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				11,000
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,920
L.01.05.0025.175	**PALERIA** **Smezzola in larice scortecciato grezzo diametro oltre 14 fino a 18 cm**	**m**	**1**		
	Analisi minima				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.31.05.0110.035	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate smezzola in larice scortecciato D= 14/18 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			9,600
	Spese generali del 15%				1,440
	Utile dell'Impresa del 10%				1,104
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**12,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**12,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,540
L.01.05.0025.180	**PALERIA** **Castagno scortecciato grezzo diametro 8-10 cm**	**m**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0110.005	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in castagno scortecciato D= 8/10 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m			11,000
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				1,942
	Utile dell'Impresa del 10%				1,489
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	11,000
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,432
L.01.05.0025.185	**PALERIA** **Castagno scortecciato grezzo diametro 12-14 cm**	**m**	**1**		
	Franco magazzino				
Z.31.05.0110.010	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in castagno scortecciato D= 12/14 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m			12,500
	Trasporto in cantiere con distanza media dal cantiere tipo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/35/60	h	0,04	45,46	1,948
	Spese generali del 15%				2,167
	Utile dell'Impresa del 10%				1,662
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**18,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**18,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fm	12,500
				Costo noli e trasporti	1,948
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,832
L.01.05.0035.015	**ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO** **Montanti sezione 90x90 mm intagliati in testa a 15°, piallati e smussati**	**m**	**1**		
	Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.05.0029.005	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			10,460
Spese generali del 15%				1,569
Utile dell'Impresa del 10%				1,203
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**13,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**13,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				10,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,770
L.01.05.0035.020 ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO **Tavole sezione 40x140 mm piallate e smusssate**	**m**	**1**		
Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate				
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			6,460
Spese generali del 15%				0,969
Utile dell'Impresa del 10%				0,743
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,170**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,710
L.01.05.0035.025 ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO **Montante sezione 90x90 mm intagliato in testa a 15°, piallato e smussato ad integrazione staccionata esistente**	**m**	**1**		
Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate				
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			10,460
Prodotto con quantità ridotta non scontabile del 10%				
Formula quantità: 10				1,046
Spese generali del 15%				1,726
Utile dell'Impresa del 10%				1,323
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,560**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				10,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,100
L.01.05.0035.030 ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO **Tavola sezione 40x140 mm piallata e smusssata ad integrazione staccionata esistente**	**m**	**1**		
Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate				
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			6,460
Prodotto con quantità ridotta non scontabile del 10%				
Formula quantità: 10				0,646
Spese generali del 15%				1,066
Utile dell'Impresa del 10%				0,817
Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,990**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,460
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,530
L.01.05.0045.005 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO **Con una smezzola, per ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm**	**m**	**1**		
Analisi minima				19,700
Spese generali del 15%				2,955
Utile dell'Impresa del 10%				2,266
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,920**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,920
L.01.05.0045.010 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO **Con una smezzola, per ancoraggio in terreno, altezza 150 cm**	**m**	**1**		
Analisi minima				20,950
Spese generali del 15%				3,143
Utile dell'Impresa del 10%				2,409
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,500
L.01.05.0045.015 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO **Con due smezzole, per ancoraggio con bicchiere, altezza 120 cm**	**m**	**1**		
Analisi minima				24,310
Spese generali del 15%				3,647
Utile dell'Impresa del 10%				2,796
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**30,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**30,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,750
L.01.05.0045.020 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO **Con due smezzole, per ancoraggio in terreno, altezza 150 cm**	**m**	**1**		
Analisi minima				25,210
Spese generali del 15%				3,782
Utile dell'Impresa del 10%				2,899
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**31,890**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**31,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,890
L.01.05.0095.005	**SBARRA BILICO IN LARICE** **Altezza fuori terra 90 cm, lunghezza 3.45 m, passaggio utile 2.30 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				103,080
	Spese generali del 15%				15,462
	Utile dell'Impresa del 10%				11,854
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**130,400**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**130,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				130,400
L.01.05.0100.010	**BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE** **montante diametro 8-12 cm su piastra e/o pignone**	**cad.**	**1**		
	Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.15.0050.005	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE bicchieri d= 8-12 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			14,790
	Spese generali del 15%				2,219
	Utile dell'Impresa del 10%				1,701
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				14,790
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,920
L.01.05.0100.015	**BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE** **montante diametro 14-16 cm su piastra e/o pignone**	**cad.**	**1**		
	Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.15.0050.010	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE bicchieri d= 14-16 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			16,320
	Spese generali del 15%				2,448
	Utile dell'Impresa del 10%				1,877
	Per arrotondamento				0,005
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**20,650**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**20,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				16,320
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,330
L.01.05.0100.020	**BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE** **montante sezione 9x9 cm su piastra e/o pignone**	**cad.**	**1**		
	Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.15.0050.025	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE bicchieri piantone da 9x9 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			15,320
	Spese generali del 15%				2,298
	Utile dell'Impresa del 10%				1,762
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,380**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				15,320
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,060
L.01.05.0100.025	**BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE** **montante sezione 12x12 cm su piastra e/o pignone**	**cad.**	**1**		
	Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.15.0050.030	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	bicchieri piantone da 12x12 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			16,320
	Spese generali del 15%				2,448
	Utile dell'Impresa del 10%				1,877
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	16,320
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,330
L.01.05.0100.030	**BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per montanti 90x90 mm**	**cad.**	**1**		
	Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.15.0050.020	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per staccionate squadrate montanti 90x90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			23,920
	Spese generali del 15%				3,588
	Utile dell'Impresa del 10%				2,751
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,260**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	23,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,340
L.01.05.0100.035	**BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE profilo ad U in acciaio corten per montanti 90x90 mm**	**m**	**1**		
	Franco cantiere per la formazione di staccionate				
Z.31.15.0050.040	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE profilo metallico da 80-85 cm in cor-ten da infissare nel terreno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			83,650
	Spese generali del 15%				12,548
	Utile dell'Impresa del 10%				9,620
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**105,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**105,820**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo materiali fc	83,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,170
L.01.05.0115.005	**CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO DI LARICE CERTIFICATO tipo normale con fianchi sez. 5x10/12 cm, fondo 4x20 cm**	**m**	**1**		
	Analisi minima				26,500
	Spese generali del 15%				3,975
	Utile dell'Impresa del 10%				3,048
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**33,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**33,520**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,520
L.01.05.0115.010	**CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO DI LARICE CERTIFICATO tipo pesante con fianchi sez. 8-10x10/14 cm, fondo54x30 cm**	**m**	**1**		
	Analisi minima				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				29,000
Spese generali del 15%				4,350
Utile dell'Impresa del 10%				3,335
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**36,690**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**36,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,690
L.01.10.0015.100 DISSUASORI **Dissuasore verticale altezza 50 cm, completo di anello per catena e peso di circa 100 kg** Analisi minima	**cad.**	**1**		
				102,000
Spese generali del 15%				15,300
Utile dell'Impresa del 10%				11,730
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**129,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**129,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				129,030
L.01.10.0015.105 DISSUASORI **Dissuasore verticale altezza 100 cm, completo di anello per catena e peso di circa 150 kg** Analisi minima	**cad.**	**1**		
				200,000
Spese generali del 15%				30,000
Utile dell'Impresa del 10%				23,000
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**253,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**253,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				253,000
L.01.10.0015.110 DISSUASORI **Dissuasore a cordolo, altezza 25 cm, completo di pilastrini di supporto** Analisi minima	**m**	**1**		
				52,300
Spese generali del 15%				7,845
Utile dell'Impresa del 10%				6,015
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**66,160**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**66,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				66,160
L.01.15.0005.010 PANCHINE **Struttura ghisa e legno, stile "Liberty" cm 190**	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0005.020 PANCHINE In ghisa e legno L= 190 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			765,510
Spese generali del 15%				114,827
Utile dell'Impresa del 10%				88,034
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**968,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**968,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				765,510

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				202,860
L.01.15.0005.015 PANCHINE				
Struttura in metallo e basamento in CLS trattato	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0005.015 PANCHINE				
Struttura in metallo e basamento in CLS trattato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			577,380
Spese generali del 15%				86,607
Utile dell'Impresa del 10%				66,399
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**730,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**730,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				577,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				153,010
L.01.15.0010.110 DISSUASORI				
Dissuasore verticale altezza 115 cm in ghisa	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0011.005 DISSUASORI fc				
Dissuasore verticale altezza 115 cm in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			216,150
Spese generali del 15%				32,423
Utile dell'Impresa del 10%				24,857
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**273,430**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**273,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				216,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,280
L.01.15.0010.115 DISSUASORI				
Dissuasore verticale altezza 80 cm in ghisa rimovibile	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0011.010 DISSUASORI fc				
Dissuasore verticale altezza 80 cm in ghisa rimovibile (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			181,150
Spese generali del 15%				27,173
Utile dell'Impresa del 10%				20,832
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**229,160**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**229,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				181,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,010
L.01.15.0015.005 GRIGLIE PER ALBERI				
quadra 80x80 cm, foro 40 cm	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0016.005 GRIGLIE PER ALBERI fc				
quadra 80x80 cm, foro 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			174,280
Spese generali del 15%				26,142
Utile dell'Impresa del 10%				20,042
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**220,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**220,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				174,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,180

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.15.0015.010	**GRIGLIE PER ALBERI** **quadra100x100 cm, foro 50 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0016.010	GRIGLIE PER ALBERI fc quadra100x100 cm, foro 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			316,830
	Spese generali del 15%				47,525
	Utile dell'Impresa del 10%				36,436
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**400,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**400,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	316,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,960
L.01.15.0015.015	**GRIGLIE PER ALBERI** **quadra 120x120 cm, foro 100 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0016.015	GRIGLIE PER ALBERI fc quadra 120x120 cm, foro 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			286,830
	Spese generali del 15%				43,025
	Utile dell'Impresa del 10%				32,986
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**362,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**362,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	286,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,010
L.01.15.0015.020	**GRIGLIE PER ALBERI** **quadra 180x180 cm, foro 150 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0016.020	GRIGLIE PER ALBERI fc quadra 180x180 cm, foro 150 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			531,830
	Spese generali del 15%				79,775
	Utile dell'Impresa del 10%				61,161
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**672,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**672,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	531,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	140,940
L.01.15.0015.025	**GRIGLIE PER ALBERI** **tonda D= 100 cm, foro 50 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0016.025	GRIGLIE PER ALBERI fc tonda D= 100 cm, foro 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			236,830
	Spese generali del 15%				35,525
	Utile dell'Impresa del 10%				27,236
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**299,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**299,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.15.0015.030	**GRIGLIE PER ALBERI** **tonda D= 100 cm, foro 70 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0016.030	GRIGLIE PER ALBERI fc tonda D= 100 cm, foro 70 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			181,830
	Spese generali del 15%				27,275
	Utile dell'Impresa del 10%				20,911
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**230,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**230,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	181,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,190
L.01.15.0015.035	**GRIGLIE PER ALBERI** **tonda D= 150 cm, foro 100 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0016.035	GRIGLIE PER ALBERI fc tonda D= 150 cm, foro 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			336,830
	Spese generali del 15%				50,525
	Utile dell'Impresa del 10%				38,736
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**426,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**426,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	336,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,260
L.01.15.0020.020	**FONTANELLE IN GHISA** **altezza 140 cm e larghezza 62 cm del peso di 120 kg**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0020.015	FONTANELLE in ghisa altezza 140 cm e larghezza 62 cm del peso di 100 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			521,510
	Spese generali del 15%				78,227
	Utile dell'Impresa del 10%				59,974
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**659,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**659,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	521,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,200
L.01.15.0020.025	**FONTANELLE IN GHISA** **altezza 100 cm e larghezza 52 cm del peso di 90 kg**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0020.020	FONTANELLE in ghisa altezza 100 cm e larghezza 52 cm del peso di 90 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			455,510
	Spese generali del 15%				68,327
	Utile dell'Impresa del 10%				52,384
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**576,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**576,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	455,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,710

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.15.0020.030	**FONTANELLE IN GHISA** **altezza 100 cm e larghezza 41 cm del peso di 50 kg**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0020.025	FONTANELLE in ghisa altezza 100 cm e larghezza 42 cm del peso di 50 kg (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			265,510
	Spese generali del 15%				39,827
	Utile dell'Impresa del 10%				30,534
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**335,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**335,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	265,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,360
L.01.15.0020.035	**FONTANELLE IN GHISA** **altezza 80 cm e larghezza 30 cm del peso di 30 kg**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.15.0020.030	FONTANELLE in ghisa altezza 80 cm e larghezza 30 cm del peso di 30 kg (				
	Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			170,510
	Spese generali del 15%				25,577
	Utile dell'Impresa del 10%				19,609
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**215,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**215,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	170,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,190
L.01.20.0010.005	**CARTELLINO SEGNALETICO** **Esclusa impaginazione grafica, che sarà realizzata a carico del committente**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					9,550
	Spese generali del 15%				1,433
	Utile dell'Impresa del 10%				1,098
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,080
L.01.20.0010.010	**CARTELLINO SEGNALETICO** **Inclusa impaginazione grafica, predisposizione delle bozze di stampa, correzione e impaginazione definitiva**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					14,500
	Spese generali del 15%				2,175
	Utile dell'Impresa del 10%				1,668
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,340
L.01.20.0020.005	**SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX** **freccia fino a 30 quantità**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.005	TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA Freccia in FOREX sp. 19 mm (fino a 30 quantità) (Costo materiali				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
fc - Costo materiali fc)	cad.			24,020
Spese generali del 15%				3,603
Utile dell'Impresa del 10%				2,762
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**30,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**30,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				24,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,370
L.01.20.0020.010 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX freccia fino da 31 a 100 quantità	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.010 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA Freccia in FOREX sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			15,090
Spese generali del 15%				2,264
Utile dell'Impresa del 10%				1,735
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,090**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				15,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,000
L.01.20.0020.015 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX freccia fino da 101 a 300 quantità	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.015 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA Freccia in FOREX sp. 19 mm (da 100 a 300 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			13,040
Spese generali del 15%				1,956
Utile dell'Impresa del 10%				1,500
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16,500**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				13,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,460
L.01.20.0020.020 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX freccia oltre le 300 quantità	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.020 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA Freccia in FOREX sp. 19 mm (oltre 300 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			10,950
Spese generali del 15%				1,643
Utile dell'Impresa del 10%				1,259
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				10,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,900
L.01.20.0020.025 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX tabella fino a 30 quantità	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.025 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (fino 30 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			10,720

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				1,608
Utile dell'Impresa del 10%				1,233
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				10,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,840
L.01.20.0020.030 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX tabella da 31 a 100 quantità	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.030 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			6,390
Spese generali del 15%				0,959
Utile dell'Impresa del 10%				0,735
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,690
L.01.20.0020.035 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX tabella da 101 a 300 quantità	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.035 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (da 100 a 300 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			5,340
Spese generali del 15%				0,801
Utile dell'Impresa del 10%				0,614
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,760**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,420
L.01.20.0020.040 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX tabella oltre le 300 quantità	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.040 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (oltre 300 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			4,450
Spese generali del 15%				0,668
Utile dell'Impresa del 10%				0,512
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**5,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**5,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,180
L.01.20.0025.005 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG freccia fino a 30 quantità	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.045 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (fino a 30 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			31,020
Spese generali del 15%				4,653
Utile dell'Impresa del 10%				3,567

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	31,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,220
L.01.20.0025.010	**SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG** **freccia da 31 a 100 quantità**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.050	TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA				
	Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			17,890
	Spese generali del 15%				2,684
	Utile dell'Impresa del 10%				2,057
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	17,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,740
L.01.20.0025.015	**SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG** **freccia da 101 a 300 quantità**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.055	TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA				
	Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 100 a 300 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			14,140
	Spese generali del 15%				2,121
	Utile dell'Impresa del 10%				1,626
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,750
L.01.20.0025.020	**SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG** **freccia oltre le 300 quantità**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.060	TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA				
	Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (oltre 300 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			12,950
	Spese generali del 15%				1,943
	Utile dell'Impresa del 10%				1,489
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	12,950
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,430
L.01.20.0025.025	**SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG** **tabella fino a 30 quantità**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.065	TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA				
	Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (fino a 30 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			14,020
	Spese generali del 15%				2,103
	Utile dell'Impresa del 10%				1,612
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,740**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,720
L.01.20.0025.030	**SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG** **tabella da 31 a 100 quantità**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.070	TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA				
	Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			9,890
	Spese generali del 15%				1,484
	Utile dell'Impresa del 10%				1,137
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,890
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,620
L.01.20.0025.035	**SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG** **tabella da 101 a 300 quantità**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.075	TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA				
	Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 100 a 300 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			8,440
	Spese generali del 15%				1,266
	Utile dell'Impresa del 10%				0,971
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,240
L.01.20.0025.040	**SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG** **tabella oltre le 300 quantità**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.20.0015.080	TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA				
	Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (oltre 300 quantità) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			7,050
	Spese generali del 15%				1,058
	Utile dell'Impresa del 10%				0,811
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,050
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,870
L.01.20.0030.005	**SEGNALETICA TURISTICA** **Stampa su Forex con spessore di 3 mm e misura di 100x70 cm**	**a corpo**	**1**		
	Analisi minima				55,000
	Spese generali del 15%				8,250
	Utile dell'Impresa del 10%				6,325
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**69,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**69,580**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,580
L.01.20.0030.010 SEGNALETICA TURISTICA **Stampa su Forex con spessore di 3 mm e misura di 100x140 cm**	**a corpo**	**1**		
Analisi minima				65,000
Spese generali del 15%				9,750
Utile dell'Impresa del 10%				7,475
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**82,230**
Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)				**82,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				82,230
L.01.20.0030.015 SEGNALETICA TURISTICA **Stampa su Forex con spessore di 5 mm e misura di 100x70 cm**	**a corpo**	**1**		
Analisi minima				60,000
Spese generali del 15%				9,000
Utile dell'Impresa del 10%				6,900
Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**75,900**
Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)				**75,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				75,900
L.01.20.0030.020 SEGNALETICA TURISTICA **Stampa su Forex con spessore di 5 mm e misura di 100x140 cm**	**a corpo**	**1**		
Analisi minima				70,000
Spese generali del 15%				10,500
Utile dell'Impresa del 10%				8,050
Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**88,550**
Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)				**88,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				88,550
L.01.20.0030.025 SEGNALETICA TURISTICA **Stampa su Forex con spessore di 10 mm e misura di 100x70 cm**	**a corpo**	**1**		
Analisi minima				75,000
Spese generali del 15%				11,250
Utile dell'Impresa del 10%				8,625
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**94,880**
Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)				**94,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				94,880
L.01.20.0030.030 SEGNALETICA TURISTICA **Stampa su Forex con spessore di 10 mm e misura di 100x140 cm**	**a corpo**	**1**		
Analisi minima				100,000
Spese generali del 15%				15,000
Utile dell'Impresa del 10%				11,500
Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)				**126,500**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**126,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	126,500
L.01.20.0030.035	**SEGNALETICA TURISTICA** **stampa su Dbond con spessore di 3 mm e misura di 100x70 cm**	**a corpo**	**1**		
	Analisi minima				95,000
	Spese generali del 15%				14,250
	Utile dell'Impresa del 10%				10,925
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**120,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**120,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,180
L.01.20.0030.040	**SEGNALETICA TURISTICA** **stampa su Dbond con spessore di 3 mm e misura 100x140 cm**	**a corpo**	**1**		
	Analisi minima				125,000
	Spese generali del 15%				18,750
	Utile dell'Impresa del 10%				14,375
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**158,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**158,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,130
L.01.20.0030.045	**SEGNALETICA TURISTICA** **Elaborazione grafica**	**a corpo**	**1**		
	Analisi minima				40,000
	Spese generali del 15%				6,000
	Utile dell'Impresa del 10%				4,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**50,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**50,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,600
L.01.20.0030.050	**SEGNALETICA TURISTICA** **Studio creativo ed impaginazione grafica con materiale fornito dal committente di complessità media**	**a corpo**	**1**		
	Analisi minima				250,000
	Spese generali del 15%				37,500
	Utile dell'Impresa del 10%				28,750
				Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo)	**316,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/a corpo)	**316,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	316,250
L.01.25.0005.005	**PIETRAME PER MURATURE** **di forma idonea ad essere successivamente lavorato in cantiere**	**100kg**	**1**		
	Fornitura in cantier				
Z.31.25.0010.005	MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg			3,860
	Spese generali del 15%				0,579
	Utile dell'Impresa del 10%				0,444

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**4,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**4,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	3,860
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,020
L.01.25.0005.010 PIETRAME PER MURATURE **tranciato per murature a secco**	**100kg**	**1**		
Fornitura in cantier				
Z.31.25.0010.006 MATERIALE ROCCIOSO				
pietrame tranciato per murature a secco (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg			26,150
Spese generali del 15%				3,923
Utile dell'Impresa del 10%				3,007
			Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**33,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**33,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	26,150
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,930
L.01.25.0010.005 CIOTTOLI E GRANIGLIE **Ciottoli di fiume Ø30-50 mm**	**100kg**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.25.0010.010 MATERIALE ROCCIOSO				
ciottoli 30-50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg			29,620
Spese generali del 15%				4,443
Utile dell'Impresa del 10%				3,406
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**37,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**37,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	29,620
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,850
L.01.25.0010.010 CIOTTOLI E GRANIGLIE **Ciottoli di fiume Ø40-60 mm**	**100kg**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.25.0010.015 MATERIALE ROCCIOSO				
ciottoli 40-60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg			24,620
Spese generali del 15%				3,693
Utile dell'Impresa del 10%				2,831
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**31,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**31,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	24,620
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,520
L.01.25.0010.015 CIOTTOLI E GRANIGLIE **Ciottoli di fiume Ø60-80 mm**	**100kg**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.25.0010.020 MATERIALE ROCCIOSO				
ciottoli 60-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg			22,620
Spese generali del 15%				3,393
Utile dell'Impresa del 10%				2,601
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**28,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**28,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	22,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,990
L.01.25.0010.020	**CIOTTOLI E GRANIGLIE**				
	Ciottoli di fiume tranciati Ø40-60 mm	**100kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.25.0010.025	MATERIALE ROCCIOSO				
	Ciottoli tranciati 40-60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg			39,620
	Spese generali del 15%				5,943
	Utile dell'Impresa del 10%				4,556
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**50,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**50,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	39,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,500
L.01.25.0010.025	**CIOTTOLI E GRANIGLIE**				
	Ciottoli di fiume tranciati Ø80-100 mm	**100kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.25.0010.030	MATERIALE ROCCIOSO				
	Ciottoli tranciati 80-100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg			34,620
	Spese generali del 15%				5,193
	Utile dell'Impresa del 10%				3,981
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**43,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**43,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	34,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,170
L.01.25.0010.030	**CIOTTOLI E GRANIGLIE**				
	Ciottoli di fiume tranciati Ø120-150 mm	**100kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.25.0010.035	MATERIALE ROCCIOSO				
	Ciottoli tranciati 100-150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	100kg			24,620
	Spese generali del 15%				3,693
	Utile dell'Impresa del 10%				2,831
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**31,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**31,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	24,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,520
L.01.25.0010.035	**CIOTTOLI E GRANIGLIE**				
	Graniglia marmo rosso Verona, granulometria 2-9 mm	**100kg**	**1**		
	Analisi minima				10,110
	Spese generali del 15%				1,517
	Utile dell'Impresa del 10%				1,163
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**12,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**12,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,790
L.01.25.0010.040	**CIOTTOLI E GRANIGLIE**				
	Graniglia marmo bianco Carrara, granulometria 2-9 mm	**100kg**	**1**		
	Analisi minima				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				11,730
Spese generali del 15%				1,760
Utile dell'Impresa del 10%				1,349
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**14,840**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**14,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,840
L.01.25.0015.004 PAVIMENTI IN CLS				
Grigliato 60x40x8 cm	**m²**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0005.025 PAVIMENTI IN CLS				
Grigliato 60x40x8 cm color cemento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²			11,250
Spese generali del 15%				1,688
Utile dell'Impresa del 10%				1,294
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**14,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**14,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				11,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,980
L.01.25.0015.005 PAVIMENTI IN CLS				
Grigliato 60x40x10 cm	**m²**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0005.030 PAVIMENTI IN CLS				
Grigliato 60x40x10 cm color cemento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²			11,750
Spese generali del 15%				1,763
Utile dell'Impresa del 10%				1,351
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**14,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**14,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				11,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,110
L.01.25.0015.010 PAVIMENTI IN CLS				
Grigliato bugnato 50x50x12 cm	**m²**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0005.040 PAVIMENTI IN CLS				
Grigliato bugnato 50x50x10 cm color cemento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²			14,250
Spese generali del 15%				2,138
Utile dell'Impresa del 10%				1,639
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**18,030**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**18,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				14,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,780
L.01.25.0015.011 PAVIMENTI IN CLS				
Grigliato quadro 50x50x8 cm	**m²**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0005.035 PAVIMENTI IN CLS				
Grigliato quadro 50x50x8 cm color cemento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²			11,250
Spese generali del 15%				1,688

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,294
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**14,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**14,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				11,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,980
L.01.25.0015.012 PAVIMENTI IN CLS **Grigliato da giardino 50x50x10 cm**	**m²**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0005.045 PAVIMENTI IN CLS Grigliato da giardino 50x50x12 cm color cemento (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²			11,750
Spese generali del 15%				1,763
Utile dell'Impresa del 10%				1,351
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**14,860**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**14,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				11,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,110
L.01.25.0015.015 PAVIMENTI IN CLS **Piastre in ghiaino lavato 50x50 cm**	**m²**	**1**		
Analisi minima				10,270
Spese generali del 15%				1,541
Utile dell'Impresa del 10%				1,181
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**12,990**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**12,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,990
L.01.25.0015.020 PAVIMENTI IN CLS **Piastre colorate pressate 50x50 cm**	**m²**	**1**		
Analisi minima				12,050
Spese generali del 15%				1,808
Utile dell'Impresa del 10%				1,386
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**15,240**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**15,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,240
L.01.25.0015.025 PAVIMENTI IN CLS **Formelle autobloccanti forme varie: colore grigio cemento, h=6 cm**	**m²**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0005.005 PAVIMENTI IN CLS formelle autobloccanti tradizionali col. grigio h= 6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²			13,500
Spese generali del 15%				2,025
Utile dell'Impresa del 10%				1,553
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**17,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**17,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	13,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,580
L.01.25.0015.030	**PAVIMENTI IN CLS**				
	Formelle autobloccanti forme varie: colori vari, h=6 cm	**m²**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0005.010	PAVIMENTI IN CLS				
	formelle autobloccanti tradizionali col. vari h= 6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²			15,500
	Spese generali del 15%				2,325
	Utile dell'Impresa del 10%				1,783
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**19,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**19,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,110
L.01.25.0015.035	**PAVIMENTI IN CLS**				
	Formelle autobloccanti forme varie: colore grigio, h=8 cm	**m²**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0005.015	PAVIMENTI IN CLS				
	formelle autobloccanti tradizionali col. cemento h= 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²			14,000
	Spese generali del 15%				2,100
	Utile dell'Impresa del 10%				1,610
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,710
L.01.25.0015.040	**PAVIMENTI IN CLS**				
	Formelle autobloccanti forme varie: colori vari, h=8 cm	**m²**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0005.020	PAVIMENTI IN CLS				
	formelle autobloccanti tradizionali col. vari h= 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²			16,000
	Spese generali del 15%				2,400
	Utile dell'Impresa del 10%				1,840
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	16,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,240
L.01.25.0020.005	**GRIGLIATI IN PLASTICA**				
	in plastica riciclata	**m²**	**1**		
	Analisi minima				12,050
	Spese generali del 15%				1,808
	Utile dell'Impresa del 10%				1,386
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,240
L.01.25.0020.010	**GRIGLIATI IN PLASTICA**				
	in polipropilene di tipo pregiato, stabilizzato ai raggi UV	**m²**	**1**		
	Analisi minima				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				13,515
Spese generali del 15%				2,027
Utile dell'Impresa del 10%				1,554
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**17,100**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**17,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,100
L.01.25.0025.005 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI				
Ghiaia o ghiaino lavato	**m³**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0015.010 ANTITRAUMA PER GIOCHI				
ghiaia o ghiaino lavato tondo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	26,26	26,260
Utili e spese				
Spese generali del 15%				3,939
Utile dell'Impresa del 10%				3,020
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**33,220**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**33,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				26,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,960
L.01.25.0025.010 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI				
Corteccia di conifera fino a 10 m3	**m³**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0015.005 ANTITRAUMA PER GIOCHI				
Corteccia di conifera per > 25 mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			23,880
Per quantità ridotte del 20%				4,776
Utili e spese				
Spese generali del 15%				3,582
Utile dell'Impresa del 10%				2,746
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**34,980**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**34,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				23,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,100
L.01.25.0025.015 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI				
Corteccia di conifera oltre i 10 fino a 20 m3	**m³**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0015.005 ANTITRAUMA PER GIOCHI				
Corteccia di conifera per > 25 mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			23,880
Per quantità ridotte del 10%				2,388
Utili e spese				
Spese generali del 15%				3,582
Utile dell'Impresa del 10%				2,746
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**32,600**
Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**32,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				23,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,720

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.25.0025.020	**PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI**				
	Corteccia di conifera oltre i 20 m3	**m³**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.31.30.0015.005	ANTITRAUMA PER GIOCHI				
	Corteccia di conifera per > 25 mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			23,880
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				3,582
	Utile dell'Impresa del 10%				2,746
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**30,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**30,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	23,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,330
L.04.05.0040.005	**SEMENTI SELEZIONATE**				
	Prati ricreazionali	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.005	MISCUGLI				
	Prati ricreazionali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,15	3,150
	Spese generali del 15%				0,473
	Utile dell'Impresa del 10%				0,362
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,150
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,840
L.04.05.0040.010	**SEMENTI SELEZIONATE**				
	Prati estensivi	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI				
	Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	4,08	4,080
	Spese generali del 15%				0,612
	Utile dell'Impresa del 10%				0,469
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,080
L.04.05.0040.015	**SEMENTI SELEZIONATE**				
	Prati ornamentali	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.015	MISCUGLI				
	Prati ornamentali (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	4,12	4,120
	Spese generali del 15%				0,618
	Utile dell'Impresa del 10%				0,474
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,120
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,090
L.04.05.0040.020	**SEMENTI SELEZIONATE**				
	Prati ombreggiati	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.020	MISCUGLI				
	Prati ombreggiati (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	6,54	6,540
	Spese generali del 15%				0,981
	Utile dell'Impresa del 10%				0,752

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	6,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,730
L.04.05.0040.025 SEMENTI SELEZIONATE **Zone aride**	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.025 MISCUGLI				
Zone aride (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,64	3,640
Spese generali del 15%				0,546
Utile dell'Impresa del 10%				0,419
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	3,640
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,970
L.04.05.0040.030 SEMENTI SELEZIONATE **Prati sportivi**	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.030 MISCUGLI				
Prati sportivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,74	3,740
Spese generali del 15%				0,561
Utile dell'Impresa del 10%				0,430
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,730**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	3,740
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,990
L.04.05.0040.035 SEMENTI SELEZIONATE **Luoghi umidi**	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.035 MISCUGLI				
Luoghi umidi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	3,54	3,540
Spese generali del 15%				0,531
Utile dell'Impresa del 10%				0,407
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	3,540
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,940
L.04.05.0040.040 SEMENTI SELEZIONATE **Rigenerazione**	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.040 MISCUGLI				
Rigenerazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	2,96	2,960
Spese generali del 15%				0,444
Utile dell'Impresa del 10%				0,340
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,740**
			Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	2,960
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,780

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.05.0040.045	**SEMENTI SELEZIONATE** **Media intensa utilizzazione in zone aride**	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.045	MISCUGLI				
	Media intensa utilizzazione in zone aride (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	4,16	4,160
	Spese generali del 15%				0,624
	Utile dell'Impresa del 10%				0,478
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,160
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,100
L.04.05.0040.050	**SEMENTI SELEZIONATE** **Scarpate su terreno acido**	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.050	MISCUGLI				
	Scarpate su terreno acido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	9,97	9,970
	Spese generali del 15%				1,496
	Utile dell'Impresa del 10%				1,147
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**12,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**12,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	9,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,640
L.04.05.0040.055	**SEMENTI SELEZIONATE** **Scarpate su terreno arido**	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.055	MISCUGLI				
	Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	8,13	8,130
	Spese generali del 15%				1,220
	Utile dell'Impresa del 10%				0,935
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,130
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,160
L.04.05.0040.060	**SEMENTI SELEZIONATE** **Scarpate su terreno calcareo**	**kg**	**1**		
Z.33.05.0040.060	MISCUGLI				
	Scarpate su terreno calcareo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	14,58	14,580
	Spese generali del 15%				2,187
	Utile dell'Impresa del 10%				1,677
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**18,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**18,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,580
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,860
L.04.05.0040.065	**SEMENTI SELEZIONATE** **Miscuglio Tipo RSM 7.2.1 in sacchi da 10 Kg, a base di graminacee e con 1,6 % di leguminose ed erbe per zone siccitose**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				3,890
	Spese generali del 15%				0,584

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,447
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**4,920**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**4,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,920
L.04.05.0040.070 SEMENTI SELEZIONATE **Miscuglio tipo "Loretta Sport"**	**kg**	**1**		
Analisi minima				0,700
Spese generali del 15%				0,105
Utile dell'Impresa del 10%				0,081
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**0,890**
Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**0,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,890
L.04.05.0042.005 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI **Fieno di primo taglio ricco di seme ottenuto da praterie magre, non o poco concimate (max 50 kg di N per ha e per anno)**	**100kg**	**1**		
Analisi minima				28,410
Spese generali del 15%				4,262
Utile dell'Impresa del 10%				3,267
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**35,940**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**35,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,940
L.04.05.0042.010 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI **Fieno di primo taglio ricco di seme ottenuto da praterie pingui, più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno)**	**100kg**	**1**		
Analisi minima				20,293
Spese generali del 15%				3,044
Utile dell'Impresa del 10%				2,334
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**25,670**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**25,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,670
L.04.05.0042.015 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI **Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da praterie magre, non o poco concimate (max50 kg di N per ha e per anno)**	**100kg**	**1**		
Analisi minima				7,070
Spese generali del 15%				1,061
Utile dell'Impresa del 10%				0,813
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**8,940**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**8,940**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,940
L.04.05.0042.020	**MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI** **Erba verde di primo taglio ricca di seme ottenuta da praterie pingui, più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno)**	**100kg**	**1**		
	Analisi minima				5,035
	Spese generali del 15%				0,755
	Utile dell'Impresa del 10%				0,579
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**6,370**
	Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**6,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,370
L.04.05.0042.025	**MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI** **Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie magre contenente almeno 30 specie**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				121,750
	Spese generali del 15%				18,263
	Utile dell'Impresa del 10%				14,001
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**154,010**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**154,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				154,010
L.04.05.0042.030	**MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI** **Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie pingui contenente almeno 20 specie**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				40,580
	Spese generali del 15%				6,087
	Utile dell'Impresa del 10%				4,667
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**51,330**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**51,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				51,330
L.04.05.0042.035	**MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI** **Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre o poco concimate (max 50 kg di N per ha e per anno)**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				28,410
	Spese generali del 15%				4,262
	Utile dell'Impresa del 10%				3,267
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/kg)				**35,940**
	Prezzo di applicazione(Euro/kg)				**35,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,940

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.05.0042.040	**MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI** **Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui, più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno)**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				8,120
	Spese generali del 15%				1,218
	Utile dell'Impresa del 10%				0,934
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**10,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**10,270**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,270
L.04.05.0042.045	**MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI** **Fiorume da fienile**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				3,250
	Spese generali del 15%				0,488
	Utile dell'Impresa del 10%				0,374
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,110
L.04.05.0045.005	**PRATO PRONTO**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				4,790
	Spese generali del 15%				0,719
	Utile dell'Impresa del 10%				0,551
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,060**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,060
L.04.10.0005.005	**TERRA** **Terra vegetale naturale**	**m³**	**1**		
Z.33.10.0005.005	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			14,360
	Spese generali del 15%				2,154
	Utile dell'Impresa del 10%				1,651
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**18,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**18,170**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				14,360
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,810
L.04.10.0005.010	**TERRA** **Terra vegetale selezionata**	**m³**	**1**		
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			19,360
	Spese generali del 15%				2,904
	Utile dell'Impresa del 10%				2,226
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**24,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**24,490**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Costo materiali fc	19,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,130
L.04.10.0005.015 TERRA **Terra vegetale selezionata e vagliata**	**m³**	**1**		
Z.33.10.0005.015 TERRA VEGETALE				
Terra vegetale selezionata e vagliata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			26,360
Spese generali del 15%				3,954
Utile dell'Impresa del 10%				3,031
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**33,350**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**33,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	26,360
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,990
L.04.10.0015.005 TERRICCIO **Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato, pH neutro**	**m³**	**1**		
Analisi minima				36,285
Spese generali del 15%				5,443
Utile dell'Impresa del 10%				4,173
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**45,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**45,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,900
L.04.10.0015.010 TERRICCIO **Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti**	**m³**	**1**		
Analisi minima				42,325
Spese generali del 15%				6,349
Utile dell'Impresa del 10%				4,867
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**53,540**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**53,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,540
L.04.10.0015.015 TERRICCIO **Terriccio composto da fibra di cocco, cortecce compostate, sabbia, ad elevata capacità di ritenzione idrica, adatto per la coltura in vaso e la formazione di fioriere**	**m³**	**1**		
Analisi minima				44,560
Spese generali del 15%				6,684
Utile dell'Impresa del 10%				5,124
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**56,370**
			Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**56,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,370

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.10.0015.020	**TERRICCIO**				
	Humus a base di letame vermicomposto per rinvasi	**l**	**1**		
	Analisi minima				
					0,195
	Spese generali del 15%				0,029
	Utile dell'Impresa del 10%				0,022
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/l)	**0,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/l)	**0,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,250
L.04.20.0005.005	**CORRETTIVI**				
	Solfato di calcio	**kg**	**1**		
	Analisi minima				
					0,220
	Spese generali del 15%				0,033
	Utile dell'Impresa del 10%				0,025
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,280
L.04.20.0005.010	**CORRETTIVI**				
	Solfato di magnesio	**kg**	**1**		
	Analisi minima				
					0,260
	Spese generali del 15%				0,039
	Utile dell'Impresa del 10%				0,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,330
L.04.20.0005.015	**CORRETTIVI**				
	Calce idrata viva	**kg**	**1**		
	Analisi minima				
					0,195
	Spese generali del 15%				0,029
	Utile dell'Impresa del 10%				0,022
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,250
L.04.25.0005.005	**CONCIMI ORGANICI O MISTI**				
	Pollina	**kg**	**1**		
	Analisi minima				
					0,180
	Spese generali del 15%				0,027
	Utile dell'Impresa del 10%				0,021
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,230

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.25.0005.010	**CONCIMI ORGANICI O MISTI** **Stallatico**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				0,180
	Spese generali del 15%				0,027
	Utile dell'Impresa del 10%				0,021
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,230**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,230
L.04.25.0005.015	**CONCIMI ORGANICI O MISTI** **Organico 70-90%, NPK 8-3-2 ph 5.5**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				0,500
	Spese generali del 15%				0,075
	Utile dell'Impresa del 10%				0,058
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,630**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,630
L.04.25.0005.020	**CONCIMI ORGANICI O MISTI** **Organico minerale titolo 10 5 5 +2**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				1,120
	Spese generali del 15%				0,168
	Utile dell'Impresa del 10%				0,129
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**1,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**1,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,420
L.04.25.0010.005	**CONCIMI CHIMICI O MINERALI** **NPK 12-12-17+2**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				0,495
	Spese generali del 15%				0,074
	Utile dell'Impresa del 10%				0,057
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,630**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,630
L.04.25.0010.015	**CONCIMI CHIMICI O MINERALI** **Solfato ammonico**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				0,260
	Spese generali del 15%				0,039
	Utile dell'Impresa del 10%				0,030
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,330**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,330

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.25.0010.020	**CONCIMI CHIMICI O MINERALI** **Solfato di ferro**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				
					0,220
	Spese generali del 15%				0,033
	Utile dell'Impresa del 10%				0,025
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**0,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**0,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,280
L.04.25.0010.030	**CONCIMI CHIMICI O MINERALI** **Cessione programmata 3-4 mesi**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				
					2,880
	Spese generali del 15%				0,432
	Utile dell'Impresa del 10%				0,331
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,640
L.04.25.0010.035	**CONCIMI CHIMICI O MINERALI** **Cessione programmata 5-6 mesi**	**kg**	**1**		
	Analisi minima				
					3,165
	Spese generali del 15%				0,475
	Utile dell'Impresa del 10%				0,364
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,000
L.04.28.0005.005	**IN LEGNO DI PINO TRATTATO** **lunghezza 2 m, Ø 6 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					4,750
	Spese generali del 15%				0,713
	Utile dell'Impresa del 10%				0,546
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,010
L.04.28.0005.010	**IN LEGNO DI PINO TRATTATO** **lunghezza 3 m, Ø 8 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					8,120
	Spese generali del 15%				1,218
	Utile dell'Impresa del 10%				0,934
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,270

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.28.0005.015	**IN LEGNO DI PINO TRATTATO** **lunghezza 3 m, Ø 10 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				12,050
	Spese generali del 15%				1,808
	Utile dell'Impresa del 10%				1,386
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,240
L.04.28.0010.005	**IN LEGNO DI LARICE O ROBINIA NON TRATTATO** **lunghezza 3 m, Ø 6 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				2,580
	Spese generali del 15%				0,387
	Utile dell'Impresa del 10%				0,297
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,260
L.04.28.0010.010	**IN LEGNO DI LARICE O ROBINIA NON TRATTATO** **lunghezza 3 m, Ø 8 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				4,310
	Spese generali del 15%				0,647
	Utile dell'Impresa del 10%				0,496
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,450
L.04.28.0010.015	**IN LEGNO DI LARICE O ROBINIA NON TRATTATO** **lunghezza 3 m, Ø 10 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				6,000
	Spese generali del 15%				0,900
	Utile dell'Impresa del 10%				0,690
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,590
L.04.28.0015.005	**TUTORI INTERRATI PER ALBERI** **Adattabili a diversi diametri, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				21,550
	Spese generali del 15%				3,233
	Utile dell'Impresa del 10%				2,478
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,260

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0005.005	**PACCIAMATURA**				
	Paglia o fieno	**100kg**	**1**		
	Analisi minima				
					24,680
	Spese generali del 15%				3,702
	Utile dell'Impresa del 10%				2,838
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**31,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**31,220**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,220
L.04.30.0005.010	**PACCIAMATURA**				
	Corteccia	**m³**	**1**		
	Analisi minima				
					40,000
	Spese generali del 15%				6,000
	Utile dell'Impresa del 10%				4,600
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**50,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**50,600**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				50,600
L.04.30.0005.015	**PACCIAMATURA**				
	Bio-disco per pacciamatura di piante e arbusti in materiale biodegradabile di fibre naturali, diametro 30 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					1,530
	Spese generali del 15%				0,230
	Utile dell'Impresa del 10%				0,176
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,940**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,940
L.04.30.0005.020	**PACCIAMATURA**				
	Bio-disco per pacciamatura di piante e arbusti in materiale biodegradabile di fibre naturali, diametro 50 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					2,680
	Spese generali del 15%				0,402
	Utile dell'Impresa del 10%				0,308
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,390**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,390
L.04.30.0005.025	**PACCIAMATURA**				
	Corteccia di pino selezionata in sacchi da 80 litri	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					6,570
	Spese generali del 15%				0,986
	Utile dell'Impresa del 10%				0,756
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,310**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,310

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0005.030	**PACCIAMATURA**				
	Lapillo lavico sfuso	**m³**	**1**		
	Analisi minima				
					58,440
	Spese generali del 15%				8,766
	Utile dell'Impresa del 10%				6,721
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**73,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**73,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,930
L.04.30.0005.035	**PACCIAMATURA**				
	Lapillo lavico selezionato in sacchi da 33 litri	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					5,600
	Spese generali del 15%				0,840
	Utile dell'Impresa del 10%				0,644
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**7,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**7,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,080
L.04.30.0010.005	**GEOTESSILI ORGANICI**				
	Stuoia in juta, 500 g/mq	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					0,860
	Spese generali del 15%				0,129
	Utile dell'Impresa del 10%				0,099
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,090
L.04.30.0010.010	**GEOTESSILI ORGANICI**				
	Rete in cocco, 205 g/mq	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					2,390
	Spese generali del 15%				0,359
	Utile dell'Impresa del 10%				0,275
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,020
L.04.30.0010.015	**GEOTESSILI ORGANICI**				
	Tessuto organico in cocco, 400 g/mq	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					2,630
	Spese generali del 15%				0,395
	Utile dell'Impresa del 10%				0,303
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,330

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0010.020 **GEOTESSILI ORGANICI**				
Tessuto organico in cocco, 700 g/mq	**m²**	**1**		
Analisi minima				
				3,700
Spese generali del 15%				0,555
Utile dell'Impresa del 10%				0,426
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,680
L.04.30.0010.025 **GEOTESSILI ORGANICI**				
Tessuto organico in cocco, 900 g/mq	**m²**	**1**		
Analisi minima				
				4,750
Spese generali del 15%				0,713
Utile dell'Impresa del 10%				0,546
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,010
L.04.30.0010.030 **GEOTESSILI ORGANICI**				
Stuoia in paglia, 350 g/mq	**m²**	**1**		
Analisi minima				
				0,840
Spese generali del 15%				0,126
Utile dell'Impresa del 10%				0,097
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,060
L.04.30.0010.035 **GEOTESSILI ORGANICI**				
Stuoia in paglia e cocco, 450 g/mq	**m²**	**1**		
Analisi minima				
				1,020
Spese generali del 15%				0,153
Utile dell'Impresa del 10%				0,117
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,290**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,290
L.04.30.0010.040 **GEOTESSILI ORGANICI**				
Stuoia preseminate in paglia o cocco, 800 g/mq	**m²**	**1**		
Analisi minima				
				2,760
Spese generali del 15%				0,414
Utile dell'Impresa del 10%				0,317
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,490

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0015.005	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 95 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				0,620
	Spese generali del 15%				0,093
	Utile dell'Impresa del 10%				0,071
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,780**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,780
L.04.30.0015.010	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 110 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				0,700
	Spese generali del 15%				0,105
	Utile dell'Impresa del 10%				0,081
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,890**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,890
L.04.30.0015.015	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 130 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				0,820
	Spese generali del 15%				0,123
	Utile dell'Impresa del 10%				0,094
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,040**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,040
L.04.30.0015.020	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 150 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				0,900
	Spese generali del 15%				0,135
	Utile dell'Impresa del 10%				0,104
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,140**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,140
L.04.30.0015.025	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 165 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				0,980
	Spese generali del 15%				0,147
	Utile dell'Impresa del 10%				0,113
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,240**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,240

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0015.030	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 200 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				1,110
	Spese generali del 15%				0,167
	Utile dell'Impresa del 10%				0,128
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,410**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,410
L.04.30.0015.035	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 235 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				1,293
	Spese generali del 15%				0,194
	Utile dell'Impresa del 10%				0,149
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,640**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,640
L.04.30.0015.040	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 280 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				1,543
	Spese generali del 15%				0,231
	Utile dell'Impresa del 10%				0,177
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,950**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,950
L.04.30.0015.045	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 350 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				1,920
	Spese generali del 15%				0,288
	Utile dell'Impresa del 10%				0,221
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,430**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,430
L.04.30.0015.050	**GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 400 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				2,185
	Spese generali del 15%				0,328
	Utile dell'Impresa del 10%				0,251
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,760**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0015.055 GEOTESSILI SINTETICI **Filo continuo in polipropilene, 500 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				2,860
Spese generali del 15%				0,429
Utile dell'Impresa del 10%				0,329
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,620**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,620
L.04.30.0015.060 GEOTESSILI SINTETICI **Filo continuo in polipropilene, 600 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				3,367
Spese generali del 15%				0,505
Utile dell'Impresa del 10%				0,387
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**4,260**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**4,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,260
L.04.30.0015.065 GEOTESSILI SINTETICI **Filo continuo in polipropilene, 700 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				4,150
Spese generali del 15%				0,623
Utile dell'Impresa del 10%				0,477
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**5,250**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**5,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,250
L.04.30.0015.070 GEOTESSILI SINTETICI **Filo continuo in polipropilene, 800 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				4,750
Spese generali del 15%				0,713
Utile dell'Impresa del 10%				0,546
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**6,010**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**6,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,010
L.04.30.0015.075 GEOTESSILI SINTETICI **Filo continuo in polipropilene, 1000 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				6,130
Spese generali del 15%				0,920
Utile dell'Impresa del 10%				0,705
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**7,760**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**7,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0015.080 **GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 1200 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				7,350
Spese generali del 15%				1,103
Utile dell'Impresa del 10%				0,845
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**9,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**9,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,300
L.04.30.0015.085 **GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 1500 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				9,230
Spese generali del 15%				1,385
Utile dell'Impresa del 10%				1,062
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**11,680**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**11,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,680
L.04.30.0015.090 **GEOTESSILI SINTETICI** **Filo continuo in polipropilene, 2000 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				11,600
Spese generali del 15%				1,740
Utile dell'Impresa del 10%				1,334
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**14,670**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**14,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,670
L.04.30.0015.095 **GEOTESSILI SINTETICI** **Per costruzione strade, 350 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				5,845
Spese generali del 15%				0,877
Utile dell'Impresa del 10%				0,672
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**7,390**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**7,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,390
L.04.30.0015.100 **GEOTESSILI SINTETICI** **Per costruzione strade, 400 g/mq**	**m²**	**1**		
Analisi minima				6,785
Spese generali del 15%				1,018
Utile dell'Impresa del 10%				0,780
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**8,580**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**8,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,580

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0015.105	**GEOTESSILI SINTETICI** **Per costruzione strade, 460 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				7,380
	Spese generali del 15%				1,107
	Utile dell'Impresa del 10%				0,849
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,340**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,340
L.04.30.0015.110	**GEOTESSILI SINTETICI** **Per costruzione strade, 580 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				9,230
	Spese generali del 15%				1,385
	Utile dell'Impresa del 10%				1,062
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,680**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,680
L.04.30.0015.115	**GEOTESSILI SINTETICI** **Per costruzione strade, 700 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				11,275
	Spese generali del 15%				1,691
	Utile dell'Impresa del 10%				1,297
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,260**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,260
L.04.30.0015.120	**GEOTESSILI SINTETICI** **Per compostaggio in polipropilene, 200 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				2,410
	Spese generali del 15%				0,362
	Utile dell'Impresa del 10%				0,277
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,050
L.04.30.0015.125	**GEOTESSILI SINTETICI** **Aggugliato in polipropilene, 200 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				0,655
	Spese generali del 15%				0,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,075
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,830**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,830

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0015.130	**GEOTESSILI SINTETICI** **Aggugliato in polipropilene, 250 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				0,820
	Spese generali del 15%				0,123
	Utile dell'Impresa del 10%				0,094
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,040**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,040
L.04.30.0015.135	**GEOTESSILI SINTETICI** **Aggugliato in polipropilene, 300 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				0,980
	Spese generali del 15%				0,147
	Utile dell'Impresa del 10%				0,113
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,240**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,240
L.04.30.0015.140	**GEOTESSILI SINTETICI** **Aggugliato in polipropilene, 400 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				1,290
	Spese generali del 15%				0,194
	Utile dell'Impresa del 10%				0,148
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,630**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,630
L.04.30.0015.145	**GEOTESSILI SINTETICI** **Aggugliato in polipropilene, 500 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				1,630
	Spese generali del 15%				0,245
	Utile dell'Impresa del 10%				0,188
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,060**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,060
L.04.30.0015.150	**GEOTESSILI SINTETICI** **Aggugliato in polipropilene, 600 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				1,880
	Spese generali del 15%				0,282
	Utile dell'Impresa del 10%				0,216
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,380

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.30.0015.155	**GEOTESSILI SINTETICI** **Aggugliato in polipropilene, 700 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					2,220
	Spese generali del 15%				0,333
	Utile dell'Impresa del 10%				0,255
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,810
L.04.30.0015.160	**GEOTESSILI SINTETICI** **Aggugliato in polipropilene, 800 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					2,560
	Spese generali del 15%				0,384
	Utile dell'Impresa del 10%				0,294
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,240
L.04.30.0015.165	**GEOTESSILI SINTETICI** **Aggugliato in polipropilene, 1000 g/mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					3,190
	Spese generali del 15%				0,479
	Utile dell'Impresa del 10%				0,367
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,040
L.04.30.0030.005	**ANCORAGGI** **Fissaggi in ferro ad "U"**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					0,180
	Spese generali del 15%				0,027
	Utile dell'Impresa del 10%				0,021
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,230
L.04.30.0030.010	**ANCORAGGI** **Picchetti in legno a "T"**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					0,420
	Spese generali del 15%				0,063
	Utile dell'Impresa del 10%				0,048
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,530

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0005.001	**ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme** **Altezza da da 1,00 a 1,50 m in vaso da 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.272	Acacia dealbata h= 1,0-1,50 in vaso da 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,00	15,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				3,273
	Utile dell'Impresa del 10%				2,509
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,781
L.04.35.0005.003	**ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme** **Altezza da da 1,50 a 2,00 m in vaso da 22 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.273	Acacia dealbata h= 1,5-2,00 in vaso da 22 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,00	27,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				5,073
	Utile dell'Impresa del 10%				3,889
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,961
L.04.35.0005.005	**ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme** **Altezza da da 2,00 a 2,50 m in vaso da 28 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.017	Acacia dealbata h= 2,0-2,50 in vaso da 28 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,00	62,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,323
	Utile dell'Impresa del 10%				7,914
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**87,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**87,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	62,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,241

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0005.010	**ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme** **Altezza da da 2,50 a 3,00 m in vaso da 37 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.018	Acacia dealbata h= 2,5-3,0 in vaso da 37 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,00	105,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				16,773
	Utile dell'Impresa del 10%				12,859
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	105,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,631
L.04.35.0005.015	**ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme** **Altezza da da 3,00 a 3,50 m in vaso da 47 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.019	Acacia dealbata h= 3,0-3,5 in vaso da 47 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	250,00	250,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				39,106
	Utile dell'Impresa del 10%				29,981
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**329,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**329,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	250,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,084
L.04.35.0010.005	**ACACIA JULIBRISSIN** **Circonferenza fusto da 16 cm a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.025	Acacia julibrissin circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	175,00	175,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/6/60	h	0,17	49,96	8,327
	Spese generali del 15%				27,499
	Utile dell'Impresa del 10%				21,083
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**231,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**231,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	175,000
				Costo noli e trasporti	8,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,583

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0010.010	**ACACIA JULIBRISSIN** **Circonferenza fusto da 16 cm a 18 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.023	Acacia julibrissin circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	235,00	235,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/6/60	h	0,17	49,96	8,327
	Spese generali del 15%				36,499
	Utile dell'Impresa del 10%				27,983
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**307,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**307,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	235,000
				Costo noli e trasporti	8,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,483
L.04.35.0010.015	**ACACIA JULIBRISSIN** **Circonferenza fusto da 18 cm a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.026	Acacia julibrissin circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	225,00	225,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/6/60	h	0,17	49,96	8,327
	Spese generali del 15%				34,999
	Utile dell'Impresa del 10%				26,833
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**295,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**295,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	225,000
				Costo noli e trasporti	8,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,833
L.04.35.0010.020	**ACACIA JULIBRISSIN** **Circonferenza fusto da 18 cm a 20 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.024	Acacia julibrissin circ. 18-20 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	285,00	285,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/6/60	h	0,17	49,96	8,327
	Spese generali del 15%				43,999
	Utile dell'Impresa del 10%				33,733
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**371,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**371,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	285,000
				Costo noli e trasporti	8,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,733

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0015.005	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 8 a 10 cm in vaso da 33 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.001	Acer campestre circ. 8-10 in vaso da 33 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,00	65,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,773
	Utile dell'Impresa del 10%				8,259
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	65,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,031
L.04.35.0015.010	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso da 37 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.002	Acer campestre circ. 10-12 in vaso da 37 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,00	105,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				16,773
	Utile dell'Impresa del 10%				12,859
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	105,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,631
L.04.35.0015.015	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso da 42 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.003	Acer campestre circ. 12-14 in vaso da 42 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,00	152,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				23,823
	Utile dell'Impresa del 10%				18,264
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	152,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,091

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0015.020	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso da 45 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.004	Acer campestre circ. 14-16 in vaso da 45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	230,00	230,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				35,523
	Utile dell'Impresa del 10%				27,234
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**299,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**299,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	230,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,761
L.04.35.0015.025	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso da 58 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.005	Acer campestre circ. 16-18 in vaso da 58 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	315,00	315,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				48,856
	Utile dell'Impresa del 10%				37,456
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**412,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**412,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	315,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,314
L.04.35.0015.030	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso da 76 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.006	Acer campestre circ. 18-20 in vaso da 76 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	400,00	400,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				61,606
	Utile dell'Impresa del 10%				47,231
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**519,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**519,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	400,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,834

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0015.035	**ACER CAMPESTRE**				
	Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in vaso da 85 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.007	Acer campestre circ. 20-25 in vaso da 85 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	500,00	500,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				76,606
	Utile dell'Impresa del 10%				58,731
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**646,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**646,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	500,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,334
L.04.35.0015.040	**ACER CAMPESTRE**				
	Circonferenza fusto da 25 a 30 cm in vaso da 85 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.008	Acer campestre circ. 25-30 in vaso da 85 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	550,00	550,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				84,106
	Utile dell'Impresa del 10%				64,481
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**709,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**709,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	550,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	148,584
L.04.35.0015.045	**ACER CAMPESTRE**				
	Circonferenza fusto da 8 a 10 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.009	Acer campestre circ. 08-10 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,00	51,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				8,673
	Utile dell'Impresa del 10%				6,649
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,321

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0015.050	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.010	Acer campestre circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,00	75,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				12,273
	Utile dell'Impresa del 10%				9,409
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**103,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**103,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	75,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,681
L.04.35.0015.055	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.011	Acer campestre circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,00	115,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				18,273
	Utile dell'Impresa del 10%				14,009
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	115,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,281
L.04.35.0015.060	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.012	Acer campestre circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	175,00	175,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				27,273
	Utile dell'Impresa del 10%				20,909
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**230,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**230,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	175,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,181

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0015.065	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.013	Acer campestre circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	240,00	240,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				37,606
	Utile dell'Impresa del 10%				28,831
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**317,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**317,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	240,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,434
L.04.35.0015.070	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.014	Acer campestre circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	296,00	296,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				46,006
	Utile dell'Impresa del 10%				35,271
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**387,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**387,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	296,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,274
L.04.35.0015.075	**ACER CAMPESTRE** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.015	Acer campestre circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	345,00	345,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				53,356
	Utile dell'Impresa del 10%				40,906
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**449,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**449,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	345,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,264

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0015.080	**ACER CAMPESTRE**				
	Circonferenza fusto da 25 a 30 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.016	Acer campestre circ. 25-30 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	390,00	390,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				60,106
	Utile dell'Impresa del 10%				46,081
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**506,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**506,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	390,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,184
L.04.35.0020.002	**ACER JAPONICUM**				
	Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.030	Acer japonicum h= 0,80>1,00 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,00	150,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				23,523
	Utile dell'Impresa del 10%				18,034
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	150,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,561
L.04.35.0020.010	**ACER JAPONICUM**				
	Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.031	Acer japonicum h= 1,00>1,25 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,00	203,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				31,473
	Utile dell'Impresa del 10%				24,129
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**265,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**265,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	203,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,601

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0020.020	**ACER JAPONICUM** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.032	Acer japonicum h= 1,25>1,50 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	282,00	282,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				43,323
	Utile dell'Impresa del 10%				33,214
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**365,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**365,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	282,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,541
L.04.35.0025.020	**ACER JAPONICUM VITIFOLIUM** **Altezza da 1,00 m a 1.25 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				102,110
	Spese generali del 15%				15,317
	Utile dell'Impresa del 10%				11,743
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,170
L.04.35.0030.005	**ACER NEGUNDO** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.027	Acer negundo circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	155,00	155,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				24,856
	Utile dell'Impresa del 10%				19,056
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**209,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**209,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	155,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,914
L.04.35.0030.010	**ACER NEGUNDO** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.028	Acer negundo circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	177,00	177,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				28,156
	Utile dell'Impresa del 10%				21,586
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**237,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**237,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	177,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,744
L.04.35.0030.015	**ACER NEGUNDO**				
	Circonferenza fusto da 18 a 20 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.029	Acer negundo circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	240,00	240,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				37,606
	Utile dell'Impresa del 10%				28,831
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**317,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**317,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	240,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,434
L.04.35.0035.015	**ACER PALMATUM**				
	Altezza da 0.60 a 0.80 m in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.037	Acer palmatum var."dissectum" h= 0,60>0,80 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,00	18,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				3,723
	Utile dell'Impresa del 10%				2,854
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**31,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**31,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	18,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,581
L.04.35.0035.020	**ACER PALMATUM**				
	Altezza da 0.60 a 0.80 m in vaso	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.033	Acer palmatum var."dissectum" h= 0,60>0,80 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,00	23,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				4,473

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				3,429
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	23,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,901
L.04.35.0035.025	**ACER PALMATUM** **Altezza da 0.80 a 1,00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.034	Acer palmatum var."dissectum" h= 0,80>1,00 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,00	33,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				5,973
	Utile dell'Impresa del 10%				4,579
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	33,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,551
L.04.35.0035.030	**ACER PALMATUM** **Altezza da 0.80 a 1,00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.038	Acer palmatum var."dissectum" h= 0,80>1,00 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,00	27,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				5,073
	Utile dell'Impresa del 10%				3,889
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**42,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**42,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	27,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,961
L.04.35.0035.035	**ACER PALMATUM** **Altezza da 1.00 a 1,25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.035	Acer palmatum var."dissectum" h= 1,00>1,25 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,473
	Utile dell'Impresa del 10%				8,029

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	63,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,501
L.04.35.0035.040	**ACER PALMATUM** **Altezza da 1.25 a 1,50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.036	Acer palmatum var."dissectum" h= 1,25>1,50 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,00	97,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				15,573
	Utile dell'Impresa del 10%				11,939
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**131,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**131,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	97,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,511
L.04.35.0035.045	**ACER PALMATUM** **Altezza da 1.00 a 1,25 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.039	Acer palmatum var."dissectum" h= 1,00>1,25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,00	45,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				7,773
	Utile dell'Impresa del 10%				5,959
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	45,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,731
L.04.35.0035.050	**ACER PALMATUM** **Altezza da 1.50 a 1,75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.041	Acer palmatum var."dissectum" h= 1,50>1,75 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	102,00	102,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				16,323
	Utile dell'Impresa del 10%				12,514
	Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	102,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,841
L.04.35.0035.055	**ACER PALMATUM** **Altezza da 1.75 a 2,00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.042	Acer palmatum var."dissectum" h= 1,75>2,00 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	167,00	167,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				26,073
	Utile dell'Impresa del 10%				19,989
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**219,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**219,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	167,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,061
L.04.35.0040.005	**ACER PLATANOIDES** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.043	Acer platanoides circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,00	95,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				15,273
	Utile dell'Impresa del 10%				11,709
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	95,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,981
L.04.35.0040.010	**ACER PLATANOIDES** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.044	Acer platanoides circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,00	147,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				23,656
	Utile dell'Impresa del 10%				18,136
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,500**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	147,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,794
L.04.35.0040.015	**ACER PLATANOIDES**				
	Circonferenza fusto da 16 a 18 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.045	Acer platanoides circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	177,00	177,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				28,156
	Utile dell'Impresa del 10%				21,586
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**237,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**237,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	177,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,744
L.04.35.0040.020	**ACER PLATANOIDES**				
	Circonferenza fusto da 18 a 20 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.046	Acer platanoides circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	260,00	260,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				40,606
	Utile dell'Impresa del 10%				31,131
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**342,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**342,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	260,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,734
L.04.35.0040.025	**ACER PLATANOIDES**				
	Circonferenza fusto da 20 a 25 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.048	Acer platanoides circ. 25-30 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	575,00	575,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				87,856
	Utile dell'Impresa del 10%				67,356
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**740,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**740,920**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	575,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	155,214
L.04.35.0045.003	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED" A cespuglio, altezza da 1.50 a 2.00 m**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.049	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" cesp. h= 1,75>2,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,00	95,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				15,273
	Utile dell'Impresa del 10%				11,709
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**128,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**128,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	95,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,981
L.04.35.0045.005	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED" A cespuglio, altezza da 2.00 a 2.50 m**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.050	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" cesp. h= 2,0>2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,00	136,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				21,423
	Utile dell'Impresa del 10%				16,424
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	136,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,851
L.04.35.0045.010	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED" A cespuglio, altezza da 2.50 a 3.00 m**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.051	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" cesp. h= 2,5>3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,00	189,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				29,373
	Utile dell'Impresa del 10%				22,519
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	189,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,891
L.04.35.0045.012	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.055	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,00	93,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				14,973
	Utile dell'Impresa del 10%				11,479
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	93,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,451
L.04.35.0045.013	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.052	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 10-12 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,00	124,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				19,623
	Utile dell'Impresa del 10%				15,044
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	124,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,671
L.04.35.0045.015	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.056	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	143,00	143,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				23,056
	Utile dell'Impresa del 10%				17,676
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**194,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**194,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	143,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,734
L.04.35.0045.020	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.053	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,00	191,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				29,673
	Utile dell'Impresa del 10%				22,749
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	191,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,421
L.04.35.0045.025	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.057	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,00	191,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				30,256
	Utile dell'Impresa del 10%				23,196
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**255,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	191,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,454
L.04.35.0045.030	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.054	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	252,00	252,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				39,406
	Utile dell'Impresa del 10%				30,211
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**332,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**332,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	252,000
				Costo noli e trasporti	10,706

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,614
L.04.35.0045.035	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.058	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	267,00	267,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				41,656
	Utile dell'Impresa del 10%				31,936
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**351,300**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**351,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				267,000
	Costo noli e trasporti				10,706
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,594
L.04.35.0045.045	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.059	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	336,00	336,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				52,006
	Utile dell'Impresa del 10%				39,871
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**438,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**438,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				336,000
	Costo noli e trasporti				10,706
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				91,874
L.04.35.0045.055	**ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.060	Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	476,00	476,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				73,006
	Utile dell'Impresa del 10%				55,971
	Per arrotondamento				-0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**615,680**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**615,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				476,000
	Costo noli e trasporti				10,706
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				128,974

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0050.005	**ACER PSEUDOPLATANUS**				
	Circonferenza fusto da 12 a 14 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.061	Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,00	87,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				14,073
	Utile dell'Impresa del 10%				10,789
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**118,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**118,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	87,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,861
L.04.35.0050.010	**ACER PSEUDOPLATANUS**				
	Circonferenza fusto da 14 a 16 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.062	Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,00	138,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				22,306
	Utile dell'Impresa del 10%				17,101
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	138,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,404
L.04.35.0050.015	**ACER PSEUDOPLATANUS**				
	Circonferenza fusto da 16 a 18 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.063	Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,00	191,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				30,256
	Utile dell'Impresa del 10%				23,196
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**255,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	191,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,454

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0050.020	**ACER PSEUDOPLATANUS**				
	Circonferenza fusto da 18 a 20 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.064	Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	245,00	245,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				38,356
	Utile dell'Impresa del 10%				29,406
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**323,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**323,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	245,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,764
L.04.35.0050.025	**ACER PSEUDOPLATANUS**				
	Circonferenza fusto da 20 a 25 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.065	Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	300,00	300,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				46,606
	Utile dell'Impresa del 10%				35,731
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**393,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**393,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	300,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,334
L.04.35.0055.005	**AESCULUS CARNEA "BRIOTII"**				
	Circonferenza fusto da 14 a 16 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.066	Aesculus carnea var. "Briotii" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	196,00	196,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				31,006
	Utile dell'Impresa del 10%				23,771
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**261,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**261,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	196,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,774

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0055.010	**AESCULUS CARNEA "BRIOTII"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.067	Aesculus carnea var. "Briotii" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	285,00	285,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				44,356
	Utile dell'Impresa del 10%				34,006
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**374,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**374,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	285,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	78,364
L.04.35.0055.015	**AESCULUS CARNEA "BRIOTII"** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.068	Aesculus carnea var. "Briotii" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	388,00	388,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				59,806
	Utile dell'Impresa del 10%				45,851
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**504,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**504,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	388,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,654
L.04.35.0060.005	**AESCULUS HYPPOCASTANUM** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.071	Aesculus hippocastanum circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,00	145,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				23,356
	Utile dell'Impresa del 10%				17,906
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**196,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**196,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	145,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,264

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0060.010	**AESCULUS HYPPOCASTANUM** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.069	Aesculus hippocastanum circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	192,00	192,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				30,406
	Utile dell'Impresa del 10%				23,311
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**256,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**256,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	192,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,714
L.04.35.0060.015	**AESCULUS HYPPOCASTANUM** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.072	Aesculus hippocastanum circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	196,00	196,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				31,006
	Utile dell'Impresa del 10%				23,771
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**261,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**261,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	196,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,774
L.04.35.0060.020	**AESCULUS HYPPOCASTANUM** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.070	Aesculus hippocastanum circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	259,00	259,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				40,456
	Utile dell'Impresa del 10%				31,016
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**341,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**341,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	259,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,474

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0060.025	**AESCULUS HYPPOCASTANUM** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.073	Aesculus hippocastanum circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	319,00	319,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				49,456
	Utile dell'Impresa del 10%				37,916
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**417,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**417,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	319,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,374
L.04.35.0060.030	**AESCULUS HYPPOCASTANUM** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.274	Aesculus hippocastanum circ. 18-20 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	327,00	327,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				50,656
	Utile dell'Impresa del 10%				38,836
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**427,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**427,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	327,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,494
L.04.35.0060.035	**AESCULUS HYPPOCASTANUM** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.074	Aesculus hippocastanum circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	319,00	319,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				49,456
	Utile dell'Impresa del 10%				37,916
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**417,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**417,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	319,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,374

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0060.040	**AESCULUS HYPPOCASTANUM**				
	Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in vaso	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.275	Aesculus hippocastanum circ. 20-25 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	418,00	418,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				64,306
	Utile dell'Impresa del 10%				49,301
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**542,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**542,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	418,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,604
L.04.35.0065.005	**ALNUS CORDATA, GLUTINOSA e X SPAETHII**				
	Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.075	Alnus cordata, glutinosa e x spaethii circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,00	115,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				18,856
	Utile dell'Impresa del 10%				14,456
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	115,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,314
L.04.35.0065.010	**ALNUS CORDATA, GLUTINOSA e X SPAETHII**				
	Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.076	Alnus cordata, glutinosa e x spaethii circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,00	165,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,356
	Utile dell'Impresa del 10%				20,206
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	165,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,564

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0065.015	**ALNUS CORDATA, GLUTINOSA e X SPAETHII** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.077	Alnus cordata, glutinosa e x spaethii circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	213,00	213,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				33,556
	Utile dell'Impresa del 10%				25,726
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**282,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**282,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	213,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	59,284
L.04.35.0065.020	**ALNUS CORDATA, GLUTINOSA e X SPAETHII** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.078	Alnus cordata, glutinosa e x spaethii circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	274,00	274,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				42,706
	Utile dell'Impresa del 10%				32,741
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**360,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**360,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	274,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,444
L.04.35.0070.002	**BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.079	Betula alba circ. 10-12 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,00	76,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				12,423
	Utile dell'Impresa del 10%				9,524
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	76,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,951

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0070.003	**BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.080	Betula alba circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,00	112,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				17,823
	Utile dell'Impresa del 10%				13,664
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,491
L.04.35.0070.005	**BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.082	Betula alba circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,00	124,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				20,206
	Utile dell'Impresa del 10%				15,491
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	124,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,694
L.04.35.0070.010	**BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.081	Betula alba circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,00	165,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,356
	Utile dell'Impresa del 10%				20,206
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	165,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,564

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0070.015	**BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.083	Betula alba circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	182,00	182,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				28,906
	Utile dell'Impresa del 10%				22,161
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**243,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**243,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	182,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,064
L.04.35.0070.020	**BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.084	Betula alba circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,00	229,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,956
	Utile dell'Impresa del 10%				27,566
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**303,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**303,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	229,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,524
L.04.35.0075.020	**BETULA UTILIS** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.085	Betula utilis (jacquemontii) circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,00	189,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				29,956
	Utile dell'Impresa del 10%				22,966
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	189,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,924

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0075.025	**BETULA UTILIS** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.086	Betula utilis (jacquemontii) circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	246,00	246,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				38,506
	Utile dell'Impresa del 10%				29,521
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**324,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**324,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	246,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,024
L.04.35.0075.030	**BETULA UTILIS** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.087	Betula utilis (jacquemontii) circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	315,00	315,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				48,856
	Utile dell'Impresa del 10%				37,456
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**412,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**412,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	315,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	86,314
L.04.35.0075.035	**BETULA UTILIS** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.088	Betula utilis (jacquemontii) circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	396,00	396,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				61,006
	Utile dell'Impresa del 10%				46,771
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**514,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**514,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	396,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,774

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0080.005	**CARPINUS BETULUS** **Cespuglio di altezza da 2.00 a 2.50 m**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.089	Carpinus betulus h= 2,0-2,50 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,50	36,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				6,498
	Utile dell'Impresa del 10%				4,982
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	36,500
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,481
L.04.35.0080.010	**CARPINUS BETULUS** **Cespuglio di altezza da 2.50 a 3.00 m**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.090	Carpinus betulus h= 2,50-3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,50	50,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				8,598
	Utile dell'Impresa del 10%				6,592
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**72,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**72,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	50,500
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,191
L.04.35.0080.015	**CARPINUS BETULUS** **Cespuglio di altezza da 3.00 a 3.50 m**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.091	Carpinus betulus h= 3,0-3,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,50	74,500
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				12,781
	Utile dell'Impresa del 10%				9,799
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,500
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,584

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0080.020	**CARPINUS BETULUS**				
	Cespuglio di altezza da 3.50 a 4.00 m	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.092	Carpinus betulus h= 3,50-4,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,00	112,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				18,406
	Utile dell'Impresa del 10%				14,111
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	112,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,514
L.04.35.0080.025	**CARPINUS BETULUS**				
	Alto fusto, circonferenza fusto da 14 a 16 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.093	Carpinus betulus circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,00	195,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				30,856
	Utile dell'Impresa del 10%				23,656
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**260,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**260,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	195,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,514
L.04.35.0080.030	**CARPINUS BETULUS**				
	Alto fusto, circonferenza fusto da 16 a 18 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.094	Carpinus betulus circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	227,00	227,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,656
	Utile dell'Impresa del 10%				27,336
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**300,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**300,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	227,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,994

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0080.035	**CARPINUS BETULUS** **Alto fusto, circonferenza fusto da 18 a 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.095	Carpinus betulus 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	298,00	298,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				46,306
	Utile dell'Impresa del 10%				35,501
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**390,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**390,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	298,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,804
L.04.35.0080.040	**CARPINUS BETULUS** **Alto fusto, circonferenza fusto da 20 a 25 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.096	Carpinus betulus 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	396,00	396,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				61,006
	Utile dell'Impresa del 10%				46,771
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**514,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**514,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	396,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,774
L.04.35.0085.005	**CARPINUS BETULUS "PYRAMIDALIS"** **Altezza da 3.50 a 4.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.098	Carpinus betulus "Pyramidalis" h= 3.50-4.00 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	146,50	146,500
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				23,581
	Utile dell'Impresa del 10%				18,079
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	146,500
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,664

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0085.010	**CARPINUS BETULUS "PYRAMIDALIS"** **Altezza da 3.50 a 4.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.097	Carpinus betulus "Pyramidalis" h= 3.50-4.00 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	170,50	170,500
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				27,181
	Utile dell'Impresa del 10%				20,839
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	170,500
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,024
L.04.35.0085.015	**CARPINUS BETULUS "PYRAMIDALIS"** **Altezza da 4.00 a 4.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.099	Carpinus betulus "Pyramidalis" h= 4.0-4.50 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	206,50	206,500
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				32,581
	Utile dell'Impresa del 10%				24,979
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**274,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**274,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	206,500
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,564
L.04.35.0090.005	**CATALPA BIGNONIOIDES** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.100	Catalpa bignonioides circ. da 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	131,00	131,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				21,256
	Utile dell'Impresa del 10%				16,296
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**179,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**179,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	131,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,554

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0090.010	**CATALPA BIGNONIOIDES**				
	Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.101	Catalpa bignonioides circ. da 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,00	173,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				27,556
	Utile dell'Impresa del 10%				21,126
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	173,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,684
L.04.35.0090.015	**CATALPA BIGNONIOIDES**				
	Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.097	Carpinus betulus "Pyramidalis" h= 3.50-4.00 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	170,50	170,500
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				27,181
	Utile dell'Impresa del 10%				20,839
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	170,500
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,024
L.04.35.0100.005	**CELTIS AUSTRALIS, CELTIS OCCIDENTALIS**				
	Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.103	Celtis australis, occid. circ. da 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,00	189,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				29,956
	Utile dell'Impresa del 10%				22,966
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	189,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,924

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0100.010	**CELTIS AUSTRALIS, CELTIS OCCIDENTALIS** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.104	Celtis australis, occid. circ. da 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	241,00	241,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				37,756
	Utile dell'Impresa del 10%				28,946
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	241,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,704
L.04.35.0100.015	**CELTIS AUSTRALIS, CELTIS OCCIDENTALIS** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.105	Celtis australis, occid. circ. da 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	313,00	313,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				48,556
	Utile dell'Impresa del 10%				37,226
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**409,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**409,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	313,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,784
L.04.35.0100.020	**CELTIS AUSTRALIS, CELTIS OCCIDENTALIS** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.106	Celtis australis, occid. circ. da 25-30 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	419,00	419,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				64,456
	Utile dell'Impresa del 10%				49,416
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**543,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**543,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	419,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	113,874

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0105.005	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Cespuglio di altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.112	Cercis siliquastrum h= 1,5-1,75 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,00	47,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				8,073
	Utile dell'Impresa del 10%				6,189
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	47,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,261
L.04.35.0105.010	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Cespuglio di altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.107	Cercis siliquastrum h= 1,5-1,75 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,00	65,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,773
	Utile dell'Impresa del 10%				8,259
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	65,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,031
L.04.35.0105.015	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Cespuglio di altezza da 1.75 a 2.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.113	Cercis siliquastrum h= 1,75-2,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,00	70,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				11,523
	Utile dell'Impresa del 10%				8,834
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	70,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,361

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0105.020	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Cespuglio di altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.108	Cercis siliquastrum h= 1.75-2,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,00	94,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				15,123
	Utile dell'Impresa del 10%				11,594
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	94,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,721
L.04.35.0105.025	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Cespuglio di altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.114	Cercis siliquastrum h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,00	105,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				16,773
	Utile dell'Impresa del 10%				12,859
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	105,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,631
L.04.35.0105.030	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Cespuglio di altezza da 2.00 a 2.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.109	Cercis siliquastrum h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	164,00	164,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				25,623
	Utile dell'Impresa del 10%				19,644
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**216,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**216,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	164,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,271

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0105.035	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Alberello con circonferenza del fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.115	Cercis siliquastrum circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,00	123,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				19,473
	Utile dell'Impresa del 10%				14,929
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**164,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**164,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	123,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,401
L.04.35.0105.040	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Alberello con circonferenza del fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.110	Cercis siliquastrum circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	164,00	164,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,206
	Utile dell'Impresa del 10%				20,091
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	164,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,294
L.04.35.0105.045	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Alberello con circonferenza del fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.116	Cercis siliquastrum circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,00	173,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				27,556
	Utile dell'Impresa del 10%				21,126
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	173,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,684
L.04.35.0105.050	**CERCIS SILIQUASTRUM** **Alberello con circonferenza del fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.117	Cercis siliquastrum circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	241,00	241,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				37,756
	Utile dell'Impresa del 10%				28,946
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**318,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**318,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	241,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,704
L.04.35.0110.005	**FAGUS SYLVATICA** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.118	Fagus sylvatica circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,00	166,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				25,923
	Utile dell'Impresa del 10%				19,874
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**218,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**218,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	166,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,801
L.04.35.0110.010	**FAGUS SYLVATICA** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.119	Fagus sylvatica circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	222,00	222,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				34,323
	Utile dell'Impresa del 10%				26,314
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**289,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**289,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	222,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,641
L.04.35.0110.015	**FAGUS SYLVATICA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.120	Fagus sylvatica circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	321,00	321,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				49,756
	Utile dell'Impresa del 10%				38,146
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**419,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**419,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	321,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,904
L.04.35.0115.005	**FAGUS SYLVATICA "PURPUREA", "RIVERSII"** **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.121	Fagus sylvatica "Purpurea" e "Riversii" h= 2,5-3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,00	189,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				29,373
	Utile dell'Impresa del 10%				22,519
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	189,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,891
L.04.35.0115.010	**FAGUS SYLVATICA "PURPUREA", "RIVERSII"** **Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.122	Fagus sylvatica "Purpurea" e "Riversii" h= 3,0-3,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	328,00	328,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				50,806
	Utile dell'Impresa del 10%				38,951
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**428,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**428,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	328,000
				Costo noli e trasporti	10,706

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				89,754
L.04.35.0115.015	**FAGUS SYLVATICA "PURPUREA", "RIVERSII"** **Altezza da 3.50 a 4.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.123	Fagus sylvatica "Purpurea" e "Riversii" h= 3,5-4,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	461,00	461,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				70,756
	Utile dell'Impresa del 10%				54,246
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**596,710**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**596,710**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				461,000
	Costo noli e trasporti				10,706
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				125,004
L.04.35.0120.005	**FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.124	Fraxinus excel. e angust. circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,00	123,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				20,056
	Utile dell'Impresa del 10%				15,376
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**169,140**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**169,140**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				123,000
	Costo noli e trasporti				10,706
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,434
L.04.35.0120.010	**FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.125	Fraxinus excel. e angust. circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	155,00	155,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				24,856
	Utile dell'Impresa del 10%				19,056
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**209,620**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**209,620**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				155,000
	Costo noli e trasporti				10,706
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,914

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0120.015	**FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.126	Fraxinus excel. e angust. circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	204,00	204,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				32,206
	Utile dell'Impresa del 10%				24,691
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**271,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**271,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	204,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,894
L.04.35.0120.020	**FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.127	Fraxinus excel. e angust. circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	244,00	244,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				38,206
	Utile dell'Impresa del 10%				29,291
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**322,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**322,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	244,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,494
L.04.35.0120.025	**FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.128	Fraxinus excel. e angust. circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	295,00	295,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				45,856
	Utile dell'Impresa del 10%				35,156
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**386,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**386,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	295,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,014

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0125.005	**FRAXINUS ORNUS** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.129	Fraxinus ornus circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	124,00	124,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				20,206
	Utile dell'Impresa del 10%				15,491
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**170,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**170,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	124,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,694
L.04.35.0125.010	**FRAXINUS ORNUS** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.130	Fraxinus ornus circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,00	166,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,506
	Utile dell'Impresa del 10%				20,321
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	166,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,824
L.04.35.0125.015	**FRAXINUS ORNUS** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.131	Fraxinus ornus circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	224,00	224,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,206
	Utile dell'Impresa del 10%				26,991
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**296,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**296,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	224,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,194

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0125.020	**FRAXINUS ORNUS** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.132	Fraxinus ornus circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	291,00	291,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				45,256
	Utile dell'Impresa del 10%				34,696
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**381,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**381,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	291,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	79,954
L.04.35.0125.025	**FRAXINUS ORNUS** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.133	Fraxinus ornus circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	368,00	368,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				56,806
	Utile dell'Impresa del 10%				43,551
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**479,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**479,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	368,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,354
L.04.35.0130.005	**JUGLANS NIGRA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.134	Juglans nigra circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,00	166,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,506
	Utile dell'Impresa del 10%				20,321
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	166,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,824

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0130.010	**JUGLANS NIGRA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.135	Juglans nigra circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	252,00	252,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				39,406
	Utile dell'Impresa del 10%				30,211
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**332,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**332,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	252,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,614
L.04.35.0130.015	**JUGLANS NIGRA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.136	Juglans nigra circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	347,00	347,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				53,656
	Utile dell'Impresa del 10%				41,136
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**452,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**452,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	347,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,794
L.04.35.0135.005	**JUGLANS REGIA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.137	Juglans regia circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,00	166,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,506
	Utile dell'Impresa del 10%				20,321
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	166,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,824

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0135.010	**JUGLANS REGIA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.138	Juglans regia circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	251,00	251,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				39,256
	Utile dell'Impresa del 10%				30,096
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**331,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**331,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	251,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,354
L.04.35.0135.015	**JUGLANS REGIA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.139	Juglans regia circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	347,00	347,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				53,656
	Utile dell'Impresa del 10%				41,136
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**452,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**452,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	347,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,794
L.04.35.0140.005	**LABURNUM ANAGYROIDES** **Altezza da 1.50 m a 1.75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.142	Laburnum anagyroides h= 1,5-1,75 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,00	66,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,923
	Utile dell'Impresa del 10%				8,374
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	66,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,301

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0140.010	**LABURNUM ANAGYROIDES** **Altezza da 1.50 m a 1.75 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.140	Laburnum anagyroides h= 1,5-1,75 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,00	101,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				16,173
	Utile dell'Impresa del 10%				12,399
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	101,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,571
L.04.35.0140.015	**LABURNUM ANAGYROIDES** **Altezza da 1.75 m a 2.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.143	Laburnum anagyroides h= 1,75-2,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,00	109,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				17,373
	Utile dell'Impresa del 10%				13,319
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**146,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**146,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	109,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,691
L.04.35.0140.020	**LABURNUM ANAGYROIDES** **Altezza da 1.75 m a 2.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.141	Laburnum anagyroides h= 1,75-2,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	171,00	171,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				26,673
	Utile dell'Impresa del 10%				20,449
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**224,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**224,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	171,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,121

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0142.005	**LAGERSTROEMIA INDICA** **Cespuglio di altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.266	Lagerstroemia indica h= 1,5-1,75 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,00	66,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,923
	Utile dell'Impresa del 10%				8,374
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	66,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,301
L.04.35.0142.010	**LAGERSTROEMIA INDICA** **Cespuglio di altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.264	Lagerstroemia indica h= 1,5-1,75 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,00	101,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				16,173
	Utile dell'Impresa del 10%				12,399
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**136,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**136,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	101,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,571
L.04.35.0142.015	**LAGERSTROEMIA INDICA** **Cespuglio di altezza da 1.75 a 2.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.267	Lagerstroemia indica h= 1,75-2,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,00	110,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				17,523
	Utile dell'Impresa del 10%				13,434
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**147,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**147,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	110,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,961

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0142.020	**LAGERSTROEMIA INDICA** **Cespuglio di altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.265	Lagerstroemia indica h= 1,75-2,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,00	172,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				26,823
	Utile dell'Impresa del 10%				20,564
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	172,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,391
L.04.35.0142.025	**LAGERSTROEMIA INDICA** **Alberello di circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.270	Lagerstroemia indica circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,00	145,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				22,773
	Utile dell'Impresa del 10%				17,459
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**192,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**192,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	145,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,231
L.04.35.0142.030	**LAGERSTROEMIA INDICA** **Alberello di circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.268	Lagerstroemia indica circ. 10-12 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,00	189,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				29,373
	Utile dell'Impresa del 10%				22,519
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	189,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,891

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0142.035	**LAGERSTROEMIA INDICA** **Alberello di circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.271	Lagerstroemia indica circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,00	189,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				29,956
	Utile dell'Impresa del 10%				22,966
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**252,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**252,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	189,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,924
L.04.35.0142.040	**LAGERSTROEMIA INDICA** **Alberello di circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.269	Lagerstroemia indica circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	268,00	268,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				41,806
	Utile dell'Impresa del 10%				32,051
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**352,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**352,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	268,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,854
L.04.35.0145.005	**LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.146	Liquidanbar styra.. circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,00	166,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,506
	Utile dell'Impresa del 10%				20,321
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**223,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**223,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	166,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,824

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0145.010	**LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.144	Liquidanbar styra.. circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,00	219,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				34,456
	Utile dell'Impresa del 10%				26,416
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	219,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,874
L.04.35.0145.015	**LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.147	Liquidanbar styra.. circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,00	229,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,956
	Utile dell'Impresa del 10%				27,566
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**303,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**303,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	229,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,524
L.04.35.0145.020	**LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.145	Liquidanbar styra.. circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	300,00	300,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				46,606
	Utile dell'Impresa del 10%				35,731
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**393,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**393,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	300,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,334

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0145.025	**LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.148	Liquidanbar styra.. circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	308,00	308,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				47,806
	Utile dell'Impresa del 10%				36,651
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**403,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**403,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	308,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,454
L.04.35.0145.030	**LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.149	Liquidanbar styra.. circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	400,00	400,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				61,606
	Utile dell'Impresa del 10%				47,231
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**519,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**519,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	400,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,834
L.04.35.0150.005	**LIRIODENDRON TULIPIFERA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.150	Liquidambar tulipifera circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,00	141,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				22,756
	Utile dell'Impresa del 10%				17,446
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**191,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**191,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	141,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,204

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0150.010	**LIRIODENDRON TULIPIFERA** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.151	Liquidambar tulipifera circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	205,00	205,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				32,356
	Utile dell'Impresa del 10%				24,806
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**272,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**272,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	205,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,164
L.04.35.0150.015	**LIRIODENDRON TULIPIFERA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.152	Liquidambar tulipifera circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,00	156,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				25,006
	Utile dell'Impresa del 10%				19,171
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	156,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,174
L.04.35.0150.020	**LIRIODENDRON TULIPIFERA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.153	Liquidambar tulipifera circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	203,00	203,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				32,056
	Utile dell'Impresa del 10%				24,576
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**270,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**270,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	203,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,634

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0150.025	**LIRIODENDRON TULIPIFERA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.154	Liquidambar tulipifera circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	271,00	271,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				42,256
	Utile dell'Impresa del 10%				32,396
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**356,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**356,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	271,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,654
L.04.35.0150.030	**LIRIODENDRON TULIPIFERA** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.155	Liquidambar tulipifera circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	363,00	363,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				56,056
	Utile dell'Impresa del 10%				42,976
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**472,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**472,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	363,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,034
L.04.35.0155.005	**MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.159	Magnolia grandiflora e galli.. circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	372,00	372,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				57,406
	Utile dell'Impresa del 10%				44,011
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**484,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**484,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	372,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,414

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0155.010	**MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.156	Magnolia grandiflora e galli.. circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	427,00	427,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				65,656
	Utile dell'Impresa del 10%				50,336
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**553,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**553,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	427,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,994
L.04.35.0155.015	**MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.160	Magnolia grandiflora e galli.. circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	372,00	372,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				57,406
	Utile dell'Impresa del 10%				44,011
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**484,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**484,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	372,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,414
L.04.35.0155.020	**MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.157	Magnolia grandiflora e galli.. circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	594,00	594,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				90,706
	Utile dell'Impresa del 10%				69,541
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**764,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**764,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	594,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,244

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0155.025	**MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.161	Magnolia grandiflora e galli.. circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	588,00	588,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				89,806
	Utile dell'Impresa del 10%				68,851
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**757,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**757,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	588,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,654
L.04.35.0155.030	**MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.158	Magnolia grandiflora e galli.. circ. 18-20 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	768,00	768,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				116,806
	Utile dell'Impresa del 10%				89,551
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**985,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**985,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	768,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	206,354
L.04.35.0160.005	**MAGNOLIA X SOULANGIANA** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.162	Magnolia xsoulangia circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	306,00	306,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				47,506
	Utile dell'Impresa del 10%				36,421
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**400,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**400,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	306,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,924

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0160.010	**MAGNOLIA X SOULANGIANA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.163	Magnolia xsoulangia circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	331,00	331,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				51,256
	Utile dell'Impresa del 10%				39,296
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**432,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**432,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	331,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,554
L.04.35.0165.010	**MALUS SSP - MELI DA FIORE** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.164	Malus Meli da fiore h= 1,25-1,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				3,873
	Utile dell'Impresa del 10%				2,969
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,841
L.04.35.0165.020	**MALUS SSP - MELI DA FIORE** **Altezza da 2.0 a 2,5 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.165	Malus Meli da fiore h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,00	65,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,773
	Utile dell'Impresa del 10%				8,259
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**90,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**90,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	65,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,031

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0165.025	**MALUS SSP - MELI DA FIORE** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.166	Malus Meli da fiore circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,00	136,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				21,423
	Utile dell'Impresa del 10%				16,424
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	136,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,851
L.04.35.0165.030	**MALUS SSP - MELI DA FIORE** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.167	Malus Meli da fiore circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	192,00	192,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				29,823
	Utile dell'Impresa del 10%				22,864
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**251,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**251,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	192,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,691
L.04.35.0170.005	**MORUS ALBA e NIGRA** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.168	Morus alba e nigra circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,00	100,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				16,606
	Utile dell'Impresa del 10%				12,731
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**140,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**140,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	100,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,334

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0170.010	**MORUS ALBA e NIGRA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.171	Morus alba e nigra circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,00	74,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				12,706
	Utile dell'Impresa del 10%				9,741
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	74,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,444
L.04.35.0170.015	**MORUS ALBA e NIGRA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.169	Morus alba e nigra circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	153,00	153,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				24,556
	Utile dell'Impresa del 10%				18,826
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**207,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**207,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	153,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,384
L.04.35.0170.020	**MORUS ALBA e NIGRA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.172	Morus alba e nigra circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,00	115,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				18,856
	Utile dell'Impresa del 10%				14,456
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**159,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**159,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	115,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,314

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0170.025	**MORUS ALBA e NIGRA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.170	Morus alba e nigra circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	209,00	209,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				32,956
	Utile dell'Impresa del 10%				25,266
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**277,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**277,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	209,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,224
L.04.35.0170.030	**MORUS ALBA e NIGRA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.173	Morus alba e nigra circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,00	158,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				25,306
	Utile dell'Impresa del 10%				19,401
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**213,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**213,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	158,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,704
L.04.35.0175.005	**OLEA EUROPAEA** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.174	olea europaea circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,00	92,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				15,406
	Utile dell'Impresa del 10%				11,811
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	92,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,214

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0175.015	**OLEA EUROPAEA** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.175	olea europaea circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	163,00	163,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,056
	Utile dell'Impresa del 10%				19,976
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**219,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**219,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	163,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,034
L.04.35.0175.025	**OLEA EUROPAEA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.176	olea europaea circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	242,00	242,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				37,906
	Utile dell'Impresa del 10%				29,061
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**319,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**319,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	242,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,964
L.04.35.0175.035	**OLEA EUROPAEA** **Circonferenza fusto da 06 a 08 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.177	olea europaea circ. 06-08 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,00	36,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				6,423
	Utile dell'Impresa del 10%				4,924
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	36,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,351

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0175.040	**OLEA EUROPAEA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.178	olea europaea circ. 18-20 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	347,00	347,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				53,656
	Utile dell'Impresa del 10%				41,136
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**452,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**452,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	347,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,794
L.04.35.0175.045	**OLEA EUROPAEA** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.179	olea europaea circ. 20-25 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	443,00	443,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				68,056
	Utile dell'Impresa del 10%				52,176
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**573,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**573,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	443,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,234
L.04.35.0180.005	**OSTRYA CARPINIFOLIA** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.180	Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,00	90,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				15,106
	Utile dell'Impresa del 10%				11,581
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	90,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,684

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0180.010	**OSTRYA CARPINIFOLIA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.181	Ostrya carpinifolia circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,00	147,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				23,656
	Utile dell'Impresa del 10%				18,136
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	147,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,794
L.04.35.0180.015	**OSTRYA CARPINIFOLIA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.182	Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,00	199,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				31,456
	Utile dell'Impresa del 10%				24,116
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**265,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**265,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	199,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,574
L.04.35.0180.020	**OSTRYA CARPINIFOLIA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.183	Ostrya carpinifolia circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	237,00	237,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				37,156
	Utile dell'Impresa del 10%				28,486
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**313,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**313,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	237,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,644

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0185.005	**PAULOWNIA TORMENTOSA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.187	Paulownia tormentosa circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,00	98,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				16,306
	Utile dell'Impresa del 10%				12,501
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**137,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**137,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	98,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,804
L.04.35.0185.010	**PAULOWNIA TORMENTOSA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.184	Paulownia tormentosa circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,00	130,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				21,106
	Utile dell'Impresa del 10%				16,181
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**177,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**177,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	130,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,284
L.04.35.0185.015	**PAULOWNIA TORMENTOSA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.188	Paulownia tormentosa circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,00	139,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				22,456
	Utile dell'Impresa del 10%				17,216
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**189,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**189,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	139,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,674

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0185.020	**PAULOWNIA TORMENTOSA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.185	Paulownia tormentosa circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	185,00	185,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				29,356
	Utile dell'Impresa del 10%				22,506
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**247,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**247,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	185,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,864
L.04.35.0185.025	**PAULOWNIA TORMENTOSA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.189	Paulownia tormentosa circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,00	191,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				30,256
	Utile dell'Impresa del 10%				23,196
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**255,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	191,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,454
L.04.35.0185.030	**PAULOWNIA TORMENTOSA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.186	Paulownia tormentosa circ. 18-20 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	252,00	252,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				39,406
	Utile dell'Impresa del 10%				30,211
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**332,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**332,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	252,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,614

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0190.005	**PLATANUS OCCIDENTALIS, ORIENTALIS, X ACERIFOLIA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.190	Platanus orientalis, occid. e x acet. circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,00	126,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				20,506
	Utile dell'Impresa del 10%				15,721
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**172,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**172,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	126,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,224
L.04.35.0190.010	**PLATANUS OCCIDENTALIS, ORIENTALIS, X ACERIFOLIA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.191	Platanus orientalis, occid. e x acet. circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,00	151,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				24,256
	Utile dell'Impresa del 10%				18,596
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	151,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,854
L.04.35.0190.015	**PLATANUS OCCIDENTALIS, ORIENTALIS, X ACERIFOLIA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.192	Platanus orientalis, occid. e x acet. circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	197,00	197,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				31,156
	Utile dell'Impresa del 10%				23,886
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	197,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,044

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0190.020	**PLATANUS OCCIDENTALIS, ORIENTALIS, X ACERIFOLIA** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.193	Platanus orientalis, occid. e x acet. circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	268,00	268,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				41,806
	Utile dell'Impresa del 10%				32,051
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**352,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**352,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	268,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,854
L.04.35.0195.005	**POPULUS ALBA, ALBA "PYRAMIDALIS"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.194	Populus allba e pyramid. circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,00	96,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				16,006
	Utile dell'Impresa del 10%				12,271
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	96,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,274
L.04.35.0195.010	**POPULUS ALBA, ALBA "PYRAMIDALIS"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.195	Populus allba e pyramid. circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,00	125,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				20,356
	Utile dell'Impresa del 10%				15,606
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	125,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,964

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0195.015	**POPULUS ALBA, ALBA "PYRAMIDALIS"** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.196	Populus allba e pyramid. circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,00	168,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,806
	Utile dell'Impresa del 10%				20,551
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	168,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,354
L.04.35.0200.005	**POPULUS NIGRA "ITALICA"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.197	Populus nigra "italica" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,00	125,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				20,356
	Utile dell'Impresa del 10%				15,606
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**171,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**171,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	125,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,964
L.04.35.0200.010	**POPULUS NIGRA "ITALICA"** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.198	Populus nigra "italica" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,00	168,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,806
	Utile dell'Impresa del 10%				20,551
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	168,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,354

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0200.015	**POPULUS NIGRA "ITALICA"** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.199	Populus nigra "italica" circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	211,00	211,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				33,256
	Utile dell'Impresa del 10%				25,496
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**280,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**280,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	211,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,754
L.04.35.0205.015	**PRUNUS AVIUM, AVIUM "PLENA"** **Circonferenza fusto da 08 a 10 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.200	Prunus avium e "plena" circ. 08-10 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,00	60,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,023
	Utile dell'Impresa del 10%				7,684
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**84,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**84,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	60,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,711
L.04.35.0205.020	**PRUNUS AVIUM, AVIUM "PLENA"** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.201	Prunus avium e "plena" circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,00	78,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				12,723
	Utile dell'Impresa del 10%				9,754
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	78,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,481

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0205.025	**PRUNUS AVIUM, AVIUM "PLENA"** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.202	Prunus avium e "plena" circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,00	113,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				18,556
	Utile dell'Impresa del 10%				14,226
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**156,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**156,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	113,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,784
L.04.35.0205.030	**PRUNUS AVIUM, AVIUM "PLENA"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.203	Prunus avium e "plena" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	151,00	151,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				24,256
	Utile dell'Impresa del 10%				18,596
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**204,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**204,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	151,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,854
L.04.35.0210.005	**PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.207	Prunus cerasifera "pissardii" circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,00	123,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				20,056
	Utile dell'Impresa del 10%				15,376
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**169,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**169,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	123,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,434

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0210.010	**PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.204	Prunus cerasifera "pissardii" circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	163,00	163,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,056
	Utile dell'Impresa del 10%				19,976
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**219,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**219,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	163,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,034
L.04.35.0210.015	**PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.208	Prunus cerasifera "pissardii" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	171,00	171,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				27,256
	Utile dell'Impresa del 10%				20,896
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**229,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**229,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	171,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,154
L.04.35.0210.020	**PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.205	Prunus cerasifera "pissardii" circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	226,00	226,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,506
	Utile dell'Impresa del 10%				27,221
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**299,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**299,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	226,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,724

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0210.025	**PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.209	Prunus cerasifera "pissardii" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,00	221,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				34,756
	Utile dell'Impresa del 10%				26,646
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**293,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**293,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	221,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,404
L.04.35.0210.030	**PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.206	Prunus cerasifera "pissardii" circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	292,00	292,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				45,406
	Utile dell'Impresa del 10%				34,811
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**382,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**382,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	292,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,214
L.04.35.0215.005	**PRUNUS SARGENTII, SERRULATA "AMANOGAWA, SERRULATA "KANZAN", SERRULATA "KIKU-SHIDARE"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.210	Prunus sargentii e serulata circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	149,00	149,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				23,956
	Utile dell'Impresa del 10%				18,366
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**202,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**202,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	149,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,324

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0215.010	**PRUNUS SARGENTII, SERRULATA "AMANOGAWA, SERRULATA "KANZAN", SERRULATA "KIKU-SHIDARE"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.211	Prunus sargentii e serulata circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	197,00	197,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				31,156
	Utile dell'Impresa del 10%				23,886
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**262,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**262,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	197,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,044
L.04.35.0215.015	**PRUNUS SARGENTII, SERRULATA "AMANOGAWA, SERRULATA "KANZAN", SERRULATA "KIKU-SHIDARE"** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.212	Prunus sargentii e serulata circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,00	276,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				43,006
	Utile dell'Impresa del 10%				32,971
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**362,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**362,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	276,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,974
L.04.35.0220.005	**QUERCUS ILEX** **Altezza cespuglio da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.216	Quercus ilex cesp. h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,00	58,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				9,723
	Utile dell'Impresa del 10%				7,454
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**82,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**82,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	58,000
				Costo noli e trasporti	6,819

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,181
L.04.35.0220.010	**QUERCUS ILEX** **Altezza cespuglio da 2.00 a 2.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.213	Quercus ilex cesp. h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,00	100,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				16,023
	Utile dell'Impresa del 10%				12,284
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**135,130**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**135,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				100,000
	Costo noli e trasporti				6,819
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,311
L.04.35.0220.015	**QUERCUS ILEX** **Altezza cespuglio da 2.50 m a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.217	Quercus ilex cesp. h= 2,5-3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,50	87,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				14,148
	Utile dell'Impresa del 10%				10,847
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**119,310**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**119,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				87,500
	Costo noli e trasporti				6,819
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,991
L.04.35.0220.020	**QUERCUS ILEX** **Altezza cespuglio da 2.50 a 3.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.214	Quercus ilex cesp. h= 2,5-3,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	162,00	162,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				25,323
	Utile dell'Impresa del 10%				19,414
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**213,560**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**213,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				162,000
	Costo noli e trasporti				6,819
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,741

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0220.025	**QUERCUS ILEX** **Altezza cespuglio da 3.00 a 3.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.218	Quercus ilex cesp. h= 3,0-3,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	136,00	136,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				22,006
	Utile dell'Impresa del 10%				16,871
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**185,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**185,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	136,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,874
L.04.35.0220.030	**QUERCUS ILEX** **Altezza cespuglio da 3.00 a 3.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.215	Quercus ilex cesp. h= 3,0-3,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,00	229,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,956
	Utile dell'Impresa del 10%				27,566
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**303,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**303,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	229,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,524
L.04.35.0220.035	**QUERCUS ILEX** **Altezza cespuglio da 3.50 a 4.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.219	Quercus ilex cesp. h= 3,5-4,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	187,00	187,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				29,656
	Utile dell'Impresa del 10%				22,736
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**250,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**250,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	187,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,394

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0220.036	**QUERCUS ILEX** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.276	Quercus ilex circ. 10-12 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,00	148,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				23,806
	Utile dell'Impresa del 10%				18,251
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	148,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,054
L.04.35.0220.037	**QUERCUS ILEX** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.278	Quercus ilex circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	228,00	228,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,806
	Utile dell'Impresa del 10%				27,451
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**301,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**301,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	228,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,254
L.04.35.0220.038	**QUERCUS ILEX** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.277	Quercus ilex circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	110,00	110,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				18,106
	Utile dell'Impresa del 10%				13,881
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	110,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,984

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0220.039	**QUERCUS ILEX** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.279	Quercus ilex circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,00	173,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				27,556
	Utile dell'Impresa del 10%				21,126
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	173,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,684
L.04.35.0220.040	**QUERCUS ILEX** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.222	Quercus ilex circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	236,00	236,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				37,006
	Utile dell'Impresa del 10%				28,371
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**312,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**312,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	236,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	65,374
L.04.35.0220.045	**QUERCUS ILEX** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.220	Quercus ilex circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	310,00	310,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				48,106
	Utile dell'Impresa del 10%				36,881
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**405,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**405,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	310,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,984

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0220.050	**QUERCUS ILEX** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.223	Quercus ilex circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	374,00	374,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				57,706
	Utile dell'Impresa del 10%				44,241
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**486,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**486,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	374,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,944
L.04.35.0220.055	**QUERCUS ILEX** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.221	Quercus ilex circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	490,00	490,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				75,106
	Utile dell'Impresa del 10%				57,581
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**633,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**633,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	490,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,684
L.04.35.0225.005	**QUERCUS PALUSTRIS, RUBRA, COCCINEA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.224	Quercus palustris circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	244,00	244,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				38,206
	Utile dell'Impresa del 10%				29,291
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**322,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**322,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	244,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,494

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0225.010	**QUERCUS PALUSTRIS, RUBRA, COCCINEA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.225	Quercus palustris circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	325,00	325,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				50,356
	Utile dell'Impresa del 10%				38,606
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**424,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**424,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	325,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,964
L.04.35.0225.015	**QUERCUS PALUSTRIS, RUBRA, COCCINEA** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.226	Quercus palustris circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	423,00	423,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				65,056
	Utile dell'Impresa del 10%				49,876
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**548,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**548,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	423,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	114,934
L.04.35.0230.005	**QUERCUS ROBUR, PUBESECNS, PETRAEA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.227	Quercus rubur, pubescens, petraea circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	229,00	229,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,956
	Utile dell'Impresa del 10%				27,566
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**303,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**303,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	229,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	63,524

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0230.010	**QUERCUS ROBUR, PUBESECNS, PETRAEA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.228	Quercus rubur, pubescens, petraea circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	320,00	320,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				49,606
	Utile dell'Impresa del 10%				38,031
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**418,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**418,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	320,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,634
L.04.35.0230.015	**QUERCUS ROBUR, PUBESECNS, PETRAEA** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.229	Quercus rubur, pubescens, petraea circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	398,00	398,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				61,306
	Utile dell'Impresa del 10%				47,001
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**517,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**517,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	398,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,304
L.04.35.0235.020	**QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.230	Quercus rubur "Fastigiata" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	176,00	176,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				28,006
	Utile dell'Impresa del 10%				21,471
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	176,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,474

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0235.025	**QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.231	Quercus rubur "Fastigiata" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	320,00	320,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				49,606
	Utile dell'Impresa del 10%				38,031
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**418,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**418,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	320,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,634
L.04.35.0235.030	**QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA"** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.232	Quercus rubur "Fastigiata" circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	398,00	398,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				61,306
	Utile dell'Impresa del 10%				47,001
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**517,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**517,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	398,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	108,304
L.04.35.0240.005	**ROBINIA UMBRACULIFERA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.233	Robinia "umbrancifera" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,00	109,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				17,956
	Utile dell'Impresa del 10%				13,766
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**151,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**151,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	109,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,724

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0240.010	**ROBINIA UMBRACULIFERA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.234	Robinia "umbrancifera" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,00	148,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				23,806
	Utile dell'Impresa del 10%				18,251
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	148,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,054
L.04.35.0240.015	**ROBINIA UMBRACULIFERA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.235	Robinia "umbrancifera" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	190,00	190,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				30,106
	Utile dell'Impresa del 10%				23,081
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**253,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**253,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	190,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,184
L.04.35.0245.005	**SALIX BABILONICA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.237	Salix alba, babylonica circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	99,00	99,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 07 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				16,456
	Utile dell'Impresa del 10%				12,616
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**138,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**138,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	99,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,074

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0245.010	**SALIX BABILONICA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.236	Salix alba, babylonica circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,00	132,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				21,406
	Utile dell'Impresa del 10%				16,411
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	132,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,814
L.04.35.0250.015	**SCHINUS MOLLE** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.238	Schinus molle circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	172,00	172,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				27,406
	Utile dell'Impresa del 10%				21,011
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**231,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**231,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	172,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,414
L.04.35.0250.020	**SCHINUS MOLLE** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.239	Schinus molle circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	242,00	242,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				37,906
	Utile dell'Impresa del 10%				29,061
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**319,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**319,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	242,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,964

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0255.005	**SOPHORA JAPONICA "PENDULA"** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.240	Sophora japonica "pendula" circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,00	142,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				22,906
	Utile dell'Impresa del 10%				17,561
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**193,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**193,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	142,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,464
L.04.35.0255.010	**SOPHORA JAPONICA "PENDULA"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.241	Sophora japonica "pendula" circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	209,00	209,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				32,956
	Utile dell'Impresa del 10%				25,266
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**277,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**277,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	209,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,224
L.04.35.0255.015	**SOPHORA JAPONICA "PENDULA"** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.243	Sophora japonica "pendula" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,00	158,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				25,306
	Utile dell'Impresa del 10%				19,401
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**213,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**213,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	158,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,704

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0255.020	**SOPHORA JAPONICA "PENDULA"** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.244	Sophora japonica "pendula" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	322,00	322,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				49,906
	Utile dell'Impresa del 10%				38,261
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**420,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**420,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	322,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,164
L.04.35.0260.005	**SORBUS ARIA, AUCUPARIA, "EDULIS", X INTERMEDIA** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.245	Sorbus aria, aucuparia, "edulis", x intermedia circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	131,00	131,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				21,256
	Utile dell'Impresa del 10%				16,296
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**179,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**179,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	131,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,554
L.04.35.0260.010	**SORBUS ARIA, AUCUPARIA, "EDULIS", X INTERMEDIA** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.246	Sorbus aria, aucuparia, "edulis", x intermedia circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,00	201,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				31,756
	Utile dell'Impresa del 10%				24,346
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**267,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**267,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	201,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,104

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0260.015	**SORBUS ARIA, AUCUPARIA, "EDULIS", X INTERMEDIA** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.247	Sorbus aria, aucuparia, "edulis", x intermedia circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	248,00	248,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				38,806
	Utile dell'Impresa del 10%				29,751
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**327,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**327,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	248,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,554
L.04.35.0260.020	**SORBUS ARIA, AUCUPARIA, "EDULIS", X INTERMEDIA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.248	Sorbus aria, aucuparia, "edulis", x intermedia circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	369,00	369,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				56,956
	Utile dell'Impresa del 10%				43,666
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**480,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**480,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	369,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,624
L.04.35.0265.005	**TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X EUCHLORA, X EUROPEA** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.249	Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,00	120,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				19,606
	Utile dell'Impresa del 10%				15,031
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**165,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**165,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	120,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,634

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.35.0265.010	**TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X EUCHLORA, X EUROPEA**				
	Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.250	Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,00	137,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				22,156
	Utile dell'Impresa del 10%				16,986
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	137,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,144
L.04.35.0265.015	**TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X EUCHLORA, X EUROPEA**				
	Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.251	Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,00	191,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				30,256
	Utile dell'Impresa del 10%				23,196
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**255,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	191,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,454
L.04.35.0265.020	**TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X EUCHLORA, X EUROPEA**				
	Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.252	Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,00	253,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				39,556
	Utile dell'Impresa del 10%				30,326
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**333,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**333,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	253,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,884
L.04.35.0265.025	**TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X EUCHLORA, X EUROPEA**				
	Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.253	Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	323,00	323,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				50,056
	Utile dell'Impresa del 10%				38,376
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**422,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**422,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	323,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,434
L.04.35.0265.030	**TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X EUCHLORA, X EUROPEA**				
	Circonferenza fusto da 25 a 30 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.254	Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ. 25-30 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	391,00	391,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				60,256
	Utile dell'Impresa del 10%				46,196
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**508,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**508,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	391,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,454
L.04.35.0270.005	**TILIA PLATYPHYLLOS**				
	Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla		**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.255	Tilia platyphyllos circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,00	168,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				26,806
	Utile dell'Impresa del 10%				20,551
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**226,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**226,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	168,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,354
L.04.35.0270.010	**TILIA PLATYPHYLLOS** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.256	Tilia platyphyllos circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	227,00	227,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,656
	Utile dell'Impresa del 10%				27,336
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**300,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**300,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	227,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,994
L.04.35.0270.015	**TILIA PLATYPHYLLOS** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.257	Tilia platyphyllos circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	309,00	309,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				47,956
	Utile dell'Impresa del 10%				36,766
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**404,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**404,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	309,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,724
L.04.35.0270.020	**TILIA PLATYPHYLLOS** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.258	Tilia platyphyllos circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	389,00	389,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				59,956
	Utile dell'Impresa del 10%				45,966
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**505,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**505,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	389,000

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	105,924
L.04.35.0270.025	**TILIA PLATYPHYLLOS**				
	Circonferenza fusto da 25 a 30 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.259	Tilia platyphyllos circ. 25-30 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	491,00	491,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				75,256
	Utile dell'Impresa del 10%				57,696
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**634,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**634,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	491,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,954
L.04.35.0275.005	**TILIA TOMENTOSA**				
	Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.260	Tilia tomentosa circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,00	137,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				22,156
	Utile dell'Impresa del 10%				16,986
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**186,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**186,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	137,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,144
L.04.35.0275.010	**TILIA TOMENTOSA**				
	Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.261	Tilia tormentosa circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,00	191,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				30,256
	Utile dell'Impresa del 10%				23,196
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**255,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**255,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	191,000
				Costo noli e trasporti	10,706

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,454
L.04.35.0275.015	**TILIA TOMENTOSA** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.262	Tilia tormentosa circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	253,00	253,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				39,556
	Utile dell'Impresa del 10%				30,326
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**333,590**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**333,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	253,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,884
L.04.35.0275.020	**TILIA TOMENTOSA** **Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.35.263	Tilia tormentosa circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	323,00	323,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				50,056
	Utile dell'Impresa del 10%				38,376
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**422,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**422,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	323,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	88,434
L.04.40.0005.010	**ARBUTUS UNEDO** **Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.001	Arbutus unedo h= 0,80-1,00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,00	7,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				2,073
	Utile dell'Impresa del 10%				1,589
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,661

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0005.020	**ARBUTUS UNEDO** **Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.002	Arbutus unedo h= 1,0-1,25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,00	15,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				3,273
	Utile dell'Impresa del 10%				2,509
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,781
L.04.40.0005.030	**ARBUTUS UNEDO** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.003	Arbutus unedo h= 1,25-1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,00	32,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				5,823
	Utile dell'Impresa del 10%				4,464
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	32,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,291
L.04.40.0010.010	**ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI** **in vaso da 15 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.004	Arcostaphylos uva-ursi in vaso 2 L (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,00	5,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/20/60	h	0,08	45,46	3,410
	Spese generali del 15%				1,262
	Utile dell'Impresa del 10%				0,967
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,000
				Costo noli e trasporti	3,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,230

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0010.015	**ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI** **in vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.005	Arcostaphylos uva-ursi in vaso 3 L (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				2,973
	Utile dell'Impresa del 10%				2,279
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,251
L.04.40.0015.005	**AUCUBA JAPONICA "CROTONOFOLIA", "VIRIDIS", "VARIEGATA"** **Altezza da 0.60 a 0.80 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.006	Aucuba japonica "crotofolia", "viridis", "variegata" h= 0,60-0,80 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,00	13,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				2,973
	Utile dell'Impresa del 10%				2,279
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	13,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,251
L.04.40.0015.010	**AUCUBA JAPONICA "CROTONOFOLIA", "VIRIDIS", "VARIEGATA"** **Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.008	Berberis candidula, darwinii,julianea, x stenophylla h= 0,40-0,50 in vaso da 18 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/20/60	h	0,08	45,46	3,410
	Spese generali del 15%				0,587
	Utile dell'Impresa del 10%				0,450
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,500
				Costo noli e trasporti	3,410

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,040
L.04.40.0020.025	**BERBERIS CANDIDULA, DARWINII, JULIANEA, X STENOPHYLLA, BUXIFOGLIA** **In vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.008	Berberis candidula, darwinii,julianea, x stenophylla h= 0,40-0,50 in vaso da 18 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/20/60	h	0,08	45,46	3,410
	Spese generali del 15%				0,587
	Utile dell'Impresa del 10%				0,450
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4,950**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4,950**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				0,500
	Costo noli e trasporti				3,410
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,040
L.04.40.0020.030	**BERBERIS CANDIDULA, DARWINII, JULIANEA, X STENOPHYLLA, BUXIFOGLIA** **In vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.009	Berberis candidula, darwinii,julianea, x stenophylla h= 0,60-0,80 in vaso da 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,00	6,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,923
	Utile dell'Impresa del 10%				1,474
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**16,220**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**16,220**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				6,000
	Costo noli e trasporti				6,819
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,401
L.04.40.0025.005	**BERBERIS THUMBERGII** **in vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.010	Berberis thumbergii "Atropurpurea nana" in vaso da 18 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/20/60	h	0,08	45,46	3,410
	Spese generali del 15%				0,587
	Utile dell'Impresa del 10%				0,450
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4,950**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4,950**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				0,500

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	3,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,040
L.04.40.0025.010	**BERBERIS THUMBERGII** **in vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.011	Berberis thumbergii "Atropurpurea nana" in vaso da 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,00	6,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,923
	Utile dell'Impresa del 10%				1,474
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,401
L.04.40.0030.005	**BUXUS SEMPERVIRENS** **Altezza da 0.60 a 0.80 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.014	Buxus sempervirens h= 0,6-0,8 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,842
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,500
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,941
L.04.40.0030.010	**BUXUS SEMPERVIRENS** **Altezza da 0.60 a 0.80 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.012	Buxus sempervirens h= 0,6-0,8 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,00	6,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,923
	Utile dell'Impresa del 10%				1,474
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,000
				Costo noli e trasporti	6,819

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,401
L.04.40.0030.015	**BUXUS SEMPERVIRENS** **Altezza da 0.80 a 1.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.015	Buxus sempervirens h= 0,8-1,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,00	5,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,773
	Utile dell'Impresa del 10%				1,359
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**14,950**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**14,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				5,000
	Costo noli e trasporti				6,819
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,131
L.04.40.0030.020	**BUXUS SEMPERVIRENS** **Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.013	Buxus sempervirens h= 0,8-1.0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,00	12,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				2,823
	Utile dell'Impresa del 10%				2,164
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,810**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				12,000
	Costo noli e trasporti				6,819
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,991
L.04.40.0035.015	**CALLUNA** **in vasetto**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.016	Calluna in var. in vasetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,30	0,300
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 100 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/100/60	h	0,02	45,46	0,682
	Spese generali del 15%				0,147
	Utile dell'Impresa del 10%				0,113
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,240**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				0,300
	Costo noli e trasporti				0,682
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,258

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0035.020	**CALLUNA**				
	In vaso da 12 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.017	Calluna in var. in vaso da 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 50 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/50/60	h	0,03	45,46	1,364
	Spese generali del 15%				0,280
	Utile dell'Impresa del 10%				0,214
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,500
				Costo noli e trasporti	1,364
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,496
L.04.40.0040.005	**CALICANTHUS FLORIDUS, PRAECOX**				
	Altezza da 1.25 a 1.50 m in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.018	Calycantus floridus o praecox h= 1,25-1,50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,842
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,500
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,941
L.04.40.0040.010	**CALICANTHUS FLORIDUS, PRAECOX**				
	Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.019	Calycantus floridus o praecox h= 1,5-1,75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,00	6,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,923
	Utile dell'Impresa del 10%				1,474
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,401

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0045.010	**CHENOMELES JAPONICA, SPECIOSA** **in vaso da 21 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.020	Chenomeles japonica, speciosa vaso da 21 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,842
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,500
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,941
L.04.40.0045.015	**CHENOMELES JAPONICA, SPECIOSA** **in vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.021	Chenomeles japonica, speciosa vaso da 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,00	6,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,923
	Utile dell'Impresa del 10%				1,474
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	6,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,401
L.04.40.0050.005	**CHOISYA TERNATA** **Altezza da 0.30 a 0.40 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.022	Choisya ternata h= 0,30-0,40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,842
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,500
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,941

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0050.010	**CHOISYA TERNATA** **Altezza da 0.40 a 0.60 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.022	Choisya ternata h= 0,30-0,40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,842
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,500
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,941
L.04.40.0055.005	**CORNUS ALBA, "ELEGANTISSIMA", "GOUCHAULTII", "SIBIRICA"** **Altezza da 0.60 a 0.80 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.024	Cornus alba "eleg.","gouch.","sibir." h= 0,60-0,80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,50	0,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 15 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/15/60	h	0,10	45,46	4,546
	Spese generali del 15%				0,757
	Utile dell'Impresa del 10%				0,580
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,500
				Costo noli e trasporti	4,546
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,334
L.04.40.0055.010	**CORNUS ALBA, "ELEGANTISSIMA", "GOUCHAULTII", "SIBIRICA"** **Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.025	Cornus alba "eleg.","gouch.","sibir." h= 0,80-1,0 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,00	7,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				2,073
	Utile dell'Impresa del 10%				1,589
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,000
				Costo noli e trasporti	6,819

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,661
L.04.40.0065.010	**CORNUS FLORIDA** **Altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.026	Cornus florida h= 1,0-1,25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,00	66,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,923
	Utile dell'Impresa del 10%				8,374
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**92,120**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**92,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				66,000
	Costo noli e trasporti				6,819
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,301
L.04.40.0065.020	**CORNUS FLORIDA** **Altezza da 1.25 m a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.027	Cornus florida h= 1,25-1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,00	105,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				16,773
	Utile dell'Impresa del 10%				12,859
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**141,450**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**141,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				105,000
	Costo noli e trasporti				6,819
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,631
L.04.40.0070.005	**CORNUS KOUSA** **Altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.028	Cornus kousa h= 1,0-1,25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,00	43,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				7,473
	Utile dell'Impresa del 10%				5,729
	Per arrotondamento				-0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**63,020**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**63,020**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo materiali fc				43,000
	Costo noli e trasporti				6,819
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,201

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0070.010	**CORNUS KOUSA** **Altezza da 1.25 m a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.029	Cornus kousa h= 1,25-1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,00	66,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				10,923
	Utile dell'Impresa del 10%				8,374
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**92,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**92,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	66,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,301
L.04.40.0075.015	**CORNUS MAS, SANGUINEA** **in vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.030	Cornus mas, sanguinea vaso da 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,50	1,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 20 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/20/60	h	0,08	45,46	3,410
	Spese generali del 15%				0,737
	Utile dell'Impresa del 10%				0,565
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,500
				Costo noli e trasporti	3,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,300
L.04.40.0075.020	**CORNUS MAS, SANGUINEA** **in vaso da 25 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.031	Cornus mas, sanguinea vaso da 25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,50	5,500
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,848
	Utile dell'Impresa del 10%				1,417
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	5,500
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,261

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0080.010	**CORYLUS AVELLANA** **Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.032	Corylus avellana h= 1,0-1,25 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,00	2,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				1,323
	Utile dell'Impresa del 10%				1,014
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,341
L.04.40.0080.020	**CORYLUS AVELLANA** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.033	Corylus avellana h= 1,25-1,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,00	15,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				3,273
	Utile dell'Impresa del 10%				2,509
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	15,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,781
L.04.40.0080.025	**CORYLUS AVELLANA** **Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.034	Corylus avellana h= 1,5-2,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,00	14,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				3,123
	Utile dell'Impresa del 10%				2,394
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,521

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0080.030	**CORYLUS AVELLANA** **Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.30.035	Corylus avellana h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,00	36,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				6,423
	Utile dell'Impresa del 10%				4,924
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	36,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,351
L.04.40.0085.010	**CORYLUS AVELLANA "PURPUREA"** **Altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				19,000
	Spese generali del 15%				2,850
	Utile dell'Impresa del 10%				2,185
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,040
L.04.40.0085.020	**CORYLUS AVELLANA "PURPUREA"** **Altezza da 1.25 m a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				20,000
	Spese generali del 15%				3,000
	Utile dell'Impresa del 10%				2,300
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,300
L.04.40.0090.005	**COTONEASTER** **Diametro vaso 12 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				2,320
	Spese generali del 15%				0,348
	Utile dell'Impresa del 10%				0,267
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,940
L.04.40.0090.010	**COTONEASTER** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				3,900
	Spese generali del 15%				0,585
	Utile dell'Impresa del 10%				0,449

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,930
L.04.40.0095.005 COTINUS COGGYGRIA **Altezza da 1.00 a 1.25 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				12,245
Spese generali del 15%				1,837
Utile dell'Impresa del 10%				1,408
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,490
L.04.40.0095.010 COTINUS COGGYGRIA **Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				18,000
Spese generali del 15%				2,700
Utile dell'Impresa del 10%				2,070
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,770**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**22,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,770
L.04.40.0095.015 COTINUS COGGYGRIA **Altezza da 1.25 a 1.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				16,330
Spese generali del 15%				2,450
Utile dell'Impresa del 10%				1,878
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**20,660**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**20,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,660
L.04.40.0095.020 COTINUS COGGYGRIA **Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				23,000
Spese generali del 15%				3,450
Utile dell'Impresa del 10%				2,645
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,100
L.04.40.0095.025 COTINUS COGGYGRIA **Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				27,000
Spese generali del 15%				4,050
Utile dell'Impresa del 10%				3,105
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**34,160**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,160
L.04.40.0095.030 COTINUS COGGYGRIA **Altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				32,000
Spese generali del 15%				4,800
Utile dell'Impresa del 10%				3,680
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**40,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**40,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,480
L.04.40.0100.005 CRATAEGUS CARRIEREI, CRUS GALLI, LAEVIGATA "PAUL'S SCARLET", MONOGINA **Altezza 25 circonferenza 08-10 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				76,000
Spese generali del 15%				11,400
Utile dell'Impresa del 10%				8,740
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**96,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**96,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				96,140
L.04.40.0100.010 CRATAEGUS CARRIEREI, CRUS GALLI, LAEVIGATA "PAUL'S SCARLET", MONOGINA **Altezza 35 circonferenza 10-12 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				96,000
Spese generali del 15%				14,400
Utile dell'Impresa del 10%				11,040
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,440**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				121,440
L.04.40.0100.015 CRATAEGUS CARRIEREI, CRUS GALLI, LAEVIGATA "PAUL'S SCARLET", MONOGINA **Altezza 65 circonferenza 12-14 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				160,000
Spese generali del 15%				24,000
Utile dell'Impresa del 10%				18,400
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**202,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**202,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				202,400
L.04.40.0100.020 CRATAEGUS CARRIEREI, CRUS GALLI, LAEVIGATA "PAUL'S SCARLET", MONOGINA **Altezza 110 circonferenza 14-16 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				232,000
Spese generali del 15%				34,800
Utile dell'Impresa del 10%				26,680
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**293,480**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**293,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				293,480
L.04.40.0105.005 ELAEAGNUS X EBBINGEI **Altezza da 0.80 m a 1.00 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				20,500
Spese generali del 15%				3,075
Utile dell'Impresa del 10%				2,358
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,930
L.04.40.0105.010 ELAEAGNUS X EBBINGEI **Altezza da 1.00 m a 1.25 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				29,000
Spese generali del 15%				4,350
Utile dell'Impresa del 10%				3,335
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**36,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**36,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,690
L.04.40.0110.005 ERBACEE PERENNI IN VARIETA' **Vasetto quadrato**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				1,500
Spese generali del 15%				0,225
Utile dell'Impresa del 10%				0,173
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,900
L.04.40.0110.010 ERBACEE PERENNI IN VARIETA' **Vaso quadrato 12 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				2,450
Spese generali del 15%				0,368
Utile dell'Impresa del 10%				0,282
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**3,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**3,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,100
L.04.40.0110.015 ERBACEE PERENNI IN VARIETA' **Vaso quadrato 15 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				6,100
Spese generali del 15%				0,915
Utile dell'Impresa del 10%				0,702
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7,720**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,720

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0115.015	**ERICA CARNEA** **Diametro vaso 12 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				6,900
	Spese generali del 15%				1,035
	Utile dell'Impresa del 10%				0,794
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,730
L.04.40.0115.020	**ERICA CARNEA** **Diametro vaso 15 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				10,300
	Spese generali del 15%				1,545
	Utile dell'Impresa del 10%				1,185
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,030
L.04.40.0115.025	**ERICA CARNEA** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				17,000
	Spese generali del 15%				2,550
	Utile dell'Impresa del 10%				1,955
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,510
L.04.40.0120.005	**EUONYMUS FORTUNEI** **In vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				4,350
	Spese generali del 15%				0,653
	Utile dell'Impresa del 10%				0,500
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,500
L.04.40.0120.010	**EUONYMUS FORTUNEI** **Altezza da 0.30 m a 0.40 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				10,300
	Spese generali del 15%				1,545
	Utile dell'Impresa del 10%				1,185
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,030
L.04.40.0125.025	**FORSYTHIA SP.** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				7,100
Spese generali del 15%				1,065
Utile dell'Impresa del 10%				0,817
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,980
L.04.40.0125.030 FORSYTHIA SP.				
Diametro vaso 22 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				16,600
Spese generali del 15%				2,490
Utile dell'Impresa del 10%				1,909
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**21,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**21,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,000
L.04.40.0125.035 FORSYTHIA SP.				
Diametro vaso 24 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				16,600
Spese generali del 15%				2,490
Utile dell'Impresa del 10%				1,909
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**21,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**21,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,000
L.04.40.0127.005 GREVILLEA				
Diametro vaso 22 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				15,000
Spese generali del 15%				2,250
Utile dell'Impresa del 10%				1,725
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,980
L.04.40.0130.010 HAMAMELIS				
Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				94,000
Spese generali del 15%				14,100
Utile dell'Impresa del 10%				10,810
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**118,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**118,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				118,910
L.04.40.0130.020 HAMAMELIS				
Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				128,000
Spese generali del 15%				19,200

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				14,720
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,920**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				161,920
L.04.40.0135.010 HIBISCUS SYRIACUS **Cespuglio di altezza da 0.60 m a 0.80 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				21,500
Spese generali del 15%				3,225
Utile dell'Impresa del 10%				2,473
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,200
L.04.40.0135.020 HIBISCUS SYRIACUS **Cespuglio di altezza da 0.80 m a 1.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				27,600
Spese generali del 15%				4,140
Utile dell'Impresa del 10%				3,174
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,910
L.04.40.0135.030 HIBISCUS SYRIACUS **Cespuglio di altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				39,000
Spese generali del 15%				5,850
Utile dell'Impresa del 10%				4,485
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,340
L.04.40.0140.010 HIPPOPHAE RHAMNOIDES **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				10,300
Spese generali del 15%				1,545
Utile dell'Impresa del 10%				1,185
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,030**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,030
L.04.40.0140.015 HIPPOPHAE RHAMNOIDES **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				25,300
Spese generali del 15%				3,795
Utile dell'Impresa del 10%				2,910
Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,010
L.04.40.0140.020 HIPPOPHAE RHAMNOIDES				
Diametro vaso 30 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				50,600
Spese generali del 15%				7,590
Utile dell'Impresa del 10%				5,819
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**64,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**64,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				64,010
L.04.40.0145.005 HOSTA				
Vaso da 12 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				12,500
Spese generali del 15%				1,875
Utile dell'Impresa del 10%				1,438
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,810
L.04.40.0145.010 HOSTA				
Vaso da 15 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				17,000
Spese generali del 15%				2,550
Utile dell'Impresa del 10%				1,955
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,510
L.04.40.0145.015 HOSTA				
Vaso da 24 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				25,300
Spese generali del 15%				3,795
Utile dell'Impresa del 10%				2,910
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,010
L.04.40.0150.005 HYDRANGEA				
Diametro vaso 18 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				8,700
Spese generali del 15%				1,305
Utile dell'Impresa del 10%				1,001
Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,010**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,010
L.04.40.0150.010 HYDRANGEA **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				18,000
Spese generali del 15%				2,700
Utile dell'Impresa del 10%				2,070
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,770
L.04.40.0150.020 HYDRANGEA **Diametro vaso 30 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				44,900
Spese generali del 15%				6,735
Utile dell'Impresa del 10%				5,164
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**56,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**56,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,800
L.04.40.0156.005 HYPERICUM **In vasetto**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				1,700
Spese generali del 15%				0,255
Utile dell'Impresa del 10%				0,196
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**2,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**2,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,150
L.04.40.0156.010 HYPERICUM **In vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				10,200
Spese generali del 15%				1,530
Utile dell'Impresa del 10%				1,173
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,900
L.04.40.0156.015 HYPERICUM **In vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				17,000
Spese generali del 15%				2,550
Utile dell'Impresa del 10%				1,955
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,510**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,510
L.04.40.0160.005 ILEX AQUIFOLIUM				
Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				179,300
Spese generali del 15%				26,895
Utile dell'Impresa del 10%				20,620
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,820**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				226,820
L.04.40.0160.010 ILEX AQUIFOLIUM				
Altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				298,000
Spese generali del 15%				44,700
Utile dell'Impresa del 10%				34,270
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**376,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**376,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				376,970
L.04.40.0160.015 ILEX AQUIFOLIUM				
Altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				426,000
Spese generali del 15%				63,900
Utile dell'Impresa del 10%				48,990
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**538,890**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**538,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				538,890
L.04.40.0165.010 JASMINIUM NUDIFLORUM				
Altezza da 1.00 a 1.25 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				10,000
Spese generali del 15%				1,500
Utile dell'Impresa del 10%				1,150
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,650
L.04.40.0165.015 JASMINIUM NUDIFLORUM				
Altezza da 1.25 a 1.50 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				15,000
Spese generali del 15%				2,250
Utile dell'Impresa del 10%				1,725
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**18,980**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**18,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,980

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0165.020	**JASMINIUM NUDIFLORUM** **Altezza da 1.50 a 1.75 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				26,800
	Spese generali del 15%				4,020
	Utile dell'Impresa del 10%				3,082
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,900
L.04.40.0165.025	**JASMINIUM NUDIFLORUM** **Altezza da 2.00 a 2.50 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				53,700
	Spese generali del 15%				8,055
	Utile dell'Impresa del 10%				6,176
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**67,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**67,930**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				67,930
L.04.40.0170.005	**KERRIA JAPONICA** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				7,400
	Spese generali del 15%				1,110
	Utile dell'Impresa del 10%				0,851
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,360
L.04.40.0170.010	**KERRIA JAPONICA** **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				18,200
	Spese generali del 15%				2,730
	Utile dell'Impresa del 10%				2,093
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,020**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,020
L.04.40.0180.010	**LAURUS NOBILIS** **Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				11,750
	Spese generali del 15%				1,763
	Utile dell'Impresa del 10%				1,351
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,860

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0180.020	**LAURUS NOBILIS** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				15,800
	Spese generali del 15%				2,370
	Utile dell'Impresa del 10%				1,817
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,990**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,990
L.04.40.0180.030	**LAURUS NOBILIS** **Altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				18,500
	Spese generali del 15%				2,775
	Utile dell'Impresa del 10%				2,128
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,400
L.04.40.0180.033	**LAURUS NOBILIS** **Altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				35,100
	Spese generali del 15%				5,265
	Utile dell'Impresa del 10%				4,037
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,400
L.04.40.0185.005	**LAVANDULA SPICA** **Diametro vaso 12 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				3,200
	Spese generali del 15%				0,480
	Utile dell'Impresa del 10%				0,368
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**4,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**4,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,050
L.04.40.0185.010	**LAVANDULA SPICA** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				9,000
	Spese generali del 15%				1,350
	Utile dell'Impresa del 10%				1,035
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,390**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,390

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0185.015	**LAVANDULA SPICA** **Diametro vaso 22 cm** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					12,800
	Spese generali del 15%				1,920
	Utile dell'Impresa del 10%				1,472
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,190
L.04.40.0190.005	**LIGUSTRUM LUCIDUM** **Altezza da 1.00 m a 1.25 m** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					77,400
	Spese generali del 15%				11,610
	Utile dell'Impresa del 10%				8,901
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**97,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**97,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				97,910
L.04.40.0190.010	**LIGUSTRUM LUCIDUM** **Altezza da 1.25 m a 1.50 m** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					106,000
	Spese generali del 15%				15,900
	Utile dell'Impresa del 10%				12,190
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				134,090
L.04.40.0191.005	**LIGUSTRUM JAPONICUM** **Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					128,000
	Spese generali del 15%				19,200
	Utile dell'Impresa del 10%				14,720
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				161,920
L.04.40.0191.010	**LIGUSTRUM JAPONICUM** **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					181,000
	Spese generali del 15%				27,150
	Utile dell'Impresa del 10%				20,815
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**228,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**228,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				228,970
L.04.40.0191.015	**LIGUSTRUM JAPONICUM** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso** Analisi minima	**cad.**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				268,000
Spese generali del 15%				40,200
Utile dell'Impresa del 10%				30,820
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**339,020**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**339,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				339,020
L.04.40.0191.020 LIGUSTRUM JAPONICUM **Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				126,000
Spese generali del 15%				18,900
Utile dell'Impresa del 10%				14,490
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**159,390**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**159,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				159,390
L.04.40.0191.025 LIGUSTRUM JAPONICUM **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				201,000
Spese generali del 15%				30,150
Utile dell'Impresa del 10%				23,115
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**254,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**254,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				254,270
L.04.40.0191.030 LIGUSTRUM JAPONICUM **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				264,000
Spese generali del 15%				39,600
Utile dell'Impresa del 10%				30,360
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**333,960**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**333,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				333,960
L.04.40.0195.002 LIGUSTRUM OVALIFOLIUM **Altezza da 0.60 a 0.80 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				3,800
Spese generali del 15%				0,570
Utile dell'Impresa del 10%				0,437
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**4,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**4,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,810
L.04.40.0195.003 LIGUSTRUM OVALIFOLIUM **Altezza da 0.60 a 0.80 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				8,300
Spese generali del 15%				1,245
Utile dell'Impresa del 10%				0,955

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,500
L.04.40.0195.005 LIGUSTRUM OVALIFOLIUM				
Altezza da 0.80 a 1.00 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				18,200
Spese generali del 15%				2,730
Utile dell'Impresa del 10%				2,093
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,020
L.04.40.0200.005 LONICERA				
Diametro vaso 15 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				9,300
Spese generali del 15%				1,395
Utile dell'Impresa del 10%				1,070
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,770
L.04.40.0200.010 LONICERA				
Diametro vaso 18 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				13,300
Spese generali del 15%				1,995
Utile dell'Impresa del 10%				1,530
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,830
L.04.40.0205.005 MAHONIA AQUIFOLIUM				
Altezza da 0.40 a 0.60 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				9,800
Spese generali del 15%				1,470
Utile dell'Impresa del 10%				1,127
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,400
L.04.40.0205.010 MAHONIA AQUIFOLIUM				
Altezza da 0.60 a 0.80 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				22,000
Spese generali del 15%				3,300
Utile dell'Impresa del 10%				2,530
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,830**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,830
L.04.40.0205.015 MAHONIA AQUIFOLIUM				
Diametro vaso 18 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				7,800
Spese generali del 15%				1,170
Utile dell'Impresa del 10%				0,897
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,870
L.04.40.0205.020 MAHONIA AQUIFOLIUM				
Diametro vaso 22 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				18,000
Spese generali del 15%				2,700
Utile dell'Impresa del 10%				2,070
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,770
L.04.40.0205.025 MAHONIA AQUIFOLIUM				
Diametro vaso 36 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				42,700
Spese generali del 15%				6,405
Utile dell'Impresa del 10%				4,911
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,020
L.04.40.0210.005 NANDINA DOMESTICA				
Diametro vaso 18 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				7,400
Spese generali del 15%				1,110
Utile dell'Impresa del 10%				0,851
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,360
L.04.40.0210.010 NANDINA DOMESTICA				
Diametro vaso 22 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				18,100
Spese generali del 15%				2,715
Utile dell'Impresa del 10%				2,082
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,900**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,900**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,900
L.04.40.0215.010 NERIUM OLEANDER IN VAR. **Altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				54,700
Spese generali del 15%				8,205
Utile dell'Impresa del 10%				6,291
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**69,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**69,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,200
L.04.40.0215.020 NERIUM OLEANDER IN VAR. **Altezza da 1.25 m a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				85,000
Spese generali del 15%				12,750
Utile dell'Impresa del 10%				9,775
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**107,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**107,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				107,530
L.04.40.0215.025 NERIUM OLEANDER IN VAR. **Altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				120,000
Spese generali del 15%				18,000
Utile dell'Impresa del 10%				13,800
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**151,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**151,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				151,800
L.04.40.0220.005 OSMANTHUS FRAGRANS - OLEA FRAGRANS **Altezza da 1.00 a 1.25 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				24,800
Spese generali del 15%				3,720
Utile dell'Impresa del 10%				2,852
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**31,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**31,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,370
L.04.40.0220.010 OSMANTHUS FRAGRANS - OLEA FRAGRANS **Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				28,350
Spese generali del 15%				4,253
Utile dell'Impresa del 10%				3,260
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35,860**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,860

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0220.015	**OSMANTHUS FRAGRANS - OLEA FRAGRANS** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				34,850
	Spese generali del 15%				5,228
	Utile dell'Impresa del 10%				4,008
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,090**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,090
L.04.40.0220.020	**OSMANTHUS FRAGRANS - OLEA FRAGRANS** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				42,200
	Spese generali del 15%				6,330
	Utile dell'Impresa del 10%				4,853
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,380
L.04.40.0220.025	**OSMANTHUS FRAGRANS - OLEA FRAGRANS** **Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				49,400
	Spese generali del 15%				7,410
	Utile dell'Impresa del 10%				5,681
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,490**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,490
L.04.40.0220.030	**OSMANTHUS FRAGRANS - OLEA FRAGRANS** **Altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				61,450
	Spese generali del 15%				9,218
	Utile dell'Impresa del 10%				7,067
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,740**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,740
L.04.40.0230.005	**PHILADELPHUS SPP** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				8,600
	Spese generali del 15%				1,290
	Utile dell'Impresa del 10%				0,989
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,880**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,880

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0230.010	**PHILADELPHUS SPP** **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				19,500
	Spese generali del 15%				2,925
	Utile dell'Impresa del 10%				2,243
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,670**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,670
L.04.40.0235.005	**PHOTINIA X FRASERI "RED ROBIN"** **Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				10,500
	Spese generali del 15%				1,575
	Utile dell'Impresa del 10%				1,208
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,280**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,280
L.04.40.0235.010	**PHOTINIA X FRASERI "RED ROBIN"** **Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				19,800
	Spese generali del 15%				2,970
	Utile dell'Impresa del 10%				2,277
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,050**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,050
L.04.40.0235.015	**PHOTINIA X FRASERI "RED ROBIN"** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				29,700
	Spese generali del 15%				4,455
	Utile dell'Impresa del 10%				3,416
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,570**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,570
L.04.40.0245.005	**PIERIS JAPONICA** **Altezza da 0.30 m a 0.40 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				9,800
	Spese generali del 15%				1,470
	Utile dell'Impresa del 10%				1,127
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0245.010 PIERIS JAPONICA **Altezza da 0.60 m a 0.80 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				39,000
Spese generali del 15%				5,850
Utile dell'Impresa del 10%				4,485
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**49,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**49,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,340
L.04.40.0250.010 PITTOSPORUM TOBIRA **Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				25,000
Spese generali del 15%				3,750
Utile dell'Impresa del 10%				2,875
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**31,630**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**31,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,630
L.04.40.0250.020 PITTOSPORUM TOBIRA **Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				46,500
Spese generali del 15%				6,975
Utile dell'Impresa del 10%				5,348
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**58,820**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**58,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,820
L.04.40.0255.005 PITTOSPORUM TOBIRA "NANUM" **Altezza da 0.30 a 0.40 m in vaso da 22 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				14,500
Spese generali del 15%				2,175
Utile dell'Impresa del 10%				1,668
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**18,340**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**18,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,340
L.04.40.0255.007 PITTOSPORUM TOBIRA "NANUM" **Altezza da 0.30 a 0.40 m in vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				20,500
Spese generali del 15%				3,075
Utile dell'Impresa del 10%				2,358
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0255.010	**PITTOSPORUM TOBIRA "NANUM"** **Altezza da 0.40 a 0.50 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				29,000
	Spese generali del 15%				4,350
	Utile dell'Impresa del 10%				3,335
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**36,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,690
L.04.40.0260.005	**POTENTILLA** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				7,400
	Spese generali del 15%				1,110
	Utile dell'Impresa del 10%				0,851
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,360
L.04.40.0260.010	**POTENTILLA** **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				15,600
	Spese generali del 15%				2,340
	Utile dell'Impresa del 10%				1,794
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,730
L.04.40.0265.005	**PRUNUS LAUROCERASUS** **Altezza da 1.00 a 1.25 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				17,400
	Spese generali del 15%				2,610
	Utile dell'Impresa del 10%				2,001
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,010
L.04.40.0265.010	**PRUNUS LAUROCERASUS** **Altezza da 1.25 a 1.50 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				39,500
	Spese generali del 15%				5,925
	Utile dell'Impresa del 10%				4,543
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,970

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0280.005	**PUNICA GRANATUM "NANA"**				
	Diametro vaso 18 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					12,000
	Spese generali del 15%				1,800
	Utile dell'Impresa del 10%				1,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**15,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**15,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,180
L.04.40.0280.010	**PUNICA GRANATUM "NANA"**				
	Diametro vaso 21 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					17,200
	Spese generali del 15%				2,580
	Utile dell'Impresa del 10%				1,978
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,760
L.04.40.0280.015	**PUNICA GRANATUM "NANA"**				
	Diametro vaso 24 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					34,000
	Spese generali del 15%				5,100
	Utile dell'Impresa del 10%				3,910
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,010
L.04.40.0285.005	**PYRACANTHA COCCINEA**				
	Altezza da 0.60 a 0.80 m in vaso da 15 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					4,300
	Spese generali del 15%				0,645
	Utile dell'Impresa del 10%				0,495
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,440
L.04.40.0285.010	**PYRACANTHA COCCINEA**				
	Altezza da 1.00 a 1.20 m in vaso da 15 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					10,200
	Spese generali del 15%				1,530
	Utile dell'Impresa del 10%				1,173
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,900
L.04.40.0285.015	**PYRACANTHA COCCINEA**				
	Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso da 22 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					13,600

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				2,040
Utile dell'Impresa del 10%				1,564
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**17,200**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**17,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,200
L.04.40.0290.035 RHODODENDRON SPP. IN VAR. Altezza da 0.60 a 0.70 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				110,000
Spese generali del 15%				16,500
Utile dell'Impresa del 10%				12,650
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**139,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**139,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				139,150
L.04.40.0290.040 RHODODENDRON SPP. IN VAR. Altezza da 0.70 a 0.80 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				153,000
Spese generali del 15%				22,950
Utile dell'Impresa del 10%				17,595
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**193,550**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**193,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				193,550
L.04.40.0290.045 RHODODENDRON SPP. IN VAR. Altezza da 0.80 a 0.90 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				201,000
Spese generali del 15%				30,150
Utile dell'Impresa del 10%				23,115
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**254,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**254,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				254,270
L.04.40.0290.050 RHODODENDRON SPP. IN VAR. Altezza da 0.90 a 1.00 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				256,000
Spese generali del 15%				38,400
Utile dell'Impresa del 10%				29,440
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**323,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**323,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				323,840
L.04.40.0295.005 RHODODENDRON HYBRIDO Diametro chioma da 35/40 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				23,500
Spese generali del 15%				3,525
Utile dell'Impresa del 10%				2,703
Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,730**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,730
L.04.40.0295.010 RHODODENDRON HYBRIDO **Diametro chioma da 40/50 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				43,000
Spese generali del 15%				6,450
Utile dell'Impresa del 10%				4,945
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,400**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,400
L.04.40.0295.015 RHODODENDRON HYBRIDO **Diametro chioma da 50/60 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				66,000
Spese generali del 15%				9,900
Utile dell'Impresa del 10%				7,590
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				83,490
L.04.40.0305.005 ROSMARINUS OFFICINALIS **Diametro vaso 12 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				3,000
Spese generali del 15%				0,450
Utile dell'Impresa del 10%				0,345
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,800
L.04.40.0305.010 ROSMARINUS OFFICINALIS **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				8,300
Spese generali del 15%				1,245
Utile dell'Impresa del 10%				0,955
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,500
L.04.40.0305.015 ROSMARINUS OFFICINALIS **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				21,500
Spese generali del 15%				3,225
Utile dell'Impresa del 10%				2,473
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,200**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,200**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,200
L.04.40.0310.065 ROSA PAESAGGISTICA **Diametro vaso 12 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				5,100
Spese generali del 15%				0,765
Utile dell'Impresa del 10%				0,587
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,450**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,450
L.04.40.0310.070 ROSA PAESAGGISTICA **Diametro vaso 15 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				7,100
Spese generali del 15%				1,065
Utile dell'Impresa del 10%				0,817
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8,980**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8,980**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,980
L.04.40.0310.075 ROSA PAESAGGISTICA **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				10,600
Spese generali del 15%				1,590
Utile dell'Impresa del 10%				1,219
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,410
L.04.40.0310.080 ROSA PAESAGGISTICA **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				15,400
Spese generali del 15%				2,310
Utile dell'Impresa del 10%				1,771
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,480**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,480
L.04.40.0311.005 ROSA RUGOSA **In vaso da 15 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				6,300
Spese generali del 15%				0,945
Utile dell'Impresa del 10%				0,725
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,970

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0311.007	**ROSA RUGOSA** **In vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				10,200
	Spese generali del 15%				1,530
	Utile dell'Impresa del 10%				1,173
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,900**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,900
L.04.40.0311.010	**ROSA RUGOSA** **In vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				18,500
	Spese generali del 15%				2,775
	Utile dell'Impresa del 10%				2,128
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,400**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,400
L.04.40.0312.005	**ROSE** **rose rampicanti in vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				11,050
	Spese generali del 15%				1,658
	Utile dell'Impresa del 10%				1,271
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,980
L.04.40.0312.010	**ROSE** **rose rampicanti in vaso da 22 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				18,300
	Spese generali del 15%				2,745
	Utile dell'Impresa del 10%				2,105
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,150**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,150
L.04.40.0312.015	**ROSE** **rose a cespuglio in vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				10,250
	Spese generali del 15%				1,538
	Utile dell'Impresa del 10%				1,179
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,970

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0312.020	**ROSE** **rose a cespuglio in vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				13,500
	Spese generali del 15%				2,025
	Utile dell'Impresa del 10%				1,553
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**17,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**17,080**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,080
L.04.40.0312.025	**ROSE** **rose ad alberello in vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				15,800
	Spese generali del 15%				2,370
	Utile dell'Impresa del 10%				1,817
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,990**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,990
L.04.40.0312.030	**ROSE** **rose ad alberello in vaso da 28 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				23,700
	Spese generali del 15%				3,555
	Utile dell'Impresa del 10%				2,726
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**29,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**29,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,980
L.04.40.0315.005	**RUSCUS ACULEATUS** **Diametro vaso 15 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				12,800
	Spese generali del 15%				1,920
	Utile dell'Impresa del 10%				1,472
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,190**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,190
L.04.40.0315.010	**RUSCUS ACULEATUS** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				17,000
	Spese generali del 15%				2,550
	Utile dell'Impresa del 10%				1,955
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,510**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,510

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0315.015	**RUSCUS ACULEATUS** **Diametro vaso 24 cm** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					34,100
	Spese generali del 15%				5,115
	Utile dell'Impresa del 10%				3,922
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,140
L.04.40.0320.005	**SALVIA OFFICINALIS** **Diametro vaso 12 cm** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					3,000
	Spese generali del 15%				0,450
	Utile dell'Impresa del 10%				0,345
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,800
L.04.40.0320.010	**SALVIA OFFICINALIS** **Diametro vaso 18 cm** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					8,900
	Spese generali del 15%				1,335
	Utile dell'Impresa del 10%				1,024
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**11,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**11,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,260
L.04.40.0330.010	**SKIMMIA JAPONICA** **In vaso da 18 cm** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					21,000
	Spese generali del 15%				3,150
	Utile dell'Impresa del 10%				2,415
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,570
L.04.40.0330.015	**SKIMMIA JAPONICA** **In vaso da 24 cm** Analisi minima	**cad.**	**1**		
					38,400
	Spese generali del 15%				5,760
	Utile dell'Impresa del 10%				4,416
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**48,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**48,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,580

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0335.005	**SPARTIUM JUNCEUM** **Diametro vaso 15 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				4,350
	Spese generali del 15%				0,653
	Utile dell'Impresa del 10%				0,500
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,500
L.04.40.0335.010	**SPARTIUM JUNCEUM** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				10,250
	Spese generali del 15%				1,538
	Utile dell'Impresa del 10%				1,179
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,970
L.04.40.0335.015	**SPARTIUM JUNCEUM** **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				15,500
	Spese generali del 15%				2,325
	Utile dell'Impresa del 10%				1,783
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**19,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**19,610**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,610
L.04.40.0340.005	**SPIRAEA SPP** **Diametro vaso 15 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				4,100
	Spese generali del 15%				0,615
	Utile dell'Impresa del 10%				0,472
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,190**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,190
L.04.40.0340.010	**SPIRAEA SPP** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				7,400
	Spese generali del 15%				1,110
	Utile dell'Impresa del 10%				0,851
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,360

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0340.015 **SPIRAEA SPP**				
Diametro vaso 22 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				15,500
Spese generali del 15%				2,325
Utile dell'Impresa del 10%				1,783
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,610
L.04.40.0340.020 **SPIRAEA SPP**				
Diametro vaso 24 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				17,600
Spese generali del 15%				2,640
Utile dell'Impresa del 10%				2,024
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,260**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**22,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,260
L.04.40.0345.005 **SYMPHORICARPOS SPP**				
Diametro vaso 15 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				4,750
Spese generali del 15%				0,713
Utile dell'Impresa del 10%				0,546
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,010**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,010
L.04.40.0345.010 **SYMPHORICARPOS SPP**				
Diametro vaso 18 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				10,270
Spese generali del 15%				1,541
Utile dell'Impresa del 10%				1,181
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12,990**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,990
L.04.40.0345.015 **SYMPHORICARPOS SPP**				
Diametro vaso 24 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				25,500
Spese generali del 15%				3,825
Utile dell'Impresa del 10%				2,933
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,260**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,260

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0350.020 SYRINGA VULGARIS **Altezza da 0,40 a 0,60 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				7,400
Spese generali del 15%				1,110
Utile dell'Impresa del 10%				0,851
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,360
L.04.40.0350.025 SYRINGA VULGARIS **Altezza da 0,60 a 0,80 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				8,200
Spese generali del 15%				1,230
Utile dell'Impresa del 10%				0,943
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,370
L.04.40.0355.020 TAMARIX GALLICA **Altezza da 0.60 a 0,80 m in vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				7,400
Spese generali del 15%				1,110
Utile dell'Impresa del 10%				0,851
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**9,360**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**9,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,360
L.04.40.0355.025 TAMARIX GALLICA **Altezza da 0,80 a 1,00 m in vaso da 20 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				8,200
Spese generali del 15%				1,230
Utile dell'Impresa del 10%				0,943
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,370
L.04.40.0355.030 TAMARIX GALLICA **Altezza da 1,00 a 1,25 m in vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				18,000
Spese generali del 15%				2,700
Utile dell'Impresa del 10%				2,070
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**22,770**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**22,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,770

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0360.015	**VIBURNUM CARLESII, FRAGRANS, PLICATUM E PRAGENSE**				
	Diametro vaso 18 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					17,000
	Spese generali del 15%				2,550
	Utile dell'Impresa del 10%				1,955
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,510
L.04.40.0360.020	**VIBURNUM CARLESII, FRAGRANS, PLICATUM E PRAGENSE**				
	Diametro vaso 24 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					34,100
	Spese generali del 15%				5,115
	Utile dell'Impresa del 10%				3,922
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,140
L.04.40.0360.025	**VIBURNUM CARLESII, FRAGRANS, PLICATUM E PRAGENSE**				
	Diametro vaso 30 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					68,300
	Spese generali del 15%				10,245
	Utile dell'Impresa del 10%				7,855
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**86,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**86,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				86,400
L.04.40.0365.005	**VIBURNUM LANTANA, OPULUS E LUCIDUM**				
	Diametro vaso 15 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					4,350
	Spese generali del 15%				0,653
	Utile dell'Impresa del 10%				0,500
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**5,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**5,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,500
L.04.40.0365.008	**VIBURNUM LANTANA, OPULUS E LUCIDUM**				
	Diametro vaso 18 cm	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				
					8,200
	Spese generali del 15%				1,230
	Utile dell'Impresa del 10%				0,943
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**10,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**10,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,370
L.04.40.0365.010 VIBURNUM LANTANA, OPULUS E LUCIDUM **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				20,500
Spese generali del 15%				3,075
Utile dell'Impresa del 10%				2,358
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,930
L.04.40.0365.015 VIBURNUM LANTANA, OPULUS E LUCIDUM **Diametro vaso 42 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				126,500
Spese generali del 15%				18,975
Utile dell'Impresa del 10%				14,548
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**160,020**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**160,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				160,020
L.04.40.0370.002 VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM **Altezza da 0,40 m a 0,60 m in vaso da 18 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				8,200
Spese generali del 15%				1,230
Utile dell'Impresa del 10%				0,943
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,370
L.04.40.0370.003 VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM **Altezza da 0,30 m a 0,40 m in vaso da 20 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				10,250
Spese generali del 15%				1,538
Utile dell'Impresa del 10%				1,179
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**12,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**12,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,970
L.04.40.0370.004 VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM **Altezza da 0,60 m a 0,80 m in vaso da 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				20,500
Spese generali del 15%				3,075
Utile dell'Impresa del 10%				2,358
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**25,930**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**25,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,930

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.40.0375.002	**VIBURNUM TINUS, V.T. "EVE PRICE"** **Altezza da 0,40 a 0,50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				7,400
	Spese generali del 15%				1,110
	Utile dell'Impresa del 10%				0,851
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,360
L.04.40.0375.003	**VIBURNUM TINUS, V.T. "EVE PRICE"** **Altezza da 0,50 a 0,60 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				18,000
	Spese generali del 15%				2,700
	Utile dell'Impresa del 10%				2,070
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,770
L.04.40.0375.004	**VIBURNUM TINUS, V.T. "EVE PRICE"** **Altezza da 0,60 a 0,80 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				18,000
	Spese generali del 15%				2,700
	Utile dell'Impresa del 10%				2,070
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,770
L.04.40.0380.005	**WEIGELIA SPP** **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				7,400
	Spese generali del 15%				1,110
	Utile dell'Impresa del 10%				0,851
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**9,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**9,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,360
L.04.40.0380.010	**WEIGELIA SPP** **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				18,000
	Spese generali del 15%				2,700
	Utile dell'Impresa del 10%				2,070
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**22,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**22,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,770
L.04.40.0380.015	**WEIGELIA SPP** **Diametro vaso 30 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
					39,100
	Spese generali del 15%				5,865
	Utile dell'Impresa del 10%				4,497
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**49,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**49,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,460
L.04.42.0005.003	**ABIES ALBA**				
	Altezza da 1.00 a 1.25 m in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.037	Abies alba h= 3,50>4,00 m in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,30	45,300
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				7,818
	Utile dell'Impresa del 10%				5,994
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**65,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**65,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	45,300
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,811
L.04.42.0005.005	**ABIES ALBA**				
	Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.002	Abies alba h= 1,50>1,75 m in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,00	90,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				14,523
	Utile dell'Impresa del 10%				2,134
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**113,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**113,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	90,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,661
L.04.42.0005.010	**ABIES ALBA**				
	Altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso da 37 cm	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.001	Abies alba h= 1,50>1,75 m in vaso da 37 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,00	116,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				18,423
	Utile dell'Impresa del 10%				14,124

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**155,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**155,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				116,000
Costo noli e trasporti				6,819
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,551
L.04.42.0005.015 ABIES ALBA **Altezza da 1.75 a 2.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Fornitura				
Z.32.40.004 Abies alba h= 1,75>2,0 m in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,00	116,000
Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
Spese generali del 15%				18,423
Utile dell'Impresa del 10%				14,124
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**155,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**155,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				116,000
Costo noli e trasporti				6,819
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,551
L.04.42.0005.020 ABIES ALBA **Altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso da 42 cm**	**cad.**	**1**		
Fornitura				
Z.32.40.003 Abies alba h= 1,75>2,0 m in vaso da 37 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,00	152,000
Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
Spese generali del 15%				23,823
Utile dell'Impresa del 10%				18,264
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**200,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**200,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				152,000
Costo noli e trasporti				6,819
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,091
L.04.42.0005.025 ABIES ALBA **Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Fornitura				
Z.32.40.005 Abies alba h= 2,00>2,50 m in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,00	169,000
Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
Spese generali del 15%				26,373
Utile dell'Impresa del 10%				20,219
Per arrotondamento				-0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**222,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**222,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	169,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	46,591
L.04.42.0005.035	**ABIES ALBA** **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.006	Abies alba h= 2,50>3,00 m in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	261,00	261,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/6/60	h	0,17	49,96	8,327
	Spese generali del 15%				40,399
	Utile dell'Impresa del 10%				30,973
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**340,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**340,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	261,000
				Costo noli e trasporti	8,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,373
L.04.42.0005.045	**ABIES ALBA** **Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.007	Abies alba h= 3,00>3,50 m in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	384,00	384,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/6/60	h	0,17	49,96	8,327
	Spese generali del 15%				58,849
	Utile dell'Impresa del 10%				45,118
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**496,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**496,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	384,000
				Costo noli e trasporti	8,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,963
L.04.42.0005.050	**ABIES ALBA** **Altezza da 3.50 a 4.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.008	Abies alba h= 3,50>4,00 m in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	603,00	603,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/6/60	h	0,17	49,96	8,327
	Spese generali del 15%				91,699
	Utile dell'Impresa del 10%				70,303
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**773,330**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**773,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	603,000
				Costo noli e trasporti	8,327
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,003
L.04.42.0010.005	**CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI** **Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.012	Cedrus atlantica e libani h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,00	132,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				21,406
	Utile dell'Impresa del 10%				16,411
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	132,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,814
L.04.42.0010.010	**CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI** **Altezza da 2.00 a 2.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.009	Cedrus atlantica e libani h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	193,00	193,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				30,556
	Utile dell'Impresa del 10%				23,426
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**257,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**257,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	193,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,984
L.04.42.0010.015	**CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI** **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.013	Cedrus atlantica e libani h= 2,5-3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	225,00	225,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				35,356
	Utile dell'Impresa del 10%				27,106
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**298,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**298,170**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	225,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,464
L.04.42.0010.020	**CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI** **Altezza da 2.50 a 3.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.010	Cedrus atlantica e libani h= 2,5-3,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	305,00	305,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				47,356
	Utile dell'Impresa del 10%				36,306
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**399,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**399,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	305,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,664
L.04.42.0010.025	**CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI** **Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.014	Cedrus atlantica e libani h= 3,0-3,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	357,00	357,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				55,156
	Utile dell'Impresa del 10%				42,286
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**465,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**465,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	357,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,444
L.04.42.0010.030	**CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI** **Altezza da 3.00 a 3.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.011	Cedrus atlantica e libani h= 3,0-3,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	459,00	459,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				70,456
	Utile dell'Impresa del 10%				54,016
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**594,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**594,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	459,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,474
L.04.42.0015.005	**CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"** **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.018	Cedrus atlantica "Glauca" h= 2,5-3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	255,00	255,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				39,856
	Utile dell'Impresa del 10%				30,556
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**336,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**336,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	255,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,414
L.04.42.0015.010	**CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"** **Altezza da 2.50 a 3.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.015	Cedrus atlantica "Glauca" h= 2,5-3,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	459,00	459,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				70,456
	Utile dell'Impresa del 10%				54,016
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**594,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**594,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	459,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,474
L.04.42.0015.015	**CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"** **Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.019	Cedrus atlantica "Glauca" h= 3,0-3,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	459,00	459,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				70,456
	Utile dell'Impresa del 10%				54,016
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**594,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**594,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	459,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	124,474
L.04.42.0015.020	**CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"**				
	Altezza da 3.00 a 3.50 m in vaso	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.016	Cedrus atlantica "Glauca" h= 3,0-3,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	581,00	581,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				88,756
	Utile dell'Impresa del 10%				68,046
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**748,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**748,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	581,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	156,804
L.04.42.0015.025	**CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"**				
	Altezza da 3.50 a 4.00 m in zolla	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.020	Cedrus atlantica "Glauca" h= 3,5-4,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	663,00	663,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				101,056
	Utile dell'Impresa del 10%				77,476
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**852,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**852,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	663,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	178,534
L.04.42.0015.030	**CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"**				
	Altezza da 3.50 a 4.00 m in vaso	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.017	Cedrus atlantica "Glauca" h= 3,5-4,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	806,00	806,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				122,506
	Utile dell'Impresa del 10%				93,921
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.033,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.033,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	806,000
				Costo noli e trasporti	10,706

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				216,424
L.04.42.0020.005	**CEDRUS DEODARA** **Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.024	Cedrus deodara h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,00	103,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				17,056
	Utile dell'Impresa del 10%				13,076
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**143,840**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**143,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				103,000
	Costo noli e trasporti				10,706
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,134
L.04.42.0020.010	**CEDRUS DEODARA** **Altezza da 2.00 a 2.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.021	Cedrus deodara h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,00	173,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				27,556
	Utile dell'Impresa del 10%				21,126
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**232,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**232,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				173,000
	Costo noli e trasporti				10,706
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,684
L.04.42.0020.015	**CEDRUS DEODARA** **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.025	Cedrus deodara h= 2,5-3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,00	173,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				27,556
	Utile dell'Impresa del 10%				21,126
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**232,390**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**232,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo materiali fc				173,000
	Costo noli e trasporti				10,706
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,684

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.42.0020.020	**CEDRUS DEODARA** **Altezza da 2.50 a 3.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.022	Cedrus deodara h= 2,5-3,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	261,00	261,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				40,756
	Utile dell'Impresa del 10%				31,246
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**343,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**343,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	261,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	72,004
L.04.42.0020.025	**CEDRUS DEODARA** **Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.026	Cedrus deodara h= 3,0-3.5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	279,00	279,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				43,456
	Utile dell'Impresa del 10%				33,316
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**366,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**366,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	279,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,774
L.04.42.0020.030	**CEDRUS DEODARA** **Altezza da 3.00 a 3.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.023	Cedrus deodara h= 3,0-3.5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	401,00	401,000
	Trasporto in cantiere				
Z.31.01.0010.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI				
	Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/7/60	h	0,21	49,96	10,706
	Spese generali del 15%				61,756
	Utile dell'Impresa del 10%				47,346
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**520,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**520,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	401,000
				Costo noli e trasporti	10,706
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,104

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.42.0025.005	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA** **Altezza da 1.75 m a 2.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.029	Chamaecyparis law.. (allumii....) h= 1,75-2.0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,00	51,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				8,673
	Utile dell'Impresa del 10%				6,649
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**73,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**73,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	51,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,321
L.04.42.0025.010	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA** **Altezza da 1.75 m a 2.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.027	Chamaecyparis law.. (allumii....) h= 1,75-2.0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	279,00	279,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				42,873
	Utile dell'Impresa del 10%				32,869
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**361,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**361,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	279,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,741
L.04.42.0025.015	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA** **Altezza da 2.00 m a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.030	Chamaecyparis law.. (allumii....) h= 2,0-2.5 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,00	77,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				12,573
	Utile dell'Impresa del 10%				9,639
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	77,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,211

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.42.0025.020	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA** **Altezza da 2.00 m a 2.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.028	Chamaecyparis law.. (allumii....) h= 2,0-2.5 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	313,00	313,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				47,973
	Utile dell'Impresa del 10%				36,779
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**404,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**404,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	313,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,751
L.04.42.0030.005	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"** **Altezza da 0,80 m a 0,90 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.034	Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 0,80-0,90 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,00	19,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				3,873
	Utile dell'Impresa del 10%				2,969
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	19,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,841
L.04.42.0030.010	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"** **Altezza da 0,80 m a 0,90 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.031	Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 0,80-0.90 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,00	67,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				11,073
	Utile dell'Impresa del 10%				8,489
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	67,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,561

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.42.0030.015	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"** **Altezza da 0,90 m a 1,00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.035	Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 0,90-1,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,00	29,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				5,373
	Utile dell'Impresa del 10%				4,119
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**45,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**45,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	29,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,491
L.04.42.0030.020	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"** **Altezza da 0,90 m a 1,00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.032	Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 0,90-1,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,00	67,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				11,073
	Utile dell'Impresa del 10%				8,489
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	67,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,561
L.04.42.0030.025	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"** **Altezza da 1,00 m a 1,25 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.036	Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 1,0-1,25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,00	37,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				6,573
	Utile dell'Impresa del 10%				5,039
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**55,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**55,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	37,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,611

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.42.0030.030	**CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"** **Altezza da 1,00 m a 1,25 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Fornitura				
Z.32.40.033	Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 1,0-1,25 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,00	94,000
	Trasporto in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	45,46	6,819
	Spese generali del 15%				15,123
	Utile dell'Impresa del 10%				11,594
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**127,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**127,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	94,000
				Costo noli e trasporti	6,819
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,721
L.04.42.0040.005	**CUPRESSOCYPARIS LEYELANDII** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				21,000
	Spese generali del 15%				3,150
	Utile dell'Impresa del 10%				2,415
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**26,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**26,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,570
L.04.42.0040.010	**CUPRESSOCYPARIS LEYELANDII** **Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				26,300
	Spese generali del 15%				3,945
	Utile dell'Impresa del 10%				3,025
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**33,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**33,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,270
L.04.42.0040.015	**CUPRESSOCYPARIS LEYELANDII** **Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				24,500
	Spese generali del 15%				3,675
	Utile dell'Impresa del 10%				2,818
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**30,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**30,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,990
L.04.42.0040.020	**CUPRESSOCYPARIS LEYELANDII** **Altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				43,800
	Spese generali del 15%				6,570
	Utile dell'Impresa del 10%				5,037

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**55,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**55,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				55,410
L.04.42.0050.010 CUPRESSUS SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS **Altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				75,300
Spese generali del 15%				11,295
Utile dell'Impresa del 10%				8,660
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**95,260**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**95,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				95,260
L.04.42.0050.020 CUPRESSUS SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS **Altezza da 2.00 a 2.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				105,200
Spese generali del 15%				15,780
Utile dell'Impresa del 10%				12,098
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**133,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**133,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				133,080
L.04.42.0050.030 CUPRESSUS SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS **Altezza da 2.50 a 3.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				137,000
Spese generali del 15%				20,550
Utile dell'Impresa del 10%				15,755
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**173,310**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**173,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				173,310
L.04.42.0055.005 GINKGO BILOBA - Salisburia adiantifolia **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				233,000
Spese generali del 15%				34,950
Utile dell'Impresa del 10%				26,795
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**294,750**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**294,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				294,750
L.04.42.0055.010 GINKGO BILOBA - Salisburia adiantifolia **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				306,000
Spese generali del 15%				45,900
Utile dell'Impresa del 10%				35,190

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**387,090**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**387,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				387,090
L.04.42.0055.015 **GINKGO BILOBA - Salisburia adiantifolia** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				420,000
Spese generali del 15%				63,000
Utile dell'Impresa del 10%				48,300
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**531,300**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**531,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				531,300
L.04.42.0055.020 **GINKGO BILOBA - Salisburia adiantifolia** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				179,400
Spese generali del 15%				26,910
Utile dell'Impresa del 10%				20,631
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				226,940
L.04.42.0055.025 **GINKGO BILOBA - Salisburia adiantifolia** **Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				244,000
Spese generali del 15%				36,600
Utile dell'Impresa del 10%				28,060
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**308,660**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**308,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				308,660
L.04.42.0055.030 **GINKGO BILOBA - Salisburia adiantifolia** **Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				323,000
Spese generali del 15%				48,450
Utile dell'Impresa del 10%				37,145
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**408,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**408,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				408,600
L.04.42.0056.005 **GINKGO BILOBA - fastigiata "Blagon","Tit","Obelisk", "Autumn Gold"** **Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				297,000
Spese generali del 15%				44,550
Utile dell'Impresa del 10%				34,155
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**375,710**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**375,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				375,710
L.04.42.0056.010 GINKGO BILOBA - fastigiata "Blagon","Tit","Obelisk", "Autumn Gold"				
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				403,000
Spese generali del 15%				60,450
Utile dell'Impresa del 10%				46,345
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**509,800**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**509,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				509,800
L.04.42.0056.015 GINKGO BILOBA - fastigiata "Blagon","Tit","Obelisk", "Autumn Gold"				
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				534,000
Spese generali del 15%				80,100
Utile dell'Impresa del 10%				61,410
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**675,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**675,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				675,510
L.04.42.0056.020 GINKGO BILOBA - fastigiata "Blagon","Tit","Obelisk", "Autumn Gold"				
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				229,000
Spese generali del 15%				34,350
Utile dell'Impresa del 10%				26,335
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**289,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**289,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				289,690
L.04.42.0056.025 GINKGO BILOBA - fastigiata "Blagon","Tit","Obelisk", "Autumn Gold"				
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				310,000
Spese generali del 15%				46,500
Utile dell'Impresa del 10%				35,650
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**392,150**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**392,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				392,150
L.04.42.0056.030 GINKGO BILOBA - fastigiata "Blagon","Tit","Obelisk", "Autumn Gold"				
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				410,800
Spese generali del 15%				61,620
Utile dell'Impresa del 10%				47,242

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**519,660**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**519,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				519,660
L.04.42.0060.005 JUNIPERUS SABINA **Diametro vaso 18 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				10,600
Spese generali del 15%				1,590
Utile dell'Impresa del 10%				1,219
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,410
L.04.42.0060.010 JUNIPERUS SABINA **Diametro vaso 24 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				26,300
Spese generali del 15%				3,945
Utile dell'Impresa del 10%				3,025
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**33,270**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**33,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,270
L.04.42.0060.013 JUNIPERUS SABINA **Diametro vaso 30 cm in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				61,400
Spese generali del 15%				9,210
Utile dell'Impresa del 10%				7,061
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,670**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,670
L.04.42.0065.005 LARIX **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				157,000
Spese generali del 15%				23,550
Utile dell'Impresa del 10%				18,055
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**198,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**198,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				198,610
L.04.42.0065.010 LARIX **Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				237,000
Spese generali del 15%				35,550
Utile dell'Impresa del 10%				27,255
Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**299,810**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**299,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				299,810
L.04.42.0070.005 METASEQUOIA GLIPTOSTROBOIDES **Altezza da 1.75 a 2.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				79,000
Spese generali del 15%				11,850
Utile dell'Impresa del 10%				9,085
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				99,940
L.04.42.0070.010 METASEQUOIA GLIPTOSTROBOIDES **Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				114,000
Spese generali del 15%				17,100
Utile dell'Impresa del 10%				13,110
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**144,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**144,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				144,210
L.04.42.0070.015 METASEQUOIA GLIPTOSTROBOIDES **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				158,000
Spese generali del 15%				23,700
Utile dell'Impresa del 10%				18,170
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**199,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**199,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				199,870
L.04.42.0075.003 PICEA ABIES EXCELSA **Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				79,000
Spese generali del 15%				11,850
Utile dell'Impresa del 10%				9,085
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,940**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				99,940
L.04.42.0075.005 PICEA ABIES EXCELSA **Altezza da 1.75 a 2.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				105,000
Spese generali del 15%				15,750
Utile dell'Impresa del 10%				12,075
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**132,830**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**132,830**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				132,830
L.04.42.0075.010 PICEA ABIES EXCELSA **Altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				158,000
Spese generali del 15%				23,700
Utile dell'Impresa del 10%				18,170
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**199,870**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**199,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				199,870
L.04.42.0075.015 PICEA ABIES EXCELSA **Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				149,000
Spese generali del 15%				22,350
Utile dell'Impresa del 10%				17,135
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**188,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**188,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				188,490
L.04.42.0075.020 PICEA ABIES EXCELSA **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				272,000
Spese generali del 15%				40,800
Utile dell'Impresa del 10%				31,280
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**344,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**344,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				344,080
L.04.42.0080.020 PICEA PUNGENS GLAUCA **Diametro chioma 30-40 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				79,000
Spese generali del 15%				11,850
Utile dell'Impresa del 10%				9,085
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**99,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**99,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				99,940
L.04.42.0080.025 PICEA PUNGENS GLAUCA **Diametro chioma 40-50 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				105,000
Spese generali del 15%				15,750
Utile dell'Impresa del 10%				12,075
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**132,830**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**132,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				132,830

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.42.0080.030	**PICEA PUNGENS GLAUCA** **Diametro chioma 50-60 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				149,000
	Spese generali del 15%				22,350
	Utile dell'Impresa del 10%				17,135
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				188,490
L.04.42.0080.035	**PICEA PUNGENS GLAUCA** **Diametro chioma 60-70 cm**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				184,000
	Spese generali del 15%				27,600
	Utile dell'Impresa del 10%				21,160
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**232,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**232,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				232,760
L.04.42.0085.005	**PINUS MUGO** **Altezza da 0.40 a 0.50 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				61,000
	Spese generali del 15%				9,150
	Utile dell'Impresa del 10%				7,015
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**77,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**77,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,170
L.04.42.0085.010	**PINUS MUGO** **Altezza da 0.50 a 0.60 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				79,000
	Spese generali del 15%				11,850
	Utile dell'Impresa del 10%				9,085
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**99,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**99,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				99,940
L.04.42.0085.015	**PINUS MUGO** **Altezza da 0.60 a 0.70 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				105,200
	Spese generali del 15%				15,780
	Utile dell'Impresa del 10%				12,098
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				133,080

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.42.0095.005 PINUS NIGRA AUSTRIACA **Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				263,000
Spese generali del 15%				39,450
Utile dell'Impresa del 10%				30,245
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**332,700**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**332,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				332,700
L.04.42.0095.015 PINUS NIGRA AUSTRIACA **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				359,000
Spese generali del 15%				53,850
Utile dell'Impresa del 10%				41,285
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**454,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**454,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				454,140
L.04.42.0100.005 PINUS SYLVESTRIS **Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				237,000
Spese generali del 15%				35,550
Utile dell'Impresa del 10%				27,255
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**299,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**299,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				299,810
L.04.42.0100.010 PINUS SYLVESTRIS **Altezza da 2.00 a 2.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				388,000
Spese generali del 15%				58,200
Utile dell'Impresa del 10%				44,620
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**490,820**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**490,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				490,820
L.04.42.0100.015 PINUS SYLVESTRIS **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				357,000
Spese generali del 15%				53,550
Utile dell'Impresa del 10%				41,055
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**451,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**451,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				451,610

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.42.0100.020 PINUS SYLVESTRIS **Altezza da 2.50 a 3.00 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				592,000
Spese generali del 15%				88,800
Utile dell'Impresa del 10%				68,080
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**748,880**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**748,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				748,880
L.04.42.0100.025 PINUS SYLVESTRIS **Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				485,000
Spese generali del 15%				72,750
Utile dell'Impresa del 10%				55,775
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**613,530**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**613,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				613,530
L.04.42.0105.003 PSEUDOTSUGA MENZIESII **Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				123,000
Spese generali del 15%				18,450
Utile dell'Impresa del 10%				14,145
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**155,600**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**155,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				155,600
L.04.42.0105.005 PSEUDOTSUGA MENZIESII **Altezza da 1.75 a 2.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				175,000
Spese generali del 15%				26,250
Utile dell'Impresa del 10%				20,125
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**221,380**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**221,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				221,380
L.04.42.0115.020 SEQUOIA SEMPERVIRENS **Altezza da 1.25 a 1,50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				52,600
Spese generali del 15%				7,890
Utile dell'Impresa del 10%				6,049
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**66,540**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**66,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				66,540

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.42.0115.025	**SEQUOIA SEMPERVIRENS** **Altezza da 1.50 a 1,75 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				70,200
	Spese generali del 15%				10,530
	Utile dell'Impresa del 10%				8,073
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**88,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**88,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				88,800
L.04.42.0115.030	**SEQUOIA SEMPERVIRENS** **Altezza da 1.75 a 2,00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				96,400
	Spese generali del 15%				14,460
	Utile dell'Impresa del 10%				11,086
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**121,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**121,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				121,950
L.04.42.0120.005	**TAXODIUM DISTICUM** **Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				122,000
	Spese generali del 15%				18,300
	Utile dell'Impresa del 10%				14,030
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**154,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**154,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				154,330
L.04.42.0120.010	**TAXODIUM DISTICUM** **Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				166,000
	Spese generali del 15%				24,900
	Utile dell'Impresa del 10%				19,090
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**209,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**209,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				209,990
L.04.42.0120.015	**TAXODIUM DISTICUM** **Altezza da 3.50 a 4.00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				216,500
	Spese generali del 15%				32,475
	Utile dell'Impresa del 10%				24,898
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**273,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**273,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				273,870
L.04.42.0130.020	**TAXUS BACCATA** **Altezza da 0,80 a 1,00 m**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				61,400
Spese generali del 15%				9,210
Utile dell'Impresa del 10%				7,061
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**77,670**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**77,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,670
L.04.42.0130.025 TAXUS BACCATA				
Altezza da 1,00 a 1,25 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				87,500
Spese generali del 15%				13,125
Utile dell'Impresa del 10%				10,063
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**110,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**110,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				110,690
L.04.42.0130.030 TAXUS BACCATA				
Altezza da 1,25 a 150 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				122,500
Spese generali del 15%				18,375
Utile dell'Impresa del 10%				14,088
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**154,960**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**154,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				154,960
L.04.42.0130.035 TAXUS BACCATA				
Altezza da 1,50 a 1,75 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				193,000
Spese generali del 15%				28,950
Utile dell'Impresa del 10%				22,195
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**244,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**244,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				244,150
L.04.42.0130.040 TAXUS BACCATA				
Altezza da 1,75 a 2,00 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				298,100
Spese generali del 15%				44,715
Utile dell'Impresa del 10%				34,282
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**377,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**377,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				377,100
L.04.42.0135.005 THUJA PLICATA "ATROVIRENS"				
Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				57,000

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				8,550
Utile dell'Impresa del 10%				6,555
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**72,110**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**72,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				72,110
L.04.42.0135.010 THUJA PLICATA "ATROVIRENS" **Altezza da 1.75 a 2.00 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				87,500
Spese generali del 15%				13,125
Utile dell'Impresa del 10%				10,063
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**110,690**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**110,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				110,690
L.04.42.0135.015 THUJA PLICATA "ATROVIRENS" **Altezza da 2.00 a 2.50 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				130,500
Spese generali del 15%				19,575
Utile dell'Impresa del 10%				15,008
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**165,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**165,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				165,080
L.04.42.0140.005 THUJA ORIENTALIS "NANA AUREA" **Altezza da 0,40 a 0,60 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				10,600
Spese generali del 15%				1,590
Utile dell'Impresa del 10%				1,219
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**13,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**13,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,410
L.04.42.0140.010 THUJA ORIENTALIS "NANA AUREA" **Altezza da 0,60 a 0,80 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				26,200
Spese generali del 15%				3,930
Utile dell'Impresa del 10%				3,013
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**33,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**33,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,140
L.04.42.0140.015 THUJA ORIENTALIS "NANA AUREA" **Altezza da 0,60 a 0,80 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				26,250
Spese generali del 15%				3,938

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,019
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**33,210**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**33,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,210
L.04.42.0140.020 THUJA ORIENTALIS "NANA AUREA" **Altezza da 0,80 a 1,00 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				39,500
Spese generali del 15%				5,925
Utile dell'Impresa del 10%				4,543
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**49,970**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**49,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,970
L.04.42.0140.025 THUJA ORIENTALIS "NANA AUREA" **Altezza da 1,00 a 1,25 m in zolla**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				52,500
Spese generali del 15%				7,875
Utile dell'Impresa del 10%				6,038
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**66,410**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**66,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				66,410
L.04.45.0005.005 AMPELOPSIS ENGELMANNI, A. QUINQUEFOLIA **Altezza da 2.00 m a 2.50 m in vaso**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				42,000
Spese generali del 15%				6,300
Utile dell'Impresa del 10%				4,830
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**53,130**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**53,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,130
L.04.45.0010.005 AMPELOPSIS TRICUSPIDATA "VEITCHII" **Altezza da 1,00 m a 1,50 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				18,800
Spese generali del 15%				2,820
Utile dell'Impresa del 10%				2,162
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,780**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,780
L.04.45.0015.005 BIGNONIA CAPENSIS, SEMPERFLORENS, TWEEDIANA, GRANDIFLORA **Altezza da 1,00 m a 1.50 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				21,300
Spese generali del 15%				3,195
Utile dell'Impresa del 10%				2,450

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**26,950**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**26,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,950
L.04.45.0015.010 BIGNONIA CAPENSIS, SEMPERFLORENS, TWEEDIANA, GRANDIFLORA **Altezza da 1,50 m a 2.00 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				47,000
Spese generali del 15%				7,050
Utile dell'Impresa del 10%				5,405
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**59,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**59,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				59,460
L.04.45.0020.005 CLEMATIS MONTANA **Diametro vaso 15 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				15,400
Spese generali del 15%				2,310
Utile dell'Impresa del 10%				1,771
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**19,480**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**19,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,480
L.04.45.0020.010 CLEMATIS MONTANA **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				25,500
Spese generali del 15%				3,825
Utile dell'Impresa del 10%				2,933
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**32,260**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**32,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,260
L.04.45.0025.005 HEDERA HELIX HIBERNICA **Altezza da 1.00 a 1.25 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				12,150
Spese generali del 15%				1,823
Utile dell'Impresa del 10%				1,397
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**15,370**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**15,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,370
L.04.45.0025.010 HEDERA HELIX HIBERNICA **Altezza da 1.25 a 1.50 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				16,500
Spese generali del 15%				2,475
Utile dell'Impresa del 10%				1,898
Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**20,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**20,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,870
L.04.45.0030.005 RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES **Altezza da 1.25 a 1.50 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				18,800
Spese generali del 15%				2,820
Utile dell'Impresa del 10%				2,162
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,780
L.04.45.0030.010 RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES **Altezza da 1,50 a 1.75 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				34,100
Spese generali del 15%				5,115
Utile dell'Impresa del 10%				3,922
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**43,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**43,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,140
L.04.45.0030.015 RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES **Altezza da 1.75 a 2.00 m**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				42,500
Spese generali del 15%				6,375
Utile dell'Impresa del 10%				4,888
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**53,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**53,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,760
L.04.45.0035.030 WISTERIA CHINENSIS, FLORIBUNDA **Diametro vaso 18 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				18,800
Spese generali del 15%				2,820
Utile dell'Impresa del 10%				2,162
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,780**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,780
L.04.45.0035.035 WISTERIA CHINENSIS, FLORIBUNDA **Diametro vaso 24 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				42,700
Spese generali del 15%				6,405
Utile dell'Impresa del 10%				4,911
Per arrotondamento				0,004

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**54,020**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**54,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,020
L.04.45.0035.040 WISTERIA CHINENSIS, FLORIBUNDA				
Diametro vaso 30 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				85,300
Spese generali del 15%				12,795
Utile dell'Impresa del 10%				9,810
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**107,910**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**107,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				107,910
L.04.50.0005.005 CHAMAEROPS HUMILIS				
Altezza da 0.60 a 0.80 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				87,800
Spese generali del 15%				13,170
Utile dell'Impresa del 10%				10,097
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**111,070**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**111,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				111,070
L.04.50.0005.010 CHAMAEROPS HUMILIS				
Altezza da 0.80 a 1.00 m	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				149,100
Spese generali del 15%				22,365
Utile dell'Impresa del 10%				17,147
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,610**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				188,610
L.04.50.0015.005 WASHINGTONIA ROBUSTA				
In vaso da 24 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				35,000
Spese generali del 15%				5,250
Utile dell'Impresa del 10%				4,025
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**44,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**44,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,280
L.04.50.0015.010 WASHINGTONIA ROBUSTA				
In vaso da 35 cm	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				122,800
Spese generali del 15%				18,420
Utile dell'Impresa del 10%				14,122
Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**155,340**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**155,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				155,340
L.04.50.0015.015 WASHINGTONIA ROBUSTA **In vaso da 42 cm**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				166,700
Spese generali del 15%				25,005
Utile dell'Impresa del 10%				19,171
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**210,880**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**210,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				210,880
L.04.55.0005.005 ALA GOCCIOLANTE **normale DE 16 - 2,2 l/h - distanza erogatori 30-35 cm**	**m**	**1**		
Analisi minima				
				0,440
Spese generali del 15%				0,066
Utile dell'Impresa del 10%				0,051
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,560**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,560
L.04.55.0005.010 ALA GOCCIOLANTE **autocompensante DE 16 - 2,2 l/h - distanza erogatori 30-40 cm**	**m**	**1**		
Analisi minima				
				0,850
Spese generali del 15%				0,128
Utile dell'Impresa del 10%				0,098
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,080**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,080
L.04.55.0005.015 ALA GOCCIOLANTE **autocompensante DE 20 - 2,2 l/h - distanza erogatori 30-40 cm**	**m**	**1**		
Analisi minima				
				1,100
Spese generali del 15%				0,165
Utile dell'Impresa del 10%				0,127
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,390**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,390
L.04.55.0010.005 CENTRALINE DI COMANDO AD ELETTRICO **programmatore da esterno per 4 stazioni**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				185,000
Spese generali del 15%				27,750
Utile dell'Impresa del 10%				21,275

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**234,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**234,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				234,030
L.04.55.0010.010 CENTRALINE DI COMANDO AD ELETTRICO programmatore da esterno per 6 stazioni	**cad.**	**1**		
Analisi minima				218,000
Spese generali del 15%				32,700
Utile dell'Impresa del 10%				25,070
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**275,770**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**275,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				275,770
L.04.55.0010.015 CENTRALINE DI COMANDO AD ELETTRICO programmatore da esterno per 8 stazioni	**cad.**	**1**		
Analisi minima				260,000
Spese generali del 15%				39,000
Utile dell'Impresa del 10%				29,900
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**328,900**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**328,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				328,900
L.04.55.0010.020 CENTRALINE DI COMANDO AD ELETTRICO programmatore da esterno per 12 stazioni	**cad.**	**1**		
Analisi minima				339,000
Spese generali del 15%				50,850
Utile dell'Impresa del 10%				38,985
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**428,840**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**428,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				428,840
L.04.55.0010.025 CENTRALINE DI COMANDO AD ELETTRICO programmatore modulare base da 4 zone	**cad.**	**1**		
Analisi minima				187,200
Spese generali del 15%				28,080
Utile dell'Impresa del 10%				21,528
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**236,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**236,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				236,810
L.04.55.0010.030 CENTRALINE DI COMANDO AD ELETTRICO modulo espansione per programmatore modulare da 2 zone	**cad.**	**1**		
Analisi minima				28,650
Spese generali del 15%				4,298
Utile dell'Impresa del 10%				3,295
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**36,240**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**36,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,240
L.04.55.0015.005 CENTRALINE DI COMANDO A BATTERIA **programmatore per 2 zone**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				143,270
Spese generali del 15%				21,491
Utile dell'Impresa del 10%				16,476
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,240**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				181,240
L.04.55.0015.010 CENTRALINE DI COMANDO A BATTERIA **programmatore per 4 zone**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				158,650
Spese generali del 15%				23,798
Utile dell'Impresa del 10%				18,245
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**200,690**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**200,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				200,690
L.04.55.0015.015 CENTRALINE DI COMANDO A BATTERIA **programmatore per 6 zone**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				174,850
Spese generali del 15%				26,228
Utile dell'Impresa del 10%				20,108
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**221,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**221,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				221,190
L.04.55.0015.020 CENTRALINE DI COMANDO A BATTERIA **programmatore per 8 zone**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				189,830
Spese generali del 15%				28,475
Utile dell'Impresa del 10%				21,831
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**240,140**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**240,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				240,140
L.04.55.0020.005 ELETTROVALVOLE **elettrovalvola bistabile Ø 1" da 9V**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				40,650
Spese generali del 15%				6,098
Utile dell'Impresa del 10%				4,675
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**51,420**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**51,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				51,420
L.04.55.0020.010 ELETTROVALVOLE				
elettrovalvola bistabile Ø 1.1/2" da 9V	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				84,000
Spese generali del 15%				12,600
Utile dell'Impresa del 10%				9,660
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,260**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				106,260
L.04.55.0020.015 ELETTROVALVOLE				
elettrovalvola bistabile Ø 2" da 9V	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				111,800
Spese generali del 15%				16,770
Utile dell'Impresa del 10%				12,857
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**141,430**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**141,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				141,430
L.04.55.0020.020 ELETTROVALVOLE				
elettrovalvola bistabile Ø 2" da 9V	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				19,740
Spese generali del 15%				2,961
Utile dell'Impresa del 10%				2,270
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**24,970**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**24,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,970
L.04.55.0020.025 ELETTROVALVOLE				
elettrovalvola a comando elettrico Ø 1.1/2" da 24V	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				41,150
Spese generali del 15%				6,173
Utile dell'Impresa del 10%				4,732
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,060
L.04.55.0020.030 ELETTROVALVOLE				
elettrovalvola a comando elettrico Ø 2" da 24V	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				103,500
Spese generali del 15%				15,525
Utile dell'Impresa del 10%				11,903
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**130,930**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**130,930**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				130,930
L.04.55.0025.005 SENSORI PIOGGIA **regolabile tra 3 e 25 mm di pioggia**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				32,230
Spese generali del 15%				4,835
Utile dell'Impresa del 10%				3,707
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**40,770**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**40,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				40,770
L.04.55.0025.010 SENSORI PIOGGIA **con sistema Quick Response**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				28,150
Spese generali del 15%				4,223
Utile dell'Impresa del 10%				3,237
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**35,610**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**35,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,610
L.04.55.0025.015 SENSORI PIOGGIA **per pioggia e gelo**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				62,150
Spese generali del 15%				9,323
Utile dell'Impresa del 10%				7,147
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**78,620**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**78,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,620
L.04.55.0025.020 SENSORI PIOGGIA **sensore wireless con modulo di comando**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				87,300
Spese generali del 15%				13,095
Utile dell'Impresa del 10%				10,040
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**110,440**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**110,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				110,440
L.04.55.0035.005 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI **manicotto Ø 16-17**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				0,850
Spese generali del 15%				0,128
Utile dell'Impresa del 10%				0,098
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,080**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,080

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.04.55.0035.010	**RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI** **raccordo maschio 1/2" x Ø 16-17**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				0,300
	Spese generali del 15%				0,045
	Utile dell'Impresa del 10%				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,380
L.04.55.0035.015	**RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI** **raccordo maschio 3/4" x Ø 16-17**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				0,300
	Spese generali del 15%				0,045
	Utile dell'Impresa del 10%				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,380**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,380
L.04.55.0035.020	**RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI** **TEE Ø 16-17**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				0,330
	Spese generali del 15%				0,050
	Utile dell'Impresa del 10%				0,038
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,420**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,420
L.04.55.0035.025	**RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI** **tappo a pressione Ø 16-17**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				0,160
	Spese generali del 15%				0,024
	Utile dell'Impresa del 10%				0,018
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,200**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,200
L.04.55.0035.030	**RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI** **TEE a ghiera PN4 Ø 16**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				1,540
	Spese generali del 15%				0,231
	Utile dell'Impresa del 10%				0,177
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1,950**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,950
L.04.55.0035.035	**RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI** **TEE a ghiera PN4 Ø 20**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				2,020
Spese generali del 15%				0,303
Utile dell'Impresa del 10%				0,232
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2,560**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,560
L.04.55.0035.040 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI tappo a ghiera PN4 Ø 16-17	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				0,740
Spese generali del 15%				0,111
Utile dell'Impresa del 10%				0,085
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,940**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,940
L.04.55.0035.045 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI gomito per tubo Ø16-20	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				0,790
Spese generali del 15%				0,119
Utile dell'Impresa del 10%				0,091
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,000**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,000
L.04.55.0035.050 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI attacco per tubo Ø16	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				0,220
Spese generali del 15%				0,033
Utile dell'Impresa del 10%				0,025
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,280**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,280
L.04.55.0035.055 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI attacco per tubo Ø20	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				0,300
Spese generali del 15%				0,045
Utile dell'Impresa del 10%				0,035
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,380**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,380
L.04.55.0035.060 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI attacco PN4 a ghiera Ø16-20	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				0,990
Spese generali del 15%				0,149
Utile dell'Impresa del 10%				0,114

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,250**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,250
L.04.55.0035.065 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI attacco di partenza ad innesto Ø16 a ghiera	**cad.**	**1**		
Analisi minima				0,900
Spese generali del 15%				0,135
Utile dell'Impresa del 10%				0,104
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1,140**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,140
L.04.55.0035.070 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI raccordo ad Y 17 x 3/4" x 17	**cad.**	**1**		
Analisi minima				0,390
Spese generali del 15%				0,059
Utile dell'Impresa del 10%				0,045
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**0,490**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**0,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,490
L.04.55.0035.075 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI valvola sfiato/vuoto d'aria 1/2" maschio	**cad.**	**1**		
Analisi minima				5,110
Spese generali del 15%				0,767
Utile dell'Impresa del 10%				0,588
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**6,470**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**6,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,470
L.04.55.0035.080 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI valvola cinetica sfiato/vuoto d'aria 3/4" maschio	**cad.**	**1**		
Analisi minima				23,040
Spese generali del 15%				3,456
Utile dell'Impresa del 10%				2,650
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**29,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**29,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,150
L.04.55.0035.085 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI valvola di fine linea a membrana 1/2" maschio	**cad.**	**1**		
Analisi minima				5,140
Spese generali del 15%				0,771
Utile dell'Impresa del 10%				0,591
Per arrotondamento				-0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**6,500**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**6,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,500
L.04.55.0035.090 RACCORDI ED ACCESSORI PER ALI GOCCIOLANTI **picchetto per ala gocciolante**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				0,100
Spese generali del 15%				0,015
Utile dell'Impresa del 10%				0,012
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**0,130**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**0,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,130
L.04.55.0040.005 REGOLATORI DI PRESSIONE IN PLASTICA **regolatore in linea**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				10,280
Spese generali del 15%				1,542
Utile dell'Impresa del 10%				1,182
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**13,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**13,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,000
L.04.55.0040.010 REGOLATORI DI PRESSIONE IN PLASTICA **regolatore da 3/4"**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				12,810
Spese generali del 15%				1,922
Utile dell'Impresa del 10%				1,473
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**16,210**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**16,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,210
L.04.55.0040.015 REGOLATORI DI PRESSIONE IN PLASTICA **regolatore da 1" 1/2**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				30,610
Spese generali del 15%				4,592
Utile dell'Impresa del 10%				3,520
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**38,720**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**38,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,720
L.04.55.0040.020 REGOLATORI DI PRESSIONE IN PLASTICA **regolatore da 2"**	**cad.**	**1**		
Analisi minima				72,600
Spese generali del 15%				10,890
Utile dell'Impresa del 10%				8,349
Per arrotondamento				0,001

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**91,840**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**91,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				91,840
L.04.55.0040.025 REGOLATORI DI PRESSIONE IN PLASTICA riduttore da 3/4" MF, pressione non regolabile portata 1,8bar	**cad.**	**1**		
Analisi minima				25,900
Spese generali del 15%				3,885
Utile dell'Impresa del 10%				2,979
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,760**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,760
L.04.55.0045.005 FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE A GOCCIA Filtro da 150 mesh con attacco 3/4"	**cad.**	**1**		
Analisi minima				9,770
Spese generali del 15%				1,466
Utile dell'Impresa del 10%				1,124
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,360
L.04.55.0045.010 FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE A GOCCIA Filtro a T da 120 Mesh fino a 15 bar da 3/4" con contenitore di raccolta	**cad.**	**1**		
Analisi minima				9,530
Spese generali del 15%				1,430
Utile dell'Impresa del 10%				1,096
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,060**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,060
L.04.55.0045.015 FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE A GOCCIA Filtro a T da 120 Mesh fino a 15 bar da 1" con contenitore di raccolta	**cad.**	**1**		
Analisi minima				10,240
Spese generali del 15%				1,536
Utile dell'Impresa del 10%				1,178
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**12,950**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**12,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,950
L.04.55.0045.020 FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE A GOCCIA Filtro a T da 120 Mesh fino a 15 bar da 1" 1/2 con contenitore di raccolta	**cad.**	**1**		
Analisi minima				26,700
Spese generali del 15%				4,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				3,071
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**33,780**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**33,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,780
L.04.55.0045.025 FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE A GOCCIA Filtro a Y da 120 Mesh fino a 12 bar da 3/4" con contenitore di raccolta	**cad.**	**1**		
Analisi minima				6,440
Spese generali del 15%				0,966
Utile dell'Impresa del 10%				0,741
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**8,150**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**8,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,150
L.04.55.0045.030 FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE A GOCCIA Filtro a Y da 120 Mesh fino a 12 bar da 1" con contenitore di raccolta	**cad.**	**1**		
Analisi minima				8,310
Spese generali del 15%				1,247
Utile dell'Impresa del 10%				0,956
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**10,510**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**10,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,510
L.04.55.0045.035 FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE A GOCCIA Filtro a Y da 120 Mesh fino a 12 bar da 1" 1/2 con contenitore di raccolta	**cad.**	**1**		
Analisi minima				19,050
Spese generali del 15%				2,858
Utile dell'Impresa del 10%				2,191
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**24,100**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**24,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,100
L.04.55.0045.040 FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE A GOCCIA Filtro a Y da 120 Mesh fino a 8 bar da 2" con contenitore di raccolta	**cad.**	**1**		
Analisi minima				63,050
Spese generali del 15%				9,458
Utile dell'Impresa del 10%				7,251
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**79,760**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**79,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				79,760

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.06.05.0010.005	**INERTI RICICLATI**				
	Sabbia 0-8 mm	**m³**	**1**		
	FORNITURA IN CANTIERE				
Z.31.25.0020.005	AGGREGATI RICLICATI				
	sabbia 0-8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			7,750
	Spese generali del 15%				1,163
	Utile dell'Impresa del 10%				0,891
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**9,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**9,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,050
L.06.05.0010.010	**INERTI RICICLATI**				
	misto 0-30/0-80 mm	**m³**	**1**		
	FORNITURA IN CANTIERE				
Z.31.25.0020.010	AGGREGATI RICLICATI				
	misto 0-30/0-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			8,750
	Spese generali del 15%				1,313
	Utile dell'Impresa del 10%				1,006
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,320
L.06.05.0010.015	**INERTI RICICLATI**				
	ghiaietto 10-30 mm	**m³**	**1**		
	FORNITURA IN CANTIERE				
Z.31.25.0020.015	AGGREGATI RICLICATI				
	frantumato 10-30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			11,650
	Spese generali del 15%				1,748
	Utile dell'Impresa del 10%				1,340
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**14,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**14,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	11,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,090
L.06.05.0010.020	**INERTI RICICLATI**				
	ghiaione 30-70 mm	**m³**	**1**		
	FORNITURA IN CANTIERE				
Z.31.25.0020.020	AGGREGATI RICLICATI				
	frantumato 30-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			10,350
	Spese generali del 15%				1,553
	Utile dell'Impresa del 10%				1,190
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,740
L.06.05.0010.025	**INERTI RICICLATI**				
	ghiaione 10-80 mm	**m³**	**1**		
	FORNITURA IN CANTIERE				
Z.31.25.0020.025	AGGREGATI RICLICATI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	frantumato 10-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			8,350
	Spese generali del 15%				1,253
	Utile dell'Impresa del 10%				0,960
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**10,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**10,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,210
L.06.05.0010.030	**INERTI RICICLATI**				
	ghiaione 30-80 mm	**m³**	**1**		
	FORNITURA IN CANTIERE				
Z.31.25.0020.020	AGGREGATI RICLICATI				
	frantumato 30-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			10,350
	Spese generali del 15%				1,553
	Utile dell'Impresa del 10%				1,190
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**13,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**13,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	10,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,740
L.06.05.0010.035	**INERTI RICICLATI**				
	sabbia da tubi	**m³**	**1**		
	FORNITURA IN CANTIERE				
Z.31.25.0020.030	AGGREGATI RICLICATI				
	sabbia da tubi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³			8,450
	Spese generali del 15%				1,268
	Utile dell'Impresa del 10%				0,972
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**10,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**10,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	8,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,240
L.06.15.0010.005	**TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE**				
	diametro esterno 63 mm	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.33.55.0005.005	TUBAZIONI PER DRENAGGI				
	corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 63 mm - rot. 25 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			3,420
	Spese generali del 15%				0,513
	Utile dell'Impresa del 10%				0,393
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,910
L.06.15.0010.010	**TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE**				
	diametro esterno 75 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.010	TUBAZIONI PER DRENAGGI				
	corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 75 mm - rot. 25 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			3,720
	Spese generali del 15%				0,558

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				0,428
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**4,710**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**4,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				3,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,990
L.06.15.0010.015 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE				
Diametro esterno 90 mm	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.015 TUBAZIONI PER DRENAGGI				
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 90 mm - rot. 25 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			4,520
Spese generali del 15%				0,678
Utile dell'Impresa del 10%				0,520
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,720**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,200
L.06.15.0010.020 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE				
Diametro esterno 110 mm	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.020 TUBAZIONI PER DRENAGGI				
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 110 mm - rot. 25 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			5,120
Spese generali del 15%				0,768
Utile dell'Impresa del 10%				0,589
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,480**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,360
L.06.15.0010.025 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE				
Diametro esterno 125 mm	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.025 TUBAZIONI PER DRENAGGI				
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 125 mm - rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			5,320
Spese generali del 15%				0,798
Utile dell'Impresa del 10%				0,612
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,410
L.06.15.0010.030 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE				
Diametro esterno 160 mm	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.030 TUBAZIONI PER DRENAGGI				
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm - rot. 50 ml				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			7,370
Spese generali del 15%				1,106
Utile dell'Impresa del 10%				0,848
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**9,320**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**9,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				7,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,950
L.06.15.0010.040 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE **Diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.035 TUBAZIONI PER DRENAGGI corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 200 mm - rot. 25 ml				
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			11,570
Spese generali del 15%				1,736
Utile dell'Impresa del 10%				1,331
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**14,640**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**14,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				11,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,070
L.06.15.0015.005 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE PRERIVESTITI **Diametro 63 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.040 TUBAZIONI PER DRENAGGI corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 63 mm prerivestito - rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			4,130
Spese generali del 15%				0,620
Utile dell'Impresa del 10%				0,475
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,230**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,100
L.06.15.0015.010 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE PRERIVESTITI **Diametro 75 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.045 TUBAZIONI PER DRENAGGI corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 75 mm prerivestito - rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			4,600
Spese generali del 15%				0,690
Utile dell'Impresa del 10%				0,529
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**5,820**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**5,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				4,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,220
L.06.15.0015.015 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE PRERIVESTITI **Diametro 90 mm**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.050 TUBAZIONI PER DRENAGGI				
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 90 mm prerivestito - rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			5,020
Spese generali del 15%				0,753
Utile dell'Impresa del 10%				0,577
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**6,350**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**6,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,330
L.06.15.0015.020 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE PRERIVESTITI **Diametro 110 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.055 TUBAZIONI PER DRENAGGI				
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 110 mm prerivestito - rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			5,620
Spese generali del 15%				0,843
Utile dell'Impresa del 10%				0,646
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**7,110**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**7,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				5,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,490
L.06.15.0015.025 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE PRERIVESTITI **Diametro 125 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.060 TUBAZIONI PER DRENAGGI				
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 125 mm prerivestito - rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			6,670
Spese generali del 15%				1,001
Utile dell'Impresa del 10%				0,767
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**8,440**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**8,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				6,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,770
L.06.15.0015.035 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE PRERIVESTITI **Diametro 160 mm**	**m**	**1**		
FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.065 TUBAZIONI PER DRENAGGI				
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm prerivestito - rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			10,120
Spese generali del 15%				1,518
Utile dell'Impresa del 10%				1,164
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**12,800**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**12,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				10,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,680

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.06.15.0015.040	**TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE PRERIVESTITI**				
	Diametro 200 mm	**m**	**1**		
	FORNITURA IN CANTIERE				
Z.33.55.0005.070	TUBAZIONI PER DRENAGGI				
	corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 200 mm prerivestito - rot. 25 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			14,070
	Spese generali del 15%				2,111
	Utile dell'Impresa del 10%				1,618
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**17,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**17,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	14,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,730
L.06.15.0020.005	**CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N interno liscio diametro esterno 50 mm**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0470.003	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD				
	interno liscio diametro esterno 50 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			0,930
	Spese generali del 15%				0,140
	Utile dell'Impresa del 10%				0,107
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,250
L.06.15.0020.010	**CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N interno liscio diametro esterno 63 mm**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0470.005	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD				
	interno liscio diametro esterno 63 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			1,180
	Spese generali del 15%				0,177
	Utile dell'Impresa del 10%				0,136
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,310
L.06.15.0020.015	**CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N interno liscio diametro esterno 75 mm**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0470.010	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD				
	interno liscio diametro esterno 75 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			1,390
	Spese generali del 15%				0,209
	Utile dell'Impresa del 10%				0,160
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,370

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.06.15.0020.020	**CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N interno liscio diametro esterno 90 mm**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0470.015	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 90 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			1,960
	Spese generali del 15%				0,294
	Utile dell'Impresa del 10%				0,225
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,520
L.06.15.0020.025	**CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N interno liscio diametro esterno 110 mm**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0470.020	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 110 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			2,420
	Spese generali del 15%				0,363
	Utile dell'Impresa del 10%				0,278
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	2,420
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,640
L.06.15.0020.030	**CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N interno liscio diametro esterno 125 mm**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0470.025	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 125 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			3,020
	Spese generali del 15%				0,453
	Utile dell'Impresa del 10%				0,347
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**3,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**3,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,800
L.06.15.0020.035	**CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N interno liscio diametro esterno 160 mm**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0470.035	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 160 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			4,750
	Spese generali del 15%				0,713
	Utile dell'Impresa del 10%				0,546
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,260

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.06.15.0020.040	**CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N interno liscio diametro esterno 200 mm**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0470.040	CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD interno liscio diametro esterno 200 mm 450 N (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			7,290
	Spese generali del 15%				1,094
	Utile dell'Impresa del 10%				0,838
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**9,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**9,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	7,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,930
L.06.20.0005.005	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125 chiusino leggero telaio quadrato peso fino a 30 kg**	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0300.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125 chiusino leggero telaio quadrato peso 27 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			4,020
	Spese generali del 15%				0,603
	Utile dell'Impresa del 10%				0,462
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,020
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,070
L.06.20.0005.010	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125 chiusino pesante telaio quadrato oltre i 30 kg**	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0300.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125 chiusino pesante telaio quadrato peso 61 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			3,510
	Spese generali del 15%				0,527
	Utile dell'Impresa del 10%				0,404
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,930
L.06.20.0010.005	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 chiusino leggero telaio quadrato peso fino 35 kg**	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0310.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 chiusino leggero telaio quadrato peso 35 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			4,010
	Spese generali del 15%				0,602
	Utile dell'Impresa del 10%				0,461
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,070**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	4,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,060
L.06.20.0010.010	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250**				
	chiusino pesante telaio quadrato oltre i 35 kg	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0310.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250				
	chiusino pesante telaio quadrato peso 73 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			3,510
	Spese generali del 15%				0,527
	Utile dell'Impresa del 10%				0,404
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,510
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,930
L.06.20.0010.015	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250**				
	caditoia telaio quadrato peso fino a 30 kg	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0310.050	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250				
	caditoia telaio quadrato peso 29,5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			3,930
	Spese generali del 15%				0,590
	Utile dell'Impresa del 10%				0,452
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	3,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,040
L.06.20.0025.005	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125**				
	chiusino leggero telaio quadrato peso fino a kg 30	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0350.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				
	chiusino leggero telaio quadrato peso 26 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			1,780
	Spese generali del 15%				0,267
	Utile dell'Impresa del 10%				0,205
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,470
L.06.20.0025.010	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125**				
	chiusino pesante telaio quadrato peso oltre i 30 kg	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0350.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	chiusino pesante telaio quadrato peso 56 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			1,770
	Spese generali del 15%				0,266
	Utile dell'Impresa del 10%				0,204
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,470
L.06.20.0035.005	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400** **chiusino telaio quadrato**	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0370.005	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400				
	chiusino telaio quadrato peso 80 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			1,920
	Spese generali del 15%				0,288
	Utile dell'Impresa del 10%				0,221
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
L.06.20.0035.010	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400** **chiusino circolare foro Ø 600 mm**	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0370.010	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400				
	chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 125 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			1,920
	Spese generali del 15%				0,288
	Utile dell'Impresa del 10%				0,221
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,510
L.06.20.0035.015	**CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400** **caditoia telaio quadrato**	**kg**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0370.020	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D 400				
	caditoia telaio quadrato peso 62 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg			1,990
	Spese generali del 15%				0,299
	Utile dell'Impresa del 10%				0,229
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**2,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**2,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,990
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,530

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.06.20.0040.005	**CORDA RAME NUDA** **sezione 16 mm²**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0040.005	CORDA RAME NUDA				
	sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			0,650
	Spese generali del 15%				0,098
	Utile dell'Impresa del 10%				0,075
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,170
L.06.20.0040.010	**CORDA RAME NUDA** **sezione 25 mm²**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0040.010	CORDA RAME NUDA				
	sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			1,030
	Spese generali del 15%				0,155
	Utile dell'Impresa del 10%				0,119
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
L.06.20.0040.015	**CORDA RAME NUDA** **sezione 35 mm²**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0040.015	CORDA RAME NUDA				
	sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			1,390
	Spese generali del 15%				0,209
	Utile dell'Impresa del 10%				0,160
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,370
L.06.20.0040.020	**CORDA RAME NUDA** **sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0040.020	CORDA RAME NUDA				
	sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			1,980
	Spese generali del 15%				0,297
	Utile dell'Impresa del 10%				0,228
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,530
L.06.20.0040.025	**CORDA RAME NUDA** **sezione 70 mm²**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0040.025	CORDA RAME NUDA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			2,980
Spese generali del 15%				0,447
Utile dell'Impresa del 10%				0,343
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**3,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**3,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				2,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,790
L.06.20.0045.005 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm²	**m**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0060.005 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			0,620
Spese generali del 15%				0,093
Utile dell'Impresa del 10%				0,071
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,780**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,160
L.06.20.0045.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm²	**m**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0060.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			1,030
Spese generali del 15%				0,155
Utile dell'Impresa del 10%				0,119
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**1,300**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**1,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				1,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,270
L.06.20.0045.015 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per maglia, Ø 8 mm, sezione 50 mm²	**m**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0060.015 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per maglia, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			0,620
Spese generali del 15%				0,093
Utile dell'Impresa del 10%				0,071
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,780**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				0,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,160
L.06.20.0045.020 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per maglia, Ø 10 mm, sezione 78 mm²	**m**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0060.020 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per maglia, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			1,030
Spese generali del 15%				0,155

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,119
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**1,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**1,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	1,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,270
L.06.20.0045.025	**TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per calata, Ø 8 mm, sezione 50 mm²**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.70.53.0060.025	TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO per calata, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m			0,620
	Spese generali del 15%				0,093
	Utile dell'Impresa del 10%				0,071
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,160
L.06.25.0010.040	**PROLUNGHE PREFABBRICATE della misura di 80x80x50 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0160.050	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 80x80x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			41,180
	Spese generali del 15%				6,177
	Utile dell'Impresa del 10%				4,736
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	41,180
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,910
L.06.25.0010.045	**PROLUNGHE PREFABBRICATE della misura di 80x80x80 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0160.055	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 80x80x80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			52,270
	Spese generali del 15%				7,841
	Utile dell'Impresa del 10%				6,011
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**66,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**66,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	52,270
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,850
L.06.25.0010.050	**PROLUNGHE PREFABBRICATE della misura di 100x100x50 cm**	**cad.**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
X.16.01.0160.060	PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 100x100x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			67,370
	Spese generali del 15%				10,106
	Utile dell'Impresa del 10%				7,748

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**85,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**85,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	67,370
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,850
L.06.25.0010.055 PROLUNGHE PREFABBRICATE della misura di 100x100x100 cm	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
X.16.01.0160.065 PROLUNGHE PREFABBRICATE prolunghe prefabbricate 100x100x100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			107,260
Spese generali del 15%				16,089
Utile dell'Impresa del 10%				12,335
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**135,680**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**135,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	107,260
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,420
L.06.25.0015.005 ANELLI PREFABBRICATI della misura di 120x80x40 cm rinforzato	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
X.16.01.0190.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE FIRENZE anello prefabbricato 120x80x40 cm rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			99,730
Spese generali del 15%				14,960
Utile dell'Impresa del 10%				11,469
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**126,160**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**126,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	99,730
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,430
L.06.25.0015.010 ANELLI PREFABBRICATI della misura di 160x100x40 cm rinforzato	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
X.16.01.0190.015 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE FIRENZE anello prefabbricato 160x100x40 cm rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			118,750
Spese generali del 15%				17,813
Utile dell'Impresa del 10%				13,656
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**150,220**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**150,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo materiali fc	118,750
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,470
L.06.25.0015.015 ANELLI PREFABBRICATI della misura di 100x120x40 cm rinforzato	**cad.**	**1**		
Fornitura in cantiere				
X.16.01.0190.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE FIRENZE anello prefabbricato 100x120x40 cm rinforzato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.			199,930

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				29,990
Utile dell'Impresa del 10%				22,992
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**252,910**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**252,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo materiali fc				199,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,980
L.07.05.0005.005 GRADONATA VIVA con talee di salice	**m**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.33.01.0005.005 PIANTE talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,20	2,400
Lavoratore sul campo				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
Manovale				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,20 taglio selettivo delle aree sia meccanico (decespuglaitore) sia manuale	h	0,20	27,46	5,492
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,05	h	0,05	27,46	1,373
Z.08.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,2	h	0,20	7,08	1,416
Utile e spese generali				
Spese generali del 15%				6,134
Utile dell'Impresa del 10%				4,703
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**51,730**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**51,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				37,075
Costo materiali fc				2,400
Costo noli e trasporti				1,416
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,839
L.07.05.0005.010 GRADONATA VIVA con piantine radicate di latifoglia	**m**	**1**		
Fornitura in cantiere				
Z.33.01.0005.010 PIANTE piantine radicate di latifoglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	1,00	6,000
Lavoratore sul campo				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
	Manovale				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
	taglio selettivo delle aree sia meccanico (decespuglaitore) sia manuale				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	27,46	1,373
Z.08.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	7,08	1,416
	Utile e spese generali				
	Spese generali del 15%				6,674
	Utile dell'Impresa del 10%				5,117
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**56,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**56,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,075
				Costo materiali fc	6,000
				Costo noli e trasporti	1,416
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,789
L.07.05.0005.015	**GRADONATA VIVA** **mista talee e piantine radicate di latifoglia**	**m**	**1**		
	Fornitura in cantiere				
Z.33.01.0005.015	PIANTE				
	misto talee e piantine (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	15,00	0,68	10,200
	Lavoratore sul campo				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
	Manovale				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
	taglio selettivo delle aree sia meccanico (decespuglaitore) sia manuale				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	27,46	1,373
Z.08.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	7,08	1,416
	Utile e spese generali				
	Spese generali del 15%				7,304
	Utile dell'Impresa del 10%				5,600

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**61,600**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**61,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	37,075
			Costo materiali fc	10,200
			Costo noli e trasporti	1,416
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,909
L.07.05.0010.005 RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE	**m²**	**1**		
Fornitura piantine da vivaio				
Z.33.01.0005.020 PIANTE specie arboree od arbustive di latifoglie o conifere, in fitocella o vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 100/100	cad.	1,00	1,68	1,680
Materiali in opera				
Z.31.05.0105.002 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate palo con punta D= 6 L= 200 per sostegno piante nei parchi (palo tutore) (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	1,00	5,40	5,400
Noli				
Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 3/1000	h		42,38	0,127
Z.06.10.0030.020 RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 3/1000	h		1,51	0,005
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 uso decespugliatore 40 h/ha collocamento a dimora piantine 10' : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 10/100	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.003 apertura buche in terreno compatto 15' collocamento a dimora piantine e riempimenti 5' posa pali tutori 5': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 3/100	h	0,03	27,46	0,824
Utili e spese				
Spese generali del 15%				0,870
Utile dell'Impresa del 10%				0,667
Per arrotondamento				0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,870**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	4,120
			Costo materiali fc	1,680
			Costo materiali fm	5,400
			Costo noli e trasporti	0,132
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,538
L.07.05.0015.005 PALIZZATA SEMPLICE	**m**	**1**		
Mano d'opera				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,30	h	0,30	32,96	9,888

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	27,46	8,238
	Noli				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	34,53	5,180
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	34,35	0,687
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	1,51	0,030
	Materiali a piè d'opera				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,45	0,725
Z.90.01.1001.025	MATERIALI f.c. ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,45	kg	0,45	1,14	0,513
Z.90.01.1001.032	MATERIALI f.c. tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,13	m³	0,130	155,12	20,166
Z.33.01.0005.005	PIANTE				
	talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,20	2,000
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				7,114
	Utile dell'Impresa del 10%				5,454
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**60,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**60,000**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	18,126
Costo materiali fc	23,404
Costo noli e trasporti	5,897
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,573

L.07.05.0018.005	**PALIFICATA IN LEGNO**	**m³**	**1**		
	Mano d'opera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80	h	0,80	30,57	24,456
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80	h	0,80	27,46	21,968
	Noli				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,53	20,718
Z.06.05.0050.030	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	6,27	0,314
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	42,38	4,238
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI				
	rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	1,51	0,151
Z.06.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	4,12	1,236
	Materiali a piè d'opera				
Z.90.01.1001.032	MATERIALI f.c.				
	tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	155,12	38,780
Z.33.01.0005.020	PIANTE				
	specie arboree od arbustive di latifoglie o conifere, in fitocella o vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,68	1,680
Z.33.01.0005.005	PIANTE				
	talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,20	2,000
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	2,00	1,45	2,900
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				17,766
	Utile dell'Impresa del 10%				13,621
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**149,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**149,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	46,424
				Costo materiali fc	45,360
				Costo noli e trasporti	26,657
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,389
L.07.05.0020.005	**GRATA A CAMERA** **in larice/castagno scortecciato**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,80	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
	Noli				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO				
	con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	34,53	10,359
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	42,38	4,238
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI				
	rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	1,51	0,151

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	4,12	0,330
	Materiali a piè d'opera				
Z.90.01.1001.032	MATERIALI f.c. tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	0,250	155,12	38,780
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,45	0,725
Z.37.0020.020	BITUMINOSI - FELTRI cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	0,85	0,850
Z.33.01.0005.005	PIANTE talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	20,00	0,20	4,000
Z.33.01.0005.010	PIANTE piantine radicate di latifoglia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	1,00	4,000
Z.90.01.1001.010	MATERIALI f.c. picchetti in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,38	3,800
	utili e spese				
	Spese generali del 15%				17,157
	Utile dell'Impresa del 10%				13,154
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**144,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**144,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,145
				Costo materiali fc	48,155
				Costo noli e trasporti	15,078
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,312
L.07.05.0025.005	**PALIFICATA DOPPIA PARETE** **palificata doppia parete riempita interamente con materiale terroso proveniente dagli scavi**	**m³**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	30,57	24,456
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
	Noli				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	34,53	27,624
Z.06.05.0050.030	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	6,27	0,690
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	34,35	5,153
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	1,51	0,227
Z.06.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	4,12	1,236
	Materiali a piè d'opera				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	1,45	5,800
Z.90.01.1001.025	MATERIALI f.c.				
	ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	5,00	1,14	5,700
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	8,00	0,97	7,760
Z.90.01.1001.032	MATERIALI f.c.				
	tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	m³	0,500	155,12	77,560
Z.33.55.0005.030	TUBAZIONI PER DRENAGGI				
	corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm - rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	7,37	14,740
Z.33.01.0005.005	PIANTE				
	talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	12,00	0,20	2,400
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				27,910
	Utile dell'Impresa del 10%				21,398
	Per arrotondamento				-0,014
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**250,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**250,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,916
				Costo materiali fc	113,960
				Costo noli e trasporti	34,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,294
L.07.05.0025.010	**PALIFICATA DOPPIA PARETE** **palificata doppia parete con riempimento dei corsi inferiori con pietrame di pezzatura 150/300**	**m³**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	30,57	24,456
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
	Noli				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO				
	con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	34,53	24,171
Z.06.05.0050.030	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE				
	di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato). (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	6,27	0,690
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	34,35	3,435
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI				
	rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	1,51	0,151
Z.06.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	4,12	1,236
	Materiali a piè d'opera				
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA				
	chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	1,45	5,800
X.43.01.40.0180.01	FERRAMENTA ACCESSORIA				
	filo di ferro per armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,20	kg	0,20	1,19	0,238
Z.90.01.1001.025	MATERIALI f.c.				
	ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	5,00	1,14	5,700
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	8,00	0,97	7,760
Z.90.01.1001.032	MATERIALI f.c.				
	tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,6	m³	0,600	155,12	93,072
Z.33.01.0005.005	PIANTE				
	talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,20	2,000
X.10.01.0010.015	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO				
	pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,6	m³	0,600	30,01	18,006
Z.33.55.0005.030	TUBAZIONI PER DRENAGGI				
	corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm - rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	7,37	7,370
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				32,126
	Utile dell'Impresa del 10%				24,630
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**278,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**278,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,916
				Costo materiali fc	139,946
				Costo noli e trasporti	29,683
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,755
L.07.05.0030.005	**BRIGLIE IN LEGNAME**	**m³**	**1**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	30,57	76,425
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,46	54,920
	noli				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO				
	con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,53	20,718
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	18,22	1,822
Z.06.50.0070.010	MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	4,12	1,236

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0050.010	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE di peso fino a Kg. 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	4,68	0,234
	materiali a piè d'opera				
X.10.05.0060.005	SASSI sassi da muro grossi (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,2	100kg	0,20	2,79	0,558
X.43.01.40.0170.01	CHIODERIA chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	4,00	1,45	5,800
Z.90.01.1001.025	MATERIALI f.c. ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,14	0,570
Z.90.01.1001.032	MATERIALI f.c. tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,60	m³	0,600	155,12	93,072
X.10.01.0010.010	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,6	m³	0,600	26,80	16,080
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				40,715
	Utile dell'Impresa del 10%				31,215
	Per arrotondamento				0,035
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**343,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**343,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	131,345
				Costo materiali fc	115,522
				Costo materiali fm	0,558
				Costo noli e trasporti	24,010
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,965
L.07.05.0050.005	**ASPORTO DELLO STRATO SUPERFICIALE RICCO DI PROPAGULI**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	27,46	0,275
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,007	h	0,01	34,35	0,240
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	1,21	0,006
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	42,89	0,214
Z.06.05.0080.020	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	30,67	0,153
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,133
	Utile dell'Impresa del 10%				0,102
	Per arrotondamento				-0,003

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,275
				Costo noli e trasporti	0,613
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,232
L.07.05.0055.005	**ASPORTO DELLO STRATO SOTTO-SUPERFICIALE DI TERRENO**	**m³**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	27,46	0,275
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,09	h	0,09	32,96	2,966
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	34,35	0,515
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	1,21	0,018
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	42,89	2,788
Z.06.05.0080.020	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	30,67	0,307
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,030
	Utile dell'Impresa del 10%				0,790
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**8,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**8,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,241
				Costo noli e trasporti	3,628
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,821
L.07.05.0060.005	**SPARGIMENTO DI SUOLO RICCO DI PROPAGULI**	**m²**	**1**		
	Noli				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	30,57	0,459
	Spargitore di compost				0,100
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,084
	Utile dell'Impresa del 10%				0,064
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,459

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,251
L.07.05.0065.005	**SPARGIMENTO DI TERRENO VEGETALE**	**m³**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	34,35	0,344
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	1,21	0,012
Z.06.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	42,89	1,287
Z.06.05.0080.020	PALA CARICATRICE CINGOLATA con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	30,67	0,153
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,467
	Utile dell'Impresa del 10%				0,358
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/m³)				**3,940**
	Prezzo di applicazione(Euro/m³)				**3,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				1,318
	Costo noli e trasporti				1,796
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,826
L.07.05.0070.005	**STABILIZZAZIONE CORTICALE DEI PENDII CON ARMATURA VEGETALE** **Installazione di 1 sistema a mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					8,780
	Spese generali del 15%				1,317
	Utile dell'Impresa del 10%				1,010
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**11,110**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**11,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,110
L.07.05.0070.010	**STABILIZZAZIONE CORTICALE DEI PENDII CON ARMATURA VEGETALE** **Installazione di 2 sistemi a mq**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					17,565
	Spese generali del 15%				2,635
	Utile dell'Impresa del 10%				2,020
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**22,220**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**22,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,220

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.05.0070.015	**STABILIZZAZIONE CORTICALE DEI PENDII CON ARMATURA VEGETALE**				
	Installazione di 3 sistemi a mq	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					26,350
	Spese generali del 15%				3,953
	Utile dell'Impresa del 10%				3,030
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,330**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,330
L.07.05.0075.005	**SEMINA A SPAGLIO**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					0,395
	Spese generali del 15%				0,059
	Utile dell'Impresa del 10%				0,045
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,500
L.07.10.0005.005	**RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA**				
	Per superfici fino a 500 mq.	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	32,96	1,318
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0515	h	0,05	30,57	1,574
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,071	h	0,07	27,46	1,950
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0030.010	ANCORAGGI				
	Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,37	1,480
Z.33.30.0010.005	GEOTESSILI ORGANICI				
	Stuoia in juta, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	0,80	0,800
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	14,89	0,298
	Utile e spese				
	Spese generali del 15%				1,113
	Utile dell'Impresa del 10%				0,853
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				4,842
	Costo materiali fc				2,280
	Costo noli e trasporti				0,298
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,970

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.10.0005.010	**RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA** **Per superfici da 500 a 3000 mq.**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	30,57	1,834
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,06	h	0,06	27,46	1,648
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0030.010	ANCORAGGI				
	Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,37	1,480
Z.33.30.0010.005	GEOTESSILI ORGANICI				
	Stuoia in juta, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	0,80	0,800
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,0118	h	0,01	14,89	0,176
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,039
	Utile dell'Impresa del 10%				0,797
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,471
				Costo materiali fc	2,280
				Costo noli e trasporti	0,176
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,833
L.07.10.0005.015	**RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA** **Per superfici oltre 3000 mq.**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0405	h	0,04	32,96	1,335
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,09	h	0,09	27,46	2,471
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0030.010	ANCORAGGI				
	Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,37	1,480
Z.33.30.0010.005	GEOTESSILI ORGANICI				
	Stuoia in juta, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	0,80	0,800
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,935
	Utile dell'Impresa del 10%				0,717
	Per arrotondamento				0,003

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,806
				Costo materiali fc	2,280
				Costo noli e trasporti	0,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,655
L.07.10.0007.005	**IDROSEMINA** **fino a 1000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,015	h	0,02	30,57	0,459
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	4,20	0,042
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,20	0,012
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	kg	0,04	4,08	0,163
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,21	0,021
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	42,38	0,424
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,005	h	0,01	37,65	0,188
	Spese generali del 15%				0,197
	Utile dell'Impresa del 10%				0,151
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,459
				Costo materiali fc	0,240
				Costo noli e trasporti	0,612
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,349
L.07.10.0007.010	**IDROSEMINA** **oltre i 1000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,012	h	0,01	30,57	0,367
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	kg		4,20	0,013
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA				
	A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	1,20	0,012
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI				
	Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	4,08	0,163
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI				
	Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI				
	Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,21	0,021
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,007	h	0,01	42,38	0,297
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO				
	Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	37,65	0,188
	Spese generali del 15%				0,159
	Utile dell'Impresa del 10%				0,122
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**1,340**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**1,340**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,367
	Costo materiali fc				0,211
	Costo noli e trasporti				0,485
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,277
L.07.10.0008.005	**IDROSEMINA POTENZIATA A SPESSORE CON SEMENTI DI VARIETA' SELEZIONATE fino a 1000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	30,57	0,917
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI				
	Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	4,08	0,163
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI				
	Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA				
	A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030	PACCIAMATURA				
	A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	42,38	0,848
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,470
	Utile dell'Impresa del 10%				0,361
	Per arrotondamento				0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,970**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,970**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				0,917
	Costo materiali fc				0,993
	Costo noli e trasporti				1,225
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,835
L.07.10.0008.010	**IDROSEMINA POTENZIATA A SPESSORE CON SEMENTI DI VARIETA' SELEZIONATE oltre i 1000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,015	h	0,02	30,57	0,459
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,04	kg	0,04	4,08	0,163
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030	PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	42,38	0,636
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,370
	Utile dell'Impresa del 10%				0,284
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,459
				Costo materiali fc	0,993
				Costo noli e trasporti	1,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,655
L.07.10.0009.005	**IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI fino a 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie magre (L. 4.5.42.25) almeno 8 g/mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,005+,02+,01	h	0,04	30,57	1,070
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
L.04.05.0042.025	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie magre contenente almeno 30 specie (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	154,01	1,540
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030	PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	42,38	0,848
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
trasporti)				
Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
Spese generali del 15%				0,469
Utile dell'Impresa del 10%				0,359
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**5,490**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**5,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,070
Costo materiali fc				0,830
Costo noli e trasporti				1,225
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,366
L.07.10.0009.010 IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI oltre i 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie magre (L. 4.5.42.25) almeno 8 g/mq	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,005+,012+,01	h	0,03	30,57	0,825
Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
L.04.05.0042.025 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie magre contenente almeno 30 specie (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	154,01	1,540
Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
Noli				
Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,012	h	0,01	42,38	0,509
Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
Spese generali del 15%				0,381
Utile dell'Impresa del 10%				0,292

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,750**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	0,825
			Costo materiali fc	0,830
			Costo noli e trasporti	0,886
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,210
L.07.10.0009.015 **IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI fino a 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie pingui (L. 4.5.42.30) almeno 6 g/mq**	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,005+,02+,01	h	0,04	30,57	1,070
Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
L.04.05.0042.030 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie pingui contenente almeno 20 specie (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	51,33	0,513
Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
Noli				
Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	42,38	0,848
Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
Spese generali del 15%				0,469
Utile dell'Impresa del 10%				0,359
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,070

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,830
				Costo noli e trasporti	1,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,346
L.07.10.0009.020	**IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI oltre i 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie pingui (L. 4.5.42.30) almeno 6 g/mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,005+0,012+0,01	h	0,03	30,57	0,825
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
L.04.05.0042.030	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie pingui contenente almeno 20 specie (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	51,33	0,513
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030	PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	42,38	0,509
Z.08.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,66	0,327
	Spese generali del 15%				0,374
	Utile dell'Impresa del 10%				0,287
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,825
				Costo materiali fc	0,830
				Costo noli e trasporti	0,836
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,180

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.10.0010.005	**IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI NATIVI** **fino a 1000 mq, con fiorume da praterie magre (L. 4.5.42.35) almeno 15 g/mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,03	h	0,03	30,57	0,917
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
L.04.05.0042.035	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre o poco concimate (max 50 kg di N per ha e per anno) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	35,94	0,359
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030	PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,02	h	0,02	42,38	0,848
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,446
	Utile dell'Impresa del 10%				0,342
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,917
				Costo materiali fc	0,830
				Costo noli e trasporti	1,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,149
L.07.10.0010.010	**IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI NATIVI** **oltre i 1000 mq, con fiorume da praterie magre (L. 4.5.42.35) almeno 15 g/mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,022	h	0,02	30,57	0,673
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
L.04.05.0042.035	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre o poco concimate (max 50 kg di N per ha e per anno) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	35,94	0,359
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030	PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	42,38	0,509
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,358
	Utile dell'Impresa del 10%				0,275
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,673
				Costo materiali fc	0,830
				Costo noli e trasporti	0,886
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,992
L.07.10.0010.015	**IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI NATIVI fino a 1000 mq, con fiorume da praterie pingui (L. 4.5.42.40) almeno 10 g/mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	30,57	0,917
	Materiali a piè d'opera				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
L.04.05.0042.040	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui, più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,27	0,103
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030	PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	42,38	0,848
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,446
	Utile dell'Impresa del 10%				0,342
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,917
				Costo materiali fc	0,830
				Costo noli e trasporti	1,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,887
L.07.10.0010.020	**IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI NATIVI oltre i 1000 mq, con fiorume da praterie pingui (L. 4.5.42.40) almeno 10 g/mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,022	h	0,02	30,57	0,673
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
L.04.05.0042.040	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui,				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	10,27	0,103
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI				
	Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA				
	A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030	PACCIAMATURA				
	A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI				
	Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm				
	Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	42,38	0,509
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO				
	Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,358
	Utile dell'Impresa del 10%				0,275
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,673
				Costo materiali fc	0,830
				Costo noli e trasporti	0,886
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,740
L.07.10.0012.005	**IDROSEMINA A MATRICI DI FIBRE LEGATE fino a 1000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	30,57	1,223
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	4,20	0,420
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI				
	Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	4,08	0,163
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI				
	Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA				
	A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,20	0,120
Z.33.30.0005.035	PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemine particolarmente difficili (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7	kg	0,70	4,00	2,800
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,21	0,021
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	42,38	1,271
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,960
	Utile dell'Impresa del 10%				0,736
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,223
				Costo materiali fc	3,526
				Costo noli e trasporti	1,648
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,693
L.07.10.0012.010	**IDROSEMINA A MATRICI DI FIBRE LEGATE oltre i 1000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	30,57	0,917
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	4,20	0,420
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	4,08	0,163
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,20	0,120
Z.33.30.0005.035	PACCIAMATURA A base di fibre di legno per idrosemine particolarmente difficili (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,7	kg	0,70	4,00	2,800
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,21	0,021
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	42,38	0,848

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,850
	Utile dell'Impresa del 10%				0,652
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,917
				Costo materiali fc	3,526
				Costo noli e trasporti	1,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,502
L.07.10.0015.005	**INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE a mano**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	30,57	4,586
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	27,46	5,492
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0015.145	GEOTESSILI SINTETICI Aggugliato in polipropilene, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,49	1,490
Z.33.30.0030.005	ANCORAGGI Fissaggi ad U (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,14	0,420
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	kg	0,06	4,08	0,245
Z.33.10.0015.005	TERRICCIO fm Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato, pH neutro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100		
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	15,29	0,306
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,881
	Utile dell'Impresa del 10%				1,442
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,078
				Costo materiali fc	2,155
				Costo noli e trasporti	0,306
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,321
L.07.10.0015.010	**INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE con idrosemina a spessore**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	30,57	3,057
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0015.145	GEOTESSILI SINTETICI				
	Aggugliato in polipropilene, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,49	1,490
Z.33.30.0030.005	ANCORAGGI				
	Fissaggi ad U (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,14	0,420
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
Z.33.30.0005.025	PACCIAMATURA				
	A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	1,20	0,024
Z.33.30.0005.030	PACCIAMATURA				
	A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	1,50	0,150
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI				
	Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	4,08	0,163
Z.33.10.0015.005	TERRICCIO fm				
	Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato, pH neutro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015		
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI				
	Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	43,98	0,880
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO				
	Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	15,29	0,306
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,450
	Utile dell'Impresa del 10%				1,112
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,803
				Costo materiali fc	2,300
				Costo noli e trasporti	1,563
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,564
L.07.10.0025.005	**SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO** **In due fasi fino a 500 m².**	**m²**	**1**		
	Manodopera				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	30,57	0,917
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	4,08	0,163
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	42,38	0,848
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,444
	Utile dell'Impresa del 10%				0,341
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,917
				Costo materiali fc	0,819
				Costo noli e trasporti	1,225
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,789
L.07.10.0025.010	**SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO In due fasi oltre i 500 m².**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	30,57	0,764
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	kg	0,04	4,08	0,163
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,21	0,032

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,015	m³	0,015	40,08	0,601
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	42,38	0,636
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	37,65	0,377
	Spese generali del 15%				0,389
	Utile dell'Impresa del 10%				0,299
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,764
				Costo materiali fc	0,819
				Costo noli e trasporti	1,013
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,684
L.07.10.0025.015	**SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO** **In tre fasi fino a 500 m².**				
		m²	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,043	h	0,04	30,57	1,315
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,055	kg	0,06	4,08	0,224
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	kg	0,25	0,21	0,053
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	m³	0,025	40,08	1,002
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,028	h	0,03	42,38	1,187
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	37,65	0,565
	Spese generali del 15%				0,655

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,502
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,315
				Costo materiali fc	1,302
				Costo noli e trasporti	1,752
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,161
L.07.10.0025.020	**SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO** **In tre fasi oltre i 500 m².**				
		m²	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,043	h	0,04	30,57	1,315
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.15.0005.005	COLLANTE PER IDROSEMINA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	4,20	0,021
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,055	kg	0,06	4,08	0,224
Z.33.25.0005.005	ORGANICI O MISTI Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	0,15	0,002
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	kg	0,25	0,21	0,053
Z.33.10.0015.010	TERRICCIO fm Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	m³	0,025	40,08	1,002
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,023	h	0,02	42,38	0,975
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	37,65	0,565
	Spese generali del 15%				0,624
	Utile dell'Impresa del 10%				0,478
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,315
				Costo materiali fc	1,302
				Costo noli e trasporti	1,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,103
L.07.10.0030.005	**CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE ROCCIOSE**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	30,57	6,114
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0010.035	GEOTESSILI ORGANICI				
	Stuoia in paglia e cocco, 450 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	0,94	0,940
Z.33.30.0015.045	GEOTESSILI SINTETICI				
	Filo continuo in polipropilene, 350 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m²	1,50	1,78	2,670
ZM.05.20.0040.010	RETI METALLICHE				
	rete metallica a doppia torsione maglia 8x10cm filo fortemente zincato 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	m²	1,20	3,53	4,236
ZM.05.20.0040.020	RETI METALLICHE				
	filo fortemente zincato diam. 2,2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	kg	0,50	2,04	1,020
X.43.05.30.0010.08	FUNE METALLICA 114 FILI ANIMA TESSILE				
	con ø di mm 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	m	1,00	2,28	2,280
X.43.01.05.0010.00	ACCIAIO PER C.L.S.				
	TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	5,00	0,97	4,850
X.12.01.0010.012	CEMENTI				
	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	100kg	0,20	17,85	3,570
Z.33.30.0030.010	ANCORAGGI				
	Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,37	0,740
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI				
	Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	4,08	0,408
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI				
	NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	kg	0,15	0,26	0,039
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI				
	Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,21	0,021
Z.33.10.0015.005	TERRICCIO fm				
	Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato, pH neutro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,120		
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	35,79	3,579
Z.06.40.0050.010	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO				
	Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	37,65	7,530
	Spese generali del 15%				8,748

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				6,707
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**73,770**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**73,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	26,436
			Costo materiali fc	13,238
			Costo materiali fm	7,432
			Costo noli e trasporti	11,213
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,451
L.07.10.0035.005 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO **Per superfici fino a m². 2.500**	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,033	h	0,03	30,57	1,009
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,06	h	0,06	27,46	1,648
Materiali a piè d'opera				
Z.33.05.0040.010 MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,045	kg	0,05	4,08	0,184
Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,26	0,026
Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,21	0,021
Noli				
Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,02	h	0,02	34,35	0,687
Utili e spese				
Spese generali del 15%				0,536
Utile dell'Impresa del 10%				0,411
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	2,657
			Costo materiali fc	0,231
			Costo noli e trasporti	0,687
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,945
L.07.10.0035.010 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO **Per superfici oltre a m². 2.500**	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,027	h	0,03	30,57	0,825
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	27,46	1,373
Materiali a piè d'opera				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03	kg	0,03	4,08	0,122
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,26	0,026
Z.33.20.0005.010	CORRETTIVI Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	kg	0,05	0,21	0,011
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	34,35	0,515
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,431
	Utile dell'Impresa del 10%				0,330
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,198
				Costo materiali fc	0,159
				Costo noli e trasporti	0,515
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,758
L.07.10.0038.005	**RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO** **Per superfici fino a 2000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	30,57	0,306
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	27,46	0,412
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,021	kg	0,02	4,08	0,086
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,004	m³	0,004	34,20	0,137
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	34,35	0,344
	Spese generali del 15%				0,193
	Utile dell'Impresa del 10%				0,148
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,718
				Costo materiali fc	0,223
				Costo noli e trasporti	0,344
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,345

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.10.0038.010	**RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO** **Per superfici oltre i 2000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0095	h	0,01	30,57	0,290
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	27,46	0,412
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,02	kg	0,02	4,08	0,082
X.10.01.0005.005	SABBIA sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,003	m³	0,003	34,20	0,103
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,008	h	0,01	34,35	0,275
	Spese generali del 15%				0,174
	Utile dell'Impresa del 10%				0,134
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,702
				Costo materiali fc	0,185
				Costo noli e trasporti	0,275
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,308
L.07.10.0040.005	**CONCIMAZIONE DI FONDO**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,007	h	0,01	27,46	0,192
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	kg	0,10	0,26	0,026
	Noli				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	22,00	0,110
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,049
	Utile dell'Impresa del 10%				0,038
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,192
				Costo materiali fc	0,026
				Costo noli e trasporti	0,110

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,092
L.07.10.0045.005	**CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,0065	h	0,01	27,46	0,178
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	kg	0,05	0,26	0,013
	Noli				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	22,00	0,110
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,045
	Utile dell'Impresa del 10%				0,035
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,178
				Costo materiali fc	0,013
				Costo noli e trasporti	0,110
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		0,079
L.07.10.0046.005	**SPARGIMENTO DI COMPOST**	**m³**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.45.0010.020	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "D" (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	25,56	3,408
	Materiali a piè d'opera				
Z.32.20.005	compost fc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	35,00	35,000
	Noli				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	22,00	3,667
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				6,311
	Utile dell'Impresa del 10%				4,839
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**53,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**53,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,408
				Costo materiali fc	35,000
				Costo noli e trasporti	3,667
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		11,155
L.07.10.0050.005	**SEMINA con miscuglio di sementi selezionate (L.4.5.40) 30 g su mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	27,46	0,549

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,01	h	0,01	30,57	0,306
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.05.0040.010	MISCUGLI Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,01	kg	0,01	4,08	0,041
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,157
	Utile dell'Impresa del 10%				0,120
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,855
				Costo materiali fc	0,041
				Costo noli e trasporti	0,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,275
L.07.10.0050.010	**SEMINA con miscuglio di sementi di ecotipi nativi per praterie magre (L.4.5.42.25) 4 g su mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,01	h	0,01	30,57	0,306
	Materiali a piè d'opera				
L.04.05.0042.025	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie magre contenente almeno 30 specie (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	154,01	0,770
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,151
	Utile dell'Impresa del 10%				0,116
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,855
				Costo noli e trasporti	0,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,036
L.07.10.0050.015	**SEMINA con miscuglio di sementi di ecotipi nativi per praterie pingui (L.4.5.42.30) 4 g su mq**	**m²**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,01	h	0,01	30,57	0,306
	Materiali a piè d'opera				
L.04.05.0042.030	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per praterie pingui contenente almeno 20 specie (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	51,33	0,257
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,151
	Utile dell'Impresa del 10%				0,141
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,855
				Costo noli e trasporti	0,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,545
L.07.10.0050.020	**SEMINA con fiorume di ecotipi nativi (L.4.5.42.35) da praterie magre 10 g su mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,01	h	0,01	30,57	0,306
	Materiali a piè d'opera				
L.04.05.0042.035	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre o poco concimate (max 50 kg di N per ha e per anno) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	35,94	0,180
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,151
	Utile dell'Impresa del 10%				0,116
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,855

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,445
L.07.10.0050.025	**SEMINA** **con fiorume di ecotipi nativi (L.4.5.42.40) da praterie pingui 10 g su mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,02	h	0,02	27,46	0,549
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,01	h	0,01	30,57	0,306
	Materiali a piè d'opera				
L.04.05.0042.040	MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui, più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 0,005	kg	0,01	10,27	0,051
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,151
	Utile dell'Impresa del 10%				0,116
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,855
				Costo noli e trasporti	0,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,317
L.07.10.0052.005	**INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE** **con fieno da praterie locali magre (L.4.5.42.5), 700 g per mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	27,46	0,412
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,01	h	0,01	30,57	0,306
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.005	PACCIAMATURA Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	100kg	0,10	18,38	1,838
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,360
Z.38.10.0020.005	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 g/m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	0,86	0,860
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
trasporti)				
Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
Utilie spese				
Spese generali del 15%				0,589
Utile dell'Impresa del 10%				0,451
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**4,970**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**4,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,718
Costo materiali fc				3,058
Costo noli e trasporti				0,149
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,045
L.07.10.0052.010 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE con fieno da praterie locali pingui (L.4.5.42.10), 500 g per mq	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,015	h	0,02	27,46	0,412
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,01	h	0,01	30,57	0,306
Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA				
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,07	100kg	0,07	18,38	1,287
Z.38.10.0020.005 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 g/m²				
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	0,86	0,860
X.28.01.0050.010 LEGNAMI				
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE				
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,360
Noli				
Z.06.10.0050.010 FURGONE				
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
Utilie spese				
Spese generali del 15%				0,506
Utile dell'Impresa del 10%				0,388
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**4,270**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**4,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,718
Costo materiali fc				2,507
Costo noli e trasporti				0,149
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,896
L.07.10.0052.015 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE con erba verde da praterie locali magre (L.4.5.42.15), 2000 g per mq	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	27,46	0,412
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,01	h	0,01	30,57	0,306
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.005	PACCIAMATURA Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,045	100kg	0,05	18,38	0,827
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,360
Z.38.10.0020.005	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 g/m²				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	0,86	0,860
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
	Utilie spese				
	Spese generali del 15%				0,437
	Utile dell'Impresa del 10%				0,335
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,718
				Costo materiali fc	2,047
				Costo noli e trasporti	0,149
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,776
L.07.10.0052.020	**INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE con erba verde da praterie locali pingui (L.4.5.42.20), 1500 g per mq**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,015	h	0,02	27,46	0,412
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,01	h	0,01	30,57	0,306
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.005	PACCIAMATURA Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	100kg	0,04	18,38	0,735
X.28.01.0050.010	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE				
	listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,360
Z.38.10.0020.005	GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA 200 g/m²				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	0,86	0,860
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	14,89	0,149
	Utilie spese				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				0,423
Utile dell'Impresa del 10%				0,325
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,570**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,718
Costo materiali fc				1,955
Costo noli e trasporti				0,149
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,748
L.07.10.0055.005 GEORETE DI PROTEZIONE				
Spessore cm 1.	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	30,57	1,529
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	27,46	1,373
Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0015.170 GEOTESSILI SINTETICI Filamento in poliammide a struttura tridimensionale indice alveolare 90%, spessore cm 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1,1	m²	1,10	3,05	3,355
Z.33.30.0030.005 ANCORAGGI				
Fissaggi ad U (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,14	0,280
Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE				
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,025	m³	0,025	19,36	0,484
Noli				
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	13,74	0,687
Spese generali del 15%				1,156
Utile dell'Impresa del 10%				0,886
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**9,750**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**9,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,902
Costo materiali fc				4,119
Costo noli e trasporti				0,687
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,042
L.07.10.0055.010 GEORETE DI PROTEZIONE				
Spessore cm 2.	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	30,57	1,529
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,08	h	0,08	27,46	2,197
Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0015.170 GEOTESSILI SINTETICI Filamento in poliammide a struttura tridimensionale indice				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	alveolare 90%, spessore cm 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,1	m²	1,10	3,05	3,355
Z.33.30.0030.005	ANCORAGGI				
	Fissaggi ad U (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,14	0,280
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,035	m³	0,035	19,36	0,678
	Noli				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	13,74	0,687
	Spese generali del 15%				1,309
	Utile dell'Impresa del 10%				1,004
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,040**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	3,726
				Costo materiali fc	4,313
				Costo noli e trasporti	0,687
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,314
L.07.10.0060.010	**PACCIAMATURA CON CORTECCIA**				
	Per aree fino a 100 m²	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	27,46	0,275
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,05	h	0,05	30,57	1,529
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.010	PACCIAMATURA				
	Corteccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	19,94	2,991
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,05	h	0,05	14,89	0,745
	Utilie spese				
	Spese generali del 15%				0,831
	Utile dell'Impresa del 10%				0,637
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**7,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**7,010**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,804
				Costo materiali fc	2,991
				Costo noli e trasporti	0,745
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,470
L.07.10.0060.015	**PACCIAMATURA CON CORTECCIA**				
	Per aree oltre i 100 m²	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	27,46	0,275
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,025	h	0,03	30,57	0,764
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.010	PACCIAMATURA				
	Corteccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,15	m³	0,150	19,94	2,991
	Noli				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,025	h	0,03	24,50	0,613
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,696
	Utile dell'Impresa del 10%				0,534
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,039
				Costo materiali fc	2,991
				Costo noli e trasporti	0,613
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,227
L.07.10.0065.005	**PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO** **con materiale vegetale di provenienza non specificata**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	27,46	0,137
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	30,57	0,917
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.005	PACCIAMATURA				
	Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,025	100kg	0,03	18,38	0,460
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	34,35	1,031
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI				
	rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	1,51	0,045
	Utilie spese				
	Spese generali del 15%				0,389
	Utile dell'Impresa del 10%				0,298
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,054
				Costo materiali fc	0,460

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	1,076
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,690
L.07.10.0065.010	**PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO** **con fieno da praterie locali magre**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	27,46	0,137
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	30,57	0,917
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.005	PACCIAMATURA Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,04	100kg	0,04	18,38	0,735
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	34,35	1,031
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	1,51	0,045
	Utilie spese				
	Spese generali del 15%				0,430
	Utile dell'Impresa del 10%				0,330
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,054
				Costo materiali fc	0,735
				Costo noli e trasporti	1,076
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,765
L.07.10.0065.015	**PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO** **con fieno da praterie locali pingui**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,005	h	0,01	27,46	0,137
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	30,57	0,917
	Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.005	PACCIAMATURA Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,028	100kg	0,03	18,38	0,515
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	34,35	1,031
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	1,51	0,045

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utilie spese				
Spese generali del 15%				0,397
Utile dell'Impresa del 10%				0,304
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,350**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,054
Costo materiali fc				0,515
Costo noli e trasporti				1,076
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,705
L.07.10.0065.020 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO con erba verde da praterie locali magre, 2000 g per mq	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,005	h	0,01	27,46	0,137
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: ,03	h	0,03	30,57	0,917
Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,018	100kg	0,02	18,38	0,331
Noli				
Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	34,35	1,031
Z.06.10.0030.020 RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,03	h	0,03	1,51	0,045
Utilie spese				
Spese generali del 15%				0,369
Utile dell'Impresa del 10%				0,283
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**3,110**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**3,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				1,054
Costo materiali fc				0,331
Costo noli e trasporti				1,076
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,649
L.07.10.0065.025 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO con erba verde da praterie locali pingui, 1500 g per mq	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,005	h	0,01	27,46	0,137
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	0,03	30,57	0,917
Materiali a piè d'opera				
Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,012	100kg	0,01	18,38	0,221
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	34,35	1,031
Z.06.10.0030.020	RIMORCHI rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	1,51	0,045
	Utilie spese				
	Spese generali del 15%				0,353
	Utile dell'Impresa del 10%				0,270
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,054
				Costo materiali fc	0,221
				Costo noli e trasporti	1,076
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,619
L.07.10.0070.010	**MESSA A DIMORA DI PIANTE TAPPEZZANTI su terreno nudo**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	26,73	5,346
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	14,89	1,489
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	30,00	0,15	4,500
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				2,195
	Utile dell'Impresa del 10%				1,683
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,642
				Costo materiali fc	4,500
				Costo noli e trasporti	1,489
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,879
L.07.10.0070.015	**MESSA A DIMORA DI PIANTE TAPPEZZANTI su telo paciamante**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	27,46	2,746
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/3	h	0,33	26,73	8,910
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/10	h	0,10	14,89	1,489
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	30,00	0,15	4,500
Z.33.30.0015.030	GEOTESSILI SINTETICI				
	Filo continuo in polipropilene, 200 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,03	1,030
Z.33.30.0030.010	ANCORAGGI				
	Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,37	2,220
Z.33.30.0005.010	PACCIAMATURA				
	Corteccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1/12	m³	0,083	19,94	1,662
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				3,384
	Utile dell'Impresa del 10%				2,594
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,540**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,656
				Costo materiali fc	9,412
				Costo noli e trasporti	1,489
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,983
L.07.10.0072.005	**MESSA A DIMORA DI BORDURE E AIUOLE** **su terreno nudo**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	27,46	5,492
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA				
	operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	26,73	5,346
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/50	h	1,20	14,89	17,868
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	40,00	0,15	6,000
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				5,206
	Utile dell'Impresa del 10%				3,991
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**43,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**43,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,838
				Costo materiali fc	6,000
				Costo noli e trasporti	17,868
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,194

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.10.0072.010	**MESSA A DIMORA DI BORDURE E AIUOLE su telo paciamante**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	27,46	8,238
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	26,73	8,019
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/50	h	1,20	14,89	17,868
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	40,00	0,15	6,000
Z.33.30.0015.030	GEOTESSILI SINTETICI Filo continuo in polipropilene, 200 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	1,03	1,030
Z.33.30.0030.010	ANCORAGGI				
	Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,37	2,220
Z.33.30.0005.010	PACCIAMATURA Corteccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,07	m³	0,070	19,94	1,396
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				6,716
	Utile dell'Impresa del 10%				5,149
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**56,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**56,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,257
				Costo materiali fc	10,646
				Costo noli e trasporti	17,868
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,869
L.07.10.0080.005	**MESSA A DIMORA DI CESPUGLIONI**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	27,46	10,984
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	26,73	8,019
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/30	h	2,00	14,89	29,780
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	10,00	0,15	1,500
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				7,542
	Utile dell'Impresa del 10%				5,783
	Per arrotondamento				0,002

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**63,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**63,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,003
				Costo materiali fc	1,500
				Costo noli e trasporti	29,780
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,327
L.07.10.0085.005	**MESSA A DIMORA DI PICCOLI ALBERI O PIANTE ARBUSTIVE**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: /90	h	0,33	27,46	9,153
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,20	h	0,20	26,73	5,346
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	0,33	14,89	4,963
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	20,00	0,15	3,000
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				3,369
	Utile dell'Impresa del 10%				2,583
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**28,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**28,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,499
				Costo materiali fc	3,000
				Costo noli e trasporti	4,963
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,948
L.07.10.0095.005	**MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA per piante di circ. 8 a 12 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,63	h	0,63	27,46	17,300
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,40	h	0,40	26,73	10,692
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	14,89	2,382
	Materiali				
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI				
	NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,26	0,260
Z.33.25.0005.010	ORGANICI O MISTI				
	Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,15	0,150
Z.31.05.0105.002	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate				
	palo con punta D= 6 L= 200 per sostegno piante nei parchi (palo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	tutore) (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	5,40	10,800
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				6,238
	Utile dell'Impresa del 10%				4,782
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	27,992
				Costo materiali fc	0,410
				Costo materiali fm	10,800
				Costo noli e trasporti	2,382
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,016
L.07.10.0095.007	**MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA per piante di circ. 12 a 16 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,60	h	0,60	27,46	16,476
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	26,73	12,029
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,16	h	0,16	14,89	2,382
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,33	h	0,33	11,13	3,673
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	12,00	0,15	1,800
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	0,26	0,078
Z.31.05.0105.010	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	13,40	26,800
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				7,681
	Utile dell'Impresa del 10%				5,889
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	28,505
				Costo materiali fc	1,878
				Costo materiali fm	26,800
				Costo noli e trasporti	6,055
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,572
L.07.10.0095.010	**MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA per piante di circ. 16 a 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1,20	h	1,20	32,96	39,552
Z.01.45.0010.020	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA				
	operaio livello "D" (qualificato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	25,56	25,560
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	14,89	2,978
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	11,13	5,565
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	12,00	0,15	1,800
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI				
	NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	0,26	0,078
Z.31.05.0105.010	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate				
	piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	13,40	26,800
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				15,350
	Utile dell'Impresa del 10%				11,768
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**129,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**129,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	65,112
				Costo materiali fc	1,878
				Costo materiali fm	26,800
				Costo noli e trasporti	8,543
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,117
L.07.10.0095.012	**MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA**				
	per piante di circ. 20 a 25 cm	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,50	h	1,50	27,46	41,190
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA				
	operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,30	h	1,30	26,73	34,749
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	14,89	2,978
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	11,13	12,243
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	20,00	0,15	3,000
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI				
	NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	kg	0,40	0,26	0,104

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.31.05.0105.010	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate				
	piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	13,40	26,800
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				12,947
	Utile dell'Impresa del 10%				9,926
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**143,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**143,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	75,939
				Costo materiali fc	3,104
				Costo materiali fm	26,800
				Costo noli e trasporti	15,221
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,876
L.07.10.0095.015	**MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA per piante di circ. 25 a 30 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,30	h	2,30	27,46	63,158
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA				
	operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	26,73	53,460
	Noli				
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	40,65	8,130
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,40	h	1,40	11,13	15,582
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	30,00	0,15	4,500
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI				
	NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	1,00	0,26	0,260
Z.31.05.0105.010	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate				
	piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	13,40	26,800
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				17,765
	Utile dell'Impresa del 10%				13,620
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**203,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**203,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	116,618
				Costo materiali fc	4,760
				Costo materiali fm	26,800
				Costo noli e trasporti	23,712
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,390
L.07.10.0095.020	**MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA per piante di circ. 30 a 40 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)	h	3,00	27,46	82,380
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	26,73	80,190
	Noli				
Z.06.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	40,65	14,228
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,50	h	2,50	11,13	27,825
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	40,00	0,15	6,000
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	kg	1,50	0,26	0,390
Z.31.05.0105.010	PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la formazione di staccionate piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)	cad.	2,00	13,40	26,800
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				23,643
	Utile dell'Impresa del 10%				18,127
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**279,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**279,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	162,570
				Costo materiali fc	6,390
				Costo materiali fm	26,800
				Costo noli e trasporti	42,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,767
L.07.10.0100.005	**MESSA A DIMORA DI ALBERI A PIRAMIDE O CESPUGLIO per piante da 3 a 4 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,73	26,730
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	14,89	14,890
Z.06.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	11,13	11,130
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	12,00	0,15	1,800
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	0,26	0,078
L.04.28.0005.010	IN LEGNO DI PINO TRATTATO lunghezza 3 m, Ø 8 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	2,00	10,27	20,540
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				12,313

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				9,440
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**124,380**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**124,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	54,190
			Costo materiali fc	1,878
			Costo noli e trasporti	26,020
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,296
L.07.10.0100.010 MESSA A DIMORA DI ALBERI A PIRAMIDE O CESPUGLIO per piante da 4 a 5 m	**cad.**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,60	h	0,60	27,46	16,476
Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,30	h	0,30	26,73	8,019
Noli				
Z.31.01.0010.010 TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	49,96	49,960
Z.07.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,5	h	1,50	44,09	66,135
Materiali				
Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	12,00	0,15	1,800
Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,3	kg	0,30	0,26	0,078
L.04.28.0005.015 IN LEGNO DI PINO TRATTATO lunghezza 3 m, Ø 10 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	2,00	15,24	30,480
Utili e spese				
Spese generali del 15%				25,942
Utile dell'Impresa del 10%				
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**198,890**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**198,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	24,495
			Costo materiali fc	1,878
			Costo noli e trasporti	116,095
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,430
L.07.10.0100.015 MESSA A DIMORA DI ALBERI A PIRAMIDE O CESPUGLIO per piante da 5 a 6 m	**cad.**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,73	26,730
Noli				
Z.31.01.0010.010 TRASPORTI Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,20	h	1,20	49,96	59,952
Z.07.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,60	h	1,60	65,83	105,328
	Materiali				
Z.33.20.0010.005	AMMENDANTI				
	Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	l	12,00	0,15	1,800
Z.33.25.0010.005	CHIMICI O MINERALI NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,30	0,26	0,078
L.04.28.0005.015	IN LEGNO DI PINO TRATTATO lunghezza 3 m, Ø 10 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)				
	Formula quantità: 2/1,265	cad.	1,58	15,24	24,095
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				36,816
	Utile dell'Impresa del 10%				28,226
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**310,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**310,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	54,190
				Costo materiali fc	1,878
				Costo noli e trasporti	165,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	89,147
L.07.15.0005.010	**SFALCIO DELL'ERBA A MANO** **senza rimozione dell'erba tagliata**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.45.0010.005	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	28,66	0,287
	Mezzi d'opera				
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,043
	Utile dell'Impresa del 10%				0,033
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,287
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,073
L.07.15.0005.015	**SFALCIO DELL'ERBA A MANO** **con raccolta e rimozione dei materiali di risulta in discarica o luogo convenuto**		**1**		
	Manodopera				
Z.01.45.0010.005	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/100	h	0,01	28,66	0,287
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	26,73	0,267
	Mezzi d'opera				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: ,002	h		34,35	0,069
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,002	h		1,21	0,002
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,094
	Utile dell'Impresa del 10%				0,072
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/)	**0,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/)	**0,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,554
				Costo noli e trasporti	0,071
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,165
L.07.15.0010.010	**SFALCIO DELL'ERBA CON FALCIATRICE senza rimozione dell'erba tagliata**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.45.0010.005	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1000	h		28,66	0,029
	Mezzi d'opera				
Z.06.40.0240.005	MOTOCOLTIVATORE (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/1000	d		48,59	0,049
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,012
	Utile dell'Impresa del 10%				0,009
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,029
				Costo noli e trasporti	0,049
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,022
L.07.15.0010.015	**SFALCIO DELL'ERBA CON FALCIATRICE con raccolta e rimozione dei materiali di risulta in discarica o luogo convenuto**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.45.0010.005	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1000	h		28,66	0,029
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/1000	h		26,73	0,027
	Mezzi d'opera				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	22,00	0,220
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	1,21	0,012
Z.06.40.0240.005	MOTOCOLTIVATORE (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/1000	d		48,59	0,049

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,051
	Utile dell'Impresa del 10%				0,039
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,056
				Costo noli e trasporti	0,281
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,093
L.07.15.0015.005	**SFALCIO E RACCOLTA DELL'ERBA CON TRATTORE E BARRA FALCIANTE**	**m²**	**1**		
	Mezzi d'opera				
Z.06.10.0020.020	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/500	h		22,00	0,044
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/500	h		1,21	0,002
	Manodopera				
Z.01.45.0010.005	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/500	h		28,66	0,057
	Spese generali del 15%				0,015
	Utile dell'Impresa del 10%				0,012
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**0,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**0,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,057
				Costo noli e trasporti	0,046
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,027
L.07.15.0030.005	**DECESPUGLIAMENTO DI SENTIERI**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.45.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,08	h	0,08	26,73	2,138
Z.01.45.0010.010	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,032	h	0,03	27,83	0,891
	Mezzi d'opera				
Z.06.10.0020.010	TRATTORE GOMMATO con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,002	h		14,33	0,029
Z.06.10.0030.010	RIMORCHI rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,002	h		1,21	0,002
	Materiali				
Z.33.05.0040.040	MISCUGLI Rigenerazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,05	kg	0,05	2,96	0,148
	Spese generali del 15%				0,481
	Utile dell'Impresa del 10%				0,369

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,029
				Costo materiali fc	0,148
				Costo noli e trasporti	0,031
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,852
L.07.15.0032.005	**SISTEMAZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,10	h	0,10	27,46	2,746
	Noli				
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	18,22	0,182
	Indennità				
Z.10.02.0020.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI SCAVO terre pulite umide e argillose con trovanti volume fino 0.10 m³ CER 170504 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	m³	0,060	8,86	0,532
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,519
	Utile dell'Impresa del 10%				0,398
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,746
				Costo materiali fc	0,532
				Costo noli e trasporti	0,182
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,920
L.07.15.0035.005	**TRITURAZIONE CON CIPPATRICE** **Per cippatrice montata su trattore da 70 a 120 CV, per tronchi fino a 18 cm di diametro.**	**m³**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,2	h	2,20	27,46	60,412
	Noli				
Z.06.10.0020.030	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	34,35	37,785
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				14,730
	Utile dell'Impresa del 10%				11,293
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**124,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**124,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,412
				Costo noli e trasporti	37,785
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,023

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.15.0035.010	**TRITURAZIONE CON CIPPATRICE** **Per cippatrice montata su trattore da 121 a 140 CV, per tronchi fino a 25 cm di diametro.**	**m³**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	27,46	68,650
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,25	h	1,25	42,38	52,975
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				18,244
	Utile dell'Impresa del 10%				13,987
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**153,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**153,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	68,650
				Costo noli e trasporti	52,975
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,235
L.07.15.0040.005	**TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE** **Fino a 10 metri d'altezza e per un minimo di 10 piante.**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.45.0010.010	Operaio Specializzato settore Artigianato: IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	27,83	9,741
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	42,38	8,476
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				2,733
	Utile dell'Impresa del 10%				2,095
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**23,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**23,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,741
				Costo noli e trasporti	8,476
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,833
L.07.15.0040.010	**TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE** **Da 10 a 20 m d'altezza e per un minimo di 10 piante.**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.45.0010.010	Operaio qualificato: IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	27,83	9,741
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	42,38	10,595

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				3,050
	Utile dell'Impresa del 10%				2,339
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**25,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**25,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,741
				Costo noli e trasporti	10,595
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,394
L.07.15.0040.015	**TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE** **Oltre 20 metri d'altezza e per un minimo di 10 piante.**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.45.0010.010	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,3105	h	0,31	27,83	8,641
	Noli				
Z.06.10.0020.040	TRATTORE GOMMATO con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,30	h	0,30	42,38	12,714
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				3,203
	Utile dell'Impresa del 10%				2,456
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**27,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**27,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,641
				Costo noli e trasporti	12,714
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,655
L.07.15.0050.005	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione media fino a 200 cm**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	27,46	1,785
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,012	h	0,01	14,89	0,179
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,295
	Utile dell'Impresa del 10%				0,226
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,785
				Costo noli e trasporti	0,179
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,526
L.07.15.0050.010	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione media da 200 a 400 cm**	**m**	**1**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,11	h	0,11	27,46	3,021
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,021	h	0,02	14,89	0,313
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,500
	Utile dell'Impresa del 10%				0,383
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**4,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**4,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,021
				Costo noli e trasporti	0,313
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,886
L.07.15.0050.015	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione media da 400 a 600 cm**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	27,46	6,041
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	14,89	0,447
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,973
	Utile dell'Impresa del 10%				0,746
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,041
				Costo noli e trasporti	0,447
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,722
L.07.15.0050.020	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione media da 600 a 800 cm**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,31	h	0,31	27,46	8,513
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,04	h	0,04	14,89	0,596
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,366
	Utile dell'Impresa del 10%				1,048

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,520**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	8,513
			Costo noli e trasporti	0,596
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,411
L.07.15.0050.025 **POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm**	**m**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,55	h	0,55	27,46	15,103
Noli				
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,07	h	0,07	14,89	1,042
Utili e spese				
Spese generali del 15%				2,422
Utile dell'Impresa del 10%				1,857
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**20,420**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**20,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	15,103
			Costo noli e trasporti	1,042
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,275
L.07.15.0050.030 **POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m**	**m**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,065	h	0,07	27,46	1,785
Noli				
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,012	h	0,01	14,89	0,179
Utili e spese				
Spese generali del 15%				0,295
Utile dell'Impresa del 10%				0,226
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**2,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**2,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	1,785
			Costo noli e trasporti	0,179
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,526
L.07.15.0050.035 **POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m**	**m**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	27,46	6,041
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,03	h	0,03	14,89	0,447
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,973
	Utile dell'Impresa del 10%				0,746
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,041
				Costo noli e trasporti	0,447
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,722
L.07.15.0050.040	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,29	h	0,29	27,46	7,963
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,037	h	0,04	14,89	0,551
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,277
	Utile dell'Impresa del 10%				0,979
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**10,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**10,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,963
				Costo noli e trasporti	0,551
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,256
L.07.15.0050.045	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m**	**m**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	27,46	12,357
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	14,89	0,789
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,972
	Utile dell'Impresa del 10%				1,512
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	12,357
				Costo noli e trasporti	0,789
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,484
L.07.15.0050.050	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **arbusti e cespugli isolati di altezza fino a 1 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,10	27,46	2,746
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,017	h	0,02	14,89	0,253
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,450
	Utile dell'Impresa del 10%				0,345
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,746
				Costo noli e trasporti	0,253
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,791
L.07.15.0050.055	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **arbusti e cespugli isolati di altezza da 1 m a 1,5 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	27,46	6,041
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,031	h	0,03	14,89	0,462
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,975
	Utile dell'Impresa del 10%				0,748
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**8,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**8,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	6,041
				Costo noli e trasporti	0,462
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,727
L.07.15.0050.060	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **arbusti e cespugli isolati di altezza oltre a 1,5 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	27,46	10,984
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,058	h	0,06	14,89	0,864

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,777
	Utile dell'Impresa del 10%				1,363
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**14,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**14,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,984
				Costo noli e trasporti	0,864
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,142
L.07.15.0050.065	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **arbusti e cespugli in macchie di altezza fino a 1 m**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,065	h	0,07	27,46	1,785
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,013	h	0,01	14,89	0,194
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,297
	Utile dell'Impresa del 10%				0,228
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**2,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**2,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,785
				Costo noli e trasporti	0,194
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,521
L.07.15.0050.070	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **arbusti e cespugli in macchie di altezza da 1 m a 1,5 m**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,155	h	0,16	27,46	4,256
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,026	h	0,03	14,89	0,387
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,696
	Utile dell'Impresa del 10%				0,534
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,256
				Costo noli e trasporti	0,387
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,227
L.07.15.0050.075	**POTATURA DI ARBUSTI, SIEPI O CESPUGLI** **arbusti e cespugli in macchie di altezza da 1,5 m a 2,5**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,39	h	0,39	27,46	10,709
	Noli				
Z.06.10.0050.010	FURGONE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,053	h	0,05	14,89	0,789
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,725
	Utile dell'Impresa del 10%				1,322
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**14,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**14,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,709
				Costo noli e trasporti	0,789
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,052
L.07.15.0055.005	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI**				
	a chioma espansa, su strada, altezza da 6 a 12 m	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	32,96	42,848
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	13,74	8,244
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				18,168
	Utile dell'Impresa del 10%				13,929
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**153,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**153,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	78,546
				Costo noli e trasporti	42,574
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,100
L.07.15.0055.010	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI**				
	a chioma espansa, su strada, altezza da 12 a 16 m	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	32,96	59,328
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	27,46	49,428

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,33	54,928
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,1	h	1,10	13,74	15,114
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				26,820
	Utile dell'Impresa del 10%				20,562
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**226,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**226,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,756
				Costo noli e trasporti	70,042
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,382
L.07.15.0055.015	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma espansa, su strada, altezza da 16 a 23 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	32,96	82,400
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	27,46	68,650
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,33	85,825
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	13,74	27,480
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				39,653
	Utile dell'Impresa del 10%				30,401
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**334,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**334,410**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	151,050
				Costo noli e trasporti	113,305
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,055
L.07.15.0055.020	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma espansa, su strada, altezza da 23 a 30 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	32,96	164,800
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,46	109,840
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	6,00	34,33	205,980
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	13,74	27,480
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				76,215
	Utile dell'Impresa del 10%				58,432
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**642,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**642,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	274,640
				Costo noli e trasporti	233,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	134,650
L.07.15.0055.025	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 6 a 12 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,0	h	1,00	27,46	27,460
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,33	17,165
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	13,74	6,870
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				12,668
	Utile dell'Impresa del 10%				9,712
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**106,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**106,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,420
				Costo noli e trasporti	24,035
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,385
L.07.15.0055.030	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 12 a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,46	41,190
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,33	41,196
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,85	13,74	11,679
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				21,526
	Utile dell'Impresa del 10%				16,503
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**181,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**181,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	90,630
				Costo noli e trasporti	52,875
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,025
L.07.15.0055.035	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 16 a 23 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	32,96	82,400
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	27,46	68,650
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,33	85,825
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				37,592
	Utile dell'Impresa del 10%				28,821
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**317,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**317,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	151,050
				Costo noli e trasporti	99,565
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,415
L.07.15.0055.040	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 23 a 30 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,3	h	3,30	32,96	108,768
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 3,3	h	3,30	27,46	90,618
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	4,00	34,33	137,320
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	13,74	27,480
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				54,628
	Utile dell'Impresa del 10%				41,881
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**460,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**460,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	199,386
				Costo noli e trasporti	164,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,514
L.07.15.0055.045	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma piramidale, su strada, altezza da 6 a 12 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	27,46	21,968
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	34,33	27,464
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	13,74	4,122
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				11,988
	Utile dell'Impresa del 10%				9,191
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,336
				Costo noli e trasporti	31,586
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,178
L.07.15.0055.050	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma piramidale, su strada, altezza da 12 a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	27,46	32,952
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	13,74	10,992
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				17,674
	Utile dell'Impresa del 10%				13,550
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**149,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**149,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	72,504
				Costo noli e trasporti	45,322
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,224
L.07.15.0055.055	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma piramidale, su strada, altezza da 16 a 23 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	32,96	52,736
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	27,46	43,936
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,3	h	2,30	34,33	78,959
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	13,74	10,992
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				27,993
	Utile dell'Impresa del 10%				21,462
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**236,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**236,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	96,672
				Costo noli e trasporti	89,951
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,457
L.07.15.0055.060	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma piramidale, su strada, altezza da 23 a 30 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	32,96	82,400
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	27,46	68,650
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	4,00	34,33	137,320
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	13,74	16,488
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				45,729
	Utile dell'Impresa del 10%				35,059
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**385,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**385,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	151,050
				Costo noli e trasporti	153,808
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,792
L.07.15.0055.065	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 6 a 12 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	27,46	19,222
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,33	17,165
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	13,74	2,748
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				8,837
	Utile dell'Impresa del 10%				6,775
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**74,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**74,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,998
				Costo noli e trasporti	19,913
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,609
L.07.15.0055.070	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI** **a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 12 a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,96	23,072

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	27,46	19,222
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,9	h	0,90	34,33	30,897
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	13,74	6,870
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				12,009
	Utile dell'Impresa del 10%				9,207
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**101,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**101,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	42,294
				Costo noli e trasporti	37,767
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,219
L.07.15.0055.075	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 16 a 23 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	32,96	42,848
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,33	54,928
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	13,74	10,992
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				21,670
	Utile dell'Impresa del 10%				16,614
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**182,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**182,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	78,546
				Costo noli e trasporti	65,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,284
L.07.15.0055.080	**POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 23 a 30 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,4	h	2,40	32,96	79,104
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,4	h	2,40	27,46	65,904
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	3,00	34,33	102,990
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	13,74	17,862
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				39,879
	Utile dell'Impresa del 10%				30,574
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**336,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**336,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	145,008
				Costo noli e trasporti	120,852
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,450
L.07.15.0060.005	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI** **tipo latifoglia, su strada, altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,46	54,920
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	13,74	10,992
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				25,635
	Utile dell'Impresa del 10%				19,654
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**216,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**216,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	120,840
				Costo noli e trasporti	50,062
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,288
L.07.15.0060.010	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI** **tipo latifoglia, su strada, altezza fino a 16 m, chioma**				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	diametro 8 m	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	32,96	82,400
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	27,46	68,650
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	38,54	96,350
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	13,74	10,992
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				38,759
	Utile dell'Impresa del 10%				29,715
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**326,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**326,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	151,050
				Costo noli e trasporti	107,342
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,478
L.07.15.0060.015	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI**				
	tipo latifoglia, su strada, altezza oltre 16 m	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	32,96	164,800
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,46	109,840
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	6,00	34,33	205,980
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	18,22	14,576
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				74,279
	Utile dell'Impresa del 10%				56,948
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**626,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**626,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	274,640
				Costo noli e trasporti	220,556
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	131,224
L.07.15.0060.020	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI** **tipo latifoglia, in parchi e giardini, altezza fino a 8 m,**				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	chioma diametro 4 m	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	27,46	49,428
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	13,74	10,992
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				19,157
	Utile dell'Impresa del 10%				14,687
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**161,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**161,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	82,388
				Costo noli e trasporti	45,322
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,840
L.07.15.0060.025	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI tipo latifoglia, in parchi e giardini, altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	2,30	32,96	75,808
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,3	h	2,30	27,46	63,158
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0120.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	38,54	77,080
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				34,468
	Utile dell'Impresa del 10%				26,425
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**290,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**290,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	138,966
				Costo noli e trasporti	90,820
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,894
L.07.15.0060.030	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI tipo latifoglia, in parchi e giardini, altezza oltre 16 m**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,96	131,840
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,46	82,380
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	5,00	34,33	171,650
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				57,881
	Utile dell'Impresa del 10%				45,749
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**503,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**503,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	214,220
				Costo noli e trasporti	185,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,630
L.07.15.0060.035	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI** **tipo conifera, in parchi e giardini, altezza fino a 4 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	34,33	6,866
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	13,74	2,748
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				5,974
	Utile dell'Impresa del 10%				4,580
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**50,380**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**50,380**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	30,210
				Costo noli e trasporti	9,614
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,556
L.07.15.0060.040	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI** **tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 4 a 7 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	32,96	19,776
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	27,46	16,476
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,33	20,598
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	13,74	5,496
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				9,352
	Utile dell'Impresa del 10%				7,170
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,252
				Costo noli e trasporti	26,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,524
L.07.15.0060.045	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI** **tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 7 m a 10 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	27,46	21,968
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	34,33	27,464
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	13,74	6,870
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				12,401
	Utile dell'Impresa del 10%				9,507
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**104,580**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**104,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,336
				Costo noli e trasporti	34,334
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,910
L.07.15.0060.050	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI** **tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 10 m a 13 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,85	13,74	11,679
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				15,964
	Utile dell'Impresa del 10%				12,239
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,630**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,420
				Costo noli e trasporti	46,009
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,201
L.07.15.0060.055	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI** **tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 13 m a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	32,96	42,848
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	27,46	35,698
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,33	51,495
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,9	h	0,90	13,74	12,366
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				21,361
	Utile dell'Impresa del 10%				16,377
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**180,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**180,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	78,546
				Costo noli e trasporti	63,861
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,743
L.07.15.0060.060	**POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI SEMPREVERDI** **tipo conifera, in parchi e giardini, altezza oltre 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	32,96	59,328
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,8	h	1,80	27,46	49,428
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,33	85,825
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	13,74	27,480
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				33,309
	Utile dell'Impresa del 10%				25,537
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**280,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**280,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	108,756
				Costo noli e trasporti	113,305
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,849
L.07.15.0065.005	**POTATURA DI RISANAMENTO E RINGIOVANIMENTO ALBERI DA FRUTTO**				
	esemplari fino a 5 m di altezza	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,25	h	0,25	30,57	7,643
	Mezzi d'opera				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	13,74	3,435
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				4,134
	Utile dell'Impresa del 10%				3,169
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**34,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**34,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	24,123
				Costo noli e trasporti	3,435
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,302
L.07.15.0065.010	**POTATURA DI RISANAMENTO E RINGIOVANIMENTO ALBERI DA FRUTTO**				
	esemplari da 5 m a 12 m di altezza	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	32,96	26,368

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,65	h	0,65	34,33	22,315
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,2	h	0,20	13,74	2,748
Utili e spese				
Spese generali del 15%				7,715
Utile dell'Impresa del 10%				5,915
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**65,060**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**65,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				26,368
Costo noli e trasporti				25,063
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,629
L.07.15.0070.005 POTATURA DI ALLEVAMENTO O DI PRODUZIONE piante fino a 2 m di altezza	**cad.**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,08	h	0,08	32,96	2,637
Mezzi d'opera				
Z.06.10.0050.010 FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,45	h	0,45	14,89	6,701
Utili e spese				
Spese generali del 15%				1,401
Utile dell'Impresa del 10%				1,074
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**11,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**11,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				2,637
Costo noli e trasporti				6,701
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,472
L.07.15.0070.010 POTATURA DI ALLEVAMENTO O DI PRODUZIONE piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m	**cad.**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,05	h	0,05	32,96	1,648
Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,33	17,165
Utili e spese				
Spese generali del 15%				2,822
Utile dell'Impresa del 10%				2,164
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**23,800**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**23,800**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,648
				Costo noli e trasporti	17,165
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,987
L.07.15.0075.005	**RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE** **altezza fino a 10 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,65	32,96	21,424
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	27,46	19,222
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,33	17,165
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,31	h	0,31	13,74	4,259
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				9,311
	Utile dell'Impresa del 10%				7,138
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**78,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**78,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,646
				Costo noli e trasporti	21,424
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,450
L.07.15.0075.010	**RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE** **altezza da 10 m fino a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,9	h	0,90	27,46	24,714
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	13,74	6,870
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				13,842
	Utile dell'Impresa del 10%				10,612
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**116,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**116,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	51,082
				Costo noli e trasporti	41,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,458
L.07.15.0075.015	**RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE** **altezza da 16 m fino a 25 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,9	h	0,90	27,46	24,714
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,6	h	1,60	34,33	54,928
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,9	h	0,90	13,74	12,366
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				19,734
	Utile dell'Impresa del 10%				15,129
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**166,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**166,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,266
				Costo noli e trasporti	67,294
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,860
L.07.15.0075.020	**RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE** **altezza oltre 25 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,15	h	1,15	27,46	31,579
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,33	85,825
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	13,74	19,236
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				27,912
	Utile dell'Impresa del 10%				21,399
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**235,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**235,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	81,019
				Costo noli e trasporti	105,061
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,310
L.07.15.0080.005	**SPALCATURA DI ALBERI DECIDUI** **esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,65	32,96	21,424
	Mezzi d'opera				
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,31	h	0,31	13,74	4,259
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				3,852
	Utile dell'Impresa del 10%				2,954
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**32,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**32,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,424
				Costo noli e trasporti	4,259
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,807
L.07.15.0080.010	**SPALCATURA DI ALBERI DECIDUI** **esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 10 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,33	20,598
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	13,74	4,122
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				6,180
	Utile dell'Impresa del 10%				4,738
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**52,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**52,120**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,480
				Costo noli e trasporti	24,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,920
L.07.15.0085.005	**RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON SPALCATURA** **su strada, esemplari di altezza fino a 10 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,00	h	1,00	32,96	32,960
	Mezzi d'opera				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,33	20,598
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,45	h	0,45	13,74	6,183
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				8,961
	Utile dell'Impresa del 10%				6,870
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**75,570**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**75,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				32,960
	Costo noli e trasporti				26,781
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,829
L.07.15.0085.010	**RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON SPALCATURA su strada, esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,25	h	1,25	32,96	41,200
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	13,74	5,496
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				12,154
	Utile dell'Impresa del 10%				9,318
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**102,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**102,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				41,200
	Costo noli e trasporti				39,826
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,474
L.07.15.0085.015	**RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON SPALCATURA su strada, esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	34,33	51,495
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,8	h	0,80	13,74	10,992
Utili e spese				
Spese generali del 15%				16,789
Utile dell'Impresa del 10%				12,872
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**141,590**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**141,590**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				49,440
Costo noli e trasporti				62,487
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,663
L.07.15.0085.020 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON SPALCATURA **su strada, esemplari di altezza oltre 25 m**	**cad.**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,3	h	2,30	32,96	75,808
Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 2,3	h	2,30	34,33	78,959
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,85	h	0,85	13,74	11,679
Utili e spese				
Spese generali del 15%				24,967
Utile dell'Impresa del 10%				19,141
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**210,550**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**210,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				75,808
Costo noli e trasporti				90,638
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,104
L.07.15.0085.025 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON SPALCATURA **in parchi e giardini, esemplari di altezza fino a 10 m**	**cad.**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,7	h	0,70	32,96	23,072
Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,6	h	0,60	34,33	20,598
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,4	h	0,40	13,74	5,496
Utili e spese				
Spese generali del 15%				7,375
Utile dell'Impresa del 10%				5,654
Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**62,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**62,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	23,072
				Costo noli e trasporti	26,094
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,034
L.07.15.0085.030	**RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON SPALCATURA in parchi e giardini, esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	13,74	6,870
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				11,124
	Utile dell'Impresa del 10%				8,528
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**93,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**93,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	32,960
				Costo noli e trasporti	41,200
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,650
L.07.15.0085.035	**RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON SPALCATURA in parchi e giardini, esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,33	41,196
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				14,173
	Utile dell'Impresa del 10%				10,866
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**119,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**119,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	39,552
				Costo noli e trasporti	54,936
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,042

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.15.0085.040	**RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON SPALCATURA** **in parchi e giardini, esemplari di altezza oltre 25 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,7	h	1,70	32,96	56,032
	Mezzi d'opera				
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,1	h	2,10	34,33	72,093
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				21,280
	Utile dell'Impresa del 10%				16,315
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**179,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**179,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,032
				Costo noli e trasporti	85,833
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,595
L.07.15.0090.005	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI** **tipo a chioma espansa, su strada, altezza fino a 6 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	24,57	24,570
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	22,67	22,670
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				9,858
	Utile dell'Impresa del 10%				7,558
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**83,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**83,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,240
				Costo noli e trasporti	18,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,420
L.07.15.0090.010	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI** **tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 6 m a 12 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	24,57	12,285
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere)	h	1,00	22,67	22,670
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	4,74	2,370
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				22,339
	Utile dell'Impresa del 10%				17,126
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**188,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**188,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	98,485
				Costo noli e trasporti	50,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,465
L.07.15.0090.015	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 12 m a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	24,57	24,570
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7,	h	0,70	22,67	15,869
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	30,57	45,855
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,74	9,480
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	34,33	85,825
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	13,74	20,610
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				35,275
	Utile dell'Impresa del 10%				27,044

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**297,490**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**297,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	119,254
			Costo noli e trasporti	115,915
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,321
L.07.15.0090.020 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI **tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 16 m a 23 m**	**cad.**	**1**		
Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	24,57	49,140
Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	22,67	45,340
Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,6	h	1,60	32,96	52,736
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,57	61,140
Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,74	9,480
Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 3,50	h	3,50	34,33	120,155
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	13,74	27,480
Utili e spese				
Spese generali del 15%				54,821
Utile dell'Impresa del 10%				42,029
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**462,320**
			Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**462,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	208,356
			Costo noli e trasporti	157,115
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,849
L.07.15.0090.025 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI **tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 23 m a 30 m**	**cad.**	**1**		
Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50	h	1,50	24,57	36,855
Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	22,67	45,340
Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	22,67	45,340
Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	32,96	164,800
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,57	91,710
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,50	h	1,50	4,74	7,110
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	5,00	34,33	171,650
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	3,00	13,74	41,220
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				90,604
	Utile dell'Impresa del 10%				69,463
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**764,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**764,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	338,705
				Costo noli e trasporti	219,980
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	160,065
L.07.15.0090.030	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI** **tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza fino a 6 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,3	h	1,30	24,57	31,941
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6	h	0,60	30,57	18,342
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,3	h	1,30	4,74	6,162
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,6	h	0,60	13,74	8,244
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				6,952
	Utile dell'Impresa del 10%				5,330
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	50,283
				Costo noli e trasporti	14,406
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,281
L.07.15.0090.035	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI** **tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 6 m a 12 m**	**cad.**	**1**		

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	24,57	24,570
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	22,67	22,670
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				19,388
	Utile dell'Impresa del 10%				14,864
	Per arrotondamento				-0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**163,500**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**163,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				110,770
	Costo noli e trasporti				18,480
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,250
L.07.15.0090.040	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 12 m a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	24,57	24,570
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	22,67	22,670
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	30,57	36,684
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	34,33	68,660
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,2	h	1,20	13,74	16,488
	Utili e spese				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				31,016
Utile dell'Impresa del 10%				23,779
Per arrotondamento				0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**261,570**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**261,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				116,884
Costo noli e trasporti				89,888
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,798
L.07.15.0090.045 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 16 m a 23 m	**cad.**	**1**		
Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	24,57	49,140
Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	22,67	45,340
Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,57	61,140
Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,74	9,480
Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,80	h	1,80	34,33	61,794
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	13,74	27,480
Utili e spese				
Spese generali del 15%				45,572
Utile dell'Impresa del 10%				34,939
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**384,330**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**384,330**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				205,060
Costo noli e trasporti				98,754
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				80,516
L.07.15.0090.050 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 23 m a 30 m	**cad.**	**1**		
Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,50	h	1,50	24,57	36,855
Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	22,67	45,340
Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	22,67	45,340
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	32,96	131,840
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	30,57	91,710
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,50	h	1,50	4,74	7,110
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	4,00	34,33	137,320
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	3,00	13,74	41,220
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				80,510
	Utile dell'Impresa del 10%				61,725
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**678,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**678,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	305,745
				Costo noli e trasporti	185,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	142,235
L.07.15.0090.055	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma piramidale, su strada, altezza fino a 6 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	24,57	24,570
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	30,57	21,399
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				9,667
	Utile dell'Impresa del 10%				7,412
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**81,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**81,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	45,969
				Costo noli e trasporti	18,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,081
L.07.15.0090.060	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 6 m a 12 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	24,57	12,285
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO				
	operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	22,67	11,335
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	32,96	16,480
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	4,74	2,370
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				15,874
	Utile dell'Impresa del 10%				12,170
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**133,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**133,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,385
				Costo noli e trasporti	50,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,045
L.07.15.0090.065	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 12 m a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO				
	operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	24,57	19,656
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO				
	operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	22,67	11,335
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,74	9,480
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	34,33	68,660
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				25,667
	Utile dell'Impresa del 10%				19,678
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**216,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**216,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	79,236
				Costo noli e trasporti	91,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,344
L.07.15.0090.070	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 16 m a 23 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,9	h	0,90	24,57	22,113
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	22,67	22,670
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,57	61,140
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,74	9,480
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	34,33	68,660
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	13,74	27,480
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				36,675
	Utile dell'Impresa del 10%				28,118
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**309,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**309,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	138,883
				Costo noli e trasporti	105,620
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,797
L.07.15.0090.075	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 23 m a 30 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	24,57	24,570

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	22,67	34,005
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,57	61,140
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	4,00	34,33	137,320
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	3,00	13,74	41,220
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				55,337
	Utile dell'Impresa del 10%				42,425
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**466,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**466,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	185,635
				Costo noli e trasporti	183,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	97,765
L.07.15.0090.080	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI** **tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza fino a 6 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	24,57	19,656
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	4,74	3,792
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	13,74	6,870
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				6,840
	Utile dell'Impresa del 10%				5,244
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**57,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**57,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	34,941

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	10,662
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,087
L.07.15.0090.085	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 6 m a 12 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	24,57	24,570
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,2	h	1,20	30,57	36,684
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				11,960
	Utile dell'Impresa del 10%				9,169
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	61,254
				Costo noli e trasporti	18,480
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,126
L.07.15.0090.090	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 12 m a 16 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,8	h	0,80	24,57	19,656
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,57	15,285
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	34,33	34,330
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	13,74	13,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				18,107
	Utile dell'Impresa del 10%				13,882

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**152,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**152,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	67,901
				Costo noli e trasporti	52,810
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,989
L.07.15.0090.095	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 16 m a 23 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	24,57	31,941
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	30,57	45,855
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	4,74	9,480
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	34,33	41,196
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	13,74	20,610
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				27,306
	Utile dell'Impresa del 10%				20,935
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**230,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**230,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	110,756
				Costo noli e trasporti	71,286
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,238
L.07.15.0090.100	**ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 23 m a 30 m**	**cad.**	**1**		
	Manodopera da boscaiolo				
Z.01.40.0010.010	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	24,57	36,855
Z.01.40.0010.030	IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	22,67	18,136
	Manodopera da imprenditore				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	30,57	61,140
	Mezzi d'opera				
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	4,74	4,740
Z.06.60.0110.005	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17 prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	3,00	34,33	102,990
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	13,74	27,480
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				47,589
	Utile dell'Impresa del 10%				36,485
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**401,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**401,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	182,051
				Costo noli e trasporti	135,210
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,079
L.07.15.0095.005	**ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE in parchi e giardini, diametro del colletto fino a 30 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	32,96	13,184
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	27,46	5,492
	Mezzi d'opera				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,15	h	0,15	30,28	4,542
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	13,74	3,435
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,25	m³	0,250	19,36	4,840
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				4,724
	Utile dell'Impresa del 10%				3,622
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**39,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**39,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	18,676
				Costo materiali fc	4,840
				Costo noli e trasporti	7,977
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,347

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.15.0095.010	**ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE** **in parchi e giardini, diametro colletto da 30 a 50 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8	h	0,80	32,96	26,368
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	27,46	13,730
	Mezzi d'opera				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,4	h	0,40	30,28	12,112
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,20	13,74	2,748
	Materiali				
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	m³	0,300	19,36	5,808
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				9,115
	Utile dell'Impresa del 10%				6,988
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**76,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**76,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	40,098
				Costo materiali fc	5,808
				Costo noli e trasporti	14,860
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,104
L.07.15.0095.015	**ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE** **in parchi e giardini, diametro colletto da 50 a 120 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,46	27,460
	Mezzi d'opera				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,85	h	0,85	30,28	25,738
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	13,74	4,809
	Materiali				
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,8	m³	0,800	19,36	15,488
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				15,968
	Utile dell'Impresa del 10%				12,242
	Per arrotondamento				0,005

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**134,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**134,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	60,420
				Costo materiali fc	15,488
				Costo noli e trasporti	30,547
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,215
L.07.15.0095.020	**ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE in parchi e giardini, diametro colletto da 120 a 160cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	32,96	49,440
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,65	h	1,65	27,46	45,309
	Mezzi d'opera				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,3	h	1,30	30,28	39,364
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	13,74	6,870
	Materiali				
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,5	m³	1,500	19,36	29,040
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				25,503
	Utile dell'Impresa del 10%				19,553
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**215,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**215,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	94,749
				Costo materiali fc	29,040
				Costo noli e trasporti	46,234
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,057
L.07.15.0095.025	**ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE in formelle stradali, diametro colletto fino a 30 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,65	h	0,65	32,96	21,424
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,6	h	0,60	27,46	16,476
	Mezzi d'opera				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,22	h	0,22	30,28	6,662
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	13,74	3,435
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	m³	0,300	19,36	5,808
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				8,071
	Utile dell'Impresa del 10%				6,188
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**68,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**68,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,900
				Costo materiali fc	5,808
				Costo noli e trasporti	10,097
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,255
L.07.15.0095.030	**ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE in formelle stradali, diametro colletto da 30 a 50 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,7	h	0,70	27,46	19,222
	Mezzi d'opera				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	30,28	15,140
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,3	h	0,30	13,74	4,122
	Materiali				
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	m³	0,400	19,36	7,744
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				11,878
	Utile dell'Impresa del 10%				9,107
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**100,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**100,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	52,182
				Costo materiali fc	7,744
				Costo noli e trasporti	19,262
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,982
L.07.15.0095.035	**ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE in formelle stradali, diametro colletto da 50 a 120 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	32,96	39,552
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	27,46	32,952
	Mezzi d'opera				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	30,28	30,280
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,35	h	0,35	13,74	4,809
	Materiali				
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	1,000	19,36	19,360
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				19,043
	Utile dell'Impresa del 10%				14,600
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**160,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**160,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	72,504
				Costo materiali fc	19,360
				Costo noli e trasporti	35,089
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,647
L.07.15.0095.040	**ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE in formelle stradali, diametro colletto da 120 a 160cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	32,96	65,920
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	27,46	41,190
	Mezzi d'opera				
Z.06.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO				
	con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	2,00	30,28	60,560
Z.06.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	13,74	6,870
	Materiali				
Z.33.10.0005.010	TERRA VEGETALE				
	Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m³	2,000	19,36	38,720
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				31,989
	Utile dell'Impresa del 10%				24,525
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**269,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**269,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	107,110
				Costo materiali fc	38,720
				Costo noli e trasporti	67,430
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	56,510

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.25.0005.003	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO** **superficie verde fino a 500 su area di nuova costruzione**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				10,000
	Spese generali del 15%				1,500
	Utile dell'Impresa del 10%				1,150
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,650**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,650
L.07.25.0005.004	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO** **superficie verde fino a 500 su area esistente**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				12,000
	Spese generali del 15%				1,800
	Utile dell'Impresa del 10%				1,380
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,180**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,180
L.07.25.0005.005	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO** **superficie verde da 500 a 1000 m² su area di nuova costruzione**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				7,000
	Spese generali del 15%				1,050
	Utile dell'Impresa del 10%				0,805
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,860**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,860
L.07.25.0005.006	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO** **superficie verde da 500 a 1000 m² su area esistente**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				8,000
	Spese generali del 15%				1,200
	Utile dell'Impresa del 10%				0,920
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,120
L.07.25.0005.010	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO** **superficie verde da 1000 a 5000 m² su area di nuova costruzione**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				5,500
	Spese generali del 15%				0,825
	Utile dell'Impresa del 10%				0,633
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,960

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.07.25.0005.011	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO superficie verde da 1000 a 5000 m² su area esistente**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				6,500
	Spese generali del 15%				0,975
	Utile dell'Impresa del 10%				0,748
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**8,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**8,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,220
L.07.25.0005.015	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO superficie verde da 5000 a 10000 m² su area di nuova costruzione**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				4,700
	Spese generali del 15%				0,705
	Utile dell'Impresa del 10%				0,541
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,950
L.07.25.0005.016	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO superficie verde da 5000 a 10000 m² su area esistente**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				5,100
	Spese generali del 15%				0,765
	Utile dell'Impresa del 10%				0,587
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**6,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**6,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,450
L.07.25.0005.020	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO superficie verde oltre i 10000 m² su area di nuova costruzione**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				3,500
	Spese generali del 15%				0,525
	Utile dell'Impresa del 10%				0,403
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,430
L.07.25.0005.021	**IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO superficie verde oltre i 10000 m² su area esistente**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				3,900
	Spese generali del 15%				0,585
	Utile dell'Impresa del 10%				0,449
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,930
L.07.25.0010.005	**CENTRALINA DI COMANDO** **Alimentazione da rete elettrica 220V con batteria tampone, 3 programmi, 4 settori**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				280,600
	Spese generali del 15%				42,090
	Utile dell'Impresa del 10%				32,269
	Per arrotondamento				0,001
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**354,960**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**354,960**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				354,960
L.07.25.0010.010	**CENTRALINA DI COMANDO** **Alimentazione da rete elettrica 220V con batteria tampone, 3 programmi, 5 settori**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				313,635
	Spese generali del 15%				47,045
	Utile dell'Impresa del 10%				36,068
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**396,750**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**396,750**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				396,750
L.07.25.0010.015	**CENTRALINA DI COMANDO** **Alimentazione da rete elettrica 220V con batteria tampone, 3 programmi, 6 settori**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				346,670
	Spese generali del 15%				52,001
	Utile dell'Impresa del 10%				39,867
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**438,540**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**438,540**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				438,540
L.07.25.0010.020	**CENTRALINA DI COMANDO** **Alimentazione 24V compreso trasformatore per collegamento alla rete elettrica, 3 programmi + "goccia", 12 settori**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				891,230
	Spese generali del 15%				133,685
	Utile dell'Impresa del 10%				102,492
	Per arrotondamento				0,003
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.127,410**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.127,410**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.127,410
L.07.25.0010.025	**CENTRALINA DI COMANDO** **Alimentazione 24V compreso trasformatore per collegamento alla rete elettrica, 3 programmi + "goccia", 16 settori**	**cad.**	**1**		
	Analisi minima				1.146,917
	Spese generali del 15%				172,038

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				131,896
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**1.450,850**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**1.450,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.450,850
L.07.25.0010.030 CENTRALINA DI COMANDO Alimentazione 24V compreso trasformatore per collegamento alla rete elettrica, 3 programmi + "goccia", 24 settori	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				1.659,090
Spese generali del 15%				248,864
Utile dell'Impresa del 10%				190,795
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**2.098,750**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**2.098,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2.098,750
L.07.25.0010.100 CENTRALINA DI COMANDO Accessorio per centralina - Sensore pioggia	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				94,885
Spese generali del 15%				14,233
Utile dell'Impresa del 10%				10,912
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**120,030**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**120,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				120,030
L.07.25.0010.105 CENTRALINA DI COMANDO Accessorio per centralina - Sensore umidità	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				243,510
Spese generali del 15%				36,527
Utile dell'Impresa del 10%				28,004
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**308,040**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**308,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				308,040
L.07.25.0010.110 CENTRALINA DI COMANDO Accessorio per centralina - Armadio stagno per fissaggio a parete	**cad.**	**1**		
Analisi minima				
				177,435
Spese generali del 15%				26,615
Utile dell'Impresa del 10%				20,405
Per arrotondamento				0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**224,460**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**224,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				224,460
L.07.25.0010.120 CENTRALINA DI COMANDO Accessorio per centralina - Armadio stagno con piedestallo	**cad.**	**1**		
Analisi minima				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
					635,470
	Spese generali del 15%				95,321
	Utile dell'Impresa del 10%				73,079
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**803,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**803,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	803,870
L.08.05.0005.005	**GRUPPO ARREDO LEGNO E METALLO** **Completo in legno di pino trattato**	**cad.**	**1**		
	Manodopera in cantiere				
Z.00.50.0010.010	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	22,02	11,010
Z.00.50.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	20,92	10,460
	materiale				
Z.31.05.0005.025	GRUPPO ARREDO COMPLETO Tavolo in legno di pino o abete trattato e struttura portante unica in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	345,00	345,000
Z.31.05.0010.010	PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM in pino o abete trattato e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	240,00	480,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Atrezzature				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,02	8,020
	Spese generali del 15%				127,160
	Utile dell'Impresa del 10%				100,438
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.104,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.104,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,470
				Costo materiali fc	825,000
				Costo noli e trasporti	30,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,600
L.08.05.0005.010	**GRUPPO ARREDO LEGNO E METALLO** **Completo n legno di larice**	**cad.**	**1**		
	Manodopera in cantiere				
Z.00.50.0010.010	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	22,02	11,010
Z.00.50.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	20,92	10,460

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiale				
Z.31.05.0005.030	GRUPPO ARREDO COMPLETO Tavolo in legno di larice e struttura portante unica in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	487,00	487,000
Z.31.05.0010.015	PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM in larice e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	2,00	366,50	733,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Atrezzature				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,02	8,020
	Spese generali del 15%				186,410
	Utile dell'Impresa del 10%				145,863
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**1.604,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**1.604,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,470
				Costo materiali fc	1.220,000
				Costo noli e trasporti	30,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	332,270
L.08.05.0005.015	**GRUPPO ARREDO LEGNO E METALLO** **Tavolo in pino o abete trattato e struttura con profilo piatto**	**cad.**	**1**		
	Manodopera in cantiere				
Z.00.50.0010.010	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	22,02	11,010
Z.00.50.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	20,92	10,460
	materiale				
Z.31.05.0005.025	GRUPPO ARREDO COMPLETO Tavolo in legno di pino o abete trattato e struttura portante unica in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	345,00	345,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Atrezzature				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,02	8,020
	Spese generali del 15%				55,160
	Utile dell'Impresa del 10%				45,238
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**497,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**497,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	21,470
				Costo materiali fc	345,000
				Costo noli e trasporti	30,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,400
L.08.05.0005.020	**GRUPPO ARREDO LEGNO E METALLO**				
	Tavolo in larice e struttura con profilo piatto	**cad.**	**1**		
	Manodopera in cantiere				
Z.00.50.0010.010	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	22,02	11,010
Z.00.50.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	20,92	10,460
	materiale				
Z.31.05.0005.030	GRUPPO ARREDO COMPLETO Tavolo in legno di larice e struttura portante unica in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	487,00	487,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Atrezzature				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,02	8,020
	Spese generali del 15%				76,460
	Utile dell'Impresa del 10%				61,568
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**677,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**677,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,470
				Costo materiali fc	487,000
				Costo noli e trasporti	30,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	138,030
L.08.05.0010.005	**PANCHINA**				
	In legno di pino trattato	**cad.**	**1**		
	Manodopera in cantiere				
Z.00.50.0010.010	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/3/60	h	0,33	22,02	7,340
Z.00.50.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/3/60	h	0,33	20,92	6,973
	materiale				
Z.31.05.0010.010	PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM in pino o abete trattato e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	240,00	240,000
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Atrezzature				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	8,02	2,673
	Spese generali del 15%				39,410
	Utile dell'Impresa del 10%				31,913
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**351,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**351,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,313
				Costo materiali fc	240,000
				Costo noli e trasporti	25,403
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	71,324
L.08.05.0010.010	**PANCHINA** **In legno di larice**	**cad.**	**1**		
	Manodopera in cantiere				
Z.00.50.0010.010	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/5/60	h	0,30	22,02	6,606
Z.00.50.0010.015	IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO - MANODOPERA IN PRODUZIONE operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/5/60	h	0,30	20,92	6,276
	materiale				
Z.31.05.0010.015	PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM in larice e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	366,50	366,500
	Fornitura in cantiere				
Z.07.10.0050.010	Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/3/60	h	0,50	45,46	22,730
	Atrezzature				
Z.06.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	8,02	2,673
	Spese generali del 15%				58,385
	Utile dell'Impresa del 10%				46,317
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**509,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**509,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	12,882
				Costo materiali fc	366,500
				Costo noli e trasporti	25,403
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,705
L.08.05.0015.005	**SBARRA BILICO IN LARICE** **Altezza 90 cm, lunghezza 3.40 m, passaggio utile 2.30 m**	**cad.**	**1**		
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,2	h	1,20	30,57	36,684

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.01.05.0095.005	SBARRA BILICO IN LARICE Altezza fuori terra 90 cm, lunghezza 3.45 m, passaggio utile 2.30 m (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)	cad.	1,00	130,40	130,400
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,5	h	0,50	7,66	3,830
X.12.05.0001.010	CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-XC2 per classe di resistenza Rck 20 (solo X0) (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 0,545	m³	0,545	94,65	51,584
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,73	h	0,73	18,22	13,301
	Spese generali del 15%				15,810
	Utile dell'Impresa del 10%				12,121
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**263,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**263,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,684
				Costo materiali fm	51,584
				Costo noli e trasporti	17,131
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	158,327
L.08.05.0020.005	**BACHECA IN ACCIAIO INOX S235** Manodopera	**cad.**	**1**		
1.0A.05.0010.005	Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	32,96	21,973
	Noli e trasporto				
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 15/60	h	0,25	2,76	0,690
Z.08.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h	1,00	8,14	8,140
	Materiali in cantiere				
Z.31.15.0055.005	PROFILATI IN ACCIAIO profilati in inox s235 laminati a caldo con unioni saldate	kg	33,00	10,74	354,420
Z.31.15.0035.005	VITERIA E BULLONERIA viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	35,00	0,30	10,500
	Spese generali del 15%				57,783
	Utile dell'Impresa del 10%				45,351
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**498,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**498,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,955
				Costo materiali fc	10,500
				Costo noli e trasporti	65,087
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	367,137
L.08.05.0025.005	**RASTRELLIERA PORTABICICLETTE METALLICO TIPO TRENTINO** **rastrelliera per 10 biciclette** Manodopera	**cad.**	**1**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1.0A.05.0010.010	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	30,57	30,570
1.0A.05.0010.005	Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5,	h	1,50	32,96	49,440
	Noli e trasporto				
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	2,76	1,380
Z.07.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	57,46	86,190
	Materiali in cantiere				
Z.55.85.0005.020	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	89,00	3,05	271,450
Z.55.85.0026.005	ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO manufatti vari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	89,00	1,33	118,370
Z.55.85.0028.005	SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	89,00	0,51	45,390
Z.55.85.0052.010	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	kg	89,00	1,17	104,130
	Spese generali del 15%				106,038
	Utile dell'Impresa del 10%				81,296
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**894,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**894,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	80,010
				Costo materiali fc	539,340
				Costo noli e trasporti	87,570
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	187,330
L.08.05.0025.010	**RASTRELLIERA PORTABICICLETTE METALLICO TIPO TRENTINO** **sovrapprezzo per fornitura e posa di adesivo da porre sulla rastrelliera**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	32,96	5,493
	Noli e trasporti				
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	2,76	0,460
Z.31.20.0020.010	PELLICOLE ADESIVE phon per wrapping				
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	6,46	0,538
	materiali in cantiere				
Z.31.20.0020.005	PELLICOLE ADESIVE pellicola adesiva polimerica per portabici pat	cad.	1,00	10,46	10,460
	Spese generali del 15%				2,543
	Utile dell'Impresa del 10%				1,949

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**21,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**21,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,493
				Costo noli e trasporti	0,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,487
L.08.10.0005.005	**STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE**	**m**	**1**		
	Materiali in cantiere				
Z.31.05.0029.010	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate				
	tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	3,00	6,46	19,380
Z.31.05.0029.005	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate				
	montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,1/5	m	0,42	10,46	4,393
Z.31.15.0050.025	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE				
	bicchieri piantone da 9x9 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	15,32	6,128
Z.31.15.0035.005	VITERIA E BULLONERIA				
	viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/5	cad.	1,60	0,30	0,480
Z.31.15.0035.010	VITERIA E BULLONERIA				
	viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18/5	cad.	3,60	0,30	1,080
	Manodopera				
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
1.0A.05.0010.010	LAVORI DI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,57	10,190
	Noli e trasporto				
A.02.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO				
	fino a 10 KW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	10,15	2,538
A.02.05.0150.005	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO				
	peso fino a 3,00 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	3,00	0,750
	Spese generali del 15%				8,389
	Utile dell'Impresa del 10%				6,432
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,177
				Costo materiali fc	31,461
				Costo noli e trasporti	2,598
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,513
L.08.10.0010.005	**STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN TERRENO**	**m**	**1**		
	Materiali in cantiere				
Z.31.05.0029.010	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	staccionate squadrate tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3,1	m	3,10	6,46	20,026
Z.31.05.0029.005	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,6/5	m	0,52	10,46	5,439
Z.31.15.0035.010	VITERIA E BULLONERIA viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 18/5	cad.	3,60	0,30	1,080
	Manodopera				
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
1.0A.05.0010.010	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,57	10,190
	Noli e trasporto				
A.02.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO fino a 10 KW (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 20/60	h	0,33	10,15	3,383
A.02.05.0150.005	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO peso fino a 3,00 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti) Formula quantità: 10/60	h	0,17	3,00	0,500
	Spese generali del 15%				7,741
	Utile dell'Impresa del 10%				5,935
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**65,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**65,280**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	21,177
				Costo materiali fc	26,545
				Costo noli e trasporti	3,068
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,488
L.08.10.0015.005	**STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO DA 12 CM CON BICCHIERE**	**m**	**1**		
	Materiali				
Z.31.05.0100.045	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm piantone D=12 L= 150 cm fresato (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	22,30	14,867
Z.31.05.0100.060	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm mezzena D=12 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	27,20	18,133
Z.31.05.0100.055	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm palo D=12 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	40,00	13,333
Z.31.15.0050.005	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE bicchieri d= 8-12 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	14,79	9,860
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/3/60	h	0,28	32,96	9,156

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 50/3/60	h	0,28	27,46	7,628
	Nolo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/15/60	h	0,09	45,46	4,041
	Spese generali del 15%				11,553
	Utile dell'Impresa del 10%				8,857
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	16,784
				Costo materiali fc	9,860
				Costo materiali fm	46,333
				Costo noli e trasporti	4,041
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,412
L.08.10.0020.005	**STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO**	**m**	**1**		
	Materiali				
Z.31.05.0100.045	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm piantone D=12 L= 150 cm fresato (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	22,30	14,867
Z.31.05.0100.060	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm mezzena D=12 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	27,20	18,133
Z.31.05.0100.055	PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate fm palo D=12 L= 300 cm (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	40,00	13,333
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/3/60	h	0,17	32,96	5,493
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 30/3/60	h	0,17	27,46	4,577
	Nolo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 60/15/60	h	0,07	45,46	3,031
	Spese generali del 15%				8,915
	Utile dell'Impresa del 10%				6,835
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**75,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**75,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,070
				Costo materiali fm	46,333
				Costo noli e trasporti	3,031
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,746

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.08.10.0025.005	**STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE** **modello con una smezzola**	**m**	**1**		
	Materiali				
Z.31.05.0110.020	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 18/20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	m	0,75	11,00	8,250
Z.31.05.0110.015	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 14/16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,00	10,000
Z.31.15.0050.010	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE bicchieri d= 14-16 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/4	cad.	0,50	16,32	8,160
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/4/60	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/4/60	h	0,25	27,46	6,865
	Nolo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/15/60	h	0,09	45,46	4,041
A.02.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO fino a 10 KW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/4/60	h	0,13	10,15	1,269
A.02.05.0150.005	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO peso fino a 3,00 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/4/60	h	0,13	3,00	0,375
	Spese generali del 15%				6,833
	Utile dell'Impresa del 10%				5,239
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**59,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**59,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,105
				Costo materiali fc	26,410
				Costo noli e trasporti	5,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,414
L.08.10.0025.010	**STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE** **modello con due smezzole**	**m**	**1**		
	Materiali				
Z.31.05.0110.020	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 18/20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	m	0,75	11,00	8,250
Z.31.05.0110.015	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 14/16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	10,00	20,000
Z.31.15.0050.010	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE bicchieri d= 14-16 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/4	cad.	0,50	16,32	8,160
	Manodopera				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/4/60	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/4/60	h	0,25	27,46	6,865
	Nolo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/15/60	h	0,09	45,46	4,041
A.02.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO fino a 10 KW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/4/60	h	0,13	10,15	1,269
A.02.05.0150.005	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO peso fino a 3,00 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/4/60	h	0,13	3,00	0,375
	Spese generali del 15%				8,333
	Utile dell'Impresa del 10%				6,389
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**71,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**71,920**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	15,105
				Costo materiali fc	36,410
				Costo noli e trasporti	5,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,064
L.08.10.0030.005	**STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO** **modello con una smezzola**	**m**	**1**		
	Materiali				
Z.31.05.0110.020	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 18/20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	m	0,75	11,00	8,250
Z.31.05.0110.015	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 14/16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	10,00	10,000
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	16,02	1,602
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	100kg	0,50	17,85	8,925
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/4/60	h	0,38	32,96	12,360
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/4/60	h	0,38	27,46	10,298
	Nolo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 80/20/60	h	0,07	45,46	3,031
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/4/60	h	0,17	7,66	1,277
	Spese generali del 15%				8,361
	Utile dell'Impresa del 10%				6,410
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**70,510**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**70,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	22,658
				Costo materiali fc	28,777
				Costo noli e trasporti	4,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,767
L.08.10.0030.010	**STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO modello con due smezzole**	**m**	**1**		
	Materiali				
Z.31.05.0110.020	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 18/20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3/4	m	0,75	11,00	8,250
Z.31.05.0110.015	PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate pali in larice scortecciato D= 14/16 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	2,00	10,00	20,000
X.11.01.9999.025	GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ - PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,1	m³	0,100	16,02	1,602
X.12.01.0010.012	CEMENTI cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,5	100kg	0,50	17,85	8,925
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/4/60	h	0,38	32,96	12,360
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 90/4/60	h	0,38	27,46	10,298
	Nolo				
Z.07.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/20/60	h	0,07	45,46	3,031
Z.06.05.0020.010	MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 40/4/60	h	0,17	7,66	1,277
	Spese generali del 15%				9,861
	Utile dell'Impresa del 10%				7,560
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**83,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**83,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	22,658
				Costo materiali fc	38,777
				Costo noli e trasporti	4,308
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,417
L.08.10.0035.005	**INFISSIONE DI PROFILI IN ACCIAIO COR-TEN PER STACCIONATE CON BATTIPALO** **altezza media 80-85 cm, infissi nel terreno per 60-65 cm di profondità**	**m**	**1**		
	Materiali				
Z.31.15.0050.040	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE profilo metallico da 80-85 cm in cor-ten da infissare nel terreno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,65	83,650
	nolo				
Z.07.10.0050.010	Fornitura media di 15 piantoni: FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	45,46	7,577
Z.07.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	56,64	9,440
	Spese generali del 15%				15,100
	Utile dell'Impresa del 10%				11,577
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**127,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**127,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	83,650
				Costo noli e trasporti	17,017
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,673
L.08.15.0005.005	**PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU BICCHIERE**	**m**	**1**		
	Manodopera				
1.0A.05.0010.005	Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
1.0A.05.0010.010	Posa staccionata e bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	30,57	9,171
1.0A.05.0010.005	Posa bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	32,96	9,888
	Materiali in cantiere				
Z.31.05.0029.010	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,3	m	3,30	6,46	21,318
Z.31.05.0029.005	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5/5	m	0,50	10,46	5,230
Z.31.15.0050.020	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per staccionate squadrate montanti 90x90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5/5	cad.	0,50	23,92	11,960
Z.31.15.0035.010	VITERIA E BULLONERIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18/5	cad.	3,60	0,30	1,080
Z.31.15.0035.005	VITERIA E BULLONERIA				
	viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/5	cad.	1,60	0,30	0,480
Z.31.15.0035.015	VITERIA E BULLONERIA				
	bullone fissaggio montante uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/5	cad.	0,80	0,30	0,240
	Noli e trasporto				
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO				
	Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	2,76	0,828
Z.08.05.0150.005	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO				
	del peso fino a Kg 3 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	0,17	0,051
	Spese generali del 15%				10,026
	Utile dell'Impresa del 10%				7,686
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**84,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**84,550**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	25,651
				Costo materiali fc	40,308
				Costo noli e trasporti	0,879
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,712
L.08.15.0010.005	**PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU PROFILI METALLICI IN COR-TEN**	**m**	**1**		
	Manodopera				
1.0A.05.0010.005	Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	32,96	9,888
1.0A.05.0010.010	Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	30,57	9,171
	Materiali in cantiere				
Z.31.05.0029.010	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate				
	tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3,2	m	3,20	6,46	20,672
Z.31.05.0029.005	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate				
	montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,6/5	m	0,52	10,46	5,439
Z.31.15.0050.040	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE				
	profilo metallico da 80-85 cm in cor-ten da infissare nel terreno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,2/5	cad.	0,44	83,65	36,806
Z.31.15.0035.010	VITERIA E BULLONERIA				
	viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 18/5	cad.	3,60	0,30	1,080
Z.31.15.0035.015	VITERIA E BULLONERIA				
	bullone fissaggio montante uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,30	0,120
	Noli e trasporto				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 25/5/60	h	0,08	2,76	0,230
Z.07.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	56,64	11,328
	Spese generali del 15%				14,210
	Utile dell'Impresa del 10%				10,894
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**119,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**119,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	19,059
				Costo materiali fc	64,117
				Costo noli e trasporti	11,558
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,106
L.08.15.0010.010	**PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU PROFILI METALLICI IN COR-TEN sovrapprezzo per l'infissione profili alla voce L.08.15.0010.005**	**cm**	**1**		
	Materiali in cantiere				
Z.31.15.0050.040	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE profilo metallico da 80-85 cm in cor-ten da infissare nel terreno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,03/5	cad.	0,01	83,65	0,502
	Noli e trasporto				
Z.07.25.0150.010	BATTIPALO BARRIERE STRADALI semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 3/5/60	h	0,01	56,64	0,566
	Spese generali del 15%				0,160
	Utile dell'Impresa del 10%				0,123
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/cm)	**1,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/cm)	**1,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo materiali fc	0,502
				Costo noli e trasporti	0,566
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,282
L.08.15.0015.005	**PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO BORDO PONTE**	**m**	**1**		
	Manodopera				
1.0A.05.0010.005	Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1/5	h	0,20	32,96	6,592
1.0A.05.0010.010	Posa staccionata e bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	30,57	9,171
1.0A.05.0010.005	Posa bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	32,96	9,888
	Materiali in cantiere				
Z.31.05.0029.010	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5,2	m	5,20	6,46	33,592

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.31.05.0029.005	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5/5	m	0,50	10,46	5,230
Z.31.15.0050.020	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per staccionate squadrate montanti 90x90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,2/5	cad.	0,44	23,92	10,525
Z.31.15.0035.010	VITERIA E BULLONERIA viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24/5	cad.	4,80	0,30	1,440
Z.31.15.0035.005	VITERIA E BULLONERIA viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/5	cad.	1,60	0,30	0,480
Z.31.15.0035.015	VITERIA E BULLONERIA bullone fissaggio montante uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,30	0,120
	Noli e trasporto				
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/5/60	h	0,40	2,76	1,104
Z.08.05.0150.005	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso fino a Kg 3 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/5/60	h	0,30	0,17	0,051
	Spese generali del 15%				11,729
	Utile dell'Impresa del 10%				8,992
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**98,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**98,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	25,651
				Costo materiali fc	51,387
				Costo noli e trasporti	1,155
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,717
L.08.15.0020.005	**ASSE ORIZZONTALE CORRENTE**	**m**	**1**		
	Manodopera				
1.0A.05.0010.005	Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/5/60	h	0,03	32,96	1,099
1.0A.05.0010.010	Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10/5/60	h	0,03	30,57	1,019
	Materiali in cantiere				
Z.31.05.0029.010	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m	1,00	6,46	6,460
Z.31.15.0035.010	VITERIA E BULLONERIA viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 6/5	cad.	1,20	0,30	0,360
	Noli e trasporto				
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 10/5/60	h	0,03	2,76	0,092
	Spese generali del 15%				1,355
	Utile dell'Impresa del 10%				1,039
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,118
				Costo materiali fc	6,820
				Costo noli e trasporti	0,092
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,390
L.08.15.0030.005	**POSA DI PARAPETTI IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU PROFILI METALLICI**	**m**	**1**		
	Manodopera				
1.0A.05.0010.010	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,6/5	h	0,32	30,57	9,782
1.0A.05.0010.010	Posa staccionata e bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/5	h	0,40	30,57	12,228
1.0A.05.0010.005	Posa bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2/5	h	0,40	32,96	13,184
	Noli e trasporto				
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/5	h	0,40	2,76	1,104
Z.08.05.0150.005	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso fino a Kg 3 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	0,17	0,051
Z.08.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2/5	h	0,40	8,14	3,256
	Spese generali del 15%				5,452
	Utile dell'Impresa del 10%				4,180
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**49,240**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**49,240**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	35,194
				Costo noli e trasporti	4,411
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,635
L.08.15.0040.005	**RIMOZIONE DI PARAPETTI ESISTENTI**	**m**	**1**		
	Manodopera				
1.0A.05.0010.005	Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	32,96	9,888
	Noli e trasporto				
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	2,76	0,828
Z.08.10.0050.010	FURGONE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
trasporti)				
Formula quantità: 1,5/5	h	0,30	8,14	2,442
Spese generali del 15%				1,974
Utile dell'Impresa del 10%				1,513
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,650**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,888
			Costo noli e trasporti	3,270
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,492
L.08.15.0045.005 PLINTO IN CLS PER PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE		**1**		
1.0A.05.0010.005 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	32,96	10,987
1.0A.05.0010.010 LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 20/60	h	0,33	30,57	10,190
Z.07.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio, lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 10/60	h	0,17	44,09	7,348
ZE.01.03.0090.010 FERRO PER ARMATURA METALLICA tondini Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 4,5	kg	4,50	0,57	2,565
ZD.21.05.0010.010 CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE - per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0) (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
Formula quantità: 0,15	m³	0,150	172,70	25,905
Per arrotondamento				0,005
			Importo totale dell'analisi(Euro/)	**57,000**
			Prezzo di applicazione(Euro/)	**57,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	24,603
			Costo materiali fc	19,080
			Costo noli e trasporti	7,885
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,427
L.08.20.0050.005 BARRIERA IN LEGNO DI LARICE	**m**	**1**		
Manodopera				
1.0A.05.0010.005 Posa barriera: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1/4	h	0,25	32,96	8,240
1.0A.05.0010.010 Posa barriera e bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5/4	h	0,38	30,57	11,464
1.0A.05.0010.005 Posa bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,5/4	h	0,38	32,96	12,360
Materiali in cantiere				
Z.31.05.0029.015 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	listelli prismati 42x45 mm - angolo 20g	m	23,00	5,13	117,990
Z.31.05.0029.005	TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di staccionate squadrate montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/4	m	1,00	10,46	10,460
Z.31.15.0050.020	BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per staccionate squadrate montanti 90x90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,2/4	cad.	0,55	23,92	13,156
Z.31.15.0025.015	ACCESSORI POSA STACCIONATE piastra cor-ten 170x1860x3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2/4	cad.	0,50	60,92	30,460
Z.31.15.0035.010	VITERIA E BULLONERIA viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25/4	cad.	6,25	0,30	1,875
Z.31.15.0035.005	VITERIA E BULLONERIA viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8/4	cad.	2,00	0,30	0,600
Z.31.15.0035.015	VITERIA E BULLONERIA bullone fissaggio montante uso per staccionate (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4/4	cad.	1,00	0,30	0,300
	Noli e trasporto				
Z.08.40.0020.010	GRUPPO ELETTROGENO Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/4	h	0,38	2,76	1,035
Z.08.05.0150.005	MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO del peso fino a Kg 3 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,5/4	h	0,38	0,17	0,064
	Spese generali del 15%				31,201
	Utile dell'Impresa del 10%				23,921
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**263,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**263,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	32,064
				Costo materiali fc	56,851
				Costo noli e trasporti	1,099
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	173,116
L.09.05.0040.005	**RIVESTIMENTO SINTETICO PER ATTIVITA' GINNICHE**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					17,490
	Spese generali del 15%				2,624
	Utile dell'Impresa del 10%				2,011
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**22,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**22,130**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,130
L.09.05.0045.005	**PAVIMENTAZIONE SINTETICA PER CAMPO DA BOCCE** **Con manto rosso**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					42,210
	Spese generali del 15%				6,332
	Utile dell'Impresa del 10%				4,854

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**53,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**53,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,400
L.09.05.0045.010 PAVIMENTAZIONE SINTETICA PER CAMPO DA BOCCE Con manto verde	**m²**	**1**		
Analisi minima				44,640
Spese generali del 15%				6,696
Utile dell'Impresa del 10%				5,134
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**56,470**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**56,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,470
L.09.05.0050.005 PAVIMENTAZIONE PER CAMPI POLIVALENTI IN ELASTOMERO POLIURETANICO	**m²**	**1**		
Analisi minima				27,390
Spese generali del 15%				4,109
Utile dell'Impresa del 10%				3,150
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**34,650**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**34,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,650
L.09.05.0055.005 PAVIMENTAZIONE PER CAMPI POLIVALENTI IN RESINE ACRILICHE	**m²**	**1**		
Analisi minima				16,055
Spese generali del 15%				2,408
Utile dell'Impresa del 10%				1,846
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**20,310**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**20,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,310
L.09.05.0060.005 SEGNATURA REGOLAMENTARE PER CAMPI DA TENNIS O POLIVALENTI	**m**	**1**		
Analisi minima				1,600
Spese generali del 15%				0,240
Utile dell'Impresa del 10%				0,184
Per arrotondamento				-0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**2,020**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**2,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,020
L.09.05.0075.005 PAVIMENTAZIONI IN ERBA SINTETICA Spessore 20-25 mm - Per calcetto/pallavolo, compresa la formazione di segnaletica con strisce d'erba sintetica bianca o gialla	**m²**	**1**		
Analisi minima				19,580
Spese generali del 15%				2,937
Utile dell'Impresa del 10%				2,252

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**24,770**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**24,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,770
L.09.05.0075.010 PAVIMENTAZIONI IN ERBA SINTETICA **Spessore 25-30 mm - Per calcetto/pallavolo, compresa la formazione di segnaletica con strisce d'erba sintetica bianca o gialla**	**m²**	**1**		
Analisi minima				20,840
Spese generali del 15%				3,126
Utile dell'Impresa del 10%				2,397
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**26,360**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**26,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,360
L.09.05.0075.015 PAVIMENTAZIONI IN ERBA SINTETICA **Spessore oltre 30 mm - Per calcetto/pallavolo, compresa la formazione di segnaletica con strisce d'erba sintetica bianca o gialla**	**m²**	**1**		
Analisi minima				28,340
Spese generali del 15%				4,251
Utile dell'Impresa del 10%				3,259
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**35,850**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**35,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				35,850
L.09.05.0075.020 PAVIMENTAZIONI IN ERBA SINTETICA **Spessore 15-20 mm - Per campo da bocce, con almeno 40000 punti tessitura/mq.**	**m²**	**1**		
Analisi minima				16,670
Spese generali del 15%				2,501
Utile dell'Impresa del 10%				1,917
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**21,090**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**21,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,090
L.09.05.0075.025 PAVIMENTAZIONI IN ERBA SINTETICA **Spessore 20-25 mm - Per campo da bocce, con almeno 40000 punti tessitura/mq.**	**m²**	**1**		
Analisi minima				18,750
Spese generali del 15%				2,813
Utile dell'Impresa del 10%				2,156
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**23,720**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**23,720**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,720

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.09.05.0095.005	**PAVIMENTAZIONE EPDM (ANTITRAUMA) COLATO IN OPERA**				
	pavimentazione in EDPM	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					77,110
	Spese generali del 15%				11,567
	Utile dell'Impresa del 10%				8,868
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**97,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**97,550**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				97,550
L.09.05.0095.010	**PAVIMENTAZIONE EPDM (ANTITRAUMA) COLATO IN OPERA**				
	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore (oltre i 5 cm)	**m²**	**1**		
	Analisi minima				
					4,460
	Spese generali del 15%				0,669
	Utile dell'Impresa del 10%				0,513
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**5,640**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**5,640**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,640
L.09.10.0005.005	**CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)**				
	Per superfici fino a 500 m²	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,02	h	0,02	32,96	0,659
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,02	h	0,02	30,57	0,611
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,02	h	0,02	27,46	0,549
	Noli				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,02	h	0,02	52,19	1,044
Z.06.25.0090.010	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,015	h	0,02	20,33	0,305
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,015	h	0,02	18,22	0,273
	Opere				
ZD.51.30.0715.999	REALIZZAZIONE - BINDER dello spessore compresso di 50 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,1	m²/cm	1,10	9,94	10,934
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				2,156
	Utile dell'Impresa del 10%				1,653

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,527
				Costo materiali fc	7,024
				Costo noli e trasporti	2,529
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,095
L.09.10.0005.010	**CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)** **Per superfici da 500 a 2000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,016	h	0,02	32,96	0,527
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,016	h	0,02	30,57	0,489
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,016	h	0,02	27,46	0,439
	Noli				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,016	h	0,02	52,19	0,835
Z.06.25.0090.010	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,013	h	0,01	20,33	0,264
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,01	h	0,01	24,50	0,245
	Opere				
ZD.51.30.0715.999	REALIZZAZIONE - BINDER dello spessore compresso di 50 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,1	m²/cm	1,10	9,94	10,934
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				2,060
	Utile dell'Impresa del 10%				1,579
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,163
				Costo materiali fc	7,024
				Costo noli e trasporti	2,251
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,927
L.09.10.0005.015	**CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)** **Per superfici oltre i 2000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,012	h	0,01	32,96	0,396
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,012	h	0,01	30,57	0,367
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,012	h	0,01	27,46	0,330
	Noli				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE				
	Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,011	h	0,01	52,19	0,574
Z.06.25.0090.010	RULLO STATICO SEMOVENTE				
	Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,010	h	0,01	20,33	0,203
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,008	h	0,01	29,60	0,237
	Opere				
ZD.51.30.0715.999	REALIZZAZIONE - BINDER				
	dello spessore compresso di 50 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)				
	Formula quantità: 1,1	m²/cm	1,10	9,94	10,934
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,956
	Utile dell'Impresa del 10%				1,500
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,500**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	1,801
				Costo materiali fc	7,024
				Costo noli e trasporti	1,921
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,749
L.09.10.0010.005	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C)**				
	Per superfici fino a 500 m²	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	32,96	1,220
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	30,57	1,131
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	27,46	1,016
	Noli				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE				
	Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,0365	h	0,04	52,19	1,905
Z.06.25.0090.010	RULLO STATICO SEMOVENTE				
	Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	20,33	0,752
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	18,22	0,674
	Opere				
ZD.51.30.0730.999	REALIZZAZIONE - MANTO D'USURA TIPO "C"				
	con spessore mm 25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m²/cm	0,60	6,52	3,912
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,592
	Utile dell'Impresa del 10%				1,220
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,420**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,420**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,656
				Costo materiali fc	2,427
				Costo noli e trasporti	3,675
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,630
L.09.10.0010.010	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C)**				
	Per superfici da 500 a 2000 m²	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	30,57	0,917
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	27,46	0,824
	Noli				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE				
	Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	52,19	1,566
Z.06.25.0090.010	RULLO STATICO SEMOVENTE				
	Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	20,33	0,610
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE				
	con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,028	h	0,03	24,50	0,686
	Opere				
ZD.51.30.0730.999	REALIZZAZIONE - MANTO D'USURA TIPO "C"				
	con spessore mm 25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m²/cm	0,60	6,52	3,912
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,426
	Utile dell'Impresa del 10%				1,093
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,019
				Costo materiali fc	2,427

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	3,206
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,336
L.09.10.0010.015	**CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO C)**				
	Per superfici oltre i 2000 m²	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,026	h	0,03	32,96	0,857
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,026	h	0,03	30,57	0,795
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,026	h	0,03	27,46	0,714
	Noli				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,025	h	0,03	52,19	1,305
Z.06.25.0090.010	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,025	h	0,03	20,33	0,508
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,015	h	0,02	29,60	0,444
	Opere				
ZD.51.30.0730.999	REALIZZAZIONE - MANTO D'USURA TIPO "C" con spessore mm 25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m²/cm	0,60	6,52	3,912
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,280
	Utile dell'Impresa del 10%				0,982
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,800**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,800**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,655
				Costo materiali fc	2,427
				Costo noli e trasporti	2,601
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,085
L.09.10.0025.005	**CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)**				
	Per superfici fino a 500 m²	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	32,96	1,220
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	30,57	1,131
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	27,46	1,016

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Noli				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,0365	h	0,04	52,19	1,905
Z.06.25.0090.010	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	20,33	0,752
Z.06.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,037	h	0,04	18,22	0,674
	Opere				
ZD.51.30.0720.999	REALIZZAZIONE - STRATO UNICO TIPO "E" dello spessore compresso di 50 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m²/cm	0,60	10,66	6,396
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,964
	Utile dell'Impresa del 10%				1,506
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,759
				Costo materiali fc	4,166
				Costo noli e trasporti	3,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,807
L.09.10.0025.010	**CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)** **Per superfici da 500 a 2000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	32,96	0,989
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	30,57	0,917
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	27,46	0,824
	Noli				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	52,19	1,566
Z.06.25.0090.010	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,03	h	0,03	20,33	0,610
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,028	h	0,03	24,50	0,686
	Opere				
ZD.51.30.0720.999	REALIZZAZIONE - STRATO UNICO TIPO "E" dello spessore compresso di 50 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m²/cm	0,60	10,66	6,396

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,798
	Utile dell'Impresa del 10%				1,379
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,170**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,170**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,122
				Costo materiali fc	4,166
				Costo noli e trasporti	3,361
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,523
L.09.10.0025.015	**CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)** **Per superfici oltre i 2000 m²**	**m²**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,026	h	0,03	32,96	0,857
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,026	h	0,03	30,57	0,795
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: ,026	h	0,03	27,46	0,714
	Noli				
Z.06.25.0080.010	VIBROFINITRICE Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,025	h	0,03	52,19	1,305
Z.06.25.0090.010	RULLO STATICO SEMOVENTE Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,025	h	0,03	20,33	0,508
Z.06.10.0060.040	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: ,015	h	0,02	29,60	0,444
	Opere				
ZD.51.30.0720.999	REALIZZAZIONE - STRATO UNICO TIPO "E" dello spessore compresso di 50 mm (Lavori compiuti - Lavori compiuti)				
	Formula quantità: 0,6	m²/cm	0,60	10,66	6,396
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				1,653
	Utile dell'Impresa del 10%				1,267
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,758
				Costo materiali fc	4,166
				Costo noli e trasporti	2,756
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,262
L.09.10.0030.005	**GRIGLIATO IN PLASTICA** **in plastica riciclata**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				22,550

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				3,383
	Utile dell'Impresa del 10%				2,593
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,530
L.09.10.0030.010	**GRIGLIATO IN PLASTICA** **in polipropilene, stabilizzato ai raggi U.V.**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				23,900
	Spese generali del 15%				3,585
	Utile dell'Impresa del 10%				2,749
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,230**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,230**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,230
L.09.10.0065.005	**SEGNALETICA ORIZZONTALE** **strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12**	**m**	**16,7**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h		30,57	0,055
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h		27,46	0,049
	materiale				
X.23.01.0505.0020.	COSTO VERNICI NORMALI colore giallo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	kg	0,12	1,42	0,170
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,041
	Utile dell'Impresa del 10%				0,032
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**0,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**0,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,104
				Costo materiali fc	0,170
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,076
L.09.10.0065.010	**SEGNALETICA ORIZZONTALE** **strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 15**	**m**	**13,35**		
	manodopera				
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h		30,57	0,069
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,03	h		27,46	0,062
	materiale				
X.23.01.0505.0020.	COSTO VERNICI NORMALI colore giallo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 2	kg	0,15	1,42	0,213
Utili e spese				
Spese generali del 15%				0,051
Utile dell'Impresa del 10%				0,039
Per arrotondamento				-0,005
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**0,430**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**0,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				0,131
Costo materiali fc				0,213
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,085
L.09.10.0065.015 SEGNALETICA ORIZZONTALE SIMBOLI	**cad.**	**2**		
manodopera				
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,20	h	0,10	30,57	3,057
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,20	h	0,10	27,46	2,746
materiale				
X.23.01.0505.0010. REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: ,5	kg	0,25	1,48	0,370
Utili e spese				
Spese generali del 15%				0,926
Utile dell'Impresa del 10%				0,710
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**7,810**
Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**7,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				5,803
Costo materiali fc				0,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,637
L.09.10.0065.020 SEGNALETICA ORIZZONTALE zebrature, linee d'arresto, rallentatori ottici, sbarramenti	**m²**	**1**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,065	h	0,07	27,46	1,785
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,065	h	0,07	30,57	1,987
Materiali				
X.23.01.0505.0010. REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,5	kg	0,50	1,48	0,740
Utili e spese				
Spese generali del 15%				0,677
Utile dell'Impresa del 10%				0,519
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**5,710**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**5,710**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,772
				Costo materiali fc	0,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,198
L.09.10.0065.025	**SEGNALETICA ORIZZONTALE** **frecce direzionali di piccole dimensioni**	**cad.**	**2**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	27,46	1,373
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	30,57	1,529
	Materiali				
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2	kg	0,10	1,48	0,148
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,458
	Utile dell'Impresa del 10%				0,351
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**3,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**3,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,902
				Costo materiali fc	0,148
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,811
L.09.10.0065.030	**SEGNALETICA ORIZZONTALE** **iscrizioni vuoto per pieno**	**m²**	**2**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	27,46	1,373
Z.01.05.0001.002	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	30,57	1,529
	Materiali				
X.23.01.0505.0010.	REALIZZAZIONE DI VERNICI RIFRANGENTI colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	kg	0,50	1,48	0,740
	Utili e spese				
	Spese generali del 15%				0,546
	Utile dell'Impresa del 10%				0,419
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**4,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**4,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,902
				Costo materiali fc	0,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,968
L.09.10.0080.005	**PAVIMENTAZIONE IN STABILIZZATO FIBRO-RINFORZATO**	**m²**	**1**		
	Analisi minima				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				20,840
Spese generali del 15%				3,126
Utile dell'Impresa del 10%				2,397
Per arrotondamento				-0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,360**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,360
L.09.10.0085.005 PAVIMENTAZIONE IN STABILIZZATO CEMENTATO **Spessore medio 15 cm**	**m²**	**1**		
Analisi minima				19,170
Spese generali del 15%				2,876
Utile dell'Impresa del 10%				2,205
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,250**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,250
L.09.10.0090.005 PAVIMENTAZIONE IN CROMOFIBRE VBA COLORATO	**m²**	**1**		
Analisi minima				38,960
Spese generali del 15%				5,844
Utile dell'Impresa del 10%				4,480
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**49,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**49,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente) Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,280
L.10.05.0005.005 MURI A SECCO **Altezza fino a 100 cm con pietrame reperito in loco**	**m²**	**1**		
Materiali				
Z.31.25.0010.005 muro l= 30-50 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 20*0,50*0,1	100kg	1,00	3,86	3,860
X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
Formula quantità: 0,022	m³	0,022	353,93	7,786
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Costruzione muro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003 Costruzione muro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 60/60	h	1,00	27,46	27,460
Z.01.05.0001.003 Aiutante alla costruzione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 200/10/60	h	0,33	27,46	9,153
Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	trasporti)				
	Formula quantità: 60/10/60	h	0,10	44,31	4,431
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	39,62	9,905
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				14,333
	Utile dell'Impresa del 10%				10,989
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**120,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**120,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,573
				Costo materiali fc	3,860
				Costo materiali fm	7,786
				Costo noli e trasporti	14,336
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,325
L.10.05.0005.010	**MURI A SECCO** **Altezza oltre i 100 fino a 150 cm con pietrame reperito in loco**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 40-90 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*0,57*0,1	100kg	1,14	3,86	4,400
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,025	m³	0,025	353,93	8,848
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	27,46	34,325
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/10/60	h	0,37	27,46	10,069
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/10/60	h	0,08	44,31	3,692
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	39,62	13,207
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				17,361
	Utile dell'Impresa del 10%				13,310
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**146,410**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**146,410**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,594
				Costo materiali fc	4,400
				Costo materiali fm	8,848
				Costo noli e trasporti	16,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,669
L.10.05.0005.015	**MURI A SECCO** **Altezza oltre i 150 fino a 200 cm con pietrame reperito in loco**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*0,65*0,1	100kg	1,30	3,86	5,018
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,027	m³	0,027	353,93	9,556
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,96	52,187
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	27,46	43,478
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/10/60	h	0,40	27,46	10,984
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	44,31	6,647
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	39,62	19,810
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				22,152
	Utile dell'Impresa del 10%				16,983
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**186,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**186,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	106,649
				Costo materiali fc	5,018
				Costo materiali fm	9,556
				Costo noli e trasporti	26,457
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,140
L.10.05.0005.020	**MURI A SECCO** **Altezza oltre i 200 fino a 250 cm con pietrame reperito in loco**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*0,80*0,1	100kg	1,60	3,86	6,176
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,029	m³	0,029	353,93	10,264
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,96	60,427
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	27,46	50,343
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 260/10/60	h	0,43	27,46	11,899
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/10/60	h	0,20	44,31	8,862
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	39,62	29,715
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				26,653
	Utile dell'Impresa del 10%				20,434
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**224,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**224,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	122,669
				Costo materiali fc	6,176
				Costo materiali fm	10,264
				Costo noli e trasporti	38,577
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,084
L.10.05.0005.025	**MURI A SECCO** **Altezza oltre i 250 fino a 300 cm con pietrame reperito in loco**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*1*0,1	100kg	2,00	3,86	7,720
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	353,93	10,618
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,96	71,413
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	27,46	59,497
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/10/60	h	0,50	27,46	13,730
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 110/10/60	h	0,18	44,31	8,123
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	39,62	33,017
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				30,618
	Utile dell'Impresa del 10%				23,474
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**258,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**258,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	144,640
				Costo materiali fc	7,720
				Costo materiali fm	10,618
				Costo noli e trasporti	41,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,092
L.10.05.0005.030	**MURI A SECCO** **Altezza oltre i 300 con pietrame reperito in loco**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*1,20*0,1	100kg	2,40	3,86	9,264
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,033	m³	0,033	353,93	11,680
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 160/60	h	2,67	32,96	87,893
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 160/60	h	2,67	27,46	73,227
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/10/60	h	0,60	27,46	16,476
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 130/10/60	h	0,22	44,31	9,601

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	39,62	46,223
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				38,155
	Utile dell'Impresa del 10%				29,252
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**321,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**321,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	177,596
				Costo materiali fc	9,264
				Costo materiali fm	11,680
				Costo noli e trasporti	55,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	67,406
L.10.05.0005.035	**MURI A SECCO** **Altezza fino a 100 cm con pietrame da cava**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 30-50 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*0,50*0,9	100kg	9,00	3,86	34,740
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	353,93	7,786
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	27,46	27,460
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 200/10/60	h	0,33	27,46	9,153
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 80/10/60	h	0,13	44,31	5,908
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	39,62	9,905
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				19,187
	Utile dell'Impresa del 10%				14,710
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**161,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**161,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	69,573

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	34,740
				Costo materiali fm	7,786
				Costo noli e trasporti	15,813
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,898
L.10.05.0005.040	**MURI A SECCO** **Altezza oltre i 100 fino a 150 cm con pietrame da cava**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 50-110 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*0,57*0,9	100kg	10,26	3,86	39,604
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,025	m³	0,025	353,93	8,848
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	32,96	41,200
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	27,46	34,325
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 220/10/60	h	0,37	27,46	10,069
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/10/60	h	0,08	44,31	3,692
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	39,62	13,207
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				22,642
	Utile dell'Impresa del 10%				17,359
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**190,950**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**190,950**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	85,594
				Costo materiali fc	39,604
				Costo materiali fm	8,848
				Costo noli e trasporti	16,899
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,005
L.10.05.0005.045	**MURI A SECCO** **Altezza oltre i 150 fino a 200 cm con pietrame da cava**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 80-140 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*0,65*0,9	100kg	11,70	3,86	45,162

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,027	m³	0,027	353,93	9,556
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	32,96	52,187
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 95/60	h	1,58	27,46	43,478
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 240/10/60	h	0,40	27,46	10,984
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/10/60	h	0,15	44,31	6,647
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	39,62	19,810
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				28,174
	Utile dell'Impresa del 10%				21,600
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**237,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**237,600**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	106,649
Costo materiali fc	45,162
Costo materiali fm	9,556
Costo noli e trasporti	26,457
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,776

L.10.05.0005.050	**MURI A SECCO** **Altezza oltre i 200 fino a 250 cm con pietrame da cava**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 90-190 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*0,80*0,9	100kg	14,40	3,86	55,584
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,029	m³	0,029	353,93	10,264
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,96	60,427
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	27,46	50,343
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 260/10/60	h	0,43	27,46	11,899
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/10/60	h	0,20	44,31	8,862
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	39,62	29,715
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				34,064
	Utile dell'Impresa del 10%				26,116
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**287,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**287,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	122,669
				Costo materiali fc	55,584
				Costo materiali fm	10,264
				Costo noli e trasporti	38,577
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,176
L.10.05.0005.055	**MURI A SECCO** **Altezza oltre i 250 fino a 300 cm con pietrame da cava**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 90-140 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*1*0,9	100kg	18,00	3,86	69,480
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,03	m³	0,030	353,93	10,618
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	32,96	71,413
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 130/60	h	2,17	27,46	59,497
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 300/10/60	h	0,50	27,46	13,730
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 110/10/60	h	0,18	44,31	8,123
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	39,62	33,017

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				39,882
	Utile dell'Impresa del 10%				30,576
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**336,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**336,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	144,640
				Costo materiali fc	69,480
				Costo materiali fm	10,618
				Costo noli e trasporti	41,140
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,462
L.10.05.0005.060	**MURI A SECCO**				
	Altezza oltre i 300 con pietrame da cava	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 100-200 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*1,25*0,9	100kg	22,50	3,86	86,850
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,033	m³	0,033	353,93	11,680
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 160/60	h	2,67	32,96	87,893
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 160/60	h	2,67	27,46	73,227
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/10/60	h	0,60	27,46	16,476
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 130/10/60	h	0,22	44,31	9,601
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 70/60	h	1,17	39,62	46,223
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				49,793
	Utile dell'Impresa del 10%				38,174
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**419,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**419,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	177,596
				Costo materiali fc	86,850
				Costo materiali fm	11,680
				Costo noli e trasporti	55,824
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,970

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
L.10.05.0010.005	**RIPRISTINO DI MURATURE A SECCO** **Altezza fino a 150 cm**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 30-50 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*0,50*0,3	100kg	3,00	3,86	11,580
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,022	m³	0,022	353,93	7,786
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Costruzione muro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.003	Costruzione muro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 60/60	h	1,00	27,46	27,460
Z.01.05.0001.003	Aiutante alla costruzione e demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 340/4/60	h	1,42	27,46	38,902
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.06.05.0010.020	Demolizione e accatastamento su resa di 4 ml : ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/4/60	h	0,50	34,53	17,265
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/4/60	h	0,50	44,31	22,155
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 90/60	h	1,50	39,62	59,430
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				32,631
	Utile dell'Impresa del 10%				25,017
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**275,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**275,190**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	99,322
Costo materiali fc	11,580
Costo materiali fm	7,786
Costo noli e trasporti	98,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,652

L.10.05.0010.010	**RIPRISTINO DI MURATURE A SECCO** **Altezza oltre i 150 fino a 250 cm**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 20*0,80*0,3	100kg	4,80	3,86	18,528
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,029	m³	0,029	353,93	10,264
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	32,96	60,427
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 110/60	h	1,83	27,46	50,343
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 360/4/60	h	1,50	27,46	41,190
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.06.05.0010.020	Demolizione e accatastamento su resa di 4 ml : ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 160/4/60	h	0,67	34,53	23,020
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/4/60	h	0,50	44,31	22,155
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 120/60	h	2,00	39,62	79,240
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				45,775
	Utile dell'Impresa del 10%				35,094
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**386,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**386,040**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	151,960
Costo materiali fc	18,528
Costo materiali fm	10,264
Costo noli e trasporti	124,415
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,873

L.10.05.0010.015	**RIPRISTINO DI MURATURE A SECCO Altezza oltre 250 cm**	**m²**	**1**		
	Materiali				
Z.31.25.0010.005	muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20*1,20*0,3	100kg	7,20	3,86	27,792
X.28.05.0040.021	materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI) TRAVI travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo materiali fm - Costo materiali fm)				
	Formula quantità: 0,029	m³	0,029	353,93	10,264
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 160/60	h	2,67	32,96	87,893
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 160/60	h	2,67	27,46	73,227
Z.01.05.0001.003	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 380/4/60	h	1,58	27,46	43,478
	Mezzi d'opera e trasporti				
Z.06.05.0010.020	Demolizione e accatastamento su resa di 4 ml : ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 180/4/60	h	0,75	34,53	25,898
Z.07.10.0060.010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 130/4/60	h	0,54	44,31	24,001
Z.07.05.0070.010	PALA CARICATRICE GOMMATA con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 140/60	h	2,33	39,62	92,447
	Spese e utili				
	Spese generali del 15%				57,750
	Utile dell'Impresa del 10%				44,275
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**487,030**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**487,030**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	204,598
				Costo materiali fc	27,792
				Costo materiali fm	10,264
				Costo noli e trasporti	142,346
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	102,030
M.05.20.0010.005	**DISGAGGIO**	**m²**	**1000**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatore per 9 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*9	h	0,04	36,92	1,329
	Spese generali del 15%				0,199
	Utile dell'Impresa del 10%				0,153
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**1,680**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**1,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,329
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,351
M.05.20.0010.010	**DISGAGGIO** **sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore a 1 m³ per ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento**	**m²**	**1000**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 18 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*18	h	0,07	36,92	2,658
	Spese generali del 15%				0,399
	Utile dell'Impresa del 10%				0,306
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,658
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,703
M.05.20.0020.005	**ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI**	**m³**	**5**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	3 operai specializzati rocciatori: 5 h per disincagliamento e 0,2 h per pulizia nicchia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (5+0,2)*3	h	3,12	36,92	115,190
	Noli				
Z.81.90.0010.010	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Martinetti divaricatori con centralina oleodinamica (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 5	h	1,00	7,00	7,000
	Spese generali del 15%				18,329
	Utile dell'Impresa del 10%				14,052
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**154,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**154,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	115,190
				Costo noli e trasporti	7,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,380
M.05.20.0030.005	**TAGLIO ARBUSTI**	**m²**	**1000**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori: 12 h per taglio + 4 h per accatastamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (12+4)*4	h	0,06	36,92	2,363
	Noli				
Z.06.50.0070.005	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 12*4	h	0,05	3,62	0,174
	Spese generali del 15%				0,380
	Utile dell'Impresa del 10%				0,292
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**3,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**3,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,363
				Costo noli e trasporti	0,174
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,673
M.05.20.0040.005	**DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro fina a 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	1 operaio specializzato rocciatore 0,75h (0,25 h taglio + 0,25 h sramatura + 0,25 imbragatura) : LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+0,25+0,25	h	0,75	36,92	27,690
Z.01.05.0001.010	0,25 h autista trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	36,92	9,230
	Noli				
Z.06.10.0020.030	0,25 h trattore gommato: TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	34,35	8,588
Z.06.50.0070.005	0,25 taglio +0,25 sramatura: MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	3,62	1,810
	Spese generali del 15%				7,098
	Utile dell'Impresa del 10%				5,442
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**59,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**59,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,920
				Costo noli e trasporti	10,398
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,542
M.05.20.0040.010	**DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE** **per piante di diametro oltre i 20 cm**	**cad.**	**1**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	1 operaio specializzato rocciatore 1 (0,25 taglio +0,25 sramatura + 0,25 imbragatura + 0,25 allontanamento): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25+0,25+0,25+0,25	h	1,00	36,92	36,920
Z.01.05.0001.010	0,5 h operaio autista trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,50	36,92	18,460
	Noli				
Z.06.50.0070.005	0,25 per taglio + 0,25 per sramatura: MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	3,62	1,810
Z.06.10.0020.030	0,5 h trattore gommato per allontantanamento: TRATTORE GOMMATO				
	con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	34,35	17,175
	Spese generali del 15%				11,155
	Utile dell'Impresa del 10%				8,552
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**94,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**94,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,380
				Costo noli e trasporti	18,985
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,705

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
M.05.20.0050.005	**DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO fino a 50 mc**	**m³**	**40**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	3 operai specializzati rocciatori per 4 h per carica e brillamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3*4	h	0,30	36,92	11,076
	Materiali				
ZM.05.70.0010.011	Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta: MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) fino a 10 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*40	kg	0,20	106,27	21,254
ZM.05.70.0010.020	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 25,6	m	0,64	0,90	0,576
ZM.05.70.0010.030	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	cad.	0,13	4,50	0,563
	Noli				
Z.81.70.0010.050	ESPLOSIVI				
	nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d	0,03	100,00	2,500
	Spese generali del 15%				5,395
	Utile dell'Impresa del 10%				4,136
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**45,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**45,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	11,076
				Costo materiali fc	22,393
				Costo noli e trasporti	2,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,530
M.05.20.0050.025	**DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO da 51 a 100 mc**	**m³**	**75**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	3 operai specializzati rocciatori per 6 ore per carico e brillamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3*6	h	0,24	36,92	8,861
	Materiali				
ZM.05.70.0010.012	Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta: MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 11 a 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*75	kg	0,20	51,73	10,346
ZM.05.70.0010.020	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48	m	0,64	0,90	0,576
ZM.05.70.0010.030	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	cad.	0,12	4,50	0,540
	Noli				
Z.81.70.0010.050	ESPLOSIVI				
	nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d	0,01	100,00	1,333
	Spese generali del 15%				3,248
	Utile dell'Impresa del 10%				2,490
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**27,400**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**27,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,861
				Costo materiali fc	11,462
				Costo noli e trasporti	1,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,743
M.05.20.0050.030	**DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO da 101 a 200 mc**	**m³**	**120**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	3 operai specializzati rocciatori per 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3*8	h	0,20	36,92	7,384
	Materiali				
ZM.05.70.0010.013	Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta: MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 21 a 40 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*120	kg	0,20	30,08	6,016
ZM.05.70.0010.020	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 77	m	0,64	0,90	0,578
ZM.05.70.0010.030	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	cad.	0,13	4,50	0,563
	Noli				
Z.81.70.0010.050	ESPLOSIVI				
	nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d	0,01	100,00	0,833
	Spese generali del 15%				2,306
	Utile dell'Impresa del 10%				1,768
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**19,450**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**19,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,384
				Costo materiali fc	7,155
				Costo noli e trasporti	0,833
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,076

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
M.05.20.0050.035	**DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO da 201 a 500 mc**	**m³**	**300**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*8	h	0,11	36,92	3,938
	Materiali				
ZM.05.70.0010.014	Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta: MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 41 a 100 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*300	kg	0,20	18,47	3,694
ZM.05.70.0010.020	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 192	m	0,64	0,90	0,576
ZM.05.70.0010.030	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 38	cad.	0,13	4,50	0,570
	Noli				
Z.81.70.0010.050	ESPLOSIVI				
	nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d		100,00	0,333
	Spese generali del 15%				1,367
	Utile dell'Impresa del 10%				1,048
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**11,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**11,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,938
				Costo materiali fc	4,840
				Costo noli e trasporti	0,333
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,419
M.05.20.0050.040	**DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO da 501 a 1000 mc**	**m³**	**650**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	5 operai specializzati rocciatori per 8 ore per carica e brillamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5*8	h	0,06	36,92	2,272
	Materiali				
ZM.05.70.0010.015	Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta: MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 101 a 200 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*650	kg	0,20	11,22	2,244
ZM.05.70.0010.020	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 416	m	0,64	0,90	0,576
ZM.05.70.0010.030	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 83	cad.	0,13	4,50	0,575
	Noli				
Z.81.70.0010.050	ESPLOSIVI				
	nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d		100,00	0,154
	Spese generali del 15%				0,873
	Utile dell'Impresa del 10%				0,669
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**7,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**7,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	2,272
				Costo materiali fc	3,395
				Costo noli e trasporti	0,154
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,539
M.05.20.0050.045	**DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO da 1001 a 2000 mc**	**m³**	**1300**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	6 operai specializzati rocciatori per 8 ore per carica e brillamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6*8	h	0,04	36,92	1,363
	Materiali				
ZM.05.70.0010.016	Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta: MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 201 a 400 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*1300	kg	0,20	8,76	1,752
ZM.05.70.0010.020	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 832	m	0,64	0,90	0,576
ZM.05.70.0010.030	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 166	cad.	0,13	4,50	0,575
	Noli				
Z.81.70.0010.050	ESPLOSIVI				
	nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d		100,00	0,077
	Spese generali del 15%				0,651
	Utile dell'Impresa del 10%				0,499
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**5,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**5,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,363
				Costo materiali fc	2,903
				Costo noli e trasporti	0,077
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,146

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
M.05.20.0050.050	**DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO oltre 2000 mc**	**m³**	**2300**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	7 operai rocciatori specializzati per 8 ore per carico e brillamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 7*8	h	0,02	36,92	0,899
	Materiali				
ZM.05.70.0010.017	Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta: MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) oltre 401 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,2*2300	kg	0,20	7,52	1,504
ZM.05.70.0010.020	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1472	m	0,64	0,90	0,576
ZM.05.70.0010.030	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	ESPLOSIVI				
	Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 294	cad.	0,13	4,50	0,575
	Noli				
Z.81.70.0010.050	ESPLOSIVI				
	nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	d		100,00	0,043
	Spese generali del 15%				0,540
	Utile dell'Impresa del 10%				0,414
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**4,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**4,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,899
				Costo materiali fc	2,655
				Costo noli e trasporti	0,043
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,954
M.05.20.0060.005	**DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI CEMENTI ESPANSIVI**	**m³**	**4**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori: 0,5 h per allestimento + 1 h per iniezione + 2 h per discagliamento manuale dei blocchi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (0,5+1+2)*2	h	1,75	36,92	64,610
	Materiali				
ZM.05.70.0020.010	MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC				
	CEMENTI ESPANSIVI				
	Cemento espansivo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 42,16	kg	10,54	7,56	79,682
	Spese generali del 15%				21,644
	Utile dell'Impresa del 10%				16,594
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**182,530**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**182,530**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	64,610
				Costo materiali fc	79,682

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,238
M.05.30.0010.010	**RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA - maglia 8x10 - filo diam. 3 mm - rivestimento lega eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 - 2 classe A**	**m²**	**600**		
	Materiali				
ZM.05.20.0040.030	RETI METALLICHE rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm filo con protezione ZnAl5% diam 3mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 660	m²	1,10	4,38	4,818
ZM.05.20.0040.040	RETI METALLICHE filo con protezione ZnAl5% diam 2,2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48	kg	0,08	2,46	0,197
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2+13,5)*4	h	0,10	36,92	3,815
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,439
	Noli				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	50,93	0,679
	Spese generali del 15%				1,492
	Utile dell'Impresa del 10%				1,144
	Per arrotondamento				-0,004
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**12,580**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**12,580**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				4,254
	Costo materiali fc				5,015
	Costo noli e trasporti				0,679
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,632
M.05.30.0010.015	**RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA - maglia 8x10 - filo diam. 2,7/3,7 mm - rivestimento lega eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244-2 classe A + rivestimento in materiale plastico**	**m²**	**600**		
	Materiali				
ZM.05.20.0040.050	RETI METALLICHE rete metallica a doppia torsione maglia 8x10cm filo con protezione ZnAl5%+ PVC diam 2,7/3,7 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 660	m²	1,10	5,26	5,786
ZM.05.20.0040.060	RETI METALLICHE filo con protezione ZnAl5%+PVC diam 2,2 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 48	kg	0,08	3,11	0,249
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2+13,5)*4	h	0,10	36,92	3,815
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	32,96	0,439
	Noli				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,01	50,93	0,679
	Spese generali del 15%				1,645
	Utile dell'Impresa del 10%				1,261
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,254
				Costo materiali fc	6,035
				Costo noli e trasporti	0,679
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,911
M.05.30.0020.005	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6 PUNTI**				
	anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0010.005	PANNELLO RETE AD ANELLI 6 punti				
	diametro 350 mm - filo 3 mm				
	(Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	m²	1,00	25,29	25,290
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate)				
	Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 260	m	1,73	3,87	6,708
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI				
	morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 104	cad.	0,69	0,72	0,499
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14*4	h	0,37	36,92	13,783
Z.01.05.0001.001	Operiaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,07	32,96	2,197
	Noli				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	h	0,07	50,93	3,395
	Spese generali del 15%				7,781
	Utile dell'Impresa del 10%				5,965
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,620**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,980
				Costo materiali fc	32,497
				Costo noli e trasporti	3,395
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,748

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
M.05.30.0020.010	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6 PUNTI** **anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm**	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0010.010	PANNELLO RETE AD ANELLI 6 punti diametro 350 mm - filo 3.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 150	m²	1,00	28,93	28,930
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 260	m	1,73	3,87	6,708
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 104	cad.	0,69	0,72	0,499
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14*4	h	0,37	36,92	13,783
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	0,07	32,96	2,197
	Noli				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10	h	0,07	50,93	3,395
	Spese generali del 15%				8,327
	Utile dell'Impresa del 10%				6,384
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,980
				Costo materiali fc	36,137
				Costo noli e trasporti	3,395
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,708
M.05.30.0020.015	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6 PUNTI** **anelli realizzati con filo elementare diam. 4.0 mm**	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0010.015	PANNELLO RETE AD ANELLI 6 punti diametro 350 mm - filo 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 150	m²	1,00	33,93	33,930
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 260	m	1,73	3,87	6,708
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 104	cad.	0,69	0,72	0,499
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere) Formula quantità: 14*4	h	0,37	36,92	13,783
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	0,07	32,96	2,197
	Noli				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10	h	0,07	50,93	3,395
	Spese generali del 15%				9,077
	Utile dell'Impresa del 10%				6,959
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**76,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**76,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,980
				Costo materiali fc	41,137
				Costo noli e trasporti	3,395
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,038
M.05.30.0030.005	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4 PUNTI** **anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm**	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0020.005	PANNELLO RETE AD ANELLI 4 punti diametro 350 mm - filo 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 150	m²	1,00	23,32	23,320
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 180	m	1,20	3,87	4,644
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 72	cad.	0,48	0,72	0,346
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14*4	h	0,37	36,92	13,783
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	0,07	32,96	2,197
	Noli				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10	h	0,07	50,93	3,395
	Spese generali del 15%				7,153
	Utile dell'Impresa del 10%				5,484
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,980

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	28,310
				Costo noli e trasporti	3,395
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,635
M.05.30.0030.010	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4 PUNTI** **anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm**	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0020.010	PANNELLO RETE AD ANELLI 4 punti diametro 350 mm - filo 3.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 150	m²	1,00	26,62	26,620
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 180	m	1,20	3,87	4,644
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 72	cad.	0,48	0,72	0,346
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14*4	h	0,37	36,92	13,783
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10	h	0,07	32,96	2,197
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 10	h	0,07	50,93	3,395
	Spese generali del 15%				7,648
	Utile dell'Impresa del 10%				5,863
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,980
				Costo materiali fc	31,610
				Costo noli e trasporti	3,395
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,515
M.05.30.0030.015	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4 PUNTI** **anelli realizzati con filo elementare diam. 4.0 mm**	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0020.015	PANNELLO RETE AD ANELLI 4 punti diametro 350 mm - filo 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 150	m²	1,00	30,59	30,590
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 180	m	1,20	3,87	4,644
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 72	cad.	0,48	0,72	0,346

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 14*4	h	0,37	36,92	13,783
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 10	h	0,07	32,96	2,197
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 10	h	0,07	50,93	3,395
	Spese generali del 15%				8,243
	Utile dell'Impresa del 10%				6,320
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**69,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**69,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,980
				Costo materiali fc	35,580
				Costo noli e trasporti	3,395
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,565
M.05.30.0040.010	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm con maglia cm 25 x 25**	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0030.020	PANNELLO IN FUNE diametro 8 mm - maglia 25x25 cm con fune di bordo 14 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	m²	1,00	36,68	36,680
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	m	1,10	3,87	4,257
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 64	cad.	0,43	0,72	0,307
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 13 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13*4	h	0,35	36,92	12,799
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	32,96	1,318
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	50,93	2,037
	Spese generali del 15%				8,610
	Utile dell'Impresa del 10%				6,601
	Per arrotondamento				0,001

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**72,610**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**72,610**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,117
				Costo materiali fc	41,244
				Costo noli e trasporti	2,037
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,212
M.05.30.0040.015	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm con maglia cm 30 x 30**	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0030.030	PANNELLO IN FUNE diametro 8 mm - maglia 30x30 cm con fune di bordo 14 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	m²	1,00	30,42	30,420
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	m	1,10	3,87	4,257
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 64	cad.	0,43	0,72	0,307
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati per 13 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13*4	h	0,35	36,92	12,799
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	32,96	1,318
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	50,93	2,037
	Spese generali del 15%				7,671
	Utile dell'Impresa del 10%				5,881
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**64,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**64,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,117
				Costo materiali fc	34,984
				Costo noli e trasporti	2,037
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,552
M.05.30.0050.010	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8 mm con maglia cm 25 x 25**	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0030.050	PANNELLO IN FUNE diametro 8 mm - maglia 25x25 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	m²	1,00	31,10	31,100
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	m	1,10	3,87	4,257
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 64	cad.	0,43	0,72	0,307
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 13 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13*4	h	0,35	36,92	12,799
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	32,96	1,318
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	50,93	2,037
	Spese generali del 15%				7,773
	Utile dell'Impresa del 10%				5,959
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	14,117
				Costo materiali fc	35,664
				Costo noli e trasporti	2,037
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,732
M.05.30.0050.015	**RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8 mm**				
	con maglia cm 30 x 30	**m²**	**150**		
	Materiali				
ZM.05.20.0030.060	PANNELLO IN FUNE				
	diametro 8 mm - maglia 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	m²	1,00	24,89	24,890
ZM.05.50.0010.020	FUNI AMZ (anima metallica zincate)				
	Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 165	m	1,10	3,87	4,257
ZM.05.60.0020.100	MORSETTI				
	morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 64	cad.	0,43	0,72	0,307
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 13 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 13*4	h	0,35	36,92	12,799
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	32,96	1,318
	Noli a caldo senza operatore				
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 6	h	0,04	50,93	2,037
	Spese generali del 15%				6,841
	Utile dell'Impresa del 10%				5,245

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Per arrotondamento				0,006
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**57,700**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**57,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	14,117
			Costo materiali fc	29,454
			Costo noli e trasporti	2,037
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,092
M.05.40.0010.005 PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE - diametro fino a 42 mm	**m**	**3**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 1,35 h (0,15 h per posizionamento perforatrice e 1,2 per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 1,35*2	h	0,90	36,92	33,228
NOLI				
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE				
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,2	h	0,40	17,43	6,972
Z.81.90.0010.040 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
Perforatrice portatile rotopercussione completa di batteria di perforazione, tubazioni pneumatiche, pezzi ricamcompresi, taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,2	h	0,40	4,80	1,920
Spese generali del 15%				6,318
Utile dell'Impresa del 10%				4,844
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**53,280**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**53,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	33,228
			Costo noli e trasporti	8,892
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,160
M.05.40.0020.005 PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - diametro fino a 90 mm	**m**	**4**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 2,6 h (0,7h per posizionamento perforatrice e 1,9 per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,6*2	h	1,30	36,92	47,996
NOLI				
Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE				
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,9	h	0,48	34,98	16,616
Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 1,9	h	0,48	13,90	6,603
Spese generali del 15%				10,682
Utile dell'Impresa del 10%				8,190
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**90,090**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**90,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	47,996
				Costo noli e trasporti	23,219
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,876
M.05.40.0020.010	**PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO** **- diametro compreso fra 91 e 120 mm**	**m**	**4**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operao specializzati rocciatori per 2,7 h (0,7 per posizionamento perforatrice + 2 h per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,7*2	h	1,35	36,92	49,842
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,98	17,490
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	13,90	6,950
	Spese generali del 15%				11,142
	Utile dell'Impresa del 10%				8,543
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**93,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**93,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	49,842
				Costo noli e trasporti	24,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,688
M.05.40.0020.015	**PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO** **- diametro compreso fra 121 e 150 mm**	**m**	**4**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 3 h (1h per posizionamento + 2 h per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3*2	h	1,50	36,92	55,380
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	34,98	17,490
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	13,90	6,950
	Spese generali del 15%				11,973
	Utile dell'Impresa del 10%				9,179
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**100,970**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**100,970**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	55,380

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	24,440
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,150
M.05.40.0030.005	**PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO** **- diametro fino a 90 mm**	**m**	**4**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 2,8 h (0,7 per posizionamento perforatrice + 2,1h per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,8*2	h	1,40	36,92	51,688
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,1	h	0,53	34,98	18,365
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,1	h	0,53	13,90	7,298
	Spese generali del 15%				11,603
	Utile dell'Impresa del 10%				8,895
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**97,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**97,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,688
				Costo noli e trasporti	25,663
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,499
M.05.40.0030.010	**PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO** **- diametro compreso fra 91 e 120 mm**	**m**	**4**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 2,9 h (0,7 h per posizionamento perforatrice + 2,2h per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,9*2	h	1,45	36,92	53,534
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,55	34,98	19,239
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,55	13,90	7,645
	Spese generali del 15%				12,063
	Utile dell'Impresa del 10%				9,248
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**101,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**101,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	53,534
				Costo noli e trasporti	26,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,312

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
M.05.40.0030.015	**PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO**				
	- diametro compreso fra 121 e 150 mm	**m**	**4**		
	MANODOPERA per posizionamento perforatrice e perforazione				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 3,2 h (1h per posizionamento + 2,2h per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3,2*2	h	1,60	36,92	59,072
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,55	34,98	19,239
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,2	h	0,55	13,90	7,645
	Spese generali del 15%				12,894
	Utile dell'Impresa del 10%				9,885
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**108,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**108,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	59,072
				Costo noli e trasporti	26,884
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,785
M.05.40.0040.005	**POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO**				
	- per ogni posizionamento	**cad.**	**1**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 3 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3*2	h	6,00	36,92	221,520
	Spese generali del 15%				33,228
	Utile dell'Impresa del 10%				25,475
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**280,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**280,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	221,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,700
M.05.50.0010.005	**ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO**				
	- diametro mm 12	**m**	**2**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
	Materiali				
ZM.05.30.0010.010	ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio fune AMZ diam 12 + radance e manicotto l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	13,32	6,660
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	CEMENTO ... cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE				
	Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				2,666
	Utile dell'Impresa del 10%				2,044
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**22,490**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**22,490**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,230
				Costo materiali fc	7,373
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,715
M.05.50.0010.010	**ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - diametro mm 16**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
	MATERIALI A PIE D'OPERA				
ZM.05.30.0010.020	ANCORAGGI IN FUNE				
	ancoraggio fune AMZ diam 16 + radance e manicotto l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	20,34	10,170
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI				
	CEMENTO ... cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE				
	Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				3,193
	Utile dell'Impresa del 10%				2,448
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**26,930**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**26,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,230
			Costo materiali fc	10,883
			Costo noli e trasporti	1,172
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,646
M.05.50.0010.015 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - diametro mm 18	**m**	**2**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
MATERIALI				
ZM.05.30.0010.030 ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio fune AMZ diam 18 + radance e manicotto l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,50	24,04	12,020
ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO ... cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: ,06	100kg	0,03	21,60	0,648
ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3	kg	0,15	1,50	0,225
NOLI				
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
Spese generali del 15%				3,494
Utile dell'Impresa del 10%				2,679
Per arrotondamento				0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,470**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,470**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	9,230
			Costo materiali fc	12,893
			Costo noli e trasporti	1,172
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,175
M.05.50.0010.020 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - diametro mm 20	**m**	**2**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
MATERIALI				
ZM.05.30.0010.040 ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio fune AMZ diam 20 + radance e manicotto l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	29,16	14,580
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,03	21,60	0,648
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,15	1,50	0,225
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				3,878
	Utile dell'Impresa del 10%				2,974
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,230
				Costo materiali fc	15,453
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,856
M.05.50.0020.005	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - diametro mm 16**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
	MATERIALI				
ZM.05.30.0010.060	ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio doppia fune AMZ diam 16 + radance e manicotto l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	23,80	11,900
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,03	21,60	0,648
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,15	1,50	0,225
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				3,476
	Utile dell'Impresa del 10%				2,665
	Per arrotondamento				0,004

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**29,320**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**29,320**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,230
				Costo materiali fc	12,773
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,145
M.05.50.0020.010	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - diametro mm 18**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
	MATERIALI				
ZM.05.30.0010.070	ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio doppia fune AMZ diam 18 + radance e manicotto l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	28,60	14,300
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO ... cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,06	100kg	0,03	21,60	0,648
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,3	kg	0,15	1,50	0,225
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				3,836
	Utile dell'Impresa del 10%				2,941
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,230
				Costo materiali fc	15,173
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,775
M.05.50.0020.015	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - diametro mm 20**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
	MATERIALI				
ZM.05.30.0010.080	ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio doppia fune AMZ diam 20 + radance e manicotto				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	36,45	18,225
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI				
	CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,136	100kg	0,07	21,60	1,469
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE				
	Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,68	kg	0,34	1,50	0,510
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				4,591
	Utile dell'Impresa del 10%				3,520
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,720**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	9,230
				Costo materiali fc	20,204
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,115
M.05.50.0020.020	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - diametro mm 22**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
	MATERIALI				
ZM.05.30.0010.090	ANCORAGGI IN FUNE				
	ancoraggio doppia fune AMZ diam 22 + radance e manicotto l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	50,67	25,335
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI				
	CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,136	100kg	0,07	21,60	1,469
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE				
	Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,68	kg	0,34	1,50	0,510
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				5,658
	Utile dell'Impresa del 10%				4,338

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**47,710**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**47,710**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,230
				Costo materiali fc	27,314
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,995
M.05.50.0035.010	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (compresa perforazione)** **- tipo 1: Rak>= 200 KN**	**m**	**2,5**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 1,75 h (1,44 per perforazione + 0,06 per posa ancoraggio + 0,25 per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(1,44+0,06+0,25)	h	1,40	36,92	51,688
	MATERIALI				
ZM.05.30.0010.140	ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 12 + radance e manicotto l=2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,40	104,30	41,720
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,75	100kg	0,30	21,60	6,480
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3	kg	1,20	1,50	1,800
ZM.05.35.0010.005	TUBO STABILIZZATORE TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	m	1,00	19,35	19,350
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,34	h	0,54	34,98	18,749
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,10	17,43	1,743
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,34	h	0,54	13,90	7,450
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,10	6,00	0,600
	Spese generali del 15%				22,437
	Utile dell'Impresa del 10%				17,202
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**189,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**189,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,688
				Costo materiali fc	69,350
				Costo noli e trasporti	28,542

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		39,640
M.05.50.0035.020	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (compresa perforazione)** **- tipo 2: Rak>= 280 KN**	**m**	**2,5**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 1,75 h (1,44 per perforazione + 0,06 per posa ancoraggio + 0,25 per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2*(1,44+0,06+0,25)	h	1,40	36,92	51,688
	MATERIALI A PIE' D'OPERA				
ZM.05.30.0010.150	ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 14 + radance e manicotto l=2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 1	cad.	0,40	107,90	43,160
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 0,75	100kg	0,30	21,60	6,480
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 3	kg	1,20	1,50	1,800
ZM.05.35.0010.005	TUBO STABILIZZATORE TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	m	1,00	19,35	19,350
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,34	h	0,54	34,98	18,749
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,10	17,43	1,743
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 1,34	h	0,54	13,90	7,450
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 0,25	h	0,10	6,00	0,600
	Spese generali del 15%				22,653
	Utile dell'Impresa del 10%				17,368
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**191,040**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**191,040**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	51,688
				Costo materiali fc	70,790
				Costo noli e trasporti	28,542
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti		40,020
M.05.50.0035.030	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (compresa perforazione)** **- tipo 3: Rak>= 360 KN**	**m**	**2,5**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 1,75 h (1,44 per perforazione + 0,06 per posa ancoraggio + 0,25 per iniezione): LAVORI DI				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(1,44+0,06+0,25)	h	1,40	36,92	51,688
	MATERIALI				
ZM.05.30.0010.160	ANCORAGGI IN FUNE				
	ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 16+ radance e manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,40	113,30	45,320
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI				
	CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,75	100kg	0,30	21,60	6,480
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE				
	Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 3	kg	1,20	1,50	1,800
ZM.05.35.0010.005	TUBO STABILIZZATORE				
	TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2,5	m	1,00	19,35	19,350
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,34	h	0,54	34,98	18,749
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,10	17,43	1,743
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1,34	h	0,54	13,90	7,450
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,10	6,00	0,600
	Spese generali del 15%				22,977
	Utile dell'Impresa del 10%				17,616
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**193,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**193,780**

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere	51,688
Costo materiali fc	72,950
Costo noli e trasporti	28,542
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,600

M.05.50.0035.040	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (compresa perforazione)** **- tipo 4: Rak>= 460 KN**	**m**	**4**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h per perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42)	h	1,32	36,92	48,734
	MATERIALI				
ZM.05.30.0010.170	ANCORAGGI IN FUNE				
	ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 18+ radance e manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,25	202,16	50,540
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	100kg	0,30	21,60	6,480
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	kg	1,25	1,50	1,875
ZM.05.35.0010.005	TUBO STABILIZZATORE TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	19,35	19,350
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,14	h	0,54	34,98	18,714
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,11	17,43	1,830
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,14	h	0,54	13,90	7,437
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,11	6,00	0,630
	Spese generali del 15%				23,339
	Utile dell'Impresa del 10%				17,893
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**196,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**196,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,734
				Costo materiali fc	78,245
				Costo noli e trasporti	28,611
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,230
M.05.50.0035.050	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (compresa perforazione)** **- tipo 5: Rak>= 570 KN**	**m**	**4**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h per perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42)	h	1,32	36,92	48,734
	MATERIALI A PIE' D'OPERA				
ZM.05.30.0010.180	ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 20+ radance e manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,25	209,72	52,430
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	100kg	0,30	21,60	6,480
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 5	kg	1,25	1,50	1,875
ZM.05.35.0010.005	TUBO STABILIZZATORE TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	19,35	19,350
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,14	h	0,54	34,98	18,714
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,11	17,43	1,830
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,14	h	0,54	13,90	7,437
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,11	6,00	0,630
	Spese generali del 15%				23,622
	Utile dell'Impresa del 10%				18,110
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**199,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**199,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,734
				Costo materiali fc	80,135
				Costo noli e trasporti	28,611
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,730
M.05.50.0035.060	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (compresa perforazione)** **- tipo 6: Rak>= 690 KN**	**m**	**4**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h per perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42)	h	1,32	36,92	48,734
	MATERIALI A PIE' D'OPERA				
ZM.05.30.0010.190	ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 22+ radance e manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,25	242,64	60,660
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO ... cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	100kg	0,30	21,60	6,480
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	kg	1,25	1,50	1,875
ZM.05.35.0010.005	TUBO STABILIZZATORE TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	19,35	19,350
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,14	h	0,54	34,98	18,714
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,11	17,43	1,830
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,14	h	0,54	13,90	7,437
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,11	6,00	0,630
	Spese generali del 15%				24,857
	Utile dell'Impresa del 10%				19,057
	Per arrotondamento				0,007
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**209,630**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**209,630**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				48,734
	Costo materiali fc				88,365
	Costo noli e trasporti				28,611
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				43,921
M.05.50.0035.070	**ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (compresa perforazione) - tipo 7: Rak>= 820 KN**	**m**	**4**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h per perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42)	h	1,32	36,92	48,734
	MATERIALI				
ZM.05.30.0010.200	ANCORAGGI IN FUNE ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 24+ radance e manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,25	299,88	74,970
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,2	100kg	0,30	21,60	6,480
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 5	kg	1,25	1,50	1,875
ZM.05.35.0010.005	TUBO STABILIZZATORE TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 4	m	1,00	19,35	19,350
	NOLI				
Z.06.05.0100.040	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,14	h	0,54	34,98	18,714
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,11	17,43	1,830
Z.81.90.0010.030	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 2,14	h	0,54	13,90	7,437
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,42	h	0,11	6,00	0,630
	Spese generali del 15%				27,003
	Utile dell'Impresa del 10%				20,702
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**227,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**227,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	48,734
				Costo materiali fc	102,675
				Costo noli e trasporti	28,611
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,710
M.05.50.0040.010	**TIRAFONDI METALLICI B450C - diametro mm 20**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
Z.01.05.0001.001	0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,13	32,96	4,120
	MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	barra B450C diam 20mm lunghezza 2 m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI				
	ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*2,466	kg	2,47	0,97	2,392
ZM.05.60.0040.010	GOLFARI				
	golgare zincato M20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	4,04	2,020
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI				
	CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE				
	Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				2,947
	Utile dell'Impresa del 10%				2,260
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,853**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,853**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	13,350
				Costo materiali fc	5,125
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,206
M.05.50.0040.020	**TIRAFONDI METALLICI B450C** **- diametro mm 24**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
Z.01.05.0001.001	0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,13	32,96	4,120
	MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	barra B450C diam24 lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*3,551	kg	3,55	0,97	3,444
ZM.05.60.0040.020	GOLFARI golgare zincato M24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	7,44	3,720
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO ... cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				3,360
	Utile dell'Impresa del 10%				2,576
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**28,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**28,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,350
				Costo materiali fc	7,877
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,941
M.05.50.0040.030	**TIRAFONDI METALLICI B450C** **- diametro mm 28**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
Z.01.05.0001.001	0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,13	32,96	4,120
	MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	barra B450C diam 28mm lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*4,834	kg	4,83	0,97	4,689
ZM.05.60.0040.030	GOLFARI golgare zincato M28 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	11,54	5,770
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				3,854
	Utile dell'Impresa del 10%				2,955
	Per arrotondamento				0,007
	Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**32,510**
	Prezzo di applicazione(Euro/m)				**32,510**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				13,350
	Costo materiali fc				11,172
	Costo noli e trasporti				1,172
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,816
M.05.50.0040.040	**TIRAFONDI METALLICI B450C - diametro mm 32**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
Z.01.05.0001.001	0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,13	32,96	4,120
	MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	barra B450C diam 32 lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*6,313	kg	6,31	0,97	6,124
ZM.05.60.0040.040	GOLFARI golgare zincato M30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	15,64	7,820
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				4,377
	Utile dell'Impresa del 10%				3,356
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**36,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**36,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,350
				Costo materiali fc	14,657
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,732
M.05.50.0050.005	**TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI - diametro mm 20**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
Z.01.05.0001.001	0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,13	32,96	4,120
	MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	barra B450C diam 20 lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*2,466	kg	2,47	0,97	2,392
ZM.05.60.0040.010	GOLFARI golgare zincato M20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	4,04	2,020
Z.55.85.0026.010	zincatura barra: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*2,466	kg	2,47	0,93	2,293
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				3,291
	Utile dell'Impresa del 10%				2,523
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**27,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**27,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,350
				Costo materiali fc	7,418
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,820
M.05.50.0050.010	**TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI - diametro mm 24**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
Z.01.05.0001.001	0,25 h filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,13	32,96	4,120
	MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	barra B450C diam 24 lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*3,551	kg	3,55	0,97	3,444
Z.55.85.0026.010	zincatura barra: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*3,551	kg	3,55	0,93	3,302
ZM.05.60.0040.020	GOLFARI golgare zincato M24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	7,44	3,720
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				3,855
Utile dell'Impresa del 10%				2,956
Per arrotondamento				-0,002
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**32,510**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**32,510**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,350
			Costo materiali fc	11,179
			Costo noli e trasporti	1,172
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,809
M.05.50.0050.015 **TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI - diametro mm 28**	**m**	**2**		
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
Z.01.05.0001.001 0,25h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,13	32,96	4,120
MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00 barra acciaio B450C diam 28 lungh 2m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2*4,834	kg	4,83	0,97	4,689
Z.55.85.0026.010 zincatura barra: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2*4,834	kg	4,83	0,93	4,496
ZM.05.60.0040.030 GOLFARI golgare zincato M28 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 1	cad.	0,50	11,54	5,770
ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184
NOLI				
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
Spese generali del 15%				4,529
Utile dell'Impresa del 10%				3,472
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**38,190**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**38,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	13,350
			Costo materiali fc	15,668

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,000
M.05.50.0050.020	**TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI** **- diametro mm 32**	**m**	**2**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25*2	h	0,25	36,92	9,230
Z.01.05.0001.001	0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,13	32,96	4,120
	MATERIALI				
X.43.01.05.0010.00	barra B450C diam 32 mm lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S. TONDINI ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*6,313	kg	6,31	0,97	6,124
Z.55.85.0026.010	zincatura barra: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2*6,313	kg	6,31	0,93	5,871
ZM.05.60.0040.040	GOLFARI golgare zincato M30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1	cad.	0,50	15,64	7,820
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,049	100kg	0,02	21,60	0,529
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,245	kg	0,12	1,50	0,184
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	17,43	0,872
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,05	6,00	0,300
	Spese generali del 15%				5,258
	Utile dell'Impresa del 10%				4,031
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**44,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**44,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,350
				Costo materiali fc	20,528
				Costo noli e trasporti	1,172
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,291
M.05.50.0060.005	**PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C** **- piastra di ripartizione in acciaio zincato**	**kg**	**100**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,02	36,92	0,554
	Materiale				
X.43.01.10.0010.51	EDILE - lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	kg	1,00	2,26	2,260
Z.55.85.0026.010	ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 100	kg	1,00	0,93	0,930
	Spese generali del 15%				0,562
	Utile dell'Impresa del 10%				0,431
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,554
				Costo materiali fc	3,190
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,997
M.05.50.0070.005	**ARMATURA DEI MICROPALI** **- tubo in acciaio S235, non valvolato**	**kg**	**1960**		
	ANALISI BASATA SU POSA DI 10 PALI diam. 114mm spessore 9,5mm L=8m CON N° 1 GIUNZIONE				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	1 operai specializzato rocciatore per 8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		36,92	0,151
Z.01.05.0001.001	1 operaio specializzato per 8 ore - autista ragno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,135
	NOLI				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO				
	con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		34,53	0,141
	MATERIALI				
X.43.01.10.0160.00	MICROPALI				
	STRADE - tubo in acciaio Fe360/S235 non valvolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24,5*10*8	kg	1,00	1,95	1,950
	Spese generali del 15%				0,356
	Utile dell'Impresa del 10%				0,273
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,286
				Costo materiali fc	1,950
				Costo noli e trasporti	0,141
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,632
M.05.50.0070.010	**ARMATURA DEI MICROPALI** **- tubo in acciaio S275, non valvolato**	**kg**	**1960**		
	ANALISI BASATA SU POSA DI 10 PALI diam. 114mm spessore 9,5mm L=8m CON N° 1 GIUNZIONE				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	1 operai specializzati rocciatori per 8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		36,92	0,151
Z.01.05.0001.001	1 operaio specializzato autista ragno per 8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,135
	NOLI				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO				
	con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		34,53	0,141
	MATERIALI				
X.43.01.10.0160.01	MICROPALI				
	STRADE - tubo in acciaio Fe430/S275 non valvolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24,5*10*8	kg	1,00	1,95	1,950
	Spese generali del 15%				0,356
	Utile dell'Impresa del 10%				0,273
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,010**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,010**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,286
				Costo materiali fc	1,950
				Costo noli e trasporti	0,141
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,632
M.05.50.0070.015	**ARMATURA DEI MICROPALI** **- tubo in acciaio S355, non valvolato**	**kg**	**1960**		
	ANALISI BASATA SU POSA DI 10 PALI diam. 114mm spessore 9,5mm L=8m CON N° 1 GIUNZIONE				
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	1 operai specializzati rocciatori per 8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		36,92	0,151
Z.01.05.0001.001	operaio specializzato 8 h - autista ragno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h		32,96	0,135
	NOLI				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO				
	con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h		34,53	0,141
	MATERIALI				
X.43.01.10.0160.01	MICROPALI				
	STRADE - tubo in acciaio S355 non valvolato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 24,5*10*8	kg	1,00	2,02	2,020
	Spese generali del 15%				0,367
	Utile dell'Impresa del 10%				0,281
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,090**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,090**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	0,286

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2,020
				Costo noli e trasporti	0,141
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,643
M.05.50.0080.005	**TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 835/1030** **- Per tiranti in barra diametro 26.50 mm**	**m**	**9**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 1h (0,25h per montaggio e posa tirante + 0,75h per tesatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*2	h	0,22	36,92	8,204
	MATERIALI				
Z.81.30.0030.010	TIRANTI - PALI				
	tirante attivo preconfezionato in barra diam 26.5 mm (dyw) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m	1,00	56,32	56,320
	NOLI				
Z.81.90.0010.060	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in barra (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	6,00	0,500
	Spese generali del 15%				9,754
	Utile dell'Impresa del 10%				7,478
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**82,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**82,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,204
				Costo materiali fc	56,320
				Costo noli e trasporti	0,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,237
M.05.50.0080.010	**TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 835/1030** **- Per tiranti in barra diametro 32 mm**	**m**	**9**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 1h (0,25h per montaggio e posa tirante + 0,75h per tesatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*2	h	0,22	36,92	8,204
	MATERIALI				
Z.81.30.0030.040	TIRANTI - PALI				
	tirante attivo preconfezionato in barra diam 32 mm (dyw) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m	1,00	72,40	72,400
	NOLI				
Z.81.90.0010.060	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE				
	Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in barra (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	6,00	0,500
	Spese generali del 15%				12,166
	Utile dell'Impresa del 10%				9,327
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**102,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**102,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,204
				Costo materiali fc	72,400

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,496
M.05.50.0090.005	**TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 450/500** **- Per tiranti in barra diamentro 25 mm**	**m**	**9**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 1h (0,25h per montaggio e posa tirante + 0,75h per tesatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*2	h	0,22	36,92	8,204
	MATERIALI				
Z.81.30.0030.070	TIRANTI - PALI tirante attivo preconfezionato diam 25 mm (gewi) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m	1,00	46,62	46,620
	NOLI				
Z.81.90.0010.060	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in barra (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	6,00	0,500
	Spese generali del 15%				8,299
	Utile dell'Impresa del 10%				6,362
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**69,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**69,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,204
				Costo materiali fc	46,620
				Costo noli e trasporti	0,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,666
M.05.50.0090.010	**TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 450/500** **- Per tiranti in barra diamentro 32 mm**	**m**	**9**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 1h (0,25h per montaggio e posa tirante + 0,75h per tesatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1*2	h	0,22	36,92	8,204
	MATERIALI A PIE D'OPERA				
ZM.05.30.0030.100	TIRANTI - PALI tirante attivo preconfezionato diam 32 mm (gew) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 9	m	1,00	59,99	59,990
	NOLI				
Z.81.90.0010.060	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in barra (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,75	h	0,08	6,00	0,500
	Spese generali del 15%				10,304
	Utile dell'Impresa del 10%				7,900
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**86,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**86,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	8,204
				Costo materiali fc	59,990
				Costo noli e trasporti	0,500

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,206
M.05.50.0110.005	**INIEZIONI PER MICROPALI** **- per kg 100 di miscela**	**100kg**	**80**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	3 operai specializzati rocciatori per 8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*3	h	0,30	36,92	11,076
	MATERIALI A PIE D'OPERA				
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO ... cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 51,613	100kg	0,65	21,60	13,936
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 258,1	kg	3,23	1,50	4,839
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,10	17,43	1,743
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,10	6,00	0,600
	Spese generali del 15%				4,829
	Utile dell'Impresa del 10%				3,702
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)	**40,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/100kg)	**40,730**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	11,076
				Costo materiali fc	18,775
				Costo noli e trasporti	2,343
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,536
M.05.50.0120.005	**INIEZIONI PER TIRANTI** **- per kg 100 di miscela**	**100kg**	**40**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	3 operai specializzati rocciatori per 8h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8*3	h	0,60	36,92	22,152
	MATERIALI				
ZM.05.30.0050.005	CEMENTO PER INIEZIONI CEMENTO ... cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 25,806	100kg	0,65	21,60	13,935
ZM.05.30.0040.010	ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 129	kg	3,23	1,50	4,838
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,20	17,43	3,486
Z.81.90.0010.050	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) Formula quantità: 8	h	0,20	6,00	1,200
Spese generali del 15%				6,842
Utile dell'Impresa del 10%				5,245
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/100kg)				**57,700**
Prezzo di applicazione(Euro/100kg)				**57,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				22,152
Costo materiali fc				18,773
Costo noli e trasporti				4,686
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,089
M.05.50.0130.005 FUNE DI ACCIAIO AMZ - diametro mm 8	**m**	**10**		
MATERIALI				
ZM.05.50.0010.010 FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	1,00	2,84	2,840
ZM.05.60.0020.100 MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8	cad.	0,80	0,72	0,576
ZM.05.60.0010.010 REDANCE redance zincata diam 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	0,55	0,110
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,6 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,6*2	h	0,12	36,92	4,430
Spese generali del 15%				1,194
Utile dell'Impresa del 10%				0,915
Per arrotondamento				0,006
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**10,070**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**10,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				4,430
Costo materiali fc				3,526
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,115
M.05.50.0130.015 FUNE DI ACCIAIO AMZ - diametro mm 12	**m**	**10**		
MATERIALI				
ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 10	m	1,00	3,87	3,870
ZM.05.60.0020.100 MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 8	cad.	0,80	0,72	0,576
ZM.05.60.0010.010 REDANCE redance zincata diam 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 2	cad.	0,20	0,55	0,110
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,6 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,6*2	h	0,12	36,92	4,430
	Spese generali del 15%				1,348
	Utile dell'Impresa del 10%				1,033
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**11,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**11,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,430
				Costo materiali fc	4,556
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,384
M.05.50.0130.020	**FUNE DI ACCIAIO AMZ** **- diametro mm 16**	**m**	**10**		
	MATERIALI				
ZM.05.50.0010.030	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	5,98	5,980
ZM.05.60.0020.110	MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	cad.	0,80	1,07	0,856
ZM.05.60.0010.020	REDANCE redance zincata diam 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	0,96	0,192
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8*2	h	0,16	36,92	5,907
	Spese generali del 15%				1,940
	Utile dell'Impresa del 10%				1,488
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**16,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**16,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,907
				Costo materiali fc	7,028
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,425
M.05.50.0130.025	**FUNE DI ACCIAIO AMZ** **- diametro mm 20**	**m**	**10**		
	MATERIALI				
ZM.05.50.0010.050	FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	m	1,00	8,93	8,930
ZM.05.60.0020.130	MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 22 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	1,68	1,680
ZM.05.60.0010.040	REDANCE redance zincata diam 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 2	cad.	0,20	1,50	0,300
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	2 operai specializzati rocciatori per 0,8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,8*2	h	0,16	36,92	5,907
	Spese generali del 15%				2,523

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				1,934
Per arrotondamento				-0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**21,270**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**21,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	5,907
			Costo materiali fc	10,910
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,453
M.05.50.0130.030 FUNE DI ACCIAIO AMZ - diametro mm 22	**m**	**10**		
MATERIALI				
ZM.05.50.0010.060 FUNI AMZ (anima metallica zincate) Fune metallica AMZ diam. 22 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	m	1,00	10,51	10,510
ZM.05.60.0020.130 MORSETTI morsetto UNI EN 13411-5 diam. 22 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 10	cad.	1,00	1,68	1,680
ZM.05.60.0010.050 REDANCE redance zincata diam 22 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 2	cad.	0,20	1,89	0,378
MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,9 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,9*2	h	0,18	36,92	6,646
Spese generali del 15%				2,882
Utile dell'Impresa del 10%				2,210
Per arrotondamento				0,004
			Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**24,310**
			Prezzo di applicazione(Euro/m)	**24,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	6,646
			Costo materiali fc	12,568
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,096
M.05.60.0020.002 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA per classe di livello di energia 0 (MEL >= KJ 100)	**m²**	**150**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.010 3 operai per 27 ore (1 per tracciamento + 6 per scavo e formazione plinti + 20 per montaggio barriera): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 81	h	0,54	36,92	19,937
Z.01.05.0001.001 autista autogru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4	h	0,03	32,96	0,879
Noli e trasporti				
Z.06.15.0040.030 4 h autogru gommata: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4	h	0,03	50,93	1,358
Z.06.05.0100.020 4 h motocompressore: MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 4	h	0,03	17,43	0,465
Materiali				

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ZM.05.40.0010.002	Barriera paramassi 100 kJ: BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile barriera paramassi a dissipazione di energia - 100 KJ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150		1	84,60	84,600
Z.81.99.0010.010	7 plinti (60 m barriera): PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,8*0,8*0,5*7	m³	0,015	90,00	1,344
	Spese generali del 15%				16,287
	Utile dell'Impresa del 10%				12,487
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**137,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**137,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,816
				Costo materiali fc	85,944
				Costo noli e trasporti	1,823
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,777
M.05.60.0020.005	**BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500)**	**m²**	**150**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	4 operai per 32 ore (1 h per allestimento e tracciamento barriera+ 6 h per scavo, formazione cassero, getto e disarmo del cassero+ 25 h per posa della barriera): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4*(1+6+25)	h	0,85	36,92	31,505
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	32,96	1,758
	MATERIALI A PIE D'OPERA				
ZM.05.40.0010.010	BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile barriera paramassi a dissipazione di energia - 500 KJ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 150	m²	1,00	86,40	86,400
Z.81.99.0010.010	PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,92	m³	0,013	90,00	1,152
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,03	17,43	0,465
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	50,93	2,716
	Spese generali del 15%				18,599
	Utile dell'Impresa del 10%				14,260
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**156,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**156,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,263
				Costo materiali fc	87,552
				Costo noli e trasporti	3,181
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,854

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
M.05.60.0020.007	**BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)**	**m²**	**175**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.010	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 152	h	0,87	36,92	32,068
Z.01.05.0001.001	Operario addetto autogru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	32,96	1,507
	Noli				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	17,43	0,398
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,05	50,93	2,328
	Materiali				
ZM.05.40.0010.015	BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile barriera paramassi a dissipazione di energia - 1000 KJ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 175	m²	1,00	91,35	91,350
Z.81.99.0010.010	PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,92	m³	0,011	90,00	0,987
	Spese generali del 15%				19,296
	Utile dell'Impresa del 10%				14,793
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**162,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**162,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	33,575
				Costo materiali fc	92,337
				Costo noli e trasporti	2,726
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,092
M.05.60.0020.010	**BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500)**	**m²**	**200**		
	MANODOPERA per posizionamento perforatrice e perforazione				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 38 ore (2 h per allestimento e tracciamento barriera+6 h per scavo, formazione cassero, getto e disarmo del cassero+30 h per posa della barriera): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2+6+30)*4	h	0,76	36,92	28,059
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	32,96	1,318
	MATERIALI				
ZM.05.40.0010.020	BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile barriera paramassi a dissipazione di energia - 1500 KJ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m²	1,00	113,85	113,850
Z.81.99.0010.010	PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,92	m³	0,010	90,00	0,864

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	17,43	0,349
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	50,93	2,037
	Spese generali del 15%				21,972
	Utile dell'Impresa del 10%				16,845
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**185,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**185,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,377
				Costo materiali fc	114,714
				Costo noli e trasporti	2,386
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,813
M.05.60.0020.015	**BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)**	**m²**	**200**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	4 operai specializzati rocciatori per 38 h (2 h per allestimento e tracciamento barriera+6 h per scavo, formazione cassero, getto e disarmo del cassero+30 h per posa della barriera): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (2+6+30)*4	h	0,76	36,92	28,059
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	32,96	1,318
	MATERIALI				
ZM.05.40.0010.030	BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile barriera paramassi a dissipazione di energia - 2000 KJ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 200	m²	1,00	143,10	143,100
Z.81.99.0010.010	PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,92	m³	0,010	90,00	0,864
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	17,43	0,349
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	50,93	2,037
	Spese generali del 15%				26,359
	Utile dell'Impresa del 10%				20,209
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**222,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**222,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	29,377
				Costo materiali fc	143,964
				Costo noli e trasporti	2,386

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				46,573
M.05.60.0020.020	**BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)**	**m²**	**250**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	5 operai specializzati rocciatori per 49 ore (2 h per allestimento e tracciamento barriera+7 h per scavo, formazione cassero, getto e disarmo del cassero+40 h per posa della barriera): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5*(2+7+40)	h	0,98	36,92	36,182
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	32,96	1,055
	MATERIALI				
ZM.05.40.0010.040	BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile				
	barriera paramassi a dissipazione di energia - 3000 KJ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 250	m²	1,00	157,95	157,950
Z.81.99.0010.010	PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO				
	Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,92	m³	0,008	90,00	0,691
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE				
	con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,02	17,43	0,279
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA				
	con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	50,93	1,630
	Spese generali del 15%				29,668
	Utile dell'Impresa del 10%				22,745
	Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**250,200**
	Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**250,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
	Costo manodopera in cantiere				37,237
	Costo materiali fc				158,641
	Costo noli e trasporti				1,909
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				52,413
M.05.60.0020.025	**BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)**	**m²**	**300**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	5 operai specializzati rocciatori per 58 ore (2 h per allestimento e tracciamento barriera+8 h per scavo, formazione cassero, getto e disarmo del cassero+48 h per posa della barriera): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 5*(2+8+48)	h	0,97	36,92	35,689
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente gommato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	32,96	0,879
	MATERIALI				
ZM.05.40.0010.050	BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile				
	barriera paramassi a dissipazione di energia - 3000 KJ (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 300	m²	1,00	204,30	204,300
Z.81.99.0010.010	PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 1,92	m³	0,006	90,00	0,576
	NOLI				
Z.06.05.0100.020	MOTOCOMPRESSORE con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,01	17,43	0,232
Z.06.15.0040.030	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,03	50,93	1,358
	Spese generali del 15%				36,455
	Utile dell'Impresa del 10%				27,949
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**307,440**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**307,440**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	36,568
				Costo materiali fc	204,876
				Costo noli e trasporti	1,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	64,406
M.05.65.0005.011	**CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO spinta di progetto fino a 150 kN**	**m²**	**105**		
	MANODOPERA				
1.0A.05.0010.020	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,11	36,92	4,219
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	32,96	2,511
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,314
	NOLI				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,08	34,53	2,631
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	34,53	0,329
	MATERIALI				
Z.81.45.0010011	CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO spinta di progetto fino a 150 kN ed altezza fino 3,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 20	cad.	0,19	972,00	185,143
	Spese generali del 15%				29,272
	Utile dell'Impresa del 10%				22,442
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**246,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**246,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,044
				Costo materiali fc	185,143

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	2,960
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,713
M.05.65.0005.015	**CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO** **spinta di progetto oltre 150 kN e fino a 300 kN**	**m²**	**178,56**		
	MANODOPERA				
1.0A.05.0010.020	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,07	36,92	2,481
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	32,96	1,477
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,185
	NOLI				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	34,53	1,547
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	34,53	0,193
	MATERIALI				
Z.81.45.0010015	CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO spinta di progetto oltre 150 kN e fino a 300 kN, altezza oltre 3,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	cad.	0,09	2.520,37	225,840
	Spese generali del 15%				34,758
	Utile dell'Impresa del 10%				26,648
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**293,130**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**293,130**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,143
				Costo materiali fc	225,840
				Costo noli e trasporti	1,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,407
M.05.65.0005.020	**CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO** **spinta di progetto oltre 300 kN**	**m²**	**178,56**		
	MANODOPERA				
1.0A.05.0010.020	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 12	h	0,07	36,92	2,481
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	32,96	1,477
1.0A.05.0010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	32,96	0,185
	NOLI				
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,04	34,53	1,547

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,01	34,53	0,193
	MATERIALI				
Z.81.45.0010020	CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO spinta di progetto oltre 300 kN ed altezza oltre 3,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 16	cad.	0,09	3.214,08	288,000
	Spese generali del 15%				44,082
	Utile dell'Impresa del 10%				33,797
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**371,760**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**371,760**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,143
				Costo materiali fc	288,000
				Costo noli e trasporti	1,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	77,877
M.05.70.0030.005	**PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI** **prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi**	**cad.**	**4**		
	MANODOPERA				
Z.01.05.0001.010	3 operai specializzati rocciatori per 8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: (3*8)	h	6,00	36,92	221,520
	NOLI				
Z.81.90.0010.070	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in trefoli (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	2,00	8,00	16,000
Z.81.90.0010.080	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Attrezzatura per realizzazione cavalletto per prove di trazione tiranti geotecnici passivi (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	2,00	6,00	12,000
Z.81.90.0010.090	ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE Strumento di misurazione degli spostamenti per prove di trazione tiranti geotecnici passivi (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	2,00	8,00	16,000
	Spese generali del 15%				39,828
	Utile dell'Impresa del 10%				30,535
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**335,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**335,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	221,520
				Costo noli e trasporti	28,000
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,360
M.10.20.0070.005	**RETI DA NEVE Dk=3,0 m.**	**m**	**32**		
	Materiali				
Z.81.65.0010.010	STRUTTURE FERMANEVE RETI DA NEVE Dk=3,00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 32	m	1,00	477,48	477,480
	Manodopera				
1.0A.05.0010.020	stimati 3 operai per 2 giorni: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 48	h	1,50	36,92	55,380
Spese generali del 15%				79,929
Utile dell'Impresa del 10%				61,279
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**674,070**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**674,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				55,380
Costo materiali fc				477,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				141,210
M.10.20.0080.005 RETI DA NEVE Dk=4,0 m.	**m**	**31,5**		
Materiali				
Z.81.65.0010.030 STRUTTURE FERMANEVE RETI DA NEVE Dk=4,00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 31,5	m	1,00	671,85	671,850
Manodopera				
1.0A.05.0010.020 stimati 3 operai per 2 giorni: LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 48	h	1,52	36,92	56,259
Spese generali del 15%				109,216
Utile dell'Impresa del 10%				83,733
Per arrotondamento				0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m)				**921,060**
Prezzo di applicazione(Euro/m)				**921,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				56,259
Costo materiali fc				671,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				192,951
M.10.20.0106.005 RASTRELLIERE DA NEVE INTERNE **rastrelliere da neve interne**	**m**	**80**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 operaio addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001 operatore ragno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.50.0020.010 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 4	h	0,05	1,65	0,083
Z.01.05.0001.001 preparazione e montaggio rastrelliere: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 70	h	0,88	32,96	28,840
Z.01.50.0020.010 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 70	h	0,88	1,65	1,444
Z.01.05.0001.001 operatore escavatore gommato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 20	h	0,25	32,96	8,240
	Noli				
Z.06.05.0010.030	ESCAVATORE TIPO RAGNO con potenza oltre 70 fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,05	56,47	2,824
Z.06.05.0040.040	movimentazione materiale: ESCAVATORE GOMMATO con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	h	0,25	73,50	18,375
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,10	45,23	4,523
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	h	0,25	4,74	1,185
	Materiali				
Z.81.65.0010.050	STRUTTURE FERMANEVE RASTRELLIERA DA NEVE INTERNA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80	m	1,00	211,38	211,380
	Spese generali del 15%				42,276
	Utile dell'Impresa del 10%				32,411
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**356,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**356,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,551
				Costo materiali fc	211,380
				Costo noli e trasporti	26,907
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,682
M.10.20.0108.005	**RASTRELLIERE DA NEVE ESTERNE** **rastrelliere da neve esterne**	**m**	**80**		
	Materiali				
Z.81.65.0010.060	STRUTTURE FERMANEVE RASTRELLIERA DA NEVE ESTERNA (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 80	m	1,00	250,38	250,380
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	preparazione e realizzazione rastrelliere: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70	h	0,88	32,96	28,840
Z.01.50.0020.010	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 70	h	0,88	1,65	1,444
Z.01.05.0001.001	addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,10	32,96	3,296
Z.01.05.0001.001	operatore ragno: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,05	32,96	1,648
Z.01.50.0020.010	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,05	1,65	0,083
Z.01.05.0001.001	addetto escavatore gommato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 20	h	0,25	32,96	8,240
	Noli				
Z.06.05.0010.030	ESCAVATORE TIPO RAGNO				
	con potenza oltre 70 fino a 110 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 4	h	0,05	56,47	2,824
Z.06.05.0040.040	ESCAVATORE GOMMATO				
	con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	h	0,25	73,50	18,375
Z.06.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA				
	Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 8	h	0,10	45,23	4,523
Z.06.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO				
	con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 20	h	0,25	4,74	1,185
	Spese generali del 15%				48,126
	Utile dell'Impresa del 10%				36,896
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**405,860**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**405,860**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	43,551
				Costo materiali fc	250,380
				Costo noli e trasporti	26,907
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,022
M.10.20.0120.005	**PIASTRE C.A.**	**cad.**	**1**		
	ANALISI MINIMA				
Z.81.95.0040.012	STRUTTURE FERMANEVE				
	Piastre CA (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)	cad.	1,00	29,68	29,680
	Spese generali del 15%				4,452
	Utile dell'Impresa del 10%				3,413
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)	**37,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/cad.)	**37,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo lavori compiuti	29,680
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,870
M.10.20.0140.005	**PIASTRE DI FONDAZIONE IN ACCIAIO PER RASTRELLIERE INTERNE**				
	Piastre di fondazione in acciaio per rastrelliere interne 850x850 mm	**cad.**	**10**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.50.0020.010	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,20	1,65	0,330
	Materiali				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.81.96.0005.005	PIASTRE IN ACCIAIO PER RASTRELLIERE PIASTRE IN ACCIAIO 850x850 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	112,80	112,800
	Spese generali del 15%				17,958
	Utile dell'Impresa del 10%				13,768
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**151,450**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**151,450**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				6,922
	Costo materiali fc				112,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,728
M.10.20.0150.005	**PIASTRE DI FONDAZIONE IN ACCIAIO PER RASTRELLIERE ESTERNE** **Piastre di fondazione per rastrelliere esterne 1000x1500 mm**	**cad.**	**10**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,20	32,96	6,592
Z.01.50.0020.010	INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA SETTORE INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,20	1,65	0,330
	Materiali				
Z.81.96.0005.010	PIASTRE IN ACCIAIO PER RASTRELLIERE PIASTRE IN ACCIAIO 1000X1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 10	cad.	1,00	206,80	206,800
	Spese generali del 15%				32,058
	Utile dell'Impresa del 10%				24,578
	Per arrotondamento				0,002
	Importo totale dell'analisi(Euro/cad.)				**270,360**
	Prezzo di applicazione(Euro/cad.)				**270,360**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
	Costo manodopera in cantiere				6,922
	Costo materiali fc				206,800
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,638
O.02.10.0005.005	**DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI** **parziale**	**m³**	**4**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	30,57	15,285
Z.20.02.0001.001	Addetto alla separazione dei materiali per riciclo: DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI operatore qualificato addetto alla separazione dei materiali per riciclo (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	30,57	15,285
	Noli e trasporti				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,03	24,50	0,613
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,05	2,56	0,128
	Spese generali del 15%				9,641
	Utile dell'Impresa del 10%				7,391
	Oneri				
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	m³	0,100	17,14	1,714
Z.20.02.0001.005	DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI indennità per riutilizzo, termovalorizzazione o invio a campi di coltura dei materiali (Costo indennità - Costo indennità)				
	Formula quantità: 3,6	m³	0,900	7,04	6,336
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**89,350**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**89,350**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo indennità	6,336
				Costo manodopera in cantiere	48,245
				Costo materiali fc	1,714
				Costo noli e trasporti	0,741
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,029
O.02.10.0005.010	**DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI** **totale**	**m³**	**4**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,32	h	0,33	32,96	10,877
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	1,00	32,96	32,960
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	30,57	15,285
Z.20.02.0001.001	Addetto alla separazione dei materiali per riciclo: DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI operatore qualificato addetto alla separazione dei materiali per riciclo (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,50	30,57	15,285
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,05	10,95	0,548
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,1	h	0,03	24,50	0,613
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,2	h	0,05	2,56	0,128

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Spese generali del 15%				11,354
	Utile dell'Impresa del 10%				8,705
	Oneri				
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,4	m³	0,100	17,14	1,714
Z.20.02.0001.005	DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI indennità per riutilizzo, termovalorizzazione o invio a campi di coltura dei materiali (Costo indennità - Costo indennità)				
	Formula quantità: 3,6	m³	0,900	7,04	6,336
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m³)	**103,810**
				Prezzo di applicazione(Euro/m³)	**103,810**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo indennità	6,336
				Costo manodopera in cantiere	59,122
				Costo materiali fc	1,714
				Costo noli e trasporti	1,289
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,064
O.02.10.0010.005	**DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI IN LEGNO BIO-COMPATIBILI** **parziale o totale**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	30,57	5,095
Z.20.02.0001.001	Addetto alla separazione dei materiali per riciclo: DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI operatore qualificato addetto alla separazione dei materiali per riciclo (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Noli e trasporti				
Z.06.10.0060.030	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE con P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	24,50	2,042
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	2,56	0,213
	Spese generali del 15%				2,721
	Utile dell'Impresa del 10%				2,086
	Oneri				
Z.10.02.0005.010	INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 0,12	m³	0,010	17,14	0,171
Z.20.02.0001.005	DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI indennità per riutilizzo, termovalorizzazione o invio a campi di coltura dei materiali (Costo indennità - Costo indennità)				
	Formula quantità: 1,08	m³	0,090	7,04	0,634
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**23,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**23,750**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo indennità	0,634
				Costo manodopera in cantiere	15,882
				Costo materiali fc	0,171
				Costo noli e trasporti	2,255
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,809
O.04.10.0005.005	**PARETE IN LEGNO A TELAIO controventata provvisoriamente spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0001.001	PARETE IN LEGNO A TELAIO Parete in legno a telaio controventata provvisoriamente spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	34,33	34,330
	Spese generali del 15%				5,781
	Utile dell'Impresa del 10%				4,432
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**48,750**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**48,750**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,701
				Costo materiali fc	34,330
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,210
O.04.10.0005.010	**PARETE IN LEGNO A TELAIO controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0001.005	PARETE IN LEGNO A TELAIO Parete in legno a telaio controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	43,10	43,100
	Spese generali del 15%				7,097
	Utile dell'Impresa del 10%				5,441
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,850**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,850**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,701
				Costo materiali fc	43,100
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,540
O.04.10.0005.015	**PARETE IN LEGNO A TELAIO controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0001.010	PARETE IN LEGNO A TELAIO Parete in legno a telaio controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	51,87	51,870
	Spese generali del 15%				8,412
	Utile dell'Impresa del 10%				6,449

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,940**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	3,701
				Costo materiali fc	51,870
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,860
O.04.10.0005.020	**PARETE IN LEGNO A TELAIO** **controventata con pannelli bio compatibili su di un lato, interno o esterno spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0001.015	PARETE IN LEGNO A TELAIO Parete in legno a telaio controventata con pannelli bio compatibili su di un lato, interno o esterno spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	48,21	48,210
	Spese generali del 15%				7,863
	Utile dell'Impresa del 10%				6,028
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,310**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	3,701
				Costo materiali fc	48,210
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,890
O.04.10.0005.025	**PARETE IN LEGNO A TELAIO** **controventata con pannelli bio compatibili su due lati**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0001.020	PARETE IN LEGNO A TELAIO Parete in legno a telaio controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	62,82	62,820
	Spese generali del 15%				10,055
	Utile dell'Impresa del 10%				7,708
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,790**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,790**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,701
				Costo materiali fc	62,820
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,759
O.04.10.0010.005	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA controventata provvisoriamente spessore 30 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0005.001	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata provvisoriamente spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	99,42	99,420
	Spese generali del 15%				16,592

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				12,720
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**139,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**139,920**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	99,420
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,310
O.04.10.0010.010	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 30 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0005.005	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	108,19	108,190
	Spese generali del 15%				17,907
	Utile dell'Impresa del 10%				13,729
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**151,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**151,020**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	108,190
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,640
O.04.10.0010.015	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 30 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0005.010	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	116,96	116,960
	Spese generali del 15%				19,223
	Utile dell'Impresa del 10%				14,737
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**162,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**162,110**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	116,960
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,960
O.04.10.0010.020	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA controventata con pannelli bio compatibili su di un lato, interno o esterno spessore 30 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0005.015	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata con pannelli bio compatibili su di un lato, interno o esterno spessore				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m²	1,00	113,30	113,300
	Spese generali del 15%				18,674
	Utile dell'Impresa del 10%				14,317
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**157,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**157,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	113,300
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,990
O.04.10.0010.025	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 30 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0005.020	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	127,91	127,910
	Spese generali del 15%				20,865
	Utile dell'Impresa del 10%				15,997
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**175,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**175,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	127,910
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,860
O.04.10.0015.005	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA controventata provvisoriamente spessore 24 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0010.001	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Parete in legno a telaio con blocchi di calce e canapa controventata provvisoriamente spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	141,39	141,390
	Spese generali del 15%				22,887
	Utile dell'Impresa del 10%				17,547
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**193,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**193,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	141,390
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,440
O.04.10.0015.010	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA** **controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 24 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0010.005	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Parete in legno a telaio con blocchi di calce e canapa controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	150,16	150,160
	Spese generali del 15%				24,203
	Utile dell'Impresa del 10%				18,555
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**204,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**204,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	150,160
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,760
O.04.10.0015.015	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA** **controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 24 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0010.010	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Parete in legno a telaio con blocchi di calce e canapa controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	158,92	158,920
	Spese generali del 15%				25,517
	Utile dell'Impresa del 10%				19,563
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**215,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**215,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	158,920
				Costo noli e trasporti	0,509

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,081
O.04.10.0015.020	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA controventata con pannelli bio compatibili su di un lato spessore 24 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0010.015	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Parete in legno a telaio con con blocchi di calce e canapa controventata con pannelli bio compatibili su di un lato spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	155,27	155,270
	Spese generali del 15%				24,969
	Utile dell'Impresa del 10%				19,143
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**210,570**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**210,570**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	155,270
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,110
O.04.10.0015.025	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 24 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0010.020	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Parete in legno a telaio con con blocchi di calce e canapa controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	169,88	169,880
	Spese generali del 15%				27,161
	Utile dell'Impresa del 10%				20,823
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**229,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**229,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	169,880
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,990
O.04.10.0020.005	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA controventata provvisoriamente spessore 23 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0015.001	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata provvisoriamente spessore 23 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	179,04	179,040
	Spese generali del 15%				28,535
	Utile dell'Impresa del 10%				21,877
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**240,640**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**240,640**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	179,040
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,411
O.04.10.0020.010	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 23 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0015.005	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 23 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	187,81	187,810
	Spese generali del 15%				29,850
	Utile dell'Impresa del 10%				22,885
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**251,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**251,740**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	187,810
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,740
O.04.10.0020.015	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 23 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0015.010	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lato spessore 23 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	196,58	196,580
	Spese generali del 15%				31,166
	Utile dell'Impresa del 10%				23,894
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**262,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**262,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	196,580
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,061
O.04.10.0020.020	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA controventata con pannelli bio compatibili su di un lato spessore 23**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0015.015	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata con pannelli bio compatibili su di un lato spessore 23 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	192,92	192,920

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Spese generali del 15%				30,617
Utile dell'Impresa del 10%				23,473
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**258,200**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**258,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,681
Costo materiali fc				192,920
Costo noli e trasporti				0,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				54,091
O.04.10.0020.025 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 23 cm	**m²**	**12**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0015.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 23 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	m²	1,00	207,53	207,530
Spese generali del 15%				32,808
Utile dell'Impresa del 10%				25,153
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**276,680**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**276,680**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,681
Costo materiali fc				207,530
Costo noli e trasporti				0,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				57,960
O.04.10.0025.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI controventata provvisoriamente spessore 12 cm	**m²**	**12**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0020.001	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata provvisoriamente spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	88,03	88,030
	Spese generali del 15%				14,883
	Utile dell'Impresa del 10%				11,410
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	88,030
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,299
O.04.10.0025.010	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI** **controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° a singolo strato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0020.005	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° a singolo strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	96,79	96,790
	Spese generali del 15%				16,197
	Utile dell'Impresa del 10%				12,418
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**136,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**136,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	96,790
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,620
O.04.10.0025.015	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI** **controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° a doppio strato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0020.010	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° a doppio strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	105,56	105,560
	Spese generali del 15%				17,513
	Utile dell'Impresa del 10%				13,426
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**147,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**147,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	105,560

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,940
O.04.10.0025.020	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI controventata con pannelli bio compatibili a singolo strato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0020.015	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata con pannelli bio compatibili a singolo strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	101,91	101,910
	Spese generali del 15%				16,965
	Utile dell'Impresa del 10%				13,007
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**143,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**143,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	101,910
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,970
O.04.10.0025.025	**PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI controventata con pannelli bio compatibili a doppio strato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0020.020	PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata con pannelli bio compatibili a doppio strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	116,52	116,520
	Spese generali del 15%				19,157
	Utile dell'Impresa del 10%				14,687
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**161,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**161,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	116,520
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,851
O.04.10.0030.005	**PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT)** **spessore 8 cm**	**m²**	**1**		
X.28.01.29.0030.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE XLAM PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT)				
	Spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	76,61	76,610
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,36	h	0,36	29,10	10,476
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,36	h	0,36	26,75	9,630
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
	Spese generali del 15%				14,573
	Utile dell'Impresa del 10%				11,173
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**122,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**122,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	76,610
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,744
O.04.10.0035.005	**PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO con elementi metallici, chiodi in alluminio, acciaio o graffe di acciaio spessore 8 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0025.001	PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT) Struttura in legno a pannelli con assi incollate spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	58,44	58,440
	Spese generali del 15%				10,445
	Utile dell'Impresa del 10%				8,008
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**88,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**88,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	58,440
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,451
O.04.10.0035.010	**PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO con elementi di legno duro, listello a doppia coda di rondine o sagomato spessore 8 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0030.005	PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO Parete in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro, listello a doppia coda di rondine o sagomato spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	87,66	87,660
	Spese generali del 15%				14,828
	Utile dell'Impresa del 10%				11,368
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	87,660
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,200
O.04.10.0035.015	**PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO** **con elementi di legno duro, cavicchi lisci, zigrinati o filettati spessore 8 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,50	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.04.0030.010	PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO Parete in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro, cavicchi lisci, zigrinati o filettati spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 12	m²	1,00	87,66	87,660
Spese generali del 15%				14,828
Utile dell'Impresa del 10%				11,368
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**125,050**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**125,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,681
Costo materiali fc				87,660
Costo noli e trasporti				0,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,200
O.06.10.0005.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO controventata provvisoriamente spessore 8 cm	**m²**	**12**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0001.001 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO Tramezza in legno a telaio controventata provvisoriamente spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	m²	1,00	29,22	29,220
Spese generali del 15%				5,015
Utile dell'Impresa del 10%				3,844
Per arrotondamento				0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**42,290**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**42,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				3,701
Costo materiali fc				29,220
Costo noli e trasporti				0,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,859
O.06.10.0005.010 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 8 cm	**m²**	**12**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0001.005	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO Tramezza in legno a telaio controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	38,72	38,720
	Spese generali del 15%				6,440
	Utile dell'Impresa del 10%				4,937
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**54,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**54,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,701
				Costo materiali fc	38,720
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,380
O.06.10.0005.015	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 8 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0001.010	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO Tramezza in legno a telaio controventata con tavolato grezzo di				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	47,48	47,480
	Spese generali del 15%				7,754
	Utile dell'Impresa del 10%				5,944
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**65,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**65,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,701
				Costo materiali fc	47,480
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,699
O.06.10.0005.020	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO controventata con pannelli bio compatibili su di un lato, interno o esterno spessore 8 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0001.015	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO Tramezza in legno a telaio controventata con pannelli bio compatibili su di un lato, interno o esterno spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	43,83	43,830
	Spese generali del 15%				7,206
	Utile dell'Impresa del 10%				5,525
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**60,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**60,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,701
				Costo materiali fc	43,830
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,730
O.06.10.0005.025	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 8 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	29,10	1,213
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	26,75	1,115
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0001.020	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO				
	Tramezza in legno a telaio controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	58,44	58,440
	Spese generali del 15%				9,398
	Utile dell'Impresa del 10%				7,205
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**79,250**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**79,250**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	3,701
				Costo materiali fc	58,440
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,600
O.06.10.0010.005	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA**				
	controventata provvisoriamente spessore 12 cm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0005.001	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Tramezza in legno a telaio con blocchi di calce e canapa controventata provvisoriamente spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	77,90	77,900
	Spese generali del 15%				13,364
	Utile dell'Impresa del 10%				10,246
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**112,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**112,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	77,900
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,610
O.06.10.0010.010	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA** **controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0005.005	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Tramezza in legno a telaio con blocchi di calce e canapa controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	86,66	86,660
	Spese generali del 15%				14,678
	Utile dell'Impresa del 10%				11,253
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	86,660

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,930
O.06.10.0010.015	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA** **controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0005.010	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Tramezza in legno a telaio con blocchi di calce e canapa controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	95,43	95,430
	Spese generali del 15%				15,993
	Utile dell'Impresa del 10%				12,261
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**134,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**134,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	95,430
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,259
O.06.10.0010.020	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA** **controventata con pannelli bio compatibili su di un lato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0005.005	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Tramezza in legno a telaio con blocchi di calce e canapa controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	86,66	86,660
	Spese generali del 15%				14,678
	Utile dell'Impresa del 10%				11,253
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**123,780**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**123,780**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	86,660
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,930
O.06.10.0010.025	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA** **controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0005.020	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA Tramezza in legno a telaio con con blocchi di calce e canapa				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	106,39	106,390
	Spese generali del 15%				17,637
	Utile dell'Impresa del 10%				13,522
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**148,740**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**148,740**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	106,390
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,160
O.06.10.0015.005	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA** **controventatura provvisoira spessore 11,5 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0010.001	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventatura provvisoria spessore 11,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	97,20	97,200
	Spese generali del 15%				16,259
	Utile dell'Impresa del 10%				12,465
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**137,120**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**137,120**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	97,200
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,730
O.06.10.0015.010	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA** **controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 11,5 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0010.005	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 11,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	105,96	105,960
	Spese generali del 15%				17,573
	Utile dell'Impresa del 10%				13,472
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**148,200**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**148,200**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	105,960
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,050
O.06.10.0015.015	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA** **controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 11,5 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0010.010	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 11,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	114,73	114,730
	Spese generali del 15%				18,888
	Utile dell'Impresa del 10%				14,481
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**159,290**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**159,290**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	114,730
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,370
O.06.10.0015.020	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA** **controventata con pannelli bio compatibili su di un lato spessore 11,5 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0010.015	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventata con pannelli bio compatibili su di un lato spessore 11,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	111,08	111,080
	Spese generali del 15%				18,341
	Utile dell'Impresa del 10%				14,061
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**154,670**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**154,670**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	111,080

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,400
O.06.10.0015.025	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA** **controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 11,5 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0010.020	: TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 11,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	125,69	125,690
	Spese generali del 15%				20,532
	Utile dell'Impresa del 10%				15,741
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**173,160**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**173,160**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	125,690
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,280
O.06.10.0020.005	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI** **controventata provvisoriamente spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0015.001	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata provvisoriamente spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	88,03	88,030
	Spese generali del 15%				14,883
	Utile dell'Impresa del 10%				11,410
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	88,030
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,299
O.06.10.0020.010	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° a singolo strato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0015.005	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° a singolo strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 12	m²	1,00	96,79	96,790
	Spese generali del 15%				16,197
	Utile dell'Impresa del 10%				12,418
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**136,600**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**136,600**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	96,790
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,620
O.06.10.0020.015	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° a doppio starato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0015.010	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° a doppio starato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	105,56	105,560
	Spese generali del 15%				17,513
	Utile dell'Impresa del 10%				13,426
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**147,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**147,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	105,560
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,940
O.06.10.0020.020	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI controventata con pannelli bio compatibili a singolo strato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0015.015	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata con pannelli bio compatibili a singolo strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	101,91	101,910
	Spese generali del 15%				16,965
	Utile dell'Impresa del 10%				13,007
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**143,070**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**143,070**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	101,910
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,970
O.06.10.0020.025	**TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI controventata con pannelli bio compatibili a doppio strato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0015.020	TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE' IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali controventata con pannelli bio compatibili a doppio strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	116,52	116,520
	Spese generali del 15%				19,157
	Utile dell'Impresa del 10%				14,687
	Per arrotondamento				0,007
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**161,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**161,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	116,520
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,851
O.06.10.0025.005	**TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT)** **spessore 8 cm**	**m²**	**1**		
X.28.01.29.0025.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE XLAM TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT)				
	Spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	73,61	73,610
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,36	h	0,36	29,10	10,476
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,36	h	0,36	26,75	9,630
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
	Spese generali del 15%				14,123
	Utile dell'Impresa del 10%				10,828
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**119,110**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**119,110**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	20,436
				Costo materiali fc	73,610
				Costo noli e trasporti	0,110
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,954
O.06.10.0030.005	**TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO** **con elementi metallici, chiodi in alluminio, ferro o graffe**				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	di acciaio spessore 8 cm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0035.001	TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO Tramezza in legno a pannelli assemblati con elementi metallici, chiodi in alluminio, ferro o graffe di acciao spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	58,44	58,440
	Spese generali del 15%				10,445
	Utile dell'Impresa del 10%				8,008
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**88,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**88,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	58,440
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,451
O.06.10.0030.010	**TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO con elementi di legno duro, listello a doppia coda di rondine o sagomato spessore 8 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0035.005	TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO Tramezza in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro, listello a doppia coda di rondine o sagomato spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	87,66	87,660
	Spese generali del 15%				14,828
	Utile dell'Impresa del 10%				11,368
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	87,660
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,200
O.06.10.0030.015	**TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO** **con elementi di legno duro, cavicchi lisci, zigrinati o filettati spessore 8 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.06.0035.010	TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO Tramezza in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro, cavicchi lisci, zigrinati o filettati spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	87,66	87,660
	Spese generali del 15%				14,828
	Utile dell'Impresa del 10%				11,368
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,050**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	87,660
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,200
O.08.10.0005.005	**SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA** **con travatura grezza spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	26,75	17,833
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0001.001	SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA Solaio in legno con travatura grezza spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	32,68	32,680
	Spese generali del 15%				10,769
	Utile dell'Impresa del 10%				8,257
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,820**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,820**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,606
				Costo materiali fc	32,680
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,025
O.08.10.0005.015	**SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA** **con travatura controventato con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su un lato spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	26,75	17,833
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0001.005	SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA Solaio in legno con travatura controventato con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su un lato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	40,71	40,710
	Spese generali del 15%				11,974
	Utile dell'Impresa del 10%				9,180
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**100,980**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**100,980**
	Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
				Costo manodopera in cantiere	38,606
				Costo materiali fc	40,710
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,155
O.08.10.0005.020	**SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA** **con travatura controventato con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	26,75	17,833
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0001.010	: SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA Solaio in legno con travatura controventato con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 12 cm (Costo				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	m²	1,00	48,99	48,990
Spese generali del 15%				13,216
Utile dell'Impresa del 10%				10,132
Per arrotondamento				-0,003
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**111,450**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**111,450**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				38,606
Costo materiali fc				48,990
Costo noli e trasporti				0,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,345
O.08.10.0005.025 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA con travatura controventato con pannelli bio compatibili su un lato spessore 12 cm	**m²**	**12**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	0,67	26,75	17,833
Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0001.015 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA Solaio in legno con travatura controventato con pannelli bio compatibili su un lato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	m²	1,00	45,93	45,930
Spese generali del 15%				12,757
Utile dell'Impresa del 10%				9,780
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**107,580**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**107,580**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				38,606
Costo materiali fc				45,930
Costo noli e trasporti				0,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,535
O.08.10.0005.030 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA con travatura controventato con pannelli bio compatibili su due lati spessore 12 cm	**m²**	**12**		
Manodopera				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	26,75	17,833
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0001.020	SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA Solaio in legno con travatura controventato con pannelli bio compatibili su due lati spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	59,34	59,340
	Spese generali del 15%				14,768
	Utile dell'Impresa del 10%				11,323
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**124,550**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**124,550**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,606
				Costo materiali fc	59,340
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,094
O.08.10.0010.005	**SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT)** **spessore 8 cm**	**m²**	**1**		
X.28.01.29.0010.00	LEGNAMI COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE XLAM SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT)				
	Spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)	m²	1,00	73,61	73,610
Z.06.15.0030.020	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,01	h	0,01	10,95	0,110
Z.01.25.0010.010	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,32	h	0,32	29,10	9,312
Z.01.25.0010.030	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,32	h	0,32	26,75	8,560
Z.01.05.0001.001	LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Formula quantità: 0,01	h	0,01	32,96	0,330
Spese generali del 15%				13,788
Utile dell'Impresa del 10%				10,571
Per arrotondamento				-0,001
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**116,280**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**116,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				18,202
Costo materiali fc				73,610
Costo noli e trasporti				0,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,358
O.08.10.0015.005 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO con elementi metallici, chiodi in alluminio, acciaio o graffe di acciaio spessore 8 cm	**m²**	**12**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0010.001 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO Solaio in legno a pannelli assemblati con elementi metallici, chiodi in alluminio, acciaio o graffe di acciaio spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	m²	1,00	58,44	58,440
Spese generali del 15%				10,445
Utile dell'Impresa del 10%				8,008
Per arrotondamento				-0,002
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**88,080**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**88,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				10,681
Costo materiali fc				58,440
Costo noli e trasporti				0,509
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,451
O.08.10.0015.010 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO con elementi di legno duro, listello a doppia coda di rondine o sagomato spessore 8 cm	**m²**	**12**		
Manodopera				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0010.005	SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO Solaio in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro, listello a doppia coda di rondine o sagomato spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	87,66	87,660
	Spese generali del 15%				14,828
	Utile dell'Impresa del 10%				11,368
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	87,660
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,200
O.08.10.0015.015	**SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO** **con elementi di legno duro, cavicchi lisci, zigrinati o filettati spessore 8 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0010.010	: SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO Solaio in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro, cavicchi lisci, zigrinati o filettati spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	87,66	87,660
	Spese generali del 15%				14,828
	Utile dell'Impresa del 10%				11,368
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**125,050**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**125,050**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	87,660
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,200
O.08.10.0020.005	**SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN VERTICALE A SECCO BRETTSTAPEL a intradosso piano con finitura grezza spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0015.001	SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN VERTICALE A SECCO BRETTSTAPEL Solaio in legno a pannelli Brettstapel a intradosso piano con finitura grezza spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	58,44	58,440
	Spese generali del 15%				10,445
	Utile dell'Impresa del 10%				8,008
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**88,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**88,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	58,440
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,451
O.08.10.0020.010	**SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN VERTICALE A SECCO BRETTSTAPEL** **a intradosso con finitura grezza e rilievi spessore 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0015.005	: SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN VERTICALE A SECCO BRETTSTAPEL Solaio in legno spessore 12 cm a pannelli Brettstapel a intradosso con finitura grezza e rilievi spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	62,09	62,090
	Spese generali del 15%				10,992
	Utile dell'Impresa del 10%				8,427
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**92,700**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**92,700**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	10,681
				Costo materiali fc	62,090
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,420
O.08.10.0025.005	**SCALA IN LEGNO** **abete**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,00	29,10	58,200
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa:				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,00	26,75	53,500
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0020.001	SCALA IN LEGNO Scala in legno abete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	238,44	238,440
	Spese generali del 15%				52,803
	Utile dell'Impresa del 10%				40,483
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**445,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**445,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	113,073
				Costo materiali fc	238,440
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,288
O.08.10.0025.010	**SCALA IN LEGNO** **larice**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,00	29,10	58,200
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,00	26,75	53,500
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0020.005	: SCALA IN LEGNO Scala in legno larice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	279,87	279,870
	Spese generali del 15%				59,018
	Utile dell'Impresa del 10%				45,247
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**497,720**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**497,720**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	113,073
				Costo materiali fc	279,870
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,268
O.08.10.0025.015	**SCALA IN LEGNO**				
	rovere	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,00	29,10	58,200
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 24	h	2,00	26,75	53,500
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0020.010	SCALA IN LEGNO Scala in legno rovere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	304,72	304,720
	Spese generali del 15%				62,745
	Utile dell'Impresa del 10%				48,105
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**529,150**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**529,150**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	113,073
				Costo materiali fc	304,720
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,848
O.08.10.0030.005	**RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO**				
	abete	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa : IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	26,75	17,833
	Noli e trasporti				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h		10,95	
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0025.001	: RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO				
	Rivestimento scala in legno abete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	73,26	73,260
	Spese generali del 15%				16,582
	Utile dell'Impresa del 10%				12,713
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**139,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**139,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,233
				Costo materiali fc	73,260
				Costo noli e trasporti	0,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,294
O.08.10.0030.010	**RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO**				
	larice	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	26,75	17,833
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h		10,95	
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0025.005	RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO				
	Rivestimento scala in legno larice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	91,58	91,580
	Spese generali del 15%				19,330
	Utile dell'Impresa del 10%				14,820
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**163,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**163,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,233
				Costo materiali fc	91,580
				Costo noli e trasporti	0,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,154

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
O.08.10.0030.015	**RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO** **rovere**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)	h		32,96	
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	26,75	17,833
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)	h		10,95	
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.08.0025.010	RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO Rivestimento scala in legno rovere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	102,56	102,560
	Spese generali del 15%				20,977
	Utile dell'Impresa del 10%				16,082
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**176,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**176,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	37,233
				Costo materiali fc	102,560
				Costo noli e trasporti	0,053
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,064
O.15.10.0005.005	**PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE** **sigolo strato**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0001.001	PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE Portaintonaco in canna palustre singolo strato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	4,74	4,740
	Spese generali del 15%				1,505
	Utile dell'Impresa del 10%				1,154
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,690**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	4,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,656
O.15.10.0005.010	**PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE** **doppio strato**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0001.005	PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE Portaintonaco in canna palustre doppio strato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	7,72	7,720
	Spese generali del 15%				1,952
	Utile dell'Impresa del 10%				1,497
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	7,720
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,446
O.15.10.0010.005	**PORTAINTONACO CON PANNELLI IN CANNA PALUSTRE** **spessore 20 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0005.001	PORTAINTONACO CON PANNELLI IN CANNA PALUSTRE Portaintonaco con pannelli in canna palustra spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	8,04	8,040
	Spese generali del 15%				2,000
	Utile dell'Impresa del 10%				1,533
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**16,870**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**16,870**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	8,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,535

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
O.15.10.0010.010	**PORTAINTONACO CON PANNELLI IN CANNA PALUSTRE** **spessore 50 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0005.005	PORTAINTONACO CON PANNELLI IN CANNA PALUSTRE Portaintonaco con pannelli in canna palustra spessore 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m²	1,00	15,34	15,340
	Spese generali del 15%				3,095
	Utile dell'Impresa del 10%				2,373
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,100**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,100**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	15,340
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,466
O.15.10.0015.005	**PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO** **spessore 25 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0010.005	PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO Portaintonaco con pannelli in lana di legno mineralizzata con cemento spessore 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m²	1,00	17,54	17,540
	Spese generali del 15%				3,425
	Utile dell'Impresa del 10%				2,626
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,890**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,890**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	17,540
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,056
O.15.10.0015.010	**PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO** **spessore 35 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0010.010	PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO Portaintonaco con pannelli in lana di legno mineralizzata con cemento spessore 35 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	20,74	20,740
	Spese generali del 15%				3,905
	Utile dell'Impresa del 10%				2,994
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**32,930**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**32,930**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	20,740
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,896
O.15.10.0020.005	**PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE** **spessore 25 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0015.001	PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE Portaintonaco con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite spessore 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	41,64	41,640
	Spese generali del 15%				7,040
	Utile dell'Impresa del 10%				5,397
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	41,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,435
O.15.10.0025.005	**INTONACO IN COCCIOPESTO** **spessore 2 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0020.001	INTONACO IN COCCIOPESTO				
	Intonaco in cocciopesto spessore 2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	21,60	21,600
	Spese generali del 15%				4,034
	Utile dell'Impresa del 10%				3,093
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	21,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,126
O.15.10.0030.005	**INTONACO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5 spessore 1,5 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0025.001	INTONACO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5				
	Intonaco di calce idraulica naturale NHL5 spessore 1,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	14,40	14,400
	Spese generali del 15%				2,954
	Utile dell'Impresa del 10%				2,265
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	14,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,216
O.15.10.0032.005	**INTONACO DI CALCE E CANAPA spessore 1,5 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0032.001	INTONACO DI CALCE E CANAPA				
	Intonaco di calce e canapa spessore 1,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	14,40	14,400
	Spese generali del 15%				2,954
	Utile dell'Impresa del 10%				2,265
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,910**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,910**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	14,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,216
O.15.10.0035.005	**INTONACO IN ARGILLA** **spessore 2 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0030.001	INTONACO IN ARGILLA				
	Intonaco in argilla spessore 2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	21,92	21,920
	Spese generali del 15%				4,082
	Utile dell'Impresa del 10%				3,130
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**34,430**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**34,430**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	21,920
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,216
O.15.10.0040.005	**INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI** **spessore 1,6 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0035.001	INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI				
	Intonaco leggero a secco in argilla e fibre vegetali spessore 1,6				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	41,64	41,640
	Spese generali del 15%				7,040
	Utile dell'Impresa del 10%				5,397
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**59,370**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**59,370**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	41,640
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,435
O.15.10.0040.010	**INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI**				
	spessore 2,2 cm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0035.005	INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI				
	Intonaco leggero a secco in argilla e fibre vegetali spessore 2,2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	43,10	43,100
	Spese generali del 15%				7,259
	Utile dell'Impresa del 10%				5,565
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**61,220**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**61,220**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	43,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,826
O.15.10.0040.015	**INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI**				
	spessore 4 cm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0035.010	INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI				
	Intonaco leggero a secco in argilla e fibre vegetali spessore 4 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	45,29	45,290
	Spese generali del 15%				7,588
	Utile dell'Impresa del 10%				5,817

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**63,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**63,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	45,290
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,406
O.15.10.0045.005	**INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI** **spessore 1,6 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0040.001	INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Intonaco pesante a secco in argilla e fibre vegetali spessore 1,6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m²	1,00	43,83	43,830
	Spese generali del 15%				7,369
	Utile dell'Impresa del 10%				5,649
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**62,140**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**62,140**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	43,830
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,016
O.15.10.0045.010	**INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI** **spessore 2,2 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0040.005	INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI Intonaco pesante a secco in argilla e fibre vegetali spessore 2,2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m²	1,00	50,41	50,410
	Spese generali del 15%				8,356
	Utile dell'Impresa del 10%				6,406
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**70,470**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**70,470**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	50,410
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,766
O.15.10.0045.015	**INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI**				
	spessore 4 cm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.15.0040.010	INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI				
	Intonaco pesante a secco in argilla e fibre vegetali spessore 4 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	54,06	54,060
	Spese generali del 15%				8,903
	Utile dell'Impresa del 10%				6,826
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**75,080**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**75,080**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	54,060
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,726
O.18.10.0005.005	**FELTRI ANTICALPESTIO IN LANA DI PECORA**				
	spessore 4 mm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0001.001	FELTRI ANTICALPESTIO IN LANA DI PECORA				
	Feltri anticalpestio in lana di pecora spessore 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	16,56	16,560
	Spese generali del 15%				3,278
	Utile dell'Impresa del 10%				2,513
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	16,560
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,796

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
O.18.10.0005.010	**FELTRI ANTICALPESTIO IN LANA DI PECORA** **spessore 6 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0001.005	FELTRI ANTICALPESTIO IN LANA DI PECORA Feltri anticalpestio in lana di pecora spessore 6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	21,46	21,460
	Spese generali del 15%				4,013
	Utile dell'Impresa del 10%				3,077
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**33,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**33,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	21,460
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,086
O.18.10.0010.005	**FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI** **spessore 3 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0005.001	FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI Feltri anticalpestio in fibre vegetali spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	4,59	4,590
	Spese generali del 15%				1,483
	Utile dell'Impresa del 10%				1,137
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**12,500**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**12,500**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	4,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,617
O.18.10.0010.010	**FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI** **spessore 5 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0005.005	FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI				
	Feltri anticalpestio in fibre vegetali spessore 5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	5,59	5,590
	Spese generali del 15%				1,633
	Utile dell'Impresa del 10%				1,252
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	5,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,887
O.18.10.0010.015	**FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI spessore 10 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0005.010	FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI				
	Feltri anticalpestio in fibre vegetali spessore 10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	8,59	8,590
	Spese generali del 15%				2,083
	Utile dell'Impresa del 10%				1,597
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	8,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,677
O.18.10.0015.005	**PANNELLI ANTICALPESTIO IN FIBRA DI LEGNO spessore 20 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0010.001	PANNELLI ANTICALPESTIO IN FIBRA DI LEGNO				
	Pannelli anticalpestio in fibra di legno spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	7,97	7,970
	Spese generali del 15%				3,181
	Utile dell'Impresa del 10%				2,439
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**26,830**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**26,830**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	7,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,625
O.18.10.0015.010	**PANNELLI ANTICALPESTIO IN FIBRA DI LEGNO spessore 30 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0010.005	PANNELLI ANTICALPESTIO IN FIBRA DI LEGNO				
	Pannelli anticalpestio in fibra di legno spessore 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	9,97	9,970
	Spese generali del 15%				3,481
	Utile dell'Impresa del 10%				2,669
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,360**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,360**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	9,970
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,155
O.18.10.0020.005	**PANNELLI PER SOTTOFONDO IN FIBRA DI LEGNO MASCHIATA CON CORRENTI IN LEGNO spessore 40 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0015.001	PANNELLI PER SOTTOFONDO IN FIBRA DI LEGNO MASCHIATA CON CORRENTI IN LEGNO				
	Pannelli per sottofondo in fibra di legno maschiata con correnti in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
legno spessore 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	m²	1,00	22,65	22,650
Spese generali del 15%				5,383
Utile dell'Impresa del 10%				4,127
Per arrotondamento				0,004
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**45,400**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**45,400**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,236
Costo materiali fc				22,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,514
O.18.10.0025.005 PAVIMENTO IN TELI LINOLEUM peso 2,9 kg/m² spessore 2,5 mm	**m²**	**12**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,50	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,50	h	0,21	30,57	6,369
Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0020.001 PAVIMENTO IN TELI LINOLEUM				
Pavimento in teli di linoleum - peso 2,9 kg/m² spessore 2,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12	m²	1,00	23,08	23,080
Spese generali del 15%				5,447
Utile dell'Impresa del 10%				4,176
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**45,940**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**45,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
Costo manodopera in cantiere				13,236
Costo materiali fc				23,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,623
O.18.10.0025.010 PAVIMENTO IN TELI LINOLEUM peso 4,6 kg/m² spessore 4 mm	**m²**	**12**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,50	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 2,50	h	0,21	30,57	6,369
Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0020.005 PAVIMENTO IN TELI LINOLEUM				
Pavimento in teli di linoleum - peso 4,6 kg/m² spessore 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 12		1	36,93	36,930
Spese generali del 15%				7,525
Utile dell'Impresa del 10%				5,769
Importo totale dell'analisi(Euro/m²)				**63,460**
Prezzo di applicazione(Euro/m²)				**63,460**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	36,930
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,294
O.18.10.0030.005	**CONTROSOFFITTO IN LEGNO A DOGHE O LISTELLI spessore 2 cm**	**m²**	**8**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	2,00	29,10	58,200
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	2,00	26,75	53,500
	Noli e trasporti				
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	2,56	0,080
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0025.001	CONTROSOFFITTO IN LEGNO A DOGHE O LISTELLI Controsoffitto in legno a doghe o listelli spessore 2cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m²	1,00	55,18	55,180
	Spese generali del 15%				25,044
	Utile dell'Impresa del 10%				19,200
	Per arrotondamento				0,006
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**211,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**211,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	111,700
				Costo materiali fc	55,180
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,250
O.18.10.0035.005	**CONTROSOFFITTO IN LEGNO A CASSETTONI spessore 2 cm**	**m²**	**8**		
	Manodopera				
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	2,00	29,10	58,200
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 16	h	2,00	26,75	53,500
	Noli e trasporti				
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	2,56	0,080
	Materiali franco cantiere				
Z.20.18.0030.001	CONTROSOFFITTO IN LEGNO A CASSETTONI Controsoffitto in legno a cassettoni spessore 2cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m²	1,00	58,32	58,320
	Spese generali del 15%				25,515
	Utile dell'Impresa del 10%				19,562

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**215,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**215,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	111,700
				Costo materiali fc	58,320
				Costo noli e trasporti	0,080
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,081
O.24.10.0005.005	**CARTA OLEATA ANTIVENTO FRENO AL VAPORE peso ca. 190 g/m²**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0001.001	TELI Carta oleata antivento freno al vapore peso ca. 190gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	2,88	2,880
	Spese generali del 15%				1,226
	Utile dell'Impresa del 10%				0,940
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,340**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,340**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	2,880
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,166
O.24.10.0010.005	**CARTA KRAFT ANTIPOLVERE peso ca. 140 g/m²**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0001.005	TELI Carta kraft antipolvere peso ca. 140 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	2,63	2,630
	Spese generali del 15%				1,189
	Utile dell'Impresa del 10%				0,911
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**10,020**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**10,020**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	2,630
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,096
O.24.20.0005.005	**LAVORI COMPIUTI -PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO IDROFOBIZZATA** **spessore 20 mm, densità 140 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0020.001	PANNELLI IDROFOBIZZATI Pannelli in fibra di legno idrofobizzata spessore 20mm densità 140 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	5,94	5,940
	Spese generali del 15%				2,876
	Utile dell'Impresa del 10%				2,205
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**24,260**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**24,260**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	5,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,084
O.24.30.0005.005	**FIOCCHI DI CELLULOSA SFUSA** **densità ca. 30-45 kg/m³**	**kg**	**35**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,873
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0025.001	MATERIALI SFUSI Fiocchi di cellulosa sfusa densità ca. 30-40 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	1,25	1,250
	Spese generali del 15%				0,460
	Utile dell'Impresa del 10%				0,352
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,880**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,880**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	1,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,815
O.24.30.0010.005	**FIBRA DI LEGNO SFUSA** **densità ca. 32-35 kg/m³**	**kg**	**35**		

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,873
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0025.005	MATERIALI SFUSI Fibra di legno sfusa densità ca. 32-35 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	1,28	1,280
	Spese generali del 15%				0,464
	Utile dell'Impresa del 10%				0,356
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,920**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,920**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	1,280
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,825
O.24.30.0015.005	**SUGHERO NATURALE O ESPANSO IN GRANULI SFUSO granulometria variabile 4-8 mm, densità massima circa 75 kg/m³**	**kg**	**35**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,873
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0025.010	MATERIALI SFUSI Sughero naturale o espanso in granuli sfuso - granulometria media 4-8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	5,03	5,030
	Spese generali del 15%				1,027
	Utile dell'Impresa del 10%				0,787
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	5,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,815
O.24.30.0015.010	**SUGHERO NATURALE O ESPANSO IN GRANULI SFUSO granulometria variabile 8-12 mm, densità massima circa 75 kg/m³**	**kg**	**35**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,873
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0025.015	MATERIALI SFUSI				
	Sughero naturale o espanso in granuli sfuso - granulometria media 9-12 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	5,03	5,030
	Spese generali del 15%				1,027
	Utile dell'Impresa del 10%				0,787
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**8,660**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**8,660**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	5,030
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,815
O.24.30.0020.005	**ARGILLA ESPANSA IN GRANULI SFUSA granulometria 1-4 mm, densità ca. 750 kg/m³**	**kg**	**35**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,873
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0025.020	MATERIALI SFUSI				
	Argilla espansa in granuli sfusa - granulometria 1-4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	1,07	1,070
	Spese generali del 15%				0,433
	Utile dell'Impresa del 10%				0,332
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	1,070
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,765
O.24.30.0025.005	**PERLITE ESPANSA IN GRANULI SFUSA granulometria 1-6 mm, densità ca. 90 kg/m³**	**kg**	**35**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,873

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0025.025	MATERIALI SFUSI				
	Perlite espansa in granuli sfusa - granulometria 1-6 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	2,52	2,520
	Spese generali del 15%				0,650
	Utile dell'Impresa del 10%				0,499
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**5,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**5,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	2,520
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,145
O.24.30.0030.005	**VETRO CELLULARE IN GRANULI SFUSO granulometria 32-63 mm, densità ca. 135-170 kg/m³**	**kg**	**35**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,873
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0025.030	MATERIALI SFUSI				
	Vetro cellulare in granuli sfuso - granulometria 32-63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	1,10	1,100
	Spese generali del 15%				0,437
	Utile dell'Impresa del 10%				0,335
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,690**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	1,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,774
O.24.30.0035.005	**LEGNO MINERALIZZATO IN SCAGLIE SFUSO granulometria 1-10 mm, densità ca. 340 kg/m³**	**kg**	**35**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,873
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0025.035	MATERIALI SFUSI				
	Legno mineralizzato in scaglie sfuso - granulometria 1-10 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 35	kg	1,00	1,50	1,500
	Spese generali del 15%				0,497

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Utile dell'Impresa del 10%				0,381
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**4,190**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**4,190**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	1,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,874
O.24.30.0040.005	**FIBRA DI CANAPA E CALCE PREMISCELATA canapulo grosso, densità ca. 175 kg/m³**	**kg**	**35**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,03	32,96	0,942
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,03	30,57	0,873
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0025.040	MATERIALI SFUSI Fibra di canapa e calce sfusa - canapulo grosso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 35	kg	1,00	0,77	0,770
	Spese generali del 15%				0,388
	Utile dell'Impresa del 10%				0,297
				Importo totale dell'analisi(Euro/kg)	**3,270**
				Prezzo di applicazione(Euro/kg)	**3,270**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	1,815
				Costo materiali fc	0,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,685
O.24.40.0005.005	**NASTRO O TRECCIA IN FIBRE VEGETALI nastro o treccia in fibre vegetali 30 mm**	**m**	**15**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1	h	0,07	30,57	2,038
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0055.001	NASTRI O TRECCE Nastro o treccia in fibre vegetali larghezza o diametro 30 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 15	m	1,00	0,75	0,750
	Spese generali del 15%				0,748
	Utile dell'Impresa del 10%				0,573
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,310**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,310**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo materiali fc	0,750
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,325
O.24.40.0005.010	**NASTRO O TRECCIA IN FIBRE VEGETALI** **nastro o treccia in fibre vegetali 50 mm**	**m**	**15**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	30,57	2,038
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0055.005	NASTRI O TRECCE Nastro o treccia in fibre vegetali larghezza o diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	1,00	1,25	1,250
	Spese generali del 15%				0,823
	Utile dell'Impresa del 10%				0,631
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**6,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**6,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	1,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,455
O.24.40.0005.015	**NASTRO O TRECCIA IN FIBRE VEGETALI** **nastro o treccia in fibre vegetali 100 mm**	**m**	**15**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	32,96	2,197
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,07	30,57	2,038
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0055.010	NASTRI O TRECCE Nastro o treccia in fibre vegetali larghezza o diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 15	m	1,00	2,50	2,500
	Spese generali del 15%				1,010
	Utile dell'Impresa del 10%				0,775
				Importo totale dell'analisi(Euro/m)	**8,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m)	**8,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	4,235
				Costo materiali fc	2,500
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,785
O.24.50.0010.005	**MATERASSINI IN FIBRA DI CANAPA** **spessore 30 mm, densità ca. 30-60 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,13	30,57	3,821
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0060.001	MATERASSINI Materassini in fibra di canapa spessore 30 mm e densità ca. 30-60 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m²	1,00	8,25	8,250
	Spese generali del 15%				2,429
	Utile dell'Impresa del 10%				1,862
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,480**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,480**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	8,250
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,289
O.24.50.0020.005	**MATERASSINI IN LANA DI PECORA spessore minimo 30 mm, densità minima circa 30 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,13	30,57	3,821
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0060.010	MATERASSINI Materassini in lana di pecora spessore 30 mm e densità ca. 30 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m²	1,00	8,65	8,650
	Spese generali del 15%				2,489
	Utile dell'Impresa del 10%				1,908
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**20,990**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**20,990**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	8,650
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,399
O.24.50.0025.005	**MATERASSINI IN FIBRA DI LEGNO BASSA DENSITA' spessore 40 mm, densità ca. 50 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5	h	0,13	32,96	4,120
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1,5	h	0,13	30,57	3,821
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0060.015	MATERASSINI				
	Materassini in fibra di legno bassa densità spessore 40 mm e densità ca. 50 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	6,24	6,240
	Spese generali del 15%				2,127
	Utile dell'Impresa del 10%				1,631
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**17,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**17,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	7,941
				Costo materiali fc	6,240
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,759
O.24.60.0005.005	**PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MEDIA/ALTA DENSITA' spessore 40 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0075.001	PANNELLI				
	Pannelli in fibra di legno media/alta densità spessore 40 mm e densità 120-150 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	10,53	10,530
	Spese generali del 15%				3,565
	Utile dell'Impresa del 10%				2,733
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**30,060**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**30,060**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	10,530
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,294
O.24.60.0010.005	**PANNELLI IN SUGHERO ESPANSO spessore 20 mm, densità circa 130 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0075.005	PANNELLI				
	Pannelli in sughero espanso spessore 20 mm e densità ca. 130				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	10,35	10,350
	Spese generali del 15%				3,538
	Utile dell'Impresa del 10%				2,712
	Per arrotondamento				0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	10,350
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,254
O.24.60.0015.005	**PANNELLI IN VETRO CELLULARE** **spessore 40 mm, densità 120-140 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0075.010	PANNELLI Pannelli in vetro cellulare spessore 40 mm e densità 120-140 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	28,80	28,800
	Spese generali del 15%				6,305
	Utile dell'Impresa del 10%				4,834
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**53,180**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**53,180**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	28,800
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,144
O.24.60.0020.005	**PANNELLI IN PERLITE ESPANSA** **spessore 40 mm, densità 90-130 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,5	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0075.015	PANNELLI Pannelli in perlite espansa spessore 40 mm e densità 90-130 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	58,40	58,400
	Spese generali del 15%				10,745
	Utile dell'Impresa del 10%				8,238
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**90,620**

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**90,620**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	58,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,984
O.24.70.0005.005	**BALLE DI PAGLIA** **spessore 30 cm, densità circa 100 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,33	30,57	10,190
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0110.001	TAMPONAMENTI Balle di paglia spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	53,10	53,100
	Spese generali del 15%				11,142
	Utile dell'Impresa del 10%				8,542
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**93,960**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**93,960**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,177
				Costo materiali fc	53,100
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,683
O.24.70.0010.005	**BLOCCHI DI CALCE E CANAPA** **spessore 8 cm, densità ca. 330 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,33	30,57	10,190
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0110.005	TAMPONAMENTI Blocchi di calce e canapa spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	40,85	40,850
	Spese generali del 15%				9,304
	Utile dell'Impresa del 10%				7,133
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**78,460**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**78,460**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,177
				Costo materiali fc	40,850
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,433

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
O.24.70.0015.005	**BLOCCHI DI ARGILLA** **spessore 6 cm, densità ca. 1.450 kg/m³**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,33	32,96	10,987
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 4	h	0,33	30,57	10,190
	Materiali franco cantiere				
Z.20.24.0110.010	TAMPONAMENTI Blocchi di argilla spessore 6 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	45,94	45,940
	Spese generali del 15%				10,068
	Utile dell'Impresa del 10%				7,718
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**84,900**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**84,900**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	21,177
				Costo materiali fc	45,940
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,782
O.27.10.0005.005	**SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE** **spessore medio 1-1,5 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	32,96	1,373
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	29,10	19,400
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	0,67	26,75	17,833
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,5	h	0,04	10,95	0,456
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.27.0001.001	SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE Scandole in legno di larice spessore medio 1-1,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	64,99	64,990
	Spese generali del 15%				15,616
	Utile dell'Impresa del 10%				11,972
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**131,690**

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**131,690**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	38,606
				Costo materiali fc	64,990
				Costo noli e trasporti	0,509
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,585
O.30.10.0005.005	**FERMANEVE IN LEGNO DI LARICE sezione circolare con diametro variabile minimo di 12 cm o quadrata con lato minimo di 12 cm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	32,96	0,687
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	29,10	4,850
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2	h	0,17	26,75	4,458
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	10,95	0,228
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,02	2,56	0,053
	Materiali franco cantiere				
Z.20.30.0001.001	FERMANEVE IN LEGNO DI LARICE Fermaneve in legno di larice sezione circolare con diametro variabile minimo di 12 cm o quadrata con lato minimo di 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	21,16	21,160
	Spese generali del 15%				4,716
	Utile dell'Impresa del 10%				3,615
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**39,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**39,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	9,995
				Costo materiali fc	21,160
				Costo noli e trasporti	0,281
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,333
O.33.10.0005.005	**RASANTE IN COCCIOPESTO PER LIVELLAMENTO DI INTONACI spessore 3 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0001.001	RASANTE IN COCCIOPESTO PER LIVELLAMENTO DI INTONACI				
	Rasante in cocciopesto per livellamento di intonaci spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	3,84	3,840
	Spese generali del 15%				1,370
	Utile dell'Impresa del 10%				1,050
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**11,560**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**11,560**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	3,840
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,425
O.33.10.0010.005	**RASANTE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5 PER LIVELLAMENTO DI INTONACI**				
	spessore 3 mm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0005.001	RASANTE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5 PER LIVELLAMENTO DI INTONACI				
	rasante di calce idraulica naturale NHL5 per livellamento di intonaci spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	2,40	2,400
	Spese generali del 15%				1,154
	Utile dell'Impresa del 10%				0,885
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	2,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,036
O.33.10.0012.005	**RASANTE DI CALCE E CANAPA**				
	spessore 3 mm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0012.001	RASANTE DI CALCE E CANAPA				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	rasante di calce e canapa per livellamento di intonaci spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	2,40	2,400
	Spese generali del 15%				1,154
	Utile dell'Impresa del 10%				0,885
	Per arrotondamento				-0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**9,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**9,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	2,400
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,036
O.33.10.0015.005	**RASANTE IN ARGILLA PER LIVELLAMENTO DI INTONACI spessore 3 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0010.001	RASANTE IN ARGILLA PER LIVELLAMENTO DI INTONACI Rasante in argilla per livellamento di intonaci spessore 3 mm a m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	9,60	9,600
	Spese generali del 15%				2,234
	Utile dell'Impresa del 10%				1,713
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**18,840**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**18,840**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	9,600
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,946
O.33.10.0020.005	**PITTURA IN ARGILLA PER INTONACO MURALE pittura in argilla per intonaco murale**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0015.001	PITTURA IN ARGILLA PER INTONACO MURALE Pittura in argilla per intonaco murale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	5,39	5,390
	Spese generali del 15%				1,603
	Utile dell'Impresa del 10%				1,229
	Per arrotondamento				0,005

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**13,520**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**13,520**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	5,390
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,837
O.33.10.0025.005	**PITTURA IN GRASSELLO DI CALCE PER INTONACO MURALE**				
	pittura a grassello di calce per intonaco murale	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	32,96	2,747
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 1	h	0,08	30,57	2,547
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0020.001	PITTURA A GRASSELLO DI CALCE PER PITTURA MURALE Pittura a grassello di clace per pittura murale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	7,31	7,310
	Spese generali del 15%				1,891
	Utile dell'Impresa del 10%				1,450
	Per arrotondamento				-0,004
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**15,940**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**15,940**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	5,294
				Costo materiali fc	7,310
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,336
O.33.10.0027.005	**PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO IN SILICATO DI CALCIO (CALCIOSILICATO)**				
	spessore 20 mm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0030.001	PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO IN SILICATO DI CALCIO (CALCIOSILICATO) Pannelli per cappotto interno in silicato di calcio spessore 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	76,70	76,700
	Spese generali del 15%				13,490
	Utile dell'Impresa del 10%				10,343
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**113,770**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**113,770**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	76,700
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,834
O.33.10.0030.005	**PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN FIBRA DI LEGNO** **spessore 40 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,50	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,50	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0025.001	PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN FIBRA DI LEGNO Pannelli per cappotto in fibra di legno a lati dritti spessore 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m²	1,00	39,45	39,450
	Spese generali del 15%				7,903
	Utile dell'Impresa del 10%				6,059
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	39,450
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,964
O.33.10.0035.005	**PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN CANAPA** **spessore 40 mm**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,50	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,50	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0027.001	PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN FIBRA DI CANAPA Pannelli per cappotto in fibra di canapa a lati dritti spessore 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) Formula quantità: 12	m²	1,00	39,45	39,450
	Spese generali del 15%				7,903
	Utile dell'Impresa del 10%				6,059
	Per arrotondamento				0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**66,650**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**66,650**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	39,450

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,964
O.33.10.0040.005	**PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN IDRATI DI SILICATO DI CALCIO AUTOCLAVATO (CLS PORIZZATO)**				
	spessore 40 mm	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	32,96	6,867
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 2,50	h	0,21	30,57	6,369
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0035.001	PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN IDRATI DI SILICATO DI CALCIO AUTOCLAVATO (CLS PORIZZATO)				
	Pannelli per cappotto interno in idrati di silicato di calcio spessore 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	71,59	71,590
	Spese generali del 15%				12,724
	Utile dell'Impresa del 10%				9,755
	Per arrotondamento				-0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**107,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**107,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	13,236
				Costo materiali fc	71,590
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,474
O.33.10.0045.005	**VERNICE NATURALE PER LEGNO DA ESTERNI**				
	vernice naturale per legno da esterni	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,25	30,57	7,643
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0040.001	VERNICE NATURALE PER LEGNO DA ESTERNI				
	Vernice naturale per legno da esterni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	7,04	7,040
	Spese generali del 15%				3,438
	Utile dell'Impresa del 10%				2,636
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**29,000**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**29,000**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,882
				Costo materiali fc	7,040
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,077

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
O.33.10.0050.005	**IMPREGNANTE NATURALE PER LEGNO DA INTERNI** **vernice naturale per legno da interni**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,25	30,57	7,643
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0045.001	IMPREGNANTE NATURALE PER LEGNO DA INTERNI Impregnante naturale per legno da interni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	6,49	6,490
	Spese generali del 15%				3,356
	Utile dell'Impresa del 10%				2,573
	Per arrotondamento				-0,002
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**28,300**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**28,300**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,882
				Costo materiali fc	6,490
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,927
O.33.10.0055.005	**VERNICE NATURALE PER FERRO** **vernice naturale per ferro da esterni**	**m²**	**12**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,25	32,96	8,240
Z.01.05.0001.002	Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 3	h	0,25	30,57	7,643
	Materiali franco cantiere				
Z.20.33.0050.001	VERNICE NATURALE PER FERRO Vernice naturale per ferro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 12	m²	1,00	5,77	5,770
	Spese generali del 15%				3,248
	Utile dell'Impresa del 10%				2,490
	Per arrotondamento				-0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**27,390**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**27,390**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	15,882
				Costo materiali fc	5,770
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,737
O.36.10.0005.005	**PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI LINEARI** **abete 2,5x10 cm**	**m²**	**8**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	32,96	1,030

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	29,10	29,100
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	26,75	26,750
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	10,95	0,342
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	2,56	0,080
	Materiali franco cantiere				
Z.20.36.0001.001	PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI LINEARI Parapetto in legno con elementi lineari abete 2,5x10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	39,36	39,360
	Spese generali del 15%				14,499
	Utile dell'Impresa del 10%				11,116
	Per arrotondamento				0,003
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**122,280**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**122,280**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,880
				Costo materiali fc	39,360
				Costo noli e trasporti	0,422
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,618
O.36.10.0005.010	**PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI LINEARI larice 4x4 cm**	**m²**	**8**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	32,96	1,030
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	29,10	29,100
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	26,75	26,750
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	10,95	0,342
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	2,56	0,080
	Materiali franco cantiere				
Z.20.36.0001.005	PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI LINEARI Parapetto in legno con elementi lineari larice 4x4 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	Formula quantità: 8	m	1,00	49,20	49,200
	Spese generali del 15%				15,975
	Utile dell'Impresa del 10%				12,248
	Per arrotondamento				0,005
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**134,730**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**134,730**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,880
				Costo materiali fc	49,200
				Costo noli e trasporti	0,422
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,228
O.36.10.0010.005	**PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI SAGOMATI abete 2,5x10 cm**	**m²**	**8**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	32,96	1,030
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	29,10	29,100
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	26,75	26,750
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	10,95	0,342
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	2,56	0,080
	Materiali franco cantiere				
Z.20.36.0005.001	PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI SAGOMATI Parapetto in legno con elementi sagomati abete 2,5x10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	60,65	60,650
	Spese generali del 15%				17,693
	Utile dell'Impresa del 10%				13,565
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**149,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**149,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,880
				Costo materiali fc	60,650
				Costo noli e trasporti	0,422
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,259
O.36.10.0010.010	**PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI SAGOMATI larice 2,5x10 cm**	**m²**	**8**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	32,96	1,030
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	29,10	29,100
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	26,75	26,750
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	10,95	0,342
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	2,56	0,080
	Materiali franco cantiere				
Z.20.36.0005.001	PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI SAGOMATI				
	Parapetto in legno con elementi sagomati abete 2,5x10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m	1,00	60,65	60,650
	Spese generali del 15%				17,693
	Utile dell'Impresa del 10%				13,565
	Per arrotondamento				0,001
				Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**149,210**
				Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**149,210**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)					
				Costo manodopera in cantiere	56,880
				Costo materiali fc	60,650
				Costo noli e trasporti	0,422
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,259
O.36.10.0015.005	**RIVESTIMENTO OMBREGGIANTE IN LEGNO abete 2,5x10 cm**	**m²**	**8**		
	Manodopera				
Z.01.05.0001.001	Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	32,96	1,030
Z.01.25.0010.010	Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	29,10	29,100
Z.01.25.0010.030	Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO				
	operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
	Formula quantità: 8	h	1,00	26,75	26,750
	Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020	Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO				
	con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	10,95	0,342
Z.06.50.0080.005	MOTOSEGA ELETTRICA				
	(Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
	Formula quantità: 0,25	h	0,03	2,56	0,080
	Materiali franco cantiere				
Z.20.36.0010.001	RIVESTIMENTO OMBREGGIANTE IN LEGNO				
	Rivestimento ombreggiante in legno di abete 2x4 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
	Formula quantità: 8	m²	1,00	57,75	57,750
	Spese generali del 15%				17,258

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Utile dell'Impresa del 10%				13,231
Per arrotondamento				-0,001
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**145,540**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**145,540**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	56,880
			Costo materiali fc	57,750
			Costo noli e trasporti	0,422
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,488
O.36.10.0015.010 RIVESTIMENTO OMBREGGIANTE IN LEGNO **larice 2x4 cm**	**m²**	**8**		
Manodopera				
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 0,25	h	0,03	32,96	1,030
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	1,00	29,10	29,100
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)				
Formula quantità: 8	h	1,00	26,75	26,750
Noli e trasporti				
Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25	h	0,03	10,95	0,342
Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)				
Formula quantità: 0,25	h	0,03	2,56	0,080
Materiali franco cantiere				
Z.20.36.0010.005 RIVESTIMENTO OMBREGGIANTE IN LEGNO Rivestimento ombreggiante in legno di larice 2x4 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)				
Formula quantità: 8	m²	1,00	72,19	72,190
Spese generali del 15%				19,424
Utile dell'Impresa del 10%				14,892
Per arrotondamento				0,003
			Importo totale dell'analisi(Euro/m²)	**163,811**
			Prezzo di applicazione(Euro/m²)	**163,811**
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)				
			Costo manodopera in cantiere	56,880
			Costo materiali fc	72,190
			Costo noli e trasporti	0,422
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,319